

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС
ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР

Ішкі әрлеу

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И
ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Внутренняя отделка

ҚР ІСН 8.02-03-2026
УСН РК 8.02-03-2026

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ
(КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС
МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР

Ішкі әрлеу

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И ВИДОВ
(КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Внутренняя отделка

ҚР ІСН 8.02-03-2026
УСН РК 8.02-03-2026

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2026

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы (ҚР ӨҚМ ҚжТКШК)
3 БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН	ҚР ӨҚМ ҚжТКШК 2026 жылғы 18 маусымдағы № 67-НҚ бұйрығымен 2026 жылғы 1 шілдеден бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ ҚжТКШК 18.06.2025 жылғы № 94-НҚ бұйрығымен бекітілген ҚР ІСН 8.02-03-2025 «Ғимараттардың (құрылыстардың) және жұмыс түрлерінің (кешендерінің) конструктивтік элементтерінің сметалық құнының ірілендірілген көрсеткіштері. Өндірістік емес мақсаттағы объектілер»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС и ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом КДС и ЖКХ МПС РК от 18 июня 2026 года № 67-НҚ с 1 июля 2026 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	УСН РК 8.02-03-2025 «Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ. Объекты непроизводственного назначения», утвержденных приказом КДС и ЖКХ МПС РК от 18.06.2025 года № 94-НҚ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК

Содержание

Общая часть	1
Техническая часть.	3
Раздел 1 Внутренняя отделка	4
Подраздел 1 Отделка стен каменных и бетонных	4
Группа 1 Окраска стен каменных и бетонных	4
Подгруппа 8723-0101-01 - Окраска стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором простая	4
Таблица 8723-0101-0101 - водным клеевым составом.....	4
Таблица 8723-0101-0102 - водным известковым составом	5
Таблица 8723-0101-0103 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	7
Таблица 8723-0101-0104 - масляным составом	8
Подгруппа 8723-0101-02 - Окраска стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором улучшенная.....	9
Таблица 8723-0101-0201 - водным клеевым составом.....	9
Таблица 8723-0101-0202 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	11
Таблица 8723-0101-0203 - масляным составом	12
Подгруппа 8723-0101-03 - Окраска стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором высококачественная	13
Таблица 8723-0101-0301 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	13
Таблица 8723-0101-0302 - масляным составом	15
Подгруппа 8723-0101-04 - Окраска стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью	16
Таблица 8723-0101-0401 - акриловым вододисперсионным составом за один раз.....	16
Таблица 8723-0101-0402 - акриловым вододисперсионным составом за два раза	17
Таблица 8723-0101-0403 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	18
Таблица 8723-0101-0404 - масляным составом	20
Подгруппа 8723-0101-05 - Окраска стен каменных и бетонных оштукатуренных раствором из сухих смесей и отделанных сухой смесью	21
Таблица 8723-0101-0501 - акриловым вододисперсионным составом за один раз.....	21
Таблица 8723-0101-0502 - акриловым вододисперсионным составом за два раза	22
Таблица 8723-0101-0503 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	23

Таблица 8723-0101-0504 - масляным составом	25
Группа 2 Облицовка стен каменных и бетонных.....	26
Подгруппа 8723-0102-01 - Облицовка стен каменных и бетонных по простой штукатурке цементно-известковым раствором	26
Таблица 8723-0102-0101 - керамической плиткой на цементном растворе	26
Таблица 8723-0102-0102 - керамической плиткой на клее из сухих смесей ...	27
Подгруппа 8723-0102-02 - Облицовка стен каменных и бетонных по улучшенной штукатурке цементно-известковым раствором	28
Таблица 8723-0102-0201 - керамической плиткой на цементном растворе	28
Таблица 8723-0102-0202 - керамической плиткой на клее из сухих смесей ...	29
Подгруппа 8723-0102-03 - Облицовка стен каменных и бетонных по высококачественной штукатурке цементно-известковым раствором	31
Таблица 8723-0102-0301 - керамической плиткой на цементном растворе	31
Таблица 8723-0102-0302 - керамической плиткой на клее из сухих смесей ...	32
Подгруппа 8723-0102-04 - Облицовка стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью	33
Таблица 8723-0102-0401 - керамической плиткой на клее из сухих смесей ...	33
Подгруппа 8723-0102-05 - Облицовка стен каменных и бетонных оштукатуренных раствором из сухих смесей и отделанных сухой смесью	34
Таблица 8723-0102-0501 - керамической плиткой на клее из сухих смесей ...	34
Группа 3 Оклейка стен каменных и бетонных	36
Подгруппа 8723-0103-01 - Оклейка стен каменных и бетонных по улучшенной штукатурке цементно-известковым раствором	36
Таблица 8723-0103-0101 - обоями	36
Подгруппа 8723-0103-02 - Оклейка стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью	37
Таблица 8723-0103-0201 - обоями	37
Подгруппа 8723-0103-03 - Оклейка стен каменных и бетонных оштукатуренных раствором из сухих смесей и отделанных сухой смесью	38
Таблица 8723-0103-0301 - обоями	38
Подраздел 2 Отделка стен из сборных конструкций	40
Группа 1 Окраска стен из сборных конструкций.....	40
Подгруппа 8723-0201-01 - Окраска стен из железобетонных панелей с отделкой сухой смесью	40
Таблица 8723-0201-0101 - акриловым водоэмульсионным составом за один раз.....	40
Таблица 8723-0201-0102 - акриловым водоэмульсионным составом за два раза	41
Таблица 8723-0201-0103 - поливинилацетатным водоэмульсионным составом	42

Таблица 8723-0201-0104 - масляным составом	43
Группа 2 Облицовка стен из сборных конструкций	45
Подгруппа 8723-0202-01 - Облицовка стен из железобетонных панелей с отделкой сухой смесью	45
Таблица 8723-0202-0101 - керамической плиткой на клее из сухих смесей ...	45
Группа 3 Оклеивка стен из сборных конструкций	46
Подгруппа 8723-0203-01 - Оклеивка стен из железобетонных панелей с отделкой сухой смесью	46
Таблица 8723-0203-0101 - обоями	46
Подраздел 3 Отделка стен с устройством гипсокартона	47
Группа 1 Окраска стен с устройством гипсокартона	47
Подгруппа 8723-0301-01 - Окраска стен с устройством гипсокартона на металлическом каркасе.....	47
Таблица 8723-0301-0101 - акриловым вододисперсионным составом за один раз.....	47
Таблица 8723-0301-0102 - акриловым вододисперсионным составом за два раза	49
Таблица 8723-0301-0103 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	50
Таблица 8723-0301-0104 - масляным составом	51
Группа 2 Оштукатуривание стен с устройством гипсокартона.....	53
Подгруппа 8723-0302-01 - Оштукатуривание стен с устройством гипсокартона на металлическом каркасе.....	53
Таблица 8723-0302-0101 - декоративной штукатуркой	53
Группа 3 Облицовка стен с устройством гипсокартона.....	54
Подгруппа 8723-0303-01 - Облицовка стен с устройством гипсокартона на металлическом каркасе.....	54
Таблица 8723-0303-0101 - керамической плиткой на клее из сухих смесей ...	54
Группа 4 Оклеивка стен с устройством гипсокартона	56
Подгруппа 8723-0304-01 - Оклеивка стен с устройством гипсокартона на металлическом каркасе.....	56
Таблица 8723-0304-0101 - обоями	56
Подраздел 4 Отделка стен с теплоизоляцией	57
Группа 1 Окраска стен с теплоизоляцией.....	57
Подгруппа 8723-0401-01 - Окраска стен с теплоизоляцией оштукатуренных по сетке.....	57
Таблица 8723-0401-0101 - водным известковым составом	57
Группа 2 Оштукатуривание стен с теплоизоляцией.....	59
Подгруппа 8723-0402-01 - Оштукатуривание стен с теплоизоляцией обшитых гипсокартонными листами.....	59

Таблица 8723-0402-0101 - декоративной штукатуркой	59
Подраздел 5 Отделка стен и колонн природным камнем и искусственными плитами	60
Группа 1 Облицовка стен и колонн природным камнем	60
Подгруппа 8723-0501-01 - Облицовка стен полированными мраморными плитами	60
Таблица 8723-0501-0101 - число плит в 1 м ² до 4.....	60
Подгруппа 8723-0501-02 - Облицовка колонн полированными мраморными плитами	62
Таблица 8723-0501-0201 - четырехгранных, число плит в 1 м ² до 4	62
Таблица 8723-0501-0202 - многогранных, число плит в 1 м ² до 4.....	63
Подраздел 6 Отделка откосов каменных и бетонных	64
Группа 1 Окраска откосов каменных и бетонных	64
Подгруппа 8723-0601-01 - Окраска откосов каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором	64
Таблица 8723-0601-0101 - водным известковым составом	64
Таблица 8723-0601-0102 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	65
Таблица 8723-0601-0103 - масляным составом	67
Подгруппа 8723-0601-02 - Окраска откосов каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью	68
Таблица 8723-0601-0201 - акриловым вододисперсионным составом за один раз.....	68
Таблица 8723-0601-0202 - акриловым вододисперсионным составом за два раза	69
Таблица 8723-0601-0203 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	70
Таблица 8723-0601-0204 - масляным составом	71
Подгруппа 8723-0601-03 - Окраска откосов каменных и бетонных оштукатуренных раствором из сухих смесей и отделанных сухой смесью	73
Таблица 8723-0601-0301 - акриловым вододисперсионным составом за один раз.....	73
Таблица 8723-0601-0302 - акриловым вододисперсионным составом за два раза	74
Таблица 8723-0601-0303 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	75
Таблица 8723-0601-0304 - масляным составом	76
Группа 2 Облицовка откосов каменных и бетонных.....	78
Подгруппа 8723-0602-01 - Облицовка откосов каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором	78
Таблица 8723-0602-0101 - керамической плиткой на цементном растворе	78

Таблица 8723-0602-0102 - керамической плиткой на клее из сухих смесей ...	79
Подгруппа 8723-0602-02 - Облицовка откосов каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью	80
Таблица 8723-0602-0201 - керамической плиткой на клее из сухих смесей ...	80
Подгруппа 8723-0602-03 - Облицовка откосов каменных и бетонных оштукатуренных раствором из сухих смесей и отделанных сухой смесью	82
Таблица 8723-0602-0301 - керамической плиткой на клее из сухих смесей ...	82
Подраздел 7 Отделка откосов с устройством гипсокартона	83
Группа 1 Окраска откосов с устройством гипсокартона.....	83
Подгруппа 8723-0701-01 - Окраска откосов с устройством гипсокартона на металлическом каркасе.....	83
Таблица 8723-0701-0101 - акриловым вододисперсионным составом за один раз.....	83
Таблица 8723-0701-0102 - акриловым вододисперсионным составом за два раза	85
Таблица 8723-0701-0103 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	86
Таблица 8723-0701-0104 - масляным составом	87
Группа 2 Облицовка откосов с устройством гипсокартона.....	89
Подгруппа 8723-0702-01 - Облицовка откосов с устройством гипсокартона на металлическом каркасе.....	89
Таблица 8723-0702-0101 - керамической плиткой на клее из сухих смесей ...	89
Подраздел 8 Отделка потолков	90
Группа 1 Окраска потолков по оштукатуренной поверхности	90
Подгруппа 8723-0801-01 - Окраска потолков по оштукатуренной поверхности простая	90
Таблица 8723-0801-0101 - водным известковым составом	90
Таблица 8723-0801-0102 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	91
Таблица 8723-0801-0103 - масляным составом	93
Подгруппа 8723-0801-02 - Окраска потолков по оштукатуренной поверхности улучшенная.....	94
Таблица 8723-0801-0202 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	94
Таблица 8723-0801-0203 - масляным составом	96
Подгруппа 8723-0801-03 - Окраска потолков по оштукатуренной поверхности высококачественная.....	97
Таблица 8723-0801-0301 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	97
Таблица 8723-0801-0302 - масляным составом	98

Подгруппа 8723-0801-04 - Окраска потолков по отделанной сухими смесями поверхности.....	99
Таблица 8723-0801-0401 - акриловым вододисперсионным составом за один раз.....	99
Таблица 8723-0801-0402 - акриловым вододисперсионным составом за два раза	100
Таблица 8723-0801-0403 - поливинилацетатным вододисперсионным составом	101
Таблица 8723-0801-0404 - масляным составом	103
Группа 2 Отделка потолков с теплоизоляцией	104
Подгруппа 8723-0802-01 - Окраска потолков с теплоизоляцией оштукатуренных по сетке	104
Таблица 8723-0802-0101 - водным известковым составом	104
Подраздел 9 Устройство подвесных потолков	106
Группа 1 Устройство подвесных потолков с заполнением.....	106
Подгруппа 8723-0901-01 - Устройство подвесных потолков с заполнением кассетной плиткой	106
Таблица 8723-0901-0101 - белой матовой алюминиевой перфорированной.	106
Подгруппа 8723-0901-02 - Устройство подвесных потолков с заполнением плиткой из минерального волокна	107
Таблица 8723-0901-0201 - класса "эконом" t 12 мм	107
Группа 2 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов	109
Подгруппа 8723-0902-01 - Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе.....	109
Таблица 8723-0902-0101 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской акриловым вододисперсионным составом за один раз. На прямых подвесах.....	109
Таблица 8723-0902-0102 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской акриловым вододисперсионным составом за два раза. На прямых подвесах.....	110
Таблица 8723-0902-0103 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской поливинилацетатным вододисперсионным составом. На прямых подвесах.....	111
Таблица 8723-0902-0104 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской акриловым вододисперсионным составом за один раз. На анкерных подвесах	113
Таблица 8723-0902-0105 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской акриловым вододисперсионным составом за два раза. На анкерных подвесах	114
Таблица 8723-0902-0106 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской поливинилацетатным вододисперсионным составом. На анкерных подвесах	115

Подгруппа 8723-0902-02 - Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с утеплением на одноуровневом металлическом каркасе	117
Таблица 8723-0902-0201 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской поливинилацетатным вододисперсионным составом. На прямых подвесах. Толщина утеплителя 100 мм.....	117
Таблица 8723-0902-0202 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской поливинилацетатным вододисперсионным составом. На прямых подвесах. Толщина утеплителя 50 мм.....	118
Подраздел 10 Устройство натяжных потолков	120
Группа 1 Устройство натяжных потолков одноуровневых	120
Подгруппа 8723-1001-01 - Устройство натяжных потолков одноуровневых из поливинилхлоридной пленки однотонных (матовых, глянцевых, сатиновых)	120
Таблица 8723-1001-0101 - потолок натяжной пленочный.....	120
Приложение А (обязательное) Показатели затрат труда	122

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР
ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС
МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

Ішкі әрлеу

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ
(СООРУЖЕНИЙ) И ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Внутренняя отделка**

Дата введения 2026-07-01

Общая часть

1 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении сметной стоимости строительства объектов.

2 УПСС КВР могут применяться для анализа сметной стоимости конструктивных элементов и видов работ, для выбора оптимальных проектных решений при разработке проектной (предпроектной) документации.

3 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей. В основу ресурсно-технологических моделей положена типовая проектно-сметная документация или проектно-сметная документация объектов-представителей, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

4 В сборнике УПСС КВР приведены по регионам Республики Казахстан.

5 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в уровне цен по состоянию на июнь 2026 года.

6 В УПСС КВР учтены все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

Издание официальное

7 УПСС КВР учитывают стоимость:

- затрат на труд рабочих,
в том числе оплата труда рабочих;
- машин и механизмов,
в том числе оплата труда машинистов;
- строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы;
- оборудования.

8 УПСС КВР при определении сметной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа конструктивных элементов и состава работ.

9 Показатели стоимости, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника.

10 При применении УПСС КВР в составе локальных смет и локальных сметных расчетов, в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

11 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению элементных сметных норм на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно.

12 Показатели затрат труда УПСС КВР приведены в Приложении к сборнику.

13 УПСС КВР приведены в тенге.

14 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

Техническая часть.

1 Раздел 1 содержит УПСС КВР по внутренней отделке зданий и представлен в следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Отделка стен каменных и бетонных;
- Подраздел 2 Отделка стен из сборных конструкций;
- Подраздел 3 Отделка стен с устройством гипсокартона;
- Подраздел 4 Отделка стен с теплоизоляцией;
- Подраздел 5 Отделка стен и колонн природным камнем и искусственными плитами;
- Подраздел 6 Отделка откосов каменных и бетонных;
- Подраздел 7 Отделка откосов с устройством гипсокартона;
- Подраздел 8 Отделка потолков;
- Подраздел 9 Устройство подвесных потолков;
- Подраздел 10 Устройство натяжных потолков.

2 В Разделе принят измеритель – 100 м².

3 Выбор видов отделочных работ для применения в конкретном случае производится в зависимости от назначения помещений, режима эксплуатации, архитектурных требований и экономической целесообразности.

4 В УПСС дано послойное описание отделки.

5 УПСС Раздела предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м.

6 При необходимости устройства лесов их затраты определять дополнительно по нормам Элементных сметных норм на строительные работы Сборник 8 «Конструкции из кирпича и блоков» на основании проектных данных.

7 УПСС Раздела учтен весь комплекс операций, выполняемый на основных, вспомогательных и сопутствующих работах при устройстве отделочных работ, краткое описание указано в составе работ.

8 В Подразделе 6 УПСС с шифрами 8723-0601-(0101÷0103, 0201÷0204, 0301÷0304); 8723-0602-(0101÷0102; 0201; 0301) учтена штукатурка откосов плоских оконных и дверных с последующей отделкой (окраской или облицовкой). Отделку откосов криволинейных следует определять по соответствующим нормам Элементных сметных норм на строительные работы Сборник 15 «Отделочные работы».

Раздел 1 Внутренняя отделка**Подраздел 1 Отделка стен каменных и бетонных****Группа 1 Окраска стен каменных и бетонных****Подгруппа 8723-0101-01 - Окраска стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором простая****Таблица 8723-0101-0101 - водным клеевым составом**Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Смеси клеевые.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое.
2. Клеевая окраска водным составом простая.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	440 087	230 343	35 219	15 994	40 344	-	515 650
02 город Алматы	431 554	225 912	34 775	15 701	35 118	-	501 447
03 Акмолинская область	412 416	215 871	33 651	14 987	38 240	-	484 307
04 Актюбинская область	372 971	195 211	30 817	13 564	40 134	-	443 922
05 Алматинская область	441 408	231 058	35 515	16 065	35 876	-	512 799
06 Атырауская область	381 340	199 611	31 218	13 876	58 282	-	470 840
07 Западно-Казахстанская область	372 521	194 986	30 151	13 547	41 996	-	444 668
08 Жамбылская область	390 166	204 235	31 666	14 221	35 099	-	456 931
09 Карагандинская область	401 673	210 274	32 385	14 595	42 309	-	476 367
10 Костанайская область	389 799	204 003	31 758	14 163	40 627	-	462 184
11 Кызылординская область	365 691	191 415	29 658	13 307	39 616	-	434 965
12 Мангистауская область	482 290	252 452	38 426	17 575	37 130	-	557 846
13 Туркестанская область	382 058	199 994	31 241	13 919	38 604	-	451 903

Окончание таблицы 8723-0101-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
14 Павлодарская область	389 799	204 003	31 466	14 163	46 793	-	468 058
15 Северо-Казахстанская область	408 681	213 928	32 849	14 851	46 660	-	488 190
16 Восточно-Казахстанская область	440 087	230 343	35 246	15 994	42 367	-	517 700
17 город Шымкент	403 856	211 379	32 872	14 715	40 708	-	477 436
18 область Абай	412 416	215 871	33 187	14 987	42 367	-	487 970
19 область Жетісу	398 940	208 854	32 542	14 519	35 876	-	467 358
20 область Ұлытау	421 579	220 643	33 485	15 317	49 321	-	504 385

Таблица 8723-0101-0102 - водным известковым составом

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Известь строительная.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое.
2. Известковая окраска водным составом.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	454 420	237 845	35 119	15 958	41 394	-	530 933
02 город Алматы	437 848	229 199	34 029	15 373	36 169	-	508 046
03 Акмолинская область	425 845	222 898	33 556	14 954	39 280	-	498 681
04 Актюбинская область	381 746	199 805	30 441	13 407	41 181	-	453 368
05 Алматинская область	447 824	234 418	34 754	15 730	36 916	-	519 494
06 Атырауская область	386 890	202 514	30 547	13 586	59 329	-	476 766

Окончание таблицы 8723-0101-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
07 Западно-Казахстанская область	381 308	199 581	29 781	13 391	43 037	-	454 126
08 Жамбылская область	388 798	203 520	30 396	13 658	36 140	-	455 334
09 Карагандинская область	414 753	217 116	32 292	14 562	43 353	-	490 398
10 Костанайская область	402 482	210 646	31 666	14 131	41 668	-	475 816
11 Кызылординская область	371 000	194 197	29 018	13 029	40 656	-	440 674
12 Мангистауская область	480 580	251 560	36 889	16 880	38 172	-	555 641
13 Туркестанская область	380 698	199 281	29 988	13 368	39 056	-	449 742
14 Павлодарская область	402 482	210 646	31 374	14 131	47 832	-	481 688
15 Северо-Казахстанская область	421 990	220 892	32 753	14 818	47 700	-	502 443
16 Восточно-Казахстанская область	454 420	237 845	35 146	15 958	43 408	-	532 974
17 город Шымкент	402 423	210 627	31 555	14 133	41 171	-	475 149
18 область Абай	425 845	222 898	33 091	14 954	43 408	-	502 344
19 область Жетісу	404 738	211 891	31 843	14 215	36 916	-	473 497
20 область Ұлытау	435 295	227 825	33 388	15 283	50 360	-	519 043

Таблица 8723-0101-0103 - поливинилацетатным вододисперсионным составомОписание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Вододисперсионная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое.
2. Окраска поливинилацетатным вододисперсионным составом простая.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	491 068	257 032	35 721	16 172	51 923	-	578 712
02 город Алматы	473 159	247 689	34 609	15 579	46 697	-	554 465
03 Акмолинская область	460 211	240 886	34 130	15 154	49 820	-	544 161
04 Актюбинская область	412 561	215 932	30 970	13 587	51 714	-	495 245
05 Алматинская область	483 977	253 344	35 343	15 940	47 455	-	566 775
06 Атырауская область	418 124	218 861	31 078	13 768	69 861	-	519 063
07 Западно-Казахстанская область	412 065	215 684	30 310	13 570	53 575	-	495 950
08 Жамбылская область	420 169	219 942	30 921	13 841	46 679	-	497 769
09 Карагандинская область	448 212	234 636	32 855	14 757	53 889	-	534 956
10 Костанайская область	434 975	227 649	32 218	14 320	52 207	-	519 400
11 Кызылординская область	400 957	209 874	29 534	13 204	51 195	-	481 686
12 Мангистауская область	519 364	271 857	37 502	17 106	48 710	-	605 576
13 Туркестанская область	411 408	215 361	30 505	13 547	50 184	-	492 097
14 Павлодарская область	434 975	227 649	31 926	14 320	58 372	-	525 273
15 Северо-Казахстанская область	456 020	238 714	33 324	15 016	58 240	-	547 584
16 Восточно-Казахстанская область	491 068	257 032	35 748	16 172	53 947	-	580 763
17 город Шымкент	434 901	227 630	32 093	14 322	52 287	-	519 281
18 область Абай	460 211	240 886	33 665	15 154	53 947	-	547 823

Окончание таблицы 8723-0101-0103

1	2	3	4	5	6	7	8
19 область Жетісу	437 422	228 994	32 391	14 406	47 455	-	517 268
20 область Ұлытау	470 441	246 217	33 972	15 488	60 900	-	565 313

Таблица 8723-0101-0104 - масляным составом

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое.
2. Окраска масляным составом простая.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	519 936	272 142	35 420	16 065	60 649	-	616 005
02 город Алматы	500 964	262 251	34 319	15 476	55 424	-	590 707
03 Акмолинская область	487 272	255 051	33 843	15 054	58 545	-	579 660
04 Актюбинская область	436 824	228 635	30 706	13 497	60 441	-	527 971
05 Алматинская область	512 443	268 234	35 049	15 835	56 182	-	603 674
06 Атырауская область	442 682	231 719	30 812	13 677	78 589	-	552 083
07 Западно-Казахстанская область	436 293	228 370	30 046	13 480	62 303	-	528 642
08 Жамбылская область	444 873	232 873	30 658	13 749	55 406	-	530 937
09 Карагандинская область	474 582	248 439	32 573	14 660	62 614	-	569 769
10 Костанайская область	460 534	241 023	31 942	14 226	60 934	-	553 410
11 Кызылординская область	424 512	222 207	29 276	13 116	59 922	-	513 710

Окончание таблицы 8723-0101-0104

1	2	3	4	5	6	7	8
12 Мангистауская область	549 944	287 860	37 195	16 993	57 438	-	644 577
13 Туркестанская область	435 629	228 036	30 247	13 458	58 910	-	524 786
14 Павлодарская область	460 534	241 023	31 650	14 226	67 098	-	559 282
15 Северо-Казахстанская область	482 850	252 751	33 039	14 917	66 966	-	582 855
16 Восточно-Казахстанская область	519 936	272 142	35 447	16 065	62 674	-	618 057
17 город Шымкент	460 479	241 020	31 824	14 228	61 014	-	553 317
18 область Абай	487 272	255 051	33 378	15 054	62 674	-	583 324
19 область Жетісу	463 148	242 458	32 117	14 310	56 182	-	551 447
20 область Ұлытау	498 066	260 682	33 680	15 385	69 626	-	601 372

Подгруппа 8723-0101-02 - Окраска стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором улучшенная
Таблица 8723-0101-0201 - водным клеевым составом

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Смеси клеевые.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное.
2. Клеевая окраска водным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	549 257	287 537	36 962	16 685	54 974	-	641 193
02 город Алматы	529 346	277 081	35 814	16 074	48 503	-	613 663
03 Акмолинская область	514 790	269 501	35 318	15 635	52 370	-	602 478

Окончание таблицы 8723-0101-0201

1	2	3	4	5	6	7	8
04 Актюбинская область	461 493	241 562	32 058	14 018	54 717	-	548 268
05 Алматинская область	541 430	283 424	36 572	16 446	49 443	-	627 445
06 Атырауская область	467 772	244 817	32 170	14 205	77 191	-	577 133
07 Западно-Казахстанская область	460 963	241 297	31 379	14 001	57 023	-	549 365
08 Жамбылская область	470 233	246 138	32 010	14 280	48 481	-	550 724
09 Карагандинская область	501 504	262 512	34 005	15 226	57 408	-	592 917
10 Костанайская область	486 499	254 653	33 346	14 775	55 327	-	575 172
11 Кызылординская область	448 666	234 832	30 579	13 623	54 075	-	533 320
12 Мангистауская область	581 035	304 167	38 801	17 649	50 998	-	670 834
13 Туркестанская область	460 355	240 946	31 581	13 977	52 822	-	544 758
14 Павлодарская область	486 499	254 653	33 046	14 775	62 962	-	582 507
15 Северо-Казахстанская область	510 243	267 105	34 489	15 493	62 798	-	607 530
16 Восточно-Казахстанская область	549 257	287 537	36 990	16 685	57 482	-	643 729
17 город Шымкент	486 504	254 654	33 218	14 777	55 426	-	575 148
18 область Абай	514 790	269 501	34 841	15 635	57 482	-	607 113
19 область Жетісу	489 613	256 257	33 524	14 863	49 443	-	572 580
20 область Ұлытау	526 193	275 431	35 158	15 979	66 092	-	627 443

Таблица 8723-0101-0202 - поливинилацетатным вододмульсионным составомОписание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Вододмульсионная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное.
2. Окраска поливинилацетатным вододмульсионным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	726 628	380 388	38 140	17 107	71 180	-	835 948
02 город Алматы	700 275	366 557	36 949	16 480	64 708	-	801 932
03 Акмолинская область	681 071	356 532	36 442	16 030	68 576	-	786 089
04 Актюбинская область	610 548	319 579	33 093	14 372	70 921	-	714 562
05 Алматинская область	716 326	374 974	37 726	16 862	65 648	-	819 700
06 Атырауская область	618 863	323 894	33 209	14 564	93 395	-	745 467
07 Западно-Казахстанская область	609 836	319 223	32 413	14 354	73 227	-	715 476
08 Жамбылская область	622 045	325 611	33 039	14 641	64 687	-	719 771
09 Карагандинская область	663 435	347 276	35 108	15 610	73 614	-	772 157
10 Костанайская область	643 651	336 905	34 426	15 148	71 533	-	749 610
11 Кызылординская область	593 536	310 664	31 587	13 967	70 280	-	695 403
12 Мангистауская область	768 692	402 388	40 003	18 095	67 202	-	875 897
13 Туркестанская область	608 953	318 739	32 593	14 330	69 027	-	710 573
14 Павлодарская область	643 651	336 905	34 126	15 148	79 168	-	756 945
15 Северо-Казахстанская область	674 962	353 339	35 606	15 884	79 003	-	789 571
16 Восточно-Казахстанская область	726 628	380 388	38 168	17 107	73 687	-	838 483
17 город Шымкент	643 622	336 898	34 272	15 150	71 631	-	749 525
18 область Абай	681 071	356 532	35 965	16 030	73 687	-	790 723

Окончание таблицы 8723-0101-0202

1	2	3	4	5	6	7	8
19 область Жетісу	647 708	339 002	34 597	15 238	65 648	-	747 953
20 область Ұлытау	696 151	364 392	36 300	16 383	82 298	-	814 749

Таблица 8723-0101-0203 - масляным составом

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное.
2. Окраска масляным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	779 857	408 227	37 664	16 935	80 843	-	898 364
02 город Алматы	751 518	393 384	36 490	16 314	74 378	-	862 386
03 Акмолинская область	730 861	382 601	35 988	15 869	78 239	-	845 088
04 Актюбинская область	655 200	342 945	32 675	14 228	80 595	-	768 470
05 Алматинская область	768 640	402 360	37 260	16 692	75 317	-	881 217
06 Атырауская область	664 072	347 573	32 789	14 417	103 072	-	799 933
07 Западно-Казахстанская область	654 439	342 565	31 996	14 210	82 903	-	769 338
08 Жамбылская область	667 506	349 399	32 623	14 493	74 355	-	774 484
09 Карагандинская область	711 952	372 684	34 663	15 453	83 277	-	829 892
10 Костанайская область	690 729	361 535	33 990	14 996	81 201	-	805 920
11 Кызылординская область	636 919	333 369	31 180	13 826	79 950	-	748 049

Окончание таблицы 8723-0101-0203

1	2	3	4	5	6	7	8
12 Мангистауская область	824 878	431 809	39 516	17 913	76 879	-	941 273
13 Туркестанская область	653 547	342 074	32 184	14 186	78 697	-	764 428
14 Павлодарская область	690 729	361 535	33 690	14 996	88 830	-	813 249
15 Северо-Казахстанская область	724 380	379 193	35 155	15 724	88 669	-	848 204
16 Восточно-Казахстанская область	779 857	408 227	37 692	16 935	83 360	-	900 909
17 город Шымкент	690 706	361 530	33 846	14 997	81 302	-	805 854
18 область Абай	730 861	382 601	35 511	15 869	83 360	-	849 732
19 область Жетісу	694 952	363 767	34 164	15 085	75 317	-	804 433
20 область Ұлытау	747 082	391 031	35 839	16 218	91 961	-	874 882

Подгруппа 8723-0101-03 - Окраска стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором высококачественная

Таблица 8723-0101-0301 - поливинилацетатным водоземulsionным составом

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Водоземulsionная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону высококачественное.
2. Окраска поливинилацетатным водоземulsionным составом высококачественная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 251 662	655 116	39 836	17 762	89 936	-	1 381 434
02 город Алматы	1 206 026	631 311	38 590	17 111	81 284	-	1 325 900

Окончание таблицы 8723-0101-0301

1	2	3	4	5	6	7	8
03 Акмолинская область	1 172 932	613 976	38 064	16 644	86 457	-	1 297 453
04 Актюбинская область	1 051 422	550 356	34 581	14 923	89 592	-	1 175 595
05 Алматинская область	1 233 646	645 742	39 397	17 507	82 542	-	1 355 585
06 Атырауская область	1 065 660	557 800	34 703	15 121	119 637	-	1 220 000
07 Западно-Казахстанская область	1 050 291	549 791	33 887	14 904	92 674	-	1 176 852
08 Жамбылская область	1 070 966	560 614	34 523	15 201	81 257	-	1 186 746
09 Карагандинская область	1 142 440	598 002	36 688	16 208	93 192	-	1 272 320
10 Костанайская область	1 108 465	580 192	35 975	15 728	90 409	-	1 234 849
11 Кызылординская область	1 021 937	534 912	33 026	14 502	88 734	-	1 143 697
12 Мангистауская область	1 324 041	693 098	41 756	18 788	84 619	-	1 450 416
13 Туркестанская область	1 048 518	548 841	34 057	14 879	87 059	-	1 169 634
14 Павлодарская область	1 108 465	580 192	35 668	15 728	100 617	-	1 244 750
15 Северо-Казахстанская область	1 162 534	608 525	37 205	16 492	100 397	-	1 300 136
16 Восточно-Казахстанская область	1 251 662	655 116	39 864	17 762	93 289	-	1 384 815
17 город Шымкент	1 108 237	580 133	35 800	15 730	90 539	-	1 234 576
18 область Абай	1 172 932	613 976	37 577	16 644	93 289	-	1 303 798
19 область Жетісу	1 115 162	583 732	36 144	15 822	82 542	-	1 233 848
20 область Ұлытау	1 198 726	627 477	37 932	17 010	104 802	-	1 341 460

Таблица 8723-0101-0302 - масляным составом

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону высококачественное.
2. Окраска масляным составом высококачественная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 323 774	692 857	39 160	17 518	101 063	-	1 463 997
02 город Алматы	1 275 499	667 679	37 938	16 876	92 423	-	1 405 860
03 Акмолинская область	1 240 506	649 347	37 418	16 416	97 578	-	1 375 502
04 Актюбинская область	1 112 003	582 065	33 987	14 718	100 737	-	1 246 727
05 Алматинская область	1 304 729	682 948	38 733	17 267	93 675	-	1 437 137
06 Атырауская область	1 127 053	589 935	34 106	14 914	130 788	-	1 291 947
07 Западно-Казахстанская область	1 110 805	581 466	33 294	14 700	103 820	-	1 247 919
08 Жамбылская область	1 132 660	592 909	33 933	14 993	92 389	-	1 258 982
09 Карагандинская область	1 208 249	632 452	36 054	15 986	104 318	-	1 348 621
10 Костанайская область	1 172 319	613 619	35 355	15 512	101 540	-	1 309 214
11 Кызылординская область	1 080 805	565 724	32 448	14 303	99 869	-	1 213 122
12 Мангистауская область	1 400 320	733 026	41 065	18 530	95 767	-	1 537 152
13 Туркестанская область	1 108 914	580 455	33 476	14 675	98 194	-	1 240 584
14 Павлодарская область	1 172 319	613 619	35 048	15 512	111 737	-	1 319 104
15 Северо-Казахстанская область	1 229 500	643 581	36 564	16 266	111 523	-	1 377 587
16 Восточно-Казахстанская область	1 323 774	692 857	39 188	17 518	104 429	-	1 467 391
17 город Шымкент	1 172 081	613 553	35 195	15 514	101 680	-	1 308 956
18 область Абай	1 240 506	649 347	36 932	16 416	104 429	-	1 381 867

Окончание таблицы 8723-0101-0302

1	2	3	4	5	6	7	8
19 область Жетісу	1 179 399	617 355	35 528	15 605	93 675	-	1 308 602
20 область Ұлытау	1 267 771	663 623	37 277	16 777	115 923	-	1 420 971

Подгруппа 8723-0101-04 - Окраска стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью

Таблица 8723-0101-0401 - акриловым водоземulsionным составом за один раз

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска акриловым водоземulsionным составом за один раз.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	903 584	472 986	38 465	16 978	112 342	-	1 054 391
02 город Алматы	870 732	455 789	37 269	16 356	107 098	-	1 015 099
03 Акмолинская область	846 807	443 291	36 853	15 909	110 242	-	993 902
04 Актюбинская область	759 142	397 348	33 520	14 264	112 165	-	904 827
05 Алматинская область	890 571	466 186	38 040	16 735	107 822	-	1 036 433
06 Атырауская область	769 413	402 713	33 582	14 454	130 272	-	933 267
07 Западно-Казахстанская область	758 257	396 905	32 751	14 246	113 973	-	904 981
08 Жамбылская область	773 368	404 813	33 333	14 530	107 062	-	913 763

Окончание таблицы 8723-0101-0401

1	2	3	4	5	6	7	8
09 Карагандинская область	824 879	431 801	35 460	15 493	114 382	-	974 721
10 Костанайская область	800 317	418 890	34 821	15 034	112 633	-	947 771
11 Кызылординская область	737 940	386 246	31 914	13 862	111 570	-	881 424
12 Мангистауская область	955 728	500 303	40 232	17 958	109 161	-	1 105 121
13 Туркестанская область	757 207	396 336	32 921	14 223	110 546	-	900 674
14 Павлодарская область	800 317	418 890	34 480	15 034	118 765	-	953 562
15 Северо-Казахстанская область	839 280	439 339	35 945	15 765	118 665	-	993 890
16 Восточно-Казахстанская область	903 584	472 986	38 497	16 978	114 375	-	1 056 456
17 город Шымкент	800 278	418 880	34 588	15 036	112 745	-	947 611
18 область Абай	846 807	443 291	36 310	15 909	114 328	-	997 445
19 область Жетісу	805 156	421 462	34 963	15 124	107 840	-	947 959
20 область Ұлытау	865 607	453 064	36 586	16 260	121 263	-	1 023 456

Таблица 8723-0101-0402 - акриловым водоземulsionным составом за два раза

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска акриловым водоземulsionным составом за два раза.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	968 641	507 044	38 580	17 020	117 207	-	1 124 428

Окончание таблицы 8723-0101-0402

1	2	3	4	5	6	7	8
02 город Алматы	933 431	488 608	37 380	16 396	111 963	-	1 082 774
03 Акмолинская область	907 779	475 213	36 963	15 948	115 107	-	1 059 849
04 Актюбинская область	813 802	425 959	33 621	14 299	117 031	-	964 454
05 Алматинская область	954 698	499 755	38 153	16 776	112 688	-	1 105 539
06 Атырауская область	824 817	431 710	33 683	14 489	135 138	-	993 638
07 Западно-Казахстанская область	812 855	425 486	32 852	14 281	118 839	-	964 546
08 Жамбылская область	829 067	433 967	33 434	14 566	111 927	-	974 428
09 Карагандинская область	884 281	462 894	35 568	15 531	119 247	-	1 039 096
10 Костанайская область	857 938	449 051	34 927	15 071	117 498	-	1 010 363
11 Кызылординская область	791 083	414 061	32 013	13 896	116 436	-	939 532
12 Мангистауская область	1 024 547	536 331	40 350	18 002	114 026	-	1 178 923
13 Туркестанская область	811 737	424 875	33 020	14 257	115 412	-	960 169
14 Павлодарская область	857 938	449 051	34 586	15 071	123 630	-	1 016 154
15 Северо-Казахстанская область	899 718	470 977	36 054	15 803	123 531	-	1 059 303
16 Восточно-Казахстанская область	968 641	507 044	38 612	17 020	119 240	-	1 126 493
17 город Шымкент	857 902	449 042	34 691	15 073	117 611	-	1 010 204
18 область Абай	907 779	475 213	36 420	15 948	119 193	-	1 063 392
19 область Жетісу	863 149	451 815	35 068	15 161	112 705	-	1 010 922
20 область Ұлытау	927 930	485 687	36 698	16 299	126 129	-	1 090 757

Таблица 8723-0101-0403 - поливинилацетатным вододмульсионным составом

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Вододмульсионная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска поливинилацетатным вододмульсионным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 019 084	533 448	39 844	17 471	121 874	-	1 180 802
02 город Алматы	982 027	514 054	38 598	16 831	116 630	-	1 137 255
03 Акмолинская область	955 118	499 966	38 169	16 371	119 774	-	1 113 061
04 Актюбинская область	856 223	448 158	34 731	14 678	121 698	-	1 012 652
05 Алматинская область	1 004 500	525 822	39 391	17 220	117 355	-	1 161 246
06 Атырауская область	867 827	454 221	34 798	14 874	139 805	-	1 042 430
07 Западно-Казахстанская область	855 210	447 652	33 961	14 660	123 506	-	1 012 677
08 Жамбылская область	872 193	456 554	34 537	14 952	116 595	-	1 023 325
09 Карагандинская область	930 310	486 991	36 751	15 943	123 914	-	1 090 975
10 Костанайская область	902 689	472 464	36 085	15 470	122 165	-	1 060 939
11 Кызылординская область	832 262	435 624	33 094	14 264	121 103	-	986 459
12 Мангистауская область	1 077 944	564 259	41 639	18 480	118 693	-	1 238 276
13 Туркестанская область	853 921	446 980	34 106	14 635	120 079	-	1 008 106
14 Павлодарская область	902 689	472 464	35 744	15 470	128 298	-	1 066 731
15 Северо-Казахстанская область	946 499	495 477	37 252	16 222	128 198	-	1 111 949
16 Восточно-Казахстанская область	1 019 084	533 448	39 876	17 471	123 907	-	1 182 867
17 город Шымкент	902 599	472 442	35 821	15 472	122 278	-	1 060 698
18 область Абай	955 118	499 966	37 626	16 371	123 860	-	1 116 604
19 область Жетісу	908 091	475 336	36 218	15 562	117 373	-	1 061 682
20 область Ұлытау	976 306	511 006	37 922	16 731	130 796	-	1 145 024

Таблица 8723-0101-0404 - масляным составомОписание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска масляным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 072 314	561 286	39 368	17 298	131 537	-	1 243 219
02 город Алматы	1 033 270	540 880	38 139	16 665	126 300	-	1 197 709
03 Акмолинская область	1 004 908	526 035	37 715	16 210	129 437	-	1 172 060
04 Актюбинская область	900 875	471 525	34 313	14 533	131 371	-	1 066 559
05 Алматинская область	1 056 815	553 208	38 924	17 051	127 025	-	1 222 764
06 Атырауская область	913 036	477 900	34 378	14 727	149 481	-	1 096 895
07 Западно-Казахстанская область	899 813	470 994	33 544	14 515	133 182	-	1 066 539
08 Жамбылская область	917 653	480 343	34 121	14 805	126 263	-	1 078 037
09 Карагандинская область	978 827	512 398	36 306	15 785	133 577	-	1 148 710
10 Костанайская область	949 767	497 095	35 649	15 318	131 834	-	1 117 250
11 Кызылординская область	875 645	458 329	32 688	14 123	130 773	-	1 039 106
12 Мангистауская область	1 134 130	593 681	41 152	18 297	128 371	-	1 303 653
13 Туркестанская область	898 515	470 315	33 697	14 491	129 749	-	1 061 961
14 Павлодарская область	949 767	497 095	35 308	15 318	137 960	-	1 123 035
15 Северо-Казахстанская область	995 917	521 331	36 801	16 062	137 863	-	1 170 581
16 Восточно-Казахстанская область	1 072 314	561 286	39 400	17 298	133 581	-	1 245 295
17 город Шымкент	949 682	497 073	35 395	15 320	131 949	-	1 117 026

Окончание таблицы 8723-0101-0404

1	2	3	4	5	6	7	8
18 область Абай	1 004 908	526 035	37 172	16 210	133 534	-	1 175 614
19 область Жетісу	955 336	500 102	35 785	15 409	127 042	-	1 118 163
20 область Ұлытау	1 027 237	537 646	37 462	16 566	140 459	-	1 205 158

Подгруппа 8723-0101-05 - Окраска стен каменных и бетонных оштукатуренных раствором из сухих смесей и отделанных сухой смесью

Таблица 8723-0101-0501 - акриловым водоземulsionным составом за один раз

Описание:

1. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Оштукатуривание стен сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска акриловым водоземulsionным составом за один раз.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	910 312	476 510	7 804	2 402	135 468	-	1 053 584
02 город Алматы	877 199	459 188	7 557	2 315	135 428	-	1 020 184
03 Акмолинская область	853 239	446 609	7 680	2 251	135 476	-	996 395
04 Актюбинская область	764 876	400 342	7 165	2 018	135 541	-	907 582
05 Алматинская область	897 373	469 741	7 666	2 368	135 355	-	1 040 394
06 Атырауская область	775 260	405 771	7 070	2 045	135 452	-	917 782
07 Западно-Казахстанская область	763 956	399 882	6 923	2 016	135 423	-	906 302

Окончание таблицы 8723-0101-0501

1	2	3	4	5	6	7	8
08 Жамбылская область	779 056	407 814	6 851	2 056	135 390	-	921 297
09 Карагандинская область	830 997	435 004	7 387	2 193	135 633	-	974 017
10 Костанайская область	806 413	422 065	7 350	2 128	135 484	-	949 247
11 Кызылординская область	743 418	389 129	6 751	1 961	135 372	-	885 541
12 Мангистауская область	962 936	504 034	7 809	2 541	135 540	-	1 106 285
13 Туркестанская область	762 694	399 251	6 836	2 013	135 345	-	904 875
14 Павлодарская область	806 413	422 065	7 242	2 128	135 411	-	949 066
15 Северо-Казахстанская область	845 405	442 566	7 442	2 231	135 484	-	988 331
16 Восточно-Казахстанская область	910 312	476 510	7 816	2 402	135 489	-	1 053 617
17 город Шымкент	806 282	422 032	7 071	2 127	135 556	-	948 909
18 область Абай	853 239	446 609	7 507	2 251	135 386	-	996 132
19 область Жетісу	811 167	424 596	7 270	2 140	135 394	-	953 831
20 область Ұлытау	872 154	456 492	7 465	2 301	135 346	-	1 014 965

Таблица 8723-0101-0502 - акриловым водоземulsionным составом за два раза

Описание:

1. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Оштукатуривание стен сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска акриловым водоземulsionным составом за два раза.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	975 369	510 567	7 919	2 444	140 333	-	1 123 621

Окончание таблицы 8723-0101-0502

1	2	3	4	5	6	7	8
02 город Алматы	939 898	492 007	7 668	2 355	140 294	-	1 087 860
03 Акмолинская область	914 212	478 530	7 790	2 290	140 341	-	1 062 343
04 Актюбинская область	819 537	428 954	7 266	2 053	140 406	-	967 209
05 Алматинская область	961 501	503 310	7 779	2 409	140 220	-	1 109 500
06 Атырауская область	830 664	434 767	7 172	2 081	140 317	-	978 153
07 Западно-Казахстанская область	818 555	428 463	7 024	2 051	140 288	-	965 867
08 Жамбылская область	834 755	436 968	6 952	2 092	140 255	-	981 962
09 Карагандинская область	890 399	466 098	7 495	2 231	140 499	-	1 038 393
10 Костанайская область	864 035	452 227	7 455	2 164	140 349	-	1 011 839
11 Кызылординская область	796 561	416 944	6 850	1 995	140 238	-	943 649
12 Мангистауская область	1 031 756	540 062	7 927	2 585	140 405	-	1 180 088
13 Туркестанская область	817 224	427 791	6 936	2 047	140 210	-	964 370
14 Павлодарская область	864 035	452 227	7 347	2 164	140 276	-	1 011 658
15 Северо-Казахстанская область	905 844	474 205	7 551	2 270	140 349	-	1 053 744
16 Восточно-Казахстанская область	975 369	510 567	7 931	2 444	140 355	-	1 123 655
17 город Шымкент	863 906	452 194	7 175	2 164	140 421	-	1 011 502
18 область Абай	914 212	478 530	7 617	2 290	140 251	-	1 062 080
19 область Жетісу	869 160	454 949	7 375	2 177	140 259	-	1 016 794
20 область Ұлытау	934 478	489 115	7 576	2 341	140 211	-	1 082 265

Таблица 8723-0101-0503 - поливинилацетатным вододмульсионным составом

Описание:

1. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Вододмульсионная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание стен сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска поливинилацетатным вододмульсионным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 025 812	536 971	9 183	2 895	145 001	-	1 179 996
02 город Алматы	988 494	517 453	8 886	2 790	144 961	-	1 142 341
03 Акмолинская область	961 550	503 283	8 996	2 713	145 008	-	1 115 554
04 Актюбинская область	861 957	451 153	8 376	2 432	145 073	-	1 015 406
05 Алматинская область	1 011 303	529 376	9 017	2 854	144 887	-	1 165 207
06 Атырауская область	873 675	457 279	8 286	2 465	144 984	-	1 026 945
07 Западно-Казахстанская область	860 910	450 629	8 132	2 430	144 956	-	1 013 998
08 Жамбылская область	877 881	459 555	8 054	2 478	144 922	-	1 030 857
09 Карагандинская область	936 429	490 194	8 678	2 642	145 166	-	1 090 273
10 Костанайская область	908 785	475 640	8 614	2 564	145 017	-	1 062 416
11 Кызылординская область	837 740	438 507	7 931	2 364	144 905	-	990 576
12 Мангистауская область	1 085 153	567 990	9 216	3 063	145 072	-	1 239 441
13 Туркестанская область	859 408	449 895	8 022	2 425	144 877	-	1 012 307
14 Павлодарская область	908 785	475 640	8 505	2 564	144 943	-	1 062 233
15 Северо-Казахстанская область	952 625	498 704	8 749	2 689	145 017	-	1 106 391
16 Восточно-Казахстанская область	1 025 812	536 971	9 195	2 895	145 022	-	1 180 029
17 город Шымкент	908 603	475 594	8 305	2 564	145 089	-	1 061 997
18 область Абай	961 550	503 283	8 822	2 713	144 919	-	1 115 291
19 область Жетісу	914 102	478 471	8 525	2 579	144 927	-	1 067 554
20 область Ұлытау	982 854	514 435	8 801	2 773	144 878	-	1 136 533

Таблица 8723-0101-0504 - масляным составомОписание:

1. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание стен сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска масляным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 079 042	564 809	8 707	2 723	154 664	-	1 242 413
02 город Алматы	1 039 737	544 280	8 427	2 624	154 631	-	1 202 795
03 Акмолинская область	1 011 340	529 352	8 542	2 552	154 671	-	1 174 553
04 Актюбинская область	906 609	474 519	7 958	2 288	154 747	-	1 069 314
05 Алматинская область	1 063 617	556 762	8 550	2 684	154 557	-	1 226 724
06 Атырауская область	918 883	480 958	7 866	2 318	154 661	-	1 081 410
07 Западно-Казахстанская область	905 513	473 971	7 715	2 285	154 632	-	1 067 860
08 Жамбылская область	923 342	483 344	7 639	2 330	154 591	-	1 085 572
09 Карагандинская область	984 946	515 602	8 233	2 485	154 829	-	1 148 008
10 Костанайская область	955 863	500 270	8 178	2 411	154 685	-	1 118 726
11 Кызылординская область	881 123	461 212	7 525	2 223	154 575	-	1 043 223
12 Мангистауская область	1 141 338	597 412	8 730	2 880	154 750	-	1 304 818
13 Туркестанская область	904 002	473 230	7 612	2 281	154 548	-	1 066 162
14 Павлодарская область	955 863	500 270	8 070	2 411	154 606	-	1 118 539
15 Северо-Казахстанская область	1 002 043	524 558	8 298	2 529	154 682	-	1 165 023
16 Восточно-Казахстанская область	1 079 042	564 809	8 719	2 723	154 695	-	1 242 456
17 город Шымкент	955 687	500 226	7 879	2 411	154 760	-	1 118 326

Окончание таблицы 8723-0101-0504

1	2	3	4	5	6	7	8
18 область Абай	1 011 340	529 352	8 368	2 552	154 592	-	1 174 300
19 область Жетісу	961 346	503 237	8 092	2 426	154 596	-	1 124 034
20 область Ұлытау	1 033 785	541 074	8 340	2 608	154 541	-	1 196 666

Группа 2 Облицовка стен каменных и бетонных**Подгруппа 8723-0102-01 - Облицовка стен каменных и бетонных по простой штукатурке цементно-известковым раствором****Таблица 8723-0102-0101 - керамической плиткой на цементном растворе**Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Плитки керамические.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое.
2. Облицовка керамической плиткой на цементном растворе.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 678 796	878 798	41 575	18 450	341 279	-	2 061 650
02 город Алматы	1 617 907	846 851	40 277	17 773	330 777	-	1 988 961
03 Акмолинская область	1 573 522	823 668	39 738	17 289	337 031	-	1 950 291
04 Актюбинская область	1 410 707	738 329	36 120	15 501	340 727	-	1 787 554
05 Алматинская область	1 654 910	866 284	41 115	18 185	332 327	-	2 028 352
06 Атырауская область	1 429 449	748 316	36 242	15 707	377 357	-	1 843 048
07 Западно-Казахстанская область	1 409 037	737 494	35 393	15 481	344 528	-	1 788 958
08 Жамбылская область	1 437 037	752 174	36 048	15 790	330 684	-	1 803 769

Окончание таблицы 8723-0102-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
09 Карагандинская область	1 532 437	802 176	38 304	16 836	344 875	-	1 915 616
10 Костанайская область	1 487 138	778 369	37 567	16 337	341 711	-	1 866 416
11 Кызылординская область	1 370 949	717 584	34 497	15 063	339 688	-	1 745 134
12 Мангистауская область	1 775 953	929 572	43 560	19 515	334 867	-	2 154 380
13 Туркестанская область	1 406 759	736 358	35 566	15 455	337 690	-	1 780 015
14 Павлодарская область	1 487 138	778 369	37 245	16 337	354 125	-	1 878 508
15 Северо-Казахстанская область	1 559 053	816 152	38 841	17 131	353 840	-	1 951 734
16 Восточно-Казахстанская область	1 678 796	878 798	41 605	18 450	345 219	-	2 065 620
17 город Шымкент	1 486 976	778 326	37 376	16 339	341 929	-	1 866 281
18 область Абай	1 573 522	823 668	39 228	17 289	345 209	-	1 957 959
19 область Жетісу	1 496 154	783 115	37 738	16 434	332 327	-	1 866 219
20 область Ұлытау	1 608 285	841 857	39 593	17 669	358 875	-	2 006 753

Таблица 8723-0102-0102 - керамической плиткой на клее из сухих смесей

Описание:

- 1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
- 2. Плитки керамические.

Состав работ:

- 1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое.
- 2. Облицовка керамической плиткой на клее из сухих смесей.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 322 662	692 349	45 967	20 822	339 858	-	1 708 487
02 город Алматы	1 274 574	667 189	44 487	20 059	334 619	-	1 653 680

Окончание таблицы 8723-0102-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
03 Акмолинская область	1 239 580	648 853	43 808	19 511	337 736	-	1 621 124
04 Актюбинская область	1 111 297	581 669	39 718	17 494	339 633	-	1 490 648
05 Алматинская область	1 303 732	682 445	45 434	20 524	335 376	-	1 684 542
06 Атырауская область	1 126 418	589 579	39 903	17 727	358 116	-	1 524 437
07 Западно-Казахстанская область	1 109 930	580 985	39 007	17 472	341 496	-	1 490 433
08 Жамбылская область	1 132 025	592 539	39 735	17 820	334 600	-	1 506 360
09 Карагандинская область	1 207 102	631 923	42 272	19 001	341 827	-	1 591 201
10 Костанайская область	1 171 656	613 246	41 393	18 438	340 118	-	1 553 167
11 Кызылординская область	1 080 132	565 387	38 002	17 000	339 117	-	1 457 251
12 Мангистауская область	1 399 222	732 402	48 232	22 024	336 759	-	1 784 213
13 Туркестанская область	1 108 054	580 078	39 158	17 443	338 105	-	1 485 317
14 Павлодарская область	1 171 656	613 246	41 081	18 438	346 368	-	1 559 105
15 Северо-Казахстанская область	1 228 401	643 033	42 888	19 334	346 161	-	1 617 450
16 Восточно-Казахстанская область	1 322 662	692 349	45 996	20 822	341 868	-	1 710 526
17 город Шымкент	1 171 356	613 168	41 202	18 440	340 209	-	1 552 767
18 область Абай	1 239 580	648 853	43 313	19 511	341 847	-	1 624 740
19 область Жетісу	1 178 572	616 931	41 589	18 548	335 376	-	1 555 537
20 область Ұлытау	1 266 906	663 090	43 792	19 941	348 924	-	1 659 622

Подгруппа 8723-0102-02 - Облицовка стен каменных и бетонных по улучшенной штукатурке цементно-известковым раствором**Таблица 8723-0102-0201 - керамической плиткой на цементном растворе**Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Плитки керамические.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное.
2. Облицовка керамической плиткой на цементном растворе.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 759 693	921 191	43 217	19 106	352 658	-	2 155 568
02 город Алматы	1 695 978	887 698	41 868	18 405	340 910	-	2 078 756
03 Акмолинская область	1 649 390	863 425	41 309	17 903	347 910	-	2 038 609
04 Актюбинская область	1 478 721	773 947	37 560	16 052	352 057	-	1 868 338
05 Алматинская область	1 734 755	908 084	42 737	18 832	342 642	-	2 120 134
06 Атырауская область	1 498 440	784 397	37 688	16 265	393 014	-	1 929 142
07 Западно-Казахстанская область	1 476 995	773 084	36 815	16 031	356 302	-	1 870 112
08 Жамбылская область	1 506 538	788 544	37 487	16 351	340 814	-	1 884 839
09 Карагандинская область	1 606 460	840 904	39 830	17 434	356 723	-	2 003 013
10 Костанайская область	1 558 781	815 903	39 063	16 918	353 158	-	1 951 002
11 Кызылординская область	1 437 205	752 251	35 885	15 599	350 895	-	1 823 985
12 Мангистауская область	1 861 649	974 457	45 268	20 209	345 481	-	2 252 398
13 Туркестанская область	1 474 730	771 903	36 986	16 005	348 655	-	1 860 371
14 Павлодарская область	1 558 781	815 903	38 733	16 918	367 043	-	1 964 557
15 Северо-Казахстанская область	1 634 365	855 583	40 386	17 740	366 726	-	2 041 477
16 Восточно-Казахстанская область	1 759 693	921 191	43 247	19 106	357 082	-	2 160 022
17 город Шымкент	1 558 695	815 880	38 861	16 920	353 395	-	1 950 951
18 область Абай	1 649 390	863 425	40 786	17 903	357 071	-	2 047 247
19 область Жетісу	1 568 586	820 972	39 237	17 019	342 642	-	1 950 465
20 область Ұлытау	1 685 796	882 461	41 169	18 297	372 395	-	2 099 360

Таблица 8723-0102-0202 - керамической плиткой на клею из сухих смесейОписание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Плитки керамические.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное. 2.Облицовка керамической плиткой на клее из сухих смесей.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 403 559	734 741	47 609	21 478	351 237	-	1 802 405
02 город Алматы	1 352 645	708 036	46 079	20 690	344 752	-	1 743 476
03 Акмолинская область	1 315 447	688 610	45 379	20 126	348 615	-	1 709 441
04 Актюбинская область	1 179 312	617 287	41 158	18 045	350 962	-	1 571 432
05 Алматинская область	1 383 576	724 246	47 056	21 170	345 691	-	1 776 323
06 Атырауская область	1 195 409	625 660	41 349	18 285	373 772	-	1 610 530
07 Западно-Казахстанская область	1 177 888	616 575	40 429	18 022	353 271	-	1 571 588
08 Жамбылская область	1 201 525	628 910	41 174	18 381	344 730	-	1 587 429
09 Карагандинская область	1 281 124	670 651	43 797	19 599	353 675	-	1 678 596
10 Костанайская область	1 243 299	650 781	42 890	19 018	351 566	-	1 637 755
11 Кызылординская область	1 146 388	600 053	39 390	17 535	350 323	-	1 536 101
12 Мангистауская область	1 484 918	777 287	49 939	22 718	347 373	-	1 882 230
13 Туркестанская область	1 176 025	615 623	40 578	17 992	349 071	-	1 565 674
14 Павлодарская область	1 243 299	650 781	42 570	19 018	359 286	-	1 645 155
15 Северо-Казахстанская область	1 303 713	682 464	44 433	19 943	359 047	-	1 707 193
16 Восточно-Казахстанская область	1 403 559	734 741	47 639	21 478	353 731	-	1 804 929
17 город Шымкент	1 243 074	650 721	42 687	19 021	351 674	-	1 637 435
18 область Абай	1 315 447	688 610	44 871	20 126	353 709	-	1 714 027
19 область Жетісу	1 251 004	654 788	43 088	19 132	345 691	-	1 639 783
20 область Ұлытау	1 344 417	703 694	45 367	20 569	362 444	-	1 752 228

Подгруппа 8723-0102-03 - Облицовка стен каменных и бетонных по высококачественной штукатурке цементно-известковым раствором

Таблица 8723-0102-0301 - керамической плиткой на цементном растворе

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Плитки керамические.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону высококачественное.
2. Облицовка керамической плиткой на цементном растворе.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	2 098 893	1 098 686	44 337	19 553	368 153	-	2 511 383
02 город Алматы	2 022 764	1 058 764	42 953	18 836	354 225	-	2 419 942
03 Акмолинская область	1 967 217	1 029 761	42 380	18 322	362 529	-	2 372 126
04 Актюбинская область	1 763 545	923 040	38 543	16 427	367 466	-	2 169 554
05 Алматинская область	2 068 974	1 083 023	43 842	19 273	356 275	-	2 469 091
06 Атырауская область	1 787 147	935 541	38 673	16 646	415 994	-	2 241 814
07 Западно-Казахстанская область	1 761 548	922 042	37 784	16 407	372 488	-	2 171 820
08 Жамбылская область	1 796 569	940 373	38 469	16 734	354 123	-	2 189 161
09 Карагандинская область	1 915 962	1 002 896	40 870	17 842	373 039	-	2 329 871
10 Костанайская область	1 859 170	973 094	40 084	17 314	368 774	-	2 268 028
11 Кызылординская область	1 714 005	897 157	36 832	15 964	366 088	-	2 116 925
12 Мангистауская область	2 220 481	1 162 285	46 432	20 682	359 637	-	2 626 550
13 Туркестанская область	1 758 719	920 580	37 954	16 379	363 426	-	2 160 099
14 Павлодарская область	1 859 170	973 094	39 748	17 314	385 230	-	2 284 148

Окончание таблицы 8723-0102-0301

1	2	3	4	5	6	7	8
15 Северо-Казахстанская область	1 949 372	1 020 441	41 440	18 155	384 858	-	2 375 670
16 Восточно-Казахстанская область	2 098 893	1 098 686	44 368	19 553	373 423	-	2 516 684
17 город Шымкент	1 858 893	973 049	39 873	17 316	369 042	-	2 267 808
18 область Абай	1 967 217	1 029 761	41 849	18 322	373 412	-	2 382 478
19 область Жетісу	1 870 631	979 114	40 259	17 417	356 275	-	2 267 165
20 область Ұлытау	2 010 620	1 052 471	42 243	18 725	391 637	-	2 444 500

Таблица 8723-0102-0302 - керамической плиткой на клее из сухих смесей

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Плитки керамические.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону высококачественное.
2. Облицовка керамической плиткой на клее из сухих смесей.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 742 759	912 236	48 729	21 925	366 732	-	2 158 220
02 город Алматы	1 679 430	879 102	47 164	21 121	358 066	-	2 084 660
03 Акмолинская область	1 633 275	854 946	46 450	20 545	363 234	-	2 042 959
04 Актюбинская область	1 464 136	766 380	42 140	18 420	366 371	-	1 872 647
05 Алматинская область	1 717 795	899 184	48 161	21 611	359 324	-	2 125 280
06 Атырауская область	1 484 116	776 804	42 335	18 666	396 752	-	1 923 203

Окончание таблицы 8723-0102-0302

1	2	3	4	5	6	7	8
07 Западно-Казахстанская область	1 462 441	765 533	41 398	18 397	369 457	-	1 873 296
08 Жамбылская область	1 491 556	780 739	42 156	18 764	358 039	-	1 891 751
09 Карагандинская область	1 590 626	832 643	44 837	20 007	369 991	-	2 005 454
10 Костанайская область	1 543 689	807 971	43 910	19 414	367 181	-	1 954 780
11 Кызылординская область	1 423 188	744 959	40 337	17 900	365 517	-	1 829 042
12 Мангистауская область	1 843 750	965 115	51 104	23 191	361 529	-	2 256 383
13 Туркестанская область	1 460 014	764 299	41 547	18 367	363 842	-	1 865 403
14 Павлодарская область	1 543 689	807 971	43 584	19 414	377 473	-	1 964 746
15 Северо-Казахстанская область	1 618 720	847 322	45 487	20 358	377 179	-	2 041 386
16 Восточно-Казахстанская область	1 742 759	912 236	48 759	21 925	370 072	-	2 161 590
17 город Шымкент	1 543 272	807 891	43 699	19 417	367 321	-	1 954 292
18 область Абай	1 633 275	854 946	45 934	20 545	370 050	-	2 049 259
19 область Жетісу	1 553 049	812 931	44 110	19 530	359 324	-	1 956 483
20 область Ұлытау	1 669 240	873 704	46 442	20 997	381 686	-	2 097 368

Подгруппа 8723-0102-04 - Облицовка стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью

Таблица 8723-0102-0401 - керамической плиткой на клее из сухих смесей

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Плитки керамические.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Облицовка керамической плиткой на клее из сухих смесей.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 549 355	810 999	48 555	21 609	387 990	-	1 985 900
02 город Алматы	1 492 993	781 527	46 995	20 817	382 735	-	1 922 723
03 Акмолинская область	1 452 013	760 047	46 361	20 249	385 871	-	1 884 245
04 Актюбинская область	1 301 738	681 344	42 102	18 155	387 792	-	1 731 632
05 Алматинская область	1 527 128	799 385	47 977	21 299	383 466	-	1 958 571
06 Атырауская область	1 319 420	690 605	42 252	18 397	406 241	-	1 767 913
07 Западно-Казахстанская область	1 300 143	680 546	41 305	18 132	389 611	-	1 731 059
08 Жамбылская область	1 325 975	694 064	42 008	18 494	382 703	-	1 750 686
09 Карагандинская область	1 414 000	740 235	44 724	19 719	390 021	-	1 848 745
10 Костанайская область	1 372 444	718 329	43 836	19 135	388 256	-	1 804 536
11 Кызылординская область	1 265 214	662 265	40 242	17 643	387 212	-	1 692 668
12 Мангистауская область	1 638 960	857 893	50 818	22 857	384 918	-	2 074 696
13 Туркестанская область	1 297 973	679 494	41 429	18 102	386 190	-	1 725 592
14 Павлодарская область	1 372 444	718 329	43 485	19 135	394 478	-	1 810 407
15 Северо-Казахстанская область	1 438 913	753 228	45 357	20 065	394 299	-	1 878 569
16 Восточно-Казахстанская область	1 549 355	810 999	48 589	21 609	390 008	-	1 987 952
17 город Шымкент	1 372 111	718 243	43 550	19 137	388 374	-	1 804 035
18 область Абай	1 452 013	760 047	45 804	20 249	389 947	-	1 887 764
19 область Жетісу	1 380 473	722 633	44 005	19 249	383 480	-	1 807 958
20 область Ұлытау	1 484 067	776 744	46 265	20 695	397 009	-	1 927 341

Подгруппа 8723-0102-05 - Облицовка стен каменных и бетонных оштукатуренных раствором из сухих смесей и отделанных сухой смесью

Таблица 8723-0102-0501 - керамической плиткой на клее из сухих смесей

Описание:

1. Смесей сухие - гипсовые штукатурки стандартные.
2. Смесей сухие шпатлевочные гипсовые М25.

3. Плитки керамические.

Состав работ:

1. Оштукатуривание стен сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм. 2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе. 3. Облицовка керамической плиткой на клею из сухих смесей.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 571 702	822 756	17 895	7 033	411 114	-	2 000 711
02 город Алматы	1 514 642	792 856	17 282	6 776	411 065	-	1 942 989
03 Акмолинская область	1 473 205	771 119	17 189	6 591	411 103	-	1 901 497
04 Актюбинская область	1 320 691	691 275	15 747	5 909	411 163	-	1 747 601
05 Алматинская область	1 549 537	811 111	17 603	6 933	410 998	-	1 978 138
06 Атырауская область	1 338 748	700 682	15 741	5 988	411 419	-	1 765 908
07 Западно-Казахстанская область	1 319 060	690 460	15 476	5 902	411 060	-	1 745 596
08 Жамбылская область	1 345 315	704 210	15 525	6 019	411 029	-	1 771 869
09 Карагандинская область	1 434 574	750 980	16 651	6 419	411 267	-	1 862 492
10 Костанайская область	1 392 425	728 808	16 364	6 228	411 105	-	1 819 894
11 Кызылординская область	1 283 668	671 931	15 079	5 742	411 014	-	1 709 761
12 Мангистауская область	1 662 887	870 387	18 395	7 440	411 293	-	2 092 575
13 Туркестанская область	1 316 698	689 319	15 344	5 892	410 989	-	1 743 031
14 Павлодарская область	1 392 425	728 808	16 247	6 228	411 123	-	1 819 795
15 Северо-Казахстанская область	1 459 698	764 147	16 854	6 531	411 115	-	1 887 667
16 Восточно-Казахстанская область	1 571 702	822 756	17 908	7 033	411 120	-	2 000 730
17 город Шымкент	1 392 054	728 713	16 034	6 229	411 180	-	1 819 268
18 область Абай	1 473 205	771 119	17 001	6 591	411 005	-	1 901 211
19 область Жетісу	1 400 825	733 201	16 312	6 266	411 033	-	1 828 170
20 область Ұлытау	1 505 640	788 078	17 143	6 736	411 092	-	1 933 875

Группа 3 Оклеяка стен каменных и бетонных**Подгруппа 8723-0103-01 - Оклеяка стен каменных и бетонных по улучшенной штукатурке цементно-известковым раствором****Таблица 8723-0103-0101 - обоями**Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Обои.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное.
2. Оклеяка обоями по подготовленной поверхности.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	649 900	340 224	36 739	16 605	136 797	-	823 436
02 город Алматы	626 319	327 851	35 599	15 996	130 324	-	792 242
03 Акмолинская область	609 091	318 869	35 105	15 560	134 194	-	778 390
04 Актюбинская область	546 049	285 833	31 862	13 951	136 541	-	714 452
05 Алматинская область	640 602	335 338	36 353	16 367	131 261	-	808 216
06 Атырауская область	553 471	289 677	31 973	14 137	159 012	-	744 456
07 Западно-Казахстанская область	545 404	285 498	31 184	13 933	138 843	-	715 431
08 Жамбылская область	556 385	291 224	31 816	14 211	130 301	-	718 502
09 Карагандинская область	593 336	310 588	33 796	15 153	139 237	-	766 369
10 Костанайская область	575 651	301 316	33 142	14 704	137 151	-	745 944
11 Кызылординская область	530 858	277 847	30 388	13 557	135 894	-	697 140
12 Мангистауская область	687 500	359 889	38 573	17 564	132 822	-	858 895
13 Туркестанская область	544 683	285 084	31 389	13 910	134 640	-	710 712
14 Павлодарская область	575 651	301 316	32 842	14 704	144 783	-	753 276

Окончание таблицы 8723-0103-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
15 Северо-Казахстанская область	603 727	316 031	34 278	15 418	144 621	-	782 626
16 Восточно-Казахстанская область	649 900	340 224	36 767	16 605	139 305	-	825 972
17 город Шымкент	575 607	301 298	33 019	14 706	137 251	-	745 877
18 область Абай	609 091	318 869	34 628	15 560	139 301	-	783 020
19 область Жетісу	579 254	303 194	33 321	14 791	131 263	-	743 838
20 область Ұлытау	622 556	325 875	34 942	15 903	147 911	-	805 409

Подгруппа 8723-0103-02 - Оклейка стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью

Таблица 8723-0103-0201 - обоями

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Обои.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Оклейка стен обоями.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	795 696	416 482	37 685	16 736	173 550	-	1 006 931
02 город Алматы	766 667	401 342	36 515	16 123	168 308	-	971 490
03 Акмолинская область	745 657	390 306	36 088	15 683	171 450	-	953 195

Окончание таблицы 8723-0103-0201

1	2	3	4	5	6	7	8
04 Актюбинская область	668 475	349 890	32 806	14 061	173 371	-	874 652
05 Алматинская область	784 153	410 477	37 275	16 497	169 035	-	990 463
06 Атырауская область	677 481	354 623	32 877	14 248	191 481	-	901 839
07 Западно-Казахстанская область	667 659	349 469	32 060	14 044	175 183	-	874 902
08 Жамбылская область	680 835	356 378	32 649	14 324	168 274	-	881 758
09 Карагандинская область	726 212	380 171	34 723	15 273	175 583	-	936 518
10 Костанайская область	704 796	368 864	34 088	14 820	173 841	-	912 725
11 Кызылординская область	649 685	340 059	31 240	13 664	172 783	-	853 708
12 Мангистауская область	841 541	440 494	39 451	17 703	170 366	-	1 051 358
13 Туркестанская область	666 630	348 956	32 239	14 020	171 760	-	870 629
14 Павлодарская область	704 796	368 864	33 757	14 820	179 976	-	918 529
15 Северо-Казахстанская область	738 926	386 795	35 202	15 540	179 873	-	954 001
16 Восточно-Казахстанская область	795 696	416 482	37 716	16 736	175 582	-	1 008 994
17 город Шымкент	704 644	368 820	33 882	14 822	173 950	-	912 476
18 область Абай	745 657	390 306	35 561	15 683	175 540	-	956 758
19 область Жетісу	708 723	371 040	34 238	14 908	169 051	-	912 012
20 область Ұлытау	762 205	398 926	35 840	16 028	182 477	-	980 522

Подгруппа 8723-0103-03 - Оклеивка стен каменных и бетонных оштукатуренных раствором из сухих смесей и отделанных сухой смесью

Таблица 8723-0103-0301 - обоями

Описание:

1. Смесей сухие - гипсовые штукатурки стандартные.
2. Смесей сухие шпатлевочные гипсовые М25.
- 3.Обои.

Состав работ:

1. Оштукатуривание стен сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Оклеивка стен обоями.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	818 044	428 239	7 031	2 161	196 674	-	1 021 749
02 город Алматы	788 316	412 672	6 808	2 082	196 637	-	991 761
03 Акмолинская область	766 849	401 378	6 922	2 025	196 681	-	970 452
04 Актюбинская область	687 428	359 821	6 458	1 816	196 742	-	890 628
05 Алматинская область	806 562	422 203	6 906	2 130	196 568	-	1 010 036
06 Атырауская область	696 809	364 699	6 372	1 840	196 659	-	899 840
07 Западно-Казахстанская область	686 577	359 383	6 237	1 813	196 632	-	889 446
08 Жамбылская область	700 175	366 524	6 172	1 849	196 600	-	902 947
09 Карагандинская область	746 786	390 917	6 656	1 972	196 830	-	950 272
10 Костанайская область	724 777	379 344	6 624	1 914	196 689	-	928 090
11 Кызылординская область	668 138	349 725	6 083	1 764	196 584	-	870 805
12 Мангистауская область	865 468	452 988	7 034	2 286	196 741	-	1 069 243
13 Туркестанская область	685 355	358 780	6 160	1 810	196 558	-	888 073
14 Павлодарская область	724 777	379 344	6 525	1 914	196 620	-	927 922
15 Северо-Казахстанская область	759 712	397 714	6 705	2 007	196 689	-	963 106
16 Восточно-Казахстанская область	818 044	428 239	7 042	2 161	196 694	-	1 021 780
17 город Шымкент	724 586	379 289	6 372	1 914	196 757	-	927 715
18 область Абай	766 849	401 378	6 763	2 025	196 597	-	970 209
19 область Жетісу	729 075	381 607	6 551	1 925	196 604	-	932 230
20 область Ұлытау	783 778	410 259	6 724	2 070	196 559	-	987 061

Подраздел 2 Отделка стен из сборных конструкций**Группа 1 Окраска стен из сборных конструкций****Подгруппа 8723-0201-01 - Окраска стен из железобетонных панелей с отделкой сухой смесью****Таблица 8723-0201-0101 - акриловым водоэмульсионным составом за один раз**Описание:

1. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
2. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Отделка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
2. Окраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	456 083	238 726	2 364	742	49 998	-	508 445
02 город Алматы	439 468	230 048	2 288	715	49 988	-	491 744
03 Акмолинская область	427 410	223 731	2 319	695	50 000	-	479 729
04 Актыбинская область	383 162	200 548	2 160	623	50 016	-	435 338
05 Алматинская область	449 482	235 289	2 322	731	49 970	-	501 774
06 Атырауская область	388 330	203 262	2 136	632	49 994	-	440 460
07 Западно-Казахстанская область	382 709	200 322	2 094	623	49 987	-	434 790
08 Жамбылская область	390 282	204 292	2 074	635	49 979	-	442 335

Окончание таблицы 8723-0201-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
09 Карагандинская область	416 308	217 931	2 235	677	50 038	-	468 581
10 Костанайская область	403 962	211 425	2 220	657	50 002	-	456 184
11 Кызылординская область	372 420	194 933	2 042	606	49 974	-	424 436
12 Мангистауская область	482 365	252 501	2 371	785	50 015	-	534 751
13 Туркестанская область	382 148	200 032	2 067	622	49 968	-	434 183
14 Павлодарская область	403 962	211 425	2 190	657	49 984	-	456 136
15 Северо-Казахстанская область	423 576	221 728	2 252	689	50 002	-	475 830
16 Восточно-Казахстанская область	456 083	238 726	2 367	742	50 003	-	508 453
17 город Шымкент	403 919	211 414	2 140	657	50 019	-	456 078
18 область Абай	427 410	223 731	2 272	695	49 978	-	479 660
19 область Жетісу	406 302	212 697	2 197	661	49 980	-	458 479
20 область Ұлытау	436 910	228 672	2 264	711	49 968	-	489 142

Таблица 8723-0201-0102 - акриловым водоземulsionным составом за два раза

Описание:

1. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
2. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Отделка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
2. Окраска акриловым водоземulsionным составом за два раза.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	521 141	272 784	2 479	784	54 863	-	578 483
02 город Алматы	502 167	262 867	2 399	755	54 853	-	559 419

Окончание таблицы 8723-0201-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
03 Акмолинская область	488 382	255 652	2 429	734	54 865	-	545 676
04 Актюбинская область	437 823	229 160	2 262	658	54 881	-	494 966
05 Алматинская область	513 610	268 858	2 435	772	54 835	-	570 880
06 Атырауская область	443 734	232 258	2 237	667	54 859	-	500 830
07 Западно-Казахстанская область	437 307	228 902	2 195	658	54 852	-	494 354
08 Жамбылская область	445 981	233 447	2 175	671	54 844	-	503 000
09 Карагандинская область	475 709	249 025	2 343	715	54 904	-	532 956
10 Костанайская область	461 583	241 587	2 325	694	54 867	-	518 775
11 Кызылординская область	425 564	222 748	2 141	640	54 840	-	482 545
12 Мангистауская область	551 185	288 528	2 489	829	54 881	-	608 555
13 Туркестанская область	436 678	228 572	2 166	656	54 833	-	493 677
14 Павлодарская область	461 583	241 587	2 296	694	54 849	-	518 728
15 Северо-Казахстанская область	484 015	253 366	2 362	728	54 867	-	541 244
16 Восточно-Казахстанская область	521 141	272 784	2 482	784	54 868	-	578 491
17 город Шымкент	461 543	241 577	2 243	694	54 885	-	518 671
18 область Абай	488 382	255 652	2 382	734	54 843	-	545 607
19 область Жетісу	464 295	243 050	2 302	698	54 845	-	521 442
20 область Ұлытау	499 234	261 295	2 375	750	54 833	-	556 442

Таблица 8723-0201-0103 - поливинилацетатным вододисперсионным составомОписание:

1. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
2. Вододисперсионная краска.

Состав работ:

1. Отделка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
2. Окраска поливинилацетатным вододисперсионным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	571 584	299 187	3 743	1 235	59 530	-	634 857
02 город Алматы	550 763	288 312	3 617	1 190	59 521	-	613 901
03 Акмолинская область	535 721	280 405	3 635	1 157	59 532	-	598 888
04 Актюбинская область	480 243	251 359	3 372	1 037	59 548	-	543 163
05 Алматинская область	563 412	294 924	3 673	1 217	59 503	-	626 588
06 Атырауская область	486 744	254 770	3 352	1 051	59 526	-	549 622
07 Западно-Казахстанская область	479 663	251 069	3 304	1 036	59 519	-	542 486
08 Жамбылская область	489 106	256 034	3 278	1 057	59 511	-	551 895
09 Карагандинская область	521 739	273 121	3 526	1 127	59 571	-	584 836
10 Костанайская область	506 334	265 000	3 484	1 093	59 534	-	569 352
11 Кызылординская область	466 743	244 310	3 222	1 008	59 507	-	529 472
12 Мангистауская область	604 582	316 457	3 778	1 306	59 548	-	667 908
13 Туркестанская область	478 862	250 677	3 252	1 034	59 500	-	541 614
14 Павлодарская область	506 334	265 000	3 454	1 093	59 516	-	569 304
15 Северо-Казахстанская область	530 796	277 866	3 560	1 147	59 534	-	593 890
16 Восточно-Казахстанская область	571 584	299 187	3 746	1 235	59 536	-	634 866
17 город Шымкент	506 240	264 976	3 373	1 093	59 552	-	569 165
18 область Абай	535 721	280 405	3 587	1 157	59 510	-	598 818
19 область Жетісу	509 238	266 571	3 453	1 100	59 512	-	572 203
20 область Ұлытау	547 610	286 614	3 600	1 182	59 500	-	610 710

Таблица 8723-0201-0104 - масляным составомОписание:

1. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
2. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Отделка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
2. Окраска масляным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	624 813	327 026	3 267	1 062	69 194	-	697 274
02 город Алматы	602 007	315 139	3 158	1 024	69 190	-	674 355
03 Акмолинская область	585 510	306 474	3 181	996	69 195	-	657 886
04 Актюбинская область	524 895	274 725	2 954	893	69 222	-	597 071
05 Алматинская область	615 726	322 310	3 206	1 047	69 172	-	688 104
06 Атырауская область	531 953	278 449	2 932	905	69 203	-	604 088
07 Западно-Казахстанская область	524 265	274 410	2 887	892	69 196	-	596 348
08 Жамбылская область	534 567	279 822	2 862	909	69 180	-	606 609
09 Карагандинская область	570 256	298 529	3 080	970	69 234	-	642 570
10 Костанайская область	553 412	289 630	3 048	941	69 203	-	625 663
11 Кызылординская область	510 126	267 016	2 815	867	69 177	-	582 118
12 Мангистауская область	660 767	345 878	3 292	1 124	69 225	-	733 284
13 Туркестанская область	523 456	274 011	2 843	890	69 171	-	595 470
14 Павлодарская область	553 412	289 630	3 018	941	69 179	-	625 609
15 Северо-Казахстанская область	580 214	303 720	3 109	987	69 200	-	652 523
16 Восточно-Казахстанская область	624 813	327 026	3 270	1 062	69 209	-	697 292
17 город Шымкент	553 324	289 608	2 947	941	69 223	-	625 494
18 область Абай	585 510	306 474	3 133	996	69 184	-	657 827
19 область Жетісу	556 482	291 337	3 019	946	69 182	-	628 683
20 область Ұлытау	598 541	313 254	3 139	1 018	69 163	-	670 843

Группа 2 Облицовка стен из сборных конструкций**Подгруппа 8723-0202-01 - Облицовка стен из железобетонных панелей с отделкой сухой смесью****Таблица 8723-0202-0101 - керамической плиткой на клее из сухих смесей**Описание:

1. Смесей сухие шпатлевочные гипсовые М25.
2. Плитки керамические.

Состав работ:

1. Отделка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
2. Облицовка керамической плиткой на клее из сухих смесей.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 117 473	584 972	12 455	5 373	325 643	-	1 455 571
02 город Алматы	1 076 912	563 715	12 013	5 176	325 624	-	1 414 549
03 Акмолинская область	1 047 375	548 240	11 828	5 035	325 627	-	1 384 830
04 Актюбинская область	938 977	491 481	10 743	4 514	325 638	-	1 275 358
05 Алматинская область	1 101 646	576 659	12 259	5 296	325 613	-	1 439 518
06 Атырауская область	951 817	498 173	10 806	4 574	325 961	-	1 288 584
07 Западно-Казахстанская область	937 812	490 899	10 647	4 509	325 623	-	1 274 082
08 Жамбылская область	956 541	500 688	10 748	4 598	325 618	-	1 292 907
09 Карагандинская область	1 019 884	533 907	11 498	4 903	325 672	-	1 357 054
10 Костанайская область	989 974	518 169	11 235	4 758	325 622	-	1 326 831
11 Кызылординская область	912 670	477 734	10 370	4 387	325 616	-	1 248 656
12 Мангистауская область	1 182 316	618 853	12 957	5 683	325 768	-	1 521 041
13 Туркестанская область	936 152	490 100	10 575	4 501	325 612	-	1 272 339
14 Павлодарская область	989 974	518 169	11 195	4 758	325 696	-	1 326 865
15 Северо-Казахстанская область	1 037 869	543 309	11 665	4 989	325 633	-	1 375 167

Окончание таблицы 8723-0202-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
16 Восточно-Казахстанская область	1 117 473	584 972	12 459	5 373	325 633	-	1 455 565
17 город Шымкент	989 691	518 095	11 102	4 758	325 644	-	1 326 437
18 область Абай	1 047 375	548 240	11 766	5 035	325 596	-	1 384 737
19 область Жетісу	995 961	521 301	11 239	4 786	325 619	-	1 332 819
20 область Ұлытау	1 070 396	560 258	11 942	5 146	325 714	-	1 408 052

Группа 3 Оклеяка стен из сборных конструкций**Подгруппа 8723-0203-01 - Оклеяка стен из железобетонных панелей с отделкой сухой смесью****Таблица 8723-0203-0101 - обоями**Описание:

1. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
- 2.Обои.

Состав работ:


1. Отделка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
2. Оклеяка стен обоями.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	363 815	190 455	1 584	500	111 204	-	476 603
02 город Алматы	350 586	183 531	1 534	482	111 197	-	463 317
03 Акмолинская область	341 019	178 500	1 554	469	111 205	-	453 778
04 Актюбинская область	305 714	160 027	1 447	420	111 217	-	418 378
05 Алматинская область	358 671	187 752	1 556	493	111 183	-	471 410

Окончание таблицы 8723-0203-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
06 Атырауская область	309 879	162 190	1 431	426	111 201	-	422 511
07 Западно-Казахстанская область	305 329	159 822	1 403	420	111 196	-	417 928
08 Жамбылская область	311 401	163 003	1 390	428	111 189	-	423 980
09 Карагандинская область	332 096	173 844	1 497	457	111 234	-	444 827
10 Костанайская область	322 326	168 704	1 487	443	111 207	-	435 020
11 Кызылординская область	297 141	155 529	1 368	409	111 186	-	409 695
12 Мангистауская область	384 898	201 455	1 591	529	111 217	-	497 706
13 Туркестанская область	304 809	159 561	1 385	419	111 181	-	417 375
14 Павлодарская область	322 326	168 704	1 467	443	111 193	-	434 986
15 Северо-Казахстанская область	337 883	176 876	1 509	465	111 207	-	450 599
16 Восточно-Казахстанская область	363 815	190 455	1 587	500	111 208	-	476 610
17 город Шымкент	322 224	168 672	1 434	443	111 220	-	434 878
18 область Абай	341 019	178 500	1 522	469	111 189	-	453 730
19 область Жетісу	324 211	169 708	1 472	446	111 190	-	436 873
20 область Ұлытау	348 534	182 439	1 517	479	111 181	-	461 232

Подраздел 3 Отделка стен с устройством гипсокартона**Группа 1 Окраска стен с устройством гипсокартона****Подгруппа 8723-0301-01 - Окраска стен с устройством гипсокартона на металлическом каркасе****Таблица 8723-0301-0101 - акриловым вододисперсионным составом за один раз**Описание:

1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Листы гипсокартонные.
3. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.

4. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Установка одинарного металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. 2. Отделка стен сухими смесями на гипсовой основе. 3. Окраска акриловым водоземлюсионным составом за один раз.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	875 080	455 381	5 868	1 916	209 384	-	1 090 332
02 город Алматы	834 110	434 096	5 576	1 821	203 962	-	1 043 648
03 Акмолинская область	820 144	426 785	5 653	1 796	204 059	-	1 029 856
04 Актюбинская область	735 391	382 688	5 238	1 611	209 892	-	950 521
05 Алматинская область	853 208	444 006	5 661	1 863	202 951	-	1 061 820
06 Атырауская область	737 045	383 563	5 152	1 609	212 156	-	954 353
07 Западно-Казахстанская область	734 524	382 255	5 195	1 609	209 849	-	949 568
08 Жамбылская область	732 366	381 144	4 987	1 593	209 461	-	946 814
09 Карагандинская область	798 921	415 700	5 527	1 749	201 848	-	1 006 296
10 Костанайская область	775 133	403 315	5 437	1 697	207 677	-	988 247
11 Кызылординская область	706 848	367 830	4 992	1 543	210 549	-	922 389
12 Мангистауская область	905 278	471 076	5 750	1 970	210 992	-	1 122 020
13 Туркестанская область	717 145	373 181	4 937	1 560	210 545	-	932 627
14 Павлодарская область	775 133	403 315	5 419	1 697	207 964	-	988 516
15 Северо-Казахстанская область	812 672	422 940	5 587	1 780	205 828	-	1 024 087
16 Восточно-Казахстанская область	875 080	455 381	5 862	1 916	207 678	-	1 088 620
17 город Шымкент	757 869	394 427	5 112	1 649	210 635	-	973 616
18 область Абай	820 144	426 785	5 616	1 796	207 663	-	1 033 423
19 область Жетісу	771 291	401 369	5 306	1 684	202 957	-	979 554
20 область Ұлытау	838 238	436 213	5 681	1 835	201 417	-	1 045 336

Таблица 8723-0301-0102 - акриловым вододисперсионным составом за два раза

Описание:

1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Листы гипсокартонные.
3. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
4. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Установка одинарного металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
2. Отделка стен сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска акриловым вододисперсионным составом за два раза.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	940 137	489 439	5 983	1 958	214 249	-	1 160 369
02 город Алматы	896 810	466 915	5 687	1 861	208 827	-	1 111 324
03 Акмолинская область	881 117	458 707	5 763	1 835	208 924	-	1 095 804
04 Актюбинская область	790 051	411 300	5 340	1 646	214 758	-	1 010 149
05 Алматинская область	917 335	477 576	5 774	1 904	207 817	-	1 130 926
06 Атырауская область	792 448	412 560	5 254	1 644	217 021	-	1 014 723
07 Западно-Казахстанская область	789 122	410 835	5 296	1 644	214 715	-	1 009 133
08 Жамбылская область	788 065	410 299	5 087	1 629	214 326	-	1 007 478
09 Карагандинская область	858 323	446 794	5 635	1 787	206 714	-	1 070 672
10 Костанайская область	832 755	433 477	5 542	1 734	212 543	-	1 050 840
11 Кызылординская область	759 991	395 645	5 090	1 577	215 415	-	980 496
12 Мангистауская область	974 098	507 103	5 868	2 014	215 858	-	1 195 824
13 Туркестанская область	771 675	401 721	5 036	1 595	215 411	-	992 122
14 Павлодарская область	832 755	433 477	5 525	1 734	212 830	-	1 051 110
15 Северо-Казахстанская область	873 111	454 578	5 696	1 819	210 694	-	1 089 501
16 Восточно-Казахстанская область	940 137	489 439	5 978	1 958	212 544	-	1 158 659

Окончание таблицы 8723-0301-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
17 город Шымкент	815 493	424 590	5 215	1 686	215 500	-	1 036 208
18 область Абай	881 117	458 707	5 726	1 835	212 528	-	1 099 371
19 область Жетісу	829 285	431 722	5 411	1 721	207 823	-	1 042 519
20 область Ұлытау	900 561	468 836	5 792	1 875	206 282	-	1 112 635

Таблица 8723-0301-0103 - поливинилацетатным вододмульсионным составом

Описание:

1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Листы гипсокартонные.
3. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
4. Вододмульсионная краска.

Состав работ:

1. Установка одинарного металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
2. Отделка стен сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска поливинилацетатным вододмульсионным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	990 580	515 842	7 247	2 409	218 916	-	1 216 743
02 город Алматы	945 405	492 361	6 904	2 296	213 495	-	1 165 804
03 Акмолинская область	928 455	483 460	6 969	2 258	213 591	-	1 149 015
04 Актюбинская область	832 472	433 499	6 450	2 025	219 425	-	1 058 347
05 Алматинская область	967 138	503 642	7 012	2 348	212 484	-	1 186 634
06 Атырауская область	835 459	435 072	6 368	2 028	221 688	-	1 063 515
07 Западно-Казахстанская область	831 477	433 002	6 405	2 022	219 382	-	1 057 264

Окончание таблицы 8723-0301-0103

1	2	3	4	5	6	7	8
08 Жамбылская область	831 191	432 886	6 190	2 015	218 993	-	1 056 374
09 Карагандинская область	904 353	470 890	6 819	2 199	211 381	-	1 122 553
10 Костанайская область	877 505	456 890	6 701	2 134	217 210	-	1 101 416
11 Кызылординская область	801 170	417 208	6 172	1 945	220 082	-	1 027 424
12 Мангистауская область	1 027 495	535 032	7 157	2 491	220 525	-	1 255 177
13 Туркестанская область	813 860	423 825	6 122	1 973	220 078	-	1 040 060
14 Павлодарская область	877 505	456 890	6 683	2 134	217 497	-	1 101 685
15 Северо-Казахстанская область	919 892	479 078	6 894	2 238	215 361	-	1 142 147
16 Восточно-Казахстанская область	990 580	515 842	7 241	2 409	217 211	-	1 215 032
17 город Шымкент	860 190	447 989	6 346	2 085	220 167	-	1 086 703
18 область Абай	928 455	483 460	6 931	2 258	217 195	-	1 152 581
19 область Жетісу	874 227	455 244	6 561	2 123	212 490	-	1 093 278
20 область Ұлытау	948 937	494 156	7 017	2 307	210 950	-	1 166 904

Таблица 8723-0301-0104 - масляным составом

Описание:


1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Листы гипсокартонные.
3. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
4. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Установка одинарного металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
2. Отделка стен сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска масляным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 043 810	543 681	6 771	2 237	228 580	-	1 279 161
02 город Алматы	996 649	519 187	6 445	2 130	223 164	-	1 226 258
03 Акмолинская область	978 245	509 529	6 515	2 096	223 254	-	1 208 014
04 Актюбинская область	877 124	456 865	6 032	1 880	229 098	-	1 112 254
05 Алматинская область	1 019 452	531 028	6 546	2 179	222 154	-	1 248 152
06 Атырауская область	880 667	458 751	5 949	1 882	231 365	-	1 117 981
07 Западно-Казахстанская область	876 080	456 343	5 988	1 878	229 058	-	1 111 126
08 Жамбылская область	876 651	456 674	5 774	1 868	228 662	-	1 111 087
09 Карагандинская область	952 870	496 298	6 373	2 042	221 044	-	1 180 287
10 Костанайская область	924 583	481 520	6 265	1 981	226 878	-	1 157 726
11 Кызылординская область	844 553	439 913	5 765	1 804	229 752	-	1 080 070
12 Мангистауская область	1 083 680	564 453	6 670	2 309	230 202	-	1 320 552
13 Туркестанская область	858 453	447 160	5 712	1 828	229 748	-	1 093 913
14 Павлодарская область	924 583	481 520	6 247	1 981	227 159	-	1 157 989
15 Северо-Казахстанская область	969 310	504 932	6 443	2 078	225 026	-	1 200 779
16 Восточно-Казахстанская область	1 043 810	543 681	6 765	2 237	226 884	-	1 277 459
17 город Шымкент	907 273	472 621	5 919	1 933	229 838	-	1 143 030
18 область Абай	978 245	509 529	6 478	2 096	226 869	-	1 211 592
19 область Жетісу	921 471	480 010	6 128	1 969	222 159	-	1 149 758
20 область Ұлытау	999 868	520 796	6 556	2 142	220 612	-	1 227 036

Группа 2 Оштукатуривание стен с устройством гипсокартона**Подгруппа 8723-0302-01 - Оштукатуривание стен с устройством гипсокартона на металлическом каркасе****Таблица 8723-0302-0101 - декоративной штукатуркой****Описание:**

1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Листы гипсокартонные.
3. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
4. Смеси сухие-минеральная штукатурка для декоративной отделки.

Состав работ:


1. Установка одинарного металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
2. Отделка стен сухими смесями на гипсовой основе.
3. Отделка декоративной штукатуркой.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 107 804	577 179	7 249	2 404	244 956	-	1 360 009
02 город Алматы	1 058 348	551 476	6 910	2 291	239 534	-	1 304 792
03 Акмолинская область	1 038 224	540 933	6 983	2 253	239 630	-	1 284 837
04 Актюбинская область	930 851	485 002	6 466	2 021	245 464	-	1 182 781

Окончание таблицы 8723-0302-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
05 Алматинская область	1 082 549	564 053	7 018	2 344	238 523	-	1 328 090
06 Атырауская область	935 167	487 273	6 380	2 024	247 739	-	1 189 286
07 Западно-Казахстанская область	929 784	484 469	6 409	2 018	245 422	-	1 181 615
08 Жамбылская область	931 451	485 359	6 196	2 011	245 033	-	1 182 680
09 Карагандинская область	1 011 324	526 874	6 823	2 195	237 421	-	1 255 568
10 Костанайская область	981 240	511 180	6 710	2 130	243 249	-	1 231 199
11 Кызылординская область	896 832	467 280	6 176	1 941	246 121	-	1 149 129
12 Мангистауская область	1 151 468	599 948	7 160	2 486	246 569	-	1 405 197
13 Туркестанская область	912 071	475 220	6 133	1 969	246 117	-	1 164 321
14 Павлодарская область	981 240	511 180	6 686	2 130	243 539	-	1 231 465
15 Северо-Казахстанская область	1 028 826	536 074	6 897	2 233	241 400	-	1 277 123
16 Восточно-Казахстанская область	1 107 804	577 179	7 245	2 404	243 250	-	1 358 299
17 город Шымкент	963 896	502 285	6 356	2 081	246 207	-	1 216 459
18 область Абай	1 038 224	540 933	6 936	2 253	243 234	-	1 288 394
19 область Жетісу	978 606	509 900	6 573	2 118	238 529	-	1 223 708
20 область Ұлытау	1 061 130	552 878	7 013	2 303	236 993	-	1 305 136

Группа 3 Облицовка стен с устройством гипсокартона**Подгруппа 8723-0303-01 - Облицовка стен с устройством гипсокартона на металлическом каркасе****Таблица 8723-0303-0101 - керамической плиткой на клее из сухих смесей**Описание:


1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Листы гипсокартонные.
3. Плитки керамические.

Состав работ:

1. Установка одинарного металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. 2. Облицовка керамической плиткой на клею из сухих смесей.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 467 613	765 550	15 842	6 517	478 157	-	1 961 612
02 город Алматы	1 405 113	732 999	15 188	6 253	472 726	-	1 893 027
03 Акмолинская область	1 375 456	717 454	15 042	6 108	472 813	-	1 863 311
04 Актюбинская область	1 233 246	643 285	13 708	5 476	478 641	-	1 725 595
05 Алматинская область	1 437 314	749 753	15 484	6 398	471 724	-	1 924 522
06 Атырауская область	1 241 792	647 727	13 714	5 526	481 250	-	1 736 756
07 Западно-Казахстанская область	1 231 737	642 531	13 645	5 470	478 614	-	1 723 996
08 Жамбылская область	1 239 533	646 609	13 559	5 531	478 229	-	1 731 321
09 Карагандинская область	1 339 563	698 746	14 680	5 948	470 606	-	1 824 849
10 Костанайская область	1 300 070	678 077	14 338	5 772	476 425	-	1 790 833
11 Кызылординская область	1 190 769	621 147	13 219	5 299	479 320	-	1 683 308
12 Мангистауская область	1 532 233	799 236	16 222	6 837	479 871	-	2 028 326
13 Туркестанская область	1 213 415	633 025	13 340	5 414	479 319	-	1 706 074
14 Павлодарская область	1 300 070	678 077	14 316	5 772	476 805	-	1 791 191
15 Северо-Казахстанская область	1 362 999	711 018	14 888	6 052	474 586	-	1 852 473
16 Восточно-Казахстанская область	1 467 613	765 550	15 838	6 517	476 436	-	1 959 887
17 город Шымкент	1 282 574	669 129	13 967	5 724	479 384	-	1 775 925
18 область Абай	1 375 456	717 454	14 997	6 108	476 410	-	1 866 863
19 область Жетісу	1 299 336	677 771	14 237	5 782	471 725	-	1 785 298
20 область Ұлытау	1 405 699	733 209	15 251	6 242	470 293	-	1 891 243

Группа 4 Оклейка стен с устройством гипсокартона**Подгруппа 8723-0304-01 - Оклейка стен с устройством гипсокартона на металлическом каркасе****Таблица 8723-0304-0101 - обоями****Описание:**

1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Листы гипсокартонные.
3. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
4. Обои.

Состав работ:


1. Установка одинарного металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
2. Отделка стен сухими смесями на гипсовой основе.
3. Оклейка стен обоями.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	913 853	475 678	5 845	1 907	284 534	-	1 204 232
02 город Алматы	871 450	453 655	5 554	1 812	279 111	-	1 156 115
03 Акмолинская область	856 475	445 797	5 632	1 788	279 209	-	1 141 316
04 Актыобинская область	767 973	399 753	5 219	1 603	285 045	-	1 058 237

Окончание таблицы 8723-0304-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
05 Алматинская область	891 413	464 006	5 639	1 854	278 097	-	1 175 149
06 Атырауская область	770 067	400 854	5 133	1 601	287 305	-	1 062 505
07 Западно-Казахстанская область	767 046	399 276	5 176	1 601	284 998	-	1 057 220
08 Жамбылская область	765 531	398 499	4 967	1 586	284 608	-	1 055 106
09 Карагандинская область	834 254	434 202	5 507	1 741	277 004	-	1 116 765
10 Костанайская область	809 506	421 301	5 416	1 689	282 828	-	1 097 750
11 Кызылординская область	738 493	384 391	4 973	1 535	285 696	-	1 029 162
12 Мангистауская область	946 302	492 533	5 727	1 960	286 145	-	1 238 174
13 Туркестанская область	749 589	390 171	4 917	1 552	285 691	-	1 040 197
14 Павлодарская область	809 506	421 301	5 399	1 689	283 112	-	1 098 017
15 Северо-Казахстанская область	848 656	441 769	5 566	1 772	280 979	-	1 135 201
16 Восточно-Казахстанская область	913 853	475 678	5 840	1 907	282 829	-	1 202 522
17 город Шымкент	792 174	412 390	5 092	1 641	285 788	-	1 083 054
18 область Абай	856 475	445 797	5 595	1 788	282 810	-	1 144 880
19 область Жетісу	805 773	419 437	5 285	1 676	278 105	-	1 089 163
20 область Ұлытау	875 342	455 639	5 659	1 827	276 563	-	1 157 564

Подраздел 4 Отделка стен с теплоизоляцией**Группа 1 Окраска стен с теплоизоляцией****Подгруппа 8723-0401-01 - Окраска стен с теплоизоляцией оштукатуренных по сетке****Таблица 8723-0401-0101 - водным известковым составом**Описание:

1. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные.
2. Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм
3. Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 .

4. Известь строительная.

Состав работ:

1. Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 100 мм 2. Устройство каркаса при оштукатуривании. 3. Оштукатуривание 4. Известковая окраска.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 058 381	554 036	14 886	5 421	929 358	-	2 002 625
02 город Алматы	1 020 016	533 895	14 376	5 223	918 960	-	1 953 352
03 Акмолинская область	992 025	519 288	14 285	5 080	925 028	-	1 931 338
04 Актюбинская область	889 380	465 490	13 160	4 555	933 444	-	1 835 984
05 Алматинская область	1 043 361	546 157	14 623	5 344	920 252	-	1 978 236
06 Атырауская область	901 177	471 770	13 169	4 616	966 550	-	1 880 896
07 Западно-Казахстанская область	888 337	464 964	13 025	4 549	932 939	-	1 834 301
08 Жамбылская область	906 048	474 237	13 015	4 640	918 835	-	1 837 898
09 Карагандинская область	966 138	505 718	13 922	4 947	932 729	-	1 912 789
10 Костанайская область	937 497	490 716	13 675	4 801	930 011	-	1 881 183
11 Кызылординская область	864 288	452 397	12 705	4 426	927 928	-	1 804 921
12 Мангистауская область	1 119 692	586 077	15 234	5 735	922 967	-	2 057 893
13 Туркестанская область	886 850	464 216	12 850	4 541	925 433	-	1 825 133
14 Павлодарская область	937 497	490 716	13 614	4 801	942 445	-	1 893 556
15 Северо-Казахстанская область	982 924	514 544	14 087	5 034	942 196	-	1 939 207
16 Восточно-Казахстанская область	1 058 381	554 036	14 891	5 421	933 546	-	2 006 818
17 город Шымкент	937 470	490 702	13 381	4 801	929 765	-	1 880 616
18 область Абай	992 025	519 288	14 191	5 080	933 545	-	1 939 761
19 область Жетісу	943 354	493 743	13 606	4 829	920 252	-	1 877 212
20 область Ұлытау	1 013 871	530 738	14 350	5 192	946 649	-	1 974 870

Группа 2 Оштукатуривание стен с теплоизоляцией
Подгруппа 8723-0402-01 - Оштукатуривание стен с теплоизоляцией обшитых гипсокартонными листами
Таблица 8723-0402-0101 - декоративной штукатуркой



Описание:

1. Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/.
2. Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные МП-100 толщиной 80 мм.
3. Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм.
4. Листы гипсокартонные.
5. Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 51 мм
6. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
7. Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки.

Состав работ:


1. Устройство теплоизоляционного слоя и пароизоляции. 2. Облицовка гипсокартонными листами. 3. Отделка стен сухими смесями на гипсовой основе. 4. Отделка декоративной штукатуркой.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 727 623	904 294	50 859	17 896	806 153	-	2 584 635
02 город Алматы	1 651 431	864 413	48 292	16 991	806 334	-	2 506 057

Окончание таблицы 8723-0402-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
03 Акмолинская область	1 619 082	847 483	48 597	16 772	806 139	-	2 473 818
04 Актюбинская область	1 451 630	759 839	44 795	15 042	807 993	-	2 304 418
05 Алматинская область	1 689 283	884 207	49 095	17 382	806 295	-	2 544 673
06 Атырауская область	1 459 023	763 746	44 258	15 013	807 332	-	2 310 613
07 Западно-Казахстанская область	1 449 949	758 999	44 714	15 026	808 525	-	2 303 188
08 Жамбылская область	1 454 167	761 189	43 083	14 854	807 884	-	2 305 134
09 Карагандинская область	1 576 742	825 395	47 671	16 335	807 982	-	2 432 395
10 Костанайская область	1 529 987	800 857	46 694	15 850	806 281	-	2 382 962
11 Кызылординская область	1 399 226	732 394	42 962	14 395	807 950	-	2 250 138
12 Мангистауская область	1 797 428	940 869	50 256	18 364	807 065	-	2 654 749
13 Туркестанская область	1 423 541	745 147	42 452	14 541	806 960	-	2 272 953
14 Павлодарская область	1 529 987	800 857	46 672	15 850	806 250	-	2 382 909
15 Северо-Казахстанская область	1 604 461	839 864	48 257	16 623	807 921	-	2 460 639
16 Восточно-Казахстанская область	1 727 623	904 294	50 863	17 896	807 913	-	2 586 399
17 город Шымкент	1 504 808	787 675	44 153	15 371	807 028	-	2 355 989
18 область Абай	1 619 082	847 483	48 561	16 772	807 879	-	2 475 522
19 область Жетісу	1 526 963	799 268	45 681	15 708	806 308	-	2 378 952
20 область Ұлытау	1 654 745	866 131	49 288	17 139	807 892	-	2 511 925

Подраздел 5 Отделка стен и колонн природным камнем и искусственными плитами**Группа 1 Облицовка стен и колонн природным камнем****Подгруппа 8723-0501-01 - Облицовка стен полированными мраморными плитами****Таблица 8723-0501-0101 - число плит в 1 м2 до 4**

Описание:


1. Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков.
2. Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные толщина 20 мм.

Состав работ:

1. Установка креплений. 2. Облицовка мраморными плитами.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	8 748 600	4 576 524	925 757	404 548	4 673 871	-	14 348 228
02 город Алматы	8 422 949	4 405 696	892 409	389 339	4 664 495	-	13 979 853
03 Акмолинская область	8 200 871	4 289 676	880 516	379 135	4 669 138	-	13 750 525
04 Актюбинская область	7 351 626	3 845 169	799 418	339 903	4 672 876	-	12 823 920
05 Алматинская область	8 613 910	4 505 764	910 803	398 305	4 665 062	-	14 189 775
06 Атырауская область	7 442 701	3 892 905	802 029	344 022	4 705 354	-	12 950 084
07 Западно-Казахстанская область	7 344 334	3 841 523	790 039	339 540	4 676 044	-	12 810 417
08 Жамбылская область	7 469 884	3 907 569	796 196	345 294	4 663 448	-	12 929 528
09 Карагандинская область	7 987 155	4 178 081	854 051	369 257	4 676 198	-	13 517 404
10 Костанайская область	7 748 016	4 053 219	835 112	358 297	4 673 550	-	13 256 678
11 Кызылординская область	7 136 708	3 732 972	767 704	329 864	4 671 977	-	12 576 389
12 Мангистауская область	9 232 650	4 829 299	961 884	426 896	4 667 627	-	14 862 161
13 Туркестанская область	7 311 088	3 824 746	783 827	338 012	4 669 661	-	12 764 576
14 Павлодарская область	7 748 016	4 053 219	830 971	358 297	4 683 694	-	13 262 681
15 Северо-Казахстанская область	8 127 511	4 251 213	866 601	375 756	4 683 818	-	13 677 930
16 Восточно-Казахстанская область	8 748 600	4 576 524	926 101	404 548	4 676 304	-	14 351 005
17 город Шымкент	7 730 436	4 043 570	823 358	357 314	4 674 375	-	13 228 169
18 область Абай	8 200 871	4 289 676	874 071	379 135	4 676 281	-	13 751 223
19 область Жетісу	7 786 494	4 072 939	834 709	359 952	4 665 062	-	13 286 265
20 область Ұлытау	8 382 030	4 384 436	886 120	387 450	4 688 026	-	13 956 176

Подгруппа 8723-0501-02 - Облицовка колонн полированными мраморными плитами**Таблица 8723-0501-0201 - четырехгранных, число плит в 1 м² до 4**Описание:

1. Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков.
2. Плиты из мрамора облицовочные пиленные полированные толщина 20 мм.

Состав работ:

1. Установка креплений. 2. Облицовка мраморными плитами.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	12 787 347	6 690 148	535 289	221 719	5 074 143	-	18 396 779
02 город Алматы	12 308 169	6 438 957	514 435	213 068	5 064 745	-	17 887 349
03 Акмолинская область	11 983 347	6 269 420	510 236	207 791	5 069 202	-	17 562 785
04 Актюбинская область	10 745 593	5 621 006	465 071	186 300	5 073 063	-	16 283 727
05 Алматинская область	12 592 358	6 587 680	524 489	217 971	5 065 129	-	18 181 976
06 Атырауская область	10 877 279	5 690 041	464 889	188 268	5 105 469	-	16 447 637
07 Западно-Казахстанская область	10 730 322	5 614 174	460 254	186 098	5 076 176	-	16 266 752
08 Жамбылская область	10 920 119	5 713 754	459 024	188 672	5 063 497	-	16 442 640

Окончание таблицы 8723-0501-0201

1	2	3	4	5	6	7	8
09 Карагандинская область	11 671 079	6 105 646	495 963	202 377	5 076 352	-	17 243 394
10 Костанайская область	11 325 537	5 924 424	485 450	196 369	5 073 694	-	16 884 681
11 Кызылординская область	10 430 714	5 456 750	446 308	180 523	5 072 158	-	15 949 180
12 Мангистауская область	13 498 661	7 061 998	549 600	233 255	5 067 725	-	19 115 986
13 Туркестанская область	10 689 998	5 592 978	452 173	184 694	5 069 725	-	16 211 896
14 Павлодарская область	11 325 537	5 924 424	483 341	196 369	5 083 654	-	16 892 532
15 Северо-Казахстанская область	11 874 614	6 212 484	502 862	205 936	5 083 875	-	17 461 351
16 Восточно-Казахстанская область	12 787 347	6 690 148	535 466	221 719	5 076 376	-	18 399 189
17 город Шымкент	11 301 264	5 912 574	473 771	195 238	5 074 651	-	16 849 686
18 область Абай	11 983 347	6 269 420	506 950	207 791	5 076 357	-	17 566 654
19 область Жетісу	11 379 779	5 953 818	482 767	196 985	5 065 129	-	16 927 675
20 область Ұлытау	12 247 199	6 407 363	513 742	212 351	5 088 066	-	17 849 007

Таблица 8723-0501-0202 - многогранных, число плит в 1 м2 до 4

Описание:

1. Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков.
2. Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные толщина 20 мм.

Состав работ:

1. Установка креплений.
2. Облицовка мраморными плитами.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	25 418 222	13 301 402	1 307 347	575 019	5 274 980	-	32 000 549
02 город Алматы	24 483 442	12 811 770	1 260 562	553 462	5 265 568	-	31 009 572

Окончание таблицы 8723-0501-0202

1	2	3	4	5	6	7	8
03 Акмолинская область	23 823 661	12 466 144	1 243 031	538 899	5 269 931	-	30 336 623
04 Актюбинская область	21 359 298	11 177 004	1 127 952	483 133	5 273 854	-	27 761 104
05 Алматинская область	25 046 468	13 105 674	1 286 711	566 207	5 265 861	-	31 599 040
06 Атырауская область	21 634 596	11 320 495	1 132 072	489 041	5 306 297	-	28 072 965
07 Западно-Казахстанская область	21 337 029	11 164 342	1 114 635	482 618	5 276 940	-	27 728 604
08 Жамбылская область	21 733 283	11 372 148	1 124 473	490 902	5 264 220	-	28 121 976
09 Карагандинская область	23 198 796	12 141 003	1 205 434	524 860	5 277 131	-	29 681 361
10 Костанайская область	22 509 575	11 780 600	1 178 499	509 280	5 274 461	-	28 962 535
11 Кызылординская область	20 740 351	10 854 714	1 083 285	468 914	5 272 947	-	27 096 583
12 Мангистауская область	26 855 915	14 053 732	1 360 047	606 919	5 268 500	-	33 484 462
13 Туркестанская область	21 267 819	11 130 236	1 106 885	480 549	5 270 455	-	27 645 159
14 Павлодарская область	22 509 575	11 780 600	1 172 622	509 280	5 284 348	-	28 966 545
15 Северо-Казахстанская область	23 609 886	12 354 482	1 223 276	534 098	5 284 602	-	30 117 764
16 Восточно-Казахстанская область	25 418 222	13 301 402	1 307 837	575 019	5 277 110	-	32 003 169
17 город Шымкент	22 487 518	11 767 556	1 163 087	507 991	5 275 487	-	28 926 092
18 область Абай	23 823 661	12 466 144	1 233 883	538 899	5 277 089	-	30 334 633
19 область Жетісу	22 635 451	11 845 776	1 178 530	511 687	5 265 861	-	29 079 842
20 область Ұлытау	24 346 561	12 740 303	1 251 013	550 716	5 288 806	-	30 886 380

Подраздел 6 Отделка откосов каменных и бетонных**Группа 1 Окраска откосов каменных и бетонных****Подгруппа 8723-0601-01 - Окраска откосов каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором****Таблица 8723-0601-0101 - водным известковым составом**Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Известь строительная.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону.
2. Известковая окраска водным составом.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 206 980	631 749	15 652	6 241	107 980	-	1 330 612
02 город Алматы	1 163 083	608 778	15 166	6 013	93 221	-	1 271 470
03 Акмолинская область	1 131 106	592 032	14 972	5 848	101 853	-	1 247 931
04 Актюбинская область	1 013 753	530 659	13 728	5 244	113 458	-	1 140 939
05 Алматинская область	1 189 826	622 737	15 451	6 152	95 084	-	1 300 361
06 Атырауская область	1 027 375	537 821	13 783	5 313	160 576	-	1 201 734
07 Западно-Казахстанская область	1 012 596	530 076	13 554	5 237	112 889	-	1 139 039
08 Жамбылская область	1 032 713	540 602	13 720	5 342	92 870	-	1 139 303
09 Карагандинская область	1 101 475	576 618	14 542	5 695	112 611	-	1 228 628
10 Костанайская область	1 068 662	559 428	14 264	5 527	108 737	-	1 191 663
11 Кызылординская область	985 284	515 719	13 237	5 096	105 781	-	1 104 302
12 Мангистауская область	1 276 483	668 190	16 272	6 602	98 733	-	1 391 488
13 Туркестанская область	1 011 026	529 187	13 535	5 228	102 481	-	1 127 042
14 Павлодарская область	1 068 662	559 428	14 187	5 527	126 392	-	1 209 241
15 Северо-Казахстанская область	1 120 830	586 694	14 729	5 795	126 040	-	1 261 599
16 Восточно-Казахстанская область	1 206 980	631 749	15 659	6 241	113 755	-	1 336 394
17 город Шымкент	1 068 829	559 419	14 146	5 527	108 608	-	1 191 583
18 область Абай	1 131 106	592 032	14 853	5 848	113 755	-	1 259 714
19 область Жетісу	1 075 251	562 831	14 286	5 560	95 084	-	1 184 621
20 область Ұлытау	1 155 989	605 071	15 021	5 977	132 390	-	1 303 400

Таблица 8723-0601-0102 - поливинилацетатным вододмульсионным составомОписание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Вододмульсионная краска.

Состав работ:

1.Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону. 2.Окраска поливинилацетатным водоземulsionным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 398 291	731 900	17 031	6 734	126 387	-	1 541 709
02 город Алматы	1 347 439	705 290	16 495	6 487	111 627	-	1 475 561
03 Акмолинская область	1 310 465	685 908	16 288	6 310	120 271	-	1 447 024
04 Актюбинская область	1 174 539	614 815	14 939	5 658	131 869	-	1 321 347
05 Алматинская область	1 378 483	721 492	16 802	6 638	113 501	-	1 508 786
06 Атырауская область	1 190 357	623 121	14 999	5 733	178 986	-	1 384 342
07 Западно-Казахстанская область	1 173 166	614 128	14 764	5 651	131 304	-	1 319 234
08 Жамбылская область	1 196 459	626 322	14 923	5 763	111 287	-	1 322 669
09 Карагандинская область	1 276 134	668 049	15 833	6 145	131 024	-	1 422 991
10 Костанайская область	1 238 188	648 152	15 528	5 963	127 154	-	1 380 870
11 Кызылординская область	1 141 564	597 518	14 417	5 498	124 198	-	1 280 179
12 Мангистауская область	1 478 899	774 133	17 679	7 123	117 149	-	1 613 727
13 Туркестанская область	1 171 309	613 100	14 721	5 641	121 486	-	1 307 516
14 Павлодарская область	1 238 188	648 152	15 451	5 963	144 810	-	1 398 449
15 Северо-Казахстанская область	1 298 490	679 710	16 036	6 253	144 457	-	1 458 983
16 Восточно-Казахстанская область	1 398 291	731 900	17 038	6 734	132 172	-	1 547 501
17 город Шымкент	1 238 310	648 137	15 380	5 964	127 602	-	1 381 292
18 область Абай	1 310 465	685 908	16 169	6 310	132 172	-	1 458 806
19 область Жетісу	1 245 789	652 084	15 541	5 998	113 501	-	1 374 831
20 область Ұлытау	1 339 333	701 035	16 357	6 449	150 808	-	1 506 498

Таблица 8723-0601-0103 - масляным составомОписание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону.
2. Окраска масляным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 451 520	759 739	16 555	6 562	136 050	-	1 604 125
02 город Алматы	1 398 682	732 116	16 036	6 321	121 297	-	1 536 015
03 Акмолинская область	1 360 255	711 977	15 833	6 149	129 934	-	1 506 022
04 Актюбинская область	1 219 191	638 181	14 521	5 513	141 542	-	1 375 254
05 Алматинская область	1 430 797	748 878	16 336	6 468	123 171	-	1 570 304
06 Атырауская область	1 235 565	646 800	14 579	5 586	188 662	-	1 438 806
07 Западно-Казахстанская область	1 217 769	637 470	14 347	5 506	140 981	-	1 373 097
08 Жамбылская область	1 241 920	650 110	14 507	5 616	120 956	-	1 377 383
09 Карагандинская область	1 324 651	693 457	15 388	5 988	140 687	-	1 480 726
10 Костанайская область	1 285 266	672 782	15 092	5 810	136 823	-	1 437 181
11 Кызылординская область	1 184 947	620 224	14 010	5 357	133 868	-	1 332 825
12 Мангистауская область	1 535 084	803 554	17 193	6 941	126 826	-	1 679 103
13 Туркестанская область	1 215 902	636 435	14 311	5 497	131 157	-	1 361 370
14 Павлодарская область	1 285 266	672 782	15 015	5 810	154 472	-	1 454 753
15 Северо-Казахстанская область	1 347 908	705 564	15 585	6 093	154 123	-	1 517 616
16 Восточно-Казахстанская область	1 451 520	759 739	16 562	6 562	141 845	-	1 609 927
17 город Шымкент	1 285 393	672 768	14 953	5 811	137 273	-	1 437 619
18 область Абай	1 360 255	711 977	15 715	6 149	141 845	-	1 517 815
19 область Жетісу	1 293 033	676 850	15 108	5 845	123 171	-	1 431 312
20 область Ұлытау	1 390 264	727 675	15 896	6 284	160 471	-	1 566 631

Подгруппа 8723-0601-02 - Окраска откосов каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью

Таблица 8723-0601-0201 - акриловым вододисперсионным составом за один раз

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска акриловым вододисперсионным составом за один раз.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 656 144	866 891	18 998	7 261	180 016	-	1 855 158
02 город Алматы	1 595 966	835 368	18 406	6 995	165 239	-	1 779 611
03 Акмолинская область	1 552 068	812 425	18 269	6 804	173 904	-	1 744 241
04 Актюбинская область	1 391 148	728 202	16 806	6 100	185 531	-	1 593 485
05 Алматинская область	1 632 572	854 505	18 737	7 157	167 079	-	1 818 388
06 Атырауская область	1 409 898	738 021	16 818	6 181	232 608	-	1 659 324
07 Западно-Казахстанская область	1 389 545	727 400	16 524	6 093	184 913	-	1 590 982
08 Жамбылская область	1 417 283	741 894	16 657	6 214	164 881	-	1 598 821
09 Карагандинская область	1 511 601	791 302	17 711	6 626	184 728	-	1 714 040
10 Костанайская область	1 466 497	767 671	17 419	6 430	180 791	-	1 664 707
11 Кызылординская область	1 352 224	707 767	16 133	5 928	177 784	-	1 546 141
12 Мангистауская область	1 751 630	916 933	19 616	7 680	170 811	-	1 942 057

Окончание таблицы 8723-0601-0201

1	2	3	4	5	6	7	8
13 Туркестанская область	1 387 534	726 241	16 469	6 082	175 060	-	1 579 063
14 Павлодарская область	1 466 497	767 671	17 294	6 430	198 413	-	1 682 204
15 Северо-Казахстанская область	1 538 120	805 141	17 920	6 742	198 094	-	1 754 134
16 Восточно-Казахстанская область	1 656 144	866 891	19 010	7 261	185 811	-	1 860 965
17 город Шымкент	1 466 684	767 672	17 179	6 430	181 272	-	1 665 135
18 область Абай	1 552 068	812 425	18 073	6 804	185 764	-	1 755 905
19 область Жетісу	1 475 669	772 401	17 405	6 468	167 097	-	1 660 171
20 область Ұлытау	1 586 301	830 310	18 219	6 954	204 382	-	1 808 902

Таблица 8723-0601-0202 - акриловым водоземulsionным составом за два раза

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска акриловым водоземulsionным составом за два раза.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 721 201	900 948	19 113	7 302	184 882	-	1 925 196
02 город Алматы	1 658 666	868 187	18 517	7 035	170 104	-	1 847 287
03 Акмолинская область	1 613 041	844 346	18 379	6 843	178 769	-	1 810 189

Окончание таблицы 8723-0601-0202

1	2	3	4	5	6	7	8
04 Актюбинская область	1 445 809	756 813	16 908	6 135	190 396	-	1 653 113
05 Алматинская область	1 696 700	888 074	18 851	7 198	171 945	-	1 887 496
06 Атырауская область	1 465 302	767 017	16 919	6 217	237 473	-	1 719 694
07 Западно-Казахстанская область	1 444 143	755 981	16 625	6 127	189 779	-	1 650 547
08 Жамбылская область	1 472 982	771 049	16 758	6 250	169 746	-	1 659 486
09 Карагандинская область	1 571 003	822 396	17 819	6 664	189 593	-	1 778 415
10 Костанайская область	1 524 119	797 833	17 525	6 466	185 656	-	1 727 300
11 Кызылординская область	1 405 368	735 582	16 232	5 962	182 649	-	1 604 249
12 Мангистауская область	1 820 450	952 961	19 733	7 724	175 676	-	2 015 859
13 Туркестанская область	1 442 064	754 781	16 568	6 117	179 925	-	1 638 557
14 Павлодарская область	1 524 119	797 833	17 400	6 466	203 279	-	1 744 798
15 Северо-Казахстанская область	1 598 558	836 779	18 030	6 781	202 959	-	1 819 547
16 Восточно-Казахстанская область	1 721 201	900 948	19 125	7 302	190 676	-	1 931 002
17 город Шымкент	1 524 307	797 834	17 282	6 467	186 137	-	1 727 726
18 область Абай	1 613 041	844 346	18 183	6 843	190 629	-	1 821 853
19 область Жетісу	1 533 662	802 754	17 510	6 505	171 962	-	1 723 134
20 область Ұлытау	1 648 624	862 933	18 330	6 993	209 248	-	1 876 202

Таблица 8723-0601-0203 - поливинилацетатным вододмульсионным составом

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Вододмульсионная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска поливинилацетатным вододмульсионным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 771 644	927 352	20 377	7 753	189 549	-	1 981 570
02 город Алматы	1 707 261	893 633	19 735	7 470	174 771	-	1 901 767
03 Акмолинская область	1 660 379	869 099	19 585	7 266	183 436	-	1 863 400
04 Актюбинская область	1 488 229	779 012	18 018	6 514	195 064	-	1 701 311
05 Алматинская область	1 746 502	914 140	20 089	7 643	176 612	-	1 943 203
06 Атырауская область	1 508 312	789 529	18 033	6 601	242 141	-	1 768 486
07 Западно-Казахстанская область	1 486 499	778 147	17 733	6 506	194 446	-	1 698 678
08 Жамбылская область	1 516 107	793 636	17 860	6 636	174 413	-	1 708 380
09 Карагандинская область	1 617 033	846 492	19 002	7 076	194 261	-	1 830 296
10 Костанайская область	1 568 869	821 246	18 683	6 866	190 324	-	1 777 876
11 Кызылординская область	1 446 547	757 145	17 313	6 330	187 316	-	1 651 176
12 Мангистауская область	1 873 847	980 890	21 023	8 201	180 343	-	2 075 213
13 Туркестанская область	1 484 249	776 885	17 654	6 495	184 592	-	1 686 495
14 Павлодарская область	1 568 869	821 246	18 558	6 866	207 946	-	1 795 373
15 Северо-Казахстанская область	1 645 339	861 278	19 228	7 200	207 626	-	1 872 193
16 Восточно-Казахстанская область	1 771 644	927 352	20 388	7 753	195 343	-	1 987 375
17 город Шымкент	1 569 004	821 234	18 413	6 866	190 804	-	1 778 221
18 область Абай	1 660 379	869 099	19 388	7 266	195 296	-	1 875 063
19 область Жетісу	1 578 604	826 276	18 661	6 907	176 629	-	1 773 894
20 область Ұлытау	1 697 000	888 253	19 555	7 425	213 915	-	1 930 470

Таблица 8723-0601-0204 - масляным составомОписание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону. 2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе. 3 .Окраска масляным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 824 874	955 190	19 901	7 581	199 212	-	2 043 987
02 город Алматы	1 758 505	920 460	19 276	7 304	184 441	-	1 962 222
03 Акмолинская область	1 710 169	895 168	19 131	7 104	193 100	-	1 922 400
04 Актюбинская область	1 532 881	802 379	17 600	6 369	204 737	-	1 755 218
05 Алматинская область	1 798 816	941 526	19 622	7 473	186 281	-	2 004 719
06 Атырауская область	1 553 521	813 208	17 614	6 454	251 817	-	1 822 952
07 Западно-Казахстанская область	1 531 101	801 489	17 317	6 362	204 122	-	1 752 540
08 Жамбылская область	1 561 568	817 424	17 445	6 488	184 082	-	1 763 095
09 Карагандинская область	1 665 549	871 900	18 557	6 918	203 924	-	1 888 030
10 Костанайская область	1 615 947	845 876	18 247	6 713	199 992	-	1 834 186
11 Кызылординская область	1 489 930	779 850	16 906	6 190	196 987	-	1 703 823
12 Мангистауская область	1 930 033	1 010 311	20 536	8 019	190 021	-	2 140 590
13 Туркестанская область	1 528 842	800 220	17 244	6 351	194 263	-	1 740 349
14 Павлодарская область	1 615 947	845 876	18 122	6 713	217 608	-	1 851 677
15 Северо-Казахстанская область	1 694 757	887 132	18 777	7 040	217 292	-	1 930 826
16 Восточно-Казахстанская область	1 824 874	955 190	19 913	7 581	205 016	-	2 049 803
17 город Шымкент	1 616 088	845 865	17 986	6 714	200 475	-	1 834 549
18 область Абай	1 710 169	895 168	18 934	7 104	204 970	-	1 934 073
19 область Жетісу	1 625 849	851 042	18 228	6 753	186 299	-	1 830 376
20 область Ұлытау	1 747 931	914 892	19 094	7 261	223 578	-	1 990 603

Подгруппа 8723-0601-03 - Окраска откосов каменных и бетонных оштукатуренных раствором из сухих смесей и отделанных сухой смесью

Таблица 8723-0601-0301 - акриловым водоэмульсионным составом за один раз

Описание:

1. Смесей сухие - гипсовые штукатурки стандартные.
2. Смесей сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов сухими смесями.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 395 896	730 711	8 306	2 548	145 965	-	1 550 167
02 город Алматы	1 345 264	704 146	8 043	2 456	145 921	-	1 499 228
03 Акмолинская область	1 308 347	684 868	8 180	2 388	145 973	-	1 462 500
04 Актюбинская область	1 172 962	613 906	7 633	2 141	146 044	-	1 326 639
05 Алматинская область	1 376 018	720 295	8 159	2 512	145 841	-	1 530 018
06 Атырауская область	1 188 582	622 207	7 529	2 170	145 947	-	1 342 058
07 Западно-Казахстанская область	1 171 578	613 214	7 369	2 139	145 916	-	1 324 863
08 Жамбылская область	1 194 883	625 427	7 292	2 181	145 879	-	1 348 054
09 Карагандинская область	1 274 227	667 012	7 864	2 326	146 146	-	1 428 237
10 Костанайская область	1 236 515	647 196	7 827	2 257	145 982	-	1 390 324
11 Кызылординская область	1 139 950	596 672	7 187	2 081	145 860	-	1 292 997
12 Мангистауская область	1 476 665	772 930	8 308	2 696	146 043	-	1 631 016

Окончание таблицы 8723-0601-0301

1	2	3	4	5	6	7	8
13 Туркестанская область	1 169 723	612 278	7 279	2 135	145 830	-	1 322 832
14 Павлодарская область	1 236 515	647 196	7 709	2 257	145 902	-	1 390 126
15 Северо-Казахстанская область	1 296 371	678 638	7 921	2 367	145 982	-	1 450 274
16 Восточно-Казахстанская область	1 395 896	730 711	8 319	2 548	145 988	-	1 550 203
17 город Шымкент	1 236 396	647 165	7 528	2 257	146 061	-	1 389 985
18 область Абай	1 308 347	684 868	7 991	2 388	145 875	-	1 462 213
19 область Жетісу	1 244 040	651 153	7 741	2 270	145 884	-	1 397 665
20 область Ұлытау	1 337 263	699 987	7 942	2 441	145 831	-	1 491 036

Таблица 8723-0601-0302 - акриловым водоэмульсионным составом за два раза

Описание:

1. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов сухими смесями.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска акриловым водоэмульсионным составом за два раза.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 460 953	764 768	8 421	2 590	150 830	-	1 620 204
02 город Алматы	1 407 963	736 965	8 155	2 496	150 787	-	1 566 905

Окончание таблицы 8723-0601-0302

1	2	3	4	5	6	7	8
03 Акмолинская область	1 369 319	716 790	8 290	2 427	150 838	-	1 528 447
04 Актюбинская область	1 227 622	642 517	7 734	2 176	150 910	-	1 386 266
05 Алматинская область	1 440 145	753 864	8 272	2 553	150 706	-	1 599 123
06 Атырауская область	1 243 986	651 204	7 631	2 205	150 812	-	1 402 429
07 Западно-Казахстанская область	1 226 176	641 794	7 470	2 174	150 781	-	1 384 427
08 Жамбылская область	1 250 582	654 582	7 393	2 217	150 744	-	1 408 719
09 Карагандинская область	1 333 629	698 105	7 972	2 364	151 011	-	1 492 612
10 Костанайская область	1 294 136	677 358	7 933	2 294	150 848	-	1 452 917
11 Кызылординская область	1 193 093	624 487	7 285	2 115	150 725	-	1 351 103
12 Мангистауская область	1 545 485	808 958	8 425	2 740	150 909	-	1 704 819
13 Туркестанская область	1 224 253	640 817	7 378	2 170	150 695	-	1 382 326
14 Павлодарская область	1 294 136	677 358	7 815	2 294	150 768	-	1 452 719
15 Северо-Казахстанская область	1 356 810	710 276	8 030	2 406	150 848	-	1 515 688
16 Восточно-Казахстанская область	1 460 953	764 768	8 434	2 590	150 853	-	1 620 240
17 город Шымкент	1 294 019	677 327	7 631	2 294	150 927	-	1 452 577
18 область Абай	1 369 319	716 790	8 101	2 427	150 740	-	1 528 160
19 область Жетісу	1 302 033	681 506	7 846	2 308	150 749	-	1 460 628
20 область Ұлытау	1 399 587	732 610	8 054	2 481	150 696	-	1 558 337

Таблица 8723-0601-0303 - поливинилацетатным вододмульсионным составом

Описание:

1. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Вододмульсионная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов сухими смесями.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска поливинилацетатным вододмульсионным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 511 396	791 172	9 685	3 041	155 497	-	1 676 578
02 город Алматы	1 456 558	762 411	9 372	2 930	155 454	-	1 621 384
03 Акмолинская область	1 416 658	741 543	9 496	2 850	155 506	-	1 581 660
04 Актюбинская область	1 270 043	664 716	8 844	2 555	155 577	-	1 434 464
05 Алматинская область	1 489 947	779 931	9 510	2 998	155 373	-	1 654 830
06 Атырауская область	1 286 997	673 716	8 745	2 589	155 479	-	1 451 221
07 Западно-Казахстанская область	1 268 532	663 961	8 579	2 552	155 448	-	1 432 559
08 Жамбылская область	1 293 708	677 169	8 495	2 603	155 412	-	1 457 615
09 Карагандинская область	1 379 658	722 202	9 155	2 776	155 678	-	1 544 491
10 Костанайская область	1 338 887	700 771	9 091	2 693	155 515	-	1 503 493
11 Кызылординская область	1 234 272	646 050	8 367	2 483	155 392	-	1 398 031
12 Мангистауская область	1 598 882	836 886	9 715	3 217	155 576	-	1 764 173
13 Туркестанская область	1 266 437	662 922	8 464	2 548	155 362	-	1 430 263
14 Павлодарская область	1 338 887	700 771	8 973	2 693	155 435	-	1 503 295
15 Северо-Казахстанская область	1 403 591	734 775	9 228	2 825	155 515	-	1 568 334
16 Восточно-Казахстанская область	1 511 396	791 172	9 698	3 041	155 521	-	1 676 615
17 город Шымкент	1 338 716	700 727	8 761	2 693	155 594	-	1 503 071
18 область Абай	1 416 658	741 543	9 306	2 850	155 408	-	1 581 372
19 область Жетісу	1 346 975	705 028	8 996	2 709	155 416	-	1 511 387
20 область Ұлытау	1 447 963	757 930	9 278	2 913	155 363	-	1 612 604

Таблица 8723-0601-0304 - масляным составомОписание:

1. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов сухими смесями.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска масляным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 564 625	819 010	9 209	2 869	165 161	-	1 738 995
02 город Алматы	1 507 802	789 237	8 913	2 764	165 124	-	1 681 839
03 Акмолинская область	1 466 448	767 612	9 041	2 689	165 169	-	1 640 658
04 Актюбинская область	1 314 695	688 083	8 426	2 410	165 250	-	1 488 371
05 Алматинская область	1 542 262	807 317	9 044	2 828	165 043	-	1 716 349
06 Атырауская область	1 332 205	697 395	8 325	2 443	165 156	-	1 505 686
07 Западно-Казахстанская область	1 313 134	687 302	8 162	2 408	165 125	-	1 486 421
08 Жамбылская область	1 339 168	700 957	8 080	2 455	165 081	-	1 512 329
09 Карагандинская область	1 428 175	747 609	8 710	2 619	165 341	-	1 602 226
10 Костанайская область	1 385 965	725 401	8 655	2 541	165 183	-	1 559 803
11 Кызылординская область	1 277 655	668 755	7 960	2 342	165 063	-	1 450 678
12 Мангистауская область	1 655 068	866 308	9 228	3 035	165 253	-	1 829 549
13 Туркестанская область	1 311 031	686 257	8 054	2 403	165 033	-	1 484 118
14 Павлодарская область	1 385 965	725 401	8 537	2 541	165 097	-	1 559 599
15 Северо-Казахстанская область	1 453 008	760 629	8 778	2 665	165 181	-	1 626 967
16 Восточно-Казахстанская область	1 564 625	819 010	9 222	2 869	165 194	-	1 739 041
17 город Шымкент	1 385 800	725 358	8 335	2 541	165 265	-	1 559 400
18 область Абай	1 466 448	767 612	8 852	2 689	165 081	-	1 640 381
19 область Жетісу	1 394 220	729 794	8 563	2 556	165 086	-	1 567 869
20 область Ұлытау	1 498 894	784 569	8 817	2 748	165 026	-	1 672 737

Группа 2 Облицовка откосов каменных и бетонных**Подгруппа 8723-0602-01 - Облицовка откосов каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором****Таблица 8723-0602-0101 - керамической плиткой на цементном растворе**Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Плитки керамические глазурованные гладкие цветные. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону.
2. Облицовка керамической плиткой на цементном растворе.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	2 431 356	1 272 703	22 108	8 733	407 865	-	2 861 329
02 город Алматы	2 343 142	1 226 430	21 414	8 413	387 830	-	2 752 386
03 Акмолинская область	2 278 784	1 192 801	21 154	8 183	399 605	-	2 699 543
04 Актюбинская область	2 042 713	1 069 182	19 407	7 337	413 004	-	2 475 124
05 Алматинская область	2 396 912	1 254 602	21 813	8 608	390 496	-	2 809 221
06 Атырауская область	2 069 934	1 083 624	19 477	7 434	478 605	-	2 568 016
07 Западно-Казахстанская область	2 040 325	1 067 989	19 165	7 328	414 380	-	2 473 870
08 Жамбылская область	2 080 952	1 089 255	19 372	7 474	387 414	-	2 487 738
09 Карагандинская область	2 219 159	1 161 677	20 555	7 969	414 133	-	2 653 847
10 Костанайская область	2 153 318	1 127 150	20 165	7 733	408 780	-	2 582 263
11 Кызылординская область	1 985 233	1 039 106	18 715	7 130	404 813	-	2 408 761
12 Мангистауская область	2 571 856	1 346 202	22 944	9 237	395 428	-	2 990 228
13 Туркестанская область	2 037 086	1 066 264	19 113	7 315	401 115	-	2 457 314
14 Павлодарская область	2 153 318	1 127 150	20 059	7 733	432 685	-	2 606 062
15 Северо-Казахстанская область	2 257 893	1 181 954	20 817	8 109	432 180	-	2 710 890

Окончание таблицы 8723-0602-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
16 Восточно-Казахстанская область	2 431 356	1 272 703	22 117	8 733	415 567	-	2 869 040
17 город Шымкент	2 153 382	1 127 118	19 968	7 734	409 367	-	2 582 717
18 область Абай	2 278 784	1 192 801	20 990	8 183	415 556	-	2 715 330
19 область Жетісу	2 166 667	1 134 054	20 181	7 779	390 496	-	2 577 344
20 область Ұлытау	2 328 979	1 219 104	21 226	8 363	440 905	-	2 791 110

Таблица 8723-0602-0102 - керамической плиткой на клее из сухих смесей

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Плитки керамические глазурованные гладкие цветные. Клей из сухих смесей.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону.
2. Облицовка керамической плиткой на клее из сухих смесей.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	2 075 221	1 086 253	26 500	11 105	406 444	-	2 508 165
02 город Алматы	1 999 809	1 046 768	25 624	10 698	391 671	-	2 417 104
03 Акмолинская область	1 944 841	1 017 986	25 224	10 406	400 310	-	2 370 375
04 Актюбинская область	1 743 303	912 522	23 004	9 330	411 910	-	2 178 217
05 Алматинская область	2 045 733	1 070 763	26 132	10 946	393 545	-	2 465 410
06 Атырауская область	1 766 903	924 887	23 139	9 454	459 363	-	2 249 405
07 Западно-Казахстанская область	1 741 218	911 480	22 780	9 318	411 348	-	2 175 346
08 Жамбылская область	1 775 939	929 621	23 058	9 504	391 330	-	2 190 327
09 Карагандинская область	1 893 824	991 424	24 523	10 133	411 084	-	2 329 431

Окончание таблицы 8723-0602-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
10 Костанайская область	1 837 836	962 027	23 991	9 833	407 188	-	2 269 015
11 Кызылординская область	1 694 416	886 908	22 221	9 067	404 241	-	2 120 878
12 Мангистауская область	2 195 125	1 149 032	27 616	11 746	397 320	-	2 620 061
13 Туркестанская область	1 738 381	909 984	22 706	9 303	401 530	-	2 162 617
14 Павлодарская область	1 837 836	962 027	23 895	9 833	424 928	-	2 286 659
15 Северо-Казахстанская область	1 927 241	1 008 835	24 863	10 311	424 501	-	2 376 605
16 Восточно-Казахстанская область	2 075 221	1 086 253	26 509	11 105	412 215	-	2 513 945
17 город Шымкент	1 837 762	961 960	23 794	9 835	407 646	-	2 269 202
18 область Абай	1 944 841	1 017 986	25 075	10 406	412 194	-	2 382 110
19 область Жетісу	1 849 085	967 871	24 032	9 892	393 545	-	2 266 662
20 область Ұлытау	1 987 600	1 040 337	25 424	10 635	430 954	-	2 443 978

Подгруппа 8723-0602-02 - Облицовка откосов каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью

Таблица 8723-0602-0201 - керамической плиткой на клее из сухих смесей

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Плитки керамические глазурованные гладкие цветные. Клей из сухих смесей.

Состав работ:

1. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Облицовка керамической плиткой на клее из сухих смесей.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	2 301 915	1 204 904	29 088	11 892	455 664	-	2 786 667
02 город Алматы	2 218 227	1 161 106	28 131	11 456	440 877	-	2 687 235
03 Акмолинская область	2 157 275	1 129 180	27 777	11 143	449 533	-	2 634 585
04 Актюбинская область	1 933 745	1 012 198	25 389	9 991	461 158	-	2 420 292
05 Алматинская область	2 269 129	1 187 703	28 675	11 722	442 722	-	2 740 526
06 Атырауская область	1 959 905	1 025 913	25 488	10 124	508 577	-	2 493 970
07 Западно-Казахстанская область	1 931 431	1 011 041	25 077	9 978	460 551	-	2 417 059
08 Жамбылская область	1 969 890	1 031 145	25 331	10 177	440 521	-	2 435 742
09 Карагандинская область	2 100 722	1 099 736	26 975	10 852	460 367	-	2 588 064
10 Костанайская область	2 038 624	1 067 110	26 434	10 530	456 414	-	2 521 472
11 Кызылординская область	1 879 498	983 786	24 461	9 709	453 426	-	2 357 385
12 Мангистауская область	2 434 863	1 274 523	30 201	12 579	446 567	-	2 911 631
13 Туркестанская область	1 928 300	1 009 400	24 976	9 962	450 704	-	2 403 980
14 Павлодарская область	2 038 624	1 067 110	26 299	10 530	474 127	-	2 539 050
15 Северо-Казахстанская область	2 137 753	1 119 030	27 333	11 042	473 727	-	2 638 813
16 Восточно-Казахстанская область	2 301 915	1 204 904	29 101	11 892	461 444	-	2 792 460
17 город Шымкент	2 038 517	1 067 035	26 141	10 532	456 900	-	2 521 558
18 область Абай	2 157 275	1 129 180	27 567	11 143	461 383	-	2 646 225
19 область Жетісу	2 050 986	1 073 573	26 447	10 593	442 737	-	2 520 170
20 область Ұлытау	2 204 761	1 153 991	27 897	11 389	480 128	-	2 712 786

Подгруппа 8723-0602-03 - Облицовка откосов каменных и бетонных оштукатуренных раствором из сухих смесей и отделанных сухой смесью

Таблица 8723-0602-0301 - керамической плиткой на клее из сухих смесей

Описание:

1. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные.
2. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
3. Плитки керамические глазурованные гладкие цветные. Клей из сухих смесей.

Состав работ:


1. Оштукатуривание откосов сухими смесями.
2. Отделка оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.
3. Облицовка керамической плиткой на клее из сухих смесей.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	2 057 286	1 076 956	18 397	7 179	421 610	-	2 497 293
02 город Алматы	1 982 707	1 037 814	17 769	6 917	421 558	-	2 422 034
03 Акмолинская область	1 928 312	1 009 378	17 688	6 728	421 600	-	2 367 600
04 Актюбинская область	1 728 776	904 839	16 215	6 032	421 667	-	2 166 658
05 Алматинская область	2 028 181	1 061 665	18 096	7 077	421 484	-	2 467 761
06 Атырауская область	1 752 070	917 118	16 200	6 112	421 914	-	2 190 184
07 Западно-Казахстанская область	1 726 682	903 791	15 923	6 025	421 552	-	2 164 157
08 Жамбылская область	1 761 142	921 823	15 966	6 144	421 519	-	2 198 627
09 Карагандинская область	1 877 804	982 988	17 127	6 552	421 779	-	2 316 710
10 Костанайская область	1 822 527	953 940	16 842	6 358	421 603	-	2 260 972
11 Кызылординская область	1 680 200	879 474	15 515	5 862	421 501	-	2 117 216
12 Мангистауская область	2 176 617	1 139 283	18 893	7 594	421 796	-	2 617 306
13 Туркестанская область	1 723 727	902 345	15 786	6 014	421 474	-	2 160 987

Окончание таблицы 8723-0602-0301

1	2	3	4	5	6	7	8
14 Павлодарская область	1 822 527	953 940	16 714	6 358	421 614	-	2 260 855
15 Северо-Казахстанская область	1 910 664	1 000 219	17 333	6 667	421 613	-	2 349 610
16 Восточно-Казахстанская область	2 057 286	1 076 956	18 411	7 179	421 618	-	2 497 315
17 город Шымкент	1 822 167	953 845	16 490	6 358	421 685	-	2 260 342
18 область Абай	1 928 312	1 009 378	17 485	6 728	421 494	-	2 367 291
19 область Жетісу	1 833 699	959 758	16 783	6 396	421 523	-	2 272 005
20 область Ұлытау	1 970 749	1 031 573	17 620	6 876	421 577	-	2 409 946

Подраздел 7 Отделка откосов с устройством гипсокартона**Группа 1 Окраска откосов с устройством гипсокартона****Подгруппа 8723-0701-01 - Окраска откосов с устройством гипсокартона на металлическом каркасе****Таблица 8723-0701-0101 - акриловым вододисперсионным составом за один раз**Описание:

1. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-100.
2. Конструкции металлические и элементы крепежные.
3. Листы гипсокартонные.
4. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
5. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Укладка теплоизоляционных материалов. 2. Установка металлического каркаса. 3. Крепление гипсокартонных плит. 4. Отделка сухими смесями на гипсовой основе. 5. Окраска акриловым водоземлюсионным составом за один раз.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	945 859	493 068	24 916	8 648	327 108	-	1 297 883
02 город Алматы	901 185	469 788	23 612	8 196	325 948	-	1 250 745
03 Акмолинская область	886 485	462 116	23 856	8 104	326 823	-	1 237 164
04 Актюбинская область	794 917	414 367	22 012	7 269	327 297	-	1 144 226
05 Алматинская область	921 793	480 520	23 999	8 385	326 516	-	1 272 308
06 Атырауская область	796 311	415 096	21 678	7 242	329 287	-	1 147 276
07 Западно-Казахстанская область	793 987	413 902	21 929	7 261	327 555	-	1 143 471
08 Жамбылская область	790 913	412 301	21 019	7 152	326 012	-	1 137 944
09 Карагандинская область	863 558	450 115	23 375	7 893	326 287	-	1 213 220
10 Костанайская область	837 813	436 689	22 923	7 659	326 287	-	1 187 023
11 Кызылординская область	763 721	398 095	21 024	6 944	326 001	-	1 110 746
12 Мангистауская область	977 534	509 559	24 466	8 842	326 495	-	1 328 495
13 Туркестанская область	774 421	403 663	20 728	7 001	325 915	-	1 121 064
14 Павлодарская область	837 813	436 689	22 890	7 659	326 328	-	1 187 031
15 Северо-Казахстанская область	878 478	457 966	23 655	8 032	327 557	-	1 229 690
16 Восточно-Казахстанская область	945 859	493 068	24 918	8 648	327 317	-	1 298 094
17 город Шымкент	818 397	426 639	21 547	7 401	325 996	-	1 165 940
18 область Абай	886 485	462 116	23 805	8 104	326 216	-	1 236 506
19 область Жетісу	833 378	434 404	22 365	7 577	326 504	-	1 182 247
20 область Ұлытау	906 061	472 312	24 130	8 282	328 145	-	1 258 336

Таблица 8723-0701-0102 - акриловым вододисперсионным составом за два разаОписание:

1. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-100.
2. Конструкции металлические и элементы крепежные.
3. Листы гипсокартонные.
4. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
5. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Укладка теплоизоляционных материалов.
2. Установка металлического каркаса.
3. Крепление гипсокартонных плит.
4. Отделка сухими смесями на гипсовой основе.
5. Окраска акриловым вододисперсионным составом за два раза.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 010 916	527 126	25 031	8 689	331 974	-	1 367 921
02 город Алматы	963 885	502 607	23 723	8 236	330 814	-	1 318 422
03 Акмолинская область	947 457	494 037	23 966	8 143	331 689	-	1 303 112
04 Актюбинская область	849 577	442 978	22 113	7 304	332 162	-	1 203 852
05 Алматинская область	985 921	514 090	24 112	8 426	331 382	-	1 341 415
06 Атырауская область	851 714	444 092	21 780	7 277	334 153	-	1 207 647
07 Западно-Казахстанская область	848 586	442 482	22 030	7 296	332 420	-	1 203 036
08 Жамбылская область	846 612	441 455	21 120	7 187	330 877	-	1 198 609
09 Карагандинская область	922 960	481 209	23 483	7 931	331 152	-	1 277 595
10 Костанайская область	895 435	466 850	23 029	7 696	331 152	-	1 249 616
11 Кызылординская область	816 865	425 910	21 122	6 978	330 866	-	1 168 853
12 Мангистауская область	1 046 354	545 587	24 584	8 886	331 361	-	1 402 299
13 Туркестанская область	828 951	432 203	20 827	7 036	330 781	-	1 180 559
14 Павлодарская область	895 435	466 850	22 995	7 696	331 193	-	1 249 623

Окончание таблицы 8723-0701-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
15 Северо-Казахстанская область	938 916	489 604	23 764	8 071	332 422	-	1 295 102
16 Восточно-Казахстанская область	1 010 916	527 126	25 033	8 689	332 182	-	1 368 131
17 город Шымкент	876 021	456 801	21 650	7 437	330 862	-	1 228 533
18 область Абай	947 457	494 037	23 915	8 143	331 081	-	1 302 453
19 область Жетісу	891 371	464 757	22 470	7 614	331 369	-	1 245 210
20 область Ұлытау	968 385	504 935	24 241	8 322	333 010	-	1 325 636

Таблица 8723-0701-0103 - поливинилацетатным водоземulsionным составом

Описание:

1. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-100.
2. Конструкции металлические и элементы крепежные.
3. Листы гипсокартонные.
4. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
5. Водоземulsionная краска.

Состав работ:

1. Укладка теплоизоляционных материалов.
2. Установка металлического каркаса.
3. Крепление гипсокартонных плит.
4. Отделка сухими смесями на гипсовой основе.
5. Окраска поливинилацетатным водоземulsionным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 061 359	553 530	26 295	9 140	336 641	-	1 424 295
02 город Алматы	1 012 480	528 053	24 940	8 671	335 481	-	1 372 901
03 Акмолинская область	994 796	518 790	25 172	8 566	336 356	-	1 356 324
04 Актюбинская область	891 998	465 177	23 223	7 683	336 829	-	1 252 050

Окончание таблицы 8723-0701-0103

1	2	3	4	5	6	7	8
05 Алматинская область	1 035 723	540 156	25 350	8 870	336 049	-	1 397 122
06 Атырауская область	894 725	466 604	22 894	7 661	338 820	-	1 256 439
07 Западно-Казахстанская область	890 941	464 649	23 139	7 675	337 087	-	1 251 167
08 Жамбылская область	889 738	464 042	22 222	7 573	335 544	-	1 247 504
09 Карагандинская область	968 990	505 305	24 666	8 343	335 820	-	1 329 476
10 Костанайская область	940 185	490 263	24 187	8 095	335 820	-	1 300 192
11 Кызылординская область	858 044	447 472	22 204	7 346	335 533	-	1 215 781
12 Мангистауская область	1 099 751	573 516	25 873	9 363	336 028	-	1 461 652
13 Туркестанская область	871 136	454 307	21 913	7 414	335 448	-	1 228 497
14 Павлодарская область	940 185	490 263	24 153	8 095	335 861	-	1 300 199
15 Северо-Казахстанская область	985 697	514 103	24 962	8 490	337 090	-	1 347 749
16 Восточно-Казахстанская область	1 061 359	553 530	26 296	9 140	336 850	-	1 424 505
17 город Шымкент	920 718	480 200	22 780	7 837	335 529	-	1 279 027
18 область Абай	994 796	518 790	25 121	8 566	335 749	-	1 355 666
19 область Жетісу	936 313	488 278	23 620	8 016	336 036	-	1 295 969
20 область Ұлытау	1 016 761	530 255	25 466	8 754	337 678	-	1 379 905

Таблица 8723-0701-0104 - масляным составом

Описание:


1. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-100.
2. Конструкции металлические и элементы крепежные.
3. Листы гипсокартонные.
4. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
5. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Укладка теплоизоляционных материалов.
2. Установка металлического каркаса.
3. Крепление гипсокартонных плит.
4. Отделка сухими смесями на гипсовой основе.
5. Окраска масляным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 114 588	581 368	25 819	8 968	346 304	-	1 486 711
02 город Алматы	1 063 724	554 880	24 481	8 505	345 151	-	1 433 356
03 Акмолинская область	1 044 586	544 859	24 717	8 405	346 019	-	1 415 322
04 Актюбинская область	936 650	488 543	22 805	7 538	346 503	-	1 305 958
05 Алматинская область	1 088 037	567 542	24 883	8 701	345 719	-	1 458 639
06 Атырауская область	939 933	490 283	22 474	7 515	348 496	-	1 310 903
07 Западно-Казахстанская область	935 544	487 991	22 722	7 530	346 764	-	1 305 030
08 Жамбылская область	935 198	487 831	21 807	7 426	345 213	-	1 302 218
09 Карагандинская область	1 017 506	530 713	24 221	8 186	345 483	-	1 387 210
10 Костанайская область	987 263	514 894	23 751	7 943	345 488	-	1 356 502
11 Кызылординская область	901 427	470 178	21 797	7 205	345 204	-	1 268 428
12 Мангистауская область	1 155 936	602 937	25 387	9 181	345 705	-	1 527 028
13 Туркестанская область	915 729	477 642	21 504	7 269	345 118	-	1 282 351
14 Павлодарская область	987 263	514 894	23 718	7 943	345 523	-	1 356 504
15 Северо-Казахстанская область	1 035 115	539 958	24 511	8 330	346 755	-	1 406 381
16 Восточно-Казахстанская область	1 114 588	581 368	25 820	8 968	346 523	-	1 486 931
17 город Шымкент	967 801	504 832	22 354	7 684	345 200	-	1 335 355
18 область Абай	1 044 586	544 859	24 667	8 405	345 422	-	1 414 675
19 область Жетісу	983 558	513 044	23 187	7 863	345 706	-	1 352 451
20 область Ұлытау	1 067 692	556 894	25 005	8 589	347 341	-	1 440 038

Группа 2 Облицовка откосов с устройством гипсокартона**Подгруппа 8723-0702-01 - Облицовка откосов с устройством гипсокартона на металлическом каркасе****Таблица 8723-0702-0101 - керамической плиткой на клее из сухих смесей****Описание:**

1. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-100.
2. Конструкции металлические и элементы крепежные.
3. Листы гипсокартонные.
4. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая.
5. Плитки керамические. Клей из сухих смесей.

Состав работ:

1. Укладка теплоизоляционных материалов.
2. Установка металлического каркаса.
3. Крепление гипсокартонных плит.
4. Облицовка керамической плиткой на клее из сухих смесей.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 739 576	908 555	36 222	13 657	595 555	-	2 371 353
02 город Алматы	1 666 065	870 181	34 514	13 022	594 381	-	2 294 960

Окончание таблицы 8723-0702-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
03 Акмолинская область	1 630 402	851 500	34 557	12 799	595 253	-	2 260 212
04 Актюбинская область	1 461 838	763 455	31 706	11 478	595 730	-	2 089 274
05 Алматинская область	1 704 276	890 109	35 130	13 323	594 946	-	2 334 352
06 Атырауская область	1 472 434	768 954	31 448	11 507	598 053	-	2 101 935
07 Западно-Казахстанская область	1 460 061	762 567	31 560	11 465	595 987	-	2 087 608
08 Жамбылская область	1 470 273	767 908	30 760	11 439	594 442	-	2 095 475
09 Карагандинская область	1 587 872	829 306	33 788	12 465	594 744	-	2 216 404
10 Костанайская область	1 541 001	804 746	33 080	12 095	594 711	-	2 168 792
11 Кызылординская область	1 411 962	737 424	30 403	11 034	594 431	-	2 036 796
12 Мангистауская область	1 817 340	949 127	36 270	14 141	595 059	-	2 448 669
13 Туркестанская область	1 439 240	751 744	30 299	11 197	594 345	-	2 063 884
14 Павлодарская область	1 541 001	804 746	33 022	12 095	594 834	-	2 168 857
15 Северо-Казахстанская область	1 615 638	843 856	34 225	12 684	595 991	-	2 245 854
16 Восточно-Казахстанская область	1 739 576	908 555	36 226	13 657	595 752	-	2 371 554
17 город Шымкент	1 521 314	794 625	31 609	11 837	594 433	-	2 147 356
18 область Абай	1 630 402	851 500	34 468	12 799	594 625	-	2 259 495
19 область Жетісу	1 540 742	804 658	32 537	12 040	594 935	-	2 168 214
20 область Ұлытау	1 666 298	870 213	34 972	13 080	596 676	-	2 297 946

Подраздел 8 Отделка потолков**Группа 1 Окраска потолков по оштукатуренной поверхности****Подгруппа 8723-0801-01 - Окраска потолков по оштукатуренной поверхности простая****Таблица 8723-0801-0101 - водным известковым составом**Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Известь строительная.

Состав работ:

1. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором.
2. Окраска водным известковым составом.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	319 318	167 153	2 515	995	18 779	-	340 612
02 город Алматы	307 734	161 079	2 436	959	16 358	-	326 528
03 Акмолинская область	299 276	156 654	2 405	933	17 795	-	319 476
04 Актюбинская область	268 293	140 433	2 206	836	18 680	-	289 179
05 Алматинская область	314 777	164 769	2 481	981	16 700	-	333 958
06 Атырауская область	271 964	142 344	2 215	847	27 093	-	301 272
07 Западно-Казахстанская область	267 981	140 272	2 180	835	19 539	-	289 700
08 Жамбылская область	273 329	143 070	2 203	852	16 340	-	291 872
09 Карагандинская область	291 427	152 557	2 338	908	19 686	-	313 451
10 Костанайская область	282 861	148 058	2 293	881	18 903	-	304 057
11 Кызылординская область	260 770	136 503	2 128	813	18 434	-	281 332
12 Мангистауская область	337 836	176 834	2 611	1 053	17 283	-	357 730
13 Туркестанская область	267 499	140 040	2 174	834	17 377	-	287 050
14 Павлодарская область	282 861	148 058	2 281	881	21 760	-	306 902
15 Северо-Казахстанская область	296 577	155 247	2 368	924	21 699	-	320 644
16 Восточно-Казахстанская область	319 318	167 153	2 516	995	19 710	-	341 544
17 город Шымкент	282 788	148 034	2 271	881	18 361	-	303 420
18 область Абай	299 276	156 654	2 387	933	19 710	-	321 373
19 область Жетісу	284 576	148 955	2 295	887	16 700	-	303 571
20 область Ұлытау	305 832	160 080	2 415	953	22 932	-	331 179

Таблица 8723-0801-0102 - поливинилацетатным вододмульсионным составомОписание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Вододмульсионная краска.

Состав работ:

1. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором. 2. Окраска поливинилацетатным водоземulsionным составом простая.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	365 786	191 481	3 217	1 244	30 381	-	399 384
02 город Алматы	352 508	184 523	3 112	1 199	27 958	-	383 578
03 Акмолинская область	342 848	179 459	3 075	1 166	29 408	-	375 331
04 Актюбинская область	307 361	160 879	2 823	1 046	30 285	-	340 469
05 Алматинская область	360 612	188 764	3 169	1 227	28 312	-	392 093
06 Атырауская область	311 564	163 069	2 834	1 060	38 697	-	353 095
07 Западно-Казахстанская область	306 981	160 689	2 796	1 044	31 149	-	340 926
08 Жамбылская область	313 104	163 892	2 816	1 065	27 952	-	343 872
09 Карагандинская область	333 852	174 769	2 996	1 136	31 293	-	368 141
10 Костанайская область	324 055	169 615	2 937	1 102	30 514	-	357 506
11 Кызылординская область	298 748	156 379	2 730	1 016	30 045	-	331 523
12 Мангистауская область	387 010	202 570	3 327	1 316	28 893	-	419 230
13 Туркестанская область	306 435	160 426	2 777	1 042	29 576	-	338 788
14 Павлодарская область	324 055	169 615	2 925	1 102	33 373	-	360 353
15 Северо-Казахстанская область	339 726	177 843	3 034	1 156	33 311	-	376 071
16 Восточно-Казахстанская область	365 786	191 481	3 218	1 244	31 321	-	400 325
17 город Шымкент	323 964	169 591	2 899	1 102	30 549	-	357 412
18 область Абай	342 848	179 459	3 057	1 166	31 321	-	377 226

Окончание таблицы 8723-0801-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
19 область Жетісу	326 013	170 639	2 934	1 109	28 312	-	357 259
20 область Ұлытау	350 387	183 398	3 096	1 192	34 544	-	388 027

Таблица 8723-0801-0103 - масляным составом

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором.
2. Окраска масляным составом простая.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	394 298	206 405	2 816	1 102	40 638	-	437 752
02 город Алматы	379 968	198 905	2 726	1 062	38 216	-	420 910
03 Акмолинская область	369 574	193 450	2 692	1 033	39 665	-	411 931
04 Актюбинская область	331 325	173 426	2 470	926	40 544	-	374 339
05 Алматинская область	388 727	203 469	2 776	1 086	38 570	-	430 073
06 Атырауская область	335 815	175 768	2 480	938	48 957	-	387 252
07 Западно-Казахстанская область	330 910	173 219	2 444	925	41 408	-	374 762
08 Жамбылская область	337 503	176 662	2 466	943	38 210	-	378 179
09 Карагандинская область	359 898	188 403	2 620	1 006	41 550	-	404 068
10 Костанайская область	349 296	182 823	2 569	976	40 772	-	392 637
11 Кызылординская область	322 010	168 558	2 386	900	40 304	-	364 700

Окончание таблицы 8723-0801-0103

1	2	3	4	5	6	7	8
12 Мангистауская область	417 215	218 376	2 918	1 166	39 153	-	459 286
13 Туркестанская область	330 361	172 946	2 432	923	39 835	-	372 628
14 Павлодарская область	349 296	182 823	2 557	976	43 629	-	395 482
15 Северо-Казахстанская область	366 226	191 707	2 653	1 023	43 568	-	412 447
16 Восточно-Казахстанская область	394 298	206 405	2 817	1 102	41 580	-	438 695
17 город Шымкент	349 227	182 816	2 540	976	40 808	-	392 575
18 область Абай	369 574	193 450	2 674	1 033	41 580	-	413 828
19 область Жетісу	351 421	183 937	2 569	982	38 570	-	392 560
20 область Ұлытау	377 668	197 683	2 707	1 055	44 801	-	425 176

Подгруппа 8723-0801-02 - Окраска потолков по оштукатуренной поверхности улучшенная

Таблица 8723-0801-0202 - поливинилацетатным вододмульсионным составом

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Вододмульсионная краска.

Состав работ:

1. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором.
2. Окраска поливинилацетатным вододмульсионным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	572 003	299 433	3 994	1 524	38 875	-	614 872
02 город Алматы	551 234	288 551	3 861	1 468	36 452	-	591 547
03 Акмолинская область	536 171	280 645	3 817	1 428	37 902	-	577 890

Окончание таблицы 8723-0801-0202

1	2	3	4	5	6	7	8
04 Актюбинская область	480 656	251 584	3 505	1 280	38 779	-	522 940
05 Алматинская область	563 951	295 203	3 931	1 502	36 806	-	604 688
06 Атырауская область	487 228	255 007	3 519	1 297	47 192	-	537 939
07 Западно-Казахстанская область	480 064	251 288	3 477	1 278	39 643	-	523 184
08 Жамбылская область	489 605	256 289	3 494	1 304	36 446	-	529 545
09 Карагандинская область	522 118	273 319	3 723	1 390	39 787	-	565 628
10 Костанайская область	506 765	265 244	3 649	1 349	39 009	-	549 423
11 Кызылординская область	467 178	244 542	3 394	1 244	38 540	-	509 112
12 Мангистауская область	605 185	316 764	4 120	1 612	37 387	-	646 692
13 Туркестанская область	479 200	250 870	3 445	1 276	38 071	-	520 716
14 Павлодарская область	506 765	265 244	3 637	1 349	41 867	-	552 269
15 Северо-Казахстанская область	531 233	278 102	3 770	1 415	41 805	-	576 808
16 Восточно-Казахстанская область	572 003	299 433	3 995	1 524	39 815	-	615 813
17 город Шымкент	506 634	265 210	3 594	1 349	39 044	-	549 272
18 область Абай	536 171	280 645	3 799	1 428	39 815	-	579 785
19 область Жетісу	509 818	266 840	3 642	1 357	36 806	-	550 266
20 область Ұлытау	547 985	286 826	3 848	1 459	43 039	-	594 872

Таблица 8723-0801-0203 - масляным составомОписание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором.
2. Окраска масляным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	627 627	328 519	3 492	1 345	50 922	-	682 041
02 город Алматы	604 775	316 580	3 378	1 296	48 506	-	656 659
03 Акмолинская область	588 182	307 878	3 338	1 261	49 949	-	641 469
04 Актюбинская область	527 304	275 994	3 065	1 130	50 836	-	581 205
05 Алматинская область	618 590	323 806	3 439	1 326	48 859	-	670 888
06 Атырауская область	534 447	279 742	3 076	1 146	59 252	-	596 775
07 Западно-Казахстанская область	526 661	275 672	3 037	1 129	51 703	-	581 401
08 Жамбылская область	537 094	281 138	3 057	1 151	48 498	-	588 649
09 Карагандинская область	572 804	299 864	3 253	1 228	51 833	-	627 890
10 Костанайская область	555 947	290 973	3 189	1 191	51 061	-	610 197
11 Кызылординская область	512 497	268 261	2 965	1 099	50 594	-	566 056
12 Мангистауская область	663 876	347 500	3 609	1 423	49 448	-	716 933
13 Туркестанская область	525 800	275 253	3 014	1 127	50 125	-	578 939
14 Павлодарская область	555 947	290 973	3 177	1 191	53 913	-	613 037
15 Северо-Казахстанская область	582 872	305 115	3 294	1 249	53 854	-	640 020
16 Восточно-Казахстанская область	627 627	328 519	3 493	1 345	51 872	-	682 992
17 город Шымкент	555 825	290 942	3 146	1 192	51 098	-	610 069
18 область Абай	588 182	307 878	3 320	1 261	51 872	-	643 374

Окончание таблицы 8723-0801-0203

1	2	3	4	5	6	7	8
19 область Жетісу	559 154	292 709	3 185	1 199	48 859	-	611 198
20 область Ұлытау	601 195	314 655	3 362	1 289	55 085	-	659 642

Подгруппа 8723-0801-03 - Окраска потолков по оштукатуренной поверхности высококачественная**Таблица 8723-0801-0301 - поливинилацетатным водоземulsionным составом**Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Водоземulsionная краска.

Состав работ:

1. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором.
2. Окраска поливинилацетатным водоземulsionным составом высококачественная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	824 360	431 475	4 671	1 767	43 180	-	872 211
02 город Алматы	794 272	415 780	4 513	1 702	40 758	-	839 543
03 Акмолинская область	772 515	404 371	4 463	1 656	42 207	-	819 185
04 Актюбинская область	692 576	362 511	4 100	1 485	43 085	-	739 761
05 Алматинская область	812 606	425 342	4 594	1 742	41 111	-	858 311
06 Атырауская область	701 922	367 400	4 115	1 504	51 497	-	757 534
07 Западно-Казахстанская область	691 780	362 113	4 071	1 483	43 948	-	739 799
08 Жамбылская область	705 384	369 243	4 085	1 512	40 751	-	750 220
09 Карагандинская область	752 308	393 823	4 356	1 613	44 093	-	800 757
10 Костанайская область	730 062	382 164	4 269	1 565	43 314	-	777 645

Окончание таблицы 8723-0801-0301

1	2	3	4	5	6	7	8
11 Кызылординская область	673 059	352 293	3 973	1 443	42 845	-	719 877
12 Мангистауская область	872 056	456 476	4 811	1 869	41 693	-	918 560
13 Туркестанская область	690 476	361 448	4 027	1 480	42 376	-	736 879
14 Павлодарская область	730 062	382 164	4 256	1 565	46 172	-	780 490
15 Северо-Казахстанская область	765 572	400 766	4 411	1 641	46 111	-	816 094
16 Восточно-Казахстанская область	824 360	431 475	4 672	1 767	44 121	-	873 153
17 город Шымкент	729 919	382 090	4 200	1 565	43 349	-	777 468
18 область Абай	772 515	404 371	4 444	1 656	44 121	-	821 080
19 область Жетісу	734 453	384 431	4 258	1 574	41 111	-	779 822
20 область Ұлытау	789 386	413 227	4 503	1 692	47 344	-	841 233

Таблица 8723-0801-0302 - масляным составом

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6.
2. Цветная масляная краска.

Состав работ:

1. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором
2. Окраска масляным составом высококачественная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	888 990	465 300	3 994	1 524	55 673	-	948 657
02 город Алматы	856 535	448 374	3 861	1 468	53 262	-	913 658
03 Акмолинская область	833 076	436 072	3 817	1 428	54 700	-	891 593

Окончание таблицы 8723-0801-0302

1	2	3	4	5	6	7	8
04 Актюбинская область	746 870	390 930	3 505	1 280	55 596	-	805 971
05 Алматинская область	876 313	458 687	3 931	1 502	53 616	-	933 860
06 Атырауская область	756 943	396 200	3 519	1 297	64 014	-	824 476
07 Западно-Казахстанская область	746 014	390 502	3 477	1 278	56 465	-	805 956
08 Жамбылская область	760 675	398 187	3 494	1 304	53 254	-	817 423
09 Карагандинская область	811 288	424 697	3 723	1 390	56 584	-	871 595
10 Костанайская область	787 290	412 123	3 649	1 349	55 816	-	846 755
11 Кызылординская область	725 818	379 908	3 394	1 244	55 351	-	784 563
12 Мангистауская область	940 419	492 262	4 120	1 612	54 211	-	998 750
13 Туркестанская область	744 604	389 782	3 445	1 276	54 882	-	802 931
14 Павлодарская область	787 290	412 123	3 637	1 349	58 663	-	849 590
15 Северо-Казахстанская область	825 589	432 184	3 770	1 415	58 608	-	887 967
16 Восточно-Казахстанская область	888 990	465 300	3 995	1 524	56 631	-	949 616
17 город Шымкент	787 138	412 042	3 594	1 349	55 856	-	846 588
18 область Абай	833 076	436 072	3 799	1 428	56 631	-	893 506
19 область Жетісу	792 024	414 565	3 642	1 357	53 616	-	849 282
20 область Ұлытау	851 266	445 623	3 848	1 459	59 836	-	914 950

Подгруппа 8723-0801-04 - Окраска потолков по отделанной сухими смесями поверхности**Таблица 8723-0801-0401 - акриловым водоэмульсионным составом за один раз**Описание:

1. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
2. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

- 1.Отделка сухими смесями на гипсовой основе.
- 2.Окраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	418 027	218 835	1 607	509	37 049	-	456 683
02 город Алматы	402 864	210 879	1 555	491	37 043	-	441 462
03 Акмолинская область	391 813	205 101	1 575	477	37 050	-	430 438
04 Актюбинская область	351 280	183 867	1 467	428	37 060	-	389 807
05 Алматинская область	412 086	215 713	1 579	502	37 032	-	450 697
06 Атырауская область	355 971	186 346	1 450	434	37 046	-	394 467
07 Западно-Казахстанская область	350 850	183 640	1 422	427	37 042	-	389 314
08 Жамбылская область	357 862	187 306	1 410	436	37 037	-	396 309
09 Карагандинская область	381 569	199 739	1 518	465	37 074	-	420 161
10 Костанайская область	370 323	193 831	1 507	451	37 051	-	408 881
11 Кызылординская область	341 399	178 690	1 387	416	37 034	-	379 820
12 Мангистауская область	442 251	231 477	1 614	539	37 060	-	480 925
13 Туркестанская область	350 288	183 355	1 404	427	37 030	-	388 722
14 Павлодарская область	370 323	193 831	1 487	451	37 040	-	408 850
15 Северо-Казахстанская область	388 232	203 230	1 530	473	37 051	-	426 813
16 Восточно-Казахстанская область	418 027	218 835	1 609	509	37 052	-	456 688
17 город Шымкент	370 243	193 804	1 454	451	37 062	-	408 759
18 область Абай	391 813	205 101	1 543	477	37 036	-	430 392
19 область Жетісу	372 556	195 008	1 493	454	37 038	-	411 087
20 область Ұлытау	400 436	209 618	1 538	488	37 030	-	439 004

Таблица 8723-0801-0402 - акриловым вододисперсионным составом за два разаОписание:

1. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
2. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1.Отделка сухими смесями на гипсовой основе. 2.Окраска акриловым водоэмульсионным составом за два раза.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	499 209	261 334	1 722	551	41 914	-	542 845
02 город Алматы	481 090	251 832	1 666	531	41 908	-	524 664
03 Акмолинская область	467 894	244 927	1 685	516	41 915	-	511 494
04 Актюбинская область	419 491	219 576	1 568	463	41 925	-	462 984
05 Алматинская область	492 102	257 599	1 692	543	41 897	-	535 691
06 Атырауская область	425 109	222 534	1 552	469	41 912	-	468 573
07 Западно-Казахстанская область	418 973	219 298	1 523	462	41 907	-	462 403
08 Жамбылская область	427 351	223 676	1 510	472	41 902	-	470 763
09 Карагандинская область	455 659	238 525	1 626	503	41 939	-	499 224
10 Костанайская область	442 241	231 473	1 613	488	41 917	-	485 771
11 Кызылординская область	407 700	213 391	1 485	450	41 900	-	451 085
12 Мангистауская область	528 133	276 426	1 732	583	41 925	-	571 790
13 Туркестанская область	418 306	218 958	1 504	462	41 896	-	461 706
14 Павлодарская область	442 241	231 473	1 593	488	41 906	-	485 740
15 Северо-Казахстанская область	463 632	242 697	1 639	512	41 917	-	507 188
16 Восточно-Казахстанская область	499 209	261 334	1 724	551	41 917	-	542 850
17 город Шымкент	442 131	231 436	1 557	488	41 928	-	485 616
18 область Абай	467 894	244 927	1 653	516	41 902	-	511 449
19 область Жетісу	444 882	232 873	1 597	491	41 903	-	488 382
20 область Ұлытау	478 188	250 318	1 650	528	41 896	-	521 734

Таблица 8723-0801-0403 - поливинилацетатным водоэмульсионным составом

Описание:

1. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.

2. Водоэмульсионная краска.

Состав работ:

1.Отделка сухими смесями на гипсовой основе. 2.Окраска поливинилацетатным водоэмульсионным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	570 932	298 877	3 086	1 038	48 355	-	622 373
02 город Алматы	550 229	288 013	2 981	1 000	48 349	-	601 559
03 Акмолинская область	535 203	280 140	2 987	972	48 356	-	586 546
04 Актюбинская область	479 793	251 120	2 766	872	48 366	-	530 925
05 Алматинская область	562 918	294 665	3 028	1 023	48 338	-	614 284
06 Атырауская область	486 251	254 524	2 755	884	48 353	-	537 359
07 Западно-Казахстанская область	479 216	250 831	2 720	871	48 348	-	530 284
08 Жамбылская область	488 723	255 824	2 700	888	48 343	-	539 766
09 Карагандинская область	521 210	272 830	2 903	947	48 380	-	572 493
10 Костанайская область	505 814	264 745	2 863	919	48 358	-	557 035
11 Кызылординская область	466 295	244 073	2 653	847	48 341	-	517 289
12 Мангистауская область	604 037	316 159	3 123	1 098	48 366	-	655 526
13 Туркестанская область	478 380	250 419	2 676	869	48 337	-	529 393
14 Павлодарская область	505 814	264 745	2 843	919	48 347	-	557 004
15 Северо-Казахстанская область	530 213	277 574	2 933	964	48 358	-	581 504
16 Восточно-Казахстанская область	570 932	298 877	3 088	1 038	48 358	-	622 378
17 город Шымкент	505 733	264 724	2 777	919	48 368	-	556 878
18 область Абай	535 203	280 140	2 955	972	48 343	-	586 501
19 область Жетісу	508 902	266 351	2 839	924	48 344	-	560 085
20 область Ұлытау	547 018	286 339	2 972	994	48 337	-	598 327

Таблица 8723-0801-0404 - масляным составом

Описание:

1. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25.
2. Цветная масляная краска.

Состав работ:


1. Отделка сухими смесями на гипсовой основе.
2. Окраска масляным составом улучшенная.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	626 556	327 964	2 584	860	60 402	-	689 542
02 город Алматы	603 769	316 042	2 498	828	60 402	-	666 669
03 Акмолинская область	587 214	307 374	2 509	806	60 403	-	650 126
04 Актюбинская область	526 440	275 529	2 326	722	60 423	-	589 189
05 Алматинская область	617 557	323 268	2 537	847	60 391	-	680 485
06 Атырауская область	533 470	279 259	2 312	732	60 413	-	596 195
07 Западно-Казахстанская область	525 813	275 216	2 279	721	60 408	-	588 500
08 Жамбылская область	536 212	280 672	2 263	736	60 396	-	598 871
09 Карагандинская область	571 896	299 376	2 433	785	60 427	-	634 756
10 Костанайская область	554 996	290 474	2 403	761	60 409	-	617 808
11 Кызылординская область	511 614	267 792	2 223	702	60 395	-	574 232
12 Мангистауская область	662 728	346 894	2 612	909	60 427	-	725 767
13 Туркестанская область	524 979	274 802	2 245	720	60 391	-	587 615
14 Павлодарская область	554 996	290 474	2 383	761	60 392	-	617 771
15 Северо-Казахстанская область	581 852	304 587	2 457	798	60 407	-	644 716
16 Восточно-Казахстанская область	626 556	327 964	2 587	860	60 415	-	689 558
17 город Шымкент	554 924	290 455	2 329	761	60 423	-	617 676
18 область Абай	587 214	307 374	2 476	806	60 400	-	650 090
19 область Жетісу	558 238	292 220	2 383	766	60 397	-	621 018

Окончание таблицы 8723-0801-0404

1	2	3	4	5	6	7	8
20 область Ұлытау	600 228	314 167	2 485	823	60 383	-	663 096

Группа 2 Отделка потолков с теплоизоляцией**Подгруппа 8723-0802-01 - Окраска потолков с теплоизоляцией оштукатуренных по сетке****Таблица 8723-0802-0101 - водным известковым составом**Описание:

1. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные.
2. Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм.
3. Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5.
4. Известь строительная.

Состав работ:

1. Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 80 мм.
2. Устройство каркаса при оштукатуривании.
3. Оштукатуривание.
4. Известковая окраска.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 261 332	660 279	15 882	5 743	843 271	-	2 120 485
02 город Алматы	1 215 622	636 277	15 333	5 532	832 535	-	2 063 490
03 Акмолинская область	1 182 263	618 870	15 243	5 381	838 811	-	2 036 317
04 Актюбинская область	1 059 936	554 754	14 047	4 825	847 552	-	1 921 535
05 Алматинская область	1 243 445	650 894	15 595	5 660	833 877	-	2 092 917
06 Атырауская область	1 073 990	562 241	14 054	4 889	881 726	-	1 969 770
07 Западно-Казахстанская область	1 058 693	554 127	13 907	4 819	847 034	-	1 919 634
08 Жамбылская область	1 079 801	565 181	13 881	4 915	832 476	-	1 926 158
09 Карагандинская область	1 151 405	602 696	14 860	5 241	846 814	-	2 013 079
10 Костанайская область	1 117 286	584 820	14 598	5 085	844 012	-	1 975 896
11 Кызылординская область	1 030 036	539 152	13 564	4 688	841 862	-	1 885 462
12 Мангистауская область	1 334 411	698 463	16 232	6 074	836 742	-	2 187 385
13 Туркестанская область	1 056 926	553 240	13 706	4 811	839 306	-	1 909 938
14 Павлодарская область	1 117 286	584 820	14 535	5 085	856 847	-	1 988 668
15 Северо-Казахстанская область	1 171 403	613 213	15 036	5 333	856 591	-	2 043 030
16 Восточно-Казахстанская область	1 261 332	660 279	15 887	5 743	847 661	-	2 124 880
17 город Шымкент	1 117 242	584 802	14 268	5 086	843 768	-	1 975 278
18 область Абай	1 182 263	618 870	15 146	5 381	847 661	-	2 045 070
19 область Жетісу	1 124 263	588 428	14 517	5 116	833 877	-	1 972 657
20 область Ұлытау	1 208 301	632 519	15 315	5 500	861 187	-	2 084 803

Подраздел 9 Устройство подвесных потолков**Группа 1 Устройство подвесных потолков с заполнением****Подгруппа 8723-0901-01 - Устройство подвесных потолков с заполнением кассетной плиткой****Таблица 8723-0901-0101 - белой матовой алюминиевой перфорированной****Описание:**

1. Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте.

Состав работ:

1. Установка каркаса. 2. Установка плит.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	674 934	353 330	51 731	18 573	1 088 220	-	1 814 885
02 город Алматы	650 473	340 480	49 878	17 896	1 088 220	-	1 788 571
03 Акмолинская область	632 560	331 165	49 427	17 406	1 088 220	-	1 770 207
04 Актюбинская область	567 076	296 830	45 499	15 604	1 088 220	-	1 700 795
05 Алматинская область	665 291	348 262	50 725	18 309	1 088 220	-	1 804 236
06 Атырауская область	574 787	300 825	45 649	15 813	1 088 220	-	1 708 656
07 Западно-Казахстанская область	566 430	296 507	45 361	15 587	1 088 220	-	1 700 011

Окончание таблицы 8723-0901-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
08 Жамбылская область	577 848	302 463	45 169	15 893	1 088 220	-	1 711 237
09 Карагандинская область	616 263	322 582	48 426	16 952	1 088 220	-	1 752 909
10 Костанайская область	597 792	312 912	47 435	16 449	1 088 220	-	1 733 447
11 Кызылординская область	551 335	288 566	44 251	15 163	1 088 220	-	1 683 806
12 Мангистауская область	713 972	373 766	52 836	19 648	1 088 220	-	1 855 028
13 Туркестанская область	565 720	296 086	44 511	15 557	1 088 220	-	1 698 451
14 Павлодарская область	597 792	312 912	47 384	16 449	1 088 220	-	1 733 396
15 Северо-Казахстанская область	627 019	328 232	49 027	17 250	1 088 220	-	1 764 266
16 Восточно-Казахстанская область	674 934	353 330	51 740	18 573	1 088 220	-	1 814 894
17 город Шымкент	597 817	312 918	46 331	16 446	1 088 220	-	1 732 368
18 область Абай	632 560	331 165	49 350	17 406	1 088 220	-	1 770 130
19 область Жетісу	601 650	314 896	47 147	16 546	1 088 220	-	1 737 017
20 область Ұлытау	646 576	338 445	50 071	17 787	1 088 220	-	1 784 867

Подгруппа 8723-0901-02 - Устройство подвесных потолков с заполнением плиткой из минерального волокна**Таблица 8723-0901-0201 - класса "эконом" t 12 мм**Описание:


1. Подвесной потолок из минерального волокна класса ^эконом^ t 12 мм в комплекте.

Состав работ:

1. Установка каркаса. 2. Установка плит с подрезкой по месту.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	674 934	353 330	51 731	18 573	415 275	-	1 141 940
02 город Алматы	650 473	340 480	49 878	17 896	415 275	-	1 115 626
03 Акмолинская область	632 560	331 165	49 427	17 406	415 275	-	1 097 262
04 Актюбинская область	567 076	296 830	45 499	15 604	415 275	-	1 027 850
05 Алматинская область	665 291	348 262	50 725	18 309	415 275	-	1 131 291
06 Атырауская область	574 787	300 825	45 649	15 813	415 275	-	1 035 711
07 Западно-Казахстанская область	566 430	296 507	45 361	15 587	415 275	-	1 027 066
08 Жамбылская область	577 848	302 463	45 169	15 893	415 275	-	1 038 292
09 Карагандинская область	616 263	322 582	48 426	16 952	415 275	-	1 079 964
10 Костанайская область	597 792	312 912	47 435	16 449	415 275	-	1 060 502
11 Кызылординская область	551 335	288 566	44 251	15 163	415 275	-	1 010 861
12 Мангистауская область	713 972	373 766	52 836	19 648	415 275	-	1 182 083
13 Туркестанская область	565 720	296 086	44 511	15 557	415 275	-	1 025 506
14 Павлодарская область	597 792	312 912	47 384	16 449	415 275	-	1 060 451
15 Северо-Казахстанская область	627 019	328 232	49 027	17 250	415 275	-	1 091 321
16 Восточно-Казахстанская область	674 934	353 330	51 740	18 573	415 275	-	1 141 949
17 город Шымкент	597 817	312 918	46 331	16 446	415 275	-	1 059 423
18 область Абай	632 560	331 165	49 350	17 406	415 275	-	1 097 185
19 область Жетісу	601 650	314 896	47 147	16 546	415 275	-	1 064 072
20 область Ұлытау	646 576	338 445	50 071	17 787	415 275	-	1 111 922

Группа 2 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов**Подгруппа 8723-0902-01 - Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе****Таблица 8723-0902-0101 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской акриловым водоэмульсионным составом за один раз. На прямых подвесах****Описание:**

1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Листы гипсокартонные.
3. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
4. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Установка одноуровневого металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
2. Отделка потолка сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 076 892	560 457	5 863	1 916	183 693	-	1 266 448
02 город Алматы	1 026 747	534 386	5 570	1 821	186 403	-	1 218 720

Окончание таблицы 8723-0902-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
03 Акмолинская область	1 009 406	525 279	5 646	1 796	183 694	-	1 198 746
04 Актюбинская область	905 097	471 011	5 231	1 611	182 858	-	1 093 186
05 Алматинская область	1 050 359	546 653	5 655	1 863	186 393	-	1 242 407
06 Атырауская область	907 160	472 188	5 146	1 609	182 846	-	1 095 152
07 Западно-Казахстанская область	904 025	470 463	5 191	1 609	182 842	-	1 092 058
08 Жамбылская область	901 833	469 379	4 981	1 593	182 838	-	1 089 652
09 Карагандинская область	982 942	511 560	5 523	1 749	182 415	-	1 170 880
10 Костанайская область	953 702	496 388	5 431	1 697	182 850	-	1 141 983
11 Кызылординская область	869 930	452 790	4 987	1 543	182 835	-	1 057 752
12 Мангистауская область	1 114 559	580 084	5 745	1 970	182 857	-	1 303 161
13 Туркестанская область	882 792	459 473	4 928	1 560	182 832	-	1 070 552
14 Павлодарская область	953 702	496 388	5 415	1 697	183 685	-	1 142 802
15 Северо-Казахстанская область	1 000 102	520 493	5 582	1 780	183 695	-	1 189 379
16 Восточно-Казахстанская область	1 076 892	560 457	5 860	1 916	182 851	-	1 265 603
17 город Шымкент	933 062	485 680	5 106	1 649	182 860	-	1 121 028
18 область Абай	1 009 406	525 279	5 613	1 796	182 837	-	1 197 856
19 область Жетісу	949 374	494 154	5 299	1 684	186 398	-	1 141 071
20 область Ұлытау	1 031 505	536 857	5 677	1 835	182 247	-	1 219 429

Таблица 8723-0902-0102 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской акриловым вододисперсионным составом за два раза. На прямых подвесах

Описание:

1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Листы гипсокартонные.
3. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
4. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Установка одноуровневого металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
2. Отделка потолка сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска акриловым вододисперсионным составом за два раза.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 158 074	602 955	5 978	1 958	188 558	-	1 352 610
02 город Алматы	1 104 972	575 339	5 681	1 861	191 268	-	1 301 921
03 Акмолинская область	1 085 487	565 105	5 756	1 835	188 559	-	1 279 802
04 Актюбинская область	973 308	506 720	5 332	1 646	187 723	-	1 166 363
05 Алматинская область	1 130 374	588 538	5 768	1 904	191 258	-	1 327 400
06 Атырауская область	976 297	508 376	5 247	1 644	187 711	-	1 169 255
07 Западно-Казахстанская область	972 147	506 122	5 292	1 644	187 707	-	1 165 146
08 Жамбылская область	971 322	505 749	5 082	1 629	187 703	-	1 164 107
09 Карагандинская область	1 057 032	550 346	5 631	1 787	187 280	-	1 249 943
10 Костанайская область	1 025 621	534 030	5 537	1 734	187 715	-	1 218 873
11 Кызылординская область	936 231	487 491	5 086	1 577	187 701	-	1 129 018
12 Мангистауская область	1 200 440	625 034	5 863	2 014	187 723	-	1 394 026
13 Туркестанская область	950 810	495 077	5 027	1 595	187 697	-	1 143 534
14 Павлодарская область	1 025 621	534 030	5 520	1 734	188 551	-	1 219 692
15 Северо-Казахстанская область	1 075 502	559 960	5 691	1 819	188 560	-	1 269 753
16 Восточно-Казахстанская область	1 158 074	602 955	5 975	1 958	187 716	-	1 351 765
17 город Шымкент	1 004 949	523 311	5 209	1 686	187 725	-	1 197 883
18 область Абай	1 085 487	565 105	5 723	1 835	187 702	-	1 278 912
19 область Жетісу	1 021 700	532 019	5 404	1 721	191 264	-	1 218 368
20 область Ұлытау	1 109 256	577 557	5 789	1 875	187 112	-	1 302 157

Таблица 8723-0902-0103 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской поливинилацетатным водоземлюсионным составом. На прямых подвесах

Описание:

1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Листы гипсокартонные.
3. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.

4. Водоземulsionная краска ВЭАК-1180.

Состав работ:

1. Установка одноуровневого металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. 2. Отделка потолка сухими смесями на гипсовой основе. 3. Окраска поливинилацетатным водоземulsionным составом.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 088 637	566 603	6 666	2 201	189 257	-	1 284 560
02 город Алматы	1 038 078	540 310	6 343	2 095	191 967	-	1 236 388
03 Акмолинская область	1 020 462	531 055	6 412	2 063	189 258	-	1 216 132
04 Актюбинская область	914 985	476 174	5 936	1 850	188 422	-	1 109 343
05 Алматинская область	1 062 001	552 744	6 442	2 144	191 957	-	1 260 400
06 Атырауская область	917 194	477 433	5 854	1 851	188 410	-	1 111 458
07 Западно-Казахстанская область	913 911	475 638	5 895	1 848	188 406	-	1 108 212
08 Жамбылская область	911 874	474 648	5 681	1 837	188 402	-	1 105 957
09 Карагандинская область	993 710	517 192	6 275	2 009	187 979	-	1 187 964
10 Костанайская область	964 125	501 841	6 167	1 950	188 414	-	1 158 706
11 Кызылординская область	879 531	457 823	5 674	1 775	188 400	-	1 073 605
12 Мангистауская область	1 126 998	586 597	6 563	2 271	188 422	-	1 321 983
13 Туркестанская область	892 622	464 627	5 618	1 798	188 396	-	1 086 636
14 Павлодарская область	964 125	501 841	6 151	1 950	189 250	-	1 159 526
15 Северо-Казахстанская область	1 010 991	526 208	6 344	2 045	189 259	-	1 206 594
16 Восточно-Казахстанская область	1 088 637	566 603	6 662	2 201	188 415	-	1 283 714
17 город Шымкент	943 510	491 146	5 823	1 901	188 424	-	1 137 757
18 область Абай	1 020 462	531 055	6 379	2 063	188 401	-	1 215 242
19 область Жетісу	959 901	499 645	6 030	1 937	191 962	-	1 157 893
20 область Ұлытау	1 042 826	542 778	6 455	2 108	187 811	-	1 237 092

Таблица 8723-0902-0104 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской акриловым вододисперсионным составом за один раз. На анкерных подвесах

Описание:

1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Листы гипсокартонные.
3. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
4. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Установка одноуровневого металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
2. Отделка потолка сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска акриловым вододисперсионным составом за один раз.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 097 522	571 154	5 859	1 916	187 076	-	1 290 457
02 город Алматы	1 046 285	544 518	5 567	1 821	190 630	-	1 242 482
03 Акмолинская область	1 028 746	535 306	5 643	1 796	187 077	-	1 221 466
04 Актюбинская область	922 441	480 004	5 228	1 611	187 085	-	1 114 754
05 Алматинская область	1 070 347	557 018	5 652	1 863	190 621	-	1 266 620
06 Атырауская область	924 423	481 141	5 143	1 609	187 074	-	1 116 640
07 Западно-Казахстанская область	921 349	479 446	5 187	1 609	187 070	-	1 113 606
08 Жамбылская область	918 874	478 215	4 978	1 593	187 065	-	1 110 917
09 Карагандинская область	1 001 774	521 325	5 519	1 749	187 098	-	1 194 391
10 Костанайская область	971 973	505 863	5 427	1 697	187 078	-	1 164 478
11 Кызылординская область	886 484	461 376	4 984	1 543	187 063	-	1 078 531
12 Мангистауская область	1 135 618	591 004	5 742	1 970	187 085	-	1 328 445
13 Туркестанская область	899 473	468 124	4 926	1 560	187 059	-	1 091 458
14 Павлодарская область	971 973	505 863	5 411	1 697	187 068	-	1 164 452

Окончание таблицы 8723-0902-0104

1	2	3	4	5	6	7	8
15 Северо-Казахстанская область	1 019 261	530 428	5 579	1 780	187 078	-	1 211 918
16 Восточно-Казахстанская область	1 097 522	571 154	5 856	1 916	187 079	-	1 290 457
17 город Шымкент	950 691	494 824	5 103	1 649	187 087	-	1 142 881
18 область Абай	1 028 746	535 306	5 609	1 796	187 065	-	1 221 420
19 область Жетісу	967 441	503 524	5 296	1 684	190 626	-	1 163 363
20 область Ұлытау	1 051 266	547 105	5 674	1 835	187 060	-	1 244 000

Таблица 8723-0902-0105 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской акриловым водоэмульсионным составом за два раза. На анкерных подвесах

Описание:

1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Листы гипсокартонные.
3. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
4. Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ.

Состав работ:

1. Установка одноуровневого металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
2. Отделка потолка сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска акриловым водоэмульсионным составом за два раза.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 178 704	613 653	5 975	1 958	191 941	-	1 376 620
02 город Алматы	1 124 510	585 471	5 678	1 861	195 496	-	1 325 684
03 Акмолинская область	1 104 827	575 132	5 753	1 835	191 942	-	1 302 522
04 Актюбинская область	990 653	515 713	5 329	1 646	191 951	-	1 187 933

Окончание таблицы 8723-0902-0105

1	2	3	4	5	6	7	8
05 Алматинская область	1 150 363	598 904	5 765	1 904	195 486	-	1 351 614
06 Атырауская область	993 560	517 330	5 244	1 644	191 939	-	1 190 743
07 Западно-Казахстанская область	989 472	515 104	5 288	1 644	191 935	-	1 186 695
08 Жамбылская область	988 363	514 586	5 079	1 629	191 931	-	1 185 373
09 Карагандинская область	1 075 864	560 111	5 627	1 787	191 963	-	1 273 454
10 Костанайская область	1 043 891	543 506	5 533	1 734	191 943	-	1 241 367
11 Кызылординская область	952 785	496 077	5 083	1 577	191 928	-	1 149 796
12 Мангистауская область	1 221 500	635 954	5 860	2 014	191 951	-	1 419 311
13 Туркестанская область	967 491	503 727	5 025	1 595	191 925	-	1 164 441
14 Павлодарская область	1 043 891	543 506	5 517	1 734	191 934	-	1 241 342
15 Северо-Казахстанская область	1 094 661	569 895	5 688	1 819	191 943	-	1 292 292
16 Восточно-Казахстанская область	1 178 704	613 653	5 971	1 958	191 944	-	1 376 619
17 город Шымкент	1 022 579	532 455	5 206	1 686	191 953	-	1 219 738
18 область Абай	1 104 827	575 132	5 719	1 835	191 930	-	1 302 476
19 область Жетісу	1 039 768	541 389	5 401	1 721	195 491	-	1 240 660
20 область Ұлытау	1 129 017	587 805	5 785	1 875	191 925	-	1 326 727

Таблица 8723-0902-0106 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской поливинилацетатным водоземulsionным составом. На анкерных подвесах

Описание:

1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Листы гипсокартонные.
3. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
4. Водоземulsionная краска ВЭАК-1180.

Состав работ:

1. Установка одноуровневого металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
2. Отделка потолка сухими смесями на гипсовой основе.
3. Окраска поливинилацетатным водоземulsionным составом.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 109 267	577 301	6 662	2 201	192 640	-	1 308 569
02 город Алматы	1 057 616	550 442	6 340	2 095	196 195	-	1 260 151
03 Акмолинская область	1 039 801	541 082	6 409	2 063	192 641	-	1 238 851
04 Актюбинская область	932 329	485 167	5 933	1 850	192 650	-	1 130 912
05 Алматинская область	1 081 989	563 109	6 438	2 144	196 185	-	1 284 612
06 Атырауская область	934 457	486 386	5 850	1 851	192 638	-	1 132 945
07 Западно-Казахстанская область	931 235	484 620	5 892	1 848	192 634	-	1 129 761
08 Жамбылская область	928 915	483 485	5 679	1 837	192 630	-	1 127 224
09 Карагандинская область	1 012 542	526 957	6 271	2 009	192 662	-	1 211 475
10 Костанайская область	982 395	511 317	6 163	1 950	192 642	-	1 181 200
11 Кызылординская область	896 085	466 408	5 671	1 775	192 627	-	1 094 383
12 Мангистауская область	1 148 058	597 518	6 560	2 271	192 649	-	1 347 267
13 Туркестанская область	909 303	473 277	5 615	1 798	192 624	-	1 107 542
14 Павлодарская область	982 395	511 317	6 147	1 950	192 632	-	1 181 174
15 Северо-Казахстанская область	1 030 150	536 143	6 340	2 045	192 642	-	1 229 132
16 Восточно-Казахстанская область	1 109 267	577 301	6 659	2 201	192 643	-	1 308 569
17 город Шымкент	961 139	500 290	5 821	1 901	192 652	-	1 159 612
18 область Абай	1 039 801	541 082	6 375	2 063	192 629	-	1 238 805
19 область Жетісу	977 969	509 015	6 027	1 937	196 190	-	1 180 186
20 область Ұлытау	1 062 587	553 027	6 452	2 108	192 624	-	1 261 663

Подгруппа 8723-0902-02 - Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с утеплением на одноуровневом металлическом каркасе

Таблица 8723-0902-0201 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской поливинилацетатным водоземulsionным составом. На прямых подвесах. Толщина утеплителя 100 мм



Описание:

1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные.
3. Листы гипсокартонные.
4. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
5. Водоземulsionная краска.

Состав работ:

1. Установка одноуровневого металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
2. Заполнение минераловатными плитами.
3. Отделка потолка сухими смесями на гипсовой основе.
4. Окраска поливинилацетатным водоземulsionным составом.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 582 852	818 650	11 224	3 819	586 116	-	2 180 192
02 город Алматы	1 506 140	779 025	10 659	3 627	588 826	-	2 105 625
03 Акмолинская область	1 483 569	767 262	10 762	3 579	586 117	-	2 080 448

Окончание таблицы 8723-0902-0201

1	2	3	4	5	6	7	8
04 Актюбинская область	1 330 423	688 020	9 943	3 210	585 281	-	1 925 647
05 Алматинская область	1 540 691	796 892	10 830	3 711	588 816	-	2 140 337
06 Атырауская область	1 330 694	688 356	9 804	3 205	585 269	-	1 925 767
07 Западно-Казахстанская область	1 328 864	687 241	9 899	3 206	585 265	-	1 924 028
08 Жамбылская область	1 319 916	682 763	9 519	3 173	585 261	-	1 914 696
09 Карагандинская область	1 444 815	747 276	10 544	3 486	584 838	-	2 040 197
10 Костанайская область	1 401 758	725 067	10 347	3 382	585 273	-	1 997 378
11 Кызылординская область	1 276 025	660 085	9 511	3 073	585 259	-	1 870 795
12 Мангистауская область	1 631 402	843 841	11 046	3 923	585 281	-	2 227 729
13 Туркестанская область	1 292 172	668 420	9 397	3 106	585 255	-	1 886 824
14 Павлодарская область	1 401 758	725 067	10 331	3 382	586 109	-	1 998 198
15 Северо-Казахстанская область	1 469 935	760 292	10 667	3 547	586 118	-	2 066 720
16 Восточно-Казахстанская область	1 582 852	818 650	11 221	3 819	585 274	-	2 179 347
17 город Шымкент	1 365 805	706 540	9 755	3 283	585 283	-	1 960 843
18 область Абай	1 483 569	767 262	10 729	3 579	585 260	-	2 079 558
19 область Жетісу	1 392 612	720 331	10 109	3 354	588 821	-	1 991 542
20 область Ұлытау	1 516 139	784 212	10 874	3 658	584 670	-	2 111 683

Таблица 8723-0902-0202 - с однослойной обшивкой гипсокартонными листами, с окраской поливинилацетатным вододispersионным составом. На прямых подвесах. Толщина утеплителя 50 мм

Описание:

1. Конструкции металлические и элементы крепежные.
2. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные.
3. Листы гипсокартонные.
4. Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М-25.
5. Вододispersионная краска.

Состав работ:

1. Установка одноуровневого металлического каркаса с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.
2. Заполнение минераловатными плитами.
3. Отделка потолка сухими смесями на гипсовой основе.
4. Окраска поливинилацетатным вододispersионным составом.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 335 406	692 454	8 998	3 029	387 687	-	1 732 091
02 город Алматы	1 271 788	659 504	8 551	2 879	390 397	-	1 670 736
03 Акмолинская область	1 251 698	648 996	8 638	2 839	387 688	-	1 648 024
04 Актюбинская область	1 122 419	581 952	7 986	2 546	386 851	-	1 517 256
05 Алматинская область	1 301 018	674 651	8 687	2 945	390 387	-	1 700 092
06 Атырауская область	1 123 660	582 750	7 875	2 544	386 840	-	1 518 375
07 Западно-Казахстанская область	1 121 103	581 294	7 944	2 543	386 836	-	1 515 883
08 Жамбылская область	1 115 615	578 563	7 644	2 521	386 831	-	1 510 090
09 Карагандинская область	1 218 953	632 076	8 459	2 765	386 409	-	1 613 821
10 Костанайская область	1 182 641	613 301	8 306	2 683	386 844	-	1 577 791
11 Кызылординская область	1 077 506	558 815	7 637	2 439	386 829	-	1 471 972
12 Мангистауская область	1 378 854	715 043	8 857	3 116	386 851	-	1 774 562
13 Туркестанская область	1 092 123	566 384	7 551	2 467	386 825	-	1 486 499
14 Павлодарская область	1 182 641	613 301	8 289	2 683	387 679	-	1 578 609
15 Северо-Казахстанская область	1 240 148	643 089	8 555	2 813	387 689	-	1 636 392
16 Восточно-Казахстанская область	1 335 406	692 454	8 994	3 029	386 845	-	1 731 245
17 город Шымкент	1 154 368	598 695	7 835	2 608	386 853	-	1 549 056
18 область Абай	1 251 698	648 996	8 605	2 839	386 831	-	1 647 134
19 область Жетісу	1 175 960	609 837	8 117	2 662	390 392	-	1 574 469
20 область Ұлытау	1 279 158	663 329	8 716	2 901	386 241	-	1 674 115

Подраздел 10 Устройство натяжных потолков**Группа 1 Устройство натяжных потолков одноуровневых****Подгруппа 8723-1001-01 - Устройство натяжных потолков одноуровневых из поливинилхлоридной пленки однотонных (матовых, глянцевых, сатиновых)****Таблица 8723-1001-0101 - потолок натяжной пленочный****Описание:**

1. Потолок натяжной пленочный.

Состав работ:

1. Установка профилей (багета). 2. Натягивание и закрепление полотна в багете.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	269 769	141 196	1 221	-	152 782	-	423 772
02 город Алматы	259 922	136 064	1 361	-	152 782	-	414 065
03 Акмолинская область	252 799	132 323	1 749	-	152 782	-	407 330
04 Актюбинская область	226 628	118 615	1 822	-	152 782	-	381 232
05 Алматинская область	265 845	139 160	1 361	-	152 782	-	419 988

Окончание таблицы 8723-1001-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
06 Атырауская область	229 675	120 223	1 553	-	152 782	-	384 010
07 Западно-Казахстанская область	226 356	118 479	1 152	-	152 782	-	380 290
08 Жамбылская область	230 804	120 816	1 254	-	152 782	-	384 840
09 Карагандинская область	246 213	128 893	1 251	-	152 782	-	400 246
10 Костанайская область	238 941	125 050	1 532	-	152 782	-	393 255
11 Кызылординская область	220 251	115 286	1 140	-	152 782	-	374 173
12 Мангистауская область	285 292	149 336	1 150	-	152 782	-	439 224
13 Туркестанская область	226 007	118 307	1 460	-	152 782	-	380 249
14 Павлодарская область	238 941	125 050	1 215	-	152 782	-	392 938
15 Северо-Казахстанская область	250 513	131 134	1 193	-	152 782	-	404 488
16 Восточно-Казахстанская область	269 769	141 196	1 251	-	152 782	-	423 802
17 город Шымкент	238 903	125 041	1 457	-	152 782	-	393 142
18 область Абай	252 799	132 323	1 251	-	152 782	-	406 832
19 область Жетісу	240 266	125 787	1 563	-	152 782	-	394 611
20 область Ұлытау	258 425	135 250	853	-	152 782	-	412 060

Приложение А
(обязательное)

Показатели затрат труда

Единица измерения: чел.-ч

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8723-0101-0101	74,6000	5,7000
8723-0101-0102	74,2000	5,3500
8723-0101-0103	78,8000	5,4100
8723-0101-0104	84,2000	5,3800
8723-0101-0201	84,1000	5,5900
8723-0101-0202	113,0000	5,7100
8723-0101-0203	120,8000	5,6600
8723-0101-0301	179,5000	5,9200
8723-0101-0302	190,1000	5,8500
8723-0101-0401	140,5100	5,6200
8723-0101-0402	150,3900	5,6320
8723-0101-0403	160,7000	5,7600
8723-0101-0404	168,5000	5,7100
8723-0101-0501	145,9600	0,6400
8723-0101-0502	155,8400	0,6520
8723-0101-0503	166,1500	0,7800
8723-0101-0504	173,9500	0,7300
8723-0102-0101	265,0000	6,1800
8723-0102-0102	217,0000	6,9700
8723-0102-0201	274,0000	6,4000
8723-0102-0202	226,0000	7,1900
8723-0102-0301	317,0000	6,5500
8723-0102-0302	269,0000	7,3400
8723-0102-0401	253,2600	7,1800
8723-0102-0501	258,7900	2,2000
8723-0103-0101	98,2800	5,5670
8723-0103-0201	125,5400	5,5570

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8723-0103-0301	131,0700	0,5770
8723-0201-0101	71,9500	0,2000
8723-0201-0102	81,8300	0,2120
8723-0201-0103	92,1400	0,3400
8723-0201-0104	99,9400	0,2900
8723-0202-0101	184,7800	1,7600
8723-0203-0101	57,0600	0,1370
8723-0301-0101	132,9200	0,4400
8723-0301-0102	142,8000	0,4520
8723-0301-0103	153,1100	0,5800
8723-0301-0104	160,9100	0,5300
8723-0302-0101	164,5900	0,5810
8723-0303-0101	234,6900	1,9900
8723-0304-0101	138,3900	0,4370
8723-0401-0101	170,0700	1,7340
8723-0402-0101	260,0000	4,7150
8723-0501-0101	1151,6820	112,6033
8723-0501-0201	1652,0184	60,8119
8723-0501-0202	3042,1866	159,8612
8723-0601-0101	188,2000	2,0900
8723-0601-0102	218,0000	2,2300
8723-0601-0103	225,8000	2,1800
8723-0601-0201	254,5100	2,3600
8723-0601-0202	264,3900	2,3720
8723-0601-0203	274,7000	2,5000
8723-0601-0204	282,5000	2,4500
8723-0601-0301	219,6700	0,6800

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8723-0601-0302	229,5500	0,6920
8723-0601-0303	239,8600	0,8200
8723-0601-0304	247,6600	0,7700
8723-0602-0101	379,0000	2,9200
8723-0602-0102	331,0000	3,7100
8723-0602-0201	367,2600	3,9200
8723-0602-0301	332,5000	2,2400
8723-0701-0101	142,2896	2,2481
8723-0701-0102	152,1696	2,2601
8723-0701-0103	162,4796	2,3881
8723-0701-0104	170,2796	2,3381
8723-0702-0101	276,8396	3,9081
8723-0801-0101	54,2000	0,3300
8723-0801-0102	60,4000	0,4000
8723-0801-0103	65,8000	0,3600
8723-0801-0202	94,0000	0,4800
8723-0801-0203	102,0000	0,4300
8723-0801-0301	126,3000	0,5500

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8723-0801-0302	135,8000	0,4800
8723-0801-0401	64,5400	0,1400
8723-0801-0402	76,6600	0,1520
8723-0801-0403	91,4700	0,2900
8723-0801-0404	99,4700	0,2400
8723-0802-0101	201,9700	1,8340
8723-0901-0101	102,5000	5,3400
8723-0901-0201	102,5000	5,3400
8723-0902-0101	160,8600	0,4400
8723-0902-0102	172,9800	0,4520
8723-0902-0103	164,7900	0,5200
8723-0902-0104	163,9000	0,4400
8723-0902-0105	176,0200	0,4520
8723-0902-0106	167,8300	0,5200
8723-0902-0201	237,6900	0,9500
8723-0902-0202	201,1900	0,7400
8723-1001-0101	43,1500	6,2700

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР**

**ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС
ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

Ішкі әрлеу

ҚР ІСН 8.02-03-2026

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 88Г үй
Тел./факс: +7 (727) 338 30 22 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

Государственные нормативы
в области архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

**УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И
ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Внутренняя отделка

УСН РК 8.02-03-2026

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 88Г
Тел./факс: +7 (727) 338 30 22 – приемная