

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС
ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР

Сыртқы әрлеу

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И
ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наружная отделка

ҚР ІСН 8.02-03-2026
УСН РК 8.02-03-2026

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ
(КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС
МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР

Сыртқы әрлеу

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И ВИДОВ
(КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Наружная отделка

ҚР ІСН 8.02-03-2026
УСН РК 8.02-03-2026

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2026

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы (ҚР ӨҚМ ҚЖТҚШК)
3 БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН	ҚР ӨҚМ ҚЖТҚШК 2026 жылғы 18 маусымдағы № 67-НҚ бұйрығымен 2026 жылғы 1 шілдеден бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ ҚЖТҚШК 18.06.2025 жылғы № 94-НҚ бұйрығымен бекітілген ҚР ІСН 8.02-03-2025 «Ғимараттардың (құрылыстардың) және жұмыс түрлерінің (кешендерінің) конструктивтік элементтерінің сметалық құнының ірілендірілген көрсеткіштері. Өндірістік емес мақсаттағы объектілер»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС и ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом КДС и ЖКХ МПС РК от 18 июня 2026 года № 67-НҚ с 1 июля 2026 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	УСН РК 8.02-03-2025 «Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ. Объекты непроизводственного назначения», утвержденных приказом КДС и ЖКХ МПС РК от 18.06.2025 года № 94-НҚ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК

Содержание

Общая часть	1
Техническая часть	3
Раздел 1 Наружная отделка	5
Подраздел 1 Штукатурные работы	5
Группа 1 Штукатурные работы декоративные	5
Подгруппа 8720-0101-01 - Штукатурные работы декоративные из сухих минеральных смесей.....	5
Таблица 8720-0101-0101 - крупностью зерна до 1,5 мм по камню	5
Таблица 8720-0101-0102 - крупностью зерна до 2,5 мм по камню	6
Таблица 8720-0101-0103 - крупностью зерна до 3,5 мм по камню	7
Подгруппа 8720-0101-02 - Штукатурные работы из сухих минеральных смесей с устройством наружной теплоизоляции.....	9
Таблица 8720-0101-0201 - по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов ..	9
Таблица 8720-0101-0202 - по стенам из бетона с лесов.....	10
Таблица 8720-0101-0203 - по стенам из кирпича и ячеистого бетона с люлек	11
Таблица 8720-0101-0204 - по стенам из бетона с люлек	13
Подраздел 2 Облицовочные работы	14
Группа 1 Облицовочные работы природным камнем	14
Подгруппа 8720-0201-01 - Облицовочные работы гранитными плитами.....	14
Таблица 8720-0201-0101 - стен (вентилируемый фасад).....	14
Таблица 8720-0201-0102 - цоколя (вентилируемый фасад)	16
Подгруппа 8720-0201-02 - Облицовочные работы травертином	17
Таблица 8720-0201-0201 - стен (вентилируемый фасад).....	17
Таблица 8720-0201-0202 - цоколя (вентилируемый фасад)	19
Группа 2 Облицовочные работы искусственными плитками.....	20
Подгруппа 8720-0202-01 - Облицовочные работы искусственным мрамором ..	20
Таблица 8720-0202-0101 - стен (вентилируемый фасад).....	20
Подгруппа 8720-0202-02 - Облицовочные работы алюминиевыми панелями ...	22
Таблица 8720-0202-0201 - стен (вентилируемый фасад).....	22
Подгруппа 8720-0202-03 - Облицовочные работы металлосайдингом	23
Таблица 8720-0202-0301 - стен (вентилируемый фасад).....	23
Подгруппа 8720-0202-04 - Облицовочные работы керамогранитом	25
Таблица 8720-0202-0401 - стен (вентилируемый фасад).....	25
Подгруппа 8720-0202-05 - Облицовочные работы сплиттерной плиткой	26
Таблица 8720-0202-0501 - цоколя на металлическом каркасе с утеплением ..	26
Таблица 8720-0202-0502 - цоколя на цементном растворе	28

Подгруппа 8720-0202-06 - Облицовочные работы керамической плиткой	29
Таблица 8720-0202-0601 - стен под "клинкерный кирпич" на цементном растворе	29
Таблица 8720-0202-0602 - типа "кабанчик" цоколя на цементном растворе...	30
Подгруппа 8720-0202-07 - Облицовочные работы линейными панелями	32
Таблица 8720-0202-0701 - стен (вентилируемый фасад)	32
Подгруппа 8720-0202-08 - Облицовочные работы фиброцементными плитами	33
Таблица 8720-0202-0801 - стен (вентилируемый фасад)	33
Подраздел 3 Малярные работы	35
Группа 1 Малярные работы по подготовленной поверхности	35
Подгруппа 8720-0301-01 - Окраска фасадов с лесов по камню	35
Таблица 8720-0301-0101 - перхлорвиниловая	35
Таблица 8720-0301-0102 - кремнийорганическая	36
Таблица 8720-0301-0103 - поливинилацетатная	37
Таблица 8720-0301-0104 - силикатная	39
Таблица 8720-0301-0105 - акриловая	40
Подгруппа 8720-0301-02 - Окраска фасадов с лесов по бетону	41
Таблица 8720-0301-0201 - перхлорвиниловая	41
Таблица 8720-0301-0202 - кремнийорганическая	42
Таблица 8720-0301-0203 - поливинилацетатная	44
Таблица 8720-0301-0204 - силикатная	45
Таблица 8720-0301-0205 - акриловая	46
Подгруппа 8720-0301-03 - Окраска фасадов с люлек по камню	47
Таблица 8720-0301-0301 - перхлорвиниловая	47
Таблица 8720-0301-0302 - кремнийорганическая	49
Таблица 8720-0301-0303 - поливинилацетатная	50
Таблица 8720-0301-0304 - силикатная	51
Таблица 8720-0301-0305 - акриловая	52
Подгруппа 8720-0301-04 - Окраска фасадов с люлек по бетону	54
Таблица 8720-0301-0401 - перхлорвиниловая	54
Таблица 8720-0301-0402 - кремнийорганическая	55
Таблица 8720-0301-0403 - поливинилацетатная	56
Таблица 8720-0301-0404 - силикатная	57
Таблица 8720-0301-0405 - акриловая	59
Приложение А (обязательное) Показатели затрат труда	61

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР
ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС
МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

Сыртқы әрлеу

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ
(СООРУЖЕНИЙ) И ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Наружная отделка**

Дата введения 2026-07-01

Общая часть

1 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении сметной стоимости строительства объектов.

2 УПСС КВР могут применяться для анализа сметной стоимости конструктивных элементов и видов работ, для выбора оптимальных проектных решений при разработке проектной (предпроектной) документации.

3 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей. В основу ресурсно-технологических моделей положена типовая проектно-сметная документация или проектно-сметная документация объектов-представителей, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

4 В сборнике УПСС КВР приведены по регионам Республики Казахстан.

5 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в уровне цен по состоянию на июнь 2026 года.

6 В УПСС КВР учтены все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

Издание официальное

7 УПСС КВР учитывают стоимость:

- затрат на труд рабочих, в том числе оплата труда рабочих;
- машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов;
- строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы;
- оборудования.

8 УПСС КВР при определении сметной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа конструктивных элементов и состава работ.

9 Показатели стоимости, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника.

10 При применении УПСС КВР в составе локальных смет и локальных сметных расчетов, в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

11 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению элементных сметных норм на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно.

12 Показатели затрат труда УПСС КВР приведены в Приложении к сборнику.

13 УПСС КВР приведены в тенге.

14 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

Техническая часть

1. Раздел содержит следующие подразделы УПСС КВР:

- Подраздел 1 Штукатурные работы;
- Подраздел 2 Облицовочные работы;
- Подраздел 3 Малярные работы.

2. В Разделе принят измеритель - 100 м².

3. В разделе приведены укрупненные показатели сметной стоимости (далее – УПСС) работ по отделке фасадов зданий, предусматривающие:

- выполнение работ по оштукатуриванию и окраске фасадов с готовых лесов или люлек, с перемещением их;
- облицовка фасада природным камнем или искусственными плитками с готовых лесов.

4. При необходимости устройства лесов их затраты необходимо определять дополнительно по нормам элементных сметных норм на строительные работы Сборник 8. Конструкции кирпича и блоков зданий на основании проектных данных.

5. В подразделе 1 в шифрах УПСС 8720-0101-(0101÷0103,201÷203) учтены работы по устройству отливов, откосов оконных и отливов цокольных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.

6. В подразделе 2 в шифрах УПСС 8720-0201-(0102, 0202) предусмотрена обмазочная битумная гидроизоляция в 2 слоя стен цоколя.

7. В подразделе 2 в шифрах УПСС 8720-0202-(0101,0201) учтено устройство обделок на фасадах с изготовлением элементов водосточных труб из листовой оцинкованной стали.

8. В подразделе 2 в шифрах УПСС 8720-0202-(0301,0401) учтены работы по устройству откосов и отливов оконных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм.

9. В подразделе 2 в шифрах УПСС 8720-0202-(0501,0502) учтено устройство планки цокольной из стали листовой оцинкованной.

10. В подразделе 2 в шифрах УПСС 8720-0202-(0601,0701) учтено устройство обделок на фасадах из листовой оцинкованной стали без водосточных труб.


11. В подразделе 2 в УПСС 8720-0202-(0602) учтены работы по гидроизоляции горизонтальной обмазочной и боковой оклеечной стен цоколя.

12. В подразделе 3 в шифрах УПСС 8720-0301-(0101÷0105;0301÷0,305) учтено устройство обделок на фасадах с изготовлением элементов водосточных труб из листовой оцинкованной стали.

13. В подразделе 3 в шифрах УПСС 8720-0301-(0201÷205;0401÷0405) предусмотрены работы по окраске стен фасадов из ж/бетонных панелей. Панели стен с наружной стороны подготовлены в заводских условиях под окраску.

14. В подразделе 3 в шифрах УПСС 8720-0301-(0201-0205,0401-0405) учтено устройство отливов оконных из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

15. В подразделе 3 в УПСС на окраску фасадов учтена окраска простых фасадов. Окраску сложных фасадов следует определять по нормам элементных сметных норм на строительные работы Сборник 15. Отделочные работы.

Раздел 1 Наружная отделка**Подраздел 1 Штукатурные работы****Группа 1 Штукатурные работы декоративные****Подгруппа 8720-0101-01 - Штукатурные работы декоративные из сухих минеральных смесей****Таблица 8720-0101-0101 - крупностью зерна до 1,5 мм по камню****Описание:**

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм. 3. Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. 4. Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, планка угловая равнополочная из оцинкованного листа толщ. 0,5 мм с полимерным покрытием шириной полки 50 мм. 5. Уголок стальной, лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхностей стен и нанесение декоративного штукатурного состава. 2. Устройство отливов оконных. 3. Устройство откосов оконных. 4. Устройство отливов цокольных.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	610 283	319 445	2 662	818	337 336	-	950 281
02 город Алматы	588 060	307 843	2 584	788	331 455	-	922 099
03 Акмолинская область	571 994	299 406	2 630	766	337 097	-	911 721
04 Актюбинская область	512 730	268 387	2 456	687	346 289	-	861 475

Окончание таблицы 8720-0101-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
05 Алматинская область	601 591	314 882	2 621	806	331 314	-	935 526
06 Атырауская область	519 640	271 996	2 426	696	346 024	-	868 090
07 Западно-Казахстанская область	512 142	268 093	2 372	686	345 837	-	860 351
08 Жамбылская область	522 259	273 384	2 347	700	336 923	-	861 529
09 Карагандинская область	557 142	291 629	2 526	746	332 645	-	892 313
10 Костанайская область	540 547	282 909	2 509	724	347 303	-	890 359
11 Кызылординская область	498 321	260 847	2 315	667	347 495	-	848 131
12 Мангистауская область	645 707	337 988	2 674	865	342 837	-	991 218
13 Туркестанская область	511 368	267 674	2 361	685	336 961	-	850 690
14 Павлодарская область	540 547	282 909	2 471	724	341 055	-	884 073
15 Северо-Казахстанская область	566 870	296 718	2 542	759	335 987	-	905 399
16 Восточно-Казахстанская область	610 283	319 445	2 656	818	341 724	-	954 663
17 город Шымкент	540 478	282 926	2 426	724	337 199	-	880 103
18 область Абай	571 994	299 406	2 551	766	341 723	-	916 268
19 область Жетісу	543 843	284 663	2 492	728	331 314	-	877 649
20 область Ұлытау	584 562	305 986	2 548	783	326 589	-	913 699

Таблица 8720-0101-0102 - крупностью зерна до 2,5 мм по камню

Описание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции от 2,01 до 2,99 мм. 3. Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40x40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. 4. Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, планка угловая равнополочная из оцинкованного листа толщ. 0,5 мм с полимерным покрытием шириной полки 50 мм. 5. Уголок стальной, лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхностей стен и нанесение декоративного штукатурного состава. 2. Устройство отливов оконных. 3. Устройство откосов оконных. 4. Устройство отливов цокольных.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	629 426	329 464	2 919	907	345 136	-	977 481
02 город Алматы	606 506	317 499	2 832	874	339 256	-	948 594
03 Акмолинская область	589 933	308 796	2 876	850	344 897	-	937 706
04 Актюбинская область	528 810	276 804	2 683	762	354 089	-	885 582
05 Алматинская область	620 457	324 757	2 873	894	339 114	-	962 444
06 Атырауская область	535 938	280 528	2 654	772	353 827	-	892 419
07 Западно-Казахстанская область	528 205	276 502	2 597	761	353 637	-	884 439
08 Жамбылская область	538 640	281 958	2 571	776	344 723	-	885 934
09 Карагандинская область	574 616	300 776	2 766	828	340 446	-	917 828
10 Костанайская область	557 501	291 782	2 745	803	355 103	-	915 349
11 Кызылординская область	513 951	269 029	2 536	740	355 295	-	871 782
12 Мангистауская область	665 957	348 589	2 935	959	350 638	-	1 019 530
13 Туркестанская область	527 406	276 069	2 583	759	344 761	-	874 750
14 Павлодарская область	557 501	291 782	2 706	803	348 856	-	909 063
15 Северо-Казахстанская область	584 651	306 025	2 786	842	343 787	-	931 224
16 Восточно-Казахстанская область	629 426	329 464	2 913	907	349 524	-	981 863
17 город Шымкент	557 428	291 799	2 657	803	345 000	-	905 085
18 область Абай	589 933	308 796	2 796	850	349 523	-	942 252
19 область Жетісу	560 900	293 591	2 727	808	339 114	-	902 741
20 область Ұлытау	602 898	315 584	2 796	868	334 390	-	940 084

Таблица 8720-0101-0103 - крупностью зерна до 3,5 мм по камню

Описание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 и более . 3. Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40x40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. 4. Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, планка угловая равнополочная из оцинкованного листа толщ.


0,5 мм с полимерным покрытием шириной полки 50 мм. 5. Уголок стальной, лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхностей стен и нанесение декоративного штукатурного состава. 2. Устройство отливов оконных. 3. Устройство откосов оконных. 4. Устройство отливов цокольных.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	654 502	342 590	3 464	1 095	366 037	-	1 024 003
02 город Алматы	630 670	330 147	3 359	1 055	360 156	-	994 185
03 Акмолинская область	613 433	321 097	3 401	1 027	365 798	-	982 632
04 Актюбинская область	549 874	287 830	3 168	920	374 990	-	928 032
05 Алматинская область	645 171	337 694	3 408	1 080	360 015	-	1 008 594
06 Атырауская область	557 289	291 703	3 139	933	374 735	-	935 163
07 Западно-Казахстанская область	549 247	287 516	3 078	919	374 538	-	926 863
08 Жамбылская область	560 098	293 191	3 049	937	365 624	-	928 771
09 Карагандинская область	597 507	312 757	3 279	1 000	361 347	-	962 133
10 Костанайская область	579 710	303 406	3 249	970	376 004	-	958 963
11 Кызылординская область	534 427	279 747	3 004	894	376 196	-	913 627
12 Мангистауская область	692 485	362 475	3 490	1 159	371 542	-	1 067 517
13 Туркестанская область	548 415	287 066	3 055	918	365 662	-	917 132
14 Павлодарская область	579 710	303 406	3 208	970	369 758	-	952 676
15 Северо-Казахстанская область	607 944	318 217	3 304	1 017	364 688	-	975 936
16 Восточно-Казахстанская область	654 502	342 590	3 459	1 095	370 425	-	1 028 386
17 город Шымкент	579 632	303 422	3 147	970	365 900	-	948 679
18 область Абай	613 433	321 097	3 318	1 027	370 424	-	987 175
19 область Жетісу	583 244	305 288	3 228	976	360 015	-	946 487
20 область Ұлытау	626 917	328 156	3 323	1 049	355 293	-	985 533

Подгруппа 8720-0101-02 - Штукатурные работы из сухих минеральных смесей с устройством наружной теплоизоляции**Таблица 8720-0101-0201 - по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов****Описание:**

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм. 3. Сетка стеклянная строительная СС-1. 4. Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции. 5. Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40x40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. 6. Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, планка угловая равнополочная из оцинкованного листа толщ. 0,5 мм с полимерным покрытием шириной полки 50 мм. 7. Уголок стальной, лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением. 3. Нанесение клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки. 4. Нанесение клеевого слоя с выравниванием поверхности. 5. Устройство отливов оконных. 6. Устройство откосов оконных. 7. Устройство отливов цокольных.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 496 045	783 014	7 897	2 059	1 430 193	-	2 934 135
02 город Алматы	1 441 326	754 525	7 692	1 984	1 424 310	-	2 873 328
03 Акмолинская область	1 401 973	733 850	7 955	1 930	1 429 950	-	2 839 878
04 Актюбинская область	1 256 877	657 885	7 524	1 730	1 439 143	-	2 703 544
05 Алматинская область	1 474 763	771 903	7 785	2 030	1 424 168	-	2 906 716
06 Атырауская область	1 273 699	666 697	7 333	1 753	1 438 943	-	2 719 975
07 Западно-Казахстанская область	1 255 457	657 175	7 142	1 728	1 438 691	-	2 701 290
08 Жамбылская область	1 279 973	670 043	7 054	1 762	1 429 777	-	2 716 804

Окончание таблицы 8720-0101-0201

1	2	3	4	5	6	7	8
09 Карагандинская область	1 365 399	714 749	7 550	1 879	1 425 503	-	2 798 452
10 Костанайская область	1 324 807	693 497	7 610	1 824	1 440 155	-	2 772 572
11 Кызылординская область	1 221 330	639 267	6 948	1 681	1 440 349	-	2 668 627
12 Мангистауская область	1 582 610	828 411	7 841	2 178	1 435 716	-	3 026 167
13 Туркестанская область	1 253 114	655 946	7 113	1 725	1 429 815	-	2 690 042
14 Павлодарская область	1 324 807	693 497	7 415	1 824	1 433 924	-	2 766 146
15 Северо-Казахстанская область	1 389 338	727 293	7 589	1 912	1 428 841	-	2 825 768
16 Восточно-Казахстанская область	1 496 045	783 014	7 902	2 059	1 434 578	-	2 938 525
17 город Шымкент	1 324 652	693 396	7 299	1 823	1 430 054	-	2 762 005
18 область Абай	1 401 973	733 850	7 637	1 930	1 434 573	-	2 844 183
19 область Жетісу	1 332 779	697 600	7 507	1 835	1 424 168	-	2 764 454
20 область Ұлытау	1 432 514	749 934	7 535	1 972	1 419 463	-	2 859 512

Таблица 8720-0101-0202 - по стенам из бетона с лесов

Описание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм. 3. Сетка стекляннная строительная СС-1. 4. Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции. 5. Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КППГ размерами 40x40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. 6. Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, планка угловая равнополочная из оцинкованного листа толщ. 0,5 мм с полимерным покрытием шириной полки 50 мм. 7. Уголок стальной, лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением. 3. Нанесение клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки. 4. Нанесение клеевого слоя с выравниванием поверхности. 5. Устройство отливов оконных. 6. Устройство откосов оконных. 7. Устройство отливов цокольных.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 636 528	856 539	8 385	2 059	1 429 258	-	3 074 171
02 город Алматы	1 576 667	825 375	8 151	1 984	1 423 375	-	3 008 193
03 Акмолинская область	1 533 613	802 756	8 508	1 930	1 429 015	-	2 971 136
04 Актюбинская область	1 374 895	719 659	8 071	1 730	1 438 208	-	2 821 174
05 Алматинская область	1 613 240	844 385	8 244	2 030	1 423 233	-	3 044 717
06 Атырауская область	1 393 299	729 300	7 813	1 753	1 438 008	-	2 839 120
07 Западно-Казахстанская область	1 373 344	718 883	7 626	1 728	1 437 756	-	2 818 726
08 Жамбылская область	1 400 159	732 958	7 483	1 762	1 428 842	-	2 836 484
09 Карагандинская область	1 493 602	781 860	8 039	1 879	1 424 568	-	2 926 209
10 Костанайская область	1 449 202	758 617	8 141	1 824	1 439 220	-	2 896 563
11 Кызылординская область	1 336 012	699 293	7 385	1 681	1 439 414	-	2 782 811
12 Мангистауская область	1 731 209	906 196	8 250	2 178	1 434 781	-	3 174 240
13 Туркестанская область	1 370 772	717 534	7 563	1 725	1 428 880	-	2 807 215
14 Павлодарская область	1 449 202	758 617	7 904	1 824	1 432 989	-	2 890 095
15 Северо-Казахстанская область	1 519 797	795 587	8 077	1 912	1 427 906	-	2 955 780
16 Восточно-Казахстанская область	1 636 528	856 539	8 391	2 059	1 433 643	-	3 078 562
17 город Шымкент	1 449 029	758 502	7 749	1 823	1 429 119	-	2 885 897
18 область Абай	1 533 613	802 756	8 126	1 930	1 433 638	-	2 975 377
19 область Жетісу	1 457 920	763 101	7 987	1 835	1 423 233	-	2 889 140
20 область Ұлытау	1 567 022	820 351	8 002	1 972	1 418 528	-	2 993 552

Таблица 8720-0101-0203 - по стенам из кирпича и ячеистого бетона с люлек

Описание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм. 3. Сетка стекляннная строительная СС-1. 4. Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции. 5. Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным

покрытием. 6. Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, планка угловая равнополочная из оцинкованного листа толщ. 0,5 мм с полимерным покрытием шириной полки 50 мм. 7. Уголок стальной, лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением. 3. Нанесение клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки. 4. Нанесение клеевого слоя с выравниванием поверхности. 5. Устройство отливов оконных. 6. Устройство откосов оконных. 7. Устройство отливов цокольных.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 683 421	881 135	7 318	2 059	1 430 193	-	3 120 932
02 город Алматы	1 622 149	849 140	7 102	1 984	1 424 310	-	3 053 561
03 Ақмолинская область	1 577 659	825 830	7 333	1 930	1 429 950	-	3 014 942
04 Ақтөбінская область	1 414 155	740 235	6 901	1 730	1 439 143	-	2 860 199
05 Алматынская область	1 659 221	868 502	7 195	2 030	1 424 168	-	3 090 584
06 Атырауская область	1 433 335	750 253	6 726	1 753	1 438 943	-	2 879 004
07 Запaдно-Кaзaxcтaнcкая область	1 412 610	739 463	6 574	1 728	1 438 691	-	2 857 875
08 Жамбылская область	1 440 543	754 065	6 476	1 762	1 429 777	-	2 876 796
09 Қарағандинская область	1 536 719	804 365	6 966	1 879	1 425 503	-	2 969 188
10 Қостанайская область	1 490 976	780 347	7 006	1 824	1 440 155	-	2 938 137
11 Қызылординская область	1 374 571	719 512	6 376	1 681	1 440 349	-	2 821 296
12 Мaнгистaуcкая область	1 780 932	932 254	7 270	2 178	1 435 716	-	3 223 918
13 Түркecтaнcкая область	1 410 437	738 283	6 518	1 725	1 429 815	-	2 846 770
14 Пaвлoдapская область	1 490 976	780 347	6 836	1 824	1 433 924	-	2 931 736
15 Ceвepo-Кaзaxcтaнcкая область	1 563 677	818 472	7 010	1 912	1 428 841	-	2 999 528
16 Bocтoчнo-Кaзaxcтaнcкая область	1 683 421	881 135	7 317	2 059	1 434 578	-	3 125 316
17 гopод Шымкент	1 490 683	780 342	6 704	1 823	1 430 054	-	2 927 441
18 область Абай	1 577 659	825 830	7 053	1 930	1 434 573	-	3 019 285
19 область Жетісу	1 500 040	785 196	6 900	1 835	1 424 168	-	2 931 108
20 область Ұлытау	1 612 450	844 005	6 986	1 972	1 419 463	-	3 038 899

Таблица 8720-0101-0204 - по стенам из бетона с люлекОписание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2.Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм. 3. Сетка стеклянная строительная СС-1. 4. Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции. 5. Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. 6. Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, планка угловая равнополочная из оцинкованного листа толщ. 0,5 мм с полимерным покрытием шириной полки 50 мм. 7. Уголок стальной , лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Огрунтовка поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением. 3. Нанесение клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки. 4. Нанесение клеевого слоя с выравниванием поверхности. 5. Устройство отливов оконных. 6. Устройство откосов оконных. 7. Устройство отливов цокольных.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 838 967	962 549	7 904	2 059	1 485 608	-	3 332 479
02 город Алматы	1 772 035	927 598	7 653	1 984	1 479 725	-	3 259 413
03 Акмолинская область	1 723 425	902 132	7 996	1 930	1 485 365	-	3 216 786
04 Актюбинская область	1 544 811	808 627	7 558	1 730	1 494 558	-	3 046 927
05 Алматинская область	1 812 519	948 747	7 746	2 030	1 479 583	-	3 299 848
06 Атырауская область	1 565 770	819 573	7 301	1 753	1 494 358	-	3 067 429
07 Западно-Казахстанская область	1 543 128	807 785	7 155	1 728	1 494 106	-	3 044 389
08 Жамбылская область	1 573 643	823 737	6 992	1 762	1 485 192	-	3 065 827
09 Карагандинская область	1 678 704	878 684	7 552	1 879	1 480 918	-	3 167 174
10 Костанайская область	1 628 736	852 448	7 643	1 824	1 495 570	-	3 131 949
11 Кызылординская область	1 501 579	785 993	6 902	1 681	1 495 764	-	3 004 245

Окончание таблицы 8720-0101-0204

1	2	3	4	5	6	7	8
12 Мангистауская область	1 945 477	1 018 389	7 761	2 178	1 491 131	-	3 444 369
13 Туркестанская область	1 540 752	806 495	7 058	1 725	1 485 230	-	3 033 040
14 Павлодарская область	1 628 736	852 448	7 423	1 824	1 489 339	-	3 125 498
15 Северо-Казахстанская область	1 708 159	894 097	7 596	1 912	1 484 256	-	3 200 011
16 Восточно-Казахстанская область	1 838 967	962 549	7 904	2 059	1 489 993	-	3 336 864
17 город Шымкент	1 628 410	852 440	7 244	1 823	1 485 469	-	3 121 123
18 область Абай	1 723 425	902 132	7 639	1 930	1 489 988	-	3 221 052
19 область Жетісу	1 638 635	857 746	7 475	1 835	1 479 583	-	3 125 693
20 область Ұлытау	1 761 437	921 988	7 547	1 972	1 474 878	-	3 243 862

Подраздел 2 Облицовочные работы**Группа 1 Облицовочные работы природным камнем****Подгруппа 8720-0201-01 - Облицовочные работы гранитными плитами****Таблица 8720-0201-0101 - стен (вентилируемый фасад)**Описание:

1. Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм. 2. Анкер. 3. Плиты теплоизоляционные. 4. Пленка пароизоляционная. 5. Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм. 6. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3. 7. Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные толщина 20 мм. 8. Кляммеры.

Состав работ:

1. Установка конструкций металлических и элементов крепежных вентилируемых фасадов. 2. Устройство теплоизоляционного слоя и ветрогидрозащитного слоя с креплением. 3. Установка и крепление кляммеров. 4. Облицовка стен, откосов и отливов плитами из гранита.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	3 383 588	1 771 023	18 887	5 816	2 073 629	-	5 476 104
02 город Алматы	3 259 961	1 706 580	18 274	5 604	2 072 206	-	5 350 441
03 Акмолинская область	3 170 736	1 659 736	18 642	5 451	2 072 937	-	5 262 315
04 Актюбинская область	2 842 673	1 487 999	17 407	4 887	2 073 509	-	4 933 589
05 Алматинская область	3 335 170	1 745 749	18 539	5 733	2 072 433	-	5 426 142
06 Атырауская область	2 880 933	1 507 970	17 130	4 952	2 078 552	-	4 976 615
07 Западно-Казахстанская область	2 839 333	1 486 247	16 833	4 881	2 074 038	-	4 930 204
08 Жамбылская область	2 895 225	1 515 521	16 601	4 978	2 072 198	-	4 984 024
09 Карагандинская область	3 087 895	1 616 457	17 890	5 308	2 073 952	-	5 179 737
10 Костанайская область	2 996 576	1 568 586	17 814	5 151	2 073 553	-	5 087 943
11 Кызылординская область	2 762 566	1 445 929	16 355	4 749	2 073 399	-	4 852 320
12 Мангистауская область	3 579 200	1 873 483	18 901	6 153	2 072 770	-	5 670 871
13 Туркестанская область	2 834 206	1 483 566	16 654	4 872	2 073 133	-	4 923 993
14 Павлодарская область	2 996 576	1 568 586	17 524	5 151	2 075 252	-	5 089 352
15 Северо-Казахстанская область	3 142 291	1 644 893	18 028	5 402	2 075 196	-	5 235 515
16 Восточно-Казахстанская область	3 383 588	1 771 023	18 850	5 816	2 074 032	-	5 476 470
17 город Шымкент	2 995 860	1 568 215	17 147	5 151	2 073 695	-	5 086 702
18 область Абай	3 170 736	1 659 736	18 101	5 451	2 074 024	-	5 262 861
19 область Жетісу	3 014 200	1 577 814	17 602	5 182	2 072 431	-	5 104 233
20 область Ұлытау	3 240 000	1 696 128	18 106	5 570	2 075 856	-	5 333 962

Таблица 8720-0201-0102 - цоколя (вентилируемый фасад)

Описание:

1. Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000, битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10. 2. Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм, кляммеры. 3. Плиты теплоизоляционные. 4. Пленка пароизоляционная. 5. Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм. 6. Плиты из гранита облицовочные пиленные полированные толщ. 20 мм.

Состав работ:

1. Нанесение гидроизоляции боковой обмазочной битумной в 2 слоя. 2. Установка конструкций металлических и элементов крепежных вентилируемых фасадов. 3. Устройство теплоизоляционного слоя и ветрогидрозащитного слоя с креплением. 4. Установка и крепление кляммеров. 5. Облицовка цоколя плитами из гранита.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	2 368 269	1 238 770	19 369	5 062	2 058 863	-	4 446 501
02 город Алматы	2 279 178	1 192 434	18 651	4 866	2 059 117	-	4 356 946
03 Акмолинская область	2 219 195	1 160 951	19 182	4 744	2 058 931	-	4 297 308
04 Актюбинская область	1 989 574	1 040 792	18 055	4 254	2 059 219	-	4 066 848
05 Алматинская область	2 331 944	1 219 895	18 880	4 978	2 059 092	-	4 409 916
06 Атырауская область	2 014 064	1 053 624	17 669	4 299	2 059 373	-	4 091 106
07 Западно-Казахстанская область	1 987 374	1 039 692	17 529	4 249	2 059 342	-	4 064 245
08 Жамбылская область	2 021 722	1 057 738	16 985	4 310	2 059 164	-	4 097 871
09 Карагандинская область	2 161 258	1 130 712	18 504	4 621	2 058 918	-	4 238 680
10 Костанайская область	2 097 035	1 097 142	18 450	4 484	2 059 057	-	4 174 542
11 Кызылординская область	1 931 246	1 010 256	16 978	4 123	2 059 342	-	4 007 566

Окончание таблицы 8720-0201-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
12 Мангистауская область	2 499 615	1 307 718	18 972	5 328	2 059 469	-	4 578 056
13 Туркестанская область	1 979 171	1 035 430	17 039	4 219	2 058 964	-	4 055 174
14 Павлодарская область	2 097 035	1 097 142	18 184	4 484	2 059 314	-	4 174 533
15 Северо-Казахстанская область	2 199 241	1 150 616	18 622	4 702	2 058 981	-	4 276 844
16 Восточно-Казахстанская область	2 368 269	1 238 770	19 342	5 062	2 059 334	-	4 446 945
17 город Шымкент	2 092 229	1 094 567	17 468	4 460	2 059 061	-	4 168 758
18 область Абай	2 219 195	1 160 951	18 690	4 744	2 058 831	-	4 296 716
19 область Жетісу	2 107 371	1 102 432	18 077	4 499	2 059 030	-	4 184 478
20 область Ұлытау	2 267 570	1 186 407	18 681	4 849	2 058 992	-	4 345 243

Подгруппа 8720-0201-02 - Облицовочные работы травертином

Таблица 8720-0201-0201 - стен (вентилируемый фасад)

Описание:

1. Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм ,сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм. 2. Анкер. 3. Плиты теплоизоляционные. 4. Пленка пароизоляционная. 5. Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм. 6. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3. 7. Плиты из травертина облицовочные размерами 300х300 мм толщиной 25 мм. 8. Кляммеры.

Состав работ:

1. Установка конструкций металлических и элементов крепежных вентилируемых фасадов. 2. Устройство теплоизоляционного слоя и пароизоляции с креплением. 3. Установка и крепление кляммеров. 4. Облицовка стен, откосов и отливов плитами из травертина.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	2 682 441	1 403 974	17 346	5 292	2 298 710	-	4 998 497
02 город Алматы	2 584 415	1 352 879	16 786	5 099	2 297 698	-	4 898 899
03 Акмолинская область	2 513 659	1 315 797	17 148	4 959	2 298 302	-	4 829 109
04 Актюбинская область	2 253 531	1 179 556	16 026	4 446	2 298 670	-	4 568 227
05 Алматинская область	2 644 127	1 384 008	17 026	5 216	2 297 846	-	4 958 999
06 Атырауская область	2 283 801	1 195 394	15 755	4 505	2 302 223	-	4 601 779
07 Западно-Казахстанская область	2 251 017	1 178 303	15 476	4 441	2 299 032	-	4 565 525
08 Жамбылская область	2 295 138	1 201 451	15 255	4 529	2 297 695	-	4 608 088
09 Карагандинская область	2 448 170	1 281 547	16 441	4 830	2 299 089	-	4 763 700
10 Костанайская область	2 375 352	1 243 452	16 384	4 686	2 298 764	-	4 690 500
11 Кызылординская область	2 190 005	1 146 264	15 033	4 320	2 298 569	-	4 503 607
12 Мангистауская область	2 837 436	1 485 298	17 344	5 598	2 298 104	-	5 152 884
13 Туркестанская область	2 246 885	1 176 112	15 309	4 433	2 298 374	-	4 560 568
14 Павлодарская область	2 375 352	1 243 452	16 106	4 686	2 299 966	-	4 691 424
15 Северо-Казахстанская область	2 491 165	1 304 095	16 564	4 914	2 299 933	-	4 807 662
16 Восточно-Казахстанская область	2 682 441	1 403 974	17 318	5 292	2 299 103	-	4 998 862
17 город Шымкент	2 375 076	1 243 237	15 761	4 686	2 298 781	-	4 689 618
18 область Абай	2 513 659	1 315 797	16 637	4 959	2 299 101	-	4 829 397
19 область Жетісу	2 389 735	1 250 839	16 183	4 714	2 297 846	-	4 703 764
20 область Ұлытау	2 568 575	1 344 654	16 624	5 068	2 300 456	-	4 885 655

Таблица 8720-0201-0202 - цоколя (вентилируемый фасад)

Описание:

1. Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000, битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10. 2. Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм, кляммеры. 3. Плиты теплоизоляционные. 4. Пленка пароизоляционная. 5. Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм. 6. Плиты из гранита облицовочные пиленные полированные толщ. 20 мм.

Состав работ:


1. Нанесение гидроизоляции боковой обмазочной битумной в 2 слоя. 2. Установка конструкций металлических и элементов крепежных вентиляруемых фасадов. 3. Устройство теплоизоляционного слоя и пароизоляции с креплением. 4. Установка и крепление кляммеров. 5. Облицовка цоколя плитами из травертина.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	2 368 269	1 238 770	19 369	5 062	2 266 331	-	4 653 969
02 город Алматы	2 279 178	1 192 434	18 651	4 866	2 266 585	-	4 564 414
03 Акмолинская область	2 219 195	1 160 951	19 182	4 744	2 266 399	-	4 504 776
04 Актюбинская область	1 989 574	1 040 792	18 055	4 254	2 266 687	-	4 274 316
05 Алматинская область	2 331 944	1 219 895	18 880	4 978	2 266 560	-	4 617 384
06 Атырауская область	2 014 064	1 053 624	17 669	4 299	2 266 841	-	4 298 574
07 Западно-Казахстанская область	1 987 374	1 039 692	17 529	4 249	2 266 810	-	4 271 713
08 Жамбылская область	2 021 722	1 057 738	16 985	4 310	2 266 632	-	4 305 339
09 Карагандинская область	2 161 258	1 130 712	18 504	4 621	2 266 386	-	4 446 148
10 Костанайская область	2 097 035	1 097 142	18 450	4 484	2 266 525	-	4 382 010

Окончание таблицы 8720-0201-0202

1	2	3	4	5	6	7	8
11 Кызылординская область	1 931 246	1 010 256	16 978	4 123	2 266 810	-	4 215 034
12 Мангистауская область	2 499 615	1 307 718	18 972	5 328	2 266 937	-	4 785 524
13 Туркестанская область	1 979 171	1 035 430	17 039	4 219	2 266 432	-	4 262 642
14 Павлодарская область	2 097 035	1 097 142	18 184	4 484	2 266 782	-	4 382 001
15 Северо-Казахстанская область	2 199 241	1 150 616	18 622	4 702	2 266 449	-	4 484 312
16 Восточно-Казахстанская область	2 368 269	1 238 770	19 342	5 062	2 266 802	-	4 654 413
17 город Шымкент	2 092 229	1 094 567	17 468	4 460	2 266 529	-	4 376 226
18 область Абай	2 219 195	1 160 951	18 690	4 744	2 266 299	-	4 504 184
19 область Жетісу	2 107 371	1 102 432	18 077	4 499	2 266 498	-	4 391 946
20 область Ұлытау	2 267 570	1 186 407	18 681	4 849	2 266 460	-	4 552 711

Группа 2 Облицовочные работы искусственными плитками**Подгруппа 8720-0202-01 - Облицовочные работы искусственным мрамором****Таблица 8720-0202-0101 - стен (вентилируемый фасад)**Описание:

1. Смеси сухие шпатлевочные клеевые. 2. Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40х40 мм, профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/. 3. Плиты теплоизоляционные. 4. Пленка пароизоляционная. 5. Тарельчатый держатель полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм и 10х160 мм. 6. Плитки камнелитые прямоугольные 180х115х18 мм. 7. Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:

1. Оштукатуривание поверхностей стен сухими клеевыми смесями. 2 Устройство вентилируемых фасадов на металлическом каркасе с облицовкой искусственным мрамором. 3. Устройство обделок на фасадах с изготовлением водосточных труб.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	4 901 882	2 565 567	15 770	4 480	1 730 021	-	6 647 673
02 город Алматы	4 721 264	2 471 499	15 221	4 315	1 713 827	-	6 450 312
03 Акмолинская область	4 593 515	2 404 433	15 578	4 198	1 729 746	-	6 338 839
04 Актюбинская область	4 118 146	2 155 538	14 565	3 764	1 732 006	-	5 864 717
05 Алматинская область	4 830 638	2 528 471	15 424	4 414	1 713 741	-	6 559 803
06 Атырауская область	4 172 229	2 183 865	14 317	3 812	1 731 835	-	5 918 381
07 Западно-Казахстанская область	4 113 545	2 153 237	14 135	3 759	1 726 731	-	5 854 411
08 Жамбылская область	4 191 410	2 194 138	13 802	3 830	1 726 247	-	5 931 459
09 Карагандинская область	4 473 567	2 341 797	14 991	4 089	1 721 734	-	6 210 292
10 Костанайская область	4 340 760	2 272 303	14 949	3 968	1 729 278	-	6 084 987
11 Кызылординская область	4 000 654	2 093 994	13 721	3 656	1 734 036	-	5 748 411
12 Мангистауская область	5 182 176	2 712 628	15 585	4 735	1 731 959	-	6 929 720
13 Туркестанская область	4 103 193	2 147 849	13 840	3 750	1 728 049	-	5 845 082
14 Павлодарская область	4 340 760	2 272 303	14 722	3 968	1 733 269	-	6 088 751
15 Северо-Казахстанская область	4 552 079	2 382 980	15 107	4 161	1 729 730	-	6 296 916
16 Восточно-Казахстанская область	4 901 882	2 565 567	15 742	4 480	1 726 688	-	6 644 312
17 город Шымкент	4 337 612	2 270 542	14 231	3 964	1 728 488	-	6 080 331
18 область Абай	4 593 515	2 404 433	15 166	4 198	1 726 610	-	6 335 291
19 область Жетісу	4 365 525	2 285 016	14 683	3 990	1 713 770	-	6 093 978
20 область Ұлытау	4 693 725	2 457 198	15 132	4 291	1 706 004	-	6 414 861

Подгруппа 8720-0202-02 - Облицовочные работы алюминиевыми панелями**Таблица 8720-0202-0201 - стен (вентилируемый фасад)****Описание:**

1. Смеси сухие шпатлевочные клеевые. 2. Плиты теплоизоляционные. 3. Пленка пароизоляционная. 4. Тарельчатый держатель полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм. 5. Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40x40мм. 6. Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180x50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/. 7. Панели фасадные алюминиевые. 8. Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм-обделки на фасадах.

Состав работ:

1. Оштукатуривание поверхностей стен сухими клеевыми смесями. 2. Устройство несущего каркаса. 3. Устройство теплоизоляционного слоя. 4. Облицовка фасадными алюминиевыми панелями. 5. Устройство обделок на фасадах с изготовлением водосточных труб.

Измеритель: 100 м²


Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 615 023	845 426	10 939	3 146	1 613 087	-	3 239 049
02 город Алматы	1 554 942	813 988	10 563	3 030	1 596 893	-	3 162 398
03 Ақмолинская область	1 513 947	792 414	10 799	2 949	1 612 507	-	3 137 253
04 Ақтөбінская область	1 357 174	710 379	10 092	2 644	1 614 868	-	2 982 134
05 Алматынская область	1 590 998	832 806	10 705	3 100	1 596 501	-	3 198 204
06 Атырауская область	1 374 373	719 341	9 936	2 677	1 614 698	-	2 999 007
07 Западно-Казахстанская область	1 355 493	709 539	9 768	2 640	1 609 491	-	2 974 752
08 Жамбылская область	1 379 854	722 330	9 568	2 689	1 609 007	-	2 998 429
09 Карагандинская область	1 474 398	771 779	10 392	2 872	1 604 597	-	3 089 387
10 Костанайская область	1 430 758	748 861	10 346	2 787	1 612 039	-	3 053 143
11 Кызылординская область	1 317 824	689 819	9 505	2 567	1 616 796	-	2 944 125
12 Мангистауская область	1 705 700	892 787	10 816	3 324	1 614 720	-	3 331 236

Окончание таблицы 8720-0202-0201

1	2	3	4	5	6	7	8
13 Туркестанская область	1 350 688	707 086	9 615	2 633	1 610 809	-	2 971 112
14 Павлодарская область	1 430 758	748 861	10 202	2 787	1 616 029	-	3 056 989
15 Северо-Казахстанская область	1 499 864	785 180	10 468	2 922	1 612 490	-	3 122 822
16 Восточно-Казахстанская область	1 615 023	845 426	10 896	3 146	1 609 448	-	3 235 367
17 город Шымкент	1 428 082	747 530	9 866	2 783	1 611 555	-	3 049 503
18 область Абай	1 513 947	792 414	10 491	2 949	1 609 370	-	3 133 808
19 область Жетісу	1 438 174	752 728	10 194	2 802	1 596 531	-	3 044 899
20 область Ұлытау	1 547 325	809 939	10 494	3 013	1 588 764	-	3 146 583

Подгруппа 8720-0202-03 - Облицовочные работы металlosайдингом

Таблица 8720-0202-0301 - стен (вентилируемый фасад)

Описание:

1. Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм/Г-образный/. 2. Плиты теплоизоляционные . 3. Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм. 4. Пленка пароизоляционная. 5. Металlosайдинг. 6. Откосы оконные- откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, планка угловая равнополочная из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм. 7. Отливы оконные- профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Устройство металлического каркаса. 2. Устройство теплоизоляционного слоя и пароизоляции. 3. Облицовка стен металlosайдингом. 4. Устройство откосов наружных. 5. Устройство отливов оконных.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 200 743	628 556	5 783	1 532	1 297 863	-	2 504 389
02 город Алматы	1 157 048	605 713	5 582	1 476	1 239 473	-	2 402 103
03 Акмолинская область	1 125 598	589 152	5 747	1 435	1 297 140	-	2 428 485
04 Актюбинская область	1 009 021	528 150	5 387	1 287	1 277 695	-	2 292 103
05 Алматинская область	1 183 908	619 693	5 651	1 510	1 239 161	-	2 428 720
06 Атырауская область	1 022 660	535 262	5 290	1 304	1 277 695	-	2 305 645
07 Западно-Казахстанская область	1 007 767	527 524	5 204	1 285	1 277 284	-	2 290 255
08 Жамбылская область	1 027 687	537 973	5 059	1 311	1 277 284	-	2 310 030
09 Карагандинская область	1 096 232	573 825	5 520	1 398	1 269 110	-	2 370 862
10 Костанайская область	1 063 720	556 750	5 506	1 357	1 277 284	-	2 346 510
11 Кызылординская область	980 589	513 296	5 060	1 250	1 277 284	-	2 262 933
12 Мангистауская область	1 270 443	664 964	5 662	1 620	1 277 284	-	2 553 389
13 Туркестанская область	1 006 031	526 650	5 131	1 283	1 277 284	-	2 288 446
14 Павлодарская область	1 063 720	556 750	5 424	1 357	1 301 126	-	2 370 270
15 Северо-Казахстанская область	1 115 170	583 778	5 556	1 423	1 287 212	-	2 407 938
16 Восточно-Казахстанская область	1 200 743	628 556	5 728	1 532	1 277 284	-	2 483 755
17 город Шымкент	1 063 631	556 757	5 218	1 356	1 277 903	-	2 346 752
18 область Абай	1 125 598	589 152	5 531	1 435	1 277 284	-	2 408 413
19 область Жетісу	1 070 193	560 125	5 415	1 365	1 239 161	-	2 314 769
20 область Ұлытау	1 150 373	602 160	5 555	1 467	1 249 997	-	2 405 925

Подгруппа 8720-0202-04 - Облицовочные работы керамогранитом**Таблица 8720-0202-0401 - стен (вентилируемый фасад)****Описание:**

1. Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101. 2. Болты анкерные. 3. Плиты теплоизоляционные. 4. Пленка пароизоляционная. 5. Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200мм. 6. Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная. 7. Откосы и отливы оконные- профиль направляющий Г- образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40, планка угловая равнополочная из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм, лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием

Состав работ:

1. Устройство металлического каркаса. 2. Устройство теплоизоляционного слоя и пароизоляции. 3. Облицовка стен керамогранитом. 4. Устройство откосов наружных. 5. Устройство отливов оконных.

Измеритель: 100 м²


Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 919 746	1 004 744	10 475	3 051	1 492 010	-	3 422 231
02 город Алматы	1 849 485	968 184	10 172	2 940	1 491 086	-	3 350 743
03 Акмолинская область	1 798 906	941 633	10 445	2 860	1 491 997	-	3 301 348
04 Актюбинская область	1 612 751	844 160	9 797	2 564	1 491 728	-	3 114 276
05 Алматинская область	1 892 299	990 467	10 310	3 008	1 491 086	-	3 393 695
06 Атырауская область	1 634 354	855 480	9 615	2 598	1 491 728	-	3 135 697
07 Западно-Казахстанская область	1 610 948	843 258	9 378	2 561	1 491 715	-	3 112 041
08 Жамбылская область	1 642 412	859 768	9 243	2 612	1 491 715	-	3 143 370
09 Карагандинская область	1 751 970	917 106	9 970	2 785	1 491 369	-	3 253 309
10 Костанайская область	1 699 882	889 873	9 958	2 702	1 491 715	-	3 201 555
11 Кызылординская область	1 567 159	820 274	9 136	2 491	1 491 715	-	3 068 010

Окончание таблицы 8720-0202-0401

1	2	3	4	5	6	7	8
12 Мангистауская область	2 030 655	1 062 969	10 442	3 228	1 491 715	-	3 532 812
13 Туркестанская область	1 607 840	841 632	9 339	2 556	1 491 715	-	3 108 894
14 Павлодарская область	1 699 882	889 873	9 761	2 702	1 492 164	-	3 201 807
15 Северо-Казахстанская область	1 782 775	933 252	10 022	2 834	1 491 856	-	3 284 653
16 Восточно-Казахстанская область	1 919 746	1 004 744	10 447	3 051	1 491 715	-	3 421 908
17 город Шымкент	1 699 701	889 711	9 572	2 702	1 491 728	-	3 201 001
18 область Абай	1 798 906	941 633	10 054	2 860	1 491 715	-	3 300 675
19 область Жетісу	1 710 125	895 122	9 862	2 719	1 491 086	-	3 211 073
20 область Ұлытау	1 838 122	962 276	9 997	2 923	1 490 574	-	3 338 693

Подгруппа 8720-0202-05 - Облицовочные работы сплиттерной плиткой

Таблица 8720-0202-0501 - цоколя на металлическом каркасе с утеплением

Описание:

1. Сталь арматурная, уголок стальной. 2. Плиты теплоизоляционные. 3. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3. 4. Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые. 5. Планка цокольная-сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.


Состав работ:

1. Изготовление и установка каркаса и анкеров для крепления плит. 2. Устройство теплоизоляции. 3. Облицовка сплиттерной плиткой. 4. Устройство планки цокольной

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	2 720 715	1 423 583	26 280	7 063	1 682 460	-	4 429 455
02 город Алматы	2 621 528	1 371 859	25 760	6 807	1 821 011	-	4 468 299
03 Акмолинская область	2 550 470	1 334 378	26 606	6 620	1 660 027	-	4 237 103
04 Актюбинская область	2 286 383	1 196 271	25 203	5 935	1 867 435	-	4 179 021
05 Алматинская область	2 682 656	1 403 391	26 078	6 963	1 822 551	-	4 531 285
06 Атырауская область	2 316 771	1 212 144	24 583	6 014	1 911 631	-	4 252 985
07 Западно-Казахстанская область	2 283 487	1 194 823	23 653	5 927	1 877 523	-	4 184 663
08 Жамбылская область	2 328 537	1 218 377	23 615	6 046	1 741 227	-	4 093 379
09 Карагандинская область	2 484 174	1 299 767	25 087	6 448	1 754 681	-	4 263 942
10 Костанайская область	2 410 036	1 260 797	25 350	6 256	1 805 004	-	4 240 390
11 Кызылординская область	2 221 571	1 162 415	23 105	5 767	1 772 498	-	4 017 174
12 Мангистауская область	2 879 247	1 506 304	26 268	7 473	1 884 802	-	4 790 317
13 Туркестанская область	2 280 129	1 193 029	23 858	5 918	1 727 386	-	4 031 373
14 Павлодарская область	2 410 036	1 260 797	24 617	6 256	1 770 221	-	4 204 874
15 Северо-Казахстанская область	2 527 115	1 322 212	25 195	6 561	1 767 735	-	4 320 045
16 Восточно-Казахстанская область	2 720 715	1 423 583	26 303	7 063	1 738 239	-	4 485 257
17 город Шымкент	2 410 144	1 261 044	24 505	6 255	1 733 510	-	4 168 159
18 область Абай	2 550 470	1 334 378	25 394	6 620	1 698 303	-	4 274 167
19 область Жетісу	2 424 867	1 268 565	25 167	6 294	2 051 153	-	4 501 187
20 область Ұлытау	2 606 098	1 363 630	24 834	6 766	1 775 504	-	4 406 436

Таблица 8720-0202-0502 - цоколя на цементном растворе

Описание:

1. Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3. 2. Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые, сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:


1. Облицовка сплиттерной плиткой на цементном растворе. 2. Устройство планки цокольной.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 906 638	996 957	10 739	4 008	384 279	-	2 301 656
02 город Алматы	1 837 525	960 702	10 380	3 861	511 557	-	2 359 462
03 Акмолинская область	1 786 936	934 410	10 318	3 756	361 360	-	2 158 614
04 Актюбинская область	1 601 939	837 534	9 498	3 367	517 004	-	2 128 441
05 Алматинская область	1 879 375	982 653	10 563	3 951	513 120	-	2 403 058
06 Атырауская область	1 623 724	848 813	9 496	3 412	541 616	-	2 174 836
07 Западно-Казахстанская область	1 600 111	836 620	9 373	3 363	514 688	-	2 124 172
08 Жамбылская область	1 632 321	853 407	9 396	3 430	424 184	-	2 065 901
09 Карагандинская область	1 740 876	910 191	10 026	3 657	448 175	-	2 199 077
10 Костанайская область	1 688 705	882 916	9 859	3 549	434 594	-	2 133 158
11 Кызылординская область	1 557 427	814 206	9 136	3 272	437 795	-	2 004 358
12 Мангистауская область	2 016 889	1 054 608	11 030	4 239	513 427	-	2 541 346
13 Туркестанская область	1 598 063	835 430	9 283	3 357	430 756	-	2 038 102
14 Павлодарская область	1 688 705	882 916	9 798	3 549	438 323	-	2 136 826
15 Северо-Казахстанская область	1 771 227	926 125	10 147	3 722	440 473	-	2 221 847
16 Восточно-Казахстанская область	1 906 638	996 957	10 743	4 008	368 253	-	2 285 634
17 город Шымкент	1 688 759	882 928	9 675	3 549	433 607	-	2 132 041

Окончание таблицы 8720-0202-0502

1	2	3	4	5	6	7	8
18 область Абай	1 786 936	934 410	10 226	3 756	328 947	-	2 126 109
19 область Жетісу	1 699 558	888 490	9 819	3 570	738 092	-	2 447 469
20 область Ұлытау	1 826 515	954 958	10 331	3 838	461 918	-	2 298 764

Подгруппа 8720-0202-06 - Облицовочные работы керамической плиткой**Таблица 8720-0202-0601 - стен под "клинкерный кирпич" на цементном растворе**Описание:

1. Смеси сухие -клей для системы скрепленной теплоизоляции, плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм. 2. Сетка стеклянная строительная СС-1. 3. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 4. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3. 5. Плитки керамические фасадные гладкие, толщина 9 мм. 6. Обделки на фасадах-сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм.

Состав работ:

1. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением. 2. Втапливание армосетки. 3. Нанесение грунтовочного состава. 4. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 5. Установка плиток. 6. Устройство обделок на фасадах.


Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	3 111 080	1 628 487	17 856	5 966	1 164 019	-	4 292 955
02 город Алматы	2 994 726	1 567 600	17 298	5 744	1 161 382	-	4 173 406
03 Акмолинская область	2 915 528	1 526 254	17 422	5 591	1 161 131	-	4 094 081
04 Актюбинская область	2 613 836	1 368 176	16 195	5 012	1 181 367	-	3 811 398
05 Алматинская область	3 063 438	1 603 572	17 569	5 877	1 162 412	-	4 243 419
06 Атырауская область	2 646 318	1 385 087	16 047	5 076	1 202 191	-	3 864 556

Окончание таблицы 8720-0202-0601

1	2	3	4	5	6	7	8
07 Западно-Казахстанская область	2 610 870	1 366 693	15 781	5 006	1 171 651	-	3 798 302
08 Жамбылская область	2 657 111	1 390 872	15 729	5 099	1 161 615	-	3 834 455
09 Карагандинская область	2 839 933	1 486 592	16 807	5 445	1 174 951	-	4 031 691
10 Костанайская область	2 755 182	1 442 237	16 666	5 283	1 171 992	-	3 943 840
11 Кызылординская область	2 537 979	1 328 393	15 369	4 867	1 182 822	-	3 736 170
12 Мангистауская область	3 283 998	1 719 115	18 121	6 302	1 174 695	-	4 476 814
13 Туркестанская область	2 601 243	1 361 533	15 630	4 991	1 168 178	-	3 785 051
14 Павлодарская область	2 755 182	1 442 237	16 457	5 283	1 173 992	-	3 945 631
15 Северо-Казахстанская область	2 889 666	1 512 689	16 972	5 540	1 178 511	-	4 085 149
16 Восточно-Казахстанская область	3 111 080	1 628 487	17 873	5 966	1 170 681	-	4 299 634
17 город Шымкент	2 749 302	1 439 107	16 213	5 276	1 170 951	-	3 936 466
18 область Абай	2 915 528	1 526 254	17 104	5 591	1 170 676	-	4 103 308
19 область Жетісу	2 769 502	1 449 580	16 535	5 311	1 162 441	-	3 948 478
20 область Ұлытау	2 979 637	1 559 768	17 139	5 714	1 184 221	-	4 180 997

Таблица 8720-0202-0602 - типа "кабанчик" цоколя на цементном растворе

Описание:


1. Рулонные наплавляемые кровельные материалы. 2. Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции. 3. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм. 4. Сетка стеклянная строительная СС-1. 5. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных. 6. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3. 7. Плитки керамические фасадные цветные(однотонные) типа ^Кабанчик^, толщина 10 мм.

Состав работ:

1. Устройство гидроизоляция боковой оклеечной. 2. Устройство гидроизоляции горизонтальной обмазочной. 3. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением. 4. Втапливание армосетки. 5. Нанесение грунтовочного состава. 6. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 7. Установка плиток

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	3 671 671	1 918 256	37 471	10 814	1 935 508	-	5 644 650
02 город Алматы	3 525 576	1 842 015	35 871	10 335	1 890 575	-	5 452 022
03 Акмолинская область	3 440 775	1 797 810	36 413	10 134	1 924 175	-	5 401 363
04 Актюбинская область	3 085 118	1 611 763	34 044	9 088	1 938 356	-	5 057 518
05 Алматинская область	3 606 495	1 884 269	36 360	10 574	1 913 158	-	5 556 013
06 Атырауская область	3 115 358	1 627 552	33 526	9 133	2 036 525	-	5 185 409
07 Западно-Казахстанская область	3 081 546	1 609 977	33 622	9 077	1 947 803	-	5 062 971
08 Жамбылская область	3 120 025	1 630 183	32 501	9 102	1 884 918	-	5 037 444
09 Карагандинская область	3 351 613	1 751 059	35 558	9 870	1 906 287	-	5 293 458
10 Костанайская область	3 251 562	1 698 838	35 146	9 577	1 907 853	-	5 194 561
11 Кызылординская область	2 987 819	1 560 917	32 506	8 757	1 896 557	-	4 916 882
12 Мангистауская область	3 856 224	2 014 922	36 828	11 251	1 911 408	-	5 804 460
13 Туркестанская область	3 054 395	1 595 774	32 229	8 909	1 892 353	-	4 978 977
14 Павлодарская область	3 251 562	1 698 838	34 938	9 577	1 916 666	-	5 203 166
15 Северо-Казахстанская область	3 410 297	1 781 803	35 882	10 043	1 952 435	-	5 398 614
16 Восточно-Казахстанская область	3 671 671	1 918 256	37 488	10 814	1 942 658	-	5 651 817
17 город Шымкент	3 228 403	1 686 763	33 270	9 418	1 894 430	-	5 156 103
18 область Абай	3 440 775	1 797 810	36 095	10 134	1 908 529	-	5 385 399
19 область Жетісу	3 260 454	1 703 326	34 399	9 556	1 909 883	-	5 204 736
20 область Ұлытау	3 516 557	1 837 294	36 336	10 357	1 982 857	-	5 535 750

Подгруппа 8720-0202-07 - Облицовочные работы линейными панелями**Таблица 8720-0202-0701 - стен (вентилируемый фасад)****Описание:**

1. Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм/Г-образный/. 2. Плиты теплоизоляционные. 3. Пленка пароизоляционная. 4. Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм. 5. Панели фасадные линейные. 6. Обделки на фасадах- сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:

1. Устройство каркаса с шагом 1000 мм. 2. Устройство теплоизоляционного слоя. 3. Облицовка фасадными панелями. 4. Устройство обделок на фасаде.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	930 035	486 844	4 907	1 405	1 717 984	-	2 652 926
02 город Алматы	895 769	468 931	4 728	1 353	1 707 859	-	2 608 356
03 Акмолинская область	871 807	456 318	4 809	1 317	1 717 523	-	2 594 139
04 Актюбинская область	781 530	409 077	4 488	1 180	1 717 215	-	2 503 233
05 Алматинская область	916 539	479 751	4 792	1 384	1 707 548	-	2 628 879
06 Атырауская область	791 718	414 389	4 436	1 196	1 717 177	-	2 513 331
07 Западно-Казахстанская область	780 557	408 590	4 393	1 179	1 715 151	-	2 500 101
08 Жамбылская область	795 243	416 291	4 291	1 201	1 714 982	-	2 514 516
09 Карагандинская область	849 060	444 441	4 660	1 282	1 711 787	-	2 565 507
10 Костанайская область	823 879	431 223	4 621	1 244	1 716 070	-	2 544 570
11 Кызылординская область	759 152	397 384	4 273	1 147	1 717 849	-	2 481 274

Окончание таблицы 8720-0202-0701

1	2	3	4	5	6	7	8
12 Мангистауская область	983 063	514 552	4 855	1 485	1 717 040	-	2 704 958
13 Туркестанская область	778 458	407 519	4 306	1 176	1 715 657	-	2 498 421
14 Павлодарская область	823 879	431 223	4 578	1 244	1 719 591	-	2 548 048
15 Северо-Казахстанская область	863 744	452 159	4 700	1 305	1 716 875	-	2 585 319
16 Восточно-Казахстанская область	930 035	486 844	4 876	1 405	1 715 117	-	2 650 028
17 город Шымкент	823 047	430 822	4 410	1 243	1 716 118	-	2 543 575
18 область Абай	871 807	456 318	4 695	1 317	1 715 117	-	2 591 619
19 область Жетісу	828 513	433 636	4 550	1 251	1 707 548	-	2 540 611
20 область Ұлытау	891 003	466 394	4 738	1 346	1 702 382	-	2 598 123

Подгруппа 8720-0202-08 - Облицовочные работы фиброцементными плитами**Таблица 8720-0202-0801 - стен (вентилируемый фасад)**Описание:

1. Профиль потолочный ПП оцинкованный размерами 60x27 мм, кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 мм толщиной стенки 1,2 мм/П-образный/. 2. Плиты теплоизоляционные. 3. Пленка пароизоляционная. 4. Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм. 5. Плиты фиброцементные окрашенные в массу толщиной 8 мм производства ЕС. 6. Обделки на фасадах - сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:

1. Устройство каркаса с шагом 600 мм. 2. Устройство теплоизоляционного слоя. 3. Облицовка фасадными плитами. 4. Устройство обделок на фасаде.

Измеритель: 100м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	2 146 372	1 123 350	78 369	2 680	2 030 192	-	4 254 933
02 город Алматы	2 067 812	1 082 468	76 725	2 583	2 030 192	-	4 174 729
03 Акмолинская область	2 011 262	1 052 786	81 728	2 512	2 029 992	-	4 122 982
04 Актюбинская область	1 803 130	943 802	80 428	2 252	2 030 092	-	3 913 650
05 Алматинская область	2 115 718	1 107 405	76 846	2 642	2 029 992	-	4 222 556
06 Атырауская область	1 827 300	956 470	77 461	2 282	2 030 092	-	3 934 853
07 Западно-Казахстанская область	1 801 142	942 809	75 736	2 249	2 029 992	-	3 906 870
08 Жамбылская область	1 836 248	961 246	72 181	2 294	2 029 992	-	3 938 421
09 Карагандинская область	1 958 757	1 025 362	78 045	2 446	2 030 092	-	4 066 894
10 Костанайская область	1 900 566	994 929	79 905	2 374	2 029 992	-	4 010 463
11 Кызылординская область	1 752 161	917 095	74 267	2 188	2 029 992	-	3 856 420
12 Мангистауская область	2 270 370	1 188 444	72 553	2 835	2 029 992	-	4 372 915
13 Туркестанская область	1 797 631	940 972	73 604	2 245	2 029 992	-	3 901 227
14 Павлодарская область	1 900 566	994 929	77 742	2 374	2 029 992	-	4 008 300
15 Северо-Казахстанская область	1 993 203	1 043 422	77 830	2 489	2 029 992	-	4 101 025
16 Восточно-Казахстанская область	2 146 372	1 123 350	78 488	2 680	2 029 992	-	4 254 852
17 город Шымкент	1 900 288	994 715	73 832	2 373	2 030 192	-	4 004 312
18 область Абай	2 011 262	1 052 786	78 143	2 512	2 029 992	-	4 119 397
19 область Жетісу	1 911 955	1 000 766	77 678	2 388	2 029 992	-	4 019 625
20 область Ұлытау	2 055 072	1 075 861	75 528	2 567	2 029 992	-	4 160 592

Подраздел 3 Малярные работы**Группа 1 Малярные работы по подготовленной поверхности****Подгруппа 8720-0301-01 - Окраска фасадов с лесов по камню****Таблица 8720-0301-0101 - перхлорвиниловая**Описание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Смеси сухие для системы скрепленной теплоизоляции. 3. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм. 4. Сетка стекланная строительная СС-1. 5. Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6. 6. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные. 7. Грунтовка химостойкая ХС-04, краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А.Б. 8. Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:

1. Грунтование поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением на стены и откосы. 3. Нанесение армирующего слоя на стены и откосы. 4. Втапливание армосетки на стены и откосы. 5. Оштукатуривание откосов раствором и выравнивание сухими растворными смесями. 6. Грунтование стен и откосов. 7. Окраска с лесов стен и откосов. 8. Устройство обделок на фасадах.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 621 769	848 807	8 911	2 468	820 574	-	2 451 254
02 город Алматы	1 561 134	817 213	8 657	2 376	821 546	-	2 391 337
03 Акмолинская область	1 519 711	795 485	8 881	2 313	820 195	-	2 348 787
04 Актюбинская область	1 362 449	713 145	8 363	2 073	827 969	-	2 198 781
05 Алматинская область	1 597 220	836 027	8 769	2 431	821 638	-	2 427 627
06 Атырауская область	1 379 505	722 089	8 189	2 099	830 935	-	2 218 629
07 Западно-Казахстанская область	1 360 930	712 386	8 019	2 071	823 335	-	2 192 284

Окончание таблицы 8720-0301-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
08 Жамбылская область	1 385 110	725 074	7 926	2 108	821 741	-	2 214 777
09 Карагандинская область	1 480 039	774 759	8 486	2 252	824 994	-	2 313 519
10 Костанайская область	1 436 076	751 756	8 512	2 186	825 611	-	2 270 199
11 Кызылординская область	1 322 819	692 383	7 799	2 013	830 285	-	2 160 903
12 Мангистауская область	1 712 478	896 411	8 885	2 606	827 714	-	2 549 077
13 Туркестанская область	1 355 966	709 784	7 940	2 064	824 151	-	2 188 057
14 Павлодарская область	1 436 076	751 756	8 334	2 186	821 940	-	2 266 350
15 Северо-Казахстанская область	1 506 053	788 393	8 543	2 292	824 307	-	2 338 903
16 Восточно-Казахстанская область	1 621 769	848 807	8 926	2 468	823 306	-	2 454 001
17 город Шымкент	1 433 394	750 316	8 181	2 182	824 535	-	2 266 110
18 область Абай	1 519 711	795 485	8 609	2 313	823 296	-	2 351 616
19 область Жетісу	1 443 467	755 554	8 396	2 197	821 639	-	2 273 502
20 область Ұлытау	1 552 875	812 937	8 534	2 363	826 145	-	2 387 554

Таблица 8720-0301-0102 - кремнийорганическая

Описание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Смеси сухие для системы скрепленной теплоизоляции. 3. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм. 4. Сетка стеклянная строительная СС-1. 5. Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6. 6. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные. 7. Эмаль кремнийорганическая фасадная защитная КО-174 разных цветов. 8. Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:

1. Грунтование поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением на стены и откосы. 3. Нанесение армирующего слоя на стены и откосы. 4. Втапливание армосетки на стены и откосы. 5. Оштукатуривание откосов раствором и выравнивание сухими растворными смесями. 6. Грунтование откосов. 7. Окраска с лесов стен и откосов. 8. Устройство обделок на фасадах.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 620 005	847 883	8 911	2 468	842 571	-	2 471 487
02 город Алматы	1 559 433	816 323	8 657	2 376	843 542	-	2 411 632
03 Акмолинская область	1 518 057	794 620	8 881	2 313	842 191	-	2 369 129
04 Актюбинская область	1 360 967	712 369	8 363	2 073	849 966	-	2 219 296
05 Алматинская область	1 595 481	835 116	8 769	2 431	843 634	-	2 447 884
06 Атырауская область	1 378 003	721 303	8 189	2 099	852 931	-	2 239 123
07 Западно-Казахстанская область	1 359 450	711 611	8 019	2 071	845 332	-	2 212 801
08 Жамбылская область	1 383 600	724 284	7 926	2 108	843 738	-	2 235 264
09 Карагандинская область	1 478 429	773 916	8 486	2 252	846 991	-	2 333 906
10 Костанайская область	1 434 514	750 938	8 512	2 186	847 608	-	2 290 634
11 Кызылординская область	1 321 379	691 629	7 799	2 013	852 282	-	2 181 460
12 Мангистауская область	1 710 612	895 434	8 885	2 606	849 711	-	2 569 208
13 Туркестанская область	1 354 488	709 010	7 940	2 064	846 148	-	2 208 576
14 Павлодарская область	1 434 514	750 938	8 334	2 186	843 937	-	2 286 785
15 Северо-Казахстанская область	1 504 415	787 535	8 543	2 292	846 304	-	2 359 262
16 Восточно-Казахстанская область	1 620 005	847 883	8 926	2 468	845 302	-	2 474 233
17 город Шымкент	1 431 832	749 498	8 181	2 182	846 532	-	2 286 545
18 область Абай	1 518 057	794 620	8 609	2 313	845 293	-	2 371 959
19 область Жетісу	1 441 896	754 731	8 396	2 197	843 636	-	2 293 928
20 область Ұлытау	1 551 186	812 053	8 534	2 363	848 141	-	2 407 861

Таблица 8720-0301-0103 - поливинилацетатнаяОписание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Смеси сухие для системы скрепленной теплоизоляции. 3. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм. 4. Сетка стеклянная строительная СС-1. 5. Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый

1:1:6. 6. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные. 7. Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА -17. 8. Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:

1. Грунтование поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением на стены и откосы. 3. Нанесение армирующего слоя на стены и откосы. 4. Втапливание армосетки на стены и откосы. 5. Оштукатуривание откосов раствором и выравнивание сухими растворными смесями. 6. Грунтование стен и откосов. 7. Окраска с лесов стен и откосов. 8. Устройство обделок на фасадах.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 601 003	837 938	8 281	2 244	740 924	-	2 350 208
02 город Алматы	1 541 123	806 739	8 050	2 160	741 896	-	2 291 069
03 Акмолинская область	1 500 250	785 299	8 280	2 103	740 544	-	2 249 074
04 Актюбинская область	1 345 007	704 015	7 810	1 885	748 319	-	2 101 136
05 Алматинская область	1 576 749	825 312	8 152	2 210	741 988	-	2 326 889
06 Атырауская область	1 361 829	712 836	7 634	1 909	751 285	-	2 120 748
07 Западно-Казахстанская область	1 343 508	703 266	7 466	1 883	743 685	-	2 094 659
08 Жамбылская область	1 367 342	715 773	7 377	1 917	742 091	-	2 116 810
09 Карагандинская область	1 461 088	764 839	7 896	2 048	745 344	-	2 214 328
10 Костанайская область	1 417 690	742 131	7 935	1 987	745 961	-	2 171 586
11 Кызылординская область	1 305 867	683 510	7 260	1 830	750 635	-	2 063 762
12 Мангистауская область	1 690 516	884 915	8 244	2 370	748 064	-	2 446 824
13 Туркестанская область	1 338 571	700 679	7 399	1 876	744 501	-	2 090 471
14 Павлодарская область	1 417 690	742 131	7 756	1 987	742 290	-	2 167 736
15 Северо-Казахстанская область	1 486 769	778 299	7 946	2 084	744 657	-	2 239 372
16 Восточно-Казахстанская область	1 601 003	837 938	8 296	2 244	743 656	-	2 352 955
17 город Шымкент	1 415 005	740 691	7 618	1 983	744 885	-	2 167 508
18 область Абай	1 500 250	785 299	8 008	2 103	743 646	-	2 251 904
19 область Жетісу	1 424 968	745 870	7 823	1 997	741 989	-	2 174 780
20 область Ұлытау	1 532 986	802 527	7 924	2 149	746 495	-	2 287 405

Таблица 8720-0301-0104 - силикатная

Описание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Смеси сухие для системы скрепленной теплоизоляции. 3. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм. 4. Сетка стеклянная строительная СС-1. 5. Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6. 6. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные. 7. Стекло жидкое калийное, краска силикатная. 8. Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:

1. Грунтование поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением на стены и откосы. 3. Нанесение армирующего слоя на стены и откосы. 4. Втапливание армосетки на стены и откосы. 5. Оштукатуривание откосов раствором и выравнивание сухими растворными смесями. 6. Грунтование стен и откосов. 7. Окраска с лесов стен и откосов. 8. Устройство обделок на фасадах.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 640 280	858 501	9 021	2 505	757 900	-	2 407 201
02 город Алматы	1 578 965	826 556	8 763	2 412	758 871	-	2 346 599
03 Акмолинская область	1 537 084	804 579	8 987	2 348	757 519	-	2 303 590
04 Актюбинская область	1 378 034	721 303	8 460	2 105	765 294	-	2 151 788
05 Алматинская область	1 615 489	845 586	8 876	2 468	758 963	-	2 383 328
06 Атырауская область	1 395 290	730 348	8 286	2 131	768 288	-	2 171 864
07 Западно-Казахстанская область	1 376 490	720 531	8 116	2 102	760 660	-	2 145 266
08 Жамбылская область	1 400 968	733 375	8 022	2 140	759 066	-	2 168 056
09 Карагандинская область	1 496 972	783 621	8 589	2 287	762 321	-	2 267 882
10 Костанайская область	1 452 501	760 345	8 614	2 219	762 935	-	2 224 050
11 Кызылординская область	1 337 948	700 306	7 893	2 044	767 610	-	2 113 451
12 Мангистауская область	1 732 114	906 683	8 997	2 646	765 050	-	2 506 161
13 Туркестанская область	1 371 508	717 921	8 034	2 095	761 476	-	2 141 018

Окончание таблицы 8720-0301-0104

1	2	3	4	5	6	7	8
14 Павлодарская область	1 452 501	760 345	8 435	2 219	759 271	-	2 220 207
15 Северо-Казахстанская область	1 523 261	797 400	8 648	2 327	761 632	-	2 293 541
16 Восточно-Казахстанская область	1 640 280	858 501	9 036	2 505	760 631	-	2 409 947
17 город Шымкент	1 449 812	758 914	8 279	2 215	761 860	-	2 219 951
18 область Абай	1 537 084	804 579	8 714	2 348	760 619	-	2 306 417
19 область Жетісу	1 459 992	764 199	8 497	2 230	758 964	-	2 227 453
20 область Ұлытау	1 570 614	822 227	8 641	2 399	763 478	-	2 342 733

Таблица 8720-0301-0105 - акриловая

Описание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Смеси сухие для системы скрепленной теплоизоляции. 3. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм. 4. Сетка стеклянная строительная СС-1. 5. Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6. 6. Смеси сухие -гипсовые штукатурки стандартные. 7.Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ, краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений. 8. Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:

1. Грунтование поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением на стены и откосы. 3. Нанесение армирующего слоя на стены и откосы. 4. Втапливание армосетки на стены и откосы. 5. Оштукатуривание откосов раствором и выравнивание сухими растворными смесями. 6.Грунтование стен и откосов. 7. Окраска с лесов стен и откосов. 8. Устройство обделок на фасадах.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 640 687	858 715	7 964	2 132	752 494	-	2 401 145

Окончание таблицы 8720-0301-0105

1	2	3	4	5	6	7	8
02 город Алматы	1 579 378	826 762	7 745	2 052	753 466	-	2 340 589
03 Акмолинская область	1 537 457	804 778	7 977	1 998	752 115	-	2 297 549
04 Актюбинская область	1 378 376	721 476	7 531	1 791	759 889	-	2 145 796
05 Алматинская область	1 615 876	845 797	7 841	2 100	753 558	-	2 377 275
06 Атырауская область	1 395 633	730 534	7 354	1 813	762 855	-	2 165 842
07 Западно-Казахстанская область	1 376 838	720 707	7 187	1 789	755 255	-	2 139 280
08 Жамбылская область	1 401 339	733 565	7 100	1 821	753 661	-	2 162 100
09 Карагандинская область	1 497 326	783 806	7 599	1 946	756 914	-	2 261 839
10 Костанайская область	1 452 864	760 539	7 644	1 888	757 531	-	2 218 039
11 Кызылординская область	1 338 291	700 482	6 988	1 739	762 205	-	2 107 484
12 Мангистауская область	1 732 517	906 897	7 920	2 251	759 634	-	2 500 071
13 Туркестанская область	1 371 842	718 095	7 126	1 783	756 071	-	2 135 039
14 Павлодарская область	1 452 864	760 539	7 465	1 888	753 860	-	2 214 189
15 Северо-Казахстанская область	1 523 626	797 595	7 645	1 980	756 227	-	2 287 498
16 Восточно-Казахстанская область	1 640 687	858 715	7 979	2 132	755 226	-	2 403 892
17 город Шымкент	1 450 167	759 098	7 334	1 884	756 455	-	2 213 956
18 область Абай	1 537 457	804 778	7 705	1 998	755 216	-	2 300 378
19 область Жетісу	1 460 364	764 394	7 534	1 898	753 559	-	2 221 457
20 область Ұлытау	1 571 015	822 436	7 616	2 042	758 065	-	2 336 696

Подгруппа 8720-0301-02 - Окраска фасадов с лесов по бетону**Таблица 8720-0301-0201 - перхлорвиниловая**Описание:

1. Смеси сухие - цементные штукатурки М25, 2. Грунтовка химостойкая ХС-04. 3. Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А, В. 4. Профиль направляющий г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием,

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов. 2. Грунтование стен и откосов. 3. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности. 4. Устройство отливов оконных наружных.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	210 347	110 095	1 319	425	162 447	-	374 113
02 город Алматы	202 665	106 090	1 276	409	161 630	-	365 571
03 Акмолинская область	197 121	103 179	1 279	398	162 435	-	360 835
04 Актюбинская область	176 706	92 494	1 187	357	162 197	-	340 090
05 Алматинская область	207 356	108 530	1 295	419	161 630	-	370 281
06 Атырауская область	179 073	93 736	1 184	362	162 208	-	342 465
07 Западно-Казахстанская область	176 505	92 394	1 171	356	162 186	-	339 862
08 Жамбылская область	179 969	94 210	1 162	363	162 186	-	343 317
09 Карагандинская область	191 972	100 494	1 245	388	161 880	-	355 097
10 Костанайская область	186 262	97 503	1 228	376	162 186	-	349 676
11 Кызылординская область	171 719	89 881	1 143	347	162 186	-	335 048
12 Мангистауская область	222 501	116 468	1 335	449	162 190	-	386 026
13 Туркестанская область	176 192	92 226	1 153	356	162 186	-	339 531
14 Павлодарская область	186 262	97 503	1 220	376	162 585	-	350 067
15 Северо-Казахстанская область	195 340	102 255	1 257	394	162 311	-	358 908
16 Восточно-Казахстанская область	210 347	110 095	1 319	425	162 186	-	373 852
17 город Шымкент	186 255	97 493	1 193	376	162 197	-	349 645
18 область Абай	197 121	103 179	1 265	398	162 185	-	360 571
19 область Жетісу	187 391	98 085	1 218	378	161 630	-	350 239
20 область Ұлытау	201 428	105 444	1 274	407	161 180	-	363 882

Таблица 8720-0301-0202 - кремнийорганическая

Описание:

1. Смеси сухие - цементные штукатурки М25. 2. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 3. Эмаль кремний- органическая фасадная защитная КО-174 разных цветов. 4. Профиль направляющий г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали сполимерным покрытием.

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов. 2. Грунтование стен и откосов. 3 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности. 4. Устройство отливов оконных наружных

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	208 664	109 214	1 319	425	128 367	-	338 350
02 город Алматы	201 043	105 241	1 276	409	127 550	-	329 869
03 Акмолинская область	195 543	102 354	1 279	398	128 355	-	325 177
04 Актюбинская область	175 292	91 754	1 187	357	128 117	-	304 596
05 Алматинская область	205 696	107 662	1 295	419	127 550	-	334 541
06 Атырауская область	177 640	92 986	1 184	362	128 128	-	306 952
07 Западно-Казахстанская область	175 092	91 655	1 171	356	128 106	-	304 369
08 Жамбылская область	178 529	93 456	1 162	363	128 106	-	307 797
09 Карагандинская область	190 436	99 689	1 245	388	127 800	-	319 481
10 Костанайская область	184 771	96 723	1 228	376	128 105	-	314 104
11 Кызылординская область	170 344	89 161	1 143	347	128 106	-	299 593
12 Мангистауская область	220 721	115 536	1 335	449	128 110	-	350 166
13 Туркестанская область	174 782	91 488	1 153	356	128 106	-	304 041
14 Павлодарская область	184 771	96 723	1 220	376	128 505	-	314 496
15 Северо-Казахстанская область	193 777	101 437	1 257	394	128 230	-	323 264
16 Восточно-Казахстанская область	208 664	109 214	1 319	425	128 106	-	338 089
17 город Шымкент	184 764	96 713	1 193	376	128 117	-	314 074
18 область Абай	195 543	102 354	1 265	398	128 105	-	324 913
19 область Жетісу	185 891	97 300	1 218	378	127 550	-	314 659
20 область Ұлытау	199 816	104 600	1 274	407	127 100	-	328 190

Таблица 8720-0301-0203 - поливинилацетатнаяОписание:

1. Смеси сухие - цементные штукатурки М25. 2. Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17. 3. Профиль направляющий г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов. 2. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности. 3. Устройство отливов оконных наружных

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	190 535	99 725	719	211	27 652	-	218 906
02 город Алматы	183 574	96 097	697	203	26 835	-	211 106
03 Акмолинская область	178 555	93 462	706	198	27 640	-	206 901
04 Актюбинская область	160 066	83 784	660	177	27 402	-	188 128
05 Алматинская область	187 825	98 308	707	208	26 835	-	215 367
06 Атырауская область	162 209	84 908	654	180	27 413	-	190 276
07 Западно-Казахстанская область	159 884	83 693	643	177	27 390	-	187 917
08 Жамбылская область	163 018	85 337	638	181	27 390	-	191 046
09 Карагандинская область	173 892	91 029	682	193	27 085	-	201 659
10 Костанайская область	168 720	88 321	677	187	27 390	-	196 787
11 Кызылординская область	155 546	81 415	629	172	27 390	-	183 565
12 Мангистауская область	201 548	105 500	723	223	27 394	-	229 665
13 Туркестанская область	159 597	83 540	637	177	27 390	-	187 624
14 Павлодарская область	168 720	88 321	669	187	27 790	-	197 179
15 Северо-Казахстанская область	176 943	92 625	688	196	27 515	-	205 146
16 Восточно-Казахстанская область	190 535	99 725	719	211	27 390	-	218 644
17 город Шымкент	168 711	88 310	656	187	27 402	-	196 769
18 область Абай	178 555	93 462	691	198	27 390	-	206 636

Окончание таблицы 8720-0301-0203

1	2	3	4	5	6	7	8
19 область Жетісу	169 741	88 846	672	188	26 835	-	197 248
20 область Ұлытау	182 453	95 512	692	202	26 384	-	209 529

Таблица 8720-0301-0204 - силикатная

Описание:

1. Смеси сухие - цементные штукатурки М25. 2. Стекло жидкое калийное. 3. Краска силикатная. 4. Профиль направляющий г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов. 2. Грунтование стен и откосов. 3 Окразка фасадов с лесов по подготовленной поверхности. 4. Устройство отливов оконных наружных.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	228 007	119 343	1 424	460	43 848	-	273 279
02 город Алматы	219 677	115 003	1 377	443	43 030	-	264 084
03 Акмолинская область	213 695	111 855	1 379	431	43 834	-	258 908
04 Актобинская область	191 575	100 277	1 280	387	43 596	-	236 451
05 Алматинская область	224 785	117 651	1 398	454	43 030	-	269 213
06 Атырауская область	194 133	101 616	1 277	392	43 634	-	239 044
07 Западно-Казахстанская область	191 350	100 164	1 263	386	43 585	-	236 198
08 Жамбылская область	195 098	102 130	1 253	394	43 585	-	239 936
09 Карагандинская область	208 127	108 947	1 344	420	43 281	-	252 752
10 Костанайская область	201 932	105 698	1 325	408	43 584	-	246 841

Окончание таблицы 8720-0301-0204

1	2	3	4	5	6	7	8
11 Кызылординская область	186 152	97 439	1 233	376	43 585	-	230 970
12 Мангистауская область	241 235	126 268	1 441	487	43 600	-	286 276
13 Туркестанская область	191 020	99 990	1 243	386	43 585	-	235 848
14 Павлодарская область	201 932	105 698	1 317	408	43 991	-	247 240
15 Северо-Казахстанская область	211 758	110 848	1 357	427	43 710	-	256 825
16 Восточно-Казахстанская область	228 007	119 343	1 424	460	43 585	-	273 016
17 город Шымкент	201 919	105 696	1 287	408	43 597	-	246 803
18 область Абай	213 695	111 855	1 365	431	43 583	-	258 643
19 область Жетісу	203 156	106 333	1 314	410	43 030	-	247 500
20 область Ұлытау	218 351	114 307	1 376	441	42 588	-	262 315

Таблица 8720-0301-0205 - акриловая

Описание:

1. Смеси сухие - цементные штукатурки М25. 2. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 3. Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферо-стойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений. 4. Профиль направляющий г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40x40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов. 2. Грунтование стен и откосов. 3. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности. 4. Устройство отливов оконных наружных.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	228 395	119 548	416	104	38 690	-	267 501

Окончание таблицы 8720-0301-0205

1	2	3	4	5	6	7	8
02 город Алматы	220 071	115 199	406	100	37 873	-	258 350
03 Акмолинская область	214 052	112 045	416	98	38 678	-	253 146
04 Актюбинская область	191 901	100 443	394	88	38 440	-	230 735
05 Алматинская область	225 154	117 851	410	103	37 873	-	263 437
06 Атырауская область	194 460	101 793	387	89	38 451	-	233 298
07 Западно-Казахстанская область	191 681	100 333	377	87	38 429	-	230 487
08 Жамбылская область	195 452	102 311	374	89	38 429	-	234 255
09 Карагандинская область	208 465	109 124	399	95	38 123	-	246 987
10 Костанайская область	202 279	105 883	399	92	38 428	-	241 106
11 Кызылординская область	186 480	97 607	369	85	38 429	-	225 278
12 Мангистауская область	241 619	126 472	414	110	38 433	-	280 466
13 Туркестанская область	191 339	100 156	377	87	38 429	-	230 145
14 Павлодарская область	202 279	105 883	392	92	38 828	-	241 499
15 Северо-Казахстанская область	212 106	111 035	401	97	38 554	-	251 061
16 Восточно-Казахстанская область	228 395	119 548	416	104	38 429	-	267 240
17 город Шымкент	202 257	105 871	386	92	38 440	-	241 083
18 область Абай	214 052	112 045	402	98	38 428	-	252 882
19 область Жетісу	203 510	106 518	396	93	37 873	-	241 779
20 область Ұлытау	218 733	114 507	399	100	37 423	-	256 555

Подгруппа 8720-0301-03 - Окраска фасадов с люлек по камню**Таблица 8720-0301-0301 - перхлорвиниловая**Описание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Смеси сухие для системы скрепленной теплоизоляции. 3. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм. 4. Сетка стеклянная строительная СС-1. 5. Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6. 6. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные. 7. Грунтовка химостойкая ХС-04, краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А.Б. 8. Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:

1. Грунтование поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением на стены и откосы. 3. Нанесение армирующего слоя на стены и откосы. 4. Втапливание армосетки на стены и откосы. 5. Оштукатуривание откосов раствором и выравнивание сухими растворными смесями. 6. Грунтование стен и откосов. 7. Окраска с люлек стен и откосов. 8. Устройство обделок на фасадах.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 857 047	972 020	12 880	2 468	820 574	-	2 690 501
02 город Алматы	1 788 133	936 010	12 560	2 376	821 546	-	2 622 239
03 Акмолинская область	1 740 304	910 981	12 915	2 313	820 195	-	2 573 414
04 Актюбинская область	1 560 040	816 601	12 369	2 073	827 969	-	2 400 378
05 Алматинская область	1 828 923	957 363	12 672	2 431	821 638	-	2 663 233
06 Атырауская область	1 580 001	827 028	12 112	2 099	830 935	-	2 423 048
07 Западно-Казахстанская область	1 558 306	815 727	11 949	2 071	823 335	-	2 393 590
08 Жамбылская область	1 586 729	830 575	11 741	2 108	821 741	-	2 420 211
09 Карагандинская область	1 695 096	887 268	12 457	2 252	824 994	-	2 532 547
10 Костанайская область	1 644 729	860 844	12 518	2 186	825 611	-	2 482 858
11 Кызылординская область	1 515 231	793 121	11 682	2 013	830 285	-	2 357 198
12 Мангистауская область	1 961 508	1 026 787	12 692	2 606	827 714	-	2 801 914
13 Туркестанская область	1 553 468	813 153	11 781	2 064	824 151	-	2 389 400
14 Павлодарская область	1 644 729	860 844	12 303	2 186	821 940	-	2 478 972
15 Северо-Казахстанская область	1 724 908	902 867	12 505	2 292	824 307	-	2 561 720
16 Восточно-Казахстанская область	1 857 047	972 020	12 897	2 468	823 306	-	2 693 250
17 город Шымкент	1 641 871	859 483	12 022	2 182	824 535	-	2 478 428
18 область Абай	1 740 304	910 981	12 580	2 313	823 296	-	2 576 180
19 область Жетісу	1 653 416	865 509	12 327	2 197	821 639	-	2 487 382
20 область Ұлытау	1 778 710	931 032	12 463	2 363	826 145	-	2 617 318

Таблица 8720-0301-0302 - кремнийорганическая

Описание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Смеси сухие для системы скрепленной теплоизоляции. 3. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм. 4. Сетка стеклянная строительная СС-1. 5. Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6. 6. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные. 7. Эмаль кремнийорганическая фасадная защитная КО-174 разных цветов. 8. Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:

1. Грунтование поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением на стены и откосы. 3. Нанесение армирующего слоя на стены и откосы. 4. Втапливание армосетки на стены и откосы. 5. Оштукатуривание откосов раствором и выравнивание сухими растворными смесями. 6. Грунтование стен и откосов. 7. Окраска с люлек стен и откосов. 8. Устройство обделок на фасадах.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 854 239	970 550	12 747	2 468	842 571	-	2 709 557
02 город Алматы	1 785 427	934 594	12 429	2 376	843 542	-	2 641 398
03 Акмолинская область	1 737 672	909 604	12 778	2 313	842 191	-	2 592 641
04 Актюбинская область	1 557 680	815 366	12 233	2 073	849 966	-	2 419 879
05 Алматинская область	1 826 155	955 915	12 541	2 431	843 634	-	2 682 330
06 Атырауская область	1 577 610	825 776	11 979	2 099	852 931	-	2 442 520
07 Западно-Казахстанская область	1 555 949	814 493	11 818	2 071	845 332	-	2 413 099
08 Жамбылская область	1 584 326	829 317	11 613	2 108	843 738	-	2 439 677
09 Карагандинская область	1 692 533	885 927	12 324	2 252	846 991	-	2 551 848
10 Костанайская область	1 642 242	859 542	12 383	2 186	847 608	-	2 502 233
11 Кызылординская область	1 512 938	791 921	11 552	2 013	852 282	-	2 376 772
12 Мангистауская область	1 958 537	1 025 232	12 564	2 606	849 711	-	2 820 812
13 Туркестанская область	1 551 115	811 922	11 652	2 064	846 148	-	2 408 915

Окончание таблицы 8720-0301-0302

1	2	3	4	5	6	7	8
14 Павлодарская область	1 642 242	859 542	12 170	2 186	843 937	-	2 498 349
15 Северо-Казахстанская область	1 722 300	901 502	12 372	2 292	846 304	-	2 580 976
16 Восточно-Казахстанская область	1 854 239	970 550	12 764	2 468	845 302	-	2 712 305
17 город Шымкент	1 639 384	858 181	11 893	2 182	846 532	-	2 497 809
18 область Абай	1 737 672	909 604	12 446	2 313	845 293	-	2 595 411
19 область Жетісу	1 650 914	864 200	12 194	2 197	843 636	-	2 506 744
20 область Ұлытау	1 776 021	929 624	12 333	2 363	848 141	-	2 636 495

Таблица 8720-0301-0303 - поливинилацетатная

Описание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Смеси сухие для системы скрепленной теплоизоляции. 3. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм. 4. Сетка стеклянная строительная СС-1. 5. Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6. 6. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные. 7. Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА -17. 8. Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:

1. Грунтование поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением на стены и откосы. 3. Нанесение армирующего слоя на стены и откосы. 4. Втапливание армосетки на стены и откосы. 5. Оштукатуривание откосов раствором и выравнивание сухими растворными смесями. 6. Грунтование стен и откосов. 7. Окраска с люлек стен и откосов. 8. Устройство обделок на фасадах.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 837 389	961 729	11 325	2 244	740 924	-	2 589 638
02 город Алматы	1 769 191	926 094	11 039	2 160	741 896	-	2 522 126

Окончание таблицы 8720-0301-0303

1	2	3	4	5	6	7	8
03 Акмолинская область	1 721 881	901 337	11 365	2 103	740 544	-	2 473 790
04 Актюбинская область	1 543 522	807 954	10 873	1 885	748 319	-	2 302 714
05 Алматинская область	1 809 548	947 221	11 141	2 210	741 988	-	2 562 677
06 Атырауская область	1 563 260	818 265	10 634	1 909	751 285	-	2 325 179
07 Западно-Казахстанская область	1 541 810	807 092	10 481	1 883	743 685	-	2 295 976
08 Жамбылская область	1 569 903	821 768	10 298	1 917	742 091	-	2 322 292
09 Карагандинская область	1 677 155	877 876	10 940	2 048	745 344	-	2 433 439
10 Костанайская область	1 627 314	851 729	11 002	1 987	745 961	-	2 384 277
11 Кызылординская область	1 499 176	784 718	10 237	1 830	750 635	-	2 260 048
12 Мангистауская область	1 940 712	1 015 903	11 159	2 370	748 064	-	2 699 935
13 Туркестанская область	1 536 997	804 532	10 337	1 876	744 501	-	2 291 835
14 Павлодарская область	1 627 314	851 729	10 800	1 987	742 290	-	2 380 404
15 Северо-Казахстанская область	1 706 650	893 310	10 983	2 084	744 657	-	2 462 290
16 Восточно-Казахстанская область	1 837 389	961 729	11 340	2 244	743 656	-	2 592 385
17 город Шымкент	1 624 463	850 370	10 556	1 983	744 885	-	2 379 904
18 область Абай	1 721 881	901 337	11 051	2 103	743 646	-	2 476 578
19 область Жетісу	1 635 902	856 340	10 830	1 997	741 989	-	2 388 721
20 область Ұлытау	1 759 883	921 176	10 942	2 149	746 495	-	2 517 320

Таблица 8720-0301-0304 - силикатная

Описание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Смеси сухие для системы скрепленной теплоизоляции. 3. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм. 4. Сетка стеклянная строительная СС-1. 5. Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6. 6. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные. 7. Стекло жидкое калийное, краска силикатная. 8. Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:

1. Грунтование поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением на стены и откосы. 3. Нанесение армирующего слоя на стены и откосы. 4. Втапливание армосетки на стены и откосы. 5. Оштукатуривание откосов раствором и выравнивание сухими растворными смесями. 6. Грунтование стен и откосов. 7. Окраска с люлек стен и откосов. 8. Устройство обделок на фасадах.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 888 553	988 500	14 799	2 468	756 410	-	2 659 762
02 город Алматы	1 818 481	951 892	14 456	2 376	757 380	-	2 590 317
03 Акмолинская область	1 769 821	926 427	14 881	2 313	756 028	-	2 540 730
04 Актюбинская область	1 586 493	830 437	14 323	2 073	763 803	-	2 364 619
05 Алматинская область	1 859 954	973 606	14 568	2 431	757 472	-	2 631 994
06 Атырауская область	1 606 799	841 057	14 024	2 099	766 797	-	2 387 620
07 Западно-Казахстанская область	1 584 736	829 559	13 847	2 071	759 170	-	2 357 753
08 Жамбылская область	1 613 645	844 669	13 594	2 108	757 575	-	2 384 814
09 Карагандинская область	1 723 855	902 324	14 379	2 252	760 830	-	2 499 064
10 Костанайская область	1 672 618	875 435	14 464	2 186	761 445	-	2 448 527
11 Кызылординская область	1 540 929	806 576	13 562	2 013	766 119	-	2 320 610
12 Мангистауская область	1 994 793	1 044 216	14 539	2 606	763 559	-	2 772 891
13 Туркестанская область	1 579 856	826 968	13 654	2 064	759 986	-	2 353 496
14 Павлодарская область	1 672 618	875 435	14 222	2 186	757 781	-	2 444 621
15 Северо-Казахстанская область	1 754 149	918 177	14 420	2 292	760 142	-	2 528 711
16 Восточно-Казахстанская область	1 888 553	988 500	14 819	2 468	759 140	-	2 662 512
17 город Шымкент	1 669 779	874 083	13 895	2 182	760 370	-	2 444 044
18 область Абай	1 769 821	926 427	14 502	2 313	759 129	-	2 543 452
19 область Жетісу	1 681 448	880 186	14 243	2 197	757 474	-	2 453 165
20 область Ұлытау	1 808 911	946 828	14 352	2 363	761 988	-	2 585 251

Таблица 8720-0301-0305 - акриловаяОписание:

1. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 2. Смеси сухие для системы скрепленной теплоизоляции. 3. Плиты теплоизоляционные, тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм. 4. Сетка стеклянная строительная СС-1. 5. Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6. 6. Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные. 7. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для

внутренних и наружных работ, краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений. 8. Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм.

Состав работ:

1. Грунтование поверхности стен. 2. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением на стены и откосы. 3. Нанесение армирующего слоя на стены и откосы. 4. Втапливание армосетки на стены и откосы. 5. Оштукатуривание откосов раствором и выравнивание сухими растворными смесями. 6. Грунтование стен и откосов. 7. Окраска с люлек стен и откосов. 8. Устройство обделок на фасадах.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	1 852 448	969 612	7 335	2 130	751 813	-	2 611 596
02 город Алматы	1 783 721	933 690	7 105	2 050	752 784	-	2 543 610
03 Ақмолинская область	1 736 010	908 733	7 301	1 996	751 433	-	2 494 744
04 Ақтөбінская область	1 556 189	814 575	6 855	1 789	759 207	-	2 322 251
05 Ақматінская область	1 824 412	955 001	7 201	2 097	752 876	-	2 584 489
06 Атырауская область	1 576 071	824 978	6 695	1 812	762 173	-	2 344 939
07 Запaдно-Кaзахстанская область	1 554 470	813 715	6 571	1 787	754 573	-	2 315 614
08 Жамбылская область	1 582 807	828 523	6 475	1 819	752 979	-	2 342 261
09 Қарағандінская область	1 690 919	885 078	6 964	1 944	756 232	-	2 454 115
10 Қостанайская область	1 640 652	858 711	6 988	1 886	756 850	-	2 404 490
11 Қызылордінская область	1 511 473	791 157	6 368	1 737	761 523	-	2 279 364
12 Мaнгістауская область	1 956 650	1 024 247	7 301	2 249	758 952	-	2 722 903
13 Түркестанская область	1 549 629	811 143	6 481	1 781	755 389	-	2 311 499
14 Павлодарская область	1 640 652	858 711	6 837	1 886	753 178	-	2 400 667
15 Северо-Кaзахстанская область	1 720 627	900 633	7 017	1 978	755 546	-	2 483 190
16 Восточно-Кaзахстанская область	1 852 448	969 612	7 344	2 130	754 544	-	2 614 336
17 город Шымкент	1 637 824	857 361	6 689	1 882	755 774	-	2 400 287
18 область Абай	1 736 010	908 733	7 070	1 996	754 534	-	2 497 614
19 область Жетісу	1 649 361	863 375	6 875	1 896	752 878	-	2 409 114
20 область Ұлытау	1 774 330	928 740	7 020	2 040	757 383	-	2 538 733

Подгруппа 8720-0301-04 - Окраска фасадов с люлек по бетону**Таблица 8720-0301-0401 - перхлорвиниловая**Описание:

1. Смеси сухие - цементные штукатурки М25. 2. Грунтовка химостойкая ХС-04. 3. Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,В. 4. Профиль направляющий г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40х40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов. 2. Грунтование стен и откосов. 3 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности. 4. Устройство отливов оконных наружных.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	243 627	127 522	5 700	425	162 447	-	411 774
02 город Алматы	234 731	122 883	5 605	409	161 630	-	401 966
03 Акмолинская область	228 312	119 511	5 767	398	162 435	-	396 514
04 Актюбинская область	204 688	107 146	5 649	357	162 197	-	372 534
05 Алматинская область	240 148	125 701	5 624	419	161 630	-	407 402
06 Атырауская область	207 443	108 582	5 550	362	162 208	-	375 201
07 Западно-Казахстанская область	204 443	107 016	5 503	356	162 186	-	372 132
08 Жамбылская область	208 477	109 127	5 393	363	162 186	-	376 056
09 Карагандинская область	222 349	116 395	5 634	388	161 880	-	389 863
10 Костанайская область	215 775	112 946	5 670	376	162 186	-	383 631
11 Кызылординская область	198 921	104 116	5 434	347	162 186	-	366 541
12 Мангистауская область	257 727	134 901	5 551	449	162 190	-	425 468
13 Туркестанская область	204 088	106 830	5 428	356	162 186	-	371 702
14 Павлодарская область	215 775	112 946	5 601	376	162 585	-	383 961
15 Северо-Казахстанская область	226 260	118 439	5 631	394	162 311	-	394 202

Окончание таблицы 8720-0301-0401

1	2	3	4	5	6	7	8
16 Восточно-Казахстанская область	243 627	127 522	5 708	425	162 186	-	411 521
17 город Шымкент	215 723	112 923	5 468	376	162 197	-	383 388
18 область Абай	228 312	119 511	5 653	398	162 185	-	396 150
19 область Жетісу	217 044	113 614	5 592	378	161 630	-	384 266
20 область Ұлытау	233 301	122 131	5 586	407	161 180	-	400 067

Таблица 8720-0301-0402 - кремнийорганическая

Описание:

1. Смеси сухие - цементные штукатурки М25. 2. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 3. Эмаль кремнийорганическая фасадная защитная КО-174. 4. Профиль направляющий г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов. 2. Грунтование стен и откосов. 3. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности. 4. Устройство отливов оконных наружных.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	240 948	126 119	5 573	425	128 367	-	374 888
02 город Алматы	232 149	121 532	5 479	409	127 550	-	365 178
03 Акмолинская область	225 802	118 196	5 637	398	128 355	-	359 794
04 Актюбинская область	202 437	105 967	5 520	357	128 117	-	336 074
05 Алматинская область	237 507	124 319	5 499	419	127 550	-	370 556
06 Атырауская область	205 161	107 388	5 424	362	128 128	-	338 713
07 Западно-Казахстанская область	202 195	105 839	5 377	356	128 106	-	335 678

Окончание таблицы 8720-0301-0402

1	2	3	4	5	6	7	8
08 Жамбылская область	206 184	107 927	5 270	363	128 106	-	339 560
09 Карагандинская область	219 904	115 115	5 507	388	127 800	-	353 211
10 Костанайская область	213 401	111 704	5 541	376	128 105	-	347 047
11 Кызылординская область	196 733	102 971	5 310	347	128 106	-	330 149
12 Мангистауская область	254 892	133 417	5 429	449	128 110	-	388 431
13 Туркестанская область	201 843	105 655	5 305	356	128 106	-	335 254
14 Павлодарская область	213 401	111 704	5 474	376	128 505	-	347 380
15 Северо-Казахстанская область	223 772	117 136	5 504	394	128 230	-	357 506
16 Восточно-Казахстанская область	240 948	126 119	5 581	425	128 106	-	374 635
17 город Шымкент	213 351	111 681	5 345	376	128 117	-	346 813
18 область Абай	225 802	118 196	5 526	398	128 105	-	359 433
19 область Жетісу	214 657	112 364	5 465	378	127 550	-	347 672
20 область Ұлытау	230 735	120 788	5 461	407	127 100	-	363 296

Таблица 8720-0301-0403 - поливинилацетатная

Описание:

1. Смеси сухие - цементные штукатурки М25. 2. Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17. 3. Профиль направляющий г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов. 2. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности. 3. Устройство отливов оконных наружных.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	224 872	117 704	4 216	211	27 652	-	256 740
02 город Алматы	216 659	113 422	4 153	203	26 835	-	247 647
03 Акмолинская область	210 736	110 310	4 288	198	27 640	-	242 664
04 Актюбинская область	188 930	98 896	4 222	177	27 402	-	220 554
05 Алматинская область	221 663	116 025	4 163	208	26 835	-	252 661
06 Атырауская область	191 470	100 222	4 140	180	27 413	-	223 023
07 Западно-Казахстанская область	188 705	98 778	4 102	177	27 390	-	220 197
08 Жамбылская область	192 424	100 725	4 016	181	27 390	-	223 830
09 Карагандинская область	205 232	107 435	4 186	193	27 085	-	236 503
10 Костанайская область	199 160	104 250	4 223	187	27 390	-	230 773
11 Кызылординская область	183 604	96 100	4 055	172	27 390	-	215 049
12 Мангистауская область	237 886	124 516	4 089	223	27 394	-	269 369
13 Туркестанская область	188 374	98 604	4 050	177	27 390	-	219 814
14 Павлодарская область	199 160	104 250	4 167	187	27 790	-	231 117
15 Северо-Казахстанская область	208 841	109 321	4 179	196	27 515	-	240 535
16 Восточно-Казахстанская область	224 872	117 704	4 222	211	27 390	-	256 484
17 город Шымкент	199 116	104 229	4 070	187	27 402	-	230 588
18 область Абай	210 736	110 310	4 195	198	27 390	-	242 321
19 область Жетісу	200 335	104 866	4 163	188	26 835	-	231 333
20 область Ұлытау	215 338	112 728	4 135	202	26 384	-	245 857

Таблица 8720-0301-0404 - силикатнаяОписание:

1. Смеси сухие - цементные штукатурки М25 2.Стекло жидкое калийное. 3. Краска силикатная. 4. Профиль направляющий г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов. 2. Грунтование стен и откосов. 3. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности. 4. Устройство отливов оконных наружных.

Измеритель: 100 м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	273 685	143 245	7 531	425	42 426	-	323 642
02 город Алматы	263 684	138 035	7 414	409	41 608	-	312 706
03 Акмолинская область	256 473	134 247	7 642	398	42 412	-	306 527
04 Актюбинская область	229 925	120 346	7 513	357	42 174	-	279 612
05 Алматинская область	269 752	141 197	7 433	419	41 608	-	318 793
06 Атырауская область	233 009	121 966	7 375	362	42 212	-	282 596
07 Западно-Казахстанская область	229 658	120 212	7 313	356	42 163	-	279 134
08 Жамбылская область	234 156	122 574	7 161	363	42 163	-	283 480
09 Карагандинская область	249 786	130 759	7 468	388	41 859	-	299 113
10 Костанайская область	242 381	126 867	7 526	376	42 162	-	292 069
11 Кызылординская область	223 438	116 953	7 227	347	42 163	-	272 828
12 Мангистауская область	289 482	151 528	7 313	449	42 178	-	338 973
13 Туркестанская область	229 263	120 010	7 215	356	42 163	-	278 641
14 Павлодарская область	242 381	126 867	7 432	376	42 569	-	292 382
15 Северо-Казахстанская область	254 157	133 044	7 458	394	42 288	-	303 903
16 Восточно-Казахстанская область	273 685	143 245	7 542	425	42 163	-	323 390
17 город Шымкент	242 348	126 852	7 255	376	42 175	-	291 778
18 область Абай	256 473	134 247	7 487	398	42 161	-	306 121
19 область Жетісу	243 789	127 616	7 420	378	41 608	-	292 817
20 область Ұлытау	262 114	137 202	7 388	407	41 166	-	310 668

Таблица 8720-0301-0405 - акриловая

Описание:

1. Смеси сухие - цементные штукатурки М25 .2. Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. 3. Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферо-стойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений. 4. Профиль направляющий г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40х40 мм, водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием,

Состав работ:

1. Оштукатуривание откосов. 2. Грунтование стен и откосов. 3. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности. 4. Устройство отливов оконных наружных.

Измеритель: 100 м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	241 883	126 608	416	104	38 690	-	280 989
02 город Алматы	233 070	122 003	406	100	37 873	-	271 349
03 Акмолинская область	226 694	118 663	416	98	38 678	-	265 788
04 Актюбинская область	203 236	106 375	394	88	38 440	-	242 070
05 Алматинская область	238 451	124 812	410	103	37 873	-	276 734
06 Атырауская область	205 945	107 805	387	89	38 451	-	244 783
07 Западно-Казахстанская область	203 003	106 258	377	87	38 429	-	241 809
08 Жамбылская область	206 999	108 354	374	89	38 429	-	245 802
09 Карагандинская область	220 777	115 569	399	95	38 123	-	259 299
10 Костанайская область	214 227	112 137	399	92	38 428	-	253 054
11 Кызылординская область	197 495	103 373	369	85	38 429	-	236 293
12 Мангистауская область	255 889	133 941	414	110	38 433	-	294 736
13 Туркестанская область	202 641	106 072	377	87	38 429	-	241 447
14 Павлодарская область	214 227	112 137	392	92	38 828	-	253 447
15 Северо-Казахстанская область	224 632	117 592	401	97	38 554	-	263 587
16 Восточно-Казахстанская область	241 883	126 608	416	104	38 429	-	280 728

Окончание таблицы 8720-0301-0405

1	2	3	4	5	6	7	8
17 город Шымкент	214 204	112 125	386	92	38 440	-	253 030
18 область Абай	226 694	118 663	402	98	38 428	-	265 524
19 область Жетісу	215 533	112 811	396	93	37 873	-	253 802
20 область Ұлытау	231 655	121 271	399	100	37 423	-	269 477

Приложение А
(обязательное)

Показатели затрат труда

Единица измерения: чел.-ч

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8720-0101-0101	93,2966	0,2019
8720-0101-0102	96,0066	0,2269
8720-0101-0103	99,5566	0,2799
8720-0101-0201	225,4466	0,4649
8720-0101-0202	246,0966	0,4649
8720-0101-0203	245,2166	0,4649
8720-0101-0204	267,2366	0,4649
8720-0201-0101	499,0320	1,6380
8720-0201-0102	348,0300	1,3470
8720-0201-0201	395,3920	1,4676
8720-0201-0202	348,0300	1,3470
8720-0202-0101	729,5600	1,0970
8720-0202-0201	265,9500	0,7400
8720-0202-0301	198,9605	0,3012
8720-0202-0401	286,2730	0,7913
8720-0202-0501	459,6188	1,3891
8720-0202-0502	290,2064	1,3232
8720-0202-0601	469,0799	1,7834
8720-0202-0602	559,9602	3,0720
8720-0202-0701	154,1591	0,2785
8720-0202-0801	315,5000	0,6200

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8720-0301-0101	240,2829	0,5981
8720-0301-0102	240,0103	0,5981
8720-0301-0103	237,0754	0,5352
8720-0301-0104	244,3288	0,6085
8720-0301-0105	243,4274	0,5037
8720-0301-0201	31,9191	0,1165
8720-0301-0202	31,6591	0,1165
8720-0301-0203	28,8591	0,0565
8720-0301-0204	35,7791	0,1265
8720-0301-0205	34,9191	0,0265
8720-0301-0301	266,4714	0,5981
8720-0301-0302	266,0521	0,5981
8720-0301-0303	263,5365	0,5352
8720-0301-0304	272,5508	0,5981
8720-0301-0305	266,5179	0,5031
8720-0301-0401	36,5791	0,1165
8720-0301-0402	36,1791	0,1165
8720-0301-0403	33,7791	0,0565
8720-0301-0404	42,3791	0,1165
8720-0301-0405	37,0391	0,0265

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР**

**ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС
ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

Сыртқы әрлеу

ҚР ІСН 8.02-03-2026

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 88Г үй
Тел./факс: +7 (727) 338 30 22 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

Государственные нормативы
в области архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

**УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И
ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Наружная отделка

УСН РК 8.02-03-2026

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 88Г
Тел./факс: +7 (727) 338 30 22 – приемная