

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС
ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР

Едендер

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И
ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Полы

ҚР ІСН 8.02-03-2026
УСН РК 8.02-03-2026

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ
(КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС
МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР

Едендер

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И ВИДОВ
(КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Полы

ҚР ІСН 8.02-03-2026
УСН РК 8.02-03-2026

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2026

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы (ҚР ӨҚМ ҚжТҚШК)
3 БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН	ҚР ӨҚМ ҚжТҚШК 2026 жылғы 18 маусымдағы № 67-НҚ бұйрығымен 2026 жылғы 1 шілдеден бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ӨҚМ ҚжТҚШК 18.06.2025 жылғы № 94-НҚ бұйрығымен бекітілген ҚР ІСН 8.02-03-2025 «Ғимараттардың (құрылыстардың) және жұмыс түрлерінің (кешендерінің) конструктивтік элементтерінің сметалық құнының ірілендірілген көрсеткіштері. Өндірістік емес мақсаттағы объектілер»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС и ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом КДС и ЖКХ МПС РК от 18 июня 2026 года № 67-НҚ с 1 июля 2026 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	УСН РК 8.02-03-2025 «Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ. Объекты непроизводственного назначения», утвержденных приказом КДС и ЖКХ МПС РК от 18.06.2025 года № 94-НҚ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК

Содержание

Общая часть	1
Техническая часть	3
Раздел 1 Полы	5
Подраздел 1 Полы по перекрытию	5
Группа 1 Полы по перекрытию дощатые.....	5
Подгруппа 8710-0101-01 - Полы по перекрытию дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5.....	5
Таблица 8710-0101-0101 - Тип Д1.1	5
Таблица 8710-0101-0102 - Тип Д1.2	6
Таблица 8710-0101-0103 - Тип Д1.3	7
Таблица 8710-0101-0104 - Тип Д1.4	9
Подгруппа 8710-0101-02 - Полы по перекрытию дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10.....	10
Таблица 8710-0101-0201 - Тип Д2.1	10
Таблица 8710-0101-0202 - Тип Д2.2	11
Таблица 8710-0101-0203 - Тип Д2.3	13
Таблица 8710-0101-0204 - Тип Д2.4	14
Таблица 8710-0101-0205 - Тип Д2.5	15
Таблица 8710-0101-0206 - Тип Д2.6	16
Таблица 8710-0101-0207 - Тип Д2.7	18
Таблица 8710-0101-0208 - Тип Д2.8	19
Таблица 8710-0101-0209 - Тип Д2.9	20
Таблица 8710-0101-0210 - Тип Д2.10	21
Таблица 8710-0101-0211 - Тип Д2.11	23
Таблица 8710-0101-0212 - Тип Д2.12	24
Таблица 8710-0101-0213 - Тип Д2.13	25
Таблица 8710-0101-0214 - Тип Д2.14	26
Таблица 8710-0101-0215 - Тип Д2.15	28
Таблица 8710-0101-0216 - Тип Д2.16	29
Группа 2 Полы по перекрытию паркетные.....	30
Подгруппа 8710-0102-01 - Полы по перекрытию с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37.....	30
Таблица 8710-0102-0101 - Тип П1.1	30
Таблица 8710-0102-0102 - Тип П1.2	31
Таблица 8710-0102-0103 - Тип П1.3	33
Таблица 8710-0102-0104 - Тип П1.4	34

Подгруппа 8710-0102-02 - Полы по перекрытию с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38.....	35
Таблица 8710-0102-0201 - Тип П2.1	36
Таблица 8710-0102-0202 - Тип П2.2	37
Таблица 8710-0102-0203 - Тип П2.3	38
Группа 3 Полы по перекрытию из ламинированного напольного покрытия	40
Подгруппа 8710-0103-01 - Полы по перекрытию из ламинированного напольного покрытия	40
Таблица 8710-0103-0101 - Тип Лп1.1	40
Группа 4 Полы по перекрытию из керамической плитки	41
Подгруппа 8710-0104-01 - Полы по перекрытию из керамической плитки	41
Таблица 8710-0104-0101 - Тип Кп1.1	41
Таблица 8710-0104-0102 - Тип Кп1.2	43
Таблица 8710-0104-0103 - Тип Кп1.3	44
Таблица 8710-0104-0104 - Тип Кп1.4	46
Таблица 8710-0104-0105 - Тип Кп1.5	47
Подгруппа 8710-0104-02 - Полы по перекрытию из керамогранитной плитки ..	49
Таблица 8710-0104-0201 - Тип Кп2.1	49
Таблица 8710-0104-0202 - Тип Кп2.2	50
Группа 5 Полы по перекрытию из линолеума.....	52
Подгруппа 8710-0105-01 - Полы по перекрытию с покрытием из линолеума ...	52
Таблица 8710-0105-0101 - Тип Л1.1	52
Таблица 8710-0105-0102 - Тип Л1.2	53
Таблица 8710-0105-0103 - Тип Л1.3	55
Таблица 8710-0105-0104 - Тип Л1.4	56
Группа 6 Полы по перекрытию из коврового покрытия	58
Подгруппа 8710-0106-01 - Полы по перекрытию из коврового покрытия	58
Таблица 8710-0106-0101 - Тип К1.1.....	58
Таблица 8710-0106-0102 - Тип К1.2.....	59
Группа 8 Полы по перекрытию цементные	61
Подгруппа 8710-0108-01 - Полы по перекрытию с цементно-песчаной стяжкой	61
Таблица 8710-0108-0101 - Тип Ц1.1	61
Группа 9 Полы по перекрытию мозаичные	62
Подгруппа 8710-0109-01 - Полы по перекрытию мозаичные типа "Терраццо" ..	62
Таблица 8710-0109-0101 - Тип М1.1.....	62
Таблица 8710-0109-0102 - Тип М1.2.....	64
Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию	65

Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия	65
Подгруппа 8710-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия	65
Таблица 8710-0203-0101 - Тип Лп1.1	65
Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	67
Подгруппа 8710-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки.....	67
Таблица 8710-0204-0101 - Тип Кп1.1	67
Таблица 8710-0204-0102 - Тип Кп1.2	68
Таблица 8710-0204-0103 - Тип Кп1.3	70
Таблица 8710-0204-0104 - Тип Кп1.4	71
Таблица 8710-0204-0105 - Тип Кп1.5	72
Таблица 8710-0204-0106 - Тип Кп1.6	74
Подгруппа 8710-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки.....	75
Таблица 8710-0204-0201 - Тип Кп2.1	75
Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума	77
Подгруппа 8710-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума	77
Таблица 8710-0205-0101 - Тип Л1.1	77
Таблица 8710-0205-0102 - Тип Л1.2	79
Таблица 8710-0205-0103 - Тип Л1.3	80
Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные.....	82
Подгруппа 8710-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные	82
Таблица 8710-0210-0101 - Тип Н1.1	82
Таблица 8710-0210-0102 - Тип Н1.2	83
Таблица 8710-0210-0103 - Тип Н1.3	85
Подраздел 3 Полы по грунтовому основанию.....	86
Группа 2 Полы по грунтовому основанию дощатые паркетные.....	86
Подгруппа 8710-0302-01 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211	86
Таблица 8710-0302-0101 - Тип П1.1	86
Подгруппа 8710-0302-02 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212	87
Таблица 8710-0302-0201 - Тип П2.1	87
Таблица 8710-0302-0202 - Тип П2.2	89
Таблица 8710-0302-0203 - Тип П2.3	90
Таблица 8710-0302-0204 - Тип П2.4	92

Подгруппа 8710-0302-03 - Полы по грунтовому основанию паркетные	93
Таблица 8710-0302-0301 - Тип ПЗ.1	93
Группа 3 Полы по грунтовому основанию из ламинированного напольного покрытия	95
Подгруппа 8710-0303-01 - Полы по грунтовому основанию из ламинированного напольного покрытия	95
Таблица 8710-0303-0101 - Тип Лп1.1	95
Группа 4 Полы по грунтовому основанию из керамической плитки	96
Подгруппа 8710-0304-01 - Полы по грунтовому основанию из керамической плитки	96
Таблица 8710-0304-0101 - Тип Кп1.1	96
Таблица 8710-0304-0102 - Тип Кп1.2	98
Таблица 8710-0304-0103 - Тип Кп1.3	99
Таблица 8710-0304-0104 - Тип Кп1.4	101
Таблица 8710-0304-0105 - Тип Кп1.5	102
Подгруппа 8710-0304-02 - Полы по грунтовому основанию из керамогранитной плитки	104
Таблица 8710-0304-0201 - Тип Кп2.1	104
Группа 5 Полы по грунтовому основанию из линолеума	105
Подгруппа 8710-0305-01 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из линолеума	105
Таблица 8710-0305-0101 - Тип Л1.1	105
Таблица 8710-0305-0102 - Тип Л1.2	107
Группа 6 Полы по грунтовому основанию из коврового покрытия	108
Подгруппа 8710-0306-01 - Полы по грунтовому основанию из коврового покрытия	108
Таблица 8710-0306-0101 - Тип К1.1	108
Группа 7 Полы по грунтовому основанию бетонные	110
Подгруппа 8710-0307-01 - Полы по грунтовому основанию бетонные	110
Таблица 8710-0307-0101 - Тип Б1.1	110
Таблица 8710-0307-0102 - Тип Б1.2	111
Таблица 8710-0307-0103 - Тип Б1.3	112
Группа 8 Полы по грунтовому основанию цементные	114
Подгруппа 8710-0308-01 - Полы по грунтовому основанию с цементно-песчаной стяжкой	114
Таблица 8710-0308-0101 - Тип Ц1.1	114
Таблица 8710-0308-0102 - Тип Ц1.2	115
Группа 10 Полы по грунтовому основанию наливные	117
Подгруппа 8710-0310-01 - Полы по грунтовому основанию наливные полимерцементные	117

Таблица 8710-0310-0101 - Тип Н1.1	117
Таблица 8710-0310-0102 - Тип Н1.2	118
Группа 12 Полы по грунтовому основанию асфальтобетонные	120
Подгруппа 8710-0312-01 - Полы по грунтовому основанию асфальтобетонные	120
Таблица 8710-0312-0101 - Тип А1.1	120
Приложение А (обязательное) Показатели затрат труда	122

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР
ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС
МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

Едендер

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ
(СООРУЖЕНИЙ) И ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Полы

Дата введения 2026-07-01

Общая часть

1 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении сметной стоимости строительства объектов.

2 УПСС КВР могут применяться для анализа сметной стоимости конструктивных элементов и видов работ, для выбора оптимальных проектных решений при разработке проектной (предпроектной) документации.

3 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей. В основу ресурсно-технологических моделей положена типовая проектно-сметная документация или проектно-сметная документация объектов-представителей, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

4 В сборнике УПСС КВР приведены по регионам Республики Казахстан.

5 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в уровне цен по состоянию на июнь 2026 года.

6 В УПСС КВР учтены все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

Издание официальное

7 УПСС КВР учитывают стоимость:

- затрат на труд рабочих, в том числе оплата труда рабочих;
- машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов;
- строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы;
- оборудования.

8 УПСС КВР при определении сметной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа конструктивных элементов и состава работ.

9 Показатели стоимости, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника.

10 При применении УПСС КВР в составе локальных смет и локальных сметных расчетов, в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

11 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению элементных сметных норм на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к оплате труда рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая оплату труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно.

12 Показатели затрат труда УПСС КВР приведены в Приложении к сборнику.

13 УПСС КВР приведены в тенге.

14 В УПСС КВР не учтен налог на добавленную стоимость.

Техническая часть

1 Раздел 1 Полы содержит следующие подразделы УПСС КВР:

- Подраздел 1 Полы по перекрытию;
- Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию;
- Подраздел 3 Полы по грунтовому основанию.

2 В разделе принят измеритель - м2.

3 В разделе приведены УПСС на устройство основных видов полов. УПСС раздела предусмотрен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах при устройстве полов, указанных в описании конструкции:

- подготовка оснований под полы уплотнением грунта щебнем, включая планировку основания и поливку грунта водой, раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт;
- устройство бетонных подстилающих слоев, включая планировку основания, прием, разравнивание и уплотнение бетона, устройство деформационных швов и уход за бетоном;
- устройство стяжек из бетона или цементно-песчаного раствора, включая подготовку основания, укладку и разравнивание слоя бетона или раствора, уход за стяжкой;
- устройство стяжек из древесноволокнистых плит, включая разметку, нарезку и укладку плит;
- устройство оклеечной гидроизоляции, включая подготовку и огрунтовку основания, укладка изоляционного материала, приготовление грунтовки;
- укладка лаг, включая кладку кирпичных столбиков и подкладок из кирпича, укладку деревянных подкладок и антисептирование их, укладку толевых подкладок;
- устройство тепло-звукоизоляции насыпной, включая подготовку оснований, устройство насыпок с разравниванием;
- устройство тепло-звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги, включая нарезку и укладку под лаги прокладок из древесноволокнистых плит;
- устройство тепло-звукоизоляции сплошной из плит с разметкой, нарезкой и укладкой.

4 В подразделе 1 УПСС с шифрами 8710-0101-(0101÷0104, 0201÷0216), 8710-0102-(0101÷0104, 0201÷0203), 8710-0106-0101, в подразделе 3 УПСС с шифрами 8710-0302-(0101, 0201÷0204) рассчитаны на основании Серии 2.244-1 Детали полов общественных зданий Выпуск 4,6.

5 В подразделе 2 в УПСС с шифром 8710-0205-0101 учтена работа по прокладке трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.

6 УПСС не учтены работы по устройству плинтусов, при необходимости их затраты определять дополнительно на основании проектных данных по нормам Сборника 11 «Полы» Элементных сметных норм на строительные работы.

7 УПСС не учтена работа по срезке и подсыпке грунта под полы при планировке, при необходимости их затраты определять дополнительно по нормам Сборника 1 «Земляные работы» Элементных сметных норм на строительные работы.

Раздел 1 Полы**Подраздел 1 Полы по перекрытию****Группа 1 Полы по перекрытию дощатые****Подгруппа 8710-0101-01 - Полы по перекрытию дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5****Таблица 8710-0101-0101 - Тип Д1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	4 948	2 590	171	62	4 001	-	9 120
02 город Алматы	4 767	2 495	165	60	4 001	-	8 933
03 Акмолинская область	4 637	2 427	164	58	4 001	-	8 802
04 Актюбинская область	4 157	2 176	151	52	4 001	-	8 309
05 Алматинская область	4 877	2 553	168	61	4 001	-	9 046
06 Атырауская область	4 212	2 205	151	53	4 001	-	8 364
07 Западно-Казахстанская область	4 152	2 173	149	52	4 001	-	8 302

Окончание таблицы 8710-0101-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
08 Жамбылская область	4 235	2 217	149	53	4 001	-	8 385
09 Карагандинская область	4 515	2 364	160	56	4 001	-	8 676
10 Костанайская область	4 382	2 294	157	55	4 001	-	8 540
11 Кызылординская область	4 040	2 115	146	50	4 001	-	8 187
12 Мангистауская область	5 234	2 740	175	65	4 001	-	9 410
13 Туркестанская область	4 145	2 170	147	52	4 001	-	8 293
14 Павлодарская область	4 382	2 294	156	55	4 001	-	8 539
15 Северо-Казахстанская область	4 595	2 405	161	57	4 001	-	8 757
16 Восточно-Казахстанская область	4 948	2 590	171	62	4 001	-	9 120
17 город Шымкент	4 382	2 294	153	55	4 001	-	8 536
18 область Абай	4 637	2 427	163	58	4 001	-	8 801
19 область Жетісу	4 408	2 307	156	55	4 001	-	8 565
20 область Ұлытау	4 738	2 481	164	59	4 001	-	8 903

Таблица 8710-0101-0102 - Тип Д1.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия.
2. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	5 256	2 751	210	76	6 941	-	12 407
02 город Алматы	5 064	2 650	203	74	6 941	-	12 208
03 Акмолинская область	4 925	2 578	202	72	6 941	-	12 068
04 Актюбинская область	4 415	2 311	186	64	6 941	-	11 542
05 Алматинская область	5 180	2 712	207	75	6 941	-	12 328
06 Атырауская область	4 474	2 342	186	65	6 941	-	11 601
07 Западно-Казахстанская область	4 410	2 309	184	64	6 941	-	11 535
08 Жамбылская область	4 498	2 355	184	65	6 941	-	11 623
09 Карагандинская область	4 796	2 511	197	70	6 941	-	11 934
10 Костанайская область	4 654	2 436	193	68	6 941	-	11 788
11 Кызылординская область	4 291	2 246	179	62	6 941	-	11 411
12 Мангистауская область	5 559	2 910	215	81	6 941	-	12 715
13 Туркестанская область	4 402	2 305	181	64	6 941	-	11 524
14 Павлодарская область	4 654	2 436	192	68	6 941	-	11 787
15 Северо-Казахстанская область	4 880	2 555	199	71	6 941	-	12 020
16 Восточно-Казахстанская область	5 256	2 751	210	76	6 941	-	12 407
17 город Шымкент	4 655	2 436	189	68	6 941	-	11 785
18 область Абай	4 925	2 578	200	72	6 941	-	12 066
19 область Жетісу	4 682	2 451	192	68	6 941	-	11 815
20 область Ұлытау	5 033	2 635	203	73	6 941	-	12 177

Таблица 8710-0101-0103 - Тип Д1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Бруска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	5 375	2 814	263	96	13 920	-	19 558
02 город Алматы	5 179	2 711	254	93	13 920	-	19 353
03 Акмолинская область	5 037	2 637	252	90	13 920	-	19 209
04 Актюбинская область	4 516	2 364	232	81	13 920	-	18 668
05 Алматинская область	5 298	2 773	259	95	13 920	-	19 477
06 Атырауская область	4 576	2 395	233	82	13 920	-	18 729
07 Западно-Казахстанская область	4 510	2 361	230	81	13 920	-	18 660
08 Жамбылская область	4 601	2 408	230	82	13 920	-	18 751
09 Карагандинская область	4 905	2 568	246	88	13 920	-	19 071
10 Костанайская область	4 760	2 492	242	85	13 920	-	18 922
11 Кызылординская область	4 388	2 297	225	78	13 920	-	18 533
12 Мангистауская область	5 686	2 976	270	102	13 920	-	19 876
13 Туркестанская область	4 502	2 357	227	80	13 920	-	18 649
14 Павлодарская область	4 760	2 492	241	85	13 920	-	18 921
15 Северо-Казахстанская область	4 991	2 613	249	89	13 920	-	19 160
16 Восточно-Казахстанская область	5 375	2 814	263	96	13 920	-	19 558
17 город Шымкент	4 760	2 492	237	85	13 920	-	18 917
18 область Абай	5 037	2 637	251	90	13 920	-	19 208
19 область Жетісу	4 788	2 506	241	86	13 920	-	18 949
20 область Ұлытау	5 147	2 695	254	92	13 920	-	19 321

Таблица 8710-0101-0104 - Тип Д1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД1- ТД5

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Укладка лаг по плитам перекрытия. 2. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	5 618	2 941	124	46	12 904	-	18 646
02 город Алматы	5 413	2 834	120	44	12 904	-	18 437
03 Акмолинская область	5 265	2 756	119	43	12 904	-	18 288
04 Актюбинская область	4 720	2 471	109	38	12 904	-	17 733
05 Алматинская область	5 538	2 899	122	45	12 904	-	18 564
06 Атырауская область	4 784	2 504	110	39	12 904	-	17 798
07 Западно-Казахстанская область	4 714	2 468	109	38	12 904	-	17 727
08 Жамбылская область	4 808	2 517	108	39	12 904	-	17 820
09 Карагандинская область	5 128	2 684	116	42	12 904	-	18 148
10 Костанайская область	4 976	2 605	114	40	12 904	-	17 994
11 Кызылординская область	4 588	2 401	106	37	12 904	-	17 598
12 Мангистауская область	5 943	3 111	127	48	12 904	-	18 974
13 Туркестанская область	4 706	2 464	107	38	12 904	-	17 717
14 Павлодарская область	4 976	2 605	114	40	12 904	-	17 994
15 Северо-Казахстанская область	5 217	2 731	118	42	12 904	-	18 239
16 Восточно-Казахстанская область	5 618	2 941	124	46	12 904	-	18 646
17 город Шымкент	4 975	2 604	111	40	12 904	-	17 990

Окончание таблицы 8710-0101-0104

1	2	3	4	5	6	7	8
18 область Абай	5 265	2 756	118	43	12 904	-	18 287
19 область Жетісу	5 006	2 620	113	41	12 904	-	18 023
20 область Ұлытау	5 381	2 817	120	44	12 904	-	18 405

Подгруппа 8710-0101-02 - Полы по перекрытию дощатые. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10




Таблица 8710-0101-0201 - Тип Д2.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	27 783	14 543	5 213	1 560	14 001	-	46 997
02 город Алматы	26 766	14 010	5 000	1 503	9 348	-	41 114
03 Акмолинская область	26 035	13 628	5 024	1 462	9 222	-	40 281
04 Актюбинская область	23 340	12 218	4 665	1 310	6 948	-	34 953
05 Алматинская область	27 380	14 335	5 071	1 537	7 496	-	39 947
06 Атырауская область	23 651	12 381	4 646	1 328	20 382	-	48 679
07 Западно-Казахстанская область	23 309	12 203	4 646	1 309	7 822	-	35 777
08 Жамбылская область	23 778	12 446	4 526	1 335	8 856	-	37 160
09 Карагандинская область	25 352	13 271	4 935	1 424	9 033	-	39 320
10 Костанайская область	24 602	12 878	4 855	1 381	7 587	-	37 044
11 Кызылординская область	22 681	11 874	4 525	1 273	10 247	-	37 453
12 Мангистауская область	29 387	15 383	5 169	1 650	7 046	-	41 602
13 Туркестанская область	23 270	12 183	4 473	1 307	10 447	-	38 190
14 Павлодарская область	24 602	12 878	4 848	1 381	8 574	-	38 024
15 Северо-Казахстанская область	25 797	13 503	4 985	1 449	9 336	-	40 118
16 Восточно-Казахстанская область	27 783	14 543	5 214	1 560	10 545	-	43 542
17 город Шымкент	24 604	12 879	4 626	1 381	10 493	-	39 723
18 область Абай	26 035	13 628	5 013	1 462	12 857	-	43 905
19 область Жетісу	24 747	12 954	4 772	1 389	13 789	-	43 308
20 область Ұлытау	26 603	13 927	5 069	1 494	11 467	-	43 139

Таблица 8710-0101-0202 - Тип Д2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;

2. Лага 100*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;

4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	28 090	14 704	5 253	1 574	16 941	-	50 284
02 город Алматы	27 062	14 165	5 038	1 517	12 288	-	44 388
03 Акмолинская область	26 323	13 778	5 062	1 475	12 162	-	43 547
04 Актюбинская область	23 598	12 353	4 700	1 323	9 888	-	38 186
05 Алматинская область	27 683	14 493	5 110	1 552	10 436	-	43 229
06 Атырауская область	23 912	12 518	4 681	1 340	23 322	-	51 915
07 Западно-Казахстанская область	23 567	12 338	4 681	1 321	10 762	-	39 010
08 Жамбылская область	24 041	12 584	4 561	1 347	11 796	-	40 398
09 Карагандинская область	25 632	13 418	4 973	1 437	11 974	-	42 579
10 Костанайская область	24 874	13 020	4 891	1 394	10 527	-	40 292
11 Кызылординская область	22 933	12 005	4 559	1 285	13 187	-	40 679
12 Мангистауская область	29 712	15 553	5 209	1 665	9 986	-	44 907
13 Туркестанская область	23 528	12 318	4 507	1 319	13 387	-	41 422
14 Павлодарская область	24 874	13 020	4 884	1 394	11 514	-	41 272
15 Северо-Казахстанская область	26 082	13 653	5 022	1 462	12 276	-	43 380
16 Восточно-Казахстанская область	28 090	14 704	5 253	1 574	13 485	-	46 828
17 город Шымкент	24 877	13 022	4 661	1 394	13 433	-	42 971
18 область Абай	26 323	13 778	5 051	1 475	15 797	-	47 171
19 область Жетісу	25 021	13 098	4 808	1 402	16 729	-	46 558
20 область Ұлытау	26 898	14 082	5 108	1 508	14 407	-	46 413

Таблица 8710-0101-0203 - Тип Д2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	28 210	14 766	5 306	1 594	23 920	-	57 436
02 город Алматы	27 178	14 225	5 089	1 536	19 267	-	51 534
03 Акмолинская область	26 435	13 837	5 113	1 494	19 141	-	50 689
04 Актюбинская область	23 699	12 406	4 746	1 339	16 867	-	45 312
05 Алматинская область	27 801	14 555	5 162	1 571	17 415	-	50 378
06 Атырауская область	24 014	12 571	4 728	1 357	30 301	-	59 043
07 Западно-Казахстанская область	23 668	12 390	4 727	1 338	17 742	-	46 137
08 Жамбылская область	24 144	12 638	4 607	1 364	18 776	-	47 527
09 Карагандинская область	25 742	13 475	5 022	1 455	18 953	-	49 717
10 Костанайская область	24 980	13 076	4 940	1 412	17 506	-	47 426
11 Кызылординская область	23 030	12 056	4 604	1 301	20 166	-	47 800
12 Мангистауская область	29 838	15 619	5 264	1 686	16 965	-	52 067
13 Туркестанская область	23 628	12 370	4 553	1 335	20 366	-	48 547
14 Павлодарская область	24 980	13 076	4 932	1 412	18 493	-	48 405

Окончание таблицы 8710-0101-0203

1	2	3	4	5	6	7	8
15 Северо-Казахстанская область	26 193	13 711	5 073	1 480	19 255	-	50 521
16 Восточно-Казахстанская область	28 210	14 766	5 306	1 594	20 464	-	53 980
17 город Шымкент	24 982	13 077	4 709	1 411	20 412	-	50 103
18 область Абай	26 435	13 837	5 101	1 494	22 776	-	54 312
19 область Жетісу	25 127	13 153	4 857	1 420	23 708	-	53 692
20 область Ұлытау	27 012	14 142	5 159	1 527	21 386	-	53 557

Таблица 8710-0101-0204 - Тип Д2.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной песчаной тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	28 452	14 894	5 167	1 543	22 904	-	56 523
02 город Алматы	27 412	14 348	4 955	1 487	18 251	-	50 618
03 Акмолинская область	26 662	13 956	4 979	1 446	18 125	-	49 766
04 Актюбинская область	23 903	12 513	4 623	1 297	15 851	-	44 377

Окончание таблицы 8710-0101-0204

1	2	3	4	5	6	7	8
05 Алматинская область	28 041	14 680	5 025	1 521	16 399	-	49 465
06 Атырауская область	24 222	12 680	4 605	1 314	29 285	-	58 112
07 Западно-Казахстанская область	23 872	12 497	4 606	1 295	16 725	-	45 203
08 Жамбылская область	24 351	12 746	4 485	1 321	17 759	-	46 595
09 Карагандинская область	25 965	13 591	4 892	1 409	17 936	-	48 793
10 Костанайская область	25 196	13 189	4 812	1 367	16 490	-	46 498
11 Кызылординская область	23 229	12 160	4 485	1 260	19 150	-	46 864
12 Мангистауская область	30 096	15 754	5 121	1 633	15 949	-	51 166
13 Туркестанская область	23 832	12 476	4 432	1 293	19 350	-	47 614
14 Павлодарская область	25 196	13 189	4 805	1 367	17 477	-	47 478
15 Северо-Казахстанская область	26 419	13 829	4 941	1 433	18 239	-	49 599
16 Восточно-Казахстанская область	28 452	14 894	5 167	1 543	19 448	-	53 067
17 город Шымкент	25 197	13 190	4 584	1 367	19 396	-	49 177
18 область Абай	26 662	13 956	4 968	1 446	21 760	-	53 390
19 область Жетісу	25 345	13 267	4 729	1 375	22 692	-	52 766
20 область Ұлытау	27 246	14 264	5 025	1 478	20 370	-	52 641

Таблица 8710-0101-0205 - Тип Д2.5

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	24 537	12 844	5 213	1 560	7 619	-	37 369
02 город Алматы	23 639	12 373	5 000	1 503	10 642	-	39 281
03 Акмолинская область	22 993	12 035	5 024	1 462	7 618	-	35 635
04 Актюбинская область	20 613	10 791	4 665	1 310	12 300	-	37 578
05 Алматинская область	24 181	12 660	5 071	1 537	10 642	-	39 894
06 Атырауская область	20 888	10 935	4 646	1 328	13 692	-	39 226
07 Западно-Казахстанская область	20 586	10 777	4 646	1 309	13 692	-	38 924
08 Жамбылская область	21 000	10 992	4 526	1 335	10 287	-	35 813
09 Карагандинская область	22 390	11 720	4 935	1 424	7 511	-	34 836
10 Костанайская область	21 728	11 373	4 855	1 381	10 001	-	36 584
11 Кызылординская область	20 032	10 486	4 525	1 273	10 951	-	35 508
12 Мангистауская область	25 954	13 586	5 169	1 650	14 157	-	45 280
13 Туркестанская область	20 552	10 759	4 473	1 307	10 951	-	35 976
14 Павлодарская область	21 728	11 373	4 848	1 381	7 266	-	33 842
15 Северо-Казахстанская область	22 783	11 926	4 985	1 449	8 778	-	36 546
16 Восточно-Казахстанская область	24 537	12 844	5 214	1 560	12 264	-	42 015
17 город Шымкент	21 730	11 375	4 626	1 381	11 169	-	37 525
18 область Абай	22 993	12 035	5 013	1 462	12 264	-	40 270
19 область Жетісу	21 856	11 441	4 772	1 389	10 642	-	37 270
20 область Ұлытау	23 495	12 300	5 069	1 494	7 511	-	36 075

Таблица 8710-0101-0206 - Тип Д2.6

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;

2. Лага 100*40мм;

3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;

4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	24 844	13 005	5 253	1 574	10 559	-	40 656
02 город Алматы	23 935	12 528	5 038	1 517	13 582	-	42 555
03 Акмолинская область	23 281	12 186	5 062	1 475	10 558	-	38 901
04 Актюбинская область	20 872	10 926	4 700	1 323	15 241	-	40 813
05 Алматинская область	24 484	12 818	5 110	1 552	13 582	-	43 176
06 Атырауская область	21 149	11 072	4 681	1 340	16 632	-	42 462
07 Западно-Казахстанская область	20 844	10 912	4 681	1 321	16 632	-	42 157
08 Жамбылская область	21 263	11 130	4 561	1 347	13 228	-	39 052
09 Карагандинская область	22 671	11 867	4 973	1 437	10 451	-	38 095
10 Костанайская область	22 000	11 516	4 891	1 394	12 942	-	39 833
11 Кызылординская область	20 283	10 618	4 559	1 285	13 891	-	38 733
12 Мангистауская область	26 279	13 756	5 209	1 665	17 097	-	48 585
13 Туркестанская область	20 809	10 894	4 507	1 319	13 891	-	39 207
14 Павлодарская область	22 000	11 516	4 884	1 394	10 206	-	37 090
15 Северо-Казахстанская область	23 068	12 075	5 022	1 462	11 718	-	39 808
16 Восточно-Казахстанская область	24 844	13 005	5 253	1 574	15 204	-	45 301
17 город Шымкент	22 002	11 517	4 661	1 394	14 109	-	40 772
18 область Абай	23 281	12 186	5 051	1 475	15 204	-	43 536
19 область Жетісу	22 129	11 584	4 808	1 402	13 582	-	40 519
20 область Ұлытау	23 790	12 455	5 108	1 508	10 451	-	39 349

Таблица 8710-0101-0207 - Тип Д2.7

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	24 964	13 067	5 306	1 594	17 538	-	47 808
02 город Алматы	24 051	12 588	5 089	1 536	20 561	-	49 701
03 Акмолинская область	23 393	12 245	5 113	1 494	17 537	-	46 043
04 Актюбинская область	20 972	10 979	4 746	1 339	22 220	-	47 938
05 Алматинская область	24 602	12 880	5 162	1 571	20 561	-	50 325
06 Атырауская область	21 251	11 125	4 728	1 357	23 611	-	49 590
07 Западно-Казахстанская область	20 945	10 965	4 727	1 338	23 611	-	49 283
08 Жамбылская область	21 366	11 184	4 607	1 364	20 207	-	46 180
09 Карагандинская область	22 780	11 924	5 022	1 455	17 430	-	45 232
10 Костанайская область	22 106	11 571	4 940	1 412	19 921	-	46 967
11 Кызылординская область	20 380	10 669	4 604	1 301	20 870	-	45 854
12 Мангистауская область	26 405	13 822	5 264	1 686	24 077	-	55 746
13 Туркестанская область	20 910	10 947	4 553	1 335	20 870	-	46 333
14 Павлодарская область	22 106	11 571	4 932	1 412	17 185	-	44 223

Окончание таблицы 8710-0101-0207

1	2	3	4	5	6	7	8
15 Северо-Казахстанская область	23 179	12 133	5 073	1 480	18 698	-	46 950
16 Восточно-Казахстанская область	24 964	13 067	5 306	1 594	22 183	-	52 453
17 город Шымкент	22 108	11 573	4 709	1 411	21 088	-	47 905
18 область Абай	23 393	12 245	5 101	1 494	22 183	-	50 677
19 область Жетісу	22 236	11 640	4 857	1 420	20 561	-	47 654
20 область Ұлытау	23 904	12 514	5 159	1 527	17 430	-	46 493

Таблица 8710-0101-0208 - Тип Д2.8

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной шлаковой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	25 207	13 195	5 167	1 543	16 522	-	46 896
02 город Алматы	24 285	12 711	4 955	1 487	19 545	-	48 785
03 Акмолинская область	23 621	12 364	4 979	1 446	16 521	-	45 121
04 Актюбинская область	21 176	11 085	4 623	1 297	21 203	-	47 002

Окончание таблицы 8710-0101-0208

1	2	3	4	5	6	7	8
05 Алматинская область	24 842	13 006	5 025	1 521	19 545	-	49 412
06 Атырауская область	21 459	11 234	4 605	1 314	22 595	-	48 659
07 Западно-Казахстанская область	21 149	11 072	4 606	1 295	22 595	-	48 350
08 Жамбылская область	21 573	11 292	4 485	1 321	19 190	-	45 248
09 Карагандинская область	23 003	12 041	4 892	1 409	16 414	-	44 309
10 Костанайская область	22 322	11 684	4 812	1 367	18 904	-	46 038
11 Кызылординская область	20 580	10 773	4 485	1 260	19 854	-	44 919
12 Мангистауская область	26 663	13 957	5 121	1 633	23 060	-	54 844
13 Туркестанская область	21 113	11 053	4 432	1 293	19 854	-	45 399
14 Павлодарская область	22 322	11 684	4 805	1 367	16 169	-	43 296
15 Северо-Казахстанская область	23 406	12 252	4 941	1 433	17 681	-	46 028
16 Восточно-Казахстанская область	25 207	13 195	5 167	1 543	21 167	-	51 541
17 город Шымкент	22 323	11 685	4 584	1 367	20 072	-	46 979
18 область Абай	23 621	12 364	4 968	1 446	21 167	-	49 756
19 область Жетісу	22 454	11 754	4 729	1 375	19 545	-	46 728
20 область Ұлытау	24 138	12 637	5 025	1 478	16 414	-	45 577

Таблица 8710-0101-0209 - Тип Д2.9

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	24 537	12 844	5 213	1 560	31 830	-	61 580
02 город Алматы	23 639	12 373	5 000	1 503	19 162	-	47 801
03 Акмолинская область	22 993	12 035	5 024	1 462	36 285	-	64 302
04 Актюбинская область	20 613	10 791	4 665	1 310	24 835	-	50 113
05 Алматинская область	24 181	12 660	5 071	1 537	18 631	-	47 883
06 Атырауская область	20 888	10 935	4 646	1 328	24 835	-	50 369
07 Западно-Казахстанская область	20 586	10 777	4 646	1 309	24 745	-	49 977
08 Жамбылская область	21 000	10 992	4 526	1 335	24 745	-	50 271
09 Карагандинская область	22 390	11 720	4 935	1 424	29 607	-	56 932
10 Костанайская область	21 728	11 373	4 855	1 381	24 745	-	51 328
11 Кызылординская область	20 032	10 486	4 525	1 273	24 835	-	49 392
12 Мангистауская область	25 954	13 586	5 169	1 650	24 745	-	55 868
13 Туркестанская область	20 552	10 759	4 473	1 307	24 745	-	49 770
14 Павлодарская область	21 728	11 373	4 848	1 381	22 697	-	49 273
15 Северо-Казахстанская область	22 783	11 926	4 985	1 449	29 865	-	57 633
16 Восточно-Казахстанская область	24 537	12 844	5 214	1 560	24 745	-	54 496
17 город Шымкент	21 730	11 375	4 626	1 381	24 935	-	51 291
18 область Абай	22 993	12 035	5 013	1 462	26 138	-	54 144
19 область Жетісу	21 856	11 441	4 772	1 389	19 239	-	45 867
20 область Ұлытау	23 495	12 300	5 069	1 494	24 745	-	53 309

Таблица 8710-0101-0210 - Тип Д2.10

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;

4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	24 844	13 005	5 253	1 574	34 770	-	64 867
02 город Алматы	23 935	12 528	5 038	1 517	22 102	-	51 075
03 Акмолинская область	23 281	12 186	5 062	1 475	39 225	-	67 568
04 Актюбинская область	20 872	10 926	4 700	1 323	27 775	-	53 347
05 Алматинская область	24 484	12 818	5 110	1 552	21 571	-	51 165
06 Атырауская область	21 149	11 072	4 681	1 340	27 775	-	53 605
07 Западно-Казахстанская область	20 844	10 912	4 681	1 321	27 685	-	53 210
08 Жамбылская область	21 263	11 130	4 561	1 347	27 685	-	53 509
09 Карагандинская область	22 671	11 867	4 973	1 437	32 547	-	60 191
10 Костанайская область	22 000	11 516	4 891	1 394	27 685	-	54 576
11 Кызылординская область	20 283	10 618	4 559	1 285	27 775	-	52 617
12 Мангистауская область	26 279	13 756	5 209	1 665	27 685	-	59 173
13 Туркестанская область	20 809	10 894	4 507	1 319	27 685	-	53 001
14 Павлодарская область	22 000	11 516	4 884	1 394	25 637	-	52 521
15 Северо-Казахстанская область	23 068	12 075	5 022	1 462	32 805	-	60 895
16 Восточно-Казахстанская область	24 844	13 005	5 253	1 574	27 685	-	57 782
17 город Шымкент	22 002	11 517	4 661	1 394	27 875	-	54 538
18 область Абай	23 281	12 186	5 051	1 475	29 079	-	57 411
19 область Жетісу	22 129	11 584	4 808	1 402	22 179	-	49 116
20 область Ұлытау	23 790	12 455	5 108	1 508	27 685	-	56 583

Таблица 8710-0101-0211 - Тип Д2.11

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	24 964	13 067	5 306	1 594	41 749	-	72 019
02 город Алматы	24 051	12 588	5 089	1 536	29 082	-	58 222
03 Акмолинская область	23 393	12 245	5 113	1 494	46 204	-	74 710
04 Актюбинская область	20 972	10 979	4 746	1 339	34 754	-	60 472
05 Алматинская область	24 602	12 880	5 162	1 571	28 550	-	58 314
06 Атырауская область	21 251	11 125	4 728	1 357	34 754	-	60 733
07 Западно-Казахстанская область	20 945	10 965	4 727	1 338	34 664	-	60 336
08 Жамбылская область	21 366	11 184	4 607	1 364	34 664	-	60 637
09 Карагандинская область	22 780	11 924	5 022	1 455	39 526	-	67 328
10 Костанайская область	22 106	11 571	4 940	1 412	34 664	-	61 710
11 Кызылординская область	20 380	10 669	4 604	1 301	34 754	-	59 738
12 Мангистауская область	26 405	13 822	5 264	1 686	34 664	-	66 333
13 Туркестанская область	20 910	10 947	4 553	1 335	34 664	-	60 127
14 Павлодарская область	22 106	11 571	4 932	1 412	32 616	-	59 654

Окончание таблицы 8710-0101-0211

1	2	3	4	5	6	7	8
15 Северо-Казахстанская область	23 179	12 133	5 073	1 480	39 785	-	68 037
16 Восточно-Казахстанская область	24 964	13 067	5 306	1 594	34 664	-	64 934
17 город Шымкент	22 108	11 573	4 709	1 411	34 854	-	61 671
18 область Абай	23 393	12 245	5 101	1 494	36 058	-	64 552
19 область Жетісу	22 236	11 640	4 857	1 420	29 159	-	56 252
20 область Ұлытау	23 904	12 514	5 159	1 527	34 664	-	63 727

Таблица 8710-0101-0212 - Тип Д2.12

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло- звукоизоляции.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	25 207	13 195	5 167	1 543	40 733	-	71 107
02 город Алматы	24 285	12 711	4 955	1 487	28 065	-	57 305
03 Акмолинская область	23 621	12 364	4 979	1 446	45 188	-	73 788
04 Актюбинская область	21 176	11 085	4 623	1 297	33 738	-	59 537

Окончание таблицы 8710-0101-0212

1	2	3	4	5	6	7	8
05 Алматинская область	24 842	13 006	5 025	1 521	27 534	-	57 401
06 Атырауская область	21 459	11 234	4 605	1 314	33 738	-	59 802
07 Западно-Казахстанская область	21 149	11 072	4 606	1 295	33 648	-	59 403
08 Жамбылская область	21 573	11 292	4 485	1 321	33 648	-	59 706
09 Карагандинская область	23 003	12 041	4 892	1 409	38 510	-	66 405
10 Костанайская область	22 322	11 684	4 812	1 367	33 648	-	60 782
11 Кызылординская область	20 580	10 773	4 485	1 260	33 738	-	58 803
12 Мангистауская область	26 663	13 957	5 121	1 633	33 648	-	65 432
13 Туркестанская область	21 113	11 053	4 432	1 293	33 648	-	59 193
14 Павлодарская область	22 322	11 684	4 805	1 367	31 600	-	58 727
15 Северо-Казахстанская область	23 406	12 252	4 941	1 433	38 768	-	67 115
16 Восточно-Казахстанская область	25 207	13 195	5 167	1 543	33 648	-	64 022
17 город Шымкент	22 323	11 685	4 584	1 367	33 838	-	60 745
18 область Абай	23 621	12 364	4 968	1 446	35 041	-	63 630
19 область Жетісу	22 454	11 754	4 729	1 375	28 142	-	55 325
20 область Ұлытау	24 138	12 637	5 025	1 478	33 648	-	62 811

Таблица 8710-0101-0213 - Тип Д2.13

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	5 298	2 773	259	94	4 626	-	10 183
02 город Алматы	5 104	2 671	250	90	4 633	-	9 987
03 Акмолинская область	4 964	2 599	248	88	4 442	-	9 654
04 Актюбинская область	4 451	2 330	228	79	4 446	-	9 125
05 Алматинская область	5 221	2 733	254	92	4 442	-	9 917
06 Атырауская область	4 510	2 361	229	80	4 446	-	9 185
07 Западно-Казахстанская область	4 445	2 327	227	79	4 442	-	9 114
08 Жамбылская область	4 534	2 373	226	80	4 618	-	9 378
09 Карагандинская область	4 834	2 531	242	85	4 446	-	9 522
10 Костанайская область	4 691	2 456	238	83	4 442	-	9 371
11 Кызылординская область	4 325	2 264	221	76	4 442	-	8 988
12 Мангистауская область	5 603	2 933	265	99	4 442	-	10 310
13 Туркестанская область	4 437	2 323	223	78	4 442	-	9 102
14 Павлодарская область	4 691	2 456	237	83	4 442	-	9 370
15 Северо-Казахстанская область	4 919	2 575	245	87	4 442	-	9 606
16 Восточно-Казахстанская область	5 298	2 773	259	94	4 442	-	9 999
17 город Шымкент	4 691	2 456	232	83	4 626	-	9 549
18 область Абай	4 964	2 599	247	88	4 442	-	9 653
19 область Жетісу	4 719	2 470	236	83	4 618	-	9 573
20 область Ұлытау	5 073	2 656	250	90	4 442	-	9 765

Таблица 8710-0101-0214 - Тип Д2.14

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Доска для покрытия полов толщиной 36 мм;

2. Лага 100*40мм;

3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;

4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых. 2. Укладка лаг по плитам перекрытия. 3. Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	5 605	2 934	298	108	7 566	-	13 469
02 город Алматы	5 400	2 827	288	104	7 574	-	13 262
03 Акмолинская область	5 252	2 749	286	101	7 382	-	12 920
04 Актюбинская область	4 709	2 465	263	91	7 386	-	12 358
05 Алматинская область	5 524	2 892	293	107	7 382	-	13 199
06 Атырауская область	4 772	2 498	264	92	7 386	-	12 422
07 Западно-Казахстанская область	4 703	2 462	261	91	7 382	-	12 346
08 Жамбылская область	4 797	2 511	261	93	7 559	-	12 617
09 Карагандинская область	5 115	2 677	279	99	7 386	-	12 780
10 Костанайская область	4 964	2 598	274	96	7 382	-	12 620
11 Кызылординская область	4 576	2 395	255	88	7 382	-	12 213
12 Мангистауская область	5 929	3 103	305	115	7 382	-	13 616
13 Туркестанская область	4 695	2 458	257	91	7 382	-	12 334
14 Павлодарская область	4 964	2 598	273	96	7 382	-	12 619
15 Северо-Казахстанская область	5 205	2 724	283	101	7 382	-	12 870
16 Восточно-Казахстанская область	5 605	2 934	298	108	7 382	-	13 285
17 город Шымкент	4 964	2 598	268	96	7 566	-	12 798
18 область Абай	5 252	2 749	284	101	7 382	-	12 918
19 область Жетісу	4 993	2 614	272	96	7 559	-	12 824
20 область Ұлытау	5 367	2 810	288	104	7 382	-	13 037

Таблица 8710-0101-0215 - Тип Д2.15

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Бруски для покрытия полов толщиной 28 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из брусков толщиной 28 мм.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	5 725	2 997	351	128	14 545	-	20 621
02 город Алматы	5 515	2 887	339	123	14 553	-	20 407
03 Акмолинская область	5 364	2 808	337	120	14 361	-	20 062
04 Актюбинская область	4 809	2 518	310	107	14 365	-	19 484
05 Алматинская область	5 642	2 954	345	126	14 361	-	20 348
06 Атырауская область	4 873	2 551	311	109	14 365	-	19 549
07 Западно-Казахстанская область	4 803	2 514	308	107	14 361	-	19 472
08 Жамбылская область	4 900	2 565	307	109	14 538	-	19 745
09 Карагандинская область	5 224	2 735	329	117	14 365	-	19 918
10 Костанайская область	5 069	2 654	322	113	14 361	-	19 752
11 Кызылординская область	4 674	2 447	300	104	14 361	-	19 335
12 Мангистауская область	6 055	3 170	360	135	14 361	-	20 776
13 Туркестанская область	4 795	2 510	303	107	14 361	-	19 459
14 Павлодарская область	5 069	2 654	322	113	14 361	-	19 752

Окончание таблицы 8710-0101-0215

1	2	3	4	5	6	7	8
15 Северо-Казахстанская область	5 316	2 782	333	119	14 361	-	20 010
16 Восточно-Казахстанская область	5 725	2 997	352	128	14 361	-	20 438
17 город Шымкент	5 070	2 654	316	113	14 545	-	19 931
18 область Абай	5 364	2 808	335	120	14 361	-	20 060
19 область Жетісу	5 099	2 669	321	114	14 538	-	19 958
20 область Ұлытау	5 482	2 870	339	122	14 361	-	20 182

Таблица 8710-0101-0216 - Тип Д2.16

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД6- ТД10

1. Щиты деревянные реечные для покрытия полов толщиной 27 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг по плитам перекрытия.
3. Устройство покрытия из щитов деревянных реечных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	5 967	3 124	212	77	13 529	-	19 708
02 город Алматы	5 750	3 010	205	75	13 536	-	19 491
03 Акмолинская область	5 592	2 927	203	72	13 345	-	19 140
04 Актюбинская область	5 013	2 624	187	65	13 348	-	18 548

Окончание таблицы 8710-0101-0216

1	2	3	4	5	6	7	8
05 Алматинская область	5 882	3 079	208	76	13 345	-	19 435
06 Атырауская область	5 081	2 660	187	66	13 348	-	18 616
07 Западно-Казахстанская область	5 008	2 621	186	65	13 345	-	18 539
08 Жамбылская область	5 107	2 673	185	66	13 521	-	18 813
09 Карагандинская область	5 447	2 851	199	71	13 348	-	18 994
10 Костанайская область	5 285	2 767	195	69	13 345	-	18 825
11 Кызылординская область	4 873	2 551	181	63	13 345	-	18 399
12 Мангистауская область	6 312	3 304	217	82	13 345	-	19 874
13 Туркестанская область	4 999	2 617	183	65	13 345	-	18 527
14 Павлодарская область	5 285	2 767	194	69	13 345	-	18 824
15 Северо-Казахстанская область	5 542	2 901	201	72	13 345	-	19 088
16 Восточно-Казахстанская область	5 967	3 124	212	77	13 345	-	19 524
17 город Шымкент	5 285	2 766	190	69	13 529	-	19 004
18 область Абай	5 592	2 927	202	72	13 345	-	19 139
19 область Жетісу	5 317	2 783	194	69	13 521	-	19 032
20 область Ұлытау	5 716	2 992	205	74	13 345	-	19 266

Группа 2 Полы по перекрытию паркетные

Подгруппа 8710-0102-01 - Полы по перекрытию с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37



Таблица 8710-0102-0101 - Тип П1.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - песок - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной. 2. Укладка лаг. 3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	26 613	13 931	5 193	1 550	27 382	-	59 188
02 город Алматы	25 640	13 421	4 980	1 493	22 729	-	53 349
03 Акмолинская область	24 940	13 054	5 006	1 453	22 600	-	52 546
04 Актюбинская область	22 358	11 704	4 648	1 302	20 327	-	47 333
05 Алматинская область	26 229	13 732	5 051	1 528	20 874	-	52 154
06 Атырауская область	22 656	11 860	4 629	1 320	33 762	-	61 047
07 Западно-Казахстанская область	22 329	11 690	4 629	1 301	21 201	-	48 159
08 Жамбылская область	22 777	11 923	4 508	1 326	22 235	-	49 520
09 Карагандинская область	24 286	12 713	4 917	1 415	22 413	-	51 616
10 Костанайская область	23 568	12 336	4 837	1 373	20 965	-	49 370
11 Кызылординская область	21 728	11 374	4 508	1 265	23 625	-	49 861
12 Мангистауская область	28 150	14 735	5 147	1 640	20 425	-	53 722
13 Туркестанская область	22 292	11 670	4 456	1 298	23 826	-	50 574
14 Павлодарская область	23 568	12 336	4 829	1 373	21 952	-	50 349
15 Северо-Казахстанская область	24 711	12 935	4 966	1 440	22 715	-	52 392
16 Восточно-Казахстанская область	26 613	13 931	5 193	1 550	23 923	-	55 729
17 город Шымкент	23 569	12 338	4 607	1 373	23 874	-	52 050
18 область Абай	24 940	13 054	4 994	1 453	26 236	-	56 170
19 область Жетісу	23 706	12 410	4 754	1 381	27 167	-	55 627
20 область Ұлытау	25 485	13 342	5 049	1 484	24 845	-	55 379

Таблица 8710-0102-0102 - Тип П1.2Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - шлак - 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой. 2. Укладка лаг. 3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	23 368	12 232	5 193	1 550	20 999	-	49 560
02 город Алматы	22 513	11 784	4 980	1 493	24 022	-	51 515
03 Акмолинская область	21 898	11 462	5 006	1 453	20 996	-	47 900
04 Актюбинская область	19 632	10 277	4 648	1 302	25 680	-	49 960
05 Алматинская область	23 030	12 057	5 051	1 528	24 020	-	52 101
06 Атырауская область	19 893	10 414	4 629	1 320	27 072	-	51 594
07 Западно-Казахстанская область	19 606	10 264	4 629	1 301	27 071	-	51 306
08 Жамбылская область	20 000	10 469	4 508	1 326	23 666	-	48 174
09 Карагандинская область	21 324	11 162	4 917	1 415	20 891	-	47 132
10 Костанайская область	20 693	10 832	4 837	1 373	23 380	-	48 910
11 Кызылординская область	19 078	9 987	4 508	1 265	24 329	-	47 915
12 Мангистауская область	24 717	12 938	5 147	1 640	27 536	-	57 400
13 Туркестанская область	19 573	10 247	4 456	1 298	24 329	-	48 358
14 Павлодарская область	20 693	10 832	4 829	1 373	20 644	-	46 166
15 Северо-Казахстанская область	21 698	11 358	4 966	1 440	22 157	-	48 821
16 Восточно-Казахстанская область	23 368	12 232	5 193	1 550	25 643	-	54 204
17 город Шымкент	20 695	10 833	4 607	1 373	24 549	-	49 851
18 область Абай	21 898	11 462	4 994	1 453	25 643	-	52 535
19 область Жетісу	20 815	10 896	4 754	1 381	24 020	-	49 589

Окончание таблицы 8710-0102-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
20 область Ұлытау	22 377	11 715	5 049	1 484	20 890	-	48 316

Таблица 8710-0102-0103 - Тип П1.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная засыпка - керамзит- 20мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	23 368	12 232	5 193	1 550	45 210	-	73 771
02 город Алматы	22 513	11 784	4 980	1 493	32 543	-	60 036
03 Акмолинская область	21 898	11 462	5 006	1 453	49 663	-	76 567
04 Актюбинская область	19 632	10 277	4 648	1 302	38 214	-	62 494
05 Алматинская область	23 030	12 057	5 051	1 528	32 010	-	60 091
06 Атырауская область	19 893	10 414	4 629	1 320	38 215	-	62 737
07 Западно-Казахстанская область	19 606	10 264	4 629	1 301	38 123	-	62 358
08 Жамбылская область	20 000	10 469	4 508	1 326	38 123	-	62 631
09 Карагандинская область	21 324	11 162	4 917	1 415	42 986	-	69 227
10 Костанайская область	20 693	10 832	4 837	1 373	38 123	-	63 653

Окончание таблицы 8710-0102-0103

1	2	3	4	5	6	7	8
11 Кызылординская область	19 078	9 987	4 508	1 265	38 214	-	61 800
12 Мангистауская область	24 717	12 938	5 147	1 640	38 124	-	67 988
13 Туркестанская область	19 573	10 247	4 456	1 298	38 123	-	62 152
14 Павлодарская область	20 693	10 832	4 829	1 373	36 075	-	61 597
15 Северо-Казахстанская область	21 698	11 358	4 966	1 440	43 244	-	69 908
16 Восточно-Казахстанская область	23 368	12 232	5 193	1 550	38 123	-	66 684
17 город Шымкент	20 695	10 833	4 607	1 373	38 316	-	63 618
18 область Абай	21 898	11 462	4 994	1 453	39 517	-	66 409
19 область Жетісу	20 815	10 896	4 754	1 381	32 618	-	58 187
20 область Ұлытау	22 377	11 715	5 049	1 484	38 124	-	65 550

Таблица 8710-0102-0104 - Тип П1.4

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД37

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционный слой - плиты древесноволокнистые;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	4 128	2 161	238	84	18 006	-	22 372

Окончание таблицы 8710-0102-0104

1	2	3	4	5	6	7	8
02 город Алматы	3 978	2 082	230	81	18 014	-	22 222
03 Акмолинская область	3 869	2 025	229	79	17 820	-	21 918
04 Актюбинская область	3 469	1 816	212	71	17 825	-	21 506
05 Алматинская область	4 070	2 130	234	83	17 820	-	22 124
06 Атырауская область	3 516	1 840	212	71	17 826	-	21 554
07 Западно-Казахстанская область	3 464	1 814	209	70	17 820	-	21 493
08 Жамбылская область	3 533	1 850	208	72	17 997	-	21 738
09 Карагандинская область	3 768	1 972	223	77	17 825	-	21 816
10 Костанайская область	3 657	1 914	220	74	17 820	-	21 697
11 Кызылординская область	3 371	1 765	204	69	17 820	-	21 395
12 Мангистауская область	4 367	2 286	243	89	17 821	-	22 431
13 Туркестанская область	3 458	1 810	206	70	17 820	-	21 484
14 Павлодарская область	3 657	1 914	219	74	17 821	-	21 697
15 Северо-Казахстанская область	3 834	2 007	226	78	17 820	-	21 880
16 Восточно-Казахстанская область	4 128	2 161	238	84	17 820	-	22 186
17 город Шымкент	3 656	1 914	214	74	18 006	-	21 876
18 область Абай	3 869	2 025	228	79	17 820	-	21 917
19 область Жетісу	3 679	1 925	218	75	17 997	-	21 894
20 область Ұлытау	3 955	2 070	230	80	17 821	-	22 006

Подгруппа 8710-0102-02 - Полы по перекрытию с покрытием из досок паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38




Таблица 8710-0102-0201 - Тип П2.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Звукоизоляционная ленточная прокладка;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	3 984	2 086	176	61	17 554	-	21 714
02 город Алматы	3 839	2 010	170	59	17 556	-	21 565
03 Акмолинская область	3 734	1 955	170	58	17 501	-	21 405
04 Актюбинская область	3 348	1 752	157	52	17 503	-	21 008
05 Алматинская область	3 928	2 056	173	61	17 501	-	21 602
06 Атырауская область	3 393	1 776	157	52	17 504	-	21 054
07 Западно-Казахстанская область	3 343	1 750	155	52	17 501	-	20 999
08 Жамбылская область	3 410	1 785	154	53	17 550	-	21 114
09 Карагандинская область	3 637	1 904	165	56	17 503	-	21 305
10 Костанайская область	3 529	1 847	163	54	17 501	-	21 193
11 Кызылординская область	3 253	1 703	151	50	17 501	-	20 905
12 Мангистауская область	4 215	2 206	179	65	17 501	-	21 895
13 Туркестанская область	3 338	1 747	152	51	17 501	-	20 991
14 Павлодарская область	3 529	1 847	162	54	17 501	-	21 192
15 Северо-Казахстанская область	3 700	1 937	167	57	17 501	-	21 368
16 Восточно-Казахстанская область	3 984	2 086	176	61	17 501	-	21 661

Окончание таблицы 8710-0102-0201

1	2	3	4	5	6	7	8
17 город Шымкент	3 529	1 847	158	54	17 554	-	21 241
18 область Абай	3 734	1 955	168	58	17 501	-	21 403
19 область Жетісу	3 550	1 858	162	55	17 550	-	21 262
20 область Ұлытау	3 816	1 998	169	59	17 501	-	21 486

Таблица 8710-0102-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38

1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Плита из минеральной ваты марки П-35;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных. 2. Укладка лаг. 3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	4 096	2 144	172	60	18 690	-	22 958
02 город Алматы	3 947	2 066	167	58	18 690	-	22 804
03 Акмолинская область	3 839	2 009	167	56	18 688	-	22 694
04 Актюбинская область	3 441	1 801	154	51	18 689	-	22 284
05 Алматинская область	4 038	2 114	169	59	18 688	-	22 895
06 Атырауская область	3 488	1 826	154	51	18 690	-	22 332

Окончание таблицы 8710-0102-0202

1	2	3	4	5	6	7	8
07 Западно-Казахстанская область	3 437	1 799	152	51	18 688	-	22 277
08 Жамбылская область	3 506	1 835	151	52	18 688	-	22 345
09 Карагандинская область	3 738	1 957	162	55	18 689	-	22 589
10 Костанайская область	3 628	1 899	159	53	18 688	-	22 475
11 Кызылординская область	3 345	1 751	148	49	18 688	-	22 181
12 Мангистауская область	4 333	2 268	175	64	18 688	-	23 196
13 Туркестанская область	3 431	1 796	149	50	18 688	-	22 268
14 Павлодарская область	3 628	1 899	158	53	18 688	-	22 474
15 Северо-Казахстанская область	3 803	1 991	164	56	18 688	-	22 655
16 Восточно-Казахстанская область	4 096	2 144	173	60	18 688	-	22 957
17 город Шымкент	3 628	1 899	155	53	18 690	-	22 473
18 область Абай	3 839	2 009	165	56	18 688	-	22 692
19 область Жетісу	3 650	1 910	158	54	18 688	-	22 496
20 область Ұлытау	3 923	2 054	166	58	18 688	-	22 777

Таблица 8710-0102-0203 - Тип П2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД38


1. Доска паркетная - 25 мм;
2. Лага 100*40мм;
3. Маты прошивные базальтовые МБТВ-30;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Укладка лаг.
3. Устройство покрытия из досок паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	4 096	2 144	172	60	18 881	-	23 149
02 город Алматы	3 947	2 066	167	58	18 881	-	22 995
03 Акмолинская область	3 839	2 009	167	56	18 879	-	22 885
04 Актюбинская область	3 441	1 801	154	51	18 880	-	22 475
05 Алматинская область	4 038	2 114	169	59	18 879	-	23 086
06 Атырауская область	3 488	1 826	154	51	18 881	-	22 523
07 Западно-Казахстанская область	3 437	1 799	152	51	18 879	-	22 468
08 Жамбылская область	3 506	1 835	151	52	18 879	-	22 536
09 Карагандинская область	3 738	1 957	162	55	18 880	-	22 780
10 Костанайская область	3 628	1 899	159	53	18 879	-	22 666
11 Кызылординская область	3 345	1 751	148	49	18 879	-	22 372
12 Мангистауская область	4 333	2 268	175	64	18 880	-	23 388
13 Туркестанская область	3 431	1 796	149	50	18 879	-	22 459
14 Павлодарская область	3 628	1 899	158	53	18 880	-	22 666
15 Северо-Казахстанская область	3 803	1 991	164	56	18 879	-	22 846
16 Восточно-Казахстанская область	4 096	2 144	173	60	18 879	-	23 148
17 город Шымкент	3 628	1 899	155	53	18 881	-	22 664
18 область Абай	3 839	2 009	165	56	18 879	-	22 883
19 область Жетісу	3 650	1 910	158	54	18 879	-	22 687
20 область Ұлытау	3 923	2 054	166	58	18 880	-	22 969

Группа 3 Полы по перекрытию из ламинированного напольного покрытия**Подгруппа 8710-0103-01 - Полы по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8710-0103-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**

1. Ламинат - 7 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М100 - 40 мм;
4. Слой керамз. гравия - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

Состав работ:


1. Устройство тепло - и звукоизоляции засыпной керамзитовой. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия из многослойных паркетных досок типа ^Tarkett^ по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки бесклеевым (замковым) способом соединения.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	4 079	2 135	418	138	23 872	-	28 369

Окончание таблицы 8710-0103-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
02 город Алматы	3 931	2 058	402	133	22 908	-	27 241
03 Акмолинская область	3 823	2 001	402	129	24 012	-	28 237
04 Актюбинская область	3 427	1 794	372	116	23 569	-	27 368
05 Алматинская область	4 021	2 105	408	136	23 052	-	27 481
06 Атырауская область	3 474	1 818	371	118	24 165	-	28 010
07 Западно-Казахстанская область	3 423	1 792	369	116	23 651	-	27 443
08 Жамбылская область	3 492	1 828	364	118	23 209	-	27 065
09 Карагандинская область	3 724	1 949	393	126	23 508	-	27 625
10 Костанайская область	3 613	1 891	387	122	23 279	-	27 279
11 Кызылординская область	3 332	1 744	360	113	23 212	-	26 904
12 Мангистауская область	4 315	2 259	421	146	23 339	-	28 075
13 Туркестанская область	3 418	1 789	359	116	23 186	-	26 963
14 Павлодарская область	3 613	1 891	385	122	23 199	-	27 197
15 Северо-Казахстанская область	3 789	1 983	398	128	23 901	-	28 088
16 Восточно-Казахстанская область	4 079	2 135	418	138	23 576	-	28 073
17 город Шымкент	3 613	1 891	373	122	23 198	-	27 184
18 область Абай	3 823	2 001	400	129	23 337	-	27 560
19 область Жетісу	3 636	1 903	382	123	23 075	-	27 093
20 область Ұлытау	3 907	2 045	404	132	23 832	-	28 143

Группа 4 Полы по перекрытию из керамической плитки**Подгруппа 8710-0104-01 - Полы по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8710-0104-0101 - Тип Кп1.1**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;

4. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	10 943	5 728	611	230	8 004	-	19 558
02 город Алматы	10 546	5 521	591	221	7 226	-	18 363
03 Акмолинская область	10 259	5 370	588	215	7 217	-	18 064
04 Актюбинская область	9 196	4 813	541	193	7 305	-	17 042
05 Алматинская область	10 790	5 647	601	226	7 547	-	18 938
06 Атырауская область	9 319	4 878	541	196	7 560	-	17 420
07 Западно-Казахстанская область	9 185	4 808	532	193	6 477	-	16 194
08 Жамбылская область	9 366	4 903	534	197	7 111	-	17 011
09 Карагандинская область	9 991	5 230	570	210	7 171	-	17 732
10 Костанайская область	9 694	5 074	561	203	7 146	-	17 401
11 Кызылординская область	8 937	4 678	519	187	7 122	-	16 578
12 Мангистауская область	11 579	6 061	628	243	7 166	-	19 373
13 Туркестанская область	9 170	4 800	528	192	7 076	-	16 774
14 Павлодарская область	9 694	5 074	557	203	7 144	-	17 395
15 Северо-Казахстанская область	10 164	5 321	577	213	7 318	-	18 059
16 Восточно-Казахстанская область	10 943	5 728	611	230	7 246	-	18 800
17 город Шымкент	9 694	5 074	550	203	7 156	-	17 400
18 область Абай	10 259	5 370	582	215	7 111	-	17 952
19 область Жетісу	9 754	5 105	559	205	7 157	-	17 470
20 область Ұлытау	10 482	5 487	587	220	7 423	-	18 492

Таблица 8710-0104-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик - 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Тепло- звукоизоляция - пенобетон - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.


Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	13 482	7 057	626	235	12 815	-	26 923
02 город Алматы	12 991	6 801	606	227	12 037	-	25 634
03 Акмолинская область	12 638	6 615	602	220	12 028	-	25 268
04 Актобинская область	11 328	5 930	554	198	12 116	-	23 998
05 Алматинская область	13 292	6 957	616	232	12 358	-	26 266
06 Атырауская область	11 480	6 009	554	200	12 371	-	24 405
07 Западно-Казахстанская область	11 315	5 923	545	197	11 288	-	23 148
08 Жамбылская область	11 538	6 040	548	201	11 922	-	24 008

Окончание таблицы 8710-0104-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
09 Карагандинская область	12 307	6 443	584	215	11 982	-	24 873
10 Костанайская область	11 942	6 251	575	208	11 957	-	24 474
11 Кызылординская область	11 009	5 763	532	192	11 933	-	23 474
12 Мангистауская область	14 265	7 466	643	249	11 977	-	26 885
13 Туркестанская область	11 296	5 913	541	197	11 887	-	23 724
14 Павлодарская область	11 942	6 251	571	208	11 955	-	24 468
15 Северо-Казахстанская область	12 522	6 555	591	218	12 130	-	25 243
16 Восточно-Казахстанская область	13 482	7 057	626	235	12 057	-	26 165
17 город Шымкент	11 941	6 251	564	208	11 967	-	24 472
18 область Абай	12 638	6 615	596	220	11 922	-	25 156
19 область Жетісу	12 015	6 289	573	210	11 968	-	24 556
20 область Ұлытау	12 913	6 760	601	225	12 234	-	25 748

Таблица 8710-0104-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
5. Тепло- звукоизоляция -полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
6. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легковесной.
2. Устройство стяжки цементной.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	16 426	8 599	867	268	10 842	-	28 135
02 город Алматы	15 829	8 286	838	259	10 228	-	26 895
03 Акмолинская область	15 398	8 059	839	251	10 257	-	26 494
04 Актюбинская область	13 802	7 225	781	225	10 476	-	25 059
05 Алматинская область	16 194	8 477	851	265	10 514	-	27 559
06 Атырауская область	13 987	7 322	779	228	10 899	-	25 665
07 Западно-Казахстанская область	13 786	7 217	772	225	9 975	-	24 533
08 Жамбылская область	14 059	7 359	765	230	10 194	-	25 018
09 Карагандинская область	14 996	7 850	820	245	10 181	-	25 997
10 Костанайская область	14 550	7 616	808	238	10 213	-	25 571
11 Кызылординская область	13 413	7 021	755	219	10 239	-	24 407
12 Мангистауская область	17 381	9 097	875	284	10 366	-	28 622
13 Туркестанская область	13 765	7 205	757	225	10 079	-	24 601
14 Павлодарская область	14 550	7 616	805	238	10 212	-	25 567
15 Северо-Казахстанская область	15 256	7 986	828	249	10 449	-	26 533
16 Восточно-Казахстанская область	16 426	8 599	868	268	10 272	-	27 566
17 город Шымкент	14 549	7 616	784	238	10 174	-	25 507
18 область Абай	15 398	8 059	833	251	10 091	-	26 322
19 область Жетісу	14 639	7 662	801	239	10 221	-	25 661
20 область Ұлытау	15 734	8 236	840	257	10 605	-	27 179

Таблица 8710-0104-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из песчаного раствора М150;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной.
2. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	8 454	4 426	349	129	4 458	-	13 261
02 город Алматы	8 147	4 265	337	124	4 277	-	12 761
03 Акмолинская область	7 926	4 148	335	121	4 402	-	12 663
04 Актюбинская область	7 105	3 719	308	109	4 492	-	11 905
05 Алматинская область	8 336	4 363	343	127	4 363	-	13 042
06 Атырауская область	7 200	3 769	308	110	4 761	-	12 269
07 Западно-Казахстанская область	7 096	3 715	304	108	4 577	-	11 977
08 Жамбылская область	7 236	3 788	305	111	4 361	-	11 902
09 Карагандинская область	7 719	4 041	326	118	4 366	-	12 411
10 Костанайская область	7 489	3 920	320	114	4 376	-	12 185
11 Кызылординская область	6 904	3 614	297	105	4 307	-	11 508
12 Мангистауская область	8 947	4 683	358	137	4 383	-	13 688
13 Туркестанская область	7 085	3 709	301	108	4 294	-	11 680

Окончание таблицы 8710-0104-0104

1	2	3	4	5	6	7	8
14 Павлодарская область	7 489	3 920	318	114	4 362	-	12 169
15 Северо-Казахстанская область	7 852	4 110	330	120	4 541	-	12 723
16 Восточно-Казахстанская область	8 454	4 426	349	129	4 467	-	13 270
17 город Шымкент	7 489	3 920	314	114	4 303	-	12 106
18 область Абай	7 926	4 148	332	121	4 327	-	12 585
19 область Жетісу	7 535	3 944	319	115	4 374	-	12 228
20 область Ұлытау	8 098	4 239	335	124	4 647	-	13 080

Таблица 8710-0104-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Прослойка - клей плиточный - 5 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
4. Гидроизоляция - полимерная (2 слоя) - 2 мм;
5. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 - 25 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки цементной.
2. Устройство гидроизоляции.
3. Устройство стяжки цементной.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	12 833	6 718	606	196	3 505	-	16 944
02 город Алматы	12 366	6 474	586	188	3 111	-	16 063
03 Акмолинская область	12 029	6 296	585	183	3 385	-	15 999
04 Актюбинская область	10 783	5 644	544	164	3 575	-	14 902
05 Алматинская область	12 653	6 622	595	193	3 304	-	16 552
06 Атырауская область	10 928	5 720	543	166	4 191	-	15 662
07 Западно-Казахстанская область	10 770	5 638	538	164	3 727	-	15 035
08 Жамбылская область	10 983	5 749	534	167	3 214	-	14 731
09 Карагандинская область	11 716	6 133	571	178	3 271	-	15 558
10 Костанайская область	11 367	5 950	563	173	3 293	-	15 223
11 Кызылординская область	10 480	5 486	525	160	3 163	-	14 168
12 Мангистауская область	13 578	7 107	614	207	3 325	-	17 517
13 Туркестанская область	10 753	5 629	528	164	3 136	-	14 417
14 Павлодарская область	11 367	5 950	560	173	3 281	-	15 208
15 Северо-Казахстанская область	11 919	6 239	577	182	3 681	-	16 177
16 Восточно-Казахстанская область	12 833	6 718	606	196	3 518	-	16 957
17 город Шымкент	11 366	5 950	547	173	3 149	-	15 062
18 область Абай	12 029	6 296	581	183	3 216	-	15 826
19 область Жетісу	11 437	5 986	558	174	3 317	-	15 312
20 область Ұлытау	12 292	6 434	586	187	3 907	-	16 785

Подгруппа 8710-0104-02 - Полы по перекрытию из керамогранитной плитки**Таблица 8710-0104-0201 - Тип Кп2.1**Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 25 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 60 мм;
3. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.


Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	7 328	3 836	650	224	7 099	-	15 077
02 город Алматы	7 062	3 697	627	216	6 575	-	14 264
03 Акмолинская область	6 868	3 595	625	210	6 941	-	14 434
04 Актюбинская область	6 157	3 223	578	188	7 193	-	13 928
05 Алматинская область	7 224	3 781	638	221	6 832	-	14 694
06 Атырауская область	6 241	3 267	578	191	7 994	-	14 813
07 Западно-Казахстанская область	6 149	3 219	572	188	7 396	-	14 117
08 Жамбылская область	6 272	3 283	569	192	6 712	-	13 553
09 Карагандинская область	6 688	3 501	610	205	6 787	-	14 085
10 Костанайская область	6 491	3 398	600	198	6 819	-	13 910
11 Кызылординская область	5 985	3 133	558	183	6 644	-	13 187
12 Мангистауская область	7 753	4 058	661	237	6 852	-	15 266
13 Туркестанская область	6 138	3 214	562	188	6 608	-	13 308

Окончание таблицы 8710-0104-0201

1	2	3	4	5	6	7	8
14 Павлодарская область	6 491	3 398	597	198	6 797	-	13 885
15 Северо-Казахстанская область	6 805	3 563	617	208	7 335	-	14 757
16 Восточно-Казахстанская область	7 328	3 836	650	224	7 118	-	15 096
17 город Шымкент	6 490	3 397	584	198	6 626	-	13 700
18 область Абай	6 868	3 595	621	210	6 716	-	14 205
19 область Жетісу	6 531	3 418	596	200	6 850	-	13 977
20 область Ұлытау	7 018	3 674	628	215	7 630	-	15 276

Таблица 8710-0104-0202 - Тип Кп2.2

Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов клеевой раствор - 5 мм;
3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М100- 40 мм;
4. Слой керамзит. гравия - 45 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	8 080	4 230	795	271	7 621	-	16 496
02 город Алматы	7 787	4 076	766	261	6 720	-	15 273
03 Акмолинская область	7 573	3 964	763	254	7 738	-	16 074
04 Актюбинская область	6 789	3 554	704	228	7 353	-	14 846
05 Алматинская область	7 965	4 170	778	268	6 867	-	15 610
06 Атырауская область	6 882	3 602	704	231	7 949	-	15 535
07 Западно-Казахстанская область	6 781	3 550	700	228	7 435	-	14 916
08 Жамбылская область	6 916	3 620	693	232	6 993	-	14 602
09 Карагандинская область	7 374	3 860	747	248	7 268	-	15 389
10 Костанайская область	7 158	3 747	733	240	7 063	-	14 954
11 Кызылординская область	6 599	3 454	683	222	6 996	-	14 278
12 Мангистауская область	8 549	4 475	805	287	7 123	-	16 477
13 Туркестанская область	6 769	3 544	684	227	6 970	-	14 423
14 Павлодарская область	7 158	3 747	731	240	6 993	-	14 882
15 Северо-Казахстанская область	7 504	3 928	755	252	7 660	-	15 919
16 Восточно-Казахстанская область	8 080	4 230	795	271	7 360	-	16 235
17 город Шымкент	7 156	3 746	711	240	6 981	-	14 848
18 область Абай	7 573	3 964	760	254	7 115	-	15 448
19 область Жетісу	7 201	3 769	726	242	6 887	-	14 814
20 область Ұлытау	7 739	4 051	769	260	7 617	-	16 125

Группа 5 Полы по перекрытию из линолеума**Подгруппа 8710-0105-01 - Полы по перекрытию с покрытием из линолеума****Таблица 8710-0105-0101 - Тип Л1.1**Описание:

1. Покрытие - линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 50 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 45 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство стяжки цементной. 3. Устройство покрытия из линолеума на клею.


Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	6 369	3 334	453	173	7 442	-	14 264
02 город Алматы	6 139	3 213	438	166	6 617	-	13 194
03 Акмолинская область	5 971	3 125	435	162	6 838	-	13 244
04 Актюбинская область	5 351	2 801	401	145	7 051	-	12 803
05 Алматинская область	6 279	3 287	446	170	6 982	-	13 707
06 Атырауская область	5 424	2 839	401	147	7 711	-	13 536
07 Западно-Казахстанская область	5 346	2 798	394	145	6 644	-	12 384
08 Жамбылская область	5 452	2 854	396	148	6 628	-	12 476
09 Карагандинская область	5 814	3 044	422	158	6 713	-	12 949

Окончание таблицы 8710-0105-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
10 Костанайская область	5 642	2 953	415	153	6 716	-	12 773
11 Кызылординская область	5 202	2 723	384	141	6 593	-	12 179
12 Мангистауская область	6 738	3 527	466	183	6 750	-	13 954
13 Туркестанская область	5 336	2 793	391	145	6 541	-	12 268
14 Павлодарская область	5 642	2 953	412	153	6 702	-	12 756
15 Северо-Казахстанская область	5 916	3 097	427	160	7 147	-	13 490
16 Восточно-Казахстанская область	6 369	3 334	453	173	6 966	-	13 788
17 город Шымкент	5 641	2 953	408	153	6 604	-	12 653
18 область Абай	5 971	3 125	431	162	6 630	-	13 032
19 область Жетісу	5 677	2 971	415	154	6 743	-	12 835
20 область Ұлытау	6 101	3 194	434	165	7 397	-	13 932

Таблица 8710-0105-0102 - Тип Л1.2

Описание:

1. Покрытие - линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Тепло- звукоизоляция - пенобетон 70 мм;
4. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона.
2. Устройство стяжки цементной.
3. Устройство покрытия из линолеума на клею.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	6 350	3 324	436	167	7 718	-	14 504
02 город Алматы	6 120	3 203	422	160	6 940	-	13 482
03 Акмолинская область	5 952	3 115	420	156	6 931	-	13 303
04 Актюбинская область	5 335	2 792	386	140	7 019	-	12 740
05 Алматинская область	6 260	3 277	430	164	7 261	-	13 951
06 Атырауская область	5 407	2 830	386	142	7 274	-	13 067
07 Западно-Казахстанская область	5 329	2 790	379	140	6 191	-	11 899
08 Жамбылская область	5 435	2 845	382	143	6 825	-	12 642
09 Карагандинская область	5 796	3 034	407	152	6 885	-	13 088
10 Костанайская область	5 624	2 944	400	147	6 860	-	12 884
11 Кызылординская область	5 185	2 715	370	136	6 836	-	12 391
12 Мангистауская область	6 717	3 516	450	176	6 880	-	14 047
13 Туркестанская область	5 319	2 784	377	140	6 790	-	12 486
14 Павлодарская область	5 624	2 944	397	147	6 858	-	12 879
15 Северо-Казахстанская область	5 897	3 087	412	155	7 033	-	13 342
16 Восточно-Казахстанская область	6 350	3 324	437	167	6 960	-	13 747
17 город Шымкент	5 624	2 944	393	147	6 871	-	12 888
18 область Абай	5 952	3 115	415	156	6 825	-	13 192
19 область Жетісу	5 659	2 962	400	148	6 871	-	12 930
20 область Ұлытау	6 082	3 184	418	159	7 137	-	13 637

Таблица 8710-0105-0103 - Тип Л1.3

Описание:

1. Покрытие - линолеум на тепло- звукоизолирующей подоснове на клею - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 30 мм;
4. Тепло-звукоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 70 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона. 2. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 3. Устройство стяжки цементной. 4. Устройство покрытия из линолеума на клею.


Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	11 833	6 194	693	205	11 194	-	23 720
02 город Алматы	11 404	5 969	670	198	10 580	-	22 654
03 Акмолинская область	11 091	5 805	671	192	10 609	-	22 371
04 Актюбинская область	9 942	5 204	626	172	10 829	-	21 397
05 Алматинская область	11 664	6 106	679	202	10 867	-	23 210
06 Атырауская область	10 076	5 274	624	175	11 251	-	21 951
07 Западно-Казахстанская область	9 931	5 199	620	172	10 328	-	20 879
08 Жамбылская область	10 127	5 301	613	176	10 546	-	21 286
09 Карагандинская область	10 802	5 654	656	187	10 533	-	21 991

Окончание таблицы 8710-0105-0103

1	2	3	4	5	6	7	8
10 Костанайская область	10 481	5 486	647	182	10 566	-	21 694
11 Кызылординская область	9 662	5 058	606	168	10 592	-	20 860
12 Мангистауская область	12 518	6 553	696	217	10 718	-	23 932
13 Туркестанская область	9 914	5 189	607	172	10 432	-	20 953
14 Павлодарская область	10 481	5 486	645	182	10 564	-	21 690
15 Северо-Казахстанская область	10 989	5 753	663	191	10 801	-	22 453
16 Восточно-Казахстанская область	11 833	6 194	693	205	10 625	-	23 151
17 город Шымкент	10 480	5 486	627	182	10 527	-	21 634
18 область Абай	11 091	5 805	667	192	10 444	-	22 202
19 область Жетісу	10 544	5 519	641	183	10 574	-	21 759
20 область Ұлытау	11 334	5 933	672	197	10 957	-	22 963

Таблица 8710-0105-0104 - Тип Л1.4

Описание:

1. Покрытие - линолеум на мастике - 5 мм;
2. Стяжка - цементно - песчаный раствор М150 - 20 мм;
3. Теплоизоляция -керамзитобетон - 57 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство стяжки из легкого бетона.
2. Устройство стяжки цементной.
3. Устройство покрытия из линолеума на мастике.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	6 253	3 273	393	150	8 242	-	14 888
02 город Алматы	6 026	3 155	381	145	7 576	-	13 983
03 Акмолинская область	5 862	3 068	378	141	7 591	-	13 831
04 Актюбинская область	5 253	2 750	348	126	7 678	-	13 279
05 Алматинская область	6 165	3 227	388	148	7 853	-	14 406
06 Атырауская область	5 325	2 787	348	128	7 939	-	13 612
07 Западно-Казахстанская область	5 248	2 747	342	126	7 016	-	12 606
08 Жамбылская область	5 352	2 801	344	129	7 491	-	13 187
09 Карагандинская область	5 708	2 988	367	137	7 544	-	13 619
10 Костанайская область	5 539	2 899	361	133	7 526	-	13 426
11 Кызылординская область	5 107	2 673	334	123	7 496	-	12 937
12 Мангистауская область	6 615	3 463	405	159	7 545	-	14 565
13 Туркестанская область	5 238	2 742	340	126	7 456	-	13 034
14 Павлодарская область	5 539	2 899	358	133	7 524	-	13 421
15 Северо-Казахстанская область	5 807	3 040	371	139	7 698	-	13 876
16 Восточно-Казахстанская область	6 253	3 273	394	150	7 626	-	14 273
17 город Шымкент	5 538	2 899	355	133	7 523	-	13 416
18 область Абай	5 862	3 068	374	141	7 491	-	13 727
19 область Жетісу	5 573	2 917	360	134	7 537	-	13 470
20 область Ұлытау	5 990	3 135	377	144	7 802	-	14 169

Группа 6 Полы по перекрытию из коврового покрытия**Подгруппа 8710-0106-01 - Полы по перекрытию из коврового покрытия****Таблица 8710-0106-0101 - Тип К1.1****Описание:**

Серия 2.244-1 выпуск 6 деталь ТД624

1. Покрытие напольное ворсовое 2 категории;
2. Стяжка из легкого бетона - 50 мм;
3. Звукоизоляционный слой из древесноволокнистой плиты - 12 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых. 2. Устройство стяжки легкобетонной. 3. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке мастикой КН-2.


Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	5 108	2 674	361	135	6 244	-	11 713
02 город Алматы	4 923	2 577	349	131	5 821	-	11 093
03 Акмолинская область	4 789	2 506	346	127	5 535	-	10 670
04 Актюбинская область	4 291	2 246	319	114	5 542	-	10 152
05 Алматинская область	5 036	2 636	355	134	5 797	-	11 188
06 Атырауская область	4 349	2 277	319	115	5 531	-	10 199

Окончание таблицы 8710-0106-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
07 Западно-Казахстанская область	4 288	2 244	315	114	4 898	-	9 501
08 Жамбылская область	4 372	2 289	316	116	5 691	-	10 379
09 Карагандинская область	4 663	2 441	337	124	5 543	-	10 543
10 Костанайская область	4 525	2 369	331	120	5 514	-	10 370
11 Кызылординская область	4 171	2 183	307	111	5 538	-	10 016
12 Мангистауская область	5 404	2 829	371	143	5 519	-	11 294
13 Туркестанская область	4 279	2 240	312	113	5 514	-	10 105
14 Павлодарская область	4 525	2 369	329	120	5 517	-	10 371
15 Северо-Казахстанская область	4 745	2 484	341	126	5 514	-	10 600
16 Восточно-Казахстанская область	5 108	2 674	361	135	5 514	-	10 983
17 город Шымкент	4 524	2 368	325	120	5 751	-	10 600
18 область Абай	4 789	2 506	344	127	5 513	-	10 646
19 область Жетісу	4 552	2 383	330	121	5 691	-	10 573
20 область Ұлытау	4 893	2 561	347	130	5 518	-	10 758

Таблица 8710-0106-0102 - Тип К1.2

Описание:


1. Ковролин искусственный из полиамида - 7 мм;
2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 4Вр1 200*200 - 40 мм;
3. Утеплитель пенополистерол ПСБ-С-50 -50мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолоконных.
2. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
3. Устройство стяжки цементной.
4. Устройство покрытия коврового насухо с проклеиванием на стыке клеем ^Бустилат^.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	5 859	3 067	356	133	8 622	-	14 837
02 город Алматы	5 645	2 955	344	128	8 267	-	14 256
03 Акмолинская область	5 492	2 874	341	125	8 515	-	14 348
04 Актюбинская область	4 923	2 576	314	112	8 517	-	13 754
05 Алматинская область	5 775	3 023	350	131	8 436	-	14 561
06 Атырауская область	4 989	2 611	315	113	9 178	-	14 482
07 Западно-Казахстанская область	4 918	2 574	311	112	8 712	-	13 941
08 Жамбылская область	5 013	2 624	311	114	8 481	-	13 805
09 Карагандинская область	5 349	2 800	332	121	8 445	-	14 126
10 Костанайская область	5 190	2 716	326	118	8 275	-	13 791
11 Кызылординская область	4 784	2 504	303	109	8 211	-	13 298
12 Мангистауская область	6 196	3 243	366	141	8 313	-	14 875
13 Туркестанская область	4 907	2 568	307	111	8 216	-	13 430
14 Павлодарская область	5 190	2 716	325	118	8 114	-	13 629
15 Северо-Казахстанская область	5 442	2 848	337	123	8 366	-	14 145
16 Восточно-Казахстанская область	5 859	3 067	356	133	8 265	-	14 480
17 город Шымкент	5 187	2 715	320	118	8 230	-	13 737
18 область Абай	5 492	2 874	339	125	7 996	-	13 827
19 область Жетісу	5 221	2 732	325	118	8 448	-	13 994
20 область Ұлытау	5 613	2 938	343	127	9 006	-	14 962

Группа 8 Полы по перекрытию цементные**Подгруппа 8710-0108-01 - Полы по перекрытию с цементно-песчаной стяжкой****Таблица 8710-0108-0101 - Тип Ц1.1****Описание:**

1. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 арм. сеткой 4ВрІ 200*200 - 30 мм;
2. Минераловатная плита ПТЭ-150 жесткая на базальтовой основе - 160 мм;
3. Пароизоляция - 1 слой рубероида - 2,5 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство пароизоляции в один слой. 2. Утепление плитами из минеральной ваты. 3. Армирование 4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	4 646	2 432	559	135	12 860	-	18 065
02 город Алматы	4 400	2 303	525	127	12 470	-	17 395
03 Акмолинская область	4 354	2 279	544	126	12 648	-	17 546
04 Актюбинская область	3 906	2 044	510	113	12 662	-	17 078
05 Алматинская область	4 501	2 356	531	130	12 546	-	17 578

Окончание таблицы 8710-0108-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
06 Атырауская область	3 888	2 035	495	113	13 484	-	17 867
07 Западно-Казахстанская область	3 901	2 041	506	113	12 809	-	17 216
08 Жамбылская область	3 837	2 008	466	111	12 564	-	16 867
09 Карагандинская область	4 241	2 220	535	123	12 576	-	17 352
10 Костанайская область	4 116	2 154	529	119	12 492	-	17 137
11 Кызылординская область	3 729	1 951	484	108	12 500	-	16 713
12 Мангистауская область	4 742	2 482	520	137	12 508	-	17 770
13 Туркестанская область	3 756	1 966	463	109	12 491	-	16 710
14 Павлодарская область	4 116	2 154	527	119	12 464	-	17 107
15 Северо-Казахстанская область	4 315	2 258	539	125	12 717	-	17 571
16 Восточно-Казахстанская область	4 646	2 432	559	135	12 653	-	17 858
17 город Шымкент	3 970	2 078	475	115	12 504	-	16 949
18 область Абай	4 354	2 279	542	126	12 517	-	17 413
19 область Жетісу	4 068	2 129	506	118	12 729	-	17 303
20 область Ұлытау	4 450	2 329	545	129	13 068	-	18 063

Группа 9 Полы по перекрытию мозаичные**Подгруппа 8710-0109-01 - Полы по перекрытию мозаичные типа "Терраццо"****Таблица 8710-0109-0101 - Тип М1.1**Описание:

1. Покрытие - мозаичнобетонное типа ^Терраццо^ - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;

4. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) без рисунка.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	14 650	7 669	538	172	3 058	-	18 246
02 город Алматы	14 118	7 390	517	166	2 619	-	17 254
03 Акмолинская область	13 733	7 188	522	162	2 759	-	17 014
04 Актюбинская область	12 311	6 444	484	145	2 873	-	15 668
05 Алматинская область	14 445	7 561	525	170	2 837	-	17 807
06 Атырауская область	12 477	6 531	480	147	3 335	-	16 292
07 Западно-Казахстанская область	12 296	6 436	475	145	2 696	-	15 467
08 Жамбылская область	12 539	6 564	466	148	2 484	-	15 489
09 Карагандинская область	13 374	7 001	507	157	2 668	-	16 549
10 Костанайская область	12 980	6 793	501	153	2 738	-	16 219
11 Кызылординская область	11 964	6 263	462	141	2 600	-	15 026
12 Мангистауская область	15 498	8 112	536	182	2 821	-	18 855
13 Туркестанская область	12 273	6 425	462	144	2 444	-	15 179
14 Павлодарская область	12 980	6 793	498	153	2 687	-	16 165
15 Северо-Казахстанская область	13 606	7 122	513	160	2 930	-	17 049
16 Восточно-Казахстанская область	14 650	7 669	538	172	2 813	-	18 001
17 город Шымкент	12 976	6 792	478	153	2 533	-	15 987
18 область Абай	13 733	7 188	516	162	2 615	-	16 864
19 область Жетісу	13 057	6 834	494	154	2 693	-	16 244
20 область Ұлытау	14 036	7 347	518	165	3 092	-	17 646

Таблица 8710-0109-0102 - Тип М1.2

Описание:

1. Покрытие - мозаичнобетонное типа ^Терраццо^ - 20 мм;
2. Стяжка - бетон В12,5 -30мм;
3. Теплоизоляция - керамзитобетон - 25 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство стяжки легкогобетонной. 2. Устройство бетонной стяжки. 3. Устройство покрытия мозаичного (терраццо) с рисунком.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	16 246	8 504	538	172	3 063	-	19 847
02 город Алматы	15 656	8 195	517	166	2 552	-	18 725
03 Акмолинская область	15 229	7 971	522	162	2 735	-	18 486
04 Актыобинская область	13 652	7 145	484	145	2 873	-	17 009
05 Алматинская область	16 018	8 385	525	170	2 781	-	19 324
06 Атырауская область	13 837	7 242	480	147	3 585	-	17 902
07 Западно-Казахстанская область	13 635	7 137	475	145	2 723	-	16 833
08 Жамбылская область	13 905	7 279	466	148	2 416	-	16 787
09 Карагандинская область	14 831	7 763	507	157	2 695	-	18 033
10 Костанайская область	14 393	7 533	501	153	2 745	-	17 639
11 Кызылординская область	13 268	6 945	462	141	2 594	-	16 324
12 Мангистауская область	17 187	8 996	536	182	2 782	-	20 505

Окончание таблицы 8710-0109-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
13 Туркестанская область	13 610	7 125	462	144	2 424	-	16 496
14 Павлодарская область	14 393	7 533	498	153	2 779	-	17 670
15 Северо-Казахстанская область	15 088	7 898	513	160	3 020	-	18 621
16 Восточно-Казахстанская область	16 246	8 504	538	172	2 845	-	19 629
17 город Шымкент	14 390	7 532	478	153	2 541	-	17 409
18 область Абай	15 229	7 971	516	162	2 646	-	18 391
19 область Жетісу	14 480	7 579	494	154	2 637	-	17 611
20 область Ұлытау	15 566	8 147	518	165	3 214	-	19 298

Подраздел 2 Полы над подвалами по перекрытию**Группа 3 Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Подгруппа 8710-0203-01 - Полы над подвалами по перекрытию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8710-0203-0101 - Тип Лп1.1**Описание:


1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 20 мм;
4. Керамзитобетон - 50 мм;
5. Плита перекрытия;

Состав работ:

1. Устройство легбетонной стяжки
2. Устройство цементной стяжки.
3. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	6 468	3 386	249	96	8 090	-	14 807
02 город Алматы	6 233	3 263	241	92	7 711	-	14 185
03 Акмолинская область	6 062	3 173	239	90	7 792	-	14 093
04 Актюбинская область	5 434	2 844	220	80	7 884	-	13 538
05 Алматинская область	6 376	3 338	245	94	7 873	-	14 494
06 Атырауская область	5 508	2 883	220	81	8 154	-	13 882
07 Западно-Казахстанская область	5 428	2 841	216	80	7 674	-	13 318
08 Жамбылская область	5 535	2 897	218	82	7 742	-	13 495
09 Карагандинская область	5 904	3 091	232	87	7 759	-	13 895
10 Костанайская область	5 729	2 999	228	85	7 757	-	13 714
11 Кызылординская область	5 282	2 765	211	78	7 699	-	13 192
12 Мангистауская область	6 842	3 581	257	101	7 768	-	14 867
13 Туркестанская область	5 418	2 836	215	80	7 675	-	13 308
14 Павлодарская область	5 729	2 999	227	85	7 746	-	13 702
15 Северо-Казахстанская область	6 007	3 144	235	89	7 922	-	14 164
16 Восточно-Казахстанская область	6 468	3 386	249	96	7 847	-	14 564
17 город Шымкент	5 728	2 998	225	85	7 708	-	13 661
18 область Абай	6 062	3 173	237	90	7 707	-	14 006
19 область Жетісу	5 765	3 017	228	85	7 755	-	13 748
20 область Ұлытау	6 195	3 243	239	92	8 031	-	14 465

Группа 4 Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки**Подгруппа 8710-0204-01 - Полы над подвалами по перекрытию из керамической плитки****Таблица 8710-0204-0101 - Тип Кп1.1****Описание:**

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 30 мм;
5. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
6. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
7. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею и сухих смесей.


Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	33 526	17 549	1 499	543	12 318	-	47 343
02 город Алматы	32 311	16 913	1 449	523	11 851	-	45 611
03 Акмолинская область	31 424	16 449	1 437	509	11 936	-	44 797

Окончание таблицы 8710-0204-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
04 Актюбинская область	28 170	14 746	1 324	456	12 164	-	41 658
05 Алматинская область	33 049	17 300	1 474	536	12 083	-	46 606
06 Атырауская область	28 549	14 943	1 327	463	12 640	-	42 516
07 Западно-Казахстанская область	28 135	14 728	1 313	456	11 926	-	41 374
08 Жамбылская область	28 694	15 020	1 314	465	11 864	-	41 872
09 Карагандинская область	30 607	16 021	1 403	496	11 846	-	43 856
10 Костанайская область	29 693	15 542	1 376	481	11 889	-	42 958
11 Кызылординская область	27 377	14 330	1 282	444	11 900	-	40 559
12 Мангистауская область	35 473	18 567	1 537	575	12 046	-	49 056
13 Туркестанская область	28 091	14 704	1 296	455	11 748	-	41 135
14 Павлодарская область	29 693	15 542	1 372	481	11 889	-	42 954
15 Северо-Казахстанская область	31 136	16 298	1 420	505	12 152	-	44 708
16 Восточно-Казахстанская область	33 526	17 549	1 500	543	11 971	-	46 997
17 город Шымкент	29 692	15 544	1 349	481	11 822	-	42 863
18 область Абай	31 424	16 449	1 430	509	11 766	-	44 620
19 область Жетісу	29 874	15 638	1 371	484	11 903	-	43 148
20 область Ұлытау	32 116	16 811	1 447	520	12 323	-	45 886

Таблица 8710-0204-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 40 мм;
5. Гравий керамзитовый - 30мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство засыпной керамзитовой тепло - и звукоизоляции. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство гидроизоляции. 4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею их сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	9 129	4 779	566	199	5 979	-	15 674
02 город Алматы	8 797	4 605	546	192	5 237	-	14 580
03 Акмолинская область	8 558	4 479	544	187	5 999	-	15 101
04 Актюбинская область	7 672	4 016	502	167	5 837	-	14 011
05 Алматинская область	9 001	4 711	555	196	5 392	-	14 948
06 Атырауская область	7 774	4 069	502	170	6 361	-	14 637
07 Западно-Казахстанская область	7 662	4 011	496	167	6 004	-	14 162
08 Жамбылская область	7 813	4 090	494	170	5 572	-	13 879
09 Карагандинская область	8 335	4 363	530	182	5 728	-	14 593
10 Костанайская область	8 087	4 232	521	176	5 603	-	14 211
11 Кызылординская область	7 455	3 902	484	163	5 467	-	13 406
12 Мангистауская область	9 660	5 056	575	211	5 610	-	15 845
13 Туркестанская область	7 650	4 005	488	167	5 438	-	13 576
14 Павлодарская область	8 087	4 232	519	176	5 510	-	14 116
15 Северо-Казахстанская область	8 479	4 438	536	185	6 086	-	15 101
16 Восточно-Казахстанская область	9 129	4 779	566	199	5 783	-	15 478
17 город Шымкент	8 087	4 233	507	176	5 462	-	14 056
18 область Абай	8 558	4 479	540	187	5 546	-	14 644
19 область Жетісу	8 136	4 258	518	177	5 433	-	14 087
20 область Ұлытау	8 744	4 577	546	191	6 139	-	15 429

Таблица 8710-0204-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 10 мм;
2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М200 - 20 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки. 2. Устройство покрытия из керамических плиток.


Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	8 454	4 426	349	129	4 458	-	13 261
02 город Алматы	8 147	4 265	337	124	4 277	-	12 761
03 Акмолинская область	7 926	4 148	335	121	4 402	-	12 663
04 Актюбинская область	7 105	3 719	308	109	4 492	-	11 905
05 Алматинская область	8 336	4 363	343	127	4 363	-	13 042
06 Атырауская область	7 200	3 769	308	110	4 761	-	12 269
07 Западно-Казахстанская область	7 096	3 715	304	108	4 577	-	11 977
08 Жамбылская область	7 236	3 788	305	111	4 361	-	11 902
09 Карагандинская область	7 719	4 041	326	118	4 366	-	12 411
10 Костанайская область	7 489	3 920	320	114	4 376	-	12 185
11 Кызылординская область	6 904	3 614	297	105	4 307	-	11 508
12 Мангистауская область	8 947	4 683	358	137	4 383	-	13 688

Окончание таблицы 8710-0204-0103

1	2	3	4	5	6	7	8
13 Туркестанская область	7 085	3 709	301	108	4 294	-	11 680
14 Павлодарская область	7 489	3 920	318	114	4 362	-	12 169
15 Северо-Казахстанская область	7 852	4 110	330	120	4 541	-	12 723
16 Восточно-Казахстанская область	8 454	4 426	349	129	4 467	-	13 270
17 город Шымкент	7 489	3 920	314	114	4 303	-	12 106
18 область Абай	7 926	4 148	332	121	4 327	-	12 585
19 область Жетісу	7 535	3 944	319	115	4 374	-	12 228
20 область Ұлытау	8 098	4 239	335	124	4 647	-	13 080

Таблица 8710-0204-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерным однокомпонентным составом;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
6. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;;
7. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП.
4. Армирование подстилающего слоя и набетонки
5. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	14 915	7 807	2 097	761	7 793	-	24 805
02 город Алматы	14 370	7 523	2 026	733	7 432	-	23 828
03 Акмолинская область	13 980	7 317	2 011	713	7 675	-	23 666
04 Актюбинская область	12 533	6 560	1 854	639	7 680	-	22 067
05 Алматинская область	14 704	7 696	2 061	750	7 593	-	24 358
06 Атырауская область	12 700	6 647	1 856	647	8 354	-	22 910
07 Западно-Казахстанская область	12 517	6 552	1 836	638	7 887	-	22 240
08 Жамбылская область	12 761	6 680	1 836	651	7 646	-	22 243
09 Карагандинская область	13 615	7 127	1 962	694	7 610	-	23 187
10 Костанайская область	13 211	6 914	1 926	674	7 441	-	22 578
11 Кызылординская область	12 178	6 374	1 792	621	7 376	-	21 346
12 Мангистауская область	15 778	8 258	2 148	804	7 479	-	25 405
13 Туркестанская область	12 494	6 540	1 812	637	7 381	-	21 687
14 Павлодарская область	13 211	6 914	1 919	674	7 283	-	22 413
15 Северо-Казахстанская область	13 852	7 251	1 986	706	7 523	-	23 361
16 Восточно-Казахстанская область	14 915	7 807	2 098	761	7 430	-	24 443
17 город Шымкент	13 208	6 913	1 887	673	7 396	-	22 491
18 область Абай	13 980	7 317	2 000	713	7 162	-	23 142
19 область Жетісу	13 290	6 956	1 918	677	7 614	-	22 822
20 область Ұлытау	14 285	7 478	2 023	728	8 173	-	24 481

Таблица 8710-0204-0105 - Тип Кп1.5



Описание:

1. Покрытие - плитки керамические - 8 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных.
2. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей.


Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	10 193	5 336	531	196	6 363	-	17 087
02 город Алматы	9 822	5 141	513	189	6 008	-	16 343
03 Акмолинская область	9 556	5 001	509	184	6 256	-	16 321
04 Актюбинская область	8 566	4 484	469	165	6 258	-	15 293
05 Алматинская область	10 050	5 260	522	193	6 177	-	16 749
06 Атырауская область	8 680	4 543	469	167	6 919	-	16 068
07 Западно-Казахстанская область	8 555	4 478	463	165	6 453	-	15 471
08 Жамбылская область	8 722	4 566	464	168	6 221	-	15 407
09 Карагандинская область	9 307	4 871	496	179	6 185	-	15 988
10 Костанайская область	9 030	4 726	487	174	6 016	-	15 533
11 Кызылординская область	8 324	4 357	452	160	5 952	-	14 728
12 Мангистауская область	10 784	5 644	544	207	6 053	-	17 381
13 Туркестанская область	8 540	4 470	458	164	5 957	-	14 955
14 Павлодарская область	9 030	4 726	485	174	5 855	-	15 370
15 Северо-Казахстанская область	9 468	4 956	502	182	6 106	-	16 076

Окончание таблицы 8710-0204-0105

1	2	3	4	5	6	7	8
16 Восточно-Казахстанская область	10 193	5 336	531	196	6 005	-	16 729
17 город Шымкент	9 028	4 725	477	174	5 971	-	15 476
18 область Абай	9 556	5 001	506	184	5 737	-	15 799
19 область Жетісу	9 084	4 754	485	175	6 189	-	15 758
20 область Ұлытау	9 764	5 111	511	188	6 747	-	17 022

Таблица 8710-0204-0106 - Тип Кп1.6

Описание:

1. Покрытие- плитка керамическая напольная - 7 мм;
2. Прослойка и заполнение швов клеевым раствором - 5 мм;
3. Гидроизоляция - гидростеклоизол - 1 слой;
4. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М100 - 40 мм;
5. Слой керамз. гравия - 40 мм;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами.
4. Устройство покрытия из плиток керамических для полов.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	12 288	6 432	757	228	7 976	-	21 021
02 город Алматы	11 841	6 199	729	220	7 069	-	19 639
03 Акмолинская область	11 518	6 029	731	214	8 029	-	20 278
04 Актюбинская область	10 326	5 405	680	192	7 846	-	18 852
05 Алматинская область	12 115	6 341	740	225	7 261	-	20 116
06 Атырауская область	10 464	5 477	678	194	8 602	-	19 744
07 Западно-Казахстанская область	10 313	5 399	675	191	8 029	-	19 017
08 Жамбылская область	10 517	5 505	665	195	7 393	-	18 575
09 Карагандинская область	11 218	5 872	716	208	7 607	-	19 541
10 Костанайская область	10 884	5 697	705	202	7 463	-	19 052
11 Кызылординская область	10 034	5 253	659	186	7 390	-	18 083
12 Мангистауская область	13 003	6 806	758	241	7 600	-	21 361
13 Туркестанская область	10 297	5 390	657	191	7 273	-	18 227
14 Павлодарская область	10 884	5 697	703	202	7 381	-	18 968
15 Северо-Казахстанская область	11 412	5 974	723	212	8 113	-	20 248
16 Восточно-Казахстанская область	12 288	6 432	757	228	7 694	-	20 739
17 город Шымкент	10 884	5 698	680	202	7 323	-	18 887
18 область Абай	11 518	6 029	727	214	7 398	-	19 643
19 область Жетісу	10 951	5 732	697	203	7 282	-	18 930
20 область Ұлытау	11 770	6 161	734	218	8 171	-	20 675

Подгруппа 8710-0204-02 - Полы над подвалами по перекрытию из керамогранитной плитки

Таблица 8710-0204-0201 - Тип Кп2.1



Описание:

1. Покрытие - керамогранитная плитка - 10 мм;
2. Плиточный клей - 2 мм;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
4. Утеплитель - пенополистирол ПСБ-С-50 - 50 мм;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:


1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных.
2. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	8 893	4 655	700	241	9 579	-	19 172
02 город Алматы	8 569	4 485	676	232	9 224	-	18 469
03 Акмолинская область	8 335	4 363	672	226	9 472	-	18 479
04 Актюбинская область	7 472	3 911	621	202	9 474	-	17 567
05 Алматинская область	8 766	4 588	687	237	9 393	-	18 846
06 Атырауская область	7 573	3 964	622	205	10 135	-	18 330
07 Западно-Казахстанская область	7 463	3 906	617	202	9 669	-	17 749
08 Жамбылская область	7 610	3 983	613	206	9 437	-	17 660
09 Карагандинская область	8 116	4 248	658	220	9 401	-	18 175
10 Костанайская область	7 878	4 123	646	213	9 232	-	17 756
11 Кызылординская область	7 262	3 801	602	197	9 168	-	17 032
12 Мангистауская область	9 406	4 923	712	255	9 270	-	19 388
13 Туркестанская область	7 448	3 899	605	202	9 173	-	17 226
14 Павлодарская область	7 878	4 123	644	213	9 071	-	17 593

Окончание таблицы 8710-0204-0201

1	2	3	4	5	6	7	8
15 Северо-Казахстанская область	8 259	4 323	665	224	9 322	-	18 246
16 Восточно-Казахстанская область	8 893	4 655	700	241	9 221	-	18 814
17 город Шымкент	7 874	4 122	629	213	9 187	-	17 690
18 область Абай	8 335	4 363	669	226	8 953	-	17 957
19 область Жетісу	7 925	4 148	641	215	9 405	-	17 971
20 область Ұлытау	8 518	4 458	677	231	9 963	-	19 158

Группа 5 Полы над подвалами по перекрытию из линолеума**Подгруппа 8710-0205-01 - Полы над подвалами по перекрытию с покрытием из линолеума****Таблица 8710-0205-0101 - Тип Л1.1**Описание:

1. Покрытие - линолеум, на клеевой мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 с армирование d=3 мм ВрІ-100*100 мм
Металлополимерная труба РЕ-RT dn16*2 с шагом 200 мм - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легкого бетонной стяжки.
3. Прокладка трубопровода горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Армирование подстилающего слоя.
6. Устройство покрытия из линолеума.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	23 533	12 317	1 042	431	10 114	-	34 689
02 город Алматы	22 679	11 870	1 008	415	9 540	-	33 227
03 Акмолинская область	22 056	11 545	992	404	9 713	-	32 761
04 Актюбинская область	19 773	10 349	906	362	9 839	-	30 518
05 Алматинская область	23 195	12 141	1 027	425	9 781	-	34 003
06 Атырауская область	20 038	10 488	911	367	10 288	-	31 237
07 Западно-Казахстанская область	19 747	10 337	898	362	9 595	-	30 240
08 Жамбылская область	20 139	10 540	907	369	9 523	-	30 569
09 Карагандинская область	21 483	11 244	966	394	9 632	-	32 081
10 Костанайская область	20 841	10 908	945	382	9 597	-	31 383
11 Кызылординская область	19 216	10 057	875	352	9 537	-	29 628
12 Мангистауская область	24 894	13 029	1 085	456	9 616	-	35 595
13 Туркестанская область	19 712	10 317	893	361	9 477	-	30 082
14 Павлодарская область	20 841	10 908	941	382	9 631	-	31 413
15 Северо-Казахстанская область	21 855	11 439	979	401	9 826	-	32 660
16 Восточно-Казахстанская область	23 533	12 317	1 043	431	9 778	-	34 354
17 город Шымкент	20 837	10 907	936	382	9 519	-	31 292
18 область Абай	22 056	11 545	987	404	9 552	-	32 595
19 область Жетісу	20 967	10 975	946	384	9 620	-	31 533
20 область Ұлытау	22 544	11 799	1 001	413	10 086	-	33 631

Таблица 8710-0205-0102 - Тип Л1.2

Описание:

1. Покрытие - линолеум, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Стяжка цементно-песчаный раствор М150 - 30 мм;
3. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
4. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
5. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
2. Устройство легковесной стяжки.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.


Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	23 448	12 274	1 068	441	9 694	-	34 210
02 город Алматы	22 599	11 829	1 033	425	9 061	-	32 693
03 Акмолинская область	21 977	11 504	1 017	414	9 267	-	32 261
04 Актюбинская область	19 701	10 312	929	371	9 447	-	30 077
05 Алматинская область	23 113	12 099	1 053	435	9 346	-	33 512
06 Атырауская область	19 967	10 451	934	376	10 027	-	30 928
07 Западно-Казахстанская область	19 676	10 300	920	370	9 205	-	29 801
08 Жамбылская область	20 069	10 505	930	378	9 084	-	30 083

Окончание таблицы 8710-0205-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
09 Карагандинская область	21 405	11 205	990	403	9 154	-	31 549
10 Костанайская область	20 766	10 870	968	391	9 161	-	30 895
11 Кызылординская область	19 148	10 022	897	360	9 054	-	29 099
12 Мангистауская область	24 808	12 985	1 112	467	9 194	-	35 114
13 Туркестанская область	19 644	10 283	916	370	9 013	-	29 573
14 Павлодарская область	20 766	10 870	965	391	9 152	-	30 883
15 Северо-Казахстанская область	21 776	11 399	1 003	410	9 533	-	32 312
16 Восточно-Казахстанская область	23 448	12 274	1 069	441	9 383	-	33 900
17 город Шымкент	20 765	10 870	959	391	9 058	-	30 782
18 область Абай	21 977	11 504	1 012	414	9 091	-	32 080
19 область Жетісу	20 893	10 937	969	393	9 187	-	31 049
20 область Ұлытау	22 463	11 757	1 026	423	9 748	-	33 237

Таблица 8710-0205-0103 - Тип Л1.3

Описание:


1. Покрытие - линолеум, на клеящей мастике - 5 мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Стяжка цементно-песчаный раствор М150;
4. Теплоизоляция - полистиролбетон марки D300 - 50 мм;
5. Пароизоляция - 2 слоя полиэтиленовой пленки низкой плотности;
6. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 2. Устройство легковесной стяжки. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Армирование подстилающего слоя. 5. Гидроизоляция оклеечными рулонными материалами на битумной мастике 6. Устройство покрытия из линолеума.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	26 876	14 068	1 281	464	13 001	-	41 158
02 город Алматы	25 903	13 558	1 238	447	12 447	-	39 588
03 Акмолинская область	25 190	13 186	1 228	435	12 593	-	39 011
04 Актюбинская область	22 582	11 821	1 131	390	12 864	-	36 577
05 Алматинская область	26 492	13 868	1 259	458	12 722	-	40 473
06 Атырауская область	22 886	11 979	1 134	395	13 470	-	37 490
07 Западно-Казахстанская область	22 553	11 806	1 122	390	12 659	-	36 334
08 Жамбылская область	23 003	12 041	1 123	398	12 483	-	36 609
09 Карагандинская область	24 535	12 843	1 199	424	12 477	-	38 211
10 Костанайская область	23 803	12 459	1 176	411	12 526	-	37 505
11 Кызылординская область	21 947	11 488	1 096	379	12 508	-	35 551
12 Мангистауская область	28 436	14 884	1 314	491	12 687	-	42 437
13 Туркестанская область	22 518	11 787	1 108	389	12 350	-	35 976
14 Павлодарская область	23 803	12 459	1 173	411	12 522	-	37 498
15 Северо-Казахстанская область	24 960	13 065	1 213	431	12 875	-	39 048
16 Восточно-Казахстанская область	26 876	14 068	1 282	464	12 657	-	40 815
17 город Шымкент	23 802	12 460	1 154	411	12 427	-	37 383
18 область Абай	25 190	13 186	1 222	435	12 386	-	38 798
19 область Жетісу	23 948	12 536	1 172	414	12 545	-	37 665
20 область Ұлытау	25 747	13 476	1 237	445	13 094	-	40 078

Группа 10 Полы над подвалами по перекрытию наливные**Подгруппа 8710-0210-01 - Полы над подвалами по перекрытию бесшовные эпоксидно-полиэфирные****Таблица 8710-0210-0101 - Тип Н1.1****Описание:**

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
3. Керамзитобетон - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство легкобетонной стяжки. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	10 122	5 298	768	324	14 504	-	25 394
02 город Алматы	9 754	5 106	740	312	13 855	-	24 349
03 Акмолинская область	9 487	4 966	731	303	13 874	-	24 092
04 Актюбинская область	8 505	4 452	665	272	13 962	-	23 132
05 Алматинская область	9 979	5 223	755	319	14 126	-	24 860
06 Атырауская область	8 618	4 511	668	276	14 223	-	23 509
07 Западно-Казахстанская область	8 496	4 447	658	272	13 325	-	22 479
08 Жамбылская область	8 664	4 535	662	277	13 775	-	23 101

Окончание таблицы 8710-0210-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
09 Карагандинская область	9 238	4 836	710	295	13 827	-	23 775
10 Костанайская область	8 965	4 693	695	287	13 810	-	23 470
11 Кызылординская область	8 266	4 327	641	264	13 779	-	22 686
12 Мангистауская область	10 708	5 605	795	342	13 829	-	25 332
13 Туркестанская область	8 479	4 439	652	271	13 740	-	22 871
14 Павлодарская область	8 965	4 693	692	287	13 808	-	23 465
15 Северо-Казахстанская область	9 401	4 921	720	301	13 982	-	24 103
16 Восточно-Казахстанская область	10 122	5 298	768	324	13 910	-	24 800
17 город Шымкент	8 964	4 692	684	287	13 804	-	23 452
18 область Абай	9 487	4 966	726	303	13 775	-	23 988
19 область Жетісу	9 021	4 722	694	288	13 821	-	23 536
20 область Ұлытау	9 695	5 075	736	310	14 087	-	24 518

Таблица 8710-0210-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - бесшовное эпоксидно-полиэфирное - 5 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор - 25 мм;
3. Плита перекрытия.


Состав работ:

1. Устройство цементной стяжки.
2. Устройство покрытия бесшовного эпоксидно-полиэфирного.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	7 721	4 042	571	248	11 871	-	20 163
02 город Алматы	7 441	3 895	550	239	11 652	-	19 643
03 Акмолинская область	7 237	3 788	541	233	11 804	-	19 582
04 Актюбинская область	6 488	3 396	491	209	11 910	-	18 889
05 Алматинская область	7 612	3 984	561	245	11 759	-	19 932
06 Атырауская область	6 574	3 441	494	211	12 250	-	19 318
07 Западно-Казахстанская область	6 481	3 392	487	208	11 994	-	18 962
08 Жамбылская область	6 609	3 459	490	212	11 709	-	18 808
09 Карагандинская область	7 047	3 689	527	227	11 741	-	19 315
10 Костанайская область	6 838	3 580	514	220	11 753	-	19 105
11 Кызылординская область	6 305	3 301	474	203	11 681	-	18 460
12 Мангистауская область	8 168	4 276	593	263	11 770	-	20 531
13 Туркестанская область	6 468	3 386	482	208	11 666	-	18 616
14 Павлодарская область	6 838	3 580	513	220	11 746	-	19 097
15 Северо-Казахстанская область	7 171	3 754	535	231	11 969	-	19 675
16 Восточно-Казахстанская область	7 721	4 042	571	248	11 878	-	20 170
17 город Шымкент	6 837	3 579	506	220	11 673	-	19 016
18 область Абай	7 237	3 788	539	233	11 710	-	19 486
19 область Жетісу	6 881	3 602	514	221	11 767	-	19 162
20 область Ұлытау	7 396	3 871	548	238	12 094	-	20 038

Таблица 8710-0210-0103 - Тип Н1.3

Описание:

1. Наливное покрытие;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5ВР-1-50/5Вр-1-50 - 40 мм;
3. Утеплитель - минплита $\rho=180 \text{ кг/см}^3$ - 55 мм;
4. Плита перекрытия.

Состав работ:

1. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных.
2. Устройство цементной стяжки.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство полов полимерных наливных из полиуретана двухкомпонентного.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	7 775	4 069	300	108	18 921	-	26 996
02 город Алматы	7 490	3 920	290	104	18 566	-	26 346
03 Акмолинская область	7 289	3 814	290	101	18 813	-	26 392
04 Актюбинская область	6 534	3 419	268	90	18 827	-	25 629
05 Алматинская область	7 663	4 010	295	106	18 734	-	26 692
06 Атырауская область	6 620	3 464	266	92	19 480	-	26 366
07 Западно-Казахстанская область	6 526	3 415	262	90	19 019	-	25 807
08 Жамбылская область	6 649	3 480	261	92	18 771	-	25 681
09 Карагандинская область	7 098	3 715	281	98	18 741	-	26 120
10 Костанайская область	6 889	3 605	277	95	18 584	-	25 750

Окончание таблицы 8710-0210-0103

1	2	3	4	5	6	7	8
11 Кызылординская область	6 348	3 322	256	88	18 517	-	25 121
12 Мангистауская область	8 219	4 301	305	114	18 621	-	27 145
13 Туркестанская область	6 508	3 406	259	90	18 520	-	25 287
14 Павлодарская область	6 889	3 605	275	95	18 433	-	25 597
15 Северо-Казахстанская область	7 221	3 779	284	100	18 691	-	26 196
16 Восточно-Казахстанская область	7 775	4 069	300	108	18 588	-	26 663
17 город Шымкент	6 881	3 601	269	95	18 534	-	25 684
18 область Абай	7 289	3 814	286	101	18 320	-	25 895
19 область Жетісу	6 927	3 625	275	96	18 747	-	25 949
20 область Ұлытау	7 450	3 899	288	103	19 303	-	27 041

Подраздел 3 Полы по грунтовому основанию**Группа 2 Полы по грунтовому основанию дощатые паркетные****Подгруппа 8710-0302-01 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211****Таблица 8710-0302-0101 - Тип П1.1**Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 211

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250*150*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Грунт.

Состав работ:

1. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
2. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	8 770	4 591	156	51	23 868	-	32 794
02 город Алматы	8 450	4 423	151	49	23 682	-	32 283
03 Акмолинская область	8 218	4 302	151	47	23 865	-	32 234
04 Актюбинская область	7 368	3 857	140	43	23 966	-	31 474
05 Алматинская область	8 644	4 525	153	50	23 707	-	32 504
06 Атырауская область	7 468	3 909	140	43	24 151	-	31 759
07 Западно-Казахстанская область	7 359	3 852	138	43	23 893	-	31 390
08 Жамбылская область	7 505	3 928	136	43	23 658	-	31 299
09 Карагандинская область	8 005	4 190	147	46	23 888	-	32 040
10 Костанайская область	7 767	4 066	145	45	24 023	-	31 935
11 Кызылординская область	7 161	3 749	135	41	23 717	-	31 013
12 Мангистауская область	9 277	4 856	157	54	24 223	-	33 657
13 Туркестанская область	7 347	3 846	135	42	23 688	-	31 170
14 Павлодарская область	7 767	4 066	144	45	23 966	-	31 877
15 Северо-Казахстанская область	8 144	4 263	149	47	23 953	-	32 246
16 Восточно-Казахстанская область	8 770	4 591	156	51	23 930	-	32 856
17 город Шымкент	7 766	4 065	140	45	23 676	-	31 582
18 область Абай	8 218	4 302	150	47	23 959	-	32 327
19 область Жетісу	7 815	4 090	144	45	23 702	-	31 661
20 область Ұлытау	8 400	4 397	151	49	24 077	-	32 628

Подгруппа 8710-0302-02 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из щитов паркетных. Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212




Таблица 8710-0302-0201 - Тип П2.1

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250*75*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - шлаковый - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего шлакового слоя с уплотнениями трамбовками.
2. Укладка лаг по кирпичным столбикам.
3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	20 259	10 605	7 027	2 329	28 085	-	55 371
02 город Алматы	19 524	10 219	6 767	2 245	31 415	-	57 706
03 Акмолинская область	18 988	9 939	6 729	2 183	28 079	-	53 796
04 Актюбинская область	17 019	8 909	6 222	1 957	33 629	-	56 870
05 Алматинская область	19 970	10 453	6 873	2 296	31 439	-	58 282
06 Атырауская область	17 251	9 030	6 232	1 983	35 487	-	58 970
07 Западно-Казахстанская область	17 003	8 900	6 216	1 955	35 175	-	58 394
08 Жамбылская область	17 338	9 076	6 145	1 993	30 978	-	54 461
09 Карагандинская область	18 495	9 680	6 612	2 126	27 980	-	53 087
10 Костанайская область	17 942	9 392	6 482	2 063	31 009	-	55 433
11 Кызылординская область	16 540	8 659	6 064	1 902	31 810	-	54 414
12 Мангистауская область	21 431	11 218	7 109	2 464	36 067	-	64 607
13 Туркестанская область	16 971	8 883	6 060	1 951	31 781	-	54 812
14 Павлодарская область	17 942	9 392	6 482	2 063	27 783	-	52 207

Окончание таблицы 8710-0302-0201

1	2	3	4	5	6	7	8
15 Северо-Казахстанская область	18 815	9 848	6 688	2 164	29 517	-	55 020
16 Восточно-Казахстанская область	20 259	10 605	7 027	2 329	33 550	-	60 836
17 город Шымкент	17 941	9 390	6 288	2 063	32 022	-	56 251
18 область Абай	18 988	9 939	6 727	2 183	33 576	-	59 291
19 область Жетісу	18 051	9 449	6 420	2 075	31 435	-	55 906
20 область Ұлытау	19 402	10 157	6 824	2 231	28 183	-	54 409

Таблица 8710-0302-0202 - Тип П2.2

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250*75*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - гравийный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего гравийного слоя с уплотнениями трамбовками. 2. Укладка лаг по кирпичным столбикам. 3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	24 960	13 065	6 104	2 009	28 709	-	59 773
02 город Алматы	24 054	12 590	5 877	1 936	25 972	-	55 903

Окончание таблицы 8710-0302-0202

1	2	3	4	5	6	7	8
03 Акмолинская область	23 393	12 244	5 848	1 883	28 704	-	57 945
04 Актюбинская область	20 967	10 975	5 409	1 688	28 805	-	55 181
05 Алматинская область	24 603	12 878	5 969	1 980	27 091	-	57 663
06 Атырауская область	21 254	11 124	5 416	1 711	29 044	-	55 714
07 Западно-Казахстанская область	20 949	10 965	5 403	1 686	28 733	-	55 085
08 Жамбылская область	21 361	11 182	5 337	1 719	28 497	-	55 195
09 Карагандинская область	22 786	11 926	5 747	1 834	28 730	-	57 263
10 Костанайская область	22 104	11 571	5 635	1 779	28 861	-	56 600
11 Кызылординская область	20 377	10 667	5 271	1 640	28 557	-	54 205
12 Мангистауская область	26 403	13 820	6 168	2 125	29 083	-	61 654
13 Туркестанская область	20 908	10 944	5 263	1 683	28 528	-	54 699
14 Павлодарская область	22 104	11 571	5 634	1 779	28 818	-	56 556
15 Северо-Казахстанская область	23 181	12 133	5 812	1 866	28 792	-	57 785
16 Восточно-Казахстанская область	24 960	13 065	6 105	2 009	28 769	-	59 834
17 город Шымкент	22 103	11 569	5 460	1 779	28 515	-	56 078
18 область Абай	23 393	12 244	5 846	1 883	28 795	-	58 034
19 область Жетісу	22 239	11 641	5 578	1 790	32 546	-	60 363
20 область Ұлытау	23 903	12 514	5 930	1 924	28 933	-	58 766

Таблица 8710-0302-0203 - Тип П2.3

Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250*75*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - щебеночный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:

1. Устройство подстилающего щебеночного слоя с уплотнениями трамбовками. 2. Укладка лаг по кирпичным столбикам. 3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	25 691	13 448	6 104	2 009	36 551	-	68 346
02 город Алматы	24 759	12 959	5 877	1 936	31 376	-	62 012
03 Акмолинская область	24 078	12 603	5 848	1 883	31 450	-	61 376
04 Актюбинская область	21 581	11 297	5 409	1 688	32 775	-	59 765
05 Алматинская область	25 324	13 256	5 969	1 980	28 880	-	60 173
06 Атырауская область	21 876	11 450	5 416	1 711	44 666	-	71 958
07 Западно-Казахстанская область	21 563	11 286	5 403	1 686	45 267	-	72 233
08 Жамбылская область	21 986	11 510	5 337	1 719	29 117	-	56 440
09 Карагандинская область	23 453	12 275	5 747	1 834	30 463	-	59 663
10 Костанайская область	22 752	11 910	5 635	1 779	34 129	-	62 516
11 Кызылординская область	20 973	10 980	5 271	1 640	35 713	-	61 957
12 Мангистауская область	27 176	14 225	6 168	2 125	33 376	-	66 720
13 Туркестанская область	21 521	11 265	5 263	1 683	34 791	-	61 575
14 Павлодарская область	22 752	11 910	5 634	1 779	33 348	-	61 734
15 Северо-Казахстанская область	23 860	12 489	5 812	1 866	37 334	-	67 006
16 Восточно-Казахстанская область	25 691	13 448	6 105	2 009	36 936	-	68 732
17 город Шымкент	22 750	11 908	5 460	1 779	36 375	-	64 585
18 область Абай	24 078	12 603	5 846	1 883	33 999	-	63 923
19 область Жетісу	22 890	11 982	5 578	1 790	30 662	-	59 130
20 область Ұлытау	24 603	12 880	5 930	1 924	35 478	-	66 011

Таблица 8710-0302-0204 - Тип П2.4Описание:

Серия 2.244-1 выпуск 4 деталь 212

1. Паркетные щиты - 30 мм;
2. Лага 100*50мм;
3. Прокладка из доски 150-25*200 по 2 слоям толя;
4. Кирпичный столбик 250*75*250 на цементно-песчаном растворе М25;
5. Подстилающий слой - глинобитный - 80 мм;
6. Грунт

Состав работ:


1. Устройство подстилающего глинобитного слоя с уплотнениями трамбовками. 2. Укладка лаг по кирпичным столбикам. 3. Устройство покрытия из щитов паркетных.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	46 143	24 153	11 901	4 501	34 260	-	92 304
02 город Алматы	44 468	23 277	11 490	4 338	29 746	-	85 704
03 Акмолинская область	43 249	22 639	11 377	4 219	29 526	-	84 152
04 Актюбинская область	38 769	20 293	10 446	3 782	27 654	-	76 869
05 Алматинская область	45 482	23 810	11 696	4 437	27 772	-	84 950
06 Атырауская область	39 299	20 571	10 478	3 833	40 646	-	90 423
07 Западно-Казахстанская область	38 732	20 274	10 366	3 778	27 953	-	77 051
08 Жамбылская область	39 494	20 672	10 377	3 852	28 980	-	78 851
09 Карагандинская область	42 128	22 052	11 102	4 109	29 396	-	82 626
10 Костанайская область	40 866	21 394	10 880	3 987	28 162	-	79 908
11 Кызылординская область	37 677	19 724	10 110	3 675	30 334	-	78 121

Окончание таблицы 8710-0302-0204

1	2	3	4	5	6	7	8
12 Мангистауская область	48 819	25 553	12 229	4 762	28 004	-	89 052
13 Туркестанская область	38 656	20 235	10 232	3 771	30 490	-	79 378
14 Павлодарская область	40 866	21 394	10 847	3 987	29 456	-	81 169
15 Северо-Казахстанская область	42 858	22 435	11 243	4 181	29 724	-	83 825
16 Восточно-Казахстанская область	46 143	24 153	11 904	4 501	30 822	-	88 869
17 город Шымкент	40 865	21 391	10 673	3 986	30 801	-	82 339
18 область Абай	43 249	22 639	11 325	4 219	32 973	-	87 547
19 область Жетісу	41 117	21 523	10 842	4 010	33 603	-	85 562
20 область Ұлытау	44 202	23 138	11 473	4 311	31 931	-	87 606

Подгруппа 8710-0302-03 - Полы по грунтовому основанию паркетные**Таблица 8710-0302-0301 - Тип ПЗ.1**Описание:


1. Трехслойное покрытие лаком - 5 мм;
2. Шпатлевка для деревянных полов;
3. Паркет мозаичный - 15мм;
4. Клей паркетный - 5 мм;
5. Водостойкая фанера - 10 мм;
6. Клей паркетный - 5 мм;
7. Грунт под паркетный клей;
8. Стяжка цементно-песчаный раствор М100 - 40 мм;
9. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 80 мм;
10. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство бетонной подготовки. 2. Устройство цементной стяжки. 3. Грунтовка. 4. Устройство покрытия из плит древесноволокнистых. 5. Устройство покрытия из паркета мозаичного. 6. Покрытие лаком за 2 раза.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	9 658	5 055	248	84	11 946	-	21 852
02 город Алматы	9 307	4 872	240	81	10 947	-	20 494
03 Акмолинская область	9 051	4 738	240	79	11 496	-	20 787
04 Актюбинская область	8 114	4 247	222	71	11 849	-	20 185
05 Алматинская область	9 519	4 983	244	83	11 257	-	21 020
06 Атырауская область	8 224	4 304	222	72	13 952	-	22 398
07 Западно-Казахстанская область	8 104	4 242	218	71	12 180	-	20 502
08 Жамбылская область	8 266	4 327	218	72	10 688	-	19 172
09 Карагандинская область	8 816	4 615	233	77	10 979	-	20 028
10 Костанайская область	8 552	4 477	230	75	11 243	-	20 025
11 Кызылординская область	7 886	4 128	213	69	10 899	-	18 998
12 Мангистауская область	10 216	5 348	252	89	11 508	-	21 976
13 Туркестанская область	8 091	4 235	216	71	10 442	-	18 749
14 Павлодарская область	8 552	4 477	228	75	11 118	-	19 898
15 Северо-Казахстанская область	8 970	4 695	236	78	12 106	-	21 312
16 Восточно-Казахстанская область	9 658	5 055	248	84	11 832	-	21 738
17 город Шымкент	8 553	4 477	224	75	10 775	-	19 552
18 область Абай	9 051	4 738	237	79	11 095	-	20 383
19 область Жетісу	8 607	4 505	228	75	11 559	-	20 394
20 область Ұлытау	9 250	4 842	239	81	12 765	-	22 254

Группа 3 Полы по грунтовому основанию из ламинированного напольного покрытия**Подгруппа 8710-0303-01 - Полы по грунтовому основанию из ламинированного напольного покрытия****Таблица 8710-0303-0101 - Тип Лп1.1****Описание:**

1. Ламинат - 10 мм;
2. Подложка под ламинат;
3. Стяжка из цементного раствора М200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
5. Бетон кл. В22,5 - 100 мм;
6. Щебень, пропитанный битумом - 50 мм;
7. Уплотненный грунт основания.

Состав работ:


1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство бетонного покрытия. 3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Укладка клеевым способом покрытия ламинированного напольного.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	12 228	6 401	963	279	12 580	-	25 771
02 город Алматы	11 784	6 169	928	269	11 706	-	24 418

Окончание таблицы 8710-0303-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
03 Акмолинская область	11 461	5 999	931	262	12 153	-	24 545
04 Актюбинская область	10 274	5 378	868	235	12 632	-	23 774
05 Алматинская область	12 054	6 310	941	275	11 967	-	24 962
06 Атырауская область	10 414	5 451	866	238	14 668	-	25 948
07 Западно-Казахстанская область	10 262	5 372	863	234	13 915	-	25 040
08 Жамбылская область	10 465	5 478	847	239	11 655	-	22 967
09 Карагандинская область	11 163	5 843	914	255	12 075	-	24 152
10 Костанайская область	10 830	5 669	900	247	12 291	-	24 021
11 Кызылординская область	9 985	5 227	843	228	12 102	-	22 930
12 Мангистауская область	12 936	6 772	962	296	12 521	-	26 419
13 Туркестанская область	10 245	5 363	838	234	11 758	-	22 841
14 Павлодарская область	10 830	5 669	898	247	12 131	-	23 859
15 Северо-Казахстанская область	11 355	5 945	922	259	13 104	-	25 381
16 Восточно-Казахстанская область	12 228	6 401	964	279	12 718	-	25 910
17 город Шымкент	10 829	5 669	865	247	11 867	-	23 561
18 область Абай	11 461	5 999	928	262	12 264	-	24 653
19 область Жетісу	10 896	5 704	888	249	12 105	-	23 889
20 область Ұлытау	11 712	6 131	937	268	13 620	-	26 269

Группа 4 Полы по грунтовому основанию из керамической плитки**Подгруппа 8710-0304-01 - Полы по грунтовому основанию из керамической плитки****Таблица 8710-0304-0101 - Тип Кп1.1**Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;

2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100*100 (2,88 кг/см²) - 70 мм;
4. Утрамбованный грунт.


Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	10 007	5 237	364	134	8 462	-	18 833
02 город Алматы	9 640	5 045	352	129	7 706	-	17 698
03 Акмолинская область	9 381	4 909	350	126	8 251	-	17 982
04 Актюбинская область	8 409	4 401	322	113	8 382	-	17 113
05 Алматинская область	9 863	5 161	358	132	8 079	-	18 300
06 Атырауская область	8 519	4 458	322	114	10 053	-	18 894
07 Западно-Казахстанская область	8 399	4 396	318	112	8 928	-	17 645
08 Жамбылская область	8 558	4 479	318	115	7 732	-	16 608
09 Карагандинская область	9 137	4 782	340	122	8 031	-	17 508
10 Костанайская область	8 864	4 639	334	119	8 060	-	17 258
11 Кызылординская область	8 169	4 275	310	109	7 756	-	16 235
12 Мангистауская область	10 581	5 537	372	142	8 212	-	19 165
13 Туркестанская область	8 379	4 385	314	112	7 491	-	16 184
14 Павлодарская область	8 864	4 639	333	119	7 726	-	16 923
15 Северо-Казахстанская область	9 295	4 864	344	124	8 442	-	18 081
16 Восточно-Казахстанская область	10 007	5 237	364	134	8 168	-	18 539
17 город Шымкент	8 858	4 636	327	119	7 550	-	16 735
18 область Абай	9 381	4 909	347	126	7 641	-	17 369
19 область Жетісу	8 916	4 665	333	119	8 170	-	17 419
20 область Ұлытау	9 585	5 017	350	128	9 416	-	19 351

Таблица 8710-0304-0102 - Тип Кп1.2

Описание:

1. Покрытие - Плитка керамическая на клею - 10 мм;
2. Гидроизоляция - биэластик- 1 мм;
3. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
4. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100*100 (2,88 кг/см²) - 70 мм;
5. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство гидроизоляции.
5. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.


Измеритель: м²

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	12 431	6 506	379	139	13 143	-	25 953
02 город Алматы	11 975	6 268	366	134	12 387	-	24 728
03 Акмолинская область	11 653	6 098	364	131	12 932	-	24 949
04 Актюбинская область	10 446	5 467	335	117	13 063	-	23 844
05 Алматинская область	12 253	6 412	372	137	12 761	-	25 386
06 Атырауская область	10 583	5 538	335	119	14 734	-	25 652
07 Западно-Казахстанская область	10 433	5 461	331	117	13 609	-	24 373

Окончание таблицы 8710-0304-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
08 Жамбылская область	10 632	5 565	330	119	12 413	-	23 375
09 Карагандинская область	11 349	5 940	354	127	12 713	-	24 416
10 Костанайская область	11 011	5 762	348	123	12 741	-	24 100
11 Кызылординская область	10 148	5 311	322	114	12 437	-	22 907
12 Мангистауская область	13 146	6 880	387	147	12 893	-	26 426
13 Туркестанская область	10 410	5 448	326	117	12 172	-	22 908
14 Павлодарская область	11 011	5 762	346	123	12 408	-	23 765
15 Северо-Казахстанская область	11 546	6 043	358	129	13 123	-	25 027
16 Восточно-Казахстанская область	12 431	6 506	379	139	12 850	-	25 660
17 город Шымкент	11 004	5 759	340	123	12 232	-	23 576
18 область Абай	11 653	6 098	361	131	12 322	-	24 336
19 область Жетісу	11 075	5 796	346	124	12 851	-	24 272
20 область Ұлытау	11 906	6 232	364	133	14 097	-	26 367

Таблица 8710-0304-0103 - Тип Кп1.3

Описание:

1. Покрытие - Керамическая плитка- 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
4. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
5. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
6. Утрамбованный грунт.


Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами. 2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной. 3. Армирование подстилающего слоя и набетонки. 4. Устройство цементной стяжки. 5. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	12 105	6 336	532	196	10 319	-	22 956
02 город Алматы	11 664	6 106	514	189	9 091	-	21 269
03 Акмолинская область	11 347	5 939	511	184	9 976	-	21 834
04 Актюбинская область	10 172	5 324	471	165	10 282	-	20 925
05 Алматинская область	11 934	6 246	523	193	9 674	-	22 131
06 Атырауская область	10 308	5 395	471	167	12 761	-	23 540
07 Западно-Казахстанская область	10 160	5 318	465	165	10 985	-	21 610
08 Жамбылская область	10 358	5 422	465	168	9 051	-	19 874
09 Карагандинская область	11 052	5 785	497	179	9 574	-	21 123
10 Костанайская область	10 723	5 612	489	174	9 658	-	20 870
11 Кызылординская область	9 884	5 174	453	160	9 168	-	19 505
12 Мангистауская область	12 806	6 702	545	207	9 903	-	23 254
13 Туркестанская область	10 141	5 308	459	164	8 699	-	19 299
14 Павлодарская область	10 723	5 612	486	174	9 319	-	20 528
15 Северо-Казахстанская область	11 243	5 885	503	182	10 433	-	22 179
16 Восточно-Казахстанская область	12 105	6 336	533	196	9 977	-	22 615
17 город Шымкент	10 720	5 611	478	174	8 902	-	20 100
18 область Абай	11 347	5 939	507	184	9 121	-	20 975
19 область Жетісу	10 787	5 646	487	175	9 854	-	21 128
20 область Ұлытау	11 595	6 069	512	188	11 631	-	23 738

Таблица 8710-0304-0104 - Тип Кп1.4

Описание:

1. Покрытие - Керамическая плитка- 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Грунтовка с наполнителем из кварцевого песка;
4. Обмазочная гидроизоляция полимерными однокомпонентными составами;
5. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
6. Пенополистирол ПСБ-С-50- 50 мм;
7. Подстилающий слой - бетон В 12,5 - 100 мм;
8. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.
3. Армирование подстилающего слоя и набетонки.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП
6. Устройство покрытия из керамических плиток на клее из сухих смесей.


Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	16 826	8 807	2 099	761	11 749	-	30 674
02 город Алматы	16 212	8 487	2 028	733	10 516	-	28 756
03 Акмолинская область	15 772	8 255	2 013	713	11 395	-	29 180
04 Актюбинская область	14 138	7 400	1 855	639	11 704	-	27 697

Окончание таблицы 8710-0304-0104

1	2	3	4	5	6	7	8
05 Алматинская область	16 588	8 682	2 063	750	11 090	-	29 741
06 Атырауская область	14 327	7 499	1 858	647	14 196	-	30 381
07 Западно-Казахстанская область	14 122	7 392	1 838	638	12 419	-	28 379
08 Жамбылская область	14 397	7 536	1 837	651	10 476	-	26 710
09 Карагандинская область	15 360	8 040	1 964	694	10 999	-	28 323
10 Костанайская область	14 903	7 801	1 928	674	11 083	-	27 914
11 Кызылординская область	13 738	7 191	1 793	621	10 593	-	26 124
12 Мангистауская область	17 800	9 317	2 149	804	11 329	-	31 278
13 Туркестанская область	14 095	7 378	1 814	637	10 124	-	26 033
14 Павлодарская область	14 903	7 801	1 921	674	10 747	-	27 571
15 Северо-Казахстанская область	15 627	8 180	1 987	706	11 849	-	29 463
16 Восточно-Казахстанская область	16 826	8 807	2 099	761	11 402	-	30 327
17 город Шымкент	14 900	7 799	1 888	673	10 327	-	27 115
18 область Абай	15 772	8 255	2 002	713	10 546	-	28 320
19 область Жетісу	14 993	7 847	1 919	677	11 278	-	28 190
20 область Ұлытау	16 115	8 436	2 024	728	13 057	-	31 196

Таблица 8710-0304-0105 - Тип Кп1.5

Описание:

1. Покровие -Керамическая плитка- 8 мм;
2. Плиточный клей;
3. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4 Вр1 200*200 - 40 мм;
4. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
5. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
6. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами. 3. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике. 4. Армирование подстилающего слоя. 5. Устройство цементной стяжки. 6. Устройство покрытия из керамических плиток на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	16 576	8 677	928	282	12 654	-	30 158
02 город Алматы	15 973	8 361	896	272	11 043	-	27 912
03 Акмолинская область	15 538	8 133	897	264	12 062	-	28 497
04 Актюбинская область	13 928	7 291	836	237	12 648	-	27 412
05 Алматинская область	16 341	8 553	908	278	11 680	-	28 929
06 Атырауская область	14 115	7 388	833	240	16 038	-	30 986
07 Западно-Казахстанская область	13 913	7 283	827	237	13 962	-	28 702
08 Жамбылская область	14 185	7 425	817	241	11 020	-	26 022
09 Карагандинская область	15 134	7 921	878	258	11 543	-	27 555
10 Костанайская область	14 682	7 685	865	250	11 824	-	27 371
11 Кызылординская область	13 534	7 084	808	230	11 383	-	25 725
12 Мангистауская область	17 537	9 179	932	298	12 174	-	30 643
13 Туркестанская область	13 888	7 269	808	236	10 745	-	25 441
14 Павлодарская область	14 682	7 685	862	250	11 447	-	26 991
15 Северо-Казахстанская область	15 395	8 058	886	262	12 976	-	29 257
16 Восточно-Казахстанская область	16 576	8 677	928	282	12 339	-	29 843
17 город Шымкент	14 680	7 684	836	250	11 047	-	26 563
18 область Абай	15 538	8 133	892	264	11 156	-	27 586
19 область Жетісу	14 770	7 731	856	251	11 905	-	27 531
20 область Ұлытау	15 877	8 311	899	270	14 262	-	31 038

Подгруппа 8710-0304-02 - Полы по грунтовому основанию из керамогранитной плитки**Таблица 8710-0304-0201 - Тип Кп2.1****Описание:**

1. Покрытие - керамогранит на клею - 10 мм;
2. Стяжка - цементно-песчаный раствор М 150 - 20 мм;
3. Бетонная подготовка, армированная сеткой 8АІ 200*200 Бетон В15 - 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	9 001	4 710	572	204	10 018	-	19 591
02 город Алматы	8 670	4 537	552	197	9 186	-	18 408
03 Акмолинская область	8 436	4 414	548	192	9 787	-	18 771
04 Актюбинская область	7 563	3 957	505	172	10 114	-	18 182
05 Алматинская область	8 868	4 641	561	201	9 603	-	19 032
06 Атырауская область	7 662	4 009	506	174	11 844	-	20 012
07 Западно-Казахстанская область	7 554	3 953	502	172	10 660	-	18 716
08 Жамбылская область	7 695	4 027	500	175	9 069	-	17 264
09 Карагандинская область	8 215	4 299	536	187	9 506	-	18 257
10 Костанайская область	7 973	4 172	526	181	9 754	-	18 253

Окончание таблицы 8710-0304-0201

1	2	3	4	5	6	7	8
11 Кызылординская область	7 347	3 844	489	167	9 356	-	17 192
12 Мангистауская область	9 512	4 977	584	216	9 911	-	20 007
13 Туркестанская область	7 531	3 942	493	171	9 021	-	17 045
14 Павлодарская область	7 973	4 172	524	181	9 543	-	18 040
15 Северо-Казахстанская область	8 359	4 375	542	190	10 457	-	19 358
16 Восточно-Казахстанская область	9 001	4 710	572	204	10 105	-	19 678
17 город Шымкент	7 962	4 167	513	181	9 086	-	17 561
18 область Абай	8 436	4 414	546	192	9 521	-	18 503
19 область Жетісу	8 017	4 195	522	182	9 705	-	18 244
20 область Ұлытау	8 620	4 511	553	196	11 049	-	20 222

Группа 5 Полы по грунтовому основанию из линолеума**Подгруппа 8710-0305-01 - Полы по грунтовому основанию с покрытием из линолеума****Таблица 8710-0305-0101 - Тип Л1.1**Описание:

1. Покрытие - Линолеум на клею - 5 мм;
2. Стяжка - цементный раствор М150 - 20 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 5ВР1/100*100 (2,88 кг/см²) - 75 мм;
4. Утрамбованный грунт.


Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением трамбовками.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	5 509	2 883	190	71	8 489	-	14 188
02 город Алматы	5 306	2 776	183	68	7 692	-	13 181
03 Акмолинская область	5 164	2 702	182	66	8 267	-	13 613
04 Актюбинская область	4 629	2 422	167	60	8 413	-	13 209
05 Алматинская область	5 427	2 840	186	70	8 086	-	13 699
06 Атырауская область	4 689	2 453	167	60	10 174	-	15 030
07 Западно-Казахстанская область	4 624	2 420	165	60	8 989	-	13 778
08 Жамбылская область	4 709	2 464	165	61	7 707	-	12 581
09 Карагандинская область	5 029	2 632	177	65	8 033	-	13 239
10 Костанайская область	4 879	2 553	174	63	8 076	-	13 129
11 Кызылординская область	4 496	2 353	161	58	7 751	-	12 408
12 Мангистауская область	5 820	3 046	194	75	8 236	-	14 250
13 Туркестанская область	4 609	2 412	163	59	7 465	-	12 237
14 Павлодарская область	4 879	2 553	173	63	7 730	-	12 782
15 Северо-Казахстанская область	5 117	2 677	179	66	8 491	-	13 787
16 Восточно-Казахстанская область	5 509	2 883	190	71	8 200	-	13 899
17 город Шымкент	4 872	2 550	170	63	7 529	-	12 571
18 область Абай	5 164	2 702	180	66	7 645	-	12 989
19 область Жетісу	4 906	2 567	173	63	8 182	-	13 261
20 область Ұлытау	5 277	2 761	182	68	9 495	-	14 954

Таблица 8710-0305-0102 - Тип Л1.2

Описание:

1. Покрытие - Линолеум - 5 мм;
2. Прослойка на водостойких вяжущих - 3 мм;
3. Стяжка - цементно-песчаный раствор М100 - 40 мм;
3. Подстилающий слой - бетов В7,5 - 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:


1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением трамбовками.
2. Устройство цементной стяжки.
4. Устройство покрытия из линолеума на мастике КН-2.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	5 378	2 815	192	72	8 849	-	14 419
02 город Алматы	5 182	2 713	185	70	7 822	-	13 189
03 Акмолинская область	5 040	2 638	184	68	8 575	-	13 799
04 Актюбинская область	4 517	2 365	169	61	8 902	-	13 588
05 Алматинская область	5 301	2 775	189	71	8 324	-	13 814
06 Атырауская область	4 580	2 397	170	62	10 998	-	15 748
07 Западно-Казахстанская область	4 513	2 362	167	61	9 227	-	13 907
08 Жамбылская область	4 602	2 409	168	62	7 572	-	12 342
09 Карагандинская область	4 909	2 569	179	66	8 057	-	13 145

Окончание таблицы 8710-0305-0102

1	2	3	4	5	6	7	8
10 Костанайская область	4 762	2 493	176	64	8 313	-	13 251
11 Кызылординская область	4 391	2 299	163	59	7 945	-	12 499
12 Мангистауская область	5 689	2 978	197	77	8 543	-	14 429
13 Туркестанская область	4 505	2 358	166	61	7 519	-	12 190
14 Павлодарская область	4 762	2 493	175	64	8 187	-	13 124
15 Северо-Казахстанская область	4 994	2 614	181	67	9 182	-	14 357
16 Восточно-Казахстанская область	5 378	2 815	192	72	8 925	-	14 495
17 город Шымкент	4 762	2 493	173	64	7 662	-	12 597
18 область Абай	5 040	2 638	182	68	8 182	-	13 404
19 область Жетісу	4 791	2 508	175	64	8 454	-	13 420
20 область Ұлытау	5 150	2 696	184	69	9 840	-	15 174

Группа 6 Полы по грунтовому основанию из коврового покрытия**Подгруппа 8710-0306-01 - Полы по грунтовому основанию из коврового покрытия****Таблица 8710-0306-0101 - Тип К1.1**Описание:


1. Ковровое покрытие - 5мм;
2. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка - 30 мм;
3. Подстилающий слой бетона кл. В20 арм. сеткой d12 АПІ, с шагом 200*200 мм;
4. Грунт с втрамбованным щебнем или гравием.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройства подстилающего слоя из бетона.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство цементной стяжки.
5. Устройство коврового покрытия насухо с проклеиванием на стыках мастикой.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	8 799	4 604	327	114	12 741	-	21 867
02 город Алматы	8 473	4 433	315	110	10 715	-	19 503
03 Акмолинская область	8 248	4 315	314	107	12 003	-	20 565
04 Актюбинская область	7 392	3 868	290	96	12 930	-	20 612
05 Алматинская область	8 666	4 534	320	112	11 586	-	20 572
06 Атырауская область	7 487	3 917	289	97	17 261	-	25 037
07 Западно-Казахстанская область	7 386	3 864	287	96	14 690	-	22 363
08 Жамбылская область	7 517	3 933	284	97	10 175	-	17 976
09 Карагандинская область	8 033	4 202	307	104	11 480	-	19 820
10 Костанайская область	7 793	4 078	301	101	12 062	-	20 156
11 Кызылординская область	7 178	3 756	280	93	11 090	-	18 548
12 Мангистауская область	9 292	4 861	331	120	12 443	-	22 066
13 Туркестанская область	7 358	3 850	281	95	10 468	-	18 107
14 Павлодарская область	7 793	4 078	300	101	11 690	-	19 783
15 Северо-Казахстанская область	8 172	4 276	310	106	13 899	-	22 381
16 Восточно-Казахстанская область	8 799	4 604	327	114	13 124	-	22 250
17 город Шымкент	7 778	4 069	292	101	10 619	-	18 689
18 область Абай	8 248	4 315	312	107	11 871	-	20 431
19 область Жетісу	7 834	4 099	299	101	11 782	-	19 915
20 область Ұлытау	8 427	4 409	316	109	15 112	-	23 855

Группа 7 Полы по грунтовому основанию бетонные**Подгруппа 8710-0307-01 - Полы по грунтовому основанию бетонные****Таблица 8710-0307-0101 - Тип Б1.1****Описание:**

1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Гидроизоляция - ^Бизэластик^ - 1 мм;
3. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200*200- 80 мм;
4. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство гидроизоляции.
4. Устройство бетонного покрытия.


Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	5 816	3 043	316	97	10 312	-	16 444
02 город Алматы	5 599	2 930	303	93	9 378	-	15 280
03 Акмолинская область	5 451	2 852	304	91	9 980	-	15 735
04 Актюбинская область	4 886	2 556	282	81	10 005	-	15 173
05 Алматинская область	5 728	2 997	308	95	9 748	-	15 784
06 Атырауская область	4 948	2 589	281	82	12 300	-	17 529

Окончание таблицы 8710-0307-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
07 Западно-Казахстанская область	4 881	2 554	281	81	10 705	-	15 867
08 Жамбылская область	4 968	2 599	274	83	9 332	-	14 574
09 Карагандинская область	5 308	2 777	299	88	9 733	-	15 340
10 Костанайская область	5 150	2 695	294	86	9 738	-	15 182
11 Кызылординская область	4 744	2 482	274	79	9 443	-	14 461
12 Мангистауская область	6 141	3 213	314	102	9 924	-	16 379
13 Туркестанская область	4 863	2 544	271	81	9 083	-	14 217
14 Павлодарская область	5 150	2 695	293	86	9 302	-	14 745
15 Северо-Казахстанская область	5 401	2 826	302	90	10 091	-	15 794
16 Восточно-Казахстанская область	5 816	3 043	316	97	9 828	-	15 960
17 город Шымкент	5 141	2 690	281	85	9 161	-	14 583
18 область Абай	5 451	2 852	304	91	9 318	-	15 073
19 область Жетісу	5 177	2 709	289	86	10 008	-	15 474
20 область Ұлытау	5 569	2 914	307	93	11 363	-	17 239

Таблица 8710-0307-0102 - Тип Б1.2

Описание:

1. Подстилающий слой - бетон В12,5 - 100 мм;
2. Щебень, втрамбованный в грунт.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением трамбовками.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	2 286	1 196	104	31	4 387	-	6 777
02 город Алматы	2 203	1 153	100	30	3 358	-	5 661
03 Акмолинская область	2 142	1 121	101	29	3 975	-	6 218
04 Актюбинская область	1 920	1 005	93	26	4 322	-	6 335
05 Алматинская область	2 253	1 179	101	31	3 687	-	6 041
06 Атырауская область	1 946	1 019	93	27	6 565	-	8 604
07 Западно-Казахстанская область	1 919	1 004	93	26	5 286	-	7 298
08 Жамбылская область	1 956	1 024	91	27	3 030	-	5 077
09 Карагандинская область	2 087	1 092	99	29	3 620	-	5 806
10 Костанайская область	2 024	1 060	97	28	4 010	-	6 131
11 Кызылординская область	1 866	977	90	26	3 647	-	5 603
12 Мангистауская область	2 418	1 266	103	33	4 178	-	6 699
13 Туркестанская область	1 915	1 002	89	26	3 142	-	5 146
14 Павлодарская область	2 024	1 060	97	28	3 804	-	5 925
15 Северо-Казахстанская область	2 123	1 111	100	29	4 794	-	7 017
16 Восточно-Казахстанская область	2 286	1 196	104	31	4 452	-	6 842
17 город Шымкент	2 024	1 059	92	28	3 386	-	5 502
18 область Абай	2 142	1 121	100	29	3 750	-	5 992
19 область Жетісу	2 036	1 066	95	28	3 908	-	6 039
20 область Ұлытау	2 189	1 146	102	30	5 266	-	7 557

Таблица 8710-0307-0103 - Тип Б1.3



Описание:


1. Покрытие - бетон В15 - 20 мм;
2. Армированная бетонная подготовка В15 по сетки 8АІ/200*200- 80 мм;
3. Утрамбованный грунт.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
2. Армирование подстилающего слоя.
3. Устройство бетонного покрытия.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	3 558	1 861	317	97	5 150	-	9 025
02 город Алматы	3 425	1 791	304	94	4 225	-	7 954
03 Акмолинская область	3 335	1 744	305	91	4 822	-	8 462
04 Актюбинская область	2 990	1 564	283	82	5 074	-	8 347
05 Алматинская область	3 503	1 832	308	96	4 598	-	8 409
06 Атырауская область	3 026	1 583	282	83	7 200	-	10 508
07 Западно-Казахстанская область	2 987	1 562	282	82	5 691	-	8 960
08 Жамбылская область	3 036	1 588	275	83	4 011	-	7 322
09 Карагандинская область	3 248	1 699	299	89	4 531	-	8 078
10 Костанайская область	3 151	1 648	294	86	4 796	-	8 241
11 Кызылординская область	2 902	1 518	274	79	4 429	-	7 605
12 Мангистауская область	3 753	1 963	315	103	4 964	-	9 032
13 Туркестанская область	2 972	1 555	272	81	4 030	-	7 274
14 Павлодарская область	3 151	1 648	294	86	4 562	-	8 007
15 Северо-Казахстанская область	3 305	1 728	303	90	5 498	-	9 106
16 Восточно-Казахстанская область	3 558	1 861	317	97	5 174	-	9 049
17 город Шымкент	3 142	1 644	281	86	4 105	-	7 528
18 область Абай	3 335	1 744	304	91	4 664	-	8 303
19 область Жетісу	3 166	1 656	290	87	4 858	-	8 314
20 область Ұлытау	3 408	1 783	308	93	6 161	-	9 877

Группа 8 Полы по грунтовому основанию цементные**Подгруппа 8710-0308-01 - Полы по грунтовому основанию с цементно-песчаной стяжкой****Таблица 8710-0308-0101 - Тип Ц1.1****Описание:**

1. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
3. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрI с шагом 150*150 мм - 80 мм;
4. Щебень, втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом.
2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами.
3. Армирование подстилающего слоя.
4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике.
5. Устройство цементной стяжки.


Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	10 305	5 394	883	227	11 540	-	22 728
02 город Алматы	9 930	5 197	850	219	10 701	-	21 481
03 Акмолинская область	9 659	5 055	855	213	11 138	-	21 652
04 Актюбинская область	8 658	4 532	803	191	11 778	-	21 239
05 Алматинская область	10 157	5 316	860	224	10 895	-	21 912

Окончание таблицы 8710-0308-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
06 Атырауская область	8 774	4 592	798	193	14 193	-	23 765
07 Западно-Казахстанская область	8 649	4 527	800	191	12 775	-	22 224
08 Жамбылская область	8 817	4 615	779	194	10 390	-	19 986
09 Карагандинская область	9 408	4 924	843	207	10 678	-	20 929
10 Костанайская область	9 127	4 777	831	201	11 191	-	21 149
11 Кызылординская область	8 413	4 404	780	185	11 246	-	20 439
12 Мангистауская область	10 899	5 705	872	240	11 782	-	23 553
13 Туркестанская область	8 632	4 518	771	190	10 358	-	19 761
14 Павлодарская область	9 127	4 777	830	201	10 752	-	20 709
15 Северо-Казахстанская область	9 571	5 009	850	211	11 889	-	22 310
16 Восточно-Казахстанская область	10 305	5 394	883	227	11 407	-	22 595
17 город Шымкент	9 124	4 776	793	201	10 689	-	20 606
18 область Абай	9 659	5 055	854	213	10 796	-	21 309
19 область Жетісу	9 181	4 806	817	202	11 118	-	21 116
20 область Ұлытау	9 870	5 166	862	218	12 494	-	23 226

Таблица 8710-0308-0102 - Тип Ц1.2

Описание:


1. Покрытие пола - цементно-песчаный раствор - 20 мм;
2. Стяжка из цементно-песчаного раствора - 20мм;
3. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на битумной мастике;
4. Подстилающий слой бетона В 7,5, арм. сеткой d= 3 мм ВрІ с шагом 150*150 мм - 80 мм;
5. Щебень, втрамбованный в грунт, пропитанного битумом до полного насыщения - 60 мм.

Состав работ:

1. Устройство щебеночного покрытия с пропиткой битумом. 2. Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением вибраторами. 3. Армирование подстилающего слоя. 4. Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами на битумной мастике. 5. Устройство цементной стяжки. 6. Устройство цементного покрытия.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	11 636	6 091	1 171	317	12 506	-	25 313
02 город Алматы	11 213	5 869	1 126	305	11 356	-	23 695
03 Акмолинская область	10 906	5 708	1 132	297	11 914	-	23 952
04 Актюбинская область	9 776	5 117	1 059	266	12 581	-	23 416
05 Алматинская область	11 469	6 003	1 140	312	11 583	-	24 192
06 Атырауская область	9 908	5 186	1 054	270	15 639	-	26 601
07 Западно-Казахстанская область	9 766	5 112	1 056	266	13 688	-	24 510
08 Жамбылская область	9 956	5 211	1 029	271	11 115	-	22 100
09 Карагандинская область	10 622	5 559	1 114	289	11 413	-	23 149
10 Костанайская область	10 306	5 394	1 098	281	11 896	-	23 300
11 Кызылординская область	9 500	4 973	1 030	259	11 956	-	22 486
12 Мангистауская область	12 307	6 442	1 160	335	12 478	-	25 945
13 Туркестанская область	9 746	5 101	1 018	265	11 060	-	21 824
14 Павлодарская область	10 306	5 394	1 097	281	11 470	-	22 873
15 Северо-Казахстанская область	10 806	5 656	1 125	294	12 808	-	24 739
16 Восточно-Казахстанская область	11 636	6 091	1 171	317	12 285	-	25 092
17 город Шымкент	10 303	5 393	1 049	281	11 401	-	22 753
18 область Абай	10 906	5 708	1 130	297	11 598	-	23 634
19 область Жетісу	10 367	5 426	1 080	282	11 993	-	23 440
20 область Ұлытау	11 145	5 833	1 142	303	13 578	-	25 865

Группа 10 Полы по грунтовому основанию наливные**Подгруппа 8710-0310-01 - Полы по грунтовому основанию наливные полимерцементные****Таблица 8710-0310-0101 - Тип Н1.1****Описание:**

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-бетонное В22,5 - 25 мм;
3. Гидроизоляция - Гидроизол (2 слоя) - 2 мм;
4. Стяжка - цементный бетон В12,5 - 30 мм;
5. Подстилающий слой - бетон
6. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем. 2. Устройство подстилающего слоя бетонного. 3. Устройство бетонной стяжки. 4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами. 5. Устройство бетонного покрытия. 6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.


Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	13 064	6 839	1 330	534	11 793	-	26 187

Окончание таблицы 8710-0310-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
02 город Алматы	12 590	6 590	1 281	515	10 272	-	24 143
03 Акмолинская область	12 244	6 409	1 266	501	11 172	-	24 682
04 Актюбинская область	10 977	5 746	1 156	449	11 598	-	23 731
05 Алматинская область	12 879	6 741	1 306	527	10 759	-	24 944
06 Атырауская область	11 126	5 824	1 161	455	15 041	-	27 328
07 Западно-Казахстанская область	10 964	5 739	1 148	448	12 673	-	24 785
08 Жамбылская область	11 182	5 853	1 150	457	9 737	-	22 069
09 Карагандинская область	11 925	6 242	1 235	487	10 571	-	23 731
10 Костанайская область	11 572	6 057	1 208	473	11 130	-	23 910
11 Кызылординская область	10 668	5 584	1 118	436	10 653	-	22 439
12 Мангистауская область	13 820	7 234	1 370	565	11 412	-	26 602
13 Туркестанская область	10 945	5 729	1 132	447	9 889	-	21 966
14 Павлодарская область	11 572	6 057	1 205	473	10 833	-	23 610
15 Северо-Казахстанская область	12 134	6 351	1 251	496	12 196	-	25 581
16 Восточно-Казахстанская область	13 064	6 839	1 330	534	11 830	-	26 224
17 город Шымкент	11 570	6 056	1 185	473	10 191	-	22 946
18 область Абай	12 244	6 409	1 261	501	10 918	-	24 423
19 область Жетісу	11 642	6 094	1 204	476	11 162	-	24 008
20 область Ұлытау	12 513	6 550	1 280	512	13 048	-	26 841

Таблица 8710-0310-0102 - Тип Н1.2

Описание:

1. Покрытие - наливной пол;
2. Подготовка цементно-песчаное - 30 мм;


3. Стяжка - цементно-песчаная - 20 мм;
 4. Подстилающий слой - бетон В7,5 - 100 мм;
 5. Основание - грунт с добавлением щебня с последующей трамбовкой.

Состав работ:

1. Устройство подстилающего слоя щебеночного с уплотнениями вибраторами. 2. Устройство подстилающего слоя бетонного. 3. Устройство цементной стяжки. 4. Устройство цементного покрытия. 6. Устройство полимерцементного однослойного наливного покрытия.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	10 412	5 450	1 740	672	7 714	-	19 866
02 город Алматы	10 035	5 253	1 676	647	5 755	-	17 466
03 Акмолинская область	9 760	5 108	1 659	629	6 666	-	18 085
04 Актюбинская область	8 748	4 579	1 519	564	7 200	-	17 467
05 Алматинская область	10 265	5 373	1 707	662	6 057	-	18 029
06 Атырауская область	8 868	4 642	1 524	572	11 320	-	21 712
07 Западно-Казахстанская область	8 739	4 574	1 510	564	9 003	-	19 252
08 Жамбылская область	8 912	4 665	1 509	575	5 349	-	15 770
09 Карагандинская область	9 504	4 975	1 620	613	6 034	-	17 158
10 Костанайская область	9 223	4 828	1 585	595	6 676	-	17 484
11 Кызылординская область	8 503	4 451	1 471	548	6 406	-	16 380
12 Мангистауская область	11 015	5 766	1 785	710	6 801	-	19 601
13 Туркестанская область	8 722	4 566	1 486	563	5 785	-	15 993
14 Павлодарская область	9 223	4 828	1 582	595	6 425	-	17 230
15 Северо-Казахстанская область	9 670	5 062	1 641	624	8 078	-	19 389
16 Восточно-Казахстанская область	10 412	5 450	1 740	672	7 677	-	19 829
17 город Шымкент	9 221	4 827	1 552	595	6 142	-	16 915
18 область Абай	9 760	5 108	1 653	629	6 558	-	17 971
19 область Жетісу	9 279	4 857	1 578	598	6 627	-	17 484
20 область Ұлытау	9 972	5 220	1 677	643	8 807	-	20 456

Группа 12 Полы по грунтовому основанию асфальтобетонные**Подгруппа 8710-0312-01 - Полы по грунтовому основанию асфальтобетонные****Таблица 8710-0312-0101 - Тип А1.1****Описание:**

1. Асфальто- бетон мелкозернистый марки на битуме БНД 90/130 - 40 мм;
2. Асфальто- бетон крупнозернистый БНД 90/130 - 50 мм;
3. Щебень фракционный - 280 ГОСТ 25607-94;
4. Песок мелкозернистый - 100 ГОСТ 8736-93;
5. Плотно утрамбованный грунт щебнем.

Состав работ:

1. Уплотнение грунта щебнем.
2. Устройство песчаного подстилающего слоя.
3. Устройство щебеночного подстилающего слоя.
4. Устройство покрытия асфальтобетонного из крупнозернистого бетона.
5. Устройство покрытия асфальтобетонного из мелкозернистого бетона.

Измеритель: м2

Регионы	Затраты на труд рабочих	Оплата труда рабочих (в составе затрат на труд рабочих)	Машины и механизмы	Оплата труда машинистов (в составе машин и механизмов)	Материалы, изделия и конструкции	Оборудование	Показатель стоимости (сумма гр.2,4,6,7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01 город Астана	9 171	4 801	2 666	867	11 632	-	23 469
02 город Алматы	8 839	4 626	2 561	836	9 237	-	20 637
03 Акмолинская область	8 596	4 499	2 554	813	8 663	-	19 813
04 Актыобинская область	7 704	4 033	2 363	729	9 310	-	19 377
05 Алматинская область	9 040	4 732	2 601	855	8 250	-	19 891

Окончание таблицы 8710-0312-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
06 Атырауская область	7 810	4 088	2 362	738	15 431	-	25 603
07 Западно-Казахстанская область	7 698	4 029	2 362	728	13 798	-	23 858
08 Жамбылская область	7 849	4 109	2 320	742	6 864	-	17 033
09 Карагандинская область	8 373	4 382	2 512	792	8 292	-	19 177
10 Костанайская область	8 122	4 252	2 463	768	9 529	-	20 114
11 Кызылординская область	7 487	3 919	2 300	708	10 997	-	20 784
12 Мангистауская область	9 702	5 078	2 679	918	8 016	-	20 397
13 Туркестанская область	7 683	4 021	2 288	727	8 798	-	18 769
14 Павлодарская область	8 122	4 252	2 463	768	10 132	-	20 717
15 Северо-Казахстанская область	8 518	4 458	2 540	806	10 386	-	21 444
16 Восточно-Казахстанская область	9 171	4 801	2 666	867	11 797	-	23 634
17 город Шымкент	8 121	4 251	2 373	768	9 935	-	20 429
18 область Абай	8 596	4 499	2 554	813	11 281	-	22 431
19 область Жетісу	8 171	4 277	2 432	773	8 472	-	19 075
20 область Ұлытау	8 783	4 598	2 591	831	11 084	-	22 458

Приложение А
(обязательное)

Показатели затрат труда

Единица измерения: чел.-ч

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8710-0101-0101	0,8690	0,0186
8710-0101-0102	0,9230	0,0230
8710-0101-0103	0,9440	0,0289
8710-0101-0104	0,8680	0,0137
8710-0101-0201	4,8790	0,4686
8710-0101-0202	4,9330	0,4730
8710-0101-0203	4,9540	0,4789
8710-0101-0204	4,8780	0,4637
8710-0101-0205	4,3090	0,4686
8710-0101-0206	4,3630	0,4730
8710-0101-0207	4,3840	0,4789
8710-0101-0208	4,3080	0,4637
8710-0101-0209	4,3090	0,4686
8710-0101-0210	4,3630	0,4730
8710-0101-0211	4,3840	0,4789
8710-0101-0212	4,3080	0,4637
8710-0101-0213	0,9423	0,0278
8710-0101-0214	0,9963	0,0322
8710-0101-0215	1,0173	0,0381
8710-0101-0216	0,9413	0,0229
8710-0102-0101	4,6490	0,4657
8710-0102-0102	4,0790	0,4657
8710-0102-0103	4,0790	0,4657
8710-0102-0104	0,7123	0,0249
8710-0102-0201	0,6797	0,0184
8710-0102-0202	0,6906	0,0180
8710-0102-0203	0,6906	0,0180
8710-0103-0101	0,7324	0,0431
8710-0104-0101	1,9816	0,0569

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8710-0104-0102	2,3548	0,0585
8710-0104-0103	2,6398	0,0870
8710-0104-0104	1,4876	0,0421
8710-0104-0105	2,1730	0,0636
8710-0104-0201	1,2857	0,0683
8710-0104-0202	1,4136	0,0796
8710-0105-0101	1,2364	0,0381
8710-0105-0102	1,2320	0,0360
8710-0105-0103	1,8902	0,0661
8710-0105-0104	1,2197	0,0494
8710-0106-0101	0,9717	0,0430
8710-0106-0102	1,0643	0,0352
8710-0108-0101	0,7396	0,0304
8710-0109-0101	2,5522	0,0553
8710-0109-0102	2,8122	0,0553
8710-0203-0101	1,1586	0,0316
8710-0204-0101	4,9682	0,1787
8710-0204-0102	1,6084	0,0640
8710-0204-0103	1,4876	0,0421
8710-0204-0104	2,4679	0,2210
8710-0204-0105	1,7739	0,0561
8710-0204-0106	1,9747	0,0720
8710-0204-0201	1,5368	0,0655
8710-0205-0101	3,5713	0,1429
8710-0205-0102	3,5604	0,1466
8710-0205-0103	3,8454	0,1535
8710-0210-0101	1,5268	0,1079
8710-0210-0102	1,0504	0,0826
8710-0210-0103	1,3379	0,0274

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8710-0302-0101	1,3450	0,0148
8710-0302-0201	3,5450	0,6548
8710-0302-0202	4,4450	0,5648
8710-0302-0203	4,5850	0,5648
8710-0302-0204	8,1450	1,2648
8710-0302-0301	1,6720	0,0269
8710-0303-0101	1,8733	0,0858
8710-0304-0101	1,7772	0,0432
8710-0304-0102	2,1335	0,0447
8710-0304-0103	2,1399	0,0561
8710-0304-0104	2,8339	0,2210
8710-0304-0105	2,6478	0,0687

Шифр нормы	Нормативная трудоемкость рабочих	Нормативная трудоемкость машинистов
8710-0304-0201	1,5930	0,0588
8710-0305-0101	1,0459	0,0223
8710-0305-0102	1,0352	0,0233
8710-0306-0101	1,6541	0,0344
8710-0307-0101	1,0182	0,0295
8710-0307-0102	0,4341	0,0088
8710-0307-0103	0,6892	0,0280
8710-0308-0101	1,5927	0,0616
8710-0308-0102	1,8617	0,0880
8710-0310-0101	2,2641	0,1715
8710-0310-0102	1,9352	0,2099
8710-0312-0101	1,7211	0,2358

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР**

**ҒИМАРАТТАРДЫҢ (ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ) ЖӘНЕ ЖҰМЫС
ТҮРЛЕРІНІҢ (КЕШЕНДЕРІНІҢ) КОНСТРУКТИВТІК
ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

Едендер

ҚР ІСН 8.02-03-2026

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 88Г үй
Тел./факс: +7 (727) 338 30 22 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

Государственные нормативы
в области архитектуры, градостроительства и строительства
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

**УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И
ВИДОВ (КОМПЛЕКСОВ) РАБОТ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Полы

УСН РК 8.02-03-2026

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 88Г
Тел./факс: +7 (727) 338 30 22 – приемная