Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР
1-ЖИНАҚ. ҒИМАРАТТАР. 1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ТҰРҒЫН ҮЙ-АЗАМАТТЫҚ МАҚСАТТАҒЫ ҒИМАРАТТАР

1-БӨЛІМ
АЛМАТЫ, ШЫМКЕНТ, ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ, АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ, ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ, ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
СБОРНИК 1. ЗДАНИЯ. ВЫПУСК 1. ЗДАНИЯ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЧАСТЬ 1
АЛМАТЫ, ШЫМКЕНТ, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2023
НДЦС РК 8.04-03-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2023

Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Бақылау данасы
Контрольный экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР
1-ЖИНАҚ. ҒИМАРАТТАР. 1-ШЫҒАРЫЛЫМ. ТҰРҒЫН ҮЙ-АЗАМАТТЫҚ МАҚСАТТАҒЫ ҒИМАРАТТАР

1-БӨЛІМ
АЛМАТЫ, ШЫМКЕНТ, ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ, АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ, ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ, ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
СБОРНИК 1. ЗДАНИЯ. ВЫПУСК 1. ЗДАНИЯ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЧАСТЬ 1
АЛМАТЫ, ШЫМКЕНТ, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2023
НДЦС РК 8.04-03-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2023

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 14.12.2023 ж. № 32-НҚ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2024 жылдан бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.06.2023 ж. № 103-нқ бұйрығымен бекітілген ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2023 «Құрылыс-монтаж жұмыстарына арналған дара сметалық бағалар. 1-жинақ. Ғимараттар. 1-шығарылым. Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы ғимараттар»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН	Приказом КДС ЖКХ МПС РК от 14.12.2023 года № 32-НҚ
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2024 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	НДЦС РК 8.04-03-2023 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения», утвержденного приказом КДС ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-нқ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства

Содержание

Раздел 6101 Земляные работы 1
Подраздел 6101-01 Земляные работы механизированные 1
Подраздел 6101-02 Земляные работы вручную 22
Подраздел 6101-03 Земляные работы подготовительные 26
Раздел 6102 Свайные работы 36
Подраздел 6102-01 Сваи железобетонные 36
Подраздел 6102-02 Сваи стальные 41
Подраздел 6102-03 Сваи буронабивные 43
Подраздел 6102-04 Сваи буропрессионные и грунтоцементные 48
Подраздел 6102-05 Противофильтрационные завесы 49
Подраздел 6102-06 Бурение скважин 52
Подраздел 6102-07 Закрепление и усиление грунтов 57
Раздел 6103 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции 60
Подраздел 6103-01 Фундамент и цоколь здания 60
Подраздел 6103-02 Колонна 61
Подраздел 6103-03 Стена и перегородка 62
Подраздел 6103-04 Балка, пояс, перемычка, ригель 64
Подраздел 6103-05 Перекрытие 65
Подраздел 6103-06 Лестница 67
Подраздел 6103-07 Прочие работы при устройстве монолитных конструкций 67
Раздел 6104 Сборные бетонные и железобетонные конструкции 72
Подраздел 6104-01 Фундаменты и фундаментные балки 72
Подраздел 6104-02 Колонны, стены 72
Подраздел 6104-03 Балки, ригеля, перемычки 75
Подраздел 6104-04 Панели перекрытий и покрытий 76
Подраздел 6104-05 Лестничные площадки и марши 77
Подраздел 6104-06 Лоджии, балконы, парапеты 78
Подраздел 6104-07 Объемные блоки для зданий 78
Подраздел 6104-08 Мелкие конструкции, ограды и прочие работы 79
Подраздел 6104-09 Конструкции бетонные и железобетонные сборные для инженерных сетей 82
Раздел 6105 Каменные конструкции 84
Подраздел 6105-01 Конструкции из камней и легкобетонных блоков 84
Подраздел 6105-02 Конструкции из кирпича 86
Подраздел 6105-03 Конструкции из плит 90
Подраздел 6105-04 Работы сопутствующие каменным работам 90

Раздел 6106 Металлические конструкции 91
Подраздел 6106-01 Здания и каркасы зданий 91
Подраздел 6106-02 Сооружения 91
Подраздел 6106-03 Конструктивные элементы зданий и сооружений 91
Подраздел 6106-04 Конструкции ограждающие зданий и сооружений 94
Подраздел 6106-06 Конструкции специального назначения 94
Раздел 6107 Деревянные, гипсокартонные, поливинилхлоридные и алюминиевые конструкции 95
Подраздел 6107-01 Деревянные конструкции 95
Подраздел 6107-02 Гипсокартонные конструкции 99
Подраздел 6107-03 ПВХ и алюминиевые конструкции 101
Раздел 6108 Проемы 102
Подраздел 6108-01 Окна 102
Подраздел 6108-02 Двери 104
Подраздел 6108-03 Витражи 107
Подраздел 6108-04 Ворота 107
Подраздел 6108-05 Остекление 108
Раздел 6109 Полы 109
Подраздел 6109-01 Основание под полы 109
Подраздел 6109-02 Стяжки, полы 110
Подраздел 6109-03 Покрытия 112
Подраздел 6109-04 Плинтусы, пороги и другие работы 118
Раздел 6110 Кровли 119
Подраздел 6110-01 Кровли 119
Подраздел 6110-02 Доборные элементы кровли 122
Подраздел 6110-03 Примыкания, стяжки 123
Подраздел 6110-04 Водосточные системы и другие элементы кровли 125
Раздел 6111 Изоляционные работы 126
Подраздел 6111-01 Изоляция поверхностей горячих 126
Подраздел 6111-02 Поверхности строительных конструкций холодные, холодильники. Изоляция теплоизоляционными изделиями 131
Подраздел 6111-03 Каркасы и отделка изоляции 132
Подраздел 6111-04 Гидроизоляция, тепло- звукоизоляция стен, фундаментов, кровель, полов 133
Подраздел 6111-05 Работы строительные по защите строительных конструкций и оборудования от коррозии 137
Подраздел 6111-06 Гидроизоляционные работы 143
Раздел 6112 Отделочные работы 143

Подраздел 6112-01 Облицовочные работы 143
Подраздел 6112-02 Штукатурные работы 145
Подраздел 6112-03 Малярные работы 150
Подраздел 6112-04 Отделка фасадов 156
Подраздел 6112-05 Отделка потолков 159
Подраздел 6112-06 Лепные работы 159
Подраздел 6112-07 Нанесение напыляемых покрытий 160
Раздел 6113 Озеленение, благоустройство территорий 161
Подраздел 6113-01 Озеленение 161
Подраздел 6113-02 Лесонасаждения защитные 176
Подраздел 6113-03 Дорожки, площадки, тротуары 188
Подраздел 6113-04 Спортивные покрытия 188
Раздел 6114 Внутренние системы трубопроводов 189
Подраздел 6114-01 Трубопроводы 189
Подраздел 6114-02 Арматура и фасонные части трубопроводов 193
Подраздел 6114-03 Врезка трубопроводов 197
Подраздел 6114-04 Испытание трубопроводов 197
Подраздел 6114-05 Узлы водомерные и водомеры 198
Подраздел 6114-06 Пожарные и поливочные установки 199
Подраздел 6114-07 Водосток 199
Подраздел 6114-08 Заделка трубопроводов 199
Раздел 6115 Внутренние системы водопровода и канализации 200
Подраздел 6115-01 Оборудование внутренних систем водопровода и канализации 200
Подраздел 6115-02 Баки металлические 202
Подраздел 6115-03 Системы нагрева 202
Раздел 6116 Внутренние системы отопления 202
Подраздел 6116-01 Установка котлов отопительных 202
Подраздел 6116-02 Установка водоподогревателей 203
Подраздел 6116-03 Установка отопительных приборов 204
Подраздел 6116-04 Установка баков расширительных и конденсационных 205
Подраздел 6116-05 Установка насосов центробежных 206
Подраздел 6116-06 Вводные устройство систем 207
Подраздел 6116-07 Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных 210
Раздел 6117 Внутренние системы газоснабжения 211
Подраздел 6117-01 Приборы газогорелочные 211
Подраздел 6117-02 Баллоны для сжиженного газа 212

Подраздел 6117-03 Приборы газорегулирующие 212
Подраздел 6117-04 Газопроводы 214
Раздел 6118 Внутренние системы вентиляции и кондиционирования 214
Подраздел 6118-01 Устройство воздуховодов 214
Подраздел 6118-02 Конструктивные элементы монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха 220
Подраздел 6118-03 Вентиляторы 232
Подраздел 6118-04 Климатические устройства 232
Подраздел 6118-05 Системы кондиционирования 234
Раздел 6119 Внутренние системы электроосвещения 237
Подраздел 6119-01 Электропроводки 237
Подраздел 6119-02 Кабельные линии 239
Подраздел 6119-03 Кабеленесущие системы 240
Подраздел 6119-04 Электрическое освещение 242
Подраздел 6119-05 Устройства распределительные 243
Подраздел 6119-06 Электросиловые установки 243
Раздел 6120 Подъемно-транспортное оборудование 248
Подраздел 6120-01 Лифты, подъёмники 248
Подраздел 6120-02 Эскалаторы, пассажирские конвейеры (траволаторы) 251
Раздел 6121 Наружные сети водоснабжения 252
Подраздел 6121-01 Трубопроводы водоснабжения 252
Подраздел 6121-02 Антикоррозионная изоляция стальных трубопроводов 257
Подраздел 6121-03 Промывка трубопроводов 266
Подраздел 6121-04 Арматура и фасонные части трубопроводов 268
Подраздел 6121-05 Пожарные и поливочные установки 270
Подраздел 6121-06 Врезка в существующие сети 270
Подраздел 6121-07 Колодцы 272
Подраздел 6121-08 Бестраншейная прокладка труб 272
Подраздел 6121-09 Сопутствующие работы 277
Раздел 6122 Наружные сети канализации 278
Подраздел 6122-01 Основания под трубопроводы 278
Подраздел 6122-02 Трубопроводы наружных сетей канализации 278
Подраздел 6122-03 Покрытие битумной мастикой 282
Подраздел 6122-04 Колодцы, коллекторы, жироуловители 282
Подраздел 6122-05 Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации 285
Подраздел 6122-06 Присоединение к существующей сети 285
Подраздел 6122-07 Люки 285

Подраздел 6122-08 Гидротехнические сооружения и накопители 285
Раздел 6123 Наружные сети теплоснабжения и газоснабжения 285
Подраздел 6123-01 Теплоснабжение - наружные сети 285
Подраздел 6123-02 Газопроводы городов и поселков 299
Подраздел 6123-03 Золошлакопроводы 301
Подраздел 6123-04 Маркировка трасс подземных коммуникаций 303
Раздел 6124 Наружные сети электроснабжения 303
Подраздел 6124-01 Устройства распределительные и подстанции 303
Подраздел 6124-02 Сети электрические и канализация электроэнергии 312
Подраздел 6124-03 Электросиловые и электроосветительные установки 324
Раздел 6125 Слаботочные сети 336
Подраздел 6125-01 Монтаж оборудования телефонной городской связи 336
Подраздел 6125-02 Монтаж оборудования связи телефонной местной 343
Подраздел 6125-03 Монтаж оборудования связи проводной междугородной 349
Подраздел 6125-04 Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, радиофикации и телевидения 362
Подраздел 6125-05 Монтаж оборудования антенн, волноводов, фидеров и сигнального освещения мачт и башен 374
Подраздел 6125-06 Монтаж оборудования сигнализации электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционной 375
Подраздел 6125-07 Монтаж оборудования линий связи 379
Подраздел 6125-08 Монтаж оборудования системы обеспечения безопасности объектов 410
Подраздел 6125-09 Монтаж конструкций для установки приборов и средств автоматизации 411
Подраздел 6125-10 Установка на оборудовании и коммуникациях приборов и средств автоматизации 412
Подраздел 6125-11 Монтаж аппаратуры автоматизированных систем управления 414
Подраздел 6125-12 Монтаж оборудования устройств исполнительных 419
Подраздел 6125-13 Монтаж в операторских (диспетчерских) помещениях комплектов технических средств 419
Подраздел 6125-14 Монтаж аппаратуры вспомогательной и вспомогательных устройств 420
Подраздел 6125-15 Подключение к техническим средствам систем автоматизации проводок электрических и трубных 420

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Код ЕСЦ Код ЭСН	Наименование	Един. изм.	Единичная сметная цена по региону, тенге		
			Алматы	Алматинская обл.	Кызылординская обл.
			Шымкент	Жамбылская обл.	Туркестанская обл.
1	2	3	4	5	6
	Раздел 6101 Земляные работы				
	Подраздел 6101-01 Земляные работы механизированные				
	Группа 6101-0101 Разработка грунта в котлованах				
	Подгруппа 6101-0101-01 Разработка грунта в котлованах в отвал				
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3,				
6101-0101-0101 1101-0101-0418	группа грунта 1	м³	424 382	410 381	385 380
6101-0101-0102 1101-0101-0419	группа грунта 2	м³	559 503	540 501	507 500
6101-0101-0103 1101-0101-0420	группа грунта 3	м³	748 674	724 671	678 670
	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3,				
6101-0101-0104 1101-0101-0337	группа грунта 1	м³	393 353	383 351	365 351
6101-0101-0105 1101-0101-0338	группа грунта 2	м³	490 440	478 439	456 438
6101-0101-0106 1101-0101-0339	группа грунта 3	м³	616 552	600 551	573 550
6101-0101-0107 1101-0101-0340	группа грунта 4	м³	803 721	783 719	747 718
6101-0101-0108 1101-0101-0341	группа грунта 5	м³	1061 952	1035 949	987 949
6101-0101-0109 1101-0101-0342	группа грунта 6	м³	1231 1105	1201 1102	1145 1101
	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3,				
6101-0101-0110 1101-0101-0343	группа грунта 1	м³	330 296	322 295	307 295
6101-0101-0111 1101-0101-0344	группа грунта 2	м³	376 338	367 337	351 336
6101-0101-0112 1101-0101-0345	группа грунта 3	м³	523 469	510 468	487 468
6101-0101-0113 1101-0101-0346	группа грунта 4	м³	680 610	663 608	634 608
6101-0101-0114 1101-0101-0347	группа грунта 5	м³	881 791	860 788	821 788
6101-0101-0115 1101-0101-0348	группа грунта 6	м³	1064 955	1038 952	992 951
	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3				
6101-0101-0116 1101-0101-0261	группа грунта 1	м³	234 212	230 212	221 212
6101-0101-0117 1101-0101-0262	группа грунта 2	м³	260 236	255 235	245 235
6101-0101-0118 1101-0101-0263	группа грунта 3	м³	379 343	371 342	357 342
6101-0101-0119 1101-0101-0264	группа грунта 4	м³	497 450	487 449	468 449

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0101-0120 1101-0101-0265	группа грунта 5	м³	592 536	580 535	558 534
6101-0101-0121 1101-0101-0266	группа грунта 6	м³	639 579	626 577	602 577
	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3				
6101-0101-0122 1101-0101-0255	группа грунта 1	м³	224 203	220 202	212 202
6101-0101-0123 1101-0101-0256	группа грунта 2	м³	267 242	262 241	253 241
6101-0101-0124 1101-0101-0257	группа грунта 3	м³	337 306	331 305	319 305
6101-0101-0125 1101-0101-0258	группа грунта 4	м³	460 417	451 416	435 416
6101-0101-0126 1101-0101-0259	группа грунта 5	м³	583 528	572 527	552 527
6101-0101-0127 1101-0101-0260	группа грунта 6	м³	674 611	662 610	639 610
	Подгруппа 6101-0101-02 Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы				
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3,				
6101-0101-0201 1101-0102-0418	группа грунта 1	м³	448 403	433 401	406 401
6101-0101-0202 1101-0102-0419	группа грунта 2	м³	587 529	568 526	532 526
6101-0101-0203 1101-0102-0420	группа грунта 3	м³	777 699	751 696	704 695
	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3,				
6101-0101-0204 1101-0102-0337	группа грунта 1	м³	479 430	467 428	445 428
6101-0101-0205 1101-0102-0338	группа грунта 2	м³	580 521	566 519	540 519
6101-0101-0206 1101-0102-0339	группа грунта 3	м³	741 665	722 663	689 662
6101-0101-0207 1101-0102-0340	группа грунта 4	м³	959 861	936 859	893 858
6101-0101-0208 1101-0102-0341	группа грунта 5	м³	1262 1133	1231 1130	1174 1128
6101-0101-0209 1101-0102-0342	группа грунта 6	м³	1497 1343	1460 1339	1392 1338
	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3,				
6101-0101-0210 1101-0102-0343	группа грунта 1	м³	416 374	406 373	388 372
6101-0101-0211 1101-0102-0344	группа грунта 2	м³	503 451	491 450	469 450
6101-0101-0212 1101-0102-0345	группа грунта 3	м³	607 545	593 544	566 543
6101-0101-0213 1101-0102-0346	группа грунта 4	м³	772 693	754 691	720 691
6101-0101-0214 1101-0102-0347	группа грунта 5	м³	1136 1020	1109 1017	1059 1016

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0101-0215 1101-0102-0348	группа грунта 6	м³	1178 1058	1150 1055	1098 1054
	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м3,				
6101-0101-0216 1101-0102-0355	группа грунта 1	м³	309 279	302 279	289 278
6101-0101-0217 1101-0102-0356	группа грунта 2	м³	359 324	351 323	336 323
6101-0101-0218 1101-0102-0357	группа грунта 3	м³	456 412	446 411	427 411
6101-0101-0219 1101-0102-0358	группа грунта 4	м³	603 545	590 544	565 543
6101-0101-0220 1101-0102-0359	группа грунта 5	м³	735 664	718 662	688 662
6101-0101-0221 1101-0102-0360	группа грунта 6	м³	897 811	877 808	840 808
	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3,				
6101-0101-0222 1101-0102-0249	группа грунта 1	м³	272 246	267 246	256 246
6101-0101-0223 1101-0102-0250	группа грунта 2	м³	343 311	336 310	323 310
6101-0101-0224 1101-0102-0251	группа грунта 3	м³	414 375	406 374	390 374
6101-0101-0225 1101-0102-0252	группа грунта 4	м³	570 517	559 515	538 515
6101-0101-0226 1101-0102-0253	группа грунта 5	м³	672 609	659 607	633 607
6101-0101-0227 1101-0102-0254	группа грунта 6	м³	890 806	872 804	839 803
	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3,				
6101-0101-0228 1101-0102-0243	группа грунта 1	м³	276 250	271 250	261 249
6101-0101-0229 1101-0102-0244	группа грунта 2	м³	340 309	334 308	322 308
6101-0101-0230 1101-0102-0245	группа грунта 3	м³	405 367	397 366	383 366
6101-0101-0231 1101-0102-0246	группа грунта 4	м³	561 509	551 507	531 507
6101-0101-0232 1101-0102-0247	группа грунта 5	м³	668 606	656 605	633 604
6101-0101-0233 1101-0102-0248	группа грунта 6	м³	779 706	764 704	737 704
	Подгруппа 6101-0101-03 Работа на отвале				
	Работа на отвале,				
6101-0101-0301 1101-0102-0601	группа грунта 1	м³	65 59	63 59	60 59
6101-0101-0302 1101-0102-0602	группа грунта 2, 3	м³	79 71	76 71	72 71
6101-0101-0303 1101-0102-0603	группа грунта 4	м³	87 78	84 77	78 77
6101-0101-0304 1101-0102-0604	группа грунта 5, 6	м³	198 181	192 180	183 179

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6101-0101-04 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог				
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины,				
6101-0101-0401 1101-0102-0501	группа грунта 1	м³	23 21	23 20	22 21
6101-0101-0402 1101-0102-0502	группа грунта 2	м³	25 23	25 23	24 23
6101-0101-0403 1101-0102-0503	группа грунта 3	м³	27 24	26 24	25 24
6101-0101-0404 1101-0102-0504	группа грунта 4	м³	29 26	28 26	27 26
6101-0101-0405 1101-0102-0505	группа грунта 5	м³	32 30	31 29	31 29
6101-0101-0406 1101-0102-0506	группа грунта 6	м³	39 36	38 35	38 36
	Подгруппа 6101-0101-05 Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства				
	Устройство и содержание металлических щитов и сланей под экскаваторы,				
6101-0101-0501 1101-0102-0701	вместимость ковша до 0,8 м3	м³	306 268	291 266	265 266
6101-0101-0502 1101-0102-0702	вместимость ковша до 1,5 м3	м³	147 129	140 129	128 128
6101-0101-0503 1101-0102-0703	вместимость ковша до 3 м3	м³	125 111	120 111	110 111
6101-0101-0504 1101-0102-0704	вместимость ковша до 5 м3	м³	89 81	86 81	80 81
	Устройство и содержание деревометаллических щитов и сланей под экскаваторы,				
6101-0101-0505 1101-0102-0705	вместимость ковша до 0,8 м3	м³	313 274	298 273	270 271
6101-0101-0506 1101-0102-0706	вместимость ковша до 1,5 м3	м³	150 132	144 132	130 130
6101-0101-0507 1101-0102-0707	вместимость ковша до 3 м3	м³	126 112	121 112	110 110
6101-0101-0508 1101-0102-0708	вместимость ковша до 5 м3	м³	83 74	79 74	72 73
6101-0101-0509 1101-0102-0709	Устройство и содержание сланей под автотранспортные средства, грузоподъемность до 12 т	м³	147 133	143 133	134 133
	Группа 6101-0102 Разработка грунта в траншеях				
	Подгруппа 6101-0102-01 Разработка грунта в траншеях в отвал				
	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3,				
6101-0102-0101 1101-0101-0430	группа грунта 1	м³	391 352	378 351	355 350
6101-0102-0102 1101-0101-0431	группа грунта 2	м³	503 453	486 451	456 450
6101-0102-0103 1101-0101-0432	группа грунта 3	м³	707 636	684 634	641 633
	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3,				
6101-0102-0104 1101-0101-0427	группа грунта 1	м³	317 288	308 287	291 286

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0102-0105 1101-0101-0428	группа грунта 2	м³	415 377	403 376	381 375
6101-0102-0106 1101-0101-0429	группа грунта 3	м³	564 512	548 510	518 510
	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3,				
6101-0102-0107 1101-0101-0367	группа грунта 1	м³	553 496	539 495	514 494
6101-0102-0108 1101-0101-0368	группа грунта 2	м³	455 409	444 407	424 407
6101-0102-0109 1101-0101-0369	группа грунта 3	м³	598 537	583 535	556 535
6101-0102-0110 1101-0101-0370	группа грунта 4	м³	741 665	722 663	689 662
6101-0102-0111 1101-0101-0371	группа грунта 5	м³	954 856	930 853	887 852
6101-0102-0112 1101-0101-0372	группа грунта 6	м³	1151 1033	1123 1030	1071 1029
	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3,				
6101-0102-0113 1101-0101-0361	группа грунта 1	м³	501 450	489 448	467 448
6101-0102-0114 1101-0101-0362	группа грунта 2	м³	360 323	351 322	336 322
6101-0102-0115 1101-0101-0363	группа грунта 3	м³	426 383	416 382	397 381
6101-0102-0116 1101-0101-0364	группа грунта 4	м³	501 450	489 448	467 448
6101-0102-0117 1101-0101-0365	группа грунта 5	м³	645 580	630 578	602 577
6101-0102-0118 1101-0101-0366	группа грунта 6	м³	782 702	764 700	729 700
	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3,				
6101-0102-0119 1101-0101-0355	группа грунта 1	м³	359 324	351 323	336 323
6101-0102-0120 1101-0101-0356	группа грунта 2	м³	311 281	304 281	292 280
6101-0102-0121 1101-0101-0357	группа грунта 3	м³	415 375	406 374	389 374
6101-0102-0122 1101-0101-0358	группа грунта 4	м³	519 469	507 468	486 467
6101-0102-0123 1101-0101-0359	группа грунта 5	м³	519 469	507 468	486 467
6101-0102-0124 1101-0101-0360	группа грунта 6	м³	789 713	771 711	739 710
	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3,				
6101-0102-0125 1101-0101-0249	группа грунта 1	м³	182 165	179 165	172 165
6101-0102-0126 1101-0101-0250	группа грунта 2	м³	225 204	220 203	212 203
6101-0102-0127 1101-0101-0251	группа грунта 3	м³	266 241	261 241	251 241
6101-0102-0128 1101-0101-0252	группа грунта 4	м³	376 341	369 340	355 340

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0102-0129 1101-0101-0253	группа грунта 5	м³	466 422	457 421	440 421
6101-0102-0130 1101-0101-0254	группа грунта 6	м³	543 492	532 491	512 490
	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3,				
6101-0102-0131 1101-0101-0243	группа грунта 1	м³	173 156	169 156	163 156
6101-0102-0132 1101-0101-0244	группа грунта 2	м³	233 211	229 211	221 211
6101-0102-0133 1101-0101-0245	группа грунта 3	м³	292 264	286 264	276 264
6101-0102-0134 1101-0101-0246	группа грунта 4	м³	452 410	444 409	428 409
6101-0102-0135 1101-0101-0247	группа грунта 5	м³	541 491	531 489	512 489
6101-0102-0136 1101-0101-0248	группа грунта 6	м³	588 533	577 532	557 532
	Подгруппа 6101-0102-02 Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы				
	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3,				
6101-0102-0201 1101-0102-0430	группа грунта 1	м³	473 426	458 424	429 424
6101-0102-0202 1101-0102-0431	группа грунта 2	м³	527 475	510 473	478 472
6101-0102-0203 1101-0102-0432	группа грунта 3	м³	473 426	458 424	429 424
	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3,				
6101-0102-0204 1101-0102-0427	группа грунта 1	м³	360 327	349 326	330 325
6101-0102-0205 1101-0102-0428	группа грунта 2	м³	475 431	461 430	436 429
6101-0102-0206 1101-0102-0429	группа грунта 3	м³	585 531	568 529	537 529
	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3,				
6101-0102-0207 1101-0102-0385	группа грунта 1	м³	428 384	417 383	398 383
6101-0102-0208 1101-0102-0386	группа грунта 2	м³	530 475	517 474	493 473
6101-0102-0209 1101-0102-0387	группа грунта 3	м³	690 619	673 617	642 617
6101-0102-0210 1101-0102-0388	группа грунта 4	м³	891 800	869 797	829 797
6101-0102-0211 1101-0102-0389	группа грунта 5	м³	1194 1072	1165 1068	1111 1067
6101-0102-0212 1101-0102-0390	группа грунта 6	м³	1378 1236	1344 1233	1282 1232
	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3,				
6101-0102-0213 1101-0102-0379	группа грунта 1	м³	416 374	406 373	388 372

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0102-0214 1101-0102-0380	группа грунта 2	м³	442 397	432 396	412 396
6101-0102-0215 1101-0102-0381	группа грунта 3	м³	581 522	567 520	542 520
6101-0102-0216 1101-0102-0382	группа грунта 4	м³	720 646	703 644	671 644
6101-0102-0217 1101-0102-0383	группа грунта 5	м³	929 834	907 832	866 831
6101-0102-0218 1101-0102-0384	группа грунта 6	м³	1118 1004	1091 1001	1042 1000
	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3,				
6101-0102-0219 1101-0102-0373	группа грунта 1	м³	259 234	254 234	243 234
6101-0102-0220 1101-0102-0374	группа грунта 2	м³	309 279	302 279	289 278
6101-0102-0221 1101-0102-0375	группа грунта 3	м³	406 367	397 366	381 366
6101-0102-0222 1101-0102-0376	группа грунта 4	м³	536 484	524 483	502 483
6101-0102-0223 1101-0102-0377	группа грунта 5	м³	683 617	668 616	640 615
6101-0102-0224 1101-0102-0378	группа грунта 6	м³	830 750	811 748	777 747
	Группа 6101-0103 Разработка грунта в карьерах				
	Подгруппа 6101-0103-01 Разработка грунта в карьерах в отвал				
	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами «обратная лопата», вместимость ковша 0,15 м3,				
6101-0103-0101 1101-0101-0413	группа грунта 1	м³	1073 958	1034 953	961 952
6101-0103-0102 1101-0101-0414	группа грунта 2	м³	1418 1267	1366 1261	1270 1259
	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3,				
6101-0103-0103 1101-0101-0410	группа грунта 1	м³	403 361	389 360	363 359
6101-0103-0104 1101-0101-0411	группа грунта 2	м³	524 470	506 468	473 468
6101-0103-0105 1101-0101-0412	группа грунта 3	м³	720 646	695 643	650 642
	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3,				
6101-0103-0106 1101-0101-0407	группа грунта 1	м³	283 256	274 256	258 254
6101-0103-0107 1101-0101-0408	группа грунта 2	м³	374 338	363 337	342 337
6101-0103-0108 1101-0101-0409	группа грунта 3	м³	501 453	485 451	457 451
	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3,				
6101-0103-0109 1101-0101-0331	группа грунта 1	м³	270 241	262 241	249 240
6101-0103-0110 1101-0101-0332	группа грунта 2	м³	364 326	354 325	337 325

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0103-0111 1101-0101-0333	группа грунта 3	м³	485 434	472 432	447 431
6101-0103-0112 1101-0101-0334	группа грунта 4	м³	684 611	666 610	630 608
6101-0103-0113 1101-0101-0335	группа грунта 5	м³	884 790	860 788	815 786
6101-0103-0114 1101-0101-0336	группа грунта 6	м³	1133 1012	1101 1008	1044 1007
	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3,				
6101-0103-0115 1101-0101-0325	группа грунта 1	м³	215 192	209 192	199 192
6101-0103-0116 1101-0101-0326	группа грунта 2	м³	290 259	283 258	268 258
6101-0103-0117 1101-0101-0327	группа грунта 3	м³	385 345	375 344	356 343
6101-0103-0118 1101-0101-0328	группа грунта 4	м³	565 506	550 503	522 503
6101-0103-0119 1101-0101-0329	группа грунта 5	м³	766 685	746 683	707 683
6101-0103-0120 1101-0101-0330	группа грунта 6	м³	962 860	936 857	888 857
	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3,				
6101-0103-0121 1101-0101-0319	группа грунта 1	м³	158 142	155 142	147 142
6101-0103-0122 1101-0101-0320	группа грунта 2	м³	213 193	208 192	199 192
6101-0103-0123 1101-0101-0321	группа грунта 3	м³	269 242	262 242	250 241
6101-0103-0124 1101-0101-0322	группа грунта 4	м³	376 339	367 337	349 337
6101-0103-0125 1101-0101-0323	группа грунта 5	м³	505 454	492 452	468 452
6101-0103-0126 1101-0101-0324	группа грунта 6	м³	626 563	610 561	581 561
	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3,				
6101-0103-0127 1101-0101-0231	группа грунта 1	м³	138 124	135 124	129 124
6101-0103-0128 1101-0101-0232	группа грунта 2	м³	171 154	167 154	160 154
6101-0103-0129 1101-0101-0233	группа грунта 3	м³	203 182	198 182	189 182
6101-0103-0130 1101-0101-0234	группа грунта 4	м³	291 262	283 260	271 260
6101-0103-0131 1101-0101-0235	группа грунта 5	м³	360 325	352 324	335 323
6101-0103-0132 1101-0101-0236	группа грунта 6	м³	419 378	408 377	391 376
	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3,				
6101-0103-0133 1101-0101-0225	группа грунта 1	м³	151 137	148 137	143 136
6101-0103-0134 1101-0101-0226	группа грунта 2	м³	204 185	200 184	192 184

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0103-0135 1101-0101-0227	группа грунта 3	м³	256 231	251 230	241 230
6101-0103-0136 1101-0101-0228	группа грунта 4	м³	401 363	394 362	378 362
6101-0103-0137 1101-0101-0229	группа грунта 5	м³	481 435	471 433	452 433
6101-0103-0138 1101-0101-0230	группа грунта 6	м³	522 473	511 471	491 470
	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м3,				
6101-0103-0139 1101-0101-0219	группа грунта 1	м³	124 112	122 112	117 112
6101-0103-0140 1101-0101-0220	группа грунта 2	м³	168 150	164 150	157 150
6101-0103-0141 1101-0101-0221	группа грунта 3	м³	222 200	217 200	209 200
6101-0103-0142 1101-0101-0222	группа грунта 4	м³	344 311	336 310	322 310
6101-0103-0143 1101-0101-0223	группа грунта 5	м³	460 415	450 413	431 413
6101-0103-0144 1101-0101-0224	группа грунта 6	м³	525 473	513 472	492 472
	Подгруппа 6101-0103-02 Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы				
	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,15 м3,				
6101-0103-0201 1101-0102-0413	группа грунта 1	м³	1528 1367	1473 1360	1372 1359
6101-0103-0202 1101-0102-0414	группа грунта 2	м³	2012 1800	1940 1792	1807 1789
	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3,				
6101-0103-0203 1101-0102-0410	группа грунта 1	м³	693 622	670 619	626 619
6101-0103-0204 1101-0102-0411	группа грунта 2	м³	837 752	808 748	756 747
6101-0103-0205 1101-0102-0412	группа грунта 3	м³	1164 1045	1123 1040	1051 1039
	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3,				
6101-0103-0206 1101-0102-0407	группа грунта 1	м³	481 437	467 433	440 434
6101-0103-0207 1101-0102-0408	группа грунта 2	м³	610 551	591 549	557 548
6101-0103-0208 1101-0102-0409	группа грунта 3	м³	821 742	794 738	748 737
	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3,				
6101-0103-0209 1101-0102-0331	группа грунта 1	м³	487 439	476 436	452 437
6101-0103-0210 1101-0102-0332	группа грунта 2	м³	596 535	580 534	551 533
6101-0103-0211 1101-0102-0333	группа грунта 3	м³	762 684	742 683	704 682

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0103-0212 1101-0102-0334	группа грунта 4	м³	981 879	953 876	903 876
6101-0103-0213 1101-0102-0335	группа грунта 5	м³	1248 1122	1215 1116	1152 1115
6101-0103-0214 1101-0102-0336	группа грунта 6	м³	1571 1411	1528 1405	1449 1405
	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3,				
6101-0103-0215 1101-0102-0325	группа грунта 1	м³	238 214	232 213	221 214
6101-0103-0216 1101-0102-0326	группа грунта 2	м³	462 415	450 414	427 414
6101-0103-0217 1101-0102-0327	группа грунта 3	м³	605 544	589 542	559 541
6101-0103-0218 1101-0102-0328	группа грунта 4	м³	783 703	763 700	723 700
6101-0103-0219 1101-0102-0329	группа грунта 5	м³	1027 923	998 918	949 917
6101-0103-0220 1101-0102-0330	группа грунта 6	м³	1286 1155	1252 1150	1188 1150
	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3,				
6101-0103-0221 1101-0102-0319	группа грунта 1	м³	251 227	244 225	234 226
6101-0103-0222 1101-0102-0320	группа грунта 2	м³	314 284	305 282	290 282
6101-0103-0223 1101-0102-0321	группа грунта 3	м³	402 363	392 362	374 362
6101-0103-0224 1101-0102-0322	группа грунта 4	м³	521 470	508 468	484 468
6101-0103-0225 1101-0102-0323	группа грунта 5	м³	705 636	687 634	654 634
6101-0103-0226 1101-0102-0324	группа грунта 6	м³	860 778	839 774	800 775
	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3,				
6101-0103-0227 1101-0102-0231	группа грунта 1	м³	207 187	203 186	193 187
6101-0103-0228 1101-0102-0232	группа грунта 2	м³	261 236	255 236	243 236
6101-0103-0229 1101-0102-0233	группа грунта 3	м³	314 284	307 283	293 283
6101-0103-0230 1101-0102-0234	группа грунта 4	м³	440 397	429 396	409 395
6101-0103-0231 1101-0102-0235	группа грунта 5	м³	518 468	506 467	484 466
6101-0103-0232 1101-0102-0236	группа грунта 6	м³	683 618	667 615	638 616
	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3,				
6101-0103-0233 1101-0102-0225	группа грунта 1	м³	227 206	224 205	214 206
6101-0103-0234 1101-0102-0226	группа грунта 2	м³	283 256	277 255	266 255
6101-0103-0235 1101-0102-0227	группа грунта 3	м³	334 303	327 303	314 303

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0103-0236 1101-0102-0228	группа грунта 4	м³	471 426	461 426	442 425
6101-0103-0237 1101-0102-0229	группа грунта 5	м³	560 508	548 506	527 506
6101-0103-0238 1101-0102-0230	группа грунта 6	м³	652 591	637 587	612 588
	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м3,				
6101-0103-0239 1101-0102-0219	группа грунта 1	м³	223 203	218 201	209 202
6101-0103-0240 1101-0102-0220	группа грунта 2	м³	284 257	277 256	265 256
6101-0103-0241 1101-0102-0221	группа грунта 3	м³	351 317	343 316	327 316
6101-0103-0242 1101-0102-0222	группа грунта 4	м³	471 424	459 423	438 422
6101-0103-0243 1101-0102-0223	группа грунта 5	м³	616 555	601 553	575 553
6101-0103-0244 1101-0102-0224	группа грунта 6	м³	739 667	721 665	690 665
	Группа 6101-0104 Разработка грунта с перемещением				
	Подгруппа 6101-0104-01 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80), 79 (108) кВт (л с)				
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с),				
6101-0104-0101 1101-0104-0101	группа грунта 1	м³	118 107	115 107	109 107
6101-0104-0102 1101-0104-0102	группа грунта 2	м³	138 126	134 125	127 125
6101-0104-0103 1101-0104-0103	группа грунта 3	м³	163 149	159 148	150 148
6101-0104-0104 1101-0104-0104	группа грунта 4	м³	437 398	425 396	402 396
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),				
6101-0104-0105 1101-0104-0105	группа грунта 1	м³	96 87	93 87	88 87
6101-0104-0106 1101-0104-0106	группа грунта 2	м³	119 108	115 108	109 108
6101-0104-0107 1101-0104-0107	группа грунта 3	м³	135 123	131 123	124 122
6101-0104-0108 1101-0104-0108	группа грунта 4	м³	361 328	351 327	332 327
	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,				
6101-0104-0109 1101-0104-0109	к норме 6101-0104-0101	м³	109 100	106 99	101 99
6101-0104-0110 1101-0104-0110	к норме 6101-0104-0102	м³	118 107	115 107	109 107
6101-0104-0111 1101-0104-0111	к норме 6101-0104-0103	м³	124 112	120 112	114 112
6101-0104-0112 1101-0104-0112	к норме 6101-0104-0104	м³	191 174	186 173	176 173
6101-0104-0113 1101-0104-0113	к норме 6101-0104-0105	м³	83 76	81 75	76 75
6101-0104-0114 1101-0104-0114	к норме 6101-0104-0106	м³	94 86	91 85	87 85

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0104-0115 1101-0104-0115	к норме 6101-0104-0107	м³	98 89	95 89	90 88
6101-0104-0116 1101-0104-0116	к норме 6101-0104-0108	м³	151 138	147 137	139 137
	Подгруппа 6101-0104-02 Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130), 121 (165) кВт (л с)				
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с),				
6101-0104-0201 1101-0104-0201	группа грунта 1	м³	153 140	149 139	141 139
6101-0104-0202 1101-0104-0202	группа грунта 2	м³	174 159	169 158	161 158
6101-0104-0203 1101-0104-0203	группа грунта 3	м³	192 174	186 174	177 174
6101-0104-0204 1101-0104-0204	группа грунта 4	м³	512 466	498 465	472 464
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 121 кВт (165 л с),				
6101-0104-0205 1101-0104-0205	группа грунта 1	м³	80 72	78 72	75 72
6101-0104-0206 1101-0104-0206	группа грунта 2	м³	94 84	92 84	88 84
6101-0104-0207 1101-0104-0207	группа грунта 3	м³	107 97	105 96	101 96
6101-0104-0208 1101-0104-0208	группа грунта 4	м³	288 259	282 258	270 258
	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,				
6101-0104-0209 1101-0104-0209	к норме 6101-0104-0201	м³	129 117	125 117	119 117
6101-0104-0210 1101-0104-0210	к норме 6101-0104-0202	м³	146 133	142 133	135 133
6101-0104-0211 1101-0104-0211	к норме 6101-0104-0203	м³	152 138	147 138	140 137
6101-0104-0212 1101-0104-0212	к норме 6101-0104-0204	м³	235 214	229 213	217 213
6101-0104-0213 1101-0104-0213	к норме 6101-0104-0205	м³	68 62	67 62	64 61
6101-0104-0214 1101-0104-0214	к норме 6101-0104-0206	м³	75 68	74 68	71 68
6101-0104-0215 1101-0104-0215	к норме 6101-0104-0207	м³	80 72	78 72	75 72
6101-0104-0216 1101-0104-0216	к норме 6101-0104-0208	м³	124 111	121 111	116 111
	Подгруппа 6101-0104-03 Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180), 243 (330) кВт (л с)				
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 132 (180) кВт (л.с.),				
6101-0104-0301 1101-0104-0301	группа грунта 1	м³	67 61	66 60	63 60
6101-0104-0302 1101-0104-0302	группа грунта 2	м³	80 72	78 72	75 72
6101-0104-0303 1101-0104-0303	группа грунта 3	м³	87 78	85 78	82 78
6101-0104-0304 1101-0104-0304	группа грунта 4	м³	292 263	286 262	275 262
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 243 кВт (330 л с),				
6101-0104-0305 1101-0104-0305	группа грунта 1	м³	83 75	81 75	79 75

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0104-0306 1101-0104-0306	группа грунта 2	м³	91 83	90 83	87 83
6101-0104-0307 1101-0104-0307	группа грунта 3	м³	104 94	102 94	99 94
6101-0104-0308 1101-0104-0308	группа грунта 4	м³	271 246	266 245	258 245
	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,				
6101-0104-0309 1101-0104-0309	к норме 6101-0104-0301	м³	60 54	59 54	57 54
6101-0104-0310 1101-0104-0310	к норме 6101-0104-0302	м³	65 59	64 58	61 58
6101-0104-0311 1101-0104-0311	к норме 6101-0104-0303	м³	68 62	67 62	64 61
6101-0104-0312 1101-0104-0312	к норме 6101-0104-0304	м³	147 132	143 132	138 132
6101-0104-0313 1101-0104-0313	к норме 6101-0104-0305	м³	74 67	73 67	70 67
6101-0104-0314 1101-0104-0314	к норме 6101-0104-0306	м³	77 70	76 70	74 70
6101-0104-0315 1101-0104-0315	к норме 6101-0104-0307	м³	81 73	80 73	77 73
6101-0104-0316 1101-0104-0316	к норме 6101-0104-0308	м³	188 171	185 170	179 170
	Подгруппа 6101-0104-04 Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями				
	Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с), глубина рыхления до 0,35 м,				
6101-0104-0401 1101-0203-0601	длина разрыхляемого участка до 100 м	м³	35 32	34 32	32 32
6101-0104-0402 1101-0203-0602	длина разрыхляемого участка до 200 м	м³	30 28	29 28	28 27
6101-0104-0403 1101-0203-0603	длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м³	24 22	24 22	22 22
	Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с), глубина рыхления до 0,35 м,				
6101-0104-0404 1101-0203-0604	длина разрыхляемого участка до 100 м	м³	25 23	25 23	24 23
6101-0104-0405 1101-0203-0605	длина разрыхляемого участка до 200 м	м³	22 20	21 19	20 19
6101-0104-0406 1101-0203-0606	длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м³	20 18	19 18	19 18
	Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с), глубина рыхления до 0,5 м,				
6101-0104-0407 1101-0203-0607	длина разрыхляемого участка до 100 м	м³	21 19	20 19	20 19
6101-0104-0408 1101-0203-0608	длина разрыхляемого участка до 200 м	м³	18 16	18 16	17 16
6101-0104-0409 1101-0203-0609	длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м³	13 12	13 12	13 12
	Группа 6101-0105 Разработка грунтов мерзлых и скальных				
	Подгруппа 6101-0105-01 Уборка снега со строительных площадок и дорог				
	Уборка снега со строительных площадок и дорог				
6101-0105-0101 1101-0206-0101	шнекороторными снегоочистителями	м³	18 16	17 16	17 16

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0105-0102 1101-0206-0102	плужными снегоочистителями на тракторе	м³	7 6	7 6	6 6
6101-0105-0103 1101-0206-0103	бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м	м³	37 33	36 33	34 33
6101-0105-0104 1101-0206-0104	Добавлять на каждые последующие 10 м к норме 6101-0105-0103	м³	12 11	12 11	11 11
	Уборка вручную со строительных площадок и дорог				
6101-0105-0105 1101-0206-0105	рыхлого снега	м³	296 256	281 255	253 254
6101-0105-0106 1101-0206-0106	плотного снега	м³	592 512	561 509	506 508
	Подгруппа 6101-0105-02 Пробег машин к месту работы				
	Холостой пробег к месту работы				
6101-0105-0201 1101-0206-0201	шнекороторного снегоочистителя	км	1092 1007	1076 1005	1047 1004
6101-0105-0202 1101-0206-0202	плужного снегоочистителя	км	1245 1111	1205 1106	1131 1105
	Подгруппа 6101-0105-03 Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора				
	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м,				
6101-0105-0301 1101-0206-0301	группа грунта 1м	м³	766 688	748 686	714 685
6101-0105-0302 1101-0206-0302	группа грунта 2м	м³	1126 1011	1099 1008	1050 1007
6101-0105-0303 1101-0206-0303	группа грунта 3м	м³	1261 1132	1231 1129	1175 1128
6101-0105-0304 1101-0206-0304	группа грунта 4м	м³	1757 1578	1716 1573	1638 1572
	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 0,5 до 1 м,				
6101-0105-0305 1101-0206-0305	группа грунта 1м	м³	945 849	923 846	881 845
6101-0105-0306 1101-0206-0306	группа грунта 2м	м³	1645 1477	1606 1473	1533 1471
6101-0105-0307 1101-0206-0307	группа грунта 3м	м³	1892 1699	1847 1694	1764 1692
6101-0105-0308 1101-0206-0308	группа грунта 4м	м³	2694 2419	2630 2412	2512 2410
	Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 1 м,				
6101-0105-0309 1101-0206-0309	группа грунта 1м	м³	1170 1051	1142 1048	1091 1047
6101-0105-0310 1101-0206-0310	группа грунта 2м	м³	2131 1914	2081 1908	1987 1906
6101-0105-0311 1101-0206-0311	группа грунта 3м	м³	2694 2419	2630 2412	2512 2410
6101-0105-0312 1101-0206-0312	группа грунта 4м	м³	3599 3232	3514 3222	3355 3219
	Подгруппа 6101-0105-04 Рыхление мерзлого грунта баровыми установками				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками, мощность 79 кВт /108 л.с./, глубина прорези до 0,5 м, длина свыше 2 м,				
6101-0105-0401 1101-0206-0401	группа грунта 1м	м³	1150 1024	1117 1020	1056 1019
6101-0105-0402 1101-0206-0402	группа грунта 2м	м³	1691 1506	1642 1501	1553 1499
6101-0105-0403 1101-0206-0403	группа грунта 3м	м³	2367 2108	2299 2101	2175 2098
	Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками, мощность 79 кВт /108 л.с./, глубина прорези до 0,5 м, длина свыше 2 м,				
6101-0105-0404 1101-0206-0404	группа грунта 1м	м³	787 702	762 699	717 713
6101-0105-0405 1101-0206-0405	группа грунта 2м	м³	1662 1482	1610 1477	1514 1506
6101-0105-0406 1101-0206-0406	группа грунта 3м	м³	2190 1953	2121 1946	1996 1985
	Подгруппа 6101-0105-05 Рыхление и разработка скального грунта				
6101-0105-0501 1101-0206-0501	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м³	10343 9429	10167 9410	9840 9403
	Подгруппа 6101-0105-06 Грунт скальный. Рыхление и разработка в стесненных условиях				
6101-0105-0601 1101-0206-0603	Грунт скальный 8 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет, в стесненных условиях.	м³	338462 309062	332861 308449	322479 308254
	Группа 6101-0106 Засыпка траншей и котлованов				
	Подгруппа 6101-0106-01 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80), 79 (108) кВт (л с)				
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с),				
6101-0106-0101 1101-0104-0401	группа грунта 1	м³	83 75	81 75	76 75
6101-0106-0102 1101-0104-0402	группа грунта 2	м³	97 88	94 88	89 88
6101-0106-0103 1101-0104-0403	группа грунта 3	м³	113 103	110 103	104 102
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с),				
6101-0106-0104 1101-0104-0404	группа грунта 1	м³	55 50	54 50	51 50
6101-0106-0105 1101-0104-0405	группа грунта 2	м³	66 60	64 60	61 60
6101-0106-0106 1101-0104-0406	группа грунта 3	м³	75 69	73 68	70 68
	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,				
6101-0106-0107 1101-0104-0407	к норме 6101-0106-0101	м³	46 42	45 42	43 42
6101-0106-0108 1101-0104-0408	к норме 6101-0106-0102	м³	48 43	46 43	44 43
6101-0106-0109 1101-0104-0409	к норме 6101-0106-0103	м³	49 45	48 44	45 44

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0106-0110 1101-0104-0410	к норме 6101-0106-0104	м³	27 25	27 25	25 25
6101-0106-0111 1101-0104-0411	к норме 6101-0106-0105	м³	29 27	28 27	27 27
6101-0106-0112 1101-0104-0412	к норме 6101-0106-0106	м³	31 28	30 28	29 28
	Подгруппа 6101-0106-02 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130), 121 (165) кВт (л с)				
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с),				
6101-0106-0201 1101-0104-0501	группа грунта 1	м³	94 85	91 85	86 85
6101-0106-0202 1101-0104-0502	группа грунта 2	м³	106 97	103 96	98 96
6101-0106-0203 1101-0104-0503	группа грунта 3	м³	117 106	114 106	108 106
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 121 кВт (165 л с),				
6101-0106-0204 1101-0104-0504	группа грунта 1	м³	49 44	48 44	46 44
6101-0106-0205 1101-0104-0505	группа грунта 2	м³	57 51	56 51	54 51
6101-0106-0206 1101-0104-0506	группа грунта 3	м³	66 59	64 59	62 59
	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м				
6101-0106-0207 1101-0104-0507	к норме 6101-0106-0201	м³	45 41	44 41	42 41
6101-0106-0208 1101-0104-0508	к норме 6101-0106-0202	м³	51 47	50 46	47 46
6101-0106-0209 1101-0104-0509	к норме 6101-0106-0203	м³	53 48	52 48	49 48
6101-0106-0210 1101-0104-0510	к норме 6101-0106-0204	м³	24 22	23 22	23 22
6101-0106-0211 1101-0104-0511	к норме 6101-0106-0205	м³	26 24	26 24	25 24
6101-0106-0212 1101-0104-0512	к норме 6101-0106-0206	м³	28 25	27 25	26 25
	Подгруппа 6101-0106-03 Засыпка траншей и котлованы бульдозерами мощностью 132 (180), 243 (330) кВт (л с)				
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 132 (180) кВт (л.с.),				
6101-0106-0301 1101-0104-0601	группа грунта 1	м³	41 37	40 37	39 37
6101-0106-0302 1101-0104-0602	группа грунта 2	м³	49 44	48 44	46 44
6101-0106-0303 1101-0104-0603	группа грунта 3	м³	53 48	52 48	50 48
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 243 (330) кВт (л.с.),				
6101-0106-0304 1101-0104-0605	группа грунта 1	м³	50 46	49 46	48 46
6101-0106-0305 1101-0104-0606	группа грунта 2	м³	56 51	55 51	53 51
6101-0106-0306 1101-0104-0607	группа грунта 3	м³	63 57	62 57	60 57

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м				
6101-0106-0307 1101-0104-0609	к норме 6101-0106-0301	м³	21 19	21 19	20 19
6101-0106-0308 1101-0104-0610	к норме 6101-0106-0302	м³	23 21	22 21	21 20
6101-0106-0309 1101-0104-0611	к норме 6101-0106-0303	м³	24 22	23 22	23 22
6101-0106-0310 1101-0104-0613	к норме 6101-0106-0304	м³	26 24	26 24	25 24
6101-0106-0311 1101-0104-0614	к норме 6101-0106-0305	м³	27 25	27 25	26 25
6101-0106-0312 1101-0104-0615	к норме 6101-0106-0306	м³	28 26	28 26	27 26
	Группа 6101-0107 Уплотнение грунта				
	Подгруппа 6101-0107-01 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу				
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу				
6101-0107-0101 1101-0201-0101	при толщине слоя 25 см	м³	267 243	260 242	247 242
6101-0107-0102 1101-0201-0102	при толщине слоя 30 см	м³	239 217	232 216	220 216
6101-0107-0103 1101-0201-0103	при толщине слоя 40 см	м³	181 164	175 163	166 163
6101-0107-0104 1101-0201-0104	при толщине слоя 45 см	м³	151 138	148 137	139 137
6101-0107-0105 1101-0201-0105	при толщине слоя 50 см	м³	123 112	119 112	113 111
6101-0107-0106 1101-0201-0106	при толщине слоя 60 см	м³	65 59	62 59	59 58
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу				
6101-0107-0107 1101-0201-0107	при толщине слоя 25 см	м³	18 16	18 16	17 16
6101-0107-0108 1101-0201-0108	при толщине слоя 30 см	м³	17 15	16 15	15 15
6101-0107-0109 1101-0201-0109	при толщине слоя 40 см	м³	14 12	13 12	12 12
6101-0107-0110 1101-0201-0110	при толщине слоя 45 см	м³	12 11	12 11	11 11
6101-0107-0111 1101-0201-0111	при толщине слоя 50 см	м³	11 10	10 10	10 10
6101-0107-0112 1101-0201-0112	при толщине слоя 60 см	м³	8 7	7 7	7 7
	Подгруппа 6101-0107-02 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками				
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу				
6101-0107-0201 1101-0201-0201	при толщине слоя 10 см	м³	486 442	473 440	447 440
6101-0107-0202 1101-0201-0202	при толщине слоя 15 см	м³	416 378	404 377	383 377
6101-0107-0203 1101-0201-0203	при толщине слоя 20 см	м³	346 315	337 314	319 313
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу				
6101-0107-0204 1101-0201-0204	к норме 6101-0107-0201	м³	54 49	53 48	49 48

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0107-0205 1101-0201-0205	к норме 6101-0107-0202	м³	47 42	45 42	43 42
6101-0107-0206 1101-0201-0206	к норме 6101-0107-0203	м³	8 7	7 7	7 7
	Подгруппа 6101-0107-03 Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками				
	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу				
6101-0107-0301 1101-0201-0301	при толщине слоя 25 см	м³	219 199	214 199	202 199
6101-0107-0302 1101-0201-0302	при толщине слоя 30 см	м³	200 182	195 181	185 181
6101-0107-0303 1101-0201-0303	при толщине слоя 35 см	м³	181 164	176 163	166 163
6101-0107-0304 1101-0201-0304	при толщине слоя 40 см	м³	161 146	156 146	148 146
6101-0107-0305 1101-0201-0305	при толщине слоя 50 см	м³	122 110	118 110	112 109
6101-0107-0306 1101-0201-0306	при толщине слоя 60 см	м³	82 74	80 74	75 74
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу				
6101-0107-0307 1101-0201-0307	к норме 6101-0107-0301	м³	19 17	19 17	17 17
6101-0107-0308 1101-0201-0308	к норме 6101-0107-0302	м³	17 15	17 15	16 15
6101-0107-0309 1101-0201-0309	к норме 6101-0107-0303	м³	16 14	15 13	14 13
6101-0107-0310 1101-0201-0310	к норме 6101-0107-0304	м³	14 12	13 12	12 12
6101-0107-0311 1101-0201-0311	к норме 6101-0107-0305	м³	10 8	9 8	9 8
6101-0107-0312 1101-0201-0312	к норме 6101-0107-0306	м³	6 5	6 5	5 5
6101-0107-0313 1101-0201-0313	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 18 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³	229 206	222 205	210 205
6101-0107-0314 1101-0201-0314	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0313	м³	21 18	20 18	20 18
	Подгруппа 6101-0107-04 Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами				
	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами,				
6101-0107-0401 1101-0201-0401	толщина уплотняемого слоя 30 см	м³	377 348	369 347	354 347
6101-0107-0402 1101-0201-0402	толщина уплотняемого слоя 40 см	м³	346 319	339 319	325 318
6101-0107-0403 1101-0201-0403	толщина уплотняемого слоя 50 см	м³	314 289	308 289	295 288
6101-0107-0404 1101-0201-0404	толщина уплотняемого слоя 60 см	м³	282 259	275 259	264 258
6101-0107-0405 1101-0201-0405	толщина уплотняемого слоя 80 см	м³	219 201	214 201	205 200

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0107-0406 1101-0201-0406	толщина уплотняемого слоя 100 см	м³	155 143	151 143	146 142
	Подгруппа 6101-0107-05 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками				
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,				
6101-0107-0501 1101-0201-0501	группа грунта 1,2	м³	660 578	631 575	576 573
6101-0107-0502 1101-0201-0502	группа грунта 3,4	м³	788 689	752 685	687 684
	Подгруппа 6101-0107-06 Полив водой уплотняемого грунта насыпей				
6101-0107-0601 1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	217 193	211 193	199 193
	Подгруппа 6101-0107-07 Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами				
	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, площадь котлована по дну свыше 100 м2, по одному следу 6-9 ударов,				
6101-0107-0701 1101-0201-0901	диаметр трамбовки до 1,5 м	м²	2208 1966	2145 1949	2023 1950
6101-0107-0702 1101-0201-0902	диаметр трамбовки до 2 м	м²	1467 1305	1424 1291	1338 1292
	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, площадь котлована по дну свыше 100 м2, по одному следу 10-14 ударов,				
6101-0107-0703 1101-0201-0903	диаметр трамбовки до 1,5 м	м²	3107 2768	3020 2749	2853 2750
6101-0107-0704 1101-0201-0904	диаметр трамбовки до 2 м	м²	2011 1789	1953 1773	1839 1775
	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, площадь котлована по дну менее 100 м2, по одному следу 6-9 ударов,				
6101-0107-0705 1101-0201-0905	диаметр трамбовки до 1,5 м	м²	2617 2324	2537 2305	2382 2305
6101-0107-0706 1101-0201-0906	диаметр трамбовки до 2 м	м²	1814 1607	1755 1590	1641 1592
	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, площадь котлована по дну менее 100 м2, по одному следу 10-14 ударов,				
6101-0107-0707 1101-0201-0907	диаметр трамбовки до 1,5 м	м²	3590 3193	3484 3171	3281 3169
6101-0107-0708 1101-0201-0908	диаметр трамбовки до 2 м	м²	2405 2135	2330 2116	2187 2116
	Подгруппа 6101-0107-08 Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки				
6101-0107-0801 1101-0201-1001	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м³	1361 1219	1322 1212	1255 1211
	Группа 6101-0108 Устройство основания под фундаменты				
	Подгруппа 6101-0108-01 Устройство основания под фундаменты				
	Устройство основания под фундаменты,				
6101-0108-0101 1108-0101-0201	песчаное	м³	11435 10043	13115 10788	11845 10381
6101-0108-0102 1108-0101-0202	щебеночное	м³	15052 16771	15114 13307	16428 15137
6101-0108-0103 1108-0101-0203	гравийное	м³	11610 8410	17100 8364	8436 8352
	Группа 6101-0109 Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6101-0109-01 Планировка площадей				
	Предварительная планировка площадей бульдозерами,				
6101-0109-0101 1101-0104-0701	мощность 59 кВт (80 л с)	м²	4 4	4 4	4 4
6101-0109-0102 1101-0104-0702	мощность 79 кВт (108 л с)	м²	4 4	4 4	4 4
6101-0109-0103 1101-0104-0703	мощность до 132 кВт (до 180 л с)	м²	4 3	4 3	4 3
6101-0109-0104 1101-0104-0704	мощность 243 кВт (330 л с)	м²	4 4	4 4	4 4
	Планировка площадей механизированным способом,				
6101-0109-0105 1101-0203-0101	группа грунта 1	м²	17 15	16 15	15 15
6101-0109-0106 1101-0203-0102	группа грунта 2	м²	20 18	19 18	18 18
6101-0109-0107 1101-0203-0103	группа грунта 3	м²	26 23	25 23	24 23
	Подгруппа 6101-0109-02 Планировка откосов, полотна выемок и насыпей				
	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом,				
6101-0109-0201 1101-0203-0108	группа грунта 1	м²	301 263	288 262	262 262
6101-0109-0202 1101-0203-0109	группа грунта 2	м²	373 326	356 324	324 324
6101-0109-0203 1101-0203-0110	группа грунта 3	м²	542 472	517 470	469 469
	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом,				
6101-0109-0204 1101-0203-0111	группа грунта 1	м²	167 146	160 145	146 145
6101-0109-0205 1101-0203-0112	группа грунта 2	м²	176 156	169 155	155 155
6101-0109-0206 1101-0203-0113	группа грунта 3	м²	222 195	214 194	196 194
	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком,				
6101-0109-0207 1101-0203-0114	группа грунта 1	м²	562 491	536 488	487 487
6101-0109-0208 1101-0203-0115	группа грунта 2	м²	683 596	650 592	590 591
6101-0109-0209 1101-0203-0116	группа грунта 3	м²	944 822	898 817	814 815
	Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком,				
6101-0109-0210 1101-0203-0117	группа грунта 1	м²	375 329	358 328	326 327
6101-0109-0211 1101-0203-0118	группа грунта 2	м²	435 380	414 378	377 377
6101-0109-0212 1101-0203-0119	группа грунта 3	м²	531 464	506 462	460 461
	Группа 6101-0110 Бурение ям				
	Подгруппа 6101-0110-01 Бурение ям бурильно-крановыми машинами				
	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м,				
6101-0110-0101 1101-0203-0501	группа грунта 1	шт.	2461 2179	2363 2169	2186 2175
6101-0110-0102 1101-0203-0502	группа грунта 2	шт.	3341 2959	3210 2945	2969 2955

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м,				
6101-0110-0103 1101-0203-0503	группа грунта 1	шт.	1674 1484	1609 1478	1487 1479
6101-0110-0104 1101-0203-0504	группа грунта 2	шт.	2512 2228	2413 2217	2232 2220
	Группа 6101-0111 Водопонижение				
	Подгруппа 6101-0111-01 Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб и установка иглофильтров				
	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 4 м,				
6101-0111-0101 1101-0208-0101	группа грунта 2	шт.	16569 14595	15928 14355	14462 14464
6101-0111-0102 1101-0208-0103	группа грунта 3	шт.	22810 20297	21876 19762	19819 20125
	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 7 м,				
6101-0111-0103 1101-0208-0102	группа грунта 2	шт.	22719 20029	22050 19708	20102 19872
6101-0111-0104 1101-0208-0104	группа грунта 3	шт.	32232 28629	31167 28027	28437 28462
	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров без устройства обсыпки, длина до 4 м,				
6101-0111-0105 1101-0208-0105	группа грунта 2	шт.	15226 13432	14493 13214	13156 13320
6101-0111-0106 1101-0208-0107	группа грунта 3	шт.	21407 19083	20385 18571	18463 18931
	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров без устройства обсыпки, длина до 7 м,				
6101-0111-0107 1101-0208-0108	группа грунта 3	шт.	29288 26082	27979 25537	25529 25964
6101-0111-0108 1101-0208-0106	группа грунта 2	шт.	19775 17482	18863 17218	17194 17374
	Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки,				
6101-0111-0109 1101-0208-0109	длина до 4 м	шт.	78749 70410	75891 69084	69693 70203
6101-0111-0110 1101-0208-0110	длина до 7 м	шт.	132102 118274	127535 115995	117258 117992
	Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины, без устройства обсыпки,				
6101-0111-0111 1101-0208-0111	длина до 4 м	шт.	13739 12068	13063 11882	11818 11963
6101-0111-0112 1101-0208-0112	длина до 7 м	шт.	18114 15949	17255 15710	15667 15844
	Подгруппа 6101-0111-02 Извлечение легких иглофильтров				
	Извлечение легких иглофильтров,				
6101-0111-0201 1101-0208-0201	длина до 4 м	шт.	5666 4958	5411 4930	4947 4943
6101-0111-0202 1101-0208-0202	длина до 7 м	шт.	10786 9451	10310 9399	9442 9434
	Подгруппа 6101-0111-03 Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора				
6101-0111-0301 1101-0208-0301	Монтаж всасывающего коллектора	м	9473 9143	9400 9130	9200 9163
6101-0111-0302 1101-0208-0302	Демонтаж всасывающего коллектора	м	1677 1470	1608 1464	1481 1460
	Подгруппа 6101-0111-04 Установка эжекторных водоподъемников				
	Установка эжекторных водоподъемников,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0111-0401 1101-0208-0401	длина до 15 м	шт.	215771 197909	209045 197057	196696 196937
6101-0111-0402 1101-0208-0402	длина до 21 м	шт.	230127 210843	222882 209893	209573 209799
6101-0111-0403 1101-0208-0403	длина до 31 м	шт.	257734 235642	249466 234510	234268 234450
	Подгруппа 6101-0111-05 Извлечение эжекторных водоподъемников				
	Извлечение эжекторных водоподъемников,				
6101-0111-0501 1101-0208-0501	длина до 15 м	шт.	70065 61018	66730 60661	60641 60559
6101-0111-0502 1101-0208-0502	длина до 21 м	шт.	80408 70106	76637 69702	69753 69586
6101-0111-0503 1101-0208-0503	длина до 31 м	шт.	97330 84972	92844 84491	84656 84353
	Подгруппа 6101-0111-06 Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом				
6101-0111-0601 1101-0208-0601	Укладка грунта, пропитанного битумом, толщина 20 см	м³	14066 12648	13659 12528	12509 12564
	Подраздел 6101-02 Земляные работы вручную				
	Группа 6101-0201 Разработка грунта в траншеях				
	Подгруппа 6101-0201-01 Разработка грунта вручную в траншеях с креплениями				
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м,				
6101-0201-0101 1101-0205-0101	группа грунта 1	м³	6556 5682	6222 5643	5615 5633
6101-0201-0102 1101-0205-0102	группа грунта 2	м³	9912 8592	9408 8533	8489 8517
6101-0201-0103 1101-0205-0103	группа грунта 3	м³	14580 12637	13838 12551	12487 12528
6101-0201-0104 1101-0205-0104	группа грунта 4	м³	21625 18734	20516 18614	18509 18573
6101-0201-0105 1101-0205-0105	группа грунта 4р	м³	29015 25136	27527 24975	24834 24919
6101-0201-0106 1101-0205-0106	группа грунта 5р	м³	40208 34832	38146 34609	34414 34532
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м,				
6101-0201-0107 1101-0205-0107	группа грунта 1	м³	10279 8910	9756 8849	8804 8832
6101-0201-0108 1101-0205-0108	группа грунта 2	м³	13845 12001	13141 11919	11858 11897
6101-0201-0109 1101-0205-0109	группа грунта 3	м³	19981 17320	18965 17201	17113 17169
6101-0201-0110 1101-0205-0110	группа грунта 4	м³	28417 24618	26960 24460	24322 24406
6101-0201-0111 1101-0205-0111	группа грунта 4р	м³	34829 30172	33043 29979	29810 29912
6101-0201-0112 1101-0205-0112	группа грунта 5р	м³	47706 41328	45259 41063	40831 40972
	Подгруппа 6101-0201-02 Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами				
	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами,				
6101-0201-0201 1101-0205-0301	группа грунта 1	м³	6188 5364	5874 5327	5300 5317

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0201-0202 1101-0205-0302	группа грунта 2	м³	8076 7001	7666 6953	6917 6940
6101-0201-0203 1101-0205-0303	группа грунта 3	м³	13006 11274	12345 11196	11139 11176
6101-0201-0204 1101-0205-0304	группа грунта 4	м³	19343 16757	18351 16650	16556 16613
	Группа 6101-0202 Разработка грунта в котлованах				
	Подгруппа 6101-0202-01 Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами				
	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами,				
6101-0202-0101 1101-0205-0801	группа грунта 1	м³	4418 3832	4198 3804	3796 3801
6101-0202-0102 1101-0205-0802	группа грунта 2	м³	5893 5111	5597 5074	5064 5069
6101-0202-0103 1101-0205-0803	группа грунта 3	м³	11157 9677	10598 9607	9588 9598
6101-0202-0104 1101-0205-0804	группа грунта 4	м³	18914 16401	17965 16286	16247 16267
	Группа 6101-0203 Разработка грунта в траншеях и котлованах				
	Подгруппа 6101-0203-01 Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах с подъемом краном при наличии креплений				
	Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м,				
6101-0203-0101 1101-0205-0701	группа грунта 1	м³	12474 10826	11842 10754	10700 10734
6101-0203-0102 1101-0205-0702	группа грунта 2	м³	18129 15734	17211 15629	15550 15600
6101-0203-0103 1101-0205-0703	группа грунта 3	м³	27220 23624	25842 23466	23348 23424
6101-0203-0104 1101-0205-0704	группа грунта 4	м³	39694 34450	37686 34220	34048 34159
6101-0203-0105 1101-0205-0705	группа грунта 4р	м³	54440 47249	51686 46932	46697 46848
6101-0203-0106 1101-0205-0706	группа грунта 5р	м³	74841 64956	71055 64521	64196 64405
	Подгруппа 6101-0203-02 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях и котлованах				
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м,				
6101-0203-0201 1101-0205-0201	группа грунта 1	м³	8496 7364	8064 7314	7277 7300
6101-0203-0202 1101-0205-0202	группа грунта 2	м³	12220 10592	11598 10519	10466 10500
6101-0203-0203 1101-0205-0203	группа грунта 3	м³	17674 15319	16775 15214	15137 15186
6101-0203-0204 1101-0205-0204	группа грунта 4	м³	25918 22453	24589 22309	22183 22259
6101-0203-0205 1101-0205-0205	группа грунта 4р	м³	32112 27819	30465 27640	27484 27579
6101-0203-0206 1101-0205-0206	группа грунта 5р	м³	43305 37515	41084 37275	37064 37192
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0203-0207 1101-0205-0207	группа грунта 1	м³	11695 10137	11100 10068	10017 10049
6101-0203-0208 1101-0205-0208	группа грунта 2	м³	15524 13456	14734 13363	13295 13339
6101-0203-0209 1101-0205-0209	группа грунта 3	м³	22237 19274	21106 19142	19045 19107
6101-0203-0210 1101-0205-0210	группа грунта 4	м³	31569 27348	29950 27173	27019 27112
6101-0203-0211 1101-0205-0211	группа грунта 4р	м³	38306 33185	36342 32972	32786 32899
6101-0203-0212 1101-0205-0212	группа грунта 5р	м³	51183 44340	48559 44056	43808 43958
	Группа 6101-0204 Разработка скального грунта отбойными молотками				
	Подгруппа 6101-0204-01 Разработка скального грунта отбойными молотками				
	Разработка скального грунта отбойными молотками,				
6101-0204-0101 1101-0205-0901	группа грунта 4р	м³	22410 19567	21375 19457	19483 19429
6101-0204-0102 1101-0205-0902	группа грунта 5р	м³	28619 24989	27289 24840	24886 24808
6101-0204-0103 1101-0205-0903	группа грунта 5	м³	43054 37607	41064 37389	37457 37336
6101-0204-0104 1101-0205-0904	группа грунта 6	м³	51982 45414	49594 45154	45261 45099
6101-0204-0105 1101-0205-0905	группа грунта 7	м³	65438 57186	62453 56864	56992 56788
	Группа 6101-0205 Копание ям				
	Подгруппа 6101-0205-01 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов				
	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м,				
6101-0205-0101 1101-0205-0401	группа грунта 1	м³	8228 7129	7809 7085	7045 7070
6101-0205-0102 1101-0205-0402	группа грунта 2	м³	12728 11028	12081 10961	10898 10937
6101-0205-0103 1101-0205-0403	группа грунта 3	м³	18683 16187	17733 16089	15997 16055
6101-0205-0104 1101-0205-0404	группа грунта 4	м³	33416 28948	31702 28763	28600 28699
	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м,				
6101-0205-0105 1101-0205-0405	группа грунта 1	м³	5364 4647	5091 4619	4593 4609
6101-0205-0106 1101-0205-0406	группа грунта 2	м³	7000 6065	6644 6028	5994 6016
6101-0205-0107 1101-0205-0407	группа грунта 3	м³	11273 9767	10700 9708	9653 9687
6101-0205-0108 1101-0205-0408	группа грунта 4	м³	19343 16757	18351 16650	16556 16613
	Группа 6101-0206 Засыпка траншей, пазух котлованов и ям				
	Подгруппа 6101-0206-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям				
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,				
6101-0206-0101 1101-0205-0501	группа грунта 1	м³	3838 3325	3642 3304	3286 3299

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0206-0102 1101-0205-0502	группа грунта 2	м³	4215 3652	4000 3629	3609 3623
6101-0206-0103 1101-0205-0503	группа грунта 3	м³	6032 5226	5722 5192	5163 5181
6101-0206-0104 1101-0205-0504	группа грунта 4	м³	8528 7387	8091 7342	7300 7324
	Группа 6101-0207 Крепление стенок траншей и котлованов				
	Подгруппа 6101-0207-01 Крепление инвентарными щитами стенок траншей				
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м,				
6101-0207-0101 1101-0205-1001	грунты неустойчивые и мокрые	м²	2576 2378	2500 2369	2364 2366
6101-0207-0102 1101-0205-1002	грунты устойчивые	м²	2261 2105	2201 2098	2094 2096
	Подгруппа 6101-0207-02 Крепление досками стенок котлованов и траншей				
	Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина до 3 м,				
6101-0207-0201 1101-0205-1101	грунты неустойчивые	м²	3431 3127	3454 3122	3241 3245
6101-0207-0202 1101-0205-1102	грунты устойчивые	м²	2388 2198	2452 2189	2319 2321
6101-0207-0203 1101-0205-1103	грунты мокрые	м²	4065 3684	4061 3675	3791 3798
	Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина более 3 м,				
6101-0207-0204 1101-0205-1104	грунты неустойчивые	м²	5225 4701	5188 4689	4822 4832
6101-0207-0205 1101-0205-1105	грунты устойчивые	м²	4380 3959	4380 3947	4085 4093
6101-0207-0206 1101-0205-1106	грунты мокрые	м²	6122 5466	6012 5447	5551 5565
	Группа 6101-0208 Погрузка грунта вручную				
	Подгруппа 6101-0208-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства				
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,				
6101-0208-0101 1101-0205-1301	группа грунта 1	м³	2260 1958	2144 1946	1935 1941
6101-0208-0102 1101-0205-1302	группа грунта 2	м³	2595 2248	2462 2234	2222 2229
6101-0208-0103 1101-0205-1303	группа грунта 3	м³	3474 3009	3296 2991	2974 2984
6101-0208-0104 1101-0205-1304	группа грунта 4	м³	4228 3662	4011 3640	3619 3631
6101-0208-0105 1101-0205-1305	группа грунтов 4р и 5р	м³	4730 4097	4487 4072	4049 4063
6101-0208-0106 1101-0205-1306	группа грунтов 5 и более	м³	5191 4496	4924 4468	4443 4458
	Подгруппа 6101-0208-02 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства				
	Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,				
6101-0208-0201 1101-0205-1401	группа грунта 1м	м³	3558 3082	3375 3063	3046 3056
6101-0208-0202 1101-0205-1402	группа грунта 2м	м³	4060 3517	3852 3495	3476 3487

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0208-0203 1101-0205-1403	группа грунта 3м	м³	4772 4133	4527 4108	4085 4099
6101-0208-0204 1101-0205-1404	группа грунта 4м	м³	5191 4496	4924 4468	4443 4458
	Группа 6101-0209 Планировка площадей				
	Подгруппа 6101-0209-01 Планировка площадей				
	Планировка площадей ручным способом,				
6101-0209-0101 1101-0203-0104	группа грунта 1	м²	543 471	515 468	465 467
6101-0209-0102 1101-0203-0105	группа грунта 2	м²	668 579	634 575	572 574
6101-0209-0103 1101-0203-0106	группа грунта 3	м²	886 767	840 762	758 761
6101-0209-0104 1101-0203-0107	группа грунта 4	м²	1130 979	1072 973	967 971
	Группа 6101-0210 Водоотлив				
	Подгруппа 6101-0210-01 Водоотлив				
6101-0210-0101 1101-0205-1201	Водоотлив из траншей	м³	4732 4447	4525 4128	4090 4420
6101-0210-0102 1101-0205-1202	Водоотлив из котлованов	м³	5626 5286	5379 4908	4862 5254
	Подраздел 6101-03 Земляные работы подготовительные				
	Группа 6101-0301 Подготовительные работы, связанные с валкой леса и расчисткой площадей и трасс				
	Подгруппа 6101-0301-01 Валка деревьев с корня				
	Валка деревьев мягких пород с корня,				
6101-0301-0101 1101-0207-0101	диаметр ствола до 16 см	шт.	330 287	314 285	283 284
6101-0301-0102 1101-0207-0102	диаметр ствола до 20 см	шт.	414 359	393 357	355 356
6101-0301-0103 1101-0207-0103	диаметр ствола до 24 см	шт.	537 466	509 463	460 462
6101-0301-0104 1101-0207-0104	диаметр ствола до 28 см	шт.	641 556	608 552	549 551
6101-0301-0105 1101-0207-0105	диаметр ствола до 32 см	шт.	851 737	808 733	730 731
6101-0301-0106 1101-0207-0106	диаметр ствола более 32 см	шт.	1301 1128	1235 1121	1116 1119
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня,				
6101-0301-0107 1101-0207-0107	диаметр ствола до 16 см	шт.	400 347	380 345	343 344
6101-0301-0108 1101-0207-0108	диаметр ствола до 20 см	шт.	503 436	477 433	431 433
6101-0301-0109 1101-0207-0109	диаметр ствола до 24 см	шт.	654 567	621 563	561 562
6101-0301-0110 1101-0207-0110	диаметр ствола до 28 см	шт.	781 677	741 672	670 671
6101-0301-0111 1101-0207-0111	диаметр ствола до 32 см	шт.	1040 903	988 897	892 895
6101-0301-0112 1101-0207-0112	диаметр ствола более 32 см	шт.	1606 1392	1525 1383	1377 1381
	Подгруппа 6101-0301-02 Трелевка древесины				
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами, мощность 59 кВт (80 л.с.),				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0301-0201 1101-0207-0201	диаметр стволов до 20 см	шт.	1582 1394	1520 1387	1404 1385
6101-0301-0202 1101-0207-0202	диаметр стволов до 30 см	шт.	2758 2431	2649 2419	2448 2415
6101-0301-0203 1101-0207-0203	диаметр стволов свыше 30 см	шт.	4476 3944	4298 3925	3973 3919
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами, мощность 79 кВт (108 л.с.),				
6101-0301-0204 1101-0207-0204	диаметр стволов до 20 см	шт.	754 665	724 662	669 661
6101-0301-0205 1101-0207-0205	диаметр стволов до 30 см	шт.	1317 1162	1265 1157	1169 1155
6101-0301-0206 1101-0207-0206	диаметр стволов свыше 30 см	шт.	2141 1891	2057 1881	1901 1878
	Добавлять на каждые последующие 100 м				
6101-0301-0207 1101-0207-0207	к норме 6101-0301-0201	шт.	396 349	380 347	351 347
6101-0301-0208 1101-0207-0208	к норме 6101-0301-0202	шт.	798 704	767 700	709 699
6101-0301-0209 1101-0207-0209	к норме 6101-0301-0203	шт.	1282 1131	1232 1125	1138 1123
6101-0301-0210 1101-0207-0210	к норме 6101-0301-0204	шт.	168 149	162 148	150 148
6101-0301-0211 1101-0207-0211	к норме 6101-0301-0205	шт.	392 346	377 345	348 344
6101-0301-0212 1101-0207-0212	к норме 6101-0301-0206	шт.	547 483	525 480	485 480
	Подгруппа 6101-0301-03 Разделка древесины, полученной от валки леса				
	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса,				
6101-0301-0301 1101-0207-0301	диаметр стволов до 12 см	шт.	340 295	323 293	291 292
6101-0301-0302 1101-0207-0302	диаметр стволов до 16 см	шт.	712 617	676 613	611 612
6101-0301-0303 1101-0207-0303	диаметр стволов до 20 см	шт.	1147 995	1089 988	984 986
6101-0301-0304 1101-0207-0304	диаметр стволов до 24 см	шт.	1528 1326	1452 1317	1312 1315
6101-0301-0305 1101-0207-0305	диаметр стволов до 28 см	шт.	2049 1778	1946 1766	1759 1762
6101-0301-0306 1101-0207-0306	диаметр стволов до 32 см	шт.	2575 2234	2445 2219	2209 2215
6101-0301-0307 1101-0207-0307	диаметр стволов более 32 см	шт.	4425 3838	4201 3814	3795 3806
	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса,				
6101-0301-0308 1101-0207-0308	диаметр стволов до 12 см	шт.	389 337	370 335	334 334
6101-0301-0309 1101-0207-0309	диаметр стволов до 16 см	шт.	833 724	792 719	715 717
6101-0301-0310 1101-0207-0310	диаметр стволов до 20 см	шт.	1348 1170	1280 1162	1157 1160
6101-0301-0311 1101-0207-0311	диаметр стволов до 24 см	шт.	1821 1580	1729 1570	1563 1567
6101-0301-0312 1101-0207-0312	диаметр стволов до 28 см	шт.	2436 2115	2314 2100	2091 2096
6101-0301-0313 1101-0207-0313	диаметр стволов до 32 см	шт.	3132 2718	2975 2700	2688 2695

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0301-0314 1101-0207-0314	диаметр стволов более 32 см	шт.	5245 4551	4981 4520	4501 4512
	Подгруппа 6101-0301-04 Устройство разделочных площадок				
	Устройство разделочных площадок,				
6101-0301-0401 1101-0207-0401	диаметр стволов до 16 см	шт.	114 100	108 100	99 99
6101-0301-0402 1101-0207-0402	диаметр стволов до 20 см	шт.	188 165	180 164	164 163
6101-0301-0403 1101-0207-0403	диаметр стволов до 24 см	шт.	234 206	222 205	204 203
6101-0301-0404 1101-0207-0404	диаметр стволов до 28 см	шт.	308 271	294 269	269 268
6101-0301-0405 1101-0207-0405	диаметр стволов до 32 см	шт.	355 313	340 312	311 310
6101-0301-0406 1101-0207-0406	диаметр стволов свыше 32 см	шт.	593 522	567 519	519 517
	Подгруппа 6101-0301-05 Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями				
	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания,				
6101-0301-0501 1101-0207-0501	диаметр деревьев до 16 см	шт.	773 687	744 682	690 682
6101-0301-0502 1101-0207-0502	диаметр деревьев до 24 см	шт.	1008 895	970 891	900 890
6101-0301-0503 1101-0207-0503	диаметр деревьев до 32 см	шт.	1250 1110	1203 1104	1117 1103
6101-0301-0504 1101-0207-0504	диаметр деревьев свыше 32 см	шт.	2070 1837	1992 1828	1847 1825
	Добавлять на каждые последующие 100 м				
6101-0301-0505 1101-0207-0505	к норме 6101-0301-0501	шт.	172 152	166 152	153 151
6101-0301-0506 1101-0207-0506	к норме 6101-0301-0502	шт.	296 261	284 260	263 259
6101-0301-0507 1101-0207-0507	к норме 6101-0301-0503	шт.	405 357	388 355	359 355
6101-0301-0508 1101-0207-0508	к норме 6101-0301-0504	шт.	559 494	537 491	496 490
	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.),				
6101-0301-0509 1101-0207-0509	диаметр деревьев до 16 см	шт.	804 717	775 713	723 713
6101-0301-0510 1101-0207-0510	диаметр деревьев до 24 см	шт.	1071 957	1034 953	965 952
6101-0301-0511 1101-0207-0511	диаметр деревьев до 32 см	шт.	1323 1182	1277 1176	1193 1175
6101-0301-0512 1101-0207-0512	диаметр деревьев свыше 32 см	шт.	2183 1948	2106 1940	1965 1936
	Добавлять на каждые последующие 100 м				
6101-0301-0513 1101-0207-0513	к норме 6101-0301-0509	шт.	172 152	166 152	153 151
6101-0301-0514 1101-0207-0514	к норме 6101-0301-0510	шт.	296 261	284 260	263 259
6101-0301-0515 1101-0207-0515	к норме 6101-0301-0511	шт.	405 357	388 355	359 355

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0301-0516 1101-0207-0516	к норме 6101-0301-0512	шт.	559 494	537 491	496 490
	Подгруппа 6101-0301-06 Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями				
	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты торфяные,				
6101-0301-0601 1101-0207-0601	диаметр деревьев до 16 см	шт.	749 665	720 660	668 660
6101-0301-0602 1101-0207-0602	диаметр деревьев до 24 см	шт.	977 866	940 863	872 862
6101-0301-0603 1101-0207-0603	диаметр деревьев до 32 см	шт.	1212 1076	1167 1070	1083 1069
6101-0301-0604 1101-0207-0604	диаметр деревьев свыше 32 см	шт.	2007 1779	1930 1771	1789 1768
	Добавлять на каждые последующие 100 м				
6101-0301-0605 1101-0207-0605	к норме 6101-0301-0601	шт.	172 152	166 152	153 151
6101-0301-0606 1101-0207-0606	к норме 6101-0301-0602	шт.	296 261	284 260	263 259
6101-0301-0607 1101-0207-0607	к норме 6101-0301-0603	шт.	405 357	388 355	359 355
6101-0301-0608 1101-0207-0608	к норме 6101-0301-0604	шт.	559 494	537 491	496 490
	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.), грунты торфяные,				
6101-0301-0609 1101-0207-0609	диаметр деревьев до 16 см	шт.	775 691	747 687	696 687
6101-0301-0610 1101-0207-0610	диаметр деревьев до 24 см	шт.	1032 920	995 916	928 915
6101-0301-0611 1101-0207-0611	диаметр деревьев до 32 см	шт.	1274 1137	1229 1131	1146 1130
6101-0301-0612 1101-0207-0612	диаметр деревьев свыше 32 см	шт.	2103 1874	2028 1866	1890 1863
	Добавлять на каждые последующие 100 м				
6101-0301-0613 1101-0207-0613	к норме 6101-0301-0609	шт.	172 152	166 152	153 151
6101-0301-0614 1101-0207-0614	к норме 6101-0301-0610	шт.	296 261	284 260	263 259
6101-0301-0615 1101-0207-0615	к норме 6101-0301-0611	шт.	405 357	388 355	359 355
6101-0301-0616 1101-0207-0616	к норме 6101-0301-0612	шт.	559 494	537 491	496 490
	Подгруппа 6101-0301-07 Корчевка пней в грунтах естественного залегания				
	Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания,				
6101-0301-0701 1101-0207-0701	диаметр пней до 24 см	шт.	299 271	290 270	273 269
6101-0301-0702 1101-0207-0702	диаметр пней до 32 см	шт.	506 458	491 457	463 456
6101-0301-0703 1101-0207-0703	диаметр пней свыше 32 см	шт.	821 744	796 741	751 740
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней				
6101-0301-0704 1101-0207-0704	к норме 6101-0301-0701	шт.	39 35	38 35	36 35

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0301-0705 1101-0207-0705	к норме 6101-0301-0702	шт.	75 68	73 68	69 68
6101-0301-0706 1101-0207-0706	к норме 6101-0301-0703	шт.	143 129	138 129	131 129
	Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.), грунты естественного залегания,				
6101-0301-0707 1101-0207-0707	диаметр пней до 24 см	шт.	368 340	360 339	346 338
6101-0301-0708 1101-0207-0708	диаметр пней до 32 см	шт.	643 593	630 592	605 591
6101-0301-0709 1101-0207-0709	диаметр пней свыше 32 см	шт.	1030 951	1009 948	968 947
	Подгруппа 6101-0301-08 Корчевка пней в торфяных грунтах				
	Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты торфяные,				
6101-0301-0801 1101-0207-0801	диаметр пней до 24 см	шт.	254 230	247 230	233 229
6101-0301-0802 1101-0207-0802	диаметр пней до 32 см	шт.	431 390	418 389	394 388
6101-0301-0803 1101-0207-0803	диаметр пней свыше 32 см	шт.	697 631	676 629	638 628
	Добавлять на каждые последующие 10 м				
6101-0301-0804 1101-0207-0804	к норме 6101-0301-0801	шт.	34 30	33 30	31 30
6101-0301-0805 1101-0207-0805	к норме 6101-0301-0802	шт.	65 59	63 58	59 58
6101-0301-0806 1101-0207-0806	к норме 6101-0301-0803	шт.	121 110	117 109	111 109
	Корчевка пней с перемещением до 5 м корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.), грунты торфяные,				
6101-0301-0807 1101-0207-0807	диаметр пней до 24 см	шт.	313 289	306 288	294 288
6101-0301-0808 1101-0207-0808	диаметр пней до 32 см	шт.	546 504	535 503	514 503
6101-0301-0809 1101-0207-0809	диаметр пней свыше 32 см	шт.	876 809	858 807	824 806
	Подгруппа 6101-0301-09 Засыпка ям				
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами				
6101-0301-0901 1101-0207-0901	мощность 79 кВт (108 л.с.)	шт.	369 336	359 335	340 335
6101-0301-0902 1101-0207-0902	мощность 118 кВт (160 л.с.)	шт.	404 364	396 363	380 363
	Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами				
6101-0301-0903 1101-0207-0903	мощность 79 кВт (108 л.с.)	шт.	282 257	274 256	260 256
6101-0301-0904 1101-0207-0904	мощность 118 кВт (160 л.с.)	шт.	324 292	317 291	305 291
	Подгруппа 6101-0301-10 Обивка земли с выкорчевкой пней				
	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.),				
6101-0301-1001 1101-0207-1001	диаметр пней до 24 см	шт.	93 84	90 84	85 84
6101-0301-1002 1101-0207-1002	диаметр пней свыше 24 см	шт.	188 171	183 170	172 170

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6101-0301-11 Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков				
6101-0301-1101 1101-0207-1101	Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков корчевателями роторными на тракторе, мощность 59 кВт (80 л.с.), грунты торфяные	га	24494 22087	23829 22011	22605 21990
	Подгруппа 6101-0301-12 Вывозка пней тракторными прицепами 2 т				
	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т, расстояние до 100 м,				
6101-0301-1201 1101-0207-1201	диаметр деревьев до 32 см	шт.	298 264	286 262	264 262
6101-0301-1202 1101-0207-1202	диаметр деревьев свыше 32 см	шт.	706 624	678 621	627 620
	Добавлять на каждые последующие 100 м				
6101-0301-1203 1101-0207-1203	к норме 6101-0301-1201	шт.	51 45	49 45	45 45
6101-0301-1204 1101-0207-1204	к норме 6101-0301-1202	шт.	80 70	76 70	70 70
	Подгруппа 6101-0301-13 Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания				
	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания,				
6101-0301-1301 1101-0207-1301	кустарники и мелколесья густые	га	55067 50139	53549 49973	50752 49914
6101-0301-1302 1101-0207-1302	кустарники и мелколесья средние	га	27534 25069	26774 24987	25376 24957
6101-0301-1303 1101-0207-1303	кустарники и мелколесья редкие	га	18939 17243	18416 17187	17455 17166
	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.), грунты естественного залегания,				
6101-0301-1304 1101-0207-1304	кустарники и мелколесья густые	га	64405 59594	63133 59451	60773 59402
6101-0301-1305 1101-0207-1305	кустарники и мелколесья средние	га	30890 28583	30280 28514	29148 28490
6101-0301-1306 1101-0207-1306	кустарники и мелколесья редкие	га	22612 20923	22166 20873	21337 20856
	Срезка на равнинной местности,				
6101-0301-1307 1101-0207-1307	кустарники густые	га	1171745 1017156	1112954 1010401	1005949 1008578
6101-0301-1308 1101-0207-1308	кустарники средней густоты	га	779219 676412	740120 671919	668955 670706
6101-0301-1309 1101-0207-1309	кустарники редкие	га	394111 342107	374332 339834	338333 339220
	Подгруппа 6101-0301-14 Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах				
	Срезка кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты торфяные и переувлажненные,				
6101-0301-1401 1101-0207-1401	кустарники и мелколесья густые	га	68762 62607	66865 62401	63373 62327
6101-0301-1402 1101-0207-1402	кустарники и мелколесья средние	га	34381 31303	33433 31200	31687 31164
6101-0301-1403 1101-0207-1403	кустарники и мелколесья редкие	га	23600 21488	22950 21417	21751 21392

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Срезка кусторезами на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.), грунты торфяные и переувлажненные,				
6101-0301-1404 1101-0207-1404	кустарники и мелколесья густые	га	80556 74539	78966 74361	76014 74299
6101-0301-1405 1101-0207-1405	кустарники и мелколесья средние	га	38562 35682	37801 35596	36388 35566
6101-0301-1406 1101-0207-1406	кустарники и мелколесья редкие	га	28265 26154	27707 26092	26672 26070
	Срезка кустарников на болотистой местности,				
6101-0301-1407 1101-0207-1407	кустарники густые	га	1482579 1286122	1407441 1277872	1271573 1275230
6101-0301-1408 1101-0207-1408	кустарники средней густоты	га	987868 856958	937798 851461	847259 849699
6101-0301-1409 1101-0207-1409	кустарники редкие	га	506788 439601	481175 436816	434816 436002
	Подгруппа 6101-0301-15 Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания				
	Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания,				
6101-0301-1501 1101-0207-1501	кустарники и мелколесья густые	га	137226 124347	133128 123901	125582 123742
6101-0301-1502 1101-0207-1502	кустарники и мелколесья средние	га	90542 82045	87839 81751	82860 81646
6101-0301-1503 1101-0207-1503	кустарники и мелколесья редкие	га	73053 66196	70871 65959	66854 65875
	Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 118 кВт (160 л с), грунты естественного залегания,				
6101-0301-1504 1101-0207-1504	кустарники и мелколесье густые	га	179079 165269	175327 164857	168343 164710
6101-0301-1505 1101-0207-1505	кустарники и мелколесья средние	га	118564 109421	116080 109148	111456 109051
6101-0301-1506 1101-0207-1506	кустарники и мелколесья редкие	га	96179 88762	94164 88541	90413 88462
	Подгруппа 6101-0301-16 Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах				
	Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты торфяные,				
6101-0301-1601 1101-0207-1601	кустарники и мелколесья густые	га	116642 105695	113159 105316	106745 105181
6101-0301-1602 1101-0207-1602	кустарники и мелколесья средние	га	76954 69732	74656 69482	70425 69393
6101-0301-1603 1101-0207-1603	кустарники и мелколесья редкие	га	62155 56322	60299 56120	56881 56048
	Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.), грунты торфяные,				
6101-0301-1604 1101-0207-1604	кустарники и мелколесья густые	га	152141 140409	148954 140059	143020 139934
6101-0301-1605 1101-0207-1605	кустарники и мелколесья средние	га	100732 92964	98621 92732	94693 92649
6101-0301-1606 1101-0207-1606	кустарники и мелколесья редкие	га	81762 75457	80049 75268	76860 75201
	Подгруппа 6101-0301-17 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями				
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.),				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0301-1701 1101-0207-1701	кустарники и мелколесья густые	га	38733 34648	37496 34511	35225 34463
6101-0301-1702 1101-0207-1702	кустарники и мелколесья средние	га	29775 26636	28825 26530	27079 26493
6101-0301-1703 1101-0207-1703	кустарники и мелколесья редкие	га	23846 21331	23084 21246	21686 21217
	Добавлять на каждые последующие 10 м				
6101-0301-1704 1101-0207-1704	к норме 6101-0301-1701	га	5930 5304	5740 5283	5393 5276
6101-0301-1705 1101-0207-1705	к норме 6101-0301-1702	га	4037 3612	3908 3598	3671 3593
6101-0301-1706 1101-0207-1706	к норме 6101-0301-1703	га	3280 2935	3175 2923	2983 2919
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.),				
6101-0301-1707 1101-0207-1707	кустарники и мелколесья густые	га	36617 32897	35627 32789	33796 32754
6101-0301-1708 1101-0207-1708	кустарники и мелколесья средние	га	28657 25746	27882 25661	26449 25634
6101-0301-1709 1101-0207-1709	кустарники и мелколесья редкие	га	22289 20024	21686 19958	20572 19937
	Добавлять на каждые последующие 10 м				
6101-0301-1710 1101-0207-1710	к норме 6101-0301-1707	га	5484 4926	5336 4910	5061 4905
6101-0301-1711 1101-0207-1711	к норме 6101-0301-1708	га	3891 3496	3786 3485	3592 3481
6101-0301-1712 1101-0207-1712	к норме 6101-0301-1709	га	2830 2542	2754 2534	2612 2531
	Подгруппа 6101-0301-18 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями				
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с),				
6101-0301-1801 1101-0207-1801	кустарники и мелколесья густые	га	98480 89237	95539 88918	90124 88803
6101-0301-1802 1101-0207-1802	кустарники и мелколесья средние	га	82605 74852	80138 74584	75596 74488
6101-0301-1803 1101-0207-1803	кустарники и мелколесья редкие	га	63501 57541	61604 57335	58113 57261
	Добавлять на каждые последующие 10 м				
6101-0301-1804 1101-0207-1804	к норме 6101-0301-1801	га	16682 15117	16184 15063	15267 15043
6101-0301-1805 1101-0207-1805	к норме 6101-0301-1802	га	15606 14141	15140 14091	14282 14073
6101-0301-1806 1101-0207-1806	к норме 6101-0301-1803	га	13992 12679	13574 12633	12804 12617
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с),				
6101-0301-1807 1101-0207-1807	кустарники и мелколесья густые	га	123117 113623	120537 113339	115736 113238
6101-0301-1808 1101-0207-1808	кустарники и мелколесья средние	га	100732 92964	98621 92732	94693 92649
6101-0301-1809 1101-0207-1809	кустарники и мелколесья редкие	га	67155 61976	65748 61821	63129 61766
	Добавлять на каждые последующие 10 м				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0301-1810 1101-0207-1810	к норме 6101-0301-1807	га	22575 20834	22102 20782	21221 20763
6101-0301-1811 1101-0207-1811	к норме 6101-0301-1808	га	20678 19083	20244 19035	19438 19018
6101-0301-1812 1101-0207-1812	к норме 6101-0301-1809	га	18970 17507	18573 17464	17833 17448
	Подгруппа 6101-0301-19 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей				
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе				
6101-0301-1901 1101-0207-1901	мощность 79 кВт (108 л.с.)	га	310716 278018	300645 276900	282150 276510
6101-0301-1902 1101-0207-1902	мощность 103 кВт (140 л.с.)	га	353649 320189	344762 319215	328265 318867
	Подгруппа 6101-0301-20 Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней				
	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 59 кВт (80 л.с.),				
6101-0301-2001 1101-0207-2001	кустарники, мелколесья и корни густые	га	288660 255148	275867 253615	252924 253190
6101-0301-2002 1101-0207-2002	кустарники, мелколесья и корни средние	га	199192 175557	190157 174484	173940 174183
6101-0301-2003 1101-0207-2003	кустарники, мелколесья и корни редкие	га	141104 123722	134440 122941	122463 122719
	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.),				
6101-0301-2004 1101-0207-2004	кустарники, мелколесья и корни густые	га	280467 247979	268055 246491	245805 246072
6101-0301-2005 1101-0207-2005	кустарники, мелколесья и корни средние	га	197259 173843	188301 172779	172226 172477
6101-0301-2006 1101-0207-2006	кустарники, мелколесья и корни редкие	га	140241 122957	133611 122180	121698 121957
	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.),				
6101-0301-2007 1101-0207-2007	кустарники, мелколесья и корни густые	га	289017 256342	276677 254862	254546 254445
6101-0301-2008 1101-0207-2008	кустарники, мелколесья и корни средние	га	202147 178631	193234 177572	177233 177271
6101-0301-2009 1101-0207-2009	кустарники, мелколесья и корни редкие	га	142517 125181	135905 124405	124021 124184
	Подгруппа 6101-0301-21 Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней				
	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 59 кВт (80 л.с.),				
6101-0301-2101 1101-0207-2101	кустарники, мелколесья и корни густые	га	181659 161969	174106 161030	160629 160780
6101-0301-2102 1101-0207-2102	кустарники, мелколесья и корни средние	га	126380 112199	120936 111532	111206 111352
6101-0301-2103 1101-0207-2103	кустарники, мелколесья и корни редкие	га	88297 77850	84281 77370	77083 77236
	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.),				
6101-0301-2104 1101-0207-2104	кустарники, мелколесья и корни густые	га	179694 160227	172219 159298	158887 159047

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0301-2105 1101-0207-2105	кустарники, мелколесья и корни средние	га	125247 111194	119848 110534	110202 110352
6101-0301-2106 1101-0207-2106	кустарники, мелколесья и корни редкие	га	87736 77352	83742 76875	76584 76740
	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.),				
6101-0301-2107 1101-0207-2107	кустарники, мелколесья и корни густые	га	184748 165175	177318 164251	164060 164001
6101-0301-2108 1101-0207-2108	кустарники, мелколесья и корни средние	га	128191 114078	122819 113420	113217 113240
6101-0301-2109 1101-0207-2109	кустарники, мелколесья и корни редкие	га	89177 78756	85193 78280	78049 78146
	Подгруппа 6101-0301-22 Перетряхивание валов из кустарников, мелколесья и корней				
	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 59 кВт (80 л.с.),				
6101-0301-2201 1101-0207-2201	из густого кустарника, мелколесья и корней	га	31635 28603	30658 28494	28857 28463
6101-0301-2202 1101-0207-2202	из среднего кустарника, мелколесья и корней	га	18481 16709	17910 16646	16858 16628
6101-0301-2203 1101-0207-2203	из редкого кустарника, мелколесья и корней	га	8262 7470	8007 7442	7537 7434
	Перетряхивание валов корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.),				
6101-0301-2204 1101-0207-2204	из густого кустарника, мелколесья и корней	га	28252 25601	27409 25509	25855 25476
6101-0301-2205 1101-0207-2205	из среднего кустарника, мелколесья и корней	га	16548 14995	16054 14941	15144 14922
6101-0301-2206 1101-0207-2206	из редкого кустарника, мелколесья и корней	га	7399 6705	7178 6681	6772 6672
	Перетряхивание валов корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.),				
6101-0301-2207 1101-0207-2207	из густого кустарника, мелколесья и корней	га	36802 33964	36031 33880	34596 33849
6101-0301-2208 1101-0207-2208	из среднего кустарника, мелколесья и корней	га	21436 19783	20987 19734	20151 19716
6101-0301-2209 1101-0207-2209	из редкого кустарника, мелколесья и корней	га	9675 8929	9472 8906	9095 8899
	Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней краном,				
6101-0301-2210 1101-0207-2210	кустарники, мелколесья и корни густые	га	16665 14680	16114 14619	15108 14598
6101-0301-2211 1101-0207-2211	кустарники, мелколесья и корни средние	га	9680 8527	9360 8492	8776 8480
6101-0301-2212 1101-0207-2212	кустарники, мелколесья и корни редкие	га	4411 3886	4266 3870	3999 3864
	Подгруппа 6101-0301-23 Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание				
6101-0301-2301 1101-0207-2301	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	га	31982 28622	30967 28509	29102 28470
	Сбор древесных остатков валкователями с трактором, мощность 59 кВт (80 л.с.), грунты естественного залегания,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6101-0301-2302 1101-0207-2302	кустарники и мелколесья густые	га	79425 71184	77074 70915	72750 70842
6101-0301-2303 1101-0207-2303	кустарники и мелколесья средние	га	47087 42202	45694 42042	43130 41999
6101-0301-2304 1101-0207-2304	кустарники и мелколесья редкие	га	31770 28473	30830 28366	29100 28336
	Сбор древесных остатков валкователями с трактором, мощность 59 кВт (80 л.с.), грунты торфяные,				
6101-0301-2305 1101-0207-2305	кустарники и мелколесья густые	га	71483 64066	69367 63823	65475 63758
6101-0301-2306 1101-0207-2306	кустарники и мелколесья средние	га	42436 38032	41180 37889	38869 37850
6101-0301-2307 1101-0207-2307	кустарники и мелколесья редкие	га	28593 25626	27746 25529	26190 25503
	Подбор древесных остатков подборщиками с трактором, мощность 59 кВт (80 л.с.),				
6101-0301-2308 1101-0207-2308	грунты естественного залегания	га	32446 29102	31496 28993	29748 28964
6101-0301-2309 1101-0207-2309	грунты торфяные	га	30497 27354	29604 27252	27961 27224
6101-0301-2310 1101-0207-2310	Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	га	11967 10695	11580 10652	10870 10637
	Подгруппа 6101-0301-24 Корчевка и уборка камней				
	Корчевка и уборка камней корчевателями-собирателями на тракторе, перемещение до 100 м,				
6101-0301-2401 1101-0207-2401	мощность 79 кВт (108 л.с.)	м³	3713 3345	3598 3332	3388 3328
6101-0301-2402 1101-0207-2402	мощность 118 кВт (160 л.с.)	м³	4327 3947	4218 3934	4017 3930
6101-0301-2403 1101-0207-2403	мощность 40 кВт (55 л.с.)	м³	7490 6694	7243 6666	6791 6657
	Добавлять на каждые последующие 50 м				
6101-0301-2404 1101-0207-2404	к норме 6101-0301-2401	м³	250 224	242 223	227 223
6101-0301-2405 1101-0207-2405	к норме 6101-0301-2402	м³	250 224	242 223	227 223
6101-0301-2406 1101-0207-2406	к норме 6101-0301-2403	м³	541 483	523 481	490 480
	Раздел 6102 Свайные работы				
	Подраздел 6102-01 Сваи железобетонные				
	Группа 6102-0101 Погружение сваебойными установками железобетонных свай				
	Подгруппа 6102-0101-01 Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай				
	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина				
6102-0101-0101 1105-0101-0301	до 6 м, грунты группы 1	м³	33774 29865	32528 29406	30168 29681
6102-0101-0102 1105-0101-0302	до 6 м, грунты группы 2	м³	34149 30295	32946 29781	30643 30117
6102-0101-0103 1105-0101-0303	до 8 м, грунты группы 1	м³	28408 25151	27415 24716	25525 25006
6102-0101-0104 1105-0101-0304	до 8 м, грунты группы 2	м³	32913 29143	31759 28638	29559 28975

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0101-0105 1105-0101-0305	до 10 м, грунты группы 1	м³	28851 25529	27832 25095	25893 25381
6102-0101-0106 1105-0101-0306	до 10 м, грунты группы 2	м³	32771 29019	31624 28519	29433 28851
6102-0101-0107 1105-0101-0307	до 12 м, грунты группы 1	м³	30342 27349	29330 26921	27403 27201
6102-0101-0108 1105-0101-0308	до 12 м, грунты группы 2	м³	34529 31157	33387 30663	31209 30990
	Погружение гидравлическим молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина				
6102-0101-0109 1105-0101-0309	до 8 м, грунты группы 1-2	м³	45495 40739	44695 40661	43224 40622
6102-0101-0110 1105-0101-0310	до 12 м, грунты группы 1-2	м³	44062 39454	43269 39379	41808 39337
6102-0101-0111 1105-0101-0311	до 16 м, грунты группы 1-2	м³	41274 36960	40544 36887	39200 36853
	Подгруппа 6102-0101-02 Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай колонного типа				
	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай колонного типа длина до 6 м,				
6102-0101-0201 1105-0101-1601	глубина до 3 м, грунты группы 1	м³	93549 84779	91412 83973	85577 83932
6102-0101-0202 1105-0101-1602	глубина до 3 м, грунты группы 2	м³	93882 84859	91511 84017	85679 84023
6102-0101-0203 1105-0101-1603	глубина до 4 м, грунты группы 1	м³	95698 86717	93526 85930	87383 85741
6102-0101-0204 1105-0101-1604	глубина до 4 м, грунты группы 2	м³	100020 90422	97599 89524	91227 89510
	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай колонного типа длина до 8 м,				
6102-0101-0205 1105-0101-1605	глубина до 4 м, грунты группы 1	м³	73009 66472	71612 65928	66919 65606
6102-0101-0206 1105-0101-1606	глубина до 4 м, грунты группы 2	м³	74104 67302	72562 66718	67848 66517
6102-0101-0207 1105-0101-1607	глубина до 6 м, грунты группы 1	м³	78455 71272	76851 70644	71764 70377
6102-0101-0208 1105-0101-1608	глубина до 6 м, грунты группы 2	м³	81925 74221	80107 73497	74865 73396
	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай колонного типа длина до 10 м,				
6102-0101-0209 1105-0101-1801	глубина до 6 м, грунты группы 1	м³	71750 65361	70370 64925	66229 64716
6102-0101-0210 1105-0101-1802	глубина до 6 м, грунты группы 2	м³	74824 68039	73302 67539	69009 67420
6102-0101-0211 1105-0101-1803	глубина до 7 м, грунты группы 1	м³	79009 71794	77386 71231	72776 71115
6102-0101-0212 1105-0101-1804	глубина до 7 м, грунты группы 2	м³	86484 78366	84561 77650	79495 77690
6102-0101-0213 1105-0101-1805	глубина до 8 м, грунты группы 1	м³	84532 76482	82694 75786	77590 75795
6102-0101-0214 1105-0101-1806	глубина до 8 м, грунты группы 2	м³	96952 87607	94832 86713	88923 86923
	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай колонного типа длина до 12 м,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0101-0215 1105-0101-1807	глубина до 6 м, грунты группы 1	м³	62553 56916	61433 56555	57701 56333
6102-0101-0216 1105-0101-1808	глубина до 6 м, грунты группы 2	м³	68336 62310	67202 61906	63185 61769
6102-0101-0217 1105-0101-1809	глубина до 8 м, грунты группы 1	м³	72222 65486	70775 64940	66413 64857
6102-0101-0218 1105-0101-1810	глубина до 8 м, грунты группы 2	м³	81416 73891	79830 73246	74943 73285
6102-0101-0219 1105-0101-1811	глубина до 10 м, грунты группы 1	м³	81408 73961	79894 73344	74947 73310
6102-0101-0220 1105-0101-1812	глубина до 10 м, грунты группы 2	м³	99854 90666	98257 89808	92191 90313
	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай колонного типа длина до 14 м,				
6102-0101-0221 1105-0101-2001	глубина до 8 м, грунты группы 1	м³	60825 56202	60115 55937	56501 55634
6102-0101-0222 1105-0101-2002	глубина до 8 м, грунты группы 2	м³	69167 64080	68739 63756	64741 63851
6102-0101-0223 1105-0101-2003	глубина до 10 м, грунты группы 1	м³	65817 60721	64944 60372	61016 60130
6102-0101-0224 1105-0101-2004	глубина до 10 м, грунты группы 2	м³	81535 75312	80722 74768	75977 75028
6102-0101-0225 1105-0101-2005	глубина до 12 м, грунты группы 1	м³	68846 63457	67871 63058	63750 62850
6102-0101-0226 1105-0101-2006	глубина до 12 м, грунты группы 2	м³	86164 79475	85187 78861	80130 79167
	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай колонного типа длина до 16 м,				
6102-0101-0227 1105-0101-2007	глубина до 8 м, грунты группы 1	м³	58518 54267	58040 54042	54531 53758
6102-0101-0228 1105-0101-2008	глубина до 8 м, грунты группы 2	м³	67942 63170	67722 62857	63801 63007
6102-0101-0229 1105-0101-2009	глубина до 10 м, грунты группы 1	м³	61076 56579	60513 56312	56842 56059
6102-0101-0230 1105-0101-2010	глубина до 10 м, грунты группы 2	м³	75305 69841	74849 69402	70471 69643
6102-0101-0231 1105-0101-2011	глубина до 12 м, грунты группы 1	м³	68472 63651	68407 63377	64192 63398
6102-0101-0232 1105-0101-2012	глубина до 12 м, грунты группы 2	м³	80798 74905	80345 74470	75261 74417
6102-0101-0233 1105-0101-2013	глубина до 14 м, грунты группы 1	м³	73687 68378	73456 68015	68919 68101
6102-0101-0234 1105-0101-2014	глубина до 14 м, грунты группы 2	м³	86423 80001	85788 79470	80353 79487
	Подгруппа 6102-0101-03 Погружение сваебойными установками безростверковых железобетонных свай				
	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу безростверковых железобетонных свай, длина				
6102-0101-0301 1105-0101-2201	до 6 м, грунты группы 1	м³	99975 89637	96877 88539	91043 89088
6102-0101-0302 1105-0101-2202	до 6 м, грунты группы 2	м³	109511 98125	106106 96843	99673 97545
6102-0101-0303 1105-0101-2203	до 8 м, грунты группы 1	м³	93862 83882	90922 82712	85357 83357

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0101-0304 1105-0101-2204	до 8 м, грунты группы 2	м³	112248 100257	108705 98765	101978 99659
6102-0101-0305 1105-0101-2205	до 12 м, грунты группы 1	м³	79695 71256	77271 70309	72689 70821
6102-0101-0306 1105-0101-2206	до 12 м, грунты группы 2	м³	99558 88829	96427 87548	90491 88292
6102-0101-0307 1105-0101-2207	до 16 м, грунты группы 1	м³	56209 50934	54539 50338	51402 50609
6102-0101-0308 1105-0101-2208	до 16 м, грунты группы 2	м³	70458 63858	68333 63019	64319 63466
	Подгруппа 6102-0101-04 Погружение сваебойными установками одиночных составных железобетонных свай				
	Погружение пневматическим молотом на универсальном копре одиночных составных железобетонных свай, длина				
6102-0101-0401 1105-0101-2401	до 20 м, грунты группы 1	м³	172382 162017	167426 155867	157099 161302
6102-0101-0402 1105-0101-2402	до 20 м, грунты группы 2	м³	194861 183367	189359 176538	177886 182570
6102-0101-0403 1105-0101-2403	свыше 20 м, грунты группы 1	м³	190982 180501	186400 175205	176927 180690
6102-0101-0404 1105-0101-2404	свыше 20 м, грунты группы 2	м³	206972 195608	201902 189591	191381 195724
	Группа 6102-0103 Погружение вибропогружателем железобетонных свай				
	Подгруппа 6102-0103-01 Погружение вибропогружателем железобетонных свай				
	Погружение вибропогружателем железобетонных свай сплошных, длина				
6102-0103-0101 1105-0101-0501	до 10 м	м³	74859 65882	72053 65186	66856 65479
6102-0103-0102 1105-0101-0502	свыше 10 м	м³	55179 48700	53204 48169	49538 48417
	Погружение вибропогружателем железобетонных свай полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длина				
6102-0103-0103 1105-0101-0503	до 12 м	м³	218373 194044	210632 190723	195908 192910
6102-0103-0104 1105-0101-0504	свыше 12 м	м³	192207 172264	185842 169725	173809 171356
	Наращивание сплошных железобетонных свай				
6102-0103-0105 1105-0101-0601	квадратного сечения	стык	153526 145519	149082 138700	139528 144887
	Подгруппа 6102-0103-02 Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек				
	Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м с извлечением грунта из полости, длина				
6102-0103-0201 1105-0101-0701	до 12 м, грунты несвязные	м³	293608 268995	285582 264039	270215 267831
6102-0103-0202 1105-0101-0702	до 12 м, грунты связные	м³	425421 390478	414025 383269	392091 388829
6102-0103-0203 1105-0101-0703	свыше 12 м, грунты несвязные	м³	326992 299009	317780 293402	300088 297688
6102-0103-0204 1105-0101-0704	свыше 12 м, грунты связные	м³	523645 480148	509124 471213	481119 478055

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0103-0205 1105-0101-0705	Добавлять на одно дополнительное наращивание к нормам 6102-0103-0201, 6102-0103-0202	м³	60931 54098	58507 53681	54065 53754
6102-0103-0206 1105-0101-0706	Добавлять на одно дополнительное наращивание к нормам 6102-0103-0203, 6102-010 -0204	м³	59353 52725	57003 52316	52697 52392
	Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 3 м с извлечением грунта из полости,				
6102-0103-0207 1105-0101-0801	грунты несвязные	м³	281906 257497	273577 253142	257821 256277
6102-0103-0208 1105-0101-0802	грунты связные	м³	715301 656486	695002 644942	655992 653519
6102-0103-0209 1105-0101-0803	Добавлять на одно дополнительное наращивание к нормам 6102-0103-0207, 6102-0103-0208	м³	113040 100612	108644 99807	100580 99988
	Группа 6102-0104 Разные работы при устройстве железобетонных свай				
	Подгруппа 6102-0104-01 Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек				
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек, диаметр				
6102-0104-0101 1105-0101-0901	до 80 см	м³	81768 74807	80651 70403	75979 71134
6102-0104-0102 1105-0101-0902	свыше 80 см	м³	44906 41813	45099 37550	42814 38326
	Подгруппа 6102-0104-02 Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай				
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью				
6102-0104-0201 1105-0101-1001	сечения до 0,1 м2	шт.	13630 11949	13036 11889	11943 11871
6102-0104-0202 1105-0101-1002	сечения свыше 0,1 м2	шт.	16007 14034	15309 13965	14025 13943
	Вырубка бетона из арматурного каркаса полых железобетонных свай, диаметр				
6102-0104-0203 1105-0101-1003	до 0,8 м	шт.	30989 27333	29796 27247	27533 27212
6102-0104-0204 1105-0101-1004	свыше 0,8 м	шт.	151222 133280	145227 132786	133974 132615
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай и свай-оболочек, диаметр				
6102-0104-0205 1105-0101-1005	свыше 2 до 3 м.	шт.	316011 279991	303854 278654	281037 278630
	Подгруппа 6102-0104-03 Установка в скважину каркаса арматурного железобетонной сваи				
6102-0104-0301 1105-0101-5701	Установка в скважину каркаса арматурного железобетонной сваи	шт.	55132 48821	53211 48612	49706 48543
	Подгруппа 6102-0104-04 Бетонирование железобетонной сваи				
6102-0104-0401 1105-0101-5801	Бетонирование свай	м³	16267 15554	15971 15317	15383 15511
	Подгруппа 6102-0104-05 Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи				
6102-0104-0501 1105-0101-5901	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи	м³	12953 11614	12339 11223	11141 11525

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6102-0104-06 Установка железобетонной сваи в скважину				
	Установка железобетонной сваи массой в скважину, масса				
6102-0104-0601 1105-0101-6901	до 5 т	шт.	55190 48652	53028 48487	49010 48331
6102-0104-0602 1105-0101-6902	свыше 5 т	шт.	79539 70328	76661 70083	71336 69900
	Подгруппа 6102-0104-07 Установка железобетонных насадок-стаканов				
	Установка железобетонных насадок-стаканов				
6102-0104-0701 1105-0101-2301	Установка железобетонных насадок-стаканов	насадка-стакан	30482 26595	29052 26435	26458 26384
	Подраздел 6102-02 Сваи стальные				
	Группа 6102-0201 Погружение дизель-молотом на тракторе стальных свай				
	Подгруппа 6102-0201-01 Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунтовых свай				
	Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, длина				
6102-0201-0101 1105-0101-1101	до 8 м, грунты группы 1	т	170559 151691	164271 151018	152498 150952
6102-0201-0102 1105-0101-1102	до 8 м, грунты группы 2	т	203007 180572	195533 179772	181589 179665
6102-0201-0103 1105-0101-1103	свыше 8 м, грунты группы 1	т	123334 109817	118833 109321	110449 109273
6102-0201-0104 1105-0101-1104	свыше 8 м, грунты группы 2	т	190074 171963	184000 171326	173508 171173
	Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, длина				
6102-0201-0105 1105-0101-1105	до 8 м, грунты группы 1	т	145439 129339	140050 128763	130020 128680
6102-0201-0106 1105-0101-1106	до 8 м, грунты группы 2	т	180909 160919	174227 160204	161835 160076
6102-0201-0107 1105-0101-1107	свыше 8 м, грунты группы 1	т	102960 91649	99169 91239	92151 91165
6102-0201-0108 1105-0101-1108	свыше 8 м, грунты группы 2	т	169610 153146	164068 152570	154453 152397
	Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длина				
6102-0201-0109 1105-0101-1109	до 8 м, грунты группы 1	т	103446 92048	99640 91644	92540 91587
6102-0201-0110 1105-0101-1110	до 8 м, грунты группы 2	т	126624 112675	121968 112179	113313 112094
6102-0201-0111 1105-0101-1111	свыше 8 м, грунты группы 1	т	74644 66556	71980 66269	66972 66252
6102-0201-0112 1105-0101-1112	свыше 8 м, грунты группы 2	т	132738 119665	128383 119211	120697 119110
	Группа 6102-0202 Погружение и извлечение вибропогружателем стальных свай				
	Подгруппа 6102-0202-01 Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай				
	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, глубина				
6102-0202-0101 1105-0101-1201	до 5 м	т	186532 164358	180212 162890	168400 163435

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0202-0102 1105-0101-1202	до 10 м	т	113169 99651	109197 98790	101753 99041
6102-0202-0103 1105-0101-1203	до 15 м	т	100249 88251	96777 87462	90249 87711
	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг, глубина				
6102-0202-0104 1105-0101-1204	до 5 м	т	155125 136924	149938 135720	140245 136172
6102-0202-0105 1105-0101-1205	до 10 м	т	92913 81800	89646 81083	83560 81328
6102-0202-0106 1105-0101-1206	до 15 м	т	82244 72378	79384 71717	74064 71978
	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, глубина				
6102-0202-0107 1105-0101-1207	до 5 м	т	122324 107462	118079 106493	110096 106810
6102-0202-0108 1105-0101-1208	до 10 м	т	74287 65231	71627 64672	66614 64824
6102-0202-0109 1105-0101-1209	до 15 м	т	66157 58095	63826 57584	59423 57733
	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина				
6102-0202-0110 1105-0101-1210	до 5 м	т	95369 84201	92204 83458	86268 83755
6102-0202-0111 1105-0101-1211	до 10 м	т	58616 51736	56613 51303	52847 51462
6102-0202-0112 1105-0101-1212	до 15 м	т	52116 46019	50362 45616	47070 45778
	Подгруппа 6102-0202-02 Извлечение стальных шпунтовых свай				
	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, длина				
6102-0202-0201 1105-0101-1301	до 10 м, грунты группы 1	т	77195 67914	74987 67181	70672 67679
6102-0202-0202 1105-0101-1302	до 10 м, грунты группы 2	т	99731 87731	96891 86748	91384 87405
6102-0202-0203 1105-0101-1303	до 15 м, грунты группы 1	т	55963 49265	54379 48767	51241 49117
6102-0202-0204 1105-0101-1304	до 15 м, грунты группы 2	т	73226 64453	71178 63755	67161 64240
6102-0202-0205 1105-0101-1305	свыше 15 м, грунты группы 1	т	38410 33909	37375 33616	35264 33840
6102-0202-0206 1105-0101-1306	свыше 15 м, грунты группы 2	т	59706 52551	58011 52009	54662 52387
	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, длина				
6102-0202-0207 1105-0101-1307	до 10 м, грунты группы 1	т	77501 68181	75277 67450	70936 67943
6102-0202-0208 1105-0101-1308	до 10 м, грунты группы 2	т	44301 39017	43057 38646	40559 38918
6102-0202-0209 1105-0101-1309	до 15 м, грунты группы 1	т	56266 49525	54664 49026	51494 49375
6102-0202-0210 1105-0101-1310	до 15 м, грунты группы 2	т	30989 27376	30161 27163	28444 27336
	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длина				
6102-0202-0211 1105-0101-1311	до 10 м, грунты группы 1	т	42091 37073	40910 36726	38530 36983
6102-0202-0212 1105-0101-1312	до 10 м, грунты группы 2	т	54181 47696	52646 47218	49600 47556
6102-0202-0213 1105-0101-1313	до 15 м, грунты группы 1	т	31108 27426	30256 27193	28493 27382

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0202-0214 1105-0101-1314	до 15 м, грунты группы 2	т	40015 35260	38919 34926	36693 35181
6102-0202-0215 1105-0101-1315	свыше 15 м, грунты группы 1	т	22462 19869	21886 19739	20642 19865
	Подраздел 6102-03 Сваи буронабивные				
	Группа 6102-0301 Устройство буронабивных свай с бурением скважин				
	Подгруппа 6102-0301-01 Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным /ковшовым/ способом				
	Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин диаметр до 1000 мм вращательным /ковшовым/ способом, длина				
6102-0301-0101 1105-0101-2501	до 12 м, грунты 1-3 групп	м³	50902 47933	51170 42875	48790 44449
6102-0301-0102 1105-0101-2502	до 24 м, грунты 1-3 групп	м³	54804 51526	54935 46400	52368 48047
	Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин диаметр до 1200 мм вращательным /ковшовым/ способом, длина				
6102-0301-0103 1105-0101-2503	до 12 м, грунты 1-3 групп	м³	51494 48857	51909 43848	49748 45373
6102-0301-0104 1105-0101-2504	до 24 м, грунты 1-3 групп	м³	58009 55146	58327 50088	56029 51664
	Подгруппа 6102-0301-02 Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом				
	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина				
6102-0301-0201 1105-0101-2601	до 12 м, грунты группы 1	м³	62144 58463	62217 53367	59359 54797
6102-0301-0202 1105-0101-2602	до 24 м, грунты группы 1	м³	65940 61604	65756 56383	62416 57904
6102-0301-0203 1105-0101-2603	до 12 м, грунты группы 2	м³	66137 62006	66036 56823	62849 58316
6102-0301-0204 1105-0101-2604	до 24 м, грунты группы 2	м³	70914 66015	70513 60689	66762 62284
6102-0301-0205 1105-0101-2605	до 12 м, грунты группы 3	м³	71115 66429	70801 61136	67203 62706
6102-0301-0206 1105-0101-2606	до 24 м, грунты группы 3	м³	75789 70346	75178 64911	71028 66587
	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр 600-1600 мм, длина				
6102-0301-0207 1105-0101-2607	до 12 м, грунты группы 1	м³	62636 58820	62661 53607	59642 55170
6102-0301-0208 1105-0101-2608	до 24 м грунты группы 1	м³	64326 60049	64171 54777	60824 56375
6102-0301-0209 1105-0101-2609	до 12 м, грунты группы 2	м³	67369 63047	67199 57711	63801 59368
6102-0301-0210 1105-0101-2610	до 24 м, грунты группы 2	м³	69639 64772	69256 59375	65473 61066
6102-0301-0211 1105-0101-2611	до 12 м, грунты группы 3	м³	72888 67984	72493 62499	68658 64274
6102-0301-0212 1105-0101-2612	до 24 м, грунты группы 3	м³	75333 69848	74711 64314	70471 66109
	Подгруппа 6102-0301-03 Устройство буронабивных свай с бурением скважин ударно-канатным способом				
	Устройство буронабивных свай ударно-канатным способом, диаметр до 630 мм				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0301-0301 1105-0101-2701	грунты группы 1-2	м³	182082 168793	177421 165535	168303 168123
6102-0301-0302 1105-0101-2702	грунты группы 3	м³	276656 253662	268585 248023	252798 252505
6102-0301-0303 1105-0101-2703	грунты группы 4	м³	466247 423799	451343 413379	422189 421661
6102-0301-0304 1105-0101-2704	грунты группы 5	м³	789091 713488	762541 694951	710616 709681
6102-0301-0305 1105-0101-2705	грунты группы 6	м³	1247715 1125008	1204607 1094940	1120305 1118829
6102-0301-0306 1105-0101-2706	грунты группы 7	м³	1667215 1501530	1609019 1460847	1495187 1493188
	Устройство буронабивных свай ударно-канатным способом, диаметр до 720 мм,				
6102-0301-0307 1105-0101-2801	грунты группы 1-2	м³	137121 127335	133742 124976	127131 126852
6102-0301-0308 1105-0101-2802	грунты группы 3	м³	217062 199132	210865 194809	198745 198246
6102-0301-0309 1105-0101-2803	грунты группы 4	м³	371970 338271	360321 330138	337532 336604
6102-0301-0310 1105-0101-2804	грунты группы 5	м³	648451 586619	627085 571674	585276 583561
6102-0301-0311 1105-0101-2805	грунты группы 6	м³	1028401 927861	993640 903588	925634 922889
6102-0301-0312 1105-0101-2806	грунты группы 7	м³	1385426 1248531	1338094 1215481	1245492 1241759
	Устройство буронабивных свай ударно-канатным способом, диаметр до 820 мм,				
6102-0301-0313 1105-0101-2901	грунты группы 1-2	м³	131854 123426	128943 121394	123252 123008
6102-0301-0314 1105-0101-2902	грунты группы 3	м³	194346 179563	189242 175989	179254 178832
6102-0301-0315 1105-0101-2903	грунты группы 4	м³	313867 286913	304551 280401	286327 285579
6102-0301-0316 1105-0101-2904	грунты группы 5	м³	551938 500743	534238 488380	499607 498209
6102-0301-0317 1105-0101-2905	грунты группы 6	м³	912843 824905	882435 803664	822942 820554
6102-0301-0318 1105-0101-2906	грунты группы 7	м³	1198035 1081048	1157571 1052804	1078409 1075258
	Устройство буронабивных свай ударно-канатным способом, диаметр до 1020 мм,				
6102-0301-0319 1105-0101-3001	грунты группы 1-2	м³	74309 67143	71837 65412	66999 66789
6102-0301-0320 1105-0101-3002	грунты группы 3	м³	135306 121931	130688 118699	121649 121271
6102-0301-0321 1105-0101-3003	грунты группы 4	м³	260186 234096	251170 227792	233531 232806
6102-0301-0322 1105-0101-3004	грунты группы 5	м³	484443 435516	467532 423700	434447 433095
6102-0301-0323 1105-0101-3005	грунты группы 6	м³	775514 696954	748359 677981	695226 693070
6102-0301-0324 1105-0101-3006	грунты группы 7	м³	1086895 976632	1048757 950007	974146 971175
	Подгруппа 6102-0301-04 Устройство буронабивных свай в неустойчивых грунтах с бурением скважин вращательным /роторным/ способом				
	Устройство буронабивных свай в неустойчивых грунтах с бурением скважин вращательным /роторным/ способом с подачей глинистого раствора, диаметр до 600 мм				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0301-0401 1105-0101-3701	грунты группы 1	м³	112460 103561	110388 96747	103134 99159
6102-0301-0402 1105-0101-3702	грунты группы 2	м³	134807 124260	131974 116704	123178 119748
6102-0301-0403 1105-0101-3703	грунты группы 3	м³	156620 144275	152987 136046	142586 139651
	Устройство буронабивных свай в неустойчивых грунтах с бурением скважин вращательным /роторным/ способом с подачей глинистого раствора, диаметр до 800 мм				
6102-0301-0404 1105-0101-3704	грунты группы 1	м³	107134 98954	105344 92267	98629 94592
6102-0301-0405 1105-0101-3705	грунты группы 2	м³	119334 110201	117113 103128	109531 105777
6102-0301-0406 1105-0101-3706	грунты группы 3	м³	132448 122109	129723 114701	121152 117616
	Устройство буронабивных свай в неустойчивых грунтах с бурением скважин и уширением основания вращательным /роторным/ способом с подачей глинистого раствора, диаметр до 600-1600 мм				
6102-0301-0407 1105-0101-3707	грунты группы 1	м³	118452 109230	116211 102189	108597 104804
6102-0301-0408 1105-0101-3708	грунты группы 2	м³	137563 126795	134629 119174	125637 122270
6102-0301-0409 1105-0101-3709	грунты группы 3	м³	160678 148111	156930 139757	146298 143470
	Устройство буронабивных свай в неустойчивых грунтах с бурением скважин и уширением основания вращательным /роторным/ способом с подачей глинистого раствора, диаметр до 800-1600 мм				
6102-0301-0410 1105-0101-3710	грунты группы 1	м³	111293 103222	109523 96504	102867 98848
6102-0301-0411 1105-0101-3711	грунты группы 2	м³	122328 113393	120167 106327	112727 108962
6102-0301-0412 1105-0101-3712	грунты группы 3	м³	135955 125965	133315 118464	124910 121466
	Группа 6102-0302 Устройство буронабивных свай свайно-буровыми установками				
	Подгруппа 6102-0302-01 Устройство буронабивных свай установкой СБУ				
	Устройство буронабивных свай в устойчивых грунтах установкой (СБУ) диаметр 500-600 мм, длина				
6102-0302-0101 1105-0101-3101	до 12 м, грунты группы 1-2	м³	153296 139833	149295 132879	138672 135348
6102-0302-0102 1105-0101-3102	до 25 м, грунты группы 1-2	м³	175924 160352	171056 152930	158769 155745
6102-0302-0103 1105-0101-3103	более 25 м, грунты группы 1-2	м³	191485 174409	186005 166685	172546 169716
	Устройство буронабивных свай в устойчивых грунтах установкой (СБУ) диаметр 700-800 мм, длина				
6102-0302-0104 1105-0101-3201	до 12 м, грунты группы 1-2	м³	119555 109713	117009 103359	109137 105432
6102-0302-0105 1105-0101-3202	до 25 м, грунты группы 1-2	м³	135780 124405	132612 117755	123551 120036
6102-0302-0106 1105-0101-3203	более 25 м, грунты группы 1-2	м³	145588 133283	142041 126454	132261 128861
	Устройство буронабивных свай в устойчивых грунтах установкой (СБУ) диаметр 900-1000 мм, длина				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0302-0107 1105-0101-3301	до 12 м, грунты группы 1-2	м³	114372 105249	112097 98896	104707 101005
6102-0302-0108 1105-0101-3302	до 25 м, грунты группы 1-2	м³	133252 122399	130269 115686	121527 118056
6102-0302-0109 1105-0101-3303	более 25 м, грунты группы 1-2	м³	144836 132881	141405 125943	131806 128475
	Устройство буронабивных свай в неустойчивых водонасыщенных грунтах установкой (СБУ) диаметр 500-600 мм, длина				
6102-0302-0110 1105-0101-3801	до 12 м, грунты группы 1-2	м³	328371 299157	318190 288259	295473 293304
6102-0302-0111 1105-0101-3802	до 25 м, грунты группы 1-2	м³	365327 332706	353684 320951	328159 326641
6102-0302-0112 1105-0101-3803	более 25 м грунты группы 1-2	м³	410048 373184	396594 360386	367583 366859
	Устройство буронабивных свай в неустойчивых водонасыщенных грунтах установкой (СБУ) диаметр 700-800 мм, длина				
6102-0302-0113 1105-0101-3901	до 12 м, грунты группы 2	м³	276887 252827	268904 243208	250436 247284
6102-0302-0114 1105-0101-3902	до 25 м, грунты группы 2	м³	292705 267175	284094 257192	264416 261542
6102-0302-0115 1105-0101-3903	более 25 м, грунты группы 2	м³	318763 290890	309146 280322	287541 285106
	Устройство буронабивных свай в неустойчивых водонасыщенных грунтах установкой (СБУ) диаметр 900-1000 мм, длина				
6102-0302-0116 1105-0101-4001	до 12 м, грунты группы 1-2	м³	257714 235608	250566 226485	233714 230181
6102-0302-0117 1105-0101-4002	до 25 м, грунты группы 1-2	м³	285354 260738	277128 250981	258206 255152
6102-0302-0118 1105-0101-4003	более 25 м, грунты группы 1-2	м³	305886 279355	296839 269118	276339 273651
	Подгруппа 6102-0302-02 Устройство буронабивных свай с уширением установкой (СБУ)				
	Устройство буронабивных свай с уширением в устойчивых грунтах установкой (СБУ) диаметр 500-600 мм с уширением до 1400 мм, длина				
6102-0302-0201 1105-0101-3401	до 12 м, грунты группы 1-2	м³	148463 135644	144709 128729	134538 131193
6102-0302-0202 1105-0101-3402	до 25 м, грунты группы 1-2	м³	166654 152082	162186 144819	150653 147530
6102-0302-0203 1105-0101-3403	более 25 м, грунты группы 1-2	м³	187282 170627	181970 162978	168832 165957
	Устройство буронабивных свай с уширением в устойчивых грунтах установкой (СБУ) диаметр 700-800 мм с уширением до 1800 мм, длина				
6102-0302-0204 1105-0101-3501	до 12 м, грунты группы 1-2	м³	121050 111189	118494 104826	110603 106905
6102-0302-0205 1105-0101-3502	до 25 м, грунты группы 1-2	м³	138036 126559	134824 119886	125682 122184
6102-0302-0206 1105-0101-3503	более 25 м, грунты группы 1-2	м³	151665 138869	147918 131948	137758 134419
	Устройство буронабивных свай с уширением в устойчивых грунтах установкой (СБУ) диаметр 900-1000 мм с уширением до 1800 мм, длина				
6102-0302-0207 1105-0101-3601	до 12 м, грунты группы 1-2	м³	107801 99161	105741 93026	98790 94948
6102-0302-0208 1105-0101-3602	до 25 м, грунты группы 1-2	м³	129019 118375	126145 111861	117647 114047

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0302-0209 1105-0101-3603	более 25 м, грунты группы 1-2	м³	133007 122029	129998 115450	121240 117681
	Устройство буронабивных свай с уширением в неустойчивых водонасыщенных грунтах установкой (СБУ) диаметр 500-600 мм с уширением до 1400 мм, длина				
6102-0302-0210 1105-0101-4101	до 12 м, грунты группы 1-2	м³	321406 292924	311540 282220	289439 287114
6102-0302-0211 1105-0101-4102	до 25 м, грунты группы 1-2	м³	349009 318014	338066 306680	313895 312047
6102-0302-0212 1105-0101-4103	более 25 м, грунты группы 1-2	м³	382881 348814	370610 336669	343883 342652
	Устройство буронабивных свай с уширением в неустойчивых водонасыщенных грунтах установкой (СБУ) диаметр 700-800 мм с уширением до 1800 мм, длина				
6102-0302-0213 1105-0101-4201	до 12 м, грунты группы 1-2	м³	279242 255339	271321 245765	252996 249791
6102-0302-0214 1105-0101-4202	до 25 м, грунты группы 1-2	м³	300955 275263	292257 265232	272458 269596
6102-0302-0215 1105-0101-4203	более 25 м, грунты группы 1-2	м³	326761 298820	317092 288204	295429 293007
	Устройство буронабивных свай с уширением в неустойчивых водонасыщенных грунтах установкой (СБУ) диаметр 900-1000 мм с уширением до 1800 мм, длина				
6102-0302-0216 1105-0101-4301	до 12 м, грунты группы 1-2	м³	254883 233325	247962 224327	231565 227920
6102-0302-0217 1105-0101-4302	до 25 м, грунты группы 1-2	м³	276868 253525	269172 244066	251298 247998
6102-0302-0218 1105-0101-4303	более 25 м, грунты группы 1-2	м³	292589 267777	284264 257952	265181 262161
	Подгруппа 6102-0302-03 Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы буровыми установками				
	Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм длина до 12 м, диаметр				
6102-0302-0301 1105-0101-7601	620 мм, грунты групп 1-2	м³	207813 188611	206208 183649	200227 184450
6102-0302-0302 1105-0101-7602	820 мм, грунты групп 1-2	м³	153535 139854	152710 134974	148166 135803
	Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм длина до 24 м, диаметр				
6102-0302-0303 1105-0101-7701	1020 мм, грунты групп 1-2	м³	103343 94613	103462 89835	100627 90696
	Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм длина до 20 м, диаметр 1200 мм				
6102-0302-0304 1105-0101-7714	грунты группы 1	м³	85933 78973	86231 74215	83733 75082
6102-0302-0305 1105-0101-7715	грунты группы 2	м³	89980 82595	90224 77831	87625 78696
6102-0302-0306 1105-0101-7716	грунты группы 3	м³	94571 86698	94746 81927	92022 82789
6102-0302-0307 1105-0101-7717	грунты группы 4	м³	96830 88718	96973 83943	94189 84805
	Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм длина свыше 20 м, диаметр 1200 мм				
6102-0302-0308 1105-0101-7718	грунты группы 1	м³	93434 85682	93626 80912	90932 81776
6102-0302-0309 1105-0101-7719	грунты группы 2	м³	97703 89498	97834 84722	95027 85584

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0302-0310 1105-0101-7720	грунты группы 3	м³	102444 93748	102520 88967	99614 89826
6102-0302-0311 1105-0101-7721	грунты группы 4	м³	105004 96037	105044 91251	102070 92109
	Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм длина до 20 м, диаметр 1500 мм				
6102-0302-0312 1105-0101-7722	грунты группы 1	м³	78260 72173	78692 67430	76424 68299
6102-0302-0313 1105-0101-7723	грунты группы 2	м³	78994 72829	79416 68084	77127 68953
6102-0302-0314 1105-0101-7724	грунты группы 3	м³	82837 76266	83204 71515	80815 72382
6102-0302-0315 1105-0101-7725	грунты группы 4	м³	84398 77662	84743 72909	82313 73775
	Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм длина свыше 20 м, диаметр 1500 мм				
6102-0302-0316 1105-0101-7726	грунты группы 1	м³	84797 78018	85136 73264	82695 74131
6102-0302-0317 1105-0101-7727	грунты группы 2	м³	88878 81668	89160 76908	86612 77772
6102-0302-0318 1105-0101-7728	грунты группы 3	м³	90082 82751	90356 77991	87790 78854
6102-0302-0319 1105-0101-7729	грунты группы 4	м³	92265 84703	92506 79938	89883 80802
	Подраздел 6102-04 Сваи буропрессионные и грунтоцементные				
	Группа 6102-0401 Устройство буропрессионных свай				
	Подгруппа 6102-0401-01 Устройство буропрессионных свай непрерывным бурением с использованием полого шнека				
	Устройство буропрессионных свай непрерывным бурением с использованием полого шнека диаметр 450 мм, длина				
6102-0401-0101 1105-0101-7001	до 12 м, грунты групп 1-2	м³	142423 128765	141702 123691	137382 124487
6102-0401-0102 1105-0101-7002	до 12 м, грунты группы 3	м³	147874 133601	147064 128518	142581 129311
6102-0401-0103 1105-0101-7008	до 24 м, грунты групп 1-2	м³	95735 87325	95705 82351	92724 83129
6102-0401-0104 1105-0101-7009	до 24 м, грунты группы 3	м³	101196 92172	101077 87188	97934 87962
	Устройство буропрессионных свай непрерывным бурением с использованием полого шнека диаметр 550 мм, длина				
6102-0401-0105 1105-0101-7101	до 12 м, грунты групп 1-2	м³	140661 137057	146471 132024	143246 132838
6102-0401-0106 1105-0101-7102	до 12 м, грунты группы 3	м³	109472 99479	109284 94467	105946 95279
6102-0401-0107 1105-0101-7108	до 24 м, грунты групп 1-2	м³	75718 69523	76019 64587	73645 65374
6102-0401-0108 1105-0101-7109	до 24 м, грунты группы 3	м³	79461 72844	79699 67901	77213 68687
	Устройство буропрессионных свай непрерывным бурением с использованием полого шнека диаметр 620 мм, длина				
6102-0401-0109 1105-0101-7201	до 12 м, грунты групп 1-2	м³	91723 83714	91819 78733	89009 79556
6102-0401-0110 1105-0101-7202	до 12 м, грунты группы 3	м³	95039 86658	95082 81670	92173 82491

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0401-0111 1105-0101-7208	до 24 м, грунты групп 1-2	м³	67050 61814	67480 56888	65353 57685
6102-0401-0112 1105-0101-7209	до 24 м, грунты группы 3	м³	72753 66875	73103 61943	70830 62734
	Группа 6102-0402 Устройство грунтоцементных свай				
	Подгруппа 6102-0402-01 Устройство грунтоцементных свай методом струйной цементации				
	Устройство грунтоцементных свай методом струйной цементации диаметр 600 мм, длина				
6102-0402-0101 1105-0101-7801	до 12 м, грунты группы 1	м³	63499 59337	61068 56387	56358 58910
6102-0402-0102 1105-0101-7802	до 12 м, грунты группы 2	м³	64613 60305	62095 57393	57358 59829
6102-0402-0103 1105-0101-7803	до 12 м, грунты группы 3	м³	71913 67091	69094 63883	63843 66542
	Подраздел 6102-05 Противофильтрационные завесы				
	Группа 6102-0501 Траншеи для противофильтрационных завес				
	Подгруппа 6102-0501-01 Разработка траншеи установкой с плоским грейфером				
	Разработка траншеи установкой с плоским грейфером глубина до 10 м,				
6102-0501-0101 1105-0101-6001	ширина траншеи 400 мм, грунты группы 1	м³	47995 43500	46479 42983	43699 43287
6102-0501-0102 1105-0101-6002	ширина траншеи 400 мм, грунты группы 2	м³	55296 49960	53485 49407	50169 49704
6102-0501-0103 1105-0101-6003	ширина траншеи 400 мм, грунты группы 3	м³	87062 78293	84065 77610	78594 77867
6102-0501-0104 1105-0101-6004	ширина траншеи 600 мм, грунты группы 1	м³	36099 32848	34976 32415	32901 32691
6102-0501-0105 1105-0101-6005	ширина траншеи 600 мм, грунты группы 2	м³	39122 35490	37859 35042	35527 35311
6102-0501-0106 1105-0101-6006	ширина траншеи 600 мм, грунты группы 3	м³	59266 53459	57253 52927	53559 53172
6102-0501-0107 1105-0101-6007	ширина траншеи 800 мм, грунты группы 1	м³	30266 27515	29299 27114	27507 27379
6102-0501-0108 1105-0101-6008	ширина траншеи 800 мм, грунты группы 2	м³	31405 28481	30367 28071	28451 28334
6102-0501-0109 1105-0101-6009	ширина траншеи 800 мм, грунты группы 3	м³	46048 41543	44467 41071	41562 41318
	Разработка траншеи установкой с плоским грейфером глубина до 15 м,				
6102-0501-0110 1105-0101-6101	ширина траншеи 400 мм, грунты группы 1	м³	48457 43895	46911 43377	44071 43677
6102-0501-0111 1105-0101-6102	ширина траншеи 400 мм, грунты группы 2	м³	56489 51008	54614 50455	51181 50741
6102-0501-0112 1105-0101-6103	ширина траншеи 400 мм, грунты группы 3	м³	91872 82569	88678 81872	82845 82114
6102-0501-0113 1105-0101-6104	ширина траншеи 600 мм, грунты группы 1	м³	36108 32860	34977 32430	32892 32701
6102-0501-0114 1105-0101-6105	ширина траншеи 600 мм, грунты группы 2	м³	40048 36320	38743 35870	36338 36134
6102-0501-0115 1105-0101-6106	ширина траншеи 600 мм, грунты группы 3	м³	62144 56033	60012 55494	56103 55727
6102-0501-0116 1105-0101-6107	ширина траншеи 800 мм, грунты группы 1	м³	30025 27305	29060 26907	27272 27169
6102-0501-0117 1105-0101-6108	ширина траншеи 800 мм, грунты группы 2	м³	31775 28815	30718 28407	28762 28665

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0501-0118 1105-0101-6109	ширина траншеи 800 мм, грунты группы 3	м³	48117 43391	46452 42914	43395 43154
	Подгруппа 6102-0501-02 Разработка траншеи экскаватором "Обратная лопата"				
	Разработка траншеи экскаватором "Обратная лопата" глубина до 7 м,				
6102-0501-0201 1105-0101-6201	ширина 400 мм, грунты группы 1	м³	34521 31446	33537 30989	31724 31307
6102-0501-0202 1105-0101-6202	ширина 400 мм, грунты группы 2	м³	37868 34447	36804 33978	34846 34297
6102-0501-0203 1105-0101-6203	ширина 400 мм, грунты группы 3	м³	42189 38349	41034 37868	38901 38184
6102-0501-0204 1105-0101-6204	ширина 400 мм, грунты группы 4	м³	43696 39709	42512 39221	40326 39540
6102-0501-0205 1105-0101-6205	ширина 600 мм, грунты группы 1	м³	26891 24578	26121 24182	24693 24468
6102-0501-0206 1105-0101-6206	ширина 600 мм, грунты группы 2	м³	27918 25506	27124 25113	25650 25394
6102-0501-0207 1105-0101-6207	ширина 600 мм, грунты группы 3	м³	30458 27796	29609 27392	28037 27675
6102-0501-0208 1105-0101-6208	ширина 600 мм, грунты группы 4	м³	32003 29187	31122 28778	29484 29062
6102-0501-0209 1105-0101-6209	ширина 800 мм, грунты группы 1	м³	22569 20631	21897 20267	20638 20535
6102-0501-0210 1105-0101-6210	ширина 800 мм, грунты группы 2	м³	24241 22131	23530 21758	22197 22028
6102-0501-0211 1105-0101-6211	ширина 800 мм, грунты группы 3	м³	26069 23783	25319 23406	23913 23675
6102-0501-0212 1105-0101-6212	ширина 800 мм, грунты группы 4	м³	26780 24421	26015 24037	24584 24311
	Подгруппа 6102-0501-03 Устройство траншеи под глинистым раствором				
	Устройство траншеи под глинистым раствором широкозахватным грейфером на базе экскаватора глубина до 20 м,				
6102-0501-0301 1105-0101-6301	шириной 0,5 м, грунты группы 1	м³	25543 23351	24739 22960	23202 23235
6102-0501-0302 1105-0101-6302	шириной 0,5 м, грунты группы 2	м³	41294 37754	39995 37126	37515 37568
6102-0501-0303 1105-0101-6303	шириной 0,5 м, грунты группы 3	м³	69554 63603	67373 62548	63204 63291
6102-0501-0304 1105-0101-6304	шириной 0,5 м, грунты группы 4	м³	101560 92875	98376 91325	92289 92416
	Устройство траншеи под глинистым раствором барражной машиной глубина до 50 м,				
6102-0501-0305 1105-0101-6401	ширина 0,5 м, грунты группы 1	м³	29934 27855	29117 27082	27459 27734
6102-0501-0306 1105-0101-6402	ширина 0,5 м, грунты группы 2	м³	36267 33753	35277 32811	33269 33606
6102-0501-0307 1105-0101-6403	ширина 0,5 м, грунты группы 3	м³	45002 41898	43779 40726	41298 41718
6102-0501-0308 1105-0101-6404	ширина 0,5 м, грунты группы 4	м³	58190 54196	56615 52673	53415 53965
	Подгруппа 6102-0501-04 Укладка в траншею противофильтрационных материалов				
	Укладка в траншею противофильтрационных материалов из бетона,				
6102-0501-0401 1105-0101-6501	ширина траншеи 400 мм	м³	45925 43739	47090 37257	45146 38497

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0501-0402 1105-0101-6502	ширина траншеи 600 мм	м³	42767 40760	43871 34693	42077 35853
6102-0501-0403 1105-0101-6503	ширина траншеи 800 мм	м³	41221 39300	42294 33439	40570 34561
	Укладка в траншею противофильтрационных материалов из цементно-глинистого раствора,				
6102-0501-0404 1105-0101-6504	ширина траншеи 400 мм	м³	16548 14852	15824 14376	14414 14749
6102-0501-0405 1105-0101-6505	ширина траншеи 600 мм	м³	15613 14018	14934 13567	13609 13922
6102-0501-0406 1105-0101-6506	ширина траншеи 800 мм	м³	15091 13549	14435 13114	13156 13455
	Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины,				
6102-0501-0407 1105-0101-6507	ширина траншеи 400 мм	м³	12125 11236	10865 10150	10403 10192
6102-0501-0408 1105-0101-6508	ширина траншеи 600 мм	м³	8734 8172	7642 7185	7357 7211
6102-0501-0409 1105-0101-6509	ширина траншеи 800 мм	м³	8077 7580	7037 6631	6791 6654
	Подгруппа 6102-0501-05 Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток				
6102-0501-0501 1105-0101-6801	Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток при толщине завесы до 600 мм	шт.	58040 50666	55537 50398	50972 50306
6102-0501-0502 1105-0101-6802	Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток при толщине завесы до 800 мм	шт.	75432 66098	72348 65770	66718 65657
	Группа 6102-0502 Завесы из железобетонных свай и панелей				
	Подгруппа 6102-0502-01 Устройство завесы из железобетонных свай и панелей				
	Устройство завесы из железобетонных свай, толщина				
6102-0502-0101 1105-0101-6601	до 300 мм	м³	185452 171839	182588 167027	167984 167589
6102-0502-0102 1105-0101-6602	до 500 мм	м³	82552 77335	82054 75023	75585 74930
6102-0502-0103 1105-0101-6603	до 700 мм	м³	51590 48315	51442 46918	47394 46744
	Устройство завесы из железобетонных панелей, толщина				
6102-0502-0104 1105-0101-6604	до 400 мм	м³	121068 116229	123456 112341	114568 110823
6102-0502-0105 1105-0101-6605	более 400 мм	м³	75630 73061	77426 70488	71728 69441
	Подгруппа 6102-0502-02 Наращивание железобетонных свай и панелей				
	Наращивание железобетонных свай при толщине завесы				
6102-0502-0201 1105-0101-6701	до 300 мм	м³	202008 186348	198967 182363	183236 182380
6102-0502-0202 1105-0101-6702	до 500 мм	м³	95917 89581	95377 87701	88372 87398
6102-0502-0203 1105-0101-6703	до 700 мм	м³	60666 56692	60492 55541	56149 55254
	Наращивание железобетонных панелей при толщине завесы				
6102-0502-0204 1105-0101-6704	до 400 мм	м³	134071 127965	136279 124347	126836 122677

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0502-0205 1105-0101-6705	более 400 мм	м³	86347 82727	87970 80312	81807 79176
	Подраздел 6102-06 Бурение скважин				
	Группа 6102-0601 Бурение ударно-канатным способом				
	Подгруппа 6102-0601-01 Бурение скважины ударно-канатным способом				
	Бурение скважины ударно-канатным способом, диаметр 250 мм				
6102-0601-0101 1105-0101-4401	грунты группы 1-2	м	11223 10112	10773 9953	9931 10049
6102-0601-0102 1105-0101-4402	грунты группы 3	м	21723 19426	20790 19093	19047 19294
6102-0601-0103 1105-0101-4403	грунты группы 4	м	42404 37765	40520 37097	37002 37500
6102-0601-0104 1105-0101-4404	грунты группы 5	м	86504 76876	82593 75486	75290 76326
6102-0601-0105 1105-0101-4405	грунты группы 6	м	147529 130999	140815 128610	128275 130054
6102-0601-0106 1105-0101-4406	грунты группы 7	м	276712 245554	264058 241059	240426 243773
	Бурение скважины ударно-канатным способом, диаметр 300 мм				
6102-0601-0107 1105-0101-4407	грунты группы 1-2	м	12771 11503	12256 11320	11295 11431
6102-0601-0108 1105-0101-4408	грунты группы 3	м	24289 21718	23245 21347	21294 21571
6102-0601-0109 1105-0101-4409	грунты группы 4	м	51016 45420	48744 44612	44498 45099
6102-0601-0110 1105-0101-4410	грунты группы 5	м	97025 86222	92637 84663	84443 85605
6102-0601-0111 1105-0101-4411	грунты группы 6	м	157604 139952	150434 137400	137042 138942
6102-0601-0112 1105-0101-4412	грунты группы 7	м	307018 272463	292983 267468	266767 270488
	Бурение скважины ударно-канатным способом, диаметр 350 мм				
6102-0601-0113 1105-0101-4501	грунты группы 1-2	м	13741 12364	13181 12165	12137 12284
6102-0601-0114 1105-0101-4502	грунты группы 3	м	26404 23596	25262 23189	23132 23435
6102-0601-0115 1105-0101-4503	грунты группы 4	м	52812 47015	50457 46177	46060 46683
6102-0601-0116 1105-0101-4504	грунты группы 5	м	110403 98088	105401 96309	96060 97383
6102-0601-0117 1105-0101-4505	грунты группы 6	м	181673 161298	173397 158353	157939 160131
6102-0601-0118 1105-0101-4506	грунты группы 7	м	358579 318190	342172 312352	311531 315879
	Бурение скважины ударно-канатным способом, диаметр 400 мм				
6102-0601-0119 1105-0101-4507	грунты группы 1-2	м	15502 13934	14865 13706	13675 13844
6102-0601-0120 1105-0101-4508	грунты группы 3	м	28495 25394	27236 24945	24882 25217
6102-0601-0121 1105-0101-4509	грунты группы 4	м	59474 52929	56816 51984	51851 52555
6102-0601-0122 1105-0101-4510	грунты группы 5	м	120628 107163	115159 105218	104945 106393
6102-0601-0123 1105-0101-4511	грунты группы 6	м	198388 176132	189348 172912	172462 174859

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0601-0124 1105-0101-4512	грунты группы 7	м	392226 348022	374273 341642	340744 345494
	Бурение скважины ударно-канатным способом, диаметр 450 мм				
6102-0601-0125 1105-0101-4513	грунты группы 1-2	м	17313 15555	16600 15302	15266 15454
6102-0601-0126 1105-0101-4514	грунты группы 3	м	34304 30622	32809 30092	30017 30411
6102-0601-0127 1105-0101-4515	грунты группы 4	м	66566 59237	63589 58178	58030 58818
6102-0601-0128 1105-0101-4516	грунты группы 5	м	137839 122442	131586 120219	119907 121561
6102-0601-0129 1105-0101-4517	грунты группы 6	м	222474 197502	212331 193895	193388 196074
6102-0601-0130 1105-0101-4518	грунты группы 7	м	510998 453373	487594 445054	443884 450078
	Бурение скважины ударно-канатным способом, диаметр 500 мм				
6102-0601-0131 1105-0101-4601	грунты группы 1-2	м	18495 16617	17732 16345	16308 16510
6102-0601-0132 1105-0101-4602	грунты группы 3	м	39622 35355	37888 34736	34650 35111
6102-0601-0133 1105-0101-4603	грунты группы 4	м	76787 68309	73343 67086	66914 67825
6102-0601-0134 1105-0101-4604	грунты группы 5	м	147993 131463	141279 129074	128739 130518
6102-0601-0135 1105-0101-4605	грунты группы 6	м	246503 218818	235259 214823	214261 217235
6102-0601-0136 1105-0101-4606	грунты группы 7	м	561877 498515	536142 489362	488076 494892
	Бурение скважины ударно-канатным способом, диаметр 550 мм				
6102-0601-0137 1105-0101-4607	грунты группы 1-2	м	20138 18077	19301 17781	17739 17960
6102-0601-0138 1105-0101-4608	грунты группы 3	м	42855 38225	40975 37557	37462 37960
6102-0601-0139 1105-0101-4609	грунты группы 4	м	83646 74401	79891 73065	72878 73873
6102-0601-0140 1105-0101-4610	грунты группы 5	м	164715 146305	157236 143640	143267 145252
6102-0601-0141 1105-0101-4611	грунты группы 6	м	273278 242580	260808 238142	237520 240824
	Бурение скважины ударно-канатным способом, диаметр 600 мм				
6102-0601-0142 1105-0101-4612	грунты группы 1-2	м	21915 19581	20967 19245	19197 19448
6102-0601-0143 1105-0101-4613	грунты группы 3	м	46471 41438	44426 40710	40608 41150
6102-0601-0144 1105-0101-4614	грунты группы 4	м	93011 82618	88789 81117	80906 82023
6102-0601-0145 1105-0101-4615	грунты группы 5	м	185386 164636	176957 161637	161217 163449
6102-0601-0146 1105-0101-4616	грунты группы 6	м	309357 274545	295222 269539	268829 272555
	Бурение скважины ударно-канатным способом, диаметр 650 мм				
6102-0601-0147 1105-0101-4701	грунты группы 1-2	м	25349 22715	24279 22334	22280 22564
6102-0601-0148 1105-0101-4702	грунты группы 3	м	49849 44442	47653 43661	43551 44133

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0601-0149 1105-0101-4703	грунты группы 4	м	104067 92524	99379 90857	90622 91865
6102-0601-0150 1105-0101-4704	грунты группы 5	м	202126 179495	192934 176222	175764 178201
6102-0601-0151 1105-0101-4705	грунты группы 6	м	341235 302855	325647 297313	296534 300661
	Бурение скважины ударно-канатным способом, диаметр 700 мм				
6102-0601-0152 1105-0101-4706	грунты группы 1-2	м	27839 24923	26655 24502	24443 24755
6102-0601-0153 1105-0101-4707	грунты группы 3	м	56602 50431	54097 49540	49415 50078
6102-0601-0154 1105-0101-4708	грунты группы 4	м	113551 100954	108432 99123	98868 100233
6102-0601-0155 1105-0101-4709	грунты группы 5	м	232808 206704	222204 202929	202400 205211
6102-0601-0156 1105-0101-4710	грунты группы 6	м	374973 332767	357832 326678	325820 330354
	Группа 6102-0602 Бурение вращательным (роторным) способом				
	Подгруппа 6102-0602-01 Бурение скважины вращательным (роторным) способом				
	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 250 мм				
6102-0602-0101 1105-0101-4801	грунты и породы группы 1	м	6849 6116	6573 6026	6056 6106
6102-0602-0102 1105-0101-4802	грунты и породы группы 2	м	10678 9508	10231 9356	9394 9491
6102-0602-0103 1105-0101-4803	грунты и породы группы 3	м	17948 15950	17181 15680	15737 15926
6102-0602-0104 1105-0101-4804	грунты и породы группы 4	м	27794 24671	26590 24246	24328 24637
6102-0602-0105 1105-0101-4805	грунты и породы группы 5	м	41396 36722	39589 36077	36197 36675
6102-0602-0106 1105-0101-4806	грунты и породы группы 6	м	64761 57420	61920 56401	56578 57346
6102-0602-0107 1105-0101-4807	грунты и породы группы 7	м	113361 101447	108438 98775	98962 101225
6102-0602-0108 1105-0101-4808	грунты и породы группы 8	м	137837 122161	131762 119971	120334 122009
6102-0602-0109 1105-0101-4809	грунты и породы группы 9	м	220605 195486	210863 191969	192543 195243
6102-0602-0110 1105-0101-4810	грунты и породы группы 10	м	303579 268991	290161 264145	264924 268652
	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм				
6102-0602-0111 1105-0101-4901	грунты и породы группы 1	м	7558 6760	7258 6663	6696 6750
6102-0602-0112 1105-0101-4902	грунты и породы группы 2	м	11857 10570	11366 10400	10444 10550
6102-0602-0113 1105-0101-4903	грунты и породы группы 3	м	19751 17564	18911 17270	17334 17539
6102-0602-0114 1105-0101-4904	грунты и породы группы 4	м	31938 28339	30550 27859	27947 28294
6102-0602-0115 1105-0101-4905	грунты и породы группы 5	м	47058 41724	44998 41008	41130 41660
6102-0602-0116 1105-0101-4906	грунты и породы группы 6	м	74690 66235	71416 65058	65260 66148

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0602-0117 1105-0101-4907	грунты и породы группы 7	м	103119 91436	98592 89796	90075 91322
6102-0602-0118 1105-0101-4908	грунты и породы группы 8	м	152690 135336	145963 132911	133312 135167
6102-0602-0119 1105-0101-4909	грунты и породы группы 9	м	245148 217248	234327 213340	213975 216975
6102-0602-0120 1105-0101-4910	грунты и породы группы 10	м	342311 303331	327188 297862	298745 302953
	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 350 мм				
6102-0602-0121 1105-0101-5001	грунты и породы группы 1	м	8571 7657	8226 7542	7579 7643
6102-0602-0122 1105-0101-5002	грунты и породы группы 2	м	13024 11602	12483 11417	11465 11584
6102-0602-0123 1105-0101-5003	грунты и породы группы 3	м	22244 19770	21293 19438	19510 19741
6102-0602-0124 1105-0101-5004	грунты и породы группы 4	м	35377 31405	33847 30862	30967 31362
6102-0602-0125 1105-0101-5005	грунты и породы группы 5	м	50460 44766	48260 43982	44125 44706
6102-0602-0126 1105-0101-5006	грунты и породы группы 6	м	84537 74957	80829 73626	73855 74860
6102-0602-0127 1105-0101-5007	грунты и породы группы 7	м	118685 105209	113465 103332	103647 105076
6102-0602-0128 1105-0101-5008	грунты и породы группы 8	м	171999 152444	164418 149708	150159 152251
6102-0602-0129 1105-0101-5009	грунты и породы группы 9	м	269526 238840	257626 234543	235240 238541
6102-0602-0130 1105-0101-5010	грунты и породы группы 10	м	376751 333834	360104 327819	328788 333419
	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 450 мм				
6102-0602-0131 1105-0101-5101	грунты и породы группы 1	м	10640 9502	10209 9359	9398 9487
6102-0602-0132 1105-0101-5102	грунты и породы группы 2	м	16502 14697	15811 14458	14514 14674
6102-0602-0133 1105-0101-5103	грунты и породы группы 3	м	27756 24666	26567 24248	24334 24632
6102-0602-0134 1105-0101-5104	грунты и породы группы 4	м	43778 38861	41880 38185	38310 38809
6102-0602-0135 1105-0101-5105	грунты и породы группы 5	м	65193 57831	62346 56812	56992 57756
6102-0602-0136 1105-0101-5106	грунты и породы группы 6	м	104192 92383	99619 90739	91019 92266
6102-0602-0137 1105-0101-5107	грунты и породы группы 7	м	147960 131156	141448 128811	129202 130991
6102-0602-0138 1105-0101-5108	грунты и породы группы 8	м	221037 195897	211289 192380	192957 195653
6102-0602-0139 1105-0101-5109	грунты и породы группы 9	м	333031 295115	318324 289802	290662 294749
6102-0602-0140 1105-0101-5110	грунты и породы группы 10	м	464714 411778	444179 404356	405550 411268
	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 500 мм				
6102-0602-0141 1105-0101-5201	грунты и породы группы 1	м	11555 10300	11077 10138	10183 10280
6102-0602-0142 1105-0101-5202	грунты и породы группы 2	м	18355 16325	17578 16054	16116 16299

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0602-0143 1105-0101-5203	грунты и породы группы 3	м	30079 26711	28781 26252	26345 26673
6102-0602-0144 1105-0101-5204	грунты и породы группы 4	м	48207 42769	46106 42023	42160 42712
6102-0602-0145 1105-0101-5205	грунты и породы группы 5	м	70091 62156	67021 61058	61253 62075
6102-0602-0146 1105-0101-5206	грунты и породы группы 6	м	113858 100932	108851 99131	99435 100802
6102-0602-0147 1105-0101-5207	грунты и породы группы 7	м	162547 144067	155385 141486	141914 143884
6102-0602-0148 1105-0101-5208	грунты и породы группы 8	м	240393 213032	229783 209203	209828 212764
6102-0602-0149 1105-0101-5209	грунты и породы группы 9	м	410499 362885	392062 356787	357534 362166
6102-0602-0150 1105-0101-5210	грунты и породы группы 10	м	513152 454677	490467 446475	447793 454112
	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 600 мм				
6102-0602-0151 1105-0101-5301	грунты и породы группы 1	м	14431 12879	13839 12678	12732 12860
6102-0602-0152 1105-0101-5302	грунты и породы группы 2	м	23651 21049	22651 20699	20776 21018
6102-0602-0153 1105-0101-5303	грунты и породы группы 3	м	36314 32267	34755 31714	31825 32223
6102-0602-0154 1105-0101-5304	грунты и породы группы 4	м	58199 51654	55668 50750	50915 51586
6102-0602-0155 1105-0101-5305	грунты и породы группы 5	м	81562 72352	77998 71076	71298 72258
6102-0602-0156 1105-0101-5306	грунты и породы группы 6	м	137524 121930	131482 119755	120120 121774
6102-0602-0157 1105-0101-5307	грунты и породы группы 7	м	198407 175869	189669 172718	173238 175648
6102-0602-0158 1105-0101-5308	грунты и породы группы 8	м	294378 260893	281393 256202	256966 260567
6102-0602-0159 1105-0101-5309	грунты и породы группы 9	м	443590 393087	423999 386002	387143 392598
6102-0602-0160 1105-0101-5310	грунты и породы группы 10	м	626385 555026	598701 545012	546620 554339
	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 700 мм				
6102-0602-0161 1105-0101-5401	грунты и породы группы 1	м	17305 15468	16603 15227	15287 15443
6102-0602-0162 1105-0101-5402	грунты и породы группы 2	м	30907 27518	29602 27058	27153 27479
6102-0602-0163 1105-0101-5403	грунты и породы группы 3	м	43642 38799	41774 38138	38264 38746
6102-0602-0164 1105-0101-5404	грунты и породы группы 4	м	70919 62963	67842 61864	62061 62881
6102-0602-0165 1105-0101-5405	грунты и породы группы 5	м	95150 84432	91000 82944	83199 84322
6102-0602-0166 1105-0101-5406	грунты и породы группы 6	м	166348 147508	159046 144879	145319 147322
6102-0602-0167 1105-0101-5407	грунты и породы группы 7	м	242161 214670	231502 210826	211454 214402
6102-0602-0168 1105-0101-5408	грунты и породы группы 8	м	360412 319435	344519 313692	314622 319036
6102-0602-0169 1105-0101-5409	грунты и породы группы 9	м	536624 475538	512926 466976	468350 474947

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0602-0170 1105-0101-5410	грунты и породы группы 10	м	764910 677781	731104 665558	667509 676939
	Группа 6102-0603 Бурение вращательным (ковшевым) способом				
	Подгруппа 6102-0603-01 Бурение скважины вращательным (ковшевым) способом				
	Бурение скважины вращательным (ковшевым) способом, диаметр 1000 мм				
6102-0603-0101 1105-0101-5501	грунты группы 1	м	3707 3253	3466 3139	3153 3273
6102-0603-0102 1105-0101-5502	грунты группы 2	м	4812 4222	4498 4074	4092 4250
6102-0603-0103 1105-0101-5503	грунты группы 3	м	6193 5434	5787 5242	5266 5470
	Бурение скважины вращательным (ковшевым) способом, диаметр 1200 мм				
6102-0603-0104 1105-0101-5504	грунты группы 1	м	3984 3495	3723 3373	3388 3517
6102-0603-0105 1105-0101-5505	грунты группы 2	м	5089 4465	4755 4308	4327 4494
6102-0603-0106 1105-0101-5506	грунты группы 3	м	6746 5918	6303 5710	5736 5958
	Группа 6102-0604 Прочие работы				
	Подгруппа 6102-0604-01 Бурение скважины для буронабивных железобетонных свай, уширения основания				
6102-0604-0101 1105-0101-5601	грунты группы 1-2	уширение	40455 35985	38686 35238	35331 35964
6102-0604-0102 1105-0101-5602	грунты группы 3	уширение	44233 39317	42304 38533	38652 39306
	Подраздел 6102-07 Закрепление и усиление грунтов				
	Группа 6102-0701 Закрепление грунтов				
	Подгруппа 6102-0701-01 Закрепление грунтов методом цементации				
	Цементация грунтов нисходящим способом				
6102-0701-0101 1105-0301-0101	при поглощении цемента и песка до 200 кг	м	15658 14114	15000 13859	13592 13836
6102-0701-0102 1105-0301-0102	при поглощении цемента и песка до 400 кг	м	24257 21941	23226 21444	21014 21522
6102-0701-0103 1105-0301-0103	при поглощении цемента и песка до 800 кг	м	29412 26631	28158 25982	25468 26139
6102-0701-0104 1105-0301-0104	при поглощении цемента и песка до 1200 кг	м	38820 35182	37151 34254	33586 34551
6102-0701-0105 1105-0301-0105	при поглощении цемента и песка до 2000 кг	м	60771 55071	58106 53420	52530 54228
6102-0701-0106 1105-0301-0106	при поглощении цемента и песка на каждые 1000 свыше 2000 кг	м	19257 17431	18376 16773	16620 17273
	Цементация грунтов восходящим способом				
6102-0701-0107 1105-0301-0107	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка до 200 кг	м	27452 25650	26597 25941	23416 23674
6102-0701-0108 1105-0301-0108	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка до 400 кг	м	21503 19531	20595 19047	18604 19126
	Подгруппа 6102-0701-02 Ликвидация скважин				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0701-0201 1105-0301-0201	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм	м	7032 6450	6758 6347	6073 6226
	Подгруппа 6102-0701-03 Забивка и извлечение иньекторов				
	Забивка и извлечение иньекторов при глубине до 4 м				
6102-0701-0301 1105-0301-0301	в грунтах групп 1	м	8774 7704	8376 7649	7645 7650
6102-0701-0308 1105-0301-0308	в грунтах групп 2	м	9862 8681	9427 8622	8627 8622
6102-0701-0315 1105-0301-0315	в грунтах групп 3	м	11312 9983	10827 9919	9936 9917
	Забивка и извлечение иньекторов при глубине до 5 м				
6102-0701-0302 1105-0301-0302	в грунтах групп 1	м	8326 7322	7953 7270	7269 7272
6102-0701-0309 1105-0301-0309	в грунтах групп 2	м	9671 8530	9252 8473	8483 8473
6102-0701-0316 1105-0301-0316	в грунтах групп 3	м	11783 10425	11291 10360	10388 10358
	Забивка и извлечение иньекторов при глубине до 6 м				
6102-0701-0303 1105-0301-0303	в грунтах групп 1	м	8125 7158	7767 7106	7109 7110
6102-0701-0310 1105-0301-0310	в грунтах групп 2	м	9827 8686	9411 8628	8646 8630
6102-0701-0317 1105-0301-0317	в грунтах групп 3	м	12756 11317	12235 11246	11291 11244
	Забивка и извлечение иньекторов при глубине до 7 м				
6102-0701-0304 1105-0301-0304	в грунтах групп 1	м	65769 57127	62492 56764	56490 56665
6102-0701-0311 1105-0301-0311	в грунтах групп 2	м	10422 9230	9990 9170	9194 9172
6102-0701-0318 1105-0301-0318	в грунтах групп 3	м	15320 13624	14719 13545	13611 13542
	Забивка и извлечение иньекторов при глубине до 10 м				
6102-0701-0305 1105-0301-0305	в грунтах групп 1	м	8407 7445	8054 7388	7400 7397
6102-0701-0312 1105-0301-0312	в грунтах групп 2	м	12895 11472	12386 11399	11447 11403
6102-0701-0319 1105-0301-0319	в грунтах групп 3	м	25505 22783	24557 22663	22815 22651
	Забивка и извлечение иньекторов при глубине до 15 м				
6102-0701-0306 1105-0301-0306	в грунтах групп 1	м	9075 8063	8706 8001	8020 8014
6102-0701-0313 1105-0301-0313	в грунтах групп 2	м	18785 16776	18079 16678	16777 16679
6102-0701-0320 1105-0301-0320	в грунтах групп 3	м	61363 54963	59173 54707	55155 54655
	Забивка и извлечение иньекторов при глубине до 30 м				
6102-0701-0307 1105-0301-0307	в грунтах групп 1	м	11010 9854	10589 9777	9812 9797
6102-0701-0314 1105-0301-0314	в грунтах групп 2	м	30010 26905	28931 26757	26948 26754
6102-0701-0321 1105-0301-0321	в грунтах групп 3	м	126244 113212	121810 112708	113688 112585
	Подгруппа 6102-0701-04 Закрепление грунтов методом силикатизации и смолизации				
	Закрепление грунтов методом силикатизации				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0701-0401 1105-0301-0401	однорастворная без предварительной активации	м³	22461 19830	21397 19478	19404 19682
6102-0701-0402 1105-0301-0402	однорастворная с предварительной активацией	м³	42190 37261	40190 36577	36446 36975
6102-0701-0403 1105-0301-0403	двухрастворная	м³	23798 21183	22705 20676	20613 21027
6102-0701-0404 1105-0301-0404	газовая без предварительной активации	м³	18171 15956	17294 15727	15670 15831
6102-0701-0405 1105-0301-0405	газовая с предварительной активацией	м³	23897 20931	22738 20667	20601 20768
6102-0701-0406 1105-0301-0406	лессовых грунтов	м³	15862 14092	15127 13771	13732 13988
	Закрепление грунтов методом смолизации				
6102-0701-0407 1105-0301-0407	без предварительной активации	м³	30565 27162	29167 26562	26502 26963
6102-0701-0408 1105-0301-0408	с предварительной активацией	м³	44410 39435	42342 38555	38429 39139
	Группа 6102-0702 Усиление грунтов				
	Подгруппа 6102-0702-01 Усиление грунтов методом винтового вытеснения (раскатка)				
	Усиление грунтов методом винтового вытеснения (раскатка) сваями железобетонными без извлечения грунта 1-3 групп,				
6102-0702-0101 1105-0401-0101	диаметр до 400 мм, глубина до 17 метров	м	6376 5726	6294 5718	6147 5713
6102-0702-0102 1105-0401-0102	диаметр до 400 мм, глубина свыше 17 метров	м	7031 6309	6949 6302	6802 6297
	Усиление грунтов методом винтового вытеснения (раскатка) колоннами бетонными (сваями) без извлечения грунта 1-3 групп,				
6102-0702-0103 1105-0401-0103	диаметр до 400 мм, глубина до 17 метров	м	5977 5370	5904 5363	5774 5360
6102-0702-0104 1105-0401-0104	диаметр до 400 мм, глубина свыше 17 метров	м	6614 5937	6541 5930	6411 5927
	Подгруппа 6102-0702-02 Усиление грунтов вертикальное методом виброобмена с устройством колонн				
	Усиление грунтов вертикальное методом виброобмена с устройством колонн из инертных материалов				
6102-0702-0201 1105-0402-0101	диаметр 600 мм, глубина до 12 м без выбуривания, грунт 1-2 группы	м	5363 4825	5320 4821	5243 4819
6102-0702-0202 1105-0402-0102	диаметр 600 мм, глубина свыше 12 м без выбуривания, грунт 1-2 группы	м	6026 5422	5977 5416	5886 5415
	Усиление грунтов вертикальное методом виброобмена с устройством колонн из жесткого бетона				
6102-0702-0203 1105-0402-0201	диаметр 600 мм, глубина до 12 м без выбуривания, грунт 1-2 группы	м	6267 5642	6223 5637	6144 5636
6102-0702-0204 1105-0402-0202	диаметр 600 мм, глубина свыше 12 м без выбуривания, грунт 1-2 группы	м	6961 6263	6903 6256	6797 6255
	Подгруппа 6102-0702-04 Усиление грунтов по буросмесительной технологии путем цементации				
	Усиление грунтов по буросмесительной технологии путем цементации, способом мокрого глубинного перемешивания и создания цилиндрических массивов (свай) без извлечения грунта 1-3 групп, глубина до 20 метров				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6102-0702-0401 1105-0403-0101	диаметр 600 мм	м	10108 9014	9973 9000	9725 8994
6102-0702-0402 1105-0403-0102	диаметр 800 мм	м	10923 9742	10775 9726	10504 9722
6102-0702-0403 1105-0403-0103	диаметр 1000 мм	м	11706 10426	11554 10408	11273 10404
6102-0702-0404 1105-0403-0104	диаметр 1200 мм	м	12555 11163	12397 11146	12105 11139
	Усиление грунтов по буросмесительной технологии путем цементации, способом мокрого глубинного перемешивания двойным смесителем и создания цилиндрических массивов (свай) без извлечения грунта 1-3 групп,				
6102-0702-0405 1105-0403-0105	диаметр 600 мм, глубина до 20 м	м	6216 5538	6132 5529	5977 5526
6102-0702-0406 1105-0403-0106	Погружение армокаркасов в грунтоцементную сваю. Дополнительно к норме 6102-0702-0405	т	7949 7087	7655 7054	7120 7043
	Усиление грунтов по буросмесительной технологии путем цементации, способом мокрого глубинного перемешивания и создания цилиндрических массивов (свай) без извлечения грунта 1-3 групп, глубина свыше 20 метров				
6102-0702-0407 1105-0403-0107	диаметр 600 мм	м	11477 10235	11342 10221	11095 10215
6102-0702-0408 1105-0403-0108	диаметр 800 мм	м	12391 11051	12242 11035	11972 11030
6102-0702-0409 1105-0403-0109	диаметр 1000 мм	м	13188 11747	13036 11729	12755 11725
6102-0702-0410 1105-0403-0110	диаметр 1200 мм	м	14041 12488	13884 12471	13591 12465
6102-0702-0411 1105-0403-0111	диаметр 1500 мм	м	20140 17910	19920 17885	19507 17877
	Раздел 6103 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции				
	Подраздел 6103-01 Фундамент и цоколь здания				
	Группа 6103-0101 Фундамент и цоколь здания				
	Подгруппа 6103-0101-01 Устройство фундамента бетонного				
	Устройство фундамента бетонного под колонну,				
6103-0101-0101 1106-0101-0102	объем до 3 м3	м³	32181 28556	30877 28399	28415 28267
6103-0101-0102 1106-0101-0103	объем от 3 до 5 м3	м³	25900 22987	24856 22865	22879 22749
6103-0101-0103 1106-0101-0104	объем более 5 м3	м³	20292 18009	19488 17905	17967 17833
	Устройство фундамента бетонного				
6103-0101-0104 1106-0101-0113	столба	м³	33733 29906	32327 29780	29685 29600
6103-0101-0105 1106-0101-0119	ленточного	м³	21346 18927	20493 18813	18903 18778
6103-0101-0106 1106-0101-0114	плиты плоской	м³	8537 7515	8206 7448	7592 7461
	Подгруппа 6103-0101-02 Устройство фундамента железобетонного				
	Устройство фундамента железобетонного под колонну,				
6103-0101-0201 1106-0101-0105	объем до 3 м3	м³	42913 37891	41077 37676	37654 37517
6103-0101-0202 1106-0101-0106	объем до 5 м3	м³	32820 29010	31434 28846	28841 28718

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6103-0101-0203 1106-0101-0107	объем до 10 м3	м³	24213 21414	23214 21286	21345 21209
6103-0101-0204 1106-0101-0108	объем до 25 м3	м³	17304 15311	16597 15214	15277 15170
6103-0101-0205 1106-0101-0109	объем более 25 м3	м³	13428 11893	12898 11812	11902 11786
	Устройство фундамента железобетонного с подколонниками,				
6103-0101-0206 1106-0101-0110	высота подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м	м³	25592 22709	24560 22581	22547 22410
6103-0101-0207 1106-0101-0111	высота подколонника от 4 до 10 м, периметром до 5 м	м³	38402 33968	36774 33812	33562 33487
6103-0101-0208 1106-0101-0112	высота подколонника от 4 до 10 м, периметром от 5 до 10 м	м³	31173 27577	29865 27444	27310 27212
	Устройство фундамента ленточного железобетонного,				
6103-0101-0209 1106-0101-0120	ширина поверху до 1 м	м³	31063 27938	29919 27692	27725 27692
6103-0101-0210 1106-0101-0121	ширина поверху более 1 м	м³	24595 22291	23753 22068	22142 22122
	Устройство плиты фундаментной железобетонной				
6103-0101-0211 1106-0101-0115	плоской	м³	14453 12718	13872 12607	12800 12628
6103-0101-0212 1106-0101-0118	с ребрами вверх	м³	32132 28687	30898 28469	28606 28488
	Устройство плиты фундаментной железобетонной с пазами, стаканами и подколонниками, высота до 2 м,				
6103-0101-0213 1106-0101-0116	толщина до 1 м	м³	18744 16523	17984 16385	16583 16402
6103-0101-0214 1106-0101-0117	толщина более 1 м	м³	15340 13547	14724 13424	13586 13452
6103-0101-0215 1106-0701-0101	Устройство балки фундаментной железобетонной	м³	87273 78222	84000 78027	76746 76584
	Подгруппа 6103-0101-03 Устройство стены подвала и подпорной стены				
	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м,				
6103-0101-0301 1106-0401-0102	толщина до 300 мм	м³	65285 57970	62568 57676	57320 57243
6103-0101-0302 1106-0401-0103	толщина от 300 до 500 мм	м³	44771 39819	42952 39593	39440 39339
6103-0101-0303 1106-0401-0104	толщина от 500 до 1000 мм	м³	33505 29707	32114 29516	29459 29377
6103-0101-0304 1106-0401-0101	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м³	23092 20434	22133 20351	20275 20166
	Подраздел 6103-02 Колонна				
	Группа 6103-0201 Колонна				
	Подгруппа 6103-0201-01 Устройство колонны железобетонной				
	Монтаж опалубки колонны железобетонной круглого сечения,				
6103-0201-0101 1106-1905-0201	диаметр до 0,5 м	м²	5844 5361	5702 5324	5431 5342
6103-0201-0102 1106-1905-0202	диаметр от 0,7 м	м²	5050 4660	4933 4630	4714 4643
	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения,				
6103-0201-0103 1106-1905-0205	периметр до 3 м	м²	5124 4592	4935 4529	4631 4544
6103-0201-0120 1106-1905-0206	периметр до 4 м	м²	4264 3841	4094 3792	3826 3796

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Армирование колонны железобетонной круглого сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов,				
6103-0201-0104 1106-1905-0101	диаметр до 0,5 м	т	78835 70501	75723 70554	71073 70060
6103-0201-0105 1106-1905-0102	диаметр до 0,7 м	т	75028 67059	72019 67154	67584 66633
	Армирование колонны железобетонной круглого сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями,				
6103-0201-0106 1106-1905-0115	диаметр до 0,5 м	т	136424 120446	130289 120111	120143 119588
6103-0201-0107 1106-1905-0116	диаметр до 0,7 м	т	116356 102926	111102 102702	102493 102171
	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов,				
6103-0201-0108 1106-1905-0106	периметр до 2 м	т	38635 34394	37224 34166	34759 34188
6103-0201-0109 1106-1905-0108	периметр до 3 м	т	43753 38874	42143 38598	39313 38638
6103-0201-0118 1106-1905-0117	периметр до 4 м	т	50064 44378	48186 44064	44829 44111
	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями,				
6103-0201-0110 1106-1905-0112	периметр до 2 м	т	116221 102520	110898 102365	102158 101755
6103-0201-0111 1106-1905-0114	периметр до 3 м	т	111538 98442	106437 98326	98108 97710
6103-0201-0119 1106-1905-0118	периметр до 4 м	т	108924 96202	103960 96072	95875 95489
	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» круглого сечения,				
6103-0201-0112 1106-1905-0401	диаметр до 0,5 м	м³	43585 38451	42174 37973	39534 38252
6103-0201-0113 1106-1905-0402	диаметр до 0,7 м	м³	27675 24408	26766 24108	25063 24279
	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения,				
6103-0201-0114 1106-1905-0408	периметр до 3 м	м³	18558 16309	17893 16121	16652 16214
6103-0201-0122 1106-1905-0412	периметр до 4 м	м³	16435 14439	15836 14275	14717 14353
	Демонтаж опалубки колонны железобетонной круглого сечения,				
6103-0201-0115 1106-1905-0301	диаметр до 0,5 м	м²	2008 1764	1938 1743	1809 1753
6103-0201-0116 1106-1905-0302	диаметр от 0,7 м	м²	2137 1877	2063 1854	1927 1867
	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения,				
6103-0201-0117 1106-1905-0305	периметр до 3 м	м²	2334 2050	2253 2025	2101 2038
6103-0201-0121 1106-1905-0306	периметр до 4 м	м²	1944 1700	1866 1683	1723 1689
	Подраздел 6103-03 Стена и перегородка				
	Группа 6103-0301 Стена и перегородка				
	Подгруппа 6103-0301-01 Устройство стены бетонной				
6103-0301-0101 1106-0601-0105	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм	м³	38526 34112	36947 33967	33850 33654

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6103-0301-02 Устройство стены и перегородки железобетонной				
6103-0301-0201 1106-1904-0201	Монтаж опалубки стены железобетонной	м²	9740 9651	9501 10056	10126 9561
6103-0301-0202 1106-1904-0101	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	177931 157614	170028 156502	156984 156432
6103-0301-0203 1106-1904-0401	Бетонирование стены железобетонной по схеме «Кран-бадья»	м³	20932 18361	20158 18147	18727 18252
6103-0301-0204 1106-1904-0402	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	м³	22563 20005	21644 19887	19971 19871
6103-0301-0205 1106-1904-0301	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м²	2681 2343	2571 2320	2371 2328
	Подгруппа 6103-0301-03 Устройство стены и перегородки железобетонной в объемно-переставной "тоннельной"/блочной опалубке				
	Монтаж и демонтаж опалубки				
6103-0301-0301 1106-1601-0202	объемно-переставной "тоннельной" железобетонной стены и перегородки	м²	11362 10018	10863 9976	9905 9891
6103-0301-0302 1106-1601-0301	стены и перегородки железобетонной блочной	м²	9171 8087	8802 8030	8097 8008
	Установка каркасов и сеток в стене и перегородке в объемно-переставной "тоннельной"/блочной опалубке,				
6103-0301-0303 1106-1601-0601	масса одного элемента до 20 кг	т	142227 124568	135338 123717	123663 123561
6103-0301-0304 1106-1601-0602	масса одного элемента от 20 до 50 кг	т	97082 85399	92422 84831	84775 84718
6103-0301-0305 1106-1601-0603	масса одного элемента от 50 до 200 кг	т	46747 41863	44757 41555	41907 41573
	Установка отдельных стержней в стене и перегородке в объемно-переставной "тоннельной"/блочной опалубке,				
6103-0301-0306 1106-1601-0607	диаметр до 8 мм	т	196084 171736	186422 170612	170144 170322
6103-0301-0307 1106-1601-0608	диаметр свыше 8 мм	т	107317 94843	102208 94225	94133 94097
	Бетонирование стены и перегородки железобетонной в объемно-переставной "тоннельной"/блочной опалубке,				
6103-0301-0308 1106-1601-0401	толщина до 160 мм	м²	4656 4135	4498 4092	4206 4114
6103-0301-0309 1106-1601-0402	толщина от 160 до 200 мм	м²	4406 3918	4259 3876	3985 3898
6103-0301-0310 1106-1601-0403	толщина от 200 до 300 мм	м²	4965 4411	4798 4361	4486 4388
6103-0301-0311 1106-1601-0404	толщина свыше 300 мм	м²	4862 4322	4700 4272	4397 4300
	Подгруппа 6103-0301-04 Устройство стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке				
6103-0301-0401 1106-1701-0101	Монтаж скользящей опалубки стены и перегородки железобетонной	м	179447 161151	172485 160620	159507 159794

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6103-0301-0402 1106-1701-0201	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	149077 130437	141806 129609	129338 129478
	Бетонирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке,				
6103-0301-0403 1106-1701-0301	толщина до 160 мм	м²	15947 14259	15334 14063	14242 14107
6103-0301-0404 1106-1701-0302	толщина от 160 до 200 мм	м²	17491 15616	16825 15402	15634 15457
6103-0301-0405 1106-1701-0303	толщина от 200 до 300 мм	м²	18139 16185	17449 15965	16213 16022
6103-0301-0406 1106-1701-0304	толщина свыше 300 мм	м²	17815 15901	17137 15684	15923 15739
6103-0301-0407 1106-1701-0501	Демонтаж скользящей опалубки стены и перегородки железобетонной	м	102798 89134	97617 88523	88247 88373
	Подгруппа 6103-0301-05 Устройство лифтовой шахты железобетонной				
6103-0301-0501 1106-1910-0201	Монтаж опалубки лифтовой шахты железобетонной	м²	4275 3928	4101 3857	3879 3856
6103-0301-0502 1106-1910-0101	Армирование лифтовой шахты железобетонной	т	174469 152310	165971 151621	151154 151089
6103-0301-0503 1106-1910-0401	Бетонирование железобетонной лифтовой шахты по схеме "Кран-бадья"	м³	9451 8270	9078 8186	8388 8218
6103-0301-0504 1106-1910-0301	Демонтаж опалубки лифтовой шахты железобетонной	м²	955 836	918 827	848 830
	Подраздел 6103-04 Балка, пояс, перемычка, ригель				
	Группа 6103-0401 Балки, пояса, перемычки, ригели				
	Подгруппа 6103-0401-01 Устройство железобетонной балки				
6103-0401-0101 1106-1907-0201	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	14437 12804	13894 12666	12938 12707
6103-0401-0102 1106-1907-0101	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	120537 110147	116650 109778	110251 109600
	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м				
6103-0401-0103 1106-1907-0401	по схеме «Кран-бадья»	м³	11682 10244	11244 10129	10429 10182
6103-0401-0104 1106-1907-0402	бетононасосом	м³	20369 17996	19510 17897	17949 17874
6103-0401-0105 1106-1907-0301	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	7939 6958	7643 6881	7096 6915
	Подгруппа 6103-0401-02 Устройство железобетонного армированного пояса				
6103-0401-0201 1106-1908-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	10648 9596	10241 9491	9610 9492
6103-0401-0202 1106-1908-0101	Армирование армированного пояса железобетонного	т	97170 86006	92834 85911	85621 85383
	Бетонирование железобетонного армированного пояса				
6103-0401-0203 1106-1908-0401	по схеме «Кран-бадья»	м³	11674 10237	11236 10121	10422 10175
6103-0401-0204 1106-1908-0402	бетононасосом	м³	20361 17989	19502 17890	17941 17867

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6103-0401-0205 1106-1908-0301	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	6612 5803	6352 5775	5874 5766
	Подгруппа 6103-0401-03 Устройство железобетонной перемычки				
6103-0401-0301 1106-0701-0109	Устройство железобетонной перемычки	м³	111939 101228	108015 101087	98978 98863
	Подраздел 6103-05 Перекрытие				
	Группа 6103-0501 Перекрытие				
	Подгруппа 6103-0501-01 Устройство железобетонного перекрытия				
	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе				
6103-0501-0101 1106-1906-0201	телескопических стоек	м²	6890 6216	6557 6105	6098 6099
6103-0501-0102 1106-1906-0202	опорных башен	м²	9330 8355	8880 8232	8210 8222
	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе				
6103-0501-0103 1106-1906-0203	телескопических стоек	м²	19314 16985	18345 16810	16732 16774
6103-0501-0104 1106-1906-0204	опорных башен	м²	18685 16470	17764 16297	16235 16265
	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного плиты кессонной на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе				
6103-0501-0105 1106-1906-0205	телескопических стоек	м²	15650 13855	14869 13676	13638 13654
6103-0501-0106 1106-1906-0206	опорных башен	м²	14108 12544	13416 12374	12345 12356
	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного ребристого на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе				
6103-0501-0107 1106-1906-0207	телескопических стоек	м²	21573 19018	20467 18766	18714 18739
6103-0501-0108 1106-1906-0208	опорных башен	м²	21561 19033	20465 18782	18731 18755
	Армирование перекрытия железобетонного				
6103-0501-0109 1106-1906-0401	безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	134003 118242	127884 117448	117965 117329
6103-0501-0110 1106-1906-0402	балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	186460 168060	179340 166395	168443 167029
6103-0501-0111 1106-1906-0403	плиты кессонной	т	101740 90503	97680 90192	90964 89936
6103-0501-0112 1106-1906-0404	ребристого на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	121291 106928	115839 106647	106666 106140
	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м				
6103-0501-0113 1106-1906-0501	по схеме «Кран-бадья»	м³	13076 11500	12620 11360	11771 11436
6103-0501-0114 1106-1906-0502	бетононасосом	м³	19298 17103	18510 17011	17072 16992
	Бетонирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м				
6103-0501-0115 1106-1906-0503	по схеме «Кран-бадья»	м³	17059 14997	16466 14811	15358 14912

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6103-0501-0116 1106-1906-0504	бетононасосом	м³	20255 17961	19433 17861	17931 17844
	Бетонирование перекрытия железобетонного плиты кессонной				
6103-0501-0117 1106-1906-0505	по схеме «Кран-бадья»	м³	19655 17274	18969 17060	17684 17175
6103-0501-0118 1106-1906-0506	бетононасосом	м³	27087 23986	25974 23851	23935 23827
	Бетонирование перекрытия железобетонного ребристого на высоте от опорной поверхности до 6 м				
6103-0501-0119 1106-1906-0507	по схеме «Кран-бадья»	м³	22117 19444	21348 19202	19908 19334
6103-0501-0120 1106-1906-0508	бетононасосом	м³	32581 28842	31237 28678	28772 28649
	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом,				
6103-0501-0121 1106-1906-0510	высота подачи до 21 м	м³	4381 3888	4238 3870	3973 3866
6103-0501-0122 1106-1906-0511	высота подачи до 38 м	м³	5630 5006	5471 4987	5179 4983
6103-0501-0123 1106-1906-0512	высота подачи до 56 м	м³	7363 6558	7188 6538	6868 6533
	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе				
6103-0501-0124 1106-1906-0301	телескопических стоек	м²	3181 2767	3033 2746	2765 2746
6103-0501-0125 1106-1906-0302	опорных башен	м²	4127 3579	3920 3556	3543 3550
	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе				
6103-0501-0126 1106-1906-0303	телескопических стоек	м²	10895 9443	10343 9385	9339 9367
6103-0501-0127 1106-1906-0304	опорных башен	м²	9854 8544	9358 8489	8455 8474
	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного плиты кессонной на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе				
6103-0501-0128 1106-1906-0305	телескопических стоек	м²	8280 7180	7862 7130	7108 7118
6103-0501-0129 1106-1906-0306	опорных башен	м²	7300 6330	6932 6286	6269 6276
	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного ребристого на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе				
6103-0501-0130 1106-1906-0307	телескопических стоек	м²	11793 10225	11198 10155	10122 10138
6103-0501-0131 1106-1906-0308	опорных башен	м²	11739 10178	11147 10108	10075 10091
6103-0501-0132 1106-1906-0101	Сборка и разборка опорных башен перекрытия	башня	10181 8828	9670 8772	8741 8757
	Подгруппа 6103-0501-02 Устройство железобетонного перекрытия в объемно-переставной "тоннельной" опалубке				
6103-0501-0201 1106-1601-0201	Монтаж и демонтаж опалубки объемно-переставной "тоннельной" перекрытия железобетонного	м²	5650 4981	5402 4961	4924 4919
	Установка каркасов и сеток в перекрытии в объемно-переставной "тоннельной" опалубке,				
6103-0501-0202 1106-1601-0604	масса одного элемента до 20 кг	т	104401 91803	99452 91166	91273 91080

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6103-0501-0203 1106-1601-0605	масса одного элемента от 20 до 50 кг	т	44180 39575	42234 39307	39477 39291
6103-0501-0204 1106-1601-0606	масса одного элемента от 50 до 200 кг	т	39210 35333	37605 35068	35453 35100
	Установка отдельных стержней в перекрытии в объемно-переставной "тоннельной" опалубке,				
6103-0501-0205 1106-1601-0609	диаметр до 8 мм	т	218832 191439	208002 190186	189619 189854
6103-0501-0206 1106-1601-0610	диаметр свыше 8 мм	т	124314 109568	118334 108853	108690 108693
	Бетонирование перекрытия в объемно-переставной "тоннельной" опалубке железобетонного,				
6103-0501-0207 1106-1601-0505	толщина до 120 мм	$м^2$	1792 1609	1739 1592	1640 1601
6103-0501-0208 1106-1601-0506	толщина от 120 до 160 мм	$м^2$	2058 1841	1996 1823	1879 1832
6103-0501-0209 1106-1601-0507	толщина от 160 до 200 мм	$м^2$	2555 2279	2475 2254	2326 2268
6103-0501-0210 1106-1601-0508	толщина свыше 200 мм	$м^2$	3024 2692	2931 2662	2759 2679
	Подраздел 6103-06 Лестница				
	Группа 6103-0601 Лестница				
	Подгруппа 6103-0601-01 Устройство железобетонных ступеней				
6103-0601-0101 1106-1802-0101	Монтаж, демонтаж опалубки ступеней железобетонных	$м^2$	7629 6755	7209 6659	6575 6589
6103-0601-0102 1106-1802-0201	Армирование ступеней железобетонных	т	70743 62683	67761 62301	62335 62245
6103-0601-0103 1106-1802-0301	Бетонирование железобетонных ступеней	$м^3$	65609 57687	63343 56963	59095 57363
	Подгруппа 6103-0601-02 Устройство железобетонной лестничной площадки и марша				
6103-0601-0201 1106-1909-0101	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	30599 27564	29069 27062	26980 27026
6103-0601-0202 1106-1909-0301	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	60300 52905	57859 52489	53459 52556
6103-0601-0203 1106-1909-0201	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	12000 10403	11396 10336	10304 10318
6103-0601-0204 1106-1909-0302	Устройство лестницы сложной конфигурации (круглой и полукруглой в плане) железобетонной	$м^3$	154426 142048	146519 140500	136313 136142
	Подраздел 6103-07 Прочие работы при устройстве монолитных конструкций				
	Группа 6103-0701 Сопутствующие работы при устройстве монолитных конструкций				
	Подгруппа 6103-0701-01 Устройство бетонной подготовки				
6103-0701-0101 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	10437 9338	10074 9265	9402 9287
	Подгруппа 6103-0701-02 Устройство засыпки песком балки фундаментной				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6103-0701-0201 1106-0701-0301	Устройство засыпки балки фундаментной песком	м³	14498 12696	13854 12624	12689 12602
	Подгруппа 6103-0701-03 Устройство подливки под оборудование				
6103-0701-0301 1106-0301-0201	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм	м²	2585 2257	2458 2250	2212 2219
6103-0701-0302 1106-0301-0202	Устройство подливки под оборудование. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	733 640	698 638	628 630
	Подгруппа 6103-0701-04 Укладка бетона по перекрытию				
6103-0701-0401 1106-0301-0301	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	м²	1294 1134	1235 1132	1116 1114
6103-0701-0402 1106-0301-0302	Укладка бетона по перекрытию. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	93 81	88 81	80 79
	Подгруппа 6103-0701-05 Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкции для высокого ростверка				
6103-0701-0501 1106-0301-0101	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высокого ростверка	м²	5867 5210	5615 5227	5064 5069
	Подгруппа 6103-0701-06 Устройство стены и перегородки сооружения				
	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке,				
6103-0701-0601 1106-1201-0601	толщина до 150 мм	м³	70354 63239	67704 63024	61967 61852
6103-0701-0602 1106-1201-0602	толщина более 150 мм	м³	53282 47945	51285 47835	46873 46797
	Устройство стены и перегородки сооружения круглого в горизонтально-скользящей опалубке,				
6103-0701-0603 1106-1201-0603	толщина до 200 мм	м³	54595 49048	52530 48916	48032 47930
6103-0701-0604 1106-1201-0604	толщина более 200 мм	м³	43786 39107	42048 38970	38398 38321
	Устройство стены подпорной в горизонтально-скользящей опалубке,				
6103-0701-0605 1106-1201-0605	толщина до 250 мм	м³	47794 42584	45877 42308	42098 42021
6103-0701-0606 1106-1201-0606	толщина более 250 мм	м³	31646 28134	30347 27972	27774 27733
	Подгруппа 6103-0701-07 Сварка ванным способом арматуры				
	Сварка ванным способом арматуры,				
6103-0701-0701 1106-0301-0501	диаметр до 25 мм	стык	1330 1170	1264 1148	1142 1161
6103-0701-0702 1106-0301-0502	диаметр до 32 мм	стык	1706 1507	1623 1474	1466 1495
6103-0701-0703 1106-0301-0503	диаметр до 40 мм	стык	2013 1781	1916 1742	1730 1767
	Подгруппа 6103-0701-08 Установка анкерных болтов, закладных деталей, конструкций стальных, остающиеся в теле бетона, армирование подстилающих слоев				
	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6103-0701-0801 1106-0301-0401	длиной до 1 м	т	1622996 1407562	1540661 1399117	1391017 1396104
6103-0701-0802 1106-0301-0402	длиной более 1 м	т	1166073 1011616	1107052 1005561	999783 1003401
	Установка болта анкерного: при бетонировании				
6103-0701-0803 1106-0301-0403	со связями из арматуры	т	728358 637859	693662 629944	637399 632881
6103-0701-0804 1106-0301-0404	на поддерживающие конструкции	т	209293 183374	199423 182171	181329 181968
6103-0701-0805 1106-0301-0405	в виде сваренных каркасов	т	622385 597326	612885 596088	595448 595973
6103-0701-0806 1106-0301-0406	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	335162 294653	319795 292153	291735 292460
	Установка детали закладной,				
6103-0701-0807 1106-0301-0407	вес до 4 кг	т	1146671 993932	1088576 987739	982249 985675
6103-0701-0808 1106-0301-0408	вес до 20 кг	т	338810 293742	321690 291916	290358 291309
6103-0701-0809 1106-0301-0409	вес более 20 кг	т	119533 103690	113535 103050	102559 102838
6103-0701-0810 1106-0301-0410	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	69116 60067	65669 59713	59456 59586
	Группа 6103-0702 Приготовление в построечных условиях бетона и раствора				
	Подгруппа 6103-0702-01 Приготовление в построечных условиях бетона тяжелого				
	Приготовление в построечных условиях бетона тяжелого на гравии,				
6103-0702-0101 1106-1501-0101	класс В3,5-В5	м³	15383 13391	14664 13306	13348 13291
6103-0702-0102 1106-1501-0102	класс В7,5	м³	15297 13314	14580 13229	13268 13215
6103-0702-0103 1106-1501-0103	класс В10	м³	15293 13311	14576 13226	13265 13211
6103-0702-0104 1106-1501-0104	класс В15	м³	15261 13282	14545 13198	13235 13183
6103-0702-0105 1106-1501-0105	класс В20	м³	15245 13269	14530 13184	13221 13169
6103-0702-0106 1106-1501-0106	класс В25	м³	15236 13260	14521 13176	13212 13161
	Приготовление в построечных условиях бетона тяжелого на щебне,				
6103-0702-0107 1106-1501-0107	класс В3,5-В5	м³	15193 13223	14479 13138	13173 13123
6103-0702-0108 1106-1501-0108	класс В7,5	м³	15196 13225	14482 13141	13175 13126
6103-0702-0109 1106-1501-0109	класс В10	м³	15193 13223	14479 13138	13173 13123
6103-0702-0110 1106-1501-0110	класс В15	м³	15162 13195	14449 13111	13144 13096
6103-0702-0111 1106-1501-0111	класс В20	м³	15146 13181	14433 13096	13129 13081
6103-0702-0112 1106-1501-0112	класс В25	м³	15130 13167	14418 13082	13114 13068
6103-0702-0113 1106-1501-0113	класс В27,5	м³	15133 13169	14420 13085	13117 13070

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6103-0702-0114 1106-1501-0114	класс В30	м³	15112 13151	14400 13066	13098 13052
	Подгруппа 6103-0702-02 Приготовление в построечных условиях бетона легкого				
	Приготовление в построечных условиях бетона легкого конструкционно-теплоизоляционного,				
6103-0702-0201 1106-1501-0201	класс В3,5	м³	16209 14117	15452 14023	14069 14012
6103-0702-0202 1106-1501-0202	класс В5	м³	16224 14131	15467 14037	14083 14026
6103-0702-0203 1106-1501-0203	класс В7,5	м³	16244 14148	15486 14054	14101 14043
6103-0702-0204 1106-1501-0204	класс В10	м³	16407 14293	15645 14197	14252 14186
6103-0702-0205 1106-1501-0205	класс В15	м³	16439 14321	15676 14226	14282 14215
	Приготовление в построечных условиях бетона легкого конструкционного,				
6103-0702-0206 1106-1501-0206	класс В20	м³	16478 14356	15714 14261	14318 14250
6103-0702-0207 1106-1501-0207	класс В25	м³	16205 14114	15448 14020	14065 14008
6103-0702-0208 1106-1501-0208	класс В27,5	м³	16272 14173	15514 14079	14127 14068
6103-0702-0209 1106-1501-0209	класс В30	м³	16375 14264	15613 14169	14222 14158
6103-0702-0210 1106-1501-0210	класс В35	м³	16210 14118	15453 14023	14069 14012
6103-0702-0211 1106-1501-0211	класс В40	м³	16293 14192	15534 14097	14147 14086
	Подгруппа 6103-0702-03 Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого кладочного				
	Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого кладочного цементно-известкового,				
6103-0702-0301 1106-1501-0301	марка 10	м³	14510 12628	13828 12547	12581 12532
6103-0702-0302 1106-1501-0302	марка 25	м³	14298 12445	13626 12365	12400 12350
6103-0702-0303 1106-1501-0303	марка 50	м³	14046 12225	13385 12147	12179 12132
6103-0702-0304 1106-1501-0304	марка 75	м³	13746 11966	13101 11888	11924 11875
6103-0702-0305 1106-1501-0305	марка 100	м³	13782 11998	13137 11920	11957 11907
6103-0702-0306 1106-1501-0306	марка 150	м³	13478 11734	12848 11657	11696 11645
6103-0702-0307 1106-1501-0307	марка 200	м³	13181 11475	12565 11401	11439 11388
	Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого кладочного цементно-глиняного,				
6103-0702-0308 1106-1501-0308	марка 10	м³	13019 11341	12419 11269	11321 11258
6103-0702-0309 1106-1501-0309	марка 25	м³	12981 11307	12381 11235	11286 11224
6103-0702-0310 1106-1501-0310	марка 50	м³	12959 11288	12360 11215	11266 11204

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6103-0702-0311 1106-1501-0311	марка 75	м³	12912 11246	12314 11173	11222 11162
6103-0702-0312 1106-1501-0312	марка 100	м³	33339 29341	32208 29209	30137 29181
6103-0702-0313 1106-1501-0313	марка 150	м³	12846 11188	12250 11115	11161 11105
6103-0702-0314 1106-1501-0314	марка 200	м³	12670 11032	12079 10960	10998 10949
	Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого кладочного цементного,				
6103-0702-0315 1106-1501-0315	марка 25	м³	12646 11011	12055 10939	10976 10928
6103-0702-0316 1106-1501-0316	марка 50	м³	12688 11047	12096 10975	11014 10965
6103-0702-0317 1106-1501-0317	марка 75	м³	12694 11053	12102 10981	11020 10970
6103-0702-0318 1106-1501-0318	марка 100	м³	12685 11045	12093 10973	11012 10963
6103-0702-0319 1106-1501-0319	марка 150	м³	12678 11038	12086 10966	11005 10956
6103-0702-0320 1106-1501-0320	марка 200	м³	12667 11029	12076 10957	10995 10947
	Подгруппа 6103-0702-04 Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого отделочного				
	Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого отделочного известкового,				
6103-0702-0401 1106-1501-0401	состав 1:2	м³	28257 24536	26864 24381	24320 24340
6103-0702-0402 1106-1501-0402	состав 1:2,5	м³	26608 23108	25300 22962	22912 22924
6103-0702-0403 1106-1501-0403	состав 1:3	м³	26215 22767	24929 22624	22578 22587
	Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого отделочного цементного,				
6103-0702-0404 1106-1501-0404	состав 1:1	м³	12125 10550	11548 10479	10494 10469
6103-0702-0405 1106-1501-0405	состав 1:2	м³	12467 10852	11881 10780	10810 10770
6103-0702-0406 1106-1501-0406	состав 1:3	м³	12610 10979	12020 10907	10942 10896
	Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого отделочного цементно-известкового,				
6103-0702-0407 1106-1501-0407	состав 1:1:6	м³	14267 12414	13591 12333	12357 12319
6103-0702-0408 1106-1501-0408	состав 1:1:8	м³	13838 12043	13185 11965	11991 11951
6103-0702-0409 1106-1501-0409	состав 1:1:9	м³	13828 12035	13176 11957	11987 11944
6103-0702-0410 1106-1501-0410	состав 1:3:12	м³	14560 12666	13865 12583	12596 12568
	Подгруппа 6103-0702-05 Приготовление в построечных условиях раствора легкого отделочного				
	Приготовление в построечных условиях раствора легкого отделочного				
6103-0702-0501 1106-1501-0501	известкового	м³	23811 20704	22663 20567	20568 20543
6103-0702-0502 1106-1501-0502	цементно-известкового	м³	18472 16077	17597 15968	15997 15954

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6103-0702-06 Добавление гидроизоляционной добавки в бетон в построечных условиях				
6103-0702-0601 1106-1501-0601	Добавление гидроизоляционной добавки в бетон в построечных условиях	$м^3$	1046 907	994 900	895 899
	Группа 6103-0703 Изготовление в построечных условиях сетки и каркаса арматурного				
	Подгруппа 6103-0703-01 Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской				
	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры,				
6103-0703-0101 1106-0301-0601	диаметр до 16 мм	т	92911 80979	88290 80626	80252 80297
6103-0703-0102 1106-0301-0602	диаметр до 25 мм	т	70446 61501	66970 61285	61015 60988
	Подгруппа 6103-0703-02 Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного				
	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,				
6103-0703-0201 1106-0301-0701	диаметр до 25 мм	т	88073 77347	83786 77269	76937 76710
6103-0703-0202 1106-0301-0702	диаметр до 32 мм	т	79055 69598	75284 69600	69370 69037
	Раздел 6104 Сборные бетонные и железобетонные конструкции				
	Подраздел 6104-01 Фундаменты и фундаментные балки				
	Группа 6104-0101 Фундаменты				
	Подгруппа 6104-0101-01 Укладка фундаментов.				
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой				
6104-0101-0101 1107-0101-0101	до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	6168 5383	5900 5354	5415 5344
6104-0101-0102 1107-0101-0102	до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	8157 7124	7806 7088	7166 7074
6104-0101-0103 1107-0101-0103	до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	12018 10496	11498 10440	10545 10420
6104-0101-0104 1107-0101-0104	более 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	17812 15618	17093 15541	15783 15516
	Укладка фундаментов под колонны массой				
6104-0101-0105 1107-0101-0105	до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	12533 10952	11996 10896	11018 10876
6104-0101-0106 1107-0101-0106	до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	18939 16533	18116 16443	16621 16412
6104-0101-0107 1107-0101-0107	более 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	29266 25671	28089 25542	25954 25500
	Группа 6104-0102 Фундаментные балки				
	Подгруппа 6104-0102-01 Укладка фундаментных балок				
	Укладка фундаментных балок длиной				
6104-0102-0101 1107-0101-0115	до 6 метра	шт.	27613 24118	26363 23846	23978 23817
6104-0102-0102 1107-0101-0116	более 6 метра	шт.	44316 38765	42381 38427	38730 38371
	Подраздел 6104-02 Колонны, стены				
	Группа 6104-0201 Колонны				
	Подгруппа 6104-0201-01 Установка колонн				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Установка колонн в стаканы фундаментов,				
6104-0201-0101 1107-0502-0101	масса до 2 т	шт.	37422 32800	35826 32406	32845 32359
6104-0201-0102 1107-0502-0102	масса до 3 т	шт.	46112 40367	44122 39943	40410 39874
6104-0201-0103 1107-0502-0103	масса до 4 т	шт.	52771 46170	50480 45716	46221 45635
	Установка колонн на нижестоящие колонны,				
6104-0201-0104 1107-0502-0104	масса до 2 т	шт.	67488 59620	64555 58909	59666 59016
6104-0201-0105 1107-0502-0105	масса до 3 т	шт.	76010 66814	72588 66035	66803 66132
6104-0201-0106 1107-0502-0106	масса до 4 т	шт.	82280 72258	78567 71434	72252 71546
	Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны,				
6104-0201-0107 1107-0502-0107	масса до 3 т	шт.	75471 67721	72744 67204	67731 67186
6104-0201-0108 1107-0502-0108	масса до 4 т	шт.	91601 81771	88168 81114	81914 81168
	Группа 6104-0202 Стены подвалов				
	Подгруппа 6104-0202-01 Установка блоков стен подвалов				
	Установка блоков стен подвалов,				
6104-0202-0101 1107-0501-0101	масса до 0,5 т	шт.	5289 4769	5150 4690	4800 4681
6104-0202-0102 1107-0501-0102	масса до 1 т	шт.	5809 5264	5671 5150	5267 5139
6104-0202-0103 1107-0501-0103	масса до 1,5 т	шт.	7824 7058	7614 6930	7059 6916
6104-0202-0104 1107-0501-0104	масса более 1,5 т	шт.	12717 11469	12378 11273	11500 11250
	Группа 6104-0203 Блоки стен				
	Подгруппа 6104-0203-01 Установка блоков стен				
	Установка блоков цокольных,				
6104-0203-0101 1107-0507-0101	масса до 1 т	шт.	9544 8467	9192 8349	8406 8330
6104-0203-0102 1107-0507-0102	масса до 2,5 т	шт.	14167 12538	13628 12375	12456 12347
6104-0203-0103 1107-0507-0103	масса более 2,5 т	шт.	18576 16421	17858 16219	16326 16182
	Установка блоков наружных стен,				
6104-0203-0104 1107-0507-0104	масса до 1 т	шт.	14282 12624	13738 12488	12670 12510
6104-0203-0105 1107-0507-0105	масса до 2,5 т	шт.	20201 17801	19411 17610	17876 17644
6104-0203-0106 1107-0507-0106	масса более 2,5 т	шт.	23801 20941	22856 20720	21038 20760
	Установка блоков внутренних стен,				
6104-0203-0107 1107-0507-0107	масса до 1 т	шт.	11857 10445	11404 10299	10458 10316
6104-0203-0108 1107-0507-0108	масса до 2,5 т	шт.	18711 16452	17984 16237	16505 16270
6104-0203-0109 1107-0507-0109	масса более 2,5 т	шт.	22135 19441	21259 19194	19505 19233
	Установка парапетных блоков,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6104-0203-0110 1107-0507-0110	масса до 1 т	шт.	15333 13714	14805 13534	13720 13567
6104-0203-0111 1107-0507-0111	масса до 2,5 т	шт.	17700 15792	17078 15586	15805 15623
6104-0203-0112 1107-0507-0112	масса более 2,5 т	шт.	27216 24110	26175 23817	24100 23858
	Установка блоков перемычечных и под балконных,				
6104-0203-0113 1107-0507-0113	масса до 1 т	шт.	12037 10668	11567 10530	10621 10547
	Группа 6104-0204 Панели наружных стен				
	Подгруппа 6104-0204-01 Установка наружных стеновых панелей для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов				
	Установка наружных стеновых панелей для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов цокольных,				
6104-0204-0101 1107-0508-0101	площадь до 12 м2	шт.	34185 30305	32893 29864	30267 29854
6104-0204-0102 1107-0508-0102	площадь до 20 м2	шт.	46846 41527	45057 40964	41429 40941
	Установка наружных стеновых панелей для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов в бескаркасно-панельных зданиях с разрезкой на этаж,				
6104-0204-0103 1107-0508-0103	площадь до 6 м2	шт.	24599 21994	23780 21529	22068 21607
6104-0204-0104 1107-0508-0104	площадь до 15 м2	шт.	31117 27740	30033 27183	27754 27259
6104-0204-0105 1107-0508-0105	площадь до 25 м2	шт.	40162 35887	38778 35164	35818 35248
	Установка наружных стеновых панелей для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов в бескаркасно-панельных зданиях с поясной и пилонной разрезкой,				
6104-0204-0106 1107-0508-0106	площадь до 6 м2	шт.	20704 18283	19913 17965	18323 18017
6104-0204-0107 1107-0508-0107	площадь до 15 м2	шт.	28417 25120	27321 24696	25056 24738
	Установка наружных стеновых панелей для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов в каркасно-панельных зданиях,				
6104-0204-0108 1107-0508-0108	площадь до 6 м2	шт.	37733 33208	36184 32859	33241 32922
6104-0204-0109 1107-0508-0109	площадь до 10 м2	шт.	55402 48800	53150 48274	48855 48374
6104-0204-0110 1107-0508-0110	площадь до 15 м2	шт.	72738 64059	69785 63358	64137 63492
	Подгруппа 6104-0204-02 Установка наружных стеновых панелей для строительства в районах с сейсмичностью до 7-9 баллов				
	Установка наружных стеновых панелей для строительства в районах с сейсмичностью до 7-9 баллов в бескаркасно-панельных зданиях,				
6104-0204-0201 1107-0510-0101	площадь до 6 м2	шт.	37676 33614	36305 33072	33402 32923
6104-0204-0202 1107-0510-0102	площадь до 15 м2	шт.	52890 47081	50880 46405	46718 46220
6104-0204-0203 1107-0510-0103	площадь до 20 м2	шт.	52045 46538	50168 45828	46205 45662
	Установка наружных стеновых панелей для строительства в районах с сейсмичностью до 7-9 баллов в каркасно-панельных зданиях,				
6104-0204-0204 1107-0510-0104	площадь до 6 м2	шт.	46552 41067	44632 40650	41061 40710

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6104-0204-0205 1107-0510-0105	площадь до 10 м2	шт.	58468 51506	56053 50997	51568 51069
6104-0204-0206 1107-0510-0106	площадь до 15 м2	шт.	76298 67068	73115 66389	67200 66494
	Подгруппа 6104-0204-03 Установка внутренних стеновых панелей для строительства в районах с сейсмичностью до 7-9 баллов				
	Установка внутренних стеновых панелей для строительства в районах с сейсмичностью до 7-9 баллов,				
6104-0204-0301 1107-0510-0107	площадь до 10 м2	шт.	72422 65069	69947 63882	64883 64012
6104-0204-0302 1107-0510-0108	площадь до 15 м2	шт.	92426 82694	89191 80942	82433 81128
	Группа 6104-0205 Внутренние стены и диафрагмы жесткости				
	Подгруппа 6104-0205-01 Установка внутренних стеновых панелей и диафрагмы жесткости				
	Установка внутренних стеновых панелей,				
6104-0205-0101 1107-0509-0101	площадь до 6 м2	шт.	19000 16839	18260 16699	16892 16719
6104-0205-0102 1107-0509-0102	площадь до 10 м2	шт.	22000 19474	21130 19301	19498 19318
6104-0205-0103 1107-0509-0103	площадь до 15 м2	шт.	24587 21746	23608 21545	21748 21558
6104-0205-0104 1107-0509-0104	площадь до 25 м2	шт.	30932 27295	29658 27047	27242 27051
	Установка диафрагмы жесткости, высота до 3,6 м,				
6104-0205-0105 1107-0509-0105	площадь до 10 м2	шт.	139857 130930	136909 129870	131200 129864
6104-0205-0106 1107-0509-0106	площадь до 15 м2	шт.	94371 83263	90516 82522	83274 82761
	Установка диафрагмы жесткости, высота до 4,8 м,				
6104-0205-0107 1107-0509-0107	площадь до 10 м2	шт.	121889 110909	122777 110058	115435 115195
6104-0205-0108 1107-0509-0108	площадь до 15 м2	шт.	146852 133654	148309 132645	139575 139157
6104-0205-0109 1107-0509-0109	площадь до 25 м2	шт.	127614 112515	122291 111528	112352 111795
	Группа 6104-0207 Перегородки крупнопанельные				
	Подгруппа 6104-0207-01 Установка перегородок крупнопанельных				
	Установка перегородок крупнопанельных железобетонных,				
6104-0207-0101 1107-0511-0101	площадь до 6 м2	шт.	14268 12740	13739 12637	12731 12628
6104-0207-0102 1107-0511-0102	площадь до 10 м2	шт.	16780 14942	16147 14814	14931 14807
	Установка перегородок крупнопанельных гипсобетонных,				
6104-0207-0103 1107-0511-0103	площадь до 6 м2	шт.	17613 15733	16952 15622	15706 15605
6104-0207-0104 1107-0511-0104	площадь до 10 м2	шт.	24604 22095	23700 22036	21768 21650
6104-0207-0105 1107-0511-0105	площадь до 15 м2	шт.	27603 24619	26550 24433	24538 24389
	Подраздел 6104-03 Балки, ригеля, перемычки				
	Группа 6104-0301 Балки, ригеля, перемычки				
	Подгруппа 6104-0301-01 Укладка балок, ригелей, перемычек				
	Укладка балок ростверка,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6104-0301-0101 1107-0503-0101	масса до 1 т	шт.	15603 13733	14941 13651	13723 13631
6104-0301-0102 1107-0503-0102	масса до 3 т	шт.	25660 22523	24561 22384	22535 22347
	Укладка балок перекрытия,				
6104-0301-0103 1107-0503-0103	масса до 1 т	шт.	10525 9203	10085 9113	9264 9133
6104-0301-0104 1107-0503-0104	масса до 3 т	шт.	16624 14526	15928 14390	14635 14421
	Укладка ригелей,				
6104-0301-0105 1107-0503-0105	масса до 1 т	шт.	14842 13055	14231 12945	13097 12961
6104-0301-0106 1107-0503-0106	масса до 2 т	шт.	22509 19900	21596 19690	19895 19762
6104-0301-0107 1107-0503-0107	масса до 3 т	шт.	61520 56800	59822 56413	56650 56533
6104-0301-0108 1107-0503-0108	масса до 5 т	шт.	107550 101573	105405 101103	101405 101236
6104-0301-0109 1107-0503-0109	масса до 6 т	шт.	113867 107090	111443 106565	106926 106710
	Укладка перемычек,				
6104-0301-0110 1107-0503-0110	масса до 0,3 т	шт.	1637 1470	1593 1436	1467 1440
6104-0301-0111 1107-0104-0301	массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	7750 6788	7449 6712	6891 6741
6104-0301-0112 1107-0104-0302	массой до 1 т	шт.	8893 7789	8546 7703	7902 7734
6104-0301-0113 1107-0104-0303	массой до 1,5 т	шт.	10986 9629	10564 9520	9772 9562
6104-0301-0114 1107-0104-0304	массой более 1,5 т	шт.	11500 10074	11050 9960	10212 10000
	Подраздел 6104-04 Панели перекрытий и покрытий				
	Группа 6104-0401 Панели перекрытий и покрытий для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов				
	Подгруппа 6104-0401-01 Установка панелей перекрытий и покрытий для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов				
	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,				
6104-0401-0101 1107-0504-0101	площадь до 5 м2	шт.	14697 12966	14093 12822	12910 12835
6104-0401-0102 1107-0504-0102	площадь до 15 м2	шт.	22385 19697	21455 19472	19615 19482
6104-0401-0103 1107-0504-0103	площадь до 20 м2	шт.	25747 22662	24688 22402	22594 22423
6104-0401-0104 1107-0504-0104	площадь до 25 м2	шт.	31705 27867	30384 27548	27771 27563
	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,				
6104-0401-0105 1107-0504-0105	площадь до 5 м2	шт.	7649 6864	7440 6703	6865 6722
6104-0401-0106 1107-0504-0106	площадь до 10 м2	шт.	9321 8401	9084 8186	8371 8204
	Установка ребристых панелей покрытий для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6104-0401-0107 1107-0504-0107	площадь до 5 м2	шт.	8849 7792	8501 7710	7845 7736
6104-0401-0108 1107-0504-0108	площадь до 10 м2	шт.	11170 9822	10728 9719	9898 9751
6104-0401-0109 1107-0504-0109	площадь до 15 м2	шт.	13452 11826	12920 11699	11909 11733
	Установка панелей покрытий типа ТТ для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,				
6104-0401-0110 1107-0504-0110	площадь до 25 м2	шт.	45501 40752	43777 40452	40560 40457
6104-0401-0111 1107-0504-0111	площадь до 30 м2	шт.	55631 49878	53553 49525	49695 49534
6104-0401-0112 1107-0504-0112	площадь до 40 м2	шт.	70807 63371	68147 62943	63233 62946
	Группа 6104-0402 Панели перекрытий и покрытий для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов				
	Подгруппа 6104-0402-01 Установка панелей перекрытий и покрытий для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов				
	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов				
6104-0402-0101 1107-0505-0101	площадь до 15 м2	шт.	32271 28833	31174 28147	28746 28227
6104-0402-0102 1107-0505-0102	площадь до 20 м2	шт.	37025 33021	35749 32257	32939 32348
6104-0402-0103 1107-0505-0103	площадь до 25 м2	шт.	47037 42032	45434 41061	41907 41177
	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов				
6104-0402-0104 1107-0505-0104	площадь до 5 м2	шт.	17905 15990	17288 15758	15961 15708
6104-0402-0105 1107-0505-0105	площадь до 10 м2	шт.	23013 20508	22215 20163	20508 20133
	Установка ребристых панелей покрытий для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов				
6104-0402-0106 1107-0505-0106	площадь до 5 м2	шт.	20289 18173	19530 18021	18086 18033
6104-0402-0107 1107-0505-0107	площадь до 10 м2	шт.	27392 24660	26410 24465	24553 24480
	Подраздел 6104-05 Лестничные площадки и марши				
	Группа 6104-0501 Лестничные площадки и марши				
	Подгруппа 6104-0501-01 Установка лестничных площадок и маршей				
	Установка лестничных площадок,				
6104-0501-0101 1107-0506-0101	масса до 1 т	шт.	14370 12619	13800 12479	12719 12525
6104-0501-0102 1107-0506-0102	масса более 1 т	шт.	26750 23554	25744 23353	23881 23402
	Установка лестничных маршей,				
6104-0501-0103 1107-0506-0103	без сварки, масса до 1 т	шт.	17712 15496	16953 15395	15529 15364
6104-0501-0104 1107-0506-0104	без сварки, масса более 1 т	шт.	19854 17374	19058 17194	17558 17248
6104-0501-0105 1107-0506-0105	со сваркой, масса до 1 т	шт.	21945 19445	21069 19311	19428 19294
	Установка лестничных марш-площадок,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6104-0501-0106 1107-0506-0106	масса более 1 т	шт.	41621 36694	40067 36387	37182 36458
	Подгруппа 6104-0501-02 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней				
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней				
6104-0501-0201 1107-0518-0101	гладких	м	6444 5595	6122 5556	5529 5545
6104-0501-0202 1107-0518-0102	с мозаичным покрытием	м	7087 6154	6733 6110	6081 6098
	Подраздел 6104-06 Лоджии, балконы, парапеты				
	Группа 6104-0601 Лоджии, балконы, парапеты				
	Подгруппа 6104-0601-01 Установка плит лоджий				
	Установка плит лоджий в панельных зданиях, площадь				
6104-0601-0101 1107-0512-0101	до 5 м2	шт.	14067 12528	13593 12387	12646 12426
6104-0601-0102 1107-0512-0102	до 10 м2	шт.	19706 17843	19083 17615	17790 17681
	Установка плит лоджий в кирпичных и блочных зданиях, площадь				
6104-0601-0103 1107-0512-0103	до 5 м2	шт.	7554 6653	7269 6561	6677 6575
6104-0601-0104 1107-0512-0104	до 10 м2	шт.	12062 10627	11611 10479	10676 10503
	Подгруппа 6104-0601-02 Установка плит балконов и козырьков				
	Установка плит балконов и козырьков в панельных зданиях, площадь				
6104-0601-0201 1107-0512-0105	до 5 м2	шт.	26213 23099	25202 22834	23262 22906
	Установка плит балконов и козырьков в кирпичных и блочных зданиях, площадь				
6104-0601-0202 1107-0512-0106	до 5 м2	шт.	45111 39608	43352 39160	40005 39308
	Подгруппа 6104-0601-05 Установка плит парапета				
	Установка плит парапета,				
6104-0601-0501 1107-0512-0109	масса до 0,5 т	шт.	5028 4449	4848 4390	4471 4396
6104-0601-0502 1107-0512-0110	масса более 0,5 т	шт.	8677 7675	8361 7579	7711 7586
	Группа 6104-0602 Экраны, разделительные стенки				
	Подгруппа 6104-0602-01 Установка разделительной стенки				
6104-0602-0101 1107-0512-0107	Установка стенки разделительной, площадь до 5 м2	шт.	11529 10160	11080 10048	10235 10087
	Подгруппа 6104-0602-02 Установка экрана ограждения				
6104-0602-0201 1107-0512-0108	Установка экрана ограждения, площадь до 10 м2	шт.	9842 8701	9481 8578	8761 8615
	Подраздел 6104-07 Объемные блоки для зданий				
	Группа 6104-0701 Объемные блоки для зданий				
	Подгруппа 6104-0701-01 Установка объемных блоков				
	Установка объемных блоков для зданий до 5 этажей, тип блока				
6104-0701-0101 1107-0513-0101	рядовой	шт.	89989 80840	87055 80047	80796 79846
6104-0701-0102 1107-0513-0102	лестничный	шт.	106135 94387	102252 93832	94894 93634
	Установка объемных блоков для зданий 9-12 этажей, тип блока				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6104-0701-0103 1107-0513-0103	рядовой	шт.	102251 94223	99321 92784	93513 93155
6104-0701-0104 1107-0513-0104	лестничный	шт.	119922 109781	116101 108363	109265 108966
	Группа 6104-0702 Объемные блоки вентиляционные, сантехкабин, шахт лифта				
	Подгруппа 6104-0702-01 Установка сантехкабин, сантехподдон				
6104-0702-0101 1107-0514-0101	Установка сантехкабины	шт.	24296 21388	23411 21320	21466 21056
6104-0702-0102 1107-0514-0102	Установка сантехподдона	шт.	13293 11852	12868 11613	11816 11631
	Подгруппа 6104-0702-02 Установка шахт лифта				
	Установка шахт лифта,				
6104-0702-0201 1107-0514-0103	масса до 2,5 т	шт.	19520 17227	18742 17040	17256 17087
6104-0702-0202 1107-0514-0104	масса более 2,5 т	шт.	25311 22308	24292 22060	22326 22109
	Подгруппа 6104-0702-03 Установка вентиляционных блоков				
	Установка вентиляционных блоков,				
6104-0702-0301 1107-0514-0105	масса до 1 т	шт.	11838 10369	11365 10252	10469 10283
6104-0702-0302 1107-0514-0106	масса до 2,5 т	шт.	17383 15225	16692 15055	15389 15105
	Подгруппа 6104-0702-04 Присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок				
	Присоединение и испытание трубопроводов				
6104-0702-0401 1107-0514-0107	отопительных панелей	шт.	6992 6344	6613 6051	5979 6067
6104-0702-0402 1107-0514-0108	сантехкабин и блоков	шт.	18987 16511	18022 16367	16274 16335
	Присоединение и испытание электропроводок				
6104-0702-0403 1107-0514-0109	сантехкабин	шт.	13417 11623	12730 11550	11486 11523
	Подраздел 6104-08 Мелкие конструкции, ограды и прочие работы				
	Группа 6104-0801 Мелкие конструкции, ограды, ворота и калитки				
	Подгруппа 6104-0801-01 Установка мелких конструкций				
	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие),				
6104-0801-0101 1107-0512-0111	масса до 0,5 т	шт.	6746 5964	6470 5866	5841 5851
	Подгруппа 6104-0801-02 Установка ограды и сопутствующие работы				
	Установка железобетонных оград из панелей,				
6104-0801-0201 1107-0111-0101	длина 4 м	м	11425 10050	10949 9967	10060 9955
6104-0801-0202 1107-0111-0102	длина 3 м	м	9771 8606	9369 8545	8625 8534
6104-0801-0203 1107-0111-0103	длина 4,8 м при шаге столбов 2,4 м	м	8054 7106	7734 7047	7134 7040
	Установка металлических оград высота,				
6104-0801-0204 1107-0111-0104	до 1,5 м из сетки по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей	м	27136 24292	26106 24024	23174 24029

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6104-0801-0205 1107-0111-0105	до 1,6 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей	м	20431 17921	19557 17671	17874 17686
6104-0801-0206 1107-0111-0106	до 2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей	м	20431 17921	19557 17671	17874 17686
6104-0801-0207 1107-0111-0107	до 1,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	16652 14996	16036 14808	14353 14864
6104-0801-0208 1107-0111-0108	до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	19489 17644	18790 17443	16644 17500
6104-0801-0209 1107-0111-0109	до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	22157 20154	21391 19928	18801 19987
6104-0801-0210 1107-0111-0110	до 1,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	12105 10640	11588 10521	10607 10519
6104-0801-0211 1107-0111-0111	до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	12558 11033	12019 10911	10996 10909
	Установка ограды металлической				
6104-0801-0212 1107-0111-0112	из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	13015 11429	12452 11307	11390 11301
6104-0801-0213 1107-0111-0113	из колючей проволоки по железобетонным столбам	м	8849 7904	8635 7816	7988 7928
	Сопутствующие работы				
6104-0801-0214 1107-0111-0114	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	м	2178 1892	2211 1932	1994 1904
	Подгруппа 6104-0801-03 Установка ворот и калиток				
	Устройство ворот распашных с установкой				
6104-0801-0301 1107-0111-0201	металлических столбов	шт.	136680 119561	130526 117541	118625 117767
6104-0801-0302 1107-0111-0202	металлических и бетонных столбов	шт.	107503 94295	102827 92847	93831 93005
6104-0801-0303 1107-0111-0203	бетонных столбов	шт.	86174 75961	82519 75306	75893 75388
6104-0801-0304 1107-0111-0204	железобетонных столбов без фундаментов	шт.	94085 82843	90329 81094	82689 81368
6104-0801-0305 1107-0111-0205	железобетонных столбов с фундаментами	шт.	129622 113824	124077 112967	113775 112846
6104-0801-0306 1107-0111-0206	железобетонных столбов с фундаментами и ложными калитками	шт.	143134 125531	136906 124612	125433 124472
	Устройство калиток				
6104-0801-0307 1107-0111-0207	с установкой бетонных столбов	шт.	58358 51453	55936 51056	51493 51077
6104-0801-0308 1107-0111-0208	с установкой металлических столбов	шт.	53060 46153	50481 45638	45629 45609
6104-0801-0309 1107-0111-0209	без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	4332 3837	4140 3807	3788 3809

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6104-0801-0310 1107-0111-0210	без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	шт.	9869 8786	9488 8729	8788 8730
	Сопутствующие работы				
6104-0801-0311 1107-0111-0211	Установка дополнительных бетонных столбов	шт.	37318 32822	35699 32510	32751 32566
	Группа 6104-0802 Прочие работы				
	Подгруппа 6104-0802-01 Устройство деформационного вертикального шва в зданиях				
	Устройство деформационного вертикального шва в зданиях				
6104-0802-0101 1107-0515-0101	крупнопанельных	м	2616 2311	2465 2299	2256 2263
6104-0802-0102 1107-0515-0102	кирпичных и крупноблочных	м	3366 2967	3215 2946	2931 2940
	Подгруппа 6104-0802-02 Устройство герметизации стыка с наружи и с внутренней стороны				
	Устройство солнцезащиты шва стеновых панелей				
6104-0802-0201 1107-0516-0112	полимерцементным составом	м	1537 1386	1480 1380	1375 1378
6104-0802-0202 1107-0516-0113	красками ПХВ /бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми/	м	83 75	80 74	74 74
	Устройство чеканки и расшивки шва цокольных панелей				
6104-0802-0203 1107-0516-0114	с внутренней стороны раствором	м	452 392	429 390	388 389
	Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий				
6104-0802-0204 1107-0516-0115	раствором	м	1888 1637	1792 1627	1617 1623
	Подгруппа 6104-0802-03 Устройство прослойки под подошвы фундаментов				
	Устройство прослойки под подошвы фундаментов				
6104-0802-0301 1107-0101-0201	из раствора	$м^2$	524 508	516 466	465 470
	Подгруппа 6104-0802-04 Установка элементов крепежных				
	Установка стыковых накладок				
6104-0802-0401 1107-0107-0101	арматурных	т	1541999 1388476	1482505 1383126	1372838 1379553
	Установка крепления подвесных путей				
6104-0802-0402 1107-0107-0102	стальных конструкций для крепления подвесных путей	т	1293594 1276856	1286979 1275260	1274735 1275934
	Установка монтажных изделий масса,				
6104-0802-0403 1107-0107-0103	до 20 кг	т	1511051 1472946	1495992 1469409	1468102 1470810
6104-0802-0404 1107-0107-0104	свыше 20 кг	т	1431508 1403558	1420345 1400516	1399572 1401974
	Группа 6104-0803 Работы дополнительные в районах с сейсмичностью 7-9 баллов				
	Подгруппа 6104-0803-01 Усиление сборных железобетонных конструкций				
	Усиление сборных железобетонных конструкций				
6104-0803-0101 1107-0112-0101	установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	258333 223941	245147 222445	221363 222001

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6104-0803-0102 1107-0112-0102	болтовыми соединениями	т	1723985 1622796	1685226 1619077	1615426 1617277
	Подгруппа 6104-0803-02 Замоноличивание				
	Замоноличивание конструкций				
6104-0803-0201 1107-0112-0201	ригелей	м³	32336 30532	32921 26312	31279 27044
	Подгруппа 6104-0803-04 Устройство антисейсмических швов				
6104-0803-0401 1107-0112-0401	Устройство антисейсмических швов	м шва	6606 5853	6316 5843	5826 5808
	Подраздел 6104-09 Конструкции бетонные и железобетонные сборные для инженерных сетей				
	Группа 6104-0901 Строительство емкостных сооружений				
	Подгруппа 6104-0901-01 Установка панелей стен и перегородок				
	Установка стеновых панелей площадью				
6104-0901-0101 1107-0201-0101	до 6 м2 с вертикальными стыками замоноличиваемыми бетоном	м³	125945 111993	121674 110652	111938 110206
6104-0901-0102 1107-0201-0102	до 9 м2 с вертикальными стыками замоноличиваемыми бетоном	м³	80869 72711	78450 71623	72698 71448
6104-0901-0103 1107-0201-0103	до 12 м2 с вертикальными стыками замоноличиваемыми бетоном	м³	65633 58834	63663 57974	58893 57796
6104-0901-0104 1107-0201-0104	до 15 м2 с вертикальными стыками замоноличиваемыми бетоном	м³	55038 49324	53409 48567	49468 48416
6104-0901-0105 1107-0201-0105	более 15 м2 с вертикальными стыками замоноличиваемыми бетоном	м³	48379 43302	46927 42604	43424 42474
6104-0901-0106 1107-0201-0106	до 6 м2 с вертикальными стыками /шпоночного типа/ инъецируемых раствором	м³	103025 92142	99848 91220	92049 90687
6104-0901-0107 1107-0201-0107	до 9 м2 с вертикальными стыками /шпоночного типа/ инъецируемых раствором	м³	68399 61745	66521 60957	61692 60689
6104-0901-0108 1107-0201-0108	до 12 м2 с вертикальными стыками /шпоночного типа/ инъецируемых раствором	м³	55713 50217	54172 49651	50197 49401
6104-0901-0109 1107-0201-0109	до 15 м2 с вертикальными стыками /шпоночного типа/ инъецируемых раствором	м³	47521 42837	46208 42383	42870 42154
6104-0901-0110 1107-0201-0110	более 15 м2 с вертикальными стыками /шпоночного типа/ инъецируемых раствором	м³	39551 35609	38456 35220	35618 35008
	Установка стеновых панелей с вертикальными стыками,				
6104-0901-0111 1107-0201-0111	шпоночного и клиновидного типа, и опорной пятой при площади вертикальной проекции до 9 м2	м³	56025 50305	54148 50024	49935 49572
6104-0901-0112 1107-0201-0112	шпоночного и клиновидного типа, и опорной пятой при площади вертикальной проекции до 12 м2	м³	43613 39107	42174 38880	38946 38565

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6104-0901-0113 1107-0201-0113	шпоночного и клиновидного типа, и опорной пятой при площади вертикальной проекции до 15 м2	м³	39410 35338	38130 35125	35244 34864
6104-0901-0114 1107-0201-0114	шпоночного и клиновидного типа, и опорной пятой при площади вертикальной проекции более 15 м2	м³	36126 32260	34904 32061	32192 31840
	Установка панелей перегородок				
6104-0901-0115 1107-0201-0115	/ненесущих/	м³	51028 45357	49631 45053	45405 44462
	Подгруппа 6104-0901-02 Установка опор, лотков				
	Установка опор из плит и колец,				
6104-0901-0201 1107-0201-0201	диаметр до 1000 мм	м³	49288 43203	47199 42933	43343 42962
6104-0901-0202 1107-0201-0202	диаметр более 1000 мм	м³	30419 26690	29141 26517	26741 26522
	Установка в сооружениях лотков				
6104-0901-0203 1107-0201-0203	угловых, сечением до 0,2 м2	м³	288227 257580	277100 256221	253607 252457
6104-0901-0204 1107-0201-0204	угловых, сечением более 0,2 м2	м³	211143 188590	202999 187799	185385 184481
6104-0901-0205 1107-0201-0205	прямоугольных, сечением до 0,2 м2	м³	77155 68188	73983 67953	67609 67217
6104-0901-0206 1107-0201-0206	прямоугольных, сечением более 0,2 м2	м³	41874 37011	40151 36932	36677 36482
	Установка между сооружениями лотков				
6104-0901-0207 1107-0201-0207	сечением до 0,5 м2	м³	67552 59132	64578 58735	59039 58734
6104-0901-0208 1107-0201-0208	более 0,5 м2	м³	54364 47604	51966 47280	47534 47276
	Группа 6104-0902 Конструкции секционных вентиляторных градирн				
	Подгруппа 6104-0902-01 Устройство конструкций секционных вентиляторных градирн				
	Установка железобетонных колонн				
6104-0902-0101 1107-0202-0101	в стаканы фундаментов	шт.	37819 33156	36218 32908	33325 32845
6104-0902-0102 1107-0202-0102	на нижестоящие колонны	шт.	38622 34202	37088 33952	34320 33824
6104-0902-0103 1107-0202-0103	в стальной обойме на фундаменты	шт.	41536 36305	39722 36084	36448 36026
	Укладка				
6104-0902-0104 1107-0202-0104	балок	шт.	17529 15368	16745 15268	15332 15249
6104-0902-0105 1107-0202-0105	ригелей	шт.	46006 41619	44387 41419	41442 41387
6104-0902-0108 1107-0202-0108	плит покрытия	шт.	22891 21024	22221 20953	21002 20928
	Установка капителей стен				
6104-0902-0106 1107-0202-0106	водосборного бассейна	шт.	36987 32323	35346 32152	32366 32063
6104-0902-0107 1107-0202-0107	каркаса градирен	шт.	68783 60605	65827 60279	60460 60143
	Группа 6104-0903 Сети инженерные				
	Подгруппа 6104-0903-01 Устройство непроходных каналов				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Устройство непроходных каналов одноячейковых				
6104-0903-0101 1107-0601-0101	перекрываемых или опирающихся на плиты	м³	37789 34534	36455 34261	34611 33984
6104-0903-0102 1107-0601-0102	собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м³	35183 32391	34104 32059	32339 31849
	Устройство непроходных каналов двухьячейковых				
6104-0903-0103 1107-0601-0103	собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м³	41472 38270	40508 38022	38410 37702
	Подгруппа 6104-0903-02 Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор				
	Устройство камер				
6104-0903-0201 1107-0601-0201	со стенками из бетонных блоков	м³	106297 98287	103992 96299	98468 95962
	Устройство неподвижных щитовых опор				
6104-0903-0202 1107-0601-0204	из сборных железобетонных конструкций	м³	27259 24290	26407 23467	24444 23548
	Подгруппа 6104-0903-03 Устройство дренажа непроходных каналов				
	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов				
6104-0903-0301 1107-0601-0301	из асбестоцементных труб диаметр 150 мм обсыпанных фильтрующим материалом	м канала	15465 14191	16638 14744	15502 14434
6104-0903-0302 1107-0601-0302	из керамических труб диаметр 150 мм обсыпанных фильтрующим материалом	м канала	10634 9500	11535 9941	10534 9689
6104-0903-0303 1107-0601-0303	из асбестоцементных труб диаметр 150 мм и фильтрующей обсыпкой под днищем, вдоль стен каналов и труб	м канала	49703 44897	51067 45860	47267 45231
	Раздел 6105 Каменные конструкции				
	Подраздел 6105-01 Конструкции из камней и легкобетонных блоков				
	Группа 6105-0101 Конструкции из камней и легкобетонных блоков				
	Подгруппа 6105-0101-01 Кладка конструкций из бутовых камней				
6105-0101-0101 1108-0801-0101	Кладка основания под печи, очаги и трубы из бутовых камней под печи, очаги и трубы	м³	30780 26688	29220 26519	26389 26459
	Кладка фундамента из бутовых камней,				
6105-0101-0102 1108-0101-0101	ленточного	м³	22407 19616	21356 19503	19434 19469
6105-0101-0103 1108-0101-0102	столбового	м³	35087 30451	33333 30263	30123 30202
6105-0101-0104 1108-0101-0103	массива шириной более 2 м	м³	19872 17240	18880 17134	17067 17101
	Кладка стены из бутовых камней,				
6105-0101-0105 1108-0101-0104	без облицовки	м³	27926 24352	26575 24175	24111 24156
6105-0101-0106 1108-0101-0106	с облицовкой кирпичом только проемов	м³	29280 25553	27874 25376	25298 25356
6105-0101-0107 1108-0101-0108	с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов	м³	32269 28258	30732 27954	27865 27938
	Подгруппа 6105-0101-02 Кладка стен наружных однослойных из керамических камней				
	Кладка стены наружной однослойной из керамических камней,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6105-0101-0201 1108-0201-0801	простой	м³	33457 29101	31889 28873	29043 28872
6105-0101-0202 1108-0201-0803	средней сложности	м³	34503 30007	32881 29773	29938 29770
6105-0101-0203 1108-0201-0805	сложной	м³	39401 34243	37532 33998	34127 33977
	Подгруппа 6105-0101-03 Кладка стен наружных из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом				
	Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым кирпичом,				
6105-0101-0301 1108-0201-1007	толщина 380 мм	м³	37013 32187	35281 31942	32128 31936
6105-0101-0302 1108-0201-1009	толщина 510 мм	м³	35126 30546	33482 30314	30488 30307
6105-0101-0303 1108-0201-1011	толщина 640 мм	м³	31067 27020	29618 26814	26978 26809
	Подгруппа 6105-0101-04 Кладка стен наружных из керамических камней с облицовкой лицевым керамическим камнем				
	Кладка стены наружной из керамических камней с облицовкой лицевым керамическим камнем,				
6105-0101-0401 1108-0201-1013	толщина 380 мм	м³	33516 29158	31964 28932	29134 28933
6105-0101-0402 1108-0201-1015	толщина 510 мм	м³	29815 25948	28447 25743	25953 25749
6105-0101-0403 1108-0201-1017	толщина 640 мм	м³	27134 23613	25886 23428	23610 23430
	Подгруппа 6105-0101-05 Кладка перегородок из камней				
	Кладка перегородки из камней толщиной 120 мм,				
6105-0101-0501 1108-0401-0401	армированной	м²	6883 5982	6550 5940	5938 5932
6105-0101-0502 1108-0401-0403	неармированной	м²	5688 4945	5416 4911	4914 4904
	Подгруппа 6105-0101-06 Кладка стен из легкобетонных камней				
6105-0101-0601 1108-0301-0101	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м³	26651 23231	25485 23030	23339 23064
6105-0101-0602 1108-0301-0103	Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней	м³	21948 19222	21025 19051	19324 19080
	Кладка стены из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича),				
6105-0101-0603 1108-0301-0105	толщина 320 мм	м³	35141 30696	33603 30445	30779 30474
6105-0101-0604 1108-0301-0107	толщина 520 мм	м³	30425 26592	29095 26382	26655 26399
6105-0101-0605 1108-0301-0109	толщина 720 мм	м³	27293 23883	26128 23686	23985 23712
	Подгруппа 6105-0101-07 Кладка стен из известняковых камней				
	Кладка стены из известняковых камней,				
6105-0101-0701 1108-0301-0201	обычной	м³	20074 17571	19283 17376	17705 17412
6105-0101-0702 1108-0301-0203	рядовой	м³	24541 21388	23452 21200	21461 21221
6105-0101-0703 1108-0301-0205	чистой стены	м³	37179 32338	35438 32081	32268 32077

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6105-0101-0704 1108-0301-0209	с облицовкой кирпичом, толщина 520 мм	м³	30371 26440	28983 26221	26436 26232
	Подгруппа 6105-0101-08 Кладка конструкций из легкобетонных блоков				
6105-0101-0801 1108-0301-0112	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	м³	47461 41275	45141 40966	40913 40963
	Кладка перегородки из легкобетонных блоков				
6105-0101-0802 1108-0401-0501	армированной, толщина 100 мм	м²	5136 4537	4907 4502	4511 4500
6105-0101-0803 1108-0401-0502	неармированной, толщина 100 мм	м²	4948 4365	4725 4337	4332 4329
6105-0101-0804 1108-0401-0505	армированной, толщина 200 мм	м²	6335 5636	6064 5590	5601 5589
6105-0101-0805 1108-0401-0506	неармированной, толщина 200 мм	м²	6147 5464	5883 5426	5422 5418
	Подгруппа 6105-0101-09 Кладка конструкций из стеклянных блоков				
6105-0101-0901 1108-0401-0201	Кладка перегородки из стеклянных блоков	м²	6983 6114	6655 6033	6103 6064
6105-0101-0902 1108-0401-0203	Заполнение проема стеклянными блоками	м²	8347 7297	7951 7211	7273 7240
	Подгруппа 6105-0101-10 Кладка карнизов, поясков и тому подобных участков стен из камней				
	Кладка карниза, пояска и тому подобных участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным,				
6105-0101-1001 1108-0201-1107	толщина 380 мм	м³	57480 49903	54689 49546	49618 49499
6105-0101-1002 1108-0201-1109	толщина 510 мм	м³	43877 38119	41782 37836	37973 37817
6105-0101-1003 1108-0201-1111	толщина 640 мм	м³	38229 33217	36411 32969	33104 32955
	Кладка карниза, пояска и тому подобных участков стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными,				
6105-0101-1004 1108-0201-1201	толщина 380 мм	м³	57480 49903	54689 49546	49618 49499
6105-0101-1005 1108-0201-1203	толщина 510 мм	м³	43877 38119	41782 37836	37973 37817
6105-0101-1006 1108-0201-1205	толщина 640 мм	м³	38229 33217	36411 32969	33104 32955
	Подгруппа 6105-0101-11 Кладка конструкций из блоков на клее				
6105-0101-1101 1108-0301-0301	Кладка стены наружной навесной из блоков ячеистого бетона на клее, толщина 500 мм	м³	32022 28333	30606 28110	28038 28077
6105-0101-1102 1108-0301-0303	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м³	30673 26961	29262 26740	26677 26699
6105-0101-1103 1108-0301-0305	Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением	м³	39652 34894	37858 34622	34674 34628
	Подраздел 6105-02 Конструкции из кирпича				
	Группа 6105-0201 Конструкции из кирпича				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6105-0201-01 Кладка стен наружных однослойных				
	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,				
6105-0201-0101 1108-0201-0101	простой	м³	37530 32668	35802 32422	32646 32427
6105-0201-0102 1108-0201-0103	средней сложности	м³	39082 34013	37275 33759	33975 33761
6105-0201-0103 1108-0201-0105	сложной	м³	43122 37504	41105 37229	37429 37216
6105-0201-0104 1108-0201-0110	заполнение каркасных зданий	м³	32355 28171	30902 27935	28228 27969
6105-0201-0105 1108-0201-0501	простой, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м³	37895 32985	36149 32736	32961 32742
6105-0201-0106 1108-0201-0503	средней сложности, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м³	39338 34235	37518 33979	34196 33982
	Подгруппа 6105-0201-02 Кладка стен наружных с облицовкой				
	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом,				
6105-0201-0201 1108-0201-1001	толщина 380 мм	м³	40673 35357	38754 35092	35262 35080
6105-0201-0202 1108-0201-1003	толщина 510 мм	м³	35260 30657	33602 30426	30580 30415
6105-0201-0203 1108-0201-1005	толщина 640 мм	м³	32597 28345	31069 28131	28288 28123
	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов,				
6105-0201-0204 1108-0201-1019	толщина 380 мм	м³	47337 41130	45077 40830	40968 40805
6105-0201-0205 1108-0201-1021	толщина 510 мм	м³	40996 35626	39044 35364	35492 35343
6105-0201-0206 1108-0201-1023	толщина 640 мм	м³	37841 32888	36045 32645	32778 32628
	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом с двух сторон с цепной перевязкой швов,				
6105-0201-0207 1108-0201-1025	толщина 380 мм	м³	51161 44443	48705 44122	44242 44089
6105-0201-0208 1108-0201-1027	толщина 510 мм	м³	44820 38938	42672 38656	38766 38627
6105-0201-0209 1108-0201-1029	толщина 640 мм	м³	41719 36248	39725 35984	36099 35959
	Подгруппа 6105-0201-03 Кладка стен внутренних				
6105-0201-0301 1108-0201-0107	Кладка стены внутренней	м³	35978 31323	34329 31085	31317 31093
6105-0201-0302 1108-0201-0109	Кладка стен приямков и каналов	м³	36573 31988	34939 31748	31939 31760
	Подгруппа 6105-0201-04 Кладка стен наружых и внутренних с заполнением или воздушной прослойкой				
	Кладка стены наружной и внутренней кирпично-бетонной с заполнением легким бетоном,				
6105-0201-0401 1108-0201-1401	толщина 380 мм	м³	34508 30017	32901 29772	29980 29782
6105-0201-0402 1108-0201-1403	толщина 510 мм	м³	29501 25672	28141 25458	25669 25473
6105-0201-0403 1108-0201-1405	толщина 640 мм	м³	24852 21634	23718 21451	21654 21469

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Кладка стены наружной и внутренней кирпичной колодцевой с заполнением засыпными материалами,				
6105-0201-0404 1108-0201-1407	толщина 380 мм	м³	49863 45541	47737 45183	45420 45174
6105-0201-0405 1108-0201-1409	толщина 510 мм	м³	44388 41855	42653 41518	41787 41519
6105-0201-0406 1108-0201-1411	толщина 640 мм	м³	41675 40137	40141 39809	40083 39811
	Кладка стены наружной и внутренней кирпичной с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами,				
6105-0201-0407 1108-0201-1413	толщина 380 мм	м³	46947 42943	44964 42603	42852 42599
6105-0201-0408 1108-0201-1415	толщина 510 мм	м³	42072 39707	40440 39385	39662 39389
6105-0201-0409 1108-0201-1417	толщина 640 мм	м³	39699 38282	38250 37968	38248 37973
6105-0201-0410 1108-0201-1501	Кладка стены наружной и внутренней кирпичной с воздушной прослойкой	м³	36601 31827	34878 31591	31725 31579
	Кладка стены наружной и внутренней кирпичной с теплоизоляционными плитами,				
6105-0201-0411 1108-0201-1503	общая толщина 250 мм	м³	56940 49683	54305 49257	49515 49269
6105-0201-0412 1108-0201-1505	общая толщина 380 мм	м³	46227 40316	44212 40023	40300 40007
6105-0201-0413 1108-0201-1507	общая толщина 510 мм	м³	39978 34876	38234 34612	34883 34608
	Подгруппа 6105-0201-05 Кладка перегородок				
	Кладка перегородки из кирпича				
6105-0201-0501 1108-0401-0301	армированной, толщина в 1/4 кирпича	м²	6877 5968	6536 5928	5914 5917
6105-0201-0502 1108-0401-0303	армированной, толщина в 1/2 кирпича	м²	10081 8748	9582 8687	8678 8675
6105-0201-0503 1108-0401-0305	неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м²	8887 7714	8450 7659	7656 7650
6105-0201-0504 1108-0401-0307	армированной в каркасных зданиях, толщина в 1/2 кирпича	м²	10690 9420	10215 9361	9355 9351
6105-0201-0505 1108-0401-0309	неармированной в каркасных зданиях, толщина в 1/2 кирпича	м²	9508 8396	9094 8344	8343 8335
	Подгруппа 6105-0201-06 Кладка столбов				
	Кладка столба				
6105-0201-0601 1108-0201-0301	прямоугольного армированного	м³	56016 48370	53528 48929	49336 48014
6105-0201-0602 1108-0201-0303	прямоугольного неармированного	м³	46842 40713	44628 40402	40596 40402
6105-0201-0603 1108-0201-0305	круглого	м³	81010 70029	77260 70459	70747 69491
	Подгруппа 6105-0201-07 Кладка конструкций декоративных				
6105-0201-0701 1108-0201-0307	Кладка беседки, портика и других декоративных конструкций	м³	84793 73491	80722 73344	73470 72912
6105-0201-0702 1108-0201-0309	Кладка свода и арки над проездами и проемами	м³	101312 88769	97028 88372	87966 87966

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6105-0201-0703 1108-0201-0401	Кладка свода цилиндрического толщиной в 1/2 кирпича	м²	18292 16064	17550 16010	15893 15910
	Подгруппа 6105-0201-08 Кладка карнизов, поясков и тому подобных участков стен из кирпича				
	Кладка карниза, пояска и тому подобных участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным,				
6105-0201-0801 1108-0201-1101	толщина 380 мм	м³	65950 57240	62726 56838	56869 56774
6105-0201-0802 1108-0201-1103	толщина 510 мм	м³	50987 44279	48529 43957	44060 43924
6105-0201-0803 1108-0201-1105	толщина 640 мм	м³	44227 38413	42102 38132	38238 38106
	Подгруппа 6105-0201-09 Кладка стен наружных с облицовкой керамическими плитами				
6105-0201-0901 1108-0201-1301	Кладка стены наружной толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамическими плитами	м²	37446 32510	35626 32289	32307 32247
6105-0201-0902 1108-0201-1303	Добавлять или вычитать на каждые 120 мм изменения толщины кладки к норме 6105-0201-0901	м²	2656 2311	2534 2293	2312 2294
	Подгруппа 6105-0201-10 Кладка стен трехслойных с облицовкой и утеплением				
6105-0201-1001 1108-0201-1703	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм	м³	45410 39507	43259 39222	39351 39196
	Подгруппа 6105-0201-11 Кладка прочих кирпичных конструкций				
6105-0201-1101 1108-0201-1601	Кладка стенки прижимной кирпичной гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м²	9219 8390	8914 8358	8360 8346
6105-0201-1102 1108-0201-1602	Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной в 1/4 кирпича	м²	5088 4413	4831 4386	4365 4377
	Кладка основания кирпичного под печи, очаги и трубы				
6105-0201-1103 1108-0801-0102	в нижних этажах зданий	м³	26755 23245	25436 23101	23041 23052
6105-0201-1104 1108-0801-0201	в верхних этажах зданий	м³	20332 17629	19302 17517	17430 17477
	Кладка печи, очага				
6105-0201-1105 1108-0801-0301	отопительных с топкой под дрова без облицовки и без штукатурки	м³	76969 68613	74188 68438	68521 68243
6105-0201-1106 1108-0801-0302	отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах	м³	110561 96720	105487 96253	96022 96002
6105-0201-1107 1108-0801-0303	отопительных с топкой под уголь без облицовки и без штукатурки	м³	78374 70022	75574 69841	69914 69648
6105-0201-1108 1108-0801-0304	отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах	м³	111965 98129	106873 97656	97415 97408

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6105-0201-1109 1108-0801-0305	кухонных с топкой под дрова без щитка	м³	56659 49292	54082 49099	49030 48943
6105-0201-1110 1108-0801-0306	кухонных с топкой под дрова со щитком	м³	58638 51452	56195 51280	51232 51124
6105-0201-1111 1108-0801-0307	кухонных с топкой под уголь без щитка	м³	58064 50701	55468 50501	50423 50349
6105-0201-1112 1108-0801-0308	кухонных с топкой под уголь со щитком	м³	60042 52861	57581 52682	52625 52530
6105-0201-1113 1108-0801-0309	пищеварочных с топкой под дрова	м³	80130 69904	76403 69621	69538 69375
6105-0201-1114 1108-0801-0310	пищеварочных с топкой под уголь	м³	81534 71313	77789 71024	70931 70781
6105-0201-1115 1108-0801-0501	Кладка трубы дымовой кирпичной	м³	78736 69371	75348 69120	69104 68898
	Подраздел 6105-03 Конструкции из плит				
	Группа 6105-0301 Конструкции из плит				
	Подгруппа 6105-0301-01 Устройство конструкций из гипсовых плит				
	Устройство перегородки из гипсовых плит,				
6105-0301-0101 1108-0401-0101	в 1 слой	м²	5840 5126	5584 5095	5090 5074
6105-0301-0102 1108-0401-0103	в 2 слоя	м²	11143 9826	10689 9769	9777 9725
	Подгруппа 6105-0301-02 Устройство конструкций из пазогребневых гипсовых плит				
	Устройство перегородки из пазогребневых гипсовых плит на эластичном сопряжении,				
6105-0301-0201 1108-0401-0601	толщина 80 мм	м²	4577 3998	4357 3975	3959 3967
6105-0301-0202 1108-0401-0602	толщина 100 мм	м²	4923 4303	4687 4276	4260 4270
	Подгруппа 6105-0301-03 Устройство конструкций из легкобетонных плит				
	Устройство перегородки из легкобетонных плит,				
6105-0301-0301 1108-0401-0105	в 1 слой	м²	5285 4610	5035 4586	4564 4561
6105-0301-0302 1108-0401-0107	в 2 слоя	м²	10015 8732	9541 8684	8643 8637
	Подгруппа 6105-0301-04 Устройство конструкций из известняковых плит				
6105-0301-0401 1108-0401-0405	Устройство перегородки неармированной из известняковых плит	м³	50412 44632	48380 44635	43556 43458
	Подраздел 6105-04 Работы сопутствующие каменным работам				
	Группа 6105-0401 Работы сопутствующие каменным работам				
	Подгруппа 6105-0401-01 Работы сопутствующие каменным работам				
6105-0401-0101 1108-0201-0601	Расшивка швов при кладке из кирпича	м²	1375 1191	1305 1184	1177 1181
6105-0401-0102 1108-0201-0602	Расшивка швов при кладке из керамических и мелкоблочных камней	м²	879 762	834 757	753 755
6105-0401-0103 1108-0201-0701	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	320194 277580	303990 275877	274531 275326
6105-0401-0104 1108-0201-0702	Крепление сводов стальными затяжками	т	231931 202102	220723 200840	200263 200453

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6105-0401-0105 1108-0701-0101	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	2766 2438	2642 2426	2418 2422
6105-0401-0106 1108-0301-0111	Засыпка пустот в камнях	$м^3$	10151 8863	9723 8797	8940 8804
	Раздел 6106 Металлические конструкции				
	Подраздел 6106-01 Здания и каркасы зданий				
	Группа 6106-0101 Каркасы многоэтажных зданий				
	Подгруппа 6106-0101-01 Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий				
	Монтаж каркаса многоэтажного гражданского здания, высота:				
6106-0101-0101 1109-0101-0112	до 25 м	т	201906 179285	193814 178284	178708 178304
6106-0101-0102 1109-0101-0113	до 70 м	т	218630 195007	210421 193909	195069 194007
6106-0101-0103 1109-0101-0114	до 120 м	т	264526 240685	255238 237278	237428 239537
	Группа 6106-0102 Каркасы и здания				
	Подгруппа 6106-0102-01 Монтаж каркасов зданий				
	Монтаж каркаса здания				
6106-0102-0101 1109-0102-0102	арочного, пролет до 48 м	т	235763 214603	227444 211882	211494 213278
6106-0102-0102 1109-0102-0103	рамного коробчатого сечения	т	233289 208410	224622 207601	208427 207309
6106-0102-0103 1109-0102-0104	Монтаж колонны со связями	т	156905 138494	150293 137693	137882 137729
	Подраздел 6106-02 Сооружения				
	Группа 6106-0203 Галереи				
	Подгруппа 6106-0203-01 Монтаж пролетных строений галереи с опорами				
	Монтаж пролетного строения галереи				
6106-0203-0101 1109-0203-0101	наклонного типа с опорами	т	322550 287069	309948 285609	286641 285451
6106-0203-0102 1109-0203-0102	горизонтального типа с опорами	т	318889 283927	306447 282339	283392 282333
	Подраздел 6106-03 Конструктивные элементы зданий и сооружений				
	Группа 6106-0301 Плиты опорные, колонны, балки				
	Подгруппа 6106-0301-01 Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью				
	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью, масса:				
6106-0301-0101 1109-0301-0101	до 0,1 т	т	280547 251375	271073 250257	253209 250280
6106-0301-0102 1109-0301-0102	до 0,5 т	т	161243 142701	155074 142014	143611 141924
6106-0301-0103 1109-0301-0103	до 1,0 т	т	122442 109204	118008 108680	109834 108611
6106-0301-0104 1109-0301-0104	более 1 т	т	88273 78089	84868 77698	78626 77621
	Подгруппа 6106-0301-02 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий				
	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота:				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6106-0301-0201 1109-0301-0210	до 25 м	т	92220 83966	89458 83154	83903 83750
6106-0301-0202 1109-0301-0211	до 50 м	т	107028 97166	103678 96312	97089 96867
	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота:				
6106-0301-0203 1109-0301-0212	до 25 м	т	191327 170659	184340 169658	171121 169841
6106-0301-0204 1109-0301-0213	до 50 м	т	196515 175404	189395 174315	175900 174533
	Группа 6106-0302 Конструктивные элементы покрытий здания				
	Подгруппа 6106-0302-01 Монтаж ферм стропильных и подстропильных, опорных стоек				
	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы:				
6106-0302-0101 1109-0302-0101	пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т	205664 181443	197201 180428	181722 180257
6106-0302-0102 1109-0302-0102	пролет до 24 м, масса до 5 т, высота до 25 м	т	143843 127543	138121 126756	127614 126748
6106-0302-0103 1109-0302-0103	пролет до 24 м, масса более 5 т, высота до 25 м	т	110979 98576	106625 97969	98623 97974
6106-0302-0104 1109-0302-0104	пролет до 36 м, масса до 5 т, высота до 25 м	т	205939 186601	199173 185081	186517 185707
6106-0302-0105 1109-0302-0105	пролет до 36 м, масса до 8 т, высота до 25 м	т	146037 132100	141192 131083	132107 131475
6106-0302-0106 1109-0302-0106	пролет до 36 м, масса до 10 т, высота до 25 м	т	126458 114317	122248 113469	114341 113786
6106-0302-0107 1109-0302-0107	пролет до 36 м, масса более 10 т, высота до 25 м	т	95280 85524	91930 84959	85660 85102
6106-0302-0108 1109-0302-0108	пролет до 48 м, масса до 8 т, высота до 25 м	т	207102 187898	200624 186465	188469 187056
6106-0302-0109 1109-0302-0109	пролет до 48 м, масса до 10 т, высота до 25 м	т	175439 158922	169879 157742	159454 158202
6106-0302-0110 1109-0302-0110	пролет до 48 м, масса до15 т, высота до 25 м	т	134012 121076	129680 120219	121541 120526
6106-0302-0111 1109-0302-0111	пролет до 48 м, масса более15 т, высота до 25 м	т	112732 101560	108996 100877	102015 101079
	Монтаж опорной стойки для пролетов:				
6106-0302-0112 1109-0302-0112	до 24 м	т	77870 70628	75390 70030	70413 70438
6106-0302-0113 1109-0302-0113	до 48 м	т	80117 72517	77561 71912	72447 72318
	Подгруппа 6106-0302-02 Монтаж связей вертикальных в виде ферм				
	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании:				
6106-0302-0201 1109-0302-0201	пролет до 24 м, высота до 25 м	т	312345 271898	297408 270399	270237 269856
6106-0302-0202 1109-0302-0202	пролет до 24 м, высота до 50 м	т	347583 302419	330986 300707	300787 300155
6106-0302-0203 1109-0302-0203	пролет более 24 м, высота до 25 м	т	315949 274913	300871 273355	273436 272854
6106-0302-0204 1109-0302-0204	пролет более 24 м, высота до 50 м	т	375758 327492	358276 325687	326466 325098
	Подгруппа 6106-0302-03 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей				
	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании:				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6106-0302-0301 1109-0302-0301	пролет до 24 м, высота до 25 м	т	365548 318454	348348 316739	317013 316117
6106-0302-0302 1109-0302-0302	пролет до 24 м, высота до 50 м	т	406663 353935	387581 352016	352865 351328
6106-0302-0303 1109-0302-0303	пролет более 24 м, высота до 25 м	т	372049 323903	354609 322119	322833 321538
6106-0302-0304 1109-0302-0304	пролет более 24 м, высота до 50 м	т	450690 393152	430207 391042	392936 390339
	Подгруппа 6106-0302-04 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м				
	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м				
6106-0302-0401 1109-0302-0401	высота до 25 м	т	114807 101603	110136 101018	101577 100975
6106-0302-0402 1109-0302-0402	высота до 50 м	т	134516 119101	129158 118400	119344 118373
	Подгруппа 6106-0302-05 Монтаж прогонов из легких металлоконструкций				
	Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг, высота здания:				
6106-0302-0501 1109-0302-0501	до 12 м	т	130495 114569	124859 113936	114590 113759
6106-0302-0502 1109-0302-0502	до 25 м	т	207426 182335	200058 181553	186621 181265
	Группа 6106-0304 Конструктивные элементы лестниц и площадок				
	Подгруппа 6106-0304-01 Монтаж лестниц				
6106-0304-0101 1109-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	271210 241625	260173 238569	239421 240178
	Подгруппа 6106-0304-02 Установка ограждений металлических				
	Установка ограждения металлического с поручнями				
6106-0304-0201 1107-0519-0101	из твердолиственных пород	м	15086 13544	14499 13476	13426 13461
6106-0304-0202 1107-0519-0102	из хвойных пород	м	11552 10401	11112 10347	10313 10342
6106-0304-0203 1107-0519-0103	из поливинилхлорида	м	4778 4286	4591 4260	4249 4263
6106-0304-0204 1107-0519-0104	Установка ограждения металлического без поручня	м	3237 2876	3099 2854	2846 2858
	Подгруппа 6106-0304-03 Установка ограждений из нержавеющей стали				
6106-0304-0301 1107-0519-0201	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	7496 6523	7125 6481	6448 6470
6106-0304-0302 1107-0519-0202	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	6568 5715	6243 5678	5649 5668
	Группа 6106-0306 Перегородки, потолки, полы, плинтусы				
	Подгруппа 6106-0306-01 Монтаж перегородок				
	Монтаж перегородки из алюминиевых сплавов				
6106-0306-0101 1109-0306-0101	сборно-разборной с остеклением	$м^2$	20508 17822	19483 17711	17620 17671
6106-0306-0102 1109-0306-0102	звукоизоляционной	$м^2$	14954 13012	14215 12930	12870 12907

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6106-0306-0103 1109-0306-0103	Монтаж перегородки стальной консольной сетчатой	м^2	3311 2928	3165 2912	2901 2908
	Подгруппа 6106-0306-02 Монтаж каркасов подвесных потолков				
6106-0306-0201 1109-0306-0201	Монтаж каркаса подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	539434 486608	517389 477865	475504 483435
	Подгруппа 6106-0306-03 Монтаж потолков				
6106-0306-0301 1109-0306-0301	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами	м^2	18870 16718	18066 16537	16573 16579
6106-0306-0302 1109-0306-0302	Монтаж подвесного потолка алюминиевого, перфорированного, панельного при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг	м^2	19355 17115	18514 16786	16920 16972
6106-0306-0303 1109-0306-0303	Монтаж потолка из панелей типа "сэндвич"	м^2	3096 2707	2954 2692	2694 2687
	Подгруппа 6106-0306-04 Монтаж съемных металлических покрытий полов из плит размером 500х500 мм				
	Монтаж съемного металлического покрытия полов, размер 500х500 мм				
6106-0306-0401 1109-0306-0401	из стальных штампованных плит	м^2	25590 22168	24285 22032	21919 21987
6106-0306-0402 1109-0306-0402	из алюминиевых плит	м^2	25329 21941	24037 21807	21692 21761
	Подгруппа 6106-0306-05 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля				
6106-0306-0501 1109-0306-0501	Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля	м	797 693	758 691	690 687
	Подраздел 6106-04 Конструкции ограждающие зданий и сооружений				
	Группа 6106-0401 Конструкции ограждающие кровли				
	Подгруппа 6106-0401-02 Монтаж покрытия кровельного				
	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания:				
6106-0401-0201 1109-0401-0201	до 25 м	м^2	2350 2067	2248 2058	2065 2054
6106-0401-0202 1109-0401-0202	до 50 м	м^2	2617 2304	2505 2291	2302 2289
	Подраздел 6106-06 Конструкции специального назначения				
	Группа 6106-0602 Конструкции сценических устройств				
	Подгруппа 6106-0602-01 Монтаж конструкций стационарных сцен и каркасов сценических устройств				
	Монтаж конструкции стационарной сцены:				
6106-0602-0101 1109-0602-0101	колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	781557 689415	745666 683120	679782 684261
6106-0602-0102 1109-0602-0102	балки подвеса огнезащитного занавеса	т	719548 638666	688035 632658	630150 634317
6106-0602-0103 1109-0602-0103	направляющих с каркасами ограждений	т	1431581 1260875	1364304 1247209	1240691 1251226
	Монтаж каркаса сценических устройств:				
6106-0602-0104 1109-0602-0104	огнезащитной двери, занавеси и шторы	т	1092756 975087	1045693 963133	958681 968386

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6106-0602-0105 1109-0602-0105	клапана дымового люка, световой рамы софитных ферм, кулисы	т	1624865 1432947	1549911 1418979	1412246 1422714
6106-0602-0106 1109-0602-0106	вращающихся кругов всех типов	т	923374 822235	882869 811395	807518 816604
6106-0602-0107 1109-0602-0107	дороги раздвижных горизонтов, панорамы, антрактно-раздвижной и поплановой занавеси, штанги декорационных подъемов	т	1096436 962263	1044726 954817	950150 955105
	Раздел 6107 Деревянные, гипсокартонные, поливинилхлоридные и алюминиевые конструкции				
	Подраздел 6107-01 Деревянные конструкции				
	Группа 6107-0101 Деревянные конструкции для кровельного покрытия				
	Подгруппа 6107-0101-01 Устройство деревянной конструкции покрытия				
	Устройство деревянной конструкции арки и фермы сегментной с металлической затяжкой				
6107-0101-0101 1110-0101-0101	пролетом 18 м	шт.	191010 173577	185772 172656	173502 173968
6107-0101-0102 1110-0101-0102	пролетом 24 м	шт.	314625 285508	304967 283807	284621 285254
	Устройство деревянной конструкции балки				
6107-0101-0103 1110-0101-0103	пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3	шт.	43012 38290	41269 38140	37944 37886
6107-0101-0104 1110-0101-0104	пролетом 9 м, объемом более 0,5 м3	шт.	56592 51112	54564 50911	50721 50663
6107-0101-0105 1110-0101-0105	пролетом 12 м	шт.	57311 51573	55192 51309	51343 51269
6107-0101-0106 1110-0101-0106	пролетом 15 м, объемом до 2 м3	шт.	62273 56242	60030 55933	55979 55903
6107-0101-0107 1110-0101-0107	пролетом 15 м, объемом более 2 м3	шт.	72265 65184	69646 64833	64917 64790
6107-0101-0108 1110-0101-0108	пролетом 18 м одинарной объемом до 5 м3	шт.	120834 109689	116712 109177	108883 108795
6107-0101-0109 1110-0101-0109	пролетом 18 м спаренной объемом до 10 м3	шт.	144603 130725	139569 130149	129810 129560
6107-0101-0110 1110-0101-0110	Устройство деревянной конструкции панели покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м2	шт.	38177 35535	37182 35516	35083 35093
	Подгруппа 6107-0101-02 Установка деревянных элементов кровли				
	Укладка прогона по фермам				
6107-0101-0202 1110-0114-0401	из досок	$м^3$	218950 204028	207113 206687	187193 187346
6107-0101-0203 1110-0114-0402	из брусьев	$м^3$	219351 203799	207218 206394	186908 187086
	Устройство настила по фермам				
6107-0101-0204 1110-0114-0501	рабочего из щитов деревянных с плитным утеплителем	$м^2$	2542 2261	2436 2254	2233 2228
6107-0101-0205 1110-0114-0502	рабочего из досок толщиной 25 мм разреженного	$м^2$	4568 4293	4448 4383	3975 3977
6107-0101-0206 1110-0114-0503	рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	5714 5371	5563 5482	4973 4975
6107-0101-0207 1110-0114-0504	рабочего из досок толщиной 40 мм разреженного	$м^2$	6235 5885	6077 6031	5382 5383

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6107-0101-0208 1110-0114-0505	рабочего из досок толщиной 40 мм сплошного	м²	7811 7373	7613 7556	6746 6747
6107-0101-0209 1110-0114-0506	рабочего из досок толщиной 50 мм разреженного	м²	7433 7029	7249 7214	6405 6406
6107-0101-0210 1110-0114-0507	рабочего из досок толщиной 50 мм сплошного	м²	9325 8819	9093 9049	8038 8037
6107-0101-0211 1110-0114-0508	защитного по фермам	м²	4566 4270	4441 4340	4007 4011
6107-0101-0212 1110-0104-0301	Укладка досок ходовых	м	472 439	462 443	437 437
6107-0101-0213 1110-0106-0101	Устройство слуховых окон	шт.	62532 57177	61707 57691	55862 55909
6107-0101-0214 1110-0105-0101	Установка стропилы с изготовлением	м³	281598 262899	268081 265247	245670 245957
	Группа 6107-0102 Деревянные конструкции для стены				
	Подгруппа 6107-0102-01 Устройство деревянной конструкции стен				
	Устройство деревянной конструкции стен рубкой				
6107-0102-0101 1110-0102-0101	из брусьев толщиной 100 мм	м²	25997 23900	25115 24306	22274 22304
6107-0102-0102 1110-0102-0102	из брусьев толщиной 150 мм	м²	33296 30892	32255 31531	28513 28541
6107-0102-0103 1110-0102-0103	из брусьев толщиной 180 мм	м²	37753 35158	36614 35938	32321 32347
6107-0102-0104 1110-0102-0104	из бревен диаметром 20 см	м²	50435 48063	54925 47868	53254 53288
6107-0102-0105 1110-0102-0105	из бревен диаметром 24 см	м²	56327 53906	61819 53686	60115 60148
6107-0102-0106 1110-0102-0106	из бревен диаметром 26 см	м²	58731 56317	64783 56072	63123 63155
6107-0102-0107 1110-0102-0107	из пластин	м²	26284 24816	28222 24705	27209 27234
	Подгруппа 6107-0102-02 Устройство элементов деревянной конструкции стен				
6107-0102-0201 1110-0102-0201	Обшивка досками рубленых стен	м²	6089 5790	6494 5801	6186 6191
6107-0102-0202 1110-0102-0202	Острожка брусьев	м²	401 348	381 345	344 345
6107-0102-0203 1110-0102-0203	Острожка бревен	м²	1237 1075	1175 1067	1061 1065
6107-0102-0204 1110-0102-0204	Устройство фронтонов	м²	8758 8225	9037 8237	8545 8553
6107-0102-0205 1110-0102-0205	Устройство карнизов	м²	11714 10650	11595 10647	10722 10743
6107-0102-0206 1110-0102-0301	Установка сжимов рубленых стен	м	9110 8248	8714 8245	8018 8035
6107-0102-0207 1110-0102-0401	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	260783 241670	247150 244065	224472 224724
6107-0102-0208 1110-0102-0402	Устройство элементов каркаса из бревен и пластин	м³	263179 249090	281080 248052	271316 271532
6107-0102-0209 1110-0102-0501	Устройство каркаса с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	м²	9082 8286	8614 8336	7826 7838
6107-0102-0210 1110-0102-0502	Устройство каркаса с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	м²	11369 10283	10792 10320	9802 9819

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6107-0102-0211 1110-0102-0601	Обшивка досками	м²	2380 2110	2269 2103	2070 2074
6107-0102-0212 1110-0102-0602	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м²	979 853	931 848	845 846
6107-0102-0213 1110-0102-0603	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	4195 3640	3983 3617	3599 3609
6107-0102-0214 1110-0102-0604	Обшивка досками под штукатурку	м²	3160 2964	3106 2998	2954 2957
6107-0102-0215 1110-0102-0605	Обшивка пергамином	м²	612 551	589 548	546 548
	Группа 6107-0103 Деревянные конструкции перегородки				
	Подгруппа 6107-0103-01 Устройство деревянной конструкции перегородок				
	Устройство деревянной конструкции перегородок под штукатурку				
6107-0103-0101 1110-0103-0101	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	м²	3806 3379	3648 3372	3322 3320
6107-0103-0102 1110-0103-0102	дощатых двухслойных	м²	13183 12178	12854 12282	12022 12033
6107-0103-0103 1110-0103-0103	дощатых однослойных	м²	11717 10819	11336 11051	9944 9952
6107-0103-0104 1110-0103-0104	каркасных обшитых с двух сторон досками с утеплителем	м²	16156 15398	15705 15687	14268 14259
6107-0103-0105 1110-0103-0105	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	м²	13406 12512	13027 12825	11396 11400
6107-0103-0106 1110-0103-0106	каркасных обшитых фибролитовыми плитами толщиной 75 мм однослойных	м²	5896 5328	5685 5367	5097 5104
6107-0103-0107 1110-0103-0107	каркасных обшитых фибролитовыми плитами толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	м²	7815 7016	7517 7045	6767 6778
	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению				
6107-0103-0108 1110-0103-0201	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатые)	м²	4302 3813	4118 3794	3782 3785
6107-0103-0109 1110-0103-0202	дощатых однослойных	м²	11571 10638	10924 10743	9849 9861
6107-0103-0110 1110-0103-0203	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	м²	8704 7706	8333 7696	7527 7550
6107-0103-0111 1110-0103-0204	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	м²	6848 6046	6496 6036	5872 5888
6107-0103-0112 1110-0103-0301	каркасно-филенчатых в санузлах	м²	6296 5588	5994 5576	5459 5467
6107-0103-0113 1110-0103-0302	барьерных в гардеробных	м²	7310 6703	6921 6758	6265 6266
	Группа 6107-0104 Деревянные конструкции для перекрытия, потолка				
	Подгруппа 6107-0104-01 Устройство деревянной конструкции перекрытия				
	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам				
6107-0104-0101 1110-0104-0101	с накатом из щитов	м²	12158 11443	11879 11417	11377 11377

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6107-0104-0102 1110-0104-0102	с накатом из горбыля	м²	9344 8461	8982 8408	8358 8367
6107-0104-0103 1110-0104-0103	с накатом из досок	м²	10211 9320	9751 9345	8957 8966
6107-0104-0104 1110-0104-0104	с несущей подшивкой из досок	м²	11056 10165	10549 10213	9684 9694
	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам				
6107-0104-0105 1110-0104-0105	с накатом из щитов	м²	8793 7703	8372 7662	7605 7618
6107-0104-0106 1110-0104-0106	с накатом из горбыля	м²	10943 9683	10435 9613	9553 9566
6107-0104-0107 1110-0104-0107	с накатом из досок	м²	12004 10711	11391 10717	10314 10334
6107-0104-0108 1110-0104-0108	с несущей подшивкой из досок	м²	12747 11463	12089 11494	10950 10968
	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам				
6107-0104-0113 1110-0104-0109	с накатом из щитов	м²	5688 5010	5424 4988	4946 4948
6107-0104-0114 1110-0104-0110	с накатом из горбыля	м²	7802 6960	7451 6908	6861 6868
6107-0104-0115 1110-0104-0111	с накатом из досок	м²	8820 7949	8369 7975	7586 7597
6107-0104-0116 1110-0104-0112	с несущей подшивкой из досок	м²	9507 8657	9016 8704	8179 8187
	Подгруппа 6107-0104-02 Подшивка деревянного потолка				
	Подшивка деревянного потолка				
6107-0104-0208 1110-0104-0201	досками обшивки	м²	6329 5943	6183 5928	5917 5924
6107-0104-0209 1110-0104-0202	под штукатурку	м²	5246 4855	5078 4965	4454 4457
6107-0104-0210 1110-0104-0203	плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м²	3698 3211	3514 3191	3176 3185
6107-0104-0211 1110-0104-0204	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	м²	1461 1274	1390 1266	1260 1264
6107-0104-0212 1110-0104-0205	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	м²	3418 3194	3333 3185	3177 3182
6107-0104-0213 1110-0104-0206	сталью кровельной оцинкованной по дереву	м²	1239 1078	1177 1071	1065 1068
6107-0104-0214 1110-0104-0207	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	м²	3186 2990	3112 2981	2975 2979
	Группа 6107-0109 Деревянные конструкции лестницы, крыльца, козырька				
	Подгруппа 6107-0109-01 Устройство деревянной конструкции лестницы, крыльца, козырька				
	Устройство деревянной конструкции				
6107-0109-0106 1110-0109-0101	лестницы с подшивкой досками	м²	68486 63378	64836 64015	58783 58861
6107-0109-0107 1110-0109-0102	лестницы без подшивки	м²	59525 55115	56142 55782	50571 50635
6107-0109-0108 1110-0109-0103	крыльца	м²	95359 87720	96794 87984	89639 89721
6107-0109-0109 1110-0109-0104	козырька	м²	34591 30618	33083 30694	29599 29682

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6107-0109-0110 1110-0110-0101	каркаса для навесов и крылец	м³	404219 366914	383553 368547	348356 349004
	Группа 6107-0115 Защита деревянных конструкций				
	Подгруппа 6107-0115-01 Покрытие деревянной конструкции огнезащитным составом				
	Покрытие огнезащитным составом				
6107-0115-0104 1110-0115-0101	фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	4365 3784	4146 3762	3746 3755
6107-0115-0105 1110-0115-0102	каркаса, эстакады	м³	19073 17664	18531 17614	17569 17584
6107-0115-0106 1110-0115-0201	обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м²	166 145	158 144	144 144
	Подгруппа 6107-0115-03 Антисептирование деревянной конструкции				
	Антисептирование водным раствором				
6107-0115-0301 1110-0116-0101	стены	м²	325 282	307 280	278 279
6107-0115-0302 1110-0116-0102	перегородки	м²	398 346	378 344	342 343
6107-0115-0303 1110-0116-0103	покрытия по фермам	м²	227 197	216 196	195 195
	Антисептирование пастой				
6107-0115-0309 1110-0116-0201	стены рубленой	м²	588 541	571 539	538 538
6107-0115-0310 1110-0116-0202	перекрытия по открытым прогонам	м²	1648 1569	1617 1566	1564 1565
6107-0115-0311 1110-0116-0203	прогона, балки, наката перекрытия	м²	857 805	837 803	802 802
6107-0115-0312 1110-0116-0204	перегородки с двух сторон	м²	1941 1823	1895 1819	1814 1817
6107-0115-0313 1110-0116-0205	прогона покрытия по фермам	м²	104 100	103 100	100 100
	Подраздел 6107-02 Гипсокартонные конструкции				
	Группа 6107-0201 Гипсокартонные перегородки				
	Подгруппа 6107-0201-01 Устройство гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе				
	Устройство гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой				
6107-0201-0101 1110-0401-0101	без изоляционной прокладки толщина 78 мм	м²	10869 9760	10404 9732	9575 9592
6107-0201-0102 1110-0401-0102	без изоляционной прокладки толщина 108 мм	м²	12116 10881	11588 10859	10643 10665
6107-0201-0103 1110-0401-0105	с изоляционной прокладкой толщина 78 мм	м²	19209 17052	18344 16988	16784 16832
6107-0201-0104 1110-0401-0106	с изоляционной прокладкой толщина 108 мм	м²	24790 21949	23645 21867	21587 21649
	Устройство гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя				
6107-0201-0105 1110-0401-0103	без изоляционной прокладки толщина 106 мм	м²	14408 13043	13847 13005	12842 12864
6107-0201-0106 1110-0401-0104	без изоляционной прокладки толщина 136 мм	м²	15559 14087	14937 14054	13828 13851
6107-0201-0111 1110-0401-0107	с изоляционной прокладкой толщина 106 мм	м²	22914 20478	21942 20403	20192 20245

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6107-0201-0112 1110-0401-0108	с изоляционной прокладкой толщина 136 мм	м²	28560 25438	27307 25348	25052 25118
	Подгруппа 6107-0201-02 Оформление (обделка) проема дверного в перегородке				
6107-0201-0201 1110-0402-0402	Оформление (обделка) дверных проемов в гипсокартонных перегородках	проем	5078 4421	4827 4396	4373 4386
	Подгруппа 6107-0201-04 Устройство гипсокартонной перегородки на каркасе из алюминиевых профилей				
	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами				
6107-0201-0401 1110-0402-0601	в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	м²	7902 7120	7605 7087	7062 7078
6107-0201-0402 1110-0402-0602	в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом	м²	8511 7680	8187 7649	7599 7615
6107-0201-0403 1110-0402-0603	в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с двумя дверными проемами	м²	8813 7960	8477 7932	7867 7884
6107-0201-0404 1110-0402-0701	в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	м²	11975 10884	11562 10841	10804 10825
6107-0201-0405 1110-0402-0702	в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом	м²	12551 11429	12117 11388	11327 11349
6107-0201-0406 1110-0402-0703	в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с двумя дверными проемами	м²	13079 11914	12625 11873	11797 11820
6107-0201-0407 1110-0402-0801	с двух сторон толщина 125-175 мм, глухой	м²	16498 15043	15946 14983	14935 14964
6107-0201-0408 1110-0402-0802	с двух сторон толщина 125-175 мм, с одним дверным проемом	м²	17327 15824	16749 15768	15694 15723
6107-0201-0409 1110-0402-0803	с двух сторон толщина 125-175 мм, с двумя дверными проемами	м²	17831 16299	17238 16244	16155 16187
	Устройство гипсокартонной перегородки на двойном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами				
6107-0201-0410 1110-0402-0901	в 2 слоя с двух сторон толщина 155-255 мм, глухой	м²	14353 12957	13823 12901	12853 12882
6107-0201-0411 1110-0402-0902	в 2 слоя с двух сторон толщина 155-255 мм, с одним дверным проемом	м²	15281 13824	14712 13772	13676 13706
6107-0201-0412 1110-0402-0903	в 2 слоя с двух сторон толщина 155-255 мм, с двумя дверными проемами	м²	15869 14368	15274 14320	14196 14225
6107-0201-0413 1110-0402-1001	в слоя с пространством для пропуска коммуникаций	м²	14966 13500	14408 13439	13389 13419
	Группа 6107-0203 Гипсокартонные потолки				
	Подгруппа 6107-0203-01 Устройство гипсокартонного потолка на каркасе из алюминиевых профилей				
	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой				
6107-0203-0101 1110-0403-0101	на прямых подвесах	м²	7707 7004	7413 6969	6945 6962

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6107-0203-0102 1110-0403-0102	на анкерных подвесах	м²	7929 7194	7625 7157	7133 7150
	Устройство гипсокартонного потолка на двухуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой				
6107-0203-0103 1110-0403-0201	на прямых подвесах	м² потолка	7379 6749	7105 6712	6693 6707
6107-0203-0104 1110-0403-0202	на анкерных подвесах	м² потолка	7830 7144	7541 7106	7086 7100
	Группа 6107-0204 Гипсокартонные стены				
	Подгруппа 6107-0204-01 Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей				
	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом				
6107-0204-0101 1110-0404-0101	в 1слой, глухой	м²	5914 5288	5671 5262	5240 5253
6107-0204-0102 1110-0404-0102	в 2 слоя, глухой	м²	8148 7342	7837 7309	7282 7299
	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом				
6107-0204-0107 1110-0404-0201	в 1слой, глухой	м²	4016 3617	3864 3601	3587 3596
6107-0204-0108 1110-0404-0202	в 2 слоя, глухой	м²	6158 5587	5942 5564	5546 5557
6107-0204-0109 1110-0404-0203	в 1 слой, с оконным проемом	м²	4412 3965	4242 3947	3931 3941
6107-0204-0110 1110-0404-0204	в 2 слоя, с оконным проемом	м²	6655 6023	6415 5998	5977 5989
6107-0204-0111 1110-0404-0205	в 1 слоя, с дверным проемом	м²	4477 4044	4304 4031	3991 3999
6107-0204-0112 1110-0404-0206	в 2 слоя, с дверным проемом	м²	6720 6112	6482 6092	6045 6058
	Группа 6107-0205 Разные гипсокартонные участки				
	Подгруппа 6107-0205-01 Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом				
	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом				
6107-0205-0103 1110-0405-0101	с креплением на шурупе	м откоса	2270 2025	2177 2016	2007 2012
6107-0205-0104 1110-0405-0102	с креплением на клее	м откоса	2345 2111	2256 2102	2093 2099
	Подгруппа 6107-0205-02 Установка отделочных уголков				
6107-0205-0201 1110-0405-0201	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	962 854	921 850	846 849
	Подраздел 6107-03 ПВХ и алюминиевые конструкции				
	Группа 6107-0302 Остекленные перегородки с каркасом из алюминиевых конструкций				
	Подгруппа 6107-0302-01 Устройство остекленной перегородки				
6107-0302-0101 1110-0502-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м² перегородок (за вычетом проемов)	3899 3380	3701 3360	3341 3353

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6107-0302-0102 1110-0502-0102	Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	3816 3308	3625 3287	3272 3281
6107-0302-0103 1110-0502-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	3542 3072	3364 3051	3039 3046
	Раздел 6108 Проемы				
	Подраздел 6108-01 Окна				
	Группа 6108-0101 Установка блоков оконных деревянных				
	Подгруппа 6108-0101-01 Установка блоков оконных с деревянными переплетами, площадь до 2 м2				
	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь до 2 м2 в стене каменной,				
6108-0101-0101 1110-0106-0201	переплеты спаренные	м^2	13533 12186	13035 12115	12130 12111
6108-0101-0102 1110-0106-0203	переплеты раздельные (раздельно-спаренные)	м^2	18653 16828	17976 16741	16744 16732
6108-0101-0103 1110-0106-0213	двухкамерный стеклопакет	м^2	15252 13968	14761 13912	13874 13897
	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь до 2 м2 в стене деревянной				
6108-0101-0104 1110-0106-0205	рубленой, переплеты спаренные	м^2	33214 29322	31736 29194	28942 29016
6108-0101-0105 1110-0106-0207	рубленой, переплеты раздельные (раздельно-спаренные)	м^2	34858 30948	33372 30820	30568 30641
6108-0101-0106 1110-0106-0209	нерубленой, переплеты спаренные	м^2	15677 14083	15075 14035	13920 13951
6108-0101-0107 1110-0106-0211	нерубленой, переплеты раздельные (раздельно-спаренные)	м^2	20091 18110	19340 18047	17917 17958
	Подгруппа 6108-0101-02 Установка блоков оконных с деревянными переплетами, площадь более 2 м2				
	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь более 2 м2 в стене каменной,				
6108-0101-0201 1110-0106-0202	переплеты спаренные	м^2	9757 8774	9395 8725	8734 8720
6108-0101-0202 1110-0106-0204	переплеты раздельные (раздельно-спаренные)	м^2	12755 11513	12296 11454	11459 11447
6108-0101-0203 1110-0106-0214	двухкамерный стеклопакет	м^2	13058 12009	12659 11964	11934 11951
	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь более 2 м2 в стене деревянной				
6108-0101-0204 1110-0106-0206	рубленой, переплеты спаренные	м^2	23701 20912	22641 20812	20649 20703
6108-0101-0205 1110-0106-0208	рубленой, переплеты раздельные (раздельно-спаренные)	м^2	24747 21958	23687 21859	21696 21749
6108-0101-0206 1110-0106-0210	нерубленой, переплеты спаренные	м^2	11165 10020	10731 9982	9908 9924

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6108-0101-0207 1110-0106-0212	нерубленой, переплеты раздельные (раздельно-спаренные)	м²	13801 12445	13286 12397	12316 12337
	Группа 6108-0102 Установка блоков оконных из ПВХ профиля				
	Подгруппа 6108-0102-01 Установка оконных блоков из ПВХ профилей				
	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2,				
6108-0102-0101 1110-0501-0101	глухой	м²	12511 11443	12104 11397	11367 11386
6108-0102-0102 1110-0501-0103	поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	13122 12109	12736 12066	12040 12055
6108-0102-0103 1110-0501-0105	поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	11050 10175	10718 10138	10117 10130
6108-0102-0104 1110-0501-0107	поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	13370 12238	12939 12190	12160 12177
	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2,				
6108-0102-0105 1110-0501-0102	глухой	м²	8798 8057	8516 8024	8006 8018
6108-0102-0106 1110-0501-0104	поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	9217 8491	8941 8459	8442 8453
6108-0102-0107 1110-0501-0106	поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	8315 7659	8066 7630	7614 7624
6108-0102-0108 1110-0501-0108	поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	9550 8742	9243 8706	8687 8698
	Группа 6108-0103 Установка блоков оконных из алюминиевого профиля				
	Подгруппа 6108-0103-01 Установка блоков оконных из алюминиевого профиля				
	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной,				
6108-0103-0101 1110-0501-0701	площадь до 1 м2	м²	15299 13577	14643 13501	13448 13482
6108-0103-0102 1110-0501-0702	площадь до 2 м2	м²	9040 8028	8655 7983	7954 7972
6108-0103-0103 1110-0501-0703	площадь до 3 м2	м²	8121 7203	7772 7162	7135 7152
6108-0103-0104 1110-0501-0704	площадь более 3 м2	м²	7251 6428	6938 6392	6369 6383
	Группа 6108-0104 Заполнение проемов оконных отдельными элементами				
	Подгруппа 6108-0104-01 Заполнение проемов оконных отдельными элементами в стенах деревянных рубленых				
	Заполнение проема оконного отдельными элементами в стене деревянной рубленой, площадь до 2 м2				
6108-0104-0101 1110-0106-0701	переплеты одинарные	м²	40430 35421	38525 35250	34959 35053

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6108-0104-0102 1110-0106-0703	переплеты раздельные	м²	50059 43850	47688 43624	43302 43427
	Заполнение проема оконного отдельными элементами в стене деревянной рубленой, площадь более 2 м2				
6108-0104-0103 1110-0106-0702	переплеты одинарные	м²	27200 23843	25923 23727	23538 23601
6108-0104-0104 1110-0106-0704	переплеты раздельные	м²	32934 28871	31384 28722	28517 28598
	Группа 6108-0105 Установка досок подоконных				
	Подгруппа 6108-0105-01 Установка досок подоконных деревянных				
	Установка доски подоконной деревянной,				
6108-0105-0101 1110-0106-0801	высота проема до 1 м	м²	6824 6081	6532 6023	6017 6028
6108-0105-0102 1110-0106-0802	высота проема до 2 м	м²	3632 3242	3478 3212	3210 3214
6108-0105-0103 1110-0106-0803	высота проема более 2 м	м²	2465 2200	2362 2180	2179 2182
	Подгруппа 6108-0105-02 Установка досок подоконных из ПВХ				
	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,				
6108-0105-0204 1110-0501-0401	глубина проема до 0,5 м	м	4498 4359	4446 4354	4349 4352
6108-0105-0205 1110-0501-0402	глубина проема более 0,5 м	м	6009 5867	5955 5861	5856 5859
6108-0105-0206 1110-0501-0403	Установка доски подоконной из ПВХ в стене панельной	м	4012 3873	3959 3867	3862 3865
	Группа 6108-0106 Установка коробок оконных				
	Подгруппа 6108-0106-01 Установка коробок в оконные проемы в стены деревянные				
	Установка коробки оконной в стене деревянной рубленой				
6108-0106-0101 1110-0107-0501	площадь проема до 2 м2	м²	24022 20871	22821 20753	20586 20652
6108-0106-0102 1110-0107-0502	площадь проема более 2 м2	м²	16576 14404	15748 14322	14205 14251
	Установка коробки оконной в стене деревянной нерубленой				
6108-0106-0103 1110-0107-0505	площадь проема до 2 м2	м²	4085 3546	3880 3523	3507 3516
6108-0106-0104 1110-0107-0506	площадь проема более 2 м2	м²	2536 2201	2409 2187	2177 2183
	Группа 6108-0107 Прочие работы				
	Подгруппа 6108-0107-01 Установка приборов				
	Установка прибора,				
6108-0107-0101 1110-0106-0402	оконный	комплект	2444 2118	2319 2105	2093 2100
6108-0107-0102 1110-0106-0401	фрамужный	комплект	5658 4902	5369 4871	4844 4860
	Подгруппа 6108-0107-02 Установка сеток антимоскитных				
6108-0107-0201 1110-0501-0901	Установка сетки антимоскитной	м²	5642 5553	5608 5550	5546 5549
	Подраздел 6108-02 Двери				
	Группа 6108-0201 Установка блоков дверных деревянных				
	Подгруппа 6108-0201-01 Установка блоков дверных деревянных				
	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6108-0201-0101 1110-0107-0101	площадь проема до 3 м2	м²	9602 8688	9286 8637	8697 8632
6108-0201-0102 1110-0107-0102	площадь проема более 3 м2	м²	7973 7160	7685 7116	7154 7109
	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой,				
6108-0201-0103 1110-0107-0103	площадь проема до 3 м2	м²	7984 7053	7629 7017	6977 6990
6108-0201-0104 1110-0107-0104	площадь проема более 3 м2	м²	6960 6124	6643 6093	6059 6070
	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях,				
6108-0201-0105 1110-0107-0106	площадь проема до 3 м2	м²	6779 6037	6497 6008	5986 5999
6108-0201-0106 1110-0107-0107	площадь проема более 3 м2	м²	5809 5158	5563 5134	5116 5125
6108-0201-0107 1110-0107-0105	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м²	9450 8413	9088 8349	8420 8359
	Группа 6108-0202 Установка блоков дверных из ПВХ профиля				
	Подгруппа 6108-0202-01 Установка дверных блоков из ПВХ профиля				
	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной,				
6108-0202-0101 1110-0501-0201	площадь проема до 3 м2	м²	6893 6212	6635 6182	6165 6176
6108-0202-0102 1110-0501-0202	площадь проема более 3 м2	м²	5846 5240	5617 5214	5200 5209
	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене,				
6108-0202-0103 1110-0501-0203	площадь проема до 3 м2	м²	8501 7779	8228 7742	7728 7742
6108-0202-0104 1110-0501-0204	площадь проема более 3 м2	м²	6629 5997	6390 5967	5954 5964
	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля,				
6108-0202-0105 1110-0501-0301	площадь проема до 3 м2	м²	13417 12413	13035 12370	12344 12359
6108-0202-0106 1110-0501-0302	площадь проема более 3 м2	м²	10033 9150	9697 9111	9089 9102
	Группа 6108-0203 Установка блоков дверных из алюминиевого профиля				
	Подгруппа 6108-0203-01 Установка дверных блоков из алюминиевого профиля				
	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной,				
6108-0203-0101 1110-0501-0801	площадь проема до 3 м2	м²	11166 10017	10729 9968	9933 9954
6108-0203-0102 1110-0501-0802	площадь проема более 3 м2	м²	5850 5216	5608 5191	5172 5182
	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке,				
6108-0203-0103 1110-0501-0803	площадь проема до 3 м2	м²	7134 6324	6826 6292	6264 6281
6108-0203-0104 1110-0501-0804	площадь проема более 3 м2	м²	5178 4593	4955 4570	4552 4562
	Подгруппа 6108-0203-02 Установка дверных балконных блоков из алюминиевого профиля				
	Установка дверного балконного блока из алюминиевого профиля в стене каменной или бетонной,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6108-0203-0201 1110-0501-0601	площадь проема до 3 м2	м²	9961 8815	9525 8765	8730 8751
6108-0203-0202 1110-0501-0602	площадь проема более 3 м2	м²	8899 7879	8511 7834	7804 7823
	Группа 6108-0204 Установка блоков дверных металлических				
	Подгруппа 6108-0204-01 Установка блоков дверных металлических				
	Установка блока дверного металлического однопольного,				
6108-0204-0101 1109-0403-0401	стена кирпичная	м²	12902 11417	12334 11358	11301 11331
6108-0204-0102 1109-0403-0402	стена бетонная	м²	13613 12034	13009 11971	11911 11944
	Установка блока дверного металлического двупольного,				
6108-0204-0103 1109-0403-0403	стена кирпичная	м²	11836 10450	11306 10395	10342 10370
6108-0204-0104 1109-0403-0404	стена бетонная	м²	12488 11015	11925 10956	10901 10931
	Подгруппа 6108-0204-02 Установка блоков дверных противопожарных				
	Установка блока дверного металлического противопожарного,				
6108-0204-0201 1109-0403-0405	однопольного, глухого или остекленного	м²	16198 14358	15477 14218	14152 14256
6108-0204-0202 1109-0403-0406	двупольного, глухого или остекленного	м²	17582 15519	16774 15368	15294 15405
	Подгруппа 6108-0204-03 Установка дверных доводчиков				
6108-0204-0301 1109-0403-0501	Установка дверных доводчиков	шт.	5968 5173	5663 5140	5110 5130
	Подгруппа 6108-0204-04 Установка защитных накладных систем дверных блоков				
6108-0204-0401 1109-0403-0601	Установка защитных накладных систем-роллетов дверных блоков	м²	1939 1684	1842 1674	1665 1671
	Группа 6108-0205 Заполнение проемов дверных и балконных				
	Подгруппа 6108-0205-01 Заполнение проемов дверных отдельными элементами в стенах деревянных рубленых				
	Заполнение проема дверного отдельными элементами в стене деревянной рубленой,				
6108-0205-0101 1110-0107-0201	площадь до 2 м2	м²	29320 25482	27857 25346	25127 25202
6108-0205-0102 1110-0107-0202	площадь до 3 м2	м²	22417 19503	21306 19402	19233 19288
	Подгруппа 6108-0205-02 Заполнение проемов балконных в каменных стенах				
	Заполнение проема балконного блоком дверным с полотнами в стене каменной, площадь до 3 м2				
6108-0205-0201 1110-0107-0301	полотна спаренные	м²	12622 11381	12183 11316	11379 11319
6108-0205-0202 1110-0107-0303	полотна раздельные (раздельно-спаренные)	м²	19562 17603	18852 17502	17566 17500
	Заполнение проема балконного блоком дверным с полотнами в стене каменной, площадь более 3 м2				
6108-0205-0203 1110-0107-0302	полотна спаренные	м²	10860 9706	10442 9650	9686 9648
6108-0205-0204 1110-0107-0304	полотна раздельные (раздельно-спаренные)	м²	17508 15600	16806 15508	15532 15501

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6108-0205-03 Заполнение проемов балконных в деревянных рубленых стенах				
	Заполнение проема балконного блоком дверным с полотнами в стене деревянной рубленной, площадь до 3 м2				
6108-0205-0301 1110-0107-0401	полотна спаренные	м²	28282 24764	26942 24634	24445 24514
6108-0205-0302 1110-0107-0403	полотна раздельные (раздельно-спаренные)	м²	31738 27843	30254 27696	27494 27572
	Заполнение проема балконного блоком дверным в стене деревянной рубленной, площадь более 3 м2				
6108-0205-0303 1110-0107-0402	полотна спаренные	м²	20499 17921	19515 17824	17701 17750
6108-0205-0304 1110-0107-0404	полотна раздельные (раздельно-спаренные)	м²	24624 21549	23450 21431	21291 21351
	Группа 6108-0206 Установка коробок дверных				
	Подгруппа 6108-0206-01 Установка коробок в дверные проемы в стены деревянные				
	Установка коробки дверной в стене деревянной рубленой,				
6108-0206-0101 1110-0107-0503	площадь проема до 3 м2	м²	22894 19926	21766 19833	19616 19675
6108-0206-0102 1110-0107-0507	площадь проема более 3 м2	м²	4053 3528	3853 3509	3478 3487
	Установка коробки дверной в стене деревянной нерубленой,				
6108-0206-0103 1110-0107-0504	площадь проема до 3 м2	м²	16696 14527	15870 14458	14304 14348
6108-0206-0104 1110-0107-0508	площадь проема более 3 м2	м²	2921 2545	2778 2532	2506 2513
	Группа 6108-0208 Прочие работы				
	Подгруппа 6108-0208-01 Обивка дверных блоков оцинкованной сталью				
	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву				
6108-0208-0101 1110-0107-0612	с одной стороны	м²	6945 6582	6760 6589	6922 6551
6108-0208-0102 1110-0107-0611	с двух сторон	м²	10958 10333	10649 10341	10832 10283
	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по асбесту				
6108-0208-0103 1110-0107-0610	с одной стороны	м²	9963 9563	9764 9568	9902 9530
6108-0208-0104 1110-0107-0609	с двух сторон	м²	15545 14857	15212 14861	15353 14802
	Подраздел 6108-03 Витражи				
	Группа 6108-0301 Установка блоков витражных из ПВХ профиля				
	Подгруппа 6108-0301-01 Установка блоков витражных из ПВХ				
6108-0301-0101 1110-0501-0501	Установка блока витражного из ПВХ	м²	6635 5912	6356 5881	5854 5870
	Подраздел 6108-04 Ворота				
	Группа 6108-0401 Монтаж ворот секционных				
	Подгруппа 6108-0401-01 Монтаж ворот секционных				
	Монтаж ворот секционных,				
6108-0401-0101 1109-0403-0302	площадь 9 м2	м²	5340 4627	5069 4598	4574 4588
6108-0401-0102 1109-0403-0303	площадь 12 м2	м²	5326 4615	5055 4586	4562 4576

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6108-0401-0103 1109-0403-0304	площадь 18 м2	м²	4885 4232	4636 4206	4184 4197
6108-0401-0104 1109-0403-0305	площадь 25 м2	м²	4000 3465	3796 3444	3426 3436
6108-0401-0105 1109-0403-0306	площадь 40 м2	м²	3013 2611	2860 2594	2581 2588
	Подраздел 6108-05 Остекление				
	Группа 6108-0501 Остекление				
	Подгруппа 6108-0501-01 Остекление перелетов оконных деревянных				
	Остекление окна с двумя перелетами, толщина стекла 3 мм,				
6108-0501-0101 1115-0501-0101	открывание в одну сторону	м²	8217 7969	8111 7956	7917 7953
6108-0501-0102 1115-0501-0102	открывание в разные стороны	м²	8711 8449	8599 8436	8394 8432
	Остекление окна с одним перелетом,				
6108-0501-0103 1115-0501-0103	толщина стекла 3 мм	м²	4385 4254	4330 4247	4226 4246
6108-0501-0112 1115-0501-0303	толщина стекла 4 мм	м²	5609 5272	5464 5256	5198 5250
	Остекление окна со спаренным перелетом,				
6108-0501-0104 1115-0501-0104	толщина стекла 3 мм	м²	8809 8533	8691 8520	8475 8515
6108-0501-0113 1115-0501-0304	толщина стекла 4 мм	м²	11422 10713	11115 10679	10559 10667
	Остекление окна с двумя перелетами, толщина стекла 4 мм,				
6108-0501-0110 1115-0501-0301	открывание в одну сторону	м²	10519 9883	10244 9852	9744 9841
6108-0501-0111 1115-0501-0302	открывание в разные стороны	м²	11168 10492	10875 10459	10345 10448
	Остекление окна в два спаренных перелета,				
6108-0501-0115 1115-0501-0401	тройное остекление, толщиной стекла 3 мм	м²	13598 13141	13401 13118	13044 13112
6108-0501-0116 1115-0501-0501	тройное остекление, толщиной стекла 4 мм	м²	18061 16892	17555 16835	16637 16816
	Подгруппа 6108-0501-02 Остекление фрамуг				
	Остекление фрамуги с одним переплетом				
6108-0501-0201 1115-0501-0105	толщина стекла 3 мм	м²	5298 5106	5216 5097	5065 5094
6108-0501-0202 1115-0501-0305	толщина стекла 4 мм	м²	7259 6768	7047 6744	6660 6736
	Подгруппа 6108-0501-03 Остекление дверей балконных				
	Остекление двери балконной в два полотна, толщина стекла 3 мм,				
6108-0501-0301 1115-0501-0106	открывание в одну сторону	м²	5581 5390	5498 5381	5350 5378
6108-0501-0302 1115-0501-0107	открывание в разные стороны	м²	5952 5749	5864 5738	5706 5735
	Остекление двери балконной в два полотна, толщина стекла 4 мм,				
6108-0501-0303 1115-0501-0306	открывание в одну сторону	м²	7471 6984	7260 6959	6876 6951
6108-0501-0304 1115-0501-0307	открывание в разные стороны	м²	7956 7436	7730 7411	7323 7402
	Остекление двери балконной с одинарным полотном,				
6108-0501-0305 1115-0501-0108	толщина стекла 3 мм	м²	2945 2845	2901 2839	2822 2837

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6108-0501-0306 1115-0501-0308	толщина стекла 4 мм	м²	3950 3691	3838 3679	3635 3675
	Остекление двери балконной со спаренным полотном,				
6108-0501-0307 1115-0501-0109	толщина стекла 3 мм	м²	5924 5723	5838 5714	5680 5710
6108-0501-0308 1115-0501-0309	толщина стекла 4 мм	м²	7900 7385	7676 7360	7273 7352
	Остекление двери балконной в два спаренных перелета,				
6108-0501-0309 1115-0501-0402	тройное остекление, толщиной стекла 3 мм	м²	7930 7644	7807 7630	7583 7625
6108-0501-0310 1115-0501-0502	тройное остекление, толщиной стекла 4 мм	м²	10800 10070	10484 10034	9910 10023
	Подгруппа 6108-0501-04 Остекление дверей				
6108-0501-0401 1115-0501-0203	Остекление двери, стекло витринное	м²	17490 16644	17125 16602	16458 16589
6108-0501-0402 1115-0501-0601	Остекление дверного полотна одинарного, толщина стекла от 4 до 6 мм	м²	10883 10357	10656 10332	10246 10324
	Подгруппа 6108-0501-05 Остекление витрин				
6108-0501-0501 1115-0501-0204	Остекление витрины с металлическими переплетами, стекло витринное	м²	15090 14406	14795 14371	14256 14362
	Подгруппа 6108-0501-06 Остекление фонарей зенитных				
6108-0501-0601 1115-0503-0401	Остекление фонарей зенитных, стекло профильное	м²	11890 11326	11647 11300	11205 11291
	Раздел 6109 Полы				
	Подраздел 6109-01 Основание под полы				
	Группа 6109-0101 Уплотнение				
	Подгруппа 6109-0101-01 Уплотнение грунта				
	Уплотнение грунта				
6109-0101-0101 1111-0101-0101	гравием	м²	422 374	402 372	366 371
6109-0101-0102 1111-0101-0102	щебнем	м²	422 374	402 372	366 371
	Группа 6109-0102 Слои подстилающие				
	Подгруппа 6109-0102-01 Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками				
	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,				
6109-0102-0101 1111-0101-0201	песчаных	м³	16760 14853	15957 14763	14503 14737
6109-0102-0102 1111-0101-0202	шлаковых	м³	16256 14479	15529 14398	14210 14374
6109-0102-0103 1111-0101-0203	гравийных	м³	19578 17392	18666 17290	17017 17258
6109-0102-0104 1111-0101-0204	щебеночных	м³	20222 17960	19277 17854	17569 17822
	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных				
6109-0102-0105 1111-0101-0205	без добавок	м³	48715 43342	48185 43480	43692 43106
6109-0102-0106 1111-0101-0206	с маслянистыми добавками	м³	64249 59299	63646 59184	59976 59627
6109-0102-0107 1111-0101-0207	с добавкой щебня	м³	51104 45412	49991 45428	45326 45140
	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6109-0102-0108 1111-0101-0208	глинобетонных	м³	49658 44105	48085 43992	43614 43812
	Устройство подстилающих слоев				
6109-0102-0110 1111-0101-0209	бетонных	м³	43813 40449	44030 36070	40620 37275
	Подгруппа 6109-0102-02 Устройство подстилающих слоев с уплотнением катками				
	Устройство подстилающих слоев с уплотнением самоходными катками,				
6109-0102-0201 1111-0101-0301	шлаковых	м³	13602 12035	12968 11962	11819 11941
6109-0102-0202 1111-0101-0302	гравийных	м³	16501 14592	15718 14503	14300 14477
6109-0102-0203 1111-0101-0303	щебеночных	м³	21033 18593	20058 18482	18292 18449
	Подраздел 6109-02 Стяжки, полы				
	Группа 6109-0201 Стяжки				
	Подгруппа 6109-0201-01 Устройство стяжки цементной				
	Устройство стяжки цементной				
6109-0201-0101 1111-0101-1101	толщина 20 мм	м²	1641 1450	1558 1439	1406 1438
6109-0201-0102 1111-0101-1102	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	34 31	32 31	29 31
	Подгруппа 6109-0201-02 Устройство стяжки бетонной				
	Устройство стяжки бетонной				
6109-0201-0201 1111-0101-1103	толщина 20 мм	м²	2044 1841	1980 1749	1799 1751
6109-0201-0202 1111-0101-1104	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м²	138 132	142 111	131 112
	Подгруппа 6109-0201-03 Устройство стяжки легкобетонной				
	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона				
6109-0201-0301 1111-0101-1105	толщина 20 мм	м²	2880 2664	2780 2629	2598 2627
6109-0201-0302 1111-0101-1106	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м²	233 236	233 231	232 231
	Устройство стяжки легкобетонной из сухих смесей,				
6109-0201-0303 1111-0101-1111	толщина 20 мм	м²	4779 4526	4664 4499	4452 4510
6109-0201-0304 1111-0101-1112	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0303	м²	683 676	680 674	673 675
	Подгруппа 6109-0201-04 Устройство стяжки из плит				
6109-0201-0401 1111-0101-1107	Устройство стяжки из плит древесноволокнистых	м²	967 921	799 916	769 776
	Подгруппа 6109-0201-05 Выравнивание поверхностей				
	Выравнивание поверхности керамзитобетонной стяжки полимерцементной шпаклевкой,				
6109-0201-0501 1111-0101-1108	толщина слоя 1 мм	м²	1774 1596	1697 1587	1556 1585

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,				
6109-0201-0502 1111-0101-1109	толщина слоя 5 мм	м² стяжки	2684 2490	2599 2480	2446 2478
6109-0201-0503 1111-0101-1110	добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	105 93	100 92	90 92
	Подгруппа 6109-0201-07 Устройство стяжки из полистиролбетона				
	Устройство стяжки из модифицированного полистиролбетона,				
6109-0201-0701 1111-0101-1113	толщина 50 мм	м²	3602 3374	3498 3342	3319 3384
6109-0201-0702 1111-0101-1114	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0701	м²	245 236	240 232	233 237
	Подгруппа 6109-0201-08 Устройство стяжки по бетону под полы из рентгенозащитного раствора				
	Устройство стяжки по бетону под полы из рентгенозащитного раствора,				
6109-0201-0801 1115-0209-0103	толщина 30 мм	м²	11282 9587	9829 9630	9590 9556
6109-0201-0802 1115-0209-0104	добавлять к норме при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм 6109-0201-0801	м²	3709 3154	3228 3167	3154 3143
	Группа 6109-0202 Полы				
	Подгруппа 6109-0202-01 Устройство бетонных полов				
	Устройство бетонных полов, выполняемых методом вакуумирования,				
6109-0202-0101 1111-0101-1401	толщина 100 мм	м²	4151 3880	4160 3449	3905 3521
6109-0202-0102 1111-0101-1402	толщина 150 мм	м²	5502 5180	5553 4542	5235 4643
6109-0202-0103 1111-0101-1403	толщина 200 мм	м²	6796 6427	6890 5582	6516 5716
6109-0202-0104 1111-0101-1404	толщина 250 мм	м²	8131 7710	8266 6657	7833 6824
6109-0202-0105 1111-0101-1405	на гранитном щебне толщина 100 мм	м²	4445 4303	4465 4053	4469 4034
	Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением,				
6109-0202-0106 1111-0101-1406	толщина 110 мм	м²	5896 5406	5924 5288	5904 5118
6109-0202-0107 1111-0101-1407	добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 6109-0202-0106	м²	332 316	337 281	331 291
	Подгруппа 6109-0202-02 Устройство полов полимерных наливных полиуретановых				
	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями,				
6109-0202-0201 1111-0101-4701	толщина покрытия 1 мм	м²	8014 7788	7915 7775	7737 7774
6109-0202-0202 1111-0101-4703	добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м²	5154 5121	5140 5118	5114 5119
	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей,				
6109-0202-0203 1111-0101-4704	толщина покрытия 1 мм	м²	7290 7146	7228 7140	7115 7137

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6109-0202-0204 1111-0101-4705	добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203	м²	5141 5109	5128 5107	5103 5107
	Устройство тонкослойного защитного покрытия				
6109-0202-0205 1111-0101-4702	из полиуретановой эмали	м²	4697 4451	4590 4439	4397 4435
	Подгруппа 6109-0202-03 Устройство полов полимерных наливных эпоксидных				
	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных с минеральными наполнителями,				
6109-0202-0301 1111-0101-4706	толщина покрытия 1 мм	м²	8622 8395	8523 8383	8344 8381
6109-0202-0302 1111-0101-4707	добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0301	м²	5760 5726	5745 5723	5718 5724
	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей,				
6109-0202-0303 1111-0101-4708	толщина покрытия 1 мм	м²	7894 7750	7832 7743	7718 7741
6109-0202-0304 1111-0101-4709	добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0303	м²	5741 5709	5728 5707	5702 5707
	Подгруппа 6109-0202-04 Устройство теплых полов				
	Устройство системы теплых полов по готовому основанию, на основе				
6109-0202-0401 1111-0101-4801	нагревательного кабеля	м²	1681 1487	1597 1477	1443 1474
6109-0202-0402 1111-0101-4802	нагревательного мата	м²	1114 983	1057 977	954 975
6109-0202-0403 1111-0101-4803	термопленки	м²	1212 1092	1160 1086	1065 1085
	Устройство теплоизоляционного слоя для систем электрического обогрева полов				
6109-0202-0404 1111-0101-4804	из рулонных материалов с отражающим эффектом	м²	6061 6037	6051 6036	6031 6035
	Подраздел 6109-03 Покрытия				
	Группа 6109-0301 Покрытия земляные и щебеночные				
	Подгруппа 6109-0301-01 Устройство покрытий земляных				
	Устройство покрытий земляных,				
6109-0301-0101 1111-0101-1301	без добавок песка	м²	599 538	577 535	537 535
6109-0301-0102 1111-0101-1302	улучшенное добавками песка (20%)	м²	1231 1098	1271 1126	1163 1107
	Подгруппа 6109-0301-02 Устройство покрытий щебеночных				
	Устройство покрытий щебеночных				
6109-0301-0201 1111-0101-1303	с пропиткой битумом	м²	4379 4429	4321 4183	4430 4416
	Группа 6109-0302 Покрытия бетонные, цементобетонные, металлоцементные				
	Подгруппа 6109-0302-01 Устройство покрытий бетонных				
	Устройство покрытий бетонных,				
6109-0302-0101 1111-0101-1501	толщина 30 мм	м²	2636 2393	2633 2279	2429 2289
6109-0302-0102 1111-0101-1502	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м²	167 158	169 137	161 142
	Устройство покрытий бетонных из кислотоупорного бетона,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6109-0302-0103 1111-0101-1601	толщина 40 мм	м²	15360 14338	14882 14260	14080 14249
6109-0302-0104 1111-0101-1603	добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0103	м²	3384 3170	3286 3155	3118 3153
	Устройство покрытий бетонных из бетона жароупорного,				
6109-0302-0105 1111-0101-1602	толщина 90 мм	м²	9670 9334	9438 9026	9410 9233
6109-0302-0106 1111-0101-1604	добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0105	м²	783 753	762 743	740 743
	Подгруппа 6109-0302-02 Устройство покрытий цементных				
	Устройство покрытий цементных,				
6109-0302-0201 1111-0101-1503	толщина 20 мм	м²	2031 1906	2079 1879	1878 1841
6109-0302-0202 1111-0101-1504	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0201	м²	175 182	187 171	168 165
	Подгруппа 6109-0302-03 Устройство покрытий металлоцементных				
	Устройство покрытий металлоцементных, толщина 15 мм,				
6109-0302-0301 1111-0101-1505	толщина 15 мм	м²	4222 3778	4092 3779	3738 3761
6109-0302-0302 1111-0101-1506	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0301	м²	170 166	168 165	164 166
	Подгруппа 6109-0302-04 Шлифование				
	Шлифование покрытий				
6109-0302-0401 1111-0101-1507	бетонных и металлоцементных	м²	4022 3556	3823 3534	3457 3527
	Подгруппа 6109-0302-05 Железнение				
	Железнение покрытий				
6109-0302-0501 1111-0101-1508	цементных	м²	617 545	587 541	530 542
	Группа 6109-0303 Покрытия мозаичные, асфальтобетонные				
	Подгруппа 6109-0303-01 Устройство покрытий асфальтобетонных				
	Устройство покрытий асфальтобетонных,				
6109-0303-0101 1111-0101-1901	литых, толщина 25 мм	м²	1896 1739	1828 1730	1703 1728
6109-0303-0102 1111-0101-1902	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0101	м²	164 145	156 144	140 144
6109-0303-0103 1111-0101-1903	жестких, толщина 25 мм	м²	2566 2620	2758 2487	2786 2534
6109-0303-0104 1111-0101-1904	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	м²	334 353	375 327	387 337
	Подгруппа 6109-0303-02 Устройство покрытий мозаичных (типа "Брекчия" и тераццо)				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Устройство покрытий мозаичных,				
6109-0303-0201 1111-0101-1701	(типа "Брекчия") из боя мраморных плит	м²	15167 14344	14821 14229	14108 14222
6109-0303-0202 1111-0101-1702	(терраццо) без рисунка, толщина 20 мм	м²	9409 8462	8972 8330	8221 8365
6109-0303-0203 1111-0101-1703	(терраццо) с рисунком, толщина 20 мм	м²	10815 9703	10305 9563	9425 9595
6109-0303-0204 1111-0101-1704	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 6109-0303-0202, 6109-0303-0203	м²	941 863	901 839	837 850
	Подгруппа 6109-0303-03 Установка жилок				
	Установка жилок в покрытиях мозаичных,				
6109-0303-0301 1111-0101-1801	стеклянных	м	1278 1138	1217 1131	1106 1129
6109-0303-0302 1111-0101-1802	латунных	м	1128 1003	1074 997	975 995
6109-0303-0303 1111-0101-1803	алюминиевых	м	1112 987	1058 981	959 979
	Группа 6109-0304 Покрытия из кирпича, чугунных плит				
	Подгруппа 6109-0304-01 Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного				
	Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке,				
6109-0304-0101 1111-0101-2601	при укладке плашмя	м²	68137 71948	66996 63968	63576 63932
6109-0304-0102 1111-0101-2602	при укладке на ребро	м²	112732 119201	110834 105769	105119 105710
	Подгруппа 6109-0304-03 Устройство покрытий из чугунных плит				
	Устройство покрытий из чугунных плит				
6109-0304-0301 1111-0101-2901	на прослойке из песка	м²	29384 28475	29172 28476	28450 28437
6109-0304-0302 1111-0101-2902	на прослойке из бетона	м²	15460 15031	15322 14758	15056 14869
	Группа 6109-0305 Покрытия ксилолитовые, поливинилацетатные				
	Подгруппа 6109-0305-01 Устройство покрытий ксилолитовых				
	Устройство покрытий ксилолитовых,				
6109-0305-0101 1111-0101-2001	толщина 15 мм	м²	9629 9178	9431 9155	9077 9148
6109-0305-0102 1111-0101-2002	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0305-0101	м²	1611 1570	1591 1566	1560 1565
	Подгруппа 6109-0305-02 Устройство покрытий поливинилацетатных				
	Устройство покрытий поливинилацетатных,				
6109-0305-0201 1111-0101-2003	толщина 3 мм	м²	5846 5418	5661 5394	5320 5391
6109-0305-0202 1111-0101-2004	добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6109-0305-0201	м²	1386 1301	1350 1296	1282 1296
	Подгруппа 6109-0305-03 Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных				
	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6109-0305-0301 1111-0101-2201	толщина 20 мм	м²	9674 8875	9320 8840	8718 8801
	Подгруппа 6109-0305-05 Устройство покрытий бесшовных				
	Устройство покрытий бесшовных эпоксидно-				
6109-0305-0501 1111-0101-2301	полиэфирных, толщина 5 мм	м²	17582 16919	17294 16886	16777 16876
6109-0305-0502 1111-0101-2302	полиамидных, толщина 5 мм	м²	17534 16865	17244 16833	16722 16824
6109-0305-0503 1111-0101-2303	карбамидных, толщина 5 мм	м²	16850 16175	16558 16143	16030 16133
6109-0305-0504 1111-0101-2304	фурановых, толщина 5 мм	м²	11555 10934	11287 10904	10801 10894
6109-0305-0505 1111-0101-2305	каучуковых, толщина 5 мм	м²	14768 14106	14481 14073	13962 14063
	Подгруппа 6109-0305-06 Устройство покрытий из полимерраствора				
	Устройство покрытий из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8,				
6109-0305-0601 1111-0101-2401	толщина 10 мм	м²	26452 25390	25988 25334	25148 25325
	Группа 6109-0306 Покрытия из плиток				
	Подгруппа 6109-0306-01 Устройство покрытий из плиток				
	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных				
6109-0306-0101 1111-0101-2701	на цементном растворе	м²	4220 3795	4038 3741	3667 3736
	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных				
6109-0306-0102 1111-0101-2702	на цементном растворе	м²	6219 5557	5933 5494	5377 5483
6109-0306-0104 1111-0101-2705	на клее из сухих смесей	м²	7693 6848	7327 6809	6663 6797
	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических				
6109-0306-0103 1111-0101-2704	на цементном растворе	м²	4667 4218	4478 4144	4063 4136
	Устройство покрытий из плит керамогранитных				
6109-0306-0105 1111-0101-2707	на клее из сухих смесей	м²	6837 6238	6580 6210	6110 6201
	Подгруппа 6109-0306-04 Устройство покрытий из мраморных плит				
	Устройство покрытий из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2				
6109-0306-0401 1111-0101-3101	до 2 штук	м²	16386 15311	15923 15250	15085 15245
6109-0306-0402 1111-0101-3102	до 3 штук	м²	19616 18273	19036 18200	17987 18190
6109-0306-0403 1111-0101-3103	до 4 штук	м²	21853 20247	21159 20161	19902 20147
6109-0306-0404 1111-0101-3104	до 10 штук	м²	28632 26339	27637 26222	25841 26197
6109-0306-0405 1111-0101-3105	до 20 штук	м²	36851 33628	35450 33466	32922 33427
6109-0306-0406 1111-0101-3106	до 30 штук	м²	45845 41596	43997 41389	40666 41332
	Устройство покрытий из мраморных плит на цементном растворе, количество плит на 1 м2				
6109-0306-0412 1111-0101-3110	до 2 штук	м²	9084 8136	8690 8036	7864 8008
6109-0306-0413 1111-0101-3111	до 3 штук	м²	11275 10081	10778 9964	9748 9930

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6109-0306-0414 1111-0101-3112	до 4 штук	м²	13351 11913	12748 11784	11525 11745
6109-0306-0415 1111-0101-3113	до 10 штук	м²	18834 16764	17958 16599	16224 16547
6109-0306-0416 1111-0101-3114	до 20 штук	м²	26198 23266	24947 23055	22529 22990
6109-0306-0417 1111-0101-3115	до 30 штук	м²	34173 30278	32573 30051	29385 29955
	Подгруппа 6109-0306-05 Устройство покрытий из плит гранитных				
	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2				
6109-0306-0501 1111-0101-3107	до 3 штук	м²	20151 18679	19514 18598	18366 18588
6109-0306-0502 1111-0101-3108	до 4 штук	м²	24458 22547	23630 22446	22137 22428
6109-0306-0503 1111-0101-3109	до 10 штук	м²	34296 31411	33043 31264	30784 31231
	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе, количество плит на 1 м2				
6109-0306-0508 1111-0101-3116	до 3 штук	м²	12098 10781	11615 10688	10480 10639
6109-0306-0509 1111-0101-3117	до 4 штук	м²	15602 13881	14945 13764	13484 13707
6109-0306-0510 1111-0101-3118	до 10 штук	м²	23341 20721	22296 20555	20114 20481
	Подгруппа 6109-0306-06 Облицовка ступеней и подступеней				
6109-0306-0602 1115-0105-0103	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м²	11419 10244	10909 10190	9988 10171
	Группа 6109-0307 Покрытия деревянные, лаги				
	Подгруппа 6109-0307-02 Устройство покрытий деревянных				
	Устройство покрытий дощатых,				
6109-0307-0201 1111-0101-3301	толщина 28 мм	м²	5780 5445	5635 5430	5372 5424
6109-0307-0202 1111-0101-3302	толщина 36 мм	м²	9027 8657	8867 8640	8577 8634
	Устройство покрытий				
6109-0307-0203 1111-0101-3303	из брусков	м²	16157 15772	15990 15752	15687 15747
	Подгруппа 6109-0307-03 Устройство покрытий из паркета				
	Устройство покрытий из				
6109-0307-0301 1111-0101-3401	паркетных досок	м²	15316 13581	13914 13541	13440 13536
6109-0307-0302 1111-0101-3402	паркета мозаичного	м²	2800 2515	2675 2500	2451 2495
6109-0307-0303 1111-0101-3403	паркета штучного без жилок	м²	6428 5721	6118 5681	5558 5673
6109-0307-0307 1111-0101-3501	щитов паркетных	м²	6436 5783	6152 5752	5641 5744
	Устройство покрытий из многослойных паркетных досок типа Tarkett,				
6109-0307-0304 1111-0101-3404	по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	м²	2481 2254	2383 2243	2204 2240

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6109-0307-0305 1111-0101-3405	по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м²	1299 1158	1239 1152	1127 1150
6109-0307-0306 1111-0101-3406	наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	м²	6097 5682	5917 5663	5591 5657
	Подгруппа 6109-0307-04 Укладка покрытий ламинированных				
6109-0307-0401 1111-0101-3407	Укладка покрытий ламинированных напольных клеевым способом	м²	5083 4766	4945 4751	4696 4747
6109-0307-0402 1111-0101-3408	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м²	1631 1455	1555 1445	1418 1445
	Подгруппа 6109-0307-05 Устройство покрытий из щитов				
	Устройство покрытий из щитов деревянных				
6109-0307-0501 1111-0101-3502	реечных	м²	15685 15286	15512 15267	15198 15261
	Подгруппа 6109-0307-06 Устройство покрытий из плит				
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных				
6109-0307-0601 1111-0101-3503	древесноволокнистых	м²	3679 3377	3357 3354	3137 3167
6109-0307-0602 1111-0101-3504	древесностружечных	м²	4554 4283	3712 4260	3500 3542
	Подгруппа 6109-0307-07 Установка жилок				
	Установка жилок дубовых				
6109-0307-0701 1111-0101-1804	в покрытиях паркетных	м	168 148	160 148	144 147
	Подгруппа 6109-0307-08 Укладка лаг				
	Укладка лаг по кирпичным				
6109-0307-0801 1111-0101-1201	столбикам	м²	4356 4146	4349 4076	4082 4042
6109-0307-0802 1111-0101-1202	подкладкам	м²	3957 3743	3908 3709	3674 3667
	Укладка лаг по плитам				
6109-0307-0803 1111-0101-1203	перекрытий	м²	2663 2470	2580 2461	2427 2457
	Группа 6109-0308 Покрытия из плиток полимерных, линолеума				
	Подгруппа 6109-0308-01 Устройство покрытий из линолеума				
	Устройство покрытия из линолеума				
6109-0308-0101 1111-0101-3601	на клее	м²	1475 1328	1410 1319	1295 1318
6109-0308-0102 1111-0101-3602	на мастике	м²	2189 1969	2094 1958	1921 1955
	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках				
6109-0308-0104 1111-0101-3604	насухо	м²	1427 1259	1357 1250	1228 1249
6109-0308-0105 1111-0101-3610	на клее, с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м²	3172 2992	3095 2983	2954 2981
	Подгруппа 6109-0308-02 Устройство из ковровых покрытий				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Устройство ковровых покрытий				
6109-0308-0201 1111-0101-3605	на клее из готовых ковров на комнату	м²	2991 2695	2862 2681	2631 2677
6109-0308-0202 1111-0101-3606	на мастике из готовых ковров на комнату	м²	2923 2627	2794 2613	2563 2609
6109-0308-0203 1111-0101-3607	насухо с проклеиванием на стыках клеем	м²	2177 1927	2068 1914	1871 1911
6109-0308-0204 1111-0101-3608	насухо с проклеиванием на стыках мастикой	м²	2173 1923	2064 1910	1867 1907
6109-0308-0205 1111-0101-3609	насухо, из готовых ковров на комнату	м²	870 769	826 764	748 763
	Подгруппа 6109-0308-03 Устройство покрытий из "Релина"				
	Устройство покрытий из "Релина"				
6109-0308-0301 1111-0101-3701	на клее	м²	2385 2133	2275 2121	2077 2117
6109-0308-0302 1111-0101-3702	на мастике	м²	2473 2221	2363 2209	2165 2205
	Подгруппа 6109-0308-04 Покрытия из плиток поливинилхлоридных				
	Покрытия из плиток поливинилхлоридных				
6109-0308-0401 1111-0101-3801	на мастике	м²	4324 3995	4181 3980	3923 3975
6109-0308-0402 1111-0101-3802	на клее	м²	3318 2966	3166 2950	2890 2945
	Группа 6109-0309 Покрытия наливные				
	Подгруппа 6109-0309-01 Устройство покрытий полимерцементных				
	Устройство покрытий полимерцементных однослойных				
6109-0309-0101 1111-0101-2101	наливных, толщина 4 мм	м²	4873 4425	4678 4399	4322 4400
6109-0309-0102 1111-0101-2102	пластичных, толщина 8 мм	м²	8523 7893	8248 7854	7748 7860
	Устройство покрытий полимерцементных двухслойных				
6109-0309-0103 1111-0101-2103	наливных, толщина 12 мм	м²	10300 9411	9912 9354	9204 9362
	Подгруппа 6109-0309-02 Устройство покрытий наливных				
	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле,				
6109-0309-0201 1111-0101-4301	толщина 3 мм и толщина грунтовки 0,5 мм	м²	18459 17738	18146 17704	17584 17692
	Подраздел 6109-04 Плинтусы, пороги и другие работы				
	Группа 6109-0401 Плинтусы				
	Подгруппа 6109-0401-01 Устройство плинтуса деревянного				
	Устройство плинтуса				
6109-0401-0101 1111-0101-3901	деревянного	м	394 347	374 345	337 345
	Подгруппа 6109-0401-02 Устройство плинтуса из раствора				
	Устройство плинтуса из раствора				
6109-0401-0201 1111-0101-3902	цементного	м	664 594	636 587	573 584
6109-0401-0202 1111-0101-3903	терраццевого	м	2702 2389	2566 2373	2319 2369
	Подгруппа 6109-0401-04 Устройство плинтуса из плиток и плит				
	Устройство плинтуса				
6109-0401-0401 1111-0101-3904	из плиток керамических	м	1429 1266	1359 1256	1227 1253

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6109-0401-0402 1111-0101-3905	из керамогранита	м	1412 1262	1347 1256	1230 1253
6109-0401-0403 1111-0101-4101	из мраморных плит	м²	60698 53654	57681 53281	52044 53164
	Подгруппа 6109-0401-07 Устройство плинтуса из кирпича				
	Устройство плинтуса из кислотоупорного кирпича				
6109-0401-0701 1111-0101-4201	на эпоксидно-фурановой замазке, при укладке на ребро	м	9253 9574	9063 8632	8564 8625
	Подгруппа 6109-0401-08 Устройство плинтуса поливинилхлоридного				
	Устройство плинтуса поливинилхлоридного				
6109-0401-0801 1111-0101-4001	на мастике	м	593 527	565 524	513 523
6109-0401-0802 1111-0101-4003	на самонарезающих винтах	м	586 540	565 538	530 537
	Группа 6109-0402 Пороги, накладки				
	Подгруппа 6109-0402-01 Профиль накладной (порог)				
6109-0402-0101 1111-0101-4901	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	1629 1527	1585 1522	1504 1521
	Группа 6109-0403 Швы				
	Подгруппа 6109-0403-01 Нарезка швов в бетоне				
6109-0403-0101 1111-0101-4601	Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования	м шва	1263 1177	1229 1173	1166 1172
6109-0403-0102 1111-0101-4602	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов полимерных наливных	м шва	1596 1510	1562 1506	1499 1505
	Раздел 6110 Кровли				
	Подраздел 6110-01 Кровли				
	Группа 6110-0101 Кровли различных типов				
	Подгруппа 6110-0101-01 Устройство кровель скатных				
	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов				
6110-0101-0101 1112-0101-0101	на битумной мастике	м²	3353 3225	3307 3220	3223 3217
6110-0101-0102 1112-0101-0102	на битумной мастике с защитным слоем из гравия	м²	4544 4326	4465 4315	4326 4315
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов				
6110-0101-0103 1112-0101-0103	в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м²	4538 4279	4443 4266	4272 4266
6110-0101-0104 1112-0101-0104	в три слоя	м²	2910 2746	2848 2738	2735 2738
6110-0101-0105 1112-0101-0105	в два слоя	м²	1938 1822	1895 1817	1817 1816
6110-0101-0106 1112-0101-0106	в один слой	м²	974 907	949 905	902 904
	Защита ковра скатных кровель				
6110-0101-0107 1112-0101-0107	гравием на битумной мастике	м²	1447 1352	1413 1347	1354 1347
	Устройство кровли скатной				
6110-0101-0108 1112-0101-0108	из ПВХ-мембраны	м²	1693 1497	1620 1487	1485 1487
	Подгруппа 6110-0101-02 Устройство кровель плоских				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов				
6110-0101-0201 1112-0101-0201	на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м²	6373 6135	6286 6125	6132 6124
6110-0101-0202 1112-0101-0202	на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м²	6439 6204	6354 6194	6202 6193
6110-0101-0203 1112-0101-0203	на мастике битумной с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из раствора цементного	м²	10093 9480	9946 9417	9440 9393
6110-0101-0204 1112-0101-0204	на мастике битумной с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из асфальтобетона песчаного	м²	8743 8696	8992 8581	8835 8434
6110-0101-0205 1112-0101-0205	на мастике битумной с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из плит бетонных на кварцевом песке	м²	9801 9132	9559 9102	9117 9098
6110-0101-0206 1112-0101-0206	на мастике битумной с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из плит армоцементных на кварцевом песке	м²	9801 9132	9559 9102	9117 9098
	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов				
6110-0101-0207 1112-0101-0207	на мастике битумно-полимерной	м² кровли	8897 8700	8825 8692	8692 8688
	Защита ковра плоских кровель				
6110-0101-0211 1112-0101-0211	гравием на битумной мастике	м²	1435 1346	1404 1341	1350 1340
	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,				
6110-0101-0212 1112-0101-0212	битумно-полимерных	м²	2096 2002	2060 1997	1996 1996
6110-0101-0213 1112-0101-0213	добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м²	1004 960	987 958	956 957
	Устройство кровли плоской				
6110-0101-0214 1112-0101-0214	из ПВХ-мембраны	м²	1250 1095	1192 1089	1086 1088
	Подгруппа 6110-0101-03 Устройство кровель мастичных				
	Устройство кровель трехслойных мастичных, армированных двумя слоями стеклосетки				
6110-0101-0301 1112-0101-0301	из битумной мастики	м²	7314 7084	7225 7071	7079 7066
6110-0101-0302 1112-0101-0302	из битумно-резиновой мастики	м²	16643 16388	16540 16374	16373 16368

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Устройство основного ковра кровель трехслойных, армированных двумя слоями стеклосетки,				
6110-0101-0303 1112-0101-0303	из мастики битумно-гидроизоляционной холодного применения	м²	10791 10573	10708 10564	10558 10561
	Подгруппа 6110-0101-04 Устройство деформационных швов				
	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев				
6110-0101-0401 1112-0101-0601	рулонного кровельного материала на битумной мастике	м	9675 9153	9447 9146	9365 9117
6110-0101-0402 1112-0101-0603	из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м	9101 8659	8901 8656	8871 8629
	Подгруппа 6110-0101-05 Устройство покрытий кровель различных типов				
	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов				
6110-0101-0501 1112-0101-0701	обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м²	6010 5657	5814 5674	5500 5479
6110-0101-0502 1112-0101-0702	среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м²	6524 6173	6328 6189	6015 5994
6110-0101-0503 1112-0101-0703	унифицированного профиля по готовым прогонам	м²	4667 4355	4549 4343	4350 4340
6110-0101-0504 1112-0101-0704	Добавлять к нормам 6110-0101-0501, 6110-0101-0502, 6110-0101-0503 на герметизацию соединений между асбестоцементными листами	м²	929 916	924 915	915 915
	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы				
6110-0101-0505 1112-0101-0705	по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м²	8050 7311	7705 7311	7098 7114
	Устройство покрытий кровель из черепицы				
6110-0101-0506 1112-0101-0708	пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	м²	7216 6494	6860 6501	6265 6240
6110-0101-0507 1112-0101-0709	полимернаполненной (полимерпесчаной)	м²	8562 7866	8216 7874	7639 7614
6110-0101-0508 1112-0101-0719	гибкой битумной по готовому основанию	м²	4942 4433	4748 4413	4395 4405
6110-0101-0509 1112-0101-0720	гибкой битумной по основанию из плит OSB	м²	2380 2344	1606 2338	1581 1582
	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали				
6110-0101-0510 1112-0101-0711	без настенных желобов	м²	11263 10713	10890 10773	10848 10399
6110-0101-0511 1112-0101-0712	с настенными желобами	м²	12282 11696	11891 11759	11883 11378
	Устройство покрытий кровель из профилированного листа				
6110-0101-0512 1112-0101-0716	оцинкованного	м²	5944 5327	5632 5338	5092 5103
	Устройство покрытий кровель из волнистого листа (Ондулин)				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6110-0101-0513 1112-0101-0717	битумного окрашенного листа (Ондулин) с обустройством обрешетки	м²	6470 5918	6261 5896	5877 5889
	Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из мембраны				
6110-0101-0514 1112-0101-0718	полимерной двухслойной	м²	814 713	779 709	714 707
	Подгруппа 6110-0101-06 Устройство обрешеток				
	Устройство обрешетки				
6110-0101-0601 1112-0101-2401	сплошной из досок	м²	5154 4814	4867 4878	4397 4401
6110-0101-0602 1112-0101-2402	с прозорами из брусков	м²	2020 1830	1914 1839	1731 1735
	Подраздел 6110-02 Доборные элементы кровли				
	Группа 6110-0201 Устройство ендов для кровель				
	Подгруппа 6110-0201-01 Защита ендов				
	Защита ендов из рулонных материалов на битумной мастике				
6110-0201-0101 1112-0101-0501	дополнительным двухслойным ковром	м	3702 3593	3663 3588	3590 3586
	Защита ендов				
6110-0201-0102 1112-0101-0502	слоем гравия	м	2011 1893	1969 1887	1892 1887
	Защита ендов из наплавляемых битумно-полимерных материалов				
6110-0201-0103 1112-0101-0505	дополнительным двухслойным ковром	м	1928 1843	1896 1840	1838 1838
	Подгруппа 6110-0201-02 Устройство ендов для кровель				
	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель				
6110-0201-0201 1112-0101-0506	из профилированного оцинкованного листа	м	3095 2748	2963 2733	2724 2730
	Устройство ендов для кровель				
6110-0201-0202 1112-0101-0511	из черепицы гибкой битумной	м	3014 2945	2988 2942	2941 2942
	Устройство ендов для кровель				
6110-0201-0203 1112-0101-0513	из металлочерепицы	м	2437 2165	2334 2154	2145 2149
	Устройство ендов				
6110-0201-0204 1112-0101-0507	из ПВХ-мембраны	м	776 692	745 688	689 688
	Устройство ендов для кровель				
6110-0201-0205 1112-0101-0509	из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин)	м	5463 5164	5349 5152	5141 5148
	Группа 6110-0202 Устройство конька и планок для кровель				
	Подгруппа 6110-0202-01 Устройство конька				
	Устройство конька для кровель				
6110-0202-0101 1112-0101-0508	из ПВХ-мембраны	м	834 728	796 723	725 723
	Устройство конька для кровель				
6110-0202-0102 1112-0101-0510	из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин)	м	6600 6196	6446 6180	6164 6174
	Устройство конька для кровель				
6110-0202-0103 1112-0101-0512	из черепицы гибкой битумной	м	1265 1186	1235 1183	1180 1182
	Устройство конька для кровель				
6110-0202-0104 1112-0101-0514	из металлочерепицы	м	7363 6979	7218 6964	6951 6958

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6110-0202-02 Устройство планок кровельных				
	Устройство планок кровельных из профилированного листа				
6110-0202-0201 1112-0101-2001	торцевых (ветровых)	м	5999 5270	5817 5249	5481 5243
6110-0202-0202 1112-0101-2002	карнизных	м	4506 3999	4379 3985	4147 3981
6110-0202-0203 1112-0101-2003	коньковых	м	2400 2190	2322 2181	2176 2179
	Устройствокарнизных планок для кровель				
6110-0202-0204 1112-0101-2004	из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин)	м	2207 2026	2138 2018	2012 2016
	Устройство карнизных планок для кровель				
6110-0202-0205 1112-0101-2005	из черепицы гибкой битумной	м	1158 1076	1127 1073	1070 1071
	Устройство планок для кровель из металлочерепицы				
6110-0202-0206 1112-0101-2006	карнизных	м	1613 1447	1550 1440	1435 1437
6110-0202-0207 1112-0101-2007	торцевых (ветровых)	м	1511 1308	1451 1301	1341 1299
	Группа 6110-0203 Устройство обделок на фасадах и покрытий мелких				
	Подгруппа 6110-0203-01 Устройство обделок на фасадах				
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое)				
6110-0203-0101 1112-0101-0801	с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	$м^2$	1032 947	996 945	967 940
6110-0203-0102 1112-0101-0802	без водосточных труб	$м^2$	371 341	358 341	350 339
	Подгруппа 6110-0203-02 Устройство покрытий мелких				
6110-0203-0201 1112-0101-1001	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7886 7313	7623 7306	7559 7272
	Подраздел 6110-03 Примыкания, стяжки				
	Группа 6110-0301 Устройство примыканий к стенам и парапетам				
	Подгруппа 6110-0301-01 Устройство примыканий к стенам и парапетам				
	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота				
6110-0301-0101 1112-0101-0401	до 600 мм без фартуков	м	3808 3624	3743 3606	3604 3602
6110-0301-0102 1112-0101-0402	более 600 мм с одним фартуком	м	5605 5300	5481 5288	5390 5270
6110-0301-0103 1112-0101-0403	более 600 мм с двумя фартуками	м	7416 7035	7251 7027	7230 6998
	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов,				
6110-0301-0104 1112-0101-0407	без фартуков	м	2632 2435	2558 2415	2408 2412
6110-0301-0105 1112-0101-0408	с одним фартуком	м	4792 4499	4671 4485	4584 4468
6110-0301-0106 1112-0101-0409	с двумя фартуками	м	6640 6264	6473 6251	6449 6225
	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа				
6110-0301-0107 1112-0101-0410	из профилированного оцинкованного листа	м	2548 2238	2430 2225	2213 2222
	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высота				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6110-0301-0108 1112-0101-0411	до 1000 мм	м	2282 1997	2174 1985	1979 1983
6110-0301-0109 1112-0101-0412	более 1000 мм	м	1777 1600	1711 1593	1590 1592
	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель				
6110-0301-0110 1112-0101-0413	из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин)	м	5708 5377	5581 5363	5352 5360
	Устройство примыканий металлических к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной,				
6110-0301-0111 1112-0101-0414	с фартуком	м	2440 2308	2382 2312	2336 2281
	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель				
6110-0301-0112 1112-0101-0418	из металлочерепицы	м	2247 1976	2144 1963	1954 1962
	Устройство примыканий к стенам и парапетам для кровли трехслойной из мастики битумно-гидроизоляционной холодного применения, армированные двумя слоями стеклосетки, высота				
6110-0301-0113 1112-0101-0415	до 500 мм	м	11411 11013	11262 10986	10974 10978
6110-0301-0114 1112-0101-0416	более 500 мм	м	9877 9554	9757 9531	9520 9525
	Подгруппа 6110-0301-02 Устройство примыканий к воронкам				
	Устройство примыканий к водосточным воронкам				
6110-0301-0201 1112-0101-2102	из ПВХ-мембраны	воронка	1974 1808	1910 1802	1796 1799
6110-0301-0202 1112-0101-2104	для кровли трехслойных мастичных, армированных двумя слоями стеклосетки из мастики битумно-гидроизоляционной холодного применения	воронка	13176 12868	13058 12855	12846 12851
	Подгруппа 6110-0301-03 Устройство примыканий к трубам				
	Устройство примыканий к трубам				
6110-0301-0301 1112-0101-2103	из ПВХ-мембраны	шт.	2082 1819	1981 1808	1799 1805
	Подгруппа 6110-0301-04 Устройство изоляции стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий				
	Устройство изоляции стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит				
6110-0301-0401 1112-0101-1801	с применением органического стекла	м периметра фонарей по наружному обводу стаканов	5627 5218	5476 5191	5187 5187

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6110-0301-0402 1112-0101-1802	с применением стеклопакетов или листового стекла	м периметра фонарей по наружному обводу стаканов	6971 6473	6788 6441	6440 6436
	Устройство изоляции стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила				
6110-0301-0403 1112-0101-1803	с применением органического стекла	м	5306 4928	5166 4901	4900 4897
6110-0301-0404 1112-0101-1804	с применением стеклопакетов или листового стекла	м	6628 6164	6456 6133	6131 6129
	Группа 6110-0302 Устройство стяжек				
	Подгруппа 6110-0302-01 Устройство стяжек				
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,				
6110-0302-0101 1112-0101-1701	толщина 15 мм	м²	1763 1587	1769 1572	1607 1559
6110-0302-0102 1112-0101-1702	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	28 26	28 24	24 24
	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных,				
6110-0302-0103 1112-0101-1703	толщина 15 мм	м²	1665 1632	1792 1578	1774 1588
6110-0302-0104 1112-0101-1704	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0203	м²	116 113	125 109	123 110
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из				
6110-0302-0105 1112-0101-1705	плоских асбестоцементных листов	м²	5511 5342	5446 5337	5339 5333
	Подраздел 6110-04 Водосточные системы и другие элементы кровли				
	Группа 6110-0401 Водосточные системы кровли				
	Подгруппа 6110-0401-01 Устройство желобов				
	Устройство желобов				
6110-0401-0101 1112-0101-0901	настенных	м	14354 13687	14018 13896	13431 13000
6110-0401-0102 1112-0101-0902	подвесных	м	4110 3963	4034 3968	4123 3950
	Подгруппа 6110-0401-02 Устройство водосточных систем для скатных кровель				
	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель				
6110-0401-0201 1112-0101-2201	горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	6588 6093	6400 6073	6055 6066
6110-0401-0202 1112-0101-2202	вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	3702 3485	3620 3476	3468 3473
	Подгруппа 6110-0401-03 Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей				
	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей				
6110-0401-0301 1112-0101-0707	наружного	м	6496 5652	6175 5616	5599 5608

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6110-0401-04 Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов				
	Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов,				
6110-0401-0401 1112-0101-2101	воронки	шт.	1134 1004	1092 996	1011 998
	Группа 6110-0402 Аэраторы, колпаки, ограждения и другие элементы кровли				
	Подгруппа 6110-0402-01 Устройство колпаков				
	Устройство колпаков над шахтами				
6110-0402-0101 1112-0101-1101	в два канала	шт.	23379 22451	22845 22504	23813 22359
6110-0402-0102 1112-0101-1102	Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 6110-0402-0101	шт.	11789 11317	11519 11343	11998 11270
	Подгруппа 6110-0402-02 Устройство аэраторов				
6110-0402-0201 1112-0101-1901	Устройство аэраторов	шт.	3420 3104	3295 3088	3076 3085
	Подгруппа 6110-0402-03 Устройство ограждение кровель				
	Устройство ограждение кровель перилами				
6110-0402-0301 1112-0101-1201	перилами	м	3888 3840	3871 3836	3835 3837
	Подгруппа 6110-0402-04 Устройство снегозадержателей для кровли				
	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы				
6110-0402-0401 1112-0101-2301	уголковых	м	1272 1105	1209 1098	1093 1096
	Раздел 6111 Изоляционные работы				
	Подраздел 6111-01 Изоляция поверхностей горячих				
	Группа 6111-0101 Поверхности горячие. Изоляция				
	Подгруппа 6111-0101-01 Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем				
6111-0101-0101 1126-0101-0101	Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$	249225 218517	237455 217851	217646 216812
	Подгруппа 6111-0101-02 Изоляция трубопровода цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта				
	Изоляция трубопровода цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр				
6111-0101-0201 1126-0101-0201	до 350 мм	$м^3$	136429 123437	131351 124149	125188 122709
6111-0101-0202 1126-0101-0202	до 820 мм	$м^3$	134963 121878	129892 122242	122891 121155
	Подгруппа 6111-0101-03 Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем				
6111-0101-0301 1126-0101-0301	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$	183988 170473	178349 171158	172177 169651

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6111-0101-04 Изоляция трубопровода изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем				
6111-0101-0401 1126-0101-0401	Изоляция трубопровода изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем	$м^3$	316741 284646	303982 283768	285862 284536
	Подгруппа 6111-0101-05 Изоляция поверхности штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми,известково-кремнеземистыми				
	Изоляция поверхности штучными теплоизоляционными				
6111-0101-0501 1126-0101-0501	сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	$м^3$	165134 148049	158447 148683	149688 147088
6111-0101-0502 1126-0101-0502	полуцилиндрами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	$м^3$	227592 203498	218239 204407	205794 202126
6111-0101-0503 1126-0101-0503	сегментами из плит (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	$м^3$	266357 239241	255651 239976	241237 237628
6111-0101-0504 1126-0101-0504	Изоляция поверхности плоской и криволинейной плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	$м^3$	77708 70375	74629 70282	70428 69916
	Подгруппа 6111-0101-06 Изоляция трубопровода холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т				
6111-0101-0601 1126-0101-0601	Изоляция трубопровода холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	$м^3$	556471 483904	528400 480965	478545 479966
	Подгруппа 6111-0101-07 Изоляция трубопровода шнурами				
	Изоляция трубопровода шнурами				
6111-0101-0701 1126-0101-0701	хризотилцементными	$м^3$	687081 596142	652129 592469	589554 591330
6111-0101-0702 1126-0101-0702	хризотилцементными пуховыми	$м^3$	204166 177550	193897 176491	175698 176135

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6111-0101-08 Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими				
6111-0101-0801 1126-0101-0801	Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м^3	113788 100654	108626 100517	100628 99895
	Подгруппа 6111-0101-09 Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными, плитами из стеклянного штапельного волокна				
	Изоляция трубопровода				
6111-0101-0901 1126-0101-0901	матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м^3	107128 95013	102360 94945	95134 94339
6111-0101-0902 1126-0101-0902	плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3	106755 94682	102000 94616	94798 94010
	Подгруппа 6111-0101-10 Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна				
	Изоляция трубопровода матами				
6111-0101-1001 1126-0101-1001	минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м^3	104994 93100	100255 93036	93211 92431
6111-0101-1002 1126-0101-1002	из стеклянного штапельного волокна	м^3	113088 100079	107925 99942	100053 99320
	Подгруппа 6111-0101-11 Изоляция поверхности плоской и криволинейной фасонной изделиями минераловатными и стекловатными				
	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна				
6111-0101-1101 1126-0101-1101	поверхности плоской и криволинейной	м^3	99225 87900	94567 87535	87175 87215
6111-0101-1102 1126-0101-1102	фасонной поверхности	м^3	131596 116844	125429 116258	115802 115939
	Подгруппа 6111-0101-12 Изоляция арматуры и соединения фланцевого съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов				
	Изоляция арматуры и соединения фланцевого съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопровода				
6111-0101-1201 1126-0101-1201	до 200 мм.	шт.	45075 40386	43287 40191	40047 40123
6111-0101-1202 1126-0101-1202	до 800 мм	шт.	88207 79111	84735 78732	78449 78598

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6111-0101-13 Изоляция арматуры и соединения фланцевого съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из оцинкованной стали				
	Изоляция арматуры и соединения фланцевого съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов				
6111-0101-1301 1126-0101-1301	до 200 мм	шт.	40530 35915	38729 36056	36297 35643
6111-0101-1302 1126-0101-1302	до 800 мм	шт.	81518 72622	78022 73098	73781 72093
	Подгруппа 6111-0101-14 Изоляция арматуры и соединения фланцевого съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали				
	Изоляция арматуры и соединения фланцевого съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов				
6111-0101-1401 1126-0101-1401	из алюминиевых сплавов	шт.	179953 158887	171936 158012	157399 157703
6111-0101-1402 1126-0101-1402	из оцинкованной стали	шт.	172940 152086	164902 152065	152417 150886
	Подгруппа 6111-0101-15 Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов				
	Изоляция трубопровода конструкциями полносборными с покрытием из листов алюминиевых сплавов				
6111-0101-1501 1126-0101-1502	на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных	$м^3$	510307 469900	494991 468467	467634 467674
6111-0101-1502 1126-0101-1503	на основе матов из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	304452 271615	292027 270493	269933 269809
	Подгруппа 6111-0101-16 Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной				
	Изоляция трубопровода конструкциями полносборными с покрытием сталью оцинкованной				
6111-0101-1601 1126-0101-1602	на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных	$м^3$	432862 391166	416337 395825	402005 388666
6111-0101-1602 1126-0101-1603	на основе матов из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	432862 391166	416337 395825	402005 388666
	Подгруппа 6111-0101-17 Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука				
	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука				
6111-0101-1701 1126-0101-1701	трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	2026 1817	1948 1809	1806 1806
6111-0101-1702 1126-0101-1702	пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м	2026 1817	1948 1809	1806 1806
	Подгруппа 6111-0101-18 Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6111-0101-1801 1126-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	5490 4927	5278 4904	4892 4896
	Подгруппа 6111-0101-19 Изоляция соединения арматурного и фланцевого рулонным материалом из вспененного каучука				
6111-0101-1901 1126-0101-1901	Изоляция соединения арматурного и фланцевого рулонным материалом из вспененного каучука	шт.	9417 8343	9011 8298	8274 8283
	Подгруппа 6111-0101-20 Изоляция трубопровода пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой				
6111-0101-2001 1126-0101-2001	Изоляция трубопровода пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой	м^3	965500 845792	919954 840934	835611 837999
	Подгруппа 6111-0101-21 Изоляция поверхности плоской и криволинейной из пенополиуретана методом напыления				
6111-0101-2101 1126-0101-2101	Изоляция поверхности плоской и криволинейной из пенополиуретана методом напыления	м^3	196780 178540	189823 177477	177094 177531
	Подгруппа 6111-0101-22 Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями из пенополиуретана				
	Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями				
6111-0101-2201 1126-0101-2201	полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана	м^3	176558 157066	169156 156282	155712 156033
6111-0101-2202 1126-0101-2202	поверхности плоской и криволинейной штучными плитами	м^3	160218 145422	154316 144780	144323 144598
	Подгруппа 6111-0101-23 Установка кольца металлического опорного и устройства разгружающего				
	Установка с изготовлением кольца металлического опорного и устройства разгружающего, диаметр трубопровода				
6111-0101-2301 1126-0101-2301	до 200 мм	м^3	112410 97484	106690 96892	96449 96659
6111-0101-2302 1126-0101-2302	от 273 до 400 мм	м^3	141097 122387	133937 121627	121107 121354
6111-0101-2303 1126-0101-2303	от 400 до 530 мм	м^3	168157 145843	159615 144933	144301 144610
6111-0101-2304 1126-0101-2304	от 530 до 820 мм	м^3	188452 163433	178872 162413	161695 162052
	Подгруппа 6111-0101-24 Изоляция поверхности хризотилперлитовая методом напыления				
	Изоляция хризотилперлитовая методом напыления поверхности				
6111-0101-2401 1126-0101-2401	паровых и газовых турбин	м^3	566053 535255	554166 533933	533148 533192
6111-0101-2402 1126-0101-2402	котлоагрегатов	м^3	293454 270805	284884 269796	269134 269569

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6111-0101-2403 1126-0101-2403	вспомогательного оборудования	м³	289434 263938	279890 262809	262076 262541
	Подгруппа 6111-0101-25 Изоляция поверхности оборудования металлические пеностеклом				
6111-0101-2501 1126-0101-2501	Изоляция поверхности оборудования металлической пеностеклом на полимерном клее	м³	314627 273841	299076 272074	270758 271581
	Подраздел 6111-02 Поверхности строительных конструкций холодные, холодильники. Изоляция теплоизоляционными изделиями				
	Группа 6111-0201 Поверхности строительных конструкций холодные, холодильники. Изоляция теплоизоляционными изделиями				
	Подгруппа 6111-0201-01 Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов				
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности				
6111-0201-0101 1126-0201-0101	стены и колонны прямоугольной	м³	177029 160163	170020 159262	158839 157456
6111-0201-0102 1126-0201-0102	покрытия и перекрытия сверху	м³	95966 87049	92104 86384	86913 85771
6111-0201-0103 1126-0201-0103	покрытия и перекрытия снизу	м³	226325 205544	217492 204342	204067 201965
6111-0201-0104 1126-0201-0104	перегородки	м³	154991 140642	148996 139899	139464 138173
6111-0201-0105 1126-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м²	7392 6567	7076 6530	6503 6520
6111-0201-0106 1106-1701-0401	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м²	2982 2586	2833 2569	2558 2565
	Подгруппа 6111-0201-02 Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе				
6111-0201-0201 1126-0201-0201	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м³	38039 33258	36264 32910	32790 32845
	Подгруппа 6111-0201-03 Изоляция покрытия и перекрытия изделиями из волокнистых и зернистых материалов				
6111-0201-0301 1126-0201-0301	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	м³	67855 58885	64470 58527	58300 58396
	Подгруппа 6111-0201-04 Устройство пояса противопожарного из волокнистых и зернистых материалов на растворе				
6111-0201-0401 1126-0201-0401	Устройство пояса противопожарного из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м³	67695 58945	64419 58480	58281 58369
	Подгруппа 6111-0201-05 Изоляция поверхности холодной изделиями из пенопласта				
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6111-0201-0501 1126-0201-0501	стены и колонны прямоугольной	м³	150409 134895	144160 134255	133411 132735
6111-0201-0502 1126-0201-0502	покрытия и перекрытия сверху	м³	72931 65360	69776 64872	65078 64511
6111-0201-0503 1126-0201-0503	покрытия и перекрытия снизу	м³	192178 172913	184279 172054	171187 170023
6111-0201-0504 1126-0201-0504	перегородки	м³	134529 121141	129093 120603	119807 119071
	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта				
6111-0201-0505 1126-0201-0505	насухо	м³	59963 52014	56943 51683	51463 51587
6111-0201-0506 1126-0201-0506	на клее	м²	8627 7635	8250 7592	7557 7581
	Подраздел 6111-03 Каркасы и отделка изоляции				
	Группа 6111-0301 Каркасы и отделка изоляции				
	Подгруппа 6111-0301-01 Устройство каркаса изоляции				
	Устройство каркаса изоляции трубопровода				
6111-0301-0101 1126-0301-0101	из проволоки	м²	1593 1418	1518 1428	1422 1407
6111-0301-0102 1126-0301-0102	из сетки	м²	1011 881	960 878	875 873
	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных				
6111-0301-0103 1126-0301-0103	из проволоки	м²	1583 1409	1509 1419	1413 1398
6111-0301-0104 1126-0301-0104	из сетки	м²	651 569	619 569	567 565
	Подгруппа 6111-0301-02 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом				
	Покрытие поверхности изоляции трубопровода				
6111-0301-0201 1126-0301-0201	листами алюминиевых сплавов	м²	10203 8933	9719 8882	8845 8867
6111-0301-0202 1126-0301-0202	сталью оцинкованной	м²	9970 8696	9483 8659	8641 8630
6111-0301-0203 1126-0301-0203	металлопластом	м²	12881 11219	12246 11166	11136 11132
	Подгруппа 6111-0301-03 Покрытие поверхности изоляции трубопровода фольгой алюминиевой дублированной				
6111-0301-0301 1126-0301-0301	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	м²	10346 9151	9890 9103	9061 9086
	Подгруппа 6111-0301-04 Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)				
6111-0301-0401 1126-0301-0401	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м²	14178 12459	13513 12450	12473 12365
	Подгруппа 6111-0301-06 Изоляция поверхности плоской (криволинейной) и фасонной листовым металлом с заготовкой покрытия				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности				
6111-0301-0601 1126-0301-0601	плоской (криволинейной)	м²	8215 7137	7807 7093	7060 7078
6111-0301-0602 1126-0301-0602	фасонной	м²	20822 18094	19784 17980	17901 17941
	Подгруппа 6111-0301-07 Покрытие поверхности изоляции трубопровода и оборудования рулонными материалами				
	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами				
6111-0301-0701 1126-0301-0701	Обертывание насухо с проклейкой швов	м²	2152 1937	2069 1925	1920 1922
6111-0301-0702 1126-0301-0702	Оклеивание на битумной мастике	м²	4565 4248	4443 4234	4223 4230
6111-0301-0703 1126-0301-0703	Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м²	2873 2558	2752 2544	2533 2540
	Подгруппа 6111-0301-08 Установка слоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой на поверхности изоляции трубопровода и оборудования				
	Установка на поверхности изоляции трубопровода и оборудования слоя пароизоляционного				
6111-0301-0801 1126-0301-0801	из пленки полиэтиленовой	м²	6697 6000	6431 5972	5948 5963
6111-0301-0802 1126-0301-0802	из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	м²	1314 1208	1274 1204	1200 1203
	Подгруппа 6111-0301-09 Оштукатуривание поверхности изоляции хризотилцементным раствором				
	Оштукатуривание хризотилцементным раствором				
6111-0301-0901 1126-0301-0901	поверхности изоляции трубопроводов	м²	9464 8711	9168 8665	8651 8688
6111-0301-0902 1126-0301-0902	поверхности изоляции плоской	м²	7318 6851	7131 6817	6813 6844
	Подраздел 6111-04 Гидроизоляция, тепло- звукоизоляция стен, фундаментов, кровель, полов				
	Группа 6111-0401 Гидроизоляция стен, фундаментов				
	Подгруппа 6111-0401-01 Гидроизоляция поверхностей стен, фундаментов				
	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов				
6111-0401-0101 1108-0101-0301	цементная с жидким стеклом	м²	2706 2431	2593 2361	2351 2366
6111-0401-0102 1108-0101-0302	оклеечная в 1 слой	м²	2910 2830	2872 2779	2776 2785
6111-0401-0103 1108-0101-0303	оклеечная в 2 слоя	м²	5093 4950	5031 4897	4892 4902
	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов				
6111-0401-0104 1108-0101-0304	цементная с жидким стеклом	м²	5973 5375	5722 5242	5303 5299
6111-0401-0105 1108-0101-0305	оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м²	5803 5515	5692 5499	5490 5496
6111-0401-0106 1108-0101-0306	оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105	м²	2281 2205	2252 2202	2201 2201

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6111-0401-0107 1108-0101-0307	обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	4286 4107	4218 4099	4097 4098
6111-0401-0108 1108-0101-0308	с выравниванием поверхности бутовой кладки	м²	6450 5787	6170 5643	5706 5702
	Гидроизоляция стен, фундаментов напыляемая				
6111-0401-0109 1108-0101-0309	по бетону, толщина слоя 2 мм	м²	11985 11807	11924 11799	11812 11799
6111-0401-0110 1108-0101-0310	по бетону. На каждый следующий 1 мм добавлять к норме 6111-0401-0109	м²	5395 5357	5381 5356	5358 5355
	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами				
6111-0401-0111 1108-0101-0311	в один слой	м²	3139 2791	3009 2774	2774 2772
6111-0401-0112 1108-0101-0312	в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 6111-0401-0111	м²	1338 1171	1273 1162	1157 1161
6111-0401-0113 1108-0101-0313	Гидроизоляция стен, фундаментов из сухих смесей на цементной основе, толщина слоя до 3 мм	м²	10474 10317	10415 10311	10309 10308
	Подгруппа 6111-0401-02 Гидроизоляция швов, стыков, примыканий				
6111-0401-0201 1106-0301-0801	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	5055 4803	4961 4792	4785 4790
	Заполнение вертикального шва панелей стеновых				
6111-0401-0202 1107-0106-0401	цементным раствором	м	1562 1382	1493 1356	1352 1358
6111-0401-0203 1107-0106-0402	упругими прокладками	м	679 629	660 626	625 626
	Герметизация шва панелей стеновых мастикой				
6111-0401-0204 1107-0106-0403	горизонтального	м	1077 955	1031 948	946 949
6111-0401-0205 1107-0106-0404	вертикального	м	1320 1167	1262 1160	1155 1159
	Укладка прокладки резиновой				
6111-0401-0206 1107-0112-0301	толщина 30 мм	м²	25869 25744	25821 25738	25736 25737
6111-0401-0207 1107-0112-0302	толщина 50 мм	м²	42921 42780	42868 42774	42773 42772
	Подгруппа 6111-0401-03 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивки швов стеновых панелей и панелей перекрытий				
	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели				
6111-0401-0301 1107-0516-0101	прокладками на клее в один ряд	м	508 459	490 457	455 456
6111-0401-0306 1107-0516-0106	вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м	1561 1440	1500 1380	1379 1431
6111-0401-0307 1107-0516-0107	герметизирующей нетвердеющей мастикой	м	6351 6143	6277 6135	6139 6132
	Герметизация минераловатными пакетами стыка стеновой панели				
6111-0401-0302 1107-0516-0102	горизонтального	м	763 734	752 733	732 733

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6111-0401-0303 1107-0516-0103	вертикального	м	1250 1168	1218 1164	1164 1161
	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели				
6111-0401-0304 1107-0516-0104	горизонтального	м	444 412	432 411	410 410
6111-0401-0305 1107-0516-0105	вертикального	м	897 831	872 829	827 828
	Герметизация коробки оконной и балконной двери				
6111-0401-0308 1107-0516-0108	мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	1361 1199	1302 1192	1194 1191
6111-0401-0309 1107-0516-0109	мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	6035 5834	5962 5825	5828 5824
	Устройство герметизации вертикального стыка панели стеновой,				
6111-0401-0310 1107-0516-0110	водоотбойная лента	м	603 522	573 519	517 518
6111-0401-0311 1107-0516-0111	водоотводящий фартук	м	61 53	57 52	52 52
	Устройство стыка, облицованного полиэтиленовыми полосам				
6111-0401-0316 1107-0516-0116	поверхности горизонтальной	м	5599 4959	5354 4931	4910 4923
6111-0401-0317 1107-0516-0117	поверхности вертикальной	м	7147 6300	6824 6266	6236 6255
6111-0401-0318 1107-0516-0118	поверхности потолочной	м	7794 6863	7440 6825	6791 6812
	Группа 6111-0402 Изоляционные работы по кровле				
	Подгруппа 6111-0402-01 Утепление покрытия плитами				
	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике				
6111-0402-0101 1112-0101-1301	в один слой	м²	2210 2067	2156 2060	2062 2057
6111-0402-0102 1112-0101-1302	на каждый последующий слой	м²	1305 1199	1266 1194	1195 1193
	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике				
6111-0402-0103 1112-0101-1303	в один слой	м²	3705 3361	3574 3346	3342 3341
6111-0402-0104 1112-0101-1304	на каждый последующий слой	м²	2518 2249	2417 2238	2233 2236
6111-0402-0105 1112-0101-1305	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м²	1936 1684	1844 1674	1679 1672
	Подгруппа 6111-0402-02 Утепление покрытия (монолитное и засыпка)				
	Утепление покрытия (монолитное и засыпка)				
6111-0402-0201 1112-0101-1401	легким (ячеистым) бетоном	м³	59325 58159	59812 57547	58284 57419
6111-0402-0202 1112-0101-1402	керамзитом	м³	30655 33956	30013 33682	33942 33678
6111-0402-0203 1112-0101-1403	шунгизитом	м³	16459 14354	15744 14258	14434 14254
6111-0402-0204 1112-0101-1404	перлитом	м³	29857 21495	23020 23101	23277 23097
6111-0402-0205 1112-0101-1405	вермикулитом	м³	58221 56116	57506 56020	56196 56016
	Подгруппа 6111-0402-03 Устройство пароизоляции				
	Устройство пароизоляции				
6111-0402-0301 1112-0101-1501	оклеечной в один слой	м²	2441 2313	2392 2307	2306 2304

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6111-0402-0302 1112-0101-1502	оклеечной на каждый последующий слой	м²	1463 1377	1432 1374	1375 1373
6111-0402-0303 1112-0101-1503	прокладной в один слой	м²	865 811	845 809	810 809
6111-0402-0304 1112-0101-1504	обмазочной в один слой	м²	1361 1293	1334 1289	1291 1287
6111-0402-0305 1112-0101-1505	обмазочной на каждый последующий слой	м²	426 396	415 394	394 394
	Подгруппа 6111-0402-04 Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер				
	Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер				
6111-0402-0401 1112-0101-1601	битумной грунтовкой с ее приготовлением	м²	871 839	858 837	838 835
6111-0402-0402 1112-0101-1602	готовой эмульсией битумной	м²	449 427	440 425	425 425
	Группа 6111-0403 Изоляционные работы по полам				
	Подгруппа 6111-0403-01 Устройство гидроизоляции оклеечной и обмазочной				
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами				
6111-0403-0101 1111-0101-0401	на битумной мастике, первый слой	м²	5905 5555	5734 5525	5495 5504
6111-0403-0102 1111-0101-0402	на битумной мастике, последующий слой	м²	3492 3279	3393 3264	3240 3253
6111-0403-0103 1111-0101-0403	на резино-битумной мастике, первый слой	м²	5795 5572	5697 5561	5524 5557
6111-0403-0104 1111-0101-0404	на резино-битумной мастике, последующий слой	м²	4014 3854	3942 3846	3819 3842
	Устройство гидроизоляции обмазочной				
6111-0403-0105 1111-0101-0405	битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м²	3098 2902	3005 2887	2869 2875
6111-0403-0106 1111-0101-0406	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м²	896 829	862 823	818 818
6111-0403-0107 1111-0101-0407	из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм в два слоя	м²	4456 4120	4311 4102	4045 4098
	Подгруппа 6111-0403-02 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки				
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки				
6111-0403-0201 1111-0101-0501	на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	м²	11837 10759	11371 10702	10513 10686
6111-0403-0202 1111-0101-0502	на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	м²	7261 6496	6929 6460	6327 6449
6111-0403-0203 1111-0101-0503	насухо в один слой	м²	345 325	336 324	320 323
	Подгруппа 6111-0403-03 Устройство гидроизоляции полимерцементным составом и из сухих смесей на цементном основе				
	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом				
6111-0403-0301 1111-0101-0601	на ГКЖ-10, толщина слоя 30 мм	м²	6781 6122	6543 6082	6023 6118
6111-0403-0302 1111-0101-0602	на латексе СКС-65-ГП, толщина слоя 30 мм.	м²	6901 6242	6663 6202	6143 6238

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе				
6111-0403-0303 1111-0101-0603	толщина до 3 мм	м²	1429 1301	1374 1294	1272 1293
6111-0403-0304 1111-0101-0604	Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0303	м²	335 301	320 299	294 299
	Подгруппа 6111-0403-04 Затирка песком поверхности гидроизоляции				
6111-0403-0401 1111-0101-0701	Затирка песком поверхности гидроизоляции	м²	655 579	628 576	566 575
	Подгруппа 6111-0403-05 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной				
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной				
6111-0403-0501 1111-0101-0801	песчаной	м³	29250 25894	30059 26531	27205 26099
6111-0403-0502 1111-0101-0802	шлаковой	м³	25809 23344	24312 22742	22457 22714
6111-0403-0503 1111-0101-0803	керамзитовой	м³	36970 40278	36026 39962	39767 39934
	Подгруппа 6111-0403-06 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной				
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной				
6111-0403-0601 1111-0101-0901	из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м²	1495 1322	1421 1313	1285 1311
6111-0403-0602 1111-0101-0902	из плит древесноволокнистых	м²	1019 968	809 958	774 781
	Подгруппа 6111-0403-07 Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги. Устройство				
6111-0403-0701 1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м²	378 352	315 349	298 301
	Подраздел 6111-05 Работы строительные по защите строительных конструкций и оборудования от коррозии				
	Группа 6111-0501 Огрунтовка и окраска поверхностей				
	Подгруппа 6111-0501-01 Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной				
	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой				
6111-0501-0101 1113-0301-0101	первый слой	м²	402 371	388 369	363 369
6111-0501-0102 1113-0301-0102	последующий слой	м²	356 324	342 322	317 323
	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком				
6111-0501-0103 1113-0301-0107	ХВ-784, первый слой	м²	985 960	974 958	954 958
6111-0501-0104 1113-0301-0108	ХВ-784, последующий слой	м²	753 729	743 728	723 727
6111-0501-0105 1113-0301-0109	ХВ-784 с наполнителем, первый слой	м²	911 886	900 884	880 884
6111-0501-0106 1113-0301-0110	ХВ-784 с наполнителем, последующий слой	м²	699 675	689 674	669 673
	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной грунт-шпаклевкой				
6111-0501-0107 1113-0301-0111	ЭП-0010, первый слой	м²	518 493	507 492	488 492
6111-0501-0108 1113-0301-0112	ЭП-0010, последующий слой	м²	416 392	405 390	386 390

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной компаундом				
6111-0501-0109 1113-0301-0113	ЭД-20, первый слой	м²	879 841	863 839	833 839
6111-0501-0110 1113-0301-0114	ЭД-20, последующий слой	м²	942 901	925 899	892 898
	Подгруппа 6111-0501-02 Огрунтовка поверхности металлической				
	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз				
6111-0501-0201 1113-0301-0401	ХС-010	м²	371 353	364 352	349 352
6111-0501-0202 1113-0301-0402	ХС-068	м²	395 377	388 376	373 376
6111-0501-0203 1113-0301-0404	ФЛ-ОЗК	м²	345 321	334 320	316 320
6111-0501-0204 1113-0301-0405	ХС-059	м²	468 445	458 444	439 443
6111-0501-0205 1113-0301-0406	ГФ-021	м²	277 253	266 252	248 252
6111-0501-0206 1113-0301-0407	ВЛ-02	м²	721 703	714 702	699 702
6111-0501-0207 1113-0301-0408	АК-070	м²	669 651	662 650	647 650
6111-0501-0208 1113-0301-0409	ЭП-057	м²	1305 1286	1297 1285	1282 1285
6111-0501-0212 1113-0301-0501	ПФ-020	м²	265 241	255 240	236 240
6111-0501-0213 1113-0301-0502	ПФ-0142	м²	295 271	285 270	266 270
6111-0501-0214 1113-0301-0503	ВЛ-023	м²	596 578	588 577	574 577
6111-0501-0215 1113-0301-0504	ГФ-017	м²	275 250	264 249	245 249
6111-0501-0216 1113-0301-0505	ГФ-0163	м²	266 242	256 241	236 240
6111-0501-0217 1113-0301-0601	ХВ-050	м²	384 366	376 365	362 365
6111-0501-0218 1113-0301-0602	ГФ-0119	м²	236 218	228 217	214 217
	Огрунтовка поверхности металлической				
6111-0501-0209 1113-0301-0410	лаком БТ-577 за один раз	м²	213 194	205 193	190 193
6111-0501-0210 1113-0301-0411	грунт-шпаклевкой ЭП-0010	м²	391 370	382 369	365 369
6111-0501-0211 1113-0301-0412	компаундом ЭД-20	м²	867 835	854 834	828 833
	Подгруппа 6111-0501-03 Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной				
	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной				
6111-0501-0301 1113-0301-0801	лаками ХВ-784	м²	635 623	630 623	621 623
6111-0501-0302 1113-0301-0806	красками БТ-177	м²	283 270	278 270	267 269
	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями				
6111-0501-0303 1113-0301-0905	ХС-759	м²	498 486	493 486	484 486

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6111-0501-0304 1113-0301-0907	ХВ-785	м²	437 425	432 424	422 424
6111-0501-0305 1113-0301-0909	ХВ-125	м²	700 688	695 688	686 688
	Подгруппа 6111-0501-04 Защита поверхности бетонной трещиностойкими покрытиями				
	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием				
6111-0501-0401 1113-0301-1201	лаком ХП-734	м²	990 963	978 962	957 961
6111-0501-0402 1113-0301-1202	эмалью ХП-799	м²	434 422	429 422	420 422
	Подгруппа 6111-0501-05 Окраска поверхности металлической огрунтованной				
	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями				
6111-0501-0501 1113-0301-1401	ЭП-140	м²	241 232	237 232	230 231
6111-0501-0502 1113-0301-1402	ЭП-773	м²	376 368	373 367	366 367
6111-0501-0503 1113-0301-1403	ЭП-51	м²	466 451	459 450	447 450
6111-0501-0504 1113-0301-1405	КЧ-728	м²	340 325	333 324	321 324
6111-0501-0505 1113-0301-1406	ПФ-115	м²	209 196	203 195	192 195
6111-0501-0506 1113-0301-1409	ХС-759	м²	476 467	472 467	465 466
6111-0501-0507 1113-0301-1411	ХВ-785	м²	413 405	410 404	403 404
6111-0501-0508 1113-0301-1412	ХВ-124	м²	436 428	433 427	426 427
6111-0501-0509 1113-0301-1413	ХВ-125	м²	676 668	673 667	666 667
6111-0501-0510 1113-0301-1414	ВЛ-515	м²	330 322	327 321	320 321
6111-0501-0511 1113-0301-1415	ХП-799	м²	410 402	407 401	400 401
6111-0501-0512 1113-0301-1416	КО-88	м²	374 365	370 365	363 365
6111-0501-0519 1113-0301-1601	ХВ-16	м²	499 490	495 490	488 490
6111-0501-0520 1113-0301-1602	ХВ-110	м²	335 327	332 326	325 326
6111-0501-0521 1113-0301-1603	ХВ-113	м²	348 340	345 339	338 339
6111-0501-0522 1113-0301-1701	ЭП-255	м²	223 215	220 214	213 214
6111-0501-0523 1113-0301-1702	ХВ-1120	м²	487 478	483 478	476 478
6111-0501-0524 1113-0301-1703	КО-811	м²	533 525	530 524	523 524
6111-0501-0527 1113-0301-1803	ЭП-5116	м²	222 209	216 208	205 208
	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками				
6111-0501-0513 1113-0301-1417	ХВ-784	м²	595 586	591 586	584 585

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6111-0501-0514 1113-0301-1418	ХС-76	м²	243 230	237 229	226 229
6111-0501-0515 1113-0301-1419	ХС-724	м²	456 447	452 447	445 447
6111-0501-0516 1113-0301-1420	ХП-734	м²	838 829	834 829	827 828
	Окраска поверхности металлической огрунтованной				
6111-0501-0517 1113-0301-1421	краской БТ-177 серебристой	м²	259 249	255 248	246 248
6111-0501-0518 1113-0301-1422	грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м²	347 330	340 330	327 329
	Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией				
6111-0501-0525 1113-0301-1704	ОС-12-01	м²	261 251	257 250	248 250
6111-0501-0526 1113-0301-1705	ОС-51-03	м²	261 251	257 250	248 250
	Подгруппа 6111-0501-06 Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами				
6111-0501-0601 1113-0301-1706	Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2	м²	10666 10259	10493 10240	10176 10234
	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости				
6111-0501-0602 1113-0301-1707	R-30	м²	3205 3074	3148 3066	3044 3066
6111-0501-0603 1113-0301-1708	R-45	м²	5096 4928	5023 4918	4889 4918
6111-0501-0604 1113-0301-1709	R-60	м²	7180 6973	7090 6960	6924 6959
	Подгруппа 6111-0501-07 Шпатлевка поверхности				
	Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой				
6111-0501-0701 1113-0301-1903	толщина слоя 3 мм	м²	3032 2795	2930 2785	2745 2781
6111-0501-0702 1113-0301-1904	добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя к нормам 6111-0501-1701	м²	709 664	689 662	654 661
6111-0501-0703 1113-0301-1905	толщина 30 мм по арматурной сетке	м²	24497 22997	23831 22747	22826 22970
	Шпатлевка поверхности				
6111-0501-0704 1113-0301-1906	составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м²	4673 4424	4565 4413	4370 4409
6111-0501-0705 1113-0301-1909	эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010, толщина слоя 2 мм	м²	5715 5329	5548 5311	5244 5306
	Группа 6111-0502 Покрытия обклеечные				
	Подгруппа 6111-0502-01 Оклейка поверхности рулонными материалами на нефтебитуме				
	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом				
6111-0502-0101 1113-0501-0101	в 1 слой	м²	8286 7591	7972 7542	7473 7603
6111-0502-0102 1113-0501-0102	Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101	м²	3693 3382	3555 3360	3333 3386
	Оклейка поверхности стеклорубероидом				
6111-0502-0103 1113-0501-0103	в 1 слой	м²	8031 7332	7716 7284	7209 7336

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6111-0502-0104 1113-0501-0104	Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0103	м²	3517 3192	3375 3173	3136 3189
	Подгруппа 6111-0502-02 Поверхности металлические и бетонные. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм				
	Оклейка поверхности металлической полиизобутиленовыми пластинами, толщина 2,5мм				
6111-0502-0201 1113-0501-0201	на клее 88-СА с пастой в 1 слой	м²	15939 14860	15475 14812	14629 14795
6111-0502-0202 1113-0501-0202	на клее 88-СА с пастой в 2 слоя	м²	30331 28194	29410 28099	27729 28064
6111-0502-0203 1113-0501-0203	на клее 88-СА со сваркой в 1 слой	м²	25548 23331	24588 23229	22849 23195
6111-0502-0204 1113-0501-0204	на клее 88-СА со сваркой в 2 слоя	м²	39131 35961	37757 35814	35270 35765
	Оклейка поверхности бетонной полиизобутиленовыми пластинами, толщина 2,5 мм				
6111-0502-0205 1113-0501-0205	на клее 88-СА со сваркой в 1 слой	м²	26040 23817	25076 23714	23332 23680
6111-0502-0206 1113-0501-0206	на клее 88-СА со сваркой в 2 слоя	м²	40084 36902	38703 36754	36203 36705
6111-0502-0207 1113-0501-0207	на клее 88-СА с пастой в 1 слой	м²	17126 15978	16630 15926	15734 15908
6111-0502-0208 1113-0501-0208	на клее 88-СА с пастой в 2 слоя	м²	32540 30281	31562 30177	29793 30142
6111-0502-0209 1113-0501-0209	на битуме в 1 слой	м²	15101 13992	14617 13934	13766 13947
6111-0502-0210 1113-0501-0210	на битуме в 2 слоя	м²	29162 26994	28213 26880	26545 26908
	Подгруппа 6111-0502-03 Оклейка стеклотканью				
	Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой				
6111-0502-0301 1113-0501-0301	поверхности металлической	м²	10236 9602	9964 9574	9469 9564
6111-0502-0302 1113-0501-0302	поверхности бетонной	м²	10558 9909	10279 9880	9773 9870
	Оклейка поверхности стеклотканью				
6111-0502-0303 1113-0501-0303	на нефтебитуме, первый слой	м²	6999 6487	6769 6451	6401 6494
6111-0502-0304 1113-0501-0304	на нефтебитуме, последующий слой	м²	5293 4923	5129 4899	4861 4924
6111-0502-0305 1113-0501-0305	на резинобитумной мастике, первый слой	м²	8286 7780	8070 7758	7676 7750
6111-0502-0306 1113-0501-0306	на резинобитумной мастике, последующий слой	м²	5846 5487	5694 5471	5415 5466
6111-0502-0307 1113-0501-0401	на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой	м²	13988 13161	13632 13123	12985 13111
6111-0502-0308 1113-0501-0402	на эпоксидной смоле ЭД-20, последующий слой	м²	8611 7997	8349 7970	7869 7961
6111-0502-0309 1113-0501-0403	на эпоксидно-сланцевом компаунде ЭСД-2М, первый слой	м²	10936 10140	10594 10104	9971 10092
6111-0502-0310 1113-0501-0404	на эпоксидно-сланцевом компаунде ЭСД-2М, последующий слой	м²	8944 8294	8666 8265	8158 8255
	Подгруппа 6111-0502-04 Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6111-0502-0401 1113-0501-0501	Оклейка поверхности листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	м²	6123 5917	6037 5909	5879 5906
	Группа 6111-0503 Подготовительные работы				
	Подгруппа 6111-0503-01 Очистка, протравливание, обеспыливание поверхности металлической				
	Очистка внутренней поверхности металлическим песком				
6111-0503-0101 1113-0601-0201	оборудования и трубы, диаметр более 500 мм	м²	7580 7083	7341 6928	6872 7048
6111-0503-0102 1113-0601-0202	оборудования, мелких изделий и трубы, диаметр менее 500 мм	м²	9512 8868	9198 8658	8582 8822
	Очистка поверхности внутренней оборудования и трубы, диаметр более 500 мм, металлическим песком со снятием окалины или старой краски, площадь				
6111-0503-0103 1113-0601-0203	до 50% очищаемой поверхности	м²	9537 8933	9246 8744	8680 8890
6111-0503-0104 1113-0601-0204	более 50% очищаемой поверхности	м²	11394 10646	11033 10411	10329 10594
	Очистка кварцевым песком				
6111-0503-0105 1113-0601-0205	поверхности сплошной наружной	м²	5331 4810	5131 4787	4763 4780
6111-0503-0106 1113-0601-0206	поверхности трубы, диаметр до 500 мм, и мелких изделий	м²	6732 6071	6477 6043	6010 6034
6111-0503-0107 1113-0601-0207	Очистка поверхности металлической щетками	м²	1705 1504	1618 1495	1459 1491
6111-0503-0108 1113-0601-0208	Протравливание поверхности металлической	м²	5182 4575	4918 4545	4438 4535
6111-0503-0109 1113-0601-0209	Обеспыливание поверхности металлической	м²	366 325	348 321	315 322
	Очистка абразивным порошком				
6111-0503-0110 1113-0601-0210	поверхности сплошной наружной	м²	1760 1575	1687 1567	1550 1565
6111-0503-0111 1113-0601-0211	поверхности трубы, диаметр до 500 мм, и мелких изделий	м²	2365 2116	2265 2106	2084 2100
	Подгруппа 6111-0503-02 Обезжиривание поверхности аппаратов и трубопроводов				
	Обезжиривание поверхности аппарата и трубопровода, диаметр до 500 мм				
6111-0503-0201 1113-0601-0301	бензином	м²	556 500	532 498	488 497
6111-0503-0202 1113-0601-0302	уайт-спиритом	м²	747 691	723 689	679 688
6111-0503-0203 1113-0601-0303	этиловым спиртом	м²	664 608	640 606	596 605
	Обезжиривание поверхности аппарата и трубопровода, диаметр свыше 500 мм				
6111-0503-0204 1113-0601-0304	бензином	м²	315 288	303 286	282 286
6111-0503-0205 1113-0601-0305	уайт-спиритом	м²	513 486	501 484	480 484
6111-0503-0206 1113-0601-0306	этиловым спиртом	м²	427 400	415 398	394 398
	Группа 6111-0504 Разные работы				
	Подгруппа 6111-0504-02 Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций				
	Устройство и разборка средств подмащивания				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6111-0504-0201 1113-0701-1201	для окраски покрытий зданий и сооружений	т	21161 18694	20085 18554	18129 18531
6111-0504-0202 1113-0701-1202	для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений	т	11617 10263	11026 10186	9953 10174
6111-0504-0203 1113-0701-1301	для окраски металлоконструкций эстакад и галерей	м²	8081 7455	7840 7225	7358 7419
	Подраздел 6111-06 Гидроизоляционные работы				
	Группа 6111-0601 Гидроизоляция поверхностей				
	Подгруппа 6111-0601-01 Гидроизоляция поверхности способом торкретирования				
	Гидроизоляция поверхности бетонной горизонтальной способом торкретирования, толщина				
6111-0601-0101 1113-1001-0101	30 мм	м²	3734 3319	3589 3306	3261 3299
6111-0601-0102 1113-1001-0102	20 мм	м²	5594 4960	5550 5009	5022 4965
	Подгруппа 6111-0601-02 Гидроизоляция поверхности из сухих смесей				
	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции				
6111-0601-0201 1113-1001-0301	обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя	м²	4989 4584	4814 4564	4494 4559
6111-0601-0202 1113-1001-0302	штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	м²	2823 2531	2697 2517	2468 2513
6111-0601-0203 1113-1001-0303	штукатурной поверхности вертикальной. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм норме 6111-0601-0202	м²	358 322	343 320	315 319
	Подгруппа 6111-0601-03 Устройство напыляемой гидроизоляции поверхностей				
	Устройство напыляемой гидроизоляции металлической поверхности полимочевиной,				
6111-0601-0301 1113-1001-0401	толщина 2 мм	м²	10836 10673	10768 10666	10646 10664
6111-0601-0302 1113-1001-0402	добавлять на каждый следующий 1 мм к норме 6111-0601-0301	м²	5077 5038	5064 5036	5036 5036
	Подгруппа 6111-0601-04 Гидроизоляция резиновой краской поверхности				
	Гидроизоляция резиновой краской поверхности				
6111-0601-0401 1113-1001-0501	бетонной	м²	2600 2430	2528 2423	2399 2419
6111-0601-0402 1113-1001-0502	металлической	м²	2474 2304	2403 2297	2274 2294
	Подгруппа 6111-0601-05 Гидроизоляция поверхности бетонной				
	Гидроизоляция поверхности бетонной полимерцементным составом, толщина слоя 20 мм				
6111-0601-0501 1113-0701-1001	на ГКЖ-10	м²	7515 6784	7243 6761	6689 6746
6111-0601-0502 1113-0701-1002	на латексе СКС-65-ГП	м²	7591 6860	7319 6837	6765 6822
	Раздел 6112 Отделочные работы				
	Подраздел 6112-01 Облицовочные работы				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Группа 6112-0101 Облицовка поверхностей природным камнем и линейными фасонными камнями				
	Подгруппа 6112-0101-01 Облицовка поверхностей плитами гранитными				
	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2				
6112-0101-0101 1115-0101-0103	до 4	м²	29342 26164	27921 25882	25407 25906
6112-0101-0102 1115-0101-0104	свыше 4 до 6	м²	39679 35292	37731 34954	34266 34958
	Подгруппа 6112-0101-02 Облицовка поверхностей плитами из известняка, мрамора или травертина				
	Облицовка стены плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2				
6112-0101-0206 1115-0101-0206	до 2	м²	11572 10383	11029 10226	10085 10268
6112-0101-0207 1115-0101-0207	до 3	м²	17799 15883	16940 15688	15420 15722
6112-0101-0208 1115-0101-0208	до 4	м²	23203 20648	22064 20428	20049 20446
6112-0101-0209 1115-0101-0209	до 6	м²	27206 24184	25863 23942	23480 23954
	Подгруппа 6112-0101-03 Облицовка колонн плитами гранитными				
	Облицовка колонны четырехгранной плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2				
6112-0101-0301 1115-0102-0101	до 3	м²	32225 28678	30644 28371	27841 28397
6112-0101-0302 1115-0102-0102	до 4	м²	39778 35344	37811 34995	34311 35008
6112-0101-0303 1115-0102-0103	до 6	м²	45748 40614	43476 40233	39426 40234
6112-0101-0304 1115-0102-0118	Облицовка колонны четырехгранной плитами гранитными полированными толщиной 40 мм. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины плит к нормам 6112-0101-(0301-0303)	м²	112 98	106 98	96 98
	Подгруппа 6112-0101-04 Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора или травертина				
	Облицовка колонны четырехгранной плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2				
6112-0101-0409 1115-0102-0209	до 3	м²	21960 19550	20885 19337	18983 19357
6112-0101-0410 1115-0102-0210	до 4	м²	27682 24602	26314 24357	23884 24366
6112-0101-0411 1115-0102-0211	до 6	м²	32432 28796	30821 28526	27955 28525
	Группа 6112-0102 Облицовка поверхностей искусственными плитками				
	Подгруппа 6112-0102-01 Облицовка поверхностей снаружи зданий				
	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками,				
6112-0102-0101 1115-0106-0101	стены и колонны на полимерной мастике	м²	6953 6235	6629 6162	6062 6174

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6112-0102-0102 1115-0106-0102	стены на цементном растворе	м²	16195 14420	15402 14255	13990 14275
6112-0102-0103 1115-0106-0103	колонны на цементном растворе	м²	20255 18002	19254 17814	17466 17827
	Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик"),				
6112-0102-0104 1115-0106-0201	стены	м²	15326 13652	14577 13492	13246 13514
6112-0102-0105 1115-0106-0202	колонны на цементном растворе	м²	20081 17848	19089 17661	17317 17675
	Облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток,				
6112-0102-0106 1115-0106-0301	стены	м²	9654 8605	9189 8519	8357 8525
6112-0102-0107 1115-0106-0302	колонны	м²	10698 9527	10180 9434	9250 9438
	Облицовка сплиттерной плиткой				
6112-0102-0108 1115-0106-0401	стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	м²	13301 11854	12845 11735	11599 11759
6112-0102-0109 1115-0106-0402	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки к норме 6112-0102-0108	м²	915 808	869 803	784 801
6112-0102-0110 1115-0106-0501	поверхности по сетке (подпорная стенка)	м²	14642 13058	13982 12964	12688 12872
6112-0102-0111 1115-0106-0403	устройство накрывочного элемента стены и колонны при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м²	2293 2028	2177 2013	1966 2012
	Подгруппа 6112-0102-02 Облицовка поверхностей внутри зданий				
	Облицовка поверхности плитками на растворе				
6112-0102-0201 1115-0107-0101	по кирпичу и бетону	м²	11613 10344	11047 10226	10041 10241
6112-0102-0202 1115-0107-0102	по дереву	м²	13052 11693	12430 11523	11349 11563
	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей				
6112-0102-0203 1115-0107-0105	по готовому основанию	м²	8821 7852	8400 7808	7635 7793
6112-0102-0204 1115-0107-0106	по дереву	м²	10971 9815	10454 9713	9538 9723
	Группа 6112-0103 Облицовка поверхностей плитами из натуральных камней в зданиях с повышенными требованиями к отделке				
	Подгруппа 6112-0103-04 Устройство ступеней из природных камней				
	Установка ступени цельной гранитной				
6112-0103-0401 1115-0108-1101	толщина 150 мм	м²	31044 27928	29653 27630	27177 27671
	Подраздел 6112-02 Штукатурные работы				
	Группа 6112-0201 Штукатурка поверхностей фасадов				
	Подгруппа 6112-0201-01 Штукатурка поверхностей фасадов улучшенная				
	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,				
6112-0201-0101 1115-0201-0101	стена	м²	3795 3353	3602 3327	3250 3324
6112-0201-0102 1115-0201-0102	колонна круглая	м²	18196 16057	17263 15955	15581 15923

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6112-0201-0103 1115-0201-0103	колонна прямоугольная	м²	7101 6267	6740 6229	6082 6215
6112-0201-0104 1115-0201-0104	пилястра переменного сечения	м²	11283 9957	10709 9897	9664 9875
6112-0201-0105 1115-0201-0105	пилястра прямая	м²	9066 8000	8604 7952	7764 7934
6112-0201-0106 1115-0201-0106	карниз, тяга, и наличник прямолинейный	м²	25156 22204	23871 22059	21538 22011
6112-0201-0107 1115-0201-0107	карниз, тяга, и наличник криволинейный	м²	53229 46978	50516 46687	45588 46590
	Подгруппа 6112-0201-02 Штукатурка поверхностей фасадов высококачественная				
	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная цементно-известковым раствором,				
6112-0201-0201 1115-0201-0201	стена гладкая	м²	6420 5670	6093 5630	5497 5621
6112-0201-0202 1115-0201-0202	стена с прорезными рустами	м²	14475 12777	13735 12691	12392 12666
6112-0201-0203 1115-0201-0203	колонна круглая (цилиндрических и переменного сечения) гладкая	м²	28815 25426	27340 25265	24667 25210
6112-0201-0204 1115-0201-0204	колонна круглая (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	м²	36819 32489	34934 32282	31518 32212
6112-0201-0205 1115-0201-0205	колонна прямоугольная гладкая	м²	10519 9283	9980 9224	9008 9205
6112-0201-0206 1115-0201-0206	колонна прямоугольная с прорезными рустами	м²	15902 14034	15089 13943	13614 13912
6112-0201-0207 1115-0201-0207	пилястра переменного сечения гладкая	м²	16468 14532	15624 14440	14101 14410
6112-0201-0208 1115-0201-0208	пилястра переменного сечения с прорезными рустами	м²	24559 21670	23302 21535	21027 21488
6112-0201-0209 1115-0201-0209	пилястра прямая гладкая	м²	13839 12212	13130 12135	11851 12110
6112-0201-0210 1115-0201-0210	пилястра прямая с прорезными рустами	м²	21806 19241	20690 19121	18670 19079
	Подгруппа 6112-0201-03 Штукатурка откосов, карнизов, тяг, наличников высококачественная цементно-известковым раствором				
	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором,				
6112-0201-0301 1115-0201-0301	плоского, ширина до 200 мм	м	1918 1693	1820 1681	1642 1679
6112-0201-0302 1115-0201-0302	криволинейного, ширина до 200 мм	м	3714 3279	3525 3257	3181 3251
6112-0201-0303 1115-0201-0303	плоского, ширина более 200 мм	м	3200 2826	3037 2806	2740 2802
6112-0201-0304 1115-0201-0304	криволинейного, ширина более 200 мм	м	6231 5500	5913 5463	5335 5453
	Штукатурка карниза, тяги, наличника высококачественная цементно-известковым раствором				
6112-0201-0305 1115-0201-0401	прямолинейного	м²	31125 27465	29539 27289	26654 27243
6112-0201-0306 1115-0201-0402	криволинейного	м²	63350 56622	60287 55849	54945 56013
	Подгруппа 6112-0201-04 Штукатурка поверхностей фасадов высококачественная декоративным раствором				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором,				
6112-0201-0401 1115-0201-0501	стена гладкая	м²	9052 7995	8592 7941	7754 7927
6112-0201-0402 1115-0201-0502	стена с прорезными рустами	м²	18487 16320	17542 16211	15829 16178
6112-0201-0403 1115-0201-0503	колонна круглая (цилиндрических и переменного сечения) гладкая	м²	40835 36034	38746 35806	34958 35728
6112-0201-0404 1115-0201-0504	колонна круглая (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	м²	48838 43097	46339 42822	41809 42730
6112-0201-0405 1115-0201-0505	колонна прямоугольная гладкая	м²	16069 14182	15246 14092	13762 14063
6112-0201-0406 1115-0201-0506	колонна прямоугольная с прорезными рустами	м²	21789 19231	20676 19106	18655 19064
6112-0201-0407 1115-0201-0507	пилястра переменного сечения гладкая	м²	22847 20163	21677 20035	19566 19995
6112-0201-0408 1115-0201-0508	пилястра переменного сечения с прорезными рустами	м²	30377 26806	28824 26639	26011 26581
6112-0201-0409 1115-0201-0509	пилястра прямая гладкая	м²	19596 17294	18593 17185	16783 17150
6112-0201-0410 1115-0201-0510	пилястра прямая с прорезными рустами	м²	27029 23852	25647 23703	23144 23652
	Подгруппа 6112-0201-05 Штукатурка откосов высококачественная декоративным раствором				
	Штукатурка откоса высококачественная декоративным раствором,				
6112-0201-0501 1115-0201-0601	плоского, ширина до 200 мм	м²	3393 2995	3220 2976	2906 2970
6112-0201-0502 1115-0201-0602	прямолинейного, ширина до 200 мм	м²	6229 5497	5910 5462	5335 5451
6112-0201-0503 1115-0201-0603	плоского, ширина более 200 мм	м²	5816 5134	5518 5101	4981 5091
6112-0201-0504 1115-0201-0604	криволинейного, ширина более 200 мм	м²	10312 9101	9784 9043	8831 9025
	Подгруппа 6112-0201-06 Штукатурка карнизов, тяг, наличников высококачественная декоративным раствором				
	Штукатурка карниза, тяги, наличника высококачественная декоративным раствором,				
6112-0201-0601 1115-0201-0701	прямолинейных	м²	39036 34448	37048 34228	33432 34170
6112-0201-0602 1115-0201-0702	криволинейных	м²	79601 70249	75523 69802	68167 69663
	Подгруппа 6112-0201-07 Штукатурка поверхностей фасадов декоративным раствором из сухих минеральных или пастовых смесей				
	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,				
6112-0201-0701 1115-0212-0304	крупность зерна до 1,5 мм	м²	3272 2899	3110 2881	2816 2875
6112-0201-0702 1115-0212-0305	крупность зерна до 2,5 мм	м²	3443 3050	3272 3031	2962 3025
6112-0201-0703 1115-0212-0306	крупность зерна до 3,5 мм	м²	3668 3249	3487 3229	3155 3222
	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6112-0201-0704 1115-0212-0201	крупность зерна микроминерала до 0,7 мм	м²	2344 2089	2233 2077	2033 2073
6112-0201-0705 1115-0212-0202	крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м²	3628 3222	3452 3203	3132 3196
6112-0201-0706 1115-0212-0203	крупность зерна микроминерала до 3 мм	м²	3818 3389	3631 3369	3295 3362
6112-0201-0707 1115-0212-0204	крупность зерна микроминерала до 5 мм	м²	4029 3575	3831 3554	3475 3547
	Группа 6112-0202 Штукатурка поверхностей внутри здания				
	Подгруппа 6112-0202-01 Штукатурка поверхностей внутри зданий цементными растворами				
	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону				
6112-0202-0101 1115-0203-0201	простая, стена	м²	3888 3441	3693 3413	3332 3412
6112-0202-0102 1115-0203-0202	простая, потолок	м²	4051 3584	3848 3556	3472 3555
6112-0202-0103 1115-0203-0203	улучшенная, стена	м²	4616 4082	4382 4050	3955 4048
6112-0202-0104 1115-0203-0204	улучшенная, потолок	м²	4672 4131	4435 4099	4003 4097
6112-0202-0105 1115-0203-0205	высококачественная, стена	м²	7614 6728	7228 6679	6521 6671
6112-0202-0106 1115-0203-0206	высококачественная, потолок	м²	7985 7056	7580 7005	6839 6996
	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону,				
6112-0202-0107 1115-0203-0501	стена	м²	1945 1716	1845 1705	1666 1702
6112-0202-0108 1115-0203-0502	потолок	м²	2409 2126	2286 2113	2063 2109
	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса				
6112-0202-0109 1115-0207-0101	улучшенная, стена	м²	6664 5896	6331 5860	5727 5850
6112-0202-0110 1115-0207-0102	улучшенная, потолок	м²	7390 6537	7020 6496	6348 6484
6112-0202-0111 1115-0207-0103	высококачественная, стена	м²	8741 7731	8303 7680	7504 7667
6112-0202-0112 1115-0207-0104	высококачественная, потолок	м²	9576 8469	9095 8413	8220 8398
6112-0202-0113 1115-0207-0105	высококачественная, колонна	м²	19810 17498	18808 17391	16985 17355
6112-0202-0114 1115-0207-0106	высококачественная, карниз и тяга	м²	22134 19686	21055 19550	19125 19519
	Устройство каркаса при оштукатуривании				
6112-0202-0115 1115-0207-0201	стены	м²	9002 8854	8937 8847	8821 8845
6112-0202-0116 1115-0207-0202	потолка	м²	14794 14520	14675 14508	14461 14504
6112-0202-0117 1115-0207-0203	колонны	м²	9714 9482	9612 9471	9431 9467
6112-0202-0118 1115-0207-0204	карниза и тяги	м²	15764 15376	15595 15358	15292 15352
	Подгруппа 6112-0202-02 Штукатурка поверхностей отдельных элементов цементными растворами				
	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6112-0202-0201 1115-0204-0101	откоса плоского оконного и дверного	м^2	10368 9158	9842 9097	8884 9078
6112-0202-0202 1115-0204-0102	откоса криволинейного оконного и дверного	м^2	21832 19271	20720 19149	18697 19106
6112-0202-0203 1115-0204-0103	с устройством заглушины нижней	м^2	16089 14220	15278 14127	13802 14103
6112-0202-0204 1115-0204-0104	с вытягиванием тяги и падуги при улучшенной штукатурке	м^2	3550 3136	3371 3116	3044 3110
6112-0202-0205 1115-0204-0106	с вытягиванием тяги и падуги при высококачественной штукатурке	м^2	5336 4713	5067 4683	4574 4672
	Подгруппа 6112-0202-03 Штукатурка поверхностей лестничных маршей и площадок цементными растворами				
	Штукатурка лестничного марша и площадки				
6112-0202-0301 1115-0205-0101	без отделки косоура и балки улучшенная	м^2	5223 4648	4965 4595	4504 4604
6112-0202-0302 1115-0205-0102	с отделкой косоура и балки без тяги улучшенное	м^2	7340 6528	6977 6458	6331 6463
6112-0202-0303 1115-0205-0103	с отделкой косоура и балки без тяги высококачественное	м^2	11445 10149	10873 10059	9846 10057
6112-0202-0304 1115-0205-0104	с отделкой косоура и балки с тягой высококачественное	м^2	16148 14324	15344 14218	13907 14197
	Подгруппа 6112-0202-04 Штукатурка поверхностей специальными растворами				
	Штукатурка поверхности специальным раствором,				
6112-0202-0401 1115-0208-0101	стена цементно-церезитовым раствором	м^2	4487 3970	4262 3942	3849 3938
6112-0202-0402 1115-0209-0101	стена рентгенозащитным раствором, толщина 30 мм	м^2	12879 11248	12244 11346	11096 11155
6112-0202-0403 1115-0209-0102	добавлять при увеличении толщины на каждые 10 мм сверх 30 мм к норме 6112-0202-0402	м^2	1214 1046	1157 1077	1055 1038
	Подгруппа 6112-0202-05 Штукатурка поверхностей потолков кессонных растворными смесями				
	Штукатурка кессона прямоугольного по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором				
6112-0202-0501 1115-0210-0101	площадь горизонтальной проекции до 0,8 м2	м^2	91391 80695	86765 80203	78310 80023
6112-0202-0502 1115-0210-0102	площадь горизонтальной проекции до 2 м2	м^2	74287 65601	70529 65201	63659 65051
6112-0202-0503 1115-0210-0103	площадь горизонтальной проекции до 4 м2	м^2	51941 45880	49322 45601	44523 45495
6112-0202-0504 1115-0210-0104	площадь горизонтальной проекции до 6 м2	м^2	45312 40028	43032 39787	38844 39692
6112-0202-0505 1115-0210-0105	площадь горизонтальной проекции до 12 м2	м^2	36713 32438	34870 32241	31480 32166
	Штукатурка кессона прямоугольного по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором				
6112-0202-0506 1115-0210-0106	площадь горизонтальной проекции до 0,8 м2	м^2	155894 137600	147950 136749	133529 136454
6112-0202-0507 1115-0210-0107	площадь горизонтальной проекции до 2 м2	м^2	128459 113392	121916 112691	110034 112444
6112-0202-0508 1115-0210-0108	площадь горизонтальной проекции до 4 м2	м^2	89005 78578	84480 78094	76252 77921

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6112-0202-0509 1115-0210-0109	площадь горизонтальной проекции до 6 м2	м²	76908 67904	73003 67485	65893 67337
6112-0202-0510 1115-0210-0110	площадь горизонтальной проекции до 12 м2	м²	63479 56049	60259 55704	54393 55583
	Штукатурка кессона прямоугольного по ребристому железобетонному перекрытию, площадь горизонтальной проекции более 12 м2				
6112-0202-0511 1115-0210-0201	цементно-известковым раствором	м²	11694 10360	11124 10297	10055 10269
6112-0202-0512 1115-0210-0202	декоративным раствором	м²	19278 17050	18322 16950	16549 16906
	Подгруппа 6112-0202-06 Штукатурка поверхностей декоративными растворами				
	Штукатурка под фактуру шагрень механизированная,				
6112-0202-0601 1115-0212-0101	стена	м²	734 667	705 663	651 663
6112-0202-0602 1115-0212-0102	потолок	м²	1006 907	963 900	883 901
	Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм:				
6112-0202-0603 1115-0212-0301	крупность зерна до 1,5 мм	м²	3250 2880	3089 2862	2797 2856
6112-0202-0604 1115-0212-0302	крупность зерна до 2,5 мм	м²	3421 3030	3252 3011	2943 3005
6112-0202-0605 1115-0212-0303	крупность зерна до 3,5 мм	м²	3642 3225	3462 3206	3133 3199
	Штукатурка стены декоративными покрытиями из минеральных или полимениральных пастовых составов по подготовленной поверхности,				
6112-0202-0606 1115-0212-0205	размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м²	2149 1915	2047 1904	1863 1900
6112-0202-0607 1115-0212-0206	размер зерна микроминерала до 1,8 мм	м²	3430 3045	3263 3027	2960 3021
6112-0202-0608 1115-0212-0207	размер зерна микроминерала до 3 мм	м²	3632 3223	3454 3204	3134 3198
6112-0202-0609 1115-0212-0208	размер зерна микроминерала до 5 мм	м²	3894 3454	3703 3434	3357 3427
	Штукатурка потолка декоративными покрытиями из минеральных или полимениральных пастовых составов по подготовленной поверхности,				
6112-0202-0610 1115-0212-0209	размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м²	2639 2347	2513 2333	2282 2328
6112-0202-0611 1115-0212-0210	размер зерна микроминерала до 1,8 мм	м²	4977 4409	4730 4382	4283 4374
6112-0202-0612 1115-0212-0211	размер зерна микроминерала до 3 мм	м²	5255 4657	4995 4629	4525 4620
6112-0202-0613 1115-0212-0212	размер зерна микроминерала до 5 мм	м²	5570 4936	5294 4906	4796 4896
	Подгруппа 6112-0202-07 Штукатурка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе				
	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе,				
6112-0202-0701 1115-0203-0601	толщина до 10 мм	м²	3113 2754	2955 2735	2671 2730
6112-0202-0702 1115-0203-0602	толщина до 15 мм	м²	1376 1220	1308 1210	1184 1208
	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе,				
6112-0202-0703 1115-0203-0701	толщина до 10 мм	м²	4633 4097	4401 4069	3975 4063
	Подраздел 6112-03 Малярные работы				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Группа 6112-0301 Подготовка поверхностей				
	Подгруппа 6112-0301-01 Подготовка поверхностей под отделку цементно-известковым раствором				
	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,				
6112-0301-0101 1115-0206-0101	панельная стена и перегородка	м²	477 422	453 419	409 418
6112-0301-0102 1115-0206-0102	стена и перегородка из блоков и плит	м²	1529 1354	1453 1345	1315 1342
6112-0301-0103 1115-0206-0103	потолок из сборных панелей	м²	326 289	310 287	280 287
6112-0301-0104 1115-0206-0104	потолок из сборных плит	м²	1653 1461	1570 1452	1417 1449
	Подгруппа 6112-0301-02 Подготовка стен раствором из сухих смесей под чистовую отделку				
	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,				
6112-0301-0201 1115-0206-0201	стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	1454 1289	1382 1281	1252 1278
6112-0301-0202 1115-0206-0202	стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	1776 1574	1689 1565	1529 1561
6112-0301-0203 1115-0206-0203	стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	1573 1395	1497 1386	1355 1384
6112-0301-0204 1115-0206-0208	стена облицованная гипсокартонными листами	м²	1375 1220	1308 1212	1185 1210
	Подгруппа 6112-0301-03 Подготовка потолков раствором из сухих смесей под чистовую отделку				
	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,				
6112-0301-0301 1115-0206-0205	за один раз	м²	2437 2156	2316 2143	2095 2139
6112-0301-0302 1115-0206-0206	за два раза	м²	3220 2848	3058 2829	2763 2823
6112-0301-0303 1115-0206-0207	облицованного гипсокартонными листами	м²	2398 2122	2279 2109	2060 2104
	Подгруппа 6112-0301-04 Насечка поверхностей				
	Насечка поверхности,				
6112-0301-0401 1115-0204-0108	стена	м²	1856 1637	1760 1627	1588 1623
6112-0301-0402 1115-0204-0109	потолок	м²	2307 2035	2189 2022	1974 2018
	Группа 6112-0302 Покраска поверхностей внутри зданий				
	Подгруппа 6112-0302-01 Покраска поверхностей внутри зданий водоэмульсионными составами				
	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям,				
6112-0302-0101 1115-0405-0101	стена подготовленная под окраску	м²	773 684	735 680	665 679
6112-0302-0102 1115-0405-0102	потолок подготовленный под окраску	м²	862 763	819 758	741 757
	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,				
6112-0302-0103 1115-0405-0103	стена	м²	2219 1970	2111 1958	1915 1954
6112-0302-0104 1115-0405-0104	потолок	м²	2766 2453	2630 2439	2384 2434

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,				
6112-0302-0105 1115-0405-0105	стена подготовленная под окраску	м²	1302 1154	1238 1147	1122 1145
6112-0302-0106 1115-0405-0106	потолок подготовленный под окраску	м²	1459 1293	1387 1285	1256 1282
	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке,				
6112-0302-0107 1115-0405-0107	стена	м²	3895 3454	3703 3432	3355 3425
6112-0302-0108 1115-0405-0108	потолок	м²	5038 4464	4789 4436	4336 4428
	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по сборным конструкциям,				
6112-0302-0109 1115-0405-0109	стена подготовленная под окраску	м²	2620 2322	2489 2306	2254 2302
6112-0302-0110 1115-0405-0110	потолок подготовленный под окраску	м²	3140 2780	2983 2762	2700 2757
	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз:				
6112-0302-0111 1115-0405-0111	стена, подготовленная под окраску	м²	1134 1006	1078 999	977 998
6112-0302-0112 1115-0405-0112	добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м²	575 508	546 504	493 503
6112-0302-0113 1115-0405-0113	потолок, подготовленный под окраску	м²	1345 1192	1278 1185	1158 1182
6112-0302-0114 1115-0405-0114	добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м²	717 633	680 629	614 627
	Подгруппа 6112-0302-02 Покраска поверхностей внутри зданий водными составами				
	Покраска поверхности внутри зданий,				
6112-0302-0201 1115-0401-0201	известковая по штукатурке	м²	471 415	450 419	410 412
6112-0302-0202 1115-0401-0202	известковая по кирпичу и бетону	м²	219 188	209 194	190 186
6112-0302-0203 1115-0401-0203	известковая по дереву	м²	193 166	184 171	168 165
6112-0302-0204 1115-0401-0204	силикатная по штукатурке и кирпичу	м²	598 527	567 523	511 522
6112-0302-0205 1115-0401-0205	составами силикатная по дереву	м²	251 222	239 221	216 220
	Подгруппа 6112-0302-03 Покраска поверхностей внутри зданий масляными составами				
	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску),				
6112-0302-0301 1115-0403-0108	стена	м²	1117 999	1065 993	973 991
6112-0302-0302 1115-0403-0109	потолок	м²	1180 1052	1124 1046	1024 1044
	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке,				
6112-0302-0303 1115-0403-0308	стена	м²	2773 2470	2643 2456	2402 2451
6112-0302-0304 1115-0403-0309	потолок	м²	3360 2991	3201 2973	2908 2968
	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску),				
6112-0302-0305 1115-0403-0310	стена	м²	1897 1696	1810 1687	1651 1684

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6112-0302-0306 1115-0403-0311	потолок	м²	2088 1868	1993 1858	1819 1854
	Покраска высококачественная масляным составом по штукатурке,				
6112-0302-0307 1115-0403-0506	стена	м²	4585 4069	4361 4043	3954 4036
6112-0302-0308 1115-0403-0507	потолок	м²	5669 5029	5392 4998	4886 4989
	Покраска высококачественная масляным составом по сборным конструкциям, подготовленным под окраску,				
6112-0302-0309 1115-0403-0508	стена	м²	3364 2992	3203 2974	2909 2968
6112-0302-0310 1115-0403-0509	потолок	м²	3837 3411	3652 3390	3316 3384
	Покраска простая масляным составом по дереву,				
6112-0302-0311 1115-0403-0101	стена	м²	1433 1276	1365 1269	1242 1267
6112-0302-0312 1115-0403-0102	потолок	м²	1654 1472	1574 1463	1432 1461
6112-0302-0313 1115-0403-0103	пол	м²	1218 1083	1159 1077	1054 1075
6112-0302-0314 1115-0403-0104	заполнение дверного проема	м²	1745 1544	1657 1535	1500 1532
6112-0302-0315 1115-0403-0105	заполнение оконного проема	м²	2162 1912	2052 1900	1857 1897
6112-0302-0316 1115-0403-0106	блок дверной, подготовленный под вторую окраску	м²	545 481	517 478	467 477
6112-0302-0317 1115-0403-0107	блок оконный, подготовленный под вторую окраску	м²	743 656	705 652	637 650
	Покраска улучшенная масляным составом по дереву,				
6112-0302-0318 1115-0403-0301	стена	м²	3042 2697	2893 2681	2620 2675
6112-0302-0319 1115-0403-0302	потолок	м²	3723 3300	3541 3280	3205 3273
6112-0302-0320 1115-0403-0303	пол	м²	2706 2403	2576 2389	2336 2384
6112-0302-0321 1115-0403-0304	заполнение дверного проема	м²	4705 4160	4471 4135	4038 4126
6112-0302-0322 1115-0403-0305	заполнение оконного проема	м²	6998 6184	6647 6145	6001 6132
6112-0302-0323 1115-0403-0306	блок дверной, подготовленный под вторую окраску	м²	1359 1208	1294 1201	1174 1199
6112-0302-0324 1115-0403-0307	блок оконный, подготовленный под вторую окраску	м²	2057 1824	1957 1813	1772 1809
	Покраска высококачественная масляным составом по дереву,				
6112-0302-0325 1115-0403-0501	стена	м²	4771 4224	4533 4197	4102 4189
6112-0302-0326 1115-0403-0502	потолок	м²	5989 5299	5689 5264	5144 5254
6112-0302-0327 1115-0403-0503	пол	м²	4366 3869	4150 3845	3758 3837
6112-0302-0328 1115-0403-0504	заполнение дверного проема	м²	8160 7209	7747 7162	6996 7148

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6112-0302-0329 1115-0403-0505	заполнение оконного проема	м²	11570 10217	10983 10151	9915 10131
	Подгруппа 6112-0302-04 Покрытие поверхностей лаком				
	Покрытие пола лаком,				
6112-0302-0401 1115-0403-0901	за 1 раз	м²	268 237	254 235	230 235
6112-0302-0402 1115-0403-0902	за 2 раза	м²	677 597	643 593	579 592
	Подгруппа 6112-0302-05 Покраска поверхностей внутри зданий декоративными составами				
	Покраска поверхности внутри зданий декоративным составом,				
6112-0302-0501 1115-0406-0101	клеевая под мрамор	м²	5623 4978	5343 4949	4836 4939
6112-0302-0502 1115-0406-0102	масляная под мрамор	м²	8878 7863	8438 7817	7638 7800
6112-0302-0503 1115-0406-0103	клеевая под шелк картами (коврами), категория сложности 1	м²	10570 9339	10038 9284	9067 9263
6112-0302-0504 1115-0406-0104	клеевая под шелк картами (коврами), категория сложности 2	м²	15198 13424	14431 13344	13032 13315
6112-0302-0505 1115-0406-0105	клеевая под шелк картами (коврами), категория сложности 3	м²	24136 21311	22914 21184	20686 21137
6112-0302-0506 1115-0406-0106	масляная под шелк картами (коврами), категория сложности 1	м²	13375 11838	12709 11768	11498 11743
6112-0302-0507 1115-0406-0107	масляная под шелк картами (коврами), категория сложности 2	м²	18284 16173	17371 16078	15707 16043
6112-0302-0508 1115-0406-0108	масляная под шелк картами (коврами), категория сложности 3	м²	25142 22226	23880 22095	21581 22047
6112-0302-0509 1115-0406-0109	клеевая - разделка по эскизам, категория сложности 1	м²	2678 2366	2543 2352	2297 2347
6112-0302-0510 1115-0406-0110	клеевая - разделка по эскизам, категория сложности 2	м²	4908 4335	4660 4309	4208 4299
6112-0302-0511 1115-0406-0111	клеевая - разделка по эскизам, категория сложности 3	м²	8267 7298	7848 7254	7084 7238
6112-0302-0512 1115-0406-0112	клеевая набивка фриза по трафарету	м²	14013 12367	13301 12292	12002 12265
6112-0302-0513 1115-0406-0113	масляная набивка фриза по трафарету	м²	15283 13495	14509 13414	13099 13385
	Группа 6112-0303 Покраска поверхностей фасадов				
	Подгруппа 6112-0303-01 Покраска поверхностей фасадов с лесов				
	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности,				
6112-0303-0101 1115-0402-0101	известковая	м²	319 281	304 283	278 277
6112-0303-0102 1115-0402-0102	силикатная	м²	1104 994	1055 987	969 986
6112-0303-0103 1115-0402-0103	цементная	м²	482 429	459 424	416 425
6112-0303-0104 1115-0402-0201	перхлорвиниловая	м²	1426 1336	1386 1332	1316 1331

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6112-0303-0105 1115-0402-0202	кремнийорганическая	м²	801 716	763 710	696 710
6112-0303-0106 1115-0402-0203	поливинилацетатная	м²	519 462	493 457	448 457
	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности,				
6112-0303-0107 1115-0402-0301	известковая	м²	226 195	215 199	195 193
6112-0303-0108 1115-0402-0302	силикатная	м²	836 754	800 750	736 749
6112-0303-0109 1115-0402-0303	цементная	м²	344 304	327 302	295 301
6112-0303-0110 1115-0402-0401	перхлорвиниловая	м²	1046 983	1019 980	969 979
6112-0303-0111 1115-0402-0402	кремнийорганическая	м²	569 508	543 505	494 504
6112-0303-0112 1115-0402-0403	поливинилацетатная	м²	356 315	338 313	306 312
6112-0303-0113 1115-0402-0404	акриловыми составами	м²	739 658	704 655	640 653
	Подгруппа 6112-0303-02 Покраска поверхностей фасадов с люлек с подготовкой поверхности				
	Покраска поверхности фасада с люлек с подготовкой поверхности,				
6112-0303-0201 1115-0402-0501	известковая	м²	667 588	635 590	578 584
6112-0303-0202 1115-0402-0502	силикатная	м²	1600 1423	1524 1413	1383 1413
6112-0303-0203 1115-0402-0503	цементная	м²	1054 940	1004 932	913 932
6112-0303-0204 1115-0402-0601	перхлорвиниловая	м²	1862 1729	1805 1721	1699 1721
6112-0303-0205 1115-0402-0602	кремнийорганическая	м²	1225 1097	1169 1087	1066 1088
6112-0303-0206 1115-0402-0603	поливинилацетатная	м²	973 869	927 860	843 861
	Покраска поверхности фасада с люлек по подготовленной поверхности,				
6112-0303-0207 1115-0402-0701	известковая	м²	485 427	462 430	421 423
6112-0303-0208 1115-0402-0702	силикатная	м²	1286 1158	1232 1151	1130 1150
6112-0303-0209 1115-0402-0703	цементная	м²	757 673	721 668	654 668
6112-0303-0210 1115-0402-0801	перхлорвиниловая	м²	1382 1284	1340 1279	1263 1278
6112-0303-0211 1115-0402-0802	кремнийорганическая	м²	895 801	854 795	780 795
6112-0303-0212 1115-0402-0803	поливинилацетатная	м²	693 617	659 612	599 612
6112-0303-0213 1115-0402-0804	акриловая	м²	858 763	817 759	742 757
	Группа 6112-0304 Оклейка стен обоями				
	Подгруппа 6112-0304-01 Оклейка поверхностей обоями на клее				
	Оклейка по монолитной штукатурке и бетону на клее				
6112-0304-0101 1115-0601-0103	линкрустом	м²	2836 2520	2699 2505	2450 2500
	Оклейка по подготовленной поверхности на клее				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6112-0304-0102 1115-0601-0107	простыми обоями	м²	1550 1382	1477 1374	1344 1371
	Подгруппа 6112-0304-02 Оклейка поверхностей самоклеящейся пленкой				
	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой,				
6112-0304-0201 1115-0601-0301	по штукатурке и бетону	м²	5616 4986	5342 4957	4845 4946
6112-0304-0202 1115-0601-0302	по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	м²	4436 3940	4221 3916	3828 3908
6112-0304-0203 1115-0601-0303	по листовым материалам	м²	4188 3720	3985 3698	3615 3690
	Группа 6112-0305 Покраска поверхностей металлических				
	Подгруппа 6112-0305-01 Покраска поверхностей больших металлических (кроме кровель) масляными составами				
	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом,				
6112-0305-0101 1115-0403-1001	количество покрасок за 1 раз	м²	504 448	480 446	436 445
6112-0305-0102 1115-0403-1002	количество покрасок за 2 раза	м²	626 556	596 553	540 552
	Покраска прочих поверхностей масляным составом,				
6112-0305-0103 1115-0403-1003	балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	1993 1762	1893 1751	1710 1747
6112-0305-0104 1115-0403-1004	решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	3463 3059	3288 3041	2969 3034
6112-0305-0105 1115-0403-1005	трубопровод по изоляции	м²	1140 1008	1082 1002	979 1000
	Подгруппа 6112-0305-02 Покраска поверхности металлических суриком				
	Покраска кровли суриком,				
6112-0305-0201 1115-0403-1201	количество покрасок за 1 раз	м²	417 372	398 370	362 369
6112-0305-0202 1115-0403-1202	количество покрасок за 2 раза	м²	529 471	503 468	458 467
	Покраска обделки стальной на фасаде суриком,				
6112-0305-0203 1115-0403-1301	с водосточными трубами	м²	424 375	403 373	364 372
6112-0305-0204 1115-0403-1302	без водосточных труб	м²	321 284	305 283	276 282
	Подраздел 6112-04 Отделка фасадов				
	Группа 6112-0401 Отделка фасадов				
	Подгруппа 6112-0401-01 Облицовка фасадов				
	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов,				
6112-0401-0101 1115-0111-0101	цокольный элемент	м	492 441	470 439	430 438
6112-0401-0102 1115-0111-0102	межэтажный элемент	м	591 529	565 526	516 525
6112-0401-0103 1115-0111-0103	угловой элемент	м	1438 1289	1374 1283	1257 1280
	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями,				
6112-0401-0104 1115-0108-1801	с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м²	7070 6305	6737 6267	6134 6257

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6112-0401-0105 1115-0108-1802	с шагом 600 мм из П-образного профиля	м²	7070 6305	6737 6267	6134 6257
6112-0401-0106 1115-0108-1803	с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м²	5311 4726	5056 4698	4596 4689
6112-0401-0107 1115-0108-1804	с шагом 1000 мм из П-образного профиля	м²	5311 4726	5056 4698	4596 4689
6112-0401-0108 1115-0108-1805	с шагом 1200 мм из Г-образного профиля	м²	5169 4605	4924 4577	4478 4570
6112-0401-0109 1115-0108-1806	с шагом 1200 мм из П-образного профиля	м²	5169 4605	4924 4577	4478 4570
	Облицовка фасада алюминиевыми панелями				
6112-0401-0110 1115-0108-1808	Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м²	2280 2066	2187 2056	2018 2052
	Облицовка фасада фиброцементными плитами				
6112-0401-0111 1115-0109-0101	на металлическом каркасе, с люлек	м²	19866 17645	18900 17495	17135 17505
	Облицовка фасада керамогранитными плитами,				
6112-0401-0112 1115-0109-0201	с теплоизоляционным слоем	м²	20038 17751	19043 17632	17236 17605
6112-0401-0113 1115-0109-0202	без теплоизоляционного слоя	м²	15839 14020	15048 13927	13610 13905
	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада,				
6112-0401-0114 1115-0109-0401	из паропроницаемой мембраны	м²	377 358	369 357	354 357
	Облицовка фасада металлосайдингом,				
6112-0401-0115 1115-0109-0501	с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м²	10124 9065	9668 9015	8828 8998
6112-0401-0116 1115-0109-0502	без теплоизоляционного слоя, с лесов	м²	6957 6265	6659 6232	6111 6221
6112-0401-0117 1115-0109-0503	обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	7109 6333	6775 6296	6161 6284
	Подгруппа 6112-0401-02 Устройство откосов и отливов				
	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм,				
6112-0401-0201 1115-0108-1901	откос	м	2119 1879	2015 1867	1825 1865
6112-0401-0202 1115-0108-1902	отлив	м	2119 1879	2015 1867	1825 1865
	Подгруппа 6112-0401-04 Устройство дополнительного армирующего слоя по фасаду				
	Устройство дополнительного армирующего слоя по фасаду,				
6112-0401-0401 1115-0213-0301	на высоту 2,5 м	м²	2204 1944	2091 1933	1887 1928
6112-0401-0402 1115-0213-0401	внешнего угла оконного и дверного проема с лесов	м	1255 1120	1196 1114	1090 1112
6112-0401-0403 1115-0213-0402	внешнего угла оконного и дверного проема с люлек	м	1402 1250	1336 1243	1216 1240
6112-0401-0404 1115-0213-0601	накладка (косынка) вокруг оконного и дверного откоса с лесов	шт.	672 593	637 589	575 588
6112-0401-0405 1115-0213-0602	накладка (косынка) вокруг оконного и дверного откоса с люлек	шт.	801 707	760 702	686 701

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6112-0401-05 Отделка фасада декоративными составами				
	Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности,				
6112-0401-0501 1115-0212-0401	под травертин	м²	2495 2223	2378 2210	2169 2207
	Отделка фасада фактурная				
6112-0401-0502 1115-0202-0101	мраморной крошкой	м²	2715 2489	2618 2478	2440 2474
	Группа 6112-0402 Светопрозрачные фасадные конструкции				
	Подгруппа 6112-0402-01 Монтаж структурной системы остекления фасадов				
	Монтаж структурной системы				
6112-0402-0101 1115-0110-0101	с облицовкой стеклянными панелями с люлек	м²	23817 21056	22616 20910	20446 20892
	Подгруппа 6112-0402-02 Монтаж планарного (безрамного) остекления фасадов				
	Монтаж планарного (безрамного) остекления				
6112-0402-0201 1115-0110-0201	при помощи кронштейнов-спайдеров с лесов	м²	13983 12939	13524 12871	12687 12874
	Группа 6112-0403 Облицовка фасадов на объектах, представляющих художественную ценность				
	Подгруппа 6112-0403-01 Облицовка фасадов декоративными элементами				
	Облицовка фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича,				
6112-0403-0101 1115-0112-0101	стена и колонна прямолинейного очертания	м²	34869 30935	33172 30730	30089 30718
6112-0403-0102 1115-0112-0102	стена и колонна криволинейного очертания	м²	46429 41218	44174 40911	40061 40911
6112-0403-0103 1115-0112-0103	стена и колонна сложных архитектурных композиций	м²	82866 73364	78724 72849	71288 72812
6112-0403-0104 1115-0112-0104	проем и арка	м²	50104 44443	47647 44121	43208 44115
	Обработка кирпича до заданных размеров в построечных условиях,				
6112-0403-0105 1115-0112-0201	фигурная с выходом из 1 кирпича 1 изделия	шт.	1068 945	1015 938	915 938
6112-0403-0106 1115-0112-0202	простая с выходом из 1 кирпича 1 изделия	шт.	97 86	92 85	83 85
6112-0403-0107 1115-0112-0203	фигурная с выходом из 1 кирпича 2 изделия	шт.	835 740	793 733	717 734
6112-0403-0108 1115-0112-0204	простая с выходом из 1 кирпича 2 изделия	шт.	141 127	134 124	122 125
6112-0403-0109 1115-0112-0205	фигурная с выходом из 1 кирпича 4 изделия	шт.	1077 953	1022 945	923 944
6112-0403-0110 1115-0112-0206	простая с выходом из 1 кирпича 4 изделия	шт.	117 105	112 103	101 103
	Облицовка фасада плиткой керамической толщиной 10 мм по эскизам с составлением орнаментов,				
6112-0403-0111 1115-0112-0301	стена и колонна прямолинейного очертания, с составлением простых орнаментов	м²	18372 16227	17437 16123	15751 16095
6112-0403-0112 1115-0112-0302	стена и колонна криволинейного очертания, с составлением простых орнаментов	м²	26672 23553	25312 23401	22860 23363

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6112-0403-0113 1115-0112-0303	стена и арка, с составлением сложных орнаментов	м²	30803 27211	29242 27033	26398 26979
	Подраздел 6112-05 Отделка потолков				
	Группа 6112-0501 Отделка потолков				
	Подгруппа 6112-0501-01 Облицовка потолков декоративными плитами				
	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса,				
6112-0501-0103 1115-0108-1609	размер 600х600 мм	м²	5833 5149	5537 5117	4998 5106
6112-0501-0104 1115-0108-1610	размер 1200х600 мм	м²	5383 4751	5109 4722	4610 4711
	Устройство подвесного потолка,				
6112-0501-0105 1115-0108-1401	из декоративно-акустических плит	м²	6408 5664	6087 5629	5505 5617
6112-0501-0106 1115-0108-2101	ячеистого, со сборкой панелей	м²	7352 6492	6981 6451	6299 6437
6112-0501-0107 1115-0108-2102	реечного алюминиевого	м²	6402 5656	6079 5618	5492 5616
	Подгруппа 6112-0501-02 Устройство натяжных потолков				
	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ),				
6112-0501-0201 1115-0108-2001	одноуровневого	м²	2386 2112	2266 2094	2043 2094
6112-0501-0202 1115-0108-2002	многоуровневого	м²	2727 2414	2590 2392	2336 2393
6112-0501-0203 1115-0108-2003	на криволинейных участках	м²	3841 3398	3647 3370	3290 3370
	Подгруппа 6112-0501-04 Установка галтелей (карнизов)				
	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана),				
6112-0501-0401 1115-0406-0201	ширина до 160 мм	м	1226 1086	1166 1079	1054 1077
6112-0501-0402 1115-0406-0202	ширина свыше 160 мм	м	1880 1664	1787 1653	1615 1650
	Подраздел 6112-06 Лепные работы				
	Группа 6112-0601 Установка деталей из гипса				
	Подгруппа 6112-0601-01 Установка деталей гипсовых погонных				
	Установка детали гипсовой погонной орнаментированной, плоской, выпуклой, рельефной, простого или сложного рисунка,				
6112-0601-0101 1115-0301-0101	высота до 100 мм	м	1373 1212	1303 1205	1177 1202
6112-0601-0102 1115-0301-0102	высота до 250 мм	м	3070 2722	2916 2707	2645 2701
6112-0601-0103 1115-0301-0103	высота до 500 мм	м	5206 4612	4946 4587	4483 4576
6112-0601-0104 1115-0301-0104	высота до 750 мм	м	8332 7373	7913 7330	7161 7313
	Подгруппа 6112-0601-02 Установка розеток и капителей гипсовых				
	Установка розетки гипсовой кесонной, потолочной круглой, многогранной простой, среднего и сложного рисунков,				
6112-0601-0201 1115-0302-0101	диаметр до 250 мм	шт.	3201 2835	3043 2817	2756 2813
6112-0601-0202 1115-0302-0102	диаметр до 500 мм	шт.	6381 5652	6064 5619	5493 5607
6112-0601-0203 1115-0302-0103	диаметр до 750 мм	шт.	10833 9597	10294 9543	9323 9521

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6112-0601-0204 1115-0302-0104	диаметр до 1750 мм	шт.	23084 20535	21959 20436	19975 20373
	Установка детали гипсовой на колонне,				
6112-0601-0205 1115-0302-0201	капитель, высота до 500 мм	шт.	26718 23659	25383 23503	22970 23461
6112-0601-0206 1115-0302-0202	капитель, высота до 750 мм	шт.	30821 27370	29314 27211	26592 27152
6112-0601-0207 1115-0302-0203	капитель сборная, высота до 500 мм	шт.	50350 44658	47843 44423	43391 44295
6112-0601-0208 1115-0302-0204	капитель сборная, высота до 1000 мм	шт.	87050 77237	82705 76843	75107 76615
6112-0601-0209 1115-0302-0205	капитель сборная, высота до 2000 мм	шт.	161873 144456	154007 143937	140797 143321
6112-0601-0210 1115-0302-0206	штучная, высота до 500 мм	шт.	10501 9324	9986 9270	9064 9247
	Подгруппа 6112-0601-03 Установка деталей гипсовых штучных				
	Установка сухаря гипсового гладкого и орнаментированного,				
6112-0601-0301 1115-0302-0302	длина большей стороны до 250 мм	шт.	2536 2273	2421 2260	2217 2256
6112-0601-0302 1115-0302-0303	длина большей стороны до 400 мм	шт.	3814 3428	3646 3412	3347 3405
	Установка кронштейна и модульона гипсового,				
6112-0601-0303 1115-0302-0304	длина большей стороны до 200 мм	шт.	2631 2346	2507 2332	2287 2329
6112-0601-0304 1115-0302-0305	длина большей стороны до 400 мм	шт.	4857 4348	4635 4326	4241 4317
6112-0601-0305 1115-0302-0306	длина большей стороны до 750 мм	шт.	8573 7642	8164 7597	7438 7583
6112-0601-0306 1115-0302-0307	длина большей стороны до 1100 мм	шт.	13198 11805	12585 11740	11501 11717
	Установка решетки гипсовой,				
6112-0601-0307 1115-0302-0308	площадь до 0,1 м2	шт.	2224 1970	2115 1957	1918 1954
6112-0601-0308 1115-0302-0309	площадь до 0,5 м3	шт.	6359 5633	6045 5597	5474 5586
	Установка вазы гипсовой,				
6112-0601-0309 1115-0302-0310	высота до 500 мм	шт.	5646 5011	5371 4981	4872 4972
6112-0601-0310 1115-0302-0311	высота до 1000 мм	шт.	7646 6757	7262 6715	6561 6703
6112-0601-0311 1115-0302-0312	высота до 1350 мм	шт.	9775 8636	9282 8582	8384 8566
	Установка герба гипсового,				
6112-0601-0312 1115-0302-0313	высота до 500 мм	шт.	15580 13777	14794 13690	13377 13663
6112-0601-0313 1115-0302-0314	высота до 1000 мм	шт.	20153 17826	19138 17715	17309 17679
6112-0601-0314 1115-0302-0315	высота до 1500 мм	шт.	27982 24766	26577 24610	24046 24561
	Подраздел 6112-07 Нанесение напыляемых покрытий				
	Группа 6112-0701 Нанесение напыляемых покрытий				
	Подгруппа 6112-0701-01 Нанесение покрытий напыляемых акустических на основе целлюлозы				
	Напыление покрытий акустических бесшовных на основе целлюлозы «под шубу»				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6112-0701-0101 1115-0701-0101	на поверхность стены, толщина 3 мм	м²	1448 1297	1388 1271	1275 1287
6112-0701-0102 1115-0701-0102	Добавлять к норме 6112-0701-0101 на каждые последующие 3 мм	м²	1161 1040	1113 1016	1023 1031
6112-0701-0103 1115-0701-0103	на поверхность потолка, толщина 3 мм	м²	1752 1580	1683 1546	1554 1568
6112-0701-0104 1115-0701-0104	Добавлять к норме 6112-0701-0103 на каждые последующие 3 мм	м²	1509 1350	1447 1320	1329 1340
6112-0701-0105 1115-0701-0105	Добавлять к нормам 6112-0701-(0101, 0103) на укрытие, необрабатываемых поверхностей, полиэтиленовой пленкой	м²	147 129	140 128	125 128
	Раздел 6113 Озеленение, благоустройство территорий				
	Подраздел 6113-01 Озеленение				
	Группа 6113-0101 Подготовка участка для озеленения				
	Подгруппа 6113-0101-01 Подготовка участка для озеленения				
	Планировка участка для озеленения,				
6113-0101-0101 1147-0101-0101	механизированным способом	м²	30 27	29 27	28 27
6113-0101-0102 1147-0101-0102	вручную	м²	451 391	428 389	387 388
6113-0101-0103 1147-0101-0103	Разбивка участка для озеленения	м²	415 360	394 357	355 357
6113-0101-0104 1147-0101-0104	Очистка участка для озеленения от мусора	м²	173 150	164 149	148 149
	Группа 6113-0102 Подготовка мест посадочных для деревьев и кустарников с комом земли				
	Подгруппа 6113-0102-01 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом				
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м механизированным способом,				
6113-0102-0101 1147-0102-0101	в естественном грунте	яма	1491 1297	1419 1290	1288 1287
6113-0102-0102 1147-0102-0102	добавление растительной земли до 25%	яма	2056 1804	1952 1784	1781 1780
6113-0102-0103 1147-0102-0103	добавление растительной земли до 50%	яма	2654 2338	2515 2306	2303 2301
6113-0102-0104 1147-0102-0104	добавление растительной земли до 75%	яма	3247 2870	3075 2825	2821 2819
6113-0102-0105 1147-0102-0105	добавление растительной земли до 100%	яма	3842 3403	3637 3345	3341 3339
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом,				
6113-0102-0106 1147-0102-0106	в естественном грунте	яма	2071 1799	1969 1790	1784 1785
6113-0102-0107 1147-0102-0107	добавление растительной земли до 25%	яма	2725 2391	2585 2363	2359 2359
6113-0102-0108 1147-0102-0108	добавление растительной земли до 50%	яма	3657 3224	3463 3177	3172 3171

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0102-0109 1147-0102-0109	добавление растительной земли до 75%	яма	4499 3979	4258 3914	3908 3907
6113-0102-0110 1147-0102-0110	добавление растительной земли до 100%	яма	5388 4775	5097 4691	4685 4683
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м механизированным способом,				
6113-0102-0111 1147-0102-0111	в естественном грунте	яма	3251 2823	3090 2806	2796 2800
6113-0102-0112 1147-0102-0112	добавление растительной земли до 25%	яма	4230 3701	4013 3663	3653 3655
6113-0102-0113 1147-0102-0113	добавление растительной земли до 50%	яма	5329 4684	5048 4622	4610 4613
6113-0102-0114 1147-0102-0114	добавление растительной земли до 75%	яма	6396 5639	6055 5554	5543 5545
6113-0102-0115 1147-0102-0115	добавление растительной земли до 100%	яма	7287 6442	6896 6336	6324 6325
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,8х0,6 м механизированным способом,				
6113-0102-0116 1147-0102-0116	в естественном грунте	яма	6613 5746	6292 5712	5706 5700
6113-0102-0117 1147-0102-0117	добавление растительной земли до 25%	яма	9209 8079	8739 7985	7978 7970
6113-0102-0118 1147-0102-0118	добавление растительной земли до 50%	яма	11805 10413	11184 10256	10250 10238
6113-0102-0119 1147-0102-0119	добавление растительной земли до 75%	яма	14400 12746	13630 12529	12522 12508
6113-0102-0120 1147-0102-0120	добавление растительной земли до 100%	яма	16996 15079	16076 14801	14793 14778
	Подгруппа 6113-0102-02 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом				
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом,				
6113-0102-0201 1147-0102-0201	в естественном грунте	яма	4838 4206	4607 4183	4183 4173
6113-0102-0202 1147-0102-0202	добавление растительной земли до 25%	яма	7721 6787	7326 6701	6700 6688
6113-0102-0203 1147-0102-0203	добавление растительной земли до 50%	яма	10518 9292	9963 9145	9142 9129
6113-0102-0204 1147-0102-0204	добавление растительной земли до 75%	яма	13412 11882	12692 11675	11669 11654
6113-0102-0205 1147-0102-0205	добавление растительной земли до 100%	яма	16376 14531	15490 14263	14255 14239
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом,				
6113-0102-0206 1147-0102-0206	в естественном грунте	яма	6675 5807	6360 5775	5785 5762
6113-0102-0207 1147-0102-0207	добавление растительной земли до 25%	яма	10934 9628	10375 9499	9508 9482
6113-0102-0208 1147-0102-0208	добавление растительной земли до 50%	яма	15537 13746	14716 13521	13525 13497
6113-0102-0209 1147-0102-0209	добавление растительной земли до 75%	яма	20042 17780	18965 17457	17458 17429
6113-0102-0210 1147-0102-0210	добавление растительной земли до 100%	яма	24771 22009	23426 21587	21584 21553

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м механизированным способом,				
6113-0102-0211 1147-0102-0211	в естественном грунте	яма	8396 7309	8004 7269	7286 7252
6113-0102-0212 1147-0102-0212	добавление растительной земли до 25%	яма	14072 12400	13355 12232	12247 12210
6113-0102-0213 1147-0102-0213	добавление растительной земли до 50%	яма	20429 18083	19353 17784	17793 17752
6113-0102-0214 1147-0102-0214	добавление растительной земли до 75%	яма	26788 23767	25352 23336	23340 23298
6113-0102-0215 1147-0102-0215	добавление растительной земли до 100%	яма	33145 29447	31349 28885	28883 28840
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом,				
6113-0102-0216 1147-0102-0216	в естественном грунте	яма	11468 9981	10931 9926	9949 9905
6113-0102-0217 1147-0102-0217	добавление растительной земли до 25%	яма	18194 16027	17269 15814	15835 15785
6113-0102-0218 1147-0102-0218	добавление растительной земли до 50%	яма	26052 23054	24683 22676	22691 22638
6113-0102-0219 1147-0102-0219	добавление растительной земли до 75%	яма	33908 30077	32093 29536	29545 29489
6113-0102-0220 1147-0102-0220	добавление растительной земли до 100%	яма	41764 37103	39504 36398	36401 36341
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,5х1,5х0,65 м механизированным способом,				
6113-0102-0221 1147-0102-0221	в естественном грунте	яма	14363 12501	13691 12432	12461 12404
6113-0102-0222 1147-0102-0222	добавление растительной земли до 25%	яма	22225 19575	21097 19316	19346 19281
6113-0102-0223 1147-0102-0223	добавление растительной земли до 50%	яма	31731 28074	30065 27617	27639 27570
6113-0102-0224 1147-0102-0224	добавление растительной земли до 75%	яма	42727 37863	40448 37202	37208 37140
6113-0102-0225 1147-0102-0225	добавление растительной земли до 100%	яма	50724 45054	47984 44203	44208 44133
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,7х1,7х0,65 м механизированным способом,				
6113-0102-0226 1147-0102-0226	в естественном грунте	яма	17001 14796	16204 14715	14748 14682
6113-0102-0227 1147-0102-0227	добавление растительной земли до 25%	яма	25686 22617	24386 22324	22357 22282
6113-0102-0228 1147-0102-0228	добавление растительной земли до 50%	яма	36481 32267	34569 31749	31774 31694
6113-0102-0229 1147-0102-0229	добавление растительной земли до 75%	яма	47261 41902	44741 41163	41177 41094
6113-0102-0230 1147-0102-0230	добавление растительной земли до 100%	яма	58057 51552	54925 50589	50594 50506
	Подгруппа 6113-0102-03 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную				
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м, вручную,				
6113-0102-0301 1147-0102-0301	в естественном грунте	яма	2717 2354	2579 2340	2327 2335

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0102-0302 1147-0102-0302	добавление растительной земли до 25%	яма	3286 2865	3116 2838	2824 2832
6113-0102-0303 1147-0102-0303	добавление растительной земли до 50%	яма	3884 3399	3679 3360	3346 3353
6113-0102-0304 1147-0102-0304	добавление растительной земли до 75%	яма	4472 3927	4235 3875	3860 3867
6113-0102-0305 1147-0102-0305	добавление растительной земли до 100%	яма	5068 4460	4797 4395	4380 4387
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м, вручную,				
6113-0102-0306 1147-0102-0306	в естественном грунте	яма	4283 3712	4066 3690	3668 3681
6113-0102-0307 1147-0102-0307	добавление растительной земли до 25%	яма	4855 4251	4600 4202	4183 4192
6113-0102-0308 1147-0102-0308	добавление растительной земли до 50%	яма	5904 5202	5585 5122	5106 5112
6113-0102-0309 1147-0102-0309	добавление растительной земли до 75%	яма	6941 6143	6561 6034	6019 6024
6113-0102-0310 1147-0102-0310	добавление растительной земли до 100%	яма	7993 7098	7551 6959	6945 6947
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м, вручную,				
6113-0102-0311 1147-0102-0311	в естественном грунте	яма	5345 4632	5074 4604	4578 4593
6113-0102-0312 1147-0102-0312	добавление растительной земли до 25%	яма	6302 5491	5976 5442	5415 5429
6113-0102-0313 1147-0102-0313	добавление растительной земли до 50%	яма	7361 6439	6973 6367	6339 6353
6113-0102-0314 1147-0102-0314	добавление растительной земли до 75%	яма	8406 7375	7959 7280	7252 7266
6113-0102-0315 1147-0102-0315	добавление растительной земли до 100%	яма	9461 8320	8956 8202	8174 8187
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,8х0,6 м, вручную,				
6113-0102-0316 1147-0102-0316	в естественном грунте	яма	13916 12059	13209 11987	11919 11958
6113-0102-0317 1147-0102-0317	добавление растительной земли до 25%	яма	16569 14442	15710 14310	14239 14277
6113-0102-0318 1147-0102-0318	добавление растительной земли до 50%	яма	19590 17145	18559 16947	16876 16911
6113-0102-0319 1147-0102-0319	добавление растительной земли до 75%	яма	22606 19842	21404 19582	19507 19542
6113-0102-0320 1147-0102-0320	добавление растительной земли до 100%	яма	25626 22543	24253 22219	22143 22177
	Подгруппа 6113-0102-04 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную				
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м, вручную,				
6113-0102-0401 1147-0102-0401	в естественном грунте	яма	12093 10480	11479 10417	10357 10392
6113-0102-0402 1147-0102-0402	добавление растительной земли до 25%	яма	14870 12968	14097 12844	12783 12815
6113-0102-0403 1147-0102-0403	добавление растительной земли до 50%	яма	17574 15393	16646 15208	15146 15176

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0102-0404 1147-0102-0404	добавление растительной земли до 75%	яма	20375 17903	19287 17658	17593 17622
6113-0102-0405 1147-0102-0405	добавление растительной земли до 100%	яма	23250 20476	22000 20170	20104 20131
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м, вручную,				
6113-0102-0406 1147-0102-0406	в естественном грунте	яма	15376 13325	14595 13245	13169 13213
6113-0102-0407 1147-0102-0407	добавление растительной земли до 25%	яма	19635 17145	18610 16970	16892 16933
6113-0102-0408 1147-0102-0408	добавление растительной земли до 50%	яма	24238 21263	22952 20991	20910 20948
6113-0102-0409 1147-0102-0409	добавление растительной земли до 75%	яма	28849 25389	27302 25019	24934 24971
6113-0102-0410 1147-0102-0410	добавление растительной земли до 100%	яма	33472 29526	31662 29057	28969 29003
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м, вручную,				
6113-0102-0411 1147-0102-0411	в естественном грунте	яма	19119 16569	18149 16470	16375 16429
6113-0102-0412 1147-0102-0412	добавление растительной земли до 25%	яма	24645 21530	23356 21304	21208 21258
6113-0102-0413 1147-0102-0413	добавление растительной земли до 50%	яма	30856 27086	29216 26730	26628 26675
6113-0102-0414 1147-0102-0414	добавление растительной земли до 75%	яма	37056 32632	35064 32145	32039 32083
6113-0102-0415 1147-0102-0415	добавление растительной земли до 100%	яма	43262 38182	40918 37565	37453 37496
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную,				
6113-0102-0416 1147-0102-0416	в естественном грунте	яма	25836 22390	24525 22256	22128 22201
6113-0102-0417 1147-0102-0417	добавление растительной земли до 25%	яма	32566 28439	30867 28147	28018 28086
6113-0102-0418 1147-0102-0418	добавление растительной земли до 50%	яма	40416 35458	38272 35002	34867 34931
6113-0102-0419 1147-0102-0419	добавление растительной земли до 75%	яма	48280 42491	45691 41871	41729 41790
6113-0102-0420 1147-0102-0420	добавление растительной земли до 100%	яма	58764 51793	55596 50996	50835 50900
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,5х1,5х0,65 м, вручную,				
6113-0102-0421 1147-0102-0421	в естественном грунте	яма	32411 28088	30766 27920	27760 27851
6113-0102-0422 1147-0102-0422	добавление растительной земли до 25%	яма	40277 35165	38177 34808	34648 34732
6113-0102-0423 1147-0102-0423	добавление растительной земли до 50%	яма	49784 43664	47144 43109	42941 43021
6113-0102-0424 1147-0102-0424	добавление растительной земли до 75%	яма	59271 52145	56095 51394	51218 51295
6113-0102-0425 1147-0102-0425	добавление растительной земли до 100%	яма	68777 60644	65063 59695	59510 59583
	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,7х1,7х0,65 м, вручную,				
6113-0102-0426 1147-0102-0426	в естественном грунте	яма	38234 33134	36293 32936	32747 32855

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0102-0427 1147-0102-0427	добавление растительной земли до 25%	яма	46919 40955	44474 40545	40356 40455
6113-0102-0428 1147-0102-0428	добавление растительной земли до 50%	яма	57714 50604	54658 49970	49773 49867
6113-0102-0429 1147-0102-0429	добавление растительной земли до 75%	яма	68495 60239	64829 59384	59176 59267
6113-0102-0430 1147-0102-0430	добавление растительной земли до 100%	яма	79290 69889	75014 68810	68593 68680
	Подгруппа 6113-0102-05 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли				
	Подготовка нестандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли механизированным способом,				
6113-0102-0501 1147-0102-0501	в естественном грунте	$м^3$	3275 2851	3123 2835	2842 2829
6113-0102-0502 1147-0102-0502	добавление растительной земли до 25%	$м^3$	8052 7035	7647 6969	6960 6954
6113-0102-0503 1147-0102-0503	добавление растительной земли до 50%	$м^3$	8774 7706	8323 7611	7604 7596
6113-0102-0504 1147-0102-0504	добавление растительной земли до 75%	$м^3$	9695 8561	9185 8429	8426 8414
6113-0102-0505 1147-0102-0505	добавление растительной земли до 100%	$м^3$	10598 9400	10030 9231	9232 9216
	Подготовка нестандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли вручную,				
6113-0102-0506 1147-0102-0506	в естественном грунте	$м^3$	9283 8045	8812 7997	7951 7977
6113-0102-0507 1147-0102-0507	добавление растительной земли до 25%	$м^3$	13042 11347	12371 11254	11196 11228
6113-0102-0508 1147-0102-0508	добавление растительной земли до 50%	$м^3$	13765 12018	13046 11895	11841 11870
6113-0102-0509 1147-0102-0509	добавление растительной земли до 75%	$м^3$	14685 12873	13909 12714	12663 12688
6113-0102-0510 1147-0102-0510	добавление растительной земли до 100%	$м^3$	15597 13720	14762 13524	13476 13497
	Группа 6113-0103 Посадка деревьев и кустарников с комом земли				
	Подгруппа 6113-0103-01 Посадка деревьев и кустарников с комом земли				
	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома,				
6113-0103-0101 1147-0103-0101	0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	шт.	2945 2578	2810 2563	2565 2559
6113-0103-0102 1147-0103-0102	0,3х0,3 м	шт.	4360 3804	4152 3781	3776 3775
6113-0103-0103 1147-0103-0103	0,5х0,4 м	шт.	10411 9100	9933 9047	9067 9031
6113-0103-0104 1147-0103-0104	0,8х0,6 м	шт.	14265 12450	13598 12376	12390 12354
6113-0103-0105 1147-0103-0105	0,5х0,5х0,4 м	шт.	14384 12548	13708 12473	12482 12451
6113-0103-0106 1147-0103-0106	0,8х0,8х0,5 м	шт.	21954 19123	20904 19009	19004 18974
6113-0103-0107 1147-0103-0107	1,0х1,0х0,6 м	шт.	28759 25047	27385 24896	24892 24852
6113-0103-0108 1147-0103-0108	1,3х1,3х0,6 м	шт.	36354 31674	34626 31485	31493 31429
6113-0103-0109 1147-0103-0109	1,5х1,5х0,65 м	шт.	46450 40461	44235 40219	40219 40147

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0103-0110 1147-0103-0110	1,7х1,7х0,65 м	шт.	54653 47620	52056 47336	47349 47252
	Подгруппа 6113-0103-02 Добавлять при посадке деревьев и кустарников с комом земли на каждый 1 м3 изменения объема земли				
6113-0103-0201 1147-0103-0201	Добавлять при посадке деревьев и кустарников с комом земли на каждый 1 м3 изменения объема земли к нормам 6113-0103-0101 по 6113-0103-0110	$м^3$	4352 3788	4144 3766	3766 3758
	Группа 6113-0104 Подготовка посадочных мест для деревьев-саженцев				
	Подгруппа 6113-0104-01 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев				
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом,				
6113-0104-0101 1147-0104-0101	в естественном грунте	яма	1616 1406	1538 1397	1394 1394
6113-0104-0102 1147-0104-0102	добавление растительной земли до 25%	яма	4809 4216	4559 4167	4156 4159
6113-0104-0103 1147-0104-0103	добавление растительной земли до 50%	яма	6212 5478	5882 5396	5384 5386
6113-0104-0104 1147-0104-0104	добавление растительной земли до 75%	яма	7628 6749	7217 6634	6623 6623
6113-0104-0105 1147-0104-0105	добавление растительной земли до 100%	яма	9039 8016	8546 7869	7856 7855
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную,				
6113-0104-0106 1147-0104-0106	в естественном грунте	яма	2982 2584	2831 2569	2554 2563
6113-0104-0107 1147-0104-0107	добавление растительной земли до 25%	яма	8332 7264	7900 7196	7162 7180
6113-0104-0108 1147-0104-0108	добавление растительной земли до 50%	яма	9881 8652	9361 8551	8515 8533
6113-0104-0109 1147-0104-0109	добавление растительной земли до 75%	яма	11408 10019	10801 9885	9848 9865
6113-0104-0110 1147-0104-0110	добавление растительной земли до 100%	яма	12956 11405	12260 11237	11199 11215
	Подгруппа 6113-0104-02 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев				
	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом				
6113-0104-0201 1147-0104-0201	в естественном грунте	$м^3$	5835 5073	5551 5044	5033 5032
6113-0104-0202 1147-0104-0202	добавление растительной земли до 25%	$м^3$	7679 6701	7266 6618	6599 6604
6113-0104-0203 1147-0104-0203	добавление растительной земли до 50%	$м^3$	9867 8634	9313 8496	8475 8479
6113-0104-0204 1147-0104-0204	добавление растительной земли до 75%	$м^3$	12590 11040	11861 10834	10812 10814
6113-0104-0205 1147-0104-0205	добавление растительной земли до 100%	$м^3$	15341 13470	14435 13195	13172 13170
	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную				
6113-0104-0206 1147-0104-0206	в естественном грунте	$м^3$	10903 9448	10349 9392	9338 9369
6113-0104-0207 1147-0104-0207	добавление растительной земли до 25%	$м^3$	13323 11582	12616 11469	11413 11443

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0104-0208 1147-0104-0208	добавление растительной земли до 50%	м³	16475 14350	15578 14178	14116 14147
6113-0104-0209 1147-0104-0209	добавление растительной земли до 75%	м³	18858 16461	17804 16222	16160 16189
6113-0104-0210 1147-0104-0210	добавление растительной земли до 100%	м³	22038 19263	20785 18953	18888 18914
	Группа 6113-0105 Посадка деревьев-саженцев				
	Подгруппа 6113-0105-01 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой				
	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой,				
6113-0105-0101 1147-0105-0101	размер ям 0,7х0,7 м	шт.	5669 4939	5395 4908	4898 4899
6113-0105-0102 1147-0105-0102	размер ям 1,0х0,8 м	шт.	7034 6121	6690 6082	6067 6072
6113-0105-0103 1147-0105-0201	добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к нормам 6113-0105-0101, 6113-0105-0102	м³	5074 4421	4838 4397	4406 4388
	Группа 6113-0106 Подготовка посадочных мест для кустарников-саженцев в группы				
	Подгруппа 6113-0106-01 Подготовка стандартных посадочных мест кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы				
	Подготовка стандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группы механизированным способом,				
6113-0106-0101 1147-0106-0101	в естественном грунте	яма	1037 902	987 897	896 895
6113-0106-0102 1147-0106-0102	добавление растительной земли до 25%	яма	2054 1795	1946 1773	1770 1770
6113-0106-0103 1147-0106-0103	добавление растительной земли до 50%	яма	2672 2338	2526 2304	2300 2299
6113-0106-0104 1147-0106-0104	добавление растительной земли до 75%	яма	3306 2896	3119 2847	2843 2842
6113-0106-0105 1147-0106-0105	добавление растительной земли до 100%	яма	3923 3440	3698 3378	3373 3372
	Подготовка стандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группы вручную,				
6113-0106-0106 1147-0106-0106	в естественном грунте	яма	1075 932	1021 926	921 924
6113-0106-0107 1147-0106-0107	добавление растительной земли до 25%	яма	2677 2329	2534 2305	2293 2300
6113-0106-0108 1147-0106-0108	добавление растительной земли до 50%	яма	3295 2873	3114 2836	2823 2829
6113-0106-0109 1147-0106-0109	добавление растительной земли до 75%	яма	3928 3430	3707 3379	3367 3372
6113-0106-0110 1147-0106-0110	добавление растительной земли до 100%	яма	4546 3975	4286 3909	3896 3901
	Подгруппа 6113-0106-02 Подготовка нестандартных посадочных мест кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы				
	Подготовка нестандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группы механизированным способом,				
6113-0106-0201 1147-0106-0201	в естественном грунте	м³	10227 8899	9736 8849	8837 8829
6113-0106-0202 1147-0106-0202	добавление растительной земли до 25%	м³	10453 9161	9940 9067	9092 9050

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0106-0203 1147-0106-0203	добавление растительной земли до 50%	м³	12948 11359	12278 11209	11232 11188
6113-0106-0204 1147-0106-0204	добавление растительной земли до 75%	м³	16066 14108	15201 13887	13906 13861
6113-0106-0205 1147-0106-0205	добавление растительной земли до 100%	м³	19180 16852	18118 16560	16576 16530
	Подготовка нестандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группы вручную,				
6113-0106-0206 1147-0106-0206	в естественном грунте	м³	10779 9341	10231 9285	9232 9262
6113-0106-0207 1147-0106-0207	добавление растительной земли до 25%	м³	13273 11540	12569 11427	11371 11401
6113-0106-0208 1147-0106-0208	добавление растительной земли до 50%	м³	15768 13738	14907 13569	13511 13539
6113-0106-0209 1147-0106-0209	добавление растительной земли до 75%	м³	18886 16487	17829 16247	16184 16212
6113-0106-0210 1147-0106-0210	добавление растительной земли до 100%	м³	22000 19231	20747 18920	18855 18882
	Группа 6113-0107 Посадка кустарников-саженцев в группы				
	Подгруппа 6113-0107-01 Посадка кустарников-саженцев в группах				
	Посадка в ямы кустарника-саженца в группах,				
6113-0107-0101 1147-0107-0101	размер ям 0,5х0,5 м	шт.	1098 956	1046 950	952 948
6113-0107-0102 1147-0107-0102	размер ям 0,7х0,5 м	шт.	1355 1179	1290 1171	1171 1169
6113-0107-0103 1147-0107-0201	добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к нормам 6113-0107-0101, 6113-0107-0102	м³	5693 4958	5426 4931	4937 4920
	Группа 6113-0108 Подготовка посадочных мест для живой изгороди				
	Подгруппа 6113-0108-01 Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев для живой изгороди				
	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом,				
6113-0108-0101 1147-0108-0101	в естественном грунте	м	647 563	616 561	559 559
6113-0108-0102 1147-0108-0102	добавление растительной земли до 25%	м	1207 1061	1139 1041	1040 1040
6113-0108-0103 1147-0108-0103	добавление растительной земли до 50%	м	1766 1557	1659 1520	1519 1517
6113-0108-0104 1147-0108-0104	добавление растительной земли до 75%	м	2326 2053	2181 2001	2000 1998
6113-0108-0105 1147-0108-0105	добавление растительной земли до 100%	м	2894 2556	2710 2488	2486 2484
	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для двухрядной живой изгороди механизированным способом,				
6113-0108-0106 1147-0108-0106	в естественном грунте	м	1456 1265	1384 1258	1252 1255
6113-0108-0107 1147-0108-0107	добавление растительной земли до 25%	м	2610 2280	2466 2248	2242 2244
6113-0108-0108 1147-0108-0108	добавление растительной земли до 50%	м	3765 3298	3549 3241	3232 3235
6113-0108-0109 1147-0108-0109	добавление растительной земли до 75%	м	4910 4306	4623 4224	4214 4216

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0108-0110 1147-0108-0110	добавление растительной земли до 100%	м	6065 5324	5706 5216	5205 5207
	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди вручную,				
6113-0108-0111 1147-0108-0111	в естественном грунте	м	2009 1741	1907 1730	1721 1726
6113-0108-0112 1147-0108-0112	добавление растительной земли до 25%	м	2834 2469	2682 2440	2429 2435
6113-0108-0113 1147-0108-0113	добавление растительной земли до 50%	м	3654 3190	3450 3144	3132 3137
6113-0108-0114 1147-0108-0114	добавление растительной земли до 75%	м	4480 3917	4224 3853	3839 3845
6113-0108-0115 1147-0108-0115	добавление растительной земли до 100%	м	5305 4643	4997 4561	4546 4552
	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарника-саженца для двухрядной живой изгороди вручную,				
6113-0108-0116 1147-0108-0116	в естественном грунте	м	2819 2443	2675 2428	2414 2422
6113-0108-0117 1147-0108-0117	добавление растительной земли до 25%	м	3972 3458	3757 3418	3403 3411
6113-0108-0118 1147-0108-0118	добавление растительной земли до 50%	м	5128 4476	4841 4411	4393 4402
6113-0108-0119 1147-0108-0119	добавление растительной земли до 75%	м	6272 5483	5914 5394	5375 5383
6113-0108-0120 1147-0108-0120	добавление растительной земли до 100%	м	7423 6498	6993 6382	6363 6370
	Подгруппа 6113-0108-02 Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев для живой изгороди				
	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарника-саженца для живой изгороди механизированным способом,				
6113-0108-0201 1147-0108-0201	в естественном грунте	м	3937 3422	3743 3403	3387 3394
6113-0108-0202 1147-0108-0202	добавление растительной земли до 25%	м	8940 7795	8461 7706	7675 7689
6113-0108-0203 1147-0108-0203	добавление растительной земли до 50%	м	11435 9994	10800 9848	9815 9827
6113-0108-0204 1147-0108-0204	добавление растительной земли до 75%	м	14553 12742	13722 12525	12489 12500
6113-0108-0205 1147-0108-0205	добавление растительной земли до 100%	м	17667 15487	16640 15199	15159 15170
	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарника-саженца для живой изгороди вручную,				
6113-0108-0206 1147-0108-0206	в естественном грунте	м	8044 6971	7636 6929	6890 6912
6113-0108-0207 1147-0108-0207	добавление растительной земли до 25%	м	13043 11341	12350 11229	11174 11203
6113-0108-0208 1147-0108-0208	добавление растительной земли до 50%	м	15538 13539	14689 13370	13314 13341
6113-0108-0209 1147-0108-0209	добавление растительной земли до 75%	м	18660 16291	17615 16052	15991 16018
6113-0108-0210 1147-0108-0210	добавление растительной земли до 100%	м	21774 19036	20533 18725	18661 18688
	Группа 6113-0109 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь				
	Подгруппа 6113-0109-01 Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди				
6113-0109-0101 1147-0109-0101	однорядной и вьющиеся растения	м	2539 2207	2415 2193	2191 2189
6113-0109-0102 1147-0109-0102	двухрядной	м	6958 6040	6611 6003	5986 5990
6113-0109-0103 1147-0109-0201	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди. Добавлять на каждый 1 м3 изменения объема земли к нормам 6113-0109-0101, 6113-0109-0102	$м^3$	5693 4958	5426 4931	4937 4920
	Группа 6113-0110 Внесение удобрения для деревьев и кустарников при посадке				
	Подгруппа 6113-0110-01 Внесение удобрения для деревьев и кустарников при посадке				
	Внесение удобрения органического при посадке саженца				
6113-0110-0101 1147-0110-0101	стандартного с оголенной корневой системой	$м^3$	8168 7078	7753 7036	6996 7019
6113-0110-0102 1147-0110-0102	с комом в естественный грунт	$м^3$	6752 5851	6409 5817	5783 5802
	Внесение удобрения минерального при посадке саженца				
6113-0110-0103 1147-0110-0103	стандартного с оголенной корневой системой	$м^3$	7270 6300	6901 6262	6227 6247
6113-0110-0104 1147-0110-0104	с комом в естественный грунт	$м^3$	5881 5096	5582 5066	5037 5053
	Группа 6113-0112 Устройство газонов				
	Подгруппа 6113-0112-01 Устройство газонов				
	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли				
6113-0112-0101 1147-0112-0101	механизированным способом	$м^2$	179 155	171 154	153 154
6113-0112-0102 1147-0112-0102	вручную	$м^2$	764 662	725 658	654 657
	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,				
6113-0112-0103 1147-0112-0103	механизированным способом	$м^2$	1546 1367	1446 1326	1328 1324
6113-0112-0104 1147-0112-0104	вручную	$м^2$	2166 1904	2033 1860	1859 1857
6113-0112-0105 1147-0112-0105	на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	$м^2$	348 311	324 298	299 298
6113-0112-0106 1147-0112-0106	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	716 640	693 638	650 637
	Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность,				
6113-0112-0107 1147-0112-0107	откос с уклоном 1:2	$м^2$	3010 2629	2843 2592	2582 2585
6113-0112-0108 1147-0112-0108	откос с уклоном более 1:2	$м^2$	3034 2652	2866 2614	2605 2608
	Подгруппа 6113-0112-02 Посев газонов луговых				
6113-0112-0201 1147-0112-0201	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	665185 663238	664545 663168	663380 663147
	Группа 6113-0113 Устройство цветников				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6113-0113-01 Устройство цветников				
	Устройство для цветника корыта, глубина 40 см				
6113-0113-0101 1147-0113-0101	механизированным способом	м²	1582 1375	1506 1367	1366 1364
6113-0113-0102 1147-0113-0102	вручную	м²	3099 2686	2941 2669	2654 2664
6113-0113-0103 1147-0113-0103	механизированным способом. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 6113-0113-0101	м²	509 443	485 440	440 439
6113-0113-0104 1147-0113-0104	вручную. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 6113-0113-0102	м²	901 781	855 776	772 775
	Подгруппа 6113-0113-02 Подготовка почвы для цветников				
	Подготовка почвы для цветника,				
6113-0113-0201 1147-0113-0201	внесение растительной земли 20 см	м²	2535 2233	2375 2176	2173 2173
6113-0113-0202 1147-0113-0202	добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 6113-0113-0201	м²	346 309	321 296	297 296
	Подгруппа 6113-0113-03 Посадка цветников многолетних				
	Посадка цветника многолетнего,				
6113-0113-0301 1147-0113-0301	густота посадки 16 шт. на м2	м²	8124 7087	7745 7045	7054 7031
6113-0113-0302 1147-0113-0302	добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 6113-0113-0301	м²	359 312	341 310	308 309
	Группа 6113-0114 Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту				
	Подгруппа 6113-0114-01 Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту				
6113-0114-0101 1147-0114-0101	Одерновка цветника, дорожки и площадки в ленту	м	2299 2128	2239 2129	2122 2120
	Группа 6113-0115 Устройство альпинариев и рокариев				
	Подгруппа 6113-0115-01 Устройство альпинариев и рокариев				
6113-0115-0101 1147-0115-0101	Устройство альпинария и рокария	м²	4707 4110	4468 4071	4067 4065
	Группа 6113-0116 Заготовка деревьев и кустарников				
	Подгруппа 6113-0116-01 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли				
	Заготовка дерева и кустарника в мягкой упаковке с комом земли, размер				
6113-0116-0101 1147-0116-0101	0,2х0,15 м	шт.	5979 5403	5757 5378	5358 5371
6113-0116-0102 1147-0116-0102	0,25х0,2 м	шт.	8332 7444	7990 7403	7374 7392
6113-0116-0103 1147-0116-0103	0,3х0,3 м	шт.	12811 11346	12253 11282	11253 11264
6113-0116-0104 1147-0116-0104	0,5х0,4 м	шт.	27031 23780	25777 23627	23541 23588

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0116-0105 1147-0116-0105	0,8х0,6 м	шт.	47386 41645	45130 41336	41179 41268
	Заготовка дерева и кустарника в твердой упаковке с комом земли, размер				
6113-0116-0106 1147-0116-0106	0,5х0,5х0,4 м	шт.	50156 43904	47764 43653	43435 43544
6113-0116-0107 1147-0116-0107	0,8х0,8х0,5 м	шт.	86449 77448	84384 77187	78114 78222
6113-0116-0108 1147-0116-0108	1,0х1,0х0,6 м	шт.	120178 107341	116629 106935	107690 107846
6113-0116-0109 1147-0116-0109	1,3х1,3х0,6 м	шт.	164319 146476	158821 145865	146409 146621
6113-0116-0110 1147-0116-0110	1,5х1,5х0,65 м	шт.	215525 191774	207724 190913	191215 191502
6113-0116-0111 1147-0116-0111	1,7х1,7х0,65 м	шт.	256526 227928	246822 226809	227006 227304
	Заготовка дерева и кустарника в мягкой упаковке с комом земли, глубина 0,6 м,				
6113-0116-0112 1147-0116-0112	размер 1,0х1,0х0,6 м	шт.	104614 91631	99545 90955	90632 90799
6113-0116-0113 1147-0116-0113	размер 1,3х1,3х0,6 м	шт.	142862 125203	135925 124238	123809 124027
6113-0116-0114 1147-0116-0114	размер 1,7х1,7х0,65 м	шт.	213665 187027	203139 185493	184909 185178
	Подгруппа 6113-0116-02 Стандартные саженцы с оголенной корневой системой. Заготовка				
	Заготовка с упаковкой дерева с оголенной корневой системой				
6113-0116-0201 1147-0116-0201	механизированным способом	шт.	522 472	502 468	467 468
6113-0116-0202 1147-0116-0202	вручную	шт.	3058 2669	2908 2651	2638 2647
	Заготовка с упаковкой кустарника с оголенной корневой системой				
6113-0116-0203 1147-0116-0203	механизированным способом	шт.	154 143	149 142	141 142
6113-0116-0204 1147-0116-0204	вручную	шт.	825 724	785 719	715 717
	Заготовка без упаковки дерева с оголенной корневой системой				
6113-0116-0205 1147-0116-0205	механизированным способом	шт.	171 148	162 147	147 147
6113-0116-0206 1147-0116-0206	вручную	шт.	2685 2326	2547 2311	2299 2307
	Заготовка без упаковки кустарника с оголенной корневой системой				
6113-0116-0207 1147-0116-0207	механизированным способом	шт.	41 36	39 36	36 36
6113-0116-0208 1147-0116-0208	вручную	шт.	678 587	643 583	580 582
	Группа 6113-0117 Заготовка растительной земли, перегноя и дерна				
	Подгруппа 6113-0117-01 Заготовка растительной земли, перегноя и дерна				
6113-0117-0101 1147-0117-0101	Заготовка растительной земли механизированным способом	$м^3$	383 349	373 348	353 347
	Заготовка вручную				
6113-0117-0102 1147-0117-0102	земли растительной	$м^3$	9230 7999	8761 7951	7905 7931
6113-0117-0103 1147-0117-0103	перегноя	$м^3$	18137 15713	17209 15615	15529 15588

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0117-0104 1147-0117-0201	дерна	м²	2241 1950	2129 1938	1927 1934
	Группа 6113-0118 Комплексные нормы по уходу за зелеными насаждениями				
	Подгруппа 6113-0118-01 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли				
	Уход за деревом или кустарником с комом земли, размер				
6113-0118-0101 1147-0118-0101	0,2x0,15 и 0,25x0,2 м	шт.	1715 1504	1636 1496	1494 1493
6113-0118-0102 1147-0118-0102	0,3x0,3 м	шт.	4377 3819	4170 3797	3793 3789
6113-0118-0103 1147-0118-0103	0,5x0,4 м	шт.	6132 5344	5839 5312	5304 5300
6113-0118-0104 1147-0118-0104	0,8x0,6 м	шт.	13082 11400	12464 11333	11339 11309
6113-0118-0105 1147-0118-0105	0,5x0,5x0,4 м	шт.	7740 6737	7364 6696	6681 6681
6113-0118-0106 1147-0118-0106	0,8x0,8x0,5 м	шт.	17450 15185	16610 15094	15078 15062
6113-0118-0107 1147-0118-0107	1,0x1,0x0,6 м	шт.	23947 20865	22819 20743	20764 20699
6113-0118-0108 1147-0118-0108	1,3x1,3x0,6 м	шт.	33102 28852	31552 28684	28730 28625
6113-0118-0109 1147-0118-0109	1,5x1,5x0,65 м	шт.	39844 34749	37997 34549	34629 34479
6113-0118-0110 1147-0118-0110	1,7x1,7x0,65 м	шт.	51183 44678	48848 44425	44588 44338
	Подгруппа 6113-0118-02 Уход за саженцами с оголенной корневой системой				
	Уход за саженцем с оголенной корневой системой				
6113-0118-0201 1147-0118-0201	дерева	шт.	3519 3062	3351 3045	3045 3039
6113-0118-0202 1147-0118-0202	кустарника	шт.	1989 1727	1891 1717	1713 1713
	Подгруппа 6113-0118-03 Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди				
	Уход за саженцем кустарника с оголенной корневой системой в живой изгороди				
6113-0118-0301 1147-0118-0301	однорядной и с вьющимися растениями	м	2154 1875	2051 1863	1864 1860
6113-0118-0302 1147-0118-0302	двухрядной	м	2999 2610	2856 2595	2597 2590
	Подгруппа 6113-0118-04 Уход за цветниками и газонами				
6113-0118-0401 1147-0118-0401	Цветники из многолетников. Уход	м²	4605 4013	4390 3989	3997 3981
	Уход за газоном				
6113-0118-0402 1147-0118-0402	партерным	м²	3871 3384	3699 3365	3388 3360
6113-0118-0403 1147-0118-0403	обыкновенным	м²	1976 1723	1884 1712	1716 1709
	Подгруппа 6113-0118-05 Уход за газонами луговыми				
6113-0118-0501 1147-0118-0501	Уход за газоном луговым	га	49558 44157	47910 43974	44889 44009
	Подгруппа 6113-0118-06 Уход за альпинариями и рокариями				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0118-0601 1147-0118-0601	Уход за альпинарием и рокарием	м²	2452 2140	2339 2126	2135 2123
	Подгруппа 6113-0118-07 Укрытие на зиму кустарников и роз теплолюбивых				
6113-0118-0701 1147-0118-0701	Укрытие на зиму кустарника и розы теплолюбивой	шт.	1420 1244	1353 1236	1230 1234
	Подгруппа 6113-0118-08 Укрытие на зиму цветов многолетних теплолюбивых				
6113-0118-0801 1147-0118-0801	Укрытие на зиму цветов многолетних теплолюбивых	м²	1454 1373	1423 1370	1367 1369
	Подгруппа 6113-0118-09 Устройство системы полива				
6113-0118-0901 1147-0118-0901	Прокладка распределительной системы полива из полимерных труб диаметром до 50 мм с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей	м	3142 2723	2983 2706	2692 2700
	Группа 6113-0119 Операционные нормы по уходу за зелеными насаждениями				
	Подгруппа 6113-0119-01 Операционные нормы по уходу за зелеными насаждениями				
6113-0119-0101 1147-0119-0101	Прополка газона	м²	96 83	91 82	82 82
	Прополка цветников				
6113-0119-0102 1147-0119-0102	с применением полотиков	м²	254 220	241 218	217 218
6113-0119-0103 1147-0119-0103	без применением полотиков	м²	237 206	225 204	203 204
6113-0119-0104 1147-0119-0104	Рыхление цветника ручным инструментом	м²	153 132	145 132	131 131
	Стрижка каймы вокруг				
6113-0119-0105 1147-0119-0105	цветников многолетних	м²	768 665	728 661	657 659
6113-0119-0106 1147-0119-0106	газонного бордюра	м²	3839 3326	3643 3305	3287 3298
6113-0119-0107 1147-0119-0107	Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м²	38 34	37 34	33 33
	Подгруппа 6113-0119-02 Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой				
6113-0119-0201 1147-0119-0201	Выкашивание газона лугового тракторной косилкой	га	15103 13456	14600 13400	13680 13412
	Подгруппа 6113-0119-03 Опрыскивание ядохимикатами				
	Опрыскивание ядохимикатами дерева, высота				
6113-0119-0301 1147-0119-0301	до 3 м	шт.	71 62	68 62	62 62
6113-0119-0302 1147-0119-0302	до 5 м	шт.	132 116	127 116	117 116
	Опрыскивание ядохимикатами кустарника, высота				
6113-0119-0303 1147-0119-0303	до 1 м	шт.	22 20	22 20	20 20
6113-0119-0304 1147-0119-0304	до 2 м	шт.	56 49	53 49	48 49

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0119-0305 1147-0119-0305	более 2 м	шт.	84 73	79 72	73 71
	Подгруппа 6113-0119-04 Опыливание деревьев и кустарников				
6113-0119-0401 1147-0119-0401	Опыливание деревьев и кустарников	га	5624 5004	5429 4982	5072 4976
	Подгруппа 6113-0119-05 Полив насаждений зеленых				
	Полив насаждений зеленых				
6113-0119-0501 1147-0119-0501	из шланга поливомоечной машины	$м^3$	5482 4853	5292 4833	4943 4825
6113-0119-0502 1147-0119-0502	из шланга поливочного водопровода	$м^3$	2180 1893	2070 1881	1872 1877
6113-0119-0503 1147-0119-0503	из ведер	$м^3$	11460 9934	10877 9871	9815 9848
	Подгруппа 6113-0119-06 Открытие и закрытие, прополка и рыхление лунки и канавки приствольных				
	Открытие и закрытие приствольной				
6113-0119-0601 1147-0119-0601	лунки	$м^2$	155 134	147 133	133 133
6113-0119-0602 1147-0119-0602	канавки	$м^2$	105 91	100 90	90 90
6113-0119-0603 1147-0119-0603	Прополка и рыхление лунки или канавки	$м^2$	292 253	277 251	250 251
	Группа 6113-0120 Разные работы				
	Подгруппа 6113-0120-01 Обрезка и прореживание крон деревьев				
	Обрезка и прореживание крон деревьев, диаметр ствола				
6113-0120-0101 1147-0120-0101	до 250 мм, количество срезов 15-20	дерево	6345 5497	6020 5462	5431 5450
6113-0120-0102 1147-0120-0102	до 400 мм, количество срезов 20-30	дерево	9366 8114	8887 8063	8018 8045
	Подгруппа 6113-0120-02 Вырезка поросли у деревьев				
6113-0120-0201 1147-0120-0201	Вырезка поросли у деревьев: тополь, ива	дерево	1823 1579	1729 1569	1560 1565
6113-0120-0202 1147-0120-0202	Прочие кроны деревьев	дерево	260 225	247 224	223 224
	Подгруппа 6113-0120-03 Вырезка ветвей деревьев				
	Вырезка ветвей дерева				
6113-0120-0301 1147-0120-0301	с земли и стремянки, высота дерева до 5 м	ветвь	485 421	461 418	416 418
6113-0120-0302 1147-0120-0302	с автогидроподъемника, высота дерева более 5 м	ветвь	1522 1335	1473 1329	1383 1328
	При изменении количества срезаемых сухих ветвей на 1 шт				
6113-0120-0303 1147-0120-0303	добавлять к норме 6113-0120-0301	ветвь	384 333	365 331	330 331
6113-0120-0304 1147-0120-0304	добавлять к норме 6113-0120-0302	ветвь	1225 1074	1186 1070	1114 1069
	Подраздел 6113-02 Лесонасаждения защитные				
	Группа 6113-0201 Обработка почвы по системам зяблевой вспашки и черного пара с плантажной вспашкой земель старопахотных, целинных и залежных				
	Подгруппа 6113-0201-01 Сплошная обработка почвы				
	Сплошная обработка по системе зяблевой вспашки старопахотной земли,				
6113-0201-0101 1147-0201-0101	почва легкая	га	24613 22004	23842 21917	22427 21893

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0201-0102 1147-0201-0102	почва средняя	га	29109 26031	28204 25929	26542 25901
6113-0201-0103 1147-0201-0103	почва тяжелая	га	30795 27542	29840 27433	28085 27404
	Сплошная обработка по системе зяблевой вспашки целинных и залежных земель,				
6113-0201-0104 1147-0201-0104	почва легкая	га	32345 28884	31330 28768	29464 28737
6113-0201-0105 1147-0201-0105	почвы средняя и тяжелая	га	48203 43049	46698 42877	43930 42831
	Сплошная обработка по системе черного пара старопахотной земли,				
6113-0201-0106 1147-0201-0106	почва легкая	га	50823 45418	49213 45238	46261 45187
6113-0201-0107 1147-0201-0107	почва средняя	га	55543 49647	53793 49450	50581 49395
6113-0201-0108 1147-0201-0108	почва тяжелая	га	60602 54178	58701 53963	55211 53904
	Сплошная обработка по системе черного пара целинной и залежной земель,				
6113-0201-0109 1147-0201-0109	почва легкая	га	62983 56233	60976 56006	57287 55944
6113-0201-0110 1147-0201-0110	почва средняя	га	73043 65208	70720 64945	66451 64873
6113-0201-0111 1147-0201-0111	почва тяжелая	га	83144 74231	80509 73931	75666 73850
	Сплошная обработка по системе черного пара с плантажной вспашкой,				
6113-0201-0112 1147-0201-0112	почва средняя	га	109711 97900	106405 97535	100324 97419
6113-0201-0113 1147-0201-0113	почва тяжелая	га	133584 119205	129586 118763	122230 118622
	Группа 6113-0202 Механизированная вспашка почвы по операциям				
	Подгруппа 6113-0202-01 Вспашка земли старопахотной с одновременным боронованием				
	Вспашка старопахотной земли с одновременным боронованием, глубина до 30 см,				
6113-0202-0101 1147-0202-0101	почва легкая	га	12057 10769	11684 10726	10998 10715
6113-0202-0102 1147-0202-0102	почва средняя	га	15640 13971	15157 13916	14267 13901
6113-0202-0103 1147-0202-0103	почва тяжелая	га	17161 15329	16630 15268	15654 15252
	Вспашка старопахотной земли с одновременным боронованием, доуглубление до 40 см,				
6113-0202-0104 1147-0202-0104	почва легкая	га	14120 12613	13683 12563	12880 12549
6113-0202-0105 1147-0202-0105	почва средняя	га	18464 16494	17893 16429	16843 16411
6113-0202-0106 1147-0202-0106	почва тяжелая	га	20094 17949	19473 17877	18330 17858
	Подгруппа 6113-0202-02 Вспашка земли целинной и залежной земли				
	Вспашка целинной и залежной земель, глубина до 30 см,				
6113-0202-0201 1147-0202-0201	почва легкая	га	13143 11740	12736 11693	11989 11681
6113-0202-0202 1147-0202-0202	почвы средняя и тяжелая	га	22375 19987	21683 19907	20410 19886
	Вспашка целинной и залежной земель, доуглубление до 40 см,				
6113-0202-0203 1147-0202-0203	почва легкая	га	15423 13777	14946 13722	14069 13707

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0202-0204 1147-0202-0204	почвы средняя и тяжелая	га	26394 23576	25578 23482	24076 23457
	Подгруппа 6113-0202-03 Перепашка пара				
	Перепашка пара отвальная, глубина до 30 см,				
6113-0202-0301 1147-0202-0301	почва легкая	га	9884 8829	9579 8794	9017 8785
6113-0202-0302 1147-0202-0302	почва средняя	га	12165 10867	11789 10823	11097 10812
6113-0202-0303 1147-0202-0303	почва тяжелая	га	14337 12807	13894 12756	13078 12743
	Перепашка пара безотвальная, глубина до 40 см,				
6113-0202-0304 1147-0202-0304	почва легкая	га	12165 10867	11789 10823	11097 10812
6113-0202-0305 1147-0202-0305	почва средняя	га	13143 11740	12736 11693	11989 11681
6113-0202-0306 1147-0202-0306	почва тяжелая	га	16509 14748	15999 14689	15060 14673
	Группа 6113-0203 Вспашка плантажная				
	Подгруппа 6113-0203-01 Вспашка плантажная				
	Плантажная вспашка, глубина 40-45 см,				
6113-0203-0101 1147-0203-0101	почва средняя	га	48660 43466	47156 43294	44388 43247
6113-0203-0102 1147-0203-0102	почва тяжелая	га	60825 54333	58944 54117	55485 54059
	Плантажная вспашка, глубина 46-60 см,				
6113-0203-0103 1147-0203-0103	почва средняя	га	60255 53760	58540 53574	55381 53507
6113-0203-0104 1147-0203-0104	почва тяжелая	га	79023 70506	76774 70261	72631 70174
	Группа 6113-0204 Лущение стерни, дискование, боронование и культивация почвы				
	Подгруппа 6113-0204-01 Лущение стерни, дискование, боронование и культивация почвы				
6113-0204-0101 1147-0204-0101	Лущение стерни	га	4087 3656	3955 3641	3714 3637
	Дискование старопахотной земли,				
6113-0204-0102 1147-0204-0102	почвы легкая и средняя	га	5431 4851	5263 4832	4954 4826
6113-0204-0103 1147-0204-0103	почва тяжелая	га	6300 5627	6105 5605	5747 5599
	Дискование целинной и залежной земель,				
6113-0204-0104 1147-0204-0104	почвы легкая и средняя	га	7386 6597	7157 6571	6737 6564
6113-0204-0105 1147-0204-0105	почва тяжелая	га	8798 7859	8526 7827	8026 7819
6113-0204-0106 1147-0204-0106	Боронование почвы в один след	га	1214 1083	1174 1078	1099 1077
	Культивация почвы,				
6113-0204-0107 1147-0204-0107	с одновременным боронованием	га	4848 4323	4686 4305	4390 4300
6113-0204-0108 1147-0204-0108	без боронования	га	4649 4146	4494 4129	4210 4124
	Группа 6113-0205 Обработка раскорчеванных площадей и первичная обработка осушенных площадей				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6113-0205-01 Обработка площадей раскорчеванных				
	Вспашка раскорчеванной площади,				
6113-0205-0101 1147-0205-0101	почва средняя	га	28566 25516	27683 25415	26058 25388
6113-0205-0102 1147-0205-0102	почва тяжелая	га	43229 38614	41892 38461	39433 38420
	Дискование раскорчеванной площади.				
6113-0205-0103 1147-0205-0103	почвы легкая и средняя	га	7386 6597	7157 6571	6737 6564
6113-0205-0104 1147-0205-0104	почва тяжелая	га	8798 7859	8526 7827	8026 7819
	Подгруппа 6113-0205-02 Вспашка грунтов минеральных кустарниково-болотными навесными плугами				
	Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами площади без кустарников				
6113-0205-0201 1147-0205-0201	на минеральной почве	га	48966 43689	47572 43537	45005 43483
6113-0205-0202 1147-0205-0202	на торфяной почве	га	45862 40918	44556 40777	42152 40726
	Запашка кустарниково-болотными навесными плугами площади при количестве стволов кустарника на 1 га на минеральных почвах				
6113-0205-0203 1147-0205-0203	от 5000 до 10000 шт.	га	63219 56405	61419 56209	58105 56139
6113-0205-0204 1147-0205-0204	от 10000 до 15000 шт.	га	72673 64839	70604 64614	66794 64534
6113-0205-0205 1147-0205-0205	более 15000 шт.	га	83821 74786	81435 74527	77040 74434
	Запашка кустарниково-болотными навесными плугами площади при количестве стволов кустарника на 1 га на торфяных почвах				
6113-0205-0206 1147-0205-0206	от 5000 до 10000 шт.	га	52211 46584	50725 46422	47988 46365
6113-0205-0207 1147-0205-0207	от 10000 до 15000 шт.	га	56868 50739	55249 50563	52268 50500
6113-0205-0208 1147-0205-0208	более 15000 шт.	га	61666 55020	59911 54829	56678 54761
	Подгруппа 6113-0205-03 Первичная обработка площадей осушенных				
	Дискование площади осушенной				
6113-0205-0301 1147-0205-0301	минеральной почвы	га	10861 9703	10526 9664	9908 9654
6113-0205-0302 1147-0205-0302	торфяной почвы	га	9341 8344	9052 8310	8521 8301
	Фрезерование осушенной площади				
6113-0205-0303 1147-0205-0303	минеральной почвы	га	33162 29587	32218 29485	30479 29448
6113-0205-0304 1147-0205-0304	торфяной почвы	га	28505 25432	27693 25344	26199 25313
6113-0205-0305 1147-0205-0305	Прикатывание площади осушенной	га	8906 7956	8631 7925	8124 7916
	Группа 6113-0206 Механизированная посадка и посев лесных культур				
	Подгруппа 6113-0206-01 Прикопка кратковременная и подготовка к посадке сеянцев				
6113-0206-0101 1147-0206-0101	Прикопка кратковременная и подготовка к посадке сеянца	шт.	4 3	4 3	3 3
	Подгруппа 6113-0206-02 Прикопка кратковременная и подготовка к посадке саженцев				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0206-0201 1147-0206-0201	Прикопка кратковременная и подготовка к посадке саженца	шт.	117 101	111 101	100 100
	Подгруппа 6113-0206-03 Посадка сеянцев				
6113-0206-0301 1147-0206-0301	Обозначение направления ряда посадки сеянцев провешиванием	км	4337 3757	4115 3734	3712 3725
	Посадка сеянцев				
6113-0206-0302 1147-0206-0302	одной лесопосадочной машиной	км	13690 12006	13091 11940	11999 11918
6113-0206-0303 1147-0206-0303	двумя лесопосадочными машинами	км	30184 26346	28775 26193	26208 26141
6113-0206-0304 1147-0206-0304	тремя лесопосадочными машинами	км	37559 32747	35788 32554	32563 32487
	Посев желудей				
6113-0206-0305 1147-0206-0305	одной сеялкой	км	6123 5351	5861 5323	5388 5313
6113-0206-0306 1147-0206-0306	двумя сеялками	км	11012 9612	10553 9563	9723 9547
6113-0206-0307 1147-0206-0307	тремя сеялками	км	24653 21423	23520 21303	21474 21264
6113-0206-0308 1147-0206-0308	Посадка лесопосадочной машиной саженцев	км	36305 31607	34565 31419	31394 31352
	Группа 6113-0207 Частичная обработка почвы полосами				
	Подгруппа 6113-0207-01 Обработка почвы полосами				
6113-0207-0101 1147-0207-0101	Обработка почвы полосами	га	352764 321228	343066 320155	325197 319792
	Группа 6113-0208 Нарезка и прикатка пластов, нарезка борозд на вырубках				
	Подгруппа 6113-0208-01 Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках				
6113-0208-0101 1147-0208-0101	Нарезка пласта по раскорчеванным вырубкам	км	7620 6799	7403 6775	7004 6767
6113-0208-0102 1147-0208-0102	Прикатка пласта перед посадкой	км	3809 3398	3700 3387	3500 3382
	Группа 6113-0209 Посадка в частично подготовленную почву саженцев и сеянцев и уход за посадками на вырубках				
	Подгруппа 6113-0209-01 Посадка и уход за саженцами и сеянцами				
6113-0209-0101 1147-0209-0101	Посадка саженцев хвойных пород по полосе	км	30449 26906	29173 26766	26852 26726
6113-0209-0102 1147-0209-0102	Посадка сеянцев по пласту	км	20498 17955	19672 17865	18171 17956
6113-0209-0105 1147-0209-0105	Уход за посадкой	км	4363 3964	4239 3950	4010 3946
	Подгруппа 6113-0209-02 Посадка вручную сеянцев				
	Посадка вручную сеянцев в дно борозды, количество пней на 1 га 601-800 штук,				
6113-0209-0201 1147-0209-0201	почва легкая	шт.	40 35	38 34	34 34
6113-0209-0202 1147-0209-0202	почва средняя	шт.	45 39	43 39	39 39
6113-0209-0203 1147-0209-0203	почва тяжелая	шт.	60 52	57 52	51 52
	Посадка вручную сеянцев по пластам,				
6113-0209-0204 1147-0209-0204	почва легкая	шт.	44 38	42 38	38 38

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0209-0205 1147-0209-0205	почва средняя	шт.	49 43	47 42	42 42
6113-0209-0206 1147-0209-0206	почва тяжелая	шт.	64 56	61 55	55 55
	Группа 6113-0210 Подготовка к аэросеву хвойных пород				
	Подгруппа 6113-0210-01 Подготовка к аэросеву хвойных пород				
6113-0210-0101 1147-0210-0101	Подготовка к аэросеву хвойных пород	га	972 842	923 837	832 835
	Группа 6113-0211 Копка ям				
	Подгруппа 6113-0211-01 Маркировка площади				
6113-0211-0101 1147-0211-0101	Маркировка площади	га	42389 36734	40237 36515	36306 36425
	Подгруппа 6113-0211-02 Механизированная копка ям				
	Механизированная копка ямы, размер 0,3х0,3м,				
6113-0211-0201 1147-0211-0201	почва легкая	яма	141 127	137 126	128 126
6113-0211-0202 1147-0211-0202	почва средняя	яма	165 147	160 146	150 146
6113-0211-0203 1147-0211-0203	почва тяжелая	яма	200 178	194 177	182 177
	Механизированная копка ямы, размер 0,6х0,6м,				
6113-0211-0204 1147-0211-0204	почва легкая	яма	165 147	160 146	150 146
6113-0211-0205 1147-0211-0205	почва средняя	яма	195 175	189 174	177 174
6113-0211-0206 1147-0211-0206	почва тяжелая	яма	238 212	230 211	216 211
	Механизированная копка ямы, размер 0,8х0,6м,				
6113-0211-0207 1147-0211-0207	почва легкая	яма	183 163	177 162	166 162
6113-0211-0208 1147-0211-0208	почва средняя	яма	220 196	213 195	200 195
6113-0211-0209 1147-0211-0209	почва тяжелая	яма	267 237	258 236	242 236
	Механизированная копка ямы, размер 1,0х0,6м,				
6113-0211-0210 1147-0211-0210	почва легкая	яма	200 178	194 177	182 177
6113-0211-0211 1147-0211-0211	почва средняя	яма	231 206	223 205	210 205
6113-0211-0212 1147-0211-0212	почва тяжелая	яма	283 252	273 251	257 251
	Подгруппа 6113-0211-03 Копка вручную ям				
	Копка вручную ямы, размер 0,3х0,3м,				
6113-0211-0301 1147-0211-0301	почва легкая	шт.	60 52	57 51	51 51
6113-0211-0302 1147-0211-0302	почва средняя	шт.	88 76	83 75	75 75
6113-0211-0303 1147-0211-0303	почва тяжелая	шт.	486 421	462 419	416 418
	Копка вручную ямы, размер 0,6х0,6м,				
6113-0211-0304 1147-0211-0304	почва легкая	шт.	608 526	577 523	520 522
6113-0211-0305 1147-0211-0305	почва средняя	шт.	848 735	805 730	726 729

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0211-0306 1147-0211-0306	почва тяжелая	шт.	848 735	805 730	726 729
	Копка вручную ямы, размер 0,8х0,6м,				
6113-0211-0307 1147-0211-0307	почва легкая	шт.	1073 929	1018 924	919 922
6113-0211-0308 1147-0211-0308	почва средняя	шт.	1519 1316	1442 1309	1301 1305
6113-0211-0309 1147-0211-0309	почва тяжелая	шт.	1590 1378	1510 1370	1362 1367
	Копка вручную ямы, размер 1,0х0,6м,				
6113-0211-0310 1147-0211-0310	почва легкая	шт.	2045 1772	1941 1761	1751 1757
6113-0211-0311 1147-0211-0311	почва средняя	шт.	3180 2756	3019 2739	2724 2733
	Группа 6113-0212 Подготовка почвы вручную площадками				
	Подгруппа 6113-0212-01 Подготовка почвы площадками				
	Подготовка вручную площадки разного размера, глубина до 22 см,				
6113-0212-0101 1147-0212-0101	почва легкая	м²	436 378	414 376	374 375
6113-0212-0102 1147-0212-0102	почва средняя	м²	641 555	608 552	549 550
6113-0212-0103 1147-0212-0103	почва тяжелая	м²	968 839	919 834	829 832
6113-0212-0104 1147-0212-0104	Рыхление почвы предварительно обработанной площадки	м²	117 101	111 101	100 100
	Группа 6113-0213 Посадка сеянцев, саженцев, черенков, установка кольев и посев желудей вручную				
	Подгруппа 6113-0213-01 Посадка вручную				
	Сплошная посадка сеянцев вручную.				
6113-0213-0101 1147-0213-0101	почва легкая	шт.	39 34	37 34	34 34
6113-0213-0102 1147-0213-0102	почва средняя	шт.	50 44	48 43	43 43
6113-0213-0103 1147-0213-0103	почва тяжелая	шт.	52 45	49 45	45 45
	Сплошная посадка сеянцев вручную при дополнении.				
6113-0213-0104 1147-0213-0104	почва легкая	шт.	51 44	48 44	44 44
6113-0213-0105 1147-0213-0105	почва средняя	шт.	69 59	65 59	59 59
6113-0213-0106 1147-0213-0106	почва тяжелая	шт.	73 63	69 63	62 63
6113-0213-0107 1147-0213-0107	Посадка вручную черенка	шт.	50 43	47 43	43 43
6113-0213-0108 1147-0213-0108	Установка вручную кольев	шт.	180 156	171 155	154 154
	Подгруппа 6113-0213-02 Подготовка и подвязка саженцев к кольям				
	Посадка сплошная саженца				
6113-0213-0201 1147-0213-0201	лиственных пород	шт.	295 255	280 254	252 253
6113-0213-0202 1147-0213-0202	хвойных пород	шт.	312 270	296 268	267 268
	Посадка при дополнении саженца				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0213-0203 1147-0213-0203	лиственных пород	шт.	333 289	316 287	285 286
6113-0213-0204 1147-0213-0204	хвойных пород	шт.	350 303	332 301	300 301
6113-0213-0205 1147-0213-0205	Подвязка саженца к кольям	шт.	163 141	155 141	140 140
	Подгруппа 6113-0213-03 Посев желудей вручную				
	Посев желудя вручную,				
6113-0213-0301 1147-0213-0301	почва средняя	посевное место	28 24	26 24	24 24
6113-0213-0302 1147-0213-0302	почва тяжелая	посевное место	32 28	31 28	28 28
	Группа 6113-0214 Внесение удобрений				
	Подгруппа 6113-0214-01 Внесение с механизированной загрузкой удобрений				
	Разбрасывание с механизированной загрузкой удобрения				
6113-0214-0101 1147-0214-0101	минерального	га	17478 15036	16214 14974	15195 14954
6113-0214-0102 1147-0214-0102	органического	га	5966 5147	5544 5125	5205 5119
6113-0214-0103 1147-0214-0103	Внесение с механизированной загрузкой удобрения жидкого, подкормка растения подкормщиком-опрыскивателем	га	14705 12971	14122 12907	13060 12886
	Подгруппа 6113-0214-02 Развозка механизированная удобрений органоминеральных				
6113-0214-0201 1147-0214-0201	Развозка механизированная удобрения органоминерального	т	9177 8064	8793 8022	8091 8011
	Подгруппа 6113-0214-03 Внесение удобрений в ямы вручную, перемешивание почвы с удобрениями, засыпка ям				
6113-0214-0301 1147-0214-0301	Внесение удобрения в яму вручную, перемешивание почвы с удобрением, засыпка ямы	яма	425 368	404 366	364 365
	Группа 6113-0215 Культуры лесные. Уход				
	Подгруппа 6113-0215-01 Культивация почвы, дискование в междурядьях				
	Культивация почвы				
6113-0215-0101 1147-0215-0101	в междурядьях	км	2319 2066	2241 2058	2099 2055
6113-0215-0102 1147-0215-0102	в рядах	км	2016 1797	1949 1789	1825 1787
6113-0215-0103 1147-0215-0103	с одновременным уходом в рядах	км	3327 2965	3215 2952	3011 2949
6113-0215-0104 1147-0215-0104	Дискование в междурядьях	км	2038 1820	1978 1813	1866 1812
	Подгруппа 6113-0215-02 Перепашка почвы в междурядьях, почва				
	Перепашка почвы в междурядьях,				
6113-0215-0201 1147-0215-0201	почва легкая	км	2287 2042	2217 2034	2087 2032
6113-0215-0202 1147-0215-0202	почва средняя	км	2724 2430	2640 2421	2485 2418

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0215-0203 1147-0215-0203	почва тяжелая	км	3378 3014	3273 3002	3082 2999
	Подгруппа 6113-0215-03 Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах				
	Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах				
6113-0215-0301 1147-0215-0301	почва легкая	м²	33 29	31 29	28 28
6113-0215-0302 1147-0215-0302	почва средняя	м²	38 33	36 32	32 32
6113-0215-0303 1147-0215-0303	почва тяжелая	м²	58 51	55 50	50 50
	Подгруппа 6113-0215-04 Рыхление почвы вокруг сеянцев на площадках				
	Рыхление почвы вокруг сеянцев на площадках, размер 0,5х0,5 м				
6113-0215-0401 1147-0215-0401	почва легкая	шт.	32 28	30 27	27 27
6113-0215-0402 1147-0215-0402	почва средняя	шт.	43 38	41 37	37 37
6113-0215-0403 1147-0215-0403	почва тяжелая	шт.	60 52	57 52	52 52
	Рыхление почвы вокруг сеянцев на площадках, размер1х1 м				
6113-0215-0404 1147-0215-0404	почва легкая	шт.	50 44	48 43	43 43
6113-0215-0405 1147-0215-0405	почва средняя	шт.	69 60	65 59	59 59
6113-0215-0406 1147-0215-0406	почва тяжелая	шт.	91 79	87 79	78 78
	Подгруппа 6113-0215-05 Рыхление лунок приствольных				
	Рыхление лунки приствольной, диаметр				
6113-0215-0501 1147-0215-0501	0,5 м	шт.	48 41	45 41	41 41
6113-0215-0502 1147-0215-0502	0,7 м	шт.	96 83	91 83	82 83
6113-0215-0503 1147-0215-0503	1 м	шт.	192 166	182 165	164 165
6113-0215-0504 1147-0215-0504	1,25	шт.	280 243	266 241	240 241
6113-0215-0505 1147-0215-0505	1,5 м	шт.	405 351	385 349	347 348
	Подгруппа 6113-0215-06 Уход за растениями				
	Обрезка нижних сучьев после посадки				
6113-0215-0601 1147-0215-0601	деревьев	шт.	61 52	57 52	52 52
6113-0215-0602 1147-0215-0602	деревьев на 2-3-й год	шт.	100 86	95 86	85 86
6113-0215-0603 1147-0215-0603	деревьев на 4-5-й год	шт.	249 216	236 215	213 214
6113-0215-0604 1147-0215-0604	деревьев свыше 5 лет	шт.	345 299	327 297	295 296
6113-0215-0605 1147-0215-0605	Формирование кустарника	шт.	70 61	67 61	60 60
6113-0215-0606 1147-0215-0606	Посадка кустарника на пень в возрасте 2-3-х лет	шт.	71 61	66 61	60 61
6113-0215-0607 1147-0215-0607	Посадка кустарника на пень в возрасте от 4-х лет и свыше	шт.	76 66	72 66	66 66
	Группа 6113-0216 Устройство террас, посадка сеянцев и уход за ними				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6113-0216-01 Устройство террас, посадка сеянцев и уход за ними				
6113-0216-0101 1147-0216-0101	Разметка террасы	км	27655 23966	26251 23823	23686 23764
	Устройство террасы, ширина 2,5-3,0 м, уклон местности 13-20°,				
6113-0216-0102 1147-0216-0102	почва средняя	км	70274 62727	68125 62480	64171 62414
6113-0216-0103 1147-0216-0103	почва тяжелая	км	79388 70860	76959 70582	72493 70507
	Устройство террасы, ширина 4,0 м, уклон местности 13-25°,				
6113-0216-0104 1147-0216-0104	почва средняя	км	163676 147399	160254 147026	153912 146906
6113-0216-0105 1147-0216-0105	почва тяжелая	км	181026 163022	177240 162610	170226 162478
	Устройство террасы, ширина 4,0 м, уклон местности 26-32°,				
6113-0216-0106 1147-0216-0106	почва средняя	км	219581 196427	213827 195802	203230 195594
6113-0216-0107 1147-0216-0107	почва тяжелая	км	245640 219738	239203 219038	227347 218807
	Устройство террасы, ширина 4,0 м, уклон местности 33-35°,				
6113-0216-0108 1147-0216-0108	почва средняя	км	240913 215510	234600 214824	222974 214597
6113-0216-0109 1147-0216-0109	почва тяжелая	км	279536 250065	272215 249269	258730 249005
6113-0216-0110 1147-0216-0110	Рыхление полотна террасы	км	11414 10192	11093 10157	10501 10144
	Терраса, посадка сеянца				
6113-0216-0111 1147-0216-0111	однорядная	км	21966 19229	21054 19128	19388 19253
6113-0216-0112 1147-0216-0112	двухрядная	км	48160 41973	45963 41733	41957 41848
6113-0216-0113 1147-0216-0113	Уход за посадкой террасы	км	6517 5822	6315 5798	5945 5792
	Подгруппа 6113-0216-02 Культивация полотна террасы				
6113-0216-0201 1147-0216-0201	Культивация полотна террасы	га	14446 12904	13999 12852	13178 12839
	Группа 6113-0217 Закрепление песков				
	Подгруппа 6113-0217-01 Посев песчаного овса.				
6113-0217-0101 1147-0217-0101	Закрепление песков посевом песчаного овса	га	113444 98289	107652 97664	97112 97441
	Подгруппа 6113-0217-02 Механизированный посев песчаного овса, шелюгование песков				
6113-0217-0201 1147-0217-0201	Закрепление песков механизированным посевом песчаного овса	км	2795 2461	2693 2449	2507 2446
	Шелюгование песков				
6113-0217-0202 1147-0217-0202	хлыстами	км	16299 14283	15588 14206	14296 14183
6113-0217-0203 1147-0217-0203	черенками	км	48780 42274	46303 42011	41767 41915
	Подгруппа 6113-0217-03 Посадка на пень шелюги				
6113-0217-0301 1147-0217-0301	Посадка на пень шелюги	шт.	19 16	18 16	16 16

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6113-0217-04 Устройство механической, устилочной защиты песков				
6113-0217-0401 1147-0217-0401	Устройство защиты песков механической, устилочной	га	1623385 1406519	1540508 1397580	1389673 1394388
	Подгруппа 6113-0217-05 Устройство рядовой и щитовой защиты песков				
	Устройство рядовой защиты песков				
6113-0217-0501 1147-0217-0501	из чернобыла	м	535 463	507 460	458 459
6113-0217-0502 1147-0217-0502	из янтака	м	358 310	340 308	307 308
6113-0217-0503 1147-0217-0503	из камыша	м	370 321	351 319	317 318
6113-0217-0504 1147-0217-0504	Устройство щитовой защиты из камыша	м	2554 2213	2424 2199	2187 2194
6113-0217-0505 1147-0217-0505	Ремонт щитовой защиты из камыша	м	1259 1091	1194 1084	1078 1081
	Группа 6113-0218 Облесение песков				
	Подгруппа 6113-0218-01 Облесение песков				
6113-0218-0101 1147-0218-0101	Рыхление глубокое почвы с внесением ядохимикатов	км	4019 3589	3895 3575	3666 3571
6113-0218-0102 1147-0218-0102	Посадка механизированная сеянцев с одновременной подготовкой песчаной почвы	км	24195 21178	23151 21067	21260 21108
6113-0218-0103 1147-0218-0103	Посев механизированный семян саксаула с предварительной подготовкой почвы	км	5356 4749	5174 4729	4845 4723
	Подгруппа 6113-0218-02 Посев под лопату семян джузгуна				
6113-0218-0201 1147-0218-0201	Посев под лопату семян джузгуна	га	175173 151790	166206 150777	149948 150476
	Группа 6113-0219 Борьба с вредителями леса и уничтожение малоценного молодняка				
	Подгруппа 6113-0219-01 Опыливание лесных культур				
	Опыливание лесных культур				
6113-0219-0101 1147-0219-0101	механизированное	га	5772 5039	5506 5011	5023 5000
6113-0219-0102 1147-0219-0102	вручную	га	40700 35258	38621 35042	34841 34962
	Группа 6113-0220 Культуры лесные. Опрыскивание				
	Подгруппа 6113-0220-01 Приготовление раствора				
6113-0220-0101 1147-0220-0101	Приготовление водного раствора	т	12230 10597	11604 10528	10473 10508
6113-0220-0102 1147-0220-0102	Приготовление масляного раствора	т	40668 35239	38589 35011	34828 34944
	Подгруппа 6113-0220-02 Опрыскивание лесных культур опрыскивателем				
6113-0220-0201 1147-0220-0201	Опрыскивание лесных культур опрыскивателем	га	41212 35873	39241 35669	35656 35593
	Подгруппа 6113-0220-03 Опрыскивание лесных культур вручную				
6113-0220-0301 1147-0220-0301	Опрыскивание лесных культур вручную	шт.	74 64	70 64	64 64
	Подгруппа 6113-0220-04 Механизированное опрыскивание				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0220-0401 1147-0220-0401	Опрыскивание механизированное аэрозольным генератором	га	3746 3281	3577 3262	3270 3257
6113-0220-0402 1147-0220-0402	Опрыскивание механизированное молодняка малоценного	га	2771 2490	2677 2480	2506 2477
	Группа 6113-0221 Противоэрозионная обработка почвы плоскорезами				
	Подгруппа 6113-0221-01 Обработка почв противоэрозионная плоскорезами				
	Обработка почвы противоэрозионная плоскорезами,				
6113-0221-0101 1147-0221-0101	почва легкая	га	16625 14662	15969 14589	14771 14567
6113-0221-0102 1147-0221-0102	почва средняя	га	19433 17138	18666 17053	17267 17027
6113-0221-0103 1147-0221-0103	почва тяжелая	га	23089 20362	22178 20260	20514 20230
	Группа 6113-0222 Культивация при частичной обработке почвы				
	Подгруппа 6113-0222-01 Культивация при частичной обработке почвы				
6113-0222-0101 1147-0222-0101	Культивация полос на площадях без пней при частичной обработке почвы	км	2016 1797	1949 1789	1825 1787
6113-0222-0102 1147-0222-0102	Культивация борозд на вырубках с количеством пней до 600 шт. на 1 га	км	7299 6629	7090 6606	6707 6599
	Группа 6113-0223 Посев семян хвойных пород на вырубках				
	Подгруппа 6113-0223-01 Посев семян хвойных пород с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м на вырубке				
	Посев семян хвойных пород с одновременной подготовкой почвы, расстояние между центрами борозд 3 м на вырубке, количество пней на 1 га				
6113-0223-0101 1147-0223-0101	до 300 шт	км	5982 5401	5828 5384	5543 5379
6113-0223-0102 1147-0223-0102	более 300 шт	км	7803 7045	7601 7023	7230 7017
	Группа 6113-0224 Посев и прикатывание посевов трав				
	Подгруппа 6113-0224-01 Посев и прикатывание посевов трав				
6113-0224-0101 1147-0224-0101	Посев семян люпина	га	10522 9331	10208 9297	9634 9287
6113-0224-0102 1147-0224-0102	Посев травы многолетней	га	5091 4515	4939 4498	4661 4494
6113-0224-0103 1147-0224-0103	Прикатывание посева трав	га	4406 3933	4259 3917	3989 3912
	Группа 6113-0225 Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях				
	Подгруппа 6113-0225-01 Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях				
6113-0225-0101 1147-0225-0101	Выкашивание механизированное травы и срезка поросли в междурядьях, ширина 1 м	га	174906 152334	166401 151398	150957 151138
	Выкашивание вручную травы при междурядьях, ширина				
6113-0225-0102 1147-0225-0102	1,5 м	га	145441 126012	138016 125211	124502 124925

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0225-0103 1147-0225-0103	4 м	га	61878 53612	58719 53272	52970 53150
6113-0225-0104 1147-0225-0104	Сгребание и уборка вилами травы в междурядьях	га	18969 16430	17999 16330	16236 16294
	Группа 6113-0226 Снегозадержание				
	Подгруппа 6113-0226-01 Снегозадержание				
6113-0226-0101 1147-0226-0101	Снегозадержание	км	2571 2294	2490 2285	2342 2282
	Группа 6113-0227 Подготовка неокорененных черенков к посадке				
	Подгруппа 6113-0227-01 Подготовка к посадке черенка неокорененного				
6113-0227-0101 1147-0227-0101	Подготовка к посадке черенка неокорененного	1000 шт.	6260 5425	5941 5388	5361 5378
	Подраздел 6113-03 Дорожки, площадки, тротуары				
	Группа 6113-0301 Устройство дорожек, площадок, тротуаров				
	Подгруппа 6113-0301-01 Устройство дорожек и площадок из брусчатки				
6113-0301-0101 1147-0301-0101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	4305 3742	4206 3760	3805 3732
6113-0301-0102 1147-0301-0102	Устройство основания из песка	$м^3$	15067 13157	16542 13878	14894 13464
6113-0301-0103 1147-0301-0103	Устройство основания из щебня	$м^3$	19967 23584	20661 18046	22565 21190
	Подгруппа 6113-0301-02 Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных				
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных				
6113-0301-0201 1147-0301-0201	однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	1024 906	988 904	908 906
6113-0301-0203 1147-0301-0203	двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 4,5 см	$м^2$	770 687	738 681	687 686
6113-0301-0204 1147-0301-0204	двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	770 687	738 681	687 686
6113-0301-0202 1147-0301-0202	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	141 122	134 121	121 121
	Подгруппа 6113-0301-04 Устройство тротуаров деревянных				
6113-0301-0401 1127-0701-0401	Устройство тротуаров деревянных	$м^2$	9109 8480	8833 8689	7743 7743
	Подраздел 6113-04 Спортивные покрытия				
	Группа 6113-0401 Устройство спортивных покрытий				
	Подгруппа 6113-0401-01 Устройство спортивных покрытий				
6113-0401-0101 1147-0402-0201	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	$м^2$	16647 16221	16485 16202	16189 16198
	Подгруппа 6113-0401-02 Нанесение игровой разметки спортивных покрытий				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6113-0401-0201 1147-0402-0301	Нанесение игровой разметки спортивных покрытий вручную	м	598 525	570 522	519 521
	Раздел 6114 Внутренние системы трубопроводов				
	Подраздел 6114-01 Трубопроводы				
	Группа 6114-0101 Трубопроводы из чугунных труб				
	Подгруппа 6114-0101-01 Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных труб				
	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр				
6114-0101-0101 1116-0101-0101	до 65 мм	м	2531 2265	2404 2225	2175 2221
6114-0101-0102 1116-0101-0102	до 80 мм	м	2612 2342	2480 2295	2244 2292
6114-0101-0103 1116-0101-0103	до 100 мм	м	4125 3691	3915 3622	3539 3616
6114-0101-0104 1116-0101-0104	до 125 мм	м	4839 4345	4590 4248	4150 4242
6114-0101-0105 1116-0101-0105	до 150 мм	м	4874 4397	4619 4276	4175 4271
6114-0101-0106 1116-0101-0106	до 200 мм	м	6025 5464	5706 5280	5153 5278
6114-0101-0107 1116-0101-0107	до 250 мм	м	7315 6670	6920 6405	6244 6404
6114-0101-0108 1116-0101-0108	до 300 мм	м	8452 7756	7983 7391	7197 7393
6114-0101-0109 1116-0101-0109	до 350 мм	м	10125 9329	9559 8851	8614 8855
6114-0101-0110 1116-0101-0110	до 400 мм	м	11704 10834	11038 10223	9945 10231
	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр				
6114-0101-0111 1116-0201-0101	до 50 мм	м	4553 4106	4351 4063	3980 4055
6114-0101-0112 1116-0201-0102	до 100 мм	м	5167 4712	4954 4652	4569 4646
6114-0101-0113 1116-0201-0103	до 150 мм	м	6475 5959	6225 5872	5774 5864
	Подгруппа 6114-0101-03 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных труб				
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр				
6114-0101-0301 1116-0101-0201	до 65 мм	м	6988 6201	6636 6134	5999 6124
6114-0101-0302 1116-0101-0202	до 80 мм	м	7013 6230	6659 6155	6020 6145
6114-0101-0303 1116-0101-0203	до 100 мм	м	7099 6319	6740 6230	6094 6220
6114-0101-0304 1116-0101-0204	до 125 мм	м	10293 9170	9778 9033	8838 9021
6114-0101-0305 1116-0101-0205	до 150 мм	м	10328 9222	9807 9061	8863 9050
6114-0101-0306 1116-0101-0206	до 200 мм	м	13806 12347	13104 12108	11835 12096
6114-0101-0307 1116-0101-0207	до 250 мм	м	14097 12672	13370 12355	12074 12347

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6114-0101-0308 1116-0101-0208	до 300 мм	м	16727 15081	15854 14657	14312 14644
6114-0101-0309 1116-0101-0209	до 350 мм	м	17103 15507	16198 14976	14616 14970
6114-0101-0310 1116-0101-0210	до 400 мм	м	19509 17745	18472 17075	16671 17079
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр				
6114-0101-0311 1116-0201-0201	до 50 мм	м	4498 4014	4274 3954	3867 3947
6114-0101-0312 1116-0201-0202	до 100 мм	м	4986 4449	4738 4383	4287 4376
6114-0101-0313 1116-0201-0203	до 150 мм	м	5980 5347	5683 5260	5146 5251
	Группа 6114-0102 Трубопроводы из стальных труб				
	Подгруппа 6114-0102-01 Прокладка трубопроводов отопления из водогазопроводных труб				
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр				
6114-0102-0105 1116-0301-0105	до 40 мм	м	2328 2057	2210 2043	1998 2039
6114-0102-0106 1116-0301-0106	свыше 40 до 50 мм	м	2968 2626	2820 2609	2551 2603
	Подгруппа 6114-0102-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб				
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр				
6114-0102-0205 1116-0301-0205	до 40 мм	м	2590 2289	2459 2274	2223 2268
6114-0102-0206 1116-0301-0206	свыше 40 до 50 мм	м	3348 2960	3180 2941	2877 2935
6114-0102-0207 1116-0301-0207	свыше 50 до 65 мм	м	3911 3462	3720 3443	3369 3438
6114-0102-0208 1116-0301-0208	свыше 65 до 80 мм	м	3928 3477	3735 3458	3384 3453
6114-0102-0209 1116-0301-0209	свыше 80 до 90 мм	м	4803 4254	4572 4231	4143 4224
6114-0102-0210 1116-0301-0210	свыше 90 до 100 мм	м	4803 4254	4572 4231	4143 4224
6114-0102-0211 1116-0301-0211	свыше 100 до 125 мм	м	6898 6107	6562 6070	5943 6059
6114-0102-0212 1116-0301-0212	свыше 125 до 150 мм	м	6918 6127	6582 6090	5963 6078
	Подгруппа 6114-0102-03 Прокладка трубопроводов газоснабжения из водогазопроводных труб				
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр				
6114-0102-0305 1116-0301-0305	до 40 мм	м	2252 1991	2138 1978	1935 1972
6114-0102-0306 1116-0301-0306	свыше 40 до 50 мм	м	2374 2105	2257 2091	2046 2086
	Подгруппа 6114-0102-04 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных труб				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр				
6114-0102-0401 1116-0401-0101	до 50 мм	м	4104 3624	3897 3603	3522 3594
6114-0102-0402 1116-0401-0102	свыше 50 до 65 мм	м	4814 4254	4573 4226	4137 4218
6114-0102-0403 1116-0401-0103	свыше 65 до 80 мм	м	5337 4717	5069 4687	4591 4678
6114-0102-0404 1116-0401-0104	свыше 80 до 100 мм	м	5337 4717	5069 4687	4591 4678
6114-0102-0405 1116-0401-0105	свыше 100 до 125 мм	м	7190 6360	6834 6318	6186 6305
6114-0102-0406 1116-0401-0106	свыше 125 до 150 мм	м	7190 6360	6834 6318	6186 6305
6114-0102-0407 1116-0401-0107	свыше 150 до 200 мм	м	10564 9367	10038 9284	9077 9287
6114-0102-0408 1116-0401-0108	свыше 200 до 250 мм	м	12684 11249	12053 11148	10903 11156
6114-0102-0409 1116-0401-0109	свыше 250 до 300 мм	м	14919 13236	14180 13114	12828 13125
6114-0102-0410 1116-0401-0110	свыше 300 до 350 мм	м	17235 15314	16389 15169	14846 15189
6114-0102-0411 1116-0401-0111	свыше 350 до 400 мм	м	19084 16961	18148 16800	16440 16823
	Подгруппа 6114-0102-05 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из электросварных труб				
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр				
6114-0102-0501 1116-0401-0201	до 40 мм	м	4139 3657	3931 3635	3554 3627
6114-0102-0502 1116-0401-0202	свыше 40 до 50 мм	м	4171 3685	3962 3663	3582 3654
6114-0102-0503 1116-0401-0203	свыше 50 до 65 мм	м	4814 4254	4573 4226	4137 4218
6114-0102-0504 1116-0401-0204	свыше 65 до 80 мм	м	5337 4717	5069 4687	4591 4678
6114-0102-0505 1116-0401-0205	свыше 80 до 100 мм	м	5337 4717	5069 4687	4591 4678
6114-0102-0506 1116-0401-0206	свыше 100 до 125 мм	м	7190 6360	6834 6318	6186 6305
6114-0102-0507 1116-0401-0207	свыше 125 до 150 мм	м	7190 6360	6834 6318	6186 6305
6114-0102-0508 1116-0401-0208	свыше 150 до 200 мм	м	10566 9374	10042 9290	9083 9294
6114-0102-0509 1116-0401-0209	свыше 200 до 250 мм	м	12748 11313	12117 11212	10967 11220
6114-0102-0510 1116-0401-0210	свыше 250 до 300 мм	м	15006 13323	14267 13201	12915 13212
6114-0102-0511 1116-0401-0211	свыше 300 до 350 мм	м	17474 15553	16628 15408	15085 15428
6114-0102-0512 1116-0401-0212	свыше 350 до 400 мм	м	19361 17238	18425 17077	16717 17100
	Подгруппа 6114-0102-06 Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр				
6114-0102-0601 1116-0401-0301	до 40 мм	м	2417 2138	2293 2121	2072 2117
6114-0102-0602 1116-0401-0302	свыше 40 до 50 мм	м	3314 2931	3144 2906	2841 2901
6114-0102-0603 1116-0401-0303	свыше 50 до 80 мм	м	4798 4253	4552 4208	4112 4202
6114-0102-0604 1116-0401-0304	свыше 80 до 100 мм	м	4998 4438	4740 4381	4284 4376
6114-0102-0605 1116-0401-0305	свыше 100 до 150 мм	м	7188 6399	6813 6298	6152 6289
6114-0102-0606 1116-0401-0306	свыше 150 до 200 мм	м	10511 9372	9959 9203	8987 9192
	Группа 6114-0103 Трубопроводы из пластмассовых труб				
	Подгруппа 6114-0103-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб				
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр				
6114-0103-0101 1116-0501-0101	до 50 мм	м	3754 3314	3563 3292	3214 3285
6114-0103-0102 1116-0501-0102	до 100 мм	м	3609 3188	3424 3164	3090 3158
	Подгруппа 6114-0103-02 Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб				
	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр				
6114-0103-0201 1116-0501-0301	110 мм	м трубопровода	5915 5249	5625 5215	5100 5209
	Подгруппа 6114-0103-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из полимерных труб на сварных соединениях				
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр				
6114-0103-0301 1116-0501-0201	20 мм	м	6497 5740	6166 5698	5566 5692
6114-0103-0302 1116-0501-0202	25 мм	м	7015 6198	6658 6151	6009 6146
6114-0103-0303 1116-0501-0203	32 мм	м	7658 6767	7268 6715	6560 6710
6114-0103-0304 1116-0501-0204	40 мм	м	8466 7482	8036 7424	7254 7419
6114-0103-0305 1116-0501-0205	50 мм	м	9178 8111	8712 8047	7863 8043
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр				
6114-0103-0312 1116-0501-0801	20 мм	м	5321 4701	5050 4666	4559 4662
6114-0103-0313 1116-0501-0802	25 мм	м	5672 5013	5384 4975	4859 4971
6114-0103-0314 1116-0501-0803	32 мм	м	6110 5398	5799 5358	5235 5353
6114-0103-0315 1116-0501-0804	40 мм	м	6699 5920	6358 5875	5739 5871

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6114-0103-0316 1116-0501-0805	50 мм	м	7135 6306	6772 6257	6113 6253
	Подгруппа 6114-0103-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из полимерных труб с соединением на прессовых фитингах				
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр				
6114-0103-0401 1116-0501-0401	15 мм	м	5440 4803	5163 4771	4661 4763
6114-0103-0402 1116-0501-0402	20 мм	м	5417 4781	5141 4749	4640 4741
6114-0103-0403 1116-0501-0403	25 мм	м	5404 4771	5129 4740	4629 4731
6114-0103-0404 1116-0501-0404	32 мм	м	5257 4641	4989 4611	4504 4602
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр				
6114-0103-0405 1116-0501-0601	15 мм	м	4632 4089	4396 4062	3968 4055
6114-0103-0406 1116-0501-0602	20 мм	м	4613 4072	4378 4044	3951 4038
6114-0103-0407 1116-0501-0603	25 мм	м	4605 4065	4370 4039	3945 4031
6114-0103-0408 1116-0501-0604	32 мм	м	4488 3964	4260 3937	3847 3931
	Подгруппа 6114-0103-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах				
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр				
6114-0103-0501 1116-0501-0501	15 мм	м	2640 2332	2506 2316	2264 2312
6114-0103-0502 1116-0501-0502	20 мм	м	2641 2332	2507 2317	2264 2313
6114-0103-0503 1116-0501-0503	25 мм	м	2642 2332	2507 2317	2264 2313
6114-0103-0504 1116-0501-0504	32 мм	м	2653 2342	2517 2327	2273 2322
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр				
6114-0103-0505 1116-0501-0701	15 мм	м	2250 1987	2135 1974	1929 1971
6114-0103-0506 1116-0501-0702	20 мм	м	2251 1988	2136 1974	1929 1971
6114-0103-0507 1116-0501-0703	25 мм	м	2251 1987	2136 1975	1929 1971
6114-0103-0508 1116-0501-0704	32 мм	м	2262 1997	2147 1985	1939 1981
	Подгруппа 6114-0103-09 Монтаж гибких подводок				
	Монтаж гибких подводок				
6114-0103-0901 1116-0501-0212	к водоразборной арматуре	м подводок	1600 1412	1518 1403	1370 1400
	Подраздел 6114-02 Арматура и фасонные части трубопроводов				
	Группа 6114-0201 Фасонные части трубопроводов				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6114-0201-01 Установка чугунных фасонных частей				
	Установка чугунных напорных фасонных частей, диаметр				
6114-0201-0101 1116-0101-0301	до 65 мм	т	302784 275142	289172 269787	264635 269327
6114-0201-0102 1116-0101-0302	до 80 мм	т	261000 236552	249156 232247	227802 231852
6114-0201-0103 1116-0101-0303	до 100 мм	т	187096 170780	178807 166886	163864 166623
6114-0201-0104 1116-0101-0304	до 125 мм	т	170366 156328	163208 152874	150304 152653
6114-0201-0105 1116-0101-0305	до 150 мм	т	164133 151446	157609 148164	145849 147967
6114-0201-0106 1116-0101-0306	до 200 мм	т	140227 129096	134421 125982	123953 125811
6114-0201-0107 1116-0101-0307	до 400 мм	т	130536 119903	125146 117287	115424 117131
	Подгруппа 6114-0201-02 Установка фланцевых соединений на трубопроводах				
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр				
6114-0201-0201 1116-0401-0401	до 50 мм	соединение	11211 10511	10894 10437	10306 10465
6114-0201-0202 1116-0401-0402	до 65 мм	соединение	16311 15258	15829 15138	14937 15188
6114-0201-0203 1116-0401-0403	до 80 мм	соединение	16925 15872	16443 15752	15551 15802
6114-0201-0204 1116-0401-0404	до 100 мм	соединение	19264 18211	18782 18091	17890 18141
6114-0201-0205 1116-0401-0405	до 125 мм	соединение	36026 34270	35217 34054	33715 34151
6114-0201-0206 1116-0401-0406	до 150 мм	соединение	32480 30724	31671 30508	30169 30605
6114-0201-0207 1116-0401-0407	до 200 мм	соединение	39164 37408	38355 37192	36853 37289
6114-0201-0208 1116-0401-0408	до 250 мм	соединение	62035 58925	60613 58575	57982 58717
6114-0201-0209 1116-0401-0409	до 300 мм	соединение	69304 66194	67882 65844	65251 65986
6114-0201-0210 1116-0401-0410	до 350 мм	соединение	94111 89860	92166 89372	88566 89575
6114-0201-0211 1116-0401-0411	до 400 мм	соединение	110612 106361	108667 105873	105067 106076
	Группа 6114-0202 Арматура трубопроводная				
	Подгруппа 6114-0202-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб				
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр				
6114-0202-0101 1116-0601-0101	до 25 мм	шт.	9639 8679	9212 8600	8423 8617
6114-0202-0102 1116-0601-0102	до 50 мм	шт.	9738 8769	9307 8690	8512 8706
6114-0202-0103 1116-0601-0103	до 100 мм	шт.	17616 15888	16851 15746	15438 15776

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6114-0202-0104 1116-0601-0104	до 125 мм	шт.	40609 36549	38833 36274	35561 36290
6114-0202-0105 1116-0601-0105	до 150 мм	шт.	40620 36560	38844 36285	35572 36301
6114-0202-0106 1116-0601-0106	до 200 мм	шт.	53176 47717	50786 47347	46412 47370
6114-0202-0107 1116-0601-0107	до 250 мм	шт.	67971 61219	65010 60735	59583 60787
6114-0202-0108 1116-0601-0108	до 300 мм	шт.	80540 72461	77007 71896	70527 71946
6114-0202-0109 1116-0601-0109	до 350 мм	шт.	97996 88051	93657 87355	85703 87419
6114-0202-0110 1116-0601-0110	до 400 мм	шт.	113097 102082	108300 101312	99506 101382
	Подгруппа 6114-0202-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных труб				
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр				
6114-0202-0201 1116-0601-0201	до 65 мм	шт.	6244 5627	5978 5598	5491 5588
6114-0202-0202 1116-0601-0202	до 100 мм	шт.	11237 10139	10766 10085	9905 10070
6114-0202-0203 1116-0601-0203	до 125 мм	шт.	29337 26421	28085 26280	25791 26238
6114-0202-0204 1116-0601-0204	до 150 мм	шт.	29348 26432	28096 26291	25802 26249
6114-0202-0205 1116-0601-0205	до 200 мм	шт.	37023 33230	35400 33046	32429 32996
6114-0202-0206 1116-0601-0206	до 250 мм	шт.	48257 43425	46189 43196	42425 43123
6114-0202-0207 1116-0601-0207	до 300 мм	шт.	56849 51060	54377 50788	49870 50700
6114-0202-0208 1116-0601-0208	до 350 мм	шт.	67885 60850	64888 60516	59426 60414
6114-0202-0209 1116-0601-0209	до 400 мм	шт.	78854 71094	75553 70722	69535 70612
	Подгруппа 6114-0202-03 Установка клапанов предохранительных				
	Установка клапанов предохранительных однорычажных,				
6114-0202-0301 1116-0601-0301	диаметр 25 мм	шт.	13324 12029	12758 11955	11724 11946
6114-0202-0302 1116-0601-0302	диаметр 40 мм	шт.	14226 12931	13660 12857	12626 12848
6114-0202-0303 1116-0601-0303	диаметр 50 мм	шт.	14744 13449	14178 13375	13144 13366
6114-0202-0304 1116-0601-0304	диаметр 100 мм	шт.	24722 22666	23824 22541	22186 22535
	Установка клапанов предохранительных двухрычажных,				
6114-0202-0305 1116-0601-0305	диаметр 80 (50х2) мм	шт.	28143 25502	26993 25352	24894 25334
6114-0202-0306 1116-0601-0306	диаметр 150 (100х2) мм	шт.	63657 57636	61043 57319	56276 57254
6114-0202-0307 1116-0601-0307	Установка клапанов предохранительных самопритирающихся	шт.	17755 16125	17044 16027	15750 16021

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6114-0202-04 Установка клапанов приемных				
	Установка клапанов приемных, диаметр				
6114-0202-0401 1116-0601-0401	до 50 мм	шт.	9799 8992	9444 8940	8794 8940
6114-0202-0402 1116-0601-0402	до 80 мм	шт.	16570 15154	15947 15061	14808 15063
6114-0202-0403 1116-0601-0403	до 100 мм	шт.	17435 16019	16812 15926	15673 15928
6114-0202-0404 1116-0601-0404	до 150 мм	шт.	30025 27673	28995 27524	27113 27522
6114-0202-0405 1116-0601-0405	до 200 мм	шт.	40961 37709	39536 37500	36930 37501
6114-0202-0406 1116-0601-0406	до 250 мм	шт.	65184 59809	62836 59478	58544 59466
6114-0202-0407 1116-0601-0407	до 300 мм	шт.	77583 71155	74786 70760	69670 70748
6114-0202-0408 1116-0601-0408	до 400 мм	шт.	110527 102184	106892 101665	100247 101654
	Подгруппа 6114-0202-05 Установка клапанов редукционных пружинных				
	Установка клапанов редукционных пружинных, диаметр				
6114-0202-0501 1116-0601-0501	до 25 мм	шт.	8480 7825	8187 7771	7652 7783
6114-0202-0502 1116-0601-0502	до 50 мм	шт.	15284 14278	14836 14196	14022 14212
6114-0202-0503 1116-0601-0503	до 80 мм	шт.	25602 23802	24803 23663	23351 23685
6114-0202-0504 1116-0601-0504	до 100 мм	шт.	38882 35904	37582 35701	35183 35715
6114-0202-0505 1116-0601-0505	до 125 мм	шт.	50557 46674	48867 46427	45754 46428
6114-0202-0506 1116-0601-0506	до 150 мм	шт.	58987 54735	57135 54448	53726 54467
	Группа 6114-0203 Арматура регулировочная				
	Подгруппа 6114-0203-01 Установка клапанов термостатических				
	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении				
6114-0203-0101 1116-0602-0101	осевых (угловых)	шт.	1269 1122	1206 1115	1089 1113
6114-0203-0102 1116-0602-0102	проходных	шт.	2108 1864	2002 1853	1809 1849
	Подгруппа 6114-0203-02 Установка клапанов балансировочных				
	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр				
6114-0203-0201 1116-0602-0201	15-25 мм	шт.	2581 2289	2454 2276	2225 2271
6114-0203-0202 1116-0602-0202	32-50 мм	шт.	2947 2619	2804 2604	2546 2598
	Подгруппа 6114-0203-03 Установка регуляторов перепада давления				
	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр				
6114-0203-0301 1116-0602-0301	15-25 мм	шт.	2945 2610	2799 2595	2536 2590
6114-0203-0302 1116-0602-0302	32-50 мм	шт.	3269 2902	3110 2886	2822 2880
	Группа 6114-0204 Арматура запорная муфтовая				
	Подгруппа 6114-0204-01 Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр				
6114-0204-0101 1116-0603-0101	15-25 мм.	шт.	1940 1718	1843 1707	1667 1704
6114-0204-0102 1116-0603-0102	32-40 мм.	шт.	2282 2026	2170 2013	1967 2010
6114-0204-0103 1116-0603-0103	50 мм.	шт.	2754 2446	2619 2430	2375 2426
	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр				
6114-0204-0104 1116-0603-0104	15-25 мм	шт.	836 753	801 749	735 748
6114-0204-0105 1116-0603-0105	32, 40 мм	шт.	1067 967	1024 962	945 961
6114-0204-0106 1116-0603-0106	50 мм	шт.	1346 1220	1292 1214	1192 1212
	Подраздел 6114-03 Врезка трубопроводов				
	Группа 6114-0301 Врезки в действующие внутренние сети				
	Подгруппа 6114-0301-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения				
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр				
6114-0301-0101 1116-1001-0101	до 15 мм	врезка	29144 25794	27683 25601	25008 25584
6114-0301-0102 1116-1001-0102	до 20 мм	врезка	29144 25794	27683 25601	25008 25584
6114-0301-0103 1116-1001-0103	до 25 мм	врезка	29144 25794	27683 25601	25008 25584
6114-0301-0104 1116-1001-0104	до 32 мм	врезка	29144 25794	27683 25601	25008 25584
6114-0301-0105 1116-1001-0105	до 40 мм	врезка	29144 25794	27683 25601	25008 25584
6114-0301-0106 1116-1001-0106	до 50 мм	врезка	38300 34211	36513 33962	33254 33956
6114-0301-0107 1116-1001-0107	до 80 мм	врезка	46979 42134	44870 41834	41004 41841
6114-0301-0108 1116-1001-0108	до 100 мм	врезка	47844 42999	45735 42699	41869 42706
6114-0301-0109 1116-1001-0109	до 125 мм	врезка	65181 59065	62536 58685	57655 58710
6114-0301-0110 1116-1001-0110	до 150 мм	врезка	63411 57295	60766 56915	55885 56940
6114-0301-0111 1116-1001-0111	до 200 мм	врезка	81745 74176	78458 73621	72342 73749
	Подгруппа 6114-0301-02 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации				
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации, диаметр				
6114-0301-0201 1116-1001-0201	до 50 мм	врезка	51362 47243	49496 46854	46095 46782
6114-0301-0202 1116-1001-0202	до 100 мм	врезка	81886 76726	79519 76170	75208 76079
	Подраздел 6114-04 Испытание трубопроводов				
	Группа 6114-0401 Гидравлическое испытание трубопроводов				
	Подгруппа 6114-0401-01 Гидравлическое испытание трубопроводов внутренних систем				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр				
6114-0401-0101 1116-1101-0101	до 50 мм	м трубопровода	396 352	376 348	339 347
6114-0401-0102 1116-1101-0102	до 100 мм	м трубопровода	403 363	381 352	342 352
6114-0401-0103 1116-1101-0103	до 200 мм	м трубопровода	434 414	403 372	357 373
6114-0401-0104 1116-1101-0104	до 400 мм	м трубопровода	545 600	484 444	410 453
	Подраздел 6114-05 Узлы водомерные и водомеры				
	Группа 6114-0501 Узлы водомерные				
	Подгруппа 6114-0501-01 Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией				
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода				
6114-0501-0101 1116-0901-0101	до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	65961 60706	63308 59695	58581 59722
6114-0501-0102 1116-0901-0102	до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	узел	98382 90034	94320 88677	87021 88712
6114-0501-0103 1116-0901-0103	до 150 мм, диаметр водомера до 100 мм	узел	134352 122807	128692 120789	118495 120838
6114-0501-0104 1116-0901-0104	до 200 мм, диаметр водомера до 150 мм	узел	187968 171601	180021 168841	165700 168921
	Подгруппа 6114-0501-02 Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией				
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода				
6114-0501-0201 1116-0901-0201	до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	48039 44224	46252 43758	43020 43764
6114-0501-0202 1116-0901-0202	до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	узел	67122 61263	64400 60561	59465 60579
6114-0501-0203 1116-0901-0203	до 150 мм, диаметр водомера до 100 мм	узел	80885 73716	77520 72773	71425 72816
6114-0501-0204 1116-0901-0204	до 200 мм, диаметр водомера до 150 мм	узел	103871 94504	99482 93253	91531 93335
	Подгруппа 6114-0501-03 Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией				
	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией, диаметр ввода				
6114-0501-0301 1116-0901-0301	до 300 мм, диаметр водомера 200 мм	узел	814418 779895	797726 774233	767537 774563
6114-0501-0302 1116-0901-0302	до 400 мм, диаметр водомера 200 мм	узел	1287117 1237915	1262274 1227762	1217906 1228257
	Подгруппа 6114-0501-04 Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линией				
	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линией, диаметр ввода				
6114-0501-0401 1116-0901-0401	до 300 мм, диаметр водомера 200 мм	узел	392598 372414	383279 369943	366199 370146

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6114-0501-0402 1116-0901-0402	до 400 мм, диаметр водомера 200 мм	узел	566284 538210	553094 534321	529116 534543
	Группа 6114-0502 Водомеры (счетчики)				
	Подгруппа 6114-0502-01 Установка счетчиков (водомеров)				
	Установка счетчиков (водомеров), диаметр				
6114-0502-0101 1116-0901-0501	до 40 мм.	шт.	2572 2274	2444 2261	2210 2256
6114-0502-0102 1116-0901-0502	до 50 мм.	шт.	13185 12337	12805 12263	12108 12281
6114-0502-0103 1116-0901-0503	до 80 мм.	шт.	18420 17263	17899 17157	16943 17187
6114-0502-0104 1116-0901-0504	до 100 мм.	шт.	23403 22019	22786 21901	21657 21929
6114-0502-0105 1116-0901-0505	до 150 мм.	шт.	35720 33881	34899 33722	33393 33760
	Подраздел 6114-06 Пожарные и поливочные установки				
	Группа 6114-0601 Краны пожарные и поливочные				
	Подгруппа 6114-0601-01 Установка кранов				
	Установка кранов пожарных, диаметр				
6114-0601-0101 1116-0701-0101	50 мм.	кран	45920 45234	45624 45197	45089 45191
	Установка кранов поливочных, диаметр				
6114-0601-0102 1116-0701-0102	до 25 мм	кран	30410 30191	30315 30181	30143 30178
6114-0601-0103 1116-0701-0103	до 32 мм	кран	37780 37561	37685 37551	37513 37548
6114-0601-0104 1116-0701-0104	до 40 мм	кран	49041 48822	48946 48812	48774 48809
	Подгруппа 6114-0601-02 Установка шкафов пожарных				
	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса				
6114-0601-0201 1116-1401-0101	до 10 кг.	шт.	4334 3827	4114 3804	3718 3795
6114-0601-0202 1116-1401-0102	до 20 кг.	шт.	8523 7525	8089 7478	7307 7462
6114-0601-0203 1116-1401-0103	до 30 кг.	шт.	12781 11287	12132 11217	10960 11193
6114-0601-0204 1116-1401-0104	свыше 30 кг.	шт.	15195 13417	14423 13334	13027 13305
	Подраздел 6114-07 Водосток				
	Группа 6114-0701 Воронки водосточные и сливные				
	Подгруппа 6114-0701-01 Установка воронок				
	Установка водосточных воронок				
6114-0701-0101 1116-0801-0101	чугунных	шт.	17231 15444	16389 15182	14841 15298
	Установка воронок сливных, диаметр				
6114-0701-0102 1116-0801-0102	до 50 мм.	шт.	3416 3059	3245 3005	2935 2999
6114-0701-0103 1116-0801-0103	до 100 мм.	шт.	4671 4137	4439 4112	4017 4104
6114-0701-0104 1116-0801-0104	до 150 мм.	шт.	7701 6816	7318 6776	6620 6762
	Подраздел 6114-08 Заделка трубопроводов				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Группа 6114-0801 Заделка трубопроводов при проходе через фундаменты или стен подвала				
	Подгруппа 6114-0801-01 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала				
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр				
6114-0801-0101 1116-1201-0101	до 100 мм	сальник	11503 10401	10984 10247	10033 10228
6114-0801-0102 1116-1201-0102	до 200 мм	сальник	17207 15863	16526 15559	15279 15535
6114-0801-0103 1116-1201-0103	до 300 мм	сальник	22513 20929	21644 20411	20054 20380
6114-0801-0104 1116-1201-0104	до 400 мм	сальник	27429 25680	26398 24933	24511 24897
	Раздел 6115 Внутренние системы водопровода и канализации				
	Подраздел 6115-01 Оборудование внутренних систем водопровода и канализации				
	Группа 6115-0101 Ванны, поддоны душевые, трапы				
	Подгруппа 6115-0101-01 Установка ванн				
	Установка ванн купальных				
6115-0101-0101 1117-0101-0101	чугунных	комплект	19539 17332	18571 17189	16815 17161
6115-0101-0102 1117-0101-0102	стальных	комплект	13377 11885	12720 11778	11526 11759
6115-0101-0104 1117-0101-0114	акриловых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12349 11260	11879 11209	11018 11192
6115-0101-0103 1117-0101-0103	Установка ванн ножных и ручных	комплект	18022 15986	17125 15854	15499 15826
	Подгруппа 6115-0101-02 Установка душевых кабин и поддонов				
	Установка душевых кабин				
6115-0101-0201 1117-0101-0115	пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	27670 24429	26261 24267	23706 24224
	Установка душевых поддонов чугунных и стальных				
6115-0101-0202 1117-0101-0109	глубоких	шт.	7280 6511	6946 6473	6340 6463
6115-0101-0203 1117-0101-0110	мелких	шт.	4839 4359	4630 4334	4251 4328
	Подгруппа 6115-0101-03 Установка трапов				
	Установка трапов,				
6115-0101-0301 1117-0101-0111	диаметр 50 мм.	комплект	32494 32178	32344 32132	32074 32127
6115-0101-0302 1117-0101-0112	диаметр 100 мм.	комплект	43756 43206	43496 43127	43026 43120
	Группа 6115-0102 Унитазы, биде, писсуары, сливы больничные				
	Подгруппа 6115-0102-01 Установка унитазов				
	Установка унитаза				
6115-0102-0101 1117-0301-0101	с бачком непосредственно присоединенным	комплект	11512 10381	11024 10328	10129 10311
6115-0102-0102 1117-0301-0102	с бачком высокорасполагаемым	комплект	20225 18169	19331 18069	17714 18047
6115-0102-0103 1117-0301-0103	с краном смывным	комплект	43224 41766	42590 41696	41443 41682
	Установка чаш /унитазов/ напольных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6115-0102-0104 1117-0301-0104	с бачком высокорасполагаемых	комплект	23727 21334	22689 21220	20815 21190
6115-0102-0105 1117-0301-0105	с краном смывным	комплект	46823 45021	46043 44935	44630 44916
	Установка унитазов подвесных (настенных)				
6115-0102-0106 1117-0301-0107	с инсталляцией	комплект	11440 10158	10883 10097	9875 10076
	Подгруппа 6115-0102-02 Установка биде				
6115-0102-0201 1117-0101-0108	Установка биде	комплект	9325 8527	8979 8489	8354 8478
	Подгруппа 6115-0102-03 Установка писсуаров				
	Установка писсуаров,				
6115-0102-0301 1117-0401-0101	настенных	комплект	5949 5300	5657 5243	5126 5233
6115-0102-0302 1117-0401-0102	напольных	комплект	22709 20135	21590 19983	19555 19948
	Подгруппа 6115-0102-04 Установка сливов				
6115-0102-0401 1117-0301-0106	Установка слива больничного	комплект	29322 26199	27964 26047	25510 26011
	Группа 6115-0103 Умывальники, мойки, раковины, фонтанчики питьевые				
	Подгруппа 6115-0103-01 Установка умывальников				
	Установка умывальника группового				
6115-0103-0104 1117-0101-0107	с подводкой холодной и горячей воды	комплект	44450 39333	42217 39035	38158 38971
	Установка умывальника одиночного				
6115-0103-0105 1117-0101-0113	с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12238 11037	11715 10980	10772 10961
	Подгруппа 6115-0103-02 Установка моек и раковин				
	Установка мойки				
6115-0103-0201 1117-0501-0101	на одно отделение	комплект	6086 5427	5801 5396	5283 5387
6115-0103-0202 1117-0501-0102	на два отделения	комплект	15041 13325	14296 13236	12943 13217
6115-0103-0203 1117-0501-0103	для мытья уборочного инвентаря	комплект	11029 9758	10477 9692	9474 9677
6115-0103-0204 1117-0501-0104	Установка раковины	комплект	6247 5523	5932 5488	5363 5475
	Подгруппа 6115-0103-03 Устанвока фонтанчиков питьевых				
6115-0103-0301 1117-0601-0101	Установка фонтанчика питьевого напольного с педальным пуском	комплект	12924 11441	12281 11369	11114 11348
	Группа 6115-0104 Полотенцесушители, смесители, гарнитура туалетная				
	Подгруппа 6115-0104-01 Установка полотенцесушителей				
	Установка полотенцесушителя				
6115-0104-0101 1117-0201-0101	из водогазопроводных труб	шт.	17682 17230	17486 17208	17130 17202
6115-0104-0102 1117-0201-0102	латунного хромированного	шт.	29195 27383	28408 27295	26981 27269
	Подгруппа 6115-0104-02 Установка смесителей				
6115-0104-0201 1117-0201-0103	Установка смесителя	шт.	4377 3868	4156 3843	3755 3836

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6115-0104-03 Установка гарнитуры туалетной				
6115-0104-0301 1117-0201-0104	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1746 1542	1657 1532	1497 1530
6115-0104-0302 1117-0201-0105	Установка туалетной полочки	шт.	3904 3446	3704 3423	3343 3417
	Подраздел 6115-02 Баки металлические				
	Группа 6115-0201 Баки металлические для воды				
	Подгруппа 6115-0201-01 Установка баков металлических для воды				
	Установка бака металлического для воды,				
6115-0201-0101 1117-0701-0101	масса до 0,5 т	бак	78605 69955	74547 68901	67313 68814
6115-0201-0102 1117-0701-0102	Добавлять за каждые 0,1 т монтажа бака металлического для воды при массе свыше 0,5 т до 1 т	бак	12889 11588	12196 11270	10994 11266
6115-0201-0103 1117-0701-0103	масса 1 т	бак	143255 128081	135732 125437	122483 125333
6115-0201-0104 1117-0701-0104	Добавлять за каждые 0,1 т монтажа бака металлического для воды при массе свыше 1 т до 2 т	бак	8963 8116	8465 7819	7619 7823
	Подраздел 6115-03 Системы нагрева				
	Группа 6115-0301 Нагреватели				
	Подгруппа 6115-0301-01 Установка нагревателей индивидуальных				
	Установка индивидуальных нагревателей				
6115-0301-0101 1117-0801-0101	водяных	комплект	48563 42895	46104 42617	41637 42532
6115-0301-0102 1117-0801-0102	пароводяных	комплект	51238 45234	48629 44941	43889 44848
	Подгруппа 6115-0301-02 Установка нагревателей электрических				
6115-0301-0201 1117-0801-0201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	19763 17507	18787 17398	16997 17365
	Группа 6115-0302 Колонки, кипятильники				
	Подгруппа 6115-0302-01 Установка колонок для ванн и кипятильников				
	Установка колонок для ванн				
6115-0302-0101 1117-0801-0103	на твердом топливе	комплект	27523 25266	26546 25152	24764 25121
	Установка кипятильников				
6115-0302-0102 1117-0801-0104	на твердом топливе	комплект	30611 27977	29466 27845	27387 27806
	Раздел 6116 Внутренние системы отопления				
	Подраздел 6116-01 Установка котлов отопительных				
	Группа 6116-0101 Установка котлов отопительных				
	Подгруппа 6116-0101-01 Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе				
	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных, теплопроизводительность				
6116-0101-0101 1118-0101-0101	до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	шт.	157134 139466	149476 138609	135575 138387
6116-0101-0102 1118-0101-0102	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14	шт.	540235 482784	515351 479884	470147 479273

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6116-0101-0103 1118-0101-0103	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 18	шт.	589879 527459	562812 524253	513632 523639
6116-0101-0104 1118-0101-0104	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 22	шт.	638518 571231	609307 567725	556219 567109
6116-0101-0105 1118-0101-0105	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 26	шт.	688301 616027	656899 612214	599824 611594
	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых, теплопроизводительность более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций				
6116-0101-0106 1118-0101-0106	до 14	шт.	595912 532171	568320 528985	518204 528276
6116-0101-0107 1118-0101-0107	до 18	шт.	644347 575632	614571 572140	560477 571429
6116-0101-0108 1118-0101-0108	до 22	шт.	694374 620664	662407 616867	604321 616152
6116-0101-0109 1118-0101-0109	до 26	шт.	744012 665301	709849 661196	647767 660477
6116-0101-0110 1118-0101-0110	Добавляется к установке котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе сверх 26 секций за каждые 4 полные и неполные секции к нормам 6116-0101-0105, 6116-0101-0109	шт.	46892 41734	44663 41499	40623 41418
	Подгруппа 6116-0101-02 Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных				
	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительность				
6116-0101-0201 1118-0101-0201	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	шт.	321889 287744	307111 285925	280216 285577
6116-0101-0202 1118-0101-0202	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	шт.	373625 333689	356367 331588	324962 331159
6116-0101-0203 1118-0101-0203	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	шт.	417840 372834	398418 370493	363077 369985
6116-0101-0204 1118-0101-0204	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	шт.	535165 478322	510649 475379	466042 474727
6116-0101-0205 1118-0101-0205	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	шт.	702872 628174	670685 624309	612118 623454
	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность				
6116-0101-0206 1118-0101-0206	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	282774 253539	270208 251960	247322 251696
6116-0101-0207 1118-0101-0207	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	шт.	332487 297677	317528 295829	290291 295482
6116-0101-0208 1118-0101-0208	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	шт.	391844 350488	374162 348341	341974 347895
6116-0101-0209 1118-0101-0209	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	шт.	509507 456417	486787 453672	445428 453083
6116-0101-0210 1118-0101-0210	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	шт.	710153 636410	678765 632634	621620 631807
	Подраздел 6116-02 Установка водоподогревателей				
	Группа 6116-0201 Установка водоподогревателей				
	Подгруппа 6116-0201-01 Установка водоподогревателей скоростных односекционных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхность нагрева одной секции				
6116-0201-0101 1118-0201-0101	до 4 м2	шт.	70227 63710	67382 63287	62200 63297
6116-0201-0102 1118-0201-0102	до 8 м2	шт.	127515 117052	122942 116366	114610 116388
6116-0201-0103 1118-0201-0103	до 12 м2	шт.	157670 145010	152140 144158	142056 144208
6116-0201-0104 1118-0201-0104	до 20 м2	шт.	233774 215988	225984 214749	211772 214857
6116-0201-0105 1118-0201-0105	до 30 м2	шт.	282106 261085	272947 259652	256239 259756
	Подгруппа 6116-0201-02 Установка секций водоподогревателей скоростных				
	Установка секций водоподогревателей скоростных, поверхность нагрева одной секции				
6116-0201-0201 1118-0201-0201	до 4 м2	шт.	13944 12585	13324 12430	12184 12494
6116-0201-0202 1118-0201-0202	до 8 м2	шт.	24764 22473	23728 22213	21818 22322
6116-0201-0203 1118-0201-0203	до 12 м2	шт.	34204 31195	32846 30851	30341 30997
6116-0201-0204 1118-0201-0204	до 20 м2	шт.	51178 46980	49274 46463	45754 46702
6116-0201-0205 1118-0201-0205	до 30 м2	шт.	66191 60687	63731 60076	59195 60328
	Подгруппа 6116-0201-03 Установка водоподогревателей емкостных				
	Установка водоподогревателей емкостных, вместимость				
6116-0201-0301 1118-0201-0301	до 1 м3	шт.	102566 92905	98366 92341	90693 92292
6116-0201-0302 1118-0201-0302	до 2 м3	шт.	151666 136649	145168 135823	133305 135701
6116-0201-0303 1118-0201-0303	до 4 м3	шт.	201562 180787	192602 179701	176255 179481
6116-0201-0304 1118-0201-0304	до 6 м3	шт.	249763 223486	238448 222150	217814 221834
	Подраздел 6116-03 Установка отопительных приборов				
	Группа 6116-0301 Установка отопительных приборов				
	Подгруппа 6116-0301-01 Установка радиаторов и конвекторов				
	Установка радиаторов				
6116-0301-0101 1118-0301-0101	чугунных	кВт	4493 4000	4281 3975	3892 3967
6116-0301-0102 1118-0301-0102	стальных панельных	кВт	3939 3527	3760 3506	3437 3501
6116-0301-0103 1118-0301-0104	биметаллических (алюминиевых)	кВт	3108 2745	2950 2727	2663 2722
6116-0301-0104 1118-0301-0103	Установка конвекторов	кВт	5147 4554	4890 4526	4424 4517
	Подгруппа 6116-0301-02 Установка труб чугунных ребристых				
	Установка труб чугунных ребристых, длина				
6116-0301-0201 1118-0301-0201	0,5 м	шт.	6564 5815	6240 5775	5649 5768
6116-0301-0202 1118-0301-0202	1 м	шт.	6564 5815	6240 5775	5649 5768

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6116-0301-0203 1118-0301-0203	1,5 м	шт.	6564 5815	6240 5775	5649 5768
6116-0301-0204 1118-0301-0204	2 м	шт.	6564 5815	6240 5775	5649 5768
	Подгруппа 6116-0301-03 Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам				
6116-0301-0301 1118-0301-0301	Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам	шт.	3471 3150	3332 3134	3079 3131
	Подгруппа 6116-0301-04 Установка регистров из стальных труб				
	Установка регистров из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки				
6116-0301-0401 1118-0301-0401	20 мм	м	965 860	920 856	838 854
6116-0301-0402 1118-0301-0402	25 мм	м	965 860	920 856	838 854
6116-0301-0403 1118-0301-0403	32 мм	м	965 860	920 856	838 854
6116-0301-0404 1118-0301-0404	40 мм	м	965 860	920 856	838 854
	Установка регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки				
6116-0301-0405 1118-0301-0405	50 мм	м	965 860	920 856	838 854
6116-0301-0406 1118-0301-0406	70 мм	м	965 860	920 856	838 854
6116-0301-0407 1118-0301-0407	80 мм	м	1539 1370	1466 1362	1334 1360
6116-0301-0408 1118-0301-0408	100 мм	м	1539 1370	1466 1362	1334 1360
	Подраздел 6116-04 Установка баков расширительных и конденсационных				
	Группа 6116-0401 Установка баков расширительных и конденсационных				
	Подгруппа 6116-0401-01 Установка баков расширительных				
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость				
6116-0401-0101 1118-0401-0101	0,1 м3	шт.	21766 19272	20696 19139	18748 19121
6116-0401-0102 1118-0401-0102	0,15 м3	шт.	21766 19272	20696 19139	18748 19121
6116-0401-0103 1118-0401-0103	0,2 м3	шт.	21766 19272	20696 19139	18748 19121
6116-0401-0104 1118-0401-0104	0,3 м3	шт.	21766 19272	20696 19139	18748 19121
6116-0401-0105 1118-0401-0105	0,4 м3	шт.	21766 19272	20696 19139	18748 19121
6116-0401-0106 1118-0401-0106	0,5 м3	шт.	49888 44101	47389 43816	42846 43746
6116-0401-0107 1118-0401-0107	0,6 м3	шт.	49888 44101	47389 43816	42846 43746
6116-0401-0108 1118-0401-0108	0,8 м3	шт.	49878 44091	47379 43806	42836 43736
6116-0401-0109 1118-0401-0109	1 м3	шт.	63680 56297	60498 55937	54706 55844
6116-0401-0110 1118-0401-0110	1,2 м3	шт.	63680 56297	60498 55937	54706 55844

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6116-0401-0111 1118-0401-0111	1,5 м3	шт.	62510 55242	59371 54887	53656 54796
6116-0401-0112 1118-0401-0112	2 м3	шт.	79560 70295	75557 69845	68272 69725
6116-0401-0113 1118-0401-0113	2,5 м3	шт.	79560 70295	75557 69845	68272 69725
6116-0401-0114 1118-0401-0114	3 м3	шт.	94798 83789	90052 83259	81416 83114
6116-0401-0115 1118-0401-0115	3,5 м3	шт.	94798 83789	90052 83259	81416 83114
6116-0401-0116 1118-0401-0116	4 м3	шт.	94708 83708	89966 83178	81335 83033
	Установка баков расширительных унифицированных с переливным бачком, вместимость				
6116-0401-0117 1118-0401-0117	1 м3	шт.	62510 55242	59371 54887	53656 54796
6116-0401-0118 1118-0401-0118	1,5 м3	шт.	62510 55242	59371 54887	53656 54796
6116-0401-0119 1118-0401-0119	2 м3	шт.	80919 71523	76875 71062	69516 70948
	Подгруппа 6116-0401-02 Установка баков конденсационных				
	Установка баков конденсационных, вместимость				
6116-0401-0201 1118-0401-0201	0,3 м3	шт.	73099 65867	69924 65435	64161 65402
6116-0401-0202 1118-0401-0202	0,4 м3	шт.	73099 65867	69924 65435	64161 65402
6116-0401-0203 1118-0401-0203	0,6 м3	шт.	73099 65867	69924 65435	64161 65402
6116-0401-0204 1118-0401-0204	0,8 м3	шт.	73099 65867	69924 65435	64161 65402
6116-0401-0205 1118-0401-0205	1 м3	шт.	93659 84450	89620 83906	82292 83859
6116-0401-0206 1118-0401-0206	1,25 м3	шт.	93659 84450	89620 83906	82292 83859
6116-0401-0207 1118-0401-0207	1,5 м3	шт.	93659 84450	89620 83906	82292 83859
6116-0401-0208 1118-0401-0208	2 м3	шт.	119442 108015	114433 107329	105341 107282
6116-0401-0209 1118-0401-0209	3 м3	шт.	131544 118730	125940 117982	115775 117912
	Подгруппа 6116-0401-03 Установка поддонов металлических для баков				
	Установка поддонов металлических для баков, вместимость				
6116-0401-0301 1118-0401-0301	до 2 м3	шт.	7929 7011	7535 6966	6826 6954
6116-0401-0302 1118-0401-0302	до 4 м3	шт.	11044 9766	10495 9705	9508 9687
	Подраздел 6116-05 Установка насосов центробежных				
	Группа 6116-0501 Установка насосов центробежных				
	Подгруппа 6116-0501-01 Установка насосов центробежных с электродвигателем				
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата				
6116-0501-0101 1118-0501-0101	до 0,1 т	шт.	84803 75738	80862 75249	73652 75138
6116-0501-0102 1118-0501-0102	до 0,2 т	шт.	107771 96298	102792 95693	93692 95548

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6116-0501-0103 1118-0501-0103	до 0,3 т	шт.	123175 109995	117466 109295	107027 109132
6116-0501-0104 1118-0501-0104	до 0,5 т	шт.	172423 154201	164537 153240	150125 153012
6116-0501-0105 1118-0501-0105	до 0,75 т	шт.	214551 192349	204947 191204	187403 190910
	Подгруппа 6116-0501-02 Установка вставок виброизолирующих к насосам				
	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением				
6116-0501-0201 1118-0501-0201	1 Мпа, диаметр 125 мм	шт.	22769 21388	22156 21277	21028 21298
6116-0501-0202 1118-0501-0202	1 Мпа, диаметр 150 мм	шт.	24852 23048	24050 22904	22577 22932
6116-0501-0203 1118-0501-0203	1,6 Мпа, диаметр 50 мм	шт.	9441 8735	9125 8676	8545 8689
6116-0501-0204 1118-0501-0204	1,6 Мпа, диаметр 65 мм	шт.	13187 12179	12739 12099	11917 12113
6116-0501-0205 1118-0501-0205	1,6 Мпа, диаметр 80 мм	шт.	13810 12814	13365 12728	12546 12749
6116-0501-0206 1118-0501-0206	1,6 Мпа, диаметр 100 мм	шт.	16392 15212	15866 15111	14897 15135
6116-0501-0207 1118-0501-0207	1,6 Мпа, диаметр 150 мм	шт.	26034 24230	25232 24086	23759 24114
6116-0501-0208 1118-0501-0208	1,6 Мпа, диаметр 200 мм	шт.	37367 34869	36257 34665	34217 34707
6116-0501-0209 1118-0501-0209	1,6 Мпа, диаметр 300 мм	шт.	60690 56920	59012 56603	55926 56675
	Подраздел 6116-06 Вводные устройство систем				
	Группа 6116-0601 Установка гребенок пароводораспределительных				
	Подгруппа 6116-0601-01 Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб				
	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса				
6116-0601-0101 1118-0601-0101	108 мм	шт.	43093 38087	40906 37803	36931 37761
6116-0601-0102 1118-0601-0102	159 мм	шт.	43093 38087	40906 37803	36931 37761
6116-0601-0103 1118-0601-0103	219 мм	шт.	56235 49738	53398 49355	48231 49312
6116-0601-0104 1118-0601-0104	273 мм	шт.	79026 69983	75076 69415	67861 69375
6116-0601-0105 1118-0601-0105	325 мм	шт.	79026 69983	75076 69415	67861 69375
	Группа 6116-0602 Установка грязевиков, воздухосборников				
	Подгруппа 6116-0602-01 Установка грязевиков				
	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка				
6116-0602-0101 1118-0701-0101	45 мм	шт.	31730 29938	30929 29784	29454 29821
6116-0602-0102 1118-0701-0102	57 мм	шт.	27674 25882	26873 25728	25398 25765
6116-0602-0103 1118-0701-0103	89 мм	шт.	39099 36682	38006 36442	35990 36522
6116-0602-0104 1118-0701-0104	108 мм	шт.	42559 40142	41466 39902	39450 39982

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6116-0602-0105 1118-0701-0105	133 мм	шт.	87060 81814	84732 81411	80459 81475
6116-0602-0106 1118-0701-0106	159 мм	шт.	79979 74733	77651 74330	73378 74394
6116-0602-0107 1118-0701-0107	219 мм	шт.	116585 108778	113119 108159	106751 108272
6116-0602-0108 1118-0701-0108	273 мм	шт.	156321 146552	151973 145735	143973 145916
	Установка грязевиков на стальных опорах в тепловых пунктах, условный диаметр				
6116-0602-0109 1118-0701-0109	до 40 мм	шт.	18032 16013	17135 15863	15501 15884
6116-0602-0110 1118-0701-0110	до 50 мм	шт.	18032 16014	17136 15864	15502 15885
6116-0602-0111 1118-0701-0111	до 65 мм	шт.	18129 16109	17232 15959	15596 15980
6116-0602-0112 1118-0701-0112	до 80 мм	шт.	24499 21730	23276 21543	21049 21553
6116-0602-0113 1118-0701-0113	до 100 мм	шт.	39152 34722	37196 34418	33630 34438
6116-0602-0114 1118-0701-0114	до 125 мм	шт.	39155 34723	37198 34421	33633 34440
	Подгруппа 6116-0602-02 Установка воздухосборников и воздухоотводчиков				
	Установка воздухосборников наружный, диаметр				
6116-0602-0201 1118-0701-0201	до 76 мм	шт.	10643 9782	10271 9741	9601 9726
6116-0602-0202 1118-0701-0202	до 89 мм	шт.	10643 9782	10271 9741	9601 9726
6116-0602-0203 1118-0701-0203	до 108 мм	шт.	10643 9782	10271 9741	9601 9726
6116-0602-0204 1118-0701-0204	до 133 мм	шт.	10643 9782	10271 9741	9601 9726
6116-0602-0205 1118-0701-0205	до 159 мм	шт.	10643 9782	10271 9741	9601 9726
6116-0602-0206 1118-0701-0206	до 219 мм	шт.	10643 9782	10271 9741	9601 9726
6116-0602-0207 1118-0701-0207	до 273 мм	шт.	10643 9782	10271 9741	9601 9726
6116-0602-0208 1118-0701-0208	до 325 мм	шт.	20831 18842	19965 18739	18399 18713
6116-0602-0209 1118-0701-0209	до 426 мм	шт.	20789 18800	19923 18697	18357 18671
6116-0602-0210 1118-0701-0210	Установка воздухоотводчиков	шт.	10172 9005	9668 8951	8758 8931
	Группа 6116-0603 Установка узлов тепловых, элеваторов, теплообменников				
	Подгруппа 6116-0603-01 Установка узлов тепловых элеваторных				
	Установка узлов тепловых элеваторных номером				
6116-0603-0101 1118-0801-0101	1, 2	шт.	80716 73554	77609 73151	71944 73078
6116-0603-0102 1118-0801-0102	3 - 5	шт.	105245 96614	101466 96025	94543 96024
6116-0603-0103 1118-0801-0103	6, 7	шт.	144813 134771	140426 134095	132396 134093
	Подгруппа 6116-0603-02 Установка элеваторов				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Установка элеваторов номером				
6116-0603-0201 1118-0801-0201	1, 2	шт.	14896 13431	14243 13318	13059 13337
6116-0603-0202 1118-0801-0202	3 - 5	шт.	21684 19521	20718 19350	18965 19382
6116-0603-0203 1118-0801-0203	6, 7	шт.	37998 34160	36298 33899	33223 33912
	Подгруппа 6116-0603-03 Установка теплообменников пластинчатых				
	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса				
6116-0603-0301 1118-0801-0301	до 100	шт.	10397 9260	9890 9159	8948 9186
6116-0603-0302 1118-0801-0302	от 100 до 200 кг	шт.	11938 10624	11355 10515	10277 10539
6116-0603-0303 1118-0801-0303	от 200 до 300 кг	шт.	44633 39521	42400 39205	38289 39196
6116-0603-0304 1118-0801-0304	от 300 до 400 кг	шт.	51617 45691	49034 45337	44279 45316
6116-0603-0305 1118-0801-0305	от 400 до 500 кг	шт.	58598 51856	55663 51464	50265 51430
	Установка теплообменников пластинчатых разборных (в сборе) на стальных опорах в тепловых пунктах, масса				
6116-0603-0306 1118-0801-0306	до 80 кг	шт.	19717 17502	18736 17343	16948 17361
6116-0603-0307 1118-0801-0307	до 140 кг	шт.	29448 26093	27972 25875	25282 25879
6116-0603-0308 1118-0801-0308	до 200 кг	шт.	31761 28134	30166 27903	27264 27904
6116-0603-0309 1118-0801-0309	до 300 кг	шт.	34282 30366	32561 30121	29432 30118
6116-0603-0310 1118-0801-0310	до 400 кг	шт.	39175 34697	37207 34411	33626 34412
6116-0603-0311 1118-0801-0311	до 500 кг	шт.	44151 39114	41937 38792	37906 38793
	Группа 6116-0604 Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов				
	Подгруппа 6116-0604-01 Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов				
	Установка узлов конденсатоотводчиков, диаметр				
6116-0604-0101 1118-0901-0101	15 мм	шт.	18555 16574	17696 16473	16138 16448
6116-0604-0102 1118-0901-0102	20 мм	шт.	18555 16574	17696 16473	16138 16448
6116-0604-0103 1118-0901-0103	25 мм	шт.	18555 16574	17696 16473	16138 16448
6116-0604-0104 1118-0901-0104	32 мм	шт.	33073 29747	31636 29577	29027 29533
6116-0604-0105 1118-0901-0105	40 мм	шт.	33073 29747	31636 29577	29027 29533
6116-0604-0106 1118-0901-0106	50 мм	шт.	33073 29747	31636 29577	29027 29533
6116-0604-0107 1118-0901-0107	Установка ручных насосов	шт.	36676 32626	34923 32438	31734 32374
	Группа 6116-0605 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6116-0605-01 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления				
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр				
6116-0605-0101 1118-1001-0101	25 мм	шт.	4944 4406	4703 4358	4262 4371
6116-0605-0102 1118-1001-0102	32 мм	шт.	5024 4483	4781 4431	4336 4448
6116-0605-0103 1118-1001-0103	40 мм	шт.	5996 5346	5705 5287	5172 5305
6116-0605-0104 1118-1001-0104	50 мм	шт.	6013 5366	5723 5306	5190 5325
6116-0605-0105 1118-1001-0105	65 мм	шт.	7425 6621	7068 6549	6410 6569
6116-0605-0106 1118-1001-0106	80 мм	шт.	9280 8301	8839 8198	8024 8237
6116-0605-0107 1118-1001-0107	100 мм	шт.	11029 9893	10510 9754	9546 9817
6116-0605-0108 1118-1001-0108	125 мм	шт.	25313 22540	24082 22308	21819 22360
6116-0605-0109 1118-1001-0109	150 мм	шт.	31566 28127	30039 27834	27229 27904
	Подраздел 6116-07 Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных				
	Группа 6116-0701 Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных				
	Подгруппа 6116-0701-01 Установка указателей уровня кранового типа, манометров, термометров и кранов воздушных				
6116-0701-0101 1118-1101-0101	Установка указателей уровня кранового типа	шт.	5109 4531	4857 4503	4403 4494
6116-0701-0102 1118-1101-0102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1441 1275	1369 1267	1237 1264
6116-0701-0103 1118-1101-0103	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	1981 1752	1881 1741	1701 1737
6116-0701-0104 1118-1101-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1962 1744	1868 1734	1695 1730
6116-0701-0105 1118-1101-0105	Установка кранов воздушных	шт.	827 733	786 729	712 727
	Подгруппа 6116-0701-02 Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов				
	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов				
6116-0701-0201 1118-1101-0201	на 3 квартиры	шт.	22281 19857	21226 19741	19324 19704
6116-0701-0202 1118-1101-0202	на 4 квартиры	шт.	24800 22108	23628 21979	21517 21939
6116-0701-0203 1118-1101-0203	на 5 квартир	шт.	34084 30413	32485 30236	29604 30182
6116-0701-0204 1118-1101-0204	на 6 квартир	шт.	36667 32720	34948 32530	31851 32470
	Подгруппа 6116-0701-03 Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов				
6116-0701-0301 1118-1101-0301	на 3 квартиры	шт.	26732 23835	25470 23696	23197 23652
6116-0701-0302 1118-1101-0302	на 4 квартиры	шт.	30919 27582	29466 27422	26848 27372
6116-0701-0303 1118-1101-0303	на 5 квартир	шт.	41831 37350	39879 37134	36363 37067
6116-0701-0304 1118-1101-0304	на 6 квартир	шт.	45954 41041	43813 40803	39959 40731
	Подгруппа 6116-0701-04 Установка счетчиков тепла квартирных				
6116-0701-0401 1118-1101-0401	Установка счетчиков тепла квартирных диаметром до 25 мм	шт.	2169 1917	2059 1905	1860 1900
	Раздел 6117 Внутренние системы газоснабжения				
	Подраздел 6117-01 Приборы газогорелочные				
	Группа 6117-0101 Приборы газогорелочные				
	Подгруппа 6117-0101-01 Установка плит газовых				
	Установка плит газовых				
6117-0101-0101 1119-0101-0101	бытовых двухкомфорочных	шт.	8299 7650	8020 7618	7511 7609
6117-0101-0102 1119-0101-0102	бытовых четырехкомфорочных	шт.	9990 9147	9629 9106	8969 9095
6117-0101-0103 1119-0101-0103	ресторанных без духового шкафа	шт.	15683 14377	15130 14315	14118 14294
6117-0101-0104 1119-0101-0104	ресторанных с духовым шкафом	шт.	56875 51547	54649 51261	50485 51175
	Подгруппа 6117-0101-02 Установка водонагревателей				
	Установка водонагревателей				
6117-0101-0201 1119-0101-0201	проточных	шт.	31310 28566	30180 28476	27975 28397
6117-0101-0202 1119-0101-0202	емкостных	шт.	44933 40465	43047 40244	39491 40165
	Подгруппа 6117-0101-03 Установка газогорелочных устройств				
	Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до				
6117-0101-0301 1119-0201-0101	5 м3/ч	шт.	39172 34573	37171 34352	33546 34277
6117-0101-0302 1119-0201-0102	10 м3/ч	шт.	49611 43785	47075 43506	42485 43410
6117-0101-0303 1119-0201-0103	30 м3/ч	шт.	67334 59969	64128 59616	58324 59494
6117-0101-0304 1119-0201-0104	50 м3/ч	шт.	101419 91811	97237 91349	89670 91191
6117-0101-0305 1119-0201-0105	80 м3/ч	шт.	208022 197003	203029 197752	197287 196243
6117-0101-0306 1119-0201-0106	120 м3/ч	шт.	217508 204483	211725 204515	203022 203616
6117-0101-0307 1119-0201-0107	180 м3/ч	шт.	340756 325912	334079 326417	325275 324903
6117-0101-0308 1119-0201-0108	250 м3/ч	шт.	354381 336758	346530 336875	334971 335579
6117-0101-0309 1119-0201-0109	350 м3/ч	шт.	377950 357532	368883 357502	355093 356173

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6117-0101-0310 1119-0201-0110	500 и более м3/ч	шт.	382685 358473	371930 358414	355577 356860
	Установка газогорелочных устройств с блоками горелок, производительность до				
6117-0101-0311 1119-0201-0111	15 м3/ч	шт.	48135 42684	45764 42421	41470 42332
6117-0101-0312 1119-0201-0112	30 м3/ч	шт.	59363 52903	56553 52593	51466 52486
	Подраздел 6117-02 Баллоны для сжиженного газа				
	Группа 6117-0201 Баллоны для сжиженного газа				
	Подгруппа 6117-0201-01 Установка баллонов для сжиженного газа				
	Установка баллонов для сжиженного газа				
6117-0201-0101 1119-1301-0201	в шкафу до 2 шт	шт.	18999 17153	18280 17095	16830 17050
6117-0201-0102 1119-1301-0202	в шкафу до 4 шт	шт.	60249 55763	58400 55587	54896 55498
6117-0201-0103 1119-1301-0203	в шкафу до 6 шт	шт.	76503 70608	74050 70367	69441 70253
6117-0201-0104 1119-1301-0204	в шкафу до 8 шт	шт.	89908 83018	87039 82737	81650 82601
6117-0201-0105 1119-1301-0205	в шкафу до 10 шт	шт.	109734 101070	106122 100714	99355 100547
6117-0201-0106 1119-1301-0101	на кухне	шт.	17241 15380	16432 15293	14971 15261
	Подраздел 6117-03 Приборы газорегулирующие				
	Группа 6117-0301 Приборы газорегулирующие				
	Подгруппа 6117-0301-01 Установка приборов для редуцирования давления газа				
6117-0301-0101 1119-0301-0101	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	87500 79330	85121 79264	78425 79036
	Подгруппа 6117-0301-02 Установка регуляторов давления газа				
	Установка регуляторов давления газа, диаметр				
6117-0301-0201 1119-0401-0101	до 50 мм	шт.	31510 28486	30174 28281	27744 28298
6117-0301-0202 1119-0401-0102	до 100 мм	шт.	57201 51774	54810 51409	50449 51440
6117-0301-0203 1119-0401-0103	до 200 мм	шт.	120385 109431	115579 108727	106804 108767
	Подгруппа 6117-0301-03 Установка клапанов предохранительных				
	Установка клапанов предохранительных, диаметр				
6117-0301-0301 1119-0501-0101	до 50 мм	шт.	19078 17478	18376 17367	17084 17382
6117-0301-0302 1119-0501-0102	до 80 мм	шт.	25587 23493	24664 23336	22964 23365
6117-0301-0303 1119-0501-0103	до 100 мм	шт.	32696 30116	31539 29875	29403 29954
6117-0301-0304 1119-0501-0104	до 200 мм	шт.	78925 72599	76126 72091	70974 72209
6117-0301-0305 1119-0501-0105	до 300 мм	шт.	129551 119356	125015 118485	116639 118729
	Подгруппа 6117-0301-04 Установка клапанов противовзрывных				
	Установка клапанов противовзрывных, площадь				
6117-0301-0401 1119-0601-0101	до 0,1 м2	шт.	95107 87850	91946 87509	86235 87386

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6117-0301-0402 1119-0601-0102	до 0,2 м2	шт.	122071 113431	118199 112978	111438 112828
6117-0301-0403 1119-0601-0103	до 0,25 м2	шт.	137907 128848	133826 128362	126746 128204
	Подгруппа 6117-0301-05 Установка диафрагм камерных				
	Установка диафрагм камерных, диаметр				
6117-0301-0501 1119-0701-0101	до 80 мм	шт.	21983 20262	21218 20123	19813 20155
6117-0301-0502 1119-0701-0102	до 100 мм	шт.	27694 25605	26748 25390	24998 25472
6117-0301-0503 1119-0701-0103	до 150 мм	шт.	44667 41389	43192 41070	40457 41187
6117-0301-0504 1119-0701-0104	до 200 мм	шт.	62818 58230	60767 57809	56973 57946
6117-0301-0505 1119-0701-0105	до 250 мм	шт.	89659 83201	86805 82648	81523 82809
6117-0301-0506 1119-0701-0106	до 300 мм	шт.	113381 105147	109695 104326	102847 104641
6117-0301-0507 1119-0701-0107	до 400 мм	шт.	156898 146850	152438 145958	144164 146246
	Подгруппа 6117-0301-06 Установка фильтров для очистки газа от механических примесей				
	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей, диаметр				
6117-0301-0601 1119-0801-0101	до 50 мм	шт.	29933 27094	28689 26908	26402 26921
6117-0301-0602 1119-0801-0102	до 100 мм	шт.	38575 35414	37167 35149	34571 35218
6117-0301-0603 1119-0801-0103	до 200 мм	шт.	77608 71842	75050 71375	70324 71489
	Подгруппа 6117-0301-07 Установка затворов гидравлических и щитков стальных для КИП				
	Установка затворов гидравлических, диаметр				
6117-0301-0701 1119-1001-0201	до 80 мм	шт.	50869 47066	49175 46787	46100 46815
6117-0301-0702 1119-1001-0202	до 100 мм	шт.	55589 51771	53889 51492	50803 51519
6117-0301-0703 1119-1001-0203	до 150 мм	шт.	66829 62920	65090 62636	61933 62661
6117-0301-0704 1119-1001-0204	до 200 мм	шт.	75513 71523	73739 71236	70520 71258
	Установка щитков стальных для контрольно-измерительных приборов (КИП), размер				
6117-0301-0705 1119-1001-0205	400х300 мм	шт.	18548 16762	17766 16642	16343 16647
6117-0301-0706 1119-1001-0206	700х600 мм	шт.	37508 34892	36339 34661	34201 34721
6117-0301-0707 1119-1001-0207	1200х900 мм	шт.	60966 57517	59413 57183	56564 57289
	Подгруппа 6117-0301-08 Установка счетчиков				
6117-0301-0801 1119-1001-0208	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	16031 14306	15281 14221	13923 14195
	Подгруппа 6117-0301-09 Установка головки воздушной				
6117-0301-0901 1119-1001-0101	Установка головки воздушной	шт.	4713 4274	4523 4253	4179 4246

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подраздел 6117-04 Газопроводы				
	Группа 6117-0401 Газопроводы				
	Подгруппа 6117-0401-01 Отбор газа				
	Отбор газа				
6117-0401-0101 1119-0901-0101	с трубопровода с установкой вентиля	шт.	1756 1565	1679 1562	1530 1559
6117-0401-0102 1119-0901-0201	из топочного пространства импульсной трубкой	шт.	7763 7033	7443 6975	6842 6992
	Подгруппа 6117-0401-02 Испытания газопровода				
6117-0401-0201 1119-1101-0101	Испытание газопровода пневматическое	м	2527 2232	2399 2217	2166 2213
	Подгруппа 6117-0401-03 Обрезка газопровода				
	Обрезка газопровода действующего внутреннего, диаметр				
6117-0401-0301 1119-1201-0101	до 50 мм	шт.	16605 14852	15882 14754	14542 14751
6117-0401-0302 1119-1201-0102	до 100 мм	шт.	29826 26673	28524 26497	26118 26490
	Подгруппа 6117-0401-04 Прочие работы				
6117-0401-0401 1119-1001-0301	Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста	м²	7328 6976	7239 7093	6923 7006
	Раздел 6118 Внутренние системы вентиляции и кондиционирования				
	Подраздел 6118-01 Устройство воздуховодов				
	Группа 6118-0101 Устройство воздуховодов металлических				
	Подгруппа 6118-0101-01 Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали				
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм				
6118-0101-0101 1120-0101-0101	диаметр до 200 мм	м²	8713 7725	8284 7679	7509 7664
6118-0101-0102 1120-0101-0102	периметр до 600 мм	м²	8713 7725	8284 7679	7509 7664
6118-0101-0103 1120-0101-0103	периметр 800, 1000 мм.	м²	7983 7081	7590 7036	6880 7023
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм				
6118-0101-0104 1120-0101-0104	диаметр до 250 мм	м²	8715 7727	8285 7681	7511 7666
6118-0101-0105 1120-0101-0105	диаметр до 355 мм	м²	7949 7046	7556 7002	6846 6989
6118-0101-0106 1120-0101-0106	диаметр до 450 мм	м²	6909 6129	6569 6091	5956 6080
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм				
6118-0101-0107 1120-0101-0107	диаметр от 500 до 560 мм	м²	6897 6119	6558 6081	5947 6070
6118-0101-0108 1120-0101-0108	диаметр до 800 мм	м²	5279 4690	5022 4662	4560 4653
6118-0101-0109 1120-0101-0109	периметр 900 мм	м²	7983 7081	7590 7036	6880 7023
6118-0101-0110 1120-0101-0110	периметр от 1100 до 1600 мм	м²	6909 6129	6569 6091	5956 6080
6118-0101-0111 1120-0101-0111	периметр до 2400 мм	м²	5258 4670	5002 4642	4540 4633
6118-0101-0112 1120-0101-0112	периметр до 3200 мм	м²	4288 3813	4082 3789	3706 3782

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0101-0113 1120-0101-0113	периметр до 3600 мм	м²	4011 3573	3821 3551	3474 3545
6118-0101-0114 1120-0101-0114	периметр 4000 мм	м²	3661 3259	3486 3238	3171 3234
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм				
6118-0101-0115 1120-0101-0115	периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм	м²	3661 3259	3486 3238	3171 3234
6118-0101-0116 1120-0101-0116	периметр до 5200 мм	м²	3453 3089	3296 3071	3009 3066
6118-0101-0117 1120-0101-0117	периметр до 7200 мм	м²	2815 2531	2692 2516	2468 2512
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм				
6118-0101-0118 1120-0101-0118	диаметр от 900 до 1000 мм	м²	4281 3805	4075 3782	3699 3775
6118-0101-0119 1120-0101-0119	диаметр до 1250 мм	м²	4004 3565	3814 3544	3467 3538
	Подгруппа 6118-0101-02 Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из листовой стали				
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,5 мм				
6118-0101-0201 1120-0101-0201	диаметр до 200 мм	м²	9515 8527	9086 8481	8311 8466
6118-0101-0202 1120-0101-0202	периметр до 600 мм	м²	9515 8527	9086 8481	8311 8466
6118-0101-0203 1120-0101-0203	периметр до 800, 1000 мм	м²	8979 8077	8586 8032	7876 8019
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,6 мм				
6118-0101-0204 1120-0101-0204	диаметр до 250 мм	м²	9517 8529	9087 8483	8313 8468
6118-0101-0205 1120-0101-0205	диаметр до 355 мм	м²	8945 8042	8552 7998	7842 7985
6118-0101-0206 1120-0101-0206	диаметр до 450 мм	м²	7339 6559	6999 6521	6386 6510
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм				
6118-0101-0207 1120-0101-0207	диаметр от 500 до 560 мм	м²	7325 6546	6986 6508	6374 6497
6118-0101-0208 1120-0101-0208	диаметр до 800 мм	м²	5611 5022	5355 4994	4892 4985
6118-0101-0209 1120-0101-0209	периметр 900 мм	м²	8979 8077	8586 8032	7876 8019
6118-0101-0210 1120-0101-0210	периметр от 1100 до 1600 мм	м²	7339 6559	6999 6521	6386 6510
6118-0101-0211 1120-0101-0211	периметр до 2400 мм	м²	5592 5004	5336 4976	4874 4967
6118-0101-0212 1120-0101-0212	периметр до 3200 мм	м²	4670 4195	4464 4171	4088 4164
6118-0101-0213 1120-0101-0213	периметр до 3600 мм	м²	4420 3982	4230 3960	3883 3954
6118-0101-0214 1120-0101-0214	периметр 4000 мм	м²	3995 3593	3820 3572	3505 3568
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,9 мм				
6118-0101-0215 1120-0101-0215	периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм	м²	4021 3619	3846 3598	3531 3594
6118-0101-0216 1120-0101-0216	периметр до 5200 мм	м²	3786 3422	3629 3404	3342 3399

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0101-0217 1120-0101-0217	периметр до 7200 мм	м²	3159 2875	3036 2860	2812 2856
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 1 мм				
6118-0101-0218 1120-0101-0218	диаметр от 900 до 1000 мм	м²	4663 4187	4457 4164	4081 4157
6118-0101-0219 1120-0101-0219	диаметр до 1250 мм	м²	4413 3974	4223 3953	3876 3947
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 1,2 мм				
6118-0101-0220 1120-0101-0220	диаметр 1400 мм	м²	3691 3321	3530 3303	3242 3300
6118-0101-0221 1120-0101-0221	диаметр 1600 мм	м²	3444 3103	3296 3086	3028 3081
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 1,4 мм				
6118-0101-0222 1120-0101-0222	диаметр 1800 мм	м²	3278 2955	3138 2938	2884 2934
6118-0101-0223 1120-0101-0223	диаметр 2000 мм	м²	3026 2724	2894 2710	2659 2706
	Подгруппа 6118-0101-03 Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали				
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм				
6118-0101-0301 1120-0101-0301	диаметр до 200 мм	м²	8713 7725	8284 7679	7509 7664
6118-0101-0302 1120-0101-0302	периметр до 600 мм	м²	8713 7725	8284 7679	7509 7664
6118-0101-0303 1120-0101-0303	периметр 800, 1000 мм	м²	7983 7081	7590 7036	6880 7023
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм				
6118-0101-0304 1120-0101-0304	диаметр до 250 мм	м²	8715 7727	8285 7681	7511 7666
6118-0101-0305 1120-0101-0305	диаметр до 355 мм	м²	7949 7046	7556 7002	6846 6989
6118-0101-0306 1120-0101-0306	диаметр до 450 мм	м²	6909 6129	6569 6091	5956 6080
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм				
6118-0101-0307 1120-0101-0307	диаметр от 500 до 560 мм	м²	6897 6119	6558 6081	5947 6070
6118-0101-0308 1120-0101-0308	диаметр до 800 мм	м²	5279 4690	5022 4662	4560 4653
6118-0101-0309 1120-0101-0309	периметр 900 мм	м²	7978 7078	7585 7035	6878 7021
6118-0101-0310 1120-0101-0310	периметр от 1100 до 1600 мм	м²	6918 6136	6578 6097	5962 6086
6118-0101-0311 1120-0101-0311	периметр до 2400 мм	м²	5275 4686	5018 4657	4556 4649
6118-0101-0312 1120-0101-0312	периметр до 3200 мм	м²	4283 3807	4076 3784	3701 3777
6118-0101-0313 1120-0101-0313	периметр до 3600 мм	м²	4011 3573	3821 3551	3474 3545
6118-0101-0314 1120-0101-0314	периметр 4000 мм	м²	3667 3266	3493 3245	3176 3240
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм				
6118-0101-0315 1120-0101-0315	периметр 3700; от 4100 до 4500 мм	м²	3661 3259	3486 3238	3171 3234
6118-0101-0316 1120-0101-0316	периметр до 5200 мм	м²	3453 3089	3296 3071	3009 3066

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0101-0317 1120-0101-0317	периметр до 7200 мм	м²	2815 2531	2692 2516	2468 2512
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 1 мм				
6118-0101-0318 1120-0101-0318	диаметр от 900 до 1000 мм	м²	4281 3805	4075 3782	3699 3775
6118-0101-0319 1120-0101-0319	диаметр до 1250 мм	м²	4004 3565	3814 3544	3467 3538
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 1,2 мм				
6118-0101-0320 1120-0101-0320	диаметр 1400 мм	м²	3415 3045	3254 3027	2966 3024
6118-0101-0321 1120-0101-0321	диаметр 1600 мм	м²	3179 2838	3031 2821	2763 2816
	Подгруппа 6118-0101-04 Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали				
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм				
6118-0101-0401 1120-0101-0401	диаметр до 200 мм	м²	9515 8527	9086 8481	8311 8466
6118-0101-0402 1120-0101-0402	периметр до 600 мм	м²	9515 8527	9086 8481	8311 8466
6118-0101-0403 1120-0101-0403	периметр 800, 1000 мм	м²	8979 8077	8586 8032	7876 8019
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм				
6118-0101-0404 1120-0101-0404	диаметр до 250 мм	м²	9618 8630	9188 8584	8414 8569
6118-0101-0405 1120-0101-0405	диаметр до 355 мм	м²	8945 8042	8552 7998	7842 7985
6118-0101-0406 1120-0101-0406	диаметр до 450 мм	м²	7339 6559	6999 6521	6386 6510
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм				
6118-0101-0407 1120-0101-0407	диаметр от 500 до 560 мм	м²	7325 6546	6986 6508	6374 6497
6118-0101-0408 1120-0101-0408	диаметр до 800 мм	м²	5611 5022	5355 4994	4892 4985
6118-0101-0409 1120-0101-0409	периметр 900 мм	м²	8979 8077	8586 8032	7876 8019
6118-0101-0410 1120-0101-0410	периметр от 1100 до 1600 мм	м²	7339 6559	6999 6521	6386 6510
6118-0101-0411 1120-0101-0411	периметр до 2400 мм	м²	5592 5004	5336 4976	4874 4967
6118-0101-0412 1120-0101-0412	периметр до 3200	м²	4670 4195	4464 4171	4088 4164
6118-0101-0413 1120-0101-0413	периметр до 3600 мм	м²	4369 3931	4179 3909	3832 3903
6118-0101-0414 1120-0101-0414	периметр 4000 мм	м²	3952 3550	3777 3529	3462 3525
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм				
6118-0101-0415 1120-0101-0415	периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	м²	4021 3619	3846 3598	3531 3594
6118-0101-0416 1120-0101-0416	периметр до 5200 мм	м²	3786 3422	3629 3404	3342 3399
6118-0101-0417 1120-0101-0417	периметр до 7200 мм	м²	3159 2875	3036 2860	2812 2856
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 1 мм				
6118-0101-0418 1120-0101-0418	диаметр от 900 до 1000 мм	м²	4663 4187	4457 4164	4081 4157

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0101-0419 1120-0101-0419	диаметр до 1250 мм	м²	4413 3974	4223 3953	3876 3947
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 1,2 мм				
6118-0101-0420 1120-0101-0420	диаметр 1400 мм	м²	3691 3321	3530 3303	3242 3300
6118-0101-0421 1120-0101-0421	диаметр 1600 мм	м²	3444 3103	3296 3086	3028 3081
	Подгруппа 6118-0101-05 Прокладка воздуховодов Н (нормальные) из коррозионностойкой стали				
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм				
6118-0101-0501 1120-0101-0501	диаметр до 200 мм	м²	9498 8415	9028 8364	8178 8348
6118-0101-0502 1120-0101-0502	периметр до 600 мм	м²	9520 8437	9050 8386	8200 8370
6118-0101-0503 1120-0101-0503	периметр 800, 1000 мм	м²	8789 7792	8355 7743	7571 7729
	Покладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,6 мм				
6118-0101-0504 1120-0101-0504	диаметр до 250 мм	м²	9522 8439	9051 8388	8202 8372
6118-0101-0505 1120-0101-0505	диаметр до 355 мм	м²	8755 7757	8321 7709	7537 7695
6118-0101-0506 1120-0101-0506	диаметр до 450 мм	м²	7662 6793	7283 6751	6601 6739
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм				
6118-0101-0507 1120-0101-0507	диаметр от 500 до 560 мм	м²	7650 6783	7272 6741	6592 6729
6118-0101-0508 1120-0101-0508	диаметр до 800 мм	м²	5827 5174	5542 5143	5029 5133
6118-0101-0509 1120-0101-0509	периметр 900 мм	м²	8789 7792	8355 7743	7571 7729
6118-0101-0510 1120-0101-0510	периметр от 1100 до 1600 мм	м²	7662 6793	7283 6751	6601 6739
6118-0101-0511 1120-0101-0511	периметр до 2400 мм	м²	5806 5154	5522 5123	5009 5113
6118-0101-0512 1120-0101-0512	периметр до 3200 мм	м²	4729 4202	4500 4176	4084 4168
6118-0101-0513 1120-0101-0513	периметр до 3600 мм	м²	4447 3957	4234 3933	3847 3926
6118-0101-0514 1120-0101-0514	периметр 4000 мм	м²	4059 3610	3863 3587	3511 3582
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,9 мм				
6118-0101-0515 1120-0101-0515	периметр 3700 от 4100 до 4500 мм	м²	4059 3610	3863 3587	3511 3582
6118-0101-0516 1120-0101-0516	периметр до 5200 мм	м²	3819 3412	3643 3392	3322 3386
6118-0101-0517 1120-0101-0517	периметр до 7200 мм	м²	3057 2744	2921 2728	2675 2724
	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из коррозионностойкой стали, толщина 1 мм				
6118-0101-0518 1120-0101-0518	диаметр от 900 до 1000 мм	м²	4722 4194	4493 4169	4077 4161

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0101-0519 1120-0101-0519	диаметр до 1250 мм	м²	4440 3949	4227 3926	3840 3919
	Подгруппа 6118-0101-06 Прокладка воздуховодов П (плотные) из коррозионностойкой стали				
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм				
6118-0101-0601 1120-0101-0601	диаметр до 200 мм	м²	10322 9239	9852 9188	9002 9172
6118-0101-0602 1120-0101-0602	периметр до 600 мм	м²	10322 9239	9852 9188	9002 9172
6118-0101-0603 1120-0101-0603	периметр 800, 1000 мм	м²	9785 8788	9351 8739	8567 8725
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,6 мм				
6118-0101-0604 1120-0101-0604	диаметр до 250 мм	м²	10324 9241	9853 9190	9004 9174
6118-0101-0605 1120-0101-0605	диаметр до 355 мм	м²	9751 8753	9317 8705	8533 8691
6118-0101-0606 1120-0101-0606	диаметр до 450 мм	м²	8092 7223	7713 7181	7031 7169
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм				
6118-0101-0607 1120-0101-0607	диаметр от 500 до 560 мм	м²	8078 7210	7700 7168	7019 7156
6118-0101-0608 1120-0101-0608	диаметр до 800 мм	м²	6159 5506	5875 5475	5361 5465
6118-0101-0609 1120-0101-0609	периметр 900 мм	м²	9785 8788	9351 8739	8567 8725
6118-0101-0610 1120-0101-0610	периметр от 1100 до 1600 мм	м²	8092 7223	7713 7181	7031 7169
6118-0101-0611 1120-0101-0611	периметр до 2400 мм	м²	6140 5488	5856 5457	5343 5447
6118-0101-0612 1120-0101-0612	периметр до 3200 мм	м²	5111 4584	4882 4558	4466 4550
6118-0101-0613 1120-0101-0613	периметр до 3600 мм	м²	4856 4366	4643 4342	4256 4335
6118-0101-0614 1120-0101-0614	периметр 4000 мм	м²	4393 3944	4197 3921	3845 3916
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,9 мм				
6118-0101-0615 1120-0101-0615	периметр 3700; от 4100 до 4500 мм	м²	4419 3970	4223 3947	3871 3942
6118-0101-0616 1120-0101-0616	периметр до 5200 мм	м²	4152 3745	3976 3725	3655 3719
6118-0101-0617 1120-0101-0617	периметр до 7200 мм	м²	3401 3088	3265 3072	3019 3068
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из коррозионностойкой стали, толщина 1 мм				
6118-0101-0618 1120-0101-0618	диаметр от 900 до 1000 мм	м²	5104 4576	4875 4551	4459 4543
6118-0101-0619 1120-0101-0619	диаметр до 1250 мм	м²	4849 4358	4636 4335	4249 4328
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из коррозионностойкой стали, толщина 1,2 мм				
6118-0101-0620 1120-0101-0620	диаметр 1400 мм	м²	4041 3631	3863 3611	3541 3607
6118-0101-0621 1120-0101-0621	диаметр 1600 мм	м²	3767 3388	3602 3369	3304 3364
	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из коррозионностойкой стали, толщина 1,4 мм				
6118-0101-0622 1120-0101-0622	диаметр 1800 мм	м²	4203 3771	4015 3749	3676 3744

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0101-0623 1120-0101-0623	диаметр 2000 мм	м²	3300 2966	3154 2950	2893 2946
	Подгруппа 6118-0101-07 Прокладка воздуховодов алюминиевых гибких неизолированных				
	Воздуховод алюминиевый гибкий неизолированный, диаметр до 250 мм,				
6118-0101-0701 1120-0101-0701	прокладка	м	3087 2751	2941 2734	2675 2729
6118-0101-0702 1120-0101-0702	добавлять (отнимать) при изменении числа соединений	шт.	3009 2717	2882 2702	2651 2698
6118-0101-0703 1120-0101-0703	присоединение к каналам и фасонным элементам	шт.	1459 1324	1400 1317	1294 1315
	Воздуховод алюминиевый гибкий неизолированный, диаметр до 355 мм				
6118-0101-0704 1120-0101-0704	прокладка	м	4035 3601	3846 3580	3504 3574
6118-0101-0705 1120-0101-0705	добавлять (отнимать) при изменении числа соединений	шт.	3967 3588	3802 3569	3503 3564
6118-0101-0706 1120-0101-0706	присоединение к каналам и фасонным элементам	шт.	1751 1588	1680 1580	1552 1578
	Воздуховод алюминиевый гибкий неизолированный, диаметр до 502 мм				
6118-0101-0707 1120-0101-0707	прокладка	м	5315 4760	5074 4733	4636 4725
6118-0101-0708 1120-0101-0708	Добавлять (отнимать) при изменении числа соединений	шт.	5655 5113	5419 5086	4992 5079
6118-0101-0709 1120-0101-0709	присоединение к каналам и фасонным элементам	шт.	2640 2391	2532 2379	2335 2375
	Подгруппа 6118-0101-08 Прокладка воздуховодов алюминиевых гибких изолированных				
	Воздуховод алюминиевый гибкий изолированный, диаметр 250 мм,				
6118-0101-0801 1120-0101-0801	прокладка	м	5440 5042	5266 5022	4953 5017
6118-0101-0802 1120-0101-0802	добавлять (отнимать) при изменении числа соединений	шт.	4500 4068	4312 4047	3972 4041
6118-0101-0803 1120-0101-0803	присоединение к каналам и фасонным элементам	шт.	2942 2663	2821 2650	2601 2646
	Воздуховод алюминиевый гибкий изолированный, диаметр 355 мм				
6118-0101-0804 1120-0101-0804	прокладка	м	7236 6703	7004 6677	6584 6669
6118-0101-0805 1120-0101-0805	добавлять (отнимать) при изменении числа соединений	шт.	5980 5413	5734 5385	5287 5378
6118-0101-0806 1120-0101-0806	присоединение к каналам и фасонным элементам	шт.	3748 3400	3597 3383	3322 3378
	Воздуховод алюминиевый гибкий изолированный, диаметр до 502 мм				
6118-0101-0807 1120-0101-0807	прокладка	м	9654 8948	9347 8914	8791 8904
6118-0101-0808 1120-0101-0808	добавлять (отнимать) при изменении числа соединений	шт.	6228 5686	5992 5659	5565 5652
6118-0101-0809 1120-0101-0809	присоединение к каналам и фасонным элементам	шт.	5513 4994	5287 4969	4878 4961
	Подраздел 6118-02 Конструктивные элементы монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха				
	Группа 6118-0201 Воздухораспределители				
	Подгруппа 6118-0201-01 Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону				
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0201-0101 1120-0201-0101	масса до 20 кг	шт.	7658 6881	7314 6824	6682 6833
6118-0201-0102 1120-0201-0102	масса до 50 кг	шт.	9390 8432	8967 8366	8194 8373
6118-0201-0103 1120-0201-0103	масса до 70 кг	шт.	14354 12974	13749 12888	12645 12888
6118-0201-0104 1120-0201-0104	масса до 100 кг	шт.	17296 15541	16529 15437	15131 15434
6118-0201-0105 1120-0201-0105	масса до 125 кг	шт.	21499 19292	20537 19167	18782 19156
6118-0201-0106 1120-0201-0106	масса до 150 к	шт.	26521 23817	25343 23668	23195 23650
6118-0201-0107 1120-0201-0107	масса до 250 кг	шт.	32304 28871	30810 28688	28088 28661
	Подгруппа 6118-0201-02 Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону				
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону				
6118-0201-0208 1120-0201-0108	масса до 10 кг	шт.	11031 9840	10535 9780	9631 9770
6118-0201-0209 1120-0201-0109	масса до 30 кг	шт.	13631 12179	13025 12106	11921 12094
6118-0201-0210 1120-0201-0110	масса до 50 кг	шт.	17737 16014	17017 15926	15704 15911
6118-0201-0211 1120-0201-0111	масса до 100 кг	шт.	25463 22942	24416 22816	22508 22794
6118-0201-0212 1120-0201-0112	масса до 150 к	шт.	36532 32845	35002 32659	32211 32628
6118-0201-0213 1120-0201-0113	масса до 250 кг	шт.	56901 50962	54438 50662	49947 50613
6118-0201-0214 1120-0201-0114	масса до 415 кг	шт.	84457 75609	80787 75164	74092 75090
	Группа 6118-0202 Решетки				
	Подгруппа 6118-0202-01 Установка решеток жалюзийных				
	Установка решеток жалюзийных				
6118-0202-0101 1120-0301-0101	площадь в свету до 0,5 м2.	шт.	6530 5832	6221 5769	5675 5787
6118-0202-0102 1120-0301-0102	площадь в свету до 1 м2.	шт.	8838 7918	8433 7844	7713 7858
6118-0202-0103 1120-0301-0103	площадь в свету до 1,5 м2.	шт.	10825 9719	10337 9628	9480 9646
6118-0202-0104 1120-0301-0104	площадь в свету до 2,5 м2.	шт.	13940 12542	13322 12418	12232 12450
6118-0202-0105 1120-0301-0105	площадь в свету до 3,5 м2. а	шт.	16510 14834	15771 14696	14464 14725
6118-0202-0106 1120-0301-0106	площадь в свету до 5 м2.	шт.	22499 20255	21512 20077	19762 20107
6118-0202-0107 1120-0301-0107	площадь в свету до 6,5 м2.	шт.	26490 23783	25302 23580	23188 23606
	Подгруппа 6118-0202-02 Установка решеток жалюзийных стальных				
	Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных				
6118-0202-0201 1120-0301-0201	размер 150х490 мм	шт.	6882 6184	6573 6121	6027 6139
6118-0202-0202 1120-0301-0202	размер 150х580 мм	шт.	7021 6323	6712 6260	6166 6278
	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ)				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0202-0203 1120-0301-0203	номер 150, размер 200х200 мм.	шт.	6582 5884	6273 5821	5727 5839
6118-0202-0204 1120-0301-0204	номер 200, размер 252х252 мм	шт.	6679 5981	6370 5918	5824 5936
	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР)				
6118-0202-0205 1120-0301-0205	номер 1, размер 100х200 мм	шт.	7603 6905	7294 6842	6748 6860
6118-0202-0206 1120-0301-0206	номер 2, размер 100х400 мм	шт.	8347 7649	8038 7586	7492 7604
6118-0202-0207 1120-0301-0207	номер 3, размер 200х200 мм	шт.	7936 7238	7627 7175	7081 7193
6118-0202-0208 1120-0301-0208	номер 4, размер 200х400 мм	шт.	9869 9171	9560 9108	9014 9126
6118-0202-0209 1120-0301-0209	номер 5, размер 200х600 мм	шт.	9748 9050	9439 8987	8893 9005
	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р)				
6118-0202-0210 1120-0301-0210	номер 150, размер 150х150 мм	шт.	6504 5797	6195 5745	5652 5752
6118-0202-0211 1120-0301-0211	номер 200, размер 200х200 мм	шт.	6628 5921	6319 5869	5776 5876
	Подгруппа 6118-0202-03 Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых)				
6118-0202-0301 1120-0302-0101	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1500 1326	1425 1318	1287 1315
6118-0202-0302 1120-0302-0102	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	1888 1669	1793 1659	1620 1655
6118-0202-0303 1120-0302-0105	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,36 м2 в конструкцию подвесных потолков	шт.	3599 3178	3417 3158	3085 3152
	Группа 6118-0203 Клапаны и заслонки				
	Подгруппа 6118-0203-01 Установка клапанов обратных				
	Установка клапанов обратных				
6118-0203-0101 1120-0401-0101	диаметр до 355 мм	шт.	6181 5508	5890 5477	5360 5468
6118-0203-0102 1120-0401-0102	диаметр до 560 мм	шт.	7649 6815	7288 6777	6631 6765
6118-0203-0103 1120-0401-0103	диаметр до 800 мм	шт.	11660 10407	11118 10350	10133 10331
6118-0203-0104 1120-0401-0104	диаметр до 1000 мм	шт.	20007 18022	19147 17932	17586 17902
6118-0203-0105 1120-0401-0105	периметр до 1000 мм.	шт.	6181 5508	5890 5477	5360 5468
6118-0203-0106 1120-0401-0106	периметр до 1600 мм	шт.	7649 6815	7288 6777	6631 6765
6118-0203-0107 1120-0401-0107	периметр до 2400 мм	шт.	11660 10407	11118 10350	10133 10331
6118-0203-0108 1120-0401-0108	периметр до 3200 м	шт.	20007 18022	19147 17932	17586 17902

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0203-0109 1120-0401-0109	периметр до 4500 мм	шт.	23168 20904	22188 20801	20409 20766
	Подгруппа 6118-0203-02 Установка клапанов лепестковых				
	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам				
6118-0203-0201 1120-0401-0110	до 4 номера	шт.	18030 16133	17211 16044	15710 16016
6118-0203-0202 1120-0401-0111	до 5 номера	шт.	23222 20845	22197 20733	20315 20699
6118-0203-0203 1120-0401-0112	до 8 номера	шт.	30042 27046	28749 26904	26376 26860
6118-0203-0204 1120-0401-0113	до 12,5 номера	шт.	42132 37757	40243 37550	36781 37486
	Подгруппа 6118-0203-03 Установка клапанов огнезадерживающих				
	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр				
6118-0203-0301 1120-0401-0115	до 1600 мм	шт.	24026 21337	22865 21210	20735 21171
6118-0203-0302 1120-0401-0116	до 3200 мм	шт.	32359 28861	30839 28697	28099 28644
6118-0203-0303 1120-0401-0117	до 4500 мм	шт.	44081 39463	42077 39248	38464 39178
	Подгруппа 6118-0203-04 Установка клапанов перекидных				
	Установка клапанов перекидных				
6118-0203-0401 1120-0401-0114	утепленных в шахте	шт.	17184 15233	16336 15142	14802 15111
6118-0203-0402 1120-0401-0118	диаметр до 1000 мм	шт.	10660 9542	10174 9490	9294 9472
6118-0203-0403 1120-0401-0119	диаметр до 1600 мм	шт.	13361 11913	12731 11846	11593 11822
6118-0203-0404 1120-0401-0120	диаметр до 2000 мм	шт.	15378 13694	14645 13616	13321 13588
6118-0203-0405 1120-0401-0121	диаметр до 3600 мм	шт.	25217 22566	24064 22443	21981 22399
6118-0203-0406 1120-0401-0122	диаметр до 4000 мм	шт.	34234 30852	32764 30694	30107 30639
	Подгруппа 6118-0203-05 Установка клапанов воздушных К-0,5 (Н-503 мм)				
	Установка клапанов воздушных К-0,5 (Н-503 мм), производительность				
6118-0203-0501 1120-2601-1001	до 20 тыс м3/час	шт.	29754 26323	28269 26154	25578 26109
6118-0203-0502 1120-2601-1002	до 40 тыс м3/час	шт.	36765 32512	34923 32303	31584 32247
6118-0203-0503 1120-2601-1003	до 160 тыс м3/час	шт.	82449 72847	78286 72377	70740 72250
6118-0203-0504 1120-2601-1004	до 250 тыс м3/час	шт.	136716 120773	129803 119993	117271 119781
	Подгруппа 6118-0203-06 Установка клапанов воздушных К-1 (Н-1003 мм)				
	Установка клапанов воздушных К-1 (Н-1003 мм), производительность				
6118-0203-0601 1120-2601-1005	до 20 тыс м3/час	шт.	43450 38433	41275 38186	37335 38120
6118-0203-0602 1120-2601-1006	до 40 тыс м3/час	шт.	99291 87756	94292 87191	85227 87038
6118-0203-0603 1120-2601-1007	до 160 тыс м3/час	шт.	156808 138559	148896 137666	134554 137423

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0203-0604 1120-2601-1008	до 250 тыс м3/час	шт.	193479 170936	183701 169832	165978 169533
	Подгруппа 6118-0203-07 Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей				
	Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей, производительность				
6118-0203-0701 1120-2601-1009	до 40 тыс м3/час	шт.	37413 33160	35571 32951	32232 32895
6118-0203-0702 1120-2601-1010	до 80 тыс м3/ча	шт.	89301 78972	84821 78467	76703 78329
6118-0203-0703 1120-2601-1011	до 160 тыс м3/час	шт.	99653 88148	94669 87586	85633 87431
6118-0203-0704 1120-2601-1012	до 200 тыс м3/час	шт.	191873 169588	182215 168498	164707 168203
6118-0203-0705 1120-2601-1013	до 250 тыс м3/час	шт.	233439 206281	221662 204951	200315 204590
	Подгруппа 6118-0203-08 Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом				
	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом				
6118-0203-0801 1120-0501-0101	диаметр до 250 мм	шт.	6753 6048	6447 6016	5893 6005
6118-0203-0802 1120-0501-0102	диаметр до 355 мм	шт.	7644 6860	7304 6824	6688 6811
6118-0203-0803 1120-0501-0103	диаметр до 560 мм	шт.	9690 8715	9266 8670	8500 8654
6118-0203-0804 1120-0501-0104	диаметр до 800 мм	шт.	13661 12224	13037 12157	11910 12133
6118-0203-0805 1120-0501-0105	диаметр до 1000 мм	шт.	16924 15140	16149 15057	14749 15027
6118-0203-0806 1120-0501-0106	периметр до 1000 мм	шт.	6752 6047	6446 6015	5892 6004
6118-0203-0807 1120-0501-0107	периметр до 1600 мм	шт.	7644 6860	7304 6824	6688 6811
6118-0203-0808 1120-0501-0108	периметр до 2400 мм	шт.	9784 8809	9360 8764	8594 8748
6118-0203-0809 1120-0501-0109	периметр до 4000 мм	шт.	14823 13340	14179 13272	13017 13247
	Подгруппа 6118-0203-09 Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом				
	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом				
6118-0203-0901 1120-0501-0201	диаметр до 250 мм	шт.	8770 7828	8360 7784	7620 7769
6118-0203-0902 1120-0501-0202	диаметр до 355 мм	шт.	9644 8584	9183 8535	8350 8518
6118-0203-0903 1120-0501-0203	диаметр до 560 мм	шт.	12676 11354	12101 11293	11062 11271
6118-0203-0904 1120-0501-0204	диаметр до 800 мм	шт.	16910 15093	16120 15009	14695 14979
6118-0203-0905 1120-0501-0205	диаметр до 1000 мм	шт.	22134 19739	21093 19628	19212 19588
6118-0203-0906 1120-0501-0206	периметр до 1000 мм	шт.	8770 7828	8360 7784	7620 7769
6118-0203-0907 1120-0501-0207	периметр до 1600 мм	шт.	9644 8584	9183 8535	8350 8518

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0203-0908 1120-0501-0208	периметр до 2400 мм	шт.	13000 11656	12416 11594	11363 11571
6118-0203-0909 1120-0501-0209	периметр до 4000 мм	шт.	20151 18049	19238 17951	17591 17916
	Подгруппа 6118-0203-10 Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом				
	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом				
6118-0203-1001 1120-0501-0301	периметр до 3200 мм	шт.	19837 17827	18969 17729	17387 17697
6118-0203-1002 1120-0501-0302	периметр до 5600 мм	шт.	27343 24647	26176 24516	24051 24473
6118-0203-1003 1120-0501-0303	периметр до 6800 мм	шт.	33024 29811	31636 29655	29107 29603
6118-0203-1004 1120-0501-0304	периметр до 7600 мм	шт.	36565 32943	35002 32767	32154 32710
	Группа 6118-0204 Зонты				
	Подгруппа 6118-0204-01 Установка над шахтами зонтов из листовой стали, круглого сечения				
	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения				
6118-0204-0101 1120-0701-0101	диаметр 200 мм	шт.	5021 4771	4912 4755	4712 4756
6118-0204-0102 1120-0701-0102	диаметр 250 мм	шт.	6298 6048	6189 6032	5989 6033
6118-0204-0103 1120-0701-0103	диаметр 315 мм	шт.	7427 7088	7280 7067	7010 7069
6118-0204-0104 1120-0701-0104	диаметр 400 мм	шт.	8319 7927	8148 7903	7835 7903
6118-0204-0105 1120-0701-0105	диаметр 450 мм	шт.	10254 9724	10024 9694	9603 9693
6118-0204-0106 1120-0701-0106	диаметр 500 мм	шт.	11463 10935	11233 10903	10812 10904
6118-0204-0107 1120-0701-0107	диаметр 630 мм	шт.	13028 12436	12768 12398	12291 12399
6118-0204-0108 1120-0701-0108	диаметр 710 мм	шт.	15889 15010	15505 14959	14803 14956
6118-0204-0109 1120-0701-0109	диаметр 800 мм	шт.	16861 15971	16472 15918	15762 15916
6118-0204-0110 1120-0701-0110	диаметр 1000 мм	шт.	22077 20946	21581 20877	20677 20876
6118-0204-0111 1120-0701-0111	диаметр 1250 мм	шт.	30158 28536	29449 28441	28157 28437
	Подгруппа 6118-0204-02 Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения				
	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения				
6118-0204-0201 1120-0701-0201	периметр 1000 мм	шт.	21773 21434	21626 21413	21356 21415
6118-0204-0202 1120-0701-0202	периметр 1300 мм	шт.	25279 24751	25049 24720	24629 24720
6118-0204-0203 1120-0701-0203	периметр 1600 мм	шт.	30504 29976	30274 29944	29853 29945
6118-0204-0204 1120-0701-0204	периметр 2000 мм	шт.	33173 32581	32913 32543	32436 32544

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0204-0205 1120-0701-0205	периметр 2600 мм	шт.	48074 46953	47583 46888	46688 46884
6118-0204-0206 1120-0701-0206	периметр 3200 мм	шт.	54785 53654	54289 53585	53385 53584
6118-0204-0207 1120-0701-0207	периметр 3600 мм	шт.	63121 61497	62412 61405	61121 61398
6118-0204-0208 1120-0701-0208	периметр 4000 мм	шт.	78010 76027	77145 75917	75569 75906
	Подгруппа 6118-0204-03 Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения				
	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения				
6118-0204-0301 1120-0701-0301	диаметр 200 мм	шт.	10466 10216	10357 10200	10157 10201
6118-0204-0302 1120-0701-0302	диаметр 250 мм	шт.	11919 11669	11810 11653	11610 11654
6118-0204-0303 1120-0701-0303	диаметр 315 мм	шт.	15818 15479	15671 15458	15401 15460
6118-0204-0304 1120-0701-0304	диаметр 400 мм	шт.	21782 21390	21611 21366	21298 21366
6118-0204-0305 1120-0701-0305	диаметр 450 мм	шт.	26910 26380	26680 26350	26259 26349
6118-0204-0306 1120-0701-0306	диаметр 500 мм	шт.	31505 30977	31275 30945	30854 30946
6118-0204-0307 1120-0701-0307	диаметр 630 мм	шт.	45011 44419	44751 44381	44274 44382
6118-0204-0308 1120-0701-0308	диаметр 710 мм	шт.	50995 50116	50611 50065	49909 50062
6118-0204-0309 1120-0701-0309	диаметр 800 мм	шт.	57996 57106	57607 57053	56897 57051
6118-0204-0310 1120-0701-0310	диаметр 1000 мм	шт.	97286 96155	96790 96086	95886 96085
6118-0204-0311 1120-0701-0311	диаметр 1250 мм	шт.	124109 122487	123400 122392	122108 122388
	Подгруппа 6118-0204-04 Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения				
	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения				
6118-0204-0401 1120-0701-0401	периметр 1000 мм	шт.	21773 21434	21626 21413	21356 21415
6118-0204-0402 1120-0701-0402	периметр 1300 мм	шт.	25279 24751	25049 24720	24629 24720
6118-0204-0403 1120-0701-0403	периметр 1600 мм	шт.	30504 29976	30274 29944	29853 29945
6118-0204-0404 1120-0701-0404	периметр 2000 мм	шт.	33173 32581	32913 32543	32436 32544
6118-0204-0405 1120-0701-0405	периметр 2600 мм	шт.	48074 46953	47583 46888	46688 46884
6118-0204-0406 1120-0701-0406	периметр 3200 мм	шт.	54789 53658	54293 53589	53389 53588
6118-0204-0407 1120-0701-0407	периметр 3600 мм	шт.	63121 61497	62412 61405	61121 61398
6118-0204-0408 1120-0701-0408	периметр 4000 мм	шт.	78010 76027	77145 75917	75569 75906
	Подгруппа 6118-0204-05 Установка зонтов над оборудованием				
6118-0204-0501 1120-0701-0501	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	13817 13197	13550 13167	13065 13157

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Группа 6118-0205 Глушители шума вентиляционных установок				
	Подгруппа 6118-0205-01 Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения, типа ГТК				
	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения				
6118-0205-0101 1120-1001-0101	тип ГТК 1-1 диаметр обечайки 125 мм	шт.	25164 24452	24856 24420	24296 24410
6118-0205-0102 1120-1001-0102	тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм	шт.	31409 30697	31101 30665	30541 30655
6118-0205-0103 1120-1001-0103	тип ГТК 1-3 диаметр обечайки 250 мм	шт.	35015 34303	34707 34271	34147 34261
6118-0205-0104 1120-1001-0104	тип ГТК 1-4 диаметр обечайки 315 мм	шт.	49393 48392	48959 48346	48170 48331
6118-0205-0105 1120-1001-0105	тип ГТК 1-5 диаметр обечайки 400 мм	шт.	58758 57566	58242 57513	57305 57494
6118-0205-0106 1120-1001-0106	тип ГТК 1-6 диаметр обечайки 500 мм	шт.	71194 70002	70678 69949	69741 69930
6118-0205-0107 1120-1001-0107	тип ГТК 2-1 диаметр обечайки 125 мм	шт.	21867 21155	21559 21123	20999 21113
6118-0205-0108 1120-1001-0108	тип ГТК 2-2 диаметр обечайки 200 мм	шт.	27215 26503	26907 26471	26347 26461
6118-0205-0109 1120-1001-0109	тип ГТК 2-3 диаметр обечайки 250 мм	шт.	30031 29319	29723 29287	29163 29277
6118-0205-0110 1120-1001-0110	тип ГТК 2-4 диаметр обечайки 315 мм	шт.	39699 38698	39265 38652	38476 38637
6118-0205-0111 1120-1001-0111	тип ГТК 2-5 диаметр обечайки 400 мм	шт.	47532 46340	47016 46287	46079 46268
6118-0205-0112 1120-1001-0112	тип ГТК 2-6 диаметр обечайки 500 мм	шт.	58001 56809	57485 56756	56548 56737
	Подгруппа 6118-0205-02 Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, типа ГТП				
	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых				
6118-0205-0201 1120-1001-0201	тип ГТП 1-1 сечение 200х100 мм	шт.	40368 39656	40060 39624	39500 39614
6118-0205-0202 1120-1001-0202	тип ГТП 1-2 сечение 300х200 мм	шт.	51830 50829	51396 50783	50607 50768
6118-0205-0203 1120-1001-0203	тип ГТП 1-3 сечение 400х200 мм	шт.	62135 60943	61619 60890	60682 60871
6118-0205-0204 1120-1001-0204	тип ГТП 1-4 сечение 400х300 мм	шт.	68041 66849	67525 66796	66588 66777
6118-0205-0205 1120-1001-0205	тип ГТП 1-5 сечение 400х400 мм	шт.	73815 72623	73299 72570	72362 72551
6118-0205-0206 1120-1001-0206	тип ГТП 2-1 сечение 200х100 мм	шт.	40341 39629	40033 39597	39473 39587
6118-0205-0207 1120-1001-0207	тип ГТП 2-2 сечение 300х200 мм	шт.	51792 50791	51358 50745	50569 50730
6118-0205-0208 1120-1001-0208	тип ГТП 2-3 сечение 400х200 мм	шт.	62094 60902	61578 60849	60641 60830
6118-0205-0209 1120-1001-0209	тип ГТП 2-4 сечение 400х300 мм	шт.	67992 66800	67476 66747	66539 66728
6118-0205-0210 1120-1001-0210	тип ГТП 2-5 сечение 400х400 мм	шт.	73760 72568	73244 72515	72307 72496
	Подгруппа 6118-0205-03 Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых				
	Установка глушителей шумавентиляционных установок пластинчатых				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0205-0301 1120-1001-0301	тип ПП, ВП 1-1 размер пластин 100х500х750 мм	шт.	32729 32227	32510 32197	32105 32198
6118-0205-0302 1120-1001-0302	тип ПП, ВП 1-2 размер пластин 100х500х1000 мм	шт.	39252 38750	39033 38720	38628 38721
6118-0205-0303 1120-1001-0303	тип ПП, ВП 1-3 размер пластин 100х1000х1000 мм	шт.	73384 72882	73165 72852	72760 72853
6118-0205-0304 1120-1001-0304	тип ПП, ВП 2-1 размер пластин 200х500х750 мм	шт.	33338 32780	33096 32751	32645 32749
6118-0205-0305 1120-1001-0305	тип ПП, ВП 2-2 размер пластин 200х500х1000 мм	шт.	39863 39305	39621 39276	39170 39274
6118-0205-0306 1120-1001-0306	тип ПП, ВП 2-3 размер пластин 200х1000х1000 мм	шт.	74007 73449	73765 73420	73314 73418
6118-0205-0307 1120-1001-0307	тип ПП, ВП 3-1 размер пластин 400х500х750 мм	шт.	47989 47328	47707 47302	47174 47293
6118-0205-0308 1120-1001-0308	тип ПП, ВП 3-2 размер пластин 400х500х1000 мм	шт.	59098 58437	58816 58411	58283 58402
6118-0205-0309 1120-1001-0309	тип ПП, ВП 3-3 размер пластин 400х1000х1000 мм	шт.	75209 74548	74927 74522	74394 74513
	Группа 6118-0206 Двери и люки герметические				
	Подгруппа 6118-0206-01 Установка дверей и люков герметических				
	Установка дверей герметических штампованных				
6118-0206-0101 1120-1101-0101	размер 1250х500 мм	шт.	71640 70085	70940 69936	69653 69987
6118-0206-0102 1120-1101-0102	размер 900х400 мм	шт.	61269 59697	60569 59568	59287 59599
	Установка дверей герметических неутепленных				
6118-0206-0103 1120-1101-0103	размер 1250х500 мм	шт.	71640 70085	70940 69936	69653 69987
6118-0206-0104 1120-1101-0104	размер 900х400 мм	шт.	61269 59697	60569 59568	59287 59599
	Установка дверей герметических утепленных				
6118-0206-0105 1120-1101-0105	размер 1250х500 мм	шт.	84397 82842	83697 82693	82410 82744
6118-0206-0106 1120-1101-0106	размер 900х400 мм	шт.	70313 68741	69613 68612	68331 68643
6118-0206-0107 1120-1101-0107	Установка люка герметического	шт.	11946 10968	11504 10869	10691 10906
	Группа 6118-0207 Камеры				
	Подгруппа 6118-0207-01 Установка камер обслуживания				
	Установка камер обслуживания				
6118-0207-0101 1120-2601-0801	производительность до 10 тыс м3/час	шт.	37664 33600	35904 33400	32713 33346
6118-0207-0102 1120-2601-0802	производительность до 20 тыс м3/час	шт.	40624 36219	38716 36003	35259 35943
6118-0207-0103 1120-2601-0803	производительность до 31,5 тыс м3/час	шт.	42982 38300	40954 38071	37279 38007
6118-0207-0104 1120-2601-0804	производительность до 40 тыс м3/час	шт.	51290 45633	48839 45357	44396 45280
6118-0207-0105 1120-2601-0805	производительность до 63 тыс м3/час.	шт.	73758 65645	70245 65248	63873 65139
6118-0207-0106 1120-2601-0806	производительность до 80 тыс м3/ча	шт.	101154 90182	96399 89645	87779 89498
6118-0207-0107 1120-2601-0807	производительность до 125 тыс м3/час	шт.	107049 95398	102001 94828	92850 94673

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0207-0108 1120-2601-0808	производительность до 160 тыс м3/час	шт.	131566 117041	125271 116330	113859 116136
6118-0207-0109 1120-2601-0809	производительность до 200 тыс м3/час	шт.	188116 167274	179087 166254	162719 165970
6118-0207-0110 1120-2601-0810	производительность до 250 тыс м3/час	шт.	188816 167898	179755 166875	163330 166593
	Подгруппа 6118-0207-02 Установка камер воздушных				
	Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм)				
6118-0207-0201 1120-2601-0901	производительность до 10 тыс м3/час	шт.	37577 33526	35823 33328	32645 33275
6118-0207-0202 1120-2601-0902	производительность до 20 тыс м3/час	шт.	41236 36757	39296 36537	35779 36479
6118-0207-0203 1120-2601-0903	производительность до 31,5 тыс м3/час	шт.	42049 37475	40067 37250	36476 37191
6118-0207-0204 1120-2601-0904	производительность до 63 тыс м3/час	шт.	73762 65639	70240 65241	63854 65132
6118-0207-0205 1120-2601-0905	производительность до 160 тыс м3/час	шт.	133262 118252	126750 117517	114947 117317
6118-0207-0206 1120-2601-0906	производительность до 250 тыс м3/час	шт.	173814 154054	165241 153087	149698 152824
	Установка камер воздушных ВК-1 (В-1122 мм)				
6118-0207-0207 1120-2601-0907	производительность до 40 тыс м3/час	шт.	47754 42534	45501 42280	41413 42212
6118-0207-0208 1120-2601-0908	производительность до 80 тыс м3/час	шт.	92325 82052	87876 81550	79812 81413
6118-0207-0209 1120-2601-0909	производительность до 160 тыс м3/час	шт.	126610 112411	120460 111717	109311 111527
6118-0207-0210 1120-2601-0910	производительность до 250 тыс м3/час	шт.	165091 146394	156991 145479	142305 145230
	Подгруппа 6118-0207-03 Установка камер орошения				
	Установка камер орошения				
6118-0207-0301 1120-2601-0101	производительность до 10 тыс м3/час	шт.	105667 94562	100829 93895	92028 93862
6118-0207-0302 1120-2601-0102	производительность до 20 тыс м3/час	шт.	130005 116139	123988 115329	113045 115268
6118-0207-0303 1120-2601-0103	производительность до 31,5 тыс м3/час	шт.	296125 263861	282148 262150	256775 261844
6118-0207-0304 1120-2601-0104	производительность до 40 тыс м3/час	шт.	323387 287924	308019 286055	280124 285706
6118-0207-0305 1120-2601-0105	производительность до 63 тыс м3/час	шт.	483165 431207	460684 428476	419875 427957
6118-0207-0306 1120-2601-0106	производительность до 80 тыс м3/час	шт.	534598 476603	509493 473576	463928 472976
6118-0207-0307 1120-2601-0107	производительность до 125 тыс м3/час	шт.	873773 776824	831800 771826	755634 770754
6118-0207-0308 1120-2601-0108	производительность до 160 тыс м3/час	шт.	1043131 926477	992644 920516	901042 919175
6118-0207-0309 1120-2601-0109	производительность до 200 тыс м3/час	шт.	1248629 1108884	1188181 1101778	1078513 1100142
6118-0207-0310 1120-2601-0110	производительность до 250 тыс м3/час	шт.	1458065 1293974	1387107 1285680	1258377 1283712
	Подгруппа 6118-0207-04 Установка камер приточных типовых				
	Установка камер приточных типовых без секции орошения				
6118-0207-0401 1120-2501-0101	производительность до 10 тыс м3/час	шт.	249769 221966	237716 220524	215818 220285

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0207-0402 1120-2501-0102	производительность до 20 тыс м3/час	шт.	355745 316697	338825 314643	308080 314325
6118-0207-0403 1120-2501-0103	производительность до 31,5 тыс м3/час	шт.	403361 359683	384463 357416	350129 357042
6118-0207-0404 1120-2501-0104	производительность до 40 тыс м3/час	шт.	705099 628064	671815 624186	611367 623385
6118-0207-0405 1120-2501-0105	производительность до 63 тыс м3/час	шт.	1124777 999887	1070840 993707	972909 992312
6118-0207-0406 1120-2501-0106	производительность до 80 тыс м3/час	шт.	1221122 1085256	1162529 1078576	1056148 1077030
6118-0207-0407 1120-2501-0107	производительность до 125 тыс м3/час	шт.	1759505 1561853	1674105 1552214	1519088 1549865
6118-0207-0408 1120-2501-0108	производительность до 150 тыс м3/час	шт.	1801977 1599537	1714533 1589679	1555810 1587320
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения				
6118-0207-0409 1120-2501-0109	производительность до 10 тыс м3/час	шт.	337098 299818	320978 297939	291705 297562
6118-0207-0410 1120-2501-0110	производительность до 20 тыс м3/час	шт.	468727 417255	446535 414723	406242 414136
6118-0207-0411 1120-2501-0111	производительность до 31,5 тыс м3/час	шт.	651223 579733	620377 576245	564384 575401
6118-0207-0412 1120-2501-0112	производительность до 40 тыс м3/час	шт.	991652 881403	944124 876071	857848 874705
6118-0207-0413 1120-2501-0113	производительность до 63 тыс м3/час	шт.	1637003 1468069	1564136 1459972	1431891 1457817
6118-0207-0414 1120-2501-0114	производительность до 80 тыс м3/час	шт.	1805777 1617558	1724712 1608580	1577588 1606160
6118-0207-0415 1120-2501-0115	производительность до 125 тыс м3/час	шт.	2566575 2290822	2447525 2277679	2231497 2274073
6118-0207-0416 1120-2501-0116	производительность до 150 тыс м3/час	шт.	2779207 2478415	2649276 2464110	2413524 2460188
	Группа 6118-0208 Прочие элементы				
	Подгруппа 6118-0208-01 Установка дефлекторов				
	Установка дефлектора				
6118-0208-0101 1120-0801-0101	диаметр патрубка 280 мм	шт.	20506 18883	19803 18805	18521 18779
6118-0208-0102 1120-0801-0102	диаметр патрубка 400 мм	шт.	26616 24694	25783 24601	24265 24570
6118-0208-0103 1120-0801-0103	диаметр патрубка 500 мм	шт.	39894 37161	38710 37028	36554 36985
6118-0208-0104 1120-0801-0104	диаметр патрубка 630 мм	шт.	59917 55753	58113 55551	54825 55485
6118-0208-0105 1120-0801-0105	диаметр патрубка 710 мм	шт.	86911 80697	84220 80395	79316 80296
6118-0208-0106 1120-0801-0106	диаметр патрубка 800 мм	шт.	95538 89324	92847 89022	87943 88923
6118-0208-0107 1120-0801-0107	диаметр патрубка 900 мм	шт.	129187 120401	125386 119975	118458 119835
6118-0208-0108 1120-0801-0108	диаметр патрубка 1000 мм	шт.	141160 132374	137359 131948	130431 131808
	Подгруппа 6118-0208-02 Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт				
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт				
6118-0208-0201 1120-0901-0101	диаметр патрубка до 250 мм	шт.	13728 12156	13045 12079	11802 12053

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0208-0202 1120-0901-0102	диаметр патрубка до 355 мм	шт.	15018 13300	14272 13215	12913 13187
6118-0208-0203 1120-0901-0103	диаметр патрубка до 560 мм	шт.	17882 15846	16997 15745	15386 15712
6118-0208-0204 1120-0901-0104	диаметр патрубка до 800 мм	шт.	22900 20313	21776 20185	19729 20143
6118-0208-0205 1120-0901-0105	диаметр патрубка до 1000 мм	шт.	29058 25805	27647 25644	25073 25593
6118-0208-0206 1120-0901-0106	диаметр патрубка до 1250 мм	шт.	33640 29894	32015 29709	29051 29650
	Подгруппа 6118-0208-03 Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам				
6118-0208-0301 1120-1201-0101	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	31146 27498	29558 27328	26693 27269
	Подгруппа 6118-0208-04 Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование				
6118-0208-0401 1120-1301-0101	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	324 289	309 288	281 287
	Подгруппа 6118-0208-05 Установка виброизоляторов				
	Установка виброизолятора				
6118-0208-0501 1120-2401-0101	номер 38	шт.	6488 6207	6367 6194	6145 6190
6118-0208-0502 1120-2401-0102	номер 39	шт.	7310 6977	7166 6961	6903 6956
6118-0208-0503 1120-2401-0103	номер 40	шт.	5999 5636	5842 5619	5555 5613
6118-0208-0504 1120-2401-0104	номер 41	шт.	8612 8203	8434 8183	8112 8177
6118-0208-0505 1120-2401-0105	номер 42	шт.	10968 10497	10764 10475	10392 10467
6118-0208-0506 1120-2401-0106	номер 43	шт.	12375 11859	12151 11835	11744 11826
6118-0208-0507 1120-2401-0107	номер 44	шт.	19666 19012	19382 18980	18866 18970
6118-0208-0508 1120-2401-0108	номер 45	шт.	26492 25747	26168 25711	25580 25699
	Подгруппа 6118-0208-06 Установка турбины вентиляционной ротационной (турбодефлектора)				
	Установка турбины вентиляционной ротационной (турбодефлектора), диаметр патрубка, мм				
6118-0208-0601 1120-0801-0201	160	шт.	3671 3239	3483 3218	3142 3211
6118-0208-0602 1120-0801-0202	200	шт.	3750 3309	3558 3287	3210 3280
6118-0208-0603 1120-0801-0203	250	шт.	3921 3460	3720 3437	3356 3429
6118-0208-0604 1120-0801-0204	300	шт.	4274 3771	4055 3747	3658 3738
6118-0208-0605 1120-0801-0205	315	шт.	4316 3808	4096 3784	3694 3775
6118-0208-0606 1120-0801-0206	355	шт.	4635 4090	4398 4063	3967 4054
6118-0208-0607 1120-0801-0207	400	шт.	4899 4323	4649 4295	4193 4285

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0208-0608 1120-0801-0208	500	шт.	5111 4510	4850 4481	4375 4471
	Подраздел 6118-03 Вентиляторы				
	Группа 6118-0301 Вентиляторы				
	Подгруппа 6118-0301-01 Установка вентиляторов радиальных				
	Установка вентилятора радиального				
6118-0301-0101 1120-1401-0101	масса до 0,05 т	шт.	33638 29961	32045 29783	29142 29725
6118-0301-0102 1120-1401-0102	масса до 0,12	шт.	46021 40907	43808 40658	39777 40578
6118-0301-0103 1120-1401-0103	масса до 0,2 т	шт.	54083 48181	51539 47896	46898 47803
6118-0301-0104 1120-1401-0104	масса до 0,4 т	шт.	62461 55608	59512 55278	54136 55170
6118-0301-0105 1120-1401-0105	масса до 0,6 т	шт.	79191 70637	75522 70226	68829 70093
6118-0301-0106 1120-1401-0106	масса до 0,9 т	шт.	97372 86899	92888 86398	84713 86234
6118-0301-0107 1120-1401-0107	масса до 1,1 т	шт.	116538 103887	111129 103281	101266 103084
6118-0301-0108 1120-1401-0108	масса до 2 т	шт.	154516 137944	147421 137150	134484 136891
6118-0301-0109 1120-1401-0109	масса до 2,5 т	шт.	212979 189834	203117 188730	185130 188370
6118-0301-0110 1120-1401-0110	масса до 3,5 т	шт.	287478 259481	275534 258146	253756 257709
	Подгруппа 6118-0301-02 Установка вентиляторов осевых				
	Установка вентилятора осевого				
6118-0301-0201 1120-1501-0101	масса до 0,025 т	шт.	23237 20535	22065 20401	19942 20366
6118-0301-0202 1120-1501-0102	масса до 0,05 т	шт.	31925 28215	30319 28034	27409 27985
6118-0301-0203 1120-1501-0103	масса до 0,1 т	шт.	75895 68800	72823 68453	67254 68358
6118-0301-0204 1120-1501-0104	масса до 0,2 т	шт.	100844 90864	96532 90377	88713 90244
6118-0301-0205 1120-1501-0105	масса до 0,3 т	шт.	142333 127538	135944 126816	124358 126620
6118-0301-0206 1120-1501-0106	масса до 0,6 т	шт.	214914 191703	204894 190572	186728 190264
	Подгруппа 6118-0301-03 Установка вентиляторов крышных				
	Установка вентилятора крышного				
6118-0301-0301 1120-1601-0101	масса до 0,1 т	шт.	39234 35284	37538 35094	34461 35041
6118-0301-0302 1120-1601-0102	масса до 0,2 т	шт.	58346 52224	55721 51926	50960 51847
6118-0301-0303 1120-1601-0103	масса до 0,4 т	шт.	86515 77708	82753 77284	75931 77169
6118-0301-0304 1120-1601-0104	масса до 0,7 т	шт.	126665 113410	121016 112773	110764 112597
	Подраздел 6118-04 Климатические устройства				
	Группа 6118-0401 Агрегаты воздушно-отопительные				
	Подгруппа 6118-0401-01 Установка агрегатов воздушно-отопительных				
	Установка агрегатов воздушно-отопительных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0401-0101 1120-1701-0101	масса до 0,25 т	шт.	44025 39214	41905 38890	38058 38911
6118-0401-0102 1120-1701-0102	масса до 0,4 т	шт.	55879 49737	53179 49333	48282 49353
6118-0401-0103 1120-1701-0103	масса до 0,8 т	шт.	115012 102448	109552 101726	99666 101670
	Группа 6118-0402 Калориферы				
	Подгруппа 6118-0402-01 Установка калориферов				
	Установка калориферов				
6118-0402-0101 1120-1801-0101	масса до 0,1 т	шт.	27035 24006	25718 23837	23314 23809
6118-0402-0102 1120-1801-0102	масса до 0,2 т	шт.	32924 29334	31358 29111	28493 29100
6118-0402-0103 1120-1801-0103	масса до 0,3 т	шт.	39721 35360	37828 35101	34367 35079
6118-0402-0104 1120-1801-0104	масса до 0,4 т	шт.	46342 41256	44142 40958	40118 40929
6118-0402-0105 1120-1801-0105	масса до 0,5 т	шт.	48218 42919	45926 42611	41734 42578
6118-0402-0106 1120-1801-0106	масса до 0,6 т	шт.	55936 49780	53281 49429	48427 49385
	Группа 6118-0403 Воздухонагреватели				
	Подгруппа 6118-0403-01 Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных				
	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных				
6118-0403-0101 1120-2601-0401	производительность до 10 тыс м3/час	шт.	54798 49840	52645 49581	48736 49528
6118-0403-0102 1120-2601-0402	производительность до 20 тыс м3/час	шт.	63507 57541	60921 57235	56228 57169
6118-0403-0103 1120-2601-0403	производительность до 31,5 тыс м3/час	шт.	82778 74577	79217 74145	72752 74063
6118-0403-0104 1120-2601-0404	производительность до 40 тыс м3/час	шт.	112349 101577	107661 100987	99150 100900
6118-0403-0105 1120-2601-0405	производительность до 63 тыс м3/час	шт.	149738 134896	143290 134107	131588 133964
6118-0403-0106 1120-2601-0406	производительность до 80 тыс м3/час	шт.	200080 181143	191840 180093	176873 179953
6118-0403-0107 1120-2601-0407	производительность до 125 тыс м3/час	шт.	230000 207197	220101 205959	202123 205766
6118-0403-0108 1120-2601-0408	производительность до 160 тыс м3/час	шт.	308082 277935	294980 276275	271185 276043
6118-0403-0109 1120-2601-0409	производительность до 200 тыс м3/час	шт.	370975 333564	354748 331551	325287 331220
6118-0403-0110 1120-2601-0410	производительность до 250 тыс м3/час	шт.	485542 437403	464635 434775	426669 434383
	Подгруппа 6118-0403-02 Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных				
	Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных				
6118-0403-0201 1120-2601-0501	производительность до 10 тыс м3/час	шт.	61386 55638	58894 55342	54369 55279
6118-0403-0202 1120-2601-0502	производительность до 20 тыс м3/час	шт.	72842 65797	69790 65437	64254 65356
6118-0403-0203 1120-2601-0503	производительность до 31,5 тыс м3/час	шт.	96346 86577	92111 86068	84424 85965

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0403-0204 1120-2601-0504	производительность до 40 тыс м3/час	шт.	129947 117141	124385 116452	114287 116338
6118-0403-0205 1120-2601-0505	производительность до 63 тыс м3/час	шт.	175678 157844	167945 156909	153911 156726
6118-0403-0206 1120-2601-0506	производительность до 80 тыс м3/час	шт.	241029 217356	230750 216075	212085 215868
6118-0403-0207 1120-2601-0507	производительность до 125 тыс м3/час	шт.	277715 249403	265449 247899	243180 247632
6118-0403-0208 1120-2601-0508	производительность до 160 тыс м3/час	шт.	371952 334417	355670 332397	326107 332065
6118-0403-0209 1120-2601-0509	производительность до 200 тыс м3/час	шт.	452107 405330	431857 402864	395098 402404
6118-0403-0210 1120-2601-0510	производительность до 250 тыс м3/час	шт.	571955 513624	546668 510502	500756 509972
	Подгруппа 6118-0403-03 Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных				
	Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных				
6118-0403-0301 1120-2601-0601	производительность до 31,5 тыс м3/час	шт.	109005 98721	104541 98157	96434 98076
6118-0403-0302 1120-2601-0602	производительность до 40 тыс м3/час	шт.	127566 115118	122164 114446	112359 114337
6118-0403-0303 1120-2601-0603	производительность до 63 тыс м3/час	шт.	197476 179006	189461 177981	174901 177846
6118-0403-0304 1120-2601-0604	производительность до 80 тыс м3/час	шт.	228504 206432	218936 205233	201561 205050
6118-0403-0305 1120-2601-0605	производительность до 125 тыс м3/час	шт.	288747 260489	276477 258922	254186 258717
6118-0403-0306 1120-2601-0606	производительность до 160 тыс м3/час	шт.	377579 340668	361533 338618	332384 338354
6118-0403-0307 1120-2601-0607	производительность до 200 тыс м3/час	шт.	464797 418692	444776 416163	408414 415800
6118-0403-0308 1120-2601-0608	производительность до 250 тыс м3/час	шт.	579327 522476	554610 519329	509715 518909
	Подгруппа 6118-0403-04 Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных				
	Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных				
6118-0403-0401 1120-2601-0701	производительность до 31,5 тыс м3/час	шт.	123253 111297	118062 110650	108637 110547
6118-0403-0402 1120-2601-0702	производительность до 40 тыс м3/час	шт.	146142 131514	139792 130735	128268 130597
6118-0403-0403 1120-2601-0703	производительность до 63 тыс м3/час	шт.	225958 204142	216489 202954	199293 202774
6118-0403-0404 1120-2601-0704	производительность до 80 тыс м3/час	шт.	272457 245222	260644 243769	239200 243515
6118-0403-0405 1120-2601-0705	производительность до 125 тыс м3/час	шт.	343858 309129	328775 307245	301384 306950
6118-0403-0406 1120-2601-0706	производительность до 160 тыс м3/час	шт.	439490 395309	420283 392901	385404 392537
6118-0403-0407 1120-2601-0707	производительность до 200 тыс м3/час	шт.	548983 492986	524662 489975	480507 489474
6118-0403-0408 1120-2601-0708	производительность до 250 тыс м3/час	шт.	675307 607190	645690 603486	591913 602914
	Подраздел 6118-05 Системы кондиционирования				
	Группа 6118-0501 Кондиционеры-доводчики эжекционные				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6118-0501-01 Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных				
6118-0501-0101 1120-2301-0101	Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных	шт.	12385 10933	11755 10865	10611 10841
	Группа 6118-0502 Блоки тепломассообмена				
	Подгруппа 6118-0502-01 Установка блоков тепломассообмена				
	Установка блоков тепломассообмена				
6118-0502-0101 1120-2601-1101	производительность до 10 тыс м3/час	шт.	104082 92339	99007 91728	89797 91609
6118-0502-0102 1120-2601-1102	производительность до 20 тыс м3/час	шт.	124546 110401	118427 109672	107327 109522
6118-0502-0103 1120-2601-1103	производительность до 31,5 тыс м3/час	шт.	283716 251065	269617 249435	244044 249028
6118-0502-0104 1120-2601-1104	производительность до 40 тыс м3/час	шт.	347538 307601	330256 305574	298899 305102
6118-0502-0105 1120-2601-1105	производительность до 63 тыс м3/час	шт.	494750 437921	470177 435070	425604 434368
6118-0502-0106 1120-2601-1106	производительность до 80 тыс м3/час	шт.	571858 506258	543471 502902	491963 502154
6118-0502-0107 1120-2601-1107	производительность до 125 тыс м3/час	шт.	916987 811235	871175 805912	788079 804605
6118-0502-0108 1120-2601-1108	производительность до 160 тыс м3/час	шт.	1179907 1042910	1120603 1036062	1013046 1034323
6118-0502-0109 1120-2601-1109	производительность до 200 тыс м3/час	шт.	1603522 1418170	1523236 1408876	1377624 1406539
6118-0502-0110 1120-2601-1110	производительность до 250 тыс м3/час	шт.	1759173 1556221	1671258 1545952	1511784 1543484
	Группа 6118-0503 Система оросительная блока тепломассообмена				
	Подгруппа 6118-0503-01 Присоединение трубопроводов системы оросительной блока тепломассообмена				
	Присоединение трубопроводов системы оросительной блока тепломассообмена				
6118-0503-0101 1120-2601-1201	производительность до 20 тыс м3/час	шт.	17337 15608	16574 15490	15186 15499
6118-0503-0102 1120-2601-1202	производительность до 31,5 тыс м3/час	шт.	18270 16431	17460 16308	15986 16316
6118-0503-0103 1120-2601-1203	производительность до 63 тыс м3/час	шт.	24896 22369	23782 22194	21751 22208
6118-0503-0104 1120-2601-1204	производительность до 125 тыс м3/час	шт.	37965 34064	36246 33794	33112 33817
6118-0503-0105 1120-2601-1205	производительность до 200 тыс м3/час	шт.	50519 45203	48186 44857	43937 44870
6118-0503-0106 1120-2601-1206	производительность до 250 тыс м3/час	шт.	71890 64490	68624 63956	62665 64022
	Группа 6118-0504 Блоки присоединительные и приемные				
	Подгруппа 6118-0504-01 Установка блоков присоединительных				
	Установка блока присоединительного БП-1				
6118-0504-0101 1120-2601-1401	производительность до 10 тыс м3/час	шт.	49748 44453	47451 44192	43288 44122
6118-0504-0102 1120-2601-1402	производительность до 20 тыс м3/час	шт.	54685 48818	52142 48530	47533 48453
6118-0504-0103 1120-2601-1403	производительность до 31,5 тыс м3/час	шт.	72290 64380	68866 63993	62658 63888
6118-0504-0104 1120-2601-1404	производительность до 40 тыс м3/час	шт.	78104 69518	74387 69098	67649 68983

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0504-0105 1120-2601-1405	производительность до 63 тыс м3/час	шт.	175738 156059	167205 155096	151735 154836
6118-0504-0106 1120-2601-1406	производительность до 80 тыс м3/час	шт.	185109 164347	176110 163331	159795 163057
6118-0504-0107 1120-2601-1407	производительность до 125 тыс м3/час	шт.	304115 269525	289116 267831	261929 267376
	Установка блока присоединительного БП-2				
6118-0504-0108 1120-2601-1408	производительность до 200 тыс м3/час	шт.	1807730 1607264	1721469 1596761	1564876 1594695
6118-0504-0109 1120-2601-1409	производительность до 250 тыс м3/час	шт.	1987563 1767011	1892644 1755451	1720335 1753180
	Подгруппа 6118-0504-02 Установка блоков приемных				
	Установка блоков приемных				
6118-0504-0201 1120-2601-1501	производительность до 10 тыс м3/час	шт.	83491 74780	79720 74354	72881 74238
6118-0504-0202 1120-2601-1502	производительность до 20 тыс м3/час	шт.	93123 83290	88866 82810	81148 82680
6118-0504-0203 1120-2601-1503	производительность до 31,5 тыс м3/час	шт.	106967 95544	102028 94987	93072 94834
6118-0504-0204 1120-2601-1504	производительность до 40 тыс м3/час	шт.	121586 108458	115908 107817	105615 107644
6118-0504-0205 1120-2601-1505	производительность до 63 тыс м3/час	шт.	200898 178512	191211 177418	173650 177118
6118-0504-0206 1120-2601-1506	производительность до 80 тыс м3/час	шт.	224395 199268	213521 198041	193807 197703
6118-0504-0207 1120-2601-1507	производительность до 160 тыс м3/час	шт.	273808 242991	260491 241488	236349 241077
6118-0504-0208 1120-2601-1508	производительность до 250 тыс м3/час	шт.	316974 281230	301557 279490	273601 279016
	Группа 6118-0505 Кондиционеры и сплит-системы				
	Подгруппа 6118-0505-01 Установка кондиционеров				
6118-0505-0101 1120-2601-1601	Установка кондиционера оконного, мощность до 3 кВт	шт.	11612 10365	11069 10307	10087 10285
6118-0505-0102 1120-2601-1602	Установка кондиционера оконного, мощность свыше 3 кВт	шт.	13176 11745	12552 11678	11426 11653
	Подгруппа 6118-0505-02 Установка сплит-систем с внутренним блоком				
	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене				
6118-0505-0201 1120-2601-1603	мощность до 5 кВт	шт.	28591 25253	27137 25091	24505 25038
6118-0505-0202 1120-2601-1604	мощность до 8 кВт	шт.	32433 28644	30783 28460	27795 28399
6118-0505-0203 1120-2601-1605	мощность свыше 8 кВт	шт.	35465 31320	33660 31118	30391 31052
	Установка сплит-системы с внутренним блоком на полу				
6118-0505-0204 1120-2601-1606	мощность до 5 кВт	шт.	30970 27372	29402 27195	26565 27140
6118-0505-0205 1120-2601-1607	мощность до 8 кВт	шт.	34938 30873	33167 30673	29959 30610
6118-0505-0206 1120-2601-1608	мощность свыше 8 кВт	шт.	41396 36574	39295 36337	35491 36263
	Подгруппа 6118-0505-03 Установка сплит-систем кассетного типа				
	Установка с плит-системы кассетного типа с внутренним блоком				
6118-0505-0301 1120-2601-1609	мощность до 5 кВт	шт.	34716 30711	32971 30513	29810 30454

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6118-0505-0302 1120-2601-1610	мощность до 8 кВт	шт.	37451 33124	35566 32912	32153 32846
6118-0505-0303 1120-2601-1611	мощность свыше 8 кВт	шт.	41819 36978	39710 36740	35892 36667
	Установка сплит-системы канального типа с внутренним блоком				
6118-0505-0304 1120-2601-1612	мощность до 5 кВт	шт.	36858 32600	35003 32391	31645 32326
6118-0505-0305 1120-2601-1613	мощность до 8 кВт	шт.	40634 35934	38586 35703	34878 35631
6118-0505-0306 1120-2601-1614	мощность свыше 8 кВт	шт.	43666 38608	41463 38360	37473 38283
	Группа 6118-0506 Мультизональные системы				
	Подгруппа 6118-0506-01 Установка мультизональных систем				
6118-0506-0101 1120-2601-1701	Установка наружного блока системы мультизональной, мощность до 15 кВт	шт.	51404 45691	49005 45428	44646 45337
6118-0506-0102 1120-2601-1702	Установка внутреннего блока системы мультизональной, мощность до 15 кВт	шт.	48897 43407	46553 43151	42299 43062
	Группа 6118-0507 Вентиляторные доводчики (фанкойлы) и холодильные машины (чиллеры)				
	Подгруппа 6118-0507-01 Монтаж фанкойлов				
6118-0507-0101 1120-2701-0101	Монтаж фанкойла, теплохолодопризводительность до 10 кВт	шт.	92415 81708	87753 81170	79302 81032
6118-0507-0102 1120-2701-0102	Монтаж фанкойла потолочного кассетного, холодопроизводительность до 10 кВт	шт.	56717 50603	54072 50291	49273 50219
	Подгруппа 6118-0507-02 Монтаж чиллеров				
6118-0507-0201 1120-2701-0201	Монтаж чиллера, производительность до 5300 кВт	шт.	1567689 1386173	1488973 1376477	1346099 1375579
6118-0507-0202 1120-2701-0202	Монтаж чиллера,холодопроизводительность до 101 кВт	шт.	131858 118198	126538 117598	116859 117424
6118-0507-0203 1120-2701-0203	Монтаж чиллера, холодопроизводительность до 245 кВт	шт.	183388 164185	175847 163333	162129 163088
	Раздел 6119 Внутренние системы электроосвещения				
	Подраздел 6119-01 Электропроводки				
	Группа 6119-0101 Прокладка открытой электропроводки				
	Подгруппа 6119-0101-01 Прокладка провода в проложенной трубе или металлическом рукаве				
	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до				
6119-0101-0101 1121-0201-0101	2,5 мм2	м	408 357	388 354	352 354
6119-0101-0102 1121-0201-0103	6 мм2	м	466 407	443 404	402 404
6119-0101-0103 1121-0201-0105	16 мм2	м	563 493	536 489	487 490
6119-0101-0104 1121-0201-0107	35 мм2	м	828 735	792 730	727 730

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6119-0101-0105 1121-0201-0109	70 мм2	м	1058 943	1014 937	933 936
	Добавлять на каждый следующий проложенный провод к норме				
6119-0101-0106 1121-0201-0102	6119-0601-0101	м	153 135	146 134	133 134
6119-0101-0107 1121-0201-0104	6119-0601-0102	м	161 141	154 141	140 140
6119-0101-0108 1121-0201-0106	6119-0601-0103	м	238 211	228 209	208 209
6119-0101-0109 1121-0201-0108	6119-0601-0104	м	384 349	371 347	346 347
6119-0101-0110 1121-0201-0110	6119-0601-0105	м	633 571	610 568	566 568
	Подгруппа 6119-0101-02 Прокладка провода в проложенном коробе (кабель-канале)				
	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до				
6119-0101-0201 1121-0201-0201	6 мм2	м	327 286	311 283	282 284
6119-0101-0202 1121-0201-0202	16 мм2	м	400 352	382 349	347 349
6119-0101-0203 1121-0201-0203	35 мм2	м	521 468	500 465	463 465
6119-0101-0204 1121-0201-0204	70 мм2	м	646 583	622 580	577 580
	Подгруппа 6119-0101-03 Прокладка провода в проложенном лотке				
	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до				
6119-0101-0301 1121-0201-0301	6 мм2	м	247 217	235 215	214 216
6119-0101-0302 1121-0201-0302	16 мм2	м	300 264	286 262	261 262
6119-0101-0303 1121-0201-0303	35 мм2	м	407 369	392 366	365 366
6119-0101-0304 1121-0201-0304	70 мм2	м	507 462	490 459	457 460
	Подгруппа 6119-0101-05 Прокладка провода в проложенном электротехническом плинтусе				
	Прокладка в проложенном электротехническом плинтусе одного провода, сечение до				
6119-0101-0501 1308-0206-3201	2 х 2,5 мм2	м	1584 1386	1504 1378	1358 1375
6119-0101-0502 1308-0206-3202	3 х 4 мм2	м	1731 1515	1643 1506	1484 1502
6119-0101-0503 1308-0206-3203	2,5 мм2	м	1798 1575	1707 1565	1542 1561
6119-0101-0504 1308-0206-3204	4 мм2	м	2254 1974	2140 1961	1933 1957
	Подгруппа 6119-0101-06 Прокладка провода по деревянному основанию				
6119-0101-0601 1308-0206-0201	Прокладка по деревянному основанию провода на изоляторах	м	694 617	663 614	606 613
	Группа 6119-0102 Прокладка скрытой электропроводки				
	Подгруппа 6119-0102-01 Прокладка установочного провода по строительным основаниям или внутри основных строительных конструкций				
	Прокладка установочного провода				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6119-0102-0101 1121-0202-0101	под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	915 803	872 799	794 797
6119-0102-0102 1121-0202-0102	в пустотах перекрытия	м	695 612	663 607	604 607
6119-0102-0103 1121-0202-0103	в полу	м	702 617	670 614	611 613
	Группа 6119-0103 Монтаж шинопроводов				
	Подгруппа 6119-0103-01 Монтаж шинопровода осветительного				
6119-0103-0101 1308-0206-2901	Монтаж шинопровода осветительного по установленным конструкциям	шт.	3318 2906	3152 2888	2851 2882
	Группа 6119-0104 Прокладка проводок троссовых				
	Подгруппа 6119-0104-01 Прокладка проводок тросовых				
	Прокладка линии провода тросового, количество проводов в линии до 4, сечение жил провода до				
6119-0104-0101 1308-0206-0401	6 мм2	м	2038 1859	1965 1849	1831 1848
6119-0104-0102 1308-0206-0402	16 мм2	м	2464 2231	2370 2219	2196 2218
6119-0104-0103 1308-0206-0403	35 мм2	м	3014 2713	2891 2698	2668 2695
6119-0104-0104 1308-0206-0404	Прокладка линии кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2	м	3922 3506	3753 3486	3446 3482
	Группа 6119-0105 Провод магистралей, стояков и силовых сетей. Прокладка				
	Подгруппа 6119-0105-01 Прокладка провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах				
	Прокладка провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до				
6119-0105-0101 1308-0206-1401	2 х 6 мм2	м	771 676	733 672	663 671
6119-0105-0102 1308-0206-1402	4 х 16 мм2	м	963 844	914 838	827 837
6119-0105-0103 1308-0206-1403	4 х 35 мм2	м	1335 1169	1267 1162	1145 1159
6119-0105-0104 1308-0206-1404	4 х 70 мм2	м	1841 1612	1748 1602	1579 1598
6119-0105-0105 1308-0206-1405	4 х 16 + 2 х 6 мм2	м	1106 969	1051 963	950 961
6119-0105-0106 1308-0206-1406	4 х 35 + 2 х 6 мм2	м	1394 1221	1324 1214	1196 1211
6119-0105-0107 1308-0206-1407	4 х 70 + 2 х 6 мм2	м	1794 1571	1704 1561	1539 1558
6119-0105-0108 1308-0206-1408	6 х16 + 2 х 6 мм2	м	1336 1170	1268 1163	1146 1160
6119-0105-0109 1308-0206-1409	6 х 35 + 2 х 6 мм2	м	1682 1473	1597 1464	1443 1461
	Подраздел 6119-02 Кабельные линии				
	Группа 6119-0201 Прокладка кабеля				
	Подгруппа 6119-0201-01 Прокладка кабеля с креплением скобами				
	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6119-0201-0101 1121-0301-0101	6 мм2	м	1608 1401	1529 1393	1385 1390
6119-0201-0102 1121-0301-0102	10 мм2	м	1771 1542	1684 1533	1525 1530
6119-0201-0103 1121-0301-0103	16 мм2	м	1874 1632	1782 1622	1613 1619
	Группа 6119-0202 Монтаж вводов кабельных				
	Подгруппа 6119-0202-01 Монтаж вводов кабельных гибких				
	Монтаж ввода кабельного гибкого, наружный диаметр до				
6119-0202-0101 1121-0302-0101	27 мм	шт.	4887 4437	4715 4419	4405 4416
6119-0202-0102 1121-0302-0102	48 мм	шт.	5451 4925	5250 4904	4888 4900
6119-0202-0103 1121-0302-0103	60 мм	шт.	5948 5356	5722 5332	5314 5327
6119-0202-0104 1121-0302-0104	78 мм	шт.	6506 5840	6252 5813	5792 5807
	Подраздел 6119-03 Кабеленесущие системы				
	Группа 6119-0301 Прокладка труб				
	Подгруппа 6119-0301-01 Прокладка труб стальных				
	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до				
6119-0301-0101 1121-0101-0101	25 мм	м	1594 1404	1522 1396	1390 1394
6119-0301-0102 1121-0101-0102	40 мм	м	2058 1806	1962 1796	1787 1793
6119-0301-0103 1121-0101-0103	50 мм	м	2233 1959	2128 1947	1938 1944
6119-0301-0104 1121-0101-0104	80 мм	м	3181 2783	3029 2766	2752 2761
	Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до				
6119-0301-0105 1121-0101-0105	25 мм	м	673 604	647 601	600 600
6119-0301-0106 1121-0101-0106	40 мм	м	755 674	724 671	668 670
6119-0301-0107 1121-0101-0107	50 мм	м	861 768	826 764	761 763
6119-0301-0108 1121-0101-0108	80 мм	м	1176 1045	1126 1039	1035 1038
	Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундамента или перекрытии, диаметр до				
6119-0301-0109 1308-0206-1711	25 мм	м	2289 2080	2204 2066	2046 2068
6119-0301-0110 1308-0206-1712	40 мм	м	2826 2551	2713 2534	2509 2535
6119-0301-0111 1308-0206-1713	50 мм	м	3304 2971	3169 2951	2919 2950
6119-0301-0112 1308-0206-1714	80 мм	м	4272 3806	4083 3780	3736 3777
6119-0301-0113 1308-0206-1715	100 мм	м	5399 4793	5153 4760	4705 4757
	Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по ферме, колонне, или другим стальным конструкциям, диаметр до				
6119-0301-0114 1308-0206-1716	40 мм	м	2425 2210	2337 2195	2176 2198

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6119-0301-0115 1308-0206-1717	50 мм	м	2791 2532	2685 2514	2489 2516
6119-0301-0116 1308-0206-1718	80 мм	м	3646 3270	3493 3245	3209 3247
6119-0301-0117 1308-0206-1719	100 мм	м	4417 3960	4230 3929	3889 3933
	Подгруппа 6119-0301-02 Прокладка труб полимерных				
	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до				
6119-0301-0201 1121-0101-0201	25 мм	м	1498 1299	1422 1291	1285 1288
6119-0301-0202 1121-0101-0202	32 мм	м	1770 1535	1680 1526	1517 1522
6119-0301-0203 1121-0101-0203	50 мм	м	1793 1558	1702 1547	1539 1545
6119-0301-0204 1121-0101-0204	63 мм	м	1839 1600	1746 1588	1582 1587
	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до				
6119-0301-0205 1121-0101-0205	25 мм	м	920 798	873 793	788 791
6119-0301-0206 1121-0101-0206	32 мм	м	995 863	944 858	853 856
6119-0301-0207 1121-0101-0207	50 мм	м	1046 908	993 902	898 901
6119-0301-0208 1121-0101-0208	63 мм	м	1229 1068	1167 1061	1056 1060
	Группа 6119-0302 Прокладка коробов				
	Подгруппа 6119-0302-01 Прокладка коробов (кабель-каналов) полимерных				
	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до				
6119-0302-0101 1121-0102-0101	60 мм	м	1190 1037	1131 1028	1023 1028
6119-0302-0102 1121-0102-0102	160 мм	м	1312 1142	1247 1134	1127 1132
6119-0302-0103 1121-0102-0103	320 мм	м	2035 1769	1934 1757	1750 1754
	Группа 6119-0303 Прокладка лотков				
	Подгруппа 6119-0303-01 Прокладка лотков металлических оцинкованных				
	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина				
6119-0303-0101 1121-0103-0101	120 мм	м	3669 3313	3533 3299	3286 3293
6119-0303-0102 1121-0103-0102	200 - 400 мм	м	4306 3966	4177 3952	3940 3947
	Прокладка по потолку на С-подвесах потолочных лотка металлического оцинкованного, ширина				
6119-0303-0103 1121-0103-0103	120 мм	м	5818 5513	5702 5501	5490 5497
6119-0303-0104 1121-0103-0104	200 - 400 мм	м	5700 5412	5590 5400	5390 5396
	Прокладка по потолку на подвесах из перфоленты лотка металлического оцинкованного, ширина				
6119-0303-0105 1121-0103-0105	120 мм	м	3892 3507	3745 3492	3478 3486

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6119-0303-0106 1121-0103-0106	200 - 400 мм	м	3836 3466	3694 3450	3437 3445
	Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина				
6119-0303-0107 1121-0103-0107	120 мм	м	8224 7492	7945 7463	7438 7452
6119-0303-0108 1121-0103-0108	200 - 400 мм	м	8159 7438	7884 7408	7383 7398
	Подраздел 6119-04 Электрическое освещение				
	Группа 6119-0401 Установка светильников				
	Подгруппа 6119-0401-01 Монтаж светильников с лампами светодиодными				
	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого				
6119-0401-0101 1121-0401-0101	с подвесом на крюке	шт.	2451 2139	2333 2127	2117 2122
6119-0401-0102 1121-0401-0105	в оконном проеме	шт.	4948 4305	4703 4278	4259 4271
6119-0401-0103 1121-0401-0106	на полу	шт.	11978 10530	11418 10453	10402 10450
6119-0401-0104 1121-0401-0107	Монтаж светильника с лампами светодиодными, подвешиваемого на смонтированном тросе	шт.	2742 2423	2621 2411	2402 2406
6119-0401-0105 1121-0401-0108	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	3447 2995	3275 2977	2962 2971
	Подгруппа 6119-0401-02 Монтаж светильников с лампами люминесцентными				
	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до				
6119-0401-0201 1121-0401-0501	2 шт.	шт.	6858 6180	6598 6152	6128 6142
6119-0401-0202 1121-0401-0502	4 шт.	шт.	8862 7918	8501 7879	7845 7865
6119-0401-0203 1121-0401-0503	6 шт.	шт.	13381 12067	12882 12014	11968 11997
6119-0401-0204 1121-0401-0504	10 шт.	шт.	19606 17457	18787 17372	17302 17343
	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп				
6119-0401-0205 1121-0401-0505	1 шт.	шт.	5056 4386	4799 4358	4335 4349
6119-0401-0206 1121-0401-0506	2 шт.	шт.	6823 5918	6476 5881	5849 5868
6119-0401-0207 1121-0401-0507	4 шт.	шт.	7897 6849	7496 6806	6769 6791
	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп				
6119-0401-0208 1121-0401-0508	1 шт.	шт.	6216 5421	5911 5388	5360 5377
6119-0401-0209 1121-0401-0509	2 шт.	шт.	8967 7818	8531 7771	7743 7755
6119-0401-0210 1121-0401-0510	4 шт.	шт.	11602 10108	11037 10048	10014 10027
	Монтаж светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке со встроенной пускорегулирующей аппаратурой (ПРА), устанавливаемого на				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6119-0401-0211 1121-0401-0511	подвесах, количество ламп до 6	шт.	22817 20079	21787 19855	19763 19929
6119-0401-0212 1121-0401-0512	профиле, закрепленном на подвесах, количество ламп до 6	шт.	18793 16345	17870 16245	16175 16213
6119-0401-0213 1121-0401-0513	закладных деталях, количество ламп до 6	шт.	16143 14095	15373 13980	13922 13985
6119-0401-0214 1121-0401-0514	Установка светильника с лампами люминесцентными для освещения витрин	шт.	6085 5367	5819 5339	5335 5329
	Подгруппа 6119-0401-03 Установка люстр и подвесных светильников				
	Установка люстр и подвесных светильников, количество ламп до				
6119-0401-0301 1121-0401-0301	5 шт.	шт.	6038 5287	5751 5254	5229 5247
6119-0401-0302 1121-0401-0302	12 шт.	шт.	11544 10104	10995 10045	9997 10028
6119-0401-0303 1121-0401-0303	30 шт.	шт.	24589 21570	23435 21444	21343 21409
6119-0401-0304 1121-0401-0304	50 шт.	шт.	44687 39438	42682 39220	39047 39158
6119-0401-0305 1121-0401-0305	75 шт.	шт.	77342 68165	73839 67789	67487 67676
6119-0401-0306 1121-0401-0306	100 шт.	шт.	119599 105012	114035 104420	103943 104239
	Подгруппа 6119-0401-04 Установка бра				
6119-0401-0401 1121-0401-0201	Установка бра с плафонами, количество ламп до 2 шт.	шт.	4291 3895	4141 3880	3869 3874
	Подгруппа 6119-0401-05 Установка указателей световых				
6119-0401-0501 1121-0401-0401	Установка указателя светового настенного	шт.	3291 2856	3124 2837	2823 2831
	Группа 6119-0402 Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков электрических				
	Подгруппа 6119-0402-01 Установка выключателей, штепсельных розеток				
	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки				
6119-0402-0101 1121-0202-0201	утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1273 1109	1210 1103	1097 1101
6119-0402-0102 1121-0202-0202	неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1090 947	1035 941	936 939
6119-0402-0103 1121-0202-0203	Установка в полой стене (ГКЛ) выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки	шт.	1199 1050	1142 1044	1038 1041
	Подгруппа 6119-0402-02 Установка звонков электрических				
6119-0402-0201 1308-0305-1401	Установка звонка электрического с кнопкой	шт.	4033 3529	3828 3507	3456 3499
	Подраздел 6119-05 Устройства распределительные				
	Группа 6119-0501 Монтаж устройств вводно-распределительных				
	Подгруппа 6119-0501-01 Монтаж устройств вводно-распределительных				
6119-0501-0101 1121-0501-0101	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	59414 54177	57425 53955	53809 53892
	Подраздел 6119-06 Электросиловые установки				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Группа 6119-0601 Монтаж трансформаторов				
	Подгруппа 6119-0601-01 Установка трансформаторов				
6119-0601-0101 1121-0502-0201	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	8119 7068	7719 7024	6991 7010
	Группа 6119-0602 Монтаж щитков и счетчиков				
	Подгруппа 6119-0602-01 Монтаж щитков осветительных				
	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до				
6119-0602-0101 1121-0502-0101	3 кг	шт.	17550 15595	16802 15508	15445 15486
6119-0602-0102 1121-0502-0102	6 кг	шт.	19815 17612	18973 17516	17442 17490
6119-0602-0103 1121-0502-0103	10 кг	шт.	23557 20919	22549 20803	20721 20772
6119-0602-0104 1121-0502-0104	20 кг	шт.	27808 24620	26595 24482	24390 24444
6119-0602-0105 1121-0502-0105	40 кг	шт.	34667 30584	33118 30410	30307 30359
6119-0602-0106 1121-0502-0106	50 кг	шт.	39532 34800	37735 34599	34472 34539
	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до				
6119-0602-0107 1121-0502-0107	3 кг	шт.	12367 10978	11837 10919	10873 10902
6119-0602-0108 1121-0502-0108	10 кг	шт.	14198 12564	13574 12495	12441 12475
6119-0602-0109 1121-0502-0109	20 кг	шт.	17048 15044	16285 14960	14898 14935
6119-0602-0110 1121-0502-0110	30 кг	шт.	22696 19961	21658 19845	19770 19811
6119-0602-0111 1121-0502-0111	40 кг	шт.	30515 26757	29093 26600	26509 26551
6119-0602-0112 1121-0502-0112	50 кг	шт.	35060 30682	33400 30499	30383 30442
	Подгруппа 6119-0602-02 Установка счетчиков				
	Установка счетчика на готовое основание,				
6119-0602-0201 1308-0305-1001	однофазного	шт.	2500 2196	2379 2184	2157 2178
6119-0602-0202 1308-0305-1002	трехфазного	шт.	5969 5229	5670 5197	5127 5185
	Группа 6119-0603 Установка внутренних бытовых электроприборов				
	Подгруппа 6119-0603-01 Установка приборов нагревательных				
6119-0603-0101 1308-0305-1202	Установка электроплиты	шт.	12733 11137	12087 11068	10912 11043
6119-0603-0102 1308-0305-1201	Установка электрополотенцесушителя	шт.	6537 5724	6208 5687	5609 5675
6119-0603-0103 1308-0305-1203	Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола	шт.	7969 7519	7787 7499	7456 7492
	Подгруппа 6119-0603-02 Установка вентиляторов				
6119-0603-0201 1308-0305-1501	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	8505 7491	8109 7448	7382 7434

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Группа 6119-0604 Монтаж установок театрально-зрелищных предприятий				
	Подгруппа 6119-0604-01 Монтаж автотрансформаторов				
6119-0604-0101 1308-0306-0101	Монтаж автотрансформатора, до 30 щеток	шт.	151251 136088	145093 134796	132897 135164
	Подгруппа 6119-0604-02 Монтаж регуляторов сценических реверсивных				
	Монтаж регулятора сценического реверсивного, количество ручек до				
6119-0604-0201 1308-0306-0201	30 шт.	шт.	195901 175469	187596 173943	171526 174227
6119-0604-0202 1308-0306-0202	60 шт.	шт.	284410 256772	273206 254343	250843 255076
6119-0604-0203 1308-0306-0203	120 шт.	шт.	333278 300178	319848 297511	293463 298157
	Монтаж электропривода к регулятору сценическому реверсивному,				
6119-0604-0204 1308-0306-0204	двухвальному	шт.	991718 871421	942709 865543	853101 864246
6119-0604-0205 1308-0306-0205	трехвальному	шт.	1240319 1092569	1180143 1084859	1069293 1083735
	Подгруппа 6119-0604-03 Монтаж регуляторов электрических				
	Монтаж пульта регулирования, количество ручек до				
6119-0604-0301 1308-0306-0301	24 шт.	шт.	297713 261777	283073 260023	256303 259633
6119-0604-0302 1308-0306-0302	60 шт.	шт.	706851 620202	671541 616238	607427 615045
6119-0604-0303 1308-0306-0303	120 шт.	шт.	1251984 1097458	1189008 1090535	1074910 1088269
6119-0604-0304 1308-0306-0304	200 шт.	шт.	1995251 1750122	1895362 1738806	1713830 1735531
6119-0604-0305 1308-0306-0305	240 шт.	шт.	2226409 1952413	2114754 1939839	1911966 1936107
	Монтаж щита				
6119-0604-0306 1308-0306-0306	группового (шкаф), 120 ручек переключений	шт.	1116763 979439	1060783 973219	959314 971270
6119-0604-0307 1308-0306-0308	распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А	шт.	283550 252914	271147 250745	247199 251075
6119-0604-0308 1308-0306-0310	Монтаж шкафа секционного типа ШС	шт.	177261 159013	169878 157577	155384 157911
6119-0604-0309 1308-0306-0307	Монтаж блока театрального регуляторов света, мощность 5 кВт	шт.	53729 47146	51057 46858	46198 46759
6119-0604-0310 1308-0306-0309	Монтаж стойки тиристорных регуляторов до 15 блоков типа ШРН	шт.	1178568 1036855	1121088 1029819	1015144 1028480
	Монтаж стойки промежуточной коммутации,				
6119-0604-0311 1308-0306-0311	тип СПК-60	шт.	482130 426050	459424 423044	417033 422736
6119-0604-0312 1308-0306-0312	тип СПК-120	шт.	796203 700817	757567 696151	686182 695199
6119-0604-0313 1308-0306-0313	тип СПК-180	шт.	1149720 1010494	1093317 1003976	989594 1002308
	Подгруппа 6119-0604-04 Монтаж темнителей зрительных залов				
	Монтаж темнителя зрительного зала, мощность				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6119-0604-0401 1308-0306-0401	10 кВт	шт.	91032 81043	86969 80376	79260 80442
6119-0604-0402 1308-0306-0402	30 кВт	шт.	96910 86155	92535 85453	84261 85508
6119-0604-0403 1308-0306-0403	35 кВт	шт.	121953 108130	116332 107292	105793 107302
	Подгруппа 6119-0604-05 Монтаж трансформаторов силовых (сухих)				
	Монтаж автотрансформатора силового (сухого) переходного,				
6119-0604-0501 1308-0306-0501	напряжение 380/220 В	шт.	96749 85994	92374 85292	84100 85347
6119-0604-0502 1308-0306-0502	мощность 225 кВ•А	шт.	116314 103258	111004 102454	101032 102475
	Подгруппа 6119-0604-06 Монтаж арматуры осветительной сценической				
	Монтаж софита				
6119-0604-0601 1308-0306-0601	(рамка-подсвет) четырехкамерного	шт.	48507 42566	46098 42310	41731 42228
6119-0604-0602 1308-0306-0602	с выпрямительным устройством или ксеноновой лампой, диапроектор и диапрожектор	шт.	116811 102701	111091 102094	100719 101898
	Монтаж прожектора				
6119-0604-0603 1308-0306-0603	мощность до 3 кВт	шт.	36600 32145	34794 31953	31519 31891
6119-0604-0604 1308-0306-0604	с дистанционным управлением	шт.	151065 132499	143539 131701	129892 131444
6119-0604-0605 1308-0306-0605	театрального низковольтным с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями	шт.	54274 47591	51565 47303	46652 47211
6119-0604-0606 1308-0306-0606	Монтаж светильников и прожекторов театральных мощностью до 1 кВ	шт.	49815 43874	47406 43618	43039 43536
	Подгруппа 6119-0604-07 Монтаж арматуры и приспособлений для проектирования сценических эффектов				
6119-0604-0701 1308-0306-0701	Монтаж устройства для дистанционной смены диапозитивов к диапроектору	шт.	86954 76114	82561 75653	74590 75504
6119-0604-0702 1308-0306-0702	Монтаж приставки и приспособления для осветительной арматуры	шт.	35882 31427	34076 31235	30801 31173
6119-0604-0703 1308-0306-0703	Монтаж коммутатора релейного КР-10	шт.	178213 157159	169630 156028	153853 155915
	Подгруппа 6119-0604-08 Установка щитов коммутационных сценических				
6119-0604-0801 1308-0306-0801	Монтаж щита (шкафа) коммутационного сценического типа ШИК	шт.	1257522 1101570	1194304 1094865	1079665 1092702
	Подгруппа 6119-0604-09 Монтаж систем тросовых к сценическим регуляторам				
	Монтаж системы тросовой к сценическим регуляторам, количество ручек до				
6119-0604-0901 1308-0306-0901	30 шт.	шт.	628043 567488	603549 561623	553733 563768

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6119-0604-0902 1308-0306-0902	60 шт.	шт.	1116419 995273	1067306 986724	972772 987973
6119-0604-0903 1308-0306-0903	90 шт.	шт.	1598694 1417725	1525272 1406524	1386588 1406890
6119-0604-0904 1308-0306-0904	120 шт.	шт.	2080969 1840177	1983240 1826326	1800404 1825807
	Подгруппа 6119-0604-10 Монтаж токоприемников кольцевых				
6119-0604-1001 1308-0306-1001	Монтаж токоприемника кольцевого вращающегося круга сцен, до 12 колец	шт.	330090 292350	314801 290120	286012 290182
	Подгруппа 6119-0604-11 Монтаж коробок с зажимами переходных и штепсельных сценических				
	Монтаж коробки клеммной, количество зажимов до				
6119-0604-1101 1308-0306-1101	24 х 24	шт.	138959 126981	134100 126281	124945 126287
6119-0604-1102 1308-0306-1102	36 х 36	шт.	172528 158444	166813 157654	156103 157629
6119-0604-1103 1308-0306-1103	48 х 48	шт.	222861 204566	215435 203597	201616 203510
6119-0604-1104 1308-0306-1104	60 х 60	шт.	267527 245723	258676 244604	242265 244466
6119-0604-1105 1308-0306-1105	80 х 80	шт.	409064 381142	397832 378155	374212 379463
6119-0604-1106 1308-0306-1106	120 х 120	шт.	604609 559140	586248 555406	549670 556457
	Монтаж коробки штепсельной до 6 соединений,				
6119-0604-1107 1308-0306-1107	тип КШГ, КШП, КШО	шт.	93379 84027	89563 83607	82666 83471
6119-0604-1108 1308-0306-1108	тип КШС	шт.	160997 142283	153365 141455	139574 141170
6119-0604-1109 1308-0306-1109	Монтаж лючка для штепсельной коробки, тип ЛП-6	шт.	15981 15155	15651 14928	14734 15097
	Подгруппа 6119-0604-12 Монтаж петель гибких				
	Заготовка петли гибкой самоукладывающейся, количество проводов до				
6119-0604-1201 1308-0306-1201	20 шт.	м	133481 120711	128327 119525	117914 119956
6119-0604-1202 1308-0306-1202	40 шт.	м	134826 122056	129672 120870	119259 121301
6119-0604-1203 1308-0306-1203	80 шт.	м	195523 175326	187358 173821	171487 174149
6119-0604-1204 1308-0306-1204	120 шт.	м	220715 197548	211346 195915	193291 196202
6119-0604-1205 1308-0306-1205	180 шт.	м	264561 236195	253085 234339	231209 234554
	Монтаж петли гибкой (без заготовки) самоукладывающейся, количество проводов до				
6119-0604-1206 1308-0306-1206	20 шт.	шт.	181942 166477	175688 164534	162276 165519
6119-0604-1207 1308-0306-1207	40 шт.	шт.	212388 193475	204730 191383	188784 192316
6119-0604-1208 1308-0306-1208	80 шт.	шт.	339490 305509	325729 302789	298584 303505
6119-0604-1209 1308-0306-1209	120 шт.	шт.	463367 414448	443471 411061	405383 411501

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6119-0604-1210 1308-0306-1210	180 шт.	шт.	626074 557847	598308 553625	545995 553760
	Раздел 6120 Подъемно-транспортное оборудование				
	Подраздел 6120-01 Лифты, подъёмники				
	Группа 6120-0101 Монтаж лифтов				
	Подгруппа 6120-0101-01 Монтаж лифтов грузопассажирских, скорость движения кабины 1 м/с				
	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с,				
6120-0101-0101 1303-0501-0108	грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	шт.	2609195 2291306	2480672 2275279	2244322 2272986
6120-0101-0102 1303-0501-0111	грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м	шт.	3635421 3191765	3456076 3169057	3126070 3166203
6120-0101-0103 1303-0501-0114	грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.	4099111 3598394	3896791 3572677	3524724 3569566
	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта				
6120-0101-0104 1303-0501-0109	к норме 6120-0101-0101	шт.	171373 150890	163071 149809	147697 149704
6120-0101-0105 1303-0501-0112	к норме 6120-0101-0102	шт.	174634 153822	166198 152703	150557 152616
6120-0101-0106 1303-0501-0115	к норме 6120-0101-0103	шт.	194761 171481	185325 170240	167847 170130
	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта,				
6120-0101-0107 1303-0501-0110	к норме 6120-0501-0101	м	30687 27152	29256 26941	26567 26945
6120-0101-0108 1303-0501-0113	к норме 6120-0101-0102	м	35963 31765	34262 31524	31082 31521
6120-0101-0109 1303-0501-0116	к норме 6120-0101-0103	м	40586 35811	38651 35543	35047 35534
	Подгруппа 6120-0101-02 Монтаж лифтов грузопассажирских, скорость движения кабины 1,6 м/с				
	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,6 м/с,				
6120-0101-0201 1303-0501-0204	грузоподъемность 630 кг, количество остановок 18, высота шахты 65 м	шт.	5908058 5192204	5621255 5156859	5092085 5149993
6120-0101-0202 1303-0501-0207	грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 20, высота шахты 72 м	шт.	6750258 5931148	6421736 5890772	5815771 5882797
6120-0101-0203 1303-0501-0210	грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 84 м	шт.	7789594 6843821	7410052 6797248	6710032 6787958
	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта,				
6120-0101-0204 1303-0501-0205	к норме 6120-0101-0201	шт.	134620 118912	128354 118032	116684 118014
6120-0101-0205 1303-0501-0208	к норме 6120-0101-0202	шт.	144638 127649	137839 126709	125196 126676
6120-0101-0206 1303-0501-0211	к норме 6120-0101-0203	шт.	151160 133350	144024 132373	130770 132329
	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6120-0101-0207 1303-0501-0206	к норме 6120-0101-0201	м	37493 33142	35757 32890	32515 32893
6120-0101-0208 1303-0501-0209	к норме 6120-0101-0202	м	40389 35667	38499 35398	34978 35397
6120-0101-0209 1303-0501-0212	к норме 6120-0101-0203	м	41622 36745	39668 36469	36028 36464
	Подгруппа 6120-0101-03 Монтаж лифтов грузопассажирских, скорость движения кабины 2,0 м/с				
	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 2 м/с,				
6120-0101-0301 1303-0501-0306	грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 20, высота шахты 79 м	шт.	6873088 6038637	6538357 5997533	5921038 5989374
6120-0101-0302 1303-0501-0309	грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 23, высота шахты 92 м	шт.	7945047 6979880	7557673 6932402	6843327 6922869
	Монтаж лифта грузопассажирского с проходной кабиной, скорость движения кабины 2 м/с,				
6120-0101-0303 1303-0501-0601	грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 37 м	шт.	4042591 3548616	3843131 3523992	3475338 3519259
6120-0101-0304 1303-0501-0604	грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 37 м	шт.	4487386 3938247	4265745 3910811	3857329 3905639
6120-0101-0305 1303-0501-0607	грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м	шт.	5497307 4840787	5232390 4805331	4739640 4801672
	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта,				
6120-0101-0306 1303-0501-0307	к норме 6120-0101-0301	шт.	149789 132155	142729 131185	129611 131146
6120-0101-0307 1303-0501-0310	к норме 6120-0101-0302	шт.	157099 138549	149665 137537	135866 137486
6120-0101-0308 1303-0501-0602	к норме 6120-0101-0303	шт.	184542 162351	175545 161194	158917 161066
6120-0101-0309 1303-0501-0605	к норме 6120-0101-0304	шт.	195836 172411	186340 171168	168751 171053
6120-0101-0310 1303-0501-0608	к норме 6120-0101-0305	шт.	205082 180498	195115 179201	176671 179074
	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта,				
6120-0101-0311 1303-0501-0308	к норме 6120-0101-0301	м	38284 33819	36495 33563	33159 33562
6120-0101-0312 1303-0501-0311	к норме 6120-0101-0302	м	39656 35017	37795 34751	34330 34750
6120-0101-0313 1303-0501-0603	к норме 6120-0101-0303	м	37638 33232	35853 32981	32518 32976
6120-0101-0314 1303-0501-0606	к норме 6120-0101-0304	м	41201 36351	39235 36079	35573 36070
6120-0101-0315 1303-0501-0609	к норме 6120-0101-0305	м	38578 34015	36728 33760	33286 33749
	Подгруппа 6120-0101-04 Монтаж лифтов грузопассажирских, скорость движения кабины 4 м/с				
	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 4,0 м/с,				
6120-0101-0401 1303-0501-0312	грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 16, высота шахты 66 м	шт.	6336443 5565648	6025205 5526072	5450447 5519822

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6120-0101-0402 1303-0501-0315	грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 35, высота шахты 132 м	шт.	12986209 11404739	12346644 11323938	11165936 11310583
	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта,				
6120-0101-0403 1303-0501-0313	к норме 6120-0101-0401	шт.	209297 184388	199215 183045	180439 182898
6120-0101-0404 1303-0501-0316	к норме 6120-0101-0402	шт.	208900 183962	198802 182608	180023 182470
	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта,				
6120-0101-0409 1303-0501-0314	к норме 6120-0101-0401	м	44567 39307	42438 39012	38464 38992
6120-0101-0412 1303-0501-0317	к норме 6120-0101-0402	м	45219 39883	43057 39582	39022 39562
	Подгруппа 6120-0101-05 Монтаж лифтов грузовых общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с				
	Монтаж лифта грузового общего назначения, скорость движения кабины 0,5 м/с,				
6120-0101-0501 1303-0501-0401	грузоподъемность 500 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м	шт.	3318074 2921252	3165893 2897908	2890800 2899798
6120-0101-0502 1303-0501-0402	грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м	шт.	3880622 3416365	3702855 3388905	3381203 3391300
6120-0101-0503 1303-0501-0403	грузоподъемность 2000 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м	шт.	4210998 3707275	4018261 3677167	3669319 3680099
6120-0101-0504 1303-0501-0404	грузоподъемность 3200 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м	шт.	4855758 4274523	4633639 4239870	4231275 4243201
6120-0101-0505 1303-0501-0405	грузоподъемность 5000 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м	шт.	5700413 5021822	5443008 4981162	4976300 4985524
	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта,				
6120-0101-0506 1303-0501-0406	к норме 6120-0101-0501	шт.	187624 164892	178397 163844	161820 163593
6120-0101-0507 1303-0501-0407	к норме 6120-0101-0502	шт.	206883 181841	196747 180688	178524 180414
6120-0101-0508 1303-0501-0408	к норме 6120-0101-0503	шт.	224337 197177	213355 195921	193601 195632
6120-0101-0509 1303-0501-0409	к норме 6120-0101-0504	шт.	254033 223275	241621 221852	219276 221528
6120-0101-0510 1303-0501-0410	к норме 6120-0101-0505	шт.	292941 257477	278636 255827	252864 255463
	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта,				
6120-0101-0511 1303-0501-0411	к нормам 6120-0101-(0501, 0502)	м	50371 44043	47795 43765	43131 43672
6120-0101-0512 1303-0501-0412	к норме 6120-0101-0503	м	52377 45785	49707 45501	44856 45422
6120-0101-0513 1303-0501-0413	к норме 6120-0101-0504	м	57138 49947	54225 49638	48934 49551
6120-0101-0514 1303-0501-0414	к норме 6120-0101-0505	м	60445 52851	57354 52518	51758 52406
	Добавлять за каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6120-0101-0515 1303-0501-0415	к нормам 6120-0101-(0501, 0502, 0503)	шт.	123623 108099	117316 107429	105841 107197
6120-0101-0516 1303-0501-0416	к нормам 6120-0101-(0504, 0505)	шт.	128567 112422	122008 111726	110075 111485
	Подгруппа 6120-0101-06 Монтаж лифтов малогрузовых или грузовых тротуарных со скоростью движения кабины до 0,5 м/с				
	Монтаж лифта малогрузового или грузового тротуарного, скорость движения кабины до 0,5 м/с				
6120-0101-0601 1303-0501-0501	грузоподъемность 100 кг, количество остановок 6 в глухой шахте, высота шахты 21 м	шт.	1794014 1578619	1706291 1567746	1547748 1566077
6120-0101-0602 1303-0501-0502	грузоподъемность 100 кг, количество остановок 2 в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м	шт.	509577 447604	484505 444994	439764 444076
6120-0101-0603 1303-0501-0503	грузоподъемность 500 кг, количество остановок 3, высота шахты 8,3 м	шт.	1747619 1533053	1660597 1524027	1504988 1520812
	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике малогрузового лифта,				
6120-0101-0604 1303-0501-0504	к норме 6120-0101-0601	шт.	111883 98623	106487 97945	96757 97890
	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике малогрузового лифта,				
6120-0101-0605 1303-0501-0505	к норме 6120-0101-0601	м	29129 25455	27634 25301	24938 25245
	Добавлять за каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине,				
6120-0101-0606 1303-0501-0506	к норме 6120-0101-0601	шт.	87386 76366	82903 75903	74813 75736
6120-0101-0607 1303-0501-0507	к норме 6120-0101-0602	шт.	33331 29136	31631 28955	28545 28905
6120-0101-0608 1303-0501-0508	Установка дополнительной шахтной двери при проходной кабине (платформе) тротуарного лифта	шт.	111660 97579	105931 96987	95594 96774
	Группа 6120-0102 Монтаж подъёмников				
	Подгруппа 6120-0102-01 Монтаж подъемников для маломобильных групп людей				
	Монтаж подъемника для маломобильных групп людей				
6120-0102-0101 1303-0502-0101	наклонного, перемещение на 5 м	подъемник	112939 98911	107300 98303	97003 98108
6120-0102-0102 1303-0502-0103	вертикального, перемещение на 2 остановки	подъемник	229641 201240	218267 200020	197504 199622
	Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения, более или менее указанных в характеристике подъемника,				
6120-0102-0105 1303-0502-0102	к норме 6120-0102-0101	м	15407 13474	14624 13390	13194 13362
	Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее указанных в характеристике подъемника,				
6120-0102-0108 1303-0502-0104	к норме 6120-0102-0102	остановка	95166 83363	90429 82856	81780 82689
	Подраздел 6120-02 Эскалаторы, пассажирские конвейеры (траволаторы)				
	Группа 6120-0201 Монтаж эскалаторов				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6120-0201-01 Монтаж эскалаторов поэтажных				
	Монтаж эскалатора поэтажного, угол наклона 30-35 градусов				
6120-0201-0101 1303-0901-0101	высота подъема до 3,75 м	эскалатор	2969262 2601280	2822316 2585916	2554774 2580533
6120-0201-0102 1303-0901-0102	высота подъема от 3,75 до 5,9 м	эскалатор	4160630 3645472	3955122 3623981	3580950 3616456
6120-0201-0103 1303-0901-0103	высота подъема от 5,9 до 10 м	эскалатор	5636850 4939201	5357918 4909547	4850905 4899158
	Группа 6120-0202 Монтаж пассажирских конвейеров (траволаторов)				
	Подгруппа 6120-0202-01 Монтаж пассажирских конвейеров (траволаторов)				
6120-0202-0101 1303-0902-0101	Монтаж пассажирского конвейера (траволатора) наклонного	траволатор	4782280 4189901	4545811 4165175	4115273 4156518
	Раздел 6121 Наружные сети водоснабжения				
	Подраздел 6121-01 Трубопроводы водоснабжения				
	Группа 6121-0101 Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб				
	Подгруппа 6121-0101-01 Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных				
	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб				
6121-0101-0101 1122-0101-0101	100 мм	км	1670425 1454113	1586267 1439882	1430876 1436533
6121-0101-0102 1122-0101-0102	150 мм	км	1949900 1701324	1851027 1680127	1668921 1676406
6121-0101-0103 1122-0101-0103	200 мм	км	2065973 1812780	1964555 1784375	1777962 1780565
6121-0101-0104 1122-0101-0104	250 мм	км	2543340 2236464	2417869 2196575	2187423 2191206
6121-0101-0105 1122-0101-0105	300 мм	км	2812215 2481486	2672528 2429002	2415703 2421794
6121-0101-0106 1122-0101-0106	350 мм	км	4096873 3616066	3898762 3544583	3535126 3534433
6121-0101-0107 1122-0101-0107	400 мм	км	4272032 3788929	4067735 3704162	3686638 3685949
6121-0101-0108 1122-0101-0108	500 мм	км	5790763 5161854	5520860 5032591	5019319 5012552
	Группа 6121-0102 Укладка трубопроводов из чугунных труб				
	Подгруппа 6121-0102-01 Укладка трубопровода из водопроводных чугунных труб при заделке асбестоцементом				
	Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом, диаметр труб				
6121-0102-0101 1122-0201-0101	65 мм	км	2009465 1744038	1907714 1732174	1722287 1728184
6121-0102-0102 1122-0201-0102	80 мм	км	2013497 1749009	1911370 1735702	1725437 1731670
6121-0102-0103 1122-0201-0103	100 мм	км	2056152 1788501	1952514 1773509	1763983 1769510
6121-0102-0104 1122-0201-0104	125 мм	км	2468732 2150528	2343227 2128284	2116011 2123813
6121-0102-0105 1122-0201-0105	150 мм	км	2475257 2157038	2349772 2134758	2122388 2130184

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0102-0106 1122-0201-0106	200 мм	км	2965381 2593984	2819421 2562957	2555559 2557644
6121-0102-0107 1122-0201-0107	250 мм	км	4376287 3843765	4176214 3798189	3814440 3790618
6121-0102-0108 1122-0201-0108	300 мм	км	4918263 4328531	4692864 4269147	4285504 4260078
6121-0102-0109 1122-0201-0109	350 мм	км	5964245 5259895	5696943 5184345	5213223 5171995
6121-0102-0110 1122-0201-0110	400 мм	км	6861668 6063691	6556663 5971969	5999304 5950693
6121-0102-0111 1122-0201-0111	500 мм	км	9220497 8154128	8804597 8016658	8051526 7992484
6121-0102-0112 1122-0201-0112	600 мм	км	11655316 10325176	11129678 10134389	10182954 10105858
6121-0102-0113 1122-0201-0113	700 мм	км	13890270 12377982	13283991 12130000	12193502 12095516
6121-0102-0114 1122-0201-0114	800 мм	км	16255143 14531549	15579381 14219894	14364362 14176399
6121-0102-0115 1122-0201-0115	900 мм	км	17876345 15970870	17062025 15583741	15598226 15527957
6121-0102-0116 1122-0201-0116	1000 мм	км	19461440 17444236	18571785 16979102	16972867 16911243
	Подгруппа 6121-0102-02 Укладка трубопровода из водопроводных чугунных труб при заделке уплотнительными манжетами				
	Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметр труб				
6121-0102-0201 1122-0201-0201	65 мм	км	1655752 1436932	1571988 1426872	1417734 1423435
6121-0102-0202 1122-0201-0202	80 мм	км	1658099 1440204	1573953 1428730	1419216 1425252
6121-0102-0203 1122-0201-0203	100 мм	км	1697885 1476827	1612228 1463668	1454893 1460223
6121-0102-0204 1122-0201-0204	150 мм	км	2035092 1773217	1931326 1753240	1741796 1749345
6121-0102-0205 1122-0201-0205	200 мм	км	2442921 2138022	2322609 2109569	2103348 2105049
6121-0102-0206 1122-0201-0206	250 мм	км	3736836 3284917	3567839 3242492	3260180 3235883
6121-0102-0207 1122-0201-0207	300 мм	км	4294344 3782595	4099116 3726403	3743938 3718089
	Группа 6121-0103 Укладка трубопроводов из стальных труб				
	Подгруппа 6121-0103-01 Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием				
	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб				
6121-0103-0101 1122-0301-0101	50 мм	км	2048486 1792040	1951004 1780922	1770901 1774457
6121-0103-0102 1122-0301-0102	75 мм	км	2128376 1866989	2028468 1854123	1844247 1847788
6121-0103-0103 1122-0301-0103	100 мм	км	2339385 2056696	2230883 2041266	2031314 2034965
6121-0103-0104 1122-0301-0104	125 мм	км	2854142 2514430	2721490 2491436	2479240 2484481
6121-0103-0105 1122-0301-0105	150 мм	км	3440720 3042044	3288400 3016501	3009847 3008767

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0103-0106 1122-0301-0106	200 мм	км	4433921 3955197	4251948 3918910	3920353 3911546
6121-0103-0107 1122-0301-0107	250 мм	км	4997270 4454827	4786398 4405440	4403928 4398760
6121-0103-0108 1122-0301-0108	300 мм	км	5841005 5209485	5592963 5145329	5144825 5138137
6121-0103-0109 1122-0301-0109	350 мм	км	7008472 6243603	6706553 6160349	6163359 6152801
6121-0103-0110 1122-0301-0110	400 мм	км	7674100 6844782	7341717 6743534	6746028 6736509
6121-0103-0111 1122-0301-0111	500 мм	км	9833222 8764391	9406822 8635023	8642918 8627595
6121-0103-0112 1122-0301-0112	600 мм	км	11951812 10692365	11427086 10491407	10497908 10485840
6121-0103-0113 1122-0301-0113	700 мм	км	14205012 12724331	13575014 12460357	12465191 12456694
6121-0103-0114 1122-0301-0114	800 мм	км	16656440 14948157	15925438 14616005	14645400 14613118
6121-0103-0115 1122-0301-0115	900 мм	км	22880122 20589257	21929191 20165564	20261191 20162014
6121-0103-0116 1122-0301-0116	1000 мм	км	24696262 22262559	23653169 21755284	21834658 21755193
6121-0103-0117 1122-0301-0117	1100 мм	км	30479204 27477649	29204546 26858180	26982716 26858428
6121-0103-0118 1122-0301-0118	1200 мм	км	31725486 28669067	30387914 27957876	28071400 27962663
6121-0103-0119 1122-0301-0119	1300 мм	км	37533775 33915241	35952892 33077013	33216470 33081778
6121-0103-0120 1122-0301-0120	1400 мм	км	38794331 35179839	37163338 34235656	34358963 34246878
6121-0103-0121 1122-0301-0121	1500 мм	км	47142791 42818985	45308383 41737124	42157022 41750423
6121-0103-0122 1122-0301-0122	1600 мм	км	48387297 44076305	46497165 42871914	43271202 42892809
	Подгруппа 6121-0103-02 Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием				
	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб				
6121-0103-0201 1122-0301-0201	50 мм	км	3115799 2726376	2971464 2711409	2705810 2702957
6121-0103-0202 1122-0301-0202	75 мм	км	3194423 2799094	3048038 2783822	2778612 2775409
6121-0103-0203 1122-0301-0203	100 мм	км	3393056 2976721	3238982 2960542	2955543 2951953
6121-0103-0204 1122-0301-0204	125 мм	км	3964486 3480781	3785291 3461837	3456193 3452196
6121-0103-0205 1122-0301-0205	150 мм	км	4524247 3984506	4326402 3963389	3962919 3952739
6121-0103-0206 1122-0301-0206	200 мм	км	5622407 4985473	5392817 4960192	4970929 4949027
6121-0103-0207 1122-0301-0207	250 мм	км	6294819 5569297	6031211 5538302	5550929 5530834
6121-0103-0208 1122-0301-0208	300 мм	км	7125467 6303878	6827531 6268779	6284614 6260491

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0103-0209 1122-0301-0209	350 мм	км	8459875 7474480	8103917 7432655	7455387 7422669
6121-0103-0210 1122-0301-0210	400 мм	км	9102963 8044639	8720728 7999255	8024134 7989070
6121-0103-0211 1122-0301-0211	500 мм	км	11472746 10136520	10991510 10078753	10114178 10066764
6121-0103-0212 1122-0301-0212	600 мм	км	13849517 12256163	13280032 12187796	12241047 12173379
6121-0103-0213 1122-0301-0213	700 мм	км	16290231 14416246	15619970 14336236	14391830 14314592
6121-0103-0214 1122-0301-0214	800 мм	км	18683629 16543629	17927960 16454208	16544274 16429564
6121-0103-0215 1122-0301-0215	900 мм	км	25274974 22461477	24301849 22345496	22519054 22314933
6121-0103-0216 1122-0301-0216	1000 мм	км	27011362 24007392	25966102 23882072	24051923 23850211
6121-0103-0217 1122-0301-0217	1100 мм	км	33209536 29522442	31935660 29369570	29603282 29331315
6121-0103-0218 1122-0301-0218	1200 мм	км	34378189 30578731	33063944 30420502	30657742 30381221
6121-0103-0219 1122-0301-0219	1300 мм	км	40712645 36214659	39159735 36029529	36318217 35981831
6121-0103-0220 1122-0301-0220	1400 мм	км	41863839 37304190	40288141 37115072	37404758 37066983
6121-0103-0221 1122-0301-0221	1500 мм	км	50518617 45128615	48757431 44918294	45532103 44863563
6121-0103-0222 1122-0301-0222	1600 мм	км	51518700 46081515	49739384 45866974	46480538 45812211
	Группа 6121-0104 Укладка трубопроводов из железобетонных труб				
	Подгруппа 6121-0104-01 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб				
	Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб, диаметр				
6121-0104-0101 1122-0401-0101	до 500 мм	км	9368310 8439145	9082707 7883895	8250496 7944604
6121-0104-0102 1122-0401-0102	до 600 мм	км	11429522 10329420	11082821 9649717	10065878 9708444
6121-0104-0103 1122-0401-0103	до 700 мм	км	16209628 14664416	15748422 13602879	14318263 13740922
6121-0104-0104 1122-0401-0104	до 800 мм	км	16583603 15049770	16098316 13931566	14622307 14056210
6121-0104-0105 1122-0401-0105	до 900 мм	км	22177218 20180613	21589098 18549571	19635117 18772835
6121-0104-0106 1122-0401-0106	до 1000 мм	км	22908839 20902809	22285717 19201200	20262076 19404080
6121-0104-0107 1122-0401-0107	до 1200 мм	км	30076692 27543729	29285469 25214672	26618397 25485282
6121-0104-0108 1122-0401-0108	до 1400 мм	км	38080390 34911002	37074079 32046003	33783196 32364829
6121-0104-0109 1122-0401-0109	до 1600 мм	км	45050559 41466413	43901520 37888552	39982889 38264778
	Группа 6121-0105 Укладка трубопроводов из полимерных труб				
	Подгруппа 6121-0105-02 Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О)				
	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0105-0201 1122-0501-0201	90 мм	км	169811 147589	161343 146690	146039 146365
6121-0105-0202 1122-0501-0202	110 мм	км	178870 155611	170012 154670	154002 154332
6121-0105-0203 1122-0501-0203	160 мм	км	251896 219229	239536 217890	217080 217447
6121-0105-0204 1122-0501-0204	225 мм	км	350840 305339	333684 303478	302508 302866
6121-0105-0205 1122-0501-0205	315 мм	км	510145 444038	485335 441347	440241 440465
	Подгруппа 6121-0105-03 Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб				
	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр				
6121-0105-0301 1122-0501-0301	110 мм	км	741056 642896	703719 638739	635219 637599
6121-0105-0302 1122-0501-0302	160 мм	км	808747 701799	768099 697297	693530 696027
6121-0105-0303 1122-0501-0303	225 мм	км	893374 775684	848745 770718	766866 769350
6121-0105-0304 1122-0501-0304	315 мм	км	1220550 1066979	1164757 1060810	1062426 1059036
	Подгруппа 6121-0105-04 Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб				
	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр				
6121-0105-0403 1122-0501-0401	110 мм	км	1495927 1313136	1430550 1299894	1310768 1303847
6121-0105-0404 1122-0501-0402	125 мм	км	1592977 1399475	1524161 1385510	1398044 1389697
6121-0105-0405 1122-0501-0403	140 мм	км	1711753 1505431	1638652 1490224	1504565 1495042
6121-0105-0406 1122-0501-0404	160 мм	км	1749005 1538457	1674357 1522800	1537402 1527848
6121-0105-0407 1122-0501-0405	180 мм	км	1780187 1566376	1704366 1550237	1565200 1555600
6121-0105-0408 1122-0501-0406	200 мм	км	3154445 2800007	3043221 2778752	2838129 2784302
6121-0105-0409 1122-0501-0407	225 мм	км	3195567 2836955	3082882 2815044	2875003 2821045
6121-0105-0410 1122-0501-0408	250 мм	км	3584404 3181774	3458001 3157974	3224987 3163933
6121-0105-0411 1122-0501-0409	280 мм	км	3814294 3385994	3679787 3360759	3431854 3367013
6121-0105-0412 1122-0501-0410	315 мм	км	4790823 4255444	4619960 4225430	4305234 4231197
6121-0105-0413 1122-0501-0411	355 мм	км	6564150 5816223	6324178 5774797	5882681 5782268
6121-0105-0414 1122-0501-0412	400 мм	км	6746022 5989256	6501063 5936283	6047847 5954590
6121-0105-0415 1122-0501-0413	450 мм	км	7149189 6348198	6890192 6292288	6411000 6311543
6121-0105-0416 1122-0501-0414	500 мм	км	7384104 6557869	7116432 6499320	6621001 6519988
6121-0105-0417 1122-0501-0415	560 мм	км	7897863 7015196	7612317 6953028	7083838 6974785

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0105-0418 1122-0501-0416	630 мм	км	8903661 7961690	8586364 7869107	7993567 7916769
6121-0105-0419 1122-0501-0417	710 мм	км	9785945 8784180	9446419 8650981	8803802 8736118
6121-0105-0420 1122-0501-0418	800 мм	км	10787132 9680422	10413033 9535360	9705351 9627473
6121-0105-0421 1122-0501-0419	900 мм	км	11531732 10346408	11131244 10192550	10372585 10288896
6121-0105-0422 1122-0501-0420	1000 мм	км	12166511 10914408	11744356 10753587	10944938 10853783
	Группа 6121-0106 Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб				
	Подгруппа 6121-0106-01 Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб				
	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб, диаметр				
6121-0106-0101 1122-1601-0101	до 300 мм	км	2533618 2230261	2417001 2199657	2208775 2215143
6121-0106-0102 1122-1601-0102	до 400 мм	км	2954807 2609577	2816542 2563150	2572077 2582087
6121-0106-0103 1122-1601-0103	до 500 мм	км	3435820 3043993	3272151 2977517	2985538 3000046
6121-0106-0104 1122-1601-0104	до 600 мм	км	3888048 3456173	3699450 3366259	3371553 3391545
6121-0106-0105 1122-1601-0105	до 700 мм	км	4277601 3816915	4066192 3699735	3702609 3728889
6121-0106-0106 1122-1601-0106	до 800 мм	км	4673477 4185983	4437925 4037621	4037147 4070466
6121-0106-0107 1122-1601-0107	до 900 мм	км	5171315 4647270	4906152 4463248	4459104 4500540
6121-0106-0108 1122-1601-0108	до 1000 мм	км	5616540 5066061	5323703 4842884	4834835 4884973
6121-0106-0109 1122-1601-0109	до 1200 мм	км	6573139 5970051	6218889 5656424	5638080 5708931
	Подраздел 6121-02 Антикоррозионная изоляция стальных трубопроводов				
	Группа 6121-0201 Нанесение антикоррозийной изоляции на стальные трубопроводы				
	Подгруппа 6121-0201-01 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы				
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб				
6121-0201-0101 1122-0601-0101	50 мм	км	1833481 1733525	1801441 1729423	1733501 1733662
6121-0201-0102 1122-0601-0102	75 мм	км	2184651 2084681	2152607 2080578	2084662 2084816
6121-0201-0103 1122-0601-0103	100 мм	км	2770555 2669637	2738178 2665499	2669629 2669725
6121-0201-0104 1122-0601-0104	125 мм	км	3277897 3171028	3243417 3166580	3170676 3170824
6121-0201-0105 1122-0601-0105	150 мм	км	3978820 3843550	3936356 3838239	3849001 3842175
6121-0201-0106 1122-0601-0106	200 мм	км	5167724 5017833	5120230 5011977	5023711 5015734

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0201-0107 1122-0601-0107	250 мм	км	6413791 6237867	6357104 6231016	6243844 6234443
6121-0201-0108 1122-0601-0108	300 мм	км	7514356 7317038	7450143 7309372	7323185 7312532
6121-0201-0109 1122-0601-0109	350 мм	км	9132541 8865603	9052002 8856272	8892825 8859638
6121-0201-0110 1122-0601-0110	400 мм	км	10354796 10049888	10262006 10039271	10080483 10042162
6121-0201-0111 1122-0601-0111	500 мм	км	12909321 12526868	12794148 12513892	12571411 12515917
6121-0201-0112 1122-0601-0112	600 мм	км	14818139 14404812	14693436 14390830	14453238 14392480
6121-0201-0113 1122-0601-0113	700 мм	км	16723775 16259785	16584053 16243956	16312403 16247186
6121-0201-0114 1122-0601-0114	800 мм	км	19599683 19054384	19442109 19036676	19137793 19039276
6121-0201-0115 1122-0601-0115	900 мм	км	22009274 21393411	21831679 21373585	21490566 21375404
6121-0201-0116 1122-0601-0116	1000 мм	км	25051877 24325387	24840615 24302107	24437756 24302700
6121-0201-0117 1122-0601-0117	1100 мм	км	27553984 26739164	27314687 26712953	26860595 26712458
6121-0201-0118 1122-0601-0118	1200 мм	км	29817631 28960365	29568383 28933090	29095977 28932235
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб				
6121-0201-0119 1122-0601-0201	50 мм	км	2535238 2398135	2489278 2392556	2396163 2396274
6121-0201-0120 1122-0601-0202	75 мм	км	3003724 2868037	2958470 2862424	2866140 2866296
6121-0201-0121 1122-0601-0203	100 мм	км	3823190 3686598	3777606 3680949	3684673 3684809
6121-0201-0122 1122-0601-0204	125 мм	км	4577050 4432830	4528601 4426871	4430460 4430631
6121-0201-0123 1122-0601-0205	150 мм	км	5513828 5328858	5453843 5321651	5334594 5324963
6121-0201-0124 1122-0601-0206	200 мм	км	7162583 6958904	7096171 6951000	6965203 6954084
6121-0201-0125 1122-0601-0207	250 мм	км	8757120 8522429	8679752 8513339	8528840 8516031
6121-0201-0126 1122-0601-0208	300 мм	км	10380333 10116097	10292564 10105882	10122718 10108204
6121-0201-0127 1122-0601-0209	350 мм	км	12187307 11874614	12089629 11863155	11899474 11866125
6121-0201-0128 1122-0601-0210	400 мм	км	14027981 13652424	13910569 13639243	13684134 13641158
6121-0201-0129 1122-0601-0211	500 мм	км	17010585 16590633	16882128 16576275	16635140 16577768
6121-0201-0130 1122-0601-0212	600 мм	км	19726727 19239119	19574815 19222313	19285031 19222878
6121-0201-0131 1122-0601-0213	700 мм	км	22512653 21923012	22331658 21902858	21984601 21904470
6121-0201-0132 1122-0601-0214	800 мм	км	26582355 25878525	26375574 25855659	25981342 25856348
6121-0201-0133 1122-0601-0215	900 мм	км	30363954 29532218	30123406 29505750	29667180 29505159

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0201-0134 1122-0601-0216	1000 мм	км	34036710 33093016	33761060 33062973	33240450 33061113
6121-0201-0135 1122-0601-0217	1100 мм	км	37314875 36280010	37010473 36246606	36438584 36244807
6121-0201-0136 1122-0601-0218	1200 мм	км	40378230 39283041	40059286 39248079	39460662 39245768
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб				
6121-0201-0137 1122-0601-0301	50 мм	км	3428228 3256169	3369330 3249080	3252193 3252476
6121-0201-0138 1122-0601-0302	75 мм	км	4131112 3958178	4071886 3951053	3954154 3954437
6121-0201-0139 1122-0601-0303	100 мм	км	5344827 5170839	5285270 5163677	5166931 5167050
6121-0201-0140 1122-0601-0304	125 мм	км	6385822 6192444	6318954 6184492	6187325 6187609
6121-0201-0141 1122-0601-0305	150 мм	км	7852703 7596194	7767427 7586249	7602140 7588619
6121-0201-0142 1122-0601-0306	200 мм	км	10216968 9937362	10123832 9926566	9944211 9928696
6121-0201-0143 1122-0601-0307	250 мм	км	12568077 12243308	12458985 12230785	12250317 12232346
6121-0201-0144 1122-0601-0308	300 мм	км	14745529 14386299	14624283 14372462	14393493 14373590
6121-0201-0145 1122-0601-0309	350 мм	км	17529341 17078901	17388511 17063243	17119345 17064253
6121-0201-0146 1122-0601-0310	400 мм	км	19879104 19365388	19716664 19347473	19408089 19347631
6121-0201-0147 1122-0601-0311	500 мм	км	24507617 23909822	24323287 23889344	23975015 23889387
6121-0201-0148 1122-0601-0312	600 мм	км	28519938 27820335	28302544 27796340	27894003 27795227
6121-0201-0149 1122-0601-0313	700 мм	км	32062845 31269634	31816336 31242274	31350751 31242334
6121-0201-0150 1122-0601-0314	800 мм	км	37544126 36601089	37263702 36570112	36736265 36569115
6121-0201-0151 1122-0601-0315	900 мм	км	42650346 41564550	42330145 41529308	41729840 41526918
6121-0201-0152 1122-0601-0316	1000 мм	км	48317298 47036574	47935627 46994996	47222858 46990529
6121-0201-0153 1122-0601-0317	1100 мм	км	53934380 52415412	53478200 52365938	52629610 52358922
6121-0201-0154 1122-0601-0318	1200 мм	км	58943798 57295791	58457350 57243066	57553132 57234992
	Подгруппа 6121-0201-07 Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы				
	Нанесение на стальные трубопроводы битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции				
6121-0201-0701 1122-0601-0701	нормальной, диаметр труб более 1200 мм	$м^2$	7684 7451	7616 7443	7487 7443
6121-0201-0702 1122-0601-0702	усиленной, диаметр труб более 1200 мм	$м^2$	10347 10053	10262 10044	10099 10043
6121-0201-0703 1122-0601-0703	весьма усиленной, диаметр труб более 1200 мм	$м^2$	15405 14972	15276 14956	15034 14955

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6121-0201-08 Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы				
	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб				
6121-0201-0801 1122-0601-0801	50 мм	км	863299 797039	843416 794228	797504 798895
6121-0201-0802 1122-0601-0802	75 мм	км	1037239 963193	1014370 960065	963069 964619
6121-0201-0803 1122-0601-0803	100 мм	км	1266622 1187409	1241774 1184072	1186895 1188550
6121-0201-0804 1122-0601-0804	125 мм	км	1458355 1373737	1431434 1370180	1372808 1374578
6121-0201-0805 1122-0601-0805	150 мм	км	1687377 1600608	1666385 1597668	1618032 1602352
6121-0201-0806 1122-0601-0806	200 мм	км	2844432 2659335	2794958 2653277	2694699 2656878
6121-0201-0807 1122-0601-0807	250 мм	км	3250205 3054314	3197315 3047889	3090834 3051365
6121-0201-0808 1122-0601-0808	300 мм	км	4061871 3805491	3991855 3797146	3854408 3800016
6121-0201-0809 1122-0601-0809	350 мм	км	4802177 4504605	4723479 4495147	4568021 4498772
6121-0201-0810 1122-0601-0810	400 мм	км	5178714 4873023	5097565 4863246	4937421 4866831
6121-0201-0811 1122-0601-0811	500 мм	км	6361942 5998482	6265398 5987123	6076980 5989976
6121-0201-0812 1122-0601-0812	600 мм	км	7824710 7369897	7699974 7355877	7459927 7357707
6121-0201-0813 1122-0601-0813	700 мм	км	9001293 8440016	8844777 8422653	8546806 8423282
6121-0201-0814 1122-0601-0814	800 мм	км	11041350 10364297	10865468 10344565	10527934 10346744
6121-0201-0815 1122-0601-0815	900 мм	км	18536211 17011124	18136374 16967631	17388523 16961495
6121-0201-0816 1122-0601-0816	1000 мм	км	20493243 18814947	20053507 18767208	19232589 18759596
6121-0201-0817 1122-0601-0817	1100 мм	км	25231878 23041526	24659454 22979715	23595536 22967206
6121-0201-0818 1122-0601-0818	1200 мм	км	27781665 25348203	27143220 25279424	25958481 25264450
6121-0201-0819 1122-0601-0819	1400 мм	км	40057532 36243373	39042869 36134866	37169700 36105845
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб				
6121-0201-0820 1122-0601-0901	50 мм	км	1388370 1281907	1353064 1277462	1279290 1281536
6121-0201-0821 1122-0601-0902	75 мм	км	1667850 1550392	1628328 1545500	1546939 1549413
6121-0201-0822 1122-0601-0903	100 мм	км	2018240 1895699	1976771 1890601	1891863 1894439
6121-0201-0823 1122-0601-0904	125 мм	км	2320305 2192682	2276889 2187378	2188462 2191141
6121-0201-0824 1122-0601-0905	150 мм	км	2385691 2290196	2361482 2286917	2307286 2291485

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0201-0825 1122-0601-0906	200 мм	км	3921148 3712674	3864373 3705837	3750812 3709172
6121-0201-0826 1122-0601-0907	250 мм	км	4569219 4348948	4508618 4341703	4388087 4344897
6121-0201-0827 1122-0601-0908	300 мм	км	5487352 5218393	5412741 5209553	5267012 5212270
6121-0201-0828 1122-0601-0909	350 мм	км	6580854 6252353	6492369 6241834	6319168 6245111
6121-0201-0829 1122-0601-0910	400 мм	км	7193132 6853820	7101150 6842922	6921616 6846075
6121-0201-0830 1122-0601-0911	500 мм	км	8656689 8272992	8552827 8260859	8351150 8263432
6121-0201-0831 1122-0601-0912	600 мм	км	11114646 10586206	10968426 10569897	10689172 10570917
6121-0201-0832 1122-0601-0913	700 мм	км	12593171 11945502	12413706 11925394	12069810 11927338
6121-0201-0833 1122-0601-0914	800 мм	км	14760468 14043553	14559744 14021210	14177137 14022349
6121-0201-0834 1122-0601-0915	900 мм	км	23528531 21869341	23090037 21821745	22271659 21814159
6121-0201-0835 1122-0601-0916	1000 мм	км	25649064 23859366	25175357 23808026	24292614 23799137
6121-0201-0836 1122-0601-0917	1100 мм	км	29930097 27718556	29345634 27655464	28260194 27642482
6121-0201-0837 1122-0601-0918	1200 мм	км	34879783 32179763	34165062 32102914	32841118 32085082
6121-0201-0838 1122-0601-0919	1400 мм	км	50096939 45780359	48956065 45658369	46851863 45624747
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб				
6121-0201-0839 1122-0601-1001	50 мм	км	1909649 1763489	1859115 1757431	1757828 1760918
6121-0201-0840 1122-0601-1002	75 мм	км	2302384 2140991	2246011 2134315	2134176 2137578
6121-0201-0841 1122-0601-1003	100 мм	км	2768732 2603101	2710736 2596254	2595967 2599455
6121-0201-0842 1122-0601-1004	125 мм	км	3182887 3012175	3122943 3005121	3004658 3008246
6121-0201-0843 1122-0601-1005	150 мм	км	3061705 2959994	3034910 2956445	2976024 2960919
6121-0201-0844 1122-0601-1006	200 мм	км	5070193 4829420	5003606 4821530	4872160 4824503
6121-0201-0845 1122-0601-1007	250 мм	км	5929155 5679303	5859339 5671073	5722019 5673929
6121-0201-0846 1122-0601-1008	300 мм	км	7023357 6727143	6939732 6717319	6777678 6719712
6121-0201-0847 1122-0601-1009	350 мм	км	8507992 8129724	8404555 8117571	8204196 8120297
6121-0201-0848 1122-0601-1010	400 мм	км	9361979 8969474	9253966 8956822	9045319 8959388
6121-0201-0849 1122-0601-1011	500 мм	км	11191111 10757005	11071686 10743189	10841725 10745166
6121-0201-0850 1122-0601-1012	600 мм	км	14492658 13874399	14319476 13855249	13991092 13855251
6121-0201-0851 1122-0601-1013	700 мм	км	16198669 15456082	15990686 15432958	15594808 15433824

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0201-0852 1122-0601-1014	800 мм	км	19248412 18421142	19026458 18396529	18605154 18396976
6121-0201-0853 1122-0601-1015	900 мм	км	29086808 27223055	28591842 27169466	27670337 27159779
6121-0201-0854 1122-0601-1016	1000 мм	км	31371246 29403679	30846888 29346969	29871735 29336187
6121-0201-0855 1122-0601-1017	1100 мм	км	38965248 36208282	38232636 36129508	36876300 36111012
6121-0201-0856 1122-0601-1018	1200 мм	км	41395709 38507474	40627701 38424964	39206578 38405146
6121-0201-0857 1122-0601-1019	1400 мм	км	59485969 54710664	58217313 54575148	55879690 54536755
	Группа 6121-0202 Нанесение антикоррозийной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов				
	Подгруппа 6121-0202-01 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов				
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб				
6121-0202-0101 1122-0601-0401	50 мм	км	447064 398434	429374 396453	397137 395964
6121-0202-0102 1122-0601-0402	75 мм	км	473713 425050	456012 423068	423757 422579
6121-0202-0103 1122-0601-0403	100 мм	км	514664 465853	496917 463866	464575 463375
6121-0202-0104 1122-0601-0404	125 мм	км	579316 525814	559860 523640	524409 523093
6121-0202-0105 1122-0601-0405	150 мм	км	608523 554855	589008 552673	553445 552127
6121-0202-0106 1122-0601-0406	200 мм	км	692269 636797	672073 634537	635273 633976
6121-0202-0107 1122-0601-0407	250 мм	км	832406 767686	808856 765053	765942 764395
6121-0202-0108 1122-0601-0408	300 мм	км	901098 836164	877472 833522	834422 832863
6121-0202-0109 1122-0601-0409	350 мм	км	1051563 974448	1023516 971325	972413 970516
6121-0202-0110 1122-0601-0410	400 мм	км	1323819 1245969	1295519 1242817	1243950 1242003
6121-0202-0111 1122-0601-0411	500 мм	км	1673427 1571384	1636357 1567280	1568813 1566172
6121-0202-0112 1122-0601-0412	600 мм	км	1980426 1859552	1936548 1854703	1856598 1853370
6121-0202-0113 1122-0601-0413	700 мм	км	2238720 2100578	2188582 2095054	2097230 2093502
6121-0202-0114 1122-0601-0414	800 мм	км	2571730 2413977	2514504 2407683	2410240 2405890
6121-0202-0115 1122-0601-0415	900 мм	км	2913836 2732892	2848222 2725691	2728680 2723606
6121-0202-0116 1122-0601-0416	1000 мм	км	3196412 2999995	3125189 2992186	2995428 2989907
6121-0202-0117 1122-0601-0417	1100 мм	км	3584355 3357826	3502239 3348837	3352633 3346183
6121-0202-0118 1122-0601-0418	1200 мм	км	3753703 3526341	3671288 3517308	3521136 3514666

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб				
6121-0202-0119 1122-0601-0501	50 мм	км	556824 496654	534946 494224	495081 493584
6121-0202-0120 1122-0601-0502	75 мм	км	594789 534576	572897 532144	533007 531504
6121-0202-0121 1122-0601-0503	100 мм	км	646459 586085	624514 583646	584524 583004
6121-0202-0122 1122-0601-0504	125 мм	км	748122 681037	723738 678331	679310 677614
6121-0202-0123 1122-0601-0505	150 мм	км	787064 719935	762667 717228	718215 716510
6121-0202-0124 1122-0601-0506	200 мм	км	894558 825331	869373 822527	823483 821801
6121-0202-0125 1122-0601-0507	250 мм	км	1098903 1014874	1068350 1011481	1012683 1010584
6121-0202-0126 1122-0601-0508	300 мм	км	1199848 1115566	1169207 1112164	1113379 1111265
6121-0202-0127 1122-0601-0509	350 мм	км	1403183 1302742	1366675 1298696	1300160 1297611
6121-0202-0128 1122-0601-0510	400 мм	км	1781296 1680126	1744540 1676052	1677573 1674960
6121-0202-0129 1122-0601-0511	500 мм	км	2247389 2115392	2199484 2110100	2112197 2108644
6121-0202-0130 1122-0601-0512	600 мм	км	2526801 2371197	2470363 2364976	2367533 2363231
6121-0202-0131 1122-0601-0513	700 мм	км	2971329 2795062	2907388 2788021	2790888 2786034
6121-0202-0132 1122-0601-0514	800 мм	км	3408404 3205995	3335008 3197931	3201285 3195614
6121-0202-0133 1122-0601-0515	900 мм	км	3842026 3612928	3759043 3603830	3607859 3601174
6121-0202-0134 1122-0601-0516	1000 мм	км	4202494 3954673	4112666 3944832	3949013 3941940
6121-0202-0135 1122-0601-0517	1100 мм	км	4722246 4435479	4618318 4424124	4428980 4420721
6121-0202-0136 1122-0601-0518	1200 мм	км	4909622 4622425	4805545 4611050	4615935 4607650
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб				
6121-0202-0137 1122-0601-0601	50 мм	км	731339 654238	703318 651143	652270 650293
6121-0202-0138 1122-0601-0602	75 мм	км	780292 703170	752264 700073	701203 699223
6121-0202-0139 1122-0601-0603	100 мм	км	853103 775889	825052 772790	773948 771939
6121-0202-0140 1122-0601-0604	125 мм	км	971605 888332	941347 884981	886218 884077
6121-0202-0141 1122-0601-0605	150 мм	км	1022626 939211	992317 935853	937095 934948
6121-0202-0142 1122-0601-0606	200 мм	км	1180996 1095958	1150078 1092535	1093748 1091609
6121-0202-0143 1122-0601-0607	250 мм	км	1419275 1320655	1383438 1316692	1318148 1315608
6121-0202-0144 1122-0601-0608	300 мм	км	1542643 1443688	1506689 1439712	1441181 1438626

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0202-0145 1122-0601-0609	350 мм	км	1808117 1690611	1765412 1685889	1687611 1684598
6121-0202-0146 1122-0601-0610	400 мм	км	2337720 2219726	2294864 2214988	2216783 2213692
6121-0202-0147 1122-0601-0611	500 мм	км	2986268 2829457	2929399 2823192	2825784 2821430
6121-0202-0148 1122-0601-0612	600 мм	км	3412577 3228632	3345859 3221285	3224300 3219210
6121-0202-0149 1122-0601-0613	700 мм	км	3989788 3773851	3911509 3765256	3768885 3762774
6121-0202-0150 1122-0601-0614	800 мм	км	4562555 4318569	4474114 4308847	4312970 4306064
6121-0202-0151 1122-0601-0615	900 мм	км	5135169 4857943	5034710 4846917	4851679 4843722
6121-0202-0152 1122-0601-0616	1000 мм	км	5664514 5359684	5554070 5347560	5352847 5344050
6121-0202-0153 1122-0601-0617	1100 мм	км	6397392 6040045	6267905 6025866	6031996 6021686
6121-0202-0154 1122-0601-0618	1200 мм	км	6726481 6367440	6596384 6353171	6359357 6349018
	Подгруппа 6121-0202-04 Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов				
	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб				
6121-0202-0401 1122-0601-1101	50 мм	км	360248 320617	345817 318986	319528 318617
6121-0202-0402 1122-0601-1102	75 мм	км	385426 344613	370568 342936	343498 342551
6121-0202-0403 1122-0601-1103	100 мм	км	423902 381858	408602 380136	380732 379734
6121-0202-0404 1122-0601-1104	125 мм	км	457117 413729	441333 411950	412577 411538
6121-0202-0405 1122-0601-1105	150 мм	км	489867 445213	473627 443382	444038 442957
6121-0202-0406 1122-0601-1106	200 мм	км	555934 509753	539142 507858	508549 507422
6121-0202-0407 1122-0601-1107	250 мм	км	638470 587973	620110 585897	586659 585429
6121-0202-0408 1122-0601-1108	300 мм	км	697315 644477	678106 642311	643111 641813
6121-0202-0409 1122-0601-1109	350 мм	км	781521 723645	760492 721275	722181 720724
6121-0202-0410 1122-0601-1110	400 мм	км	867429 804595	844605 802032	803028 801419
6121-0202-0411 1122-0601-1111	500 мм	км	1086502 1006594	1057496 1003355	1004660 1002541
6121-0202-0412 1122-0601-1112	600 мм	км	1295931 1200086	1261154 1196214	1197811 1195214
6121-0202-0413 1122-0601-1113	700 мм	км	1490165 1379875	1450161 1375438	1377300 1374258
6121-0202-0414 1122-0601-1114	800 мм	км	1699609 1573367	1653828 1568303	1570448 1566929
6121-0202-0415 1122-0601-1115	900 мм	км	1954625 1808700	1901728 1802865	1805395 1801246

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0202-0416 1122-0601-1116	1000 мм	км	2145423 1987423	2088159 1981113	1983872 1979345
6121-0202-0417 1122-0601-1117	1100 мм	км	2325778 2155308	2264001 2148502	2151493 2146594
6121-0202-0418 1122-0601-1118	1200 мм	км	2509283 2326426	2443021 2319128	2322347 2317079
6121-0202-0419 1122-0601-1119	1400 мм	км	2982385 2762760	2902798 2754020	2757862 2751510
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб				
6121-0202-0420 1122-0601-1201	50 мм	км	475448 424435	456902 422364	423121 421843
6121-0202-0421 1122-0601-1202	75 мм	км	505726 454121	486914 452022	452653 451492
6121-0202-0422 1122-0601-1203	100 мм	км	565369 511041	545623 508841	509658 508277
6121-0202-0423 1122-0601-1204	125 мм	км	627778 570958	607131 568658	569522 568068
6121-0202-0424 1122-0601-1205	150 мм	км	673491 615523	652431 613175	614067 612574
6121-0202-0425 1122-0601-1206	200 мм	км	778406 717838	756405 715386	716331 714759
6121-0202-0426 1122-0601-1207	250 мм	км	907001 839631	882536 836903	837974 836210
6121-0202-0427 1122-0601-1208	300 мм	км	1028405 954758	1001672 951785	952979 951011
6121-0202-0428 1122-0601-1209	350 мм	км	1151341 1071250	1122273 1068020	1069328 1067174
6121-0202-0429 1122-0601-1210	400 мм	км	1284104 1196692	1252389 1193176	1194625 1192236
6121-0202-0430 1122-0601-1211	500 мм	км	1606842 1495624	1566511 1491173	1493061 1489944
6121-0202-0431 1122-0601-1212	600 мм	км	1904396 1772554	1856600 1767289	1769556 1765811
6121-0202-0432 1122-0601-1213	700 мм	км	2171730 2022622	2117680 2016680	2019250 2014986
6121-0202-0433 1122-0601-1214	800 мм	км	2468588 2296650	2406268 2289815	2292785 2287834
6121-0202-0434 1122-0601-1215	900 мм	км	2790536 2596695	2720306 2589003	2592419 2586750
6121-0202-0435 1122-0601-1216	1000 мм	км	3046106 2834953	2969607 2826583	2830305 2824110
6121-0202-0436 1122-0601-1217	1100 мм	км	3340147 3111274	3257227 3102204	3106231 3099521
6121-0202-0437 1122-0601-1218	1200 мм	км	3612552 3366912	3523573 3357181	3361549 3354300
6121-0202-0438 1122-0601-1219	1400 мм	км	4259674 3969533	4154603 3958064	3963277 3954620
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб				
6121-0202-0439 1122-0601-1301	50 мм	км	586057 524184	563530 521686	522503 521019
6121-0202-0440 1122-0601-1302	75 мм	км	631114 568129	608189 565590	566436 564909
6121-0202-0441 1122-0601-1303	100 мм	км	701196 635207	677151 632547	633360 631825

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0202-0442 1122-0601-1304	125 мм	км	790245 720934	764984 718140	718979 717381
6121-0202-0443 1122-0601-1305	150 мм	км	849465 778976	823783 776135	777009 775364
6121-0202-0444 1122-0601-1306	200 мм	км	989714 915963	962819 912987	913841 912180
6121-0202-0445 1122-0601-1307	250 мм	км	1156775 1074658	1126745 1071332	1072057 1070436
6121-0202-0446 1122-0601-1308	300 мм	км	1324726 1233419	1291290 1229729	1230403 1228711
6121-0202-0447 1122-0601-1309	350 мм	км	1490386 1390774	1453979 1386758	1387681 1385643
6121-0202-0448 1122-0601-1310	400 мм	км	1669759 1560307	1629768 1555906	1556948 1554664
6121-0202-0449 1122-0601-1311	500 мм	км	2075236 1937472	2024880 1931949	1933190 1930353
6121-0202-0450 1122-0601-1312	600 мм	км	2473462 2308433	2413231 2301836	2303563 2299904
6121-0202-0451 1122-0601-1313	700 мм	км	2783448 2601116	2716841 2593830	2595563 2591674
6121-0202-0452 1122-0601-1314	800 мм	км	3178920 2966454	3101386 2957990	2960218 2955453
6121-0202-0453 1122-0601-1315	900 мм	км	3566370 3331700	3480734 3322359	3324817 3319541
6121-0202-0454 1122-0601-1316	1000 мм	км	3900155 3642984	3806246 3632751	3635272 3629640
6121-0202-0455 1122-0601-1317	1100 мм	км	4283757 4004628	4181890 3993529	3996425 3990153
6121-0202-0456 1122-0601-1318	1200 мм	км	4661700 4359406	4551575 4347411	4351073 4343755
6121-0202-0457 1122-0601-1319	1400 мм	км	5492088 5136724	5362773 5122658	5127333 5118326
	Подраздел 6121-03 Промывка трубопроводов				
	Группа 6121-0301 Промывка трубопроводов				
	Подгруппа 6121-0301-01 Промывка трубопроводов с дезинфекцией				
	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр				
6121-0301-0101 1122-0701-0101	50-65 мм	км	280064 245011	265158 240519	238675 240172
6121-0301-0102 1122-0701-0102	75-80 мм	км	284177 251520	268301 243368	240906 243256
6121-0301-0103 1122-0701-0103	100 мм	км	289905 260589	272675 247332	244009 247548
6121-0301-0104 1122-0701-0104	125 мм	км	353087 320940	331182 300399	295630 300956
6121-0301-0105 1122-0701-0105	150 мм	км	362313 335545	338229 306786	300631 307871
6121-0301-0106 1122-0701-0106	200 мм	км	384792 371129	355399 322348	312816 324720
6121-0301-0107 1122-0701-0107	250 мм	км	470370 466932	431016 390922	376580 394916
6121-0301-0108 1122-0701-0108	300 мм	км	506573 524243	458668 415984	396203 422050
6121-0301-0109 1122-0701-0109	350 мм	км	605540 641243	544510 493826	467223 502281

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0301-0110 1122-0701-0110	400 мм	км	654188 718253	581669 527505	493594 538744
6121-0301-0111 1122-0701-0111	450 мм	км	875604 949757	781536 708770	665733 722855
6121-0301-0112 1122-0701-0112	500 мм	км	938789 1049780	829800 752514	699985 770215
6121-0301-0113 1122-0701-0113	600 мм	км	1084172 1279923	940849 853163	778794 879184
6121-0301-0114 1122-0701-0114	700 мм	км	1365422 1645812	1176174 1066527	965999 1102094
6121-0301-0115 1122-0701-0115	800 мм	км	1563925 1960045	1327799 1203952	1073604 1250879
6121-0301-0116 1122-0701-0116	900 мм	км	1953650 2457984	1656226 1501738	1336980 1561144
6121-0301-0117 1122-0701-0117	1000 мм	км	2202477 2851881	1846291 1674003	1471865 1747649
6121-0301-0118 1122-0701-0118	1100 мм	км	2646935 3435307	2216825 2009952	1765417 2099114
6121-0301-0119 1122-0701-0119	1200 мм	км	2954475 3922147	2451738 2222865	1932130 2329627
6121-0301-0120 1122-0701-0120	1300 мм	км	3564050 4690704	2968093 2691054	2348583 2816485
6121-0301-0121 1122-0701-0121	1400 мм	км	3899548 5221802	3224361 2923322	2530451 3067953
6121-0301-0122 1122-0701-0122	1500 мм	км	4290962 5841416	3523340 3194301	2742630 3361332
6121-0301-0123 1122-0701-0123	1600 мм	км	4710335 6505289	3843675 3484636	2969965 3675667
	Подгруппа 6121-0301-02 Промывка трубопроводов без дезинфекции				
	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр				
6121-0301-0201 1122-0701-0201	50-65 мм	км	112438 98805	106319 96416	95578 96315
6121-0301-0202 1122-0701-0202	75-80 мм	км	114586 102386	107885 97806	96598 97847
6121-0301-0203 1122-0701-0203	100 мм	км	117587 107392	110075 99750	98025 99987
6121-0301-0204 1122-0701-0204	125 мм	км	143720 133320	133974 121370	118833 121833
6121-0301-0205 1122-0701-0205	150 мм	км	148551 141379	137498 124498	121130 125278
6121-0301-0206 1122-0701-0206	200 мм	км	160312 160996	146078 132114	126721 133665
6121-0301-0207 1122-0701-0207	250 мм	км	198206 206541	178557 161350	153120 163899
6121-0301-0208 1122-0701-0208	300 мм	км	217238 238287	192441 173674	162168 177471
6121-0301-0209 1122-0701-0209	350 мм	км	262745 296101	230592 207955	192391 213212
6121-0301-0210 1122-0701-0210	400 мм	км	288121 338429	249104 224387	204455 231308
6121-0301-0211 1122-0701-0211	450 мм	км	382526 442910	332479 299614	274487 308263
6121-0301-0212 1122-0701-0212	500 мм	км	416686 499890	357399 321734	290727 332623
6121-0301-0213 1122-0701-0213	600 мм	км	492326 626060	412579 370714	326687 386563

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0301-0214 1122-0701-0214	700 мм	км	627211 815296	520767 467569	407785 489252
6121-0301-0215 1122-0701-0215	800 мм	км	729691 986236	595527 533929	456505 562332
6121-0301-0216 1122-0701-0216	900 мм	км	913449 1239331	744204 667131	569222 703084
6121-0301-0217 1122-0701-0217	1000 мм	км	1045209 1459111	840324 752451	631862 797044
6121-0301-0218 1122-0701-0218	1100 мм	км	1255270 1756511	1008071 902570	756878 956475
6121-0301-0219 1122-0701-0219	1200 мм	км	1413870 2021061	1123771 1005270	832278 1069575
6121-0301-0220 1122-0701-0220	1300 мм	км	1700794 2410482	1357496 1214786	1011012 1290396
6121-0301-0221 1122-0701-0221	1400 мм	км	1883794 2715732	1490996 1333286	1098012 1420896
6121-0301-0222 1122-0701-0222	1500 мм	км	2093634 3065752	1644076 1469166	1197772 1570536
6121-0301-0223 1122-0701-0223	1600 мм	км	2288834 3391352	1786476 1595566	1290572 1709736
	Подраздел 6121-04 Арматура и фасонные части трубопроводов				
	Группа 6121-0401 Установка фасонных частей				
	Подгруппа 6121-0401-01 Установка чугунных и стальных фасонных частей.				
	Установка чугунных фасонных частей, диаметр				
6121-0401-0101 1122-0801-0101	50-100 мм	т	577235 545885	565331 544575	543629 544127
6121-0401-0102 1122-0801-0102	125-200 мм	т	498007 470238	487861 469126	469358 468745
6121-0401-0103 1122-0801-0103	250-450 мм	т	450610 424431	441016 423377	423518 423016
6121-0401-0104 1122-0801-0104	500-1000 мм	т	350486 330996	343608 330242	331060 329986
	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр				
6121-0401-0105 1122-0801-0105	100-250 мм	т	4356995 3915442	4196319 3898003	3904266 3891990
6121-0401-0106 1122-0801-0106	300-800 мм	т	2819578 2562847	2730557 2553185	2568444 2549853
6121-0401-0107 1122-0801-0107	900-1600 мм	т	1907273 1744805	1851362 1738736	1749512 1736642
	Группа 6121-0402 Установка задвижек, клапанов				
	Подгруппа 6121-0402-01 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных				
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр				
6121-0402-0101 1122-0901-0101	50 мм	шт.	5813 5134	5554 5107	5083 5097
6121-0402-0102 1122-0901-0102	80 мм	шт.	9361 8295	8956 8253	8219 8239
6121-0402-0103 1122-0901-0103	100 мм	шт.	9588 8492	9171 8449	8414 8435
6121-0402-0104 1122-0901-0104	125 мм	шт.	12506 11025	11943 10966	10919 10945
6121-0402-0105 1122-0901-0105	150 мм	шт.	13966 12373	13365 12308	12263 12288

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0402-0106 1122-0901-0106	200 мм	шт.	25654 22630	24563 22515	22583 22478
6121-0402-0107 1122-0901-0107	250 мм	шт.	38756 34216	37180 34049	34316 33994
6121-0402-0108 1122-0901-0108	300 мм	шт.	52222 46002	50062 45772	46137 45698
6121-0402-0109 1122-0901-0109	350 мм	шт.	62336 54928	59762 54655	55082 54567
6121-0402-0110 1122-0901-0110	400 мм	шт.	80174 70736	76893 70389	70929 70277
6121-0402-0111 1122-0901-0111	500 мм	шт.	110347 97597	105859 97120	97726 96950
6121-0402-0112 1122-0901-0112	600 мм	шт.	151661 134414	145595 133768	134592 133538
6121-0402-0113 1122-0901-0113	800 мм	шт.	261478 231260	250798 230123	231439 229718
6121-0402-0114 1122-0901-0114	1000 мм	шт.	382685 338175	367201 336524	339116 335939
6121-0402-0115 1122-0901-0115	1200 мм	шт.	542660 479799	520734 477461	480972 476634
	Подгруппа 6121-0402-02 Установка задвижек или клапанов обратных стальных				
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр				
6121-0402-0201 1122-0901-0201	50 мм	шт.	7410 6518	7072 6483	6459 6472
6121-0402-0202 1122-0901-0202	100 мм	шт.	13985 12300	13345 12233	12185 12211
6121-0402-0203 1122-0901-0203	150 мм	шт.	21353 18874	20462 18780	18843 18749
6121-0402-0204 1122-0901-0204	200 мм	шт.	32505 28603	31099 28455	28547 28406
6121-0402-0205 1122-0901-0205	250 мм	шт.	41384 36488	39628 36303	36437 36243
6121-0402-0206 1122-0901-0206	300 мм	шт.	58171 51100	55615 50830	50974 50745
6121-0402-0207 1122-0901-0207	400 мм	шт.	89905 79122	86068 78716	79098 78584
6121-0402-0208 1122-0901-0208	500 мм	шт.	124600 109562	119183 108989	109344 108804
6121-0402-0209 1122-0901-0209	600 мм	шт.	175988 155459	168709 154689	155476 154441
6121-0402-0210 1122-0901-0210	800 мм	шт.	364895 323503	350342 321964	323887 321466
	Группа 6121-0403 Приварка фланцев				
	Подгруппа 6121-0403-01 Приварка фланцев к стальным трубопроводам				
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб				
6121-0403-0101 1122-1201-0101	50 мм	шт.	2736 2422	2610 2391	2379 2403
6121-0403-0102 1122-1201-0102	80 мм	шт.	4111 3659	3930 3615	3597 3633
6121-0403-0103 1122-1201-0103	100 мм	шт.	5372 4783	5136 4725	4701 4749
6121-0403-0104 1122-1201-0104	125 мм	шт.	6365 5666	6086 5599	5571 5625

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0403-0105 1122-1201-0105	150 мм	шт.	8154 7259	7797 7172	7140 7206
6121-0403-0106 1122-1201-0106	200 мм	шт.	12667 11260	12101 11112	11058 11177
6121-0403-0107 1122-1201-0107	250 мм	шт.	16306 14606	15623 14428	14361 14506
6121-0403-0108 1122-1201-0108	300 мм	шт.	22588 20179	21618 19920	19826 20038
6121-0403-0109 1122-1201-0109	350 мм	шт.	25010 22345	23942 22074	21971 22189
6121-0403-0110 1122-1201-0110	400 мм	шт.	27115 24259	25969 23963	23854 24092
6121-0403-0111 1122-1201-0111	500 мм	шт.	70105 62470	67677 62016	63216 62119
6121-0403-0112 1122-1201-0112	600 мм	шт.	73858 65882	71324 65413	66667 65514
6121-0403-0113 1122-1201-0113	700 мм	шт.	87628 78081	84574 77539	78967 77639
6121-0403-0114 1122-1201-0114	800 мм	шт.	121570 108319	117387 107552	109705 107713
6121-0403-0115 1122-1201-0115	900 мм	шт.	136683 122041	132052 121196	123544 121370
6121-0403-0116 1122-1201-0116	1000 мм	шт.	150918 134848	145854 133915	136548 134113
6121-0403-0117 1122-1201-0117	1200 мм	шт.	182929 163402	176766 162273	165444 162508
	Подраздел 6121-05 Пожарные и поливочные установки				
	Группа 6121-0501 Вантузы				
	Подгруппа 6121-0501-01 Установка вантузов				
6121-0501-0101 1122-1001-0101	Установка вантузов одинарных	шт.	10674 9378	10182 9326	9282 9308
6121-0501-0102 1122-1001-0102	Установка вантузов двойных	шт.	16378 14355	15607 14271	14219 14245
	Группа 6121-0502 Гидранты				
	Подгруппа 6121-0502-01 Установка гидрантов пожарных				
6121-0502-0101 1122-1001-0103	Установка гидрантов пожарных	шт.	12735 11365	12217 11308	11270 11288
	Группа 6121-0503 Колонки				
	Подгруппа 6121-0503-01 Установка колонок				
6121-0503-0101 1122-1001-0104	Установка колонок водоразборных	шт.	47838 42867	46061 41295	42395 41845
	Подраздел 6121-06 Врезка в существующие сети				
	Группа 6121-0601 Врезка в существующие сети из стальных труб				
	Подгруппа 6121-0601-01 Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров				
	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб				
6121-0601-0101 1122-1101-0101	50 мм	шт.	16083 14220	15417 14155	14192 14132
6121-0601-0102 1122-1101-0102	80 мм	шт.	22995 20337	22044 20243	20297 20211
6121-0601-0103 1122-1101-0103	100 мм	шт.	26836 23787	25761 23687	23765 23650

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0601-0104 1122-1101-0104	150 мм	шт.	41539 36932	39944 36812	36945 36754
6121-0601-0105 1122-1101-0105	200 мм	шт.	55542 49468	53441 49303	49485 49230
6121-0601-0106 1122-1101-0106	250 мм	шт.	79453 70788	76506 70603	70863 70498
6121-0601-0107 1122-1101-0107	300 мм	шт.	91702 81651	88348 81440	81930 81322
6121-0601-0108 1122-1101-0108	400 мм	шт.	116417 103614	112184 103353	104071 103203
6121-0601-0109 1122-1101-0109	500 мм	шт.	146456 130346	141116 129999	130921 129809
6121-0601-0110 1122-1101-0110	600 мм	шт.	205907 183402	198842 182929	185368 182675
6121-0601-0111 1122-1101-0111	700 мм	шт.	216527 192963	209095 192512	194830 192245
6121-0601-0112 1122-1101-0112	800 мм	шт.	258320 230760	249609 230211	232928 229898
6121-0601-0113 1122-1101-0113	900 мм	шт.	291685 260546	281854 259928	263020 259576
6121-0601-0114 1122-1101-0114	1000 мм	шт.	337667 301850	326321 301119	304624 300711
6121-0601-0115 1122-1101-0115	1200 мм	шт.	389268 348054	376218 347173	351345 346705
	Группа 6121-0602 Врезка в существующие сети из чугунных труб				
	Подгруппа 6121-0602-01 Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников				
	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников, диаметр труб				
6121-0602-0101 1122-1101-0201	50 мм	шт.	27555 24801	26509 24686	24606 24645
6121-0602-0102 1122-1101-0202	75 мм	шт.	37655 34008	36269 33856	33743 33800
6121-0602-0103 1122-1101-0203	100 мм	шт.	43717 39706	42197 39550	39417 39476
6121-0602-0104 1122-1101-0204	125 мм	шт.	72225 65181	69768 64924	65285 64821
6121-0602-0105 1122-1101-0205	150 мм	шт.	78482 71379	76010 71119	71484 71008
6121-0602-0106 1122-1101-0206	200 мм	шт.	79295 72900	76870 72653	72429 72529
6121-0602-0107 1122-1101-0207	250 мм	шт.	148628 134875	144102 134407	135819 134170
6121-0602-0108 1122-1101-0208	300 мм	шт.	181799 165404	176350 164846	166359 164536
6121-0602-0109 1122-1101-0209	350 мм	шт.	219072 199921	212710 199278	201010 198881
6121-0602-0110 1122-1101-0210	400 мм	шт.	269645 246419	261922 245668	247598 245061
6121-0602-0111 1122-1101-0211	450 мм	шт.	346107 316122	336128 315135	317692 314422
6121-0602-0112 1122-1101-0212	500 мм	шт.	350382 319356	340171 318356	321217 317632
6121-0602-0113 1122-1101-0213	600 мм	шт.	418933 384235	407432 383119	386056 382272

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0602-0114 1122-1101-0214	700 мм	шт.	572258 526337	557028 524860	528725 523739
6121-0602-0115 1122-1101-0215	800 мм	шт.	703007 648595	684848 646855	650996 645412
6121-0602-0116 1122-1101-0216	900 мм	шт.	861821 797164	840349 795125	800240 793334
6121-0602-0117 1122-1101-0217	1000 мм	шт.	1020990 947548	996561 945265	950786 943077
	Подраздел 6121-07 Колодцы				
	Группа 6121-0701 Колодцы водопроводные				
	Подгруппа 6121-0701-01 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона				
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона				
6121-0701-0101 1122-1301-0101	в грунтах сухих	$м^3$	82189 73012	79030 71385	72763 71749
6121-0701-0102 1122-1301-0102	в грунтах мокрых	$м^3$	131043 116415	126349 114057	116179 114220
	Подгруппа 6121-0701-02 Устройство водопроводных кирпичных колодцев				
	Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью				
6121-0701-0201 1122-1301-0201	в грунтах сухих	$м^3$	69292 68024	74807 62381	69957 63844
6121-0701-0202 1122-1301-0202	в грунтах мокрых	$м^3$	95815 91791	100452 85838	93734 87333
	Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона				
6121-0701-0203 1122-1301-0203	в грунтах сухих	$м^3$	59830 59451	66206 56715	62565 55274
6121-0701-0204 1122-1301-0204	в грунтах мокрых	$м^3$	74477 72634	80854 70986	76111 68294
	Подгруппа 6121-0701-03 Устройство водопроводных бетонных колодцев				
	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона,				
6121-0701-0301 1122-1301-0301	в грунтах сухих	$м^3$	165925 144752	160759 149037	143976 139229
6121-0701-0302 1122-1301-0302	в грунтах мокрых	$м^3$	200929 175882	194610 179716	175052 169836
	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона,				
6121-0701-0303 1122-1301-0303	в грунтах сухих	$м^3$	100066 88091	97706 89788	88103 83304
6121-0701-0304 1122-1301-0304	в грунтах мокрых	$м^3$	132485 117085	129710 121943	117897 112042
	Подгруппа 6121-0701-04 Устройство путевых водоразборных кранов				
6121-0701-0401 1122-1301-0401	Устройство путевых водоразборных кранов	шт.	146741 140987	144555 140750	140613 140667
	Подгруппа 6121-0701-05 Устройство круглых колодцев из сборного полимербетона				
	Устройство круглых колодцев из сборного полимербетона,				
6121-0701-0501 1122-1301-0501	в грунтах сухих	$м^3$	74921 69348	73075 67474	69030 68066
6121-0701-0502 1122-1301-0502	в грунтах мокрых	$м^3$	80905 73835	78659 71560	73432 72043
	Подраздел 6121-08 Бестраншейная прокладка труб				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Группа 6121-0801 Продавливание				
	Подгруппа 6121-0801-01 Продавливание с разработкой грунта вручную				
	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 10 м, диаметр труб				
6121-0801-0101 1122-1401-0101	1200 мм	м	149469 132288	142904 130658	130763 131355
6121-0801-0102 1122-1401-0102	1400 мм	м	167354 148095	159994 146277	146386 147048
6121-0801-0103 1122-1401-0103	1600 мм	м	192777 170591	184301 168499	168627 169385
	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м, диаметр труб				
6121-0801-0104 1122-1401-0104	1200 мм	м	160822 142374	153777 140636	140748 141374
6121-0801-0105 1122-1401-0105	1400 мм	м	178416 157943	170601 156027	156149 156834
6121-0801-0106 1122-1401-0106	1600 мм	м	209226 185215	200058 182965	183109 183911
	Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м, диаметр труб				
6121-0801-0107 1122-1401-0107	1200 мм	м	182450 161643	174526 159693	159858 160517
6121-0801-0108 1122-1401-0108	1400 мм	м	202787 179663	193980 177502	177684 178411
6121-0801-0109 1122-1401-0109	1600 мм	м	230857 204514	220824 202059	202260 203089
	Подгруппа 6121-0801-02 Продавливание без разработки грунта (прокол)				
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб				
6121-0801-0201 1122-1401-0201	100 мм	м	33829 29828	32322 29530	29555 29612
6121-0801-0202 1122-1401-0202	150 мм	м	36828 32471	35191 32151	32185 32238
6121-0801-0203 1122-1401-0203	200 мм	м	37553 33112	35887 32790	32830 32876
6121-0801-0204 1122-1401-0204	250 мм	м	42519 37506	40639 37146	37193 37239
6121-0801-0205 1122-1401-0205	300 мм	м	43201 38113	41296 37749	37801 37843
6121-0801-0206 1122-1401-0206	350 мм	м	48303 42624	46179 42218	42277 42321
6121-0801-0207 1122-1401-0207	400 мм	м	48551 42839	46415 42433	42495 42536
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м, диаметр труб				
6121-0801-0208 1122-1401-0208	100 мм	м	35981 31740	34387 31424	31458 31512
6121-0801-0209 1122-1401-0209	150 мм	м	41004 36169	39191 35816	35858 35911
6121-0801-0210 1122-1401-0210	200 мм	м	41631 36727	39794 36371	36417 36466
6121-0801-0211 1122-1401-0211	250 мм	м	46650 41169	44598 40771	40829 40875
6121-0801-0212 1122-1401-0212	300 мм	м	47315 41758	45237 41358	41419 41462
6121-0801-0213 1122-1401-0213	350 мм	м	54436 48051	52048 47593	47661 47712
6121-0801-0214 1122-1401-0214	400 мм	м	54711 48294	52311 47835	47905 47952
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м, диаметр труб				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0801-0215 1122-1401-0215	100 мм	м	42065 37108	40202 36737	36775 36839
6121-0801-0216 1122-1401-0216	150 мм	м	49070 43285	46898 42859	42906 42974
6121-0801-0217 1122-1401-0217	200 мм	м	49724 43866	47526 43437	43489 43553
6121-0801-0218 1122-1401-0218	250 мм	м	56706 50040	54205 49552	49614 49683
6121-0801-0219 1122-1401-0219	300 мм	м	57306 50574	54783 50084	50151 50214
6121-0801-0220 1122-1401-0220	350 мм	м	64432 56869	61601 56322	56397 56467
6121-0801-0221 1122-1401-0221	400 мм	м	64682 57090	61841 56542	56619 56687
	Подгруппа 6121-0801-03 Протаскивание в футляр стальных труб				
	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр				
6121-0801-0301 1122-1401-0301	100 мм	м	5992 5272	5720 5242	5217 5233
6121-0801-0302 1122-1401-0302	150 мм	м	6478 5714	6189 5680	5654 5671
6121-0801-0303 1122-1401-0303	200 мм	м	6642 5877	6354 5844	5819 5835
6121-0801-0304 1122-1401-0304	250 мм	м	7103 6334	6817 6301	6276 6291
6121-0801-0305 1122-1401-0305	300 мм	м	7351 6584	7066 6550	6524 6540
6121-0801-0306 1122-1401-0306	350 мм	м	8210 7367	7898 7330	7301 7319
6121-0801-0307 1122-1401-0307	400 мм	м	8499 7658	8189 7621	7592 7611
6121-0801-0308 1122-1401-0308	450 мм	м	9458 8515	9109 8473	8441 8461
6121-0801-0309 1122-1401-0309	500 мм	м	10435 9500	10095 9458	9425 9446
6121-0801-0310 1122-1401-0310	600 мм	м	10833 9903	10497 9860	9828 9848
6121-0801-0311 1122-1401-0311	700 мм	м	11982 10952	11611 10905	10869 10892
6121-0801-0312 1122-1401-0312	800 мм	м	12429 11404	12062 11356	11320 11343
6121-0801-0313 1122-1401-0313	900 мм	м	13798 12656	13388 12602	12563 12588
6121-0801-0314 1122-1401-0314	1000 мм	м	14655 13521	14256 13469	13430 13455
6121-0801-0315 1122-1401-0315	1100 мм	м	15362 14134	14927 14078	14035 14063
6121-0801-0316 1122-1401-0316	1200 мм	м	15777 14552	15344 14494	14451 14479
6121-0801-0317 1122-1401-0317	1400 мм	м	17662 16263	17166 16197	16148 16180
	Подгруппа 6121-0801-04 Заделка битумом и прядью концов футляра				
	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр				
6121-0801-0401 1122-1401-0401	800 мм	шт.	73073 66510	70681 66195	66611 66364

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0801-0402 1122-1401-0402	900 мм	шт.	84047 76572	81317 76213	76669 76405
6121-0801-0403 1122-1401-0403	1000 мм	шт.	89036 81552	86295 81183	81667 81412
6121-0801-0404 1122-1401-0404	1200 мм	шт.	103936 95298	100761 94865	95420 95153
6121-0801-0405 1122-1401-0405	1400 мм	шт.	118886 109303	115352 108813	109437 109167
6121-0801-0406 1122-1401-0406	1600 мм	шт.	134025 123400	130095 122849	123545 123265
	Группа 6121-0802 Бестраншейная прокладка				
	Подгруппа 6121-0802-01 Прокладка стальных футляров бестраншейным методом бурошнековыми машинами				
	Прокладка стальных футляров бестраншейным методом бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметр труб				
6121-0802-0101 1122-1401-0501	400 мм	м	95394 88539	93523 88338	90109 88268
6121-0802-0102 1122-1401-0502	500 мм	м	107994 100662	105990 100447	102337 100372
6121-0802-0103 1122-1401-0503	600 мм	м	148750 140824	146575 140591	142613 140511
6121-0802-0104 1122-1401-0504	700 мм	м	188323 179965	186035 179718	181866 179635
6121-0802-0105 1122-1401-0505	800 мм	м	230553 221499	228064 221231	223528 221140
	Подгруппа 6121-0802-02 Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола				
	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр				
6121-0802-0201 1122-1401-0801	до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	6996 6102	6692 6067	6139 6058
	Подгруппа 6121-0802-03 Прокладка трубопроводов бестраншейным методом прокола пневмопробойником				
	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом прокола пневмопробойником на длину до 40 м из полимерных труб, диаметр				
6121-0802-0301 1122-1401-0901	до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	2651 2307	2523 2292	2289 2290
6121-0802-0302 1122-1401-0902	до 160 мм, в грунтах 1-2 группы	м	4569 3980	4349 3951	3949 3948
	Подгруппа 6121-0802-04 Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения				
	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с				
6121-0802-0401 1122-1401-1001	тяговым усилием 60 тс	установка	33370 29693	32710 29621	31507 29599
6121-0802-0402 1122-1401-1002	тяговым усилием 75 тс	установка	34970 31071	34279 30996	33016 30973
6121-0802-0403 1122-1401-1003	тяговым усилием 100 тс	установка	38466 34268	37777 34194	36514 34170
	Подгруппа 6121-0802-05 Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения из полимерных труб				
	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр				
6121-0802-0501 1122-1401-1101	110 мм в грунтах 1-3 групп	м	14579 13267	14212 13221	13538 13216

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0802-0502 1122-1401-1102	225 мм в грунтах 1-3 групп	м	26022 24172	25540 24101	24650 24100
6121-0802-0503 1122-1401-1103	315 мм в грунтах 1-3 групп	м	39918 37231	39214 37127	37919 37126
6121-0802-0504 1122-1401-1104	400 мм в грунтах 1-3 групп	м	56467 52837	55511 52691	53753 52700
6121-0802-0505 1122-1401-1105	500 мм в грунтах 1-3 групп	м	74611 70074	73427 69895	71240 69901
6121-0802-0506 1122-1401-1106	630 мм в грунтах 1-3 групп	м	117736 111300	116202 111042	113370 111082
6121-0802-0507 1122-1401-1107	710 мм в грунтах 1-3 групп	м	152100 143672	150111 143313	146435 143386
6121-0802-0508 1122-1401-1108	800 мм в грунтах 1-3 групп	м	180156 170492	177873 170086	173660 170165
6121-0802-0509 1122-1401-1109	900 мм в грунтах 1-3 групп	м	252318 239718	249391 239211	243968 239294
6121-0802-0510 1122-1401-1110	1000 мм в грунтах 1-3 групп	м	286923 272943	283675 272390	277657 272475
	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр				
6121-0802-0511 1122-1401-1301	110 мм, в грунтах 1-3 групп	м	14928 13577	14584 13534	13952 13528
6121-0802-0512 1122-1401-1302	225 мм, в грунтах 1-3 групп	м	23806 22125	23359 22061	22538 22061
6121-0802-0513 1122-1401-1303	315 мм, в грунтах 1-3 групп	м	37330 34849	36671 34756	35458 34754
6121-0802-0514 1122-1401-1304	400 мм, в грунтах 1-3 групп	м	56999 53223	56081 53081	54392 53088
6121-0802-0515 1122-1401-1305	500 мм, в грунтах 1-3 групп	м	75803 71035	74657 70862	72545 70870
6121-0802-0516 1122-1401-1306	630 мм, в грунтах 1-3 групп	м	112760 106743	111300 106493	108614 106534
6121-0802-0517 1122-1401-1307	710 мм, в грунтах 1-3 групп	м	151890 143602	149932 143251	146315 143322
6121-0802-0518 1122-1401-1308	800 мм, в грунтах 1-3 групп	м	179813 170303	177570 169903	173424 169982
6121-0802-0519 1122-1401-1309	900 мм, в грунтах 1-3 групп	м	247858 235347	245063 234862	239870 234942
6121-0802-0520 1122-1401-1310	1000 мм, в грунтах 1-3 групп	м	282757 268855	279648 268318	273878 268403
	Подгруппа 6121-0802-06 Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения из стальных труб				
	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр				
6121-0802-0601 1122-1401-1201	325 мм, в грунтах 1-3 групп	м	38811 36156	38122 36067	36859 36054
6121-0802-0602 1122-1401-1202	426 мм, в грунтах 1-3 групп	м	54080 50574	53173 50458	51513 50443
6121-0802-0603 1122-1401-1203	530 мм, в грунтах 1-3 групп	м	97631 91528	96211 91345	93598 91324
6121-0802-0604 1122-1401-1204	630 мм, в грунтах 1-3 групп	м	120856 113576	119156 113356	116034 113331
6121-0802-0605 1122-1401-1205	720 мм, в грунтах 1-3 групп	м	146266 137751	144271 137492	140609 137461

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0802-0606 1122-1401-1206	820 мм, в грунтах 1-3 групп	м	202837 191777	200248 191442	195494 191402
6121-0802-0607 1122-1401-1207	920 мм, в грунтах 1-3 групп	м	244071 231210	241082 230822	235591 230778
6121-0802-0608 1122-1401-1208	1020 мм, в грунтах 1-3 групп	м	278547 264197	275201 263759	269049 263713
6121-0802-0609 1122-1401-1209	1220 мм, в грунтах 1-3 групп	м	352607 335234	348537 334701	341054 334649
6121-0802-0610 1122-1401-1210	1420 мм, в грунтах 1-3 групп	м	435289 414691	430435 414050	421504 413989
	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 200 м из стальных труб, диаметр				
6121-0802-0611 1122-1401-1401	325 мм, в грунтах 1-3 групп	м	36115 33687	35476 33608	34312 33594
6121-0802-0612 1122-1401-1402	426 мм, в грунтах 1-3 групп	м	54654 51007	53790 50899	52203 50883
6121-0802-0613 1122-1401-1403	530 мм, в грунтах 1-3 групп	м	93540 87812	92187 87639	89705 87618
6121-0802-0614 1122-1401-1404	630 мм, в грунтах 1-3 групп	м	116402 109535	114777 109327	111795 109300
6121-0802-0615 1122-1401-1405	720 мм, в грунтах 1-3 групп	м	146687 138342	144736 138094	141157 138061
6121-0802-0616 1122-1401-1406	820 мм, в грунтах 1-3 групп	м	203076 192188	200531 191858	195845 191817
6121-0802-0617 1122-1401-1407	920 мм, в грунтах 1-3 групп	м	240905 228127	238044 227754	232777 227712
6121-0802-0618 1122-1401-1408	1020 мм, в грунтах 1-3 групп	м	274701 260532	271525 260115	265685 260069
6121-0802-0619 1122-1401-1409	1220 мм, в грунтах 1-3 групп	м	349248 332053	345381 331541	338271 331500
6121-0802-0620 1122-1401-1410	1420 мм, в грунтах 1-3 групп	м	432423 411986	427798 411371	419294 411325
	Подраздел 6121-09 Сопутствующие работы				
	Группа 6121-0901 Сопутствующие работы				
	Подгруппа 6121-0901-01 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода				
	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,				
6121-0901-0101 1122-1501-0101	площадь сечения коробов до 0,1 м2	м	22681 21299	22948 21393	21579 21505
6121-0901-0102 1122-1501-0102	площадь сечения коробов до 0,25 м2	м	26520 24922	26685 25101	24901 24828
6121-0901-0103 1122-1501-0103	площадь сечения коробов до 0,4 м2	м	29477 27707	29562 27943	27479 27407
6121-0901-0104 1122-1501-0104	площадь сечения коробов до 0,6 м2	м	32906 30957	32911 31259	30494 30420
	Подгруппа 6121-0901-02 Постоянные бетонные упоры на трубопроводе				
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе, диаметр труб				
6121-0901-0201 1122-1501-0201	100 мм	км	77396 65906	70844 60846	72607 61656
6121-0901-0202 1122-1501-0202	125; 150 мм	км	82099 70148	75470 64644	76808 65541
6121-0901-0203 1122-1501-0203	200 мм	км	101214 85510	91583 77024	96460 78492
6121-0901-0204 1122-1501-0204	250 мм	км	131432 108866	115678 94185	129258 96922

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6121-0901-0205 1122-1501-0205	300 мм	км	169649 138523	146378 116454	170358 120729
6121-0901-0206 1122-1501-0206	350; 400 мм	км	254987 208422	220240 174427	256522 181183
6121-0901-0207 1122-1501-0207	450; 500 мм	км	378688 306637	322741 250996	386616 262294
6121-0901-0208 1122-1501-0208	600 мм	км	736449 590670	619435 475444	761961 499465
6121-0901-0209 1122-1501-0209	700 мм	км	949625 755029	789020 598849	993401 631441
6121-0901-0210 1122-1501-0210	800 мм	км	867081 795014	859687 723987	784322 717415
6121-0901-0211 1122-1501-0211	900 мм	км	1254883 1154929	1247405 1047882	1138441 1036004
6121-0901-0212 1122-1501-0212	1000 мм	км	1423474 1305535	1410353 1193761	1285091 1178470
6121-0901-0213 1122-1501-0213	1200 мм	км	3001471 2768589	2992804 2486933	2738008 2471409
6121-0901-0214 1122-1501-0214	1400 мм	км	4127860 3808597	4117606 3415655	3768215 3397563
6121-0901-0215 1122-1501-0215	1600 мм	км	6323017 5840300	6315853 5217328	5785766 5198548
	Раздел 6122 Наружные сети канализации				
	Подраздел 6122-01 Основания под трубопроводы				
	Группа 6122-0101 Основания под трубопроводы				
	Подгруппа 6122-0101-01 Устройств основания под трубопроводы				
	Устройство под трубопроводы основания				
6122-0101-0101 1123-0101-0101	песчаного	$м^3$	10062 8786	11770 9535	10549 9128
6122-0101-0102 1123-0101-0102	щебеночного	$м^3$	10650 13645	11751 9914	13222 12092
6122-0101-0103 1123-0101-0103	гравийного	$м^3$	5687 4941	5412 4910	4914 4901
6122-0101-0104 1123-0101-0104	бетонного	$м^3$	38905 35802	38610 31288	35528 32216
6122-0101-0105 1123-0101-0105	железобетонного	$м^3$	58829 55811	58889 51998	55471 51930
	Подраздел 6122-02 Трубопроводы наружных сетей канализации				
	Группа 6122-0201 Хризотилцементные безнапорные трубопроводы				
	Подгруппа 6122-0201-01 Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб				
	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр				
6122-0201-0101 1123-0201-0101	150 мм	км	2205454 1920980	2097938 1907806	1895978 1902540
6122-0201-0102 1123-0201-0102	200 мм	км	2491262 2174388	2374176 2160245	2153479 2153660
6122-0201-0103 1123-0201-0103	300 мм	км	3366318 2942605	3210282 2923869	2912679 2912350
6122-0201-0104 1123-0201-0104	400 мм	км	5133105 4503613	4906400 4479018	4466372 4453201
	Группа 6122-0202 Керамические канализационные трубопроводы				
	Подгруппа 6122-0202-01 Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб				
	Укладка трубопровода из керамических канализационных труб, диаметр				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6122-0202-0101 1123-0301-0101	150 мм	м	4736 4173	4521 4151	4130 4142
6122-0202-0102 1123-0301-0102	200 мм	м	5296 4690	5064 4665	4643 4656
6122-0202-0103 1123-0301-0103	250 мм	м	6574 5833	6289 5803	5776 5792
6122-0202-0104 1123-0301-0104	300 мм	м	9165 8156	8807 8119	8157 8105
6122-0202-0105 1123-0301-0105	350 мм	м	11322 10109	10894 10062	10108 10048
6122-0202-0106 1123-0301-0106	400 мм	м	12950 11560	12460 11507	11562 11490
6122-0202-0107 1123-0301-0107	450 мм	м	15456 13787	14872 13724	13799 13703
6122-0202-0108 1123-0301-0108	500 мм	м	16855 15027	16211 14958	15028 14935
6122-0202-0109 1123-0301-0109	550 мм	м	19936 17762	19175 17680	17781 17653
6122-0202-0110 1123-0301-0110	600 мм	м	20285 18106	19524 18024	18125 17997
	Группа 6122-0203 Железобетонные и бетонные канализационные трубопроводы				
	Подгруппа 6122-0203-01 Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб				
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр				
6122-0203-0101 1123-0401-0101	400 мм	м	3229 2830	3088 2815	2829 2810
6122-0203-0102 1123-0401-0102	500 мм	м	3504 3069	3348 3053	3066 3046
6122-0203-0103 1123-0401-0103	600 мм	м	4053 3550	3874 3532	3548 3525
6122-0203-0104 1123-0401-0104	800 мм	м	5863 5134	5602 5106	5127 5098
6122-0203-0105 1123-0401-0105	1000 мм	м	11162 9929	10711 9880	9893 9865
6122-0203-0106 1123-0401-0106	1200 мм	м	13379 11901	12839 11844	11860 11824
6122-0203-0107 1123-0401-0107	1400 мм	м	16198 14399	15540 14330	14346 14306
6122-0203-0108 1123-0401-0108	1600 мм	м	20259 17964	19415 17874	17883 17843
6122-0203-0109 1123-0401-0109	2000 мм	м	31510 28145	30361 28020	28263 27979
6122-0203-0110 1123-0401-0110	2400 мм	м	48501 43056	46595 42852	43120 42784
	Подгруппа 6122-0203-02 Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб				
	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб, диаметр				
6122-0203-0201 1123-0401-0201	150 мм	м	4562 3984	4352 3962	3973 3956
6122-0203-0202 1123-0401-0202	200 мм	м	4599 4017	4387 3993	4004 3986
6122-0203-0203 1123-0401-0203	300 мм	м	5692 4998	5440 4970	4983 4964

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6122-0203-0204 1123-0401-0204	400 мм	м	6601 5814	6316 5784	5798 5777
6122-0203-0205 1123-0401-0205	500 мм	м	8082 7101	7724 7060	7075 7052
6122-0203-0206 1123-0401-0206	600 мм	м	8998 7906	8601 7863	7881 7854
6122-0203-0207 1123-0401-0207	800 мм	м	12345 10873	11808 10811	10833 10801
6122-0203-0208 1123-0401-0208	1000 мм	м	16177 14268	15500 14184	14258 14168
	Подгруппа 6122-0203-03 Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб				
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметр труб				
6122-0203-0301 1123-0401-0301	400 мм	м	9664 8447	9240 8367	8459 8364
6122-0203-0302 1123-0401-0302	500 мм	м	12440 10869	11892 10769	10886 10766
6122-0203-0303 1123-0401-0303	600 мм	м	13989 12228	13377 12114	12254 12112
6122-0203-0304 1123-0401-0304	800 мм	м	18408 16125	17613 15977	16151 15972
6122-0203-0305 1123-0401-0305	1000 мм	м	25349 22191	24262 22072	22289 22033
6122-0203-0306 1123-0401-0306	1200 мм	м	30629 26808	29308 26662	26909 26616
6122-0203-0307 1123-0401-0307	1400 мм	м	36417 31832	34807 31655	31881 31598
6122-0203-0308 1123-0401-0308	1600 мм	м	39793 34783	38030 34587	34829 34526
6122-0203-0309 1123-0401-0309	2000 мм	м	49396 43144	47167 42897	43124 42821
6122-0203-0310 1123-0401-0310	2400 мм	м	67445 58932	64396 58586	58847 58489
6122-0203-0311 1123-0401-0401	3000 мм	м	90766 80590	87603 79262	81660 79547
6122-0203-0312 1123-0401-0402	3500 мм	м	114346 101739	110427 99733	102998 100234
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, диаметр труб				
6122-0203-0313 1123-0401-0501	400 мм	м	9339 8155	8919 8111	8158 8096
6122-0203-0314 1123-0401-0502	500 мм	м	12027 10502	11487 10445	10507 10426
6122-0203-0315 1123-0401-0503	600 мм	м	13497 11791	12896 11728	11803 11708
6122-0203-0316 1123-0401-0504	800 мм	м	17818 15617	17040 15535	15625 15508
6122-0203-0317 1123-0401-0505	1000 мм	м	24783 21739	23739 21628	21849 21588
6122-0203-0318 1123-0401-0506	1200 мм	м	29069 25498	27842 25367	25620 25321
6122-0203-0319 1123-0401-0507	1400 мм	м	34232 29989	32751 29832	30068 29775

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6122-0203-0320 1123-0401-0508	1600 мм	м	37033 32467	35441 32290	32552 32240
6122-0203-0321 1123-0401-0509	2000 мм	м	42207 37018	40389 36817	37087 36760
6122-0203-0322 1123-0401-0510	2400 мм	м	55611 48875	53241 48612	48942 48538
	Подгруппа 6122-0203-05 Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб				
	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением, диаметр труб				
6122-0203-0501 1123-0401-0601	300 мм	м	9131 8020	8755 7895	8049 7915
6122-0203-0502 1123-0401-0602	400 мм	м	10118 8895	9707 8746	8933 8772
6122-0203-0503 1123-0401-0603	500 мм	м	12681 11125	12151 10970	11161 10990
6122-0203-0504 1123-0401-0604	600 мм	м	14392 12632	13794 12452	12678 12477
6122-0203-0505 1123-0401-0605	800 мм	м	18803 16537	18033 16307	16591 16335
6122-0203-0506 1123-0401-0606	1000 мм	м	24481 21416	23416 21301	21489 21265
	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением, диаметр труб				
6122-0203-0507 1123-0401-0701	до 300 мм	м	9611 8420	9186 8375	8414 8361
6122-0203-0508 1123-0401-0702	до 400 мм	м	10944 9587	10459 9536	9578 9520
6122-0203-0509 1123-0401-0703	до 500 мм	м	13295 11636	12704 11574	11631 11554
6122-0203-0510 1123-0401-0704	до 600 мм	м	15154 13269	14485 13198	13268 13176
6122-0203-0511 1123-0401-0705	до 800 мм	м	20319 17862	19444 17771	17847 17737
6122-0203-0512 1123-0401-0706	до 1000 мм	м	25960 22815	24870 22701	22886 22660
	Группа 6122-0204 Канализационные полимерные безнапорные трубопроводы				
	Подгруппа 6122-0204-01 Укладка трубопроводов из полипропиленовых гофрированных труб				
	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр				
6122-0204-0101 1123-1401-0101	100 мм	м	344 306	330 305	305 305
6122-0204-0102 1123-1401-0102	160 мм	м	519 458	496 455	454 454
6122-0204-0103 1123-1401-0103	200 мм	м	626 552	599 550	548 549
6122-0204-0104 1123-1401-0104	250 мм	м	870 764	831 760	761 759
6122-0204-0105 1123-1401-0105	300 мм	м	817 714	778 710	709 709
6122-0204-0106 1123-1401-0106	400 мм	м	947 828	903 824	823 822
6122-0204-0107 1123-1401-0107	500 мм	м	1122 982	1070 976	974 974
6122-0204-0108 1123-1401-0108	600 мм	м	1491 1304	1420 1296	1293 1293

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6122-0204-0109 1123-1401-0109	800 мм	м	1920 1682	1830 1672	1669 1668
6122-0204-0110 1123-1401-0110	1000 мм	м	2885 2523	2749 2509	2505 2505
6122-0204-0111 1123-1401-0111	1200 мм	м	3549 3106	3383 3087	3082 3082
	Группа 6122-0205 Трубы дренажные на иловых площадках				
	Подгруппа 6122-0205-01 Укладка трубопровода из дренажных труб на иловых площадках				
	Укладка трубопровода из дренажных керамических труб на иловых площадках, диаметр				
6122-0205-0101 1123-1001-0101	до 150 мм	км	440570 382722	418847 380446	379277 379660
6122-0205-0102 1123-1001-0102	до 200 мм	км	592984 515195	563776 511984	510517 510886
6122-0205-0103 1123-1001-0103	до 250 мм	км	686003 596225	652372 592530	591045 591268
	Укладка трубопровода из дренажных асбестоцементных труб на иловых площадках, диаметр				
6122-0205-0104 1123-1001-0201	100 мм	м	687 595	651 591	588 590
6122-0205-0105 1123-1001-0202	150 мм	м	746 647	708 643	639 641
6122-0205-0106 1123-1001-0203	200 мм	м	794 688	754 684	680 683
	Подраздел 6122-03 Покрытие битумной мастикой				
	Группа 6122-0301 Покрытие битумной мастикой трубопроводов				
	Подгруппа 6122-0301-01 Покрытие битумной мастикой трубопроводов				
	Покрытие трубопроводов битумной мастикой из бетонных и железобетонных труб, диаметр				
6122-0301-0101 1123-0501-0101	150 мм	м	2494 2343	2436 2335	2335 2335
6122-0301-0102 1123-0501-0102	200 мм	м	3108 2926	3040 2917	2920 2918
6122-0301-0103 1123-0501-0103	300 мм	м	4594 4325	4492 4312	4316 4313
6122-0301-0104 1123-0501-0104	400 мм	м	5803 5471	5678 5456	5455 5455
6122-0301-0105 1123-0501-0105	500 мм	м	7137 6728	6982 6710	6708 6709
6122-0301-0106 1123-0501-0106	600 мм	м	8355 7878	8176 7856	7854 7855
6122-0301-0107 1123-0501-0107	800 мм	м	10973 10355	10742 10326	10326 10326
6122-0301-0108 1123-0501-0108	1000 мм	м	13645 12875	13353 12839	12836 12839
6122-0301-0109 1123-0501-0109	1200 мм	м	15817 14922	15478 14880	14879 14880
6122-0301-0110 1123-0501-0110	1400 мм	м	18072 17052	17688 17005	17004 17006
6122-0301-0111 1123-0501-0201	более 1400 мм	м	35339 33352	34587 33260	33255 33260
	Подраздел 6122-04 Колодцы, коллекторы, жироуловители				
	Группа 6122-0401 Колодцы канализационные				
	Подгруппа 6122-0401-01 Устройство канализационных круглых колодцев				
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6122-0401-0101 1123-0601-0101	0,7 м в сухих грунтах	м³	226818 199621	217701 197215	199100 196979
6122-0401-0102 1123-0601-0102	0,7 м в мокрых грунтах	м³	266486 235250	255684 231590	234330 231805
6122-0401-0103 1123-0601-0103	1 м в сухих грунтах	м³	127150 112517	122700 110234	112553 110310
6122-0401-0104 1123-0601-0104	1 м в мокрых грунтах	м³	147441 131128	142147 128066	130852 128471
6122-0401-0105 1123-0601-0105	1,5 м в сухих грунтах	м³	94675 84419	91919 81841	84626 82065
6122-0401-0106 1123-0601-0106	1,5 м в мокрых грунтах	м³	110746 99207	107317 95979	99147 96477
6122-0401-0107 1123-0601-0107	2 м в сухих грунтах	м³	86163 77145	83907 74419	77501 74709
6122-0401-0108 1123-0601-0108	2 м в мокрых грунтах	м³	99950 89987	97160 86687	90107 87221
	Устройство канализационных круглых бетонных монолитных колодцев, диаметр				
6122-0401-0109 1123-0601-0401	0,7 метра, в сухих грунтах	м³	454611 401070	433779 394969	392804 389380
6122-0401-0110 1123-0601-0402	0,7 метра, в мокрых грунтах	м³	483679 426621	461492 420349	418139 414817
6122-0401-0111 1123-0601-0403	1,0 метра, в сухих грунтах	м³	282078 250374	269934 245197	244826 241141
6122-0401-0112 1123-0601-0404	1,0 метра, в мокрых грунтах	м³	294111 261126	281470 255881	255513 251871
6122-0401-0113 1123-0601-0405	1,5 метра, в сухих грунтах	м³	213205 190243	204573 185452	185868 182084
6122-0401-0114 1123-0601-0406	1,5 метра, в мокрых грунтах	м³	222070 198328	213114 193414	193903 190128
6122-0401-0115 1123-0601-0407	2 метра, в сухих грунтах	м³	182626 163716	175670 158951	160702 156628
6122-0401-0116 1123-0601-0408	2 метра, в мокрых грунтах	м³	189335 169854	182155 165054	166820 162764
	Устройство канализационных круглых колодцев из сборного полимербетона , диаметр				
6122-0401-0117 1123-0601-0601	1,0 метр, в сухих грунтах	м³	124670 114393	122082 111420	114906 111766
6122-0401-0118 1123-0601-0602	1,0 метр, в мокрых грунтах	м³	127961 117431	125021 113547	117546 114207
6122-0401-0119 1123-0601-0603	1,5 метра, в сухих грунтах	м³	86392 78535	84409 76677	78912 76848
6122-0401-0120 1123-0601-0604	1,5 метра, в мокрых грунтах	м³	89939 81812	87570 78954	81753 79470
	Подгруппа 6122-0401-02 Устройство канализационных круглых кирпичных колодцев				
	Устройство канализационных круглых кирпичных колодцев с покрытием из сборного железобетона, диаметр				
6122-0401-0201 1123-0601-0201	0,7 метра, в сухих грунтах	м³	186092 168016	186002 162736	169029 165098
6122-0401-0202 1123-0601-0202	1,0 метр, в сухих грунтах	м³	113297 104337	115921 99748	105845 101929
6122-0401-0203 1123-0601-0203	1,5 метра, в сухих грунтах	м³	91052 84292	93407 79784	85653 81690
	Устройство канализационных круглых кирпичных колодцев с конусным переходом к горловине, диаметр				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6122-0401-0204 1123-0601-0301	1 метр, в сухих грунтах	м³	92227 86527	96653 81994	88427 84381
6122-0401-0205 1123-0601-0302	1,25 метра, в сухих грунтах	м³	91180 85511	95414 80943	87360 83285
6122-0401-0206 1123-0601-0303	1,5 метра, в сухих грунтах	м³	89916 84073	93566 79464	85772 81662
	Подгруппа 6122-0401-05 Устройство канализационных прямоугольных колодцев				
	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев, площадь				
6122-0401-0501 1123-0601-0501	до 3 м2 в сухих грунтах	м³	88571 80709	86234 76188	79089 75186
6122-0401-0502 1123-0601-0502	до 3 м2 в мокрых грунтах	м³	81306 74421	79448 69896	73160 69232
6122-0401-0503 1123-0601-0503	до 3 м2 в просадочных грунтах	м³	95212 87006	92739 82485	85379 81484
6122-0401-0504 1123-0601-0504	более 3 м2 в сухих грунтах	м³	73738 67829	72201 63283	66485 62497
6122-0401-0505 1123-0601-0505	более 3 м2 в мокрых грунтах	м³	72326 66404	70924 62002	65311 61319
6122-0401-0506 1123-0601-0506	более 3 м2 в просадочных грунтах	м³	79151 72728	77471 68416	71421 67500
	Подгруппа 6122-0401-07 Устройство смотровых колодцев				
	Устройство смотровых колодцев полимерных сборных, диаметр				
6122-0401-0701 1123-0601-0701	1 метр	м	16020 14319	15529 14297	14379 14256
	Группа 6122-0402 Промышленные жироуловители				
	Подгруппа 6122-0402-01 Установка жироуловителя				
	Установка жироуловителя				
6122-0402-0101 1123-0602-0101	вертикального	шт.	35288 31185	33980 31024	31535 30971
	Группа 6122-0403 Колодцы дождеприемные				
	Подгруппа 6122-0403-01 Устройство колодцев дождеприемных для дождевой канализации				
	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона, диаметр				
6122-0403-0101 1123-0701-0101	0,7 м в сухих грунтах	м³	121924 107058	117046 106157	106965 105929
6122-0403-0102 1123-0701-0102	0,7 м в мокрых грунтах	м³	125321 110629	120249 108924	110215 108965
6122-0403-0103 1123-0701-0103	1 м в сухих грунтах	м³	125992 110611	120921 109630	110596 109429
6122-0403-0104 1123-0701-0104	1 м в мокрых грунтах	м³	130713 115138	125315 113432	114784 113469
	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из кирпича, диаметр				
6122-0403-0105 1123-0701-0105	0,7 м в сухих грунтах	м³ конструкций колодца	138451 126153	140286 121901	127603 123882
6122-0403-0106 1123-0701-0106	0,7 м в мокрых грунтах	м³ конструкций колодца	138852 126042	139480 121540	126913 123470
	Группа 6122-0404 Коллекторы для подземных коммуникаций				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6122-0404-01 Устройство коллекторов для подземных коммуникаций				
	Устройство прямоугольных сборных железобетонных коллекторов для подземных коммуникаций,				
6122-0404-0101 1123-0801-0101	односекционных	$м^3$	64933 59276	63445 57377	59347 57766
6122-0404-0102 1123-0801-0102	двухсекционных	$м^3$	76313 69875	74729 67741	70188 68097
	Подраздел 6122-05 Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации				
	Группа 6122-0501 Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации				
	Подгруппа 6122-0501-01 Устройство основания под иловые площадки и поля фильтрации				
	Устройство под иловые площадки и поля фильтрации, фильтрующего основания				
6122-0501-0101 1123-0901-0101	гравийного	$м^3$	1768 1541	1683 1532	1527 1529
6122-0501-0102 1123-0901-0102	щебеночного	$м^3$	6262 9135	7317 6016	8786 7850
	Подраздел 6122-06 Присоединение к существующей сети				
	Группа 6122-0601 Присоединение к существующей сети трубопроводов канализации				
	Подгруппа 6122-0601-01 Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети				
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети				
6122-0601-0101 1123-1101-0101	в сухих грунтах	шт.	102078 88709	97480 87992	87946 87756
6122-0601-0102 1123-1101-0102	в мокрых грунтах	шт.	103505 90003	98856 89280	89229 89042
	Подраздел 6122-07 Люки				
	Группа 6122-0701 Люки				
	Подгруппа 6122-0701-01 Установка люка				
6122-0701-0101 1123-1201-0101	Установка люка	шт.	9924 8803	9512 8743	8732 8735
	Подраздел 6122-08 Гидротехнические сооружения и накопители				
	Группа 6122-0801 Искусственные гидротехнические сооружения и накопители отходов				
	Подгруппа 6122-0801-01 Устройство экранов искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов				
	Устройство экранов противофильтрационных искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов из				
6122-0801-0101 1123-1301-0101	полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм	$м^2$	2022 2012	2018 2011	2011 2011
	Раздел 6123 Наружные сети теплоснабжения и газоснабжения				
	Подраздел 6123-01 Теплоснабжение - наружные сети				
	Группа 6123-0101 Трубопроводы в каналах и надземные				
	Подгруппа 6123-0101-01 Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С				
	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0101-0101 1124-0101-0101	50 мм	км	3835228 3368359	3669860 3350677	3369937 3344547
6123-0101-0102 1124-0101-0102	70 мм	км	3891145 3418349	3723598 3400406	3419722 3394248
6123-0101-0103 1124-0101-0103	80 мм	км	4003336 3515951	3830895 3496778	3517347 3491421
6123-0101-0104 1124-0101-0104	100 мм	км	4551489 4002488	4357338 3981278	4006226 3974898
6123-0101-0105 1124-0101-0105	125 мм	км	5491745 4830579	5260637 4805331	4842494 4797732
6123-0101-0106 1124-0101-0106	150 мм	км	6144032 5407388	5886814 5379267	5421506 5370844
6123-0101-0107 1124-0101-0107	200 мм	км	6865334 6044372	6579552 6013081	6062565 6003806
6123-0101-0108 1124-0101-0108	250 мм	км	8047558 7090183	7714814 7053721	7112874 7042967
6123-0101-0109 1124-0101-0109	300 мм	км	8953443 7889352	8585633 7849427	7914784 7836811
	Подгруппа 6123-0101-02 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С				
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб				
6123-0101-0201 1124-0101-0201	50 мм	км	3996838 3509288	3823521 3490415	3510088 3484614
6123-0101-0202 1124-0101-0202	70 мм	км	4046084 3553303	3870919 3534201	3554136 3528390
6123-0101-0203 1124-0101-0203	80 мм	км	4152018 3646695	3972548 3627111	3647984 3621177
6123-0101-0204 1124-0101-0204	100 мм	км	4703932 4136159	4503676 4114517	4138468 4107488
6123-0101-0205 1124-0101-0205	125 мм	км	5562052 4891424	5325407 4865840	4893828 4857553
6123-0101-0206 1124-0101-0206	150 мм	км	6761639 5949906	6478489 5920223	5963393 5910614
6123-0101-0207 1124-0101-0207	200 мм	км	7358360 6477317	7051798 6445115	6494107 6434808
6123-0101-0208 1124-0101-0208	250 мм	км	8738336 7696000	8375033 7656640	7714048 7643778
6123-0101-0209 1124-0101-0209	300 мм	км	9551476 8414872	9158135 8372212	8442444 8358370
6123-0101-0210 1124-0101-0210	350 мм	км	11446008 10084754	10975952 10033787	10120676 10017233
6123-0101-0211 1124-0101-0211	400 мм	км	12558689 11083390	12048132 11025475	11118603 11010057
6123-0101-0212 1124-0101-0212	450 мм	км	16184111 14306505	15539823 14233994	14366126 14213851
6123-0101-0213 1124-0101-0213	500 мм	км	16347589 14455682	15698314 14382431	14515503 14362365
6123-0101-0214 1124-0101-0214	600 мм	км	17986200 15909307	17267240 15828049	15957891 15806042
6123-0101-0215 1124-0101-0215	700 мм	км	20964203 18547750	20127963 18453506	18605088 18427624
6123-0101-0216 1124-0101-0216	800 мм	км	24618753 21822454	23682695 21714660	21977365 21688207

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0101-0217 1124-0101-0217	900 мм	км	29529981 26178804	28405930 26047638	26357864 26017497
6123-0101-0218 1124-0101-0218	1000 мм	км	33269076 29532787	32021604 29388205	29748822 29353755
6123-0101-0219 1124-0101-0219	1200 мм	км	47105340 42018889	45556772 41842516	42731446 41796228
	Подгруппа 6123-0101-03 Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С				
	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб				
6123-0101-0301 1124-0101-0301	50 мм	км	4320284 3791832	4132912 3771438	3794074 3765148
6123-0101-0302 1124-0101-0302	70 мм	км	4371362 3837471	4182088 3816842	3839804 3810541
6123-0101-0303 1124-0101-0303	80 мм	км	4582989 4022026	4383706 4000296	4023373 3993680
6123-0101-0304 1124-0101-0304	100 мм	км	5002506 4396912	4789367 4373891	4400691 4366389
6123-0101-0305 1124-0101-0305	125 мм	км	6177644 5432753	5918289 5404732	5445285 5395612
6123-0101-0306 1124-0101-0306	150 мм	км	7106860 6250956	6808533 6219692	6265858 6209542
6123-0101-0307 1124-0101-0307	200 мм	км	7864825 6926087	7537406 6891675	6941947 6880626
6123-0101-0308 1124-0101-0308	250 мм	км	9158753 8062627	8778095 8022639	8085656 8009836
6123-0101-0309 1124-0101-0309	300 мм	км	10098945 8893183	9683434 8849458	8927529 8835542
6123-0101-0310 1124-0101-0310	350 мм	км	12066563 10626491	11570988 10574327	10669440 10557704
6123-0101-0311 1124-0101-0311	400 мм	км	13222301 11662526	12684140 11603356	11704567 11587887
6123-0101-0312 1124-0101-0312	450 мм	км	17193852 15201806	16513035 15127510	15272984 15107227
6123-0101-0313 1124-0101-0313	500 мм	км	17235968 15232085	16550765 15157127	15302709 15136953
6123-0101-0314 1124-0101-0314	600 мм	км	19134997 16916555	18369617 16832768	16975997 16810434
6123-0101-0315 1124-0101-0315	700 мм	км	22470357 19866878	21572283 19768871	19937120 19742325
6123-0101-0316 1124-0101-0316	800 мм	км	26622152 23580031	25608708 23467136	23762806 23439704
6123-0101-0317 1124-0101-0317	900 мм	км	32663024 28980895	31430352 28838070	29184569 28803909
6123-0101-0318 1124-0101-0318	1000 мм	км	35926634 31869822	34573595 31713910	32108654 31675556
6123-0101-0319 1124-0101-0319	1200 мм	км	51919264 46285914	50211877 46092445	47096900 46040276
	Подгруппа 6123-0101-04 Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С				
	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб				
6123-0101-0401 1124-0101-0401	50 мм	км	3795366 3333898	3628175 3315687	3325826 3310101

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0101-0402 1124-0101-0402	70 мм	км	3843033 3376104	3673941 3357659	3368146 3352061
6123-0101-0403 1124-0101-0403	80 мм	км	3919209 3443665	3747161 3424884	3436017 3419211
6123-0101-0404 1124-0101-0404	100 мм	км	4099856 3602951	3920998 3583606	3594801 3577363
6123-0101-0405 1124-0101-0405	125 мм	км	4961241 4361394	4746147 4338121	4353806 4330627
6123-0101-0406 1124-0101-0406	150 мм	км	5581872 4907340	5340663 4881625	4901268 4873375
6123-0101-0407 1124-0101-0407	200 мм	км	6189957 5444627	5923628 5416182	5438478 5407162
6123-0101-0408 1124-0101-0408	250 мм	км	7356223 6476165	7041831 6443062	6469856 6432619
6123-0101-0409 1124-0101-0409	300 мм	км	8302822 7308195	7947551 7269622	7301126 7257204
6123-0101-0410 1124-0101-0410	350 мм	км	9789058 8618738	9370724 8573322	8609475 8558705
6123-0101-0411 1124-0101-0411	400 мм	км	10699416 9437469	10248496 9385954	9427389 9372773
6123-0101-0412 1124-0101-0412	450 мм	км	13715000 12093483	13135406 12027954	12080137 12010251
6123-0101-0413 1124-0101-0413	500 мм	км	13879990 12245182	13295898 12178965	12232399 12161357
6123-0101-0414 1124-0101-0414	600 мм	км	15519565 13700059	14865731 13625825	13675603 13606275
6123-0101-0415 1124-0101-0415	700 мм	км	18102130 15981741	17339761 15895471	15952152 15872375
6123-0101-0416 1124-0101-0416	800 мм	км	20567109 18182070	19707847 18082576	18143487 18058809
6123-0101-0417 1124-0101-0417	900 мм	км	25123532 22222412	24079633 22099937	22178746 22072554
6123-0101-0418 1124-0101-0418	1000 мм	км	28604301 25286430	27432232 25149987	25297233 25226283
6123-0101-0419 1124-0101-0419	1200 мм	км	35552340 31552653	34141779 31391461	31573127 31482565
	Подгруппа 6123-0101-05 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С				
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С, диаметр труб				
6123-0101-0501 1124-0101-0501	300 мм	км	10051061 8864547	9641301 8820126	8895733 8805669
6123-0101-0502 1124-0101-0502	350 мм	км	12217227 10779017	11721599 10725308	10819792 10707791
6123-0101-0503 1124-0101-0503	400 мм	км	12725216 11234148	12210041 11175762	11272105 11160151
6123-0101-0504 1124-0101-0504	450 мм	км	16386235 14502707	15740725 14430064	14564758 14409881
6123-0101-0505 1124-0101-0505	500 мм	км	16566506 14668813	15915980 14595427	14730849 14575321
6123-0101-0506 1124-0101-0506	600 мм	км	19158182 16986187	18407629 16901534	17040718 16878346
6123-0101-0507 1124-0101-0507	700 мм	км	22881942 20293397	21986566 20191596	20355812 20164704

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0101-0508 1124-0101-0508	800 мм	км	27724855 24638054	26690098 24517356	24804643 24489523
6123-0101-0509 1124-0101-0509	900 мм	км	32874614 29244131	31656458 29102880	29437060 29069215
6123-0101-0510 1124-0101-0510	1000 мм	км	36506143 32486910	35157657 32329387	32700662 32293247
6123-0101-0511 1124-0101-0511	1200 мм	км	49911599 44605235	48283335 44418653	45312837 44371034
6123-0101-0512 1124-0101-0512	1400 мм	км	64474985 57705947	62539242 57483383	58999678 57426825
	Подгруппа 6123-0101-06 Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С				
	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С, диаметр труб				
6123-0101-0601 1124-0101-0601	300 мм	км	10602800 9345869	10169855 9300329	9382256 9285795
6123-0101-0602 1124-0101-0602	350 мм	км	12911911 11384861	12387103 11329658	11432386 11311996
6123-0101-0603 1124-0101-0603	400 мм	км	13409518 11830904	12865686 11771125	11875790 11755451
6123-0101-0604 1124-0101-0604	450 мм	км	17388251 15381670	16702825 15306879	15454366 15286429
6123-0101-0605 1124-0101-0605	500 мм	км	17499088 15487717	16812270 15412570	15561220 15392333
6123-0101-0606 1124-0101-0606	600 мм	км	20589806 18240818	19777928 18149589	18299480 18124105
6123-0101-0607 1124-0101-0607	700 мм	км	24635522 21830201	23665232 21720366	21898216 21690670
6123-0101-0608 1124-0101-0608	800 мм	км	29954474 26597670	28831254 26467470	26784872 26436362
6123-0101-0609 1124-0101-0609	900 мм	км	35430050 31479410	34106234 31324705	31694142 31289225
6123-0101-0610 1124-0101-0610	1000 мм	км	39322159 34959147	37860718 34789512	35198244 34749177
6123-0101-0611 1124-0101-0611	1200 мм	км	54492279 48654150	52709903 48450977	49458330 48397653
6123-0101-0612 1124-0101-0612	1400 мм	км	70878156 63397916	68756630 63155281	64877009 63091821
	Подгруппа 6123-0101-07 Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С				
	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С, диаметр труб				
6123-0101-0701 1124-0101-0701	300 мм	км	8959856 7901378	8582836 7860471	7896786 7847243
6123-0101-0702 1124-0101-0702	350 мм	км	11012579 9716116	10550428 9666000	9709473 9649740
6123-0101-0703 1124-0101-0703	400 мм	км	11377160 10044526	10901562 9990358	10035528 9976264
6123-0101-0704 1124-0101-0704	450 мм	км	14296292 12622809	13698318 12555310	12609614 12536918
6123-0101-0705 1124-0101-0705	500 мм	км	14540613 12852584	13937648 12784342	12839815 12766029
6123-0101-0706 1124-0101-0706	600 мм	км	17200687 15228774	16494006 15148870	15207698 15127337

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0101-0707 1124-0101-0707	700 мм	км	20424775 18090673	19587690 17995176	18063918 17970481
6123-0101-0708 1124-0101-0708	800 мм	км	23466163 20814795	22513751 20703010	20779450 20678037
6123-0101-0709 1124-0101-0709	900 мм	км	28242625 25087987	27109599 24953855	25046158 24925215
6123-0101-0710 1124-0101-0710	1000 мм	км	32218338 28644101	30955998 28495878	28656387 28570074
6123-0101-0711 1124-0101-0711	1200 мм	км	38068934 33862895	36583564 33692097	33878647 33780775
6123-0101-0712 1124-0101-0712	1400 мм	км	45336102 40333720	43567238 40130110	40346160 40234363
	Группа 6123-0102 Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции				
	Подгруппа 6123-0102-01 Прокладка трубопроводов бесканальная в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С				
	Прокладка трубопроводов бесканальная в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб				
6123-0102-0101 1124-0102-0101	50 мм	км	6328256 5675060	6090885 5649239	5662213 5641263
6123-0102-0102 1124-0102-0102	70 мм	км	6438598 5772149	6196304 5745766	5758789 5737675
6123-0102-0103 1124-0102-0103	80 мм	км	6761956 6059562	6506295 6031714	6044714 6023194
6123-0102-0104 1124-0102-0104	100 мм	км	7266195 6500468	6989714 6470670	6486069 6460847
6123-0102-0105 1124-0102-0105	125 мм	км	8347192 7485425	8035687 7451831	7468230 7440802
6123-0102-0106 1124-0102-0106	150 мм	км	8980356 8009952	8636529 7973433	8010819 7961487
6123-0102-0107 1124-0102-0107	200 мм	км	10069301 8989428	9688421 8948917	8995344 8935770
6123-0102-0108 1124-0102-0108	250 мм	км	12775268 11380499	12283429 11327367	11389486 11309687
6123-0102-0109 1124-0102-0109	300 мм	км	14676392 13130010	14130510 13071013	13138473 13051443
6123-0102-0110 1124-0102-0110	400 мм	км	18268972 16326951	17584713 16252964	16341206 16228498
	Группа 6123-0103 Трубопроводы в армопенобетонной изоляции				
	Подгруппа 6123-0103-01 Прокладка бесканальная трубопроводов подающих и обратных в армопенобетонной изоляции диаметром до 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С				
	Прокладка бесканальная трубопроводов подающих и обратных в армопенобетонной изоляции диаметром до 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб				
6123-0103-0101 1124-0103-0101	50 мм	км	6197818 5448972	5923156 5418139	5428719 5411376
6123-0103-0102 1124-0103-0102	70 мм	км	6340202 5573718	6058916 5542116	5552610 5535236
6123-0103-0103 1124-0103-0103	80 мм	км	6585049 5789198	6293298 5756374	5768197 5749354
6123-0103-0104 1124-0103-0104	100 мм	км	7364627 6475376	7040319 6439342	6451342 6430608

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0103-0105 1124-0103-0105	125 мм	км	8283108 7280322	7916999 7239709	7251775 7229711
6123-0103-0106 1124-0103-0106	150 мм	км	9049147 7961106	8661351 7918008	7956604 7907556
6123-0103-0107 1124-0103-0107	200 мм	км	10000260 8795834	9569340 8748029	8786282 8736132
6123-0103-0108 1124-0103-0108	250 мм	км	12621723 11097062	12078955 11037933	11093796 11022888
	Подгруппа 6123-0103-02 Прокладка бесканальная трубопроводов подающих и обратных в армопенобетонной изоляции диаметром свыше 300 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С				
	Прокладка бесканальная трубопроводов подающих в армопенобетонной изоляции диаметром свыше 300 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб				
6123-0103-0201 1124-0103-0201	300 мм	км	14231690 12515903	13620910 12450101	12514305 12434210
6123-0103-0202 1124-0103-0202	400 мм	км	17913205 15751439	17144795 15668898	15752433 15648182
6123-0103-0203 1124-0103-0203	450 мм	км	21436115 18871516	20532527 18774640	18893635 18749636
6123-0103-0204 1124-0103-0204	500 мм	км	22309160 19647471	21370056 19546589	19667082 19521093
6123-0103-0205 1124-0103-0205	600 мм	км	24870404 21887554	23812876 21774122	21895107 21745145
6123-0103-0206 1124-0103-0206	700 мм	км	28468494 25059786	27259936 24930315	25068245 24896692
6123-0103-0207 1124-0103-0207	800 мм	км	35533082 31286423	34061034 31128808	31391597 31088021
6123-0103-0208 1124-0103-0208	900 мм	км	40136379 35349089	38479858 35171777	35475581 35125617
6123-0103-0209 1124-0103-0209	1000 мм	км	49387431 43536298	47396800 43316769	43784314 43256591
6123-0103-0210 1124-0103-0210	1200 мм	км	59600107 52550204	57201230 52285870	52847663 52212764
	Прокладка бесканальная трубопроводов обратных в армопенобетонной изоляции диаметром свыше 300 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб				
6123-0103-0211 1124-0103-0211	300 мм	км	13150937 11556792	12586713 11496178	11564038 11480947
6123-0103-0212 1124-0103-0212	400 мм	км	16545748 14542634	15837990 14466618	14555116 14447389
6123-0103-0213 1124-0103-0213	450 мм	км	20176803 17763103	19331721 17672508	17798480 17648918
6123-0103-0214 1124-0103-0214	500 мм	км	20783646 18299057	19912243 18205511	18331563 18181508
6123-0103-0215 1124-0103-0215	600 мм	км	22939364 20185223	21967559 20080987	20204946 20054141
6123-0103-0216 1124-0103-0216	700 мм	км	26400646 23234055	25284566 23114461	23260120 23083204
6123-0103-0217 1124-0103-0217	800 мм	км	33301093 29324225	31932074 29177560	29449036 29139541
6123-0103-0218 1124-0103-0218	900 мм	км	37760563 33261424	36214061 33095714	33408870 33052759
6123-0103-0219 1124-0103-0219	1000 мм	км	46744256 41214461	44876553 41008419	41486618 40951958

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0103-0220 1124-0103-0220	1200 мм	км	56588602 49905386	54330331 49656385	50231416 49589428
	Группа 6123-0104 Трубопроводы в пенополиуретановой изоляции				
	Подгруппа 6123-0104-01 Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С				
	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб				
6123-0104-0101 1124-0108-0101	50 мм	км	3094021 2699924	2952283 2684660	2694897 2679485
6123-0104-0102 1124-0108-0102	70 мм	км	3212930 2804150	3065644 2788284	2798192 2782918
6123-0104-0103 1124-0108-0103	80 мм	км	3399614 2967786	3244215 2951040	2962029 2945388
6123-0104-0104 1124-0108-0104	100 мм	км	3643255 3181514	3477348 3163627	3176069 3157611
6123-0104-0105 1124-0108-0105	125 мм	км	4032691 3523066	3849877 3503349	3517888 3496735
6123-0104-0106 1124-0108-0106	150 мм	км	4639840 4055127	4431207 4032626	4052288 4025080
6123-0104-0107 1124-0108-0107	200 мм	км	5847089 5113036	5586417 5085330	5113529 5076691
6123-0104-0108 1124-0108-0108	250 мм	км	7121373 6230845	6807125 6197437	6236962 6187018
6123-0104-0109 1124-0108-0109	300 мм	км	7841966 6863396	7497640 6826711	6872747 6815428
6123-0104-0110 1124-0108-0110	400 мм	км	9378279 8203795	8959709 8159192	8200322 8145567
6123-0104-0111 1124-0108-0111	500 мм	км	11458851 10025870	10949359 9971574	10024968 9954986
6123-0104-0112 1124-0108-0112	600 мм	км	13557184 11867367	12957463 11803452	11869336 11783919
6123-0104-0113 1124-0108-0113	700 мм	км	15493208 13564012	14810038 13491189	13570435 13468933
6123-0104-0114 1124-0108-0114	800 мм	км	18538011 16236459	17725842 16149903	16252031 16123370
6123-0104-0115 1124-0108-0115	900 мм	км	21934436 19274259	21006500 19175301	19321119 19144932
6123-0104-0116 1124-0108-0116	1000 мм	км	25123816 22085884	24070511 21973553	22157086 21939009
	Подгруппа 6123-0104-02 Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С				
	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр				
6123-0104-0201 1124-0108-0201	50 мм	шт.	58418 50910	55656 50614	50651 50524
6123-0104-0202 1124-0108-0202	70 мм	шт.	61352 53479	58454 53169	53199 53073

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0104-0203 1124-0108-0203	80 мм	шт.	66276 57787	63157 57454	57502 57351
6123-0104-0204 1124-0108-0204	100 мм	шт.	72458 63203	69069 62841	62923 62730
6123-0104-0205 1124-0108-0205	125 мм	шт.	79985 69805	76265 69409	69518 69289
6123-0104-0206 1124-0108-0206	150 мм	шт.	94017 82086	89685 81625	81831 81482
6123-0104-0207 1124-0108-0207	200 мм	шт.	121393 106097	115860 105489	105819 105310
6123-0104-0208 1124-0108-0208	250 мм	шт.	150481 131594	143698 130849	131391 130631
6123-0104-0209 1124-0108-0209	300 мм	шт.	164389 143812	157023 143003	143660 142769
6123-0104-0210 1124-0108-0210	50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	25428 22144	24196 22012	21973 21969
6123-0104-0211 1124-0108-0211	70 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	26912 23442	25608 23303	23259 23257
6123-0104-0212 1124-0108-0212	80 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	29439 25651	28022 25499	25467 25452
6123-0104-0213 1124-0108-0213	100 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	32588 28411	31034 28245	28226 28192
6123-0104-0214 1124-0108-0214	125 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	35120 30635	33450 30455	30437 30398
6123-0104-0215 1124-0108-0215	150 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	40991 35774	39062 35565	35581 35499
6123-0104-0216 1124-0108-0216	200 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	52029 45456	49613 45194	45253 45112
6123-0104-0217 1124-0108-0217	250 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	64039 55986	61103 55669	55804 55569
6123-0104-0218 1124-0108-0218	300 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	69575 60835	66414 60497	60662 60399
6123-0104-0219 1124-0108-0219	400 мм	шт.	193371 169282	184773 168335	169173 168062
6123-0104-0220 1124-0108-0220	500 мм	шт.	216669 189731	207010 188684	189572 188364
6123-0104-0221 1124-0108-0221	400 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	80100 70099	76489 69711	69919 69602
6123-0104-0222 1124-0108-0222	500 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	92924 81362	88757 80914	81174 80788
6123-0104-0223 1124-0108-0223	600 мм	шт.	253324 221995	242138 220786	221935 220412
6123-0104-0224 1124-0108-0224	700 мм	шт.	280136 245581	267834 244251	245611 243839

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0104-0225 1124-0108-0225	800 мм	шт.	329726 289214	315355 287661	289396 287180
6123-0104-0226 1124-0108-0226	900 мм	шт.	377616 331415	361276 329648	331761 329102
6123-0104-0227 1124-0108-0227	1000 мм	шт.	447660 392868	428375 390786	393532 390137
6123-0104-0228 1124-0108-0228	600 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	103765 90943	99147 90446	90743 90306
6123-0104-0229 1124-0108-0229	700 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	112920 99015	107925 98479	98834 98329
6123-0104-0230 1124-0108-0230	800 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	134399 117927	128509 117294	117795 117117
6123-0104-0231 1124-0108-0231	900 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	154481 135644	147774 134924	135567 134722
6123-0104-0232 1124-0108-0232	1000 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	183152 160804	175234 159954	160823 159712
	Подгруппа 6123-0104-03 Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С				
	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр				
6123-0104-0301 1124-0108-0301	50 мм	шт.	60665 52878	57813 52573	52642 52480
6123-0104-0302 1124-0108-0302	70 мм	шт.	70472 61464	67199 61114	61260 61005
6123-0104-0303 1124-0108-0303	80 мм	шт.	75433 65803	71936 65431	65596 65315
6123-0104-0304 1124-0108-0304	100 мм	шт.	81647 71248	77879 70845	71045 70721
6123-0104-0305 1124-0108-0305	125 мм	шт.	93138 81319	88874 80865	81142 80726
6123-0104-0306 1124-0108-0306	150 мм	шт.	119125 104069	113737 103479	103964 103302
6123-0104-0307 1124-0108-0307	200 мм	шт.	151813 132725	145017 131981	132683 131761
6123-0104-0308 1124-0108-0308	250 мм	шт.	190311 166462	181875 165538	166566 165262
6123-0104-0309 1124-0108-0309	300 мм	шт.	213630 186945	204230 185914	187169 185610
6123-0104-0310 1124-0108-0310	400 мм	шт.	263924 230870	252182 229604	230976 229203
6123-0104-0311 1124-0108-0311	500 мм	шт.	305204 267050	291665 265589	267209 265129
6123-0104-0312 1124-0108-0312	600 мм	шт.	367535 321727	351329 319978	322053 319428
6123-0104-0313 1124-0108-0313	700 мм	шт.	447197 392730	428186 390679	393802 390031

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0104-0314 1124-0108-0314	800 мм	шт.	547701 481194	524583 478701	482769 477951
6123-0104-0315 1124-0108-0315	900 мм	шт.	676803 595754	649963 592858	601409 591950
6123-0104-0316 1124-0108-0316	1000 мм	шт.	809787 712880	777840 709435	720037 708349
	Подгруппа 6123-0104-04 Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С				
	Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр				
6123-0104-0401 1124-0108-0401	50 мм	шт.	65722 57305	62660 56978	57109 56878
6123-0104-0402 1124-0108-0402	70 мм	шт.	68702 59913	65500 59572	59696 59464
6123-0104-0403 1124-0108-0403	80 мм	шт.	73637 64232	70215 63867	64010 63754
6123-0104-0404 1124-0108-0404	100 мм	шт.	79868 69692	76175 69297	69475 69176
6123-0104-0405 1124-0108-0405	125 мм	шт.	90315 78849	86169 78407	78650 78270
6123-0104-0406 1124-0108-0406	150 мм	шт.	108719 94965	103767 94421	94781 94259
6123-0104-0407 1124-0108-0407	200 мм	шт.	148873 130154	142200 129421	130090 129205
6123-0104-0408 1124-0108-0408	250 мм	шт.	191264 167296	182789 166367	167408 166091
6123-0104-0409 1124-0108-0409	300 мм	шт.	219211 191803	209572 190746	192073 190434
6123-0104-0410 1124-0108-0410	400 мм	шт.	266984 233683	255273 232420	234113 232020
6123-0104-0411 1124-0108-0411	500 мм	шт.	323820 283501	309686 281977	284143 281495
6123-0104-0412 1124-0108-0412	600 мм	шт.	373231 326936	357034 325189	327768 324637
6123-0104-0413 1124-0108-0413	700 мм	шт.	423015 370621	404742 368652	371716 368031
6123-0104-0414 1124-0108-0414	800 мм	шт.	524905 460026	502377 457598	461652 456831
6123-0104-0415 1124-0108-0415	900 мм	шт.	597565 523903	572031 521150	525876 520279
6123-0104-0416 1124-0108-0416	1000 мм	шт.	691167 605958	661686 602779	608393 601771
	Подгруппа 6123-0104-05 Монтаж терминалов и коверов системы ОДК при прокладке стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном				
6123-0104-0501 1124-0108-0501	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	17636 15451	17229 15133	15621 15153

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0104-0502 1124-0108-0502	Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1559 1355	1481 1345	1339 1343
6123-0104-0503 1124-0108-0503	Монтаж с подключением пятижильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	термина л	2657 2304	2522 2289	2277 2284
6123-0104-0504 1124-0108-0504	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	термина л	3316 2875	3147 2857	2841 2850
6123-0104-0505 1124-0108-0505	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплек т	23538 22325	23076 22276	22240 22258
6123-0104-0506 1124-0108-0506	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплек т	7259 6372	6921 6335	6307 6324
	Группа 6123-0105 Компенсаторы				
	Подгруппа 6123-0105-01 Установка компенсаторов сальниковых				
	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр				
6123-0105-0101 1124-0104-0101	100 мм	шт.	25184 21948	24008 21841	21831 21807
6123-0105-0102 1124-0104-0102	150 мм	шт.	54276 47531	52005 47310	47836 47238
6123-0105-0103 1124-0104-0103	200 мм	шт.	78006 68306	74748 67996	68748 67891
6123-0105-0104 1124-0104-0104	250 мм	шт.	128542 112591	123191 112074	113355 111901
6123-0105-0105 1124-0104-0105	300 мм	шт.	134622 117945	129018 117406	118714 117227
6123-0105-0106 1124-0104-0106	350 мм	шт.	158776 139132	152212 138518	140107 138308
6123-0105-0107 1124-0104-0107	400 мм	шт.	174019 152490	166815 151827	153508 151595

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0105-0108 1124-0104-0108	450 мм	шт.	223539 196643	214637 195785	198193 195500
6123-0105-0109 1124-0104-0109	500 мм	шт.	231725 203817	222474 202943	205352 202647
6123-0105-0110 1124-0104-0110	600 мм	шт.	280657 246897	269469 245824	248792 245467
6123-0105-0111 1124-0104-0111	700 мм	шт.	323443 284537	310542 283288	286723 282877
6123-0105-0112 1124-0104-0112	800 мм	шт.	392039 345481	377424 344051	350469 343591
6123-0105-0113 1124-0104-0113	900 мм	шт.	462914 407776	445507 406053	413440 405504
6123-0105-0114 1124-0104-0114	1000 мм	шт.	523430 460994	503675 459021	467327 458397
6123-0105-0115 1124-0104-0115	1200 мм	шт.	652793 574778	628027 572262	582540 571478
6123-0105-0116 1124-0104-0116	1400 мм	шт.	817346 718978	785719 715726	727729 714722
	Подгруппа 6123-0105-02 Установка компенсаторов П-образных				
	Установка компенсаторов П-образных на трубопроводах, диаметр				
6123-0105-0201 1124-0105-0101	50 мм	шт.	22902 19936	21800 19820	19784 19791
6123-0105-0202 1124-0105-0102	70 мм	шт.	25343 22069	24129 21943	21904 21914
6123-0105-0203 1124-0105-0103	80 мм	шт.	27289 23786	26006 23663	23640 23633
6123-0105-0204 1124-0105-0104	100 мм	шт.	37583 32932	36009 32783	33093 32745
6123-0105-0205 1124-0105-0105	125 мм	шт.	55076 48255	52773 48031	48521 47971
6123-0105-0206 1124-0105-0106	150 мм	шт.	79362 69526	75999 69176	69823 69090
6123-0105-0207 1124-0105-0107	200 мм	шт.	102411 89696	98055 89240	90061 89131
6123-0105-0208 1124-0105-0108	250 мм	шт.	175194 153347	167722 152581	154047 152371
6123-0105-0209 1124-0105-0109	300 мм	шт.	188827 165286	180759 164462	165972 164240
6123-0105-0210 1124-0105-0110	350 мм	шт.	207945 181983	199049 181108	182686 180858
6123-0105-0211 1124-0105-0111	400 мм	шт.	237609 207969	227437 206971	208727 206688
6123-0105-0212 1124-0105-0112	450 мм	шт.	283519 248947	271832 247800	250310 247471
6123-0105-0213 1124-0105-0113	500 мм	шт.	306225 268766	293497 267530	270037 267174
6123-0105-0214 1124-0105-0114	600 мм	шт.	365368 320652	350116 319112	321962 318668
6123-0105-0215 1124-0105-0115	700 мм	шт.	417628 366584	400236 364815	368155 364314
6123-0105-0216 1124-0105-0116	800 мм	шт.	904006 795379	869138 791695	805616 790655
6123-0105-0217 1124-0105-0117	900 мм	шт.	1113477 979387	1070346 974729	991452 973503
6123-0105-0218 1124-0105-0118	1000 мм	шт.	1295125 1138810	1244642 1133334	1152362 1131890

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0105-0219 1124-0105-0119	1200 мм	шт.	1693005 1487982	1626317 1480955	1504870 1478672
6123-0105-0220 1124-0105-0120	1400 мм	шт.	2249926 1975970	2160490 1966687	1996843 1963480
	Группа 6123-0106 Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара				
	Подгруппа 6123-0106-01 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара				
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр				
6123-0106-0101 1124-0106-0101	50 мм	шт.	18856 16516	18067 16437	16620 16409
6123-0106-0102 1124-0106-0102	80 мм	шт.	30090 26353	28838 26230	26530 26187
6123-0106-0103 1124-0106-0103	100 мм	шт.	32786 28718	31428 28593	28902 28547
6123-0106-0104 1124-0106-0104	150 мм	шт.	52647 46078	50423 45869	46316 45796
6123-0106-0105 1124-0106-0105	200 мм	шт.	75907 66433	72698 66121	66787 66014
6123-0106-0106 1124-0106-0106	250 мм	шт.	108208 94713	103614 94254	95176 94095
6123-0106-0107 1124-0106-0107	300 мм	шт.	135214 118329	129471 117770	118905 117577
6123-0106-0108 1124-0106-0108	400 мм	шт.	181964 159265	174265 158503	160085 158238
6123-0106-0109 1124-0106-0109	500 мм	шт.	243216 212511	232517 211460	212934 211073
6123-0106-0110 1124-0106-0110	600 мм	шт.	308830 269809	295274 268448	270354 267986
6123-0106-0111 1124-0106-0111	800 мм	шт.	502681 438730	480320 436547	439237 435701
6123-0106-0112 1124-0106-0112	1000 мм	шт.	707566 619735	677281 616748	621650 615599
6123-0106-0113 1124-0106-0113	1200 мм	шт.	965780 847057	926396 843130	854130 841643
	Группа 6123-0107 Грязевики				
	Подгруппа 6123-0107-01 Установка грязевиков				
	Установка грязевиков на трубопроводах, диаметр				
6123-0107-0101 1124-0107-0101	200 мм	шт.	65623 57442	62736 57165	57428 57071
6123-0107-0102 1124-0107-0102	250 мм	шт.	81212 71099	77672 70763	71154 70649
6123-0107-0103 1124-0107-0103	300 мм	шт.	89056 77948	85161 77582	77984 77457
6123-0107-0104 1124-0107-0104	350 мм	шт.	98681 86403	94355 85981	86363 85839
6123-0107-0105 1124-0107-0105	400 мм	шт.	103896 91021	99394 90592	91058 90444
6123-0107-0106 1124-0107-0106	450 мм	шт.	118071 103394	112918 102902	103373 102735
6123-0107-0107 1124-0107-0107	500 мм	шт.	135645 118753	129678 118181	118712 117998
6123-0107-0108 1124-0107-0108	600 мм	шт.	154061 134905	147311 134243	134838 134052

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0107-0109 1124-0107-0109	700 мм	шт.	178883 156591	171032 155870	156475 155594
6123-0107-0110 1124-0107-0110	800 мм	шт.	234313 205048	223957 204091	204782 203720
6123-0107-0111 1124-0107-0111	900 мм	шт.	257822 225710	246529 224677	225593 224273
6123-0107-0112 1124-0107-0112	1000 мм	шт.	351731 307816	336216 306363	307543 305799
	Подраздел 6123-02 Газопроводы городов и поселков				
	Группа 6123-0201 Вводы газопровода в здания				
	Подгруппа 6123-0201-01 Устройство цокольного ввода газопровода в здание				
	Устройство цокольного ввода газопровода в здание, диаметр				
6123-0201-0101 1124-0201-0101	50 мм	шт.	57373 50240	54753 49968	49955 49876
6123-0201-0102 1124-0201-0102	80 мм	шт.	67165 59172	64265 58872	58944 58777
6123-0201-0103 1124-0201-0103	100 мм	шт.	88397 77862	84554 77440	77522 77332
	Ввода газопровода в здание, диаметр				
6123-0201-0104 1124-0201-0104	15-25 мм	п.м.	2569 2430	2513 2416	2413 2422
6123-0201-0105 1124-0201-0105	32-40 мм	п.м.	2900 2720	2829 2703	2698 2709
6123-0201-0106 1124-0201-0106	Установка крана при вводе газопровода до 50 мм	шт.	717 621	680 617	614 616
	Группа 6123-0202 Врезка под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления со снижением давления				
	Подгруппа 6123-0202-01 Врезка штуцером со снижением давления				
	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до				
6123-0202-0101 1124-0202-0101	70 мм	шт.	38995 34043	37267 33941	33937 33886
6123-0202-0102 1124-0202-0102	80 мм	шт.	44695 39126	42808 39045	39104 38990
6123-0202-0103 1124-0202-0103	100 мм	шт.	50958 44651	48836 44576	44657 44514
6123-0202-0104 1124-0202-0104	125 мм	шт.	57477 50404	55108 50330	50419 50263
6123-0202-0105 1124-0202-0105	150 мм	шт.	72938 64019	69981 63943	64117 63857
6123-0202-0106 1124-0202-0106	200 мм	шт.	105460 92641	101288 92421	92741 92312
6123-0202-0107 1124-0202-0107	250 мм	шт.	127205 111876	122227 111590	111956 111465
6123-0202-0108 1124-0202-0108	300 мм	шт.	152146 133867	146219 133456	133915 133312
6123-0202-0109 1124-0202-0109	400 мм	шт.	199475 176008	192191 175525	176474 175360
6123-0202-0110 1124-0202-0110	500 мм	шт.	216007 191318	208802 190806	192201 190684
6123-0202-0111 1124-0202-0111	600 мм	шт.	248416 220757	240546 219938	221904 219839

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0202-0112 1124-0202-0112	700 мм	шт.	258573 230595	250996 229637	231929 229586
	Подгруппа 6123-0202-02 Врезка муфтой со снижением давления				
	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до				
6123-0202-0201 1124-0202-0201	75 мм	шт.	24439 21356	23380 21304	21314 21278
6123-0202-0202 1124-0202-0202	125 мм	шт.	30961 27104	29655 27056	27075 27025
6123-0202-0203 1124-0202-0203	150 мм	шт.	47863 41884	45823 41788	41841 41733
6123-0202-0204 1124-0202-0204	200 мм	шт.	76663 67265	74868 69037	67603 68941
6123-0202-0205 1124-0202-0205	250 мм	шт.	86716 75917	83006 75755	75746 75634
6123-0202-0206 1124-0202-0206	300 мм	шт.	103541 90670	99145 90415	90427 90280
6123-0202-0207 1124-0202-0207	500 мм	шт.	146885 128916	140940 128682	128884 128505
6123-0202-0208 1124-0202-0208	700 мм	шт.	180544 158589	173314 158329	158535 158110
	Группа 6123-0203 Врезка штуцером под газом в действующие стальные газопроводы низкого давления без снижения давления				
	Подгруппа 6123-0203-01 Врезка штуцером без снижения давления				
	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до				
6123-0203-0101 1124-0203-0101	50 мм	шт.	24630 21505	23542 21444	21459 21413
6123-0203-0102 1124-0203-0102	70 мм	шт.	25951 22709	24853 22662	22712 22635
6123-0203-0103 1124-0203-0103	80 мм	шт.	29414 25737	28164 25681	25733 25650
6123-0203-0104 1124-0203-0104	100 мм	шт.	35108 30765	33646 30708	30766 30665
	Группа 6123-0204 Отключение и заглушка под газом действующих газопроводов				
	Подгруппа 6123-0204-01 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов				
	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр				
6123-0204-0101 1124-0204-0101	50 мм	шт.	22563 19863	21724 19875	19986 19847
6123-0204-0102 1124-0204-0102	63-75 мм	шт.	27292 24108	26340 24146	24315 24116
6123-0204-0103 1124-0204-0103	100 мм	шт.	33760 29821	32575 29864	30062 29826
6123-0204-0104 1124-0204-0104	125 мм	шт.	36067 31883	34808 31931	32132 31892
6123-0204-0105 1124-0204-0105	150 мм	шт.	44348 39188	42802 39248	39517 39200
6123-0204-0106 1124-0204-0106	200 мм	шт.	56717 50281	54939 50283	50779 50244
6123-0204-0107 1124-0204-0107	250 мм	шт.	64824 57699	62903 57690	58276 57658

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0204-0108 1124-0204-0108	300 мм	шт.	73166 65223	71067 65151	65844 65125
6123-0204-0109 1124-0204-0109	350 мм	шт.	96464 86012	93805 85964	87031 85929
6123-0204-0110 1124-0204-0110	400 мм	шт.	105598 94456	102941 94410	95722 94389
6123-0204-0111 1124-0204-0111	500 мм	шт.	120480 108481	118024 108394	110200 108415
	Группа 6123-0205 Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов				
	Подгруппа 6123-0205-01 Установка сборников конденсата и гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов				
	Установка сборников конденсата и гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов, диаметр				
6123-0205-0101 1124-0205-0101	50 мм	шт.	40184 35578	38604 35420	35614 35359
6123-0205-0102 1124-0205-0102	100 мм	шт.	46041 40744	44224 40564	40788 40495
6123-0205-0103 1124-0205-0103	150 мм	шт.	63508 56042	60912 55785	56071 55692
	Группа 6123-0206 Компенсаторы				
	Подгруппа 6123-0206-01 Установка компенсаторов двухлинзовых				
	Установка компенсаторов двухлинзовых, диаметр				
6123-0206-0101 1124-0207-0101	100 мм	шт.	13149 11490	12515 11422	11372 11400
6123-0206-0102 1124-0207-0102	150 мм	шт.	16775 14721	15993 14638	14570 14609
6123-0206-0103 1124-0207-0103	200 мм	шт.	20581 18044	19615 17940	17857 17905
6123-0206-0104 1124-0207-0104	300 мм	шт.	30228 26759	28908 26617	26507 26570
6123-0206-0105 1124-0207-0105	400 мм	шт.	40558 36248	38918 36073	35936 36013
6123-0206-0106 1124-0207-0106	500 мм	шт.	45575 40650	43701 40449	40291 40380
6123-0206-0107 1124-0207-0107	600 мм	шт.	56523 50710	54312 50479	50297 50399
	Группа 6123-0207 Прочие устройства для наружных сетей газопроводов				
	Подгруппа 6123-0207-01 Установка свечей газовых				
6123-0207-0101 1124-0206-0101	Установка свечей газовых, условным диаметром 50 мм	шт.	33155 29175	31750 29015	29172 28988
	Подгруппа 6123-0207-02 Устройство контрольной трубки и контрольного пункта				
6123-0207-0201 1124-0207-0201	Устройство контрольной трубки	шт.	25006 22035	23974 21927	22014 21885
6123-0207-0202 1124-0207-0202	Устройство контрольного пункта	шт.	21652 19338	21820 19618	20083 19402
	Подраздел 6123-03 Золошлакопроводы				
	Группа 6123-0301 Золошлакопроводы				
	Подгруппа 6123-0301-01 Укладка опор лежневых для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов				
	Укладка опор лежневых для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов, масса до				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0301-0101 1124-0301-0101	0,3 т	м³	50230 43820	48023 43584	44025 43502
6123-0301-0102 1124-0301-0102	0,5 т	м³	30979 27026	29613 26880	27136 26829
6123-0301-0103 1124-0301-0103	0,8 т	м³	24657 21501	23561 21384	21577 21343
6123-0301-0104 1124-0301-0104	1 т	м³	20342 17737	19435 17639	17792 17606
6123-0301-0105 1124-0301-0105	1,2 т	м³	16854 14698	16104 14618	14743 14589
6123-0301-0106 1124-0301-0106	1,3 т	м³	14767 12876	14108 12807	12912 12781
6123-0301-0107 1124-0301-0107	1,5 т	м³	13489 11763	12889 11698	11790 11676
	Подгруппа 6123-0301-02 Укладка золошлакопроводов из стальных труб				
	Укладка золошлакопроводов из стальных труб, диаметр				
6123-0301-0201 1124-0301-0201	200 мм	км	6750217 5973538	6475899 5943214	5976799 5933701
6123-0301-0202 1124-0301-0202	250 мм	км	7510272 6660196	7210101 6627013	6663841 6616687
6123-0301-0203 1124-0301-0203	300 мм	км	8074204 7162661	7752466 7127082	7166905 7116095
6123-0301-0204 1124-0301-0204	350 мм	км	9673442 8587185	9289268 8544822	8589902 8531675
6123-0301-0205 1124-0301-0205	400 мм	км	11123903 9902745	10693662 9855362	9910232 9840658
6123-0301-0206 1124-0301-0206	450 мм	км	12942889 11499358	12433930 11443429	11506994 11425963
6123-0301-0207 1124-0301-0207	500 мм	км	13486533 11994485	12960887 11936692	12003498 11918751
6123-0301-0208 1124-0301-0208	600 мм	км	16297985 14518823	15668977 14449366	14524130 14427930
6123-0301-0209 1124-0301-0209	700 мм	км	23860117 21209345	22918092 21107574	21212273 21073394
6123-0301-0210 1124-0301-0210	800 мм	км	27530767 24496116	26453523 24379856	24502665 24340745
6123-0301-0211 1124-0301-0211	900 мм	км	30943205 27534545	29732842 27403881	27540907 27359949
6123-0301-0212 1124-0301-0212	1000 мм	км	36121414 32220343	34761256 32074049	32296990 32024607
6123-0301-0213 1124-0301-0213	1200 мм	км	41873079 37219269	40251857 37045079	37314144 36986161
	Подгруппа 6123-0301-03 Установка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов				
	Установка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов, диаметр				
6123-0301-0301 1124-0301-0301	200 мм	т	891664 789438	856136 785399	791431 784737
6123-0301-0302 1124-0301-0302	250 мм	т	658098 582743	631926 579790	584269 579262
6123-0301-0303 1124-0301-0303	300 мм	т	551968 488921	530069 486451	490194 486007
6123-0301-0304 1124-0301-0304	350 мм	т	460503 408059	442261 405994	409043 405635
6123-0301-0305 1124-0301-0305	400 мм	т	402838 357040	386904 355223	357882 354932

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6123-0301-0306 1124-0301-0306	450 мм	т	367341 325337	352715 323649	326045 323374
6123-0301-0307 1124-0301-0307	500 мм	т	336713 298717	323498 297191	299399 296943
6123-0301-0308 1124-0301-0308	600 мм	т	282521 250813	271496 249539	251393 249334
6123-0301-0309 1124-0301-0309	700 мм	т	272634 242919	262142 241681	243130 241503
6123-0301-0310 1124-0301-0310	800 мм	т	246276 219376	236768 218254	219541 218091
6123-0301-0311 1124-0301-0311	900 мм	т	226452 201597	217684 200547	201718 200414
6123-0301-0312 1124-0301-0312	1000 мм	т	213525 190384	205378 189407	190542 189286
6123-0301-0313 1124-0301-0313	1200 мм	т	177537 158260	170741 157457	158348 157338
	Подраздел 6123-04 Маркировка трасс подземных коммуникаций				
	Группа 6123-0401 Маркеры электронные				
	Подгруппа 6123-0401-03 Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания				
	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения				
6123-0401-0301 1124-0401-0101	до 1,5 м	шт.	2622 2292	2501 2278	2281 2274
6123-0401-0302 1124-0401-0102	более 1,5 м	шт.	3353 2930	3198 2913	2915 2908
	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией на глубину заложения				
6123-0401-0303 1124-0401-0201	до 1,5 м	шт.	2877 2513	2743 2498	2499 2493
6123-0401-0304 1124-0401-0202	более 1,5 м	шт.	3617 3158	3447 3139	3141 3134
	Раздел 6124 Наружные сети электроснабжения				
	Подраздел 6124-01 Устройства распределительные и подстанции				
	Группа 6124-0101 Монтаж устройств распределительных открытых 6-330 кВ				
	Подгруппа 6124-0101-01 Монтаж трансформаторов трехфазных 35 кВ				
	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ,				
6124-0101-0101 1308-0101-0101	мощность 250 кВ•А	шт.	183101 161568	174760 160640	159603 160366
6124-0101-0102 1308-0101-0102	мощность 400 кВ•А	шт.	213935 188966	204332 187899	186878 187581
6124-0101-0103 1308-0101-0103	мощность 630 кВ•А	шт.	246140 217288	235009 216051	214781 215684
6124-0101-0104 1308-0101-0104	мощность 1000 кВ•А	шт.	300478 265494	287068 264004	262688 263562
6124-0101-0105 1308-0101-0105	мощность 1600 кВ•А	шт.	1277151 1125952	1218464 1119424	1111850 1117490
	Подгруппа 6124-0101-02 Монтаж трансформаторов тока измерительных				
	Монтаж трансформатора тока измерительного,				
6124-0101-0201 1308-0101-0601	напряжение 35 кВ	комплект	143860 128323	137756 127639	127741 127439
6124-0101-0202 1308-0101-0602	напряжение 110 кВ	комплект	204792 182541	196113 181600	182174 181282

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0101-0203 1308-0101-0603	напряжение 150 кВ	комплект	230287 205472	220701 204448	205433 204081
6124-0101-0204 1308-0101-0604	напряжение 220 кВ	комплект	398629 355125	381815 353331	356198 352677
6124-0101-0205 1308-0101-0605	напряжение 330 кВ	комплект	640233 570478	613264 567718	573623 566546
	Подгруппа 6124-0101-03 Монтаж трансформаторов напряжения измерительных				
	Монтаж трансформатора напряжения измерительного,				
6124-0101-0301 1308-0101-0701	напряжение 35 кВ	комплект	171941 153709	164872 152863	153080 152687
6124-0101-0302 1308-0101-0702	напряжение 110 кВ	комплект	243066 216756	232919 215594	216498 215281
6124-0101-0303 1308-0101-0703	напряжение 220 кВ	комплект	418732 372978	401152 370814	370210 370435
6124-0101-0304 1308-0101-0704	напряжение 330 кВ	комплект	916373 813298	876696 808329	805502 807564
	Подгруппа 6124-0101-04 Обработка трансформаторного масла				
6124-0101-0401 1308-0101-1001	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформатора до 35 кВ и другого оборудования	т	17491 15888	16687 15322	15113 15774
	Подгруппа 6124-0101-05 Монтаж разъединителей				
	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А,				
6124-0101-0501 1308-0101-1101	без заземляющих ножей	комплект	165517 147305	158331 146425	146332 146267
6124-0101-0502 1308-0101-1102	с одним или двумя заземляющими ножами	комплект	232377 206292	222073 204959	204387 204803
	Подгруппа 6124-0101-06 Монтаж заземлителей				
6124-0101-0601 1308-0101-1301	Монтаж заземлителя однополюсного, напряжение 110 кВ	шт.	122714 108579	117087 107863	107392 107762
	Подгруппа 6124-0101-07 Монтаж разрядников				
6124-0101-0701 1308-0101-1501	Монтаж разрядника вентильного трехфазного, напряжение 35 кВ	комплект	100014 90018	96012 89577	89715 89436
	Подгруппа 6124-0101-08 Монтаж ограничителей				
6124-0101-0801 1308-0101-1510	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	145287 130302	139476 129457	130047 129457
	Подгруппа 6124-0101-09 Монтаж предохранителей				
6124-0101-0901 1308-0101-1601	Монтаж предохранителя, напряжение 35 кВ	шт.	19267 17121	18418 17039	17309 16998
	Подгруппа 6124-0101-10 Монтаж изоляторов опорных				
	Монтаж изолятора опорного,				
6124-0101-1001 1308-0101-1708	напряжение 35 кВ	шт.	20871 18695	20028 18605	18819 18571
6124-0101-1002 1308-0101-1709	напряжение 110 кВ	шт.	24189 21862	23297 21773	22103 21731
	Подгруппа 6124-0101-11 Монтаж гибких ошиновок				
	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2,				
6124-0101-1101 1308-0101-2101	количество проводов в фазе -1	пролет	215067 189105	204835 187425	186161 189044

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0101-1102 1308-0101-2102	количество проводов в фазе -2	пролет	316718 277950	301266 275714	273131 277058
	Подгруппа 6124-0101-12 Монтаж спусков, петлей или перемычек				
	Монтаж спуска, петли или перемычки (3 фазы), сечение провода до 300 мм2,				
6124-0101-1201 1308-0101-2301	количество проводов в фазе -1	шт.	36619 32138	34804 31914	31507 31873
6124-0101-1202 1308-0101-2302	количество проводов в фазе -2	шт.	157384 138069	149545 137098	135312 136936
	Подгруппа 6124-0101-13 Монтаж подстанций комплектных трансформаторных напряжением до 10 кВ				
	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором,				
6124-0101-1301 1308-0101-2501	мощность до 400 кВ•А	шт.	290477 257876	278009 256338	256046 256072
6124-0101-1302 1308-0101-2502	мощность до 1000 кВ•А	шт.	403544 358075	386203 355991	355591 355567
	Подгруппа 6124-0101-14 Монтаж подстанций блочных напряжением 35 кВ				
6124-0101-1401 1308-0101-2503	Монтаж подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформатора до 6300 кВ·А	шт.	7022739 6195761	6693065 6155521	6095772 6148275
	Подгруппа 6124-0101-15 Монтаж подстанций блочных напряжением 110/35 кВ				
6124-0101-1501 1308-0101-2516	Монтаж подстанции блочной напряжением 110/35 кВ по схеме: с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия - трансформатор с выключателем	шт.	12855861 11323128	12239412 11245988	11119333 11234409
	Подгруппа 6124-0101-16 Монтаж блоков с оборудованием для комплектных подстанций				
6124-0101-1601 1308-0101-2526	Монтаж блока с оборудованием для комплектных подстанций, 35 кВ с разъединителем или выключателем	шт.	275204 242001	262013 240442	238053 240101
	Подгруппа 6124-0101-17 Монтаж устройств распределительных комплектных 6-10 кВ				
	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания,				
6124-0101-1701 1308-0101-2601	с выключателем	шт.	232106 203982	220748 202489	200095 202346
6124-0101-1702 1308-0101-2602	с измерительным трансформатором	шт.	116131 102529	110661 101696	100683 101741
6124-0101-1703 1308-0101-2603	с аппаратурой высокочастотной связи или резервной	шт.	74061 65541	70652 65000	64424 65049

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0101-1704 1308-0101-2604	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки без коридора обслуживания, с выключателем	шт.	187825 165059	178616 163855	161872 163732
	Подгруппа 6124-0101-18 Монтаж устройств распределительных комплектных блочных 110 кВ				
6124-0101-1801 1308-0101-2701	Монтаж ячейки распределительного устройства 110 кВ, линии	шт.	2733306 2422780	2607510 2396440	2376311 2409422
	Группа 6124-0102 Монтаж устройств распределительных закрытых 35 кВ				
	Подгруппа 6124-0102-01 Монтаж изоляторов				
	Монтаж изолятора напряжением 35 кВ,				
6124-0102-0101 1308-0102-0101	опорного	комплект	29477 26116	28133 25947	26054 25991
6124-0102-0102 1308-0102-0102	проходного	комплект	92344 81536	88003 80985	81185 81077
	Подгруппа 6124-0102-02 Монтаж разъединителей				
6124-0102-0201 1308-0102-0201	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	шт.	280421 249809	268432 247507	247518 250339
	Подгруппа 6124-0102-03 Выключатели. Монтаж оборудования				
6124-0102-0301 1308-0102-0301	Монтаж выключателя воздушного трехфазного, напряжение 35 кВ,ток 1600 А	комплект	837671 738382	798444 731901	727186 737981
	Подгруппа 6124-0102-04 Монтаж ошиновок гибких				
6124-0102-0401 1308-0102-0401	Монтаж шины сборной трехфазной, напряжение до 220 кВ, с одним проводом в фазе на подвесном изоляторе	пролет	620546 549096	593581 542352	543827 555102
6124-0102-0402 1308-0102-0402	Монтаж моста шинного трехфазного, с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах	пролет	250432 221391	239393 218776	219060 223465
	Подгруппа 6124-0102-05 Монтаж ошиновок из алюминиевых шин				
6124-0102-0501 1308-0102-0501	Монтаж ошиновки трехфазной аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами, диаметр 85 мм	пролет	376821 337057	359887 331152	328233 336383
	Группа 6124-0103 Монтаж устройств распределительных закрытых 3-20 кВ				
	Подгруппа 6124-0103-01 Монтаж изоляторов				
	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ,				
6124-0103-0101 1308-0103-0101	количество точек крепления 1	шт.	3207 2819	3051 2802	2767 2796
6124-0103-0102 1308-0103-0102	количество точек крепления 2	шт.	3207 2819	3051 2802	2767 2796
6124-0103-0103 1308-0103-0103	количество точек крепления 4	шт.	5148 4545	4907 4516	4470 4515
6124-0103-0104 1308-0103-0104	Монтаж изолятора опорного, напряжение до 20 кВ	шт.	7975 7082	7619 7038	6975 7045

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж изолятора проходного с овальным или квадратным фланцем,				
6124-0103-0105 1308-0103-0105	напряжение до 10 кВ	шт.	7713 6804	7354 6748	6700 6797
6124-0103-0106 1308-0103-0106	напряжение до 20 кВ	шт.	10388 9256	9957 9181	9166 9267
	Подгруппа 6124-0103-02 Монтаж трансформаторов тока				
	Монтаж трансформатора тока,				
6124-0103-0201 1308-0103-0201	напряжение до 10 кВ	шт.	15544 13846	14861 13766	13623 13756
6124-0103-0202 1308-0103-0202	напряжение до 20 кВ	шт.	16768 14997	16062 14916	14779 14904
	Подгруппа 6124-0103-03 Монтаж трансформаторов напряжения				
	Монтаж трансформатора напряжения до				
6124-0103-0301 1308-0103-0301	10 кВ, однофазного	шт.	9146 8209	8774 8167	8102 8156
6124-0103-0302 1308-0103-0302	10 кВ, трехфазного	шт.	17078 15181	16329 15097	14969 15073
6124-0103-0303 1308-0103-0303	20 кВ, трехфазного	шт.	22912 20271	21857 20153	19942 20119
	Подгруппа 6124-0103-05 Монтаж трансформаторов силовых				
	Монтаж трансформатора силового, масса до				
6124-0103-0501 1308-0103-1101	масса до 1 т	шт.	153107 135815	146233 135046	133758 134826
6124-0103-0502 1308-0103-1102	масса до 3 т	шт.	268250 238544	256760 237264	235879 236889
6124-0103-0503 1308-0103-1103	масса до 7 т	шт.	368472 328422	354120 326682	325599 327490
	Подгруппа 6124-0103-06 Монтаж разъединителей однополюсных				
	Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ,				
6124-0103-0601 1308-0103-0401	ток до 600 А	шт.	6782 5965	6451 5929	5852 5917
6124-0103-0602 1308-0103-0402	ток до 1000 А	шт.	7782 6917	7435 6879	6807 6867
6124-0103-0603 1308-0103-0403	ток до 3000 А	шт.	15577 13776	14860 13697	13560 13673
6124-0103-0604 1308-0103-0404	ток до 5000 А	шт.	16434 14586	15702 14504	14371 14480
	Подгруппа 6124-0103-07 Монтаж разъединителей трехполюсных				
	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ,				
6124-0103-0701 1308-0103-0501	ток до 600 А	шт.	14919 13154	14215 13068	12937 13071
6124-0103-0702 1308-0103-0502	ток до 1000 А	шт.	28274 24849	26902 24684	24408 24683
6124-0103-0703 1308-0103-0503	ток до 4000 А	шт.	40579 35991	38765 35740	35465 35861
	Подгруппа 6124-0103-08 Монтаж приводов к разъединителям				
	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой,				
6124-0103-0801 1308-0103-0601	рычажный	шт.	27625 24401	26318 24180	24134 24224
6124-0103-0802 1308-0103-0602	червячный	шт.	28641 25318	27301 25087	25056 25149
6124-0103-0803 1308-0103-0603	моторный	шт.	54892 48353	52247 47975	47638 47997

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0103-0804 1308-0103-0604	Добавлять при установке дополнительной тяги к нормам 6124-0103-(0801-0803)	шт.	32295 28316	30681 28140	27863 28087
	Подгруппа 6124-0103-09 Монтаж выключателей нагрузки				
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом,				
6124-0103-0901 1308-0103-0701	ручной	шт.	42656 37554	40611 37311	36991 37310
6124-0103-0902 1308-0103-0702	электромагнитный	шт.	74505 65336	70812 64899	64159 64872
	Подгруппа 6124-0103-10 Монтаж предохранителей				
6124-0103-1001 1308-0103-1001	Монтаж предохранителя	шт.	7801 6945	7458 6886	6804 6900
	Подгруппа 6124-0103-11 Сушка масла				
6124-0103-1101 1308-0103-1301	Сушка масла трансформаторного	т	110836 98104	105607 97067	96021 97441
	Подгруппа 6124-0103-12 Заливка электрооборудования маслом сухим трансформаторным				
6124-0103-1201 1308-0103-1401	Заливка трансформатора маслом сухим трансформаторным	т	56084 50068	53844 49636	49718 49745
6124-0103-1202 1308-0103-1402	Заливка электрооборудования (кроме трансформатора) маслом сухим трансформаторным	т	112440 99137	107300 98566	97960 98397
	Подгруппа 6124-0103-13 Монтаж разрядников				
	Монтаж разрядника трехфазного,				
6124-0103-1301 1308-0103-1501	напряжение до 10 кВ	комплект	23275 20634	22220 20516	20305 20482
6124-0103-1302 1308-0103-1502	напряжение до 20 кВ	комплект	50123 44288	47825 44031	43658 43957
	Подгруппа 6124-0103-14 Монтаж конденсаторов статических				
	Монтаж конденсатора статического на установленных конструкциях,				
6124-0103-1401 1308-0103-1601	масса до15 кг	шт.	13616 11986	12948 11882	11729 11889
6124-0103-1402 1308-0103-1602	масса до 25 кг	шт.	14107 12430	13423 12323	12174 12330
6124-0103-1403 1308-0103-1603	масса до 40 кг	шт.	14549 12822	13849 12715	12570 12721
6124-0103-1404 1308-0103-1604	масса до 70 кг	шт.	21782 19167	20727 19019	18805 19015
6124-0103-1405 1308-0103-1605	масса до 100 кг	шт.	23181 20422	22077 20268	20067 20263
6124-0103-1406 1308-0103-1606	масса до 150 кг	шт.	24812 21885	23653 21726	21539 21718
	Подгруппа 6124-0103-15 Монтаж установок (шкафов) комплектных конденсаторных				
	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях,				
6124-0103-1501 1308-0103-1607	масса до 100 кг	шт.	16564 14572	15783 14484	14364 14459
6124-0103-1502 1308-0103-1608	масса до 500 кг	шт.	43852 38761	41919 38546	38401 38482
6124-0103-1503 1308-0103-1609	масса до 900 кг	шт.	58305 51725	55872 51455	51440 51373

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0103-1504 1308-0103-1610	масса до 1700 кг	шт.	113113 100313	108368 99786	99726 99629
	Подгруппа 6124-0103-16 Монтаж шин сборных - одна полоса в фазе				
	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,				
6124-0103-1601 1308-0103-1701	сечение до 250 мм2	м	3265 2867	3102 2845	2807 2843
6124-0103-1602 1308-0103-1702	сечение до 500 мм2	м	4146 3648	3941 3619	3572 3619
	Подгруппа 6124-0103-17 Монтаж шин ответвительных - одна полоса в фазе				
	Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой,				
6124-0103-1701 1308-0103-2101	сечение до 250 мм2	м	3647 3204	3464 3176	3131 3178
6124-0103-1702 1308-0103-2102	сечение до 350 мм2	м	4141 3641	3934 3607	3557 3612
6124-0103-1703 1308-0103-2103	сечение до 700 мм2	м	5329 4691	5065 4646	4584 4651
6124-0103-1704 1308-0103-2104	сечение до 1000 мм2	м	6355 5597	6042 5542	5470 5550
	Подгруппа 6124-0103-18 Монтаж шин ответвительных - две полосы в фазе				
6124-0103-1801 1308-0103-2201	Монтаж шины ответвительной - две полосы в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 350 мм2	м	7533 6623	7158 6562	6472 6570
	Подгруппа 6124-0103-19 Монтаж мостов шинных для сборных распределительных устройств				
	Монтаж моста шинного для сборных распределительных устройств,				
6124-0103-1901 1308-0103-2801	количество опорных изоляторов 9	шт.	101141 90460	96829 89664	88522 89866
6124-0103-1902 1308-0103-2802	количество опорных изоляторов 12	шт.	132109 118148	126473 117101	115602 117369
	Подгруппа 6124-0103-20 Монтаж приборов измерения и защиты				
	Монтаж прибора измерения и защиты,				
6124-0103-2001 1308-0103-2901	количество подключаемых концов до 2	шт.	7272 6383	6916 6343	6273 6332
6124-0103-2002 1308-0103-2902	количество подключаемых концов до 6	шт.	8203 7218	7817 7175	7114 7164
6124-0103-2003 1308-0103-2903	количество подключаемых концов до 12	шт.	14503 12727	13796 12648	12509 12626
6124-0103-2004 1308-0103-2904	Монтаж блок-контактора	шт.	9037 7980	8626 7934	7879 7921
	Подгруппа 6124-0103-21 Монтаж аппаратов управления и сигнализации				
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации,				
6124-0103-2101 1308-0103-3001	количество подключаемых концов до 2	шт.	7291 6402	6935 6362	6292 6351
6124-0103-2102 1308-0103-3002	количество подключаемых концов до 6	шт.	7291 6402	6935 6362	6292 6351
6124-0103-2103 1308-0103-3003	количество подключаемых концов до 12	шт.	7291 6402	6935 6362	6292 6351
	Подгруппа 6124-0103-22 Монтаж зажимов наборных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0103-2201 1308-0103-3101	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	2643 2322	2513 2309	2281 2304
	Подгруппа 6124-0103-23 Монтаж устройства сигнально-блокировочных				
6124-0103-2301 1308-0103-3201	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	13507 11929	12862 11780	11771 11835
	Подгруппа 6124-0103-24 Монтаж камер сборных распределительных устройств				
	Монтаж камеры сборного распределительного устройства				
6124-0103-2401 1308-0103-3301	с масляным выключателем	шт.	165082 145026	157114 144143	142763 143878
6124-0103-2402 1308-0103-3304	с выключателем нагрузки	шт.	143628 125926	136507 125136	123700 124901
6124-0103-2403 1308-0103-3302	трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт.	132187 116091	125773 115381	114246 115168
6124-0103-2404 1308-0103-3303	резервной	шт.	99524 87367	94659 86829	85940 86666
	Подгруппа 6124-0103-25 Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств				
6124-0103-2501 1308-0103-3401	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	шт.	426635 380282	409986 375381	379146 385973
	Подгруппа 6124-0103-26 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП)				
	Монтаж шкафа КТП ввода				
6124-0103-2601 1308-0103-3501	высоковольтного	шт.	83300 73997	79687 73194	73034 73475
6124-0103-2602 1308-0103-3502	низковольтного	шт.	92400 81271	87981 80700	79946 80635
	Подгруппа 6124-0103-27 Монтаж ограждений, плит и металлических конструкций под оборудование				
6124-0103-2701 1308-0103-3601	Монтаж ограждения сетчатого	$м^2$	20479 18775	19791 18522	18282 18667
6124-0103-2702 1308-0103-3602	Монтаж плиты проходной асбестоцементной или стальной для установки трансформатора тока, проходного изолятора или прохода шины	$м^2$	79702 70594	76029 70077	69183 70061
6124-0103-2703 1308-0103-3603	Монтаж металлических конструкций	т	1557609 1512639	1539321 1509522	1505837 1509852
	Группа 6124-0104 Монтаж устройств преобразовательных				
	Подгруппа 6124-0104-01 Монтаж преобразователей				
	Монтаж преобразователя,				
6124-0104-0101 1308-0104-0101	масса до 0,15 т	шт.	58293 52292	55885 52023	51515 51946
6124-0104-0102 1308-0104-0102	масса до 0,25 т	шт.	81133 72346	77621 71954	71249 71841
6124-0104-0103 1308-0104-0103	масса до 0,50 т	шт.	113332 101112	108499 100572	99725 100416
6124-0104-0104 1308-0104-0104	масса до 1,0 т	шт.	167226 148594	159904 147778	146607 147541

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0104-0105 1308-0104-0105	масса до 1,5 т	шт.	205950 182756	196870 181743	180383 181449
6124-0104-0106 1308-0104-0106	масса до 2,0 т	шт.	262863 233089	251293 231800	230278 231424
6124-0104-0107 1308-0104-0107	масса до 2,5 т	шт.	310917 275476	297165 273944	272180 273496
6124-0104-0108 1308-0104-0108	масса до 3,0 т	шт.	330285 292420	315550 290777	288784 290298
	Подгруппа 6124-0104-02 Монтаж шкафов управления и регулирования				
6124-0104-0201 1308-0104-0201	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	103999 91779	99166 91239	90392 91083
	Подгруппа 6124-0104-03 Монтаж шкафов с быстродействующими автоматами				
6124-0104-0301 1308-0104-0301	Монтаж шкафа с однополюсным быстродействующим автоматом, ток до 4000 А	шт.	106099 94311	101410 93787	92903 93636
	Подгруппа 6124-0104-04 Монтаж устройств автоматических выпрямительных				
	Монтаж устройства автоматического выпрямительного,				
6124-0104-0401 1308-0104-0501	масса до 0,1 т	шт.	122937 108677	117136 108028	106623 107843
6124-0104-0402 1308-0104-0502	масса до 0,25 т	шт.	141838 125202	135071 124445	122806 124229
6124-0104-0403 1308-0104-0503	масса до 0,5 т	шт.	188833 166651	179810 165642	163457 165354
	Группа 6124-0105 Монтаж установок аккумуляторных				
	Подгруппа 6124-0105-01 Монтаж аккумуляторов кислотных стационарных				
	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,				
6124-0105-0101 1308-0105-0101	тип С-1, СК-1	шт.	13270 11686	12626 11614	11458 11593
6124-0105-0102 1308-0105-0102	тип С-2, СК-2	шт.	13777 12193	13133 12121	11965 12100
6124-0105-0103 1308-0105-0103	тип С-3, СК-3	шт.	20547 18170	19580 18062	17828 18031
6124-0105-0104 1308-0105-0104	тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	шт.	21236 18859	20269 18751	18517 18720
6124-0105-0105 1308-0105-0105	тип С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт.	27413 24244	26124 24100	23787 24058
6124-0105-0106 1308-0105-0106	тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт.	34632 30671	33021 30491	30101 30439
6124-0105-0107 1308-0105-0107	тип С-14, СК-14, С-16, СК-16	шт.	40745 35992	38811 35775	35307 35714
6124-0105-0108 1308-0105-0108	тип С-18, СК-18, С-20, СК-20	шт.	48112 42567	45857 42315	41768 42243
6124-0105-0109 1308-0105-0109	тип С-24, СК-24, С-28, СК-28	шт.	54413 48076	51835 47787	47163 47705
6124-0105-0110 1308-0105-0110	тип С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40	шт.	67616 59694	64394 59334	58553 59231
6124-0105-0111 1308-0105-0111	тип С-44, СК-44, С-48, СК-48	шт.	76034 67320	72489 66923	66065 66810
6124-0105-0112 1308-0105-0112	тип С-52, СК-52, С-56, СК-56	шт.	89348 79050	85159 78581	77566 78447

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0105-0113 1308-0105-0113	тип С-60, СК-60, С-64, СК-64	шт.	102594 90711	97760 90170	88999 90015
6124-0105-0114 1308-0105-0114	тип С-68, СК-68, С-72, СК-72	шт.	110706 98031	105550 97454	96205 97289
6124-0105-0115 1308-0105-0115	тип С-76, СК-76, С-80, СК-80, С-84, СК-84	шт.	117760 104292	112282 103680	102353 103505
6124-0105-0116 1308-0105-0116	тип С-88, СК-88, С-92, СК-92, С-96, СК-96	шт.	137854 122010	131409 121289	119728 121083
6124-0105-0117 1308-0105-0117	тип С-100, СК-100, С-104, СК-104, С-108, СК-108	шт.	158101 139880	150689 139051	137256 138814
6124-0105-0118 1308-0105-0118	тип С-112, СК-112, С-116, СК-116, С-120, СК-120	шт.	171900 152095	163844 151194	149243 150936
6124-0105-0119 1308-0105-0119	тип С-124, СК-124, С-128, СК-128, С-132, СК-132	шт.	192147 169965	183124 168956	166771 168668
6124-0105-0120 1308-0105-0120	тип С-136, СК-136, С-140, СК-140, С-144, СК-144, С-148, СК-148	шт.	212224 187666	202234 186548	184129 186229
	Подгруппа 6124-0105-02 Формирование и контрольный заряд-разряд батарей аккумуляторных				
6124-0105-0201 1308-0105-0201	Формирование и контрольный заряд-разряд батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	604861 528810	573926 525349	517857 524361
6124-0105-0202 1308-0105-0202	Добавлять на каждую последующую батарею сверх одной, при одновременном формировании к норме 6124-0105-0201	шт.	422143 369065	400553 366650	361421 365960
6124-0105-0203 1308-0105-0203	Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании батареи аккумулятора кислотного стационарного	шт.	107111 93643	101633 93031	91704 92856
	Подраздел 6124-02 Сети электрические и канализация электроэнергии				
	Группа 6124-0201 Прокладка кабельных линий до 500 кВ				
	Подгруппа 6124-0201-01 Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовых траншеях без покрытия				
	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,				
6124-0201-0101 1308-0201-0201	масса 1 м до 1 кг	м	1140 1014	1092 1002	1004 1022
6124-0201-0102 1308-0201-0202	масса 1 м до 2 кг	м	1242 1104	1190 1093	1094 1112
6124-0201-0103 1308-0201-0203	масса 1 м до 3 кг	м	1384 1232	1327 1219	1222 1238
6124-0201-0104 1308-0201-0204	масса 1 м до 6 кг	м	2041 1815	1957 1796	1800 1824
6124-0201-0105 1308-0201-0205	масса 1 м 9 кг	м	2287 2033	2192 2013	2018 2041
6124-0201-0106 1308-0201-0206	масса 1 м 13 кг	м	2501 2225	2399 2204	2212 2233
	Подгруппа 6124-0201-02 Устройство постели для кабеля				
6124-0201-0201 1308-0201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	835 740	800 735	735 734

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0201-0202 1308-0201-0302	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	257 227	246 226	226 225
	Подгруппа 6124-0201-03 Покрытие одного кабеля, проложенного в траншеях,				
	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях,				
6124-0201-0301 1308-0201-0401	кирпичом	м	782 693	748 688	687 688
6124-0201-0302 1308-0201-0403	плитами	м	826 732	791 728	728 727
6124-0201-0303 1308-0201-0405	лентой сигнальной	м	24 22	23 21	21 21
	Добавлять на каждый последующий кабель				
6124-0201-0304 1308-0201-0402	к норме 6124-0201-0301	м	401 356	383 353	353 353
6124-0201-0305 1308-0201-0404	к норме 6124-0201-0302	м	403 357	386 356	356 355
	Подгруппа 6124-0201-04 Присоединение к зажимам жил провода или кабеля				
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля,				
6124-0201-0401 1308-0201-0501	сечение до 2,5 мм2	шт.	756 661	717 657	647 655
6124-0201-0402 1308-0201-0502	сечение до 6 мм2	шт.	819 716	777 711	701 710
6124-0201-0403 1308-0201-0503	сечение до 16 мм2	шт.	945 826	897 821	809 819
6124-0201-0404 1308-0201-0504	сечение до 35 мм2	шт.	1071 936	1016 930	917 929
6124-0201-0405 1308-0201-0505	сечение до 70 мм2	шт.	1134 992	1076 985	971 983
6124-0201-0406 1308-0201-0506	сечение до 150 мм2	шт.	1764 1542	1674 1532	1510 1529
6124-0201-0407 1308-0201-0507	сечение до 240 мм2	шт.	2331 2038	2212 2025	1996 2021
6124-0201-0408 1308-0201-0508	сечение до 400 мм2	шт.	3528 3085	3348 3065	3021 3059
	Подгруппа 6124-0201-05 Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ				
	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ,				
6124-0201-0501 1308-0201-0601	масса 1 м до 1 кг	м	710 638	682 631	633 641
6124-0201-0502 1308-0201-0602	масса 1 м до 2 кг	м	826 740	794 732	735 743
6124-0201-0503 1308-0201-0603	масса 1 м до 3 кг	м	1050 941	1009 933	934 943
6124-0201-0504 1308-0201-0604	масса 1 м до 6 кг	м	1417 1265	1360 1254	1256 1270
6124-0201-0505 1308-0201-0605	масса 1 м до 9 кг	м	1763 1573	1693 1560	1564 1578
6124-0201-0506 1308-0201-0606	масса 1 м до 13 кг	м	2065 1843	1983 1828	1834 1848
6124-0201-0507 1308-0201-0607	масса 1 м до 18 кг	м	2506 2234	2406 2217	2225 2240

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6124-0201-06 Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ				
	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,				
6124-0201-0601 1308-0201-0701	масса 1 м до 0,5 кг	м	1828 1647	1759 1633	1633 1651
6124-0201-0602 1308-0201-0702	масса 1 м до 1 кг	м	2100 1886	2019 1872	1873 1893
6124-0201-0603 1308-0201-0703	масса 1 м до 2 кг	м	2406 2160	2314 2143	2144 2167
6124-0201-0604 1308-0201-0704	масса 1 м до 3 кг	м	3007 2695	2891 2673	2675 2703
6124-0201-0605 1308-0201-0705	масса 1 м до 6 кг	м	3833 3430	3682 3401	3404 3441
6124-0201-0606 1308-0201-0706	масса 1 м до 9 кг	м	4864 4348	4672 4312	4316 4359
6124-0201-0607 1308-0201-0707	масса 1 м до 13 кг	м	6202 5538	5954 5493	5497 5551
6124-0201-0638 1308-0201-0708	масса 1 м до 18 кг	м	7677 6852	7369 6794	6801 6870
	Подгруппа 6124-0201-07 Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ				
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы,				
6124-0201-0701 1308-0201-0801	масса 1 м до 1 кг	м	1009 900	968 890	890 906
6124-0201-0702 1308-0201-0802	масса 1 м до 2 кг	м	1328 1180	1271 1168	1171 1189
6124-0201-0703 1308-0201-0803	масса 1 м до 3 кг	м	1630 1449	1563 1435	1437 1460
6124-0201-0704 1308-0201-0804	масса 1 м до 6 кг	м	2234 1985	2140 1964	1967 1997
6124-0201-0705 1308-0201-0805	масса 1 м до 9 кг	м	2788 2476	2670 2452	2455 2492
6124-0201-0706 1308-0201-0806	масса 1 м до 13 кг	м	3788 3365	3630 3332	3339 3382
6124-0201-0707 1308-0201-0807	масса 1 м до 18 кг	м	4905 4356	4701 4314	4324 4377
	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине,				
6124-0201-0708 1308-0201-0810	масса 1 м до 1 кг	м	1510 1347	1448 1333	1334 1357
6124-0201-0709 1308-0201-0811	масса 1 м до 2 кг	м	1827 1628	1751 1610	1612 1639
6124-0201-0710 1308-0201-0812	масса 1 м до 3 кг	м	2212 1967	2119 1947	1949 1982
6124-0201-0711 1308-0201-0813	масса 1 м до 6 кг	м	3168 2815	3035 2784	2788 2833
6124-0201-0712 1308-0201-0814	масса 1 м до 9 кг	м	4181 3709	4002 3671	3674 3735
6124-0201-0713 1308-0201-0815	масса 1 м до 13 кг	м	5728 5082	5484 5030	5037 5112
6124-0201-0714 1308-0201-0816	масса 1 м до 18 кг	м	7652 6787	7326 6716	6727 6829

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6124-0201-08 Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ				
	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ,				
6124-0201-0801 1308-0201-0901	масса 1 м до 1 кг	м	1084 968	1039 957	959 975
6124-0201-0802 1308-0201-0902	масса 1 м до 2 кг	м	1559 1388	1495 1374	1375 1398
6124-0201-0803 1308-0201-0903	масса 1 м до 3 кг	м	2054 1829	1969 1810	1811 1839
6124-0201-0804 1308-0201-0904	масса 1 м до 6 кг	м	2584 2296	2476 2272	2277 2309
6124-0201-0805 1308-0201-0905	масса 1 м до 9 кг	м	3527 3133	3379 3101	3109 3149
6124-0201-0806 1308-0201-0906	масса 1 м до 13 кг	м	4515 4010	4328 3974	3982 4030
6124-0201-0807 1308-0201-0907	масса 1 м до 18 кг	м	5526 4908	5295 4861	4872 4929
	Подгруппа 6124-0201-09 Прокладка подвешиваемого на троссе кабеля до 35 кВ				
	Прокладка, подвешиваемого на троссе, кабеля до 35 кВ,				
6124-0201-0901 1308-0201-1001	масса 1 м до 1 кг	м	2866 2579	2756 2562	2558 2576
6124-0201-0902 1308-0201-1002	масса 1 м до 4 кг	м	3869 3472	3719 3451	3446 3468
	Подгруппа 6124-0201-10 Установка конструкций металлических кабельных				
	Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок),				
6124-0201-1001 1308-0201-1204	масса до 1,6 кг	шт.	1738 1555	1657 1525	1506 1543
6124-0201-1002 1308-0201-1205	масса до 2,4 кг	шт.	1780 1594	1699 1565	1545 1583
6124-0201-1003 1308-0201-1206	масса до 4 кг	шт.	1820 1631	1737 1602	1582 1619
	Установка полок кабельных, на стойках,				
6124-0201-1004 1308-0201-1207	масса до 0,4 кг	шт.	154 135	147 134	133 134
6124-0201-1005 1308-0201-1208	масса до 0,7 кг	шт.	200 177	192 175	175 175
6124-0201-1006 1308-0201-1209	масса до 0,9 кг	шт.	204 180	195 179	178 179
	Установка подвесов для прокладки кабеля под перекрытиями со стойками				
6124-0201-1007 1308-0201-1211	сдвоенными, масса до 4 кг	шт.	2727 2445	2602 2396	2366 2426
6124-0201-1008 1308-0201-1212	раздвинутыми, масса до 8 кг	шт.	3010 2700	2875 2652	2622 2681
	Установка конструкций из профильной стали для крепления закладных подвесок,				
6124-0201-1009 1308-0201-1213	масса до 1 кг	шт.	1044 925	994 914	901 918
6124-0201-1010 1308-0201-1214	масса до 2 кг	шт.	1133 1006	1081 995	982 999
6124-0201-1011 1308-0201-1201	Установка полок-кронштейн из угловой стали	т	611008 540683	581910 534930	528555 536513

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0201-1012 1308-0201-1202	Установка скоб П-образных из полосовой или угловой стали	т	424047 375403	404033 371477	367331 372531
6124-0201-1013 1308-0201-1203	Установка конструкций сварных	т	303323 269485	289434 266547	263905 267487
6124-0201-1014 1308-0201-1210	Установка оснований одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	шт.	902 790	857 785	774 784
6124-0201-1015 1308-0201-1215	Установка подвесок кабельных закладных для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг	шт.	129 113	123 112	111 112
	Подгруппа 6124-0201-11 Монтаж коробов для прокладки кабеля				
6124-0201-1101 1308-0201-1301	Монтаж коробов стальных со стойками и полками для прокладки кабеля до 35 кВ	м	10960 9751	10485 9634	9604 9778
	Подгруппа 6124-0201-12 Монтаж плит асбестоцементных				
6124-0201-1201 1308-0201-1401	Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных	$м^2$	1836 1620	1753 1611	1597 1607
	Подгруппа 6124-0201-13 Заделка проходов при прокладке кабеля				
6124-0201-1302 1308-0201-1502	Заделка проходов при прокладке кабеля по стенам и потолкам	м уложенного кабеля	64 56	61 56	55 56
	Подгруппа 6124-0201-14 Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля				
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2,				
6124-0201-1401 1308-0201-1804	количество жил до 4	шт.	3112 2884	3020 2875	2856 2870
6124-0201-1402 1308-0201-1805	количество жил до 7	шт.	3868 3545	3738 3532	3503 3526
6124-0201-1403 1308-0201-1806	количество жил до 10	шт.	7831 7018	7500 6982	6905 6970
6124-0201-1404 1308-0201-1807	количество жил до 14	шт.	7831 7018	7500 6982	6905 6970
6124-0201-1405 1308-0201-1808	количество жил до 19	шт.	7838 7026	7507 6990	6913 6978
6124-0201-1406 1308-0201-1809	количество жил до 27	шт.	7845 7035	7514 6999	6922 6987
6124-0201-1407 1308-0201-1810	количество жил до 37	шт.	14145 12544	13493 12472	12317 12449
	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2,				
6124-0201-1408 1308-0201-1811	количество жил до 4	шт.	3364 3115	3263 3105	3083 3100
6124-0201-1409 1308-0201-1812	количество жил до 7	шт.	4120 3776	3980 3762	3731 3755
6124-0201-1410 1308-0201-1813	количество жил до 10	шт.	4946 4502	4764 4482	4441 4475
	Подгруппа 6124-0201-15 Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ,				
6124-0201-1501 1308-0201-1814	сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	6684 5867	6353 5831	5754 5819
6124-0201-1502 1308-0201-1815	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	6684 5867	6353 5831	5754 5819
6124-0201-1503 1308-0201-1816	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	12984 11376	12332 11304	11149 11281
6124-0201-1504 1308-0201-1817	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	12984 11376	12332 11304	11149 11281
	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ,				
6124-0201-1505 1308-0201-1818	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	12983 11375	12331 11303	11148 11280
6124-0201-1506 1308-0201-1819	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	12983 11375	12331 11303	11148 11280
	Подгруппа 6124-0201-16 Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
6124-0201-1601 1308-0201-1901	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	12984 11376	12332 11304	11149 11281
6124-0201-1602 1308-0201-1902	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	12984 11376	12332 11304	11149 11281
6124-0201-1603 1308-0201-1903	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	19285 16884	18310 16776	16543 16743
6124-0201-1604 1308-0201-1904	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	19285 16884	18310 16776	16543 16743
	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ				
6124-0201-1605 1308-0201-1905	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	12984 11376	12332 11304	11149 11281
6124-0201-1606 1308-0201-1906	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	12984 11376	12332 11304	11149 11281
6124-0201-1607 1308-0201-1907	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	19285 16884	18310 16776	16543 16743
	Подгруппа 6124-0201-17 Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
6124-0201-1701 1308-0201-2001	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	19285 16884	18310 16776	16543 16743
6124-0201-1702 1308-0201-2002	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	25586 22393	24289 22249	21937 22205
	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
6124-0201-1703 1308-0201-2003	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	19285 16884	18310 16776	16543 16743
6124-0201-1704 1308-0201-2004	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	19285 16884	18310 16776	16543 16743
	Подгруппа 6124-0201-18 Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля				
	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2,				
6124-0201-1801 1308-0201-2101	количество жил до 14	шт.	2739 2416	2609 2403	2374 2397

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0201-1802 1308-0201-2102	количество жил до 52	шт.	3369 2967	3207 2950	2913 2943
	Подгруппа 6124-0201-19 Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 10 кВ,				
6124-0201-1901 1308-0201-2201	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	12946 11338	12294 11266	11111 11243
6124-0201-1902 1308-0201-2202	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	12946 11338	12294 11266	11111 11243
	Подгруппа 6124-0201-20 Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля				
	Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ,				
6124-0201-2001 1308-0201-2301	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	6646 5829	6315 5793	5716 5781
6124-0201-2002 1308-0201-2302	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	12946 11338	12294 11266	11111 11243
	Подгруппа 6124-0201-21 Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля				
	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
6124-0201-2101 1308-0201-2401	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	73197 65038	69998 64680	64184 64570
6124-0201-2102 1308-0201-2402	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	82750 73479	79111 73073	72494 72948
6124-0201-2103 1308-0201-2403	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	92955 82508	88850 82049	81389 81909
6124-0201-2104 1308-0201-2404	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	99027 87984	94701 87501	86833 87352
6124-0201-2105 1308-0201-2405	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	123340 109560	117941 108959	108120 108772
	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
6124-0201-2106 1308-0201-2406	сечение одной жилы до 16 мм2	шт.	83134 73838	79488 73433	72855 73306
6124-0201-2107 1308-0201-2407	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	95291 84627	91108 84162	83500 84016
6124-0201-2108 1308-0201-2408	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	111026 98642	106176 98104	97351 97934
6124-0201-2109 1308-0201-2409	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	132352 117531	126540 116885	115967 116683
	Подгруппа 6124-0201-22 Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля				
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ,				
6124-0201-2201 1308-0201-2501	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	65507 58384	62748 58079	57717 57980
6124-0201-2202 1308-0201-2502	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	78097 69563	74785 69197	68750 69079
6124-0201-2203 1308-0201-2503	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	95784 85338	91733 84890	84352 84747
6124-0201-2204 1308-0201-2504	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	132241 117867	126674 117251	116527 117053

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ,				
6124-0201-2205 1308-0201-2505	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	77603 69114	74311 68751	68312 68633
6124-0201-2206 1308-0201-2506	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	95182 84792	91154 84347	83816 84204
6124-0201-2207 1308-0201-2507	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	105266 93885	100870 93400	92857 93242
6124-0201-2208 1308-0201-2508	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	137928 122991	132155 122354	121630 122147
6124-0201-2209 1308-0201-2509	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	153121 136517	146701 135810	134996 135578
	Подгруппа 6124-0201-23 Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля				
	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля, напряжение до 35 кВ,				
6124-0201-2301 1308-0201-3001	сечение жил до 95 мм2	шт.	69612 60898	66067 60501	59643 60388
6124-0201-2302 1308-0201-3002	сечение жил до 120 мм2	шт.	88514 77423	84003 76918	75826 76774
	Подгруппа 6124-0201-24 Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля				
	Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля, напряжение до 10 кВ, с заливкой кожуха массой,				
6124-0201-2401 1308-0201-2601	сечение жил до 16 мм2	шт.	45996 40355	43704 40095	39556 40022
6124-0201-2402 1308-0201-2602	сечение жил до 35 мм2	шт.	52523 46090	49908 45793	45177 45710
6124-0201-2403 1308-0201-2603	сечение жил до 70 мм2	шт.	59290 52016	56337 51682	50992 51588
6124-0201-2404 1308-0201-2604	сечение жил до 120 мм2	шт.	65817 57751	62541 57380	56612 57276
	Подгруппа 6124-0201-25 Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-5-жильного кабеля				
	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
6124-0201-2501 1308-0201-2701	сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	38967 34190	37025 33973	33506 33910
6124-0201-2502 1308-0201-2702	сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	45710 40141	43447 39889	39343 39815
6124-0201-2503 1308-0201-2703	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	53704 47343	51118 47054	46431 46970
6124-0201-2504 1308-0201-2704	сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	67849 59903	64619 59543	58763 59438
6124-0201-2505 1308-0201-2705	сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	77836 69098	74283 68701	67844 68586
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
6124-0201-2506 1308-0201-2706	сечение жил до 35 мм2	шт.	39200 34399	37250 34180	33717 34119
6124-0201-2507 1308-0201-2707	сечение жил до 70 мм2	шт.	45943 40350	43672 40096	39554 40024
6124-0201-2508 1308-0201-2708	сечение жил до 120 мм2	шт.	60238 53060	57322 52734	52036 52641
6124-0201-2509 1308-0201-2709	сечение жил до 185 мм2	шт.	74616 65830	71047 65431	64579 65316
6124-0201-2510 1308-0201-2710	сечение жил до 240 мм2	шт.	84603 75024	80712 74590	73659 74464

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6124-0201-26 Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций				
	Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованных конструкций для 3-5-жильных кабелей напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5,				
6124-0201-2601 1308-0201-2901	сечение одной жилы до 95 мм2	шт.	120095 105043	113973 104358	102875 104163
6124-0201-2602 1308-0201-2902	сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	157899 138094	149843 137193	135242 136935
	Подгруппа 6124-0201-27 Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля				
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 2,5 мм2,				
6124-0201-2701 1308-0201-2801	количество жил до 7	шт.	19397 16970	18413 16868	16624 16828
6124-0201-2702 1308-0201-2802	количество жил до 14	шт.	21617 18911	20520 18796	18524 18752
6124-0201-2703 1308-0201-2803	количество жил до 37	шт.	26727 23384	25367 23231	22902 23188
	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 6 мм2,				
6124-0201-2704 1308-0201-2804	количество жил до 4	шт.	19937 17442	18926 17337	17086 17296
6124-0201-2705 1308-0201-2805	количество жил до 10	шт.	23236 20326	22057 20203	19910 20156
	Подгруппа 6124-0201-28 Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для кабеля				
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ,				
6124-0201-2801 1308-0201-4301	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	18263 16012	17347 15912	15687 15879
6124-0201-2802 1308-0201-4302	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	18621 16329	17689 16229	15999 16194
6124-0201-2803 1308-0201-4303	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	19293 16923	18328 16818	16581 16782
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6-10 кВ,				
6124-0201-2804 1308-0201-4305	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	27119 23768	25755 23620	23284 23569
6124-0201-2805 1308-0201-4306	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	27861 24425	26464 24275	23931 24223
6124-0201-2806 1308-0201-4307	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	28900 25348	27456 25192	24837 25139
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 1 кВ,				
6124-0201-2807 1308-0201-4308	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	20152 17675	19144 17562	17318 17531
6124-0201-2808 1308-0201-4309	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	20754 18211	19719 18094	17844 18062
6124-0201-2809 1308-0201-4310	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	21773 19115	20692 18994	18733 18961
	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ,				
6124-0201-2810 1308-0201-4311	номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	21841 19158	20748 19035	18771 19001

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0201-2811 1308-0201-4312	номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	22487 19731	21365 19605	19334 19570
6124-0201-2812 1308-0201-4313	номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	23587 20706	22415 20575	20292 20539
	Подгруппа 6124-0201-29 Прокладка лотков стальных для крепления соединительных муфт				
6124-0201-2901 1308-0201-3101	Прокладка на установленных полках лотков стальных для крепления соединительных муфт	шт.	1544 1354	1468 1345	1330 1343
	Подгруппа 6124-0201-30 Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт				
6124-0201-3001 1308-0201-3201	Установка кожухов защитных для эпоксидных муфт	шт.	6935 6086	6595 6048	5982 6037
	Подгруппа 6124-0201-31 Прокладка в траншеях труб полимерных				
	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,				
6124-0201-3101 1308-0201-3410	диаметр до 110 мм	м	581 514	553 506	500 510
6124-0201-3102 1308-0201-3411	диаметр до 225 мм	м	901 796	859 787	779 790
6124-0201-3103 1308-0201-3412	диаметр до 315 мм	м	1370 1213	1306 1199	1188 1203
	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,				
6124-0201-3104 1308-0201-3413	диаметр 50 мм	м	179 157	170 156	154 156
6124-0201-3105 1308-0201-3414	диаметр 63 мм	м	200 176	190 175	173 175
6124-0201-3106 1308-0201-3415	диаметр 75 мм	м	219 192	208 191	189 191
6124-0201-3107 1308-0201-3416	диаметр 90 мм	м	262 230	249 228	225 228
6124-0201-3108 1308-0201-3417	диаметр 110 мм	м	319 280	304 278	275 278
6124-0201-3118 1308-0201-3418	диаметр 160 мм	м	355 312	338 310	306 309
6124-0201-3119 1308-0201-3419	диаметр 200 мм	м	442 389	420 387	381 386
6124-0201-3120 1308-0201-3420	диаметр 250 мм	м	523 461	498 458	452 457
	Подгруппа 6124-0201-32 Установка указателей кабельных трасс				
6124-0201-3201 1308-0201-3701	Установка указателей кабельных трасс кабелей, проложенных в земле	шт.	5308 4812	5108 4772	4711 4782
	Группа 6124-0202 Монтаж электроосвещения наружного				
	Подгруппа 6124-0202-01 Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников				
	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических,				
6124-0202-0101 1308-0205-0301	количество рожков 1	шт.	37750 33634	36082 33451	33168 33391
6124-0202-0102 1308-0205-0302	количество рожков 2	шт.	47976 42669	45833 42435	42060 42358
6124-0202-0103 1308-0205-0303	Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 6124-0202-0102	шт.	11467 10154	10945 10096	10001 10078

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6124-0202-02 Монтаж кронштейнов "Переход"				
6124-0202-0202 1308-0205-0402	Монтаж кронштейнов "Переход" на стене	шт.	7925 6965	7541 6923	6844 6909
	Подгруппа 6124-0202-03 Прокладка провода по установленным планкам				
	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках,				
6124-0202-0301 1308-0205-0701	сечение до 10 мм2	км	250937 222643	239810 221465	219610 221055
6124-0202-0302 1308-0205-0702	сечение до 25 мм2	км	295129 261905	282071 260523	258354 260041
	Подгруппа 6124-0202-04 Установка светильников вне зданий				
	Установка светильника вне зданий,				
6124-0202-0401 1308-0205-0901	лампы светодиодные	шт.	15555 14138	14996 14077	13978 14058
6124-0202-0402 1308-0205-0902	лампы люминесцентные	шт.	29454 26439	28264 26312	26102 26270
6124-0202-0403 1308-0205-0904	"Шар венчающий"	шт.	17771 16110	17116 16040	15928 16018
	Подгруппа 6124-0202-05 Монтаж прожекторов				
	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции,				
6124-0202-0501 1308-0305-0601	на земле, мощность лампы 500 Вт	шт.	12681 11332	12135 11260	11136 11253
6124-0202-0502 1308-0305-0603	на крыше здания, мощность лампы 500 Вт	шт.	30546 27022	29116 26836	26506 26814
6124-0202-0503 1308-0305-0605	на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт	шт.	36458 32533	34917 32353	32101 32308
	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте,				
6124-0202-0504 1308-0305-0607	мощность лампы 500 Вт	шт.	40373 36009	38660 35811	35531 35759
6124-0202-0505 1308-0305-0608	мощность лампы 1000 Вт	шт.	46855 41763	44857 41534	41209 41471
	Подгруппа 6124-0202-06 Монтаж выключателей и розеток				
6124-0202-0601 1308-0305-0103	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	4610 4052	4383 4023	3982 4019
6124-0202-0602 1308-0305-0110	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	4607 4048	4379 4019	3978 4015
	Подгруппа 6124-0202-07 Монтаж щитков				
	Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого				
6124-0202-0701 1308-0205-1001	в обхват колонн	шт.	11195 9921	10702 9871	9871 9850
6124-0202-0702 1308-0205-1002	в нише цоколя	шт.	11546 10228	11035 10176	10172 10155
	Подгруппа 6124-0202-08 Установка аппаратов пускорегулирующих				
6124-0202-0801 1308-0205-1101	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	8634 7566	8202 7521	7419 7504
	Подгруппа 6124-0202-09 Установка предохранителей столбовых				
	Установка предохранителя столбового				
6124-0202-0901 1308-0205-1201	на опоре деревянной	шт.	13048 11558	12460 11497	11393 11473
6124-0202-0902 1308-0205-1202	на опоре железобетонной	шт.	14940 13258	14280 13189	13079 13162
	Подгруппа 6124-0202-10 Устройство вводов				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм2,				
6124-0202-1001 1308-0205-1401	количество в линии 2	шт.	53743 48016	51474 47772	47456 47687
6124-0202-1002 1308-0205-1402	количество в линии 3	шт.	72472 64689	69405 64360	63932 64245
6124-0202-1003 1308-0205-1403	количество в линии 4	шт.	88878 79294	85111 78889	78364 78750
	Подгруппа 6124-0202-11 Прокладка кабеля саморегулирующего греющего				
	Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля				
6124-0202-1101 1308-0205-1501	по трубе стальной, диаметр до 50 мм	м	836 743	799 739	730 738
6124-0202-1102 1308-0205-1502	по трубе стальной, диаметр до 100 мм	м	871 774	832 769	759 768
6124-0202-1103 1308-0205-1503	по трубе полимерной, диаметр до 50 мм	м	999 898	958 893	883 892
6124-0202-1104 1308-0205-1504	по трубе полимерной, диаметр до 100 мм	м	1111 996	1065 991	979 989
6124-0202-1105 1308-0205-1505	по задвижке, диаметр до 100 мм	м	7356 7056	7235 7043	7012 7039
6124-0202-1106 1308-0205-1506	по фланцам, диаметр до 100 мм	м	2580 2330	2479 2319	2294 2316
6124-0202-1107 1308-0205-1507	Монтаж соединительной коробки при прокладке кабеля саморегулирующего (нагревательного) греющего	шт.	3760 3497	3655 3485	3464 3482
	Группа 6124-0203 Монтаж сетей заземления электротехнических установок				
	Подгруппа 6124-0203-01 Монтаж заземлителей вертикальных				
	Монтаж заземлителя вертикального из стали				
6124-0203-0101 1308-0208-0101	угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	10762 10007	10460 9854	9720 9957
6124-0203-0102 1308-0208-0102	угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	14022 13147	13677 12936	12762 13088
6124-0203-0103 1308-0208-0103	круглой, диаметр 12 мм	шт.	6530 5923	6304 5862	5687 5887
6124-0203-0104 1308-0208-0104	круглой, диаметр 16 мм	шт.	7897 7223	7664 7154	6892 7185
	Подгруппа 6124-0203-02 Монтаж заземлителей горизонтальных				
	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали				
6124-0203-0201 1308-0208-0201	круглой, диаметр 12 мм	м	1371 1251	1319 1202	1300 1243
6124-0203-0202 1308-0208-0202	полосовой, сечение 160 мм2	м	1483 1343	1436 1376	1493 1335
	Подгруппа 6124-0203-03 Монтаж проводников заземляющих				
	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,				
6124-0203-0301 1308-0208-0203	из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	1332 1205	1287 1220	1289 1199
6124-0203-0302 1308-0208-0204	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	1225 1106	1175 1079	1096 1097
6124-0203-0303 1308-0208-0205	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	1443 1322	1391 1276	1331 1315
	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0203-0304 1308-0208-0206	из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	1392 1248	1340 1264	1333 1240
6124-0203-0305 1308-0208-0207	из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	1731 1559	1672 1590	1706 1550
6124-0203-0306 1308-0208-0208	из стали круглой, диаметр 8 мм	м	1263 1132	1209 1122	1112 1124
6124-0203-0307 1308-0208-0209	из стали круглой, диаметр 12 мм	м	1525 1387	1467 1342	1397 1378
6124-0203-0308 1308-0208-0210	из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	2461 2162	2340 2148	2118 2144
6124-0203-0309 1308-0208-0211	Монтаж перемычки заземляющей тросовой для строительных металлических конструкций, диаметр до 9,2 мм	шт.	1918 1694	1825 1679	1656 1680
	Подраздел 6124-03 Электросиловые и электроосветительные установки				
	Группа 6124-0301 Монтаж электрических машины				
	Подгруппа 6124-0301-01 Установка машин электрических с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				
	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите,				
6124-0301-0101 1308-0301-0101	масса до 0,05 т	шт.	27857 24786	26636 24441	24350 24608
6124-0301-0102 1308-0301-0102	масса до 0,1 т	шт.	45068 40003	43056 39494	39309 39711
6124-0301-0103 1308-0301-0103	масса до 0,15 т	шт.	53401 47334	50992 46776	46527 46983
6124-0301-0104 1308-0301-0104	масса до 0,25 т	шт.	71153 62978	67920 62312	61948 62507
6124-0301-0105 1308-0301-0105	масса до 0,5 т	шт.	93471 83444	89688 82310	82422 82991
6124-0301-0106 1308-0301-0106	масса до 0,8 т	шт.	145285 129469	139246 127819	127801 128685
6124-0301-0107 1308-0301-0107	масса до 1,2 т	шт.	186029 166431	178645 164572	164518 165444
6124-0301-0108 1308-0301-0108	масса до 2 т	шт.	253436 226745	243411 224269	224388 225375
6124-0301-0109 1308-0301-0109	масса до 3 т	шт.	316823 284371	304677 281517	281537 282785
6124-0301-0110 1308-0301-0110	масса до 5 т	шт.	473950 424640	455418 420103	420404 422124
	Подгруппа 6124-0301-02 Подготовка к испытанию и пуску электрических машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде,				
6124-0301-0201 1308-0301-0120	масса до 0,15 т	шт.	9670 8832	9338 8805	8703 8781
6124-0301-0202 1308-0301-0121	масса до 0,25 т	шт.	15317 13676	14649 13595	13432 13579
6124-0301-0203 1308-0301-0122	масса до 0,5 т	шт.	16030 14389	15362 14308	14145 14292

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0301-0204 1308-0301-0123	масса до 0,8 т	шт.	16033 14392	15365 14311	14148 14295
6124-0301-0205 1308-0301-0124	масса до 1,2 т	шт.	23348 20861	22339 20743	20499 20714
6124-0301-0206 1308-0301-0125	масса до 3 т	шт.	24914 22427	23905 22310	22065 22280
6124-0301-0207 1308-0301-0126	масса до 5 т	шт.	31459 28149	30115 27995	27669 27953
	Подгруппа 6124-0301-03 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками щитовыми, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде,				
6124-0301-0301 1308-0301-0129	масса до 0,1 т	шт.	15123 13482	14455 13400	13238 13385
6124-0301-0302 1308-0301-0130	масса до 0,15 т	шт.	21957 19493	20956 19376	19131 19348
6124-0301-0303 1308-0301-0131	масса до 0,5 т	шт.	22099 19636	21098 19518	19273 19491
6124-0301-0304 1308-0301-0132	масса до 0,8 т	шт.	22110 19646	21109 19529	19284 19501
6124-0301-0305 1308-0301-0133	масса до 1,2 т	шт.	30060 26749	28716 26594	26270 26553
6124-0301-0306 1308-0301-0134	масса до 3 т	шт.	45408 40450	43396 40224	39735 40157
6124-0301-0307 1308-0301-0135	масса до 5 т	шт.	51972 46192	49627 45929	45358 45851
	Подгруппа 6124-0301-04 Установка машин электрических с подшипниками стояковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, с подшипниками стояковыми, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				
6124-0301-0401 1308-0301-0301	масса до 1,2 т	шт.	210614 188064	201998 185687	185685 186902
6124-0301-0402 1308-0301-0302	масса до 3 т	шт.	301693 269615	289628 266480	266789 268010
6124-0301-0403 1308-0301-0303	масса до 5 т	шт.	409281 365577	392934 361615	362198 363350
	Подгруппа 6124-0301-05 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стояковыми и горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
6124-0301-0501 1308-0301-0311	Подготовка к испытанию и пуску машины электрической переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками стояковыми и горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса до 5 т	шт.	32080 28770	30736 28616	28290 28574

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6124-0301-06 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машин постоянного тока, с подшипниками стояковыми, с горизонтальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, с подшипниками стояковыми и фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде,				
6124-0301-0601 1308-0301-0315	масса до 1,2 т	шт.	50001 44220	47656 43957	43387 43879
6124-0301-0602 1308-0301-0316	масса до 5 т	шт.	58724 52118	56044 51820	51168 51729
	Подгруппа 6124-0301-07 Установка электрических машин с подшипниками стояковыми, с горизонтальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, с подшипниками стояковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6124-0301-0701 1308-0301-0401	масса до 5 т	шт.	1123585 1003559	1077930 992751	990439 997626
6124-0301-0702 1308-0301-0402	масса до 10 т	шт.	1482801 1326562	1423943 1313116	1310763 1319069
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с подшипниками стояковыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6124-0301-0703 1308-0301-0407	масса до 5 т	шт.	1410855 1258651	1352205 1244001	1240488 1250826
6124-0301-0704 1308-0301-0408	масса до 10 т	шт.	1830859 1635270	1756094 1617289	1613333 1625462
	Подгруппа 6124-0301-08 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6124-0301-0801 1308-0301-0424	масса до 5 т	шт.	32041 28731	30697 28577	28251 28535
6124-0301-0802 1308-0301-0425	масса до 10 т	шт.	40109 35953	38424 35761	35356 35709
	Подгруппа 6124-0301-09 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6124-0301-0901 1308-0301-0429	масса до 5 т	шт.	58731 52126	56051 51828	51175 51737
6124-0301-0902 1308-0301-0430	масса до 10 т	шт.	66347 58920	63334 58584	57850 58482

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6124-0301-10 Установка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
6124-0301-1001 1308-0301-0201	масса до 0,05 т	шт.	25881 22841	24685 22666	22484 22668
6124-0301-1002 1308-0301-0202	масса до 0,1 т	шт.	28738 25460	27458 25222	25088 25275
6124-0301-1003 1308-0301-0203	масса до 0,15 т	шт.	44663 39494	42628 39126	38874 39198
6124-0301-1004 1308-0301-0204	масса до 0,25 т	шт.	63079 55820	60217 55259	54936 55403
6124-0301-1005 1308-0301-0205	масса до 0,35 т	шт.	94434 83574	90178 82766	82337 82956
6124-0301-1006 1308-0301-0206	масса до 0,5 т	шт.	126708 112997	121528 112011	111581 112333
6124-0301-1007 1308-0301-0207	масса до 0,8 т	шт.	172694 153941	165564 152445	151991 152993
6124-0301-1008 1308-0301-0208	масса до 1,2 т	шт.	237893 212587	228200 210021	209775 211263
6124-0301-1009 1308-0301-0209	масса до 2 т	шт.	363465 324436	348448 320424	320125 322338
6124-0301-1010 1308-0301-0210	масса до 3 т	шт.	492901 440857	472844 435300	434894 438121
6124-0301-1011 1308-0301-0211	масса до 5 т	шт.	784487 700505	751941 691426	690752 695952
	Подгруппа 6124-0301-11 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин переменного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
6124-0301-1101 1308-0301-0214	масса до 0,25 т	шт.	15067 13426	14399 13344	13182 13329
6124-0301-1102 1308-0301-0215	масса до 0,35 т	шт.	21611 19148	20610 19030	18785 19003
6124-0301-1103 1308-0301-0216	масса до 0,8 т	шт.	28627 25341	27291 25186	24860 25147
6124-0301-1104 1308-0301-0217	масса до 1,2 т	шт.	36587 32453	34910 32263	31856 32209
6124-0301-1105 1308-0301-0218	масса до 2 т	шт.	43168 38211	41156 37985	37495 37918
6124-0301-1106 1308-0301-0219	масса до 3 т	шт.	51290 45511	48945 45248	44676 45170
6124-0301-1107 1308-0301-0220	масса до 5 т	шт.	64379 56954	61366 56619	55882 56516
	Подгруппа 6124-0301-12 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрических машин постоянного тока, фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде,				
6124-0301-1201 1308-0301-0223	масса до 0,15 т	шт.	15062 13421	14394 13340	13177 13324
6124-0301-1202 1308-0301-0224	масса до 0,25 т	шт.	15063 13423	14395 13341	13178 13326
6124-0301-1203 1308-0301-0225	масса до 0,35 т	шт.	21607 19145	20606 19027	18781 19000
6124-0301-1204 1308-0301-0226	масса до 0,5 т	шт.	22601 20138	21600 20021	19775 19993
6124-0301-1205 1308-0301-0227	масса до 0,8 т	шт.	36573 32440	34896 32250	31842 32196
6124-0301-1206 1308-0301-0228	масса до 1,2 т	шт.	30030 26720	28686 26565	26240 26524
6124-0301-1207 1308-0301-0229	масса до 2 т	шт.	36615 32481	34938 32292	31884 32237
6124-0301-1208 1308-0301-0230	масса до 3 т	шт.	57838 51235	55158 50937	50282 50846
6124-0301-1209 1308-0301-0231	масса до 5 т	шт.	70927 62679	67580 62308	61490 62192
	Подгруппа 6124-0301-13 Установка машин электрических с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Установка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6124-0301-1301 1308-0301-0501	масса до 5 т	шт.	3063092 2718083	2926499 2685600	2670764 2698970
6124-0301-1302 1308-0301-0502	масса до 10 т	шт.	4194512 3723843	4008313 3679570	3659672 3697803
	Установка электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6124-0301-1303 1308-0301-0505	масса до 5 т	шт.	3939506 3493680	3762069 3450674	3430643 3468629
6124-0301-1304 1308-0301-0506	масса до 10 т	шт.	5480512 4861766	5234412 4802334	4774818 4827018
	Подгруппа 6124-0301-14 Подготовка к испытанию и пуску машин электрических переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом поступающих в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6124-0301-1401 1308-0301-0511	масса до 5 т	шт.	131463 124501	128662 124188	123565 124095
6124-0301-1402 1308-0301-0512	масса до 10 т	шт.	263578 255895	260536 255557	254996 255454
	Подгруппа 6124-0301-15 Подготовка к испытанию и пуску машин переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающих в разобранном виде				
	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети электрической машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, с вертикальным валом, поступающей в разобранном виде,				
6124-0301-1501 1308-0301-0515	масса до 5 т	шт.	138487 130677	135345 130326	129625 130221

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0301-1502 1308-0301-0516	масса до 10 т	шт.	290091 279116	285714 278632	277745 278481
	Группа 6124-0302 Монтаж устройств пускорегулирующих				
	Подгруппа 6124-0302-01 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, ящиков и шкафов с рубильниками и предохранителями				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель",				
6124-0302-0101 1308-0303-0401	на ток до 100 А	шт.	26880 25222	26204 25134	24971 25123
6124-0302-0102 1308-0303-0402	на ток до 250 А	шт.	33772 31290	32763 31167	30922 31143
6124-0302-0103 1308-0303-0403	на ток до 400 А	шт.	43162 39830	41810 39667	39348 39634
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,				
6124-0302-0104 1308-0303-0404	на ток до 100 А	шт.	18811 17149	18135 17065	16902 17050
6124-0302-0105 1308-0303-0405	на ток до 250 А	шт.	25624 23139	24615 23019	22774 22992
6124-0302-0106 1308-0303-0406	на ток до 400 А	шт.	32721 29387	31369 29227	28908 29191
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
6124-0302-0107 1308-0303-0407	на ток до 100 А	шт.	33459 30967	32450 30856	30612 30820
6124-0302-0108 1308-0303-0408	на ток до 250 А	шт.	41265 37862	39888 37712	37387 37666
6124-0302-0109 1308-0303-0409	на ток до 400 А	шт.	50786 46540	49068 46351	45948 46296
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
6124-0302-0110 1308-0303-0410	на ток до 100 А	шт.	19002 17341	18326 17255	17092 17242
6124-0302-0111 1308-0303-0411	на ток до 250 А	шт.	26709 24177	25680 24054	23807 24030
6124-0302-0112 1308-0303-0412	на ток до 400 А	шт.	41705 37469	39987 37270	36865 37225
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,				
6124-0302-0113 1308-0303-0413	на ток до 100 А	шт.	15672 13981	14983 13894	13729 13883
6124-0302-0114 1308-0303-0414	на ток до 250 А	шт.	16166 14449	15469 14361	14201 14351
6124-0302-0115 1308-0303-0415	на ток до 400 А	шт.	23275 20695	22230 20567	20327 20546

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями,				
6124-0302-0116 1308-0303-0416	на ток до 100 А	шт.	16685 14912	15969 14819	14664 14811
6124-0302-0117 1308-0303-0417	на ток до 250 А	шт.	23786 21174	22730 21044	20807 21024
6124-0302-0118 1308-0303-0418	на ток до 400 А	шт.	37917 33601	36172 33397	32999 33352
	Подгруппа 6124-0302-02 Монтаж, на устанавливаемые конструкции выключателей и переключателей пакетных, аппаратов штепсельных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9,				
6124-0302-0201 1308-0303-0501	на ток до 25 А	шт.	16662 15088	16018 15004	14847 14995
6124-0302-0202 1308-0303-0502	на ток до 100 А	шт.	18548 16950	17896 16866	16710 16855
6124-0302-0203 1308-0303-0503	на ток до 250 А	шт.	28922 26376	27890 26250	26027 26226
6124-0302-0204 1308-0303-0504	на ток до 400 А	шт.	30633 28025	29581 27895	27679 27872
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А,				
6124-0302-0205 1308-0303-0505	с количеством контактов до 4	комплект	15420 13841	14776 13762	13606 13748
6124-0302-0206 1308-0303-0506	с количеством контактов до 12	комплект	21942 19570	20975 19455	19221 19431
6124-0302-0207 1308-0303-0507	с количеством контактов до 36	комплект	41407 36659	39473 36435	35967 36381
6124-0302-0208 1308-0303-0508	с количеством контактов до 64	комплект	73559 64850	70014 64446	63588 64340
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, аппарата штепсельного общего назначения с контактами силовых цепей,				
6124-0302-0209 1308-0303-0509	на ток до 63 А	комплект	19137 17405	18431 17322	17149 17302
6124-0302-0210 1308-0303-0510	на ток до 100 А	комплект	19325 17593	18619 17509	17337 17490
6124-0302-0211 1308-0303-0511	на ток до 250 А	комплект	19580 17847	18874 17764	17592 17744
6124-0302-0212 1308-0303-0512	на ток до 400 А	комплект	26557 23932	25490 23811	23554 23775
	Подгруппа 6124-0302-03 Монтаж, на устанавливаемые выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного				
6124-0302-0301 1308-0303-0601	на ток до 25 А	шт.	9103 8333	8785 8287	8208 8287
6124-0302-0302 1308-0303-0602	на ток до 100 А	шт.	17170 15593	16526 15513	15359 15498
6124-0302-0303 1308-0303-0603	на ток до 250 А	шт.	19812 18059	19098 17970	17800 17954
6124-0302-0304 1308-0303-0604	на ток до 400 А	шт.	27022 24400	25955 24273	24017 24243

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0302-0305 1308-0303-0605	на ток до 630 А	шт.	36344 32728	34873 32553	32205 32516
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, автомата одно-, двух-, трехполюсного				
6124-0302-0306 1308-0303-0606	на ток до 25 А	шт.	12563 11795	12245 11747	11668 11749
6124-0302-0307 1308-0303-0607	на ток до 100 А	шт.	25209 23634	24565 23552	23398 23539
6124-0302-0308 1308-0303-0608	на ток до 400 А	шт.	33820 31201	32753 31071	30815 31044
6124-0302-0309 1308-0303-0609	на ток до 630 А	шт.	42263 38772	40843 38602	38264 38564
	Подгруппа 6124-0302-04 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, устройств вводов				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с трехполюсным рубильником и конденсаторами				
6124-0302-0401 1308-0303-0701	на ток до 70 А	шт.	26231 23674	25194 23552	23308 23527
6124-0302-0402 1308-0303-0702	на ток до 160 А	шт.	33030 29635	31653 29476	29149 29439
	Подгруппа 6124-0302-05 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реверсоров и контакторов высокого напряжения				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу,				
6124-0302-0501 1308-0303-0801	реверсора с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А в шкафу	шт.	600963 532019	573272 529008	522878 528003
6124-0302-0502 1308-0303-0802	контактора вакуумного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	306354 270160	291786 268569	265274 268047
6124-0302-0503 1308-0303-0803	контактора электромагнитного на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А	шт.	356606 317737	340967 316030	312504 315471
	Подгруппа 6124-0302-06 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контакторов и блок-контакторов				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора				
6124-0302-0601 1308-0303-0901	постоянного тока до 160 А	шт.	32518 30035	31509 29913	29668 29888
6124-0302-0602 1308-0303-0902	постоянного тока до 400 А	шт.	40169 36736	38774 36576	36240 36541
6124-0302-0603 1308-0303-0903	переменного тока до 160 А	шт.	32817 30334	31808 30211	29967 30187
6124-0302-0604 1308-0303-0904	переменного тока до 400 А	шт.	47497 43185	45748 42987	42571 42941
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, блок-контактора,				
6124-0302-0605 1308-0303-0905	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12	шт.	24428 22094	23474 21980	21747 21955
6124-0302-0606 1308-0303-0906	количество блок-контактов (вспомогательных контактов) до 24	шт.	30918 27780	29638 27632	27322 27593
	Подгруппа 6124-0302-07 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей магнитных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,				
6124-0302-0701 1308-0303-1001	на ток до 40 А	шт.	19086 17561	18466 17486	17333 17471
6124-0302-0702 1308-0303-1002	на ток до 100 А	шт.	31137 28855	30210 28744	28519 28720
6124-0302-0703 1308-0303-1003	на ток до 200 А	шт.	42052 38723	40700 38560	38239 38527
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,				
6124-0302-0704 1308-0303-1004	на ток до 40 А	шт.	23920 21638	22993 21530	21302 21503
6124-0302-0705 1308-0303-1005	на ток до 100 А	шт.	25378 23093	24451 22985	22760 22958
6124-0302-0706 1308-0303-1006	на ток до 160 А	шт.	33677 30369	32333 30211	29886 30173
6124-0302-0707 1308-0303-1007	на ток до 200 А	шт.	33993 30661	32641 30501	30180 30465
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателей магнитных общего назначения,				
6124-0302-0708 1308-0303-1008	на ток до 40 А	шт.	26661 25064	26009 24979	24823 24969
6124-0302-0709 1308-0303-1009	на ток до 100 А	шт.	33501 31084	32518 30961	30734 30943
6124-0302-0710 1308-0303-1010	на ток до 200 А	шт.	36531 33903	35467 33779	33534 33754
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателей магнитных общего назначения,				
6124-0302-0711 1308-0303-1011	на ток до 40 А	шт.	19692 18095	19040 18010	17854 18000
6124-0302-0712 1308-0303-1012	на ток до 100 А	шт.	26306 23913	25331 23792	23561 23772
6124-0302-0713 1308-0303-1013	на ток до 160 А	шт.	29252 26648	28196 26524	26278 26501
6124-0302-0714 1308-0303-1014	на ток до 200 А	шт.	29340 26737	28284 26612	26365 26590
	Подгруппа 6124-0302-08 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, пускателей ручных				
6124-0302-0801 1308-0303-1101	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	19783 18124	19107 18040	17875 18025
6124-0302-0802 1308-0303-1102	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя ручного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 25 А	шт.	17119 15483	16451 15399	15233 15386
	Подгруппа 6124-0302-09 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, постов управления кнопочных				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, поста управления кнопочного общего назначения,				
6124-0302-0901 1308-0303-1201	количество элементов поста до 3	шт.	18802 17244	18166 17174	17017 17151

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0302-0902 1308-0303-1202	количество элементов поста до 9	шт.	25141 22802	24187 22698	22463 22663
6124-0302-0903 1308-0303-1203	количество элементов поста до 16	шт.	31732 28589	30452 28451	28139 28402
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения,				
6124-0302-0904 1308-0303-1204	количество элементов поста до 3	шт.	16516 14966	15880 14886	14728 14873
6124-0302-0905 1308-0303-1205	количество элементов поста до 6	шт.	16582 15032	15946 14952	14794 14939
6124-0302-0906 1308-0303-1206	количество элементов поста до 9	шт.	22816 20485	21862 20371	20135 20346
6124-0302-0907 1308-0303-1207	количество элементов поста до 16	шт.	29174 26063	27902 25915	25601 25878
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, постов управления кнопочных общего назначения,				
6124-0302-0910 1308-0303-1210	количество элементов поста до 3	шт.	10293 9519	9975 9478	9399 9473
6124-0302-0911 1308-0303-1211	количество элементов поста до 6	шт.	16651 15098	16015 15022	14864 15005
	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, постов управления кнопочных общего назначения,				
6124-0302-0912 1308-0303-1212	количество элементов поста до 3	пост	9116 8344	8798 8300	8222 8298
6124-0302-0913 1308-0303-1213	количество элементов поста до 6	шт.	15386 13834	14750 13756	13599 13741
	Подгруппа 6124-0302-10 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, переключателей универсальных				
6124-0302-1001 1308-0303-1401	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, переключателя универсального пылеводозащищенного, количество секций до 4	шт.	16385 14861	15761 14781	14626 14770
	Подгруппа 6124-0302-11 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контроллеров кулачковых				
6124-0302-1101 1308-0303-1601	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера кулачкового, постоянный или переменный ток до 63 А	шт.	130730 127649	129476 127501	127194 127466
	Подгруппа 6124-0302-12 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппаратов кулачковых				
6124-0302-1201 1308-0303-1701	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, командоаппарата кулачкового регулируемого без редуктора, количество цепей до 2	шт.	8275 7491	7956 7448	7373 7444
	Подгруппа 6124-0302-13 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, реостатов установочных и возбуждения				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0302-1302 1308-0303-2002	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	11928 11122	11601 11074	11003 11075
6124-0302-1305 1308-0303-2005	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, реостата постоянного тока пускового или пускорегулирующего; регулятора возбуждения или установочного с ручным приводом, масса до 25 кг	шт.	26097 24526	25457 24441	24292 24433
	Подгруппа 6124-0302-14 Монтаж, на устанавливаемые конструкции, коробок (ящиков) с зажимами для кабеля или провода				
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2,				
6124-0302-1401 1308-0303-2501	количество зажимов до 10	шт.	22837 20555	21902 20430	20198 20419
6124-0302-1402 1308-0303-2502	количество зажимов до 20	шт.	33362 30267	32090 30101	29785 30082
6124-0302-1403 1308-0303-2503	количество зажимов до 32	шт.	46216 41530	44300 41303	40832 41250
6124-0302-1404 1308-0303-2504	Добавлять за каждый последующий зажим сверх 32 к норме 6124-0302-1403	шт.	6255 5475	5937 5441	5363 5429
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 10 мм2,				
6124-0302-1405 1308-0303-2505	количеством зажимов до 4	шт.	16760 15245	16136 15154	14998 15154
6124-0302-1406 1308-0303-2506	количеством зажимов до 6	шт.	23195 20889	22252 20764	20533 20751
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 16 мм2,				
6124-0302-1407 1308-0303-2507	количеством зажимов до 4	шт.	24168 21866	23225 21733	21505 21728
6124-0302-1408 1308-0303-2508	количеством зажимов до 6	шт.	32806 29736	31552 29568	29265 29553
	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечением до 32 мм2,				
6124-0302-1409 1308-0303-2509	количеством зажимов до 4	шт.	32896 29827	31642 29660	29355 29644
6124-0302-1410 1308-0303-2510	количеством зажимов до 6	шт.	33529 30434	32267 30265	29966 30251
	Подгруппа 6124-0302-15 Установка кожухов металлических для защиты вводов и электрооборудования				
6124-0302-1501 1308-0303-2517	Установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования	кг	7471 6729	7170 6695	6623 6687
	Группа 6124-0303 Монтаж устройств низковольтных комплектных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6124-0303-01 Монтаж щитов собираемых из отдельных блоков				
	Монтаж щита, собираемого из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов, глубина до 800 мм,				
6124-0303-0101 1308-0304-0101	открытого исполнения	м	258887 241007	251635 239258	238257 239956
6124-0303-0102 1308-0304-0102	шкафного исполнения	м	277139 257385	269174 255418	254464 256230
	Подгруппа 6124-0303-02 Монтаж щитов заводского исполнения				
	Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного				
6124-0303-0201 1308-0304-0103	открытого исполнения, глубина до 800 мм	шт.	55984 49774	53504 49333	48992 49414
6124-0303-0202 1308-0304-0104	шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт.	55342 49374	52996 48922	48715 49034
6124-0303-0203 1308-0304-0105	шкафного исполнения, глубина до 800 мм	шт.	65819 58680	63009 58135	57876 58272
	Подгруппа 6124-0303-03 Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм				
	Монтаж блока управления открытого исполнения, высота и ширина до 1000х800 мм,				
6124-0303-0301 1308-0304-0201	устанавливаемого на стене	шт.	34110 32189	33329 32031	31889 32076
6124-0303-0302 1308-0304-0202	устанавливаемого на металлическом основании	шт.	16075 14141	15310 14059	13918 14030
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене,				
6124-0303-0303 1308-0304-0203	высота и ширина до 600х600 мм	шт.	33224 31397	32476 31246	31097 31289
6124-0303-0304 1308-0304-0204	высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	55904 52827	54668 52589	52393 52648
6124-0303-0305 1308-0304-0205	высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	62715 59554	61449 59299	59112 59371
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу,				
6124-0303-0306 1308-0304-0206	высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	55928 52800	54686 52594	52403 52620
6124-0303-0307 1308-0304-0207	высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	70925 66728	69259 66453	66203 66486
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише,				
6124-0303-0308 1308-0304-0208	высота и ширина до 700х850 мм	шт.	27609 25765	26861 25635	25487 25657
6124-0303-0309 1308-0304-0209	высота и ширина до 1300х850 мм	шт.	41573 39472	40737 39323	39197 39352
	Подгруппа 6124-0303-04 Установка пультов и шкафов управления				
	Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм,				
6124-0303-0401 1308-0304-0301	глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт.	22631 20128	21656 19953	19888 19989
6124-0303-0402 1308-0304-0302	глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	шт.	26900 24013	25783 23784	23752 23857
6124-0303-0403 1308-0304-0303	Установка вставки пульта управления углового напольного, глубиной до 700 мм	шт.	16007 14328	15367 14189	14206 14237
	Установка шкафа (пульта) управления навесного				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6124-0303-0404 1308-0304-0304	высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	17222 15248	16425 15099	14958 15134
6124-0303-0405 1308-0304-0305	высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	19142 16992	18281 16822	16696 16870
6124-0303-0406 1308-0304-0306	высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	20597 18314	19690 18131	18017 18185
	Подгруппа 6124-0303-05 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах				
	Разводка по устройствам и подключение жил кабеля или провод,				
6124-0303-0501 1308-0304-0401	сечение до 10 мм2	жила	1020 896	970 891	878 889
6124-0303-0502 1308-0304-0402	сечение до 16 мм2	жила	1971 1731	1874 1721	1698 1717
6124-0303-0503 1308-0304-0403	сечение до 35 мм2	жила	2292 2018	2181 2006	1981 2002
6124-0303-0504 1308-0304-0404	сечение до 70 мм2	жила	2711 2386	2581 2372	2343 2368
6124-0303-0505 1308-0304-0405	сечение до 95 мм2	жила	3527 3104	3356 3085	3046 3079
6124-0303-0506 1308-0304-0406	сечение до 120 мм2	жила	4192 3686	3987 3663	3616 3657
6124-0303-0507 1308-0304-0407	сечение до 150 мм2	жила	4531 3983	4310 3959	3908 3951
6124-0303-0508 1308-0304-0408	сечение до 185 мм2	жила	5174 4561	4927 4533	4476 4525
6124-0303-0509 1308-0304-0409	сечение до 240 мм2	жила	5935 5237	5654 5206	5143 5197
	Подгруппа 6124-0303-06 Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортировкой				
6124-0303-0601 1308-0304-0501	Установка прибора или аппарата	шт.	6760 5912	6416 5875	5790 5862
	Установка блока резистора (ящик сопротивлений),				
6124-0303-0602 1308-0304-0502	масса до 15 кг	шт.	7607 6687	7239 6648	6569 6633
6124-0303-0603 1308-0304-0503	масса до 40 кг	шт.	8328 7336	7935 7293	7221 7279
6124-0303-0604 1308-0304-0504	масса до 50 кг	шт.	8933 7900	8527 7856	7788 7841
6124-0303-0605 1308-0304-0505	масса до 60 кг	шт.	9236 8171	8819 8127	8061 8111
	Раздел 6125 Слаботочные сети				
	Подраздел 6125-01 Монтаж оборудования телефонной городской связи				
	Группа 6125-0101 Монтаж оборудования станций телефонных автоматических				
	Подгруппа 6125-0101-01 Монтаж оборудования станции АТСКУ				
	Монтаж с креплением секциями типа "Решетка-2" или магистральными прогонами оборудования станции АТСКУ				
6125-0101-0101 1310-0101-0101	статив массой до 150 кг со сборным кабелем	шт.	181287 161484	173482 160602	159343 160355
6125-0101-0102 1310-0101-0102	статив массой до 150 кг без сборного кабеля	шт.	95327 83944	90833 83433	82694 83293
6125-0101-0103 1310-0101-0103	статив массой до 300 кг со сборным кабелем	шт.	199680 177600	190976 176616	175209 176342

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0101-0104 1310-0101-0104	статив массой до 300 кг без сборного кабеля	шт.	113885 100212	108490 99599	98717 99431
	Монтаж оборудования станции АТСКУ				
6125-0101-0105 1310-0101-0105	с креплением секциями типа "Решетка-2"	шт.	39427 34871	37639 34669	34404 34601
6125-0101-0106 1310-0101-0106	с креплением магистральными прогонами	шт.	39427 34871	37639 34669	34404 34601
6125-0101-0107 1310-0101-0107	рамы подпорной	шт.	23388 20809	22371 20694	20533 20655
6125-0101-0108 1310-0101-0108	с включением разъемов жесткозакрепленных - платы с реле	шт.	1528 1338	1453 1330	1316 1327
6125-0101-0109 1310-0101-0109	с включением разъемов свободнозакрепленных - платы с реле	шт.	2122 1860	2020 1849	1833 1844
6125-0101-0110 1310-0101-0110	с подготовкой места установки	шт.	30972 27172	29473 27005	26758 26956
6125-0101-0111 1310-0101-0111	стол специальный	шт.	53104 46641	50564 46350	45960 46259
6125-0101-0112 1310-0101-0112	на винтах в нарезных отверстиях	шт.	327 286	310 284	280 283
6125-0101-0113 1310-0101-0113	на винтах и гайках с шайбами	шт.	607 531	576 527	520 526
6125-0101-0114 1310-0101-0114	транспарант рядовой со сборной рамкой	шт.	15952 14016	15191 13931	13812 13902
6125-0101-0115 1310-0101-0115	Монтаж оборудования станции АТСКУ - рядового освещения	м	10050 9016	9644 8972	8911 8956
	Подгруппа 6125-0101-02 Проверка электрическая и настройка оборудования станции АТСКУ				
	Проверка электричества и настройка оборудования станции АТСКУ				
6125-0101-0201 1310-0101-0201	АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ	шт.	280164 244938	265829 243338	239829 242818
6125-0101-0202 1310-0101-0202	ГИ-6	шт.	747105 653168	708877 648900	639545 647516
6125-0101-0203 1310-0101-0203	ГИ-3, РИ-А	шт.	533646 466549	506341 463500	456818 462511
6125-0101-0204 1310-0101-0204	АРБ, ВРД-4, ВРДВ, КП	шт.	186776 163292	177219 162225	159886 161879
6125-0101-0205 1310-0101-0205	ВШК-ВШКМ, МГ, СВУ, ПКВ, АКС, ПКВ-РИВ	шт.	240141 209947	227853 208575	205568 208130
6125-0101-0206 1310-0101-0206	РСЛВ-3, ИШК, РСЛВ, ГИК-40,	шт.	366882 320752	348109 318656	314062 317976
6125-0101-0207 1310-0101-0207	РСЛВ-2	шт.	426917 373239	405073 370800	365454 370009
6125-0101-0208 1310-0101-0208	РСЛПИ, РСЛПИ-2	шт.	226800 198283	215195 196988	194147 196567
6125-0101-0209 1310-0101-0209	АД-АУД, УАК, КУА, РСЛИ-3	шт.	313517 274097	297475 272306	268380 271725
6125-0101-0210 1310-0101-0210	стола испытательного-измерительного	шт.	126741 110805	120256 110081	108494 109846
6125-0101-0211 1310-0101-0211	стола справок	шт.	73376 64150	69622 63731	62812 63595

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0101-0212 1310-0101-0212	при установлении внутристанционных вызовов с выключенными выдержками времени	шт.	1007 881	956 875	862 873
6125-0101-0213 1310-0101-0213	вызовов контрольных с включением выдержки времени в регистрах и маркерах	шт.	252 220	239 219	216 219
6125-0101-0214 1310-0101-0214	через автотренер	шт.	151 132	144 132	130 131
6125-0101-0215 1310-0101-0215	измерение шнуровых пар	шт.	26682 23327	25317 23175	22841 23126
6125-0101-0216 1310-0101-0216	выходов ГИ к ПИ, ЛИ и РСЛ	шт.	120737 105557	114560 104867	103355 104643
	Подгруппа 6125-0101-03 Оборудование станции "Пентаконта"				
	Монтаж оборудования станции "Пентакота"				
6125-0101-0301 1310-0101-0301	каркас ряда	м	36853 32291	35054 32089	31796 32032
6125-0101-0302 1310-0101-0302	промщит	шт.	37108 32541	35307 32334	32046 32281
6125-0101-0303 1310-0101-0303	рама статива, масса до 50 кг	шт.	19376 16982	18439 16881	16727 16849
6125-0101-0304 1310-0101-0304	рама статива, масса свыше 50 кг	шт.	23380 20493	22249 20370	20185 20332
6125-0101-0305 1310-0101-0305	рама поворотная	шт.	1842 1613	1751 1603	1587 1600
6125-0101-0306 1310-0101-0306	блок релейный	шт.	1007 881	957 877	868 875
6125-0101-0307 1310-0101-0307	промщит концентрации на стойке	шт.	558 488	529 485	478 484
6125-0101-0308 1310-0101-0308	ящик питания	шт.	16474 14543	15692 14459	14264 14432
6125-0101-0309 1310-0101-0309	таблорядовая сигнализация	шт.	1116 976	1059 969	955 967
	Группа 6125-0102 Монтаж оборудования кроссов				
	Подгруппа 6125-0102-01 Монтаж оборудования кроссов				
	Монтаж оборудования кроссов				
6125-0102-0101 1310-0102-0101	абонентских линий	шт.	82107 72801	79028 72432	73388 72355
6125-0102-0102 1310-0102-0102	соединительных линий	шт.	57010 50568	54862 50301	50907 50257
	Группа 6125-0103 Монтаж оборудования аппаратуры уплотнения межстанционных связей				
	Подгруппа 6125-0103-01 Монтаж оборудования ИКМ				
	Монтаж оборудования ИКМ-15 оконечная станция				
6125-0103-0101 1310-0103-0101	на одну систему	шт.	122823 107646	116832 106944	105974 106781
6125-0103-0102 1310-0103-0102	на две системы	шт.	196901 172580	187306 171453	169915 171194
	Монтаж оборудования ИКМ-15 промежуточная станция				
6125-0103-0103 1310-0103-0103	на одну систему	шт.	166338 145818	158242 144844	143563 144649
6125-0103-0104 1310-0103-0104	на две системы	шт.	227900 199787	216808 198450	196693 198185
	Установка при наличии в одном колодце НРП ИКМ-30 линейного генератора				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0103-0105 1310-0103-0105	первого	шт.	34829 30628	33141 30438	30080 30383
6125-0103-0106 1310-0103-0106	каждого последующего	шт.	16038 14100	15259 14012	13847 13987
	Подгруппа 6125-0103-02 Проверка электрическая оборудования ИКМ-15				
	Проверка электрическая оборудования ИКМ-15 оконечной станции				
6125-0103-0201 1310-0103-0201	на одну систему	шт.	286835 250770	272158 249131	245539 248600
6125-0103-0202 1310-0103-0202	на две системы	шт.	546988 478213	518999 475088	468238 474074
	Проверка электрическая оборудования ИКМ-15 промежуточной станции				
6125-0103-0203 1310-0103-0203	на одну систему	шт.	23794 21187	22782 21074	20936 21039
6125-0103-0204 1310-0103-0204	на две системы	шт.	47587 42374	45563 42148	41872 42078
	Подгруппа 6125-0103-03 Настройка оборудования ИКМ-15				
	Настройка оборудования ИКМ-15 тракта линейного				
6125-0103-0301 1310-0103-0301	на одну систему	шт.	143463 125405	136136 124626	122818 124366
6125-0103-0302 1310-0103-0302	на две системы	шт.	215194 188107	204204 186939	184227 186549
	Группа 6125-0104 Монтаж оборудования желобов металлических воздушные				
	Подгруппа 6125-0104-01 Монтаж оборудования желобов металлических воздушных				
6125-0104-0101 1310-0104-0101	Монтаж на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку желобов металлических воздушных сборных	м	13538 12027	12936 11916	11799 11937
6125-0104-0102 1310-0104-0102	Спуск-подъем желобов металлических воздушных	шт.	157680 141677	151352 141675	143620 140725
6125-0104-0103 1310-0104-0103	Закругление желоба металлического воздушного	шт.	9155 8034	8699 7983	7873 7968
6125-0104-0104 1310-0104-0104	Монтаж оборудования желоба вертикального металлического воздушного	шт.	44436 39094	42335 38822	38498 38787
6125-0104-0105 1310-0104-0105	Монтаж оборудования желоба металлического воздушного магистрального или рядового коробчатого	м	15776 13840	15015 13755	13636 13726
6125-0104-0106 1310-0104-0106	Монтаж оборудования воздушного сигнального АТСКУ	шт.	2803 2450	2659 2434	2399 2429
6125-0104-0107 1310-0104-0107	Монтаж оборудования желобов металлических воздушных: кронштейнов магистральных шин	шт.	467 408	443 406	400 405
6125-0104-0108 1310-0104-0108	Монтаж на прямых участках желобов металлических воздушных	м	3650 3198	3472 3178	3151 3172
6125-0104-0109 1310-0104-0109	Вырезка окна для спуска-подъема кабеля желоба металлического воздушного	шт.	4671 4084	4432 4057	3998 4048
	Подгруппа 6125-0104-02 Монтаж деталей разных				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0104-0201 1310-0104-0201	Монтаж на колене хомута	шт.	17589 15544	16826 15432	15258 15428
6125-0104-0202 1310-0104-0202	Монтаж угольника настенного магистрального	м	5298 4658	5046 4629	4588 4620
6125-0104-0203 1310-0104-0203	Монтаж угольника настенного (уголка) отдельного	шт.	6706 5875	6377 5838	5784 5825
6125-0104-0204 1310-0104-0204	Монтаж уголка крепления яруса желоба	комплект	5177 4537	4925 4508	4467 4499
6125-0104-0205 1310-0104-0205	Монтаж между рядами швеллера перфорированного для светильников	м	1739 1528	1653 1519	1498 1516
6125-0104-0206 1310-0104-0206	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	9343 8168	8864 8114	7997 8096
	Подгруппа 6125-0104-03 Монтаж на станции типа "Пентаконта" решеток, сеток кабельных				
	Монтаж на станции типа "Пентакота":				
6125-0104-0301 1310-0104-0301	сетки кабельной легкой	шт.	1401 1225	1330 1217	1199 1214
6125-0104-0302 1310-0104-0302	сетка кабельная усиленная	шт.	1401 1225	1330 1217	1199 1214
6125-0104-0303 1310-0104-0303	корзина коническая для пожарных извещателей	шт.	934 817	886 811	800 810
6125-0104-0304 1310-0104-0304	решетка кабельная на станции типа ИАТСКЭ "Исток"	шт.	1674 1463	1588 1454	1433 1451
	Группа 6125-0105 Монтаж кабелей и проводов станционных				
	Подгруппа 6125-0105-01 Разделка и включение кабелей и проводов				
	Раздел и включение в штифтовую рамку пайкой кабеля:				
6125-0105-0101 1310-0105-0101	емкость 40х2, 20х5	шт.	13982 12230	13269 12150	11979 12127
6125-0105-0102 1310-0105-0102	емкость 30х2	шт.	10635 9303	10093 9243	9112 9225
6125-0105-0103 1310-0105-0103	емкость 26х3, 20х4	шт.	12308 10767	11681 10697	10545 10676
6125-0105-0104 1310-0105-0104	емкость 20х3	шт.	9519 8328	9034 8273	8157 8258
6125-0105-0105 1310-0105-0105	емкость 20х2	шт.	7832 6851	7433 6807	6710 6794
6125-0105-0106 1310-0105-0106	емкость 10х3	шт.	6154 5383	5840 5348	5272 5338
6125-0105-0107 1310-0105-0107	емкость 10х2	шт.	5035 4404	4778 4376	4314 4367
6125-0105-0108 1310-0105-0108	емкость 5х3	шт.	3915 3425	3716 3402	3354 3396
6125-0105-0109 1310-0105-0109	емкость 5х2	шт.	3357 2937	3186 2918	2876 2912
	Разделка и включение пистолетом кабеля:				
6125-0105-0110 1310-0105-0110	емкость 20х3	шт.	5582 4881	5297 4849	4780 4840
6125-0105-0111 1310-0105-0111	емкость 20х2	шт.	5024 4393	4767 4365	4303 4356
6125-0105-0112 1310-0105-0112	емкость 10х3	шт.	3908 3418	3709 3395	3347 3389
6125-0105-0113 1310-0105-0113	емкость 10х2	шт.	3348 2928	3177 2909	2867 2903

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0105-0114 1310-0105-0114	емкость 5х3	шт.	2790 2440	2648 2424	2390 2419
6125-0105-0115 1310-0105-0115	емкость 5х2	шт.	2790 2440	2648 2424	2390 2419
	Разделка и включение кабеля ТСВ				
6125-0105-0116 1310-0105-0116	емкость 20х3, разделка одного кабеля пайкой	шт.	5387 4721	5116 4691	4626 4682
6125-0105-0117 1310-0105-0117	емкость 20х3, разделка одного кабеля пистолетом	шт.	3905 3415	3706 3392	3344 3386
6125-0105-0118 1310-0105-0118	емкость 20х3, разделка двух кабелей пайкой	шт.	4829 4233	4587 4206	4148 4198
6125-0105-0119 1310-0105-0119	емкость 20х2, разделка одного кабеля пайкой	шт.	4327 3794	4110 3770	3718 3763
6125-0105-0120 1310-0105-0120	емкость 20х2, разделка одного кабеля пистолетом	шт.	3374 2954	3203 2935	2893 2929
6125-0105-0121 1310-0105-0121	емкость 20х2, разделка двух кабелей пайкой	шт.	3992 3502	3793 3479	3431 3473
6125-0105-0122 1310-0105-0122	емкость 10х3, разделка одного кабеля пайкой	шт.	3374 2954	3203 2935	2893 2929
6125-0105-0123 1310-0105-0123	емкость 10х3, разделка одного кабеля пистолетом	шт.	2789 2439	2647 2423	2389 2418
6125-0105-0124 1310-0105-0124	емкость 10х3, разделка двух кабелей пайкой	шт.	3374 2954	3203 2935	2893 2929
6125-0105-0125 1310-0105-0125	емкость 10х2, разделка одного кабеля пайкой	шт.	2811 2461	2669 2445	2411 2440
6125-0105-0126 1310-0105-0126	емкость 10х2, разделка одного кабеля пистолетом	шт.	2235 1954	2120 1941	1914 1938
6125-0105-0127 1310-0105-0127	емкость 10х2, разделка двух кабелей пайкой	шт.	2254 1973	2139 1960	1933 1957
6125-0105-0128 1310-0105-0128	емкость 5х2, разделка одного кабеля пайкой	шт.	2805 2455	2663 2439	2405 2434
6125-0105-0129 1310-0105-0129	емкость 5х2, разделка одного кабеля пистолетом	шт.	2232 1951	2117 1938	1911 1935
6125-0105-0130 1310-0105-0130	емкость 5х3, разделка двух кабелей пайкой	шт.	2248 1967	2133 1954	1927 1951
	Разделка и включение				
6125-0105-0131 1310-0105-0131	на съемных и несъемных штекерах кабеля станционного сигнальной проводки	шт.	448 392	425 390	384 389
6125-0105-0132 1310-0105-0132	кабеля или провода однопарного низкочастотного	шт.	2510 2195	2382 2181	2150 2177
6125-0105-0133 1310-0105-0133	кабеля или провода однопарного высокочастотного или низкочастотного экранированного	шт.	2789 2439	2647 2423	2389 2418
6125-0105-0134 1310-0105-0134	при пайке и отпайке провода одножильного	шт.	169 148	161 147	145 147
6125-0105-0135 1310-0105-0135	в штифты стативов и промщитов с прошивкой ствола кабеля "Пентаконта"	шт.	167 146	159 145	143 145
6125-0105-0136 1310-0105-0136	в штифты стативов и промщитов без прошивки ствола кабеля "Пентаконта"	шт.	112 98	106 97	96 97

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0105-0137 1310-0105-0137	в штифты кросса кабеля "Пентаконта"	шт.	112 98	106 97	96 97
	Подгруппа 6125-0105-02 Монтаж оборудования кроссировки				
	Кроссировка линий в кроссе, длина до 4 м				
6125-0105-0201 1310-0105-0201	двухпроводная	шт.	562 492	533 489	482 488
6125-0105-0202 1310-0105-0202	трехпроводная	шт.	565 495	536 492	485 491
6125-0105-0203 1310-0105-0203	четырехпроводная	шт.	1125 985	1068 978	964 976
	Кроссировка линий в кроссе, длина свыше 4 м				
6125-0105-0204 1310-0105-0204	двухпроводная	шт.	562 492	533 489	482 488
6125-0105-0205 1310-0105-0205	трехпроводная	шт.	565 495	536 492	485 491
6125-0105-0206 1310-0105-0206	четырехпроводная	шт.	1125 985	1068 978	964 976
6125-0105-0207 1310-0105-0207	Монтаж в шкафу, кроссировка	шт.	672 588	638 584	576 583
6125-0105-0208 1310-0105-0208	Монтаж с прокладкой через перекидной желоб, кроссировка проводов двухпроводная	шт.	1338 1170	1270 1163	1146 1160
6125-0105-0209 1310-0105-0209	Монтаж с прокладкой через перекидной желоб, кроссировка проводов трехпроводная	шт.	1341 1173	1273 1166	1149 1163
6125-0105-0210 1310-0105-0210	Монтаж с прокладкой через перекидной желоб, кроссировка проводов четырехпроводная	шт.	1343 1175	1275 1168	1151 1165
6125-0105-0211 1310-0105-0211	Монтаж в кроссе или шкафу, кроссировка параллельная	шт.	2673 2338	2537 2323	2289 2318
6125-0105-0212 1310-0105-0212	Кроссировка проводом экранированным	шт.	5369 4698	5096 4668	4601 4658
6125-0105-0213 1310-0105-0213	Кроссировка проводом голым	шт.	672 588	638 584	576 583
	Подгруппа 6125-0105-03 Прокладка на провододержателях кабелей и проводов питания				
	Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания				
6125-0105-0301 1310-0105-0301	сечение 6 мм2	м	677 593	643 589	584 588
6125-0105-0302 1310-0105-0302	сечение 10 мм2	м	862 755	820 750	744 749
6125-0105-0303 1310-0105-0303	сечение 25 мм2	м	924 810	879 805	798 804
6125-0105-0304 1310-0105-0304	сечение 35; 70 мм2	м	1701 1490	1617 1481	1467 1478
6125-0105-0305 1310-0105-0305	сечение 120-150 мм2	м	1661 1456	1580 1447	1434 1444
	Подгруппа 6125-0105-04 Прокладка по воздушным металлическим желобам кабеля				
	Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км				
6125-0105-0401 1310-0105-0401	с вязкой пакетами кабеля	м	369 323	351 321	319 320

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0105-0402 1310-0105-0402	без вязки пакетами кабеля	м	215 188	204 187	186 187
6125-0105-0403 1310-0105-0403	Прокладка по плоскому кабельросту типа "Решетка" кабеля	м	185 163	177 162	160 162
	Подгруппа 6125-0105-05 Прокладка по стенам кабелей и проводов				
	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена				
6125-0105-0501 1310-0105-0501	деревянная	м	1562 1386	1492 1378	1367 1376
6125-0105-0502 1310-0105-0502	кирпичная	м	2115 1882	2024 1873	1857 1869
6125-0105-0503 1310-0105-0503	бетонная	м	2310 2042	2205 2031	2014 2027
	Прокладка кабеля 1 м массой до 3 кг, стена				
6125-0105-0504 1310-0105-0504	деревянная	м	2136 1890	2040 1880	1863 1876
6125-0105-0505 1310-0105-0505	кирпичная	м	2723 2420	2605 2407	2388 2403
6125-0105-0506 1310-0105-0506	бетонная	м	2882 2545	2749 2530	2509 2526
	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена				
6125-0105-0507 1310-0105-0507	деревянная или оштукатуренная	м	315 276	300 274	272 274
6125-0105-0508 1310-0105-0508	кирпичная	м	1016 919	978 915	909 913
6125-0105-0509 1310-0105-0509	бетонная	м	1085 968	1039 962	956 961
	Подгруппа 6125-0105-06 Прокладка и включение на станции типа "Пентаконта" кабелей и проводов питания и заземления				
	Прокладка и включение на станции типа "Пентакота"				
6125-0105-0601 1310-0105-0601	в канале подпольного желоба проводов питания	м	224 197	214 195	194 195
6125-0105-0602 1310-0105-0602	отводов готовых	шт.	1138 998	1081 991	977 989
6125-0105-0603 1310-0105-0603	по провододержателям проводов заземления	шт.	502 439	476 436	430 435
	Подраздел 6125-02 Монтаж оборудования связи телефонной местной				
	Группа 6125-0201 Монтаж оборудования станций телефонных автоматических малой емкости				
	Подгруппа 6125-0201-01 Монтаж оборудования станции сельской связи				
	Монтаж оборудования станции сельской связи, координатной, тип				
6125-0201-0101 1310-0201-0101	АТСК 50-200М	шт.	763165 671761	727141 667700	661884 666553
6125-0201-0102 1310-0201-0102	АТСК 100-2000У	шт.	296352 263591	283440 262072	260009 261725
6125-0201-0103 1310-0201-0103	Проверка электрическая, настройка, тренировка сельской связи координатной типа АТСК 100-2000У	шт.	500294 437390	474695 434531	428267 433604
	Группа 6125-0202 Монтаж оборудования связи оперативно-телефонной				
	Подгруппа 6125-0202-01 Монтаж оборудования станций, пультов и установок оперативно-телефонной связи				
	Монтаж оборудования станции, пульта, установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0202-0101 1310-0202-0101	емкость 10 номеров	шт.	36549 32059	34769 31861	31540 31797
6125-0202-0102 1310-0202-0102	емкость 25 номеров	шт.	40732 36240	38952 36044	35721 35978
6125-0202-0103 1310-0202-0103	емкость 50 номеров	шт.	43792 39300	42011 39103	38780 39037
6125-0202-0104 1310-0202-0104	емкость 70 номеров	шт.	52530 47942	50750 47839	47468 47672
6125-0202-0105 1310-0202-0105	емкость 100 номеров	шт.	56223 51742	54439 51666	51635 51468
6125-0202-0106 1310-0202-0106	емкость свыше 100 номеров	шт.	99461 93978	97696 94740	93876 93657
6125-0202-0107 1310-0202-0107	Добавлять к нормам монтажа оборудования каждого дополнительного пульта свыше одного	шт.	396367 347932	377163 345788	342316 345096
6125-0202-0108 1310-0202-0108	Добавлять к нормам монтажа оборудования каждого дополнительного статива свыше одного	шт.	604904 531045	575689 527879	522626 526723
	Подгруппа 6125-0202-02 Монтаж оборудования устройства переговорного (коммутаторы диспетчерской и директорской связи)				
	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством				
6125-0202-0201 1310-0202-0201	емкость 5 номеров	шт.	16294 14496	15582 14417	14289 14391
6125-0202-0202 1310-0202-0202	емкость 10 номеров	шт.	23970 21280	22903 21160	20968 21122
6125-0202-0203 1310-0202-0203	емкость 25 номеров	шт.	24378 21688	23311 21568	21376 21530
6125-0202-0204 1310-0202-0204	емкость 50 номеров	шт.	32186 28602	30764 28443	28184 28392
6125-0202-0205 1310-0202-0205	емкость 70 номеров	шт.	33504 29920	32082 29761	29502 29710
	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого				
6125-0202-0206 1310-0202-0206	преобразователя или блока питания	шт.	68038 59899	64821 59540	58983 59444
6125-0202-0207 1310-0202-0207	усилителя дуплексного или абонентского	шт.	87485 76680	83207 76203	75445 76049
	Подгруппа 6125-0202-03 Монтаж оборудования устройств телефонных				
6125-0202-0301 1310-0202-0301	Монтаж оборудования телефонных устройств (концентратора)	шт.	173593 151871	164754 150882	148751 150594
6125-0202-0302 1310-0202-0302	Монтаж оборудования телефонных устройств	шт.	156743 137123	148759 136229	134305 135970
	Группа 6125-0203 Монтаж оборудования аппаратов телефонных				
	Подгруппа 6125-0203-01 Монтаж оборудования аппаратов телефонных				
6125-0203-0101 1310-0203-0101	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных	шт.	4283 3776	4077 3755	3704 3747
6125-0203-0102 1310-0203-0102	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	4283 3776	4077 3755	3704 3747

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0203-0103 1310-0203-0103	Монтаж оборудования в сырых помещениях таксофонов и аппаратов телефонных	шт.	4985 4408	4751 4384	4325 4374
6125-0203-0104 1310-0203-0104	Монтаж оборудования сигнализации выносной для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах	комплект	13318 11937	12719 11920	11822 11848
6125-0203-0105 1310-0203-0105	Монтаж оборудования грозозащиты для воздушных абонентских линий	комплект	22903 20891	22047 20845	20685 20766
	Группа 6125-0204 Монтаж оборудования станций телефонных автоматических квазиэлектронных				
	Подгруппа 6125-0204-01 Монтаж оборудования станции				
	Монтаж оборудования				
6125-0204-0101 1310-0204-0101	устройства центрального управляющего	шт.	485007 424960	461326 422309	418428 421541
6125-0204-0102 1310-0204-0102	устройства автоматического ввода программ	комплект	196538 172207	186943 171133	169563 170821
6125-0204-0103 1310-0204-0103	комплекта абонентского оборудования, емкость до 256 номеров	комплект	2386505 2089011	2267424 2075675	2051769 2071808
6125-0204-0104 1310-0204-0104	комплекта абонентского оборудования, емкость до 512 номеров	комплект	4063425 3556887	3860667 3534182	3493473 3527597
6125-0204-0105 1310-0204-0105	комплекта абонентского оборудования, емкость до 1024 номеров	комплект	7838031 6853889	7437831 6809074	6713297 6796065
6125-0204-0106 1310-0204-0106	комплекта абонентского оборудования, емкость до 2048 номеров	комплект	15771302 13805258	14984304 13717128	13559056 13691569
	Монтаж оборудования комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции				
6125-0204-0107 1310-0204-0107	количество линий до 32	комплект	389812 341864	370912 339747	336674 339134
6125-0204-0108 1310-0204-0108	количество линий до 64	комплект	697805 611893	663927 608099	602556 606999
6125-0204-0109 1310-0204-0109	количество линий до 128	комплект	1413013 1238777	1344326 1231085	1219896 1228857
6125-0204-0110 1310-0204-0110	количество линий до 256	комплект	2681670 2350646	2551182 2336032	2314797 2331799
	Монтаж оборудования комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации				
6125-0204-0111 1310-0204-0111	количество линий до 128	комплект	3257390 2851783	3095023 2833601	2800979 2828328
6125-0204-0112 1310-0204-0112	количество линий до 256	комплект	7165141 6272657	6807897 6232651	6160932 6221049
6125-0204-0113 1310-0204-0113	количество линий до 512	комплект	13107537 11474789	12453952 11401598	11270316 11380372
	Подгруппа 6125-0204-02 Проверка электрическая и настройка устройств центральных управляющих				
	Проверка электрическая и настройка				
6125-0204-0201 1310-0204-0201	устройства центрального управляющего	комплект	1880953 1644193	1784892 1633984	1610280 1630581

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0204-0202 1310-0204-0202	устройства автоматического ввода программ	комплект	956417 836030	907572 830839	818786 829109
6125-0204-0203 1310-0204-0203	канала ввода-вывода информации	шт.	119552 104504	113447 103855	102348 103639
	Подгруппа 6125-0204-03 Проверка электрическая и настройка оборудования телефонной периферии				
	Проверка электрическая и настройка комплекта абонентского оборудования станции				
6125-0204-0301 1310-0204-0301	емкость до 256 номеров	комплект	1283193 1121674	1217659 1114709	1098538 1112388
6125-0204-0302 1310-0204-0302	емкость до 512 номеров	комплект	1960654 1713862	1860523 1703220	1678512 1699673
6125-0204-0303 1310-0204-0303	емкость до 1024 номеров	комплект	3737996 3267485	3547094 3247197	3200090 3240434
6125-0204-0304 1310-0204-0304	емкость до 2048 номеров	комплект	7005753 6123923	6647965 6085897	5997610 6073222
	Проверка электрическая и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции				
6125-0204-0305 1310-0204-0305	количество линий до 32	комплект	255044 222941	242019 221557	218343 221096
6125-0204-0306 1310-0204-0306	количество линий до 64	комплект	422417 369247	400844 366954	361631 366190
6125-0204-0307 1310-0204-0307	количество линий до 128	комплект	844835 738494	801689 733908	723261 732379
6125-0204-0308 1310-0204-0308	количество линий до 256	комплект	1554177 1358549	1474805 1350114	1330528 1347302
	Проверка электрическая и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации				
6125-0204-0309 1310-0204-0309	количество линий до 128	комплект	1649819 1442152	1565562 1433198	1412407 1430213
6125-0204-0310 1310-0204-0310	количество линий до 256	комплект	2805489 2452356	2662211 2437128	2401773 2432052
6125-0204-0311 1310-0204-0311	количество линий до 512	комплект	4909606 4291623	4658870 4264975	4203104 4256092
	Подгруппа 6125-0204-04 Тренировка станции				
	Тренировка комплекта абонентского оборудования станции				
6125-0204-0401 1310-0204-0401	емкость до номеров 256	комплект	4566890 3992045	4333656 3967257	3909705 3958995
6125-0204-0402 1310-0204-0402	емкость до номеров 512	комплект	7260798 6346864	6889984 6307454	6215953 6294318
6125-0204-0403 1310-0204-0403	емкость до номеров 1024	комплект	12600791 11014701	11957261 10946306	10787511 10923508
6125-0204-0404 1310-0204-0404	емкость до номеров 2048	комплект	22579407 19737284	21426262 19614729	19330182 19573877
	Тренировка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции				
6125-0204-0405 1310-0204-0405	количество линий до 32	комплект	589790 515552	559669 512351	504918 511284
6125-0204-0406 1310-0204-0406	количество линий до 64	комплект	1067999 933567	1013455 927770	914311 925838
6125-0204-0407 1310-0204-0407	количество линий до 128	комплект	2135998 1867135	2026911 1855541	1828623 1851676
6125-0204-0408 1310-0204-0408	количество линий до 256	комплект	4160413 3636732	3947938 3614151	3561721 3606623
	Тренировка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0204-0409 1310-0204-0409	количество линий до 128	комплект	4718323 4124417	4477355 4098807	4039346 4090270
6125-0204-0410 1310-0204-0410	количество линий до 256	комплект	7651334 6688243	7260576 6646714	6550291 6632870
6125-0204-0411 1310-0204-0411	количество линий до 512	комплект	13334044 11655657	12653066 11583283	11415247 11559159
	Группа 6125-0205 Монтаж оборудования станций телефонных интегральных квазиэлектронных ИАТСКЭ "Исток"				
	Подгруппа 6125-0205-01 Монтаж оборудование станции				
6125-0205-0101 1310-0205-0101	Установка и сборка рядовых каркасов	шт.	68329 59881	65010 59510	58998 59402
6125-0205-0102 1310-0205-0102	Установка рамы секций стативов	шт.	3626 3171	3441 3150	3105 3144
6125-0205-0103 1310-0205-0103	Установка кассеты	шт.	391 341	371 339	334 339
6125-0205-0104 1310-0205-0104	Установка арматуры рядового освещения	шт.	558 488	529 485	478 484
	Подгруппа 6125-0205-02 Прокладка, включение кабелей, проводов, шин				
	Прокладка, включение перемычек кабельных				
6125-0205-0201 1310-0205-0201	длина до 6 м	шт.	1283 1122	1218 1115	1099 1112
6125-0205-0202 1310-0205-0202	Добавлять к норме прокладки, 6125-0205-0201 включения каждого 1 м сверх 6 м перемычек кабельных	шт.	112 98	106 97	96 97
	Прокладка, включение перемычек кабельных в кабельном канале				
6125-0205-0203 1310-0205-0203	с укладкой между секциями одного статива	шт.	223 195	212 194	191 193
6125-0205-0204 1310-0205-0204	без укладки между секциями одного статива	шт.	167 146	159 145	143 145
6125-0205-0205 1310-0205-0205	Крепление кабелей пластинами в кабельном канале (11 пластин)	шт.	2232 1951	2117 1938	1911 1935
6125-0205-0206 1310-0205-0206	Прокладка проводов питающих рядовых	шт.	1026 897	974 891	878 890
6125-0205-0207 1310-0205-0207	Прокладка по рядам шин магистральных	шт.	2232 1951	2117 1938	1911 1935
	Подгруппа 6125-0205-03 Проверка электрическая и настройка комплекса управляющего				
	Проверка электрическая и настройка				
6125-0205-0301 1310-0205-0301	комплекса управляющего	шт.	4590801 4012946	4356346 3988028	3930175 3979722
6125-0205-0302 1310-0205-0302	имитатора комплекса управляющего	шт.	263015 229908	249582 228481	225166 228005
	Подгруппа 6125-0205-04 Проверка электрическая оборудования телефонной периферии				
6125-0205-0401 1310-0205-0401	Включение электропитания оборудования	шт.	40023 34991	37976 34763	34261 34688
	Проверка электрическая оборудования				
6125-0205-0402 1310-0205-0402	группы управления автономного режима на 1024 АЛ	шт.	3578593 3128147	3395832 3108723	3063626 3102249
6125-0205-0403 1310-0205-0403	КС БАЛ, КС БСЛ (CD, EP, GH, MN)	шт.	47821 41802	45379 41542	40939 41455

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0205-0404 1310-0205-0404	КС БСЛ (KL)	шт.	127522 111471	121010 110779	109172 110548
6125-0205-0405 1310-0205-0405	АК, КАТ, ШК/КСЛ	комплект	2668 2333	2532 2318	2284 2313
6125-0205-0406 1310-0205-0406	ККС	комплект	20012 17496	18988 17381	17131 17344
6125-0205-0407 1310-0205-0407	ПТН	комплект	26682 23327	25317 23175	22841 23126
	Проверка электрическая комплекта соединительных линий				
6125-0205-0408 1310-0205-0408	КСЛС, КСЛМ, КСЛВЗ, КСЛИЗ	комплект	13341 11664	12659 11588	11420 11563
6125-0205-0409 1310-0205-0409	КСЛТ, КСЛУ, КСЛШ	комплект	20012 17496	18988 17381	17131 17344
	Проверка электрическая комплекта внешней связи				
6125-0205-0410 1310-0205-0410	СК	комплект	6671 5832	6329 5794	5710 5781
6125-0205-0411 1310-0205-0411	СКИ	комплект	40023 34991	37976 34763	34261 34688
6125-0205-0412 1310-0205-0412	СКГ	комплект	46694 40823	44305 40556	39972 40470
6125-0205-0413 1310-0205-0413	СКЧ	комплект	73376 64150	69622 63731	62812 63595
	Проверка электрическая оборудования трактов цифрового спряжения				
6125-0205-0414 1310-0205-0414	УУ-ОЦС	шт.	1894445 1656248	1797510 1645425	1621702 1641915
6125-0205-0415 1310-0205-0415	УСК-1, УСК-2, УСК-4, ФСЛ	шт.	546988 478213	518999 475088	468238 474074
6125-0205-0416 1310-0205-0416	Проверка электрическая оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ	шт.	6671 5832	6329 5794	5710 5781
	Подгруппа 6125-0205-05 Проверка автономная оборудования ИАТСКЭ-3				
	Проверка электрическая и настройка оборудования ИАТСКЭ-3:				
6125-0205-0501 1310-0205-0501	ПУУЗ	шт.	980575 857283	930401 851681	839402 849864
6125-0205-0502 1310-0205-0502	ВИП, ВЗИ	шт.	26682 23327	25317 23175	22841 23126
6125-0205-0503 1310-0205-0503	КС	шт.	253482 221611	240512 220163	216988 219693
6125-0205-0504 1310-0205-0504	СВУ	комплект	206788 180788	196207 179606	177017 179223
6125-0205-0505 1310-0205-0505	ШК/КСЛ	комплект	16676 14580	15823 14484	14276 14453
6125-0205-0506 1310-0205-0506	СК	комплект	2668 2333	2532 2318	2284 2313
6125-0205-0507 1310-0205-0507	ДВО	шт.	86718 75814	82280 75319	74233 75158
6125-0205-0508 1310-0205-0508	ВП-2, КЛО, ПКД	комплект	393564 344080	373426 341831	336903 341102
6125-0205-0509 1310-0205-0509	интерфейса	комплект	306847 268266	291146 266513	262670 265944
6125-0205-0510 1310-0205-0510	АК, КАТ	комплект	1334 1166	1266 1159	1142 1156
6125-0205-0511 1310-0205-0511	ВИПП	комплект	13341 11664	12659 11588	11420 11563
6125-0205-0512 1310-0205-0512	ПТН	шт.	46694 40823	44305 40556	39972 40470

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6125-0205-06 Тренировка станции				
6125-0205-0601 1310-0205-0601	Проверка работы связи внутристанционная ИАТСКЭ-1	шт.	6216709 5434198	5899218 5400455	5322112 5389207
6125-0205-0602 1310-0205-0602	Проверка работы связи внутристанционная ИАТСКЭ-3	шт.	366626 320478	347903 318488	313868 317825
6125-0205-0603 1310-0205-0603	Проверка средств ТЭР ИАТСКЭ-3	шт.	653551 571287	620174 567740	559504 566558
6125-0205-0604 1310-0205-0604	Проверка параметров станции ИАТСКЭ-3	шт.	581820 508585	552106 505427	498095 504375
6125-0205-0605 1310-0205-0605	Проверка работы с существующими АТС связи межстанционной ИАТСКЭ	шт.	518059 452850	491602 450038	443509 449101
6125-0205-0606 1310-0205-0606	Проверка, комплексное испытание станции	шт.	812954 710626	771436 706213	695968 704742
6125-0205-0607 1310-0205-0607	Проверка работы ДВО, ОЭР	шт.	2630146 2299084	2495823 2284808	2251663 2280049
6125-0205-0608 1310-0205-0608	Проверка качества обслуживания вызовов	шт.	2765639 2417521	2624396 2402510	2367657 2397506
	Подраздел 6125-03 Монтаж оборудования связи проводной междугородной				
	Группа 6125-0301 Монтаж оборудования цеха линейно-аппаратного				
	Подгруппа 6125-0301-01 Монтаж оборудования станций				
	Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа				
6125-0301-0101 1310-0301-0101	масса до 100 кг	шт.	45418 40236	43381 39999	39692 39928
6125-0301-0102 1310-0301-0102	масса до 300 кг	шт.	71697 63269	68386 62888	62390 62771
6125-0301-0103 1310-0301-0103	масса свыше 300 кг	шт.	87373 77008	83300 76540	75924 76395
6125-0301-0104 1310-0301-0104	Установка на готовом месте стойки платы дополнительной	шт.	10482 9186	9973 9129	9052 9110
	Подгруппа 6125-0301-02 Проверка электрическая и регулировка оборудования				
	Проверка электрическая станции ВЧ:				
6125-0301-0201 1310-0301-0201	одноканальная промежуточная	шт.	66706 58319	63293 57938	57102 57814
6125-0301-0202 1310-0301-0202	одноканальная оконечная	шт.	106729 93310	101268 92700	91364 92502
6125-0301-0203 1310-0301-0203	трехканальная промежуточная	шт.	286835 250770	272158 249131	245539 248600
6125-0301-0204 1310-0301-0204	трехканальная оконечная	шт.	380223 332416	360768 330244	325483 329539
	Проверка электрическая и регулировка стойки многоканальной станции по группе сложности работ				
6125-0301-0205 1310-0301-0205	первая группа	шт.	566999 495708	537987 492469	485369 491418
6125-0301-0206 1310-0301-0206	вторая группа	шт.	260153 227443	246841 225956	222699 225474
6125-0301-0207 1310-0301-0207	третья группа	шт.	166765 145797	158232 144844	142756 144535
6125-0301-0208 1310-0301-0208	четвертая группа	шт.	133412 116637	126585 115875	114204 115628

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0301-0209 1310-0301-0209	пятая группа	шт.	106729 93310	101268 92700	91364 92502
	Проверка электрическая и регулировка:				
6125-0301-0210 1310-0301-0210	аппаратура тонального вызова или усиления тональной частоты	шт.	33353 29159	31646 28969	28551 28907
6125-0301-0211 1310-0301-0211	плат разных	шт.	13341 11664	12659 11588	11420 11563
6125-0301-0212 1310-0301-0212	комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем	комплект	66706 58319	63293 57938	57102 57814
	Проверка коммутации, сигнализации:				
6125-0301-0213 1310-0301-0213	станция на одной стойке	шт.	6671 5832	6329 5794	5710 5781
6125-0301-0214 1310-0301-0214	станция на одной плате	шт.	2001 1750	1899 1738	1713 1734
	Группа 6125-0302 Монтаж оборудования станции телефонной междугородной ручной и полуавтоматической				
	Подгруппа 6125-0302-01 Монтаж оборудования станций				
	Монтаж оборудования:				
6125-0302-0101 1310-0302-0101	коммутатор междугородной заказного или управления и наблюдения	шт.	163335 143192	155416 142314	141080 141974
6125-0302-0102 1310-0302-0102	коммутатор производственного контроля телефонистки или кабинный	шт.	89213 78205	84889 77718	77057 77556
6125-0302-0103 1310-0302-0103	переключатель шнуровой с рабочим местом бригадира	шт.	110683 97030	105328 96428	95629 96227
6125-0302-0104 1310-0302-0104	коммутатор испытательно-измерительный	шт.	130875 114724	124525 114008	113024 113771
6125-0302-0105 1310-0302-0105	коммутатор служебной связи	шт.	38416 33848	36615 33647	33355 33588
6125-0302-0106 1310-0302-0106	коммутатор междугородный индивидуальный ЦБ	шт.	49417 43329	47017 43058	42668 42982
6125-0302-0107 1310-0302-0107	коммутатор междугородный индивидуальный МБ	шт.	61588 53991	58591 53653	53162 53558
6125-0302-0108 1310-0302-0108	шкаф вводный к коммутаторам	шт.	49295 43224	46882 42960	42517 42845
6125-0302-0110 1310-0302-0110	статив всех назначений или переговорная кабина	шт.	69005 60558	65686 60182	59673 60079
6125-0302-0109 1310-0302-0109	Изготовление и укладка в коммутаторы ленты кабельной из 5 рамок	шт.	10042 8781	9529 8723	8599 8706
	Подгруппа 6125-0302-02 Проверка электрическая и настройка оборудования				
	Проверка электрическая и настройка:				
6125-0302-0201 1310-0302-0201	коммутатор междугородный	шт.	286835 250770	272158 249131	245539 248600
6125-0302-0202 1310-0302-0202	коммутатор всех назначений, кроме междугородного	шт.	146753 128301	139244 127463	125625 127191
6125-0302-0203 1310-0302-0203	переключатель шнуровой	шт.	46694 40823	44305 40556	39972 40470
6125-0302-0204 1310-0302-0204	статив междугородных линий	комплект	7404 6473	7025 6431	6338 6417

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0302-0205 1310-0302-0205	статив заказной соединительной или служебной линии либо линии прямых абонентов	комплект	5336 4665	5063 4635	4568 4625
6125-0302-0206 1310-0302-0206	статив переговорного пункта	шт.	53365 46655	50634 46350	45682 46251
6125-0302-0207 1310-0302-0207	статив общестанционной сигнализации	шт.	33353 29159	31646 28969	28551 28907
6125-0302-0208 1310-0302-0208	статив лампы занятости	шт.	126741 110805	120256 110081	108494 109846
6125-0302-0209 1310-0302-0209	счетчик продолжительности разговоров	шт.	3736 3266	3544 3245	3198 3238
	Подгруппа 6125-0302-03 Тренировка станции				
	Настройка линии				
6125-0302-0301 1310-0302-0301	междугородной	шт.	7471 6532	7089 6489	6395 6475
6125-0302-0302 1310-0302-0302	соединительной с АТС	шт.	4202 3674	3987 3650	3597 3642
6125-0302-0303 1310-0302-0303	заказной, прямых абонентов или передаточных	шт.	2935 2566	2785 2549	2512 2544
6125-0302-0304 1310-0302-0304	соединительной, служебной и сигнальной между рабочими местами и переговорными пунктами	шт.	1401 1225	1329 1217	1199 1214
	Настройка поля				
6125-0302-0305 1310-0302-0305	местного междугородных коммутаторов	шт.	3335 2916	3165 2897	2855 2891
6125-0302-0306 1310-0302-0306	многократного с повторением рамок, количество до 25	шт.	800 700	760 695	685 694
6125-0302-0307 1310-0302-0307	многократного с повторением рамок, количество свыше 25	шт.	934 816	886 811	799 809
	Настройка пульс-сигнала				
6125-0302-0308 1310-0302-0308	и часового импульса на междугородных коммутаторах	шт.	13341 11664	12659 11588	11420 11563
6125-0302-0309 1310-0302-0309	зуммерного сигнала и цепи индуктора на стативах (кроме полуавтоматики)	шт.	6671 5832	6329 5794	5710 5781
	Группа 6125-0303 Монтаж оборудования станций телефонных междугородных автоматических и электронных				
	Подгруппа 6125-0303-01 Монтаж оборудования станций АРМ-20, АРЕ-13				
	Монтаж оборудования станции АРМ-20, АРЕ-13				
6125-0303-0101 1310-0303-0101	статив ВДЕ	шт.	68460 60095	65160 59720	59184 59617
6125-0303-0102 1310-0303-0102	статив ВДН без гафельтага	шт.	77120 68001	73522 67592	67005 67480
6125-0303-0103 1310-0303-0103	статив ВДН с гафельтагом	шт.	95756 84332	91252 83821	83095 83680
6125-0303-0104 1310-0303-0104	статив ВДД	шт.	100609 88432	95807 87883	87110 87737
6125-0303-0105 1310-0303-0105	плата рядовых предохранителей	шт.	12279 10763	11672 10695	10573 10676
6125-0303-0106 1310-0303-0106	плата рядовой сигнализации	шт.	12279 10763	11672 10695	10573 10676

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0303-0107 1310-0303-0107	устройство сигнально-вызывное BKL	шт.	55405 48564	52707 48244	47814 48174
6125-0303-0108 1310-0303-0108	стол ДК, СДК	шт.	61052 53932	58252 53613	53187 53510
6125-0303-0109 1310-0303-0109	стол с разделительными гнездами	шт.	50555 44730	48265 44471	44120 44384
6125-0303-0110 1310-0303-0110	коммутатор вспомогательный	шт.	45361 40178	43324 39948	39637 39870
6125-0303-0111 1310-0303-0111	промщит	шт.	34112 30312	32611 30143	29896 30094
6125-0303-0112 1310-0303-0112	табло общестанционное	шт.	12550 11000	11943 10932	10844 10913
6125-0303-0113 1310-0303-0113	ограждение торца ряда	шт.	30707 26908	29208 26737	26492 26692
	Подгруппа 6125-0303-02 Монтаж оборудования станций АМТС-3				
	Монтаж оборудования станции АМТС-3:				
6125-0303-0201 1310-0303-0201	статив, масса до 200 кг	шт.	101621 91797	97742 91317	90709 91228
6125-0303-0202 1310-0303-0202	статив, масса до 300 кг	шт.	112779 101553	108330 101009	100264 100902
6125-0303-0203 1310-0303-0203	статив, масса до 400 кг	шт.	126594 113685	121505 113070	112281 112942
6125-0303-0204 1310-0303-0204	статив, масса до 500 кг	шт.	126671 113762	121582 113147	112358 113019
6125-0303-0205 1310-0303-0205	промщит	шт.	64841 57243	61842 56906	56413 56808
6125-0303-0206 1310-0303-0206	табло сигнализации общестанционной	шт.	3440 3012	3267 2993	2956 2987
6125-0303-0207 1310-0303-0207	табло сигнализации рядовой	шт.	2603 2281	2473 2266	2239 2262
6125-0303-0208 1310-0303-0208	плата рядовой сигнализации	шт.	4490 3934	4266 3908	3861 3901
	Подгруппа 6125-0303-03 Проверка электрическая и настройка оборудования АМТС-3				
	Проверка электрическая и настройка оборудования АМТС-3 стативов:				
6125-0303-0301 1310-0303-0301	ГНТ, МГ, МГИ, ВГИ, ИМРА, РУК-ОУ-МРУ, РКЗСЛ-3/ВТА4/4, ВКЗСЛ4/2	шт.	486952 425726	462036 422944	416846 422041
6125-0303-0302 1310-0303-0302	ВКТН, ГИМ-3, ИКШ, ВКШ, ИРСЛГ-У 4/4, АИ-ДТ-ДИВ, ПС	шт.	707081 618177	670902 614138	605283 612827
6125-0303-0303 1310-0303-0303	РИ С МРИ, ВРКШ, КУПШ С ПШ, ВРКШ-Т, ВКЗСЛШ 4/2, ИКЗСЛК 4/2, РСЛГ 4/2, ИРСЛ-3/ИТМ4/4	шт.	406905 355743	386085 353419	348323 352665
6125-0303-0304 1310-0303-0304	ВК-ВРКШ, РУК-ВРКШ, ИКЗСЛК 4/4	шт.	346870 303257	329122 301275	296931 300632
6125-0303-0305 1310-0303-0305	РК-ПШ, СВУ	шт.	300176 262434	284817 260719	256960 260163
6125-0303-0306 1310-0303-0306	РСЛА-УПФ, ИКТН, ВКЗСЛГ 4/4, ОПУГ-А	шт.	967234 845620	917743 840094	827982 838302
6125-0303-0307 1310-0303-0307	РСЛ-2/4	шт.	1180693 1032239	1120279 1025494	1010709 1023306
6125-0303-0308 1310-0303-0308	АУНК-А, ВСКО 2/4, АПЖА-2	шт.	1507551 1318000	1430413 1309388	1290510 1306594

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0303-0309 1310-0303-0309	АКС-А, ВКЗСЛГ 2/4	шт.	807140 705655	765840 701044	690937 699548
6125-0303-0310 1310-0303-0310	РСЛШ 4/2, УКП	шт.	587011 513204	556975 509850	502499 508762
6125-0303-0311 1310-0303-0311	РСЛК 2/4	шт.	767117 670664	727865 666281	656675 664860
6125-0303-0312 1310-0303-0312	АПКА-1	шт.	1854421 1621257	1759534 1610663	1587441 1607226
6125-0303-0313 1310-0303-0313	ТРФ	шт.	313517 274097	297475 272306	268380 271725
	Подгруппа 6125-0303-04 Монтаж и настройка АТС электронных типа Si -2000 и аналогичные TDX-IB, TDX-I0, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100				
	АТС электронная типа Si -2000 (или TDX-IB, TDX-I0, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100)				
6125-0303-0401 1310-0303-0401	монтаж кросса	шт.	1201 1050	1139 1043	1028 1041
6125-0303-0402 1310-0303-0402	монтаж станции	шт.	3068 2683	2911 2665	2627 2659
6125-0303-0403 1310-0303-0403	настройка станции	шт.	17819 15577	16906 15482	15256 15446
	Подгруппа 6125-0303-05 Монтаж и настройка АТС электронных типа AXE-10 и EWSD				
	АТС электронная типа AXE-10 (или EWSD)				
6125-0303-0501 1310-0303-0501	монтаж кросса	шт.	4589359 4012320	4354531 3986100	3928631 3977596
6125-0303-0502 1310-0303-0502	монтаж станции	шт.	11786915 10304897	11183802 10237556	10089959 10215716
6125-0303-0503 1310-0303-0503	настройка станции	шт.	41707747 36460343	39572697 36236668	35710001 36154417
	Подгруппа 6125-0303-06 Монтаж и настройка АТС электронных типа Миником DX-500				
	АТС электронная типа Миником DX-500 с количеством до 100				
6125-0303-0601 1310-0303-0601	монтаж кросса	шт.	1134 991	1076 985	971 983
6125-0303-0602 1310-0303-0602	монтаж станции	шт.	2935 2566	2785 2549	2512 2544
6125-0303-0603 1310-0303-0603	настройка станции	шт.	19877 17376	18859 17269	17018 17229
	АТС электронная типа Миником DX-500 с количеством до 500				
6125-0303-0604 1310-0303-0604	монтаж кросса	шт.	1034 904	981 898	885 896
6125-0303-0605 1310-0303-0605	монтаж станции	шт.	2602 2274	2468 2260	2227 2255
6125-0303-0606 1310-0303-0606	настройка станции	шт.	19716 17236	18706 17130	16881 17089
	АТС электронная типа Миником DX-500 с количеством свыше 500				
6125-0303-0607 1310-0303-0607	монтаж кросса	шт.	1001 875	949 869	857 867
6125-0303-0608 1310-0303-0608	монтаж станции	шт.	2535 2216	2405 2202	2170 2197
6125-0303-0609 1310-0303-0609	настройка станции	шт.	19314 16884	18324 16780	16536 16740

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6125-0303-07 Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500				
6125-0303-0701 1310-0303-0701	Настройка, подготовительные работы и установка конфигурационных данных системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500	шт.	933512 816048	885681 811030	799240 809119
6125-0303-0702 1310-0303-0702	Проверка и настройка цепи и линии системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500	шт.	27362 23919	25960 23772	23426 23716
6125-0303-0703 1310-0303-0703	Настройка и конфигурирование групповых каналов системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500	шт.	40238 35175	38176 34958	34450 34876
6125-0303-0704 1310-0303-0704	Настройка и конфигурирование оборудования ISDN оконечного системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500	шт.	16095 14070	15270 13983	13780 13950
6125-0303-0705 1310-0303-0705	Настройка, проверка комплексная и участие в сдаче в эксплуатацию участка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500	шт.	1577314 1378840	1496495 1370361	1350440 1367131
	Группа 6125-0304 Монтаж оборудования станции телеграфной				
	Подгруппа 6125-0304-01 Проверка электрическая аппаратуры тонального телеграфа				
	Проверка электрическая аппаратуры:				
6125-0304-0101 1310-0304-0101	тональный телеграф	шт.	31881 27868	30252 27695	27293 27637
6125-0304-0102 1310-0304-0102	ТТ "на себя" ТТ-12	шт.	79701 69669	75631 69237	68232 69092
6125-0304-0103 1310-0304-0103	ТТ "на себя" ТТ-48	шт.	326776 285644	310087 283870	279752 283279
6125-0304-0104 1310-0304-0104	ТТ "на себя" ТТ-144	шт.	693402 606122	657990 602358	593620 601104
	Группа 6125-0305 Настройка каналов связи				
	Подгруппа 6125-0305-01 Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях				
	Настройка между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними				
6125-0305-0101 1310-0305-0101	0 каналов тональной частоты на воздушных цепях	шт.	717313 627023	680679 623129	614090 621832
6125-0305-0102 1310-0305-0102	1 канал тональной частоты на воздушных цепях	шт.	996268 870865	945388 865458	852903 863655
6125-0305-0103 1310-0305-0103	2 канала тональной частоты на воздушных цепях	шт.	1649819 1442152	1565562 1433198	1412407 1430213

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0305-0104 1310-0305-0104	3 канала тональной частоты на воздушных цепях	шт.	2303370 2013440	2185736 2000938	1971911 1996770
6125-0305-0105 1310-0305-0105	4 канала тональной частоты на воздушных цепях	шт.	3068504 2682264	2911794 2665609	2626940 2660057
6125-0305-0106 1310-0305-0106	5 каналов тональной частоты на воздушных цепях	шт.	3969130 3469526	3766424 3447983	3397964 3440802
	Подгруппа 6125-0305-02 Настройка каналов высокочастотных на воздушных цепях				
	Настройка между двумя оконечными станциями одноканальной системы при количестве усилительных пунктов между ними				
6125-0305-0201 1310-0305-0201	0 каналов ВЧ на воздушных цепях	шт.	470238 411048	446223 408496	402570 407645
6125-0305-0202 1310-0305-0202	1 канал ВЧ на воздушных цепях	шт.	613701 536453	582359 533122	525388 532011
6125-0305-0203 1310-0305-0203	2 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	908596 794229	862193 789297	777847 787653
6125-0305-0204 1310-0305-0204	3 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	1203491 1052005	1142028 1045473	1030306 1043295
6125-0305-0205 1310-0305-0205	4 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	1546207 1351582	1467241 1343190	1323705 1340393
6125-0305-0206 1310-0305-0206	5 каналов ВЧ на воздушных цепях	шт.	1936744 1692962	1837833 1682449	1658042 1678945
	Настройка между двумя оконечными станциями трехканальной системы при количестве усилительных пунктов между ними				
6125-0305-0207 1310-0305-0207	0 каналов ВЧ на воздушных цепях	шт.	1482446 1295847	1406737 1287801	1269119 1285119
6125-0305-0208 1310-0305-0208	1 канал ВЧ на воздушных цепях	шт.	1984565 1734763	1883212 1723991	1698982 1720401
6125-0305-0209 1310-0305-0209	2 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	3076474 2689231	2919357 2672533	2633763 2666967
6125-0305-0210 1310-0305-0210	3 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	4160413 3636732	3947938 3614151	3561721 3606623
6125-0305-0211 1310-0305-0211	4 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	5443606 4758406	5165597 4728860	4660259 4719011
6125-0305-0212 1310-0305-0212	5 каналов ВЧ на воздушных цепях	шт.	6926052 6054253	6572334 6016661	5929378 6004130
	Настройка между двумя оконечными станциями двенадцатиканальной системы при количестве усилительных пунктов между ними				
6125-0305-0213 1310-0305-0213	0 каналов ВЧ на воздушных цепях	шт.	4973367 4347358	4719374 4320364	4257689 4311366
6125-0305-0214 1310-0305-0214	1 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	5977605 5225190	5672325 5192745	5117415 5181930
6125-0305-0215 1310-0305-0215	2 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	7890439 6897251	7487469 6854423	6754988 6840148
6125-0305-0216 1310-0305-0216	3 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	9882974 8638981	9378244 8585338	8460793 8567458
6125-0305-0217 1310-0305-0217	4 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	12114613 10589718	11495912 10523963	10371294 10502045
6125-0305-0218 1310-0305-0218	5 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	14665058 12819133	13916104 12739534	12554725 12713002
6125-0305-0219 1310-0305-0219	6 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	17534308 15327224	16638820 15232052	15011084 15200328
6125-0305-0220 1310-0305-0220	7 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	20722364 18113992	19664060 18001516	17740372 17964024

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0305-0221 1310-0305-0221	8 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	24149524 21109768	22916193 20978690	20674357 20934997
6125-0305-0222 1310-0305-0222	9 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	27975191 24453889	26546481 24302047	23949502 24251432
6125-0305-0223 1310-0305-0223	10 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	32039963 28007018	30403662 27833113	27429344 27775145
6125-0305-0224 1310-0305-0224	11 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	36423540 31838824	34563367 31641126	31182115 31575227
6125-0305-0225 1310-0305-0225	12 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	41205624 36018976	39101227 35795322	35276047 35720771
6125-0305-0226 1310-0305-0226	13 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	46226812 40408136	43865980 40157228	39574676 40073592
6125-0305-0227 1310-0305-0227	14 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	51566806 45075972	48933257 44796080	44146233 44702783
6125-0305-0228 1310-0305-0228	15 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	57145904 49952816	54227427 49642642	48922487 49539251
6125-0305-0229 1310-0305-0229	16 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	63123509 55178006	59899752 54835387	54039902 54721181
6125-0305-0230 1310-0305-0230	17, 18 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	75955434 66394748	72076343 65982480	65025287 65845057
6125-0305-0231 1310-0305-0231	19, 20 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	90062582 78726196	85463030 78237358	77102386 78074412
6125-0305-0232 1310-0305-0232	21, 22 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	105205848 91963344	99832920 91392312	90066504 91201968
6125-0305-0233 1310-0305-0233	23, 24 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	121943142 106593876	115715430 105931998	104395266 105711372
6125-0305-0234 1310-0305-0234	25, 26 канала ВЧ на воздушных цепях	шт.	139477450 121921100	132354250 121164050	119406350 120911700
	Подгруппа 6125-0305-03 Настройка каналов тональной частоты на кабельных цепях				
	Настройка между двумя оконечными станциями по двухпроводным цепям при количестве усилительных пунктов между ними				
6125-0305-0301 1310-0305-0301	0 каналов ТЧ на кабельных цепях	шт.	358656 313511	340340 311565	307045 310916
6125-0305-0302 1310-0305-0302	1 канала ТЧ на кабельных цепях	шт.	554565 486994	527423 484098	478040 483144
6125-0305-0303 1310-0305-0303	2 канала ТЧ на кабельных цепях	шт.	968725 852254	922138 847273	837343 845643
6125-0305-0304 1310-0305-0304	3 канала ТЧ на кабельных цепях	шт.	1409957 1242178	1343072 1235018	1221291 1232684
6125-0305-0305 1310-0305-0305	4 канала ТЧ на кабельных цепях	шт.	1933949 1705442	1843065 1695704	1677551 1692537
6125-0305-0306 1310-0305-0306	5 канала ТЧ на кабельных цепях	шт.	2548983 2249296	2429984 2236538	2213234 2232398
6125-0305-0307 1310-0305-0307	6 канала ТЧ на кабельных цепях	шт.	3254327 2873076	3103120 2856856	2827672 2851600
6125-0305-0308 1310-0305-0308	7 канала ТЧ на кабельных цепях	шт.	4050610 3577352	3863081 3557227	3521436 3550715
	Настройка между двумя оконечными станциями по четырехпроводным цепям при количестве усилительных пунктов между ними				
6125-0305-0309 1310-0305-0309	0 каналов ТЧ на кабельных цепях	шт.	215194 188107	204204 186939	184227 186549
6125-0305-0310 1310-0305-0310	1 канал ТЧ на кабельных цепях	шт.	326880 286918	310811 285203	281577 284639

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0305-0311 1310-0305-0311	2 канала ТЧ на кабельных цепях	шт.	494958 435339	471098 432789	427669 431953
6125-0305-0312 1310-0305-0312	3 канала ТЧ на кабельных цепях	шт.	679474 598441	647147 594982	588292 593853
6125-0305-0313 1310-0305-0313	4 канала ТЧ на кабельных цепях	шт.	888501 783287	846624 778801	770365 777341
6125-0305-0314 1310-0305-0314	5 канала ТЧ на кабельных цепях	шт.	1121934 989779	1069427 984152	973790 982323
6125-0305-0315 1310-0305-0315	6 каналов ТЧ на кабельных цепях	шт.	1387850 1224982	1323219 1218051	1205489 1215804
6125-0305-0316 1310-0305-0316	7 каналов ТЧ на кабельных цепях	шт.	1678277 1481929	1600439 1473578	1458637 1470873
6125-0305-0317 1310-0305-0317	8 каналов ТЧ на кабельных цепях	шт.	2001080 1767490	1908548 1757559	1739963 1754345
6125-0305-0318 1310-0305-0318	9 каналов ТЧ на кабельных цепях	шт.	2348396 2074793	2240083 2063165	2042737 2059407
6125-0305-0319 1310-0305-0319	10 каналов ТЧ на кабельных цепях	шт.	2728089 2410712	2602507 2397228	2373690 2392871
	Подгруппа 6125-0305-04 Настройка трактов линейных на симметричных кабельных линиях				
	Настройка между двумя питающими пунктами на симметричных кабельных линиях при количестве питаемых пунктов между ними				
6125-0305-0401 1310-0305-0401	0 трактов линейный	шт.	1920804 1679028	1822707 1668602	1644396 1665127
6125-0305-0402 1310-0305-0402	1 трактов линейный	шт.	2694069 2359172	2559731 2344864	2315470 2340129
6125-0305-0403 1310-0305-0403	2 трактов линейный	шт.	3588722 3142599	3409763 3123538	3084371 3117232
6125-0305-0404 1310-0305-0404	3 трактов линейный	шт.	4348106 3807599	4131292 3784507	3737068 3776865
6125-0305-0405 1310-0305-0405	4 трактов линейный	шт.	5115359 4479475	4860286 4452307	4396497 4443318
6125-0305-0406 1310-0305-0406	5 трактов линейный	шт.	5882714 5151442	5589378 5120198	5056018 5109861
6125-0305-0407 1310-0305-0407	6 трактов линейный	шт.	6649967 5823318	6318372 5787999	5715446 5776313
6125-0305-0408 1310-0305-0408	7 трактов линейный	шт.	7417322 6495284	7047464 6455890	6374966 6442856
6125-0305-0409 1310-0305-0409	8 трактов линейный	шт.	8184574 7167160	7776457 7123691	7034394 7109308
6125-0305-0410 1310-0305-0410	9 трактов линейный	шт.	8951929 7839127	8505550 7791582	7693915 7775852
6125-0305-0411 1310-0305-0411	10 трактов линейный	шт.	9719183 8511003	9234543 8459382	8353344 8442304
6125-0305-0412 1310-0305-0412	11-15 трактов линейный	шт.	12021145 10526812	11421721 10462966	10331813 10441842
6125-0305-0413 1310-0305-0413	16-20 трактов линейный	шт.	15857613 13886372	15066886 13802151	13629139 13774285
6125-0305-0414 1310-0305-0414	21-25 трактов линейный	шт.	19688578 17240990	18706727 17136412	16921469 17101810
6125-0305-0415 1310-0305-0415	26-32 трактов линейный	шт.	24292401 21272518	23080984 21143488	20878316 21100796
	Настройка между двумя оконечными станциями на симметричных кабельных линиях при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0305-0416 1310-0305-0416	1 тракта линейного сквозного	шт.	2216655 1941106	2106124 1929333	1905148 1925437
6125-0305-0417 1310-0305-0417	2 тракта линейного сквозного	шт.	3061245 2680718	2908609 2664460	2631075 2659081
6125-0305-0418 1310-0305-0418	3 тракта линейного сквозного	шт.	3751264 3284949	3564210 3265024	3224098 3258433
6125-0305-0419 1310-0305-0419	4 тракта линейного сквозного	шт.	4433311 3882211	4212248 3858665	3810297 3850876
6125-0305-0420 1310-0305-0420	5 тракта линейного сквозного	шт.	5123329 4486442	4867849 4459231	4403320 4450227
6125-0305-0421 1310-0305-0421	6 тракта линейного сквозного	шт.	5805377 5083706	5515887 5052871	4989520 5042669
6125-0305-0422 1310-0305-0422	7 тракта линейного сквозного	шт.	6495395 5687936	6171488 5653436	5582542 5642021
6125-0305-0423 1310-0305-0423	8 тракта линейного сквозного	шт.	7185413 6292166	6827089 6254000	6175564 6241372
6125-0305-0424 1310-0305-0424	9 тракта линейного сквозного	шт.	7867461 6889429	7475127 6847641	6761764 6833815
6125-0305-0425 1310-0305-0425	10 тракта линейного сквозного	шт.	8557480 7493660	8130729 7448206	7354787 7433167
	Подгруппа 6125-0305-05 Настройка трактов линейных на коаксиальных кабельных линиях				
	Настройка между двумя питающими пунктами на коаксиальных кабельных линиях при количестве питаемых усилительных пунктов между ними				
6125-0305-0501 1310-0305-0501	до 5 трактов линейных	шт.	4791397 4195784	4552477 4170336	4118061 4161917
6125-0305-0502 1310-0305-0502	до 10 трактов линейных	шт.	6657937 5830285	6325935 5794922	5722269 5783222
6125-0305-0503 1310-0305-0503	до 15 трактов линейных	шт.	8525599 7465792	8100477 7420511	7327494 7405530
6125-0305-0504 1310-0305-0504	до 20 трактов линейных	шт.	10401230 9108266	9882581 9053023	8939543 9034746
6125-0305-0505 1310-0305-0505	до25 трактов линейных	шт.	12276862 10750740	11664686 10685535	10551592 10663963
6125-0305-0506 1310-0305-0506	до 30 трактов линейных	шт.	14152493 12393214	13446791 12318048	12163640 12293179
6125-0305-0507 1310-0305-0507	до 32 трактов линейных	шт.	15607400 13667388	14829246 13584504	13414358 13557082
6125-0305-0508 1310-0305-0508	Настройка каждого дополнительного пункта. Добавлять к норме 6125-0305-0507 тракта линейного на коаксиальных кабельных линиях	шт.	375147 328513	356440 326521	322429 325862
	Настройка между двумя оконечными станциями на коаксиальных кабельных линиях при количестве основных питающих пунктов между ними				
6125-0305-0509 1310-0305-0509	1 тракта линейного сквозного	шт.	4425341 3875244	4204685 3851742	3803474 3843967
6125-0305-0510 1310-0305-0510	2 тракта линейного сквозного	шт.	5805377 5083706	5515887 5052871	4989520 5042669
6125-0305-0511 1310-0305-0511	3 тракта линейного сквозного	шт.	6743244 5904988	6406989 5869173	5795590 5857323
6125-0305-0512 1310-0305-0512	4 тракта линейного сквозного	шт.	7673039 6719213	7290429 6678460	6594745 6664977
6125-0305-0513 1310-0305-0513	5 тракта линейного сквозного	шт.	8610905 7540495	8181531 7494762	7400815 7479630

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0305-0514 1310-0305-0514	6 тракта линейного сквозного	шт.	9548671 8361686	9072534 8310972	8206793 8294193
6125-0305-0515 1310-0305-0515	7, 8 тракта линейного сквозного	шт.	9889694 8660318	9396553 8607793	8499893 8590414
6125-0305-0516 1310-0305-0516	9, 10 тракта линейного сквозного	шт.	13299933 11646635	12636743 11575997	11430891 11552626
	Подгруппа 6125-0305-06 Настройка трактов групповых на кабельных линиях				
	Настройка между двумя оконечными станциями на кабельных линиях при количестве пунктов транзита между ними				
6125-0305-0601 1310-0305-0601	0 трактов групповых первичных	шт.	733253 640957	695805 636977	627736 635650
6125-0305-0602 1310-0305-0602	1 трактов групповых первичных	шт.	852560 746579	810048 742051	732749 740553
6125-0305-0603 1310-0305-0603	2 трактов групповых первичных	шт.	1023072 895895	972057 890461	879299 888664
6125-0305-0604 1310-0305-0604	3 трактов групповых первичных	шт.	1134430 993421	1077871 987398	975033 985404
6125-0305-0605 1310-0305-0605	4 трактов групповых первичных	шт.	1253860 1098007	1191347 1091348	1077683 1089145
6125-0305-0606 1310-0305-0606	5, 6 трактов групповых первичных	шт.	1492006 1306536	1417609 1298613	1282335 1295990
6125-0305-0607 1310-0305-0607	7, 8 трактов групповых первичных	шт.	1730151 1515066	1643869 1505876	1486987 1502836
6125-0305-0608 1310-0305-0608	9, 10 трактов групповых первичных	шт.	1960938 1717178	1863159 1706763	1685370 1703317
	Настройка между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними				
6125-0305-0609 1310-0305-0609	0 трактов групповых вторичных на кабельных линиях	шт.	526029 459817	499165 456962	450333 456010
6125-0305-0610 1310-0305-0610	1 трактов групповых вторичных на кабельных линиях	шт.	613802 537500	583195 534241	527543 533161
6125-0305-0611 1310-0305-0611	2 трактов групповых вторичных на кабельных линиях	шт.	741202 649052	704234 645115	637015 643812
6125-0305-0612 1310-0305-0612	3 трактов групповых вторичных на кабельных линиях	шт.	828650 725678	787359 721280	712279 719825
6125-0305-0613 1310-0305-0613	4 трактов групповых вторичных на кабельных линиях	шт.	912835 799375	867328 794528	784584 792925
6125-0305-0614 1310-0305-0614	5, 6 трактов групповых вторичных на кабельных линиях	шт.	1083347 948691	1029338 942938	931133 941034
6125-0305-0615 1310-0305-0615	7, 8 трактов групповых вторичных на кабельных линиях	шт.	1252739 1097000	1190263 1090346	1076665 1088144
6125-0305-0616 1310-0305-0616	9, 10 трактов групповых вторичных на кабельных линиях	шт.	1432342 1254290	1360920 1246682	1231056 1244165
	Настройка между двумя оконечными станциями групповых третичных на кабельных линиях при количестве пунктов транзита между ними				
6125-0305-0617 1310-0305-0617	0 трактов	шт.	270985 236875	257145 235404	231989 234914

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0305-0618 1310-0305-0618	1 трактов	шт.	314871 275717	299161 274043	270594 273490
6125-0305-0619 1310-0305-0619	2 трактов	шт.	375147 328513	356440 326521	322429 325862
6125-0305-0620 1310-0305-0620	3 трактов	шт.	418361 366368	397510 364147	359598 363413
6125-0305-0621 1310-0305-0621	4 трактов	шт.	460352 403126	437396 400681	395657 399871
6125-0305-0622 1310-0305-0622	5, 6 трактов	шт.	545659 477829	518450 474931	468978 473972
6125-0305-0623 1310-0305-0623	7, 8 трактов	шт.	631984 553448	600490 550093	543224 548984
6125-0305-0624 1310-0305-0624	9, 10 трактов	шт.	717292 628151	681544 624344	616545 623084
	Подгруппа 6125-0305-07 Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам				
	Настройка между двумя оконечными станциями по подготовленным линейным трактам при количестве пунктов транзита между ними				
6125-0305-0701 1310-0305-0701	0 каналов связи	шт.	81295 71063	77144 70621	69597 70474
6125-0305-0702 1310-0305-0702	1, 2 каналов связи	шт.	127909 112010	121532 111331	109935 111106
6125-0305-0703 1310-0305-0703	3, 4 каналов связи	шт.	162033 141891	153954 141031	139264 140746
6125-0305-0704 1310-0305-0704	5, 6 каналов связи	шт.	196053 171681	186276 170640	168500 170296
6125-0305-0705 1310-0305-0705	7, 8 каналов связи	шт.	238758 209079	226853 207810	205207 207392
6125-0305-0706 1310-0305-0706	9, 10 каналов связи	шт.	272778 238868	259176 237420	234443 236941
6125-0305-0707 1310-0305-0707	11, 12 каналов связи	шт.	315483 276266	299752 274590	271150 274037
6125-0305-0708 1310-0305-0708	13, 14 каналов связи	шт.	349504 306057	332075 304200	300386 303586
6125-0305-0709 1310-0305-0709	15, 16 каналов связи	шт.	383626 335937	364497 333900	329714 333226
6125-0305-0710 1310-0305-0710	17, 18 каналов связи	шт.	426331 373335	405073 371071	366421 370322
6125-0305-0711 1310-0305-0711	19, 20 каналов связи	шт.	460352 403126	437396 400681	395657 399871
	Настройка между двумя оконечными станциями по подготовленным линейным трактам при количестве пунктов транзита между ними				
6125-0305-0712 1310-0305-0712	0 каналов телевизионных	шт.	2781579 2431455	2639522 2416357	2381304 2411325
6125-0305-0713 1310-0305-0713	1 каналов телевизионных	шт.	3347459 2926106	3176502 2907937	2865752 2901881
6125-0305-0714 1310-0305-0714	2 каналов телевизионных	шт.	4582831 4005979	4348783 3981105	3923352 3972813
6125-0305-0715 1310-0305-0715	3 каналов телевизионных	шт.	5658799 4946513	5369801 4915799	4844486 4905560
6125-0305-0716 1310-0305-0716	4 каналов телевизионных	шт.	6854320 5991551	6504266 5954348	5867969 5941946
6125-0305-0717 1310-0305-0717	5 каналов телевизионных	шт.	8161423 7134126	7744614 7089828	6986977 7075062

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0305-0718 1310-0305-0718	6 каналов телевизионных	шт.	9564168 8360304	9075720 8308392	8187864 8291088
6125-0305-0719 1310-0305-0719	7 каналов телевизионных	шт.	11158196 9753688	10588340 9693124	9552508 9672936
6125-0305-0720 1310-0305-0720	8 каналов телевизионных	шт.	12752224 11147072	12100960 11077856	10917152 11054784
6125-0305-0721 1310-0305-0721	9 каналов телевизионных	шт.	14505655 12679794	13764842 12601061	12418260 12574817
6125-0305-0722 1310-0305-0722	10 каналов телевизионных	шт.	16418488 14351855	15579986 14262740	14055833 14233034
6125-0305-0723 1310-0305-0723	11 каналов телевизионных	шт.	18411023 16093585	17470761 15993655	15761638 15960344
6125-0305-0724 1310-0305-0724	12 каналов телевизионных	шт.	20562961 17974654	19512798 17863043	17603908 17825839
6125-0305-0725 1310-0305-0725	13 каналов телевизионных	шт.	22794600 19925391	21630466 19801668	19514409 19760426
6125-0305-0726 1310-0305-0726	14 каналов телевизионных	шт.	25105941 21945798	23823765 21809529	21493143 21764106
6125-0305-0727 1310-0305-0727	15, 16 каналов телевизионных	шт.	30127129 26334958	28588518 26171435	25791772 26116927
6125-0305-0728 1310-0305-0728	17, 18 каналов телевизионных	шт.	35626526 31142132	33807057 30948760	30499793 30884303
6125-0305-0729 1310-0305-0729	19, 20 каналов телевизионных	шт.	41604131 36367322	39479382 36141505	35617208 36066233
6125-0305-0730 1310-0305-0730	21, 22 каналов телевизионных	шт.	48059944 42010528	45605493 41749670	41144017 41662717
6125-0305-0731 1310-0305-0731	23, 24 каналов телевизионных	шт.	54914265 48002079	52109759 47704017	47011986 47604664
6125-0305-0732 1310-0305-0732	25, 26 каналов телевизионных	шт.	62246793 54411645	59067811 54073785	53289348 53961164
6125-0305-0733 1310-0305-0733	29, 30 каналов телевизионных	шт.	70057531 61239227	66479649 60858971	59976104 60732220
6125-0305-0734 1310-0305-0734	27, 28 каналов телевизионных	шт.	78346476 68484824	74345273 68059578	67072253 67917829
	Подгруппа 6125-0305-08 Настройка телемеханики на кабельных линиях				
	Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними				
6125-0305-0801 1310-0305-0801	до 10	шт.	1834047 1607056	1742423 1597297	1575795 1594065
6125-0305-0802 1310-0305-0802	до 15	шт.	2555802 2239894	2428338 2226317	2196523 2221821
6125-0305-0803 1310-0305-0803	до 20	шт.	3285527 2879699	3121817 2862259	2824075 2856487
6125-0305-0804 1310-0305-0804	до 25	шт.	4007283 3512537	3807732 3491278	3444804 3484243
6125-0305-0805 1310-0305-0805	до 32	шт.	5020927 4401297	4771039 4374674	4316553 4365865
	Подгруппа 6125-0305-09 Настройка между двумя оконечными станциями каналов вещания по подготовленным каналам ВЧ систем				
6125-0305-0901 1310-0305-0901	Канал вещания по подготовленным каналам ВЧ систем	шт.	1689670 1476987	1603377 1467816	1446523 1464759
	Подгруппа 6125-0305-10 Настройка каналов сельской связи				
	Настройка между двумя оконечными станциями канала ВЧ шестиканальной системы:				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0305-1001 1310-0305-1001	количество усилительных пунктов между ними 0	шт.	565880 494651	536980 491580	484449 490556
6125-0305-1002 1310-0305-1002	количество усилительных пунктов между ними 1	шт.	844835 738494	801689 733908	723261 732379
6125-0305-1003 1310-0305-1003	Добавлять к норме 6125-0305-1002 каждого последующего промежуточного усилительного пункта	шт.	63761 55735	60505 55389	54586 55274
	Подраздел 6125-04 Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, радиофикации и телевидения				
	Группа 6125-0401 Монтаж оборудования передатчиков мощностью до 2000 кВт				
	Подгруппа 6125-0401-01 Монтаж оборудования передатчиков коротковолновых мощностью до 2000 кВт				
6125-0401-0101 1310-0401-0201	Монтаж передатчиков вещательных коротковолновых мощностью до 250 кВт	комплект	24559092 21585857	23415896 21511007	21200693 21420263
	Подгруппа 6125-0401-02 Монтаж оборудования передатчиков мощностью до 100 кВт				
	Монтаж передатчика коротковолнового телеграфно-телефонного				
6125-0401-0201 1310-0401-0102	автоматизированный, мощность 1 кВт	комплект	300584 276923	293681 279690	269503 276755
6125-0401-0202 1310-0401-0103	автоматизированный, мощность 5 кВт	комплект	1465662 1306287	1406962 1305438	1282215 1299069
6125-0401-0203 1310-0401-0104	автоматизированный, мощность 15-20 кВт	комплект	1554474 1399374	1500000 1402584	1371077 1393644
6125-0401-0208 1310-0401-0109	автоматизированный, мощность 80-100 кВт	комплект	6519449 5760941	6233708 5745646	5663620 5722930
6125-0401-0209 1310-0401-0101	неавтоматизированный, мощность 1 кВт	комплект	1144256 1018869	1097556 1018205	999628 1013045
	Монтаж передатчика вещательного средневолнового				
6125-0401-0204 1310-0401-0105	мощность до 5 кВт	комплект	571868 504915	546244 502957	497172 501233
6125-0401-0205 1310-0401-0106	мощность до 2х21 кВт	комплект	3830853 3370723	3652887 3354791	3320463 3345377
6125-0401-0206 1310-0401-0107	мощность до 75 кВт	комплект	5649668 5032240	5426407 5047716	4908221 5003541
	Монтаж аппаратуры сложения двух передатчиков (Т-Мост)				
6125-0401-0207 1310-0401-0108	мощность 2х75 кВт	комплект	1534005 1365711	1471138 1364532	1339759 1357656
	Группа 6125-0402 Монтаж деталей мощных передатчиков				
	Подгруппа 6125-0402-01 Монтаж конденсаторов				
	Установка на изоляторах конденсаторов одиночных и групповых, контурных, блокировочных и фильтровых, воздушных (переменный и постоянный), масляных и бумажных				
6125-0402-0101 1310-0402-0101	масса до 10 кг	комплект	54026 47726	51459 47361	46890 47354
6125-0402-0102 1310-0402-0102	масса до 20 кг	комплект	60540 53543	57686 53072	52678 53129
6125-0402-0103 1310-0402-0103	масса до 50 кг	комплект	97895 86438	93433 85809	85445 85802
6125-0402-0104 1310-0402-0104	масса до 100 кг	комплект	104418 92169	99659 91508	91128 91490

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Установка на полу конденсаторов одиночных и групповых, контурных, блокировочных и фильтровых, воздушных (переменный и постоянный), масляных и бумажных				
6125-0402-0105 1310-0402-0105	масса до 10 кг	комплект	31147 27285	29582 27111	26734 27062
6125-0402-0106 1310-0402-0106	масса до 20 кг	комплект	36510 32004	34685 31803	31361 31745
6125-0402-0107 1310-0402-0107	масса до 50 кг	комплект	64064 56244	61014 55911	55452 55810
6125-0402-0108 1310-0402-0108	масса до 100кг	комплект	64066 56246	61016 55913	55454 55812
	Установка на полке конденсаторов одиночных и групповых, контурных, блокировочных и фильтровых, воздушных (переменный и постоянный), масляных и бумажных				
6125-0402-0109 1310-0402-0109	масса до 5 кг	комплект	33812 29607	32101 29409	29012 29360
6125-0402-0110 1310-0402-0110	масса до 10 кг	комплект	38535 34029	36710 33835	33378 33770
6125-0402-0111 1310-0402-0111	масса до 20 кг	комплект	38768 34262	36943 34068	33611 34003
	Подгруппа 6125-0402-02 Монтаж дросселей и трансформаторов				
	Монтаж дросселей и трансформаторов				
6125-0402-0201 1310-0402-0201	масса до 20 кг	шт.	54316 48034	51746 47410	47438 47658
6125-0402-0202 1310-0402-0202	масса до 50 кг	шт.	91370 80717	87202 79929	79950 80120
6125-0402-0203 1310-0402-0203	масса до 100 кг	шт.	146045 128798	139330 127660	127507 127838
6125-0402-0204 1310-0402-0204	масса до 200 кг	шт.	158348 139669	151076 138433	138272 138628
6125-0402-0205 1310-0402-0205	масса до 500 кг	шт.	241490 212788	230314 211007	210499 211191
	Группа 6125-0403 Монтаж оборудования передатчика ультракоротковолнового и станции телевизионной				
	Подгруппа 6125-0403-01 Монтаж оборудования ретрансляторов				
6125-0403-0101 1310-0403-0101	Монтаж оборудования ретрансляторов телевизионных автоматических необслуживаемых с приемом по эфиру мощностью 1 Вт	комплект	70041 61444	66697 61087	60592 60968
	Подгруппа 6125-0403-02 Монтаж оборудования радиостанции УКВ ЧМ вещания				
6125-0403-0201 1310-0403-0201	Монтаж оборудования радиостанции УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2х4 кВт	комплект	3725225 3269662	3547578 3249697	3224821 3244536
	Подгруппа 6125-0403-03 Монтаж оборудования станций телевизионных				
6125-0403-0301 1310-0403-0301	Монтаж оборудования радиостанций цветного телевидения однопрограммная мощностью 5/1 кВт	комплект	5257094 4614040	5005321 4585390	4549050 4577681
	Группа 6125-0404 Монтаж оборудования фидера высокочастотного				
	Подгруппа 6125-0404-01 Монтаж и изготовление на месте фидеров воздушных внутренней установки				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж фидеров однопроводных с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы				
6125-0404-0101 1310-0404-0101	диаметр до 10 мм	м	13341 11664	12659 11588	11420 11563
6125-0404-0102 1310-0404-0102	диаметр до 20 мм	м	22315 19512	21175 19385	19110 19348
6125-0404-0103 1310-0404-0103	диаметр до 30 мм	м	27894 24390	26468 24231	23887 24184
6125-0404-0104 1310-0404-0104	диаметр до 40 мм	м	33353 29159	31646 28969	28551 28907
6125-0404-0105 1310-0404-0105	диаметр до 100 мм	м	25641 22423	24338 22284	21958 22238
6125-0404-0106 1310-0404-0106	диаметр до 200 мм	м	33473 29268	31762 29077	28665 29021
	Монтаж фидеров однопроводных с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы				
6125-0404-0107 1310-0404-0107	диаметр до 10 мм	м	12857 11241	12198 11167	11006 11146
6125-0404-0108 1310-0404-0108	диаметр до 20 мм	м	20513 17938	19470 17827	17566 17790
6125-0404-0109 1310-0404-0109	диаметр до 30 мм	м	27894 24390	26468 24231	23887 24184
6125-0404-0110 1310-0404-0110	диаметр до 40 мм	м	30597 26749	29033 26584	26198 26528
	Монтаж короба экранирующего сечением				
6125-0404-0111 1310-0404-0111	до 400х600 мм	м	25276 22197	24025 22065	21756 22020
6125-0404-0112 1310-0404-0112	до 200х300 мм	м	45527 39922	43246 39666	39116 39592
	Группа 6125-0405 Монтаж оборудования аппаратуры УБС антенной коммутации и антенных устройств передающих радиостанций				
	Подгруппа 6125-0405-01 Установка дополнительная на пультах и панелях деталей				
	Установка дополнительная на пультах и панелях:				
6125-0405-0101 1310-0405-0101	переключатель	шт.	5579 4878	5294 4846	4777 4837
6125-0405-0102 1310-0405-0102	реле	шт.	2564 2242	2434 2228	2196 2224
6125-0405-0103 1310-0405-0103	кнопки	шт.	4286 3747	4066 3722	3669 3715
6125-0405-0104 1310-0405-0104	колодка клеммнная на 20 клемм	шт.	4756 4217	4536 4192	4139 4185
	Подгруппа 6125-0405-02 Установка отдельно аппаратуры				
	Установка отдельно ящика кабельного				
6125-0405-0201 1310-0405-0201	на количество клемм 40	шт.	50387 44231	47885 43967	43349 43876
6125-0405-0202 1310-0405-0202	на количество клемм 80	шт.	82307 72242	78211 71785	70783 71637
6125-0405-0203 1310-0405-0203	на количество клемм 120	шт.	116489 102231	110686 101583	100163 101373
	Группа 6125-0406 Монтаж оборудования заземления высокочастотного				
	Подгруппа 6125-0406-01 Монтаж оборудования заземления высокочастотного внутреннего				
	Монтаж в каналах заземления высокочастотного внутреннего из медной ленты				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0406-0101 1310-0406-0101	сечение 2х30 мм	м	2879 2529	2737 2513	2479 2508
6125-0406-0102 1310-0406-0102	сечение 1х100 мм	м	2879 2529	2737 2513	2479 2508
	Монтаж в каналах или по полу заземления высокочастотного внутреннего из медной ленты				
6125-0406-0103 1310-0406-0103	сечение 0,5х300 мм	м	3769 3349	3598 3330	3288 3324
6125-0406-0104 1310-0406-0104	сечение 0,5х600 мм	м	4179 3759	4008 3740	3698 3734
	Монтаж по стенам заземления высокочастотного внутреннего из медной ленты				
6125-0406-0105 1310-0406-0105	сечение 2х30 мм	м	3871 3396	3678 3375	3327 3368
6125-0406-0106 1310-0406-0106	сечение 1х100 мм	м	3871 3396	3678 3375	3327 3368
6125-0406-0107 1310-0406-0107	сечение 0,5х300 мм	м	4203 3728	4010 3707	3659 3700
6125-0406-0108 1310-0406-0108	сечение 0,5х600, 1х300 мм	м	4959 4416	4739 4392	4338 4385
	Группа 6125-0407 Охлаждение передатчиков				
	Подгруппа 6125-0407-01 Монтаж оборудования стендов водоохлаждения				
6125-0407-0101 1310-0407-0101	Монтаж оборудования стендов группового водоохлаждения подмодулятора или предмощных каскадов передатчиков мощностью до 2000 кВт.	шт.	350258 307235	333496 305360	303134 304721
6125-0407-0102 1310-0407-0102	Монтаж оборудования стендов группового водоохлаждения мощного каскада или модулятора мощностью до 2000 кВт	шт.	545000 478046	518930 475130	471704 474136
6125-0407-0103 1310-0407-0103	Монтаж оборудования стендов водоохлаждения фильтров	шт.	473864 415716	451195 413181	410133 412315
	Подгруппа 6125-0407-02 Монтаж оборудования электродистилляторов				
6125-0407-0201 1310-0407-0201	Монтаж на готовом фундаменте электродистиллятора производительностью до 90 л/ч.	шт.	148953 132372	142509 131650	130809 131404
	Подгруппа 6125-0407-03 Монтаж внутри здания оборудования трубопроводов системы охлаждения радиостанции				
	Монтаж внутри здания трубопроводов системы охлаждения радиостанции из стальных труб на муфтах				
6125-0407-0301 1310-0407-0301	диаметр 15, 20 мм	м	11226 9824	10655 9760	9623 9742
6125-0407-0302 1310-0407-0302	диаметр 25 мм	м	16835 14733	15980 14637	14431 14610
6125-0407-0303 1310-0407-0303	диаметр 40 мм	м	22435 19632	21295 19505	19230 19468
6125-0407-0304 1310-0407-0304	диаметр 50 мм	м	28026 24522	26600 24363	24019 24316
6125-0407-0305 1310-0407-0305	диаметр 70 мм	м	39143 34239	37147 34015	33534 33950

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0407-0306 1310-0407-0306	диаметр 100 мм	м	33670 29465	31959 29274	28862 29218
	Монтаж внутри здания трубопроводов системы охлаждения радиостанции из стальных труб на фланцах и сварке				
6125-0407-0307 1310-0407-0307	диаметр 50, 70 мм	м	13683 12058	13056 11971	11776 11968
6125-0407-0308 1310-0407-0308	диаметр 100 мм	м	19178 16883	18322 16771	16486 16759
6125-0407-0309 1310-0407-0309	диаметр 150 мм	м	32019 28350	30592 28141	27717 28143
6125-0407-0310 1310-0407-0310	диаметр 200, 250 мм	м	44621 39463	42624 39173	38571 39172
6125-0407-0311 1310-0407-0311	диаметр 300 мм	м	57107 50564	54540 50190	49450 50191
	Группа 6125-0408 Монтаж оборудования аппаратно-студийного телевизионных центров и радиодомов				
	Подгруппа 6125-0408-01 Монтаж оборудования аппаратуры стоечного и шкафного типа				
	Монтаж оборудования шкафов				
6125-0408-0101 1310-0408-0101	радиосвязи и радиомикрофонов	шт.	351296 308595	334584 306705	304303 306182
6125-0408-0102 1310-0408-0102	системы озвучивания студии	шт.	359383 315918	342369 313989	311540 313461
6125-0408-0103 1310-0408-0103	распределения синхроимпульсов	шт.	342389 300459	325984 298614	296256 298091
6125-0408-0104 1310-0408-0104	контроля	шт.	240617 211134	229077 209835	208167 209467
6125-0408-0105 1310-0408-0105	включения питания	шт.	215566 189181	205239 188017	186527 187689
	Монтаж оборудования стеллажей для видеоконтрольных устройств				
6125-0408-0106 1310-0408-0106	количество ВКУ до 6	шт.	323129 283546	307631 281771	279541 281308
6125-0408-0107 1310-0408-0107	количество ВКУ до 8	шт.	525275 460910	500077 458071	454420 457270
	Подгруппа 6125-0408-02 Монтаж стола для аппаратуры				
6125-0408-0201 1310-0408-0201	Монтаж стола для аппаратуры	шт.	5897 5187	5612 5141	5065 5146
	Подгруппа 6125-0408-03 Монтаж оборудования аппаратуры настольного типа				
6125-0408-0301 1310-0408-0301	Монтаж громкоговорителя настольный	шт.	14168 12406	13450 12326	12149 12298
6125-0408-0302 1310-0408-0302	Монтаж модулятора осциллографического или магнитофона переносного типа	шт.	9343 8168	8864 8114	7997 8096
	Подгруппа 6125-0408-04 Монтаж аппаратуры консольного типа				
6125-0408-0401 1310-0408-0401	Монтаж магнитофона однотумбового стационарного	шт.	52725 46275	50216 46004	45634 45917
6125-0408-0402 1310-0408-0402	Монтаж магнитофона стерео	шт.	89366 78408	85066 77952	77262 77798
6125-0408-0403 1310-0408-0403	Монтаж громкоговорителя студийного контроля	шт.	37973 33350	36170 33148	32905 33079
	Подгруппа 6125-0408-05 Монтаж аппаратуры настенного типа				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0408-0501 1310-0408-0501	Монтаж блока коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3	шт.	104319 92057	99316 91475	90228 91348
6125-0408-0502 1310-0408-0502	Монтаж блока коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 6	шт.	195711 172715	186330 171630	169293 171386
6125-0408-0503 1310-0408-0503	Монтаж щита распределительного	шт.	198188 173578	188182 172507	170030 172161
6125-0408-0504 1310-0408-0504	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	18914 16565	17955 16457	16220 16421
6125-0408-0505 1310-0408-0505	Монтаж звонка	шт.	5163 4520	4903 4492	4427 4483
6125-0408-0506 1310-0408-0506	Монтаж табло сигнального студийного или коридорного	шт.	30497 26773	28984 26611	26229 26556
6125-0408-0507 1310-0408-0507	Монтаж розетки микрофонной	шт.	4695 4109	4456 4081	4022 4073
	Подгруппа 6125-0408-06 Монтаж оборудования аппаратуры цветного телевидения				
	Монтаж шкафа				
6125-0408-0601 1310-0408-0601	камерного канала, количество каналов 1	шт.	258547 226698	245605 225255	222140 224844
6125-0408-0602 1310-0408-0602	камерных каналов, количество каналов 2	шт.	583069 510637	553632 507354	500259 506417
6125-0408-0603 1310-0408-0603	измерений	шт.	599510 524769	569155 521568	514103 520473
6125-0408-0604 1310-0408-0604	комутатора	шт.	1400898 1225371	1329585 1217854	1200256 1215275
6125-0408-0605 1310-0408-0605	микшера	шт.	857790 754602	815871 750183	739850 749431
6125-0408-0606 1310-0408-0606	контроля	шт.	772849 679665	734995 675675	666346 674945
6125-0408-0607 1310-0408-0607	синхрокомплекта и УЭИТ	шт.	550960 484711	524050 481874	475250 481380
6125-0408-0608 1310-0408-0608	коммутации	шт.	379224 332228	360136 330215	325519 329524
6125-0408-0609 1310-0408-0609	питания конденсаторных микрофонов	шт.	157470 138178	149639 137352	135438 137068
6125-0408-0610 1310-0408-0610	связи и контроля	шт.	419821 367916	398707 365551	360483 364866
6125-0408-0611 1310-0408-0611	системы озвучивания студии	шт.	190747 167557	181320 166501	164255 166195
6125-0408-0612 1310-0408-0612	радиомикрофонов и радиосвязи	шт.	185564 163089	176426 162065	159883 161816
	Монтаж стеллажа для видеоконтрольных устройств				
6125-0408-0613 1310-0408-0613	количество ВКУ до 9	шт.	643155 564431	611203 561063	553255 559906
6125-0408-0614 1310-0408-0614	количество ВКУ до 18	шт.	948637 831977	901307 826987	815469 825273
	Монтаж пульта				
6125-0408-0615 1310-0408-0615	видиоинженера	шт.	283901 249500	269912 247933	244588 247534
6125-0408-0616 1310-0408-0616	видиорежиссера	шт.	536508 470522	509675 467517	461096 466734

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0408-0617 1310-0408-0617	звукорежиссера, количество входов до 20	шт.	426715 374068	405306 371670	366547 370999
6125-0408-0618 1310-0408-0618	звукорежиссера, количество входов до 32	шт.	475834 416867	451855 414182	408444 413402
6125-0408-0619 1310-0408-0619	УТБ	шт.	158931 139971	151222 139108	137266 138935
6125-0408-0620 1310-0408-0620	видиоэффектов	шт.	179302 157539	170453 156549	154432 156278
6125-0408-0621 1310-0408-0621	Монтаж видиомагнитофона	шт.	22559 20156	21587 20047	19829 20010
6125-0408-0622 1310-0408-0622	Монтаж камеры телевизионной передающей	шт.	131530 115553	125035 114828	113255 114598
6125-0408-0623 1310-0408-0623	Монтаж устройства видиоконтрольного	шт.	13468 11777	12782 11701	11537 11676
	Группа 6125-0409 Монтаж оборудования линии связи радиорелейной				
	Подгруппа 6125-0409-01 Монтаж оборудования станционного				
	Монтаж оборудования:				
6125-0409-0101 1310-0409-0101	стойка приемная	шт.	190943 167651	181830 166631	165320 166335
6125-0409-0102 1310-0409-0102	стойка приемная на 4 приемника	шт.	183491 160966	174680 159979	158714 159694
6125-0409-0103 1310-0409-0103	стойка передающая	шт.	159035 139608	151436 138758	137670 138511
6125-0409-0104 1310-0409-0104	стойка передающая на 4 передатчика	шт.	177031 155287	168524 154335	153112 154060
6125-0409-0105 1310-0409-0105	стойка приемо-передающая	шт.	139786 122691	133099 121942	120985 121725
6125-0409-0106 1310-0409-0106	стойка приемо-передающая на 4 приемопередатчика	шт.	336009 294841	319905 293037	290726 292515
6125-0409-0107 1310-0409-0115	пульт служебной связи и контроля	шт.	417751 366519	397705 364275	361386 363624
6125-0409-0108 1310-0409-0119	блок настольного исполнения	комплект	409908 360029	390358 357962	354880 357258
6125-0409-0109 1310-0409-0128	шкаф распределения постоянного тока (РПТ ОРС) "КУРС"	шт.	81871 71838	77968 71420	70845 71283
6125-0409-0110 1310-0409-0107	стойка оконечная (СО) "КУРС"	шт.	310223 272220	295348 270554	268399 270072
6125-0409-0111 1310-0409-0108	стойка резервирования стволов (РС-4) "КУРС"	шт.	285556 250652	271895 249122	247143 248679
6125-0409-0112 1310-0409-0109	стойка обслуживания ПРС (ОПРС) "КУРС"	шт.	493227 432712	469544 430060	426635 429292
6125-0409-0113 1310-0409-0110	стойка обслуживания УРС (ОУРС) "КУРС"	шт.	480008 420870	456823 418418	414749 417584
6125-0409-0114 1310-0409-0111	стойка резервирования стволов (РС-8) "КУРС"	шт.	359369 315401	342136 313578	310864 312958
6125-0409-0115 1310-0409-0112	стойка оконечная и резервирования (ОР) "КУРС"	шт.	337570 296402	321466 294598	292287 294076
6125-0409-0116 1310-0409-0113	стойка ввода и выделения групп телефонных каналов на ПРС "КУРС"	шт.	222067 194908	211438 193718	192183 193374
6125-0409-0117 1310-0409-0114	стойка распределения постоянного тока (РПТ УРС, РПТ ПРС) "КУРС"	шт.	114026 100015	108550 99402	98627 99225

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0409-0118 1310-0409-0116	статив унифицированного оборудования "Электроника-связь"	шт.	243207 213718	231667 212426	210759 212051
6125-0409-0119 1310-0409-0117	комплект блоков резервирования стволов "Электроника-связь"	комплект	443662 389572	422459 387329	383982 386567
6125-0409-0120 1310-0409-0118	устройство выносное служебной связи "Электроника-связь"	шт.	88689 77857	84445 77382	76758 77244
6125-0409-0121 1310-0409-0120	блок распределения ТВ программ "Электроника-связь"	комплект	349515 306384	332612 304596	301938 303988
6125-0409-0122 1310-0409-0121	станция на аппаратуре "Курс-8-02" оконечная	комплект	322933 283313	307435 281578	279355 281075
6125-0409-0123 1310-0409-0122	станция на аппаратуре "Курс-8-02" промежуточная	комплект	546005 479995	520180 477103	473392 476265
6125-0409-0124 1310-0409-0123	станция на аппаратуре "Трал-400-24" оконечная	комплект	635225 556834	604551 553398	548974 552404
6125-0409-0125 1310-0409-0124	станция на аппаратуре "Трал-400-24" промежуточная	комплект	188754 165462	179641 164442	163131 164146
6125-0409-0126 1310-0409-0125	станция на аппаратуре "Малютка" оконечная	комплект	87961 77129	83717 76654	76030 76516
6125-0409-0127 1310-0409-0126	станция на аппаратуре "Малютка" промежуточная	комплект	170466 149491	162261 148572	147395 148306
6125-0409-0128 1310-0409-0127	станция на аппаратуре "Радан-2"	комплект	344718 302267	328232 300503	298132 299921
	Группа 6125-0410 Монтаж оборудования радиосвязи с подвижными объектами				
	Подгруппа 6125-0410-01 Монтаж оборудования станционного				
	Монтаж оборудования:				
6125-0410-0101 1310-0410-0101	блок резонаторных фильтров приема	шт.	92187 81430	88005 80983	80369 80835
6125-0410-0102 1310-0410-0102	устройство антенных развязывающих	шт.	92607 81775	88363 81300	80676 81162
6125-0410-0103 1310-0410-0103	комплект приемно-передающего на 8 радиоканалов	комплект	1349340 1184044	1284656 1176801	1167462 1174703
6125-0410-0104 1310-0410-0104	комплект приемно-передающего диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех	комплект	39580 34676	37584 34452	33971 34387
6125-0410-0105 1310-0410-0105	комплект коммутационного центральной станции для городской связи	комплект	923761 810466	879425 805500	799097 804062
6125-0410-0106 1310-0410-0106	комплект коммутационного диспетчерского пункта для городской связи	комплект	564446 495187	537290 492315	488012 491338
6125-0410-0107 1310-0410-0107	комплект телефонно-коммутационного пункта центрального диспетчера для сельской связи	комплект	239244 210536	228009 209278	207654 208914
6125-0410-0108 1310-0410-0108	комплект телефонно-коммутационного пункта диспетчера хозяйства для сельской связи	комплект	113632 99621	108156 99008	98233 98831

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0410-0109 1310-0410-0109	генераторного вызывных и сигнальных частот для городской связи	шт.	1059914 928913	1008561 923481	915374 921635
6125-0410-0110 1310-0410-0110	генераторного вызывных и сигнальных частот для сельской связи	шт.	942542 825941	896830 821106	813877 819462
6125-0410-0111 1310-0410-0111	стойка переключений промежуточной на один ствол (20 гребенок)	шт.	560803 491722	533773 488694	484797 487818
6125-0410-0112 1310-0410-0112	стойка переключений промежуточной на каждый последующий ствол	шт.	447307 391251	424496 388697	383199 387955
6125-0410-0113 1310-0410-0113	комплект аппаратуры опознавания номера радиоабонента	комплект	403105 353492	383833 351430	348647 350750
6125-0410-0114 1310-0410-0114	устройство цифровой регистрации	шт.	41243 36094	39157 35871	35350 35797
	Подгруппа 6125-0410-02 Разделка в разъемы кабелей высокочастотных				
6125-0410-0201 1310-0410-0301	Разделка в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД кабелей ВЧ коаксиальных со сплошной изоляцией	шт.	6695 5856	6353 5818	5734 5805
	Группа 6125-0411 Монтаж оборудования узла радиотрансляционного				
	Подгруппа 6125-0411-01 Монтаж оборудования радиотрансляционных узлов				
	Монтаж оборудования радиотрансляционного узла				
6125-0411-0101 1310-0411-0101	шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг	шт.	72524 63415	68817 63000	62106 62879
6125-0411-0102 1310-0411-0102	шкаф или статив (стойка), масса до 200 кг	шт.	102566 89692	97350 89136	87832 88951
6125-0411-0103 1310-0411-0103	шкаф или статив (стойка), масса до 300 кг	шт.	128207 112116	121688 111420	109790 111189
	Разделка и включение в аппаратуру проводного вещания оборудования радиотрансляционных узлов, кабели (провода)				
6125-0411-0104 1310-0411-0104	сечение до 6 мм3	шт.	1141 1001	1084 994	980 992
6125-0411-0105 1310-0411-0105	сечение свыше 6 мм2	шт.	4003 3513	3804 3490	3442 3484
	Монтаж оборудования радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная				
6125-0411-0106 1310-0411-0106	масса до 20 кг	шт.	42144 37240	40148 37016	36535 36951
6125-0411-0107 1310-0411-0107	масса до 50 кг	шт.	53302 46996	50736 46708	46090 46625
6125-0411-0108 1310-0411-0108	масса до 100 кг	шт.	75617 66508	71910 66093	65199 65972
6125-0411-0109 1310-0411-0109	Монтаж оборудования радиотрансляционных узлов, аппаратуры настенной	шт.	45171 39566	42890 39310	38760 39236
	Подгруппа 6125-0411-02 Монтаж оборудования абонентского и другого				
6125-0411-0201 1310-0411-0201	Монтаж оборудования трансформатора фидерного, мощностью 500 Вт	шт.	17157 15055	16302 14959	14753 14932
6125-0411-0202 1310-0411-0202	Монтаж оборудования трансформатора фидерного, мощностью 200 Вт	шт.	22736 19933	21596 19806	19531 19769

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0411-0203 1310-0411-0203	Монтаж и установка на деревянной стене трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт	шт.	2550 2256	2430 2242	2214 2238
6125-0411-0204 1310-0411-0204	Монтаж и установка на кирпичной или бетонной стене трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт	шт.	2662 2353	2536 2339	2309 2335
6125-0411-0205 1310-0411-0205	Монтаж и установка на столбе или трубостойке трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт	шт.	10807 9475	10265 9415	9284 9397
6125-0411-0206 1310-0411-0206	Монтаж оборудования фильтра заградительного (ФНГ) для трехпрограммного вещания	шт.	10719 9431	10197 9376	9245 9357
6125-0411-0207 1310-0411-0207	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	10584 9296	10062 9241	9110 9222
6125-0411-0208 1310-0411-0208	Монтаж на столбе или на крыше громкоговорителя или звуковой колонки мощностью до 10 Вт	шт.	20956 18381	19913 18270	18009 18233
6125-0411-0209 1310-0411-0209	Монтаж на столбе или на крышегромкоговорителя или звуковой колонки мощностью свыше 10 Вт	шт.	26084 22866	24781 22727	22401 22681
6125-0411-0210 1310-0411-0210	Монтаж оборудования ключа или кнопки на панели	шт.	5290 4647	5030 4619	4554 4610
6125-0411-0211 1310-0411-0211	Монтаж на металлической конструкции колодки клеммной количество перьев 20	шт.	28167 24663	26741 24504	24160 24457
6125-0411-0212 1310-0411-0212	Монтаж на металлической конструкции колодки клеммной количество перьев 40	шт.	56183 49176	53331 48857	48169 48764
6125-0411-0213 1310-0411-0213	Монтаж на стене с установкой защитного кожуха колодки клеммной количество перьев 20	шт.	36171 31665	34346 31471	31014 31406
6125-0411-0214 1310-0411-0214	Монтаж на стене с установкой защитного кожуха колодки клеммной количество перьев 40	шт.	61934 54210	58805 53877	53094 53765
6125-0411-0215 1310-0411-0215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	11263 9861	10692 9797	9660 9779
	Группа 6125-0412 Монтаж оборудования звукотехнической установки театрально-зрелищного предприятия				
	Подгруппа 6125-0412-01 Монтаж оборудования электроакустического				
	Монтаж на полу пульта микшерского				
6125-0412-0101 1310-0412-0101	число сквозных каналов до 4	шт.	331512 290725	314939 288979	284883 288378

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0412-0102 1310-0412-0102	число сквозных каналов до 8	шт.	574375 503575	545607 500543	493433 499501
	Монтаж на полу шкафа оконечных усилителей				
6125-0412-0103 1310-0412-0103	количество усилителей до 2	шт.	109519 96002	104043 95418	94048 95223
6125-0412-0104 1310-0412-0104	количество усилителей до 6	шт.	198852 174393	188943 173336	170857 172984
6125-0412-0105 1310-0412-0105	количество усилителей до 9	шт.	217597 191207	206906 190067	187393 189687
	Монтаж шкафа коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением				
6125-0412-0106 1310-0412-0106	на стене, количество линий до 40	шт.	188093 165671	178968 164649	162449 164352
6125-0412-0107 1310-0412-0107	полу, количество линий до 60	шт.	278310 244677	264624 243144	239845 242699
	Монтаж шкафа коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления				
6125-0412-0108 1310-0412-0108	на стене, количество линий до 20	шт.	70655 62287	67265 61926	61078 61805
6125-0412-0109 1310-0412-0109	на стене, количество линий до 40	шт.	140123 123306	133279 122540	120890 122317
6125-0412-0110 1310-0412-0110	на стене, количество линий до 60	шт.	180839 159117	172000 158128	155997 157840
	Монтаж шкафа коммутации микрофонных линий				
6125-0412-0111 1310-0412-0111	на стене, количество линий до 10	шт.	19552 17243	18614 17145	16913 17111
6125-0412-0112 1310-0412-0112	на стене, количество линий до 30	шт.	63716 56008	60579 55657	54901 55555
6125-0412-0113 1310-0412-0113	Монтаж на стене шкафа блоков питания конденсаторных микрофонов, количество блоков до 10	шт.	40650 35746	38654 35522	35041 35457
6125-0412-0114 1310-0412-0114	Монтаж в залах вместимостью до 600 мест комплекса звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры, тип аппаратуры КЗТСП-1 для обслуживания выездных спектаклей	комплект	584166 513363	555482 510304	503129 509284
6125-0412-0115 1310-0412-0115	Монтаж в залах вместимостью до 600 мест комплекса звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры, тип аппаратуры КЗТСП-2 для театров различных жанров, клубов, дворцов культуры	комплект	1299247 1140889	1234806 1133673	1118140 1131578

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0412-0116 1310-0412-0116	Монтаж в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 м комплекса звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры КЗТС-1 для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий	комплект	3022443 2669290	2878733 2653198	2618558 2648526
	Подгруппа 6125-0412-02 Монтаж оборудования связи и сигнализации				
	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации				
6125-0412-0201 1310-0412-0201	количество пар до 20	шт.	28898 25394	27472 25235	24891 25188
6125-0412-0202 1310-0412-0202	количество пар до 100	шт.	155519 136600	147820 135738	133882 135488
6125-0412-0203 1310-0412-0203	количество пар до 150	шт.	191080 167957	181670 166903	164635 166597
6125-0412-0204 1310-0412-0204	количество пар до 300	шт.	224565 197938	213729 196725	194113 196372
6125-0412-0205 1310-0412-0205	количество пар до 400	шт.	294608 259573	280351 257977	254540 257513
6125-0412-0206 1310-0412-0206	количество пар свыше 500	шт.	444174 390921	422504 388494	383271 387790
	Монтаж в подпольном люке коробки подключения аппаратуры				
6125-0412-0207 1310-0412-0207	количество линий до 5	шт.	25382 22303	24131 22171	21862 22126
6125-0412-0208 1310-0412-0208	количество линий до 10	шт.	29659 26155	28233 25996	25652 25949
6125-0412-0209 1310-0412-0209	количество линий до 20	шт.	42534 37630	40538 37406	36925 37341
6125-0412-0210 1310-0412-0210	количество линий до 40	шт.	56486 50180	53920 49892	49274 49809
	Монтаж на рабочей галерее коробки подключения гибкой петли				
6125-0412-0211 1310-0412-0211	количество линий 20	шт.	76170 67061	72463 66646	65752 66525
6125-0412-0212 1310-0412-0212	количество линий 40	шт.	129088 113673	122815 112970	111458 112766
6125-0412-0213 1310-0412-0213	количество линий 60	шт.	181077 159355	172238 158366	156235 158078
6125-0412-0214 1310-0412-0214	количество линий свыше 60	шт.	222597 195970	211761 194757	192145 194404
	Монтаж оборудования пульта связи помощника режиссера				
6125-0412-0215 1310-0412-0215	до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения	шт.	68085 59677	64664 59294	58469 59183
6125-0412-0216 1310-0412-0216	до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения	шт.	90171 79660	85894 79181	78150 79042
	Подгруппа 6125-0412-03 Монтаж оборудования телевидения				
	Монтаж на полу шкафа ПТС				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0412-0301 1310-0412-0301	питания	шт.	70189 61997	66979 61656	61138 61539
6125-0412-0302 1310-0412-0302	подключения	шт.	85746 75218	81620 74777	74087 74631
	Подраздел 6125-05 Монтаж оборудования антенн, волноводов, фидеров и сигнального освещения мачт и башен				
	Группа 6125-0501 Монтаж оборудования антенн приемных коллективного пользования				
	Подгруппа 6125-0501-01 Настройка системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные				
	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала:				
6125-0501-0101 1310-0501-0101	одного	шт.	254566 222553	241558 221181	217967 220710
6125-0501-0102 1310-0501-0102	каждого последующего	шт.	192149 167984	182330 166949	164523 166594
6125-0501-0103 1310-0501-0103	Проверка монтажа перед настройкой	шт.	384297 335969	364660 333899	329046 333187
	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну				
6125-0501-0104 1310-0501-0104	для 1-5 каналов	шт.	141358 123581	134134 122819	121034 122558
6125-0501-0105 1310-0501-0105	для 6-12 каналов	шт.	175626 153540	166652 152594	150376 152269
6125-0501-0106 1310-0501-0106	для 21-69 каналов	шт.	327999 286750	311238 284984	280841 284376
6125-0501-0107 1310-0501-0107	Монтаж оборудования систем из нескольких антенн	шт.	1193279 1043215	1132303 1036788	1021718 1034578
	Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру				
6125-0501-0108 1310-0501-0108	для одного канала	шт.	56298 49218	53421 48915	48204 48811
6125-0501-0109 1310-0501-0109	для каждого последующего канала	шт.	45283 39589	42969 39345	38773 39261
	Настройка ТВ станции магистральной усилительной				
6125-0501-0110 1310-0501-0110	для одного канала	шт.	1303428 1139512	1236823 1132491	1116031 1130078
6125-0501-0111 1310-0501-0111	для каждого последующего канала	шт.	960743 839922	911649 834747	822614 832968
	Измерение уровня ТВ сигнала устройства магистрального ответвляющего				
6125-0501-0112 1310-0501-0112	для одного канала	шт.	67925 59383	64454 59017	58159 58891
6125-0501-0113 1310-0501-0113	для каждого последующего	шт.	45283 39589	42969 39345	38773 39261
	Подключение к магистральной линии с комплексом измерений				
6125-0501-0114 1310-0501-0114	для одного канала	шт.	85059 74362	80713 73904	72830 73747
6125-0501-0115 1310-0501-0115	для каждого последующего канала	шт.	78940 69013	74906 68587	67591 68441

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0501-0116 1310-0501-0116	Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	шт.	16951 14819	16085 14728	14514 14696
	Сдача работ с контрольными измерениями				
6125-0501-0117 1310-0501-0117	для одного канала	шт.	28272 24716	26827 24564	24207 24512
6125-0501-0118 1310-0501-0118	для каждого последующего канала	шт.	16951 14819	16085 14728	14514 14696
	Подраздел 6125-06 Монтаж оборудования сигнализации электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционной				
	Группа 6125-0601 Монтаж оборудования сигнализации электрической тревожной и пожарной				
	Подгруппа 6125-0601-01 Монтаж оборудования аппаратов приемных				
	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых				
6125-0601-0101 1310-0701-0101	концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	136238 119178	129314 118442	116734 118183
6125-0601-0102 1310-0701-0102	концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	225071 196884	213632 195669	192847 195240
6125-0601-0103 1310-0701-0103	концентратор блок линейный	шт.	9939 8702	9438 8648	8522 8628
	Монтаж оборудования приборов ПС				
6125-0601-0104 1310-0701-0104	на 1 луч	шт.	67589 59126	64149 58761	57911 58639
6125-0601-0105 1310-0701-0105	на 4 луча	шт.	34307 30018	32565 29825	29404 29771
	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных				
6125-0601-0106 1310-0701-0106	концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	94748 82880	89932 82368	81180 82188
6125-0601-0107 1310-0701-0107	концентратор блок линейный	шт.	7556 6610	7172 6568	6472 6554
6125-0601-0108 1310-0701-0108	Монтаж оборудования прибора ОПС на 4 луча	шт.	50015 43744	47463 43480	42858 43390
	Монтаж оборудования приемно-контрольного объектового				
6125-0601-0109 1310-0701-0109	на 2 луча	шт.	110318 96467	104689 95872	94481 95670
6125-0601-0110 1310-0701-0110	на 1 луч	шт.	19280 16880	18307 16774	16530 16737
	Монтаж оборудования устройства промежуточного				
6125-0601-0111 1310-0701-0111	количество лучей 10	шт.	26038 22807	24725 22668	22343 22621
6125-0601-0112 1310-0701-0112	количество лучей 5	шт.	14869 13023	14118 12942	12757 12916
6125-0601-0113 1310-0701-0113	количество лучей 1	шт.	7345 6438	6977 6399	6308 6386
	Подгруппа 6125-0601-02 Монтаж извещателей				
	Монтаж извещателя ПС автоматического				
6125-0601-0201 1310-0701-0201	теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	5633 4932	5348 4900	4831 4891
6125-0601-0202 1310-0701-0202	дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	11257 9856	10686 9791	9654 9774

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0601-0203 1310-0701-0203	теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	14487 12681	13754 12601	12420 12576
	Монтаж извещателя ОС автоматического				
6125-0601-0204 1310-0701-0204	контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	5749 5048	5464 5016	4947 5007
6125-0601-0205 1310-0701-0205	ударно-контактного, бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического, устанавливаемого на стекле	шт.	5740 5039	5455 5007	4938 4998
6125-0601-0206 1310-0701-0206	Монтаж конструкции для установки извещателя	шт.	2281 2045	2181 2023	1998 2031
6125-0601-0207 1310-0701-0207	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	5396 4721	5121 4691	4625 4682
	Подгруппа 6125-0601-03 Монтаж приборов и устройств сигнализирующих объектовых				
6125-0601-0301 1310-0701-0301	Монтаж прибора сигнализирующего емкостного	шт.	62764 54899	59569 54547	53774 54446
6125-0601-0302 1310-0701-0302	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	30148 26367	28617 26207	25828 26151
6125-0601-0303 1310-0701-0303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	30238 26458	28707 26298	25919 26242
6125-0601-0304 1310-0701-0304	Монтаж устройства ультразвукового преобразователь (излучатель или приемник), комплект	шт.	28017 24514	26591 24354	24010 24308
6125-0601-0305 1310-0701-0305	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического прибора оптико-электрического в одноблочном исполнении	шт.	44786 39182	42505 38925	38375 38852
6125-0601-0306 1310-0701-0306	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического блока питания и контроля	шт.	49305 43150	46803 42885	42267 42795
6125-0601-0307 1310-0701-0307	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)	шт.	50454 44151	47888 43860	43242 43780
6125-0601-0308 1310-0701-0308	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического отражатель неподвижный	шт.	5631 4930	5346 4897	4828 4889
6125-0601-0309 1310-0701-0309	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического отражатель регулируемый	шт.	16283 14247	15456 14156	13952 14129
	Подгруппа 6125-0601-04 Блокировка проводом, фольгой поверхности				
6125-0601-0401 1310-0701-0401	Блокировка проводом или фольгой окон, дверей, витрин стеклянных	м	2633 2319	2505 2305	2274 2300

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0601-0402 1310-0701-0402	Блокировка проводом, фольгой на пролом дверей, перегородок поверхностей строительных конструкций	м^2	11361 10005	10809 9941	9806 9927
6125-0601-0403 1310-0701-0403	Блокировка проводом, фольгой на пролом потолков поверхностей строительных конструкций	м^2	16767 14736	15940 14639	14435 14618
6125-0601-0404 1310-0701-0404	Блокировка решеток металлических	м^2	21879 19164	20777 19042	18770 19008
	Подгруппа 6125-0601-05 Монтаж провода при открытой проводке для систем ОПС				
6125-0601-0501 1310-0701-0501	Прокладка по стенам и потолкам деревянным провода двух- и трехжильного с разделительным основанием	м	637 566	608 563	556 562
6125-0601-0502 1310-0701-0502	Прокладка по стенам и потолкам кирпичным провода двух- и трехжильного с разделительным основанием	м	1649 1459	1572 1451	1432 1448
6125-0601-0503 1310-0701-0503	Прокладка по стенам и потолкам бетонным и металлическим провода двух- и трехжильного с разделительным основанием	м	1986 1755	1892 1744	1722 1741
6125-0601-0504 1310-0701-0504	Монтаж линии (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	м	1295 1152	1237 1146	1132 1144
	Подгруппа 6125-0601-06 Монтаж оповещателя пожарного светозвукового				
	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки				
6125-0601-0601 1310-0701-0601	по бетонному основанию	шт.	3148 2755	2989 2738	2698 2732
6125-0601-0602 1310-0701-0602	по деревянному основанию	шт.	2793 2444	2652 2429	2394 2424
	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового наружной установки				
6125-0601-0603 1310-0701-0603	по бетонному основанию	шт.	4487 3929	4261 3903	3848 3896
6125-0601-0604 1310-0701-0604	по деревянному основанию	шт.	4071 3563	3866 3541	3490 3534
	Подгруппа 6125-0601-07 Монтаж приборов приемно-контрольных охранно-пожарных				
	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного				
6125-0601-0701 1310-0701-0701	приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	17868 15635	16960 15533	15314 15505
6125-0601-0702 1310-0701-0702	Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	1237 1081	1173 1074	1059 1072
6125-0601-0703 1310-0701-0703	Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 6125-0601-0701	шт.	1374 1201	1304 1194	1176 1191

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0601-0704 1310-0701-0704	Добавлять на каждое последующее присоединение устройства для поставки-снятия ППК в дежурный режим к норме 6125-0601-0701	шт.	1512 1321	1434 1313	1294 1310
	Группа 6125-0602 Монтаж оборудования электрочасофикации				
	Подгруппа 6125-0602-01 Монтаж оборудования электрочасов первичных				
6125-0602-0101 1310-0702-0101	Монтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1	шт.	18712 16360	17754 16261	16028 16227
	Подгруппа 6125-0602-02 Монтаж оборудования электрочасов вторичных для помещений				
	Монтаж на стене электрочасов				
6125-0602-0201 1310-0702-0201	вторичных для помещений односторонних	шт.	10288 9000	9766 8945	8814 8926
6125-0602-0202 1310-0702-0202	с установкой кронштейна на бетонной стене электрочасов вторичных для помещений, односторонних	шт.	11181 9799	10619 9739	9602 9716
	Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна				
6125-0602-0203 1310-0702-0203	на металлоконструкции электрочасов вторичных для помещений односторонних	шт.	11433 10095	10871 9983	9842 10012
6125-0602-0204 1310-0702-0204	на колонне электрочасов вторичных для помещений односторонних	шт.	13746 12344	13175 12280	12143 12262
6125-0602-0205 1310-0702-0205	на бетонной стене электрочасов вторичных для помещений двусторонних	шт.	12862 11272	12216 11200	11043 11179
6125-0602-0206 1310-0702-0206	на металлической конструкции электрочасов вторичных для помещений двусторонних	шт.	13114 11568	12468 11444	11283 11475
6125-0602-0207 1310-0702-0207	на колонне электрочасов вторичных для помещений двусторонних	шт.	15690 14042	15022 13970	13809 13947
	Подгруппа 6125-0602-03 Монтаж оборудования электрочасов вторичных уличных				
6125-0602-0301 1310-0702-0301	Монтаж на стене электрочасов вторичных уличных, односторонних	шт.	50219 45211	48344 45007	44918 44943
	Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна				
6125-0602-0302 1310-0702-0302	на бетонной стене электрочасов вторичных уличных односторонних	шт.	32351 29012	31079 28870	28763 28828
6125-0602-0303 1310-0702-0303	на металлической конструкции электрочасов вторичных уличных односторонних	шт.	33713 30418	32441 30224	30113 30234
6125-0602-0304 1310-0702-0304	на колонне электрочасов вторичных уличных односторонних	шт.	35071 31688	33782 31547	31435 31504

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0602-0305 1310-0702-0305	на бетонной колонне электрочасов вторичных уличных двусторонних	шт.	37513 33506	35967 33335	33156 33284
6125-0602-0306 1310-0702-0306	на металлической конструкции электрочасов вторичных уличных двусторонних	шт.	38852 34883	37306 34667	34485 34661
6125-0602-0307 1310-0702-0307	на колонне электрочасов вторичных уличных двусторонних	шт.	39908 35901	38362 35730	35551 35679
	Подгруппа 6125-0602-04 Монтаж оборудования электрочасов специальных				
6125-0602-0401 1310-0702-0401	Монтаж оборудования часов процедурных физиотерапевтической аппаратуры, тип РВІ-30	шт.	5079 4459	4827 4430	4369 4421
6125-0602-0402 1310-0702-0402	Монтаж оборудования механизмов часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15м	шт.	84277 75991	80984 75412	74951 75515
	Подгруппа 6125-0602-05 Монтаж прочего оборудования электрочасофикации				
6125-0602-0501 1310-0702-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2858 2501	2713 2485	2450 2480
6125-0602-0502 1310-0702-0502	Монтаж на стене реле трансляции минутных импульсов	шт.	4563 4002	4335 3977	3922 3970
6125-0602-0503 1310-0702-0503	Монтаж секундомера электронного с таймерным выходом, тип СТЦ-1	шт.	6354 5588	6044 5554	5480 5544
6125-0602-0504 1310-0702-0504	Монтаж реле времени программного, тип 2РВМ	шт.	3312 2905	3147 2887	2846 2881
	Подгруппа 6125-0602-06 Монтаж оборудования часов электронных				
6125-0602-0601 1310-0702-0601	Монтаж оборудования часов электронных подвесных	шт.	10835 9476	10283 9416	9281 9398
	Подраздел 6125-07 Монтаж оборудования линий связи				
	Группа 6125-0701 Монтаж оборудования линии связи кабельной междугородной				
	Подгруппа 6125-0701-01 Прокладка кабелеукладчиком кабелей и проводов				
	Прокладка кабелеукладчиком кабеля симметричного на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м				
6125-0701-0101 1310-0901-0101	при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах групп I, II	км	457753 417538	444992 416138	421544 421356
6125-0701-0102 1310-0901-0102	при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах группы III	км	830747 759213	808459 756763	767475 766644
6125-0701-0103 1310-0901-0103	при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах групп I, II	км	395558 361121	384727 359932	364812 364551
6125-0701-0104 1310-0901-0104	при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах группы III	км	710807 650230	692119 648170	657747 656848

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Прокладка кабелеукладчиком кабеля симметричного на двухкабельной линии глубина прокладки не менее 0,9 м				
6125-0701-0105 1310-0901-0105	при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах групп I, II	км	591305 538856	574504 537015	543634 543545
6125-0701-0106 1310-0901-0106	при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах группы III	км	1200763 1096840	1168221 1093264	1108391 1107362
6125-0701-0107 1310-0901-0107	при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах групп I, II	км	501926 457829	487930 456292	462209 462012
6125-0701-0108 1310-0901-0108	при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах группы III	км	1019937 932146	992588 929136	942293 941268
	Прокладка кабелеукладчиком кабеля симметричного сельской связи и радиофикации на однокабельной линии глубина прокладки не менее 0,9 м				
6125-0701-0109 1310-0901-0109	при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах групп I, II	км	150862 134419	145544 133839	135831 138582
6125-0701-0110 1310-0901-0110	при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах группы III	км	212093 190787	205376 190051	193084 195820
	Прокладка кабелеукладчиком кабеля коаксиального МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м				
6125-0701-0111 1310-0901-0111	при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах I, II групп	км	444958 404061	431839 402626	407748 408567
6125-0701-0112 1310-0901-0112	при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах III группы	км	591338 537180	574036 535286	542257 543293
	Прокладка кабелеукладчиком кабеля коаксиального марки КМ-4 глубина прокладки не менее 1,2 м				
6125-0701-0113 1310-0901-0113	при строительной длине кабеля до 600 м в грунтах I, II групп	км	805919 737321	784423 734955	744893 743605
6125-0701-0114 1310-0901-0114	при строительной длине кабеля до 600 м в грунтах III группы	км	1087279 995307	1058594 992151	1005843 1003876
	Прокладка кабелеукладчиком кабеля коаксиального марки КМ-8/6 глубина прокладки не менее 1,2 м				
6125-0701-0115 1310-0901-0115	при строительной длине кабеля до 600 м в грунтах I, II групп	км	1116176 1021807	1086790 1018572	1032742 1030745
6125-0701-0116 1310-0901-0116	при строительной длине кабеля до 600 м в грунтах III группы	км	1422104 1302305	1384887 1298206	1316437 1313682
	Подгруппа 6125-0701-02 Прокладка кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах переходов кабельных				
	Прокладка кабелеукладчиком перехода однокабельного через водоемы				
6125-0701-0201 1310-0901-0201	ширина зеркала воды до 100 м на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м	шт.	2255630 2068180	2199381 2061959	2095815 2091656

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0701-0202 1310-0901-0202	ширина зеркала воды до 200 м на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м	шт.	2868784 2630516	2797340 2622615	2665792 2660447
	Прокладка кабелеукладчиком перехода двухкабельного через водоемы				
6125-0701-0203 1310-0901-0203	ширина зеркала воды до 100 м на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м	шт.	3246463 2970712	3161846 2961382	3006162 3001989
6125-0701-0204 1310-0901-0204	ширина зеркала воды до 200 м на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м	шт.	4108228 3759494	4001299 3747702	3804556 3799194
6125-0701-0205 1310-0901-0205	Прокладка перехода проводом радиофикации типа ПРВПМ, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м, при ширине зеркала воды до 100 м	шт.	586983 533838	572006 532164	544542 550809
	Прокладка кабелеукладчиком перехода однокабельного через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа МКТ-4				
6125-0701-0206 1310-0901-0206	глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до 100 м	шт.	1432964 1309547	1395171 1305390	1325654 1325449
6125-0701-0207 1310-0901-0207	глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до 200 м	шт.	1799556 1644916	1752320 1639717	1665427 1665056
	Прокладка кабелеукладчиком перехода однокабельного через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-4				
6125-0701-0208 1310-0901-0208	ширина зеркала воды до 100 м, глубина прокладки не менее 1,2 м	шт.	2312190 2117660	2253073 2111133	2144272 2140728
6125-0701-0209 1310-0901-0209	ширина зеркала воды до 200 м, глубина прокладки не менее 1,2 м	шт.	2931500 2685181	2856754 2676928	2719180 2714579
	Прокладка кабелеукладчиком перехода однокабельного через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа км-8/6				
6125-0701-0210 1310-0901-0210	ширина зеркала воды до 100 м, глубина прокладки не менее 1,2 м	шт.	2800717 2565013	2729068 2557102	2597201 2592925
6125-0701-0211 1310-0901-0211	шириной зеркала воды до 200 м, глубина прокладки не менее 1,2 м	шт.	3579749 3278931	3488457 3268850	3320436 3314831
	Подгруппа 6125-0701-03 Прокладка в траншее кабелей и проводов				
	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м				
6125-0701-0301 1310-0901-0301	до 0,6 кг	км	213922 190206	204697 189207	187815 188890
6125-0701-0302 1310-0901-0302	до 2 кг	км	492307 435265	474938 433383	443089 457289
6125-0701-0303 1310-0901-0303	до 3 кг	км	568277 502011	547562 499770	509590 525229
6125-0701-0304 1310-0901-0304	до 6 кг	км	784898 693096	755863 689859	702944 724161

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0701-0305 1310-0901-0305	до 9 кг	км	921791 813498	886894 809608	823324 847309
6125-0701-0306 1310-0901-0306	до 13 кг	км	1053128 927951	1010885 923239	934042 958704
6125-0701-0307 1310-0901-0307	до 18 кг	км	1242382 1093919	1191242 1088213	1098270 1125844
	Подгруппа 6125-0701-04 Монтаж в котлованах муфт прямых на низкочастотном кабеле				
	Монтаж в котлованах муфт прямых на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-0401 1310-0901-0401	емкость до 4х4	шт.	70172 62439	67068 62091	61497 61961
6125-0701-0402 1310-0901-0402	емкость до 7х4	шт.	77529 68961	74096 68578	67920 68437
6125-0701-0403 1310-0901-0403	емкость до 14х4	шт.	103046 91465	98412 90953	90041 90770
6125-0701-0404 1310-0901-0404	емкость до 19х4	шт.	124973 110879	119310 110231	109132 110027
6125-0701-0405 1310-0901-0405	емкость до 27х4	шт.	153941 136499	146937 135699	134336 135449
6125-0701-0406 1310-0901-0406	емкость до 37х4	шт.	182858 162037	174506 161087	159457 160793
6125-0701-0407 1310-0901-0407	емкость до 52х4	шт.	232665 206028	221987 204817	202717 204448
6125-0701-0408 1310-0901-0408	емкость до 61х4	шт.	260589 230656	248593 229296	226930 228886
6125-0701-0409 1310-0901-0409	емкость до 80х4	шт.	320422 283759	305724 282089	279208 281576
6125-0701-0410 1310-0901-0410	емкость до 114х4	шт.	435385 385457	415382 383192	379241 382508
	Монтаж в котлованах муфт прямых на низкочастотном кабеле с алюминиевой оболочкой				
6125-0701-0411 1310-0901-0411	емкость до 4х4	шт.	77214 68710	73804 68329	67670 68189
6125-0701-0412 1310-0901-0412	емкость до 7х4	шт.	84395 75073	80661 74658	73937 74506
6125-0701-0413 1310-0901-0413	емкость до 14х4	шт.	104646 92983	99982 92467	91556 92283
6125-0701-0414 1310-0901-0414	емкость до 19х4	шт.	131933 116984	125929 116298	115132 116082
	Подгруппа 6125-0701-05 Монтаж в колодцах муфт прямых на низкочастотном кабеле				
	Монтаж в колодцах муфт прямых на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-0501 1310-0901-0501	емкость 4х4	шт.	51036 44973	48600 44701	44181 44608
6125-0701-0502 1310-0901-0502	емкость 7х4	шт.	57450 50654	54722 50349	49772 50245
6125-0701-0503 1310-0901-0503	емкость 14х4	шт.	80073 70589	76264 70162	69356 70019
6125-0701-0504 1310-0901-0504	емкость 19х4	шт.	104709 92261	99732 91727	90639 91552
6125-0701-0505 1310-0901-0505	емкость 27х4	шт.	135241 119164	128811 118474	117066 118249
6125-0701-0506 1310-0901-0506	емкость 37х4	шт.	166347 146577	158442 145729	144001 145452
6125-0701-0507 1310-0901-0507	емкость 52х4	шт.	215481 189895	205249 188797	186556 188439

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0701-0508 1310-0901-0508	емкость 61х4	шт.	246712 217444	235010 216188	213627 215778
6125-0701-0509 1310-0901-0509	емкость 80х4	шт.	308782 272145	294135 270574	267374 270060
6125-0701-0510 1310-0901-0510	емкость 114х4	шт.	425611 375067	405404 372899	368482 372189
	Монтаж в колодцах муфт прямых на низкочастотном кабеле с алюминиевой оболочкой				
6125-0701-0511 1310-0901-0511	емкость 4х4	шт.	96151 84685	91545 84170	83190 83996
6125-0701-0512 1310-0901-0512	емкость 7х4	шт.	107581 94767	102432 94191	93096 93996
6125-0701-0513 1310-0901-0513	емкость 14х4	шт.	130707 115169	124465 114471	113145 114235
6125-0701-0514 1310-0901-0514	емкость 19х4	шт.	152899 134672	145608 133889	132289 133634
	Подгруппа 6125-0701-06 Монтаж в котлованах муфт симметрирующих на низкочастотном кабеле				
	Монтаж в котлованах муфт симметрирующих на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-0601 1310-0901-0601	емкость 4х4	шт.	90553 80565	86533 80101	79337 79951
6125-0701-0602 1310-0901-0602	емкость 7х4	шт.	111844 99443	106856 98870	97905 98689
6125-0701-0603 1310-0901-0603	емкость 14х4	шт.	150097 133491	143430 132729	131429 132497
6125-0701-0604 1310-0901-0604	емкость 19х4	шт.	192800 171228	184147 170294	168521 169969
6125-0701-0605 1310-0901-0605	емкость 27х4	шт.	243630 216548	232776 215379	213157 214969
6125-0701-0606 1310-0901-0606	емкость 37х4	шт.	307288 273035	293566 271561	268736 271050
6125-0701-0607 1310-0901-0607	емкость 52х4	шт.	403772 358724	385734 356791	353060 356127
6125-0701-0608 1310-0901-0608	емкость 61х4	шт.	453304 402772	433077 400606	396423 399864
6125-0701-0609 1310-0901-0609	емкость 80х4	шт.	575658 511627	550018 508877	503584 507928
6125-0701-0610 1310-0901-0610	емкость 114х4	шт.	793915 705593	758564 701811	694480 700515
	Монтаж в котлованах муфт симметрирующих на низкочастотном кабеле с алюминиевой оболочкой				
6125-0701-0611 1310-0901-0611	емкость 4х4	шт.	104915 93195	100202 92679	91738 92490
6125-0701-0612 1310-0901-0612	емкость 7х4	шт.	128000 113651	122234 113024	111855 112797
6125-0701-0613 1310-0901-0613	емкость 14х4	шт.	169036 150137	161452 149316	147770 149025
6125-0701-0614 1310-0901-0614	емкость 19х4	шт.	201311 178796	192282 177822	175974 177478
	Подгруппа 6125-0701-07 Монтаж в колодцах муфт симметрирующих на низкочастотном кабеле				
	Монтаж в колодцах муфт симметрирующих на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-0701 1310-0901-0701	емкость 4х4	шт.	73706 65058	70230 64669	63926 64556

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0701-0702 1310-0901-0702	емкость 7х4	шт.	88740 78445	84604 77981	77104 77847
6125-0701-0703 1310-0901-0703	емкость 14х4	шт.	136292 120553	129966 119844	118493 119639
6125-0701-0704 1310-0901-0704	емкость 19х4	шт.	164739 145805	157131 144953	143332 144706
6125-0701-0705 1310-0901-0705	емкость 27х4	шт.	214158 189662	204317 188560	186468 188241
6125-0701-0706 1310-0901-0706	емкость 37х4	шт.	276476 244898	263789 243477	240777 243066
6125-0701-0707 1310-0901-0707	емкость 52х4	шт.	367123 325332	350330 323451	319873 322908
6125-0701-0708 1310-0901-0708	емкость 61х4	шт.	423125 374998	403786 372831	368714 372206
6125-0701-0709 1310-0901-0709	емкость 80х4	шт.	488684 433493	466505 431009	426282 430290
6125-0701-0710 1310-0901-0710	емкость 114х4	шт.	750665 665408	716408 661569	654279 660460
	Монтаж в колодцах муфт симметрирующих на низкочастотном кабеле с алюминиевой оболочкой				
6125-0701-0711 1310-0901-0711	емкость 4х4	шт.	132614 116875	126288 116166	114815 115961
6125-0701-0712 1310-0901-0712	емкость 7х4	шт.	153485 135379	146208 134563	133011 134328
6125-0701-0713 1310-0901-0713	емкость 14х4	шт.	196011 173126	186816 172095	170138 171798
6125-0701-0714 1310-0901-0714	емкость до 19х4	шт.	217675 192414	207524 191277	189116 190948
	Подгруппа 6125-0701-08 Муфты на высокочастотном симметричном кабеле. Монтаж в котлованах				
	Монтаж в котлованах муфты прямой на высокочастотном симметричном кабеле				
6125-0701-0801 1310-0901-0801	с полиэтиленовой оболочкой, емкость 1х4, марки ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ	шт.	46581 41582	44555 41341	40980 41254
6125-0701-0802 1310-0901-0802	с алюминиевой оболочкой, емкость 1х4, марки ЗКАБп	шт.	88986 79013	84975 78552	77784 78404
6125-0701-0803 1310-0901-0803	с алюминиевой оболочкой, емкость 1х4, марки ЗКАКпШп	шт.	124178 110026	118497 109378	108275 109176
6125-0701-0804 1310-0901-0804	со свинцовой оболочкой, емкость 4х4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл	шт.	82455 73379	78794 72954	72260 72813
6125-0701-0805 1310-0901-0805	со свинцовой оболочкой, емкость 4х4, марки МКБл	шт.	89513 79599	85518 79137	78375 78985
6125-0701-0806 1310-0901-0806	со свинцовой оболочкой, емкость 4х4, марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл	шт.	111279 98798	106260 98221	97259 98035
6125-0701-0807 1310-0901-0807	со свинцовой оболочкой, емкость 7х4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБ	шт.	97060 86281	92720 85780	84952 85616
6125-0701-0808 1310-0901-0808	со свинцовой оболочкой, емкость 7х4, марки МКБл	шт.	104217 92591	99539 92052	91158 91878

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0701-0809 1310-0901-0809	со свинцовой оболочкой, емкость 7х4, марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл	шт.	125391 111253	119709 110602	109506 110395
	Монтаж в котлованах муфты стыковой на высокочастотном симметричном кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-0810 1310-0901-0810	с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл	шт.	370881 327498	353481 325538	321975 324896
6125-0701-0811 1310-0901-0811	с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, марки МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл	шт.	411173 362945	391834 360771	356795 360060
6125-0701-0812 1310-0901-0812	с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7х4, марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл	шт.	549939 485329	524044 482421	477102 481474
6125-0701-0813 1310-0901-0813	с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7х4, марки МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл	шт.	589819 520413	562000 517289	511562 516275
	Монтаж в котлованах муфты прямой на высокочастотном симметричном кабеле с алюминиевой оболочкой				
6125-0701-0814 1310-0901-0814	емкость 4х4, марки МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп	шт.	112493 100081	107504 99510	98540 99330
6125-0701-0815 1310-0901-0815	емкость 4х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп	шт.	127040 112928	121370 112280	111180 112076
6125-0701-0816 1310-0901-0816	емкость 7х4, марки МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп	шт.	127438 113296	121759 112648	111545 112446
6125-0701-0817 1310-0901-0817	емкость 7х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп	шт.	141949 126096	135588 125370	124135 125146
	Монтаж в котлованах муфты стыковой на высокочастотном симметричном кабеле с алюминиевой оболочкой				
6125-0701-0818 1310-0901-0818	с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, марки МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ	шт.	404936 357718	386002 355591	351692 354900
6125-0701-0819 1310-0901-0819	с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп	шт.	429496 379342	409387 377083	372940 376351
6125-0701-0820 1310-0901-0820	с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7х4, марки МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ	шт.	584948 516488	557502 513402	507766 512399
6125-0701-0821 1310-0901-0821	с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп	шт.	609705 538291	581077 535073	529193 534028

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6125-0701-09 Монтаж в колодцах муфты на высокочастотном симметричном кабеле				
	Монтаж в колодце муфты прямой на высокочастотном симметричном кабеле				
6125-0701-0901 1310-0901-0901	емкость 1х4, марки ЗКП, ЗКВ, КСПП с полиэтиленовой оболочкой	шт.	38971 34282	37085 34072	33666 34010
6125-0701-0902 1310-0901-0902	емкость 1х4, марки ЗКПАШП с алюминиевой оболочкой	шт.	79192 69711	75400 69304	68472 69171
6125-0701-0903 1310-0901-0903	емкость 4х4, марки МКСГ, МКПГ, МКГ со свинцовой оболочкой,	шт.	49471 43601	47125 43349	42838 43267
6125-0701-0904 1310-0901-0904	емкость 4х4, марки МКСГШп, МКГШп со свинцовой оболочкой,	шт.	87736 77141	83486 76686	75721 76536
6125-0701-0905 1310-0901-0905	емкость 7х4, марки МКСГ, МКПГ, МКГ со свинцовой оболочкой,	шт.	67272 59252	64065 58908	58203 58795
6125-0701-0906 1310-0901-0906	емкость 7х4, марки МКСГШп, МКГШп со свинцовой оболочкой со свинцовой оболочкой,	шт.	107707 94761	102522 94206	93050 94023
	Монтаж в колодце муфты стыковой на высокочастотном симметричном кабеле с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце				
6125-0701-0907 1310-0901-0907	емкость 4х4, на кабеле марка МКСГ, МКПГ, МКГ	шт.	329963 290851	314301 289133	285934 288644
6125-0701-0908 1310-0901-0908	емкость 4х4, на кабеле марка МКСГШп, МКГШп	шт.	402093 354175	382877 352067	348080 351466
6125-0701-0909 1310-0901-0909	емкость 7х4, на кабеле марка МКСГ, МКПГ, МКГ	шт.	511419 450829	487160 448167	443221 447409
6125-0701-0910 1310-0901-0910	емкость 7х4, на кабеле марка МКСГШп, МКГШп	шт.	570567 502796	543415 499817	494243 498969
	Монтаж в колодце муфты прямой на высокочастотном симметричном кабеле с алюминиевой оболочкой				
6125-0701-0911 1310-0901-0911	марка МКСАШп, МКАШп, емкость 4х4	шт.	99764 88098	95098 87597	86572 87433
6125-0701-0912 1310-0901-0912	марка МКСАШп, МКАШп, емкость 7х4	шт.	112735 99552	107464 98987	97834 98802
6125-0701-0913 1310-0901-0913	с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКСАШп, МКАШп, емкость 4х4	шт.	375980 331655	358261 329773	326068 329146
6125-0701-0914 1310-0901-0914	с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКСАШп, МКАШп, емкость 7х4	шт.	550118 485235	524192 482481	477084 481560
	Монтаж в колодце муфты прямой на высокочастотном симметричном кабеле в стальной оболочке				
6125-0701-0915 1310-0901-0915	марка МКССШп, емкость 4х4	шт.	91765 80805	87383 80335	79375 80181
6125-0701-0916 1310-0901-0916	марка МКССШп, емкость 7х4	шт.	104666 92190	99679 91655	90567 91480
	Монтаж в колодце муфты стыковой на высокочастотном симметричном кабеле в стальной оболочке				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0701-0917 1310-0901-0917	с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКССШп, емкость 4х4	шт.	388665 342430	370131 340396	336567 339816
6125-0701-0918 1310-0901-0918	с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКССШп, емкость 7х4.	шт.	563871 496947	537063 494006	488511 493168
	Монтаж с симметрированием на дальнем конце до 108 кГц муфты на кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-0919 1310-0901-0919	марка МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 1х4	шт.	78891 69526	75134 69115	68328 68997
6125-0701-0920 1310-0901-0920	марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 4х4	шт.	219700 193732	209298 192590	190461 192265
6125-0701-0921 1310-0901-0921	марка МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 7х4	шт.	330621 291626	315012 289913	286738 289424
	Монтаж с симметрированием на дальнем конце до 252 кГц муфты на кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-0922 1310-0901-0922	Монтаж с симметрированием на дальнем конце до 252 кГц муфты на кабеле со свинцовой оболочкой марка МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 1х4	шт.	111387 98137	106072 97555	96449 97389
6125-0701-0923 1310-0901-0923	марка МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 4х4	шт.	472273 416130	449783 413663	409054 412961
6125-0701-0924 1310-0901-0924	марка МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 7х4	шт.	729525 642869	694821 639061	631969 637976
	Монтаж с симметрированием на ближнем конце до 108 кГц, муфты на кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-0925 1310-0901-0925	марка МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 1х4	шт.	71091 62654	67705 62285	61574 62178
6125-0701-0926 1310-0901-0926	марка МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 4х4	шт.	206447 182060	196679 180988	178988 180684
6125-0701-0927 1310-0901-0927	марка МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 7х4	шт.	242437 212789	230414 211475	208675 211098
	Монтаж с симметрированием на ближнем конце до 252 кГц, муфты на кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-0928 1310-0901-0928	марка МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 1х4	шт.	93641 82514	89179 82025	81094 81885
6125-0701-0929 1310-0901-0929	марка МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 4х4	шт.	311942 274955	297126 273329	270296 272867
6125-0701-0930 1310-0901-0930	марка МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 7х4	шт.	442105 389788	421159 387491	383221 386836
	Монтаж с симметрированием на ближнем конце до 552 кГц, муфты на кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-0931 1310-0901-0931	марка МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 4х4	шт.	420431 370484	400423 368289	364190 367665
6125-0701-0932 1310-0901-0932	марка МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая, емкость 7х4	шт.	583090 513929	555395 510891	505235 510024
	Монтаж с симметрированием на дальнем конце до 108 кГц муфты на кабеле с алюминиевой оболочкой				
6125-0701-0933 1310-0901-0933	марка МКСАШп, МКАШп стыковая, емкость 1х4	шт.	155026 136689	147651 135880	134301 135654
6125-0701-0934 1310-0901-0934	марка МКСАШп, МКАШп, стыковая, емкость 4х4	шт.	290954 256628	277184 255118	252249 254692
6125-0701-0935 1310-0901-0935	марка МКСАШп, МКАШп стыковая, емкость 7х4	шт.	401451 354168	382501 352089	348184 351501

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж с симметрированием на дальнем конце до 252 кГц муфты на кабеле с алюминиевой оболочкой				
6125-0701-0936 1310-0901-0936	марка МКСАШп, МКАШп стыковая, емкость 1х4	шт.	187521 165300	178590 164320	162422 164046
6125-0701-0937 1310-0901-0937	марка МКСАШп, МКАШп стыковой, емкость 4х4	шт.	542883 478462	517058 475630	470290 474827
6125-0701-0938 1310-0901-0938	марка МКСАШп, МКАШп стыковая, емкость 7х4	шт.	800031 705140	762011 700970	693157 699785
	Монтаж с симметрированием на ближнем конце до 108 кГц муфты на кабеле с алюминиевой оболочкой				
6125-0701-0939 1310-0901-0939	марка МКСАШп, МКАШп стыковая, емкость 1х4	шт.	147225 129818	140222 129049	127547 128836
6125-0701-0940 1310-0901-0940	марка МКСАШп, МКАШп стыковая, емкость 4х4	шт.	277057 244393	263953 242956	240224 242551
6125-0701-0941 1310-0901-0941	марка МКСАШп, МКАШп стыковая, емкость 7х4	шт.	352605 311156	335992 309334	305908 308818
	Монтаж с симметрированием на ближнем конце до 252 кГц муфты на кабеле с алюминиевой оболочкой				
6125-0701-0942 1310-0901-0942	марка МКСАШп, МКАШп стыковая, емкость 1х4	шт.	169775 149678	161695 148791	147068 148543
6125-0701-0943 1310-0901-0943	марка МКСАШп, МКАШп стыковая, емкость 4х4	шт.	383196 337851	365012 335857	332083 335293
6125-0701-0944 1310-0901-0944	марка МКСАШп, МКАШп стыковая, емкость 7х4	шт.	512291 451767	488037 449106	444115 448353
	Монтаж с симметрированием на ближнем конце до 552 кГц муфты на кабеле с алюминиевой оболочкой				
6125-0701-0945 1310-0901-0945	марка МКСАШп, МКАШп стыковая, емкость 4х4	шт.	491041 432817	467699 430257	425426 429531
6125-0701-0946 1310-0901-0946	марка МКСАШп, МКАШп стыковая, емкость 7х4	шт.	653276 575907	622274 572506	566131 571542
	Подгруппа 6125-0701-10 Монтаж муфты на кабеле с коаксиальными парами				
	Монтаж в котловане муфты прямой на кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-1001 1310-0901-1001	марка кабеля МКТСБ-4	шт.	114552 101648	109358 101054	100023 100868
6125-0701-1002 1310-0901-1002	марка кабеля КМБГ-4, КМБ-4	шт.	133101 118233	127124 117552	116372 117338
6125-0701-1003 1310-0901-1003	марка кабеля КМБГ-8/6, КМБ-8/6	шт.	356022 316204	340043 314397	311175 313852
	Монтаж в котловане муфты стыковой на кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-1004 1310-0901-1004	марка кабеля КМБГ-4, КМБ-4	шт.	143782 127096	137076 126332	124999 126096
6125-0701-1005 1310-0901-1005	марка кабеля КМБГ-8/6, КМБ-8/6	шт.	370303 328775	353657 326981	323566 326351
	Монтаж в колодце муфты прямой на кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-1006 1310-0901-1006	марка кабеля МКТС-4	шт.	87009 76787	82900 76326	75448 76193
6125-0701-1007 1310-0901-1007	марка кабеля КМГ-4	шт.	107677 95033	102597 94464	93385 94300
6125-0701-1008 1310-0901-1008	марка кабеля КМГ-8/6	шт.	314945 277896	300056 276228	273055 275745
	Монтаж в колодце муфты стыковой на кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0701-1009 1310-0901-1009	марка кабеля КМГ-4	шт.	120913 106712	115208 106074	104859 105889

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0701-1010 1310-0901-1010	марка кабеля КМГ-8/6	шт.	338880 299401	323018 297624	294249 297110
	Монтаж в котловане муфты прямой на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой				
6125-0701-1011 1310-0901-1011	марка кабеля ВКПАП	шт.	19412 17287	18564 17194	17017 17166
6125-0701-1012 1310-0901-1012	марка кабеля МКТАБп-4	шт.	157760 140173	150696 139373	137957 139129
6125-0701-1013 1310-0901-1013	марка кабеля МКТАБШп-4	шт.	196828 174582	187902 173574	171776 173271
6125-0701-1014 1310-0901-1014	марка кабеля КМАБпШп-4, КМАБпГ-4, КМАБп-4	шт.	222271 197268	212238 196134	194110 195794
6125-0701-1015 1310-0901-1015	марка кабеля КМАБпГ-4, КМАБп-4	шт.	205097 182306	195936 181269	179393 180956
6125-0701-1016 1310-0901-1016	марка кабеля КМАБпШп-4	шт.	247819 220029	236671 218771	216517 218395
	Монтаж в колодце муфты прямой				
6125-0701-1017 1310-0901-1017	на кабеле ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой	шт.	24481 21710	23365 21585	21338 21545
6125-0701-1018 1310-0901-1018	на кабеле МКТП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой	шт.	154659 136141	147202 135308	133661 135041
6125-0701-1019 1310-0901-1019	на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой, кабель марки МКТАШп-4	шт.	142201 125662	135554 124917	123499 124702
6125-0701-1020 1310-0901-1020	на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой, кабель марки МКАШп-4	шт.	169258 149559	161341 148672	146984 148415
6125-0701-1021 1310-0901-1021	Монтаж в колодце муфты стыковой на кабеле КМАШп-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой	шт.	184432 163085	175856 162124	160302 161847
6125-0701-1022 1310-0901-1022	Монтаж оборудования устройства оконечного кабельного УОК	шт.	40947 36050	38986 35832	35423 35762
	Подгруппа 6125-0701-11 Монтаж оборудования муфт газонепроницаемых				
	Монтаж в котловане муфты изолирующей марки МИС на симметричных кабелях				
6125-0701-1101 1310-0901-1101	диаметр оболочки кабеля до 20 мм	шт.	25283 22825	24272 22697	22536 22644
6125-0701-1102 1310-0901-1102	диаметр оболочки кабеля до 30 мм	шт.	26982 24507	25962 24378	24219 24322
6125-0701-1103 1310-0901-1103	диаметр оболочки кабеля до 40 мм	шт.	33344 30103	32016 29940	29714 29874
6125-0701-1104 1310-0901-1104	диаметр оболочки кабеля до 60 мм	шт.	45617 41555	43945 41345	41073 41253
6125-0701-1105 1310-0901-1105	диаметр оболочки кабеля до 80 мм	шт.	45002 40821	43287 40607	40336 40513
	Монтаж в котловане муфты изолирующей марки МИСК				
6125-0701-1106 1310-0901-1106	на коаксиальном кабеле четырехтрубочном марки КМБ-4	шт.	55657 50290	53465 50034	49644 49918
6125-0701-1107 1310-0901-1107	на коаксиальном кабеле восьмитрубочном марки КМБ-8/6	шт.	70132 63931	67604 63639	63173 63511

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж в помещении муфты газонепроницаемой изолирующей марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле				
6125-0701-1108 1310-0901-1108	емкость кабеля 1х4, 4х4	шт.	44150 39980	42484 39794	39459 39740
6125-0701-1109 1310-0901-1109	емкость кабеля 7х4	шт.	60297 54526	57988 54267	53798 54192
	Монтаж в помещении муфты изолирующей типа МИС на симметричных кабелях				
6125-0701-1110 1310-0901-1110	диаметр оболочки кабеля до 20 мм	шт.	14870 13213	14207 13139	13005 13118
6125-0701-1111 1310-0901-1111	диаметр оболочки кабеля до 30 мм	шт.	14776 13091	14103 13016	12883 12995
6125-0701-1112 1310-0901-1112	диаметр оболочки кабеля до 40 мм	шт.	21038 18598	20061 18489	18287 18458
6125-0701-1113 1310-0901-1113	диаметр оболочки кабеля до 60 мм	шт.	23946 21451	22949 21339	21139 21308
6125-0701-1114 1310-0901-1114	диаметр оболочки кабеля до 80 мм	шт.	31339 28062	30028 27916	27647 27873
6125-0701-1115 1310-0901-1115	Монтаж оборудования муфты разъемной марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля	шт.	21268 19354	20500 19268	19104 19241
	Подгруппа 6125-0701-12 Защита от коррозии кабеля				
6125-0701-1201 1310-0901-1201	Монтаж ящика дренажной защиты на готовом основании	шт.	23152 21422	22418 21439	21448 21315
6125-0701-1202 1310-0901-1202	Присоединение к электродренажу и рельсам кабеля дренажного	шт.	30218 27130	29057 27011	26771 26930
6125-0701-1203 1310-0901-1203	Защита электродная одного кабеля	шт.	28686 27352	28128 27294	27188 27253
6125-0701-1204 1310-0901-1204	Монтаж перемычки между кабелями бронированными	шт.	8642 7815	8300 7770	7719 7749
6125-0701-1205 1310-0901-1205	Монтаж перемычки между кабелями небронированными	шт.	4485 4147	4337 4123	4112 4108
	Подгруппа 6125-0701-13 Измерение линий кабельных				
6125-0701-1301 1310-0901-1301	Измерение сопротивления изоляции участка усилительного смонтированного	шт.	15041 13342	14374 13272	13166 13248
6125-0701-1302 1310-0901-1302	Измерение переходного затухания участка усилительного смонтированно ближнего конца	шт.	288 257	276 255	254 254
6125-0701-1303 1310-0901-1303	Измерение переходного затухания участка усилительного смонтированного дальнего конца	шт.	423 378	407 376	375 376
	Испытание электрической прочности изоляции с оконечных устройств кабеля симметричного на усилительном участке на однокабельной линии				
6125-0701-1304 1310-0901-1304	емкость 1х4	шт.	5426 4825	5193 4800	4765 4792
6125-0701-1305 1310-0901-1305	емкость 4х4	шт.	16633 14778	15910 14701	14588 14675
6125-0701-1306 1310-0901-1306	емкость 7х4	шт.	25733 22882	24625 22761	22595 22724

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Испытание электрической прочности изоляции с оконечных устройств кабеля симметричного на усилительном участке на двухкабельной линии				
6125-0701-1307 1310-0901-1307	емкость 1х4	шт.	4392 3906	4203 3886	3858 3879
6125-0701-1308 1310-0901-1308	емкость 4х4	шт.	16110 14302	15404 14226	14112 14202
6125-0701-1309 1310-0901-1309	емкость 7х4	шт.	24270 21549	23208 21433	21263 21398
	Испытание электрической прочности изоляции кабеля симметричного смонтированного примерно на 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии				
6125-0701-1310 1310-0901-1310	емкость 1х4	шт.	9022 8063	8650 8022	7967 8010
6125-0701-1311 1310-0901-1311	емкость 4х4	шт.	18018 16071	17262 15989	15879 15963
6125-0701-1312 1310-0901-1312	емкость 7х4	шт.	27539 24567	26388 24442	24279 24403
	Испытание электрической прочности изоляции кабеля симметричного смонтированного примерно на 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии				
6125-0701-1313 1310-0901-1313	емкость 1х4	шт.	7617 6879	7330 6848	6806 6839
6125-0701-1314 1310-0901-1314	емкость 4х4	шт.	18106 16204	17366 16125	16013 16099
6125-0701-1315 1310-0901-1315	емкость 7х4	шт.	27004 24125	25885 24003	23838 23966
	Испытание электрической прочности изоляции				
6125-0701-1316 1310-0901-1316	на кабельной площадке кабелей коаксиальных малогабаритных строительной длины	шт.	47965 42733	45976 42511	42351 42446
6125-0701-1317 1310-0901-1317	после прокладки на кабельной площадке кабелей коаксиальных малогабаритных строительной длины	шт.	38441 34244	36807 34061	33830 34009
6125-0701-1318 1310-0901-1318	смонтированного стыкового или усилительного участка кабелей коаксиальных малогабаритных строительной длины	шт.	51123 45349	48855 45096	44728 45016
6125-0701-1319 1310-0901-1319	на кабельной площадке кабелей коаксиальных четырехтрубных строительной длины	шт.	39552 35305	37948 35125	35020 35075
6125-0701-1320 1310-0901-1320	после прокладки кабелей коаксиальных четырехтрубных строительной длины	шт.	35624 31688	34082 31515	31276 31466
6125-0701-1321 1310-0901-1321	смонтированного стыкового или усилительного участка кабелей коаксиальных четырехтрубных строительной длины	шт.	37576 33416	35955 33235	33003 33183

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0701-1322 1310-0901-1322	на кабельной площадке кабелей коаксиальных восьмитрубных строительной длины	шт.	73074 65116	70051 64778	64543 64681
6125-0701-1323 1310-0901-1323	после прокладки кабелей коаксиальных восьмитрубных строительной длины	шт.	62817 55860	60093 55554	55138 55466
6125-0701-1324 1310-0901-1324	смонтированного стыкового или усилительного участка кабелей коаксиальных восьмитрубных строительной длины	шт.	72016 63976	68871 63623	63150 63522
6125-0701-1325 1310-0901-1325	Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии катушки индуктивности	шт.	1767 1567	1687 1558	1541 1556
	Подгруппа 6125-0701-14 Накачивание кабеля сжатым газом				
	Накачивание сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане кабеля				
6125-0701-1401 1310-0901-1401	диаметр до 30 мм	км	22184 19803	21313 19705	19722 19678
6125-0701-1402 1310-0901-1402	диаметр до 45 мм	км	32848 29273	31518 29123	29089 29082
6125-0701-1403 1310-0901-1403	диаметр до 60 мм	км	49748 44305	47729 44077	44043 44015
6125-0701-1404 1310-0901-1404	диаметр свыше 60 мм	км	60125 53626	57740 53358	53379 53283
	Накачивание сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце кабеля				
6125-0701-1405 1310-0901-1405	диаметр до 30 мм	км	31891 28289	30527 28140	28030 28095
6125-0701-1406 1310-0901-1406	диаметр до 45 мм	км	41907 37186	40115 36990	36832 36930
6125-0701-1407 1310-0901-1407	диаметр до 60 мм	км	54531 48304	52138 48043	47757 47962
6125-0701-1408 1310-0901-1408	диаметр свыше 60 мм	км	74258 65989	71159 65650	65485 65546
	Накачивание сжатым газом на усилительном участке длиной до 5 км				
6125-0701-1409 1310-0901-1409	диаметр до 40 мм	шт.	148365 131541	141967 130826	130298 130608
6125-0701-1410 1310-0901-1410	диаметр до 60 мм	шт.	171073 151621	163660 150793	150147 150539
6125-0701-1411 1310-0901-1411	диаметр свыше 60 мм	шт.	186387 165226	178331 164325	163638 164049
	Накачивание сжатым газом на усилительном участке длиной до 10 км кабеля				
6125-0701-1412 1310-0901-1412	диаметр свыше 40 мм	шт.	175494 155597	167926 154751	154127 154492
6125-0701-1413 1310-0901-1413	диаметр до 60 мм	шт.	198201 175676	189620 174717	173975 174424
6125-0701-1414 1310-0901-1414	диаметр свыше 60 мм	шт.	225131 199553	215389 198463	197626 198131
	Накачивание сжатым газом на усилительном участке длиной до 20 км кабеля				
6125-0701-1415 1310-0901-1415	диаметр до 40 мм	шт.	229355 203350	219464 202243	201427 201906
6125-0701-1416 1310-0901-1416	диаметр до 60 мм	шт.	256483 227404	245424 226167	225255 225789

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0701-1417 1310-0901-1417	диаметр свыше 60 мм	шт.	280792 248926	268664 247570	246548 247155
	Накачивание сжатым газом на усилительном участке длиной до 40 км кабеля				
6125-0701-1418 1310-0901-1418	диаметр до 40 мм	шт.	307822 272892	294528 271404	270287 270951
6125-0701-1419 1310-0901-1419	диаметр до 60 мм	шт.	346270 306950	331302 305276	304006 304764
6125-0701-1420 1310-0901-1420	диаметр свыше 60 мм	шт.	384588 340902	367951 339041	337614 338473
	Подгруппа 6125-0701-15 Разные работы				
6125-0701-1501 1310-0901-1501	Монтаж бокса с двумя втулками, емкость жил до 20	шт.	65105 58799	62539 58511	57893 58428
6125-0701-1502 1310-0901-1502	Монтаж бокса с двумя втулками, емкость жил до 40	шт.	65663 59357	63097 59069	58451 58986
6125-0701-1503 1310-0901-1503	Монтаж бокса с двумя втулками, емкость жил до 60	шт.	82626 74218	79205 73835	73010 73724
6125-0701-1504 1310-0901-1504	Монтаж ящика индуктивности	шт.	18740 16579	17922 16488	16431 16459
6125-0701-1505 1310-0901-1505	Снятие верхнего джутового покрова с кабеля массой 1 м до 9 кг	м	39 34	37 34	33 34
6125-0701-1506 1310-0901-1506	Снятие верхнего джутового покрова в кабеля массой 1 м до 18 кг	м	78 68	74 68	67 68
6125-0701-1507 1310-0901-1507	Включение в кабельный ящик цепи и провода	шт.	5021 4390	4764 4362	4300 4353
6125-0701-1508 1310-0901-1508	Установка столбика замерного для линии связи	шт.	19791 18449	19251 18252	18413 18369
6125-0701-1509 1310-0901-1509	Установки катушки пупиновской	шт.	11294 9892	10723 9828	9691 9810
6125-0701-1510 1310-0901-1510	Устройство ввода в НУП кабеля	шт.	91838 85795	89472 84684	83678 85407
	Группа 6125-0702 Монтаж оборудования линии связи кабельной городской				
	Подгруппа 6125-0702-01 Прокладка кабеля в подземной канализации				
	Прокладка в подземной канализации кабеля				
6125-0702-0101 1310-0902-0101	масса 1 м до 1 кг	км	691828 614487	660885 611026	604768 609856
6125-0702-0102 1310-0902-0102	масса 1 м до 2 кг	км	920281 815839	878493 811164	802708 809584
6125-0702-0103 1310-0902-0103	масса 1 м до 3 кг	км	1075082 952295	1025956 946799	936862 944941
6125-0702-0104 1310-0902-0104	масса 1 м до 6 кг	км	937320 835729	897507 831423	824710 830043
6125-0702-0105 1310-0902-0105	масса 1 м до 9 кг	км	1096045 977020	1049319 971970	963889 970349
6125-0702-0106 1310-0902-0106	масса 1 м до 13 кг	км	1265091 1127952	1211250 1122132	1112812 1120264
6125-0702-0107 1310-0902-0107	масса 1 м до 18 кг	км	1485728 1324549	1422451 1317708	1306765 1315512
	Подгруппа 6125-0702-02 Прокладка кабеля в коллекторе				
	Прокладка кабеля в коллекторе				
6125-0702-0201 1310-0902-0201	масса 1 м до 1 кг	км	919508 817777	879952 813496	807570 812137

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0702-0202 1310-0902-0202	масса 1 м до 2 кг	км	1102425 978267	1053849 973023	964997 971345
6125-0702-0203 1310-0902-0203	масса 1 м до 3 кг	км	1329822 1177988	1270139 1171555	1161004 1169484
6125-0702-0204 1310-0902-0204	масса 1 м до 6 кг	км	1748302 1545726	1667881 1536727	1521903 1533715
6125-0702-0205 1310-0902-0205	масса 1 м до 9 кг	км	2034952 1797496	1940455 1786923	1768974 1783374
6125-0702-0206 1310-0902-0206	масса 1 м до 13 кг	км	2598718 2293603	2477041 2279989	2256289 2275406
6125-0702-0207 1310-0902-0207	масса 1 м до 18 кг	км	3067656 2704009	2922166 2687734	2658308 2682232
	Прокладка в коллекторе консоли				
6125-0702-0208 1310-0902-0208	одноместной	шт.	1430 1294	1376 1288	1279 1287
6125-0702-0209 1310-0902-0209	двухместной	шт.	2232 2024	2150 2016	2000 2013
6125-0702-0210 1310-0902-0210	трехместной	шт.	2465 2257	2383 2249	2233 2246
6125-0702-0211 1310-0902-0211	четырехместной	шт.	3680 3347	3547 3332	3306 3328
6125-0702-0212 1310-0902-0212	пяти-шестиместной	шт.	4110 3777	3977 3762	3736 3758
	Подгруппа 6125-0702-03 Монтаж оборудования в котлованах муфт прямых парных кабелей				
	Монтаж в котлованах муфты прямой на кабеле				
6125-0702-0301 1310-0902-0301	емкость до 10х2	шт.	34647 30845	33115 30670	30379 30605
6125-0702-0302 1310-0902-0302	емкость до 20х2	шт.	35477 31611	33922 31434	31143 31368
6125-0702-0303 1310-0902-0303	емкость до 30х2	шт.	42250 37603	40383 37392	37037 37314
6125-0702-0304 1310-0902-0304	емкость до 50х2	шт.	55088 48944	52624 48669	48188 48571
6125-0702-0305 1310-0902-0305	емкость до 100х2	шт.	76033 67575	72649 67201	66529 67071
6125-0702-0306 1310-0902-0306	емкость до 150х2	шт.	103633 92016	98970 91484	90573 91321
6125-0702-0307 1310-0902-0307	емкость до 200х2	шт.	119994 106693	114650 106080	105049 105886
6125-0702-0308 1310-0902-0308	емкость до 300х2	шт.	156920 139413	149896 138612	137247 138363
6125-0702-0309 1310-0902-0309	емкость до 400х2	шт.	216332 191924	206518 190833	188848 190502
6125-0702-0310 1310-0902-0310	емкость до 500х2	шт.	249298 221123	237975 219866	217570 219489
6125-0702-0311 1310-0902-0311	емкость до 600х2	шт.	284589 252536	271716 251109	248503 250682
	Подгруппа 6125-0702-04 Монтаж муфт прямых парных кабелей в колодцах				
	Монтаж в колодцах муфты прямой на кабеле со свинцовой оболочкой				
6125-0702-0401 1310-0902-0401	емкость до 10х2	шт.	28316 24959	26966 24808	24520 24757
6125-0702-0402 1310-0902-0402	емкость до 20х2	шт.	28949 25546	27583 25393	25106 25342

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0702-0403 1310-0902-0403	емкость до 30х2	шт.	39833 35128	37942 34916	34512 34844
6125-0702-0404 1310-0902-0404	емкость до 50х2	шт.	51567 45495	49127 45222	44703 45129
6125-0702-0405 1310-0902-0405	емкость до 100х2	шт.	74624 65864	71104 65470	64721 65338
6125-0702-0406 1310-0902-0406	емкость до 150х2	шт.	106442 93994	101465 93460	92372 93285
6125-0702-0407 1310-0902-0407	емкость до 200х2	шт.	125522 110877	119666 110249	108970 110044
6125-0702-0408 1310-0902-0408	емкость до 300х2	шт.	163556 144521	155946 143705	142041 143438
6125-0702-0409 1310-0902-0409	емкость до 400х2	шт.	215541 190335	205410 189200	187039 188872
6125-0702-0410 1310-0902-0410	емкость до 500х2	шт.	249724 220568	238007 219256	216757 218876
6125-0702-0411 1310-0902-0411	емкость до 600х22	шт.	290608 256690	276979 255163	252261 254723
6125-0702-0412 1310-0902-0412	емкость до 700х2	шт.	337405 297999	321568 296224	292848 295711
6125-0702-0413 1310-0902-0413	емкость до 800х2	шт.	384633 339693	366573 337669	333820 337084
6125-0702-0414 1310-0902-0414	емкость до 900х2	шт.	425384 375700	405418 373462	369209 372816
6125-0702-0415 1310-0902-0415	емкость до 1000х2	шт.	466956 412476	445065 410022	405364 409313
6125-0702-0416 1310-0902-0416	емкость до 1200х2	шт.	508898 449711	485115 447046	441983 446276
	Монтаж в колодцах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой				
6125-0702-0417 1310-0902-0417	емкость до 10х2	шт.	33027 29067	31436 28889	28552 28837
6125-0702-0418 1310-0902-0418	емкость до 20х2	шт.	39708 34956	37800 34743	34338 34680
6125-0702-0419 1310-0902-0419	емкость до 30х2	шт.	46412 40869	44185 40619	40147 40547
6125-0702-0420 1310-0902-0420	емкость до 50х2	шт.	59946 52801	57077 52479	51872 52386
6125-0702-0421 1310-0902-0421	емкость до 100х2	шт.	79569 70131	75776 69706	68895 69584
6125-0702-0422 1310-0902-0422	емкость до 150х2	шт.	93260 82210	88818 81711	80766 81567
6125-0702-0423 1310-0902-0423	емкость до 200х2	шт.	107425 94764	102338 94193	93114 94029
6125-0702-0424 1310-0902-0424	емкость до 300х2	шт.	147215 129866	140243 129085	127599 128859
6125-0702-0425 1310-0902-0425	емкость до 400х2	шт.	218140 192166	207683 190997	188693 190623
6125-0702-0426 1310-0902-0426	емкость до 500х2	шт.	264330 232839	251650 231423	228623 230968
6125-0702-0427 1310-0902-0427	емкость до 600х2	шт.	304020 267825	289448 266196	262987 265675
6125-0702-0428 1310-0902-0428	емкость до 700х2	шт.	349768 308103	332991 306228	302523 305628
6125-0702-0429 1310-0902-0429	емкость до 800х2	шт.	382107 336648	363806 334603	330570 333948

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0702-0430 1310-0902-0430	емкость до 900х2	шт.	436248 384316	415341 381980	377371 381232
6125-0702-0431 1310-0902-0431	емкость до 1000х2	шт.	482253 424824	459130 422241	417137 421413
6125-0702-0432 1310-0902-0432	емкость до 1200х2	шт.	560754 493998	533877 490994	485068 490032
6125-0702-0433 1310-0902-0433	емкость до 1400х2	шт.	646150 569190	615166 565727	558896 564618
6125-0702-0434 1310-0902-0434	емкость до 1600х2	шт.	731098 644000	696030 640082	632344 638827
6125-0702-0435 1310-0902-0435	емкость до 1800х2	шт.	824317 726096	784772 721678	712951 720261
6125-0702-0436 1310-0902-0436	емкость до 2000х2	шт.	864729 761821	823299 757192	748056 755710
6125-0702-0437 1310-0902-0437	емкость до 2400х2	шт.	1081407 952542	1029526 946744	935304 944888
	Подгруппа 6125-0702-05 Монтаж муфт газонепроницаемых				
	Монтаж в помещении муфты газонепроницаемаой МГНМ на кабеле				
6125-0702-0501 1310-0902-0501	диаметр оболочки кабеля до 20 мм	шт.	25857 22921	24681 22789	22545 22747
6125-0702-0502 1310-0902-0502	диаметр оболочки кабеля до 30 мм	шт.	34441 30511	32869 30336	30010 30280
6125-0702-0503 1310-0902-0503	диаметр оболочки кабеля до 50 мм	шт.	50521 44704	48190 44444	43953 44360
6125-0702-0504 1310-0902-0504	диаметр оболочки кабеля до 70 мм	шт.	68815 61019	65692 60670	60017 60559
	Монтаж в помещениях муфты газонепроницаемой МСГ на кабеле				
6125-0702-0505 1310-0902-0505	диаметр оболочки кабеля до 30 мм	шт.	27548 24594	26366 24461	24217 24419
6125-0702-0506 1310-0902-0506	диаметр оболочки кабеля до 40 мм	шт.	36263 32369	34703 32195	31869 32140
6125-0702-0507 1310-0902-0507	диаметр оболочки кабеля до 50 мм	шт.	45516 40601	43549 40382	39974 40312
6125-0702-0508 1310-0902-0508	диаметр оболочки кабеля до 60 мм	шт.	53537 47766	51222 47507	47015 47424
6125-0702-0509 1310-0902-0509	диаметр оболочки кабеля до 70 мм	шт.	80367 71605	76855 71212	70477 71087
6125-0702-0510 1310-0902-0510	диаметр оболочки кабеля до 80 мм	шт.	87531 77885	83662 77451	76633 77313
	Монтаж в колодах муфты газонепроницаемой МГ на кабеле				
6125-0702-0511 1310-0902-0511	диаметр оболочки кабеля до 20 мм	шт.	25686 22750	24510 22618	22374 22576
6125-0702-0512 1310-0902-0512	диаметр оболочки кабеля до 30 мм	шт.	35204 31320	33648 31146	30820 31091
6125-0702-0513 1310-0902-0513	диаметр оболочки кабеля до 40 мм	шт.	60910 54072	58172 53765	53195 53668
6125-0702-0514 1310-0902-0514	диаметр оболочки кабеля до 50 мм	шт.	76833 68136	73346 67746	67010 67622
6125-0702-0515 1310-0902-0515	диаметр оболочки кабеля до 60 мм	шт.	78678 69916	75166 69523	68788 69398
6125-0702-0516 1310-0902-0516	диаметр оболочки кабеля до 70 мм	шт.	112277 99675	107225 99110	98048 98930
6125-0702-0517 1310-0902-0517	диаметр оболочки кабеля до 80 мм	шт.	136627 121109	130407 120413	119106 120191
	Подгруппа 6125-0702-06 Пупинизация и симметрирование кабеля				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Монтаж ящика индуктивности на кабеле				
6125-0702-0601 1310-0902-0601	в котловане, емкость кабеля 100х2	шт.	258877 228979	246927 227611	225448 227123
6125-0702-0602 1310-0902-0602	в котловане, емкость кабеля 200х2	шт.	446404 394193	425511 391825	387784 391019
6125-0702-0603 1310-0902-0603	в колодце, емкость кабеля 100х2	шт.	322235 284605	307248 282979	280260 282381
6125-0702-0604 1310-0902-0604	в колодце, емкость кабеля 200х2	шт.	542885 478670	517219 475912	470835 474932
	Симметрирование между оконечными устройствами				
6125-0702-0605 1310-0902-0605	расстояние до 5 км кабеля	шт.	502 439	476 436	430 435
6125-0702-0606 1310-0902-0606	расстояние свыше 5 км кабеля	шт.	781 683	741 678	669 677
	Подгруппа 6125-0702-07 Измерение кабеля				
6125-0702-0701 1310-0902-0701	Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства кабелей парные смонтированных	шт.	726 635	689 631	622 630
	Прослушивание и измерение переходных затуханий кабелей парных				
6125-0702-0702 1310-0902-0702	емкость 100х2	шт.	22315 19512	21175 19385	19110 19348
6125-0702-0703 1310-0902-0703	емкость 150х2	шт.	33473 29268	31762 29077	28665 29021
6125-0702-0704 1310-0902-0704	емкость 200х2	шт.	55788 48781	52936 48462	47774 48369
6125-0702-0705 1310-0902-0705	емкость 300х4	шт.	105997 92684	100579 92077	90771 91901
6125-0702-0706 1310-0902-0706	емкость 400х2	шт.	167363 146342	158809 145385	143323 145106
6125-0702-0707 1310-0902-0707	емкость 500х2	шт.	262203 229270	248801 227769	224539 227333
6125-0702-0708 1310-0902-0708	емкость 600х2	шт.	348723 304954	330991 303063	298627 302433
6125-0702-0709 1310-0902-0709	емкость 700х2	шт.	471802 412585	447812 410027	404025 409174
6125-0702-0710 1310-0902-0710	емкость 800х2	шт.	615394 538154	584102 534817	526990 533705
6125-0702-0711 1310-0902-0711	емкость 900х2	шт.	779499 681662	739863 677435	667520 676026
6125-0702-0712 1310-0902-0712	емкость 1000х2	шт.	964117 843109	915094 837880	825617 836138
6125-0702-0713 1310-0902-0713	емкость 1200х2	шт.	1384636 1210847	1314230 1203339	1185727 1200836
6125-0702-0714 1310-0902-0714	емкость 1400х2	шт.	1887207 1650340	1791247 1640106	1616101 1636695
6125-0702-0715 1310-0902-0715	емкость 1600х2	шт.	2466703 2157102	2341277 2143726	2112350 2139267
6125-0702-0716 1310-0902-0716	емкость 1800х2	шт.	3117994 2726649	2959452 2709740	2670081 2704104
6125-0702-0717 1310-0902-0717	емкость 2000х2	шт.	3856467 3372434	3660375 3351521	3302468 3344550
6125-0702-0718 1310-0902-0718	емкость 2400х2	шт.	5548799 4852359	5266657 4822268	4751690 4812238

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6125-0702-08 Реконструкция линий кабельных				
	Перекладка в колодцах кабеля				
6125-0702-0801 1310-0902-0801	диаметр оболочки до 30 мм	шт.	4280 3765	4074 3744	3699 3736
6125-0702-0802 1310-0902-0802	диаметр оболочки до 50 мм	шт.	6311 5559	6012 5527	5463 5516
6125-0702-0803 1310-0902-0803	диаметр оболочки до 70 мм	шт.	12131 10669	11546 10607	10479 10586
	Пересоединение действующих без перерыва действия абонентов на два новых, включенных в оконечные устройства кабелей				
6125-0702-0804 1310-0902-0804	емкость до 50х2	шт.	140881 124079	134162 123359	121885 123122
6125-0702-0805 1310-0902-0805	емкость до 100х2	шт.	318971 280911	303753 279278	275950 278745
6125-0702-0806 1310-0902-0806	емкость до 200х2	шт.	618524 544636	588980 541467	535001 540430
6125-0702-0807 1310-0902-0807	емкость до 500х2	шт.	1499961 1320673	1428274 1312982	1297299 1310467
6125-0702-0808 1310-0902-0808	емкость до 700х2	шт.	2107361 1855285	2006555 1844469	1822380 1840932
6125-0702-0809 1310-0902-0809	емкость до 900х2	шт.	2662957 2344584	2535660 2330928	2303083 2326461
6125-0702-0810 1310-0902-0810	емкость до 1200х2	шт.	3537671 3114643	3368530 3096497	3059498 3090562
	Пересоединение действующих без перерыва действия абонентов на один новый, включенный в оконечные устройства кабелей				
6125-0702-0811 1310-0902-0811	емкость до 50х2	шт.	67926 59843	64696 59496	58792 59383
6125-0702-0812 1310-0902-0812	емкость до 100х2	шт.	135177 119074	128737 118383	116975 118157
6125-0702-0813 1310-0902-0813	емкость до 200х2	шт.	263663 232209	251084 230858	228105 230416
6125-0702-0814 1310-0902-0814	емкость до 500х2	шт.	637948 561800	607503 558534	551877 557466
6125-0702-0815 1310-0902-0815	емкость до 700х2	шт.	954258 839845	908284 834695	824906 833206
6125-0702-0816 1310-0902-0816	емкость до 900х2	шт.	1223652 1076915	1164689 1070309	1057752 1068400
6125-0702-0817 1310-0902-0817	емкость до 1200х2	шт.	1624889 1430006	1546579 1421232	1404557 1418696
	Пересоединение действующих без перерыва действия абонентов на кабельную вставку кабелей				
6125-0702-0818 1310-0902-0818	емкость до 50х2	шт.	129245 113857	123093 113197	111853 112981
6125-0702-0819 1310-0902-0819	емкость до 100х2	шт.	239583 211022	228163 209798	207302 209397
6125-0702-0820 1310-0902-0820	емкость до 200х2	шт.	460829 405931	438879 403575	398775 402806
6125-0702-0821 1310-0902-0821	емкость до 500х2	шт.	1110901 978438	1057937 972756	961170 970898
6125-0702-0822 1310-0902-0822	емкость до 700х2	шт.	1539994 1356316	1466552 1348435	1332369 1345860
6125-0702-0823 1310-0902-0823	емкость до 900х2	шт.	1963635 1729421	1869988 1719376	1698893 1716090

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0702-0824 1310-0902-0824	емкость до 1200х2	шт.	2606886 2295862	2482526 2282520	2255316 2278157
	Вытягивание из канализации кабеля				
6125-0702-0825 1310-0902-0825	масса 1 м до 1 кг	км	467428 413777	446215 411401	407656 410619
6125-0702-0826 1310-0902-0826	масса 1 м до 2 кг	км	737111 651520	703130 647717	641400 646456
6125-0702-0827 1310-0902-0827	масса 1 м до 3 кг	км	931138 822782	888085 817963	809884 816363
6125-0702-0828 1310-0902-0828	масса 1 м до 6 кг	км	571059 510782	547929 508170	505890 507426
6125-0702-0829 1310-0902-0829	масса 1 м до 9 кг	км	802829 718021	770277 714346	711112 713298
6125-0702-0830 1310-0902-0830	масса 1 м до 13 кг	км	991322 886654	951155 882120	878149 880827
6125-0702-0831 1310-0902-0831	масса 1 м до 18 кг	км	1260791 1127621	1209678 1121851	1116779 1120206
	Замена нумерации				
6125-0702-0832 1310-0902-0832	ящик кабельный	шт.	1401 1225	1330 1217	1199 1214
6125-0702-0833 1310-0902-0833	коробка распределительная	шт.	934 817	886 811	800 810
6125-0702-0834 1310-0902-0834	колодец кабеля	шт.	948 831	900 825	814 824
	Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой кабеля				
6125-0702-0835 1310-0902-0835	емкость до 50х2	шт.	1213 1067	1155 1060	1048 1059
6125-0702-0836 1310-0902-0836	емкость до 150х2	шт.	1854 1631	1765 1622	1603 1619
6125-0702-0837 1310-0902-0837	емкость до 300х2	шт.	4113 3613	3912 3592	3547 3585
6125-0702-0838 1310-0902-0838	емкость до 600х2	шт.	7712 6779	7338 6739	6655 6726
6125-0702-0839 1310-0902-0839	емкость до 800х2	шт.	11825 10392	11251 10331	10202 10310
6125-0702-0840 1310-0902-0840	емкость до 1200х2	шт.	17278 15189	16442 15100	14914 15070
	Подгруппа 6125-0702-09 Разные работы				
	Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 600х2				
6125-0702-0901 1310-0902-0901	при установке на фундаменте	шт.	52099 47758	51695 46729	47690 46802
6125-0702-0902 1310-0902-0902	при установке в готовой нише	шт.	71187 63219	68187 62956	62361 62766
	Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 1200х2				
6125-0702-0903 1310-0902-0903	при установке на фундаменте	шт.	63751 58216	63149 57057	58148 57101
6125-0702-0904 1310-0902-0904	при установке в готовой нише	шт.	87640 77706	83942 77398	76674 77145
	Монтаж оборудования бокса для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2				
6125-0702-0905 1310-0902-0905	оболочка кабеля пластмассовая	шт.	39055 34912	37398 34727	34392 34673
6125-0702-0906 1310-0902-0906	оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая	шт.	40474 36304	38808 36118	35783 36064
	Монтаж оборудования бокса для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0702-0907 1310-0902-0907	оболочка кабеля пластмассовая	шт.	57540 51687	55201 51424	50956 51348
6125-0702-0908 1310-0902-0908	оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая	шт.	79679 71413	76372 71042	70372 70935
	Монтаж ящика кабельного				
6125-0702-0909 1310-0902-0909	при установке на чердаке, емкость до 10х2	шт.	76876 69134	73628 68900	67827 68332
6125-0702-0910 1310-0902-0910	при установке на столбе, емкостью до 10х2	шт.	94463 84476	90471 84029	83226 83900
6125-0702-0911 1310-0902-0911	при установке на столбе, емкостью до 20х2	шт.	94970 85820	91312 85411	84675 85293
	Монтаж коробки распределительной настенной				
6125-0702-0912 1310-0902-0912	на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	14989 13277	14306 13200	13068 13179
6125-0702-0913 1310-0902-0913	на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	шт.	21627 19169	20644 19059	18858 19028
	Защита кабеля металлическими желобами				
6125-0702-0914 1310-0902-0914	на стене деревянной или кирпичной	м	2921 2743	2850 2734	2723 2731
6125-0702-0915 1310-0902-0915	на стене бетонной	м	3398 3167	3307 3155	3141 3152
6125-0702-0916 1310-0902-0916	на лестничной клетке с проходом через площадку по стене деревянной или кирпичной	м	3785 3487	3664 3476	3453 3467
6125-0702-0917 1310-0902-0917	на лестничной клетке с проходом через площадку по стене бетонной	м	3785 3487	3664 3476	3453 3467
6125-0702-0918 1310-0902-0918	Окраска кабеля проложенного	м	177 160	170 159	158 159
6125-0702-0919 1310-0902-0919	Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену ввода абонентского или группового	шт.	16105 14283	15381 14207	14063 14181
	Монтаж защитной полосы на оконечном устройстве, емкость 25х2				
6125-0702-0920 1310-0902-0920	оболочка кабеля пластмассовая	шт.	12492 10928	11858 10860	10702 10838
6125-0702-0921 1310-0902-0921	оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая	шт.	14441 12633	13709 12555	12371 12529
6125-0702-0922 1310-0902-0922	Монтаж на оконечном устройстве, емкость 40х2, кабель в пластмассовой оболочке рамки с раздельными пружинами	шт.	15821 13838	15016 13751	13552 13724
6125-0702-0923 1310-0902-0923	Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену устройства для вывода кабеля из канализации на стену	шт.	33036 29527	31607 29369	29025 29319
	Монтаж устройства заземления боксов (под винт)				
6125-0702-0924 1310-0902-0924	тип БМ 1-1 емкостью 10х2	шт.	31480 29378	30625 29282	29076 29255
6125-0702-0925 1310-0902-0925	тип БМ 1-2 емкостью 20х2	шт.	62919 58714	61208 58523	58111 58467
6125-0702-0926 1310-0902-0926	тип БМ 1-3 емкостью 30х2	шт.	94355 88049	91789 87761	87143 87678
	Герметизация канала кабельного канализационного				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0702-0927 1310-0902-0927	свободного	шт.	2564 2494	2535 2491	2484 2490
6125-0702-0928 1310-0902-0928	занятого	шт.	4928 4560	4779 4544	4507 4538
	Герметизация в помещении канала ввода кабелей (в шахте АТС)				
6125-0702-0929 1310-0902-0929	свободный	шт.	4667 4334	4532 4319	4285 4314
6125-0702-0930 1310-0902-0930	занятый	шт.	7197 6546	6932 6516	6451 6508
6125-0702-0931 1310-0902-0931	Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации	шт.	13691 12462	13194 12406	12286 12390
	Подгруппа 6125-0702-10 Подвешивание на опорах кабеля				
	Подвешивание линии кабеля				
6125-0702-1001 1310-0902-1001	на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	м	1845 1732	1800 1728	1718 1725
6125-0702-1002 1310-0902-1002	на столбовой линии, масса 1 м до 4 кг	м	2108 1964	2051 1957	1946 1956
6125-0702-1003 1310-0902-1003	на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг	м	2049 1910	1993 1903	1892 1902
	Подгруппа 6125-0702-11 Монтаж трубы стальной для слаботочных сетей, требующих экранирования				
	Монтаж в готовых бороздах и перекрытиях труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования				
6125-0702-1101 1310-0902-1101	диаметр до 25 мм	м	2169 1929	2068 1907	1882 1914
6125-0702-1102 1310-0902-1102	диаметр до 40 мм	м	2682 2370	2553 2348	2316 2352
6125-0702-1103 1310-0902-1103	диаметр до 50 мм	м	3200 2825	3045 2799	2762 2803
6125-0702-1104 1310-0902-1104	диаметр до 80 мм	м	4404 3886	4190 3852	3798 3855
6125-0702-1105 1310-0902-1105	диаметр до 100 мм	м	5560 4896	5288 4858	4790 4857
	Монтаж с креплением накладными скобами трубы стальной для слаботочных сетей, требующих экранирования				
6125-0702-1106 1310-0902-1106	диаметр до 40 мм	м	2799 2473	2664 2451	2423 2454
6125-0702-1107 1310-0902-1107	диаметр до 50 мм	м	3265 2882	3107 2857	2826 2860
6125-0702-1108 1310-0902-1108	диаметр до 80 мм	м	4502 3972	4283 3938	3894 3941
6125-0702-1109 1310-0902-1109	диаметр до 100 мм	м	5887 5196	5601 5149	5091 5155
	Монтаж по установленным металлическим конструкциям трубы стальной для слаботочных сетей, требующих экранирования				
6125-0702-1110 1310-0902-1110	диаметр до 25 мм	м	2364 2111	2256 2086	2061 2096
6125-0702-1111 1310-0902-1111	диаметр до 40 мм	м	2991 2663	2854 2636	2603 2644
6125-0702-1112 1310-0902-1112	диаметр до 50 мм	м	3578 3187	3415 3157	3118 3164
6125-0702-1113 1310-0902-1113	диаметр до 80 мм	м	4884 4347	4660 4308	4254 4315

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0702-1114 1310-0902-1114	диаметр до 100 мм	м	6345 5634	6052 5589	5517 5593
	Монтаж в стояке с креплением накладными скобами трубы стальной для слаботочных сетей, требующих экранирования				
6125-0702-1115 1310-0902-1115	диаметр до 50 мм	м	4201 3722	4001 3683	3633 3693
6125-0702-1116 1310-0902-1116	диаметр до 80 мм	м	5664 5016	5393 4967	4914 4977
6125-0702-1117 1310-0902-1117	диаметр до 100 мм	м	7359 6515	7008 6452	6379 6465
6125-0702-1118 1310-0902-1118	диаметр до 125 мм	м	9090 8039	8653 7958	7868 7977
	Монтаж в стояке по установленным металлическим конструкциям трубы стальной для слаботочных сетей, требующих экранирования				
6125-0702-1119 1310-0902-1119	диаметр до 50 мм	м	4382 3913	4184 3870	3819 3885
6125-0702-1120 1310-0902-1120	диаметр до 80 мм	м	5945 5305	5675 5248	5179 5266
6125-0702-1121 1310-0902-1121	диаметр до 100 мм	м	7804 6954	7449 6884	6794 6903
6125-0702-1122 1310-0902-1122	диаметр до 125 мм	м	9638 8586	9196 8492	8380 8523
	Подгруппа 6125-0702-12 Монтаж шкафов, ящиков и коробок для трубных проводок				
	Монтаж шкафа напольного для трубных проводок				
6125-0702-1201 1310-0902-1201	размер до 600х600 мм	шт.	9560 8462	9114 8412	8307 8397
6125-0702-1202 1310-0902-1202	размер до 700х1000 мм	шт.	10160 9052	9711 9001	8898 8986
6125-0702-1203 1310-0902-1203	размер до 700х1500 мм	шт.	15171 13503	14495 13427	13273 13405
6125-0702-1204 1310-0902-1204	размер до 800х1800 мм	шт.	20406 18160	19499 18057	17855 18028
	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок				
6125-0702-1205 1310-0902-1205	размер до 640х840 мм	шт.	11774 10465	11245 10409	10281 10390
6125-0702-1206 1310-0902-1206	размер до 700х1000 мм	шт.	17221 15259	16429 15173	14983 15146
6125-0702-1207 1310-0902-1207	размер до 800х1800 мм	шт.	24045 21377	22972 21262	21014 21225
	Монтаж ящика для трубных проводок протяжной или коробка				
6125-0702-1208 1310-0902-1208	размер до 200х200 мм	шт.	4788 4201	4549 4174	4115 4165
6125-0702-1209 1310-0902-1209	размер до 500х500 мм	шт.	9603 8418	9121 8361	8247 8345
	Монтаж ящика для трубных проводок протяжной				
6125-0702-1210 1310-0902-1210	размер до 1000х800 мм	шт.	9578 8404	9099 8348	8232 8332
6125-0702-1211 1310-0902-1211	размер до 1600х1000 мм	шт.	9984 8778	9495 8720	8610 8704
6125-0702-1212 1310-0902-1212	Монтаж коробки оконечной	шт.	1176 1033	1118 1026	1019 1024

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0702-1213 1310-0902-1213	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий	шт.	311 272	295 270	266 270
	Группа 6125-0703 Измерение линии связи воздушной				
	Подгруппа 6125-0703-01 Измерение постоянным током участка цепи усилительной				
6125-0703-0101 1310-0903-0101	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии в участке цепи усилительной	шт.	46155 40362	43808 40111	39524 40028
	Подгруппа 6125-0703-02 Измерение переменным током участка цепи усилительный				
	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех				
6125-0703-0201 1310-0903-0201	диапазон частот до 10 кГц участка цепи усилительного	шт.	76924 67269	73013 66852	65874 66713
6125-0703-0202 1310-0903-0202	диапазон частот до 30 кГц участка цепи усилительного	шт.	143592 125569	136291 124791	122964 124531
6125-0703-0203 1310-0903-0203	диапазон частот до 60 кГц участка цепи усилительного	шт.	174362 152477	165496 151532	149314 151216
6125-0703-0204 1310-0903-0204	диапазон частот до 150 кГц участка цепи усилительного	шт.	251286 219746	238508 218384	215187 217929
	Подгруппа 6125-0703-03 Измерение переходного затухания между цепями участка цепи усилительной				
	Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах участка цепи усилительной				
6125-0703-0301 1310-0903-0301	диапазон частот до 10 кГц	шт.	76924 67269	73013 66852	65874 66713
6125-0703-0302 1310-0903-0302	диапазон частот до 30 кГц	шт.	107694 94177	102218 93593	92223 93398
6125-0703-0303 1310-0903-0303	диапазон частот до 60 кГц	шт.	143592 125569	136291 124791	122964 124531
6125-0703-0304 1310-0903-0304	диапазон частот до 150 кГц	шт.	235901 206293	223906 205013	202013 204587
	Группа 6125-0704 Монтаж оборудования линии связи кабельной волоконно-оптической				
	Подгруппа 6125-0704-01 Прокладка кабеля волоконно-оптического				
	Прокладка кабеля волоконно-оптического				
6125-0704-0101 1310-0904-0101	в траншее	км	270009 238471	260091 237401	241967 249298
6125-0704-0102 1310-0904-0102	кабелеукладчиком в грунтах I, II группы	км	1116178 1009042	1083090 1005391	1022205 1004216
6125-0704-0103 1310-0904-0103	кабелеукладчиком в грунтах III группы	км	1657619 1505480	1611836 1500413	1527543 1501589
	Прокладка кабеля волоконно-оптического кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м переходов				
6125-0704-0104 1310-0904-0104	ширина зеркала до 100 м	шт.	2256465 2057526	2197655 2051059	2089575 2093094
6125-0704-0105 1310-0904-0105	ширина зеркала до 200 м	шт.	2875854 2621679	2800481 2613392	2661975 2666409
	Подгруппа 6125-0704-02 Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации				
	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0704-0201 1310-0904-0201	по свободному каналу	м	1096 966	1044 960	950 959
6125-0704-0202 1310-0904-0202	по занятому каналу	м	1486 1310	1416 1302	1289 1300
	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе				
6125-0704-0203 1310-0904-0203	по свободному каналу	м	1149 1014	1095 1008	998 1007
6125-0704-0204 1310-0904-0204	по занятому каналу	м	1479 1306	1410 1298	1285 1296
	Подгруппа 6125-0704-03 Прокладка в канализации трубки полиэтиленовой				
	Прокладка в канализации трубопровода				
6125-0704-0301 1310-0904-0301	по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой	м	652 578	623 574	569 574
6125-0704-0302 1310-0904-0302	по свободному каналу, в две нитки трубки полиэтиленовой	м	742 656	708 652	646 651
6125-0704-0303 1310-0904-0303	по занятому каналу, трубки полиэтиленовой	м	978 864	933 859	851 858
	Подгруппа 6125-0704-04 Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК шнура ШСС				
6125-0704-0401 1310-0904-0401	Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК шнура ШСС	м	223 195	212 194	191 193
	Подгруппа 6125-0704-05 Монтаж на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце муфт прямых				
	Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС, муфта прямая				
6125-0704-0501 1310-0904-0501	число волокон 4	шт.	199683 181536	193325 180835	181638 180621
6125-0704-0502 1310-0904-0502	число волокон 8	шт.	271891 246934	263223 245976	247283 245684
6125-0704-0503 1310-0904-0503	число волокон 12	шт.	344356 312568	333376 311351	313170 310984
6125-0704-0504 1310-0904-0504	число волокон 16	шт.	400344 363018	387377 361583	363524 361149
6125-0704-0505 1310-0904-0505	число волокон 20	шт.	488769 443362	473172 441631	444458 441110
6125-0704-0506 1310-0904-0506	число волокон 24	шт.	561074 508847	543166 506860	510192 506262
6125-0704-0507 1310-0904-0507	число волокон 32	шт.	704952 639150	682441 636649	640983 635899
6125-0704-0508 1310-0904-0508	число волокон 48	шт.	994288 901195	962531 897664	904027 896607
	Подгруппа 6125-0704-06 Монтаж на зоновом волоконно-оптическом кабеле в котловане муфт прямых				
	Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле, муфта прямая				
6125-0704-0601 1310-0904-0601	число волокон 4	шт.	441710 406085	429706 404749	407583 404347
6125-0704-0602 1310-0904-0602	число волокон 8	шт.	601187 551345	584692 549501	554245 548953
6125-0704-0603 1310-0904-0603	число волокон 12	шт.	752792 689726	732208 687418	694170 686738

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0704-0604 1310-0904-0604	число волокон 16	шт.	912267 834985	887191 832169	840831 831341
6125-0704-0605 1310-0904-0605	число волокон 20	шт.	1063774 973278	1034613 969997	980668 969037
6125-0704-0606 1310-0904-0606	число волокон 24	шт.	1215381 1111662	1182132 1107914	1120597 1106822
6125-0704-0607 1310-0904-0607	число волокон 32	шт.	1526462 1395304	1484633 1390582	1407184 1389211
6125-0704-0608 1310-0904-0608	число волокон 48	шт.	2148628 1962589	2089636 1955920	1980361 1953991
	Подгруппа 6125-0704-07 Измерение кабелей волоконно-оптических ГТС на кабельной площадке				
	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке				
6125-0704-0701 1310-0904-0701	число волокон 4	шт.	35712 32118	34481 31983	32216 31940
6125-0704-0702 1310-0904-0702	число волокон 8	шт.	64331 57811	62082 57564	57952 57487
6125-0704-0703 1310-0904-0703	число волокон 12	шт.	92949 83504	89685 83146	83687 83034
6125-0704-0704 1310-0904-0704	число волокон 16	шт.	116785 105018	112748 104573	105329 104435
6125-0704-0705 1310-0904-0705	число волокон 20	шт.	145565 130860	140509 130305	131217 130130
6125-0704-0706 1310-0904-0706	число волокон 24	шт.	171791 154464	165842 153809	154906 153604
6125-0704-0707 1310-0904-0707	число волокон 32	шт.	226637 203759	218777 202895	204330 202626
6125-0704-0708 1310-0904-0708	число волокон 48	шт.	336490 302502	324805 301218	303332 300816
	Подгруппа 6125-0704-08 Измерение на кабельной площадке кабелей волоконно-оптических зоновых				
	Измерение затухания на кабельной площадке кабеля волоконно-оптического зонового				
6125-0704-0801 1310-0904-0801	число волокон 4	шт.	52316 46700	50281 46479	46556 46408
6125-0704-0802 1310-0904-0802	число волокон 8	шт.	95849 85685	92205 85289	85525 85163
6125-0704-0803 1310-0904-0803	число волокон 12	шт.	139383 124671	134127 124099	124493 123916
6125-0704-0804 1310-0904-0804	число волокон 16	шт.	190726 170475	183454 169683	170132 169431
6125-0704-0805 1310-0904-0805	число волокон 20	шт.	234260 209461	225378 208493	209101 208185
6125-0704-0806 1310-0904-0806	число волокон 24	шт.	277794 248446	267301 247303	248069 246940
6125-0704-0807 1310-0904-0807	число волокон 32	шт.	372671 333236	358552 331698	332677 331208
6125-0704-0808 1310-0904-0808	число волокон 48	шт.	554616 495997	533648 493712	495222 492986
	Подгруппа 6125-0704-09 Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке				
	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении				
6125-0704-0901 1310-0904-0901	число волокон 4	шт.	25254 22706	24380 22610	22771 22580

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0704-0902 1310-0904-0902	число волокон 8	шт.	44549 40035	42992 39864	40132 39810
6125-0704-0903 1310-0904-0903	число волокон 12	шт.	63844 57363	61605 57117	57494 57040
6125-0704-0904 1310-0904-0904	число волокон 16	шт.	83139 74690	80219 74371	74854 74270
6125-0704-0905 1310-0904-0905	число волокон 20	шт.	99881 89780	96404 89397	90015 89277
6125-0704-0906 1310-0904-0906	число волокон 24	шт.	119176 107108	115017 106650	107376 106508
6125-0704-0907 1310-0904-0907	число волокон 32	шт.	157765 141763	152244 141157	142098 140968
6125-0704-0908 1310-0904-0908	число волокон 48	шт.	234783 210927	226538 210022	211388 209738
	Подгруппа 6125-0704-10 Измерение кабеля волоконно-оптического зонового на смонтированном участке				
	Измерение кабеля волоконно-оптического зонового на смонтированном участке в одном направлении				
6125-0704-1001 1310-0904-1001	число волокон 4	шт.	51481 46310	49712 46115	46460 46054
6125-0704-1002 1310-0904-1002	число волокон 8	шт.	77940 70316	75396 70034	70712 69947
6125-0704-1003 1310-0904-1003	число волокон 12	шт.	112206 101139	108485 100728	101634 100600
6125-0704-1004 1310-0904-1004	число волокон 16	шт.	146473 131961	141573 131421	132557 131253
6125-0704-1005 1310-0904-1005	число волокон 20	шт.	172931 155967	167258 155340	156808 155146
6125-0704-1006 1310-0904-1006	число волокон 24	шт.	207199 186790	200346 186034	187730 185800
6125-0704-1007 1310-0904-1007	число волокон 32	шт.	267924 241620	259118 240646	242905 240345
6125-0704-1008 1310-0904-1008	число волокон 48	шт.	397344 358244	384227 356796	360077 356347
	Подгруппа 6125-0704-11 Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС УССЛК				
	Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС, УССЛК				
6125-0704-1101 1310-0904-1101	число волокон 4	шт.	100557 90508	97131 90120	90821 90008
6125-0704-1102 1310-0904-1102	число волокон 8	шт.	153927 138463	148625 137865	138868 137691
6125-0704-1103 1310-0904-1103	число волокон 12	шт.	202739 182426	195789 181642	182997 181414
6125-0704-1104 1310-0904-1104	число волокон 16	шт.	251552 226390	242955 225420	227128 225139
6125-0704-1105 1310-0904-1105	число волокон 20	шт.	302725 272426	292364 271257	273293 270916
6125-0704-1106 1310-0904-1106	число волокон 24	шт.	353898 318461	341774 317093	319460 316696
6125-0704-1107 1310-0904-1107	число волокон 32	шт.	453720 408309	438189 406557	409601 406048
6125-0704-1108 1310-0904-1108	число волокон 48	шт.	655890 590229	633425 587694	592075 586958

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6125-0704-12 Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом УССЛК				
	Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом, УССЛК				
6125-0704-1201 1310-0904-1201	число волокон 4	шт.	110225 99174	106447 98748	99492 98623
6125-0704-1202 1310-0904-1202	число волокон 8	шт.	169281 152231	163424 151571	152646 151379
6125-0704-1203 1310-0904-1203	число волокон 12	шт.	221175 199035	213608 198181	199680 197933
6125-0704-1204 1310-0904-1204	число волокон 16	шт.	273069 245839	263793 244792	246715 244488
6125-0704-1205 1310-0904-1205	число волокон 20	шт.	332125 298896	320771 297615	299869 297242
6125-0704-1206 1310-0904-1206	число волокон 24	шт.	391345 352104	377908 350588	353177 350147
6125-0704-1207 1310-0904-1207	число волокон 32	шт.	502293 451964	485068 450021	453365 449456
6125-0704-1208 1310-0904-1208	число волокон 48	шт.	724358 651837	699553 649039	653897 648226
	Подгруппа 6125-0704-13 Инсталляция (прокладка потоком воздуха) в пластмассовой трубке кабеля волоконно-оптического				
6125-0704-1301 1310-0904-1301	Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха кабеля волоконно-оптического	км	788149 693378	752295 689388	687130 688163
6125-0704-1302 1310-0904-1302	Монтаж на пластмассовой трубке камеры	шт.	97405 85733	92728 85211	84231 85045
6125-0704-1303 1310-0904-1303	Проверка на герметичность трубки пластмассовой проложенная	шт.	95305 84102	91061 83632	83337 83484
	Группа 6125-0705 Настройка системы передачи синхронной цифровой				
	Подгруппа 6125-0705-01 Проверка электрическая				
	Проверка электрическая				
6125-0705-0101 1310-0905-0101	мультиплексора	шт.	506125 442414	480206 439661	433332 438675
6125-0705-0102 1310-0905-0102	регенератора	шт.	230057 201098	218276 199846	196969 199397
	Подгруппа 6125-0705-02 Тестирование оборудования оконечной станции				
	Оборудование оконечной станции (одно оптическое направление, схема "1+0" или "1+1" , или "1:1")				
6125-0705-0201 1310-0905-0201	STM-1, тестирование	шт.	391097 341865	371068 339738	334848 338977
6125-0705-0202 1310-0905-0202	STM-4, тестирование	шт.	513794 449117	487482 446322	439898 445322
6125-0705-0203 1310-0905-0203	STM-16, тестирование	шт.	1388012 1213286	1316927 1205736	1188381 1203033
	Подгруппа 6125-0705-03 Настройка тракта линейного цифрового, ТМ, СС и синхронизация одной системы передачи на одном участке "ввода-вывода"				
	Настройка при количестве НРП=0 (схема "1+0") тракта линейного цифрового, ТМ, СС				
6125-0705-0301 1310-0905-0301	и синхронизация одной системы передачи на одном участке "ввода-вывода"	шт.	5916230 5230691	5644818 5201490	5151982 5191570

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0705-0305 1310-0905-0303	Добавлять к норме 6125-0705-0301	шт.	655184 581259	626191 578127	573468 577083
	Настройка при количестве НРП=0 (схема "1+1" или "1:1") тракта линейного цифрового, ТМ, СС				
6125-0705-0304 1310-0905-0302	и синхронизация одной системы передачи на одном участке "ввода-вывода"	шт.	7362421 6509303	7024662 6472965	6411355 6460622
6125-0705-0306 1310-0905-0304	тракт линейный цифровой, ТМ, СС и синхронизация одной системы передачи на одном участке "ввода-вывода". Настройка дополнительная на каждый НРП (схема "1+1" или "1:1" добавлять к норме 6125-0705-0302	шт.	806381 715397	770697 711540	705807 710255
	Подгруппа 6125-0705-04 Настройка трактов простых сетевых				
	Настройка тракта простого сетевого 2 Мбит/сек или 34 Мбит/сек				
6125-0705-0401 1310-0905-0401	основной	шт.	368091 321756	349240 319753	315151 319036
6125-0705-0402 1310-0905-0402	последующий	шт.	30674 26813	29103 26646	26263 26586
	Настройка тракта простого сетевого 155 Мбит/сек				
6125-0705-0403 1310-0905-0403	основной	шт.	1748434 1528339	1658892 1518828	1496966 1515422
6125-0705-0404 1310-0905-0404	последующий	шт.	184045 160878	174620 159877	157575 159518
	Подгруппа 6125-0705-05 Настройка системы контроля и управления				
6125-0705-0501 1310-0905-0501	Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)	шт.	245394 214503	232827 213169	210100 212691
6125-0705-0502 1310-0905-0502	Программирование и отладка его работы элементов сетевых(мультиплексор, регенератор)	шт.	153371 134065	145517 133230	131313 132932
	Подгруппа 6125-0705-06 Сдача объекта				
6125-0705-0601 1310-0905-0601	Испытания контрольные и приемо-сдаточные объекта	шт.	2689605 2366820	2560282 2352985	2325880 2348175
	Группа 6125-0706 Монтаж оборудования пассивной оптической сети (PON)				
	Подгруппа 6125-0706-01 Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки кабеля волоконно-оптического				
6125-0706-0101 1310-0906-0101	Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки кабеля волоконно-оптического магистрального	шт.	3029 2647	2874 2631	2593 2626
6125-0706-0102 1310-0906-0102	Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки кабеля волоконно-оптического распределительного (райзер-кабель)	шт.	1275 1115	1210 1108	1092 1105

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0706-0103 1310-0906-0103	Подготовка (разделка) конца кабеля (ВОК-1) к процессу сварки кабеля волоконно-оптического предконечного абонентского	шт.	159 139	151 138	136 138
	Подгруппа 6125-0706-02 Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля и монтаж в ОРШ кабеля волоконно-оптического				
	Кабель волоконно-оптическокий распределительный, оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами				
6125-0706-0201 1310-0906-0201	Монтаж ВОК в ОРШ	шт.	39069 34640	37395 34464	34341 34404
6125-0706-0202 1310-0906-0202	Добавлять на каждое волокно сверх 4, оконечивание (сварка)	шт.	7510 6688	7207 6656	6656 6646
	Кабель волоконно-оптический магистральный, оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами				
6125-0706-0203 1310-0906-0203	монтаж ВОК в ОРШ	шт.	33465 29742	32077 29595	29543 29545
6125-0706-0204 1310-0906-0204	Добавлять на каждое волокно сверх 4	шт.	7159 6382	6875 6352	6356 6342
	Подгруппа 6125-0706-03 Монтаж ВОК-1 в ОРК кабеля волоконно-оптического распределительного, оконечивание (сварка) волокон кабеля				
	Монтаж ВОК-1 в ОРК кабеля волоконно-оптического распределительного				
6125-0706-0301 1310-0906-0301	оконечивание (сварка) волокон модуля	шт.	50738 44868	48486 44632	44385 44551
6125-0706-0302 1310-0906-0302	Добавлять на каждый предоконеченный ВОК-1 сверх 4-х	шт.	11525 10206	11022 10153	10107 10135
	Подгруппа 6125-0706-04 Монтаж комплекта абонентского оборудования и абонентской разводки				
6125-0706-0401 1310-0906-0401	Монтаж комплекта абонентского оборудования и абонентской разводки	комплект	17277 15206	16434 15111	14905 15081
	Подгруппа 6125-0706-05 Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ оптической абонентской линии				
	Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях				
6125-0706-0501 1310-0906-0501	на первой длине волны оптической абонентской линии	шт.	11829 10648	11427 10604	10688 10590
6125-0706-0502 1310-0906-0502	Добавлять на каждую последующую длину волны оптической абонентской линии	шт.	4385 3933	4226 3916	3936 3911
	Подгруппа 6125-0706-06 Разные работы				
6125-0706-0601 1310-0906-0601	Оконечивание разъемами кабеля волоконно-оптического абонентского	шт.	4275 3814	4107 3796	3801 3791

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0706-0602 1310-0906-0602	Устройство стыка волокон двух подготовленных (разделанных) концов кабеля волоконно-оптического абонентского	шт.	3647 3266	3512 3252	3264 3247
6125-0706-0603 1310-0906-0603	Монтаж разъемов	шт.	1116 975	1059 969	955 967
	Подраздел 6125-08 Монтаж оборудования системы обеспечения безопасности объектов				
	Группа 6125-0801 Монтаж оборудования системы обеспечения безопасности объектов				
	Подгруппа 6125-0801-01 Монтаж оборудования камер видеонаблюдения				
	Монтаж камеры видеонаблюдения				
6125-0801-0101 1310-1001-0101	фиксированной	шт.	17499 15299	16607 15201	14988 15172
6125-0801-0102 1310-1001-0102	на кронштейне	шт.	20388 17823	19350 17710	17464 17676
	Подгруппа 6125-0801-02 Монтаж камеры тепловизионной				
	Монтаж камеры тепловизионной				
6125-0801-0201 1310-1001-0201	фиксированной	шт.	21626 18905	20524 18786	18523 18749
6125-0801-0202 1310-1001-0202	на кронштейне	шт.	23532 20572	22334 20442	20157 20402
	Подгруппа 6125-0801-03 Монтаж радиолокационной системы охраны периметра				
	Монтаж радиолокационной системы охраны периметра				
6125-0801-0301 1310-1001-0301	с лестниц	шт.	16650 14557	15802 14465	14262 14437
6125-0801-0302 1310-1001-0302	с автогидроподъемников	шт.	37589 33782	36157 33626	33545 33577
	Подгруппа 6125-0801-04 Монтаж металлодетекторов стационарных				
6125-0801-0401 1310-1001-0401	Монтаж металлодетекторов стационарных арочного типа	шт.	10717 9372	10171 9312	9180 9294
	Подгруппа 6125-0801-05 Монтаж турникета				
	Монтаж турникета				
6125-0801-0501 1310-1001-0501	роторного полноростового	шт.	30602 26754	29043 26585	26211 26533
6125-0801-0502 1310-1001-0502	роторного полуростового	шт.	21758 19022	20649 18901	18636 18865
6125-0801-0503 1310-1001-0503	-трипода напольного	шт.	17401 15221	16518 15125	14909 15095
6125-0801-0504 1310-1001-0504	-трипода настенного	шт.	14713 12869	13966 12788	12602 12763
6125-0801-0505 1310-1001-0505	-калитки механической	шт.	7013 6134	6658 6097	6008 6084
6125-0801-0506 1310-1001-0506	-калитки электромеханической	шт.	11749 10276	11153 10213	10065 10192
6125-0801-0507 1310-1001-0507	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	4233 3702	4017 3678	3626 3671
6125-0801-0508 1310-1001-0508	Подключение идентификаторов	шт.	95 83	91 83	82 83

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
	Подгруппа 6125-0801-06 Монтаж системы управления доступом с автоматическим запирающим устройством				
6125-0801-0601 1310-1001-0601	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования	шт.	14457 12643	13720 12560	12383 12537
	Подгруппа 6125-0801-07 Монтаж шлагбаума				
	Монтаж шлагбаума автоматического (полуавтоматического) с опорой стрелы				
6125-0801-0701 1310-1001-0701	с устройством фундамента	шт.	54044 49400	52044 47787	47513 46661
6125-0801-0702 1310-1001-0702	без устройства фундамента	шт.	22634 19793	21477 19666	19383 19627
	Подгруппа 6125-0801-08 Монтаж устройств (домофонов) охранно-переговорных				
6125-0801-0801 1310-1001-0801	Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	24988 21851	23712 21707	21400 21667
6125-0801-0802 1310-1001-0802	Монтаж абонентских устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	2932 2563	2782 2547	2511 2542
	Подраздел 6125-09 Монтаж конструкций для установки приборов и средств автоматизации				
	Группа 6125-0901 Монтаж конструкций для установки приборов и средств автоматизации				
	Подгруппа 6125-0901-01 Монтаж конструкций для установки приборов и средств автоматизации				
	Монтаж конструкций для установки приборов				
6125-0901-0101 1311-0101-0101	масса до 1 кг	шт.	3692 3345	3546 3317	3299 3325
6125-0901-0102 1311-0101-0102	масса до 2 кг	шт.	3900 3556	3754 3522	3506 3536
6125-0901-0103 1311-0101-0103	масса до 3 кг	шт.	6686 6040	6415 5988	5957 6001
6125-0901-0104 1311-0101-0104	масса до 5 кг	шт.	7708 7021	7417 6952	6934 6980
6125-0901-0105 1311-0101-0105	масса до 10 кг	шт.	10626 9720	10242 9632	9639 9661
6125-0901-0106 1311-0101-0106	масса до 25 кг	шт.	36811 34981	36068 34864	35447 34869
6125-0901-0107 1311-0101-0107	масса до 40 кг	шт.	28902 26999	28095 26802	27020 26874
6125-0901-0108 1311-0101-0108	Добавлять за каждый 1 кг конструкций свыше 40 кг	шт.	1071 987	1034 978	980 981
	Подгруппа 6125-0901-02 Монтаж конструкций для установки исполнительных механизмов				
	Установка на стене конструкций для установки исполнительных механизмов				
6125-0901-0201 1311-0101-0201	масса до 20 кг	шт.	27227 25215	26390 24934	24849 25091
6125-0901-0202 1311-0101-0202	масса до 25 кг	шт.	29121 27097	28280 26816	26781 26970
6125-0901-0203 1311-0101-0203	масса до 35 кг	шт.	32006 29974	31162 29697	29758 29845
	Установка на полу конструкций для установки исполнительных механизмов				

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-0901-0204 1311-0101-0204	масса до 20 кг	шт.	23843 22239	23128 21948	22049 22135
6125-0901-0205 1311-0101-0205	масса до 25 кг	шт.	32082 29738	31069 29414	29524 29589
6125-0901-0206 1311-0101-0206	масса до 35 кг	шт.	33281 30942	32265 30607	30779 30791
	Подраздел 6125-10 Установка на оборудовании и коммуникациях приборов и средств автоматизации				
	Группа 6125-1001 Установка приборов на закладных устройствах				
	Подгруппа 6125-1001-01 Установка приборов				
	Установка приборов на резьбовых соединениях				
6125-1001-0101 1311-0201-0101	масса до 1,5 кг	шт.	6028 5279	5724 5246	5170 5234
6125-1001-0102 1311-0201-0102	масса до 5 кг	шт.	9099 7964	8640 7915	7800 7897
6125-1001-0103 1311-0201-0103	масса до 10 кг	шт.	11997 10498	11390 10432	10280 10409
	Установка приборов на фланцевых соединениях				
6125-1001-0104 1311-0201-0104	масса до 1,5 кг	шт.	12035 10536	11428 10470	10318 10447
6125-1001-0105 1311-0201-0105	масса до 5 кг	шт.	17959 15718	17051 15620	15393 15585
6125-1001-0106 1311-0201-0106	масса до 10 кг	шт.	23998 21002	22784 20870	20566 20823
	Группа 6125-1002 Устройства служащие. Монтаж оборудования				
	Подгруппа 6125-1002-01 Монтаж устройств расходомеров сужающих				
	Монтаж диафрагмы камерной на условное давление до 10 МПа				
6125-1002-0101 1311-0202-0101	диаметр до 125 мм	шт.	9300 8621	9024 8591	8523 8581
6125-1002-0102 1311-0202-0102	диаметр до 200 мм	шт.	18692 17323	18136 17263	17128 17244
6125-1002-0103 1311-0202-0103	диаметр до 500 мм	шт.	42898 39473	41510 39322	38985 39275
	Монтаж диафрагмы бескамерной на условное давление до 4 МПа				
6125-1002-0104 1311-0202-0104	диаметр до 1000 мм	шт.	169465 162586	166674 162290	161594 162187
6125-1002-0105 1311-0202-0105	диаметр до 1600 мм	шт.	320162 306976	314814 306407	305084 306212
	Группа 6125-1003 Преобразователи проточные. Монтаж оборудования				
	Подгруппа 6125-1003-01 Монтаж на технологическом трубопроводе приборов и средств автоматизации, показывающих первичные(проточные)преобразователи				
6125-1003-0101 1311-0203-0101	Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях ротаметра показывающего, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм	шт.	4855 4243	4606 4217	4156 4208
	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя				
6125-1003-0102 1311-0203-0102	диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	5075 4463	4826 4437	4376 4428
6125-1003-0103 1311-0203-0103	диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	5188 4576	4939 4550	4489 4541

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-1003-0104 1311-0203-0104	диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	16016 14073	15233 13991	13818 13963
6125-1003-0105 1311-0203-0105	диаметр условного прохода до 80 мм	шт.	23007 20402	21958 20293	20063 20254
6125-1003-0106 1311-0203-0106	диаметр условного прохода до 120 мм	шт.	34100 30124	32502 29958	29618 29899
6125-1003-0107 1311-0203-0107	диаметр условного прохода до 150 мм	шт.	39605 35005	37766 34798	34437 34728
6125-1003-0108 1311-0203-0108	диаметр условного прохода до 200 мм	шт.	56201 49596	53565 49301	48787 49200
6125-1003-0109 1311-0203-0109	диаметр условного прохода до 250 мм	шт.	62409 55215	59532 54894	54322 54784
6125-1003-0110 1311-0203-0110	диаметр условного прохода до 300 мм	шт.	80964 71835	77311 71428	70696 71289
6125-1003-0111 1311-0203-0111	диаметр условного прохода до 350 мм	шт.	85297 75756	81500 75338	74563 75205
6125-1003-0112 1311-0203-0112	диаметр условного прохода до 400 мм	шт.	118299 104841	112949 104250	103175 104062
6125-1003-0113 1311-0203-0113	диаметр условного прохода до 450 мм	шт.	128750 114115	122926 113473	112284 113268
6125-1003-0114 1311-0203-0114	диаметр условного прохода до 500 мм	шт.	138271 123038	132207 122368	121125 122155
	Подгруппа 6125-1003-02 Установка на резервуаре преобразователей уровнемеров первичных				
	Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении преобразователя уровнемера первичного				
6125-1003-0201 1311-0203-0201	масса до 10 кг	шт.	18735 16565	17895 16470	16357 16443
6125-1003-0202 1311-0203-0202	масса до 20 кг	шт.	27871 24622	26612 24475	24308 24437
6125-1003-0203 1311-0203-0203	масса до 40 кг	шт.	47568 42008	45424 41763	41500 41697
	Установка на резервуаре преобразователя уровнемера первичного, работающего под давлением				
6125-1003-0204 1311-0203-0204	до 4 МПа	шт.	20389 18215	19549 18124	18012 18093
6125-1003-0205 1311-0203-0205	до 6,3 МПа	шт.	31220 27964	29961 27826	27659 27779
6125-1003-0206 1311-0203-0206	до 20 МПа	шт.	53756 48185	51612 47953	47691 47874
	Группа 6125-1004 Монтаж оборудования регулирующего				
	Подгруппа 6125-1004-01 Монтаж клапанов и заслонок с рычажным приводом				
	Монтаж клапанов с рычажным приводом регулирующим				
6125-1004-0101 1311-0204-0101	диаметр условного прохода 10 мм	шт.	10248 9099	9815 9054	9031 9037
6125-1004-0102 1311-0204-0102	диаметр условного прохода 15, 20 мм	шт.	11047 9848	10605 9796	9735 9783
6125-1004-0103 1311-0204-0103	диаметр условного прохода 25, 32 мм	шт.	11589 10367	11146 10311	10212 10302
6125-1004-0104 1311-0204-0104	диаметр условного прохода 40, 50 мм	шт.	23968 22005	23215 21926	21858 21898
6125-1004-0105 1311-0204-0105	диаметр условного прохода 65, 80 мм	шт.	23884 21921	23131 21842	21774 21814

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-1004-0106 1311-0204-0106	диаметр условного прохода 100, 125 мм	шт.	34996 31979	33842 31860	31765 31817
6125-1004-0107 1311-0204-0107	диаметр условного прохода 150, 175 мм	шт.	30373 27355	29218 27236	27145 27193
6125-1004-0108 1311-0204-0108	диаметр условного прохода 200, 225 мм	шт.	40615 36430	39021 36263	36158 36204
6125-1004-0109 1311-0204-0109	диаметр условного прохода 250 мм	шт.	51519 46439	49525 46232	45945 46158
6125-1004-0110 1311-0204-0110	диаметр условного прохода 300 мм	шт.	66853 60624	64427 60370	60071 60280
6125-1004-0111 1311-0204-0111	диаметр условного прохода 500 мм	шт.	108288 99036	104706 98660	98266 98528
	Монтаж заслонки с рычажным приводом				
6125-1004-0112 1311-0204-0112	диаметр условного прохода 30 мм	шт.	17886 16738	17454 16692	16672 16676
6125-1004-0113 1311-0204-0113	диаметр условного прохода 40 мм	шт.	20066 18892	19625 18845	18832 18828
6125-1004-0114 1311-0204-0114	диаметр условного прохода 50 мм	шт.	20066 18892	19625 18845	18832 18828
6125-1004-0115 1311-0204-0115	диаметр условного прохода 60 мм	шт.	35995 34032	35242 33953	33885 33925
6125-1004-0116 1311-0204-0116	диаметр условного прохода 70 мм	шт.	34846 32883	34093 32804	32736 32776
6125-1004-0117 1311-0204-0117	диаметр условного прохода 80 мм	шт.	42946 40982	42192 40903	40837 40876
6125-1004-0118 1311-0204-0118	диаметр условного прохода 90 мм	шт.	68750 65733	67595 65613	65518 65571
	Подраздел 6125-11 Монтаж аппаратуры автоматизированных систем управления				
	Группа 6125-1101 Монтаж аппаратуры информационно-логических комплексов специализированных систем управления, вычислительной техники и телемеханики				
	Подгруппа 6125-1101-01 Монтаж рамы под аппаратуру				
	Монтаж рамы под аппаратуру, площадь основания оборудования				
6125-1101-0101 1311-0401-0101	до 0,25 м2	шт.	11920 10492	11339 10429	10293 10406
6125-1101-0102 1311-0401-0102	до 0,5 м2	шт.	17634 15496	16765 15401	15196 15368
6125-1101-0103 1311-0401-0103	до 0,75 м2	шт.	23364 20515	22206 20388	20115 20346
6125-1101-0104 1311-0401-0104	до 1 м2	шт.	30097 26441	28619 26276	25948 26224
6125-1101-0105 1311-0401-0105	до 1,5 м2	шт.	36180 31782	34404 31586	31192 31523
6125-1101-0106 1311-0401-0106	до 2 м2	шт.	42917 37724	40824 37491	37038 37419
6125-1101-0107 1311-0401-0107	до 2,5 м2	шт.	48584 42690	46206 42425	41903 42344
	Подгруппа 6125-1101-02 Монтаж аппаратуры настольной				
	Монтаж на столе аппаратуры настольной				
6125-1101-0201 1311-0401-0201	масса до 0,015 т	шт.	6138 5395	5846 5362	5315 5351
6125-1101-0202 1311-0401-0202	масса до 0,03 т	шт.	16948 14874	16124 14782	14628 14750

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-1101-0203 1311-0401-0203	масса до 0,06 т	шт.	49144 43263	46842 43014	42657 42947
6125-1101-0204 1311-0401-0204	масса до 0,1 т	шт.	61423 54008	58487 53687	53165 53585
	Подгруппа 6125-1101-03 Монтаж аппаратуры напольной				
	Монтаж аппаратуры напольной				
6125-1101-0301 1311-0401-0301	масса до 0,2 т	шт.	60310 53013	57427 52703	52179 52601
6125-1101-0302 1311-0401-0302	масса до 0,3 т	шт.	85035 74633	80890 74188	73348 74040
6125-1101-0303 1311-0401-0303	масса до 0,5 т	шт.	89988 78966	85592 78494	77589 78337
6125-1101-0304 1311-0401-0304	масса до 0,8 т	шт.	118931 104287	113081 103658	102403 103455
6125-1101-0305 1311-0401-0305	масса до 2 т	шт.	144782 126920	137629 126152	124571 125903
	Подгруппа 6125-1101-04 Монтаж аппаратуры настенной				
6125-1101-0401 1311-0401-0401	Монтаж аппаратуры настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т	шт.	59273 52170	56471 51868	51368 51757
	Подгруппа 6125-1101-05 Монтаж оборудования пульта и рабочих мест				
	Монтаж пульта, рабочего места				
6125-1101-0501 1311-0401-0501	масса до 0,3 т	шт.	103062 90534	98050 89989	88965 89814
6125-1101-0502 1311-0401-0502	масса до 0,5 т	шт.	138506 121528	131684 120788	119322 120546
6125-1101-0503 1311-0401-0503	масса до 0,8 т	шт.	296397 260056	281838 258488	255256 257985
	Подгруппа 6125-1101-06 Монтаж аппаратуры визуального отображения информации				
	Монтаж табло с электронно-лучевыми трубками				
6125-1101-0601 1311-0401-0601	количество трубок до 4	шт.	574600 505042	546791 502162	496644 501036
6125-1101-0602 1311-0401-0602	количество трубок до 6	шт.	784787 689731	746909 685732	678492 684277
6125-1101-0603 1311-0401-0603	количество трубок до 8	шт.	958353 842016	911996 837068	828208 835343
	Монтаж экрана проекционного с алюминированным полотном				
6125-1101-0604 1311-0401-0604	размер 4х4 м	шт.	925680 811079	879686 806185	796220 804561
6125-1101-0605 1311-0401-0605	размер 4х8 м	шт.	1925580 1685669	1828621 1674821	1652768 1671769
6125-1101-0606 1311-0401-0606	Монтаж экрана-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест	шт.	705307 618685	670861 615038	608123 613815
	Подгруппа 6125-1101-07 Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ				
	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ)				
6125-1101-0701 1311-0401-0701	масса до 5 кг	шт.	4854 4244	4607 4218	4160 4210
6125-1101-0702 1311-0401-0702	масса до 10 кг	шт.	9615 8406	9126 8355	8238 8340

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-1101-0703 1311-0401-0703	масса до 20 к	шт.	14468 12651	13733 12572	12398 12551
6125-1101-0704 1311-0401-0704	масса до 30 кг	шт.	14560 12733	13821 12654	12480 12632
6125-1101-0705 1311-0401-0705	масса до 50 кг	шт.	29684 26200	28353 26054	25931 26016
6125-1101-0706 1311-0401-0706	масса до 75 кг	шт.	29684 26200	28353 26054	25931 26016
6125-1101-0707 1311-0401-0707	масса до 100 кг	шт.	39207 34524	37391 34327	34087 34275
	Группа 6125-1102 Кабели и провода. Разделка в разъемы				
	Подгруппа 6125-1102-01 Разделка и включение экранированного кабеля разъемов штепсельных				
	Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, разъем штепсельный, количество подключаемых жил				
6125-1102-0101 1311-0402-0101	14 шт	шт.	11058 9699	10506 9639	9504 9622
6125-1102-0102 1311-0402-0102	24 шт	шт.	16542 14505	15715 14415	14211 14388
6125-1102-0103 1311-0402-0103	37 шт	шт.	22702 19899	21562 19772	19497 19736
6125-1102-0104 1311-0402-0104	52 шт	шт.	29394 25757	27921 25597	25228 25542
6125-1102-0105 1311-0402-0105	61 шт	шт.	37156 32539	35280 32341	31877 32274
6125-1102-0106 1311-0402-0106	91 шт	шт.	55581 48655	52767 48359	47663 48258
6125-1102-0107 1311-0402-0107	108 шт	шт.	67928 59463	64488 59100	58250 58977
	Подключение дополнительно в штепсельный разъем кабеля экранированного, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил				
6125-1102-0108 1311-0402-0108	14 шт	шт.	10849 9490	10297 9430	9295 9412
6125-1102-0109 1311-0402-0109	24 шт	шт.	10873 9514	10321 9454	9319 9436
6125-1102-0110 1311-0402-0110	37 шт	шт.	22437 19634	21297 19507	19232 19470
6125-1102-0111 1311-0402-0111	52 шт	шт.	29102 25465	27629 25305	24936 25249
6125-1102-0112 1311-0402-0112	61 шт	шт.	36860 32243	34984 32045	31581 31977
6125-1102-0113 1311-0402-0113	91 шт	шт.	55284 48358	52470 48062	47366 47960
6125-1102-0114 1311-0402-0114	108 шт	шт.	61442 53746	58315 53417	52644 53303
	Монтаж с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, разъем штепсельный, количество подключаемых жил				
6125-1102-0115 1311-0402-0115	14 шт	шт.	13361 11713	12693 11641	11480 11619
6125-1102-0116 1311-0402-0116	24 шт	шт.	20011 17539	19010 17431	17191 17398
6125-1102-0117 1311-0402-0117	37 шт	шт.	33766 29572	32059 29382	28964 29321
6125-1102-0118 1311-0402-0118	52 шт	шт.	40469 35437	38422 35209	34707 35135

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-1102-0119 1311-0402-0119	61 шт	шт.	47166 41295	44777 41028	40444 40943
6125-1102-0120 1311-0402-0120	91 шт	шт.	67190 58803	63777 58422	57586 58299
6125-1102-0121 1311-0402-0121	108 шт	шт.	80537 70472	76441 70015	69013 69868
	Подключение дополнительно в разъем кабеля с экранированными жилами, количество жил				
6125-1102-0122 1311-0402-0122	до 14 шт	шт.	13382 11705	12700 11629	11461 11604
6125-1102-0123 1311-0402-0123	до 24 шт	шт.	20080 17564	19056 17449	17199 17412
6125-1102-0124 1311-0402-0124	до 37 шт	шт.	33475 29281	31768 29091	28673 29029
6125-1102-0125 1311-0402-0125	до 52 шт	шт.	40145 35113	38098 34885	34383 34810
6125-1102-0126 1311-0402-0126	до 61 шт	шт.	46841 40970	44452 40703	40119 40617
6125-1102-0127 1311-0402-0127	до 91 шт	шт.	66921 58534	63508 58153	57317 58029
6125-1102-0128 1311-0402-0128	до 108 шт	шт.	80292 70227	76196 69770	68768 69622
	Монтаж с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, разъем штепсельный, сечение жилы до 1 мм2, количество жил				
6125-1102-0129 1311-0402-0129	14 шт	шт.	18948 16596	17990 16497	16264 16464
6125-1102-0130 1311-0402-0130	24 шт	шт.	25266 22130	23990 21998	21687 21954
6125-1102-0131 1311-0402-0131	37 шт	шт.	37773 33069	35859 32872	32405 32805
6125-1102-0132 1311-0402-0132	52 шт	шт.	44776 39209	42513 38957	38410 38886
6125-1102-0133 1311-0402-0133	61 шт	шт.	52875 46283	50204 45995	45354 45905
6125-1102-0134 1311-0402-0134	91 шт	шт.	79144 69256	75137 68823	67861 68688
6125-1102-0135 1311-0402-0135	108 шт	шт.	92282 80746	87608 80242	79119 80084
	Подключение дополнительно в разъем кабеля экранированного с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество жил				
6125-1102-0136 1311-0402-0136	14 шт	шт.	12714 11124	12068 11052	10895 11031
6125-1102-0137 1311-0402-0137	24 шт	шт.	25408 22227	24115 22083	21770 22042
6125-1102-0138 1311-0402-0138	37 шт	шт.	38129 33358	36190 33142	32672 33080
6125-1102-0139 1311-0402-0139	52 шт	шт.	44470 38903	42207 38651	38104 38579
6125-1102-0140 1311-0402-0140	61 шт	шт.	50821 44460	48235 44171	43546 44089
6125-1102-0141 1311-0402-0141	91 шт	шт.	76225 66682	72345 66249	65311 66126
6125-1102-0142 1311-0402-0142	108 шт	шт.	90446 79111	85830 78606	77490 78462
	Монтаж с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, разъем штепсельный				
6125-1102-0143 1311-0402-0143	емкость 5х2	шт.	5827 5126	5542 5094	5025 5086

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-1102-0144 1311-0402-0144	емкость 10х2	шт.	6401 5632	6089 5599	5522 5589
6125-1102-0145 1311-0402-0145	Монтаж с разделкой и включением кабеля радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм разъемов штепсельных	шт.	6731 5892	6389 5854	5770 5841
	Подключение дополнительно в штепсельный разъем кабеля с экранированными парами				
6125-1102-0146 1311-0402-0146	емкость 5х2	шт.	2870 2514	2725 2498	2463 2493
6125-1102-0147 1311-0402-0147	емкость 10х2	шт.	6498 5688	6168 5652	5572 5642
6125-1102-0148 1311-0402-0148	Подключение дополнительно в штепсельный разъем кабеля радиочастотного коаксиального импульсного, с диаметром оболочки до 6 мм	шт.	6710 5871	6368 5833	5749 5820
	Подгруппа 6125-1102-02 Включение в аппаратуру разъемов штепсельных				
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме				
6125-1102-0201 1311-0402-0201	до 14 шт	шт.	1134 992	1076 985	971 984
6125-1102-0202 1311-0402-0202	до 24 шт	шт.	1404 1228	1333 1220	1202 1218
6125-1102-0203 1311-0402-0203	до 37 шт	шт.	1990 1740	1889 1729	1704 1726
6125-1102-0204 1311-0402-0204	до 52 шт	шт.	2608 2280	2475 2266	2233 2261
6125-1102-0205 1311-0402-0205	до 61 шт	шт.	3013 2635	2860 2619	2580 2613
6125-1102-0206 1311-0402-0206	до 91 шт	шт.	4346 3801	4125 3777	3721 3768
6125-1102-0207 1311-0402-0207	до 108 шт	шт.	5100 4459	4840 4431	4366 4421
	Подгруппа 6125-1102-03 Работы разные				
	Сборка в пластикатной трубке кабеля многожильного, внутренний диаметр				
6125-1102-0301 1311-0402-0301	до 10 мм	м	1385 1213	1315 1206	1189 1203
6125-1102-0302 1311-0402-0302	до 20 мм	м	3053 2674	2899 2657	2620 2652
6125-1102-0303 1311-0402-0303	до 30 мм	м	6315 5528	5995 5493	5416 5483
6125-1102-0304 1311-0402-0304	до 40 мм	м	10706 9370	10164 9313	9179 9293
6125-1102-0305 1311-0402-0305	до 50 мм	м	18460 16151	17522 16053	15821 16019
	Сборка с надеванием экранной оплетки кабеля многожильного, внутренний диаметр трубки				
6125-1102-0306 1311-0402-0306	до 10 мм	м	1669 1462	1585 1453	1432 1450
6125-1102-0307 1311-0402-0307	до 20 мм	м	3394 2972	3223 2954	2912 2948
6125-1102-0308 1311-0402-0308	до 30 мм	м	6656 5826	6319 5789	5708 5779

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-1102-0309 1311-0402-0309	до 40 мм	м	10885 9526	10333 9466	9332 9448
6125-1102-0310 1311-0402-0310	до 50 мм	м	17163 15017	16291 14922	14711 14894
	Подраздел 6125-12 Монтаж оборудования устройств исполнительных				
	Группа 6125-1201 Устройства исполнительные. Монтаж оборудования				
	Подгруппа 6125-1201-01 Монтаж оборудования механизмов исполнительных и узлов сочленения				
	Монтаж оборудования механизма исполнительного				
6125-1201-0101 1311-0501-0101	масса до 20 кг	шт.	5362 4804	5145 4780	4749 4771
6125-1201-0102 1311-0501-0102	масса до 50 кг	шт.	9660 8608	9257 8563	8524 8548
6125-1201-0103 1311-0501-0103	масса до 100 кг	шт.	20010 17815	19174 17725	17648 17699
6125-1201-0104 1311-0501-0104	масса до 200 кг	шт.	25824 23056	24788 22947	22910 22908
6125-1201-0105 1311-0501-0105	масса до 300 кг	шт.	38331 34183	36780 34016	33960 33960
	Монтаж оборудования узла сочленения для исполнительных механизмов				
6125-1201-0106 1311-0501-0106	масса исполнительного механизма до 20 кг	шт.	12927 11445	12363 11315	11126 11363
6125-1201-0107 1311-0501-0107	масса исполнительного механизма до 200 кг	шт.	18506 16323	17656 16161	15904 16200
6125-1201-0108 1311-0501-0108	масса исполнительного механизма до 300 кг	шт.	24084 21201	22950 21007	20681 21037
	Подраздел 6125-13 Монтаж в операторских (диспетчерских) помещениях комплектов технических средств				
	Группа 6125-1301 Монтаж в операторских (диспетчерских) помещениях комплектов технических средств				
	Подгруппа 6125-1301-01 Монтаж оборудования щитов и пультов				
	Монтаж оборудования (щит, пульт)				
6125-1301-0101 1311-0601-0101	масса до 50 кг	шт.	28709 25547	27414 25459	25484 25361
6125-1301-0102 1311-0601-0102	масса до 100 кг	шт.	41942 37478	40114 37403	37643 37214
6125-1301-0103 1311-0601-0103	масса до 150 кг	шт.	56520 50627	54103 50551	51013 50277
6125-1301-0104 1311-0601-0104	масса до 250 кг	шт.	85922 76765	82186 76603	77104 76235
6125-1301-0105 1311-0601-0105	масса до 350 кг	шт.	111753 99746	106858 99516	100093 99048
	Подгруппа 6125-1301-02 Монтаж проводок в щитах и пультах				
	Монтаж проводки электрической				
6125-1301-0201 1311-0601-0201	в щите или пульте шкафном или панельном	м	606 531	576 527	520 526
6125-1301-0202 1311-0601-0202	в щите или пульте малогабаритном	м	803 703	763 698	688 697
	Монтаж проводки трубной				
6125-1301-0203 1311-0601-0203	в щитке и пульте из цветных металлов	м	2675 2348	2542 2327	2297 2328
6125-1301-0204 1311-0601-0204	в щитке и пульте из стальных труб	м	3914 3432	3716 3402	3356 3402

Окончание таблицы

1	2	3	4	5	6
6125-1301-0205 1311-0601-0205	в щитке и пульте из пластмассовых труб	м	654 577	624 575	570 574
	Подраздел 6125-14 Монтаж аппаратуры вспомогательной и вспомогательных устройств				
	Группа 6125-1401 Аппаратура вспомогательная и вспомогательные устройства. Монтаж оборудования				
	Подгруппа 6125-1401-01 Монтаж оборудования аппаратуры вспомогательной и вспомогательных устройств				
6125-1401-0101 1311-0701-0101	Монтаж оборудования сосудов	шт.	14145 12585	13557 12488	12486 12500
6125-1401-0102 1311-0701-0102	Монтаж оборудования блока питания воздухом	шт.	12670 11090	12026 11014	10861 11001
6125-1401-0103 1311-0701-0103	Монтаж оборудования узла обвязки приборов	шт.	6386 5605	6062 5556	5477 5559
6125-1401-0104 1311-0701-0104	Прокладка капилляров манометрических приборов	м	1088 1006	1055 1002	994 1001
	Подраздел 6125-15 Подключение к техническим средствам систем автоматизации проводок электрических и трубных				
	Группа 6125-1501 Подключение к техническим средствам систем автоматизации проводок электрических и трубных				
	Подгруппа 6125-1501-01 Присоединение к приборам проводок электрических				
	Присоединение к приборам под винт проводок электрических				
6125-1501-0101 1311-0801-0101	под винт с оконцеванием наконечником	шт.	671 590	638 586	578 585
6125-1501-0102 1311-0801-0102	под винт с изготовлением колец	шт.	534 469	508 467	460 466
6125-1501-0103 1311-0801-0103	под винт без изготовления колец с обслуживанием	шт.	623 548	592 544	537 543
6125-1501-0104 1311-0801-0104	пайкой	шт.	631 556	600 552	545 551
	Подгруппа 6125-1501-02 Присоединение к приборам проводок трубных				
	Присоединение к приборам проводок трубных из водогазопроводных труб				
6125-1501-0201 1311-0801-0201	диаметр условного прохода до 25 мм	шт.	1840 1623	1748 1603	1579 1610
6125-1501-0202 1311-0801-0202	диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	3048 2679	2894 2653	2614 2657
	Присоединение к приборам проводок трубных из стальных бесшовных труб				
6125-1501-0203 1311-0801-0203	диаметр условного прохода до 10 мм	шт.	1337 1186	1271 1165	1148 1177
6125-1501-0204 1311-0801-0204	диаметр условного прохода до 22 мм	шт.	1916 1698	1821 1671	1646 1685
	Присоединение к приборам проводок трубных из пластмассовых и резиновых труб				
6125-1501-0205 1311-0801-0205	диаметр до 10 мм	шт.	340 297	323 295	291 295
6125-1501-0206 1311-0801-0206	диаметр до 22 мм	шт.	340 297	323 295	291 295
6125-1501-0207 1311-0801-0207	Присоединение к приборам проводок трубных из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм	шт.	340 297	323 295	291 295

Ресми басылым

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер

ҚҰРЫЛЫС-МОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДАРА СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАР ҚР ҚНБҚ 8.04-03-2023

1-жинақ. Ғимараттар. 1-шығарылым. Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы ғимараттар

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 × 84 $^{1}/_{8}$

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства

ЕДИНИЧНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НДЦС РК 8.04-03-2023

Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 $^{1}/_{8}$

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная