

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Жамбыл облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Жамбылская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2020
УСН РК 8.02-04-2020**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Нур-Султан 2020

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Жамбыл облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Жамбылская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2020
УСН РК 8.02-04-2020**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2020

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 28.10.2020 жылғы № 155-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2021 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 28.10.2020 года № 155-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2021 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания	22
Раздел 1 Жилые здания	23
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	23
Группа 1 Жилые здания малоэтажные кирпичные	23
Объект 8101-0101-01 - 1-этажный 1-квартирный жилой дом из керамического кирпича	23
Объект 8101-0101-24 - 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича	24
Группа 2 Жилые здания малоэтажные из легковесных блоков	24
Объект 8101-0102-01 - 1-этажный 1-квартирный жилой дом из легковесных блоков с облицовкой силикатным кирпичом.....	24
Объект 8101-0102-02 - 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легковесных камней с облицовкой силикатным кирпичом.....	25
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)	26
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные	26
Объект 8101-0201-03 - 3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	26
Объект 8101-0201-05 - 5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	27
Объект 8101-0201-06 - 5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича	28
Объект 8101-0201-07 - 5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича	29
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	30
Объект 8101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из керамического кирпича	30
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные	31
Объект 8101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса	31
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	32
Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона	32
Объект 8101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легковесными блоками	32
Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	33
Объект 8101-0302-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	33

Объект 8101-0302-03 - 9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	34
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные	35
Объект 8101-0304-02 - Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса.....	35
Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные	36
Объект 8101-0305-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича. 36	
Объект 8101-0305-02 - 9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	37
Группа 6 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные	38
Объект 8101-0306-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона	38
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	39
Группа 1 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) монолитные	39
Объект 8101-0401-01 - 12-ти этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона	39
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона	40
Объект 8101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	40
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	42
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	42
Объект 8101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	42
Подраздел 6 Общежития.....	43
Группа 1 Общежития	43
Объект 8101-0601-01 - Общежитие на 100 мест	43
Объект 8101-0601-02 - Общежитие на 184 места	44
Объект 8101-0601-03 - Общежитие на 244 места	45
Техническая часть к Разделу 2 Административные здания	47
Раздел 2 Административные здания.....	48
Подраздел 1 Административные здания	48
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м ²	48
Объект 8102-0101-01 - Административное здание.....	48
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м ²	48
Объект 8102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	48
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м ²	49
Объект 8102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	49

Объект 8102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	50
Объект 8102-0103-03 - Административное здание районного акимата	51
Объект 8102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	51
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2	52
Объект 8102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	52
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2	53
Объект 8102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	53
Группа 6 Приемники для арестованных лиц.....	54
Объект 8102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	54
Объект 8102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	54
Подраздел 3 Здания общественного назначения.....	55
Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	55
Объект 8102-0301-01 - Центр обслуживания молодежи.....	55
Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания	56
Объект 8102-0302-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	56
Подраздел 4 Пожарное депо.....	57
Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места.....	57
Объект 8102-0402-02 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	57
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест	58
Объект 8102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	58
Подраздел 5 Центры обслуживания населения.....	59
Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест	59
Объект 8102-0501-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	59
Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....	60
Раздел 3 Объекты образования.....	61
Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения	61
Группа 1 Детские сады до 100 мест	61
Объект 8103-0101-01 - Детский сад на 90 мест.....	61
Группа 2 Детские сады на 120 мест.....	62
Объект 8103-0102-01 - Детский сад на 120 мест.....	62
Группа 3 Детские сады на 140 мест.....	62

Объект 8103-0103-05 - Детский сад на 140 мест.....	62
Группа 5 Детские сады на 240 мест.....	63
Объект 8103-0105-04 - Детский сад на 240 мест.....	63
Группа 6 Детские сады на 280 мест.....	64
Объект 8103-0106-04 - Детский сад на 280 мест.....	64
Группа 7 Детские сады на 320 мест.....	65
Объект 8103-0107-03 - Детский сад на 320 мест.....	65
Группа 8 Детские сады на 360 мест.....	66
Объект 8103-0108-01 - Детский сад на 360 мест.....	66
Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы	67
Группа 2 Школы до 150 мест	67
Объект 8103-0202-01 - Средняя общеобразовательная школа на 120 учащихся	67
Группа 4 Школы на 300 мест	68
Объект 8103-0204-05 - Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся	68
Группа 5 Школы до 450 мест	69
Объект 8103-0205-02 - Средняя общеобразовательная школа на 450 учащихся	69
Группа 6 Школы на 600 мест	69
Объект 8103-0206-29 - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся	69
Группа 8 Школы на 900 мест	70
Объект 8103-0208-08 - Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся	70
Группа 9 Школы на 1200 мест	71
Объект 8103-0209-02 - Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся ..	71
Группа 10 Школы-интернаты	72
Объект 8103-0210-01 - Школа-интернат на 200 мест.....	72
Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития	72
Группа 1 Школы искусств.....	72
Объект 8103-0301-01 - Школа искусств на 150 мест.....	72
Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков.....	73
Объект 8103-0302-02 - Дворец школьников на 600 человек	73
Объект 8103-0302-03 - Детский лагерь отдыха на 100 мест	74
Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования	75
Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест.....	75
Объект 8103-0503-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	75
Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения	76
Раздел 4 Объекты здравоохранения	77
Подраздел 1 Больницы.....	77
Группа 3 Больницы до 100 койко-мест	77

Объект 8104-0103-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест	77
Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест	78
Объект 8104-0104-01 - Больница на 300 койко-мест	78
Подраздел 4 Родильные корпуса	79
Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест	79
Объект 8104-0401-02 - Родильный дом на 60 койко-мест	79
Подраздел 5 Диспансеры	80
Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест	80
Объект 8104-0503-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест	80
Подраздел 7 Поликлиники	81
Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену	81
Объект 8104-0703-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену	81
Объект 8104-0703-02 - Поликлиника на 120 посещениях в смену	81
Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену	82
Объект 8104-0705-03 - Поликлиника на 250 посещений в смену	82
Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену	83
Объект 8104-0707-02 - Поликлиника на 500 посещениях в смену	83
Подраздел 8 Амбулатории	84
Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений	84
Объект 8104-0801-03 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м ²	84
Объект 8104-0801-05 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 400 м ²	85
Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений	86
Объект 8104-0802-02 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	86
Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений	87
Объект 8104-0803-01 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	87
Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений	87
Объект 8104-0804-01 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	87
Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи	89
Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 20000 выездов в год	89
Объект 8104-1001-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 выездов в год	89
Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 выездов в смену	89
Объект 8104-1002-01 - Станции скорой медицинской помощи на 6 000 выездов в год	89
Подраздел 12 Медико-социальные учреждения	90
Группа 1 Дома инвалидов	90

Объект 8104-1201-01 - Дом инвалидов на 30 койко-мест	90
Техническая часть к Разделу 5 Спортивные объекты	91
Раздел 5 Спортивные объекты.....	92
Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами	92
Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест.....	92
Объект 8105-0101-01 - Ледовая хоккейная арена на 433 места.....	92
Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест.....	92
Объект 8105-0102-01 - Ледовая хоккейная арена на 800 мест	92
Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы	93
Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы до 300 человек в смену.....	93
Объект 8105-0202-01 - Спорткомплекс на 194 человека в смену	93
Группа 3 Физкультурно-оздоровительные комплексы до 500 человек в смену.....	94
Объект 8105-0203-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 человек в смену	94
Объект 8105-0203-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 человек в смену	94
Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами	95
Группа 1 Плавательный комплекс пропускной способностью до 32 человек в смену	95
Объект 8105-0301-01 - Плавательный комплекс пропускной способностью 32 человека в смену, размер ванны бассейна 25x11 м	95
Группа 4 Плавательный комплекс пропускной способностью до 120 человек в смену	96
Объект 8105-0304-01 - Плавательный комплекс пропускной способностью 120 человек в день, размер ванны бассейна 50x25 м	96
Подраздел 4 Дворцы спорта	97
Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест	97
Объект 8105-0401-01 - Дворец спорта на 1500 мест	97
Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест	98
Объект 8105-0402-01 - Дворец спорта на 2000 мест	98
Подраздел 6 Стадионы	99
Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест	99
Объект 8105-0601-03 - Стадион на 500 мест	99
Техническая часть к Разделу 6 Паркинги.....	100
Раздел 6 Паркинги.....	101
Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа	101
Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест	101

Объект 8110-0301-01 - Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест.....	101
Техническая часть к Разделу 7 Объекты вспомогательного назначения	102
Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения	103
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании.....	103
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА	103
Объект 8113-0101-01 - 2ТП-1000/10(6)/0,4.....	103
Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА	103
Объект 8113-0102-01 - 2ТП-630/10(6)/0,4.....	103
Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА	104
Объект 8113-0103-01 - 2ТП-400/10(6)/0,4.....	104
Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА	104
Объект 8113-0104-01 - 2ТП-4000/10(6)/0,4.....	104
Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения	105
Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострансформаторные, киоскового типа	105
Объект 8113-0201-01 - КТПН- 100/10(6)/0,4.....	105
Объект 8113-0201-02 - КТПН- 160/10(6)/0,4.....	105
Объект 8113-0201-03 - КТПН- 250/10(6)/0,4.....	106
Объект 8113-0201-04 - КТПН- 400/10(6)/0,4.....	106
Объект 8113-0201-05 - КТПН- 630/10(6)/0,4.....	107
Объект 8113-0201-06 - КТПН- 1000/10(6)/0,4.....	107
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа	108
Объект 8113-0202-01 - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4.....	108
Объект 8113-0202-02 - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4.....	108
Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа	109
Объект 8113-0203-01 - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ.....	109
Подраздел 3 Котельные отдельно стоящие.....	109
Группа 1 Котельная на твердом топливе	109
Объект 8113-0301-01 - Котельная с котлами на твердом топливе теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).....	109
Объект 8113-0301-02 - Блочно-модульная котельная КГУ с тремя котлами на твердом топливе общей теплопроводностью до 1,27 МВт (1,092 Гкал/ч).....	110

Объект 8113-0301-03 - Котельная отдельностоящая на твердом топливе теплопроводностью до 0,12 МВт (0,103 Гкал/ч).....	110
Объект 8113-0301-04 - Котельная отдельностоящая на твердом топливе теплопроводностью до 1,1 МВт (0,948 Гкал/ч).....	111
Объект 8113-0301-05 - Блочно-модульная котельная с котлами на твердом топливе теплопроводностью 0,2 МВт (0,172 Гкал/ч).....	111
Группа 2 Котельная на жидком топливе.....	112
Объект 8113-0302-01 - Котельная с котлами на жидком топливе теплопроводностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч).....	112
Объект 8113-0302-02 - Блочно модульная котельная (БМК) с котлами на жидком топливе теплопроводностью до 0,466 МВт (0,401 Гкал/ч).....	112
Объект 8113-0302-03 - Котельная с котлами на жидком топливе теплопроводностью до 0,162 МВт (0,140 Гкал/ч).....	113
Группа 3 Котельная на газообразном топливе	113
Объект 8113-0303-01 - Котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 2,124 МВт (1,826 Гкал/ч).....	113
Объект 8113-0303-02 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 0,378 МВт (0,326 Гкал/ч).....	114
Объект 8113-0303-04 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 0,800 МВт (0,688 Гкал/ч).....	115
Объект 8113-0303-05 - Котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,162 МВт (0,139 Гкал/ч).....	115
Объект 8113-0303-06 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 1 МВт (0,86 Гкал/ч).....	116
Объект 8113-0303-07 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,466 МВт (0,402 Гкал/ч).....	116
Объект 8113-0303-08 - Котельная отдельностоящая - Автономный пункт теплоснабжения на газовом топливе до 0,24 МВт (0,207 Гкал/ч).....	117
Объект 8113-0303-09 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,3 МВт (0,259 Гкал/ч).....	117
Объект 8113-0303-10 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,38 МВт (0,328 Гкал/ч).....	118
Объект 8113-0303-11 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,50 МВт (0,431 Гкал/ч).....	118
Объект 8113-0303-12 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,60 МВт (0,517 Гкал/ч).....	119
Объект 8113-0303-13 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,72 МВт (0,621 Гкал/ч).....	120
Подраздел 4 Выгребы.....	120
Группа 1 Выгреб объемом от 5 м3 до 20 м3	120
Объект 8113-0401-01 - Выгреб объемом 5 м3	120
Объект 8113-0401-02 - Выгреб объемом 20 м3	121

Объект 8113-0401-03 - Выгреб объемом 15 м ³	121
Группа 2 Выгреб объемом от 21 м ³ до 50 м ³	122
Объект 8113-0402-01 - Выгреб объемом 25 м ³	122
Объект 8113-0402-02 - Выгреб объемом 30 м ³	122
Группа 3 Выгреб объемом от 51 м ³ до 100 м ³	122
Объект 8113-0403-01 - Выгреб объемом 75 м ³	122
Объект 8113-0403-02 - Выгреб объемом 80 м ³	123
Объект 8113-0403-03 - Выгреб объемом 100 м ³	123
Подраздел 5 Уборные	124
Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом	124
Объект 8113-0501-02 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец	124
Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом	124
Объект 8113-0502-02 - Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м	124
Объект 8113-0502-03 - Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м	125
Объект 8113-0502-04 - Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м	125
Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом	126
Объект 8113-0505-01 - Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	126
Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом	126
Объект 8113-0506-01 - Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	126
Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом	127
Объект 8113-0509-01 - Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	127
Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом	127
Объект 8113-0510-01 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	127
Подраздел 6 Гаражи	128
Группа 1 Гаражи	128
Объект 8113-0601-01 - Гаражный бокс на 1 авто (холодный)	128
Объект 8113-0601-02 - Гаражный бокс на 2 авто	128
Объект 8113-0601-03 - Гаражный бокс на 12 авто	129
Группа 2 Гаражные боксы	129
Объект 8113-0602-01 - Гаражный бокс на 1 авто	129
Объект 8113-0602-02 - Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой	130

Объект 8113-0602-03 - Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы.....	130
Подраздел 7 Навесы	131
Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто.....	131
Объект 8113-0701-01 - Навес на 1 авто.....	131
Объект 8113-0701-02 - Навес на 3 авто.....	131
Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто.....	131
Объект 8113-0702-01 - Навес на 6 авто.....	131
Группа 3 Навесы для бытовых нужд.....	132
Объект 8113-0703-01 - Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.....	132
Объект 8113-0703-02 - Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.....	132
Подраздел 8 Прачечные	133
Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки	133
Объект 8113-0801-01 - Прачечная на 148 кг в сутки.....	133
Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки	133
Объект 8113-0803-02 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича.....	133
Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты	134
Группа 1 КПП площадью до 50 м2.....	134
Объект 8113-0901-01 - КПП площадью 11,14 м2	134
Объект 8113-0901-02 - КПП площадью 14,50 м2	135
Объект 8113-0901-04 - КПП площадью 16,64 м2	135
Объект 8113-0901-06 - КПП площадью 12,42 м2	136
Объект 8113-0901-08 - КПП площадью 18,9 м2	136
Объект 8113-0901-10 - КПП площадью 29,0 м2	137
Объект 8113-0901-13 - КПП площадью 15,27 м2.....	137
Объект 8113-0901-14 - КПП площадью 13,75 м2	138
Объект 8113-0901-15 - КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением	138
Подраздел 10 Эстакады.....	139
Группа 1 Погрузочная эстакада	139
Объект 8113-1001-01 - Погрузочная эстакада.....	139
Подраздел 11 Операторная	139
Группа 1 Операторная	139
Объект 8113-1101-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	139
Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры	141
Раздел 8 Объекты культуры.....	142
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения	142

Группа 1 Амфитеатры.....	142
Объект 8114-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	142
Объект 8114-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	142
Группа 2 Драмтеатры.....	143
Объект 8114-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест	143
Группа 3 Зрительные залы	144
Объект 8114-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	144
Группа 4 Клубы	144
Объект 8114-0104-01 - Клуб на 150 мест.....	144
Подраздел 2 Библиотеки, архивы	145
Группа 1 Библиотеки	145
Объект 8114-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	145
Подраздел 3 Дома культуры.....	146
Группа 1 Дома культуры	146
Объект 8114-0301-01 - Дом культуры на 100 мест.....	146
Объект 8114-0301-02 - Дом культуры на 150 мест.....	147
Объект 8114-0301-03 - Дом культуры на 200 мест.....	148
Объект 8114-0301-04 - Дом культуры на 250 мест.....	149
Техническая часть к Разделу 9 Объекты водоснабжения и канализации.....	151
Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации.....	152
Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения	152
Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м3/сут	152
Объект 8115-0101-01 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа.....	152
Объект 8115-0101-02 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 30 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа.....	152
Объект 8115-0101-03 - Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа.....	153
Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м3/сут	153
Объект 8115-0102-01 - Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа.	153
Группа 4 Насосные станции производительность, до 1000 м3/сут	154
Объект 8115-0104-01 - Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до 100 м3/сут.....	154

Объект 8115-0104-02 - Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до 180 м3/сут(без бурения скважины)	154
Объект 8115-0104-03 - Насосная станция повышения давления производительность до 820 м3/сут.....	155
Группа 5 Насосные станции производительность, до 10000 м3/сут.....	155
Объект 8115-0105-01 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м3/сут	155
Объект 8115-0105-02 - Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м3/сут	156
Объект 8115-0105-03 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м3/сут	156
Объект 8115-0105-04 - Насосная станция 3 подъема производительность до 6300 м3/сут	157
Группа 6 Насосные станции производительность, до 25000 м3/сут.....	157
Объект 8115-0106-04 - Насосная станция повышения давления производительность до 20000 м3/сут.....	157
Группа 8 Резервуары чистой воды	158
Объект 8115-0108-01 - Резервуар чистой воды емкостью 100м3 с фильтром поглотителем	158
Объект 8115-0108-02 - Резервуар чистой воды емкостью 150м3.....	159
Объект 8115-0108-03 - Резервуар чистой воды емкостью 500м3.....	159
Объект 8115-0108-04 - Резервуар чистой воды емкостью 900м3.....	160
Объект 8115-0108-05 - Резервуар чистой воды емкостью 1000м3.....	160
Объект 8115-0108-06 - Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 с фильтром поглотителем	161
Объект 8115-0108-07 - Резервуар чистой воды емкостью 3000м3 с фильтром поглотителем	161
Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.....	162
Объект 8115-0109-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	162
Объект 8115-0109-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	162
Объект 8115-0109-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	163
Группа 10 Водонапорные башни	163
Объект 8115-0110-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м3 Н=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	163
Объект 8115-0110-08 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	164

Объект 8115-0110-15 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м ³ Н=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	164
Группа 11 Станции очистки и фильтрации	165
Объект 8115-0111-01 - Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м ³ /сут	165
Объект 8115-0111-02 - Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м ³ /сут.....	165
Объект 8115-0111-03 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м ³ /сут.....	166
Подраздел 2 Здания и сооружения канализации	166
Группа 5 Канализационные насосные станции производительностью, до 1600 м ³ /сут	166
Объект 8115-0205-01 - Канализационная насосная станция производительностью до 1300 м ³ /сут	166
Группа 6 Канализационные насосные станции производительностью, до 8000 м ³ /сут	167
Объект 8115-0206-01 - Канализационная насосная станция до 5600 м ³ /сут	167
Группа 7 Канализационные насосные станции производительностью, до 50000 м ³ /сут.....	167
Объект 8115-0207-01 - Канализационная насосная станция производительностью до 9400 м ³ /сут	167
Объект 8115-0207-02 - Канализационная насосная станция неочищенных сточных вод производительностью до 17000 м ³ /сут.....	168
Объект 8115-0207-03 - Канализационная насосная станция производительностью до 21000 м ³ /сут	169
Объект 8115-0207-04 - Насосная станция подкачки ливневых вод производительностью до 26000 м ³ /сут.....	169
Объект 8115-0207-05 - Насосная станция подкачки ливневых вод производительностью до 41000 м ³ /сут.....	170
Техническая часть к Разделу 10 Автомобильные дороги	171
Раздел 10 Автомобильные дороги	174
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	174
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории	174
Объект 8118-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	174
Группа 3 Автомобильные дороги II категории	174

Объект 8118-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	174
Группа 4 Автомобильные дороги III категории	175
Объект 8118-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	175
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории	175
Объект 8118-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	175
Подраздел 2 Пересечения и примыкания	176
Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне	176
Объект 8118-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	176
Объект 8118-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	176
Объект 8118-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	177
Объект 8118-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	177
Объект 8118-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	178
Объект 8118-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	178
Объект 8118-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	179
Подраздел 3 Искусственные сооружения	179
Группа 1 Водопропускные трубы	179
Объект 8118-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	179
Объект 8118-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	180
Объект 8118-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	180
Объект 8118-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	181

Объект 8118-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	181
Объект 8118-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	182
Объект 8118-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	182
Объект 8118-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	183
Объект 8118-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	183
Объект 8118-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	184
Объект 8118-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	184
Объект 8118-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	185
Объект 8118-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	185
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки.....	186
Группа 1 Площадки отдыха	186
Объект 8118-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5000 м2.....	186
Объект 8118-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2 ...	186
Объект 8118-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2	187
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог	187
Группа 1 Наружное освещение дорог	187
Объект 8118-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор.....	187
Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения.....	188
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские.....	188
Объект 8118-0601-02 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 151 до 300 м2	188
Объект 8118-0601-03 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 301 до 500 м2	189
Объект 8118-0601-04 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 501 до 700 м2	189
Группа 2 Склады для сыпучих материалов	190
Объект 8118-0602-01 - Склад металлический площадью до 200 м2.....	190
Объект 8118-0602-03 - Склад металлический площадью от 401 до 600 м2.....	190
Объект 8118-0602-04 - Склад из кирпича площадью до 200 м2	191
Объект 8118-0602-05 - Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2.....	191

Объект 8118-0602-08 - Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2	192
Группа 3 Склады материально-технические	192
Объект 8118-0603-01 - Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2	192
Объект 8118-0603-02 - Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2	193
Объект 8118-0603-03 - Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2	193
Группа 4 Теплые стоянки	194
Объект 8118-0604-01 - Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц	194
Объект 8118-0604-02 - Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц	195
Группа 5 Навесы для техники	195
Объект 8118-0605-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования..	195
Объект 8118-0605-02 - Навес для резервной техники	196
Объект 8118-0605-03 - Навес для крупногабаритной техники.....	196
Группа 6 Топливо-заправочный пункт	196
Объект 8118-0606-01 - Топливо-заправочный пункт	196
Группа 7 Топлиохранилища.....	197
Объект 8118-0607-01 - Топлиохранилище	197
Группа 8 Эстакады	198
Объект 8118-0608-01 - Смотровая эстакада	198
Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК)	198
Объект 8118-0609-01 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича	198
Объект 8118-0609-03 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом.....	199
Группа 10 Гаражи.....	199
Объект 8118-0610-01 - Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича.....	199
Объект 8118-0610-03 - Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц	200

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Жамбылская область

COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE
Zhambyl region

Дата введения 2021-01-01

Общие положения

1 Область применения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

УПСС зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры не применяются при разработке проектно-сметной документации.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными актами и нормативными правовыми документами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве, в том числе:

нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (далее – Нормативный документ) (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

пособием по определению расчетной стоимости строительства объектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования (утверждено приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2020 г. № 65-НК).

2. Состав и содержание

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 17-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

2.5 Сборник УПСС содержит:

общие положения, которые определяют порядок применения УПСС;

таблицы УПСС, которые выделены в часть 1 и часть 2.

Часть 1 включает УПСС, разработанные в целом на здание или сооружение, или на установленную единицу измерения мощности объекта и учитывающие затраты показателей части 2 Сборника УПСС и средства на технический и авторский надзор;

Часть 2 включает УПСС, разработанные на единицу измерения мощности объекта, содержит техническую часть по каждому Разделу, таблицы УПСС, приложения к таблицам УПСС.

2.5.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутримплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства.

2.5.2 УПСС приводятся в таблицах в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии);

Строительно-монтажные работы включают прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль, затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание. Прямые затраты учитывают сметную стоимость материальных ресурсов, оплату труда основных рабочих строителей, эксплуатацию машин и механизмов (включая оплату труда машинистов).

Стоимость оборудования определена в порядке, установленном Нормативным документом.

Перечень затрат, учитываемых УПСС, приведен в пункте 2.7 настоящих общих положений.

Часть 1 Разделов Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инжиниринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), часть 2 – включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

2.5.3 В приложениях к таблицам УПСС приводятся коэффициенты к УПСС, формы расчетов и иная информация.

2.6 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.6.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.6.2 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.6.3 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС;

2.6.4 Таблица «Структура затрат по объекту от стоимости строительно-монтажных работ (СМР), оборудования, мебели и инвентаря» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений в сумме затрат на строительно-монтажные работы и на оборудование.

Структура затрат по объекту в процентах от стоимости СМР и оборудования (мебели, инвентаря) соответствует основным проектным решениям, принятым в объекте-представителе (строительно-монтажные работы, материалы, изделия и конструкции, внутренние инженерные системы, внутриплощадочные инженерные системы, благоустройство и др. по проекту).

2.7 УПСС, представленные в части 2 Сборника УПСС, учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают в себя следующие затраты:

- стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;
- затраты на оплату труда основных рабочих;
- затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;
- накладные расходы;
- сметную прибыль;
- стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);
- затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

2.8 УПСС зданий и сооружений разработаны на единицу измерения мощности объекта:

- на здание или сооружение в целом;
- на 1м³ строительного объема здания;
- на 1м² полезной площади здания;
- на 1м³ ёмкости сооружения (резервуара, отстойника, бассейна и пр.);

на 1 км протяженности линейного сооружения (линии электропередачи, автомобильной дороги, трубопровода, кабелей электроснабжения и связи);

на другие технические характеристики, учитывающие функциональное назначение здания, сооружения.

2.9 В Разделе «Объекты вспомогательного назначения» и «Жилые здания» (кроме подраздела «Общежития») УПСС учитывают общую стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) в целом и включают в себя все виды затрат, указанные в пункте 2.7 настоящих общих положений, кроме затрат на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории.

2.10 Для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, в технической части к Разделу приводится дополнительная информация.

3. Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. В случае если УПСС имеет два измерителя, выбор измерителя осуществляется в соответствии с п3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 3) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 4) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) функциональное назначение объекта;
- 2) мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) регион строительства;
- 4) климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки и сейсмичности района;
- 5) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Для отдельных объектов УПСС рассчитаны на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (м²). Выбор измерителя для расчета определяется в зависимости от соответствия мощности и площади планируемого объекта объекту-представителю, на основании которого разработан УПСС.

3.4.1 Если мощность объекта совпадает, а разница в площадях составляет менее 5%, то в расчет принимается УПСС на единицу измерения мощности объекта, на объект в целом.

3.4.2 Если мощность объекта совпадает, а разница в площадях составляет более 5%, то в расчет принимается УПСС на площадь объекта (м²).

3.4.3 Если мощность объекта не совпадает и находится в промежуточном значении, то в расчет принимается ближайший УПСС на площадь (m^2) того объекта, чья площадь наиболее приближена к площади планируемого (проектируемого) объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится на основании технической части соответствующего Раздела Сборника УПСС и характеристик объекта, для которого разработаны УПСС. Технические характеристики планируемого объекта должны соответствовать техническим характеристикам объекта-представителя.

3.6 В случае если по планируемому объекту имеется более конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат, может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.7 На основании выбранного УПСС на установленную единицу измерения и производственной мощности Объекта определяется расчетная стоимость строительства объекта в условиях строительства объекта-представителя. При определении стоимости работ в расчетах делаются необходимые сопоставления характеристик намечаемого к строительству объекта с характеристиками зданий, сооружений, видов работ и затрат, учтенных в УПСС. В случае если для планируемого объекта предусматриваются особые (или иные) условия строительства, следует применять усложняющие коэффициенты, указанные в технической части соответствующего Раздела Сборника УПСС.

Расчет стоимости строительства составляется по форме 1а согласно приложению 9 к Нормативному документу.

3.8 УПСС принимается для того региона, в котором намечается строительство. УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки.

3.9 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающиеся от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

3.10 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях согласно Нормативному документу составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат.

3.11 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

3.12 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. В сборниках УПСС для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3.13 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются следующие поправочные коэффициенты:

Таблица 1

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

Раздел 1 Жилые здания

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)			
Группа 1 Жилые здания малоэтажные кирпичные			
8101-0101-01	1-этажный 1-квартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	178,671
8101-0101-24	2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	207,876
Группа 2 Жилые здания малоэтажные из легкобетонных блоков			
8101-0102-01	1-этажный 1-квартирный жилой дом из легкобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	146,144
8101-0102-02	2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	175,192
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)			
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные			
8101-0201-03	3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	196,478
8101-0201-05	5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	169,750
8101-0201-06	5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	195,397
8101-0201-07	5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	192,439
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона			
8101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	206,169
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные			
8101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса	1 м2 общей площади квартир	185,524
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)			
Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона			
8101-0301-02	9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	215,290
Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
8101-0302-02	9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	240,384
8101-0302-03	9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	249,390
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			
8101-0304-02	Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса	1 м2 общей площади квартир	185,975

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные			
8101-0305-01	9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	213,144
8101-0305-02	9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	217,768
Группа 6 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные			
8101-0306-01	9-этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона	1 м2 общей площади квартир	248,695
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) монолитные			
8101-0401-01	12-ти этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона	1 м2 общей площади квартир	244,143
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
8101-0402-01	12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	235,442
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
8101-0501-01	18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	243,613
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития			
8101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	4 656,925
		м2	172,365
8101-0601-02	Общежитие на 184 места	1 место	4 508,879
		м2	193,741
8101-0601-03	Общежитие на 244 места	1 место	4 170,904
		м2	190,791

Раздел 2 Административные здания

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
8102-0101-01	Административное здание	м3 здания	77,055
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
8102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	52,415
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
8102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	43,635
8102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	58,450
8102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	52,734
8102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	42,346
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	54,032
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
8102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	54,232
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
8102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	30 042,894
		м2	249,167
8102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	16 239,186
		м2	197,462
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
8102-0301-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	85,077
Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания			
8102-0302-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	6 943,768
		м2	230,993
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места			
8102-0402-02	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино - место	173 490,463
		м2	362,912
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
8102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	192 966,456
		м2	253,483
Подраздел 5 Центры обслуживания населения			
Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест			
8102-0501-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	42,584

Раздел 3 Объекты образования

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения			
Группа 1 Детские сады до 100 мест			
8103-0101-01	Детский сад на 90 мест	1 место	3 859,749
		м2	192,055
Группа 2 Детские сады на 120 мест			
8103-0102-01	Детский сад на 120 мест	1 место	5 080,922
		м2	229,344
Группа 3 Детские сады на 140 мест			
8103-0103-05	Детский сад на 140 мест	1 место	4 462,869
		м2	284,331
Группа 5 Детские сады на 240 мест			
8103-0105-04	Детский сад на 240 мест	1 место	4 322,343
		м2	179,031
Группа 6 Детские сады на 280 мест			
8103-0106-04	Детский сад на 280 мест	1 место	3 027,803
		м2	201,742
Группа 7 Детские сады на 320 мест			
8103-0107-03	Детский сад на 320 мест	1 место	2 851,679
		м2	181,814

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 8 Детские сады на 360 мест			
8103-0108-01	Детский сад на 360 мест	1 место	5 023,416
		м2	218,049
Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы			
Группа 2 Школы до 150 мест			
8103-0202-01	Средняя общеобразовательная школа на 120 учащихся	1 место	6 280,426
		м2	234,717
Группа 4 Школы на 300 мест			
8103-0204-05	Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся	1 место	4 863,144
		м2	254,830
Группа 5 Школы до 450 мест			
8103-0205-02	Средняя общеобразовательная школа на 450 учащихся	1 место	2 768,315
		м2	239,605
Группа 6 Школы на 600 мест			
8103-0206-29	Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся	1 место	3 120,973
		м2	220,857
Группа 8 Школы на 900 мест			
8103-0208-08	Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся	1 место	2 646,922
		м2	241,619
Группа 9 Школы на 1200 мест			
8103-0209-02	Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся	1 место	2 520,870
		м2	192,469
Группа 10 Школы-интернаты			
8103-0210-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	9 171,020
		м2	181,166
Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития			
Группа 1 Школы искусств			
8103-0301-01	Школа искусств на 150 мест	1 место	4 282,073
		м2	253,531
Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков			
8103-0302-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	6 484,189
		м2	261,467
8103-0302-03	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	6 477,098
		м2	242,388
Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования			
Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест			
8103-0503-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	6 651,832
		м2	404,525

Раздел 4 Объекты здравоохранения

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Больницы			
Группа 3 Больницы до 100 койко-мест			
8104-0103-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	34 704,150
		м2	382,757
Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест			
8104-0104-01	Больница на 300 койко-мест	1 койко-место	44 437,376
		м2	263,502
Подраздел 4 Родильные корпуса			
Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест			

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8104-0401-02	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	80 720,408
		м2	330,117
Подраздел 5 Диспансеры			
Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест			
8104-0503-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	72 169,642
		м2	593,245
Подраздел 7 Поликлиники			
Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену			
8104-0703-01	Поликлиника на 100 посещения в смену	1 посещение в смену	3 072,728
		м2	351,894
8104-0703-02	Поликлиника на 120 посещения в смену	1 посещение в смену	4 109,434
		м2	322,025
Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену			
8104-0705-03	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	7 662,270
		м2	352,592
Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену			
8104-0707-02	Поликлиника на 500 посещения в смену	1 посещение в смену	3 962,646
		м2	264,275
Подраздел 8 Амбулатории			
Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений			
8104-0801-03	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м2	1 посещение в смену	6 113,291
		м2	394,172
8104-0801-05	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 400 м2	1 посещение в смену	2 399,763
		м2	351,666
Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений			
8104-0802-02	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	4 202,774
		м2	341,319
Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений			
8104-0803-01	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	3 912,240
		м2	310,684
Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений			
8104-0804-01	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	4 265,300
		м2	502,923
Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи			
Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 20000 выездов в год			
8104-1001-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 выездов в год	выезд	38,418
		м2	304,603
Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 выездов в смену			
8104-1002-01	Станции скорой медицинской помощи на 6 000 выездов в год	1 выезд	15,956
		м2	223,773
Подраздел 12 Медико-социальные учреждения			
Группа 1 Дома инвалидов			
8104-1201-01	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	21 868,059
		м2	210,283

Раздел 5 Спортивные объекты

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами			
Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест			
8105-0101-01	Ледовая хоккейная арена на 433 места	1 место	4 434,158
		м2	587,153
Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест			
8105-0102-01	Ледовая хоккейная арена на 800 мест	1 место	4 172,788
		м2	524,394
Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы			
Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы до 300 человек в смену			
8105-0202-01	Спорткомплекс на 194 человека в смену	1 человек в смену	5 604,983
		м2	258,782
Группа 3 Физкультурно-оздоровительные комплексы до 500 человек в смену			
8105-0203-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 человек в смену	1 человек в смену	1 769,994
		м2	232,349
8105-0203-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 человек в смену	м2 общей площади	278,549
Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами			
Группа 1 Плавательный комплекс пропускной способностью до 32 человек в смену			
8105-0301-01	Плавательный комплекс пропускной способностью 32 человека в смену, размер ванны бассейна 25x11 м	1 человек в смену	11 264,208
		м2	204,350
Группа 4 Плавательный комплекс пропускной способностью до 120 человек в смену			
8105-0304-01	Плавательный комплекс пропускной способностью 120 человек в день, размер ванны бассейна 50x25 м	1 человек в смену	19 974,031
		м2	295,994
Подраздел 4 Дворцы спорта			
Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест			
8105-0401-01	Дворец спорта на 1500 мест	1 место	4 438,398
		м2	254,780
Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест			
8105-0402-01	Дворец спорта на 2000 мест	1 место	4 312,158
		м2	353,021
Подраздел 6 Стадионы			
Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест			
8105-0601-03	Стадион на 500 мест	1 место	373,950
		м2	14,316

Раздел 6 Паркинги

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест			
8110-0301-01	Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	2 562,623
		м2	67,073

Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании			
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА			
8113-0101-01	2ТП-1000/10(6)/0,4	объект	72 867,755
Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА			
8113-0102-01	2ТП-630/10(6)/0,4	объект	44 206,642
Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА			
8113-0103-01	2ТП-400/10(6)/0,4	объект	20 032,299
Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА			
8113-0104-01	2ТП-4000/10(6)/0,4	объект	252 382,049
Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения			
Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострансформаторные, киоскового типа			
8113-0201-01	КТПН- 100/10(6)/0,4	объект	2 340,927
8113-0201-02	КТПН- 160/10(6)/0,4	объект	2 696,815
8113-0201-03	КТПН- 250/10(6)/0,4	объект	3 190,395
8113-0201-04	КТПН- 400/10(6)/0,4	объект	3 641,998
8113-0201-05	КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	5 299,154
8113-0201-06	КТПН- 1000/10(6)/0,4	объект	5 870,450
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа			
8113-0202-01	2 КТПГ- 250/10(6)/0,4	объект	10 871,788
8113-0202-02	2 КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	12 060,379
Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа			
8113-0203-01	2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ	объект	28 114,916
Подраздел 3 Котельные отдельно стоящие			
Группа 1 Котельная на твердом топливе			
8113-0301-01	Котельная с котлами на твердом топливе теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	объект	30 386,825
8113-0301-02	Блочно-модульная котельная КГУ с тремя котлами на твердом топливе общей теплопроводностью до 1,27 МВт (1,092 Гкал/ч)	объект	68 726,960
8113-0301-03	Котельная отдельностоящая на твердом топливе теплопроводностью до 0,12 МВт (0,103 Гкал/ч)	объект	14 277,177
8113-0301-04	Котельная отдельностоящая на твердом топливе теплопроводностью до 1,1 МВт (0,948 Гкал/ч)	объект	16 893,070
8113-0301-05	Блочно-модульная котельная с котлами на твердом топливе теплопроводностью 0,2 МВт (0,172 Гкал/ч)	объект	33 286,312
Группа 2 Котельная на жидком топливе			
8113-0302-01	Котельная с котлами на жидком топливе теплопроводностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	объект	65 792,419
8113-0302-02	Блочно модульная котельная (БМК) с котлами на жидком топливе теплопроводностью до 0,466 МВт (0,401 Гкал/ч)	объект	31 147,952
8113-0302-03	Котельная с котлами на жидком топливе теплопроводностью до 0,162 МВт (0,140 Гкал/ч)	объект	19 201,752
Группа 3 Котельная на газообразном топливе			
8113-0303-01	Котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 2,124 МВт (1,826 Гкал/ч)	объект	143 844,493
8113-0303-02	Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 0,378 МВт (0,326 Гкал/ч)	объект	35 252,542

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8113-0303-04	Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 0,800 МВт (0,688 Гкал/ч)	объект	39 000,136
8113-0303-05	Котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,162 МВт (0,139 Гкал/ч)	объект	13 083,726
8113-0303-06	Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 1 МВт (0,86 Гкал/ч)	объект	29 422,711
8113-0303-07	Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,466 МВт (0,402 Гкал/ч)	объект	20 360,186
8113-0303-08	Котельная отдельностоящая - Автономный пункт теплоснабжения на газовом топливе до 0,24 МВт (0,207 Гкал/ч)	объект	31 896,142
8113-0303-09	Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,3 МВт (0,259 Гкал/ч)	объект	42 940,791
8113-0303-10	Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,38 МВт (0,328 Гкал/ч)	объект	44 499,236
8113-0303-11	Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,50 МВт (0,431 Гкал/ч)	объект	46 810,758
8113-0303-12	Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,60 МВт (0,517 Гкал/ч)	объект	47 336,072
8113-0303-13	Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,72 МВт (0,621 Гкал/ч)	объект	57 140,007
Подраздел 4 Выгребы			
Группа 1 Выгреб объемом от 5 м3 до 20 м3			
8113-0401-01	Выгреб объемом 5 м3	объект	707,576
8113-0401-02	Выгреб объемом 20 м3	объект	3 780,866
8113-0401-03	Выгреб объемом 15 м3	объект	2 777,793
Группа 2 Выгреб объемом от 21 м3 до 50 м3			
8113-0402-01	Выгреб объемом 25 м3	объект	2 484,767
8113-0402-02	Выгреб объемом 30 м3	объект	3 441,936
Группа 3 Выгреб объемом от 51 м3 до 100 м3			
8113-0403-01	Выгреб объемом 75 м3	объект	14 570,995
8113-0403-02	Выгреб объемом 80 м3	объект	12 447,726
8113-0403-03	Выгреб объемом 100 м3	объект	9 789,452
Подраздел 5 Уборные			
Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом			
8113-0501-02	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец	объект	267,200
Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом			
8113-0502-02	Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м	объект	358,316
8113-0502-03	Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м	объект	909,158
8113-0502-04	Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м	объект	1 933,401

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом			
8113-0505-01	Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	2 546,268
Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом			
8113-0506-01	Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	3 843,550
Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом			
8113-0509-01	Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	7 301,386
Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом			
8113-0510-01	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	6 428,314
Подраздел 6 Гаражи			
Группа 1 Гаражи			
8113-0601-01	Гаражный бокс на 1 авто (холодный)	объект	7 924,823
8113-0601-02	Гаражный бокс на 2 авто	объект	11 127,465
8113-0601-03	Гаражный бокс на 12 авто	объект	66 646,267
Группа 2 Гаражные боксы			
8113-0602-01	Гаражный бокс на 1 авто	1 авто	8 731,181
8113-0602-02	Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой	1 авто	7 582,244
8113-0602-03	Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы	1 авто	4 560,880
Подраздел 7 Навесы			
Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто			
8113-0701-01	Навес на 1 авто	объект	5 197,108
8113-0701-02	Навес на 3 авто	объект	10 035,709
Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто			
8113-0702-01	Навес на 6 авто	объект	5 694,661
Группа 3 Навесы для бытовых нужд			
8113-0703-01	Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.	объект	793,748
8113-0703-02	Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.	объект	1 041,747
Подраздел 8 Прачечные			
Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки			
8113-0801-01	Прачечная на 148 кг в сутки	объект	30 681,706
		м2	332,917
Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки			
8113-0803-02	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	Объект	362 193,408
		м2	441,032
Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 КПП площадью до 50 м2			
8113-0901-01	КПП площадью 11,14 м2	объект	6 719,851
		м2	603,218
8113-0901-02	КПП площадью 14,50 м2	объект	4 831,733
		м2	333,222
8113-0901-04	КПП площадью 16,64 м2	объект	16 241,571
		м2	976,056
8113-0901-06	КПП площадью 12,42 м2	объект	4 186,257
		м2	337,057
8113-0901-08	КПП площадью 18,9 м2	объект	7 607,645
		м2	402,522
8113-0901-10	КПП площадью 29,0 м2	объект	15 219,501
		м2	524,810

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8113-0901-13	КТП площадью 15,27 м2	объект	4 500,973
		м2	294,760
8113-0901-14	КПП площадью 13,75 м2	объект	5 360,571
		м2	389,861
8113-0901-15	КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением	объект	6 549,665
		м2	968,887
Подраздел 10 Эстакады			
Группа 1 Погрузочная эстакада			
8113-1001-01	Погрузочная эстакада	объект	2 174,830
Подраздел 11 Операторная			
Группа 1 Операторная			
8113-1101-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	объект	8 601,344
		м2	511,984

Раздел 8 Объекты культуры

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Амфитеатры			
8114-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	2 962,112
		м2	679,592
8114-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	384,533
Группа 2 Драмтеатры			
8114-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	9 186,050
		м2	444,566
Группа 3 Зрительные залы			
8114-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	8 350,265
		м2	364,005
Группа 4 Клубы			
8114-0104-01	Клуб на 150 мест	1 место	1 404,484
		м2	247,966
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
8114-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 ед. хранения	5 283,154
		м2	242,714
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
8114-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	223,317
8114-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	314,619
8114-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	392,639
8114-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	432,609

Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения			
Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м3/сут			
8115-0101-01	Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа	объект	6 138,984
8115-0101-02	Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 30 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа	объект	8 090,943
8115-0101-03	Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа.	объект	10 729,394
Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м3/сут			
8115-0102-01	Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа.	объект	10 462,603
Группа 4 Насосные станции производительность, до 1000 м3/сут			
8115-0104-01	Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до 100 м3/сут	объект	14 632,957
8115-0104-02	Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до 180 м3/сут(без бурения скважины)	объект	5 922,822
8115-0104-03	Насосная станция повышения давления производительность до 820 м3/сут	объект	22 893,775
Группа 5 Насосные станции производительность, до 10000 м3/сут			
8115-0105-01	Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м3/сут	объект	25 731,019
8115-0105-02	Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м3/сут	объект	25 754,628
8115-0105-03	Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м3/сут	объект	40 269,679
8115-0105-04	Насосная станция 3 подъема производительность до 6300 м3/сут	объект	43 910,694
Группа 6 Насосные станции производительность, до 25000 м3/сут			
8115-0106-04	Насосная станция повышения давления производительность до 20000 м3/сут	объект	173 253,190
Группа 8 Резервуары чистой воды			
8115-0108-01	Резервуар чистой воды емкостью 100м3 с фильтром поглотителем	объект	8 946,479
8115-0108-02	Резервуар чистой воды емкостью 150м3	объект	6 715,482
8115-0108-03	Резервуар чистой воды емкостью 500м3	объект	16 302,710
8115-0108-04	Резервуар чистой воды емкостью 900м3	объект	21 115,514
8115-0108-05	Резервуар чистой воды емкостью 1000м3	объект	22 179,705
8115-0108-06	Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 с фильтром поглотителем	объект	54 452,835
8115-0108-07	Резервуар чистой воды емкостью 3000м3 с фильтром поглотителем	объект	120 023,765
Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды			
8115-0109-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	6 791,277
8115-0109-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	9 059,111

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8115-0109-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м ³	объект	9 075,415
Группа 10 Водонапорные башни			
8115-0110-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м ³ H=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	объект	5 380,436
8115-0110-08	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м ³ H=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	объект	10 932,894
8115-0110-15	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м ³ H=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	объект	16 512,634
Группа 11 Станции очистки и фильтрации			
8115-0111-01	Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м ³ /сут	объект	19 482,031
8115-0111-02	Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м ³ /сут	объект	39 309,514
8115-0111-03	Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м ³ /сут	объект	7 136,316
Подраздел 2 Здания и сооружения канализации			
Группа 5 Канализационные насосные станции производительностью, до 1600 м³/сут			
8115-0205-01	Канализационная насосная станция производительностью до 1300 м ³ /сут	объект	48 039,926
Группа 6 Канализационные насосные станции производительностью, до 8000 м³/сут			
8115-0206-01	Канализационная насосная станция до 5600 м ³ /сут	объект	64 825,370
Группа 7 Канализационные насосные станции производительностью, до 50000 м³/сут			
8115-0207-01	Канализационная насосная станция производительностью до 9400 м ³ /сут	объект	82 585,178
8115-0207-02	Канализационная насосная станция неочищенных сточных вод производительностью до 17000 м ³ /сут	объект	345 718,354
8115-0207-03	Канализационная насосная станция производительностью до 21000 м ³ /сут	объект	477 374,701
8115-0207-04	Насосная станция подкачки ливневых вод производительностью до 26000 м ³ /сут	объект	56 385,576
8115-0207-05	Насосная станция подкачки ливневых вод производительностью до 41000 м ³ /сут	объект	109 727,265

Раздел 10 Автомобильные дороги

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования			
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории			

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8118-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	559 375,954
Группа 3 Автомобильные дороги II категории			
8118-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	412 420,099
Группа 4 Автомобильные дороги III категории			
8118-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	182 767,331
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории			
8118-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	85 812,680
Подраздел 2 Пересечения и примыкания			
Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне			
8118-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 594,281
8118-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 173,057
8118-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 449,246
8118-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 267,213
8118-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	974,429
8118-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	1 165,470
8118-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	908,801

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 3 Искусственные сооружения			
Группа 1 Водопропускные трубы			
8118-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	9 075,463
8118-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	23 221,611
8118-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	29 350,909
8118-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	42 060,838
8118-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	56 817,140
8118-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	65 026,748
8118-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	87 780,105
8118-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	45 736,923
8118-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	58 712,346
8118-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	83 849,052
8118-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	76 329,984
8118-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	104 260,021
8118-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	148 341,545
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки			
Группа 1 Площадки отдыха			
8118-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5000 м2	100 м2	2 536,712
8118-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2	100 м2	2 105,336
8118-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2	100 м2	2 044,944
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог			
Группа 1 Наружное освещение дорог			
8118-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	26 970,940
Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские			
8118-0601-02	Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 151 до 300 м2	1 м2 общей площади	322,245
8118-0601-03	Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 301 до 500 м2	1 м2 общей площади	321,629
8118-0601-04	Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 501 до 700 м2	1 м2 общей площади	216,830
Группа 2 Склады для сыпучих материалов			
8118-0602-01	Склад металлический площадью до 200 м2	1 м2 общей площади	91,066
8118-0602-03	Склад металлический площадью от 401 до 600 м2	1 м2 общей площади	114,633

Окончание таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8118-0602-04	Склад из кирпича площадью до 200 м2	1 м2 общей площади	114,987
8118-0602-05	Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2	1 м2 общей площади	170,117
8118-0602-08	Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2	1 м2 общей площади	118,531
Группа 3 Склады материально-технические			
8118-0603-01	Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2	1 м2 общей площади	204,622
8118-0603-02	Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2	1 м2 общей площади	165,944
8118-0603-03	Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2	1 м2 общей площади	174,548
Группа 4 Теплые стоянки			
8118-0604-01	Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц	1 м2 общей площади	177,569
8118-0604-02	Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц	1 м2 общей площади	177,837
Группа 5 Навесы для техники			
8118-0605-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования	м2	86,999
8118-0605-02	Навес для резервной техники	м2	71,575
8118-0605-03	Навес для крупногабаритной техники	м2	42,183
Группа 6 Топливо-заправочный пункт			
8118-0606-01	Топливо-заправочный пункт	объект	49 714,217
Группа 7 Топливохранилища			
8118-0607-01	Топливохранилище	объект	55 115,105
Группа 8 Эстакады			
8118-0608-01	Смотровая эстакада	объект	6 908,842
Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК)			
8118-0609-01	Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича	1 м2 общей площади	214,487
8118-0609-03	Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом	1 м2 общей площади	495,634
Группа 10 Гаражи			
8118-0610-01	Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича	м2 общей площади	155,572
8118-0610-03	Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц	м2 общей площади	167,044

Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания

1 В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития.

2 Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными, УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для остальных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

3 УПСС подраздела 6 рассчитаны на 1 место и на 1 м² общей площади здания.

4 В УПСС данного раздела, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

5 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 1 Жилые здания**Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания малоэтажные кирпичные****Объект 8101-0101-01 - 1-этажный 1-квартирный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 8101-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	171,206	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	162,296	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	81,117	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	35,688	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,571	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	1,22
Фундаменты	14,18
Надземная строительная часть	
Стены и перегородки	16,31
Перекрытие, покрытие	11,54
Кровля	10,30
Окна	2,27
Двери	2,20
Наружная отделка	8,00
Разные работы	5,58
Отделочные работы	
Полы	5,53
Внутренняя отделка	3,66
Внутреннее инженерное обеспечение	
Водопровод и канализация	5,68
Отопление и вентиляция	8,71
Электрооборудование и электроосвещение	3,08
Слаботочные устройства	0,43
Газоснабжение	1,29
ИТОГО	100,00

Объект 8101-0101-24 - 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 8101-0101-24.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	199,191	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	190,076	-
1.1	в т.ч. материалы	97,462	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	38,882	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0101-24.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	1,05
Фундаменты и стены подвала	10,08
Надземная строительная часть	
Стены и перегородки	19,41
Перекрытия	10,27
Кровля	9,77
Окна	2,64
Двери	2,43
Лестницы	1,74
Наружная отделка	1,76
Разные работы	4,92
Отделочные работы	
Полы	6,93
Внутренняя отделка	10,61
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	9,21
Водопровод и канализация	4,97
Электроосвещение	3,52
Слаботочные системы	0,70
ИТОГО	100,00

Группа 2 Жилые здания малоэтажные из легковесных блоков

Объект 8101-0102-01 - 1-этажный 1-квартирный жилой дом из легковесных блоков с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 8101-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	140,038	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	133,316	-

Окончание таблицы 8101-0102-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	67,181	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	28,452	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,515	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	1,24
Фундаменты	8,51
Надземная строительная часть	
Стены и перегородки	27,32
Перекрытие	6,67
Кровля	14,62
Окна	3,50
Двери	2,84
Наружная отделка	0,35
Разные работы	2,86
Отделочные работы	
Полы	6,25
Внутренняя отделка	10,12
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	6,41
Водопровод и канализация	4,91
Электроосвещение	2,56
Газоснабжение	1,84
ИТОГО	100,00

Объект 8101-0102-02 - 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 8101-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	167,872	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	154,660	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	81,254	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	30,295	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,171	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8101-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,18
Фундаменты	9,68
Надземная строительная часть	
Стены и перегородки	22,17
Перекрытия	7,06
Кровля	10,16
Окна	3,60
Двери	2,55
Лестницы	4,36
Наружная отделка	0,58
Разные работы	3,99
Отделочные работы	
Полы	6,27
Внутренняя отделка	6,00
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	13,88
Водопровод и канализация	7,09
Электроосвещение	2,28
Телефонизация	0,15
ИТОГО	100,00

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)**Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные****Объект 8101-0201-03 - 3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича**

Таблица 8101-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	188,270	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	179,524	-
1.1	в т.ч. материалы	90,349	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	37,909	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,733	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	1,20
Фундаменты и стены техподполья	5,43
Перегородки ниже отм. 0,000	0,02
Перекрытие (подземная часть)	2,71
Крыльца, входы в подвал	0,56

Окончание таблицы 8101-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Прочие общестроительные работы подземной части	0,11
Надземная строительная часть	
Стены	7,56
Монолитные рамы и сердечники	1,45
Перегородки	13,09
Перекрытия	8,26
Крыша и кровля	10,80
Лестницы	2,58
Окна	2,03
Двери	2,77
Наружная отделка	4,35
Разные работы	3,58
Отделочные работы	
Полы	4,77
Внутренняя отделка	9,58
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	6,11
Водопровод и канализация	4,67
Электроосвещение	8,20
Телевидение	0,17
ИТОГО	100,00

Объект 8101-0201-05 - 5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	162,658	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	154,336	-
1.1	в т.ч. материалы	86,397	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27,995	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,293	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,38
Фундаменты и стены техподполья	9,78
Надземная строительная часть	
Стены	21,78
Перегородки	2,71
Перекрытия	8,98
Крыша и кровля	6,02
Лестницы	1,32

Окончание таблицы 8101-0201-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Окна	5,01
Двери	3,75
Наружная отделка	0,21
Разные работы	1,23
Отделочные работы	
Полы	6,45
Внутренняя отделка	11,87
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	7,19
Водопровод и канализация	5,12
Электрооборудование и электроосвещение	4,64
Слаботочные устройства	0,53
Газоснабжение	1,76
Подъемная платформа для инвалидов	1,25
ИТОГО	100,00

Объект 8101-0201-06 - 5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	187,234	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	177,155	-
1.1	в т.ч. материалы	96,532	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	33,042	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,160	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,52
Фундаменты и стены техподполья	6,06
Перекрытие (подземная часть)	1,59
Прочие общестроительные работы подземной части	2,12
Надземная строительная часть	
Стены и перегородки	26,30
Перекрытия	7,19
Крыша и кровля	6,78
Лестницы	1,52
Окна	2,84
Двери	4,38
Наружная отделка	0,36
Разные работы	0,84

Окончание таблицы 8101-0201-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Отделочные работы	
Полы	5,07
Внутренняя отделка	13,22
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	9,12
Водопровод и канализация	6,15
Газоснабжение	1,95
Электрооборудование и электроосвещение	2,94
Слаботочные устройства	1,04
ИТОГО	100,00

Объект 8101-0201-07 - 5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича

Таблица 8101-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	184,399	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	174,549	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	103,709	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	28,114	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,032	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8101-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,20
Фундаменты и стены техподполья	8,29
Надземная строительная часть	
Стены	19,05
Перегородки	3,67
Перекрытия	7,49
Крыша и кровля	6,24
Лестницы	1,05
Окна	5,71
Двери	4,21
Наружная отделка	3,63
Разные работы	0,93
Отделочные работы	
Полы	4,83
Внутренняя отделка	9,14
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	8,75
Водопровод и канализация	9,55
Электрооборудование и электроосвещение	4,75

Окончание таблицы 8101-0201-07.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Слаботочные устройства	1,35
Подъемная платформа для инвалидов	1,13
ИТОГО	100,00

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 8101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из керамического кирпича

Таблица 8101-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	197,556	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	189,148	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	96,245	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	39,302	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,020	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,33
Фундаменты	2,60
Каркас (подземная часть)	0,38
Стены, перегородки (подземная часть)	1,59
Перекрытие (подземная часть)	2,27
Разные работы (подземная часть)	0,31
Надземная строительная часть	
Каркас	7,28
Стены	4,80
Перекрытие, покрытие	12,28
Кровля	3,75
Перегородки	6,97
Лестницы	2,60
Окна	2,10
Двери	4,73
Наружная отделка	8,11
Разные работы	3,55
Отделочные работы	
Полы	5,55
Внутренняя отделка	10,27
Внутреннее инженерное обеспечение	
Водопровод и канализация	5,77
Отопление	4,58
Тепловой пункт	1,00

Окончание таблицы 8101-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Вентиляция	1,69
Электроосвещение	4,67
Слаботочные устройства	1,79
Газоснабжение	1,04
ИТОГО	100,00

Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные
Объект 8101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса

Таблица 8101-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	177,773	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	171,159	-
1.1	в т.ч. материалы	110,875	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22,743	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,210	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,06
Фундаменты	7,64
Стены (подземная часть)	3,39
Перекрытие (подземная часть)	1,73
Общестроительные работы подземной части	0,63
Надземная строительная часть	
Стены	19,11
Перекрытия и покрытия	8,97
Лестницы	0,92
Перегородки	2,80
Крыша и кровля	7,93
Окна	4,68
Двери	3,37
Наружная отделка	0,22
Разные работы	1,45
Отделочные работы	
Полы	5,40
Внутренняя отделка	7,10
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление	8,79
Тепловой узел	0,75
Вентиляция	0,15
Водопровод	1,54
Горячее водоснабжение	2,32

Окончание таблицы 8101-0203-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Канализация	1,87
Электрооборудование и электроосвещение	4,67
Видеонаблюдение	0,21
Домофонная связь	0,48
Система связи	1,28
Газоснабжение	2,53
ИТОГО	100,00

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)**Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона****Объект 8101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками**

Таблица 8101-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	207,129	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	192,188	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	105,789	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	36,448	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,434	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,43
Фундаменты	2,52
Стены подвала	1,07
Надземная строительная часть	
Каркас	12,15
Перекрытия	11,43
Стены	10,37
Перегородки	3,11
Лестницы	0,84
Крыша и кровля	3,22
Окна	3,51
Двери	1,83
Остекление лоджий	1,54
Наружная отделка	3,31
Разные работы	5,96
Отделочные работы	
Полы	7,38
Внутренняя отделка	7,77

Окончание таблицы 8101-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление	4,62
Тепловой узел	1,36
Вентиляция	1,29
Водопровод	0,52
Горячее водоснабжение	1,24
Канализация	1,86
Электрооборудование и электроосвещение	4,23
Телефонизация	0,35
Радиофикация	0,92
Телевидение	0,67
Домофонная связь	0,76
Диспетчеризация	0,06
Видеонаблюдение	0,53
Газоснабжение	1,29
Лифты	3,86
ИТОГО	100,00

Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона
Объект 8101-0302-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 8101-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	232,930	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	220,145	-
1.1	в т.ч. материалы	117,527	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,220	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,186	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,84
Фундаменты	5,84
Стены подвала	0,42
Надземная строительная часть	
Каркас	9,18
Перекрытия и покрытие	15,07
Лифтовая шахта	1,08
Лестницы	0,75
Стены и перегородки	14,60
Кровля	1,04

Окончание таблицы 8101-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Окна	4,79
Двери	2,19
Остекление балконов	2,87
Наружная отделка	0,20
Разные работы	3,07
Отделочные работы	
Полы	5,59
Внутренняя отделка	11,58
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление	8,60
Тепловой узел	0,31
Вентиляция	0,08
Водопровод	0,88
Горячее водоснабжение	1,42
Канализация	2,54
Электрооборудование и электроосвещение	2,29
Телевидение	0,18
Телефонизация	0,41
Домофонная связь	0,22
Видеонаблюдение	0,13
Газоснабжение	1,75
Лифты	2,09
ИТОГО	100,00

Объект 8101-0302-03 - 9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 8101-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	239,937	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	224,600	-
1.1	в т.ч. материалы	119,324	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,399	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,564	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,24
Фундаменты	8,06
Надземная строительная часть	
Каркас	12,77
Перекрытия и покрытие	19,15
Лифтовая шахта	0,80

Окончание таблицы 8101-0302-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Лестницы	0,83
Стены и перегородки	9,33
Кровля	0,71
Окна	3,22
Двери	2,69
Витражи	0,77
Наружная отделка	1,75
Разные работы	0,97
Отделочные работы	
Полы	8,35
Внутренняя отделка	8,30
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление	7,49
Тепловой узел	0,14
Вентиляция	1,13
Водопровод	0,98
Горячее водоснабжение	1,26
Канализация	1,47
Электрооборудование и электроосвещение	2,76
Телефонизация	1,13
Телевидение	0,75
Диспетчеризация	0,06
Домофонная связь	0,23
Газоснабжение	1,02
Лифты	3,64
ИТОГО	100,00

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные
Объект 8101-0304-02 - Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса

Таблица 8101-0304-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	178,205	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	166,615	-
1.1	в т.ч. материалы	102,510	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	25,356	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,357	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0304-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,33
Фундаменты	4,66

Окончание таблицы 8101-0304-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Надземная строительная часть	
Стены	15,85
Перекрытия и покрытие	16,61
Лифтовая шахта	1,72
Лестницы	0,63
Перегородки	2,50
Вентиляционные шахты	1,55
Крыша и кровля	1,32
Окна	4,17
Двери	3,23
Витражи	2,34
Наружная отделка	0,40
Разные работы	3,45
Отделочные работы	
Полы	6,57
Внутренняя отделка	10,85
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление	6,26
Тепловой узел	0,50
Вентиляция	0,13
Водопровод	0,88
Горячее водоснабжение	1,31
Канализация	2,23
Электрооборудование и электроосвещение	4,66
Телефонизация	0,67
Телевидение	0,36
Домофонная связь	0,39
Видеонаблюдение	0,10
Газоснабжение	2,36
Лифты	3,98
ИТОГО	100,00

Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные
Объект 8101-0305-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича

Таблица 8101-0305-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	205,837	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	192,447	-
1.1	в т.ч. материалы	99,122	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,986	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,873	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,16
Фундаменты	2,04
Стены подвала	2,35
Перегородки ниже отм. 0,000	0,05
Перекрытие (подземная часть)	0,72
Прочие общестроительные работы подземной части	0,65
Надземная строительная часть	
Стены	30,50
Перегородки	3,22
Перекрытия	7,54
Крыша и кровля	1,79
Лестницы	1,42
Окна	2,83
Двери	2,76
Наружная отделка	1,45
Разные работы	2,26
Отделочные работы	
Полы	6,43
Внутренняя отделка	12,45
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	8,51
Водоснабжение и канализация	4,13
Слаботочные сети	1,96
Электрооборудование и электроосвещение	3,04
Газоснабжение	2,09
Лифты	1,66
ИТОГО	100,00

Объект 8101-0305-02 - 9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0305-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	212,208	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	195,717	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>112,116</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>34,399</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,847	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8101-0305-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,23
Фундаменты и стены техподполья	6,19
Перекрытие над техподпольем	0,48
Общестроительные работы подземной части	0,88
Надземная строительная часть	
Стены	22,44
Перекрытия и покрытие	8,01
Кровля	1,57
Лестницы	0,55
Перегородки	1,88
Окна	4,21
Двери	4,23
Витражи	4,86
Наружная отделка	0,17
Разные работы	3,11
Отделочные работы	
Полы	5,85
Внутренняя отделка	10,98
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление	9,93
Блочные тепловые пункты	1,68
Вентиляция	0,17
Водопровод	1,07
Горячее водоснабжение	1,12
Канализация	1,45
Электрооборудование и электроосвещение	4,80
Система связи	0,55
Домофонная связь	0,34
Видеонаблюдение	0,08
Лифты	3,19
ИТОГО	100,00

Группа 6 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные
Объект 8101-0306-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона

Таблица 8101-0306-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	239,268	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	223,333	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>116,614</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>43,219</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,212	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,45
Фундаменты	3,43
Надземная строительная часть	
Стены	28,65
Перекрытия и покрытие	12,52
Лестницы	1,18
Перегородки	3,70
Кровля	0,97
Окна	2,45
Двери	3,15
Наружная отделка	7,00
Разные работы	2,06
Отделочные работы	
Полы	5,85
Внутренняя отделка	6,72
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление	7,28
Тепловой узел	1,16
Вентиляция	0,88
Водопровод	1,23
Горячее водоснабжение	1,31
Канализация	1,41
Электрооборудование и электроосвещение	3,49
Телефонизация	0,17
Телевидение	0,11
Домофонная связь	0,30
Видеонаблюдение	0,09
Газоснабжение	0,97
Лифты	3,49
ИТОГО	100,00

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
Группа 1 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) монолитные
Объект 8101-0401-01 - 12-ти этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона

Таблица 8101-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	233,943	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	217,445	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	96,242	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	50,022	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,005	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8101-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,58
Фундаменты	2,85
Надземная строительная часть	
Стены	30,99
Перекрытия	14,14
Лестницы	0,44
Кровля	1,30
Перегородки	2,24
Окна	2,08
Двери	1,83
Наружная отделка	7,64
Мусоропровод	0,29
Разные работы	1,33
Отделочные работы	
Полы	4,19
Внутренняя отделка	7,89
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	8,90
Водопровод и канализация	3,94
Электрооборудование и электроосвещение	5,29
Телефонизация	0,94
Пожарная сигнализация	0,41
Лифты	2,73
ИТОГО	100,00

Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона
Объект 8101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 8101-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	226,517	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	208,876	-
1.1	в т.ч. материалы	119,739	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	37,276	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,353	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,49
Фундаменты	2,30
Стены подвала	0,59
Надземная строительная часть	
Каркас	15,86
Перекрытия	7,02
Железобетонные конструкции лоджий	1,94
Вентиляционные блоки	0,60
Стены	4,13
Перегородки	4,62
Лестницы	0,39
Шахты лифта	0,93
Крыша и кровля	1,15
Окна	2,76
Двери	3,08
Остекление лоджий	1,23
Наружная отделка	6,61
Разные работы	1,76
Отделочные работы	
Полы	5,90
Внутренняя отделка	13,78
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление	5,15
Тепловой узел	1,14
Вентиляция	0,59
Водопровод	4,08
Горячее водоснабжение	2,69
Канализация	2,08
Электрооборудование и электроосвещение	5,29
Телефонизация	0,19
Домофонная связь	0,22
Лифтовая диспетчерская связь	0,01
Телевидение	0,38
Видеонаблюдение	0,05
Пожарная сигнализация	0,57
Лифты	2,40
ИТОГО	100,00

Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона
Объект 8101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 8101-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	237,394	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	222,924	-
1.1	в т.ч. материалы	117,275	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	44,095	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,762	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,32
Фундаменты	7,36
Стены подвала	0,47
Надземная строительная часть	
Каркас	27,72
Лифтовая шахта	1,34
Монолитный парапет	0,19
Лестницы	0,69
Стены и перегородки	8,80
Кровля	0,54
Окна	0,44
Двери	3,48
Витражи	3,84
Наружная отделка	3,79
Крыльца и входы в подвал	0,31
Разные работы	0,34
Отделочные работы	
Полы	7,72
Внутренняя отделка	9,97
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление	4,86
Тепловой пункт	1,43
Вентиляция	2,31
Водопровод	2,15
Горячее водоснабжение	1,35
Канализация	1,20
Электрооборудование и электроосвещение	5,21
Телефонизация, домофонная связь	1,03
Пожарная сигнализация	0,44
Видеонаблюдение	0,14

Окончание таблицы 8101-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Система диспетчерского управления	0,06
Лифты	2,50
ИТОГО	100,00

Подраздел 6 Общежития
Группа 1 Общежития
Объект 8101-0601-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 8101-0601-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 462,366	165,164
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 838,930	142,089
1.1	в т.ч. материалы	2 029,033	75,100
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	734,497	27,186
2	Оборудование, мебель и инвентарь	473,486	17,525
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	236,032	8,736

Таблица 8101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,34
Фундаменты	4,77
Надземная строительная часть	
Стены и перегородки	17,07
Перекрытия	5,50
Лестницы	1,20
Крыша и кровля	4,38
Окна	2,76
Двери	1,41
Витражи	0,21
Разные работы	3,45
Отделочные работы	
Полы	6,64
Внутренняя отделка	9,19
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление	3,95
Тепловой узел	1,21
Вентиляция	1,50
Водопровод	6,57
Горячее водоснабжение	1,26
Канализация	1,28
Электрооборудование и электроосвещение	6,13
Система связи	0,07
Пожарная сигнализация	1,41
Видеонаблюдение	3,32
Телевидение	0,21
Система контроля и управления доступом	0,05

Окончание таблицы 8101-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Локальные вычислительные сети	0,29
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	6,21
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения	0,28
Наружное электроосвещение	0,43
Наружные сети связи	0,23
Тепловые сети	1,30
Наружные сети водоснабжения	0,52
Наружные сети канализации	1,28
Благоустройство	
Благоустройство	5,58
ИТОГО	100,00

Объект 8101-0601-02 - Общежитие на 184 места

Таблица 8101-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 337,963	186,397
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 761,997	161,648
1.1	в т.ч. материалы	2 076,737	89,235
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	691,476	29,712
2	Оборудование, мебель и инвентарь	429,022	18,435
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,169	11,695

Таблица 8101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,13
Фундаменты	2,16
Каркас ниже отм. 0,000	1,14
Монолитные стены подвала	0,71
Перекрытие над подвалом	1,04
Перегородки ниже отм. 0,000	0,36
Входные группы	0,79
Прочие общестроительные работы ниже отм. 0,000	2,91
Надземная строительная часть	
Каркас выше отм. 0,000	8,32
Перекрытия	8,45
Шахта лифта	0,34
Стены и перегородки	5,95
Лестницы	0,88
Крыша и кровля	1,70
Окна	2,39
Двери	0,89
Наружная отделка	4,10
Разные работы	3,39

Окончание таблицы 8101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Отделочные работы	
Полы	4,35
Внутренняя отделка	7,17
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление	4,85
Тепловой узел	1,31
Вентиляция	2,08
Водопровод	2,41
Горячее водоснабжение	1,28
Канализация	2,10
Электрооборудование и электроосвещение	5,82
Пожарная сигнализация	1,42
Телефонизация	1,26
Телевидение	0,58
Видеонаблюдение	0,32
Домофонная связь	0,02
Лифты и подъемники	1,65
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	6,98
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения	0,82
Наружные сети связи	0,26
Тепловые сети	7,59
Наружные сети водоснабжения	0,24
Наружные сети канализации	0,19
Благоустройство	
Благоустройство	1,63
ИТОГО	100,00

Объект 8101-0601-03 - Общежитие на 244 места

Таблица 8101-0601-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 012,800	183,559
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 404,462	155,732
1.1	в т.ч. материалы	1 855,703	84,886
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	645,534	29,529
2	Оборудование, мебель и инвентарь	475,359	21,744
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	322,287	14,742

Таблица 8101-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,11
Фундаменты	1,99
Каркас ниже отм. 0,000	1,09
Монолитные стены подвала	0,59

Окончание таблицы 8101-0601-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Перекрытие над подвалом	1,04
Перегородки ниже отм. 0,000	0,28
Входные группы	0,62
Прочие общестроительные работы ниже отм. 0,000	2,53
Надземная строительная часть	
Каркас выше отм. 0,000	9,80
Перекрытия	8,40
Шахта лифта	0,35
Стены и перегородки	5,38
Лестницы	0,85
Крыша и кровля	1,27
Окна	2,50
Двери	1,44
Наружная отделка	4,35
Разные работы	3,37
Отделочные работы	
Полы	4,31
Внутренняя отделка	7,70
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление	6,63
Вентиляция	1,92
Водопровод	2,22
Горячее водоснабжение	1,40
Канализация	2,46
Электрооборудование и электроосвещение	5,91
Пожарная сигнализация	1,44
Сети связи	1,61
Телевидение	0,57
Лифты	1,19
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	8,89
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения	0,53
Наружное электроосвещение	0,21
Наружные сети связи	0,15
Тепловые сети	4,12
Наружные сети водоснабжения	0,13
Наружные сети канализации	0,33
Благоустройство	
Благоустройство	2,32
ИТОГО	100,00

Техническая часть к Разделу 2 Административные здания

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 3 Здания общественного назначения;
- Подраздел 4 Пожарные депо;
- Подраздел 5 Центры обслуживания населения

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 м3 здания, 1 м2 общей площади здания, 1 место, 1 машино-место).

3 В показателях с шифрами 8102-0103-02, 8102-0104-01, 8102-0105-01, 8102-0106-02 укрупненные показатели стоимости строительства, а также структура затрат по объекту представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения и благоустройства. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 2 Административные здания
Подраздел 1 Административные здания
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2
Объект 8102-0101-01 - Административное здание

Таблица 8102-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	73,836	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	65,973	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	32,728	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11,828	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,969	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	3,039	-

Таблица 8102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	36,98
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	20,19
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,97
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение	6,40
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	2,18
Внутриплощадочные тепловые сети	0,95
Внутриплощадочные слаботочные сети	3,21
Благоустройство	
Благоустройство территории	25,12
ИТОГО	100,00

Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2
Объект 8102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования

Таблица 8102-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	50,225	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38,895	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	20,535	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7,468	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,034	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	6,047	-

Таблица 8102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	0,58
Общестроительные работы-Фундаменты	2,50
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	20,77
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	3,58
Общестроительные работы-Кровля	4,02
Общестроительные работы-Прочие конструкции	5,11
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	12,05
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	2,27
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	2,91
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	5,80
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	4,81
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	2,02
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,81
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,05
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	3,17
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	2,61
Внутриплощадочные тепловые сети	2,29
Внутриплощадочные сети газоснабжения	3,93
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,50
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,02
Малые архитектурные формы	0,16
Ограждение	0,02
ИТОГО	100,00

Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2
Объект 8102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 8102-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	41,812	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34,191	-
1.1	в т.ч. материалы	18,782	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6,367	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,096	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,550	-

Таблица 8102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	49,45

Окончание таблицы 8102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	12,78
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,36
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение	7,81
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,61
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	7,51
Внутриплощадочные тепловые сети	1,41
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,78
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,04
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	6,25
Озеленение	0,05
Малые архитектурные формы	3,94
ИТОГО	100,00

Объект 8102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 8102-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	56,008	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40,620	-
1.1	в т.ч. материалы	23,411	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,325	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,576	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,584	-

Таблица 8102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	50,35
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	39,44
Технологическая часть здания	
Лифт грузовой	0,39
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,82
ИТОГО	100,00

Объект 8102-0103-03 - Административное здание районного акимата*Таблица 8102-0103-03.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	50,531	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41,625	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	22,191	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7,986	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,048	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	4,752	-

Таблица 8102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	2,01
Общестроительные работы-Фундаменты	5,28
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	19,44
Общестроительные работы-Кровля	4,70
Общестроительные работы-Прочие конструкции	9,51
Общестроительные работы-Галерея	4,45
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	13,75
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	5,52
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,97
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	4,84
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	7,28
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	2,85
Внутренние инженерные системы пожаротушения	1,07
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,31
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,19
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,60
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,01
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,03
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	1,02
Малые архитектурные формы и ливнесток	0,16
ИТОГО	100,00

Объект 8102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)*Таблица 8102-0103-04.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	40,577	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35,948	-

Окончание таблицы 8102-0103-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1.1	в т.ч. материалы	21,241	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6,149	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,025	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,263	-

Таблица 8102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	0,56
Общестроительные работы-Фундаменты	3,05
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	33,28
Общестроительные работы-Кровля	3,09
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	14,26
Общестроительные работы-Прочие конструкции	0,58
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	18,53
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,56
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	9,59
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	7,24
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	2,55
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,88
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,58
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,15
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,42
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,64
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,54
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,02
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	1,28
Озеленение	0,16
Малые архитектурные формы	0,03
ИТОГО	100,00

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2
Объект 8102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 8102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	51,984	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38,367	-
1.1	в т.ч. материалы	22,650	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6,556	-

Окончание таблицы 8102-0104-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,905	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,547	-

Таблица 8102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	51,99
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	36,66
Технологическая часть здания	
Лифт грузовой	0,31
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,03
ИТОГО	100,00

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2
Объект 8102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 8102-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	52,551	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39,855	-
1.1	в т.ч. материалы	21,979	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,780	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,917	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,625	-

Таблица 8102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	58,52
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	31,75
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,46
Лифты пассажирские	2,27
ИТОГО	100,00

Группа 6 Приемники для арестованных лиц
Объект 8102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 50 мест

Таблица 8102-0106-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	29 012,935	240,625
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 111,852	191,683
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>12 544,719</i>	<i>104,042</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>4 530,441</i>	<i>37,574</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 869,885	40,390
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2 116,991</i>	<i>17,558</i>

Таблица 8102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	45,22
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	37,76
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	8,42
Подъемное оборудование	0,90
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,99
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,16
Внутриплощадочные сети водоснабжения	0,36
Внутриплощадочные сети канализации	1,57
Внутриплощадочные тепловые сети	0,83
Благоустройство	
Ограждение	3,80
ИТОГО	100,00

Объект 8102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 100 мест

Таблица 8102-0106-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	15 735,646	191,339
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 436,642	151,225
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>7 332,145</i>	<i>89,156</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>2 132,617</i>	<i>25,931</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 744,110	33,367
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1 769,406</i>	<i>21,515</i>

Таблица 8102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	0,40
Общестроительные работы-Фундаменты	2,62
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	21,15
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	3,96
Общестроительные работы-Кровля	7,01
Общестроительные работы-Прочие конструкции	4,97
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы	10,11
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы	3,48
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	6,64
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	6,95
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	5,44
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	9,89
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	1,60
Внутренние инженерные системы автоматического пожаротушения	0,14
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,07
Лифтовое и подъемное оборудование	1,67
Благоустройство	
Ограждение	3,88
ИТОГО	100,00

Подраздел 3 Здания общественного назначения**Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания****Объект 8102-0301-01 - Центр обслуживания молодежи**

Таблица 8102-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	82,160	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61,456	-
1.1	в т.ч. материалы	39,408	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,332	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,962	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,034	-

Таблица 8102-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	0,24
Общестроительные работы-Фундаменты	6,77
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	11,07
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	13,34

Окончание таблицы 8102-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Общестроительные работы-Кровля	5,23
Общестроительные работы-Прочие конструкции	2,66
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	7,89
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,86
Внутренние инженерные системы тепло- холодоснабжения	5,50
Внутренние инженерные системы вентиляции, дымоудаления	10,29
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	5,76
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	1,80
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,33
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,29
Лифтовое оборудование	2,07
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	4,38
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,80
Внутриплощадочные тепловые сети	1,56
Благоустройство	
Вертикальная планировка	1,34
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,50
Озеленение	0,30
ИТОГО	100,00

Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания

Объект 8102-0302-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции

Таблица 8102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 705,715	223,074
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 515,374	183,476
1.1	в т.ч. материалы	2 592,732	86,250
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 153,716	38,380
2	Оборудование, мебель и инвентарь	944,257	31,412
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	508,530	16,917

Таблица 8102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	60,80
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	17,57
Технологическая часть здания	
Блок 1. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,18
Блок 2. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,14
Блоки 3, 4. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,89

Окончание таблицы 8102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Блок 5. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,70
Блок 6. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,62
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение	1,82
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,34
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,54
Внутриплощадочные тепловые сети	0,92
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,27
Благоустройство	
Вертикальная планировка	3,79
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,01
Озеленение	0,53
Малые архитектурные формы	0,09
Ограждение	1,81
ИТОГО	100,00

Подраздел 4 Пожарное депо

Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места

Объект 8102-0402-02 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций

Таблица 8102-0402-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино - место	м2
	Показатель стоимости объекта	166 242,299	347,750
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	139 356,424	291,510
1.1	в т.ч. материалы	98 374,655	205,783
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 207,847	29,721
2	Оборудование, мебель и инвентарь	20 811,534	43,534
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13 238,579	27,693

Таблица 8102-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	0,28
Общестроительные работы-Фундаменты	3,53
Общестроительные работы-Прочие конструкции подземной части	0,69
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	24,34
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	18,42
Общестроительные работы-Прочие конструкции	1,62
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	3,86
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы	1,40
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	3,74
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	9,52
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	4,73

Окончание таблицы 8102-0402-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	2,62
Внутренние инженерные системы охранной и пожарной сигнализации	0,97
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,48
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,21
Внутриплощадочные слаботочные сети	2,44
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,47
Внутриплощадочные тепловые сети	1,01
Внутриплощадочные сети топливпровода	0,15
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,79
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	6,80
Озеленение	0,57
Малые архитектурные формы	2,19
Ограждение	1,18
ИТОГО	100,00

Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест
Объект 8102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 8102-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	185 651,776	243,875
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	155 001,082	203,611
1.1	в т.ч. материалы	86 403,667	113,501
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27 282,182	35,838
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 894,427	31,388
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14 390,053	18,903

Таблица 8102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	54,35
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	24,10
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,90
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,16
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,21
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	2,58
Внутриплощадочные тепловые сети	1,09
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,35
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,08
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	5,46
Озеленение	0,67

Окончание таблицы 8102-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Ограждение	1,03
ИТОГО	100,00

Подраздел 5 Центры обслуживания населения
Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест
Объект 8102-0501-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 8102-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	40,805	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	31,928	-
1.1	в т.ч. материалы	20,238	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4,447	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,452	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,302	-

Таблица 8102-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	0,37
Общестроительные работы-Фундаменты	2,80
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	16,44
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	16,74
Общестроительные работы-Кровля	7,54
Общестроительные работы-Прочие конструкции	2,15
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	11,62
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,21
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	6,97
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,79
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,42
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,35
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,38
Лифтовое и подъемное оборудование	3,63
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,68
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,11
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,90
Внутриплощадочные тепловые сети	1,35
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,09
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	3,89
Озеленение	0,22
Малые архитектурные формы	6,35
ИТОГО	100,00

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения;
- Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы;
- Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития;
- Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленные измерители (1 место; м² общей площади здания).

3.В показателе с шифром 8103-0503-01 укрупненные показатели стоимости строительства, а также структура затрат по объекту представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты образования
Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения
Группа 1 Детские сады до 100 мест
Объект 8103-0101-01 - Детский сад на 90 мест

Таблица 8103-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 698,494	184,031
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 254,831	161,955
1.1	в т.ч. материалы	1 712,861	85,229
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	639,746	31,833
2	Оборудование, мебель и инвентарь	298,441	14,850
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	228,175	11,354

Таблица 8103-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,79
Фундаменты	5,06
Прочие конструкции подземной части здания	1,54
Надземная строительная часть	
Несущий остов (каркас) здания	18,63
Ограждающие конструкции	3,30
Крыши	9,43
Прочие конструкции	7,02
Отделочные работы	
Внутренняя отделка помещений	12,95
Прочие отделочные работы и конструкции	2,87
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	4,20
Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции	3,52
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,83
Внутренние инженерные системы связи и сигнализации	1,84
Автоматизация процессов	0,32
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	0,55
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	9,78
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	1,35
Наружные сети связи	0,15
Наружные сети водопровода	0,41
Наружные сети теплоснабжения	3,04
Наружные сети канализации	0,86
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,31
Проезды, тротуары и площадки	3,58
Малые архитектурные формы	1,98
Озеленение	0,99
Ограждение территории	1,70
ИТОГО	100,00

Группа 2 Детские сады на 120 мест
Объект 8103-0102-01 - Детский сад на 120 мест

Таблица 8103-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 868,649	219,762
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 178,010	188,589
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 484,235	112,134
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	669,873	30,237
2	Оборудование, мебель и инвентарь	504,226	22,759
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	351,464	15,864

Таблица 8103-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	61,38
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	15,11
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	8,42
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,25
Внутриплощадочные сети связи	0,34
Внутриплощадочные сети водопровода	1,14
Внутриплощадочные сети канализации	0,72
Внутриплощадочные тепловые сети	2,05
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,31
Покрытия и площадки	2,58
Ограждение	1,45
Малые архитектурные формы	3,69
Озеленение	1,58
ИТОГО	100,00

Группа 3 Детские сады на 140 мест
Объект 8103-0103-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 8103-0103-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 276,417	272,452
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 783,726	241,062
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 033,418	129,549
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	718,148	45,754
2	Оборудование, мебель и инвентарь	323,870	20,634
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	221,833	14,133

Таблица 8103-0103-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,66
Фундаменты	5,68
Прочие конструкции подземной части здания	5,67
Надземная строительная часть	
Несущий остов (каркас) здания	14,89
Ограждающие конструкции	7,79
Крыши	5,59
Прочие конструкции	1,34
Отделочные работы	
Внутренние отделочные конструкции	0,27
Внутренняя отделка помещений	8,71
Прочие отделочные работы и конструкции	5,16
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	3,14
Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции	9,87
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,98
Внутренние инженерные системы связи и сигнализации	2,12
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	1,77
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	5,96
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	0,92
Наружные сети связи	0,24
Наружные сети водопровода	2,16
Наружные сети теплоснабжения	2,86
Наружные сети канализации	1,34
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,39
Проезды, тротуары и площадки	3,82
Малые архитектурные формы	2,37
Озеленение	2,79
Ограждение территории	1,47
ИТОГО	100,00

Группа 5 Детские сады на 240 мест
Объект 8103-0105-04 - Детский сад на 240 мест

Таблица 8103-0105-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 158,499	172,244
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 642,061	150,853
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 041,610	84,563
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	583,693	24,176
2	Оборудование, мебель и инвентарь	353,937	14,660
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	215,611	8,931

Таблица 8103-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,15
Фундаменты	2,49
Стены подвала	3,11
Надземная строительная часть	
Стены	12,68
Перекрытия, покрытие	5,38
Лестницы	1,32
Крыша, кровля	4,99
Прочие конструкции	3,62
Ограждающие конструкции	2,96
Отделочные работы	
Внутренняя отделка помещений	9,86
Полы	6,67
Внутреннее инженерное обеспечение	
Пожарная сигнализация	0,78
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	2,03
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	4,63
Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции	6,21
Внутренние инженерные системы коммуникации и безопасности	1,19
Силовое электрооборудование	1,09
Электроосвещение	1,32
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	6,48
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения	2,41
Наружные сети связи	0,08
Наружные сети водопровода	1,03
Наружные сети канализации	0,54
Наружные сети теплоснабжения	1,78
Благоустройство	
Вертикальная планировка	1,93
Проезды, тротуары и площадки	5,97
Озеленение	2,14
Малые архитектурные формы	4,13
Ограждение территории	3,04
ИТОГО	100,00

Группа 6 Детские сады на 280 мест
Объект 8103-0106-04 - Детский сад на 280 мест

Таблица 8103-0106-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 913,030	194,095
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 468,260	164,460
1.1	в т.ч. материалы	1 312,695	87,465
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	470,670	31,360
2	Оборудование, мебель и инвентарь	334,642	22,297
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	263,036	17,526

Таблица 8103-0106-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,12
Фундаменты	4,54
Надземная строительная часть	
Стены, перегородки	9,14
Ограждающие конструкции	9,63
Шахта лифта	0,12
Перекрытия	8,17
Лестницы	0,47
Крыша, кровля	6,23
Прочие отделочные работы и конструкции	0,86
Отделочные работы	
Внутренняя отделка помещений	8,12
Полы	7,80
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	0,86
Внутренние инженерные системы отопления	4,30
Внутренние инженерные системы вентиляции	0,80
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	3,89
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,50
Внутренние инженерные системы связи	0,35
Пожарная сигнализация	1,13
Автоматизация	0,06
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	10,10
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения	1,18
Наружные сети связи	0,11
Наружные сети водопровода	0,29
Наружные сети канализации	0,22
Наружные сети теплоснабжения	0,84
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,71
Проезды, тротуары и площадки	6,89
Малые архитектурные формы	6,47
Озеленение	1,26
Ограждение территории	1,81
ИТОГО	100,00

Группа 7 Детские сады на 320 мест**Объект 8103-0107-03 - Детский сад на 320 мест**

Таблица 8103-0107-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 743,582	174,922
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 443,113	155,765
1.1	в т.ч. материалы	1 415,667	90,258
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	403,930	25,753
2	Оборудование, мебель и инвентарь	191,462	12,207
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	122,382	7,803

Таблица 8103-0107-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,69
Фундаменты	3,80
Подвал	1,61
Надземная строительная часть	
Стены	18,97
Перекрытие и покрытие	4,31
Крыша, кровля	5,35
Ограждающие конструкции	4,03
Лестницы	2,03
Прочие работы и конструкции	6,54
Отделочные работы	
Полы	5,53
Внутренняя отделка помещений	5,04
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы отопления	5,67
Внутренние инженерные системы вентиляции	2,68
Внутренние инженерные системы водоснабжения	2,33
Внутренние инженерные системы водоотведения	0,93
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,60
Пожарная сигнализация и оповещение	1,01
Видеонаблюдение	1,18
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	1,55
Внутренние инженерные системы связи	0,18
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	5,21
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения	0,89
Наружные сети теплоснабжения	1,57
Наружные сети водопровода	0,37
Наружные сети канализации	0,97
Благоустройство	
Вертикальная планировка	1,10
Покрытия и площадки	5,71
Озеленение	0,47
Малые архитектурные формы	5,55
Ограждение	1,12
ИТОГО	100,00

Группа 8 Детские сады на 360 мест
Объект 8103-0108-01 - Детский сад на 360 мест

Таблица 8103-0108-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 867,652	211,287
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 350,566	188,842
1.1	в т.ч. материалы	2 353,049	102,137
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	713,607	30,975
2	Оборудование, мебель и инвентарь	322,973	14,019

Окончание таблицы 8103-0108-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	142,864	6,201

Таблица 8103-0108-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	45,34
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	18,19
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	3,39
Лифты	2,39
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,48
Наружные сети связи	0,33
Наружные сети водопровода и канализации	14,43
Тепловые сети	3,59
Благоустройство	
Вертикальная планировка	1,98
Проезды, тротуары и площадки	3,91
Озеленение	1,46
Малые архитектурные формы	4,51
ИТОГО	100,00

Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы**Группа 2 Школы до 150 мест****Объект 8103-0202-01 - Средняя общеобразовательная школа на 120 учащихся**

Таблица 8103-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 018,040	224,911
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 152,787	192,574
1.1	в т.ч. материалы	2 885,749	107,848
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	926,849	34,639
2	Оборудование, мебель и инвентарь	635,347	23,745
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	542,207	20,264

Таблица 8103-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	61,63
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	13,80
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	10,39

Окончание таблицы 8103-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,64
Внутриплощадочные сети связи	0,18
Внутриплощадочные сети водопровода	1,07
Внутриплощадочные сети канализации	0,73
Внутриплощадочные тепловые сети	1,00
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,29
Проезды, тротуары и площадки	4,46
Озеленение	0,40
Ограждение	2,74
Малые архитектурные формы	1,65
ИТОГО	100,00

Группа 4 Школы на 300 мест

Объект 8103-0204-05 - Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся

Таблица 8103-0204-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 696,421	246,094
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 100,870	214,888
1.1	в т.ч. материалы	2 116,016	110,881
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	853,007	44,698
2	Оборудование, мебель и инвентарь	412,579	21,619
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	307,994	16,139

Таблица 8103-0204-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	60,45
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	16,52
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	7,50
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,82
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,02
Внутриплощадочные сети водопровода	2,17
Внутриплощадочные сети канализации	0,81
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	2,19
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,31
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	6,56
Ограждение участка	0,71
Озеленение	0,95
ИТОГО	100,00

Группа 5 Школы до 450 мест**Объект 8103-0205-02 - Средняя общеобразовательная школа на 450 учащихся***Таблица 8103-0205-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 673,409	231,390
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 252,227	194,936
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 213,916</i>	<i>105,067</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>427,592</i>	<i>37,009</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	320,694	27,757
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>241,610</i>	<i>20,912</i>

Таблица 8103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	66,83
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	12,87
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	10,11
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	0,76
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения	2,23
Наружные сети связи	0,20
Наружные сети водопровода	0,30
Наружные сети канализации	0,30
Наружные сети теплоснабжения	0,93
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,08
Проезды, тротуары и площадки	3,23
Озеленение	1,08
Малые архитектурные формы	0,38
Ограждение	0,70
ИТОГО	100,00

Группа 6 Школы на 600 мест**Объект 8103-0206-29 - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся***Таблица 8103-0206-29.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 024,199	214,008
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 675,165	189,309
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 532,474</i>	<i>108,446</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>460,275</i>	<i>32,572</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	229,674	16,253
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>172,081</i>	<i>12,177</i>

Таблица 8103-0206-29.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	70,20
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	15,75
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	6,56
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,50
Внутриплощадочные сети связи	0,12
Внутриплощадочные сети водопровода	0,16
Внутриплощадочные сети канализации	0,45
Внутриплощадочные тепловые сети	0,70
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,18
Проезды, тротуары и площадки	2,96
Озеленение	0,58
Ограждение	1,60
Малые архитектурные формы	0,23
ИТОГО	100,00

Группа 8 Школы на 900 мест**Объект 8103-0208-08 - Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся**

Таблица 8103-0208-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 564,847	234,127
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 246,907	205,105
1.1	в т.ч. материалы	1 300,063	118,674
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	380,432	34,727
2	Оборудование, мебель и инвентарь	217,689	19,871
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	194,603	17,764

Таблица 8103-0208-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	64,44
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	16,99
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование блоки 1а, 1б	1,65
Технологическое оборудование блок 2	0,44
Технологическое оборудование блоки 3а, 3б	4,25
Технологическое оборудование блок 4	0,22
Технологическое оборудование блок 5	1,68
Технологическое оборудование блоки 6а, 6б	0,25
Внутриплощадочные наружные сети	

Окончание таблицы 8103-0208-08.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Наружные сети электроснабжения	0,63
Наружные сети телефонизации	0,02
Наружные сети водопровода	0,12
Наружные сети теплоснабжения	0,42
Наружные сети канализации	0,46
Благоустройство	
Вертикальная планировка	1,93
Проезды, тротуары и площадки	4,45
Ограждение территории	1,39
Озеленение	0,31
Малые архитектурные формы	0,35
ИТОГО	100,00

Группа 9 Школы на 1200 мест

Объект 8103-0209-02 - Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся

Таблица 8103-0209-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 450,063	187,063
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 155,891	164,603
1.1	в т.ч. материалы	1 270,541	97,006
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	350,265	26,743
2	Оборудование, мебель и инвентарь	197,982	15,116
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	103,626	7,912

Таблица 8103-0209-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	64,14
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	16,14
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	5,11
Лифт	0,44
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения, наружное электроосвещение	1,34
Наружные сети связи	1,18
Наружные сети водопровода	0,52
Наружные сети канализации	0,81
Тепловые сети	2,43
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,44
Проезды, тротуары и площадки	5,18
Озеленение	0,74
Малые архитектурные формы	0,13
Ограждение территории	1,38
ИТОГО	100,00

Группа 10 Школы-интернаты
Объект 8103-0210-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 8103-0210-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 886,648	175,549
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 711,110	152,328
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 841,723	75,890
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 579,375	31,199
2	Оборудование, мебель и инвентарь	831,485	16,425
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	589,042	11,636

Таблица 8103-0210-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	68,79
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	11,98
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	8,20
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	2,74
Внутриплощадочные сети водопровода	1,04
Внутриплощадочные сети канализации	0,77
Внутриплощадочные тепловые сети	0,80
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,89
Проезды, тротуары и площадки	3,39
Ограждение	0,87
Озеленение	0,30
Малые архитектурные формы	0,22
ИТОГО	100,00

Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития
Группа 1 Школы искусств
Объект 8103-0301-01 - Школа искусств на 150 мест

Таблица 8103-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 103,175	242,938
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 511,593	207,912
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 905,359	112,811
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	651,876	38,596
2	Оборудование, мебель и инвентарь	434,903	25,750
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	401,754	23,787

Таблица 8103-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	75,97
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	9,17
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	11,48
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,34
Внутриплощадочные сети связи	0,12
Внутриплощадочные сети водопровода	0,10
Внутриплощадочные тепловые сети	0,11
Внутриплощадочные сети канализации	0,70
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,57
Проезды, тротуары и площадки	0,97
Озеленение	0,40
Малые архитектурные формы	0,08
ИТОГО	100,00

Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков
Объект 8103-0302-02 - Дворец школьников на 600 человек

Таблица 8103-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 318,641	254,792
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 125,203	206,668
1.1	в т.ч. материалы	3 143,495	126,758
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	804,614	32,445
2	Оборудование, мебель и инвентарь	964,763	38,903
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	619,725	24,990

Таблица 8103-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,26
Фундаменты	3,94
Конструкции металлические	2,60
Прочие конструкции подземной части здания	1,25
Надземная строительная часть	
Несущий остов (каркас) здания	13,01
Ограждающие конструкции	12,57
Крыши	3,61
Прочие конструкции	2,48
Отделочные работы	
Внутренняя отделка помещений	11,30
Интерьер дизайн	2,13

Окончание таблицы 8103-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Прочие отделочные работы и конструкции	5,65
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	0,84
Внутренние инженерные системы водоснабжения	0,75
Внутренние инженерные системы водоотведения	0,84
Тепловой узел	0,70
Внутренние инженерные системы отопления	2,67
Внутренние инженерные системы холодоснабжения	0,90
Внутренние инженерные системы вентиляции	4,03
Внутренние инженерные системы теплоснабжения	0,53
Внутренние инженерные системы кондиционирования	0,21
Внутренние инженерные системы электроснабжения	1,27
Внутренние инженерные системы электроосвещения	1,34
Слаботочные сети	1,34
Система автоматики пожаротушения	0,07
Автоматическое водяное пожаротушение	1,19
Оповещение о пожаре	1,07
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	10,85
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения	1,59
Наружные сети связи	0,42
Наружные сети водопровода	0,54
Наружные сети канализации	0,19
Наружные сети теплоснабжения	2,66
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,13
Проезды, тротуары и площадки	4,70
Озеленение	1,87
Малые архитектурные формы	0,48
ИТОГО	100,00

Объект 8103-0302-03 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 8103-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 206,495	232,261
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 576,102	208,671
1.1	в т.ч. материалы	3 330,807	124,647
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	913,598	34,189
2	Оборудование, мебель и инвентарь	352,906	13,206
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	208,685	7,809

Таблица 8103-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	58,69
Внутренние инженерные системы	

Окончание таблицы 8103-0302-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Инженерное обеспечение	19,53
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование. Жилой корпус	1,06
Технологическое оборудование. Культурно-бытовой корпус	2,95
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения	1,03
Наружные сети теплоснабжения	3,10
Наружные сети водопровода	0,77
Наружные сети канализации	0,74
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,07
Проезды, тротуары и площадки	6,52
Озеленение	1,63
Малые архитектурные формы	1,85
Ограждение	2,06
ИТОГО	100,00

Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования
Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест
Объект 8103-0503-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест

Таблица 8103-0503-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 509,916	395,895
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 497,224	151,866
1.1	в т.ч. материалы	1 461,176	88,860
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	436,861	26,567
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 908,983	237,721
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3 702,500	225,164

Таблица 8103-0503-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	27,17
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	11,86
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	59,52
Лифт	0,84
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,01
Проезды, тротуары и площадки	0,57
Озеленение	0,03
ИТОГО	100,00

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Больницы;
- Подраздел 4 Родильные корпуса;
- Подраздел 5 Диспансеры;
- Подраздел 7 Поликлиники;
- Подраздел 8 Амбулатории;
- Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи;
- Подраздел 12 Медико-социальные учреждения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 койко-место, 1 посещение в смену, выезд, м² общей площади здания).

3 В показателе с шифром 8104-1002-01 – «Станция скорой медицинской помощи на 6 000 выездов в год» учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Объекты здравоохранения
Подраздел 1 Больницы
Группа 3 Больницы до 100 койко-мест
Объект 8104-0103-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 8104-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	33 729,372	372,006
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 048,419	232,146
1.1	в т.ч. материалы	11 702,316	129,066
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 919,938	43,234
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 741,820	129,502
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9 849,191	108,628

Таблица 8104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,39
Фундаменты	1,89
Надземная строительная часть	
Несущий остов (каркас) здания	13,82
Ограждающие конструкции	3,30
Крыши	0,69
Прочие конструкции	7,19
Отделочные работы	
Внутренняя отделка конструкций	0,29
Внутренняя отделка помещений	13,93
Прочие отделочные работы и конструкции	0,27
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	2,31
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	11,30
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	5,56
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	1,25
Внутренние инженерные системы транспортировки	1,18
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	31,95
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,09
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,14
Внутриплощадочные сети водопровода	0,55
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,32
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,60
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,08
Покрытия	1,52
Озеленение	0,21
МАФ	0,16
Ограждения	0,03
ИТОГО	100,00

Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест
Объект 8104-0104-01 - Больница на 300 койко-мест

Таблица 8104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	43 643,072	258,792
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 356,007	150,354
1.1	в т.ч. материалы	14 169,108	84,019
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 564,059	27,064
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 155,739	101,729
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15 048,000	89,231

Таблица 8104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,22
Фундаменты	2,06
Прочие конструкции подземной части здания	0,09
Надземная строительная часть	
Несущий остов (каркас) здания	15,74
Ограждающие конструкции	4,26
Крыши	1,44
Прочие конструкции	1,52
Отделочные работы	
Внутренняя отделка помещений	11,82
Прочие отделочные работы и конструкции	0,72
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	2,05
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	5,40
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,21
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	1,65
Внутренние инженерные системы пожаротушения	1,38
Внутреннее лечебное газоснабжение	4,00
Внутренние инженерные системы транспортировки	1,48
Технологическая часть здания	
Оборудование	36,96
Кислородно-газификационная станция	0,34
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	0,90
Наружные сети связи	0,18
Наружные сети водопровода	0,41
Наружные сети теплоснабжения	0,84
Наружные сети лечебных газопроводов	0,07
Наружные сети канализации	0,77
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,27
Озеленение	0,49
Покрытие поверхностей	1,56
МАФ	0,18
ИТОГО	100,00

Подраздел 4 Родильные корпуса
Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест
Объект 8104-0401-02 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 8104-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	78 659,528	321,689
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 250,521	164,610
1.1	в т.ч. материалы	23 394,507	95,675
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 013,668	28,684
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 613,122	149,734
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	31 488,379	128,776

Таблица 8104-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	29,87
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	19,45
Технологическая часть здания	
Главный корпус. Технологическое оборудование	2,11
Административно-бытовой корпус. Технологическое оборудование	1,70
Медицинское оборудование	39,73
Внутриплощадочные наружные сети	
Кабельная ЛЭП -0,4 КВ	1,93
Дизельная электростанция	0,36
Наружное освещение	0,16
Наружные сети телефонизации	0,24
Наружные сети видеонаблюдения	0,33
Наружные сети теплоснабжения	0,78
Наружные сети водоснабжения	0,59
Наружные сети канализации	0,22
Внутриплощадочные сети медицинского газоснабжения	0,02
Благоустройство	
Ограждение участка	0,31
Покрытие участка	1,18
МАФ	0,07
Озеленение участка	0,74
Вертикальная планировка	0,21
ИТОГО	100,00

Подраздел 5 Диспансеры
Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест
Объект 8104-0503-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест

Таблица 8104-0503-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	70 879,633	582,641
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 829,678	195,884
1.1	в т.ч. материалы	12 922,607	106,226
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 567,205	37,543
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 986,729	378,017
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	44 359,650	364,642

Таблица 8104-0503-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,16
Фундаменты	1,13
Прочие конструкции подземной части здания	0,21
Надземная строительная часть	
Несущий остов (каркас) здания	6,23
Ограждающие конструкции	4,02
Крыши	2,63
Прочие конструкции	0,68
Отделочные работы	
Внутренние отделочные конструкции	0,49
Внутренняя отделка помещений	5,25
Прочие отделочные работы и конструкции	1,92
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,17
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,78
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,42
Внутренние инженерные системы газоснабжения	0,01
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,66
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,14
Внутренние инженерные системы транспортировки	1,68
Медицинское газоснабжение	0,38
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	65,53
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,13
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,12
Внутриплощадочные сети водопровода	0,35
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,33
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,84
Внутриплощадочные сети медицинских газов	0,03
Внутриплощадочные сети пожарной сигнализации	0,01
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,01

Окончание таблицы 8104-0503-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Покрытия	0,53
Озеленение	0,04
МАФ	0,01
Ограждения	0,14
ИТОГО	100,00

Подраздел 7 Поликлиники

Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену

Объект 8104-0703-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену

Таблица 8104-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	2 944,355	337,192
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 878,698	215,151
1.1	в т.ч. материалы	908,110	103,998
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	406,939	46,604
2	Оборудование, мебель и инвентарь	981,834	112,441
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	945,174	108,243

Таблица 8104-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	42,98
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	12,88
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	34,80
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети водопровода и канализации	1,69
Тепловые сети	0,76
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	1,31
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	3,88
Озеленение участка	0,52
Малые архитектурные формы	1,19
ИТОГО	100,00

Объект 8104-0703-02 - Поликлиника на 120 посещениях в смену

Таблица 8104-0703-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 937,748	308,571

Окончание таблицы 8104-0703-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 862,768	224,333
1.1	в т.ч. материалы	1 345,545	105,440
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	645,451	50,579
2	Оборудование, мебель и инвентарь	947,250	74,229
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	799,553	62,655

Таблица 8104-0703-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	3,09
Фундаменты	5,10
Надземная строительная часть	
Несущий остов (каркас) здания	9,79
Ограждающие конструкции	2,53
Крыши	4,81
Прочие конструкции	3,02
Отделочные работы	
Внутренняя отделка помещений	13,08
Прочие отделочные работы и конструкции	3,94
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	5,20
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,56
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	12,62
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,11
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,65
Внутренние инженерные системы транспортировки	0,38
Технологическая часть здания	
Оборудование	22,86
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения	3,05
Наружные сети связи	0,44
Наружные сети водопровода и канализации	1,28
Наружные сети теплоснабжения	1,23
Благоустройство	
Благоустройство	4,27
ИТОГО	100,00

Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену
Объект 8104-0705-03 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 8104-0705-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге			
№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	7 424,680	341,659
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 385,046	201,785

Окончание таблицы 8104-0705-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 248,388	103,463
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	846,537	38,954
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 843,983	130,871
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 699,391	124,217

Таблица 8104-0705-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	39,41
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	14,90
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	39,90
Внутриплощадочные наружные сети	
Сети ЛЭП 0,4 кВ	0,14
Наружное освещение	0,33
Внеплощадочные сети телефонизации	0,11
Наружные сети водопровода	0,44
Наружные сети канализации	0,20
Наружные сети теплоснабжения	1,18
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,12
Асфальтобетонные покрытия Тип-1, Тип-2, Тип-3	2,06
Озеленение	0,12
Ограждение	0,96
Малые архитектурные формы	0,11
Ливнесток	0,03
ИТОГО	100,00

Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену
Объект 8104-0707-02 - Поликлиника на 500 посещениях в смену

Таблица 8104-0707-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 посещение в смену	м2	
	Показатель стоимости объекта	3 839,773	256,081	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 817,825	187,925	
1.1	в т.ч. материалы	1 603,309	106,927	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	467,233	31,161	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	896,224	59,770	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	759,742	50,668	

Таблица 8104-0707-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	51,82
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	19,11
Технологическая часть здания	
Медицинское оборудование, мебель и инвентарь	19,03
Технологическое оборудование и мебель	3,82
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,35
Наружные сети телефонизации	0,06
Наружные сети водопровода и канализации	2,14
Внутриплощадочные тепловые сети	0,68
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,15
Покрытие	1,01
Ограждение	1,15
Озеленение	0,31
Малые архитектурные формы	0,04
Водоотведение	0,32
ИТОГО	100,00

Подраздел 8 Амбулатории**Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений****Объект 8104-0801-03 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м2**

Таблица 8104-0801-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	5 857,887	377,704
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 803,524	309,721
1.1	в т.ч. материалы	2 218,318	143,032
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 094,856	70,594
2	Оборудование, мебель и инвентарь	840,041	54,164
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	642,143	41,404

Таблица 8104-0801-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	53,58
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	24,90
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	13,10
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения	1,92
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	2,57

Окончание таблицы 8104-0801-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Тепловые сети	1,17
Благоустройство	
Благоустройство	2,77
ИТОГО	100,00

**Объект 8104-0801-05 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену
площадью до 400 м2**

Таблица 8104-0801-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	2 299,504	336,974
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 832,478	268,536
1.1	в т.ч. материалы	979,517	143,540
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	344,278	50,451
2	Оборудование, мебель и инвентарь	385,265	56,457
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	288,765	42,316

Таблица 8104-0801-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	55,32
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	14,02
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	13,89
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения	4,79
Наружный водопровод	1,01
Наружная канализация	0,31
Наружные сети газоснабжения	3,18
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,19
Дорожное покрытие	6,46
Озеленение	0,28
Ограждение	0,51
МАФ	0,04
ИТОГО	100,00

Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений
Объект 8104-0802-02 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену

Таблица 8104-0802-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 027,188	327,059
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 199,837	259,867
1.1	в т.ч. материалы	1 662,539	135,019
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	628,569	51,048
2	Оборудование, мебель и инвентарь	684,582	55,597
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	511,506	41,541

Таблица 8104-0802-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	1,26
Фундаменты	4,71
Надземная строительная часть	
Несущий остов (каркас) здания	12,30
Ограждающие конструкции	4,91
Крыши	7,57
Прочие конструкции	3,11
Отделочные работы	
Внутренняя отделка помещений	12,92
Прочие отделочные работы и конструкции	0,21
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	6,41
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,56
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,79
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,15
Внутренние инженерные системы пожаротушения	1,29
Технологическая часть здания	
Оборудование	14,06
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения	8,72
Наружные сети связи	0,54
Наружные сети водопровода и канализации	2,81
Благоустройство	
Вертикальная планировка	1,07
Ограждение	3,52
Озеленение	1,23
Покрытие поверхностей	4,93
МАФ	0,19
Орошение	1,74
ИТОГО	100,00

Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений
Объект 8104-0803-01 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 8104-0803-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 748,793	297,704
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 286,561	260,997
1.1	в т.ч. материалы	1 794,249	142,488
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	604,277	47,988
2	Оборудование, мебель и инвентарь	315,593	25,062
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	216,640	17,204

Таблица 8104-0803-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	44,94
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	19,74
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	0,18
Технологическое оборудование (поставки заказчика)	6,46
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети - электроснабжение - 0,4 кВ	1,58
Наружные сети связи - телефонная связь	0,46
Внутриплощадочные сети водопровода - водопровод хозяйственно-питьевой	1,08
Внутриплощадочные сети канализации - канализация бытовая	1,21
Внутриплощадочные тепловые сети	15,12
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,21
Покрытия	3,68
Озеленение	0,65
Малые архитектурные формы	0,24
Ограждения	3,86
Водоотводные сооружения	0,02
МГН	0,56
ИТОГО	100,00

Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений
Объект 8104-0804-01 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену

Таблица 8104-0804-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 087,102	481,912
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 191,040	376,257
1.1	в т.ч. материалы	1 477,213	174,179
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	729,041	85,961

Окончание таблицы 8104-0804-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	753,685	88,867
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	736,372	86,826

Таблица 8104-0804-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,25
Фундаменты	2,68
Прочие конструкции подземной части здания	0,04
Надземная строительная часть	
Несущий остов (каркас) здания	27,68
Ограждающие конструкции	3,18
Крыши	3,69
Прочие конструкции	2,53
Отделочные работы	
Внутренние отделочные конструкции	2,07
Внутренняя отделка помещений	7,24
Прочие отделочные работы и конструкции	3,12
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	2,85
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	3,13
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	5,13
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,41
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,49
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	20,40
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,57
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,24
Внутриплощадочные сети водопровода	0,22
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	6,05
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,84
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,05
Покрытия	3,44
Озеленение	1,20
МАФ	0,24
Ограждения	1,27
ИТОГО	100,00

Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи**Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 20000 выездов в год****Объект 8104-1001-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 выездов в год***Таблица 8104-1001-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 выезд	м2
	Показатель стоимости объекта	36,813	291,877
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28,160	223,277
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	16,291	129,168
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4,714	37,378
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,396	58,638
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	4,174	33,095

Таблица 8104-1001-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	55,74
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	22,03
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	12,67
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения	2,99
Наружные сети телефонизации	0,12
Наружный водопровод и канализация	1,31
Тепловые сети	0,95
Наружное газоснабжение	0,10
Благоустройство	
Крытая стоянка для автомашин скорой мед. помощи	0,31
Вертикальная планировка	0,04
Покрытия	1,15
Озеленение	0,01
МАФ	0,12
Ограждения	2,46
ИТОГО	100,00

Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 выездов в смену**Объект 8104-1002-01 - Станции скорой медицинской помощи на 6 000 выездов в год***Таблица 8104-1002-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 выезд	м2
	Показатель стоимости объекта	15,290	214,424
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12,992	182,219
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7,363	103,272
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2,323	32,577

Окончание таблицы 8104-1002-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 выезд	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,717	24,075
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,690	23,696

Таблица 8104-1002-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	76,27
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	11,30
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	12,43
ИТОГО	100,00

Подраздел 12 Медико-социальные учреждения
Группа 1 Дома инвалидов
Объект 8104-1201-01 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 8104-1201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	20 954,445	201,498
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	18 237,458	175,371
1.1	в т.ч. материалы	9 448,844	90,860
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 674,226	35,331
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 903,274	18,301
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 228,105	11,809

Таблица 8104-1201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	62,73
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	14,06
Технологическая часть здания	
Дом инвалидов. Технологическое оборудование	9,10
Внутриплощадочные наружные сети	
Сети электроснабжения	1,14
Наружные сети водопровода и канализации	1,25
Тепловые сети	1,60
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,18
Покрытие	3,69
Ограждение	5,11
Озеленение	0,44
Малые архитектурные формы	0,58
Ирригация	0,13
ИТОГО	100,00

Техническая часть к Разделу 5 Спортивные объекты

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами;
- Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы;
- Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами;
- Подраздел 4 Дворцы спорта;
- Подраздел 6 Стадионы.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 место, 1 человек в смену, 1 м² общей площади здания).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Спортивные объекты**Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами****Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест****Объект 8105-0101-01 - Ледовая хоккейная арена на 433 места***Таблица 8105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 296,665	568,946
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 124,104	413,681
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 274,525	301,183
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	290,093	38,413
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 033,171	136,808
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	52,43
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	25,94
Технологическая часть здания	
Мебель и оборудование	9,48
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения	4,91
Наружные сети связи	0,74
Наружные сети водоснабжения и канализации	1,23
Наружные сети теплоснабжения	0,21
Благоустройство	
Проезды и площадки	2,95
Ограждение	1,34
Озеленение	0,78
ИТОГО	100,00

Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест**Объект 8105-0102-01 - Ледовая хоккейная арена на 800 мест***Таблица 8105-0102-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 055,582	509,664
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 134,103	393,862
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 974,513	248,136
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	450,278	56,586
2	Оборудование, мебель и инвентарь	781,642	98,229
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	520,405	65,399

Таблица 8105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	55,40
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	35,44
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	1,02
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,89
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,02
Внутриплощадочные сети водопровода	0,79
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,34
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,75
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,24
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	2,99
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,10
Озеленение участка	1,01
ИТОГО	100,00

Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы**Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы до 300 человек в смену****Объект 8105-0202-01 - Спорткомплекс на 194 человека в смену**

Таблица 8105-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 человек в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	5 392,517	248,972
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 655,917	214,963
1.1	в т.ч. материалы	2 813,721	129,909
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	702,850	32,451
2	Оборудование, мебель и инвентарь	528,864	24,418
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	66,00
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	20,27
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	4,52
Внутриплощадочные наружные сети	
Сети 10 кВ и 0,4 кВ	2,98
Наружные сети связи	0,21
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,64
Газоснабжение	0,30
Тепловые сети	0,65
Благоустройство	
Благоустройство	3,42

Окончание таблицы 8105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
ИТОГО	100,00

Группа 3 Физкультурно-оздоровительные комплексы до 500 человек в смену
Объект 8105-0203-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 человек в смену

Таблица 8105-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 человек в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	1 696,046	222,642
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 531,178	201,000
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 019,889	133,882
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	195,205	25,625
2	Оборудование, мебель и инвентарь	96,551	12,674
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	72,585	9,528

Таблица 8105-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	67,34
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	11,92
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	4,89
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети водопровода и канализации	1,92
Наружные сети электроснабжения с оборудованием	2,80
Наружные сети связи	0,31
Наружные тепловые сети	1,86
Благоустройство	
Благоустройство	8,96
ИТОГО	100,00

Объект 8105-0203-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 человек в смену

Таблица 8105-0203-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	267,990	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	248,494	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	172,166	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	26,783	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,409	-

Окончание таблицы 8105-0203-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,935	-

Таблица 8105-0203-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	1,25
Общестроительные работы-Фундаменты	5,60
Общестроительные работы-Прочие конструкции подземной части здания	0,48
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	56,40
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	7,81
Общестроительные работы-Кровля	1,23
Общестроительные работы-Прочие конструкции	3,01
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	9,03
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,18
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	3,47
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	1,48
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,20
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,17
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,88
Внутриплощадочные сети водоснабжения	0,57
Внутриплощадочные сети канализации	0,58
Внутриплощадочные тепловые сети	0,71
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,58
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,04
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,25
Озеленение	0,04
Малые архитектурные формы	0,05
Ограждение	0,99
ИТОГО	100,00

Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами
Группа 1 Плавательный комплекс пропускной способностью до 32 человек в смену
Объект 8105-0301-01 - Плавательный комплекс пропускной способностью 32 человека в смену, размер ванны бассейна 25х11 м

Таблица 8105-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 человек в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	10 793,607	195,813

тыс. тенге

Окончание таблицы 8105-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 человек в смену	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 429,265	171,061
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 973,436	90,226
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 810,174	32,839
2	Оборудование, мебель и инвентарь	943,630	17,119
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	241,593	4,383

Таблица 8105-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	70,84
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	16,53
Технологическая часть здания	
Оборудование	2,54
Внутриплощадочные наружные сети	
Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное электроосвещение	3,82
Наружные сети телефонизации	0,11
Наружные сети водопровода и канализации	2,82
Тепловые сети	0,95
Благоустройство	
Озеленение	0,22
Вертикальная планировка	0,22
Покрытие	1,91
Малые архитектурные формы	0,04
ИТОГО	100,00

Группа 4 Плавательный комплекс пропускной способностью до 120 человек в смену

Объект 8105-0304-01 - Плавательный комплекс пропускной способностью 120 человек в день, размер ванны бассейна 50x25 м

Таблица 8105-0304-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 человек в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	19 354,681	286,816
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 100,552	208,956
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	9 648,336	142,979
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 620,094	24,008
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 624,994	68,537
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2 138,903	31,696

Таблица 8105-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	0,27
Общестроительные работы-Фундаменты	1,96
Общестроительные работы-Прочие конструкции подземной части здания	10,39
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	18,68
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	6,10
Общестроительные работы-Кровля	3,92
Общестроительные работы-Прочие конструкции надземной части	1,71
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные конструкции	1,01
Общестроительные работы-Внутренняя отделка помещений	6,96
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения	8,89
Внутренние инженерные системы водоотведения	0,32
Внутренние инженерные системы отопления	3,30
Внутренние инженерные системы вентиляции	6,94
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	1,95
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,62
Система спортивного озвучивания	1,72
Внутренняя система дымоудаления	0,41
Система информационного обеспечения	5,23
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,31
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения	0,46
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,98
Внутриплощадочные тепловые сети	0,65
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,20
Благоустройство	
Вертикальная планировка	1,16
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,42
Озеленение	0,08
Малые архитектурные формы	0,04
Ограждение	1,30
Водовыпуск	0,00
ИТОГО	100,00

Подраздел 4 Дворцы спорта
Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест
Объект 8105-0401-01 - Дворец спорта на 1500 мест

Таблица 8105-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 335,220	248,857
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 824,835	219,559
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 434,555	139,751
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	556,121	31,923
2	Оборудование, мебель и инвентарь	339,730	19,502

Окончание таблицы 8105-0401-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	210,524	12,085

Таблица 8105-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	76,42
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	12,62
Технологическая часть здания	
Оборудование бассейна	0,06
Лифтовое оборудование	0,32
Технологическое оборудование	5,62
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,64
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,03
Внутриплощадочные сети водопровода	0,17
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,24
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,75
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,36
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	1,37
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,08
Озеленение участка	0,32
ИТОГО	100,00

Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест
Объект 8105-0402-01 - Дворец спорта на 2000 мест

Таблица 8105-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 место	м2	
	Показатель стоимости объекта	4 220,159	345,489	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 569,216	292,199	
1.1	в т.ч. материалы	2 259,200	184,953	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	531,614	43,522	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	491,692	40,253	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	172,638	14,133	

Таблица 8105-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическое оборудование	3,21
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	66,64
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	19,83

Окончание таблицы 8105-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Оборудование бассейна	3,89
Купель при сауне	0,06
Лифты	0,51
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,61
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,04
Внутриплощадочные сети водопровода	0,21
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,13
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,68
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,69
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	2,36
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,08
Озеленение участка	1,07
ИТОГО	100,00

Подраздел 6 Стадионы

Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест

Объект 8105-0601-03 - Стадион на 500 мест

Таблица 8105-0601-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	358,327	13,718
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	339,469	12,996
1.1	в т.ч. материалы	234,103	8,962
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	31,802	1,217
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,712	0,142
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,634	0,139

Таблица 8105-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения	0,57
Наружное освещение	5,00
Благоустройство	
Вертикальная планировка	2,19
Благоустройство	73,91
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	17,92
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электросиловое оборудование	0,27
Пожарная сигнализация	0,14
ИТОГО	100,00

Техническая часть к Разделу 6 Паркинги

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 машино-место, 1м² общей площади здания).

3 Укрупненный показатель стоимости строительства, а также структура затрат по объекту с шифром 8110-0301-01 представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения и благоустройства. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 6 Паркинги**Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа****Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест****Объект 8110-0301-01 - Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест***Таблица 8110-0301-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 474,768	64,774
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 289,253	59,918
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 404,770</i>	<i>36,768</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>348,645</i>	<i>9,125</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	83,374	2,182
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2,989</i>	<i>0,078</i>

Таблица 8110-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	84,30
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	10,97
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	2,52
Лифты	2,21
ИТОГО	100,00

Техническая часть к Разделу 7 Объекты вспомогательного назначения

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства последующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
- Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения;
- Подраздел 3 Котельные отдельностоящие;
- Подраздел 4 Выгребы;
- Подраздел 5 Уборные;
- Подраздел 6 Гаражи;
- Подраздел 7 Навесы;
- Подраздел 8 Прачечные;
- Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 10 Эстакады;
- Подраздел 11 Операторная.

2 Измерители укрупненных показателей стоимости строительства с шифром: 8113-0601-0100, -0200, -0300, 8113-0801-0200, 811309010100, -0200, -0400, -0600, -0800, -1000, -1300, -1400, -1500 – объект и м² ; 8113-0602-0100, -0200, -0300 -1 авто;

УПСС с шифром 8113-0901-1300, -1400 не содержит затрат на технологическое оборудование и пожарную сигнализацию.

3 Показатели данного раздела не содержат затрат на благоустройство территории. УПСС не включают затраты на устройство наружных внутриплощадочных инженерных сетей, кроме показателей стоимости строительства с шифром 8113-03-0900, -1000, -1100, -1200, -1300.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения**Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании****Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА****Объект 8113-0101-01 - 2ТП-1000/10(6)/0,4***Таблица 8113-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	69 823,452	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 200,892	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	10 001,912	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 308,912	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	48 721,242	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	22,98
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	77,02
ИТОГО	100,00

Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА**Объект 8113-0102-01 - 2ТП-630/10(6)/0,4***Таблица 8113-0102-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 359,756	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 361,314	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	10 947,955	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 681,947	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16 911,497	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	48,55
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	51,45
ИТОГО	100,00

**Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании
мощностью 400 кВА
Объект 8113-0103-01 - 2ТП-400/10(6)/0,4**

Таблица 8113-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	19 195,381	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 242,347	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 831,537	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 819,201	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 540,661	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	33,72
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	66,28
ИТОГО	100,00

**Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании
мощностью 4000 кВА
Объект 8113-0104-01 - 2ТП-4000/10(6)/0,4**

Таблица 8113-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	241 837,916	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	27 345,786	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	15 606,701	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 765,712	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	213 272,024	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	8,06
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	91,94
ИТОГО	100,00

Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения

Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострансформаторные, киоскового типа

Объект 8113-0201-01 - КТПН- 100/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 243,127	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	186,352	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	75,602	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	44,819	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 048,460	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	3,95
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	96,05
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0201-02 - КТПН- 160/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 584,146	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	211,029	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	87,527	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	50,387	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 363,702	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	3,63
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	96,37
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0201-03 - КТПН- 250/10(6)/0,4*Таблица 8113-0201-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 057,106	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	293,255	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>130,896</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>64,163</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 748,399	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8113-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	4,74
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	95,26
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0201-04 - КТПН- 400/10(6)/0,4*Таблица 8113-0201-04.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 489,841	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	367,381	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>121,545</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>98,158</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 106,068	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8113-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	4,00
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	96,00
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0201-05 - КТПН- 630/10(6)/0,4*Таблица 8113-0201-05.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 077,764	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	569,488	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	215,972	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	138,241	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 482,866	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	5,04
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	94,96
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0201-06 - КТПН- 1000/10(6)/0,4*Таблица 8113-0201-06.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 625,192	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	575,292	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	222,472	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	138,673	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 024,231	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	4,42
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	95,58
ИТОГО	100,00

**Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа
Объект 8113-0202-01 - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4**

Таблица 8113-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 417,582	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	605,823	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	251,378	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	146,747	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 784,728	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	2,37
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	97,63
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0202-02 - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4

Таблица 8113-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 556,515	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	784,214	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	216,756	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	229,592	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10 737,311	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	2,50
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	97,50
ИТОГО	100,00

Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа
Объект 8113-0203-01 - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ

Таблица 8113-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 940,318	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 616,055	-
1.1	в т.ч. материалы	1 027,050	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	592,907	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 207,541	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	6,93
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	93,07
ИТОГО	100,00

Подраздел 3 Котельные отдельно стоящие
Группа 1 Котельная на твердом топливе
Объект 8113-0301-01 - Котельная с котлами на твердом топливе
теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)

Таблица 8113-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	29 117,310	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 362,716	-
1.1	в т.ч. материалы	13 970,636	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 715,337	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 712,204	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,842	-

Таблица 8113-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы котельной	51,90
Общестроительные работы дымовой трубы	10,12
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	0,86
Водопровод и канализация	6,03
Электросиловое оборудование и электроосвещение	6,89

Окончание таблицы 8113-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Пожарная сигнализация	0,66
Тепломеханическая часть	23,54
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0301-02 - Блочно-модульная котельная КГУ с тремя котлами на твердом топливе общей теплопроводностью до 1,27 МВт (1,092 Гкал/ч)

Таблица 8113-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	65 855,653	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 861,377	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 975,810	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 240,753	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	56 598,902	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Фундаменты под котельную и оборудование	4,02
Сооружение-инженерное обеспечение	
Блочно-модульная котельная	95,98
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0301-03 - Котельная отдельностоящая на твердом топливе теплопроводностью до 0,12 МВт (0,103 Гкал/ч)

Таблица 8113-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 680,699	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 669,133	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 937,746	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 302,680	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 490,915	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	53,39
Сооружение-инженерное обеспечение	
Тепломеханическая часть	38,98

Окончание таблицы 8113-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Водопровод и канализация	2,72
Электросиловое оборудование и электроосвещение	4,91
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0301-04 - Котельная отдельностоящая на твердом топливе теплопроводностью до 1,1 МВт (0,948Гкал/ч)

Таблица 8113-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 187,303	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 162,439	-
1.1	в т.ч. материалы	6 176,652	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 034,161	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 526,822	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	42,53
Сооружение-инженерное обеспечение	
Водопровод и канализация	3,06
Отопление и вентиляция	3,78
Тепломеханическое оборудование	50,63
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0301-05 - Блочно-модульная котельная с котлами на твердом топливе теплопроводностью 0,2 МВт (0,172 Гкал/ч)

Таблица 8113-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	31 895,661	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 604,315	-
1.1	в т.ч. материалы	1 096,698	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	171,631	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	30 219,765	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	4,69

Окончание таблицы 8113-0301-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-инженерное обеспечение	
Тепломеханические решение котельной	95,31
ИТОГО	100,00

Группа 2 Котельная на жидком топливе
Объект 8113-0302-01 - Котельная с котлами на жидком топливе
теплопроводностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)

Таблица 8113-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	63 043,713	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	43 223,498	-
1.1	в т.ч. материалы	23 847,747	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 399,245	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 891,683	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	119,073	-

Таблица 8113-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы котельной КЖ	11,43
Общестроительные работы котельной АР	9,16
Общестроительные работы подземных резервуаров под дизельное топливо	4,81
Общестроительные работы дымовой трубы Н=15 м	1,25
Металлоконструкции дымовой трубы Н=15 м	19,17
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	2,57
Водопровод и канализация	2,97
Электрооборудование и электроосвещение	4,90
Технологическое оборудование	0,21
Оборудование резервуаров под дизельное топливо	43,53
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0302-02 - Блочная модульная котельная (БМК) с котлами на
жидком топливе теплопроводностью до 0,466 МВт (0,401 Гкал/ч)

Таблица 8113-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	29 846,638	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 645,766	-
1.1	в т.ч. материалы	6 983,542	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 348,738	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 725,882	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Котельная. Общестроительные работы КЖ	6,23
Металлоконструкции дымовой трубы Н=15 м	9,11
Подземные резервуары под дизельное топливо АС	5,57
Сооружение-инженерное обеспечение	
Наружное топливоснабжение ТМ	11,22
Подземные резервуары под дизельное топливо ТМ	2,37
Котельная ТМ	65,51
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0302-03 - Котельная с котлами на жидком топливе теплопроводностью до 0,162 МВт (0,140 Гкал/ч)

Таблица 8113-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	18 399,532	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 473,587	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8 981,330	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 684,956	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 235,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	44,57
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	2,79
Водопровод и канализация	5,74
Топливоснабжение	11,67
Электрооборудование и электроосвещение	1,76
Пожарная сигнализация и оповещение	6,67
Тепломеханическая часть	26,81
ИТОГО	100,00

Группа 3 Котельная на газообразном топливе
Объект 8113-0303-01 - Котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 2,124 МВт (1,826 Гкал/ч)

Таблица 8113-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	137 834,891	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104 587,011	-

Окончание таблицы 8113-0303-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.1	в т.ч. материалы	56 170,965	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20 907,469	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	28 581,448	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	892,976	-

Таблица 8113-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы котельной	29,20
Дымовая труба Д=500 мм	5,18
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	1,69
Водопровод и канализация	3,40
Силовое электрооборудование и электроосвещение	1,71
Тепломеханическое оборудование	55,42
Приборы и средства автоматизации	3,40
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0303-02 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 0,378 МВт (0,326 Гкал/ч)

Таблица 8113-0303-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	33 779,745	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 866,470	-	
1.1	в т.ч. материалы	7 426,981	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 984,842	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 249,968	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 8113-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Конструкции железобетонные	16,79
Сооружение-инженерное обеспечение	
Тепломеханическая часть	71,14
Газоснабжение	12,07
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0303-04 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 0,800 МВт (0,688 Гкал/ч)

Таблица 8113-0303-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 370,770	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 795,987	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 565,696	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 082,648	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	28 182,327	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	21,569	-

Таблица 8113-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	12,81
Сооружение-инженерное обеспечение	
Тепломеханические решения	86,00
КИП и автоматика	1,19
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0303-05 - Котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,162 МВт (0,139 Гкал/ч)

Таблица 8113-0303-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 537,109	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 483,497	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 249,173	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 354,773	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 764,333	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	31,04
Сооружение-инженерное обеспечение	
Тепломеханическая часть	63,25
Электроснабжение	2,97
Газоснабжение	2,74
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0303-06 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 1 МВт (0,86 Гкал/ч)

Таблица 8113-0303-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	28 193,476	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 790,832	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 756,228	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	347,073	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 188,887	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0303-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	88,40
Сооружение-инженерное обеспечение	
Внутреннее газооборудование	11,60
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0303-07 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,466 МВт (0,402 Гкал/ч)

Таблица 8113-0303-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	19 509,569	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 729,067	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 181,978	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	184,978	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 703,355	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0303-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	8,29
Сооружение-инженерное обеспечение	
Блочно-модульная котельная	91,71
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0303-08 - Котельная отдельностоящая - Автономный пункт теплоснабжения на газовом топливе до 0,24 МВт (0,207 Гкал/ч)

Таблица 8113-0303-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	30 563,570	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 297,038	-
1.1	в т.ч. материалы	13 001,310	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 237,852	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 316,307	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	150,888	-

Таблица 8113-0303-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	0,58
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	51,91
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и тепломеханические решения	41,75
Вентиляция	1,22
Водоснабжение	0,22
Канализация	0,23
Газоснабжение	0,91
Электроснабжение	2,82
Пожарная сигнализация	0,37
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0303-09 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,3 МВт (0,259 Гкал/ч)

Таблица 8113-0303-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 146,791	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 115,771	-
1.1	в т.ч. материалы	8 609,440	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 807,504	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 311,972	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	58,22
Сооружение-строительная часть	

Окончание таблицы 8113-0303-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Общестроительные работы (фундаменты и ограждения)	4,22
Сооружение-инженерное обеспечение	
Сети электроснабжения	1,73
Общестроительные работы (газоснабжение)	0,60
Трубопроводы газоснабжения	7,88
Общестроительные работы (теплоснабжение)	15,94
Трубопроводы теплоснабжения	6,07
Наружные сети водопровода и канализации	5,33
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0303-10 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,38 МВт (0,328 Гкал/ч)

Таблица 8113-0303-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 640,127	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 286,448	-
1.1	в т.ч. материалы	9 512,486	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 446,638	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 627,016	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0303-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	59,54
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	6,47
Сооружение-инженерное обеспечение	
Сети электроснабжения	2,03
Общестроительные работы (газоснабжение)	0,76
Трубопроводы газоснабжения	7,55
Общестроительные работы (теплоснабжение)	10,52
Трубопроводы теплоснабжения	3,00
Наружные сети водопровода и канализации	10,14
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0303-11 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,50 МВт (0,431 Гкал/ч)

Таблица 8113-0303-11.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	44 855,077	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 637,214	-

Окончание таблицы 8113-0303-11.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.1	в т.ч. материалы	9 836,626	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 978,778	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	26 430,931	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0303-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	58,51
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	6,61
Сооружение-инженерное обеспечение	
Сети электроснабжения	1,59
Общестроительные работы (газоснабжение)	0,48
Трубопроводы газоснабжения	7,12
Общестроительные работы (теплоснабжение)	13,67
Трубопроводы теплоснабжения	6,52
Наружные сети водопровода и канализации	5,49
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0303-12 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,60 МВт (0,517 Гкал/ч)

Таблица 8113-0303-12.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	45 358,444	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 530,519	-	
1.1	в т.ч. материалы	8 802,976	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 881,695	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	28 090,371	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 8113-0303-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Теплотехническое оборудование	61,36
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	4,20
Сооружение-инженерное обеспечение	
Сети электроснабжения	2,02
Общестроительные работы (газоснабжение)	0,55
Трубопроводы газоснабжения	7,13
Общестроительные работы (теплоснабжение)	14,42
Трубопроводы теплоснабжения	5,49
Наружные сети водопровода и канализации	4,83

Окончание таблицы 8113-0303-12.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0303-13 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью 0,72 МВт (0,621 Гкал/ч)

Таблица 8113-0303-13.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	54 752,786	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 040,155	-
1.1	в т.ч. материалы	11 407,779	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 405,641	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 863,103	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0303-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Теплотехническое оборудование	63,86
Сооружение-строительная часть	
Блочно-модульная котельная - Тепловой пункт	2,42
Сооружение-инженерное обеспечение	
Наружное электроснабжение	12,13
Наружное водоснабжение	4,00
Сети газоснабжения	5,28
Тепловые сети	12,31
ИТОГО	100,00

Подраздел 4 Выгребы

Группа 1 Выгреб объемом от 5 м3 до 20 м3

Объект 8113-0401-01 - Выгреб объемом 5 м3

Таблица 8113-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	678,015	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	649,055	-
1.1	в т.ч. материалы	329,183	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	124,842	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Выгреб объемом 5 м3	100,00
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0401-02 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 8113-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 622,908	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 468,166	-
1.1	в т.ч. материалы	1 367,490	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	833,217	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Выгреб объемом 20 м3	100,00
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0401-03 - Выгреб объемом 15 м3

Таблица 8113-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 661,741	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 548,053	-
1.1	в т.ч. материалы	1 102,162	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	504,253	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Выгреб объемом 15 м3	100,00
ИТОГО	100,00

Группа 2 Выгреб объемом от 21 м3 до 50 м3
Объект 8113-0402-01 - Выгреб объемом 25 м3

Таблица 8113-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 380,958	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 279,262	-
1.1	в т.ч. материалы	1 121,731	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	467,336	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 8113-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Выгреб объемом 25 м3	100,00
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0402-02 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 8113-0402-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 298,137	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 157,267	-
1.1	в т.ч. материалы	1 952,117	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	476,850	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 8113-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Выгреб объемом 30 м3	100,00
ИТОГО	100,00

Группа 3 Выгреб объемом от 51 м3 до 100 м3
Объект 8113-0403-01 - Выгреб объемом 75 м3

Таблица 8113-0403-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 962,241	-

тыс. тенге

Окончание таблицы 8113-0403-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 365,886	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 358,544	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 246,978	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Выгреб объемом 75 м3	100,00
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0403-02 - Выгреб объемом 80 м3

Таблица 8113-0403-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 927,679	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 418,224	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 168,432	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 393,298	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0403-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Выгреб объемом 80 м3	100,00
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0403-03 - Выгреб объемом 100 м3

Таблица 8113-0403-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 380,463	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 979,805	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 646,623	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 743,044	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0403-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Выгреб объемом 100 м3	100,00
ИТОГО	100,00

Подраздел 5 Уборные**Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом****Объект 8113-0501-02 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец**

Таблица 8113-0501-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	256,037	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	245,101	-
1.1	в т.ч. материалы	97,445	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	61,900	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Уборная на 1 очко	100,00
ИТОГО	100,00

Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом**Объект 8113-0502-02 - Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м**

Таблица 8113-0502-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	343,346	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	328,681	-
1.1	в т.ч. материалы	174,723	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	60,134	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0502-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	100,00
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0502-03 - Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м

Таблица 8113-0502-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	871,175	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	833,965	-
1.1	в т.ч. материалы	488,051	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	135,401	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0502-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	100,00
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0502-04 - Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м

Таблица 8113-0502-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	1 852,626	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 773,497	-
1.1	в т.ч. материалы	716,198	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	409,994	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0502-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Площадки для отдыха и автобусные остановки (Уборная на 2 очка)	100,00
ИТОГО	100,00

Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0505-01 - Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0505-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 439,889	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 335,676	-
1.1	в т.ч. материалы	1 153,981	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	488,270	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0505-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	96,17
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроосвещение	3,83
ИТОГО	100,00

Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0506-01 - Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0506-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 682,973	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 525,665	-
1.1	в т.ч. материалы	1 688,786	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	766,887	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0506-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	97,09
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроосвещение	2,91
ИТОГО	100,00

Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0509-01 - Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0509-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 996,346	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 697,517	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 326,404	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 911,063	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0509-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	98,42
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроосвещение	1,58
ИТОГО	100,00

Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0510-01 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0510-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 159,749	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 896,653	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 901,740	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 188,230	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0510-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	98,13
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроосвещение	1,87
ИТОГО	100,00

Подраздел 6 Гаражи

Группа 1 Гаражи

Объект 8113-0601-01 - Гаражный бокс на 1 авто (холодный)

Таблица 8113-0601-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 593,736	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 269,393	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 955,615	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 320,849	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	84,73
Сооружение-инженерное обеспечение	
Вентиляция и электромонтажные работы	15,27
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0601-02 - Гаражный бокс на 2 авто

Таблица 8113-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 662,577	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 623,019	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 329,664	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 760,649	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	610,200	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	610,200	-

Таблица 8113-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	6,41
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы (земляные)	2,87
Общестроительные работы КЖ	40,16
Общестроительные работы АР	45,06
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электросиловое оборудование и электроосвещение	5,51
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0601-03 - Гаражный бокс на 12 авто*Таблица 8113-0601-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	63 861,889	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61 134,221	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	34 579,723	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 397,576	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	90,56
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление	6,64
Водопровод и канализация	0,42
Электромонтажные работы	2,38
ИТОГО	100,00

Группа 2 Гаражные боксы**Объект 8113-0602-01 - Гаражный бокс на 1 авто***Таблица 8113-0602-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 авто	м2
	Показатель стоимости объекта	8 366,406	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 009,060	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 143,323	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 574,407	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	89,01
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление	5,88
Водопровод и канализация	1,86
Электромонтажные работы	3,25
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0602-02 - Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой*Таблица 8113-0602-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 авто	м2
	Показатель стоимости объекта	7 265,469	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 955,147	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 731,733	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 300,260	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	93,47
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление	4,73
Водопровод и канализация	0,49
Электромонтажные работы	1,31
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0602-03 - Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы*Таблица 8113-0602-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 авто	м2
	Показатель стоимости объекта	4 370,333	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 183,667	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 439,559	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	672,426	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0602-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	90,83
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление	7,75
Электромонтажные работы	1,42
ИТОГО	100,00

Подраздел 7 Навесы
Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто
Объект 8113-0701-01 - Навес на 1 авто

Таблица 8113-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 979,981	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 767,277	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 707,206	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	356,804	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Навес на 1 авто	100,00
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0701-02 - Навес на 3 авто

Таблица 8113-0701-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 616,433	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 205,696	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 603,977	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 017,607	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Навес на 3 авто	100,00
ИТОГО	100,00

Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто
Объект 8113-0702-01 - Навес на 6 авто

Таблица 8113-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 456,747	-

Окончание таблицы 8113-0702-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 223,679	-
1.1	в т.ч. материалы	3 820,726	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	532,684	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Навес на 6 авто	100,00
ИТОГО	100,00

Группа 3 Навесы для бытовых нужд**Объект 8113-0703-01 - Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.**

Таблица 8113-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	760,587	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	728,100	-
1.1	в т.ч. материалы	484,192	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	96,868	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.	100,00
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0703-02 - Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.

Таблица 8113-0703-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	998,224	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	955,588	-
1.1	в т.ч. материалы	738,302	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	69,111	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0703-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.	100,00
ИТОГО	100,00

Подраздел 8 Прачечные**Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки****Объект 8113-0801-01 - Прачечная на 148 кг в сутки**

Таблица 8113-0801-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	29 399,872	319,008
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 514,680	287,701
1.1	в т.ч. материалы	15 149,949	164,387
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 744,372	51,479
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 702,167	18,470
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0801-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы КЖ	33,56
Общестроительные работы АР	27,53
Сооружение-инженерное обеспечение	
Водопровод и канализация	5,39
Отопление	16,64
Вентиляция	7,65
Теплоснабжение приточных установок	1,16
Силовое электрооборудование и электроосвещение	8,08
ИТОГО	100,00

Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки**Объект 8113-0803-02 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича**

Таблица 8113-0803-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		Объект	м2
	Показатель стоимости объекта	347 061,525	422,607
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	251 536,353	306,289
1.1	в т.ч. материалы	155 060,544	188,813
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39 868,822	48,547
2	Оборудование, мебель и инвентарь	84 302,198	102,652
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0803-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	26,50
Сооружение-строительная часть	
Строительные работы	58,32
Сооружение-инженерное обеспечение	
Водопровод и канализация	1,04
Отопление и вентиляция	7,49
Электроосвещение	2,42
Силовое электрооборудование	2,34
Пожарная сигнализация	0,91
Система связи	0,40
Видеонаблюдение	0,57
ИТОГО	100,00

Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты**Группа 1 КПП площадью до 50 м2****Объект 8113-0901-01 - КПП площадью 11,14 м2**

Таблица 8113-0901-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 439,106	578,017
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 634,116	505,755
1.1	в т.ч. материалы	2 636,903	236,706
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 382,363	124,090
2	Оборудование, мебель и инвентарь	553,609	49,696
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0901-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	5,71
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	55,10
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление	1,63
Электроосвещение	6,91
Слаботочные сети	30,64
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0901-02 - КПП площадью 14,50 м2*Таблица 8113-0901-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 629,871	319,300
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 432,120	305,663
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 226,209	153,532
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	944,850	65,162
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0901-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы КЖ	32,93
Общестроительные работы АР	60,71
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление	0,55
Электроосвещение	5,28
Система связи	0,53
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0901-04 - КПП площадью 16,64 м2*Таблица 8113-0901-04.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 563,024	935,277
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 913,849	595,784
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 383,637	323,536
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 988,054	119,474
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 206,841	312,911
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0901-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	6,94
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы КЖ	18,72
Общестроительные работы АР	24,41
Сооружение-инженерное обеспечение	
Водопровод и канализация	2,96
Отопление и вентиляция	0,47
Электрооборудование и электроснабжение	4,74
Система связи	39,54

Окончание таблицы 8113-0901-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Пожарная сигнализация	2,22
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0901-06 - КПП площадью 12,42 м2

Таблица 8113-0901-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 011,361	322,976
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 818,673	307,461
1.1	в т.ч. материалы	2 075,125	167,079
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	754,130	60,719
2	Оборудование, мебель и инвентарь	22,308	1,796
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0901-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	74,64
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроосвещение	8,71
Пожарная сигнализация	15,84
Отопление	0,81
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0901-08 - КПП площадью 18,9 м2

Таблица 8113-0901-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 289,810	385,705
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 795,058	359,528
1.1	в т.ч. материалы	3 618,359	191,448
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 368,458	72,405
2	Оборудование, мебель и инвентарь	191,572	10,136
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	191,572	10,136

Таблица 8113-0901-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическое оборудование	2,95
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	74,98
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	9,30

Окончание таблицы 8113-0901-08.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Водопровод и канализация	2,20
Электроосвещение	6,66
Пожарная сигнализация	3,90
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0901-10 - КПП площадью 29,0 м2

Таблица 8113-0901-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 583,654	502,885
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 827,944	442,343
1.1	в т.ч. материалы	6 746,662	232,644
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 672,498	92,155
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 183,357	40,805
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	185,409	6,393

Таблица 8113-0901-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	4,72
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	68,23
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	6,58
Электрооборудование	6,14
Пожарная сигнализация	14,34
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0901-13 - КТП площадью 15,27 м2

Таблица 8113-0901-13.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 312,929	282,445
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 128,715	270,381
1.1	в т.ч. материалы	2 538,660	166,251
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	619,294	40,556
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0901-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Архитектурно-строительные решения	94,18
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническое решение	5,82
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0901-14 - КПП площадью 13,75 м2

Таблица 8113-0901-14.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 136,615	373,573
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 903,082	356,589
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 750,614	200,045
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	911,493	66,290
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,768	1,074
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0901-14.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы (КЖ)	26,02
Общестроительные работы (АР)	68,26
Сооружение-инженерное обеспечение	
Система отопления	0,66
Электроосвещение и электрооборудование	5,06
ИТОГО	100,00

Объект 8113-0901-15 - КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением

Таблица 8113-0901-15.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 276,030	928,408
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 430,057	803,264
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 272,242	336,131
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 548,142	229,015
2	Оборудование, мебель и инвентарь	603,696	89,304
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8113-0901-15.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Строительные работы	43,28
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление, вентиляция и кондиционирование	3,30
Электроосвещение и силовое электрооборудование	5,62
Пожарная сигнализация	6,34
Система связи	7,25
Технологическое оборудование	1,76
Видеонаблюдение	32,45
ИТОГО	100,00

Подраздел 10 Эстакады
Группа 1 Погрузочная эстакада
Объект 8113-1001-01 - Погрузочная эстакада

Таблица 8113-1001-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 083,969	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 994,959	-
1.1	в т.ч. материалы	1 234,681	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	244,838	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-1001-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Погрузочная эстакада	100,00
ИТОГО	100,00

Подраздел 11 Операторная
Группа 1 Операторная
Объект 8113-1101-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2

Таблица 8113-1101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 241,993	490,594
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 812,637	405,513
1.1	в т.ч. материалы	3 633,186	216,261
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 346,843	80,169
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 125,392	66,988
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	643,217	38,287

Таблица 8113-1101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Отопление и вентиляция	6,26
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	10,89
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	58,63
Сооружение-инженерное обеспечение	
Водопровод и канализация	3,80
Электроосвещение	17,06
Пожарная сигнализация	3,35
ИТОГО	100,00

Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения.
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы
- Подраздел 3 Дома культуры.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 место, 1000 ед. хранения, м2 общей площади здания).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 8 Объекты культуры**Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Амфитеатры****Объект 8114-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 8114-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 886,486	662,242
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 132,653	489,291
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 374,993</i>	<i>315,462</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>293,179</i>	<i>67,264</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	658,678	151,120
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>351,995</i>	<i>80,758</i>

Таблица 8114-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	49,89
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	20,42
Технологическая часть здания	
Оборудование бассейна	18,31
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,16
Наружное электроосвещение территории	1,24
Наружное электроосвещение фасада	1,25
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,06
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,12
Внутриплощадочные тепловые сети	0,22
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,13
Покрытия	4,07
Озеленение	1,98
Малые архитектурные формы	0,14
ИТОГО	100,00

Объект 8114-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест*Таблица 8114-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	368,468	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	352,360	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>225,737</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>48,405</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,387	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8114-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	1,73
Общестроительные работы-Фундаменты	2,63
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	8,41
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	1,65
Общестроительные работы-Кровля	0,53
Общестроительные работы-Прочие конструкции	14,14
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы	65,74
Внутреннее инженерное обеспечение	
Канализация дождевая	0,59
Силовое электрооборудование и электроосвещение	2,35
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,52
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	1,72
ИТОГО	100,00

Группа 2 Драмтеатры

Объект 8114-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 8114-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 951,521	433,216
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 211,513	300,612
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 703,799	179,248
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 050,764	50,852
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 462,864	119,192
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1 977,819	95,718

Таблица 8114-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	54,02
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	14,99
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	29,04
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения	0,30
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,05
Внутриплощадочные тепловые сети	0,25
Внутриплощадочные сети водопровода	0,11
Внутриплощадочные сети канализации	0,47
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,29
Покрытие тротуаров, дорожек и площадок	0,36

Окончание таблицы 8114-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Озеленение	0,11
Малые архитектурные формы	0,01
ИТОГО	100,00

Группа 3 Зрительные залы**Объект 8114-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест**

Таблица 8114-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 137,074	354,711
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 562,252	242,470
1.1	в т.ч. материалы	3 671,521	160,049
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	726,897	31,687
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 326,647	101,423
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 133,269	92,993

Таблица 8114-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	51,10
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	12,57
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	29,19
Подъемно-транспортное оборудование	1,29
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения	0,31
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,04
Внутриплощадочные тепловые сети	3,22
Внутриплощадочные сети водопровода	0,12
Внутриплощадочные сети канализации	0,40
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,11
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	1,46
Озеленение	0,17
Малые архитектурные формы	0,03
ИТОГО	100,00

Группа 4 Клубы**Объект 8114-0104-01 - Клуб на 150 мест**

Таблица 8114-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	1 345,807	237,607

Окончание таблицы 8114-0104-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 129,766	199,464
1.1	в т.ч. материалы	568,906	100,443
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	210,740	37,206
2	Оборудование, мебель и инвентарь	165,633	29,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	146,550	25,874

Таблица 8114-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Строительные работы и конструкции	
Общестроительные работы	50,54
Внутренние инженерные системы	
Инженерное обеспечение	17,06
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	12,35
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ	2,06
Внутриплощадочные слаботочные сети	2,18
Внутриплощадочные тепловые сети	1,95
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	2,82
Септик	0,32
Благоустройство	
Вертикальная планировка	1,25
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	6,78
Озеленение	1,64
Малые архитектурные формы, арык, железобетонный лоток	1,05
ИТОГО	100,00

Подраздел 2 Библиотеки, архивы**Группа 1 Библиотеки**

Объект 8114-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 8114-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 ед. хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	5 062,432	232,574
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 195,502	192,747
1.1	в т.ч. материалы	2 371,355	108,943
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	746,880	34,313
2	Оборудование, мебель и инвентарь	619,286	28,450
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	407,092	18,702

Таблица 8114-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	3,88
Общестроительные работы-Фундаменты	4,38
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	19,18
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	2,51
Общестроительные работы-Кровля	2,69
Общестроительные работы-Прочие конструкции	3,80
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы	10,77
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы	4,80
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,83
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	4,84
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,34
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,33
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,47
Внутренние инженерные системы автоматического газового пожаротушения	10,57
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,94
Подъемное оборудование	0,41
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,93
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	2,18
Внутриплощадочные тепловые сети	1,00
Внутриплощадочная наружная трасса лотка топливохранилища	0,62
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,27
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	5,21
Озеленение	0,64
Малые архитектурные формы	0,50
Ограждение	4,90
ИТОГО	100,00

Подраздел 3 Дома культуры
Группа 1 Дома культуры
Объект 8114-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 8114-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	213,987	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	187,933	-
1.1	в т.ч. материалы	104,868	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32,627	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,961	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,403	-

Таблица 8114-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	2,26
Общестроительные работы-Фундаменты	4,63
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	9,77
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	3,42
Общестроительные работы-Кровля	15,85
Общестроительные работы-Прочие конструкции	2,19
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	10,72
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	5,10
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,30
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	4,36
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,28
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации	0,05
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,25
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,42
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	2,18
Внутриплощадочные сети водоснабжения	4,44
Внутриплощадочные сети канализации	1,52
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	3,69
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,77
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	8,52
Озеленение	2,12
Ограждение территории	6,10
Малые архитектурные формы	1,04
ИТОГО	100,00

Объект 8114-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 8114-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	301,475	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	237,493	-
1.1	в т.ч. материалы	133,789	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41,571	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49,963	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,652	-

Таблица 8114-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	1,56
Общестроительные работы-Фундаменты	2,62
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	8,74
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	3,14
Общестроительные работы-Кровля	27,81
Общестроительные работы-Прочие конструкции	4,28
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	7,29
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	4,05
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,72
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	5,06
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,63
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации	0,19
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,49
Технологическая часть здания	
Лифтовое оборудование	3,76
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,63
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	2,85
Внутриплощадочные сети водоснабжения	1,17
Внутриплощадочные сети канализации	0,65
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	2,30
Благоустройство	
Вертикальная планировка	1,22
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	3,61
Озеленение	0,47
Ограждение территории	0,57
Малые архитектурные формы	0,18
ИТОГО	100,00

Объект 8114-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 8114-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	376,235	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	317,992	-
1.1	в т.ч. материалы	165,732	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	64,431	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39,473	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,735	-

Таблица 8114-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	1,49
Общестроительные работы-Фундаменты	4,64
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	11,53
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	2,80
Общестроительные работы-Кровля	13,73
Общестроительные работы-Прочие конструкции	2,07
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	8,57
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	18,13
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,24
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	5,90
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,62
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации	0,11
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,46
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,49
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,26
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,07
Внутриплощадочные сети водоснабжения	1,73
Внутриплощадочные сети канализации	0,82
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,25
Внутриплощадочные сети газоснабжения	1,62
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,61
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	3,01
Озеленение	0,53
Ограждение территории	4,33
ИТОГО	100,00

Объект 8114-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 8114-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	414,535	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	364,208	-
1.1	в т.ч. материалы	254,548	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40,616	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	28,829	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,663	-

Таблица 8114-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Общестроительные работы-Земляные работы	1,49
Общестроительные работы-Фундаменты	2,97
Надземная строительная часть	
Общестроительные работы-Несущий остов	7,30
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	2,27
Общестроительные работы-Кровля	10,36
Общестроительные работы-Прочие конструкции	31,45
Отделочные работы	
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	6,56
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	3,73
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,18
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	5,25
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	1,97
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации	0,28
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,33
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,68
Внутриплощадочные наружные сети	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,82
Внутриплощадочные сети водоснабжения	2,02
Внутриплощадочные сети канализации	0,67
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,01
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,06
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,88
Озеленение	0,61
Ограждение территории	7,66
Малые архитектурные формы	0,45
ИТОГО	100,00

Техническая часть к Разделу 9 Объекты водоснабжения и канализации

В Разделе 1 предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения
- Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м³/сут;
- Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м³/сут;
- Группа 4 Насосные станции производительность, до 1000 м³/сут;
- Группа 5 Насосные станции производительность, до 10000 м³/сут;
- Группа 6 Насосные станции производительность, до 25000 м³/сут;
- Группа 8 Резервуары чистой воды;
- Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды;
- Группа 10 Водонапорные башни;
- Группа 11 Станции очистки и фильтрации;
- Подраздел 2 Здания и сооружения канализации
- Группа 5 Канализационные насосные станции производительность, до 1600 м³/сут;
- Группа 6 Канализационные насосные станции производительность, до 8000 м³/сут;
- Группа 7 Канализационные насосные станции производительность, до 50000 м³/сут.

Укрупненные показатели стоимости строительства и структура затрат по объекту, приведены на установленную единицу измерения (измеритель). УПСС приведены в тыс. тенге.

Объекты, представленные в данном Сборнике, как правило, учитываются в качестве прочих вспомогательных объектов дополнительно к основным объектам, расположенным в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

УПСС для объектов водоснабжения и канализации не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

Объектом-представителем для показателей с шифрами 8115-0110-01÷8115-0110-15 является типовый проект 901-5-32с «Унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления (системы Рожновского)». УПСС данных норм рассчитаны для планируемого объекта строительства с учетом сейсмической активности региона 7-8 баллов и 9 баллов.

Соответственно, поправочные коэффициенты на сейсмичность, приведенные в Общих положениях по применению укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений объектов непроизводственного назначения, дополнительно применять не следует.

При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации
Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения
Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м3/сут
Объект 8115-0101-01 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа

Таблица 8115-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	5 882,506	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 932,044	-	
1.1	в т.ч. материалы	1 489,352	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 171,718	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	691,172	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 8115-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Рабочая скважина	54,80
Колодец для установки насоса	12,79
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	32,41
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0101-02 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 30 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа

Таблица 8115-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	7 752,916	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 335,403	-	
1.1	в т.ч. материалы	1 947,891	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 132,936	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 137,016	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 8115-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Рабочая скважина	40,71
Колодец для установки насоса	9,50

Окончание таблицы 8115-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	49,79
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0101-03 - Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа.

Таблица 8115-0101-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 281,137	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 027,045	-
1.1	в т.ч. материалы	1 979,050	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 967,892	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 884,661	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Рабочая скважина	54,36
Колодец для установки насоса	6,65
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	38,98
ИТОГО	100,00

Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м3/сут
Объект 8115-0102-01 - Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа.

Таблица 8115-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 025,492	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 590,567	-
1.1	в т.ч. материалы	3 905,316	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 875,687	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Рабочая скважина	100,00
ИТОГО	100,00

Группа 4 Насосные станции производительность, до 1000 м3/сут
Объект 8115-0104-01 - Насосная станция 1 подъема на скважине
производительность до 100 м3/сут

Таблица 8115-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 021,615	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 394,863	-
1.1	в т.ч. материалы	6 080,915	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 297,341	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	742,920	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Бурение скважины вертикального дренажа	64,93
Общестроительные работы	15,28
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	17,51
Отопление и вентиляция	0,85
Сети электрооборудования и электроосвещения	1,44
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0104-02 - Насосная станция 1 подъема на скважине
производительность до 180 м3/сут(без бурения скважины)

Таблица 8115-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 675,376	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 726,053	-
1.1	в т.ч. материалы	1 471,915	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	532,469	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 800,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Строительные работы	9,45
Сооружение-инженерное обеспечение	
Вентиляция	0,74
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	89,81
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0104-03 - Насосная станция повышения давления
производительность до 820 м3/сут

Таблица 8115-0104-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	21 937,308	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 483,450	-
1.1	в т.ч. материалы	9 025,610	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 060,082	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 432,934	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	89,488	-

Таблица 8115-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	55,78
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	30,21
Санитарно-технические работы по ОВ	0,88
Санитарно-технические работы по ВК	0,73
Электросиловое оборудование и электроосвещение	11,94
Мебель и инвентарь	0,45
ИТОГО	100,00

Группа 5 Насосные станции производительность, до 10000 м3/сут
Объект 8115-0105-01 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м3/сут

Таблица 8115-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 656,017	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	18 058,899	-
1.1	в т.ч. материалы	8 906,401	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 957,389	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 309,404	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	57,31
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	40,79
Сети электрооборудования и электроосвещения	1,90
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0105-02 - Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м3/сут

Таблица 8115-0105-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 678,639	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 012,517	-
1.1	в т.ч. материалы	7 220,726	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 432,642	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10 955,008	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Строительные работы	31,48
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	64,01
Вентиляция	0,54
Электрооборудование и электроосвещение	3,97
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0105-03 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м3/сут

Таблица 8115-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 587,274	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	18 644,635	-
1.1	в т.ч. материалы	11 703,746	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 818,795	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 787,859	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,161	-

Таблица 8115-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	30,72
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	39,24
Санитарно-технические работы по ОВ и ВК	0,91
Электросиловое оборудование и электроосвещение	28,89
Мебель и инвентарь	0,25
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0105-04 - Насосная станция 3 подъема производительность до 6300 м3/сут

Таблица 8115-0105-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 076,173	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 424,886	-
1.1	в т.ч. материалы	13 422,798	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 273,034	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	19 324,309	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,168	-

Таблица 8115-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	29,12
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	61,59
Санитарно-технические работы по ОВ и ВК	0,79
Электросиловое оборудование и электроосвещение	8,28
Мебель и инвентарь	0,23
ИТОГО	100,00

Группа 6 Насосные станции производительность, до 25000 м3/сут
Объект 8115-0106-04 - Насосная станция повышения давления
производительность до 20000 м3/сут

Таблица 8115-0106-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	166 014,938	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 681,628	-
1.1	в т.ч. материалы	20 636,893	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 102,178	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	128 123,324	-

Окончание таблицы 8115-0106-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0106-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Подземная строительная часть здания(сооружения)	2,00
Надземная строительная часть	
Надземная строительная часть здания (сооружения)	12,10
Отделочные работы	
Отделочные работы	2,67
Внутреннее инженерное обеспечение	
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,36
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,64
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	1,15
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	79,07
ИТОГО	100,00

Группа 8 Резервуары чистой воды

Объект 8115-0108-01 - Резервуар чистой воды емкостью 100м3 с фильтром поглотителем

Таблица 8115-0108-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 572,709	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 238,206	-
1.1	в т.ч. материалы	2 949,342	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 343,575	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 948,606	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0108-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	73,11
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	26,89
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0108-02 - Резервуар чистой воды емкостью 150м3*Таблица 8115-0108-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 434,919	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 973,390	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 234,432	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 064,645	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	190,641	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8115-0108-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	93,42
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	6,58
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0108-03 - Резервуар чистой воды емкостью 500м3*Таблица 8115-0108-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 621,608	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 841,358	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 913,641	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 774,407	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8115-0108-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	98,64
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы	1,36
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0108-04 - Резервуар чистой воды емкостью 900м3*Таблица 8115-0108-04.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	20 233,341	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 222,749	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>10 834,736</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 291,101</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8115-0108-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	98,25
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы	1,75
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0108-05 - Резервуар чистой воды емкостью 1000м3*Таблица 8115-0108-05.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	21 253,071	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 191,547	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>10 994,818</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 643,804</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8115-0108-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	98,34
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы	1,66
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0108-06 - Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 с фильтром поглотителем

Таблица 8115-0108-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	52 177,879	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 766,924	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	27 716,991	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 048,774	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8115-0108-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Подземная строительная часть сооружения	98,12
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы	1,88
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0108-07 - Резервуар чистой воды емкостью 3000м3 с фильтром поглотителем

Таблица 8115-0108-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	115 009,357	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	109 265,003	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	65 556,034	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	17 133,745	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8115-0108-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Подземная строительная часть сооружения	92,01
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы	1,00
Вентиляция	7,00
ИТОГО	100,00

Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
Объект 8115-0109-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
емкостью 500 м3

Таблица 8115-0109-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 507,548	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 397,848	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 034,593	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	968,628	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	825,921	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8115-0109-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	53,23
Сооружение-инженерное обеспечение	
Вентиляция	2,91
Технологическое оборудование	22,19
Электросиловое оборудование и электроосвещение	21,68
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0109-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
емкостью 900 м3

Таблица 8115-0109-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 680,635	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 065,215	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 611,011	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	985,048	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 296,555	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8115-0109-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	42,76
Сооружение-инженерное обеспечение	
Вентиляция	13,41
Технологическое оборудование	30,66
Электросиловое оборудование и электроосвещение	13,17
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0109-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3

Таблица 8115-0109-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 696,258	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 080,058	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 566,277	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 018,782	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 296,555	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8115-0109-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	41,33
Сооружение-инженерное обеспечение	
Вентиляция	13,39
Технологическое оборудование	32,13
Электросиловое оборудование и электроосвещение	13,14
ИТОГО	100,00

Группа 10 Водонапорные башни

Объект 8115-0110-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м3 Н=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов

Таблица 8115-0110-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 155,650	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 786,290	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 961,716	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	507,880	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	28,067	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8115-0110-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	86,14
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологический водопровод и арматура	12,47
Автоматизация	1,39
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0110-08 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов

Таблица 8115-0110-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 476,134	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 722,425	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 593,206	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 154,953	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	90,806	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8115-0110-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	89,46
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологический водопровод и арматура	8,02
Автоматизация	2,53
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0110-15 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов

Таблица 8115-0110-15.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 822,761	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 483,362	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	10 139,770	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 609,673	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	351,881	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8115-0110-15.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	88,83
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологический водопровод и арматура, автоматизация	11,17
ИТОГО	100,00

Группа 11 Станции очистки и фильтрации
Объект 8115-0111-01 - Блок модуль контейнерного типа установки
обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером)
производительностью 1000 м3/сут

Таблица 8115-0111-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	18 668,102	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 621,137	-
1.1	в т.ч. материалы	911,960	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	288,225	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16 936,430	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0111-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Фундаменты под блок модуль контейнерного типа	8,14
Надземная строительная часть	
Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды	91,86
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0111-02 - Блок модуль контейнерного типа локальной станции
очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды)
производительностью 500 м3/сут

Таблица 8115-0111-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 667,223	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 368,802	-
1.1	в т.ч. материалы	1 378,848	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	398,629	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35 136,909	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0111-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Фундаменты под блок модуль контейнерного типа	5,88
Надземная строительная часть	
Блок модуль контейнерного типа установки очистки воды	94,12
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0111-03 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м3/сут

Таблица 8115-0111-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 838,172	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 075,686	-
1.1	в т.ч. материалы	2 443,490	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 198,041	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 416,411	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0111-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Подземная строительная часть	
Земляные работы	0,30
Фундаменты	7,98
Надземная строительная часть	
Стены	8,95
Перекрытия и кровля	4,04
Двери	0,83
Полы	1,87
Внутренняя отделка	2,19
Наружная отделка	2,21
Разные работы	0,73
Внутреннее инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	0,78
Технологическое оборудование и трубопроводы	48,97
Электроосвещение и электрооборудование	14,22
Автоматизация	6,93
ИТОГО	100,00

Подраздел 2 Здания и сооружения канализации

Группа 5 Канализационные насосные станции производительностью, до 1600 м3/сут

Объект 8115-0205-01 - Канализационная насосная станция производительностью до 1300 м3/сут

Таблица 8115-0205-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	46 032,892	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	18 768,921	-
1.1	в т.ч. материалы	15 763,079	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	840,833	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 730,996	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы и комплектная КНС	55,20
Сооружение-инженерное обеспечение	
Пожарно-охранная сигнализация	0,55
Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация	44,00
Электротехническая часть	0,25
ИТОГО	100,00

Группа 6 Канализационные насосные станции производительностью, до 8000 м3/сут

Объект 8115-0206-01 - Канализационная насосная станция до 5600 м3/сут

Таблица 8115-0206-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	62 117,066	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 995,844	-
1.1	в т.ч. материалы	16 979,696	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	810,292	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 488,038	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы и комплектная КНС	64,82
Сооружение-инженерное обеспечение	
Пожарно-охранная сигнализация	0,40
Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация	34,60
Электротехническая часть	0,18
ИТОГО	100,00

Группа 7 Канализационные насосные станции производительностью, до 50000 м3/сут

Объект 8115-0207-01 - Канализационная насосная станция производительностью до 9400 м3/сут

Таблица 8115-0207-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	79 134,897	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 402,157	-
1.1	в т.ч. материалы	18 000,792	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 343,088	-

Окончание таблицы 8115-0207-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	54 903,016	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0207-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы и комплектная КНС	66,51
Сооружение-инженерное обеспечение	
Пожарно-охранная сигнализация	0,31
Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация	33,04
Электротехническая часть	0,14
ИТОГО	100,00

Объект 8115-0207-02 - Канализационная насосная станция неочищенных сточных вод производительностью до 17000 м3/сут

Таблица 8115-0207-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	331 274,774	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	86 831,308	-	
1.1	в т.ч. материалы	30 044,260	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	23 452,416	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	238 658,931	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 8115-0207-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	19,33
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	0,67
Водопровод и канализация	0,09
Электросиловое оборудование и электроосвещение	1,15
Технологическое оборудование и трубопроводы	73,85
Автоматизация комплексная	4,92
ИТОГО	100,00

**Объект 8115-0207-03 - Канализационная насосная станция
производительностью до 21000 м3/сут**

Таблица 8115-0207-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	457 430,721	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	233 961,620	-
1.1	в т.ч. материалы	134 739,376	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	36 821,447	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	207 883,027	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,509	-

Таблица 8115-0207-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	41,48
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	1,85
Водопровод и канализация	0,14
Электросиловое оборудование и электроосвещение	23,73
Технологическое оборудование и трубопроводы	29,61
Охранно-пожарная сигнализация	0,28
Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация	2,91
ИТОГО	100,00

**Объект 8115-0207-04 - Насосная станция подкачки ливневых вод
производительностью до 26000 м3/сут**

Таблица 8115-0207-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	54 029,873	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	18 452,208	-
1.1	в т.ч. материалы	7 351,538	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 795,497	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 426,285	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0207-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	28,49
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	71,51
ИТОГО	100,00

**Объект 8115-0207-05 - Насосная станция подкачки ливневых вод
производительностью до 41000 м3/сут**

Таблица 8115-0207-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	105 143,029	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 012,439	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 605,352	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 597,425	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	88 063,873	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8115-0207-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Строительные работы	11,55
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	87,94
Электроснабжение насосной	0,51
ИТОГО	100,00

Техническая часть к Разделу 10 Автомобильные дороги

1 В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог;
- Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м² площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м² площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3 Показатели подраздела 2 группы 1 рассчитаны на 100 м² площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

4 Показатели подраздела 3 группы 1 рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

5 Показатели на устройство площадок отдыха (группа 8118-0401) рассчитаны на 100 м² площади площадок в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

6 Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

7 Показатели подраздела 1 на устройство автомобильных дорог учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения). Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

8 В показателях подраздела 5 на устройство электроосвещения автомобильных дорог, а также в показателях на устройство площадок отдыха (показатели 8118-0401-02, 8118-0401-03) не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно.

8 В УПСС на устройство автомобильных дорог учтена транспортировка грунта для устройства насыпи автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 20 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства насыпи, учтенные в УПСС

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
8118-0102-01	130454,2	15
8118-0103-01	197346,5	15
8118-0104-01	64164,5	15
8118-0105-01	10957,4	15

9 Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый (Код 2101)	Щебень черный (Код 2101-0207)	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб (Код 2104-08)	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни) (код 2104-03, 2104-05)	Асфальтобетонные смеси (код 2102-05)	Бетон, раствор (Код 2102-01, 2102-04)
8118-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
8118-0103-01	24019,25	-	-	-	8056,30	4,20
8118-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
8118-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
8118-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
8118-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
8118-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
8118-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
8118-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
8118-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
8118-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
8118-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
8118-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
8118-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75
8118-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92

Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый (Код 2101)	Щебень черный (Код 2101-0207)	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб (Код 2104-08)	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни) (код 2104-03, 2104-05)	Асфальтобетонные смеси (код 2102-05)	Бетон, раствор (Код 2102-01, 2102-04)
8118-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
8118-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
8118-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
8118-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
8118-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
8118-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
8118-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
8118-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
8118-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
8118-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
8118-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
8118-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
8118-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

Раздел 10 Автомобильные дороги**Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

Объект 8118-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 8118-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	543 664,063	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	490 665,443	-
1.1	в т.ч. материалы	287 500,616	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	34 378,387	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляное полотно	13,36
Дорожная одежда	71,38
Присыпные обочины	5,62
Обустройство дороги	9,65
ИТОГО	100,00

Группа 3 Автомобильные дороги II категории

Объект 8118-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 8118-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	403 621,158	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	362 400,260	-
1.1	в т.ч. материалы	189 164,683	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	23 538,474	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляное полотно	22,51
Дорожная одежда	61,88

Окончание таблицы 8118-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Укрепление обочин	1,04
Обустройство дороги	14,57
ИТОГО	100,00

Группа 4 Автомобильные дороги III категории
Объект 8118-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси

Таблица 8118-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	175 131,593	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	157 215,284	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	74 368,359	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	14 341,975	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляное полотно	23,05
Дорожная одежда	62,44
Присыпные обочины	5,83
Обустройство дороги	8,69
ИТОГО	100,00

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории
Объект 8118-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей

Таблица 8118-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	82 227,558	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	74 095,991	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	42 032,519	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 250,487	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляное полотно	20,38
Дорожная одежда	70,07
Присыпные обочины	4,58
Обустройство дороги	4,97
ИТОГО	100,00

Подраздел 2 Пересечения и примыкания**Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне****Объект 8118-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 8118-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 527,675	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 388,369	-
1.1	в т.ч. материалы	1 011,060	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,466	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляные работы	4,91
Дорожная одежда	93,91
Присыпные обочины	1,19
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 8118-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 124,049	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 024,671	-
1.1	в т.ч. материалы	754,332	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,902	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляные работы	2,99
Дорожная одежда	96,17
Присыпные обочины	0,84
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов

Таблица 8118-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 388,699	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 262,812	-
1.1	в т.ч. материалы	899,579	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	65,394	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляные работы	4,37
Дорожная одежда капитального типа	77,78
Дорожная одежда облегченного типа	16,21
Присыпные обочины	1,64
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории

Таблица 8118-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 214,271	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 101,272	-
1.1	в т.ч. материалы	723,667	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	64,205	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляные работы	7,37
Дорожная одежда капитального типа	85,17
Дорожная одежда переходного типа	5,84
Присыпные обочины	1,61
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 8118-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	933,718	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	847,492	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	550,277	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	55,154	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляные работы	7,09
Дорожная одежда капитального типа	84,88
Дорожная одежда переходного типа	7,52
Присыпные обочины	0,51
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа

Таблица 8118-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 116,778	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 014,145	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	670,077	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	75,220	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляные работы	8,57
Дорожная одежда	87,67
Присыпные обочины	3,75
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов

Таблица 8118-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	870,833	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	792,904	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	554,798	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	51,117	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляные работы	3,89
Дорожная одежда облегченного типа	90,43
Дорожная одежда переходного типа	3,03
Присыпные обочины	2,66
ИТОГО	100,00

Подраздел 3 Искусственные сооружения

Группа 1 Водопропускные трубы

Объект 8118-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м

Таблица 8118-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	8 696,304	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 824,122	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 559,134	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 199,627	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство трубы	95,32
Укрепление русла	4,68
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м

Таблица 8118-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	22 251,448	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 019,772	-
1.1	в т.ч. материалы	12 713,665	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 772,151	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство трубы	86,27
Укрепление русла и откосов насыпи	6,62
Конец укрепления русла	7,11
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м

Таблица 8118-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	28 124,673	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 303,951	-
1.1	в т.ч. материалы	15 573,598	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 592,794	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство трубы	85,69
Укрепление русла и откосов насыпи	6,99
Конец укрепления русла	7,32

Окончание таблицы 8118-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м

Таблица 8118-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	40 303,601	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 261,411	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	23 718,157	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 629,901	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство трубы	88,18
Укрепление русла и откосов насыпи	7,34
Конец укрепления русла	4,48
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м

Таблица 8118-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	54 443,408	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48 983,087	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	31 502,332	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 202,094	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство трубы	90,25
Укрепление русла и откосов насыпи	6,00
Конец укрепления русла	3,75
ИТОГО	100,00

**Объект 8118-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
трехочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 8118-0301-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	62 310,031	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56 060,738	-
1.1	в т.ч. материалы	33 795,341	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 070,337	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство трубы	87,80
Укрепление русла и откосов насыпи	8,83
Конец укрепления русла	3,37
ИТОГО	100,00

**Объект 8118-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
трехочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 8118-0301-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	84 112,788	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	75 676,820	-
1.1	в т.ч. материалы	51 098,108	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 457,549	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство трубы	92,71
Укрепление русла и откосов насыпи	4,75
Конец укрепления русла	2,54
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 8118-0301-08.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	43 826,105	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 430,630	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	26 355,309	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 981,239	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство трубы	82,10
Укрепление русла и откосов насыпи	10,27
Конец укрепления русла	7,63
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 8118-0301-09.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	56 259,435	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	50 616,978	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	34 945,302	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 803,962	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство трубы	87,18
Укрепление русла и откосов насыпи	7,79
Конец укрепления русла	5,03
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 8118-0301-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	80 345,968	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	72 287,788	-
1.1	в т.ч. материалы	50 014,819	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 330,078	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство трубы	84,01
Укрепление русла и откосов насыпи	8,12
Конец укрепления русла	7,87
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 8118-0301-11.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	73 141,035	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	65 805,463	-
1.1	в т.ч. материалы	44 742,900	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 445,206	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство трубы	88,72
Укрепление русла и откосов насыпи	6,87
Конец укрепления русла	4,41
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 8118-0301-12.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	99 904,198	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	89 884,454	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>64 574,021</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>9 024,288</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8118-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство трубы	88,33
Укрепление русла и откосов насыпи	7,49
Конец укрепления русла	4,17
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 8118-0301-13.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	142 144,064	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	127 887,935	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>90 766,151</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>12 942,378</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8118-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство трубы	84,20
Укрепление русла и откосов насыпи	6,17
Конец укрепления русла	4,36
Лестничные сходы	5,28
ИТОГО	100,00

Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки
Группа 1 Площадки отдыха
Объект 8118-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5000 м2

Таблица 8118-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	2 430,732	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 197,205	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 409,097</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>194,301</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8118-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляные работы	6,80
Дорожная одежда	41,31
Присыпные обочины	0,31
Покрытия тротуаров, площадок под беседки и туалеты	5,14
Оборудование площадки отдыха	2,64
Устройство туалета на 2 очка	2,74
Смотровая эстакада	21,74
Устройство газона	3,90
Водоотвод с проезжей части	0,32
Освещение площадки отдыха	15,10
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2

Таблица 8118-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	2 017,378	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 830,720	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 271,548</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>118,783</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8118-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляные работы	5,32
Дорожная одежда	65,44
Присыпные обочины	0,33
Покрытия тротуаров, площадок у эстакады и под контейнер для мусора	6,77
Оборудование площадки отдыха	1,47

Окончание таблицы 8118-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Устройство туалета на 2 очка	0,88
Смотровая эстакада	2,78
Устройство газона	3,71
Освещение площадки отдыха	13,30
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2

Таблица 8118-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 959,509	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 779,427	-
1.1	в т.ч. материалы	1 255,958	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	101,274	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Земляные работы	5,97
Дорожная одежда	79,38
Присыпные обочины	0,63
Покрытия тротуаров	2,86
Оборудование площадки отдыха	0,45
Устройство туалета на 4 очка	0,61
Смотровая эстакада	1,32
Устройство газона	0,66
Освещение площадки отдыха	8,12
ИТОГО	100,00

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог

Группа 1 Наружное освещение дорог

Объект 8118-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор

Таблица 8118-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	25 844,135	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 526,768	-
1.1	в т.ч. материалы	14 818,810	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 254,758	-

Окончание таблицы 8118-0501-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Опоры освещения	60,34
Кабельная линия	38,83
Шкафы ввода и учета электроэнергии и управления освещением	0,83
ИТОГО	100,00

Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские
Объект 8118-0601-02 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича
площадью от 151 до 300 м2

Таблица 8118-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	308,782	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	219,936	-
1.1	в т.ч. материалы	128,160	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	37,861	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	76,770	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	67,627	-

Таблица 8118-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	27,97
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	54,89
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	8,78
Водоснабжение и канализация	1,73
Электромонтажные работы	4,66
Пожарная сигнализация	1,96
ИТОГО	100,00

**Объект 8118-0601-03 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича
площадью от 301 до 500 м2**

Таблица 8118-0601-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	308,192	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	216,012	-
1.1	в т.ч. материалы	119,493	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,892	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80,319	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	65,729	-

Таблица 8118-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	28,24
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	52,84
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление	8,58
Вентиляция	2,54
Водоснабжение	0,71
Горячее водоснабжение	0,31
Канализация	0,53
Электроснабжение	5,66
Пожарная сигнализация	0,59
ИТОГО	100,00

**Объект 8118-0601-04 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича
площадью от 501 до 700 м2**

Таблица 8118-0601-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	207,771	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	196,339	-
1.1	в т.ч. материалы	141,031	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20,084	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,651	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0601-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	88,65
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	6,68
Водопровод и канализация	1,01
Электроосвещение	3,14
Пожарная сигнализация	0,52
ИТОГО	100,00

Группа 2 Склады для сыпучих материалов
Объект 8118-0602-01 - Склад металлический площадью до 200 м2

Таблица 8118-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	87,261	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	79,897	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	51,826	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11,525	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,977	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Архитектурно-строительные решения	85,89
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	1,70
Электрооборудование	5,41
Пожарная сигнализация	6,99
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0602-03 - Склад металлический площадью от 401 до 600 м2

Таблица 8118-0602-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	109,843	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102,961	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	72,912	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11,158	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,229	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0602-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	94,58
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	1,16
Электрооборудование	2,66
Пожарная сигнализация	1,59
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0602-04 - Склад из кирпича площадью до 200 м2

Таблица 8118-0602-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	110,183	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104,448	-
1.1	в т.ч. материалы	60,960	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	16,754	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0602-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	95,08
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроосвещение	4,92
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0602-05 - Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2

Таблица 8118-0602-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	163,010	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	154,524	-
1.1	в т.ч. материалы	108,533	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	16,245	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0602-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Пескобаза	100,00
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0602-08 - Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2

Таблица 8118-0602-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	113,579	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	107,667	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	76,019	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11,734	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0602-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	95,28
Сооружение-инженерное обеспечение	
Вентиляция	0,81
Электрооборудование	3,88
Пожарная сигнализация	0,03
ИТОГО	100,00

Группа 3 Склады материально-технические

Объект 8118-0603-01 - Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2

Таблица 8118-0603-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	196,074	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	185,868	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	106,752	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	30,024	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0603-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	98,72
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроосвещение	1,28
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0603-02 - Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2

Таблица 8118-0603-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	159,011	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	142,645	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	82,951	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	23,331	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,533	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	8,533	-

Таблица 8118-0603-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	6,24
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	88,16
Сооружение-инженерное обеспечение	
Вентиляция	1,14
Электроснабжение	3,36
Пожарная сигнализация	1,09
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0603-03 - Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2

Таблица 8118-0603-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	167,256	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	148,429	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	77,022	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	28,567	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,677	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0603-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	7,10
Сооружение-строительная часть	
Строительные работы	90,91
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электрооборудование и электроосвещение	1,62
Отопление и вентиляция	0,37
ИТОГО	100,00

Группа 4 Теплые стоянки**Объект 8118-0604-01 - Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц**

Таблица 8118-0604-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	170,150	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	153,802	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	92,312	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	24,400	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,903	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0604-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	0,08
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	80,90
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление	10,15
Вентиляция	1,26
Канализация	3,30
Электроснабжение	3,30
Пожарная сигнализация	1,00
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0604-02 - Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц*Таблица 8118-0604-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	170,407	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	159,537	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	111,800	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	18,264	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,111	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0604-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	90,03
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	4,55
Водопровод и канализация	1,39
Электрооборудование	2,01
Пожарная сигнализация	2,02
ИТОГО	100,00

Группа 5 Навесы для техники**Объект 8118-0605-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования***Таблица 8118-0605-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	83,365	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	77,573	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	58,867	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6,555	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,532	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0605-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	96,79
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электрооборудование	3,21
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0605-02 - Навес для резервной техники*Таблица 8118-0605-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	68,585	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	65,015	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	47,106	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6,511	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0605-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Площадка с навесом для резервной техники	100,00
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0605-03 - Навес для крупногабаритной техники*Таблица 8118-0605-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	40,421	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38,317	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	28,839	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2,938	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0605-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	100,00
ИТОГО	100,00

Группа 6 Топливо-заправочный пункт**Объект 8118-0606-01 - Топливо-заправочный пункт***Таблица 8118-0606-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	47 637,233	-

Окончание таблицы 8118-0606-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 943,290	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	9 151,269	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 880,249	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 543,958	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0606-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое решение	55,76
Внутриплощадочные наружные сети	
Наружная канализация	11,72
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	24,75
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электромонтажные работы	0,54
Автоматизация комплексная	7,23
ИТОГО	100,00

Группа 7 Топливохранилища
Объект 8118-0607-01 - Топливохранилище

Таблица 8118-0607-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	52 812,481	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 644,694	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	27 788,722	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 294,118	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 881,097	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0607-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Конструкции железобетонные	27,98
Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 25 м3 - 2 шт	20,37
Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 10 м3	8,36
Аварийный резервуар стальной емкостью 10 м3	8,36
Сооружение-инженерное обеспечение	
Технологические трубопроводы и оборудование	34,93
ИТОГО	100,00

Группа 8 Эстакады
Объект 8118-0608-01 - Смотровая эстакада

Таблица 8118-0608-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 620,201	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 275,610	-
1.1	в т.ч. материалы	4 429,590	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	662,439	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0608-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Смотровая эстакада	100,00
ИТОГО	100,00

Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК)
Объект 8118-0609-01 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича

Таблица 8118-0609-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	205,526	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	187,286	-
1.1	в т.ч. материалы	103,794	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	35,578	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,956	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,748	-

Таблица 8118-0609-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	2,62
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	81,82
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроснабжение	7,26
Отопление и вентиляция	4,40
Водопровод и канализация	2,90
Пожарная сигнализация	1,00
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0609-03 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом

Таблица 8118-0609-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	474,927	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	297,244	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	165,152	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	54,595	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	161,362	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	151,792	-

Таблица 8118-0609-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическая часть здания	
Технологическое оборудование	34,82
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	53,38
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление	4,70
Вентиляция	0,32
Водоснабжение	0,62
Горячее водоснабжение	0,39
Канализация	0,66
Электроснабжение	3,79
Пожарная сигнализация	0,78
Телефонизация	0,03
Газоснабжение	0,51
ИТОГО	100,00

Группа 10 Гаражи

Объект 8118-0610-01 - Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича

Таблица 8118-0610-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	149,072	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	140,371	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	91,513	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	18,049	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,994	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0610-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	91,70
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроснабжение	3,17
Вентиляция	0,58
Водоснабжение и канализация	2,49
Пожарная сигнализация	2,06
ИТОГО	100,00

Объект 8118-0610-03 - Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц

Таблица 8118-0610-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	160,065	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	151,734	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>111,391</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>14,415</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8118-0610-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Электроосвещение	1,85
Пожарная сигнализация	0,84
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	85,55
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	10,92
Водопровод и канализация	0,84
ИТОГО	100,00

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2020

Жамбыл облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2020

Жамбылская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная