

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Ақтөбе облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Актюбинская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Ақтөбе облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Актюбинская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Сұлтан 2021

Алғы сөз

| | |
|----------------------------------|--|
| 1 ӨЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 02.11.2021 жылғы № 170-нқ бұйрығымен |
| ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | 01.01.2022 жылдан бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

| | |
|----------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 ПРИНЯТ И | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 02.11.2021 года № 170-нқ |
| ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | с 01.01.2022 года |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Мазмұны

| | |
|---|-----------|
| Жалпы ережелер..... | 1 |
| Тұрғын ғимараттар 1-бөліміне техникалық бөлім..... | 23 |
| 1-бөлім Тұрғын ғимараттар | 24 |
| 1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар | 24 |
| 1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар..... | 24 |
| 8101-0101-03-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен толық құйма жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй | 24 |
| 8101-0101-04-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй | 25 |
| 8101-0101-05-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй..... | 26 |
| 2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар | 27 |
| 8101-0102-24-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй | 27 |
| 2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар | 28 |
| 1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар..... | 28 |
| 8101-0201-03-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй | 28 |
| 8101-0201-05-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй | 29 |
| 8101-0201-06-объект - Керамикалық кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй | 30 |
| 8101-0201-07-объект - Силикатты кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй | 31 |
| 2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар..... | 32 |
| 8101-0202-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй..... | 32 |
| 3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар | 33 |
| 8101-0203-01-объект - Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй | 33 |
| 3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар..... | 34 |
| 1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | 34 |
| 8101-0301-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй | 34 |
| 2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар..... | 35 |
| 8101-0302-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған..... | 35 |
| 8101-0302-03-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған..... | 36 |

| | |
|---|-----------|
| 3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | 37 |
| 8101-0303-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй | 37 |
| 8101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй | 39 |
| 4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | 40 |
| 8101-0304-02-объект - III санаттағы ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй | 40 |
| 5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер | 41 |
| 8101-0305-01-объект - Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй | 41 |
| 8101-0305-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй | 42 |
| 4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар | 43 |
| 2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат) | 43 |
| 8101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй | 43 |
| 5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар | 44 |
| 1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар | 44 |
| 8101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған | 44 |
| 6-кіші бөлім Жатақханалар | 46 |
| 1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар | 46 |
| 8101-0601-02-объект - 184 орындық жатақхана | 46 |
| 8101-0601-03-объект - 244 орындық жатақхана | 47 |
| 2-топ Кірпіш жатақханалар | 48 |
| 8101-0602-01-объект - 100 орындық жатақхана | 48 |
| 8101-0602-04-объект - 500 орындық жатақхана | 49 |
| Әкімшілік ғимараттар 2-бөліміне техникалық бөлім | 52 |
| 2-бөлім Әкімшілік ғимараттар | 53 |
| 1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар | 53 |
| 1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін | 53 |
| 8102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат | 53 |
| 8102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы | 53 |
| 2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін | 54 |
| 8102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты | 54 |

| | |
|---|----|
| 3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін..... | 55 |
| 8102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты..... | 55 |
| 8102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары..... | 56 |
| 8102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты | 57 |
| 8102-0103-04-объект - Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО)..... | 58 |
| 4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін..... | 59 |
| 8102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары..... | 59 |
| 5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін..... | 60 |
| 8102-0105-01-объект - Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық | 60 |
| 8102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы. 60 | |
| 8102-0105-04-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы... 62 | |
| 8102-0105-05-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы. 63 | |
| 6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары | 64 |
| 8102-0106-01-объект - Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны..... | 64 |
| 8102-0106-02-объект - Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны..... | 65 |
| 3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар | 66 |
| 1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар | 66 |
| 8102-0301-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы..... | 66 |
| 2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар..... | 67 |
| 8102-0302-01-объект - Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты | 67 |
| 4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы | 68 |
| 1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы | 68 |
| 8102-0401-02-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты | 68 |
| 2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы | 69 |
| 8102-0402-02-объект - Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты | 69 |
| 3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы | 70 |
| 8102-0403-01-объект - II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты | 70 |

| | |
|---|-----------|
| 5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары | 71 |
| 1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы | 71 |
| 8102-0501-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты | 71 |
| Білім беру объектілері 3-бөліміне техникалық бөлім | 73 |
| 3-бөлім Білім беру объектілері | 74 |
| 1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері..... | 74 |
| 1-топ 100 орынға дейін балабақшалар | 74 |
| 8103-0101-01-объект - 90 орындық балабақша | 74 |
| 8103-0101-02-объект - 100 орындық балабақша | 75 |
| 2-топ 120 орындық балабақшалар | 76 |
| 8103-0102-01-объект - 120 орындық балабақша | 76 |
| 3-топ 140 орындық балабақшалар | 76 |
| 8103-0103-05-объект - 140 орындық балабақша | 76 |
| 5-топ 240 орындық балабақшалар | 77 |
| 8103-0105-04-объект - 240 орындық балабақша | 77 |
| 6-топ 280 орындық балабақшалар | 79 |
| 8103-0106-04-объект - 280 орындық балабақша | 79 |
| 7-топ 320 орындық балабақшалар | 80 |
| 8103-0107-03-объект - 320 орындық балабақша | 80 |
| 8-топ 360 орындық балабақшалар | 81 |
| 8103-0108-01-объект - 360 орындық балабақша | 81 |
| 2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер..... | 82 |
| 4-топ 300 орындық мектептер..... | 82 |
| 8103-0204-07-объект - 300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ... | 82 |
| 6-топ 600 орындық мектептер..... | 83 |
| 8103-0206-31-объект - 600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ... | 83 |
| 8-топ 900 орындық мектептер..... | 84 |
| 8103-0208-09-объект - 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ... | 84 |
| 9-топ 1000-нан астам орындық мектептер..... | 85 |
| 8103-0209-02-объект - 1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп . | 85 |
| 10-топ Мектеп-интернаттар | 85 |
| 8103-0210-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат | 85 |
| 3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері..... | 86 |
| 1-топ Өнер мектептері | 86 |
| 8103-0301-01-объект - 150 орындық өнер мектептері..... | 86 |
| 2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер..... | 87 |

| | |
|---|-----------|
| 8103-0302-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы | 87 |
| 8103-0302-03-объект - 100 орындық балалар лагері | 88 |
| 5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері | 89 |
| 3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпустар | 89 |
| 8103-0503-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус | 89 |
| 6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер | 90 |
| 1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер | 90 |
| 8103-0601-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша | 90 |
| Денсаулық сақтау объектілері 4-бөліміне техникалық бөлім | 92 |
| 4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері | 93 |
| 1-кіші бөлім Ауруханалар | 93 |
| 3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар | 93 |
| 8104-0103-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы | 93 |
| 4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар | 94 |
| 8104-0104-01-объект - 300 төсек-орындық аурухана | 94 |
| 4-кіші бөлім Перзентханалар | 95 |
| 1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана | 95 |
| 8104-0401-02-объект - 60 төсек-орындық перзентхана | 95 |
| 5-кіші бөлім Диспансерлер | 96 |
| 3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер | 96 |
| 8104-0503-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері | 96 |
| 7-кіші бөлім Емханалар | 97 |
| 3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар | 97 |
| 8104-0703-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар | 97 |
| 8104-0703-02-объект - Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар | 98 |
| 5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар | 99 |
| 8104-0705-03-объект - Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана | 99 |
| 7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар | 100 |
| 8104-0707-02-объект - Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана | 100 |
| 8-кіші бөлім Амбулаториялар | 101 |
| 1-топ 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория | 101 |
| 8104-0801-03-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 800 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория | 101 |
| 8104-0801-05-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 400 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория | 102 |
| 2-топ 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория | 103 |

| | |
|---|------------|
| 8104-0802-02-объект - Бір ауысымда 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория | 103 |
| 3-топ 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория | 104 |
| 8104-0803-01-объект - Бір ауысымда 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория | 104 |
| 4-топ 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория..... | 105 |
| 8104-0804-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория..... | 105 |
| 5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория..... | 106 |
| 8104-0805-01-объект - Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория..... | 106 |
| 10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары..... | 107 |
| 1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы..... | 107 |
| 8104-1001-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы..... | 107 |
| 8104-1001-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы..... | 108 |
| 8104-1001-03-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы..... | 108 |
| 2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы..... | 109 |
| 8104-1002-01-объект - Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы..... | 109 |
| 12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер..... | 110 |
| 1-топ Мүгедектерге арналған үйлер..... | 110 |
| 8104-1201-01-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі..... | 110 |
| 2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті..... | 111 |
| 8104-1202-01-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті | 111 |
| Спортық объектілер 5-бөліміне техникалық бөлім | 112 |
| 5-бөлім Спортық объектілер | 113 |
| 1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері..... | 113 |
| 1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері | 113 |
| 8105-0101-01-объект - 433 орындық мұзды хоккей аренасы..... | 113 |
| 2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері | 113 |
| 8105-0102-01-объект - 800 орындық мұзды хоккей аренасы..... | 113 |
| 2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері..... | 114 |
| 1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері..... | 114 |

| | |
|---|------------|
| 8105-0201-01-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені..... | 114 |
| 8105-0201-03-объект - 200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені..... | 115 |
| 8105-0201-05-объект - 300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені..... | 116 |
| 8105-0201-06-объект - 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені..... | 117 |
| 8105-0201-07-объект - 420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені..... | 117 |
| 2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері | 118 |
| 8105-0202-01-объект - Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 118 |
| 3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері | 119 |
| 2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері .. | 119 |
| 8105-0302-03-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені | 119 |
| 4-кіші бөлім Спорт сарайлары | 120 |
| 1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары..... | 120 |
| 8105-0401-01-объект - 1500 орындық спорт сарайы | 120 |
| 2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары..... | 121 |
| 8105-0402-01-объект - 2000 орындық спорт сарайы | 121 |
| 6-кіші бөлім Стадиондар..... | 122 |
| 1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар | 122 |
| 8105-0601-03-объект - 500 орындық стадион..... | 122 |
| 7-кіші бөлім Жүзу бассейндері | 123 |
| 1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері | 123 |
| 8105-0701-01-объект - 307 орындық жүзу бассейні | 123 |
| 2-топ Көрермендер орны жоқ жүзу бассейндері..... | 124 |
| 8105-0702-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні..... | 124 |
| Паркингтер 6-бөліміне техникалық бөлім..... | 125 |
| 6-бөлім Паркингтер | 126 |
| 3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары..... | 126 |
| 1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары | 126 |
| 8110-0301-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ..... | 126 |
| Қосалқы мақсаттағы объектілер 7-бөліміне техникалық бөлім | 127 |
| 7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер..... | 128 |
| 1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар | 128 |
| 1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар..... | 128 |
| 8113-0101-01-объект - 2ТП-1000/10(6)/0,4 | 128 |

| | |
|---|-----|
| 2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар..... | 128 |
| 8113-0102-01-объект - 2ТП-630/10(6)/0,4 | 128 |
| 3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар..... | 129 |
| 8113-0103-01-объект - 2ТП-400/10(6)/0,4 | 129 |
| 4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар..... | 129 |
| 8113-0104-01-объект - 2ТП-4000/10(6)/0,4 | 129 |
| 2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар..... | 130 |
| 1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар..... | 130 |
| 8113-0201-01-объект - КТПН- 100/10(6)/0,4..... | 130 |
| 8113-0201-02-объект - КТПН- 160/10(6)/0,4..... | 130 |
| 8113-0201-03-объект - КТПН- 250/10(6)/0,4..... | 131 |
| 8113-0201-04-объект - КТПН- 400/10(6)/0,4..... | 131 |
| 8113-0201-05-объект - КТПН- 630/10(6)/0,4..... | 132 |
| 8113-0201-06-объект - КТПН- 1000/10(6)/0,4..... | 132 |
| 2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар..... | 133 |
| 8113-0202-01-объект - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4 | 133 |
| 8113-0202-02-объект - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4..... | 133 |
| 3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық | 134 |
| 8113-0203-01-объект - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ | 134 |
| 4-кіші бөлім Шұңқырлар | 134 |
| 1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін | 134 |
| 8113-0401-01-объект - Шұңқыр, көлемі 5 м3 | 134 |
| 8113-0401-02-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3 | 135 |
| 8113-0401-03-объект - Шұңқыр, көлемі 15 м3 | 135 |
| 2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін | 136 |
| 8113-0402-01-объект - Шұңқыр, көлемі 25 м3 | 136 |
| 8113-0402-02-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3 | 136 |
| 3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін | 137 |
| 8113-0403-01-объект - Шұңқыр, көлемі 75 м3 | 137 |
| 8113-0403-02-объект - Шұңқыр, көлемі 80 м3 | 137 |
| 8113-0403-03-объект - Шұңқыр, көлемі 100 м3 | 138 |

| | |
|--|-----|
| 5-кіші бөлім Дәретханалар | 138 |
| 1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана | 138 |
| 8113-0501-02-объект - Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана..... | 138 |
| 2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана | 139 |
| 8113-0502-02-объект - Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар | 139 |
| 8113-0502-03-объект - Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар | 139 |
| 8113-0502-04-объект - Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар | 140 |
| 5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана | 140 |
| 8113-0505-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы | 140 |
| 6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана | 141 |
| 8113-0506-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы | 141 |
| 9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана | 141 |
| 8113-0509-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы | 141 |
| 10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана | 142 |
| 8113-0510-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы | 142 |
| 6-кіші бөлім Гараждар..... | 142 |
| 1-топ Гараждар | 142 |
| 8113-0601-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы (суық) | 142 |
| 8113-0601-02-объект - 2 автоға арналған гараж боксы | 143 |
| 8113-0601-03-объект - 12 автоға арналған гараж боксы | 143 |
| 2-топ Гараж бокстары | 144 |
| 8113-0602-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы | 144 |
| 8113-0602-02-объект - Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы | 144 |
| 8113-0602-03-объект - Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы | 145 |
| 7-кіші бөлім Бастырмалар..... | 145 |
| 1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар | 145 |
| 8113-0701-01-объект - 1 автоға арналған бастырма | 145 |
| 8113-0701-02-объект - 3 автоға арналған бастырма | 146 |
| 2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар | 146 |
| 8113-0702-01-объект - 6 автоға арналған бастырма | 146 |

| | |
|---|-----|
| 3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар..... | 147 |
| 8113-0703-01-объект - Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем..... | 147 |
| 8113-0703-02-объект - Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем..... | 147 |
| 8-кіші бөлім Кір жуу орындары | 148 |
| 1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары..... | 148 |
| 8113-0801-01-объект - Тәулігіне 148 кг кір жуу орны | 148 |
| 3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары | 149 |
| 8113-0803-02-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны | 149 |
| 9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері | 149 |
| 1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін | 149 |
| 8113-0901-01-объект - БӨП, ауданы 11,14 м2..... | 149 |
| 8113-0901-02-объект - БӨП, ауданы 14,50 м2..... | 150 |
| 8113-0901-04-объект - БӨП, ауданы 16,64 м2..... | 150 |
| 8113-0901-06-объект - БӨП, ауданы 12,42 м2..... | 151 |
| 8113-0901-08-объект - БӨП, ауданы 18,9 м2..... | 152 |
| 8113-0901-10-объект - БӨП, ауданы 29,0 м2..... | 152 |
| 8113-0901-13-объект - БӨП, ауданы 15,27 м2..... | 153 |
| 8113-0901-14-объект - БӨП, ауданы 13,75 м2..... | 153 |
| 8113-0901-15-объект - Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП | 154 |
| 10-кіші бөлім Эстакадалар..... | 155 |
| 1-топ Тиеу эстакадасы | 155 |
| 8113-1001-01-объект - Тиеу эстакадасы | 155 |
| 11-кіші бөлім Оператор бөлмесі | 155 |
| 1-топ Оператор бөлмесі | 155 |
| 8113-1101-01-объект - Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2..... | 155 |
| 12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар..... | 156 |
| 1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар | 156 |
| 8113-1201-01-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт | 156 |
| 8113-1201-04-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт | 156 |
| 8113-1201-05-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт | 157 |
| 2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар | 158 |
| 8113-1202-01-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт..... | 158 |
| 8113-1202-02-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт..... | 158 |

| | |
|--|------------|
| 3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар | 159 |
| 8113-1203-01-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт..... | 159 |
| 8113-1203-02-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт..... | 160 |
| 8113-1203-08-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт..... | 160 |
| 13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ) | 161 |
| 1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды | 161 |
| 8113-1301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт..... | 161 |
| 8113-1301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт..... | 162 |
| 8113-1301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт..... | 162 |
| 2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды..... | 163 |
| 8113-1302-02-объект - БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт..... | 163 |
| 3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды..... | 163 |
| 8113-1303-01-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт | 163 |
| 8113-1303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт | 164 |
| 8113-1303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт | 165 |
| 8113-1303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт | 165 |
| 8113-1303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт | 166 |
| 8113-1303-06-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт | 167 |
| 8113-1303-10-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт | 167 |
| 8113-1303-19-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт | 168 |
| Мәдениет объектілері 8-бөліміне техникалық бөлім | 169 |
| 8-бөлім Мәдениет объектілері | 170 |
| 1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары..... | 170 |
| 1-топ Амфитеатрлар..... | 170 |
| 8114-0101-01-объект - Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр | 170 |
| 8114-0101-02-объект - 400 орындық ашық амфитеатр..... | 170 |
| 2-топ Драма театрлары | 171 |
| 8114-0102-01-объект - 510 орындық драма театры | 171 |
| 3-топ Көрермен залдары..... | 172 |
| 8114-0103-01-объект - 500 орындық көрермендер залы | 172 |
| 4-топ Клубтар | 173 |
| 8114-0104-01-объект - 150 орындық клуб | 173 |
| 2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар | 174 |
| 1-топ Кітапханалар..... | 174 |
| 8114-0201-02-объект - Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана . | 174 |
| 3-кіші бөлім Мәдениет үйлері | 175 |

| | |
|--|------------|
| 1-топ Мәдениет үйлері..... | 175 |
| 8114-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі..... | 175 |
| 8114-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі..... | 176 |
| 8114-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі..... | 177 |
| 8114-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі..... | 179 |
| Сумен жабдықтау және кәріз объектілері 9-бөліміне техникалық бөлім | 181 |
| 9-бөлім Сумен жабдықтау және кәріз объектілері | 182 |
| 1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары | 182 |
| 1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін | 182 |
| 8115-0101-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ..... | 182 |
| 8115-0101-02-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ..... | 182 |
| 8115-0101-03-объект - Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ..... | 183 |
| 2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін | 183 |
| 8115-0102-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ..... | 183 |
| 4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы | 184 |
| 8115-0104-01-объект - Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін | 184 |
| 8115-0104-02-объект - Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз)..... | 184 |
| 8115-0104-07-объект - 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін | 185 |
| 5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары..... | 186 |
| 8115-0105-01-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін | 186 |
| 8115-0105-02-объект - Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін | 186 |
| 8115-0105-03-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін | 187 |
| 8115-0105-06-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін | 187 |
| 8115-0105-07-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін | 188 |
| 8115-0105-12-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін | 189 |
| 6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы | 189 |
| 8115-0106-01-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін | 189 |
| 8115-0106-03-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін | 190 |

| | |
|---|-----|
| 8115-0106-04-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін | 191 |
| 8-топ Таза су резервуарлары | 191 |
| 8115-0108-01-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары | 191 |
| 8115-0108-02-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3 | 192 |
| 8115-0108-03-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3 | 192 |
| 8115-0108-04-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3 | 193 |
| 8115-0108-05-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3 | 193 |
| 8115-0108-06-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3 | 194 |
| 8115-0108-07-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3 | 194 |
| 9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер | 195 |
| 8115-0109-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3 | 195 |
| 8115-0109-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3 | 195 |
| 8115-0109-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3 | 196 |
| 10-топ Су кернеуіш мұнаралар | 197 |
| 8115-0110-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін | 197 |
| 8115-0110-08-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін | 197 |
| 8115-0110-15-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін | 198 |
| 11-топ Тазалау және сүзу станциялары | 198 |
| 8115-0111-01-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул | 198 |
| 8115-0111-02-объект - Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул..... | 199 |
| 8115-0111-03-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул | 199 |
| 8115-0111-08-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул | 200 |
| 2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары | 201 |
| 5-топ Кәріздік сорғы станциялары | 201 |

| | |
|--|------------|
| 8115-0205-01-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін | 201 |
| 8115-0205-05-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін | 201 |
| 8115-0205-08-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін | 202 |
| 8115-0205-12-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін | 202 |
| 8115-0205-14-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін | 203 |
| 6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары | 204 |
| 8115-0206-06-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін | 204 |
| 8115-0206-09-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін | 204 |
| 8115-0206-12-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін | 205 |
| Автомобиль жолдары 10 бөліміне техникалық бөлім | 206 |
| 10-бөлім Автомобиль жолдары | 209 |
| 1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары | 209 |
| 2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары | 209 |
| 8118-0102-01-объект - I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен | 209 |
| 3-топ II санаттағы автомобиль жолдары | 209 |
| 8118-0103-01-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен | 209 |
| 8118-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен | 210 |
| 4-топ III санаттағы автомобиль жолдары | 210 |
| 8118-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен | 210 |
| 5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары | 211 |
| 8118-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен | 211 |
| 8118-0105-02-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен | 212 |
| 2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар | 212 |
| 1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 212 |

| | |
|---|-----|
| 8118-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 212 |
| 8118-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 213 |
| 8118-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 213 |
| 8118-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 214 |
| 8118-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 215 |
| 8118-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 215 |
| 8118-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 216 |
| 3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар..... | 216 |
| 1-топ Су өткізу құбырлары | 216 |
| 8118-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 216 |
| 8118-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 217 |
| 8118-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 218 |
| 8118-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 218 |
| 8118-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 219 |
| 8118-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 219 |
| 8118-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 220 |
| 8118-0301-08-объект - Саңылауы 2,0x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 220 |
| 8118-0301-09-объект - Саңылауы 2,5x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 221 |
| 8118-0301-10-объект - Саңылауы 4,0x2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 221 |
| 8118-0301-11-объект - Саңылауы 2,0x2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 222 |

| | |
|--|-----|
| 8118-0301-12-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 222 |
| 8118-0301-13-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 223 |
| 4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары..... | 223 |
| 1-топ Демалыс алаңдары | 223 |
| 8118-0401-01-объект - Ауданы 5000 м2-ге дейін демалыс алаңдары..... | 223 |
| 8118-0401-02-объект - Ауданы 5000 м2-ден асатын 10000 м2-ге дейін демалыс алаңдары | 224 |
| 8118-0401-03-объект - Ауданы 10000 м2-ден асатын демалыс алаңдары..... | 225 |
| 5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы..... | 225 |
| 1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы | 225 |
| 8118-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру | 225 |
| 6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер..... | 226 |
| 1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар | 226 |
| 8118-0601-02-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м2 дейін | 226 |
| 8118-0601-03-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м2 дейін | 227 |
| 8118-0601-04-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м2 дейін | 227 |
| 2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар | 228 |
| 8118-0602-01-объект - Металл қойма, ауданы 200 м2 дейін | 228 |
| 8118-0602-03-объект - Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін..... | 229 |
| 8118-0602-04-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін | 229 |
| 8118-0602-05-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін | 230 |
| 8118-0602-08-объект - Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін..... | 230 |
| 3-топ Материалдық-техникалық қоймалар..... | 231 |
| 8118-0603-01-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін | 231 |
| 8118-0603-02-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін..... | 232 |
| 8118-0603-03-объект - Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін | 232 |
| 4-топ Жылы тұрақтар..... | 233 |
| 8118-0604-01-объект - 6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ..... | 233 |
| 8118-0604-02-объект - 10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ..... | 234 |

| | |
|--|-----|
| 5-топ Техникаға арналған бастырмалар | 234 |
| 8118-0605-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма..... | 234 |
| 8118-0605-02-объект - Резервтік техникаға арналған бастырма | 235 |
| 8118-0605-03-объект - Ірі габаритті техникаға арналған бастырма..... | 235 |
| 6-топ Отын құю пункті | 236 |
| 8118-0606-01-объект - Отын құю пункті | 236 |
| 7-топ Отын қоймасы | 236 |
| 8118-0607-01-объект - Отын қоймасы | 236 |
| 8-топ Эстакадалар | 237 |
| 8118-0608-01-объект - Бақылау эстакадасы | 237 |
| 9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӘТК) | 238 |
| 8118-0609-01-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК), алаңы 200 м ² дейін кірпіштен салынған..... | 238 |
| 8118-0609-03-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м ² дейін жылыту пунктімен | 238 |
| 8118-0609-04-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м ² дейін жылыту пунктімен (300,29 м ²)..... | 239 |
| 10-топ Гараждар | 240 |
| 8118-0610-01-объект - 4 бірлік топтық-габариттік жол техникасына арналған гараж, кірпіштен салынған..... | 240 |
| 8118-0610-03-объект - 10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ)..... | 241 |

БЕЛГІ ҮШІН

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР
ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР
Ақтөбе облысы

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Актюбинская область

Енгізу күні 2022-01-01

Жалпы ережелер

1 Қолданылу саласы

1.1 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері (бұдан әрі - ҚҚІК) Қазақстан Республикасының аумағында кеңінен қолданылатын тұрғын үй, қоғамдық, әкімшілік және жаппай құрылыс ғимараттары мен құрылыстардың басқа да түрлерін салудың есептік құнын анықтау кезінде қолданылады.

1.2 Осы жалпы ережелер инвестициялық ұсыныстың құрамында техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу кезеңінде құрылыстың есептік құнын анықтау кезінде, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін инвестициялық жобалардың жобалау алдындағы құжаттамасын әзірлеу кезінде өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды және инженерлік инфрақұрылымның құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін (ҚҚІК) қолдану тәртібін белгілейді.

Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және инженерлік инфрақұрылымның ҚҚІК жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде қолданылмайды.

1.3 Осы құжатта жазылған өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және инженерлік инфрақұрылымның құрылысы құнының ірілендірілген көрсеткіштерін қолдану тәртібі құрылысқа мемлекеттік инвестициялар немесе квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық жобаларды жоспарлау және бағалау кезінде құрылыс қызметінің субъектілері үшін міндетті болып табылады.

Басқа қаржыландыру көздері есебінен тұрғызылатын объектілер бойынша осы жалпы ережелер ұсынымдық сипатта болады.

1.4. ҚҚІК қолдану кезінде сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнамалық актілерді және нормативтік құқықтық құжаттарды, құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарды басшылыққа алу қажет, оның ішінде:

Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын анықтау жөніндегі нормативтік құжат (бұдан әрі – Нормативтік құжат) (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-нқ бұйрығына 1-қосымша);

техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін объектілер құрылысының есептік құнын анықтау жөніндегі құралы (Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2020 жылғы 29 сәуірдегі № 65-НҚ бұйрығымен бекітілген).

2 Құрамы және мазмұны

2.1 ҚҚІК үлгілік жобалар бойынша немесе кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысы бар өкіл объектілер бойынша әзірленген жобалау-сметалық құжаттамаға негізделген ресурстық-технологиялық модельдер негізінде әзірленді.

2.2 ҚҚІК Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша ағымдағы бағалардың тиісті деңгейінде белгіленген өлшем бірлігіне (өлшегішке) есептелген, құрылыс объектісін салу үшін қажетті және жеткілікті ақша қаражатының көлемін (қосылған құн салығын есептемегенде) білдіреді.

2.3 ҚҚІК Қазақстан Республикасының 17 өңірі үшін есептелген және жыл сайын «Ғимараттар мен құрылыстар құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинағы» (бұдан әрі – ҚҚІК жинағы). Өндірістік емес мақсаттағы объектілер» түрінде әрбір өңір үшін шығарылады.

Кесте және графикалық материалдар түрінде өкіл объектінің техникалық сипаттамалары туралы ақпаратты қамтитын «Өкілдер объектілері» жинағы жеке шығарылады.

2.4. ҚҚІК түрлері, функционалдық мақсаты, қуаттылық сипаттамалары, өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың негізгі тұтынушылық қасиеттері бойынша жеке бөлімдерге біріктірілген (бұдан әрі – Бөлімдер). ҚҚІК жинағының әр бөлімі объектілерді топтарға біріктіретін кіші бөлімдерден тұрады.

2.5 ҚҚІК жинағы мыналарды қамтиды:

ҚҚІК қолдану тәртібін анықтайтын жалпы ережелер;

1-бөлімде және 2-бөлімде көрсетілген ҚҚІК кестелері.

1-бөлім Жалпы ғимаратқа немесе құрылысқа немесе объектінің қуатын өлшеудің белгіленген бірлігіне әзірленген және ҚҚІК жинағының 2-бөлімі көрсеткіштерінің шығындарын және техникалық және авторлық қадағалауға арналған құралдарды ескеретін ҚҚІК көрсеткіштерін қамтиды;

2-бөлім объектінің қуатын өлшеу бірлігіне арналған ҚҚІК көрсеткіштерін, әр бөлім бойынша техникалық бөлімді, ҚҚІК кестелерін, ҚҚІК кестелеріне арналған қосымшаларды қамтиды.

2.5.1 ҚҚІК бөлімінің техникалық бөлімінде кіші бөлімдердің номенклатурасы, объектілердің мақсаты, ғимараттардың, құрылыстардың көлемін есептеу ережесі, объектілердің негізгі көрсеткіштерін анықтау тәртібі, нормаларда қабылданғандардан өзгеше жағдайларда жұмыс жүргізуді ескеретін коэффициенттер, құрылысқа ескерілген шығындар туралы мәліметтер (тек ғимаратқа немесе алаңшілік инфрақұрылым мен абаттандыруды ескере отырып), құрылыстың есептік құнын анықтау үшін қажетті объект туралы өзге де мәліметтер келтіріледі.

2.5.2 ҚҚІК кестелерде инвестициялардың құрылымына және құрылысты жоспарлау және ұйымдастыру тәртібіне сәйкес келтірілген және жұмыс пен шығындардың мына түрлері бойынша кестелерде бөлінген:

құрылыс-монтаж жұмыстары (ҚМЖ);

жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға (инвентарь), оның ішінде технологиялық жабдыққа арналған шығындар (бар болса);

Құрылыс-монтаж жұмыстарына тікелей шығындар, үстеме шығындар, сметалық пайда, уақытша ғимараттар мен құрылыстардың шығындары және қысқы шығындар кіреді. Тікелей шығындар материалдық ресурстардың сметалық құнын, негізгі құрылысшылардың еңбегіне ақы төлеуді, машиналар мен механизмдерді пайдалануды (машинистердің еңбегіне ақы төлеуді қоса алғанда) ескереді.

Жабдықтың құны Нормативтік құжатта белгіленген тәртіппен анықталады.

ҚҚІК-мен ескерілетін шығындар тізбесі осы жалпы ережелердің 2.7-тармағында келтірілген.

ҚҚІК жинағы бөлімдерінің 1-бөлімі жұмыстарды орындауға арналған жиынтық (жалпы) шығындарды (ҚМЖ және жабдық) және инжинирингтік қызметтерге арналған өзге де шығындарды (авторлық қадағалау, техникалық қадағалау) қамтиды, 2-бөлім-құрылысты орындауға тікелей байланысты шығындарды (ҚМЖ және жабдық) қамтиды.

2.5.3 ҚҚІК кестелеріне қосымшаларда ҚҚІК коэффициенттері, есептеу нысандары және басқа ақпарат келтіріледі.

2.6 ҚҚІК жинағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің құрылымына сәйкес шифрі бар кестелердің мына түрлерін қамтиды:

2.6.1 8XXX-XXXX-XX шифрі бар әрбір объект үшін шығындарды ажыратпай ҚҚІК кестесі ҚҚІК жинағының 1-бөлімінде ұсынылған.

2.6.2 Объектінің схемасы (қасбеті, жоспары) және «Объектінің техникалық сипаттамалары, конструктивтік шешімдер және жұмыс түрлері» кестесі (8xxx-XXXX-XX шифрі) объектінің конструктивтік элементтерінің сипаттамаларын және олардың қысқаша сипаттамасын – объектінің жобалау-сметалық құжаттамасы негізінде, олар бойынша ҚҚІК есептелген, «Өкіл объектілері» жеке жинағында ұсынылған.

2.6.3 «Құндық көрсеткіштер» кестесі (шифр 8XXX-XXXX-XX.1) орнатылған өлшеуіштерге мың теңгелік құндық көрсеткіштерді қамтиды, ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған;

2.6.4 «Құрылыс-монтаж жұмыстарының (ҚМЖ), жабдықтардың, жиһаздар мен мүкәммалдың (инвентарь) құнынан объект бойынша шығындар құрылымы» кестесі (шифр 8XXX-XXXX-XX.2) құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жабдыққа арналған шығындар жиынындағы (сомасындағы) жекелеген конструктивтік шешімдер шығындарының салыстырмалы құны туралы ақпаратты көрсетеді.

Объект бойынша шығындар құрылымы ҚМЖ және жабдық (жиһаз, мүкәммал (инвентарь)) құнынан пайызбен өкіл объектіде қабылданған негізгі жобалық шешімдерге сәйкес келеді (құрылыс-монтаждау жұмыстары, материалдар, бұйымдар мен конструкциялар, ішкі инженерлік жүйелер, алаңішілік инженерлік жүйелер, абаттандыру және т.б. жоба бойынша).

2.7 ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған ҚҚІК барлық жұмыстар кешенінің құнын және ғимаратты (құрылысты) тұрғызуға арналған шығындарды ескереді және мынадай шығындарды қамтиды:

құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының құны;

негізгі жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу шығындары;

машинистердің еңбегіне ақы төлеуді қоса алғанда, құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға арналған шығындар;

үстеме шығындар;

сметалық пайда;

жабдықтың, жиһаздың, мүкәммалдың (инвентарь) құны (бар болса);

алаңішілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға және аумақты абаттандыруға арналған шығындар;

уақытша ғимараттар мен құрылыстар салуға арналған шығындар;

қысқы уақытта жұмыстарды жүргізуге қосымша шығындар.

2.8 Ғимараттар мен құрылыстардың ҚҚІК объектінің қуатын өлшеу бірлігіне арналған:

жалпы ғимаратқа немесе құрылысқа;

ғимараттың 1 м3 құрылыс көлеміне;

ғимараттың 1 м2 пайдалы алаңына;

құрылыстың 1 м3 сыйымдылығына (резервуар, тұндырғыш, бассейн және т. б.);
желілік құрылыстың 1 км ұзындығына (электр беру желілері, автомобиль жолы, құбыр, электрмен жабдықтау және байланыс кабельдері);
ғимараттың, құрылыстың функционалдық мақсатын ескеретін басқа техникалық сипаттамаларға.

2.9 «Қосалқы мақсаттағы объектілер» және «Тұрғын ғимараттар» бөлімінде («Жатақханалар» кіші бөлімінен басқа) ҚҚІК барлық жұмыстар кешенінің жалпы құнын және жалпы ғимаратты (құрылысты) тұрғызуға арналған шығындарды ескереді және алаңшілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға және аумақты абаттандыруға арналған шығындардан басқа, осы жалпы ережелердің 2.7-тармағында көрсетілген шығындардың барлық түрлерін қамтиды.

2.10 Жалпы алғанда барлық норма үшін қарастырылған қандай да бір шығындар ескерілмеген объектілер үшін бөлімге техникалық бөлімде қосымша ақпарат келтіріледі.

3 Қолданылу тәртібі

3.1 ҚҚІК қолдана отырып, құрылысы жоспарланған объектінің құнын есептеу мына ретпен орындалады:

- 1) жоспарланған құрылыс объектісі бойынша бастапқы деректерді жинау;
- 2) объект қуатының белгіленген өлшем бірлігіне немесе жалпы объектіге ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының тиісті көрсеткішін таңдау. Егер ҚҚІК-де екі өлшегіш болған жағдайда, өлшеуішті таңдау осы құжаттың 3.4-тармағына сәйкес жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының көрсеткішін есептеу интерполяция әдісімен жүргізіледі;
- 3) ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының көрсеткішіне енгізілген шығын түрлерін талдау, ҚҚІК-де көзделмеген шығындардың қосымша түрлерін айқындау, қажетті түзету коэффициенттерін таңдау;
- 4) құрылысы жоспарланған объектінің есептік құнын айқындау.

3.2 Жоспарланған құрылыс объектісі бойынша бастапқы деректерді жинау кезінде анықталады:

- 1) объектінің функционалдық мақсаты;
- 2) объектінің қуаты (жалпы ауданы, орын саны және т. б.);
- 3) құрылыс аймағы;
- 4) құрылыс өңірінің климаттық, геологиялық жағдайлары, оның ішінде бес күндіктің неғұрлым суық ауа температурасы және ауданның сейсмикалығы туралы деректер;
- 5) құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүргізуді қиындататын жағдайлар.

3.3 Ғимараттың (құрылыстың) ҚҚІК таңдау ҚҚІК жинағының тиісті бөлімі бойынша құрылысы жоспарланған объектінің функционалдық мақсаты мен қуатын, сондай-ақ құрылысы жоспарланған аймақты ескере отырып жүзеге асырылады.

3.4 Жеке объектілер үшін ҚҚІК екі өлшеуішке есептелген, атап айтқанда: объектінің қуатын өлшеудің белгіленген бірлігіне және объектінің ауданына (м2). Есептеу үшін өлшеуішті таңдау жоспарланған объектінің қуаты мен ауданының өкіл объектіге сәйкестігіне байланысты анықталады, оның негізінде ҚҚІК әзірленді.

3.4.1 Егер объектінің қуаты сәйкес келсе, ал алаңдардағы айырмашылық 5% - дан кем болса, онда есепке объектінің қуатының өлшем бірлігіне тұтастай объектіге есептелетін ҚҚІК алынады.

3.4.2 Егер объектінің қуаты сәйкес келсе, ал алаңдардағы айырмашылық 5% - дан артық болса, онда есепке объектінің алаңына (м2) есептелген ҚҚІК алынады.

3.4.3 Егер объектінің қуаты сәйкес келмесе және аралық мәнде болса, онда ауданы жоспарланатын (жобаланатын) объектінің ауданына неғұрлым жақын объектінің таяудағы ҚҚІК алаңы (м²) есепке алынады.

3.5 ҚҚІК-ға енгізілген шығын түрлерін талдау ҚҚІК жинағының тиісті бөлімінің техникалық бөлімінің және ҚҚІК әзірленген объектінің сипаттамаларының негізінде жүргізіледі. Жоспарланған объектінің техникалық сипаттамалары өкіл объектінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

3.6 Егер жоспарланған объект бойынша объектіні бастапқы жабдықтауға арналған жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың (инвентарь) құны туралы неғұрлым нақты ақпарат болса, онда шығындар құрылымына сәйкес жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың (инвентарь) тиісті ҚҚІК-ке түзету жүргізілуі мүмкін.

Бұл жағдайда ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған нормативтік ҚҚІК-тен объектіні бастапқы жабдықтауға арналған жабдыққа, жиһазға және мүкәммалға (инвентарь) келетін шығындар алынып тасталады және нақты деректер бойынша белгіленген жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға (инвентарь) есептелген шығындар қосылады.

3.7 Таңдалған ҚҚІК негізінде объектінің белгіленген өлшем бірлігі мен өндірістік қуаты үшін өкіл-объектіні салу жағдайында объект құрылысының есептік құны анықталады. Есептеулердегі жұмыс құнын анықтау кезінде құрылысқа жоспарланған объектінің сипаттамаларын ғимараттардың, құрылыстардың сипаттамасымен, жұмыс түрлері мен ҚҚІК-те ескерілген шығындармен қажетті салыстыру жасалады. Егер жоспарланып отырған объект үшін құрылыстың ерекше (немесе басқа) шарттары қарастырылса, ҚҚІК жинағының тиісті бөлімінің техникалық бөлімінде көрсетілген күрделендіретін коэффициенттерді қолдану қажет.

Құрылыс құнының есебі нормативтік құжатқа 9-қосымшаға сәйкес 1а-нысаны бойынша жасалады.

3.8 ҚҚІК құрылысы жоспарланған аймақ үшін қабылданады. Белгілі бір аймақ үшін ҚҚІК аймақтың климаттық факторларын ескере отырып есептелген, атап айтқанда ең суық бес күндік ауа температурасы туралы мәліметтер негізінде.

3.9 ҚҚІК қалыпты (стандартты, орташаланған) жағдайларда жұмыстардың толық кешенін орындауға қажетті шығындардың деңгейін көрсетеді. ҚҚІК-де қабылданғандардан ерекшеленетін құрылыс шарттары құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарда және ҚҚІК жинағының бөлімдеріне техникалық бөлімдерде жазылған ережелерге сәйкес қосымша ескеріледі.

3.10 ҚҚІК арнайы негіздер мен іргетастарды орнату, қуатты сутөкпені қолдану қажеттілігі және басқа да осындай жағдайлар сияқты құрылыстың ауыр гидрологиялық жағдайларымен байланысты жағдайларды болдырмайтын жағдайлар үшін әзірленген. Мұндай жағдайларда нормативтік құжатқа сәйкес жекелеген жұмыс түрлері мен шығындар үшін жергілікті сметалық есептер жасалады.

3.11 ҚҚІК құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан инфрақұрылымның қосалқы объектілерінің құнын есепке алмай, жеке тұрған ғимараттар (құрылыстар) үшін әзірленген.

3.12 Құрылыс материалы ретінде жергілікті құрылыс материалы әктас-ұлутастан жасалған қабырға тасы қарастырылған өкіл жобалардан жасалған ҚҚІК Маңғыстау және Атырау облыстарына арналған ҚҚІК жинағында ғана ұсынылған. ҚҚІК басқа өңірлерге арналған ҚҚІК жинақтарында мұндай объектілерге ұсынылмаған.

3.13 Сейсмикалық белсенділігі 6 баллдан жоғары аудандарда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге мынадай түзету коэффициенттері қолданылады:

1 - кесте

| Ғимараттардың (құрылыстардың) түрі | Сейсмикалық балмен, коэффициенттер | | |
|---|------------------------------------|------|------|
| | 7 | 8 | 9 |
| Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар (тұрғын үйлер, білім беру объектілері, денсаулық сақтау объектілері, спорт объектілері, әкімшілік ғимараттар, қосалқы мақсаттағы объектілер және т. б.) | 1,03 | 1,05 | 1,08 |

Қазақстан Республикасының аумағын сейсмикалық аудандастыру қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес қабылданады.

1-бөлім Тұрғын ғимараттар

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар | | | |
| 8101-0101-03 | Силикат кірпішпен қаптаумен толық құйма жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй | үйдің жалпы ауданының 1 м2 | 212,765 |
| 8101-0101-04 | Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй | үйдің жалпы ауданының 1 м2 | 227,927 |
| 8101-0101-05 | Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй | үйдің жалпы ауданының 1 м2 | 246,010 |
| 2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар | | | |
| 8101-0102-24 | Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 249,482 |
| 2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар | | | |
| 8101-0201-03 | Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 246,736 |
| 8101-0201-05 | Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 217,594 |
| 8101-0201-06 | Керамикалық кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 229,936 |
| 8101-0201-07 | Силикатты кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 217,964 |
| 2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар | | | |
| 8101-0202-02 | Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 283,269 |
| 3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар | | | |
| 8101-0203-01 | Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 222,777 |
| 3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 8101-0301-02 | Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 264,454 |
| 2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 8101-0302-02 | Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 287,556 |
| 8101-0302-03 | Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 300,585 |
| 3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 8101-0303-01 | Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 243,025 |

Кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 8101-0303-02 | Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 237,964 |
| 4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 8101-0304-02 | III санаттағы ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 218,031 |
| 5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер | | | |
| 8101-0305-01 | Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 240,285 |
| 8101-0305-02 | Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 253,266 |
| 4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат) | | | |
| 8101-0402-01 | Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 278,377 |
| 5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар | | | |
| 1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар | | | |
| 8101-0501-01 | Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 307,526 |
| 6-кіші бөлім Жатақханалар | | | |
| 1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар | | | |
| 8101-0601-02 | 184 орындық жатақхана | 1 орын | 5 447,230 |
| | | м2 | 234,061 |
| 8101-0601-03 | 244 орындық жатақхана | 1 орын | 4 955,664 |
| | | м2 | 226,690 |
| 2-топ Кірпіш жатақханалар | | | |
| 8101-0602-01 | 100 орындық жатақхана | 1 орын | 5 463,049 |
| | | м2 | 202,202 |
| 8101-0602-04 | 500 орындық жатақхана | 1 орын | 3 109,250 |
| | | м2 | 157,365 |

2-бөлім Әкімшілік ғимараттар

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|--|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар | | | |
| 1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін | | | |
| 8102-0101-01 | Әкімшілік ғимарат | ғимараттың м3 | 93,067 |
| 8102-0101-02 | 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы | ғимараттың м3 | 39,254 |
| 2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін | | | |
| 8102-0102-02 | Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты | ғимараттың м3 | 62,581 |
| 3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін | | | |
| 8102-0103-01 | Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты | ғимараттың м3 | 52,731 |
| 8102-0103-02 | 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары | ғимараттың м3 | 71,062 |

Кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|--|---------------|-------------------------------------|
| 8102-0103-03 | Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты | ғимараттың м3 | 64,449 |
| 8102-0103-04 | Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО) | ғимараттың м3 | 49,733 |
| 4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін | | | |
| 8102-0104-01 | 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары | ғимараттың м3 | 65,294 |
| 5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін | | | |
| 8102-0105-01 | Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық | ғимараттың м3 | 62,279 |
| 8102-0105-03 | Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы | ғимараттың м3 | 64,458 |
| 8102-0105-04 | Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы | ғимараттың м3 | 81,773 |
| 8102-0105-05 | Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы | ғимараттың м3 | 64,983 |
| 6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары | | | |
| 8102-0106-01 | Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны | 1 орын | 35 035,561 |
| | | м2 | 290,574 |
| 8102-0106-02 | Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны | 1 орын | 19 352,123 |
| | | м2 | 235,313 |
| 3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар | | | |
| 1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар | | | |
| 8102-0301-01 | Жастарға қызмет көрсету орталығы | ғимараттың м3 | 102,899 |
| 2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар | | | |
| 8102-0302-01 | Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты | 1 орын | 8 220,405 |
| | | м2 | 273,462 |
| 4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы | | | |
| 1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы | | | |
| 8102-0401-02 | 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты | 1 машина-орын | 255 874,371 |
| | | м2 | 451,077 |
| 2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы | | | |
| 8102-0402-02 | Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты | 1 машина-орын | 223 118,591 |
| | | м2 | 466,726 |
| 3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы | | | |
| 8102-0403-01 | II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты | 1 машина-орын | 230 121,733 |
| | | м2 | 302,291 |
| 5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары | | | |
| 1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы | | | |
| 8102-0501-01 | Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты | ғимараттың м3 | 53,723 |

3-бөлім Білім беру объектілері

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері | | | |
| 1-топ 100 орынға дейін балабақшалар | | | |
| 8103-0101-01 | 90 орындық балабақша | 1 орын | 4 720,971 |
| | | м2 | 234,908 |

Кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|--|---------------|-------------------------------------|
| 8103-0101-02 | 100 орындық балабақша | 1 орын | 4 703,347 |
| | | м2 | 251,048 |
| 2-топ 120 орындық балабақшалар | | | |
| 8103-0102-01 | 120 орындық балабақша | 1 орын | 6 244,059 |
| | | м2 | 281,847 |
| 3-топ 140 орындық балабақшалар | | | |
| 8103-0103-05 | 140 орындық балабақша | 1 орын | 5 553,235 |
| | | м2 | 353,798 |
| 5-топ 240 орындық балабақшалар | | | |
| 8103-0105-04 | 240 орындық балабақша | 1 орын | 5 080,051 |
| | | м2 | 210,414 |
| 6-топ 280 орындық балабақшалар | | | |
| 8103-0106-04 | 280 орындық балабақша | 1 орын | 3 783,201 |
| | | м2 | 252,075 |
| 7-топ 320 орындық балабақшалар | | | |
| 8103-0107-03 | 320 орындық балабақша | 1 орын | 3 329,761 |
| | | м2 | 212,294 |
| 8-топ 360 орындық балабақшалар | | | |
| 8103-0108-01 | 360 орындық балабақша | 1 орын | 5 715,842 |
| | | м2 | 248,104 |
| 2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер | | | |
| 4-топ 300 орындық мектептер | | | |
| 8103-0204-07 | 300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп | 1 орын | 4 320,017 |
| | | м2 | 284,189 |
| 6-топ 600 орындық мектептер | | | |
| 8103-0206-31 | 600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп | 1 орын | 3 352,290 |
| | | м2 | 257,623 |
| 8-топ 900 орындық мектептер | | | |
| 8103-0208-09 | 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп | 1 орын | 3 088,423 |
| | | м2 | 281,922 |
| 9-топ 1000-нан астам орындық мектептер | | | |
| 8103-0209-02 | 1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп | 1 орын | 3 201,641 |
| | | м2 | 244,447 |
| 10-топ Мектеп-интернаттар | | | |
| 8103-0210-01 | 200 орындық мектеп-интернат | 1 орын | 11 087,516 |
| | | м2 | 219,027 |
| 3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері | | | |
| 1-топ Өнер мектептері | | | |
| 8103-0301-01 | 150 орындық өнер мектептері | 1 орын | 5 081,336 |
| | | м2 | 300,850 |
| 2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер | | | |
| 8103-0302-02 | 600 адамға арналған оқушылар сарайы | 1 орын | 7 842,518 |
| | | м2 | 316,242 |
| 8103-0302-03 | 100 орындық балалар лагері | 1 орын | 7 963,356 |
| | | м2 | 298,006 |
| 5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері | | | |
| 3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпусар | | | |
| 8103-0503-01 | 1112 орындық оқу-зертханалық корпус | 1 орын | 7 482,880 |
| | | м2 | 455,063 |
| 6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер | | | |
| 1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер | | | |
| 8103-0601-01 | 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша | 1 орын | 6 618,134 |
| | | м2 | 171,731 |

4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|---|----------------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Ауруханалар | | | |
| 3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар | | | |
| 8104-0103-02 | 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы | 1 төсек орын | 42 047,799 |
| | | м2 | 463,750 |
| 4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар | | | |
| 8104-0104-01 | 300 төсек-орындық аурухана | 1 төсек орын | 51 011,142 |
| | | м2 | 302,483 |
| 4-кіші бөлім Перзентханалар | | | |
| 1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана | | | |
| 8104-0401-02 | 60 төсек-орындық перзентхана | 1 төсек орын | 90 223,581 |
| | | м2 | 368,981 |
| 5-кіші бөлім Диспансерлер | | | |
| 3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер | | | |
| 8104-0503-01 | 200 төсек-орындық онкология диспансері | 1 төсек орын | 87 452,837 |
| | | м2 | 718,874 |
| 7-кіші бөлім Емханалар | | | |
| 3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар | | | |
| 8104-0703-01 | Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар | ауысымына 1 қабылдау | 3 672,119 |
| | | м2 | 420,537 |
| 8104-0703-02 | Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар | ауысымына 1 қабылдау | 4 811,389 |
| | | м2 | 377,031 |
| 5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар | | | |
| 8104-0705-03 | Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана | ауысымына 1 қабылдау | 9 239,653 |
| | | м2 | 425,178 |
| 7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар | | | |
| 8104-0707-02 | Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана | ауысымына 1 қабылдау | 7 105,398 |
| | | м2 | 473,871 |
| 8-кіші бөлім Амбулаториялар | | | |
| 1-топ 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория | | | |
| 8104-0801-03 | Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 800 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория | ауысымына 1 қабылдау | 7 487,748 |
| | | м2 | 482,795 |
| 8104-0801-05 | Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 400 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория | ауысымына 1 қабылдау | 2 738,605 |
| | | м2 | 401,319 |
| 2-топ 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория | | | |
| 8104-0802-02 | Бір ауысымда 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория | ауысымына 1 қабылдау | 5 125,897 |
| | | м2 | 416,288 |
| 3-топ 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория | | | |
| 8104-0803-01 | Бір ауысымда 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория | ауысымына 1 қабылдау | 5 035,196 |
| | | м2 | 399,863 |
| 4-топ 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | | | |
| 8104-0804-01 | Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория | ауысымына 1 қабылдау | 5 209,373 |
| | | м2 | 614,239 |

Кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|
| 5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | | | |
| 8104-0805-01 | Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория | ауысымына 1 қабылдау | 3 125,442 |
| | | м2 | 520,209 |
| 10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары | | | |
| 1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы | | | |
| 8104-1001-01 | Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы | 1 шақыру | 45,910 |
| | | м2 | 364,004 |
| 8104-1001-02 | Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы | 1 шақыру | 13,182 |
| | | м2 | 237,865 |
| 8104-1001-03 | Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы | 1 шақыру | 19,703 |
| | | м2 | 350,643 |
| 2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы | | | |
| 8104-1002-01 | Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы | 1 шақыру | 18,749 |
| | | м2 | 262,953 |
| 12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер | | | |
| 1-топ Мүгедектерге арналған үйлер | | | |
| 8104-1201-01 | 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі | 1 төсек орын | 26 347,650 |
| | | м2 | 253,361 |
| 2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті | | | |
| 8104-1202-01 | Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті | 1 төсек орын | 10 031,743 |
| | | м2 | 283,617 |

5-бөлім Спорттық объектілер

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|---|-----------------|---|
| 1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері | | | |
| 1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері | | | |
| 8105-0101-01 | 433 орындық мұзды хоккей аренасы | 1 орын | 4 598,774 |
| | | м2 | 608,950 |
| 2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері | | | |
| 8105-0102-01 | 800 орындық мұзды хоккей аренасы | 1 орын | 5 067,721 |
| | | м2 | 636,859 |
| 2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері | | | |
| 1-топ Көрсеткіштерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері | | | |
| 8105-0201-01 | 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 1 отыратын орын | 2 981,933 |
| | | м2 | 364,929 |
| 8105-0201-03 | 200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 1 отыратын орын | 4 302,353 |
| | | м2 | 308,533 |
| 8105-0201-05 | 300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 1 отыратын орын | 4 373,661 |
| | | м2 | 312,263 |
| 8105-0201-06 | 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 1 отыратын орын | 2 406,294 |
| | | м2 | 315,879 |
| 8105-0201-07 | 420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 1 отыратын орын | 3 821,725 |
| | | м2 | 367,411 |

Кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері | | | |
| 8105-0202-01 | Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені | ауысымына 1 адам | 35 205,760 |
| | | м2 | 592,262 |
| 3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері | | | |
| 2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері | | | |
| 8105-0302-03 | Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені | ауысымына 1 адам | 8 853,940 |
| | | м2 | 356,698 |
| 4-кіші бөлім Спорт сарайлары | | | |
| 1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары | | | |
| 8105-0401-01 | 1500 орындық спорт сарайы | 1 орын | 5 362,429 |
| | | м2 | 307,819 |
| 2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары | | | |
| 8105-0402-01 | 2000 орындық спорт сарайы | 1 орын | 5 184,528 |
| | | м2 | 424,440 |
| 6-кіші бөлім Стадиондар | | | |
| 1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар | | | |
| 8105-0601-03 | 500 орындық стадион | 1 орын | 434,680 |
| | | м2 | 16,640 |
| 7-кіші бөлім Жүзу бассейндері | | | |
| 1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері | | | |
| 8105-0701-01 | 307 орындық жүзу бассейні | 1 отыратын орын | 8 996,888 |
| | | м2 | 341,089 |
| 2-топ Көрермендер орны жоқ жүзу бассейндері | | | |
| 8105-0702-01 | Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні | ауысымына 1 адам | 14 594,655 |
| | | м2 | 264,771 |

6-бөлім Паркингтер

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|---|---------------|-------------------------------------|
| 3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары | | | |
| 1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары | | | |
| 8110-0301-01 | Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ | 1 машина-орын | 3 279,768 |
| | | м2 | 85,844 |

7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар | | | |
| 1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар | | | |
| 8113-0101-01 | 2ТП-1000/10(6)/0,4 | объект | 86 282,079 |
| 2-топ Қуаты 630 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар | | | |
| 8113-0102-01 | 2ТП-630/10(6)/0,4 | объект | 56 772,782 |
| 3-топ Қуаты 400 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар | | | |
| 8113-0103-01 | 2ТП-400/10(6)/0,4 | объект | 26 894,329 |

Кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|--|---------------|-------------------------------------|
| 4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар | | | |
| 8113-0104-01 | 2ТП-4000/10(6)/0,4 | объект | 359 001,472 |
| 2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар | | | |
| 1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар | | | |
| 8113-0201-01 | КТПН- 100/10(6)/0,4 | объект | 2 507,720 |
| 8113-0201-02 | КТПН- 160/10(6)/0,4 | объект | 2 794,854 |
| 8113-0201-03 | КТПН- 250/10(6)/0,4 | объект | 3 418,327 |
| 8113-0201-04 | КТПН- 400/10(6)/0,4 | объект | 3 938,749 |
| 8113-0201-05 | КТПН- 630/10(6)/0,4 | объект | 5 562,949 |
| 8113-0201-06 | КТПН- 1000/10(6)/0,4 | объект | 7 518,112 |
| 2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар | | | |
| 8113-0202-01 | 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4 | объект | 12 285,797 |
| 8113-0202-02 | 2 КТПН- 630/10(6)/0,4 | объект | 13 083,990 |
| 3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық | | | |
| 8113-0203-01 | 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ | объект | 30 566,342 |
| 4-кіші бөлім Шұңқырлар | | | |
| 1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін | | | |
| 8113-0401-01 | Шұңқыр, көлемі 5 м3 | объект | 787,896 |
| 8113-0401-02 | Шұңқыр, көлемі 20 м3 | объект | 4 524,444 |
| 8113-0401-03 | Шұңқыр, көлемі 15 м3 | объект | 3 448,617 |
| 2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін | | | |
| 8113-0402-01 | Шұңқыр, көлемі 25 м3 | объект | 3 181,349 |
| 8113-0402-02 | Шұңқыр, көлемі 30 м3 | объект | 4 406,824 |
| 3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін | | | |
| 8113-0403-01 | Шұңқыр, көлемі 75 м3 | объект | 28 642,664 |
| 8113-0403-02 | Шұңқыр, көлемі 80 м3 | объект | 23 771,286 |
| 8113-0403-03 | Шұңқыр, көлемі 100 м3 | объект | 10 777,938 |
| 5-кіші бөлім Дәретханалар | | | |
| 1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана | | | |
| 8113-0501-02 | Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана | объект | 348,392 |
| 2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана | | | |
| 8113-0502-02 | Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар | объект | 512,549 |
| 8113-0502-03 | Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар | объект | 931,403 |
| 8113-0502-04 | Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар | объект | 2 264,733 |
| 5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана | | | |
| 8113-0505-01 | Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы | объект | 3 026,067 |
| 6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана | | | |
| 8113-0506-01 | Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы | объект | 4 870,062 |
| 9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана | | | |
| 8113-0509-01 | Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы | объект | 8 774,437 |

Кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|---|---------------|-------------------------------------|
| 10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана | | | |
| 8113-0510-01 | Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы | объект | 7 364,691 |
| 6-кіші бөлім Гараждар | | | |
| 1-топ Гараждар | | | |
| 8113-0601-01 | 1 автоға арналған гараж боксы (суық) | объект | 9 634,552 |
| 8113-0601-02 | 2 автоға арналған гараж боксы | объект | 13 716,442 |
| 8113-0601-03 | 12 автоға арналған гараж боксы | объект | 77 492,710 |
| 2-топ Гараж бокстары | | | |
| 8113-0602-01 | 1 автоға арналған гараж боксы | 1 авто | 10 265,762 |
| 8113-0602-02 | Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы | 1 авто | 8 917,556 |
| 8113-0602-03 | Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы | 1 авто | 5 265,220 |
| 7-кіші бөлім Бастырмалар | | | |
| 1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар | | | |
| 8113-0701-01 | 1 автоға арналған бастырма | объект | 8 414,579 |
| 8113-0701-02 | 3 автоға арналған бастырма | объект | 14 908,332 |
| 2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар | | | |
| 8113-0702-01 | 6 автоға арналған бастырма | объект | 8 467,426 |
| 3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар | | | |
| 8113-0703-01 | Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем | объект | 1 139,257 |
| 8113-0703-02 | Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем | объект | 1 560,099 |
| 8-кіші бөлім Кір жуу орындары | | | |
| 1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары | | | |
| 8113-0801-01 | Тәулігіне 148 кг кір жуу орны | объект | 38 433,553 |
| | | м2 | 417,030 |
| 3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары | | | |
| 8113-0803-02 | Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны | объект | 469 585,841 |
| | | м2 | 571,801 |
| 9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері | | | |
| 1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін | | | |
| 8113-0901-01 | БӨП, ауданы 11,14 м2 | объект | 8 272,029 |
| | | м2 | 742,552 |
| 8113-0901-02 | БӨП, ауданы 14,50 м2 | объект | 5 809,045 |
| | | м2 | 400,624 |
| 8113-0901-04 | БӨП, ауданы 16,64 м2 | объект | 20 131,845 |
| | | м2 | 1 209,847 |
| 8113-0901-06 | БӨП, ауданы 12,42 м2 | объект | 4 920,591 |
| | | м2 | 396,184 |
| 8113-0901-08 | БӨП, ауданы 18,9 м2 | объект | 8 737,831 |
| | | м2 | 462,319 |
| 8113-0901-10 | БӨП, ауданы 29,0 м2 | объект | 18 496,936 |
| | | м2 | 637,825 |
| 8113-0901-13 | БӨП, ауданы 15,27 м2 | объект | 5 171,700 |
| | | м2 | 338,684 |
| 8113-0901-14 | БӨП, ауданы 13,75 м2 | объект | 7 143,288 |
| | | м2 | 519,513 |
| 8113-0901-15 | Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП | объект | 7 823,092 |
| | | м2 | 1 157,262 |
| 10-кіші бөлім Эстакадалар | | | |
| 1-топ Тиеу эстакадасы | | | |
| 8113-1001-01 | Тиеу эстакадасы | объект | 2 802,837 |

Кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|--|---------------|-------------------------------------|
| 11-кіші бөлім Оператор бөлмесі | | | |
| 1-топ Оператор бөлмесі | | | |
| 8113-1101-01 | Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2 | объект | 11 157,462 |
| | | м2 | 664,133 |
| 12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар | | | |
| 1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар | | | |
| 8113-1201-01 | Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт | объект | 17 680,220 |
| 8113-1201-04 | Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт | объект | 20 315,274 |
| 8113-1201-05 | Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт | объект | 35 631,662 |
| 2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар | | | |
| 8113-1202-01 | Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт | объект | 22 488,749 |
| 8113-1202-02 | Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт | объект | 28 937,634 |
| 3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар | | | |
| 8113-1203-01 | Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт | объект | 14 201,401 |
| 8113-1203-02 | Табиғи газ отынды қазандық. жылу қуаты 0,24 МВт | объект | 38 197,328 |
| 8113-1203-08 | Табиғи газ отынды қазандық. жылу қуаты 2,0 МВт | объект | 81 486,430 |
| 13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ) | | | |
| 1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды | | | |
| 8113-1301-01 | БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт | объект | 36 769,647 |
| 8113-1301-04 | БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт | объект | 74 950,609 |
| 8113-1301-08 | БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт | объект | 87 067,323 |
| 2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды | | | |
| 8113-1302-02 | БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт | объект | 36 779,353 |
| 3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды | | | |
| 8113-1303-01 | БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт | объект | 49 789,512 |
| 8113-1303-02 | БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт | объект | 51 657,316 |
| 8113-1303-03 | БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт | объект | 54 512,542 |
| 8113-1303-04 | БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт | объект | 54 591,483 |
| 8113-1303-05 | БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт | объект | 63 416,112 |
| 8113-1303-06 | БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт | объект | 47 200,504 |
| 8113-1303-10 | БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт | объект | 55 101,623 |
| 8113-1303-19 | БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт | объект | 479 716,733 |

8-бөлім Мәдениет объектілері

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|--|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары | | | |
| 1-топ Амфитеатрлар | | | |
| 8114-0101-01 | Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр | 1 орын | 3 349,550 |
| | | м2 | 768,481 |
| 8114-0101-02 | 400 орындық ашық амфитеатр | 1 орын | 420,849 |
| 2-топ Драма театрлары | | | |
| 8114-0102-01 | 510 орындық драма театры | 1 орын | 10 701,783 |
| | | м2 | 517,922 |
| 3-топ Көрермен залдары | | | |
| 8114-0103-01 | 500 орындық көрермендер залы | 1 орын | 10 094,192 |
| | | м2 | 440,026 |

Кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| 4-топ Клубтар | | | |
| 8114-0104-01 | 150 орындық клуб | 1 орын | 1 702,329 |
| | | м2 | 300,553 |
| 2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар | | | |
| 1-топ Кітапханалар | | | |
| 8114-0201-02 | Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана | 1000 сақтау бірлігі | 6 202,440 |
| | | м2 | 284,948 |
| 3-кіші бөлім Мәдениет үйлері | | | |
| 1-топ Мәдениет үйлері | | | |
| 8114-0301-01 | 100 орындық мәдениет үйі | ғимараттың жалпы ауданының м2 | 272,115 |
| 8114-0301-02 | 150 орындық мәдениет үйі | ғимараттың жалпы ауданының м2 | 383,635 |
| 8114-0301-03 | 200 орындық мәдениет үйі | ғимараттың жалпы ауданының м2 | 483,372 |
| 8114-0301-04 | 250 орындық мәдениет үйі | ғимараттың жалпы ауданының м2 | 363,350 |

9-бөлім Сумен жабдықтау және кәріз объектілері

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|---|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары | | | |
| 1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифтері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін | | | |
| 8115-0101-01 | Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ | объект | 7 021,891 |
| 8115-0101-02 | Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ | объект | 9 106,188 |
| 8115-0101-03 | Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ | объект | 12 253,677 |
| 2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифтері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін | | | |
| 8115-0102-01 | Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ | объект | 11 729,713 |
| 4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы | | | |
| 8115-0104-01 | Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін | объект | 16 592,416 |
| 8115-0104-02 | Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз) | объект | 6 661,923 |
| 8115-0104-07 | 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін | объект | 10 337,613 |

Кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|---|---------------|-------------------------------------|
| 5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары | | | |
| 8115-0105-01 | 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін | объект | 30 151,077 |
| 8115-0105-02 | Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін | объект | 29 464,186 |
| 8115-0105-03 | 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін | объект | 47 797,566 |
| 8115-0105-06 | 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін | объект | 52 127,654 |
| 8115-0105-07 | 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін | объект | 67 676,504 |
| 8115-0105-12 | 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін | объект | 161 051,146 |
| 6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы | | | |
| 8115-0106-01 | Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін | объект | 27 698,532 |
| 8115-0106-03 | Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін | объект | 81 726,904 |
| 8115-0106-04 | Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін | объект | 196 127,026 |
| 8-топ Таза су резервуарлары | | | |
| 8115-0108-01 | Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары | объект | 10 692,692 |
| 8115-0108-02 | Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3 | объект | 7 797,020 |
| 8115-0108-03 | Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3 | объект | 18 833,223 |
| 8115-0108-04 | Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3 | объект | 24 887,629 |
| 8115-0108-05 | Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3 | объект | 26 084,115 |
| 8115-0108-06 | Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3 | объект | 63 563,142 |
| 8115-0108-07 | Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3 | объект | 144 291,477 |
| 9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер | | | |
| 8115-0109-01 | Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3 | объект | 8 406,076 |
| 8115-0109-02 | Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3 | объект | 11 160,200 |
| 8115-0109-03 | Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3 | объект | 11 152,450 |
| 10-топ Су кернеуіш мұнаралар | | | |
| 8115-0110-01 | Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін | объект | 6 858,595 |
| 8115-0110-08 | Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін | объект | 15 348,846 |
| 8115-0110-15 | Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін | объект | 23 010,691 |

Кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|---|---------------|-------------------------------------|
| 11-топ Тазалау және сүзу станциялары | | | |
| 8115-0111-01 | Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул | объект | 19 182,759 |
| 8115-0111-02 | Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул | объект | 40 632,974 |
| 8115-0111-03 | Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул | объект | 8 520,537 |
| 8115-0111-08 | Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул | объект | 63 773,803 |
| 2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары | | | |
| 5-топ Кәріздік сорғы станциялары | | | |
| 8115-0205-01 | Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін | объект | 53 340,572 |
| 8115-0205-05 | Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін | объект | 72 088,584 |
| 8115-0205-08 | Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін | объект | 92 139,995 |
| 8115-0205-12 | Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін | объект | 403 489,867 |
| 8115-0205-14 | Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін | объект | 561 684,531 |
| 6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары | | | |
| 8115-0206-06 | Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін | объект | 64 053,805 |
| 8115-0206-09 | Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін | объект | 122 102,097 |
| 8115-0206-12 | Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін | объект | 311 708,203 |

10-бөлім Автомобиль жолдары

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|--|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары | | | |
| 2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары | | | |
| 8118-0102-01 | I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен | 1 км | 733 763,517 |
| 3-топ II санаттағы автомобиль жолдары | | | |
| 8118-0103-01 | II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен | 1 км | 563 133,855 |

Кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 8118-0103-02 | II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен | 1 км | 477 767,704 |
| 4-топ III санаттағы автомобиль жолдары | | | |
| 8118-0104-01 | III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен | 1 км | 236 726,699 |
| 5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары | | | |
| 8118-0105-01 | IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен | 1 км | 113 369,973 |
| 8118-0105-02 | IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен | 1 км | 177 636,229 |
| 2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар | | | |
| 1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | | | |
| 8118-0201-01 | I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 1 873,360 |
| 8118-0201-02 | III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 1 589,939 |
| 8118-0201-03 | Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 1 865,130 |
| 8118-0201-04 | I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 1 655,163 |
| 8118-0201-05 | III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 1 335,865 |
| 8118-0201-06 | Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 1 434,196 |
| 8118-0201-07 | Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 1 130,321 |
| 3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар | | | |
| 1-топ Су өткізу құбырлары | | | |
| 8118-0301-01 | Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 11 260,428 |
| 8118-0301-02 | Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 25 453,398 |

Кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|--|---|-------------------------------------|
| 8118-0301-03 | Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 34 295,434 |
| 8118-0301-04 | Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 51 639,197 |
| 8118-0301-05 | Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 65 844,482 |
| 8118-0301-06 | Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 82 211,611 |
| 8118-0301-07 | Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 108 311,113 |
| 8118-0301-08 | Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 51 300,307 |
| 8118-0301-09 | Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 64 486,122 |
| 8118-0301-10 | Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 93 525,505 |
| 8118-0301-11 | Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 83 759,902 |
| 8118-0301-12 | Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 115 495,755 |
| 8118-0301-13 | Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 167 025,276 |
| 4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары | | | |
| 1-топ Демалыс алаңдары | | | |
| 8118-0401-01 | Ауданы 5000 м ² -ге дейін демалыс алаңдары | 100 м ² | 3 117,744 |
| 8118-0401-02 | Ауданы 5000 м ² -ден асатын 10000 м ² -ге дейін демалыс алаңдары | 100 м ² | 2 802,440 |
| 8118-0401-03 | Ауданы 10000 м ² -ден асатын демалыс алаңдары | 100 м ² | 2 752,544 |
| 5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы | | | |
| 1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы | | | |
| 8118-0501-01 | Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру | жарықтандырыл атын жол учаскесінің 1 км | 30 197,779 |
| 6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер | | | |
| 1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар | | | |
| 8118-0601-02 | Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м ² дейін | жалпы ауданының 1 м ² | 385,812 |
| 8118-0601-03 | Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м ² дейін | жалпы ауданының 1 м ² | 383,597 |
| 8118-0601-04 | Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м ² дейін | жалпы ауданының 1 м ² | 258,404 |
| 2-топ Сұсымалы материалдарға арналған қоймалар | | | |
| 8118-0602-01 | Металл қойма, ауданы 200 м ² дейін | жалпы ауданының 1 м ² | 112,661 |
| 8118-0602-03 | Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м ² дейін | жалпы ауданының 1 м ² | 152,816 |
| 8118-0602-04 | Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 200 м ² дейін | жалпы ауданының 1 м ² | 146,734 |
| 8118-0602-05 | Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м ² дейін | жалпы ауданының 1 м ² | 203,532 |
| 8118-0602-08 | Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м ² -ге дейін | жалпы ауданының 1 м ² | 164,011 |

Кестенің соңы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|
| 3-топ Материалдық-техникалық қоймалар | | | |
| 8118-0603-01 | Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін | жалпы ауданының 1 м2 | 234,708 |
| 8118-0603-02 | Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін | жалпы ауданының 1 м2 | 199,155 |
| 8118-0603-03 | Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін | жалпы ауданының 1 м2 | 218,460 |
| 4-топ Жылы тұрақтар | | | |
| 8118-0604-01 | 6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ | жалпы ауданының 1 м2 | 219,156 |
| 8118-0604-02 | 10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ | жалпы ауданының 1 м2 | 217,333 |
| 5-топ Техникаға арналған бастырмалар | | | |
| 8118-0605-01 | Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма | м2 | 112,767 |
| 8118-0605-02 | Резервтік техникаға арналған бастырма | м2 | 102,560 |
| 8118-0605-03 | Ірі габаритті техникаға арналған бастырма | м2 | 61,951 |
| 6-топ Отын құю пункті | | | |
| 8118-0606-01 | Отын құю пункті | объект | 58 207,850 |
| 7-топ Отын қоймасы | | | |
| 8118-0607-01 | Отын қоймасы | объект | 69 789,271 |
| 8-топ Эстакадалар | | | |
| 8118-0608-01 | Бақылау эстакадасы | объект | 8 728,485 |
| 9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК) | | | |
| 8118-0609-01 | Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК), алаңы 200 м2 дейін кірпіштен салынған | жалпы ауданының 1 м2 | 283,854 |
| 8118-0609-03 | Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен | жалпы ауданының 1 м2 | 609,719 |
| 8118-0609-04 | Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2) | жалпы ауданының 1 м2 | 330,630 |
| 10-топ Гараждар | | | |
| 8118-0610-01 | 4 бірлік топтық-габариттік жол техникасына арналған гараж, кірпіштен салынған | жалпы ауданының м2 | 187,845 |
| 8118-0610-03 | 10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ) | жалпы ауданының м2 | 205,317 |

Тұрғын ғимараттар 1-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар;
- 6 кіші бөлім Жатақханалар.

2 Бір пәтерлі тұрғын үйлер, сондай-ақ тұрғын блоктары автономды болып табылатын блокталған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК тұрғын үйдің жалпы ауданының 1 м² есептелді. Қалған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК пәтердің жалпы ауданының 1 м² есептелді.

Үйдің жалпы ауданы сыртқы қабырғалардың ішкі беткі қабаттары шегінде өлшенген үй қабаттары аудандарының, сондай-ақ балкондар, лоджиялар, дәліздер, террасалар аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады. Қабаттың ауданына желдету шахталарына және түтін мұржасына арналған ойықтардың ауданы кірмейді. Үйдің жалпы ауданына желдетуге арналған жертөле, техникалық жертөле, пайдаланылмайтын шатыр, табалдырық, сыртқы ашық баспалдақтар кірмейді.

Пәтерлердің жалпы ауданы тұрғын, тұрғын емес үй-жайларды және келесі төмендету коэффициенттерін қолдана отырып есептелетін балкондардың (лоджиялардың, дәліздердің, террасалардың) аудандарын қамтитын, пәтерлердің пайдалы аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады: балкондар мен террасалар үшін - 0,3, лоджиялар - 0,5, дәліздер - 0,8. Балкондардың біріктірілген лоджиялары үшін 0,4 төмендету коэффициенті қолданылады.

3 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-тері 1 орынға және ғимараттың жалпы ауданының 1 м² есептелген.

4 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-інен басқа, бұл бөлімнің ҚҚІК-інде тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындары ескерілді (алаң ішіндегі инфрақұрылым мен абаттандыру шығындары ескерілмеген).

5 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.

1-бөлім Тұрғын ғимараттар**1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар****1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар****8101-0101-03-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен толық құйма жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй***8101-0101-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | үйдің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 203,876 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 188,387 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>101,137</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>36,323</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 6,367 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8101-0101-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,17 | - |
| Іргетастар | 10,40 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар және арақабырғалар | 22,89 | - |
| Аражабындар | 6,72 | - |
| Төбе жабыны | 11,76 | - |
| Терезелер | 3,35 | - |
| Есіктер | 2,49 | - |
| Сатылар | 4,71 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 0,54 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 4,51 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 5,86 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 5,82 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту және желдету | 12,32 | 100 |
| Су құбыры және кәріз | 6,02 | - |
| Электрмен жарық беру | 2,30 | - |
| Телефондандыру | 0,14 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8101-0101-04-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй*8101-0101-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | үйдің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 218,404 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 207,787 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 114,618 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 40,089 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,555 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8101-0101-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,11 | - |
| Іргетастар | 9,97 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар | 11,84 | - |
| Арақабырғалар | 1,87 | - |
| Аражабын | 12,04 | - |
| Төбе жабыны | 16,95 | - |
| Терезелер | 2,32 | - |
| Есіктер | 1,57 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 10,48 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 3,91 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 5,44 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 8,52 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 5,12 | - |
| Желдету | 0,23 | - |
| Су құбыры | 1,11 | - |
| Ыстық сумен жабдықтау | 1,10 | 100 |
| Кәріз | 4,61 | - |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 2,80 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8101-0101-05-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй

8101-0101-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | үйдің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 235,732 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 221,382 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>121,709</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>41,231</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3,629 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8101-0101-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,85 | - |
| Іргетастар | 9,78 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар | 23,06 | - |
| Арақабырғалар | 1,33 | - |
| Аражабын | 8,86 | - |
| Төбе жабыны | 17,95 | - |
| Терезелер | 3,21 | - |
| Есіктер | 1,60 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 0,14 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 2,41 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 4,77 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 10,37 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 6,96 | 100 |
| Желдету | 0,10 | - |
| Су құбыры | 0,59 | - |
| Ыстық сумен жабдықтау | 0,51 | - |
| Кәріз | 1,78 | - |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 4,24 | - |
| Газбен жабдықтау | 1,50 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар
8101-0102-24-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй

8101-0102-24.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 239,059 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 225,071 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 117,660 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 45,281 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3,089 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8101-0102-24.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,97 | - |
| Іргетастар және жертіле қабырғалары | 10,86 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар және арақабырғалар | 20,93 | - |
| Аражабындар | 8,81 | - |
| Төбе жабыны | 11,47 | - |
| Терезелер | 2,54 | - |
| Есіктер | 2,30 | - |
| Сатылар | 1,78 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 1,61 | - |
| Әртүрлі жұмыстар | 5,05 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 6,41 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 9,97 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту және желдету | 8,21 | 33,11 |
| Су құбыры және кәріз | 4,29 | 5,34 |
| Электрмен жарық беру | 4,07 | 61,55 |
| Әлсіз тоқты жүйелер | 0,72 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар
1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар
8101-0201-03-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй

8101-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 236,428 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 222,988 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>115,531</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>46,175</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2,642 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8101-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 1,07 | - |
| Іргетастар және техникалық жертөле қабырғалары | 5,45 | - |
| 0,000 белг. төмен арақабырғалар | 0,02 | - |
| Аражабын (жер асты бөлігі) | 2,47 | - |
| Кіреберістер, жертөлеге кіру | 0,58 | - |
| Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары | 0,12 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар | 8,74 | - |
| Монолитті рамалар және өзектер | 1,52 | - |
| Арақабырғалар | 14,66 | - |
| Аражабындар | 7,54 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 12,41 | - |
| Сатылар | 2,89 | - |
| Терезелер | 1,79 | - |
| Есіктер | 2,81 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 3,87 | - |
| Әртүрлі жұмыстар | 3,97 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 4,66 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 8,62 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту және желдету | 4,77 | - |
| Су құбыры және кәріз | 4,30 | 40,27 |
| Электрмен жарық беру | 7,57 | 59,73 |
| Телевизия | 0,16 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8101-0201-05-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 208,503 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 195,706 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 109,846 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 36,062 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3,320 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8101-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,35 | - |
| Іргетастар және техникалық жертілеу қабырғалары | 9,77 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар | 24,61 | - |
| Арақабырғалар | 2,69 | - |
| Аражабындар | 7,94 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 7,43 | - |
| Сатылар | 1,53 | - |
| Терезелер | 4,56 | - |
| Есіктер | 3,09 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 0,19 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 1,31 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 6,05 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 11,07 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту және желдету | 6,20 | 11,10 |
| Су құбыры және кәріз | 5,15 | 7,33 |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 4,67 | 12,31 |
| Әлсіз тоқты құрылғылар | 0,50 | - |
| Газбен жабдықтау | 1,53 | - |
| Мүтедектерге арналған көтергіш платформа | 1,35 | 69,26 |
| Барлығы | 100 | 100 |

8101-0201-06-объект - Керамикалық кірпіштен салынған ІІІ санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 220,329 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 206,701 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 112,982 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 38,916 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3,619 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8101-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,49 | - |
| Іргетастар және техникалық жертіле қабырғалары | 7,45 | - |
| Аражабын (жер асты бөлігі) | 1,46 | - |
| Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары | 2,26 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар және арақабырғалар | 25,69 | - |
| Аражабындар | 6,53 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 7,79 | - |
| Сатылар | 1,73 | - |
| Терезелер | 3,30 | - |
| Есіктер | 4,17 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 0,36 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 0,98 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 5,09 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 12,70 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту және желдету | 8,27 | 3,25 |
| Су құбыры және кәріз | 5,83 | 82,84 |
| Газбен жабдықтау | 2,02 | - |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 2,88 | 6,57 |
| Әлсіз тоқты құрылғылар | 1,00 | 7,34 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8101-0201-07-объект - Силикатты кірпіштен салынған ІІІ санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 208,858 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 195,411 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>113,458</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>33,262</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3,984 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8101-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,19 | - |
| Іргетастар және техникалық жертіле қабырғалары | 9,45 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар | 16,71 | - |
| Арақабырғалар | 3,58 | - |
| Аражабындар | 6,76 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 8,47 | - |
| Сатылар | 1,25 | - |
| Терезелер | 5,52 | - |
| Есіктер | 3,92 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 3,37 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 1,11 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 5,16 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 9,26 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту және желдету | 8,37 | 8,79 |
| Су құбыры және кәріз | 8,99 | 0,82 |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 5,18 | 31,53 |
| Өлсіз тоқты құрылғылар | 1,39 | - |
| Мүгедектерге арналған көтергіш платформа | 1,32 | 58,86 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар

8101-0202-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 271,434 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 253,394 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 135,749 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 48,374 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5,769 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8101-0202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,64 | - |
| Іргетастар және жертөле қабырғалары | 3,15 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қаңқа | 17,99 | - |
| Аражабындар | 12,70 | - |
| Қабырғалар және аражабырғалар | 12,01 | - |
| Сатылар | 2,45 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 4,01 | - |
| Терезелер | 1,78 | - |
| Есіктер | 2,86 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 8,57 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 1,89 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 3,60 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 7,39 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 4,23 | - |
| Жылу торабы | 2,41 | 24,74 |
| Желдету | 0,98 | - |
| Суық су құбыры | 2,96 | 61,81 |
| Ыстық су құбыры | 1,62 | - |
| Кәріз | 1,82 | 2,17 |
| Газбен жабдықтау | 1,43 | - |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 4,68 | 11,28 |
| Телефондандыру | 0,29 | - |
| Домофондық байланыс | 0,39 | - |
| Бейнебақылау | 0,15 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар
8101-0203-01-объект - Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|---|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 213,470 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 203,952 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 134,029 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 26,450 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,334 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8101-0203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,06 | - |
| Іргетастар | 7,77 | - |
| Қабырғалар (жерасты бөлігі) | 3,54 | - |
| Аражабын (жер асты бөлігі) | 1,62 | - |
| Жерасты бөлігінің жалпы құрылыс жұмыстары | 0,65 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар | 20,17 | - |
| Жабу, жабын | 8,41 | - |
| Сатылар | 1,05 | - |
| Арақабырғалар | 2,91 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 9,94 | - |
| Терезелер | 4,28 | - |
| Есіктер | 3,10 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 0,20 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 1,68 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 5,01 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 6,53 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 8,23 | - |
| Жылу торабы | 0,64 | 41,59 |
| Желдету | 0,14 | - |
| Су құбыры | 1,44 | - |
| Ыстық сумен жабдықтау | 2,24 | - |
| Кәріз | 1,73 | - |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 4,44 | 58,41 |
| Бейнебақылау | 0,21 | - |
| Домофондық байланыс | 0,47 | - |
| Байланыс жүйесі | 1,24 | - |
| Газбен жабдықтау | 2,30 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0301-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 254,429 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 231,777 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 131,239 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 42,362 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 11,429 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8101-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,40 | - |
| Іргетастар | 2,74 | - |
| Жертөле қабырғалары | 1,18 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қаңқа | 12,30 | - |
| Аражабындар | 11,36 | - |
| Қабырғалар | 9,70 | - |
| Арақабырғалар | 3,34 | - |
| Сатылар | 0,91 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 3,73 | - |
| Терезелер | 3,25 | - |
| Есіктер | 1,74 | - |
| Лоджияларды шынылау | 1,36 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 3,28 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 6,37 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 8,28 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 7,15 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 4,02 | - |
| Жылу торабы | 1,97 | 37,10 |
| Желдету | 1,33 | - |
| Су құбыры | 0,45 | - |
| Ыстық сумен жабдықтау | 1,11 | - |
| Кәріз | 1,57 | - |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 4,05 | 2,82 |
| Телефондандыру | 0,32 | - |

8101-0301-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Радиоландыру | 0,85 | - |
| Телевизия | 0,61 | - |
| Домофондық байланыс | 0,70 | - |
| Диспетчерлеу | 0,05 | - |
| Бейнебақылау | 0,55 | - |
| Газбен жабдықтау | 1,11 | - |
| Лифтілер | 4,21 | 60,08 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар

8101-0302-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған

8101-0302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 278,639 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 261,141 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 141,063 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 49,704 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4,852 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8101-0302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,77 | - |
| Іргетастар | 6,91 | - |
| Жертөле қабырғалары | 0,44 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қаңқа | 9,83 | - |
| Аражабындар, жабын | 16,09 | - |
| Лифтілік шахта | 1,23 | - |
| Сатылар | 0,86 | - |
| Қабырғалар және арақабырғалар | 13,40 | - |
| Төбе жабыны | 1,11 | - |
| Терезелер | 4,48 | - |
| Есіктер | 1,75 | - |

8101-0302-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Балкондарды шынылау | 2,83 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 0,19 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 3,56 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 5,58 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 10,96 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 8,38 | - |
| Жылу торабы | 0,25 | - |
| Желдету | 0,08 | - |
| Су құбыры | 0,84 | - |
| Ыстық сумен жабдықтау | 1,35 | - |
| Кәріз | 2,38 | 0,19 |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 2,20 | 3,92 |
| Телевизия | 0,18 | - |
| Телефондандыру | 0,40 | - |
| Домофондық байланыс | 0,22 | - |
| Бейнебақылау | 0,12 | - |
| Газбен жабдықтау | 1,58 | 21,24 |
| Лифтілер | 2,01 | 74,65 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8101-0302-03-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған

8101-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 289,191 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 267,862 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 145,571 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 49,754 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 8,358 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8101-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,23 | - |
| Іргетастар | 8,25 | - |

8101-0302-03.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қаңқа | 13,52 | - |
| Аражабындар, жабын | 21,30 | - |
| Лифтілік шахта | 0,85 | - |
| Сатылар | 0,89 | - |
| Қабырғалар және арақабырғалар | 9,19 | - |
| Төбе жабыны | 0,63 | - |
| Терезелер | 3,10 | - |
| Есіктер | 2,01 | - |
| Витраждар | 0,71 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 1,68 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 1,04 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 8,00 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 7,73 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 7,31 | - |
| Жылу торабы | 0,11 | 1,66 |
| Желдету | 1,16 | - |
| Су құбыры | 0,90 | - |
| Ыстық сумен жабдықтау | 1,18 | - |
| Кәріз | 1,36 | 0,27 |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 2,65 | 5,22 |
| Телефондандыру | 0,54 | - |
| Телевизия | 0,72 | - |
| Диспетчерлеу | 0,06 | - |
| Домофондық байланыс | 0,22 | - |
| Газбен жабдықтау | 0,91 | - |
| Лифтілер | 3,77 | 92,85 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0303-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы
қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III
санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0303-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|---|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 236,199 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 216,595 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>130,156</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>35,065</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 9,851 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8101-0303-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 0,19 | - |
| Іргетастар | 2,54 | - |
| 0,000 белг. төмен қаңқа | 1,36 | - |
| Жертөленің монолитті қабырғалары | 0,22 | - |
| 0,000 белг. төмен сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер) | 0,94 | - |
| 0,000 белг. төмен арақабырғалар | 0,07 | - |
| Жертөленің аражабыны | 1,13 | - |
| Кіру топтары | 0,55 | - |
| Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары | 1,26 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| 0,000 белг. жоғары қаңқа | 10,01 | - |
| Сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер) | 11,43 | - |
| Ішкі қабырғалар мен арақабырғалар | 7,62 | - |
| Аражабындар | 11,73 | - |
| Сатылар | 0,90 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 3,57 | - |
| Терезелер | 3,36 | - |
| Есіктер | 3,62 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 2,62 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 2,89 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 5,45 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 5,57 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 6,87 | 57,80 |
| Желдету | 1,02 | - |
| Су құбыры | 2,33 | - |
| Ыстық сумен жабдықтау | 1,75 | - |
| Кәріз | 1,57 | 0,36 |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 4,76 | 4,87 |
| Телефондандыру | 0,27 | - |
| Домофондық байланыс | 0,33 | - |
| Лифт диспетчерлік байланыс | 0,01 | - |
| Энергия ресурстарын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (ЭБЕАЖ) | 0,32 | - |
| Бейнебақылау | 0,68 | - |
| Газбен жабдықтау | 0,98 | - |
| Лифтілер | 2,10 | 36,96 |
| Барлығы | 100 | 100 |

8101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0303-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 229,806 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 215,531 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 120,179 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 39,267 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4,569 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8101-0303-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,22 | - |
| Іргетастар | 8,16 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қаңқа | 15,76 | - |
| Аражабындар | 15,68 | - |
| Сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер) | 7,45 | - |
| Ішкі қабырғалар мен аражабындар | 5,31 | - |
| Сатылар | 0,54 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 2,71 | - |
| Терезелер | 2,69 | - |
| Есіктер | 3,19 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 0,79 | - |
| Әртүрлі жұмыстар | 1,83 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 4,37 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 7,65 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 6,85 | - |
| Жылу пункті | 0,90 | 10,30 |
| Желдету | 2,71 | - |
| Су құбыры | 2,21 | 13,34 |
| Ыстық сумен жабдықтау | 2,08 | - |
| Кәріз | 2,23 | - |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 4,50 | 13,82 |
| Телефондандыру | 0,16 | - |
| Домофондық байланыс | 0,26 | - |
| Лифт байланысы | 0,01 | - |
| Бейнебақылау | 0,13 | 1,68 |
| Телевизия | 0,09 | - |
| Лифтілер | 1,53 | 60,86 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0304-02-объект - III санаттағы ірі панельді 9 қабатты тұрғын үй

8101-0304-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|---|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 209,766 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 196,005 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 121,380 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 29,643 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4,935 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8101-0304-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,31 | - |
| Іргетастар | 5,19 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар | 17,34 | - |
| Аражабындар, жабын | 16,64 | - |
| Лифтілік шахта | 1,83 | - |
| Сатылар | 0,75 | - |
| Арақабырғалар | 2,81 | - |
| Желдету біліктері | 1,51 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 1,53 | - |
| Терезелер | 4,12 | - |
| Есіктер | 2,76 | - |
| Витраждар | 2,51 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 0,38 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 3,58 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 6,28 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 10,41 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 5,61 | - |
| Жылу торабы | 0,41 | 3,12 |
| Желдету | 0,13 | - |
| Су құбыры | 0,85 | - |
| Ыстық сумен жабдықтау | 1,28 | - |
| Кәріз | 2,13 | 0,42 |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 4,94 | 9,59 |
| Телефондандыру | 0,58 | - |
| Телевизия | 0,36 | - |
| Домофондық байланыс | 0,39 | - |
| Бейнебақылау | 0,10 | - |
| Газбен жабдықтау | 2,13 | - |

8101-0304-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Лифтілер | 3,14 | 86,87 |
| Барлығы | 100 | 100 |

5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер

8101-0305-01-объект - Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0305-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 232,048 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 213,171 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>103,621</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>48,013</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 8,553 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8101-0305-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,16 | - |
| Іргетастар | 2,88 | - |
| Жертөле қабырғалары | 2,66 | - |
| 0,000 белг. төмен арақабырғалар | 0,06 | - |
| Аражабын (жер асты бөлігі) | 0,68 | - |
| Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары | 0,67 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар | 28,22 | - |
| Арақабырғалар | 2,70 | - |
| Аражабындар | 7,22 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 1,76 | - |
| Сатылар | 1,65 | - |
| Терезелер | 2,94 | - |
| Есіктер | 2,58 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 1,48 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 2,59 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 6,18 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 12,39 | - |

8101-0305-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту және желдету | 8,74 | 46,33 |
| Су құбыры және кәріз | 4,26 | - |
| Әлсіз ток желілері | 2,06 | - |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 3,59 | 6,05 |
| Газбен жабдықтау | 2,03 | - |
| Лифтілер | 2,50 | 47,62 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8101-0305-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0305-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 246,800 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 223,900 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 126,717 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 40,674 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 12,057 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8101-0305-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,22 | - |
| Іргетастар және техникалық жертілеу қабырғалары | 6,45 | - |
| Техникалық жертіленің аражабыны | 0,44 | - |
| Жерасты бөлігінің жалпы құрылыс жұмыстары | 0,96 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар | 24,08 | - |
| Аражабындар, жабын | 7,36 | - |
| Төбе жабыны | 1,82 | - |
| Сатылар | 0,63 | - |
| Арақабырғалар | 2,02 | - |
| Терезелер | 4,14 | - |
| Есіктер | 3,72 | - |
| Витраждар | 4,39 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 0,20 | - |
| Әртүрлі жұмыстар | 3,08 | - |

8101-0305-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 5,97 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 10,57 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 8,93 | - |
| Блоктық жылу пункттері | 2,58 | 46,39 |
| Желдету | 0,17 | - |
| Су құбыры | 1,02 | - |
| Ыстық сумен жабдықтау | 1,14 | - |
| Кәріз | 1,40 | - |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 4,67 | 8,91 |
| Байланыс жүйесі | 0,53 | 0,44 |
| Домофондық байланыс | 0,34 | - |
| Бейнебақылау | 0,07 | - |
| Лифтілер | 3,11 | 44,26 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар

2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)

8101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты ІІІ санаттағы тұрғын үй

8101-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 268,834 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 245,264 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 141,916 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 43,364 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 11,693 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8101-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,47 | - |
| Іргетастар | 2,53 | - |
| Жертөле қабырғалары | 0,63 | - |

8101-0402-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қаңқа | 16,40 | - |
| Аражабындар | 6,97 | - |
| Лоджиялардың темірбетон конструкциялары | 2,11 | - |
| Желдету блоктары | 0,56 | - |
| Қабырғалар | 3,98 | - |
| Арақабырғалар | 4,70 | - |
| Сатылар | 0,45 | - |
| Лифт шахтасы | 0,97 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 1,21 | - |
| Терезелер | 2,66 | - |
| Есіктер | 2,68 | - |
| Лоджияларды шынылау | 1,15 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 7,16 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 1,87 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 5,86 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 13,54 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 4,75 | - |
| Жылу торабы | 1,61 | 28,34 |
| Желдету | 0,55 | 4,12 |
| Су құбыры | 3,75 | 18,64 |
| Ыстық сумен жабдықтау | 2,54 | 0,34 |
| Кәріз | 1,94 | 1,05 |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 5,27 | 13,80 |
| Телефондандыру | 0,18 | - |
| Домофондық байланыс | 0,22 | 0,13 |
| Лифт диспетчерлік байланыс | 0,01 | - |
| Телевизия | 0,36 | - |
| Бейнебақылау | 0,05 | - |
| Өрт дабылы | 0,55 | 0,10 |
| Лифтілер | 2,33 | 33,49 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар
1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар
8101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған

8101-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 299,675 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 279,661 | - |

8101-0501-01.1 кестенің соңы

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 155,665 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 51,697 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 6,471 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8101-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,28 | - |
| Іргетастар | 7,32 | - |
| Жертөле қабырғалары | 0,50 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қаңқа | 29,04 | - |
| Лифтілік шахта | 1,41 | - |
| Монолитті парапет | 0,20 | - |
| Сатылар | 0,74 | - |
| Қабырғалар және арақабырғалар | 8,90 | - |
| Төбе жабыны | 0,51 | - |
| Терезелер | 0,37 | - |
| Есіктер | 2,94 | - |
| Витраждар | 5,84 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 3,97 | - |
| Кіреберістер және жертөлеге кіру жерлері | 0,32 | - |
| Әртүрлі жұмыстар | 0,35 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 7,30 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 9,03 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 4,32 | - |
| Жылу пункті | 1,27 | 17,36 |
| Желдету | 2,31 | 4,57 |
| Су құбыры | 1,93 | 21,28 |
| Ыстық сумен жабдықтау | 1,42 | - |
| Кәріз | 1,10 | 1,06 |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 4,85 | 10,24 |
| Телефондандыру, Домофондық байланыс | 0,94 | - |
| Өрт дабылы | 0,39 | - |
| Бейнебақылау | 0,13 | 2,57 |
| Диспетчерлік басқару жүйесі | 0,05 | 0,65 |
| Лифтілер | 2,25 | 42,25 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-кіші бөлім Жатақханалар
1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар
8101-0601-02-объект - 184 орындық жатақхана

8101-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 240,745 | 225,189 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 564,129 | 196,116 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>2 606,102</i> | <i>111,981</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>825,630</i> | <i>35,477</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 455,595 | 19,576 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>276,976</i> | <i>11,901</i> |

8101-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,12 | - |
| Іргетастар | 2,29 | - |
| 0,000 белг. төмен қаңқа | 1,16 | - |
| Жертөленің монолитті қабырғалары | 0,79 | - |
| Жертөленің аражабыны | 1,07 | - |
| 0,000 белг. төмен арақабырғалар | 0,39 | - |
| Кіру топтары | 0,88 | - |
| Өзге жалпы құрылыс жұмыстары (0,000 белг. төмен) | 2,98 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| 0,000 белг. жоғары қаңқа | 8,78 | - |
| Аражабындар | 8,61 | - |
| Лифт шахтасы | 0,42 | - |
| Қабырғалар және арақабырғалар | 6,74 | - |
| Сатылар | 1,03 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 1,90 | - |
| Терезелер | 2,09 | - |
| Есіктер | 0,89 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 4,64 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 3,56 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 4,45 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 6,80 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 4,46 | - |
| Жылу торабы | 1,11 | 1,05 |
| Желдету | 1,96 | 2,81 |
| Су құбыры | 2,21 | 11,78 |
| Ыстық сумен жабдықтау | 1,19 | 0,25 |
| Кәріз | 1,79 | 0,49 |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 5,52 | 1,45 |
| Өрт дабылы | 1,30 | - |
| Телефондандыру | 1,19 | 1,71 |

8101-0601-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Телевизия | 0,55 | - |
| Бейнебақылау | 0,29 | - |
| Домофондық байланыс | 0,02 | - |
| Лифтілер мен көтергіштер | 1,72 | 16,07 |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 5,93 | 60,79 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 0,75 | 3,60 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,25 | - |
| Жылумен жабдықтау | 7,95 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау желілері | 0,21 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,19 | - |
| Абаттандыру | | |
| Абаттандыру | 1,82 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8101-0601-03-объект - 244 орындық жатақхана

8101-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 767,812 | 218,097 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 074,048 | 186,360 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 278,236 | 104,214 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 771,057 | 35,270 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 496,475 | 22,711 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 327,979 | 15,003 |

8101-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,10 | - |
| Іргетастар | 2,11 | - |
| 0,000 белг. төмен қаңқа | 1,12 | - |
| Жертөленің монолитті қабырғалары | 0,67 | - |
| Жертөленің аражабыны | 1,10 | - |
| 0,000 белг. төмен арақабырғалар | 0,31 | - |
| Кіру топтары | 0,70 | - |
| Өзге жалпы құрылыс жұмыстары (0,000 белг. төмен) | 2,58 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| 0,000 белг. жоғары қаңқа | 10,04 | - |
| Аражабындар | 8,64 | - |
| Лифт шахтасы | 0,39 | - |

8101-0601-03.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| Қабырғалар және арақабырғалар | 6,11 | - |
| Сатылар | 0,89 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 1,44 | - |
| Терезелер | 2,23 | - |
| Есіктер | 1,36 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 4,96 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 3,51 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 4,10 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 7,40 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 6,09 | 11,82 |
| Желдету | 1,87 | 2,00 |
| Су құбыры | 2,04 | 8,63 |
| Ыстық сумен жабдықтау | 1,33 | 0,17 |
| Кәріз | 2,16 | 0,34 |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 5,94 | 0,93 |
| Өрт дабылы | 1,36 | - |
| Байланыс желілері | 1,52 | - |
| Телевизия | 0,56 | - |
| Лифтілер | 1,24 | 9,37 |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 7,69 | 66,06 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 0,57 | 0,68 |
| Сыртқы электрмен жарықтандыру | 0,19 | - |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,15 | - |
| Жылумен жабдықтау | 4,61 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау желілері | 0,11 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,34 | - |
| Абаттандыру | | |
| Абаттандыру | 2,47 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Кірпіш жатақханалар

8101-0602-01-объект - 100 орындық жатақхана

8101-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 234,811 | 193,754 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 516,785 | 167,179 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 428,855 | 89,899 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 858,877 | 31,789 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 499,298 | 18,480 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 240,684 | 8,908 |

8101-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,32 | - |
| Іргетастар | 5,16 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар және арақабырғалар | 18,82 | - |
| Аражабындар | 5,09 | - |
| Сатылар | 1,35 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 5,37 | - |
| Терезелер | 2,50 | - |
| Есіктер | 1,37 | - |
| Витраждар | 0,20 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 3,70 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 6,55 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 8,79 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 3,63 | - |
| Жылу торабы | 1,10 | 5,10 |
| Желдету | 1,36 | 2,09 |
| Су құбыры | 6,03 | 13,75 |
| Ыстық сумен жабдықтау | 1,14 | 0,06 |
| Кәріз | 1,23 | 3,33 |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 6,17 | 0,59 |
| Байланыс жүйесі | 0,06 | - |
| Өрт дабылы | 1,37 | 0,66 |
| Бейнебақылау | 2,96 | 18,15 |
| Телевизия | 0,21 | 0,12 |
| Кіруді бақылау және басқару жүйесі | 0,05 | 0,05 |
| Жергілікті есептеу желілері | 0,27 | 1,20 |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 5,49 | 48,20 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 0,28 | - |
| Сыртқы электрмен жарықтандыру | 0,39 | 0,50 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,23 | - |
| Жылумен жабдықтау | 1,32 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау желілері | 0,58 | 0,99 |
| Сыртқы кәріз желілері | 1,16 | 4,96 |
| Абаттандыру | | |
| Абаттандыру | 5,78 | 0,25 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8101-0602-04-объект - 500 орындық жатақхана

8101-0602-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | мың теңге | |
|-------|------------------------------|-----------|---------|
| | | Өлшеуіш | |
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 002,655 | 151,970 |

8101-0602-04.1 кестенің соңы

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 518,460 | 127,465 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 357,483 | 68,705 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 482,879 | 24,440 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 362,238 | 18,333 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 274,266 | 13,881 |

8101-0602-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,20 | - |
| Іргетастар | 1,05 | - |
| Жертөле қабырғалары | 1,54 | - |
| 0,000 белг. төмен арақабырғалар | 0,20 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар мен қалқалар (жер үсті бөлігі) | 20,78 | - |
| Аражабындар | 7,86 | - |
| Төбе және төбе жабыны | 1,35 | - |
| Сатылар | 0,37 | - |
| Лифт шахтасы | 0,06 | - |
| Терезелер | 2,85 | - |
| Есіктер | 2,36 | - |
| Витраждар | 1,71 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 2,11 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 8,31 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 10,46 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жылыту | 4,69 | - |
| Жылу пункті | 0,82 | 5,44 |
| Желдету | 1,68 | 3,61 |
| Су құбыры | 1,24 | 2,99 |
| Ыстық сумен жабдықтау | 0,60 | - |
| Көріз | 1,75 | 0,52 |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 6,28 | 0,67 |
| Өрт дабылы | 2,71 | - |
| Телефондандыру | 0,06 | - |
| Телевизия | 0,07 | - |
| Бейнебақылау | 0,16 | - |
| Лифтілер мен көтергіштер | 1,79 | 11,06 |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 10,27 | 75,71 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 0,24 | - |
| Сыртқы электрмен жарықтандыру | 0,24 | - |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,15 | - |
| Жылумен жабдықтау | 2,57 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау желілері | 0,66 | - |

8101-0602-04.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|---|---|
| Сыртқы кәріз желілері | 0,22 | - |
| Абаттандыру | | |
| Абаттандыру | 2,59 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

Әкімшілік ғимараттар 2-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы.
- 5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 ғимараттың м3, 1 жалпы ауданының м2 здания, 1 орын, 1 машина-орын) келтірілген.

3 8102-0103-02, 8102-0104-01, 8102-0105-01, 8102-0106-02 шифрлері бар көрсеткіштерде құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері, сондай-ақ объект бойынша шығындардың құрылымы алаң ішіндегі қамтамасыз ету және Абаттандыру сыртқы желілерін есепке алмай ұсынылды. Қажеттілігіне қарай бұл шығындарды қосымша ескеру қажет.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.

2-бөлім Әкімшілік ғимараттар
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар
1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін
8102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат

8102-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 89,178 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 79,353 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 44,052 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 13,835 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4,242 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2,977 | - |

8102-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 40,15 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 18,45 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 3,97 | 80,19 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаң ішілік желілері | 5,61 | 3,76 |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 1,99 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 1,24 | 16,05 |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 3,10 | - |
| Абаттандыру | | |
| Аумақты абаттандыру | 25,49 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы

8102-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 37,614 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 34,781 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 29,810 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1,143 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,928 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,561 | - |

8102-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 64,63 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 2,85 | 100 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,27 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 9,43 | - |
| Көгалдандыру | 0,90 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 17,35 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 3,65 | - |
| Өрт дабылы | 0,93 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін

8102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты

8102-0102-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 59,966 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 47,226 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 26,049 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 8,667 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 9,417 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 6,205 | - |

8102-0102-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары | 0,55 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар | 2,72 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері | 22,54 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары | 3,68 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр | 5,61 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар | 5,80 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |

8102-0102-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 11,55 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 1,80 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,54 | 8,33 |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 5,95 | 4,45 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 4,67 | 1,69 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 1,86 | 1,07 |
| Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері | 0,80 | - |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 15,22 | 83,11 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 3,03 | 0,33 |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 2,59 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 2,41 | - |
| Алаңішілік газбен жабдықтау желілері | 3,82 | 1,01 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,45 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 2,24 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,15 | 0,01 |
| Қоршаулар | 0,02 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін
8102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты

8102-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 50,528 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 42,175 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 24,241 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 7,467 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 6,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 3,433 | - |

мың теңге

8102-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 53,08 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 11,95 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 7,62 | 61,73 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңішілік желілері | 7,49 | 27,07 |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,57 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 6,79 | 8,10 |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 1,38 | - |
| Алаңішілік газбен жабдықтау желілері | 0,75 | 0,42 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,04 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 6,18 | - |
| Көгалдандыру | 0,05 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 4,10 | 2,69 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары

8102-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 68,368 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 51,362 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 31,077 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 8,513 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 14,140 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 5,488 | - |

8102-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 56,83 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 34,79 | |

8102-0103-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Жүк көтергіші | 0,33 | 2,80 |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 8,05 | 97,20 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты

8102-0103-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 61,757 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 51,760 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 29,572 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 9,282 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 7,108 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4,595 | - |

8102-0103-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары | 1,84 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар | 5,53 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері | 20,24 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр | 5,52 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар | 10,91 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Галерея | 5,84 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 12,43 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 5,61 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 0,90 | 0,19 |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 5,16 | 9,79 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 7,23 | 5,90 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 2,48 | 1,15 |
| Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері | 0,99 | - |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 12,49 | 82,98 |

8102-0103-03.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 0,19 | - |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,56 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 0,99 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,02 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 0,94 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,13 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8102-0103-04-объект - Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО)

8102-0103-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 47,655 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 42,309 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 25,424 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 7,138 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2,985 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2,202 | - |

8102-0103-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары | 0,53 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар | 3,36 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері | 35,15 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр | 3,89 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары | 14,35 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар | 0,60 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 17,56 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 1,42 | 5,62 |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 8,31 | 76,24 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 7,03 | 7,56 |

8102-0103-04.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 2,39 | 2,98 |
| Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері | 0,82 | 0,76 |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 0,48 | 6,84 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 0,94 | - |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,40 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 0,60 | - |
| Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері | 0,50 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,02 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 1,45 | - |
| Көгалдандыру | 0,16 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,04 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін
8102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары

8102-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 62,819 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 47,848 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 29,351 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 7,619 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 12,301 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 5,452 | - |

8102-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 57,85 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 32,73 | |
| Жабдық | | |
| Жүк көтергіші | 0,27 | 2,02 |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 9,14 | 97,98 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін
8102-0105-01-объект - Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық

8102-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 60,348 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 47,018 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 26,247 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 9,043 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 10,707 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 2,581 | - |

8102-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 62,22 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 29,32 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 6,46 | 77,53 |
| Жолаушылар лифтілері | 2,00 | 22,47 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы

8102-0105-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 62,459 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 51,776 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 30,496 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 8,303 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 7,794 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 6,122 | - |

8102-0105-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен | 4,54 | - |
| Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен | 2,68 | - |
| 0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі | 0,91 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары | 20,40 | - |
| Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға | 9,94 | - |
| 0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі | 5,47 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру) | 7,92 | - |
| Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру) | 4,31 | - |
| Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру) | 2,36 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз | 0,33 | 0,05 |
| Қызметтік корпус-жылыту және желдету | 3,80 | 4,07 |
| Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру | 3,63 | 4,07 |
| Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер | 1,01 | 2,24 |
| Қызметтік корпус-күзет-өрт дабылы | 0,65 | - |
| Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз | 0,41 | 0,05 |
| Спорт кешені-жылыту және желдету | 1,42 | 3,21 |
| Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру | 1,02 | 1,62 |
| Спорт кешені-ішкі тоғы әлсіз желілер | 0,05 | - |
| Спорт кешені-күзет-өрт дабылы | 0,17 | - |
| Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз | 0,26 | 0,11 |
| Оқшаулағыш-жылыту және желдету | 0,58 | 0,80 |
| Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру | 0,98 | 0,95 |
| Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері | 0,41 | 1,10 |
| Оқшаулағыш-күзет-өрт дабылы | 0,34 | - |
| Жабдық | | |
| Қызметтік корпус-технологиялық жабдық | 10,07 | 70,95 |
| Спорт кешені-технологиялық жабдық | 0,72 | 5,03 |
| Оқшаулағыш-технологиялық жабдық | 0,31 | 2,19 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 1,77 | 3,49 |
| Сыртқы әлсіз ток желілері | 0,11 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері | 0,85 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 1,13 | - |
| Сыртқы газбен жабдықтау желісі | 0,09 | 0,06 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 1,14 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 4,93 | - |
| Көгалдандыру | 0,43 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,55 | - |
| Қоршаулар | 3,43 | - |
| Еңістерді нығайту | 0,89 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

**8102-0105-04-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау
изоляциялары бар 75 жұмыскерге арналған АПБ ғимаратының қызметтік корпусы**

8102-0105-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|------------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 78,969 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 69,506 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 40,019 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 12,221 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4,935 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4,301 | - |

*8102-0105-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық
топтастыру*

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен | 7,56 | - |
| Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен | 5,45 | - |
| 0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі | 3,16 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары | 22,43 | - |
| Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға | 5,65 | - |
| 0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі | 6,88 | - |
| Өрлеу жұмыстары | | |
| Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру) | 8,63 | - |
| Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру) | 2,83 | - |
| Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру) | 5,16 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз | 0,46 | 1,11 |
| Қызметтік корпус-жылыту және желдету | 2,79 | 0,11 |
| Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру | 1,89 | 2,69 |
| Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер | 2,05 | 0,71 |
| Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз | 0,27 | 0,42 |
| Спорт кешені-жылыту және желдету | 0,94 | 0,08 |
| Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру | 0,53 | 2,20 |
| Спорт кешені-ішкі тоғы әлсіз желілер | 0,44 | 0,33 |
| Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз | 0,38 | 0,45 |
| Оқшаулағыш-жылыту және желдету | 0,99 | 0,08 |
| Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру | 1,02 | 4,01 |
| Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері | 0,84 | 0,14 |
| Жабдық | | |
| Қызметтік корпус-технологиялық жабдық | 5,04 | 73,53 |
| Спорт кешені-технологиялық жабдық | 0,45 | 6,56 |
| Оқшаулағыш-технологиялық жабдық | 0,50 | 7,07 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 1,70 | - |

8102-0105-04.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері | 1,40 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 1,86 | 0,52 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,54 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 5,45 | - |
| Көгалдандыру | 0,89 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,22 | - |
| Қоршаулар | 1,59 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8102-0105-05-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы

8102-0105-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 62,968 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 55,116 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 31,726 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 9,777 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4,261 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 3,625 | - |

8102-0105-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру) | 2,67 | - |
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен | 6,28 | - |
| Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен | 5,95 | - |
| 0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі | 2,64 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары | 21,50 | - |
| Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға | 12,97 | - |
| 0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі | 6,73 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру) | 10,44 | - |
| Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру) | 2,53 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және көріз | 0,44 | 0,86 |

8102-0105-05.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| Қызметтік корпус-жылыту және желдету | 1,21 | - |
| Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру | 2,70 | 4,27 |
| Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер | 2,22 | 0,50 |
| Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз | 0,90 | 1,39 |
| Спорт кешені-жылыту және желдету | 1,33 | - |
| Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру | 0,92 | 2,01 |
| Спорт кешені-ішкі тогы әлсіз желілер | 0,23 | 0,07 |
| Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз | 0,32 | 0,20 |
| Оқшаулағыш-жылыту және желдету | 0,74 | - |
| Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру | 0,86 | 4,34 |
| Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері | 1,09 | 0,13 |
| Жабдық | | |
| Қызметтік корпус-технологиялық жабдық | 5,11 | 68,77 |
| Спорт кешені-технологиялық жабдық | 0,81 | 11,00 |
| Оқшаулағыш-технологиялық жабдық | 0,40 | 5,29 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 1,55 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері | 0,75 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 1,07 | 0,24 |
| Сыртқы газбен жабдықтау желілері | 0,61 | 0,93 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,40 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 2,85 | - |
| Көгалдандыру | 0,44 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,17 | - |
| Қоршаулар | 1,18 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары
8102-0106-01-объект - Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны

8102-0106-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-------------------|----------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 33 834,438 | 280,612 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 27 366,369 | 226,967 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>15 093,864</i> | <i>125,183</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>5 260,112</i> | <i>43,626</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4 941,055 | 40,980 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>2 098,933</i> | <i>17,408</i> |

8102-0106-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 48,70 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 35,14 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 7,30 | 84,14 |
| Көтергіш жабдықтар | 0,88 | 8,09 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 1,07 | 0,43 |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,17 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры | 0,33 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 1,47 | 7,34 |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 0,85 | - |
| Абаттандыру | | |
| Қоршаулар | 4,10 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8102-0106-02-объект - Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны

8102-0106-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 18 752,057 | 228,016 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 15 169,832 | 184,459 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 9 188,210 | 111,725 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 478,857 | 30,142 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 735,764 | 33,265 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 1 723,524 | 20,957 |

8102-0106-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары | 0,37 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар | 3,04 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері | 22,95 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары | 3,60 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр | 8,81 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар | 5,84 | - |

8102-0106-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары | 9,65 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары | 4,17 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 5,69 | 6,74 |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 6,44 | 12,76 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 5,12 | 5,47 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 8,62 | 16,21 |
| Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері | 1,40 | 1,67 |
| Автоматты газбен өрт сөндірудің ішкі инженерлік жүйелері | 0,13 | 0,25 |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 8,40 | 49,29 |
| Лифт және көтергіш жабдықтар | 1,49 | 7,61 |
| Абаттандыру | | |
| Қоршаулар | 4,28 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар

1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар

8102-0301-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы

8102-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 99,709 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 77,580 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 52,132 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 9,734 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 17,800 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 8,826 | - |

8102-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары | 0,23 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар | 7,58 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері | 13,05 | - |

8102-0301-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары | 17,33 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр | 5,55 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар | 2,78 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 7,06 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 1,83 | 0,44 |
| Жылумен және суықпен қамтамасыз етудің ішкі инженерлік жүйелері | 4,83 | 2,48 |
| Ішкі инженерлік желдету, түтін шығару жүйеле | 8,88 | 28,55 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 6,29 | 1,70 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 1,59 | 1,97 |
| Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері | 0,31 | - |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 11,64 | 57,51 |
| Жеделсаты жабдығы | 1,73 | 7,08 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 3,54 | 0,10 |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 0,77 | 0,17 |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 1,66 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 1,22 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 1,87 | - |
| Көгалдандыру | 0,28 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар

8102-0302-01-объект - Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты

8102-0302-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 938,585 | 264,087 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 602,991 | 219,657 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 3 304,030 | 109,913 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 349,544 | 44,894 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 967,154 | 32,174 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 518,238 | 17,240 |

8102-0302-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 63,65 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 16,49 | |
| Жабдық | | |
| 1 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 0,99 | 12,33 |
| 2 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 1,79 | 22,30 |
| 3,4 блоктар. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 1,58 | 19,64 |
| 5 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 1,43 | 17,69 |
| 6 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 1,36 | 16,91 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңишілік желілері | 1,70 | 9,97 |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,37 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 1,48 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 0,94 | - |
| Алаңишілік газбен жабдықтау желілері | 0,24 | 1,16 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 3,48 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 2,10 | - |
| Көгалдандыру | 0,53 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,07 | - |
| Қоршаулар | 1,81 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы

1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы

8102-0401-02-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты

8102-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|----------------|
| | | 1 машина-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 246 175,073 | 433,978 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 213 559,676 | 376,482 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>137 201,933</i> | <i>241,872</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>28 409,579</i> | <i>50,083</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 20 698,993 | 36,490 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>9 356,853</i> | <i>16,495</i> |

мың теңге

8102-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары-ғимараттың 0.000 белгісінен төмен құрылыс бөлігі | 7,70 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары-қаңқа | 11,86 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары-сыртқы және ішкі қабырғалар | 4,41 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары-шатырлар | 6,36 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар | 3,67 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары- сыртқы қасбеттерді әрлеу | 4,45 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары-сыртқы және ішкі ойықтар | 3,69 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары-Ішкі әрлеу | 2,80 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары-едендер | 1,63 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Ішкі сумен жабдықтау және к | 4,26 | 20,45 |
| Жылыту және желдету | 5,76 | 22,77 |
| Ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру | 2,39 | 0,85 |
| Әлсіз токтың ішкі желілері | 0,84 | 1,99 |
| Күзет, өрт сигнализациясы | 0,29 | - |
| Газды талдау | 0,08 | 0,41 |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 3,47 | 33,86 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 2,64 | 0,37 |
| Сыртқы әлсіз ток желілері | 0,66 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері | 6,76 | 19,30 |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 1,23 | - |
| Сыртқы газбен жабдықтау желісі | 1,24 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 2,28 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 13,21 | - |
| Көгалдандыру | 3,49 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 2,26 | - |
| Қоршаулар | 2,56 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

**2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы
8102-0402-02-объект - Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2
автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты**

8102-0402-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | 1 машина-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 213 797,040 | 447,227 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 181 896,375 | 380,497 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 134 182,242 | 280,687 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 16 542,793 | 34,605 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 21 940,249 | 45,895 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 13 897,864 | 29,072 |

8102-0402-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары | 0,25 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар | 3,55 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер асты бөлігінің басқа конструкциялары | 0,72 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері | 28,52 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары | 19,28 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар | 1,91 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 3,86 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары | 1,79 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 3,00 | 16,35 |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 7,72 | 27,27 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 3,97 | 3,55 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 2,16 | 7,47 |
| Күзет және өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері | 0,84 | 0,35 |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 5,02 | 45,01 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 1,13 | - |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 2,65 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 1,39 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 0,97 | - |
| Отын құбырының алаңішілік желілері | 0,15 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,66 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 6,96 | - |
| Көгалдандыру | 0,55 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 1,64 | - |
| Қоршаулар | 1,32 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы
8102-0403-01-объект - II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру
депосының ғимараты

8102-0403-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|---------|
| | | 1 машина-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 222 232,480 | 291,927 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 187 338,270 | 246,090 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 109 389,308 | 143,696 |

8102-0403-01.1 кестенің соңы

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|--------|
| | | 1 машина-орын | м2 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 32 009,514 | 42,048 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 24 635,801 | 32,362 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 14 281,554 | 18,760 |

8102-0403-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 57,76 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 22,28 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 7,46 | 89,40 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 1,25 | 0,57 |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,21 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 2,34 | 9,66 |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 1,09 | - |
| Алаңішілік газбен жабдықтау желілері | 0,34 | 0,37 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,07 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 5,41 | - |
| Көгалдандыру | 0,64 | - |
| Қоршаулар | 1,13 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары

1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы

8102-0501-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты

8102-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 51,479 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 41,149 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 27,446 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 5,202 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 8,034 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4,523 | - |

8102-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары | 0,34 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар | 2,93 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері | 17,43 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары | 20,79 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр | 9,13 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар | 2,36 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 10,81 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 1,01 | 0,39 |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 6,03 | 16,94 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,93 | 3,75 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 0,38 | - |
| Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері | 0,33 | - |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 10,60 | 60,94 |
| Лифт және көтергіш жабдықтар | 2,99 | 17,77 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 0,67 | - |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,11 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 0,90 | 0,21 |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 1,30 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,08 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 3,88 | - |
| Көгалдандыру | 0,22 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 4,80 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

Білім беру объектілері 3-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері;
- 2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер;
- 3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері;
- 5 -кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері;
- 6 -кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 орын, оқушы, ғимараттың жалпы ауданы м2) келтірілген.

3 8103-0503-01 шифры бар көрсеткіште құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері, сондай-ақ объект бойынша шығындар құрылымы алаңшылық сыртқы қамтамасыз ету желілерін есепке алмай ұсынылған. Қажет болса, бұл шығындар қосымша ескерілуі керек.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

3-бөлім Білім беру объектілері
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері
1-топ 100 орынға дейін балабақшалар
8103-0101-01-объект - 90 орындық балабақша

8103-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 523,736 | 225,094 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 972,718 | 197,676 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 175,456 | 108,247 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 743,329 | 36,986 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 329,345 | 16,388 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 241,811 | 12,032 |

8103-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,73 | - |
| Іргетастар | 5,31 | - |
| Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары | 1,38 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы) | 18,76 | - |
| Қоршау конструкциялары | 3,23 | - |
| Шатыр | 12,05 | - |
| Басқа құрылыстар | 7,44 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары | 12,15 | - |
| Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар | 2,60 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 3,42 | 2,56 |
| Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері | 3,11 | 6,34 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 4,02 | 8,72 |
| Ішкі инженерлік байланыс және сигнал беру жүйелері | 1,62 | - |
| Процестерді автоматтандыру | 0,45 | 3,92 |
| Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер) | 0,49 | 5,03 |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 8,83 | 73,42 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері | 1,33 | - |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,14 | - |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,37 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 2,91 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,86 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,27 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,09 | - |

8103-0101-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 1,74 | - |
| Көгалдандыру | 0,94 | - |
| Аумақты қоршау | 1,75 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8103-0101-02-объект - 100 орындық балабақша

8103-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 506,848 | 240,559 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 901,788 | 208,264 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 331,872 | 124,467 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 629,806 | 33,617 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 387,344 | 20,675 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 244,394 | 13,045 |

8103-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 58,29 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 11,84 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық А, Б блоктары | 6,42 | 82,01 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері | 2,76 | 17,99 |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,66 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,44 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 1,42 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,13 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 6,19 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 4,35 | - |
| Көгалдандыру | 1,23 | - |
| Аумақты қоршау | 5,73 | - |
| Баспалдақ | 0,53 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ 120 орындық балабақшалар
8103-0102-01-объект - 120 орындық балабақша

8103-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 983,192 | 270,071 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 112,974 | 230,791 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 3 173,973 | 143,268 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 777,510 | 35,095 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 584,920 | 26,403 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 422,894 | 19,089 |

8103-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 64,10 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 13,76 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 7,79 | 96,60 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Алаң ішіндегі электремен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру | 0,77 | 0,10 |
| Алаң ішіндегі байланыс желілері | 0,32 | - |
| Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері | 1,08 | 1,93 |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 0,70 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 2,08 | 1,37 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,27 | - |
| Жабындар мен алаңдар | 2,41 | - |
| Қоршаулар | 1,42 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 3,84 | - |
| Көгалдандыру | 1,48 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ 140 орындық балабақшалар
8103-0103-05-объект - 140 орындық балабақша

8103-0103-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 321,230 | 339,016 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 719,684 | 300,693 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 675,191 | 170,437 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 833,582 | 53,108 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 338,192 | 21,546 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 237,408 | 15,125 |

8103-0103-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,59 | - |
| Іргетастар | 6,10 | - |
| Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары | 6,43 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы) | 16,66 | - |
| Қоршау конструкциялары | 7,58 | - |
| Шатыр | 6,41 | - |
| Басқа құрылыстар | 1,63 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Ішкі әрлеу конструкциялары | 0,29 | - |
| Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары | 7,93 | - |
| Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар | 5,50 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,59 | 6,96 |
| Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері | 9,37 | 2,72 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,61 | 0,76 |
| Ішкі инженерлік байланыс және сигнал беру жүйелері | 1,81 | - |
| Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер) | 1,50 | 17,46 |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 5,20 | 70,20 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері | 0,89 | 1,69 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,23 | - |
| Сыртқы су құбыры желілері | 1,73 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 2,88 | 0,20 |
| Сыртқы кәріз желілері | 1,11 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,34 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,17 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 2,17 | - |
| Көгалдандыру | 2,75 | - |
| Аумақты қоршау | 1,53 | - |
| Барлығы | 100 | 100 |

5-топ 240 орындық балабақшалар
8103-0105-04-объект - 240 орындық балабақша

8103-0105-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 887,484 | 202,438 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 266,948 | 176,736 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 542,686 | 105,318 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 676,521 | 28,021 |

мың теңге

8103-0105-04.1 кестенің соңы

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------|--------|
| | | 1 орын | м2 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 382,445 | 15,841 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 230,853 | 9,562 |

8103-0105-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,13 | - |
| Іргетастар | 2,59 | - |
| Жертөле қабырғалары | 3,33 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар | 13,08 | - |
| Жабу, жабын | 4,83 | - |
| Сатылар | 1,51 | - |
| Шатыр, жабын | 6,84 | - |
| Басқа құрылыстар | 3,90 | - |
| Қоршау конструкциялары | 2,99 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары | 9,40 | - |
| Еден | 7,60 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Өрт дабылы | 0,73 | 0,19 |
| Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифттері) | 1,88 | 18,77 |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 4,10 | 3,10 |
| Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері | 5,81 | 6,41 |
| Ішкі инженерлік коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 1,08 | 5,10 |
| Күштік электр жабдығы | 1,22 | 1,88 |
| Электрмен жарық беру | 1,27 | - |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 5,83 | 60,36 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру | 2,15 | 3,98 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,07 | - |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,93 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,51 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 1,79 | 0,21 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 1,70 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 5,95 | - |
| Көгалдандыру | 1,99 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 3,53 | - |
| Аумақты қоршау | 3,26 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-топ 280 орындық балабақшалар
8103-0106-04-объект - 280 орындық балабақша

8103-0106-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 639,793 | 242,519 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 078,941 | 205,150 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 735,307</i> | <i>115,624</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>546,380</i> | <i>36,405</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 389,050 | 25,922 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>281,630</i> | <i>18,765</i> |

8103-0106-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,10 | - |
| Іргетастар | 4,93 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар, аралық қабырғалар | 9,54 | - |
| Қоршау конструкциялары | 10,85 | - |
| Лифт шахтасы | 0,14 | - |
| Аражабындар | 7,80 | - |
| Сатылар | 0,52 | - |
| Шатыр, жабын | 7,48 | - |
| Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар | 0,92 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары | 7,41 | - |
| Еден | 7,16 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер) | 0,82 | 6,30 |
| Ішкі инженерлік жылу жүйелері | 4,39 | 15,27 |
| Ішкі инженерлік желдету жүйелері | 0,74 | 2,22 |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 3,60 | 1,63 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 3,38 | 1,93 |
| Ішкі инженерлік байланыс жүйелері | 0,30 | - |
| Өрт дабылы | 1,03 | - |
| Автоматтандыру | 0,05 | - |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 8,73 | 72,39 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру | 1,03 | - |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,10 | - |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,27 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,19 | 0,26 |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 0,85 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,61 | - |

8103-0106-04.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 6,99 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 6,80 | - |
| Көгалдандыру | 1,19 | - |
| Аумақты қоршау | 2,08 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

7-топ 320 орындық балабақшалар
8103-0107-03-объект - 320 орындық балабақша

8103-0107-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 203,542 | 204,247 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 834,333 | 180,708 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 652,838 | 105,379 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 469,468 | 29,932 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 211,056 | 13,456 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 130,770 | 8,337 |

8103-0107-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,67 | - |
| Іргетастар | 4,68 | - |
| Жертөле | 1,53 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Қабырғалар | 16,19 | - |
| Жабу және жабу | 4,06 | - |
| Шатыр, жабын | 7,31 | - |
| Қоршау конструкциялары | 3,97 | - |
| Сатылар | 2,33 | - |
| Басқа жұмыстары мен құрылыстары | 7,14 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Еден | 5,65 | - |
| Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары | 4,88 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Ішкі инженерлік жылу жүйелері | 5,09 | - |
| Ішкі инженерлік желдету жүйелері | 2,83 | 4,48 |
| Сумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,28 | 0,22 |
| Ішкі инженерлік су бұру жүйелері | 0,90 | - |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 3,47 | 6,34 |

8103-0107-03.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Өрт сигнализациясы және хабарландыру | 0,93 | - |
| Бейнебақылау | 1,10 | 9,93 |
| Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер) | 1,57 | 17,07 |
| Ішкі инженерлік байланыс жүйелері | 0,18 | - |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 4,84 | 61,96 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру | 0,87 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 1,68 | - |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,36 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,97 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 1,00 | - |
| Жабындар мен алаңдар | 6,38 | - |
| Көгалдандыру | 0,30 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 5,85 | - |
| Қоршаулар | 0,99 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8-топ 360 орындық балабақшалар

8103-0108-01-объект - 360 орындық балабақша

8103-0108-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 538,606 | 240,411 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 888,847 | 212,207 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 762,689 | 119,918 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 828,089 | 35,944 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 376,967 | 16,363 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 153,037 | 6,643 |

8103-0108-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 46,85 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 17,52 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 3,12 | 59,02 |
| Лифтілер | 2,22 | 36,71 |

8103-0108-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| КЛ-0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру | 0,44 | 0,18 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,30 | - |
| Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері | 13,77 | 4,09 |
| Жылумен жабдықтау | 3,71 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 1,81 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,25 | - |
| Көгалдандыру | 1,55 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 4,45 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер

4-топ 300 орындық мектептер

8103-0204-07-объект - 300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп

8103-0204-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 156,260 | 273,416 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 669,487 | 241,394 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 752,870</i> | <i>115,311</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>688,093</i> | <i>45,266</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 282,020 | 18,553 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>267,686</i> | <i>17,610</i> |

8103-0204-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 69,64 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 11,25 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық | 7,38 | 98,31 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| КЛ-0,4 кВ сыртқы кабельді желі | 0,94 | - |
| Сыртқы жарықтандыру | 1,03 | 0,30 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,65 | 0,14 |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,89 | - |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,57 | - |
| Жылумен жабдықтау | 1,46 | - |

8103-0204-07.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,23 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 2,32 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,30 | - |
| Көгалдандыру | 0,61 | - |
| Қоршаулар | 1,77 | - |
| Спорт алаңдары | 0,96 | 1,25 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-топ 600 орындық мектептер

8103-0206-31-объект - 600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп

8103-0206-31.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 248,343 | 249,635 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 779,546 | 213,608 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 706,258 | 131,126 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 400,072 | 30,746 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 313,701 | 24,108 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 236,439 | 18,170 |

8103-0206-31.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 56,81 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 10,19 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 9,35 | 85,98 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 3,26 | 14,02 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,12 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 0,55 | - |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,35 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,24 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 15,22 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 2,54 | - |
| Қоршаулар | 0,76 | - |
| Көгалдандыру | 0,21 | - |

8103-0206-31.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,26 | - |
| Арық | 0,14 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8-топ 900 орындық мектептер**8103-0208-09-объект - 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп**

8103-0208-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 992,658 | 273,180 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 684,326 | 245,035 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 556,044 | 142,041 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 431,363 | 39,376 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 158,549 | 14,473 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 132,266 | 12,074 |

8103-0208-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 61,61 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 14,88 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар. 1а, 1б блоктар | 0,67 | 12,79 |
| Технологиялық жабдықтар. 2 блок | 0,27 | 5,28 |
| Технологиялық жабдықтар. 3а, 3б блоктар | 2,17 | 41,40 |
| Технологиялық жабдықтар. 4 блок | 0,13 | 2,44 |
| Технологиялық жабдықтар. 5 блок | 1,88 | 32,74 |
| Технологиялық жабдықтар. 6а, 6б блоктар | 0,28 | 5,27 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,46 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,63 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 0,30 | - |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 3,58 | 0,08 |
| Телефондандырудың сыртқы желілері | 0,09 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 2,17 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 8,61 | - |
| Көгалдандыру | 0,50 | - |
| Аумақты қоршау | 1,23 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,55 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9-топ 1000-нан астам орындық мектептер**8103-0209-02-объект - 1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп***8103-0209-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 111,713 | 237,581 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 746,841 | 209,722 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 704,580</i> | <i>130,145</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>406,800</i> | <i>31,059</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 211,601 | 16,156 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>110,952</i> | <i>8,471</i> |

8103-0209-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 68,11 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 14,18 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 4,36 | 83,92 |
| Жеделсаты | 0,35 | 5,47 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру | 1,15 | 10,61 |
| Сыртқы байланыс желілері | 1,05 | - |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,45 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,71 | - |
| Жылумен жабдықтау | 2,61 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,38 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,69 | - |
| Көгалдандыру | 0,71 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,11 | - |
| Аумақты қоршау | 1,13 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

10-топ Мектеп-интернаттар**8103-0210-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат***8103-0210-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|---------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 10 743,718 | 212,235 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 9 304,533 | 183,805 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>4 822,451</i> | <i>95,264</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>1 833,126</i> | <i>36,213</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 920,002 | 18,174 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>614,228</i> | <i>12,134</i> |

8103-0210-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 70,63 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 11,41 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 7,15 | 81,49 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру | 2,49 | 18,09 |
| Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері | 0,95 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 0,77 | 0,42 |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 0,93 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,80 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,37 | - |
| Қоршаулар | 1,04 | - |
| Көгалдандыру | 0,28 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,18 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері
1-топ Өнер мектептері
8103-0301-01-объект - 150 орындық өнер мектептері

8103-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 869,046 | 288,281 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 147,316 | 245,550 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 282,212 | 135,123 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 761,736 | 45,100 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 490,315 | 29,030 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 452,393 | 26,785 |

8103-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 76,86 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 8,79 | |
| Жабдық | | |

8103-0301-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Технологиялық жабдықтар | 11,04 | 100 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы | 0,34 | - |
| Электрмен жарықтандыру | | |
| Алаң ішіндегі байланыс желілері | 0,12 | - |
| Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері | 0,10 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 0,11 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 0,66 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,51 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,00 | - |
| Көгалдандыру | 0,39 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,07 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер
8103-0302-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы

8103-0302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 642,290 | 308,168 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 300,018 | 254,042 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 3 986,902 | 160,768 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 936,434 | 37,760 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 990,737 | 39,951 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 681,768 | 27,492 |

8103-0302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,24 | - |
| Іргетастар | 4,16 | - |
| Металл конструкциялар | 3,03 | - |
| Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары | 1,42 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы) | 15,04 | - |
| Қоршау конструкциялары | 11,37 | - |
| Шатыр | 4,34 | - |
| Басқа құрылыстар | 2,25 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары | 11,42 | - |
| Интерьер дизайн | 1,92 | - |
| Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар | 5,38 | - |

8103-0302-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифттері) | 0,55 | 3,10 |
| Сумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері | 0,70 | 0,47 |
| Ішкі инженерлік су бұру жүйелері | 0,76 | 0,16 |
| Жылу торабы | 0,61 | 1,66 |
| Ішкі инженерлік жылу жүйелері | 2,53 | 3,12 |
| Ішкі инженерлік Суықпен жабдықтау жүйелері | 0,81 | 3,61 |
| Ішкі инженерлік желдету жүйелері | 4,01 | 5,83 |
| Жылумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері | 0,45 | 0,47 |
| Ішкі инженерлік кондиционерлеу жүйелері | 0,19 | 1,26 |
| Электрмен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері | 1,33 | 0,74 |
| Ішкі инженерлік электрмен жарықтандыру жүйелері | 1,26 | - |
| Әлсіз ток желілері | 1,26 | 2,96 |
| Өрт сөндіру автоматикасы жүйесі | 0,07 | 0,20 |
| Автоматты су өрт сөндіру | 1,11 | 4,05 |
| Өрт туралы хабарлау | 0,99 | 1,97 |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 9,95 | 68,81 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру | 1,45 | 0,02 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,39 | - |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,48 | 1,50 |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,18 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 2,81 | 0,05 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,11 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 5,40 | - |
| Көгалдандыру | 1,64 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,42 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8103-0302-03-объект - 100 орындық балалар лагері

8103-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 630,659 | 285,556 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 832,745 | 255,696 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 4 194,895 | 156,983 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 069,331 | 40,017 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 381,117 | 14,262 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 223,660 | 8,370 |

8103-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 62,96 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 18,02 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар. Тұрғын үй ғимараты | 0,94 | 24,81 |
| Технологиялық жабдықтар. Мәдени-тұрмыстық ғимараты | 2,62 | 75,19 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 0,92 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 2,91 | - |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,65 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,68 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,06 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 5,31 | - |
| Көгалдандыру | 1,62 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 1,57 | - |
| Қоршаулар | 1,74 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпус
8103-0503-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус

8103-0503-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 323,234 | 445,355 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 970,260 | 180,633 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 771,996 | 107,762 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 507,244 | 30,847 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4 196,505 | 255,206 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 3 964,238 | 241,081 |

8103-0503-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 29,34 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 11,96 | |
| Жабдық | | |

8103-0503-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Технологиялық жабдықтар | 57,05 | 98,92 |
| Жеделсаты | 0,82 | 1,08 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,01 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 0,78 | - |
| Көгалдандыру | 0,04 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер
8103-0601-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша

8103-0601-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 367,264 | 165,221 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 179,587 | 134,403 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 3 131,329 | 81,254 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 760,737 | 19,740 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 898,661 | 23,319 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 731,657 | 18,985 |

8103-0601-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 57,90 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 11,58 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 14,07 | 99,13 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 0,23 | - |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,05 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 0,89 | - |
| Қашықтықтан жедел бақылау жүйесі | 0,13 | 0,87 |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,29 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,60 | - |
| Абаттандыру | | |
| Топтық алаңдар | 3,81 | - |
| Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруға арналған оқу-дене шынықтыру алаңы | 0,73 | - |

8103-0601-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 1,26 | - |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,37 | - |
| Аумақты қоршау | 2,79 | - |
| Көгалдандыру | 0,89 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,42 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

Денсаулық сақтау объектілері 4-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері көзделген:

- 1-кіші бөлім Ауруханалар;
- 4-кіші бөлім Перзентханалар;
- 5-кіші бөлім Диспансерлер;
- 7-кіші бөлім Емханалар;
- 8-кіші бөлім Амбулаториялар;
- 10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары;
- 12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1-төсек-орын, бір ауысымда 1 адам қабылдайды, 1 шығу, ғимараттың жалпы ауданы м2) келтірілген.

3 8104-1002-01 – «Жылына 6 000 шығуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы» объектісінде алаң ішіндегі инфрақұрылым және абаттандыру шығындарынсыз тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындар ескерілді, 8104-0805-01 – «200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория» шифры бар көрсеткіште алаңішілік сыртқы желілер ішінара ескерілген.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері
1-кіші бөлім Ауруханалар
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар
8104-0103-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы

8104-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------|---------|
| | | 1 төсек орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 40 974,273 | 451,910 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 26 037,793 | 287,173 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 15 103,562 | 166,579 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 4 557,411 | 50,264 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 13 483,599 | 148,713 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 11 303,569 | 124,669 |

8104-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,38 | - |
| Іргетастар | 2,17 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы) | 16,45 | - |
| Қоршау конструкциялары | 3,12 | - |
| Шатыр | 0,67 | - |
| Басқа құрылыстар | 7,85 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Құрылымдарды ішкі әрлеу жұмыстары | 0,33 | - |
| Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары | 14,04 | - |
| Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар | 0,28 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,10 | 0,35 |
| Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері | 10,77 | 9,65 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 5,41 | 1,37 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 1,21 | 0,67 |
| Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері | 1,07 | 2,69 |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 29,15 | 83,83 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру | 1,07 | 1,43 |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,14 | - |
| Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері | 0,53 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 0,33 | - |
| Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері | 0,68 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,08 | - |

8104-0103-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабындар | 1,77 | - |
| Көгалдандыру | 0,22 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,17 | - |
| Қоршаулар | 0,03 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар
8104-0104-01-объект - 300 төсек-орындық аурухана

8104-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------|---------|
| | | 1 төсек орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 50 099,335 | 297,076 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 31 761,618 | 188,338 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 18 668,352 | 110,698 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 5 325,207 | 31,577 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 16 565,451 | 98,229 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 14 380,406 | 85,272 |

8104-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,22 | - |
| Іргетастар | 2,37 | - |
| Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары | 0,10 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы) | 19,45 | - |
| Қоршау конструкциялары | 4,80 | - |
| Шатыр | 1,93 | - |
| Басқа құрылыстар | 1,77 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары | 12,63 | - |
| Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар | 0,76 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 1,96 | 0,19 |
| Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері | 5,30 | 0,91 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 3,25 | 1,50 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 1,55 | 0,55 |
| Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері | 1,46 | 0,27 |
| Ішкі емдік газбен жабдықтау | 3,41 | 6,18 |

8104-0104-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері | 1,60 | 3,53 |
| Жабдық | | |
| Құрал-жабдықтар | 31,22 | 86,03 |
| Оттегі-газдандыру станциясы | 0,29 | 0,79 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері | 0,98 | 0,01 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,17 | - |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,40 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 0,91 | - |
| Емдік газ құбырларының сыртқы желілері | 0,06 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,78 | 0,04 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,25 | - |
| Көгалдандыру | 0,49 | - |
| Беттерді жабу | 1,74 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,15 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-кіші бөлім Перзентханалар

1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана

8104-0401-02-объект - 60 төсек-орындық перзентхана

8104-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|--------------|---------|
| | | 1 төсек орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 87 920,075 | 359,560 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 46 313,588 | 189,405 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 26 879,042 | 109,925 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 8 144,742 | 33,309 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 39 022,238 | 159,586 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 33 412,438 | 136,644 |

8104-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 28,96 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 20,35 | |
| Жабдық | | |
| Бас ғимарат. Технологиялық жабдықтар | 2,00 | 4,04 |
| Әкімшілік-тұрмыстық корпус. Технологиялық жабдықтар | 1,65 | 3,46 |

8104-0401-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Медициналық жабдық | 38,22 | 91,41 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Кабельді ЭБЖ -0,4 КВ | 2,66 | - |
| Дизель электр станциясы | 0,34 | 0,79 |
| Сыртқы жарықтандыру | 0,17 | - |
| Телефондандырудың сыртқы желілері | 0,22 | - |
| Сыртқы бейнебақылау желілері | 0,32 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 0,88 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау желілері | 0,61 | 0,27 |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,23 | - |
| Медициналық газдардың алаңішілік желілері | 0,02 | - |
| Абаттандыру | | |
| Жер ауқымын қоршау | 0,34 | 0,03 |
| Учаскені жабу | 1,43 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,07 | - |
| Жер ауқымын көгалдандыру | 1,34 | - |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,20 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-кіші бөлім Диспансерлер

3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер

8104-0503-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері

8104-0503-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|--------------|---------|
| | | 1 төсек орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 85 889,646 | 706,024 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 29 657,690 | 243,791 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 16 919,384 | 139,080 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 5 312,680 | 43,671 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 54 577,088 | 448,631 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 52 743,823 | 433,561 |

8104-0503-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,15 | - |
| Іргетастар | 1,23 | - |
| Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары | 0,23 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы) | 6,78 | - |
| Қоршау конструкциялары | 4,44 | - |

8104-0503-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Шатыр | 3,32 | - |
| Басқа құрылыстар | 0,78 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Ішкі әрлеу конструкциялары | 0,47 | - |
| Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары | 5,09 | - |
| Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар | 2,24 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 1,09 | 0,21 |
| Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,73 | 0,78 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,59 | 0,26 |
| Газбен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері | 0,01 | - |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 0,64 | 0,15 |
| Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері | 0,13 | - |
| Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері | 1,42 | 1,86 |
| Медициналық газбен жабдықтау | 0,40 | 0,09 |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 63,62 | 96,64 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру | 0,13 | - |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,12 | - |
| Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері | 0,38 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 0,32 | - |
| Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері | 0,90 | - |
| Медициналық газдардың алаңішілік желілері | 0,04 | - |
| Өрт сигнализациясының алаңішілік желілері | 0,01 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,01 | - |
| Жабындар | 0,54 | - |
| Көгалдандыру | 0,04 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,01 | - |
| Қоршаулар | 0,15 | 0,01 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

7-кіші бөлім Емханалар**3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар****8104-0703-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар**

8104-0703-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|---------|
| | | ауысымына 1 қабылдау | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 518,703 | 402,968 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 308,172 | 264,336 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 174,459 | 134,501 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 475,461 | 54,451 |

8104-0703-01.1 кестенің соңы

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|---------|
| | | ауысымына 1 қабылдау | м2 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 081,738 | 123,882 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 035,220 | 118,555 |

8104-0703-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 45,04 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 13,27 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 31,88 | 99,33 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері | 1,62 | 0,57 |
| Жылумен жабдықтау | 0,80 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 1,25 | - |
| Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу | 4,30 | - |
| Жер ауқымын көгалдандыру | 0,65 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 1,20 | 0,10 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8104-0703-02-объект - Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар

8104-0703-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|---------|
| | | ауысымына 1 қабылдау | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 610,376 | 361,279 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 413,809 | 267,513 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 658,853 | 129,991 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 749,898 | 58,764 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 006,081 | 78,839 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 844,655 | 66,189 |

8104-0703-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 3,08 | - |

8104-0703-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Іргетастар | 5,69 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы) | 10,78 | - |
| Қоршау конструкциялары | 2,52 | - |
| Шатыр | 5,53 | - |
| Басқа құрылыстар | 3,47 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары | 12,83 | - |
| Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар | 3,72 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 4,92 | 1,41 |
| Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,40 | 2,53 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 13,44 | 0,70 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 0,10 | 0,17 |
| Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері | 0,64 | - |
| Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері | 0,37 | 1,18 |
| Жабдық | | |
| Құрал-жабдықтар | 20,28 | 83,95 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 2,86 | 8,13 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,44 | - |
| Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері | 1,23 | 1,01 |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 1,30 | - |
| Абаттандыру | | |
| Абаттандыру | 4,40 | 0,91 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар

8104-0705-03-объект - Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана

8104-0705-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|---------|
| | | ауысымына 1 қабылдау | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 953,152 | 411,995 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 320,378 | 244,826 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 818,506 | 129,698 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 982,655 | 45,219 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3 335,903 | 153,507 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3 153,005 | 145,091 |

мың теңге

8104-0705-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 41,25 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 14,47 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 38,11 | 99,76 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| 0,4 кВ ЭБЖ желілері | 0,14 | - |
| Сыртқы жарықтандыру | 0,33 | 0,24 |
| Алаңнан тыс телефондандыру желілері | 0,12 | - |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,41 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 0,20 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 1,18 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,11 | - |
| Асфальтбетон жабыны типі-1, Типі - 2, типі-3 | 2,23 | - |
| Көгалдандыру | 0,12 | - |
| Қоршаулар | 1,21 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,10 | - |
| Нөсер ағыны | 0,03 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар

8104-0707-02-объект - Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана

8104-0707-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|---------|
| | | ауысымына 1 қабылдау | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 905,819 | 460,561 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 512,875 | 367,662 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 3 078,478 | 205,309 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 543,054 | 36,217 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 085,332 | 72,383 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 914,148 | 60,966 |

8104-0707-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 62,25 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |

8104-0707-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Инженерлік қамтамасыз ету | 14,54 | |
| Жабдық | | |
| Медициналық жабдық, жиһаз және мүкәммал | 14,46 | 83,64 |
| Технологиялық жабдықтар және жиһаз | 2,90 | 16,18 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 0,28 | 0,17 |
| Телефондандырудың сыртқы желілері | 0,04 | - |
| Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері | 2,37 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 0,66 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,11 | - |
| Жабын | 0,91 | - |
| Қоршаулар | 0,92 | - |
| Көгалдандыру | 0,24 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,03 | - |
| Су бұру | 0,28 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8-кіші бөлім Амбулаториялар**1-топ 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория****8104-0801-03-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 800 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория**

8104-0801-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|---------|
| | | ауысымына 1 қабылдау | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 174,921 | 462,624 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 903,532 | 380,647 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 882,748 | 185,873 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 281,018 | 82,597 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 941,979 | 60,737 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 710,316 | 45,800 |

8104-0801-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 57,12 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 22,93 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 11,84 | 97,41 |

8104-0801-03.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 1,79 | 1,11 |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 2,39 | - |
| Жылумен жабдықтау | 1,15 | - |
| Абаттандыру | | |
| Абаттандыру | 2,79 | 1,48 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8104-0801-05-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 400 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория

8104-0801-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----------------|
| | | ауысымына 1 қабылдау | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 624,190 | 384,553 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 102,432 | 308,094 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 115,919</i> | <i>163,529</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>402,642</i> | <i>59,003</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 404,445 | 59,268 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>300,110</i> | <i>43,979</i> |

8104-0801-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 55,05 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 14,40 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 12,86 | 86,99 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 4,87 | 12,44 |
| Сыртқы су құбыры | 1,03 | - |
| Сыртқы кәріз | 0,30 | - |
| Сыртқы газбен жабдықтау желілері | 3,11 | 0,31 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,18 | - |
| Жол жабыны | 7,45 | - |
| Көгалдандыру | 0,16 | - |
| Қоршаулар | 0,54 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,04 | 0,26 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория
8104-0802-02-объект - Бір ауысымда 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

8104-0802-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|---------|
| | | ауысымына 1 қабылдау | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 911,745 | 398,896 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 908,579 | 317,427 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 109,697 | 171,334 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 735,322 | 59,717 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 785,071 | 63,757 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 573,239 | 46,554 |

8104-0802-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 1,19 | - |
| Іргетастар | 5,41 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы) | 12,59 | - |
| Қоршау конструкциялары | 4,95 | - |
| Шатыр | 8,34 | - |
| Басқа құрылыстар | 3,23 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары | 12,16 | - |
| Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар | 0,19 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 5,83 | 2,38 |
| Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,41 | - |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 4,10 | 3,20 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 0,15 | - |
| Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері | 1,21 | - |
| Жабдық | | |
| Құрал-жабдықтар | 13,27 | 73,02 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 8,23 | 20,75 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,54 | - |
| Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері | 2,71 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,98 | - |
| Қоршаулар | 3,77 | - |
| Көгалдандыру | 1,32 | - |
| Беттерді жабу | 5,17 | - |

8104-0802-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,18 | 0,65 |
| Суару | 2,08 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория
8104-0803-01-объект - Бір ауысымда 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

8104-0803-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|---------|
| | | ауысымына 1 қабылдау | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 824,833 | 383,158 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 205,907 | 334,006 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 444,434 | 194,122 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 709,627 | 56,354 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 384,241 | 30,514 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 258,361 | 20,517 |

8104-0803-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 46,06 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 17,88 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 0,17 | - |
| Технологиялық жабдықтар (тапсырыс берушінің жеткізілімдері) | 5,82 | 95,97 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Алаңішілік желілер - электрмен жабдықтау-0,4 кВ | 1,67 | 3,96 |
| Сыртқы байланыс желілері-телефон байланысы | 0,43 | 0,07 |
| Су құбырының алаңішілік желілері-шаруашылық-ауыз су құбыры | 0,98 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық көріздің сыртқы желілері | 1,14 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 15,98 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,18 | - |
| Жабындар | 3,51 | - |
| Көгалдандыру | 0,83 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,24 | - |
| Қоршаулар | 4,60 | - |
| Су бұру құрылыстары | 0,02 | - |
| МГН | 0,48 | - |

8104-0803-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория
8104-0804-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

8104-0804-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|---------|
| | | ауысымына 1 қабылдау | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 991,733 | 588,577 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 911,327 | 461,187 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 906,756 | 224,827 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 853,063 | 100,585 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 862,158 | 101,657 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 840,904 | 99,151 |

8104-0804-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,23 | - |
| Іргетастар | 2,87 | - |
| Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары | 0,04 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы) | 30,44 | - |
| Қоршау конструкциялары | 2,86 | - |
| Шатыр | 4,54 | - |
| Басқа құрылыстар | 2,74 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Ішкі әрлеу конструкциялары | 1,81 | - |
| Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары | 6,66 | - |
| Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар | 3,20 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,99 | 1,22 |
| Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,84 | - |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 4,90 | 0,81 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 0,37 | - |
| Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері | 0,47 | - |
| Жабдық | | |

8104-0804-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Технологиялық жабдықтар | 18,42 | 97,53 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру | 1,20 | 0,44 |
| Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер | 0,25 | - |
| Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері | 0,23 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 5,97 | - |
| Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері | 1,07 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,04 | - |
| Жабындар | 3,37 | - |
| Көгалдандыру | 1,19 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,23 | - |
| Қоршаулар | 1,10 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория
8104-0805-01-объект - Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

8104-0805-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----------------|
| | | ауысымына 1 қабылдау | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 994,866 | 498,476 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 261,422 | 376,399 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 352,477</i> | <i>225,111</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>378,893</i> | <i>63,064</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 607,259 | 101,074 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>414,963</i> | <i>69,068</i> |

8104-0805-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 54,56 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 17,21 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 15,12 | 81,16 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 6,33 | 18,81 |
| Жылумен жабдықтау | 1,61 | - |

8104-0805-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Абаттандыру | | |
| Аумақты абаттандыру | 5,18 | 0,03 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы
8104-1001-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1001-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------|---------|
| | | 1 шақыру | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 44,170 | 350,206 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 33,191 | 263,156 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 19,500 | 154,610 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 5,477 | 43,423 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 9,127 | 72,366 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 5,022 | 39,821 |

8104-1001-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 56,40 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 21,75 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 12,13 | 89,94 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 2,90 | 9,04 |
| Телефондандырудың сыртқы желілері | 0,12 | - |
| Сыртқы су құбыры және кәріз | 1,32 | 1,02 |
| Жылумен жабдықтау | 1,02 | - |
| Сыртқы газбен жабдықтау | 0,11 | - |
| Абаттандыру | | |
| Жедел медициналық автокөліктерге арналған жабық тұрақ, көмек | 0,33 | - |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,04 | - |
| Жабындар | 1,35 | - |
| Көгалдандыру | 0,01 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,11 | - |
| Қоршаулар | 2,42 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8104-1001-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1001-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------|---------|
| | | 1 шақыру | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 12,631 | 227,928 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 11,151 | 201,217 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 6,196 | 111,803 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1,959 | 35,351 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,858 | 15,483 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,394 | 7,113 |

8104-1001-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 55,73 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 17,42 | |
| Жабдық | | |
| Бас ғимарат. Технологиялық шешімдер | 3,57 | 80,20 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| 0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері | 0,87 | 11,06 |
| Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері | 1,23 | 1,41 |
| Алаң ішіндегі байланыс желілері | 3,47 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері | 3,52 | 7,26 |
| Сыртқы жылу желілері | 1,21 | 0,06 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,66 | - |
| Абаттандыру, КСН | 6,36 | - |
| Қоршаулар | 1,29 | - |
| Көгалдандыру | 4,67 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8104-1001-03-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1001-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------|---------|
| | | 1 шақыру | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 19,028 | 338,622 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 16,223 | 288,703 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 9,579 | 170,479 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 2,655 | 47,247 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1,900 | 33,809 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1,284 | 22,853 |

8104-1001-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 60,50 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 18,44 | |
| Жабдық | | |
| Бас ғимарат. Технологиялық шешімдер | 3,01 | 37,66 |
| ТҚКС. Технологиялық шешімдер | 4,67 | 58,37 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| 0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері | 0,65 | 2,03 |
| Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері | 0,75 | 0,26 |
| Алаң ішіндегі байланыс желілері | 0,50 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері | 1,35 | 1,66 |
| Сыртқы жылу желілері | 1,60 | 0,01 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,18 | - |
| Абаттандыру, КСН | 4,72 | - |
| Қоршаулар | 1,35 | - |
| Көгалдандыру | 2,29 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы
8104-1002-01-объект - Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1002-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | мың теңге | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | Өлшеуіш | |
| | | 1 шақыру | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 17,966 | 251,967 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 15,160 | 212,616 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 8,670 | 121,592 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2,704 | 37,924 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1,960 | 27,487 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 1,929 | 27,055 |

8104-1002-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 77,16 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |

8104-1002-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| Инженерлік қамтамасыз ету | 10,81 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 12,03 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер
1-топ Мүгедектерге арналған үйлер
8104-1201-01-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі

8104-1201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------|---------|
| | | 1 төсек орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 25 246,885 | 242,776 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 21 918,903 | 210,774 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 11 739,779 | 112,890 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 4 264,860 | 41,011 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 104,930 | 20,241 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 1 303,793 | 12,537 |

8104-1201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 63,91 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 13,52 | |
| Жабдық | | |
| Мүгедектер үйі. Технологиялық жабдықтар | 7,97 | 100 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтау желілері | 1,17 | - |
| Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері | 1,21 | - |
| Жылумен жабдықтау | 1,69 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,16 | - |
| Жабын | 4,02 | - |
| Қоршаулар | 5,22 | - |
| Көгалдандыру | 0,48 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,47 | - |
| Ирригация | 0,18 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті
8104-1202-01-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143
төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті

8104-1202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------|---------|
| | | 1 төсек орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 9 687,825 | 273,894 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 558,463 | 213,692 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 739,891 | 134,006 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 114,944 | 31,522 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 707,608 | 48,278 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 548,451 | 15,506 |

8104-1202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 52,57 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 15,52 | |
| Жабдық | | |
| Жатын корпус. Технологиялық жабдық | 4,58 | 27,83 |
| Дезинфекциялық және кір жуатын орын. Технологиялық жабдық | 1,85 | 11,52 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың алаңішілік желілері | 14,78 | 58,88 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,66 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 1,08 | - |
| Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері | 2,28 | 1,68 |
| Сыртқы газбен жабдықтау желілері | 1,14 | 0,07 |
| Абаттандыру | | |
| Жатын корпус. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қолжетімді ортаны қамтамасыз ету | 0,09 | - |
| Аумақты абаттандыру және көгалдандыру | 5,46 | 0,02 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

Спортық объектілер 5-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері;
- 2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері;
- 4-кіші бөлім Спорт сарайлары;
- 6-кіші бөлім Стадиондар;
- 7-кіші бөлім Жүзу бассейндері.

2 Орнатылған есептегіш үшін құрылыс құнының үлкейтілген көрсеткіштері келтірілген (1 орын, 1 адам аусымын, ғимараттың ауданынан 1 м2).

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

5-бөлім Спорттық объектілер
1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері
1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері
8105-0101-01-объект - 433 орындық мұзды хоккей арена

8105-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 456,177 | 590,068 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 287,506 | 435,318 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 329,787 | 308,501 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 341,249 | 45,187 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 985,231 | 130,460 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8105-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 50,98 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 25,66 | |
| Жабдық | | |
| Жиһаз және жабдықтар | 9,12 | 99,21 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 5,77 | 0,79 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,80 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері | 1,32 | - |
| Сыртқы жылумен жабдықтау желілері | 0,26 | - |
| Абаттандыру | | |
| Өтпе жолдар мен алаңдар | 3,45 | - |
| Қоршаулар | 1,76 | - |
| Көгалдандыру | 0,86 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері
8105-0102-01-объект - 800 орындық мұзды хоккей арена

8105-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 938,337 | 620,599 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 852,500 | 484,142 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 496,138 | 313,689 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 523,096 | 65,737 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 870,871 | 109,442 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 579,832 | 72,867 |

8105-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 58,38 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 33,09 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 0,95 | 63,21 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру | 1,74 | 36,64 |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,02 | - |
| Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері | 0,68 | 0,15 |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 0,29 | - |
| Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері | 0,69 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,21 | - |
| Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу | 3,02 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,08 | - |
| Жер ауқымын көгалдандыру | 0,85 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері

1-топ Көрсеткіштерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері

8105-0201-01-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш мың теңге | |
|-------|---|-------------------|---------|
| | | 1 отыратын орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 857,353 | 349,683 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 465,705 | 301,753 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 514,877 | 185,391 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 386,049 | 47,245 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 254,064 | 31,092 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8105-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 69,68 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |

8105-0201-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Инженерлік қамтамасыз ету | 9,73 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 4,23 | 52,28 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 5,29 | 47,72 |
| Байланыс желілері | 0,19 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз | 1,31 | - |
| Жылумен жабдықтау | 3,76 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,03 | - |
| Жабындар | 4,19 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,20 | - |
| Көгалдандыру | 0,70 | - |
| Арық | 0,69 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8105-0201-03-объект - 200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------------|---------|
| | | 1 отыратын орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 122,607 | 295,643 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 690,630 | 264,665 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 460,617 | 176,458 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 463,277 | 33,223 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 226,044 | 16,210 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8105-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 77,94 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 7,07 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 4,53 | 99,59 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| КЛ-0,4 кВ желілері | 0,62 | - |
| Телефондандырудың сыртқы желілері | 0,84 | 0,41 |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,31 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 1,33 | - |
| Жылумен жабдықтау | 2,93 | - |

8105-0201-03.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,42 | - |
| Жабын | 2,14 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,14 | - |
| Қоршаулар | 1,26 | - |
| Көгалдандыру | 0,47 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8105-0201-05-объект - 300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------------|---------|
| | | 1 отыратын орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 207,871 | 300,426 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 654,292 | 260,903 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 295,857 | 163,916 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 514,894 | 36,762 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 349,673 | 24,965 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8105-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 68,27 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 18,41 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 3,79 | 71,36 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| 10 кВ және 0,4 кВ желілер | 1,81 | 25,44 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,20 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 1,62 | - |
| Газбен жабдықтау | 0,28 | 3,21 |
| Жылумен жабдықтау | 0,76 | - |
| Абаттандыру | | |
| Абаттандыру | 4,86 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8105-0201-06-объект - 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені*8105-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------------|---------|
| | | 1 отыратын орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 305,763 | 302,682 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 086,803 | 273,939 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 474,683 | 193,584 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 226,386 | 29,718 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 102,518 | 13,458 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 71,269 | 9,356 |

8105-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 71,43 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 9,70 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 3,59 | 85,92 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері | 1,64 | - |
| Жабдықпен Электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері | 2,56 | 14,08 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,26 | - |
| Сыртқы жылу желілері | 1,74 | - |
| Абаттандыру | | |
| Абаттандыру | 9,07 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8105-0201-07-объект - 420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені*8105-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------------|---------|
| | | 1 отыратын орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 690,705 | 354,815 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 409,883 | 327,818 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 452,596 | 235,787 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 325,889 | 31,331 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 90,554 | 8,706 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 51,823 | 4,982 |

8105-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 86,72 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 5,46 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 1,62 | 76,50 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 0,73 | 17,68 |
| Алаң ішіндегі су құбыры | 0,51 | 0,12 |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 0,56 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 0,77 | - |
| Алаңішілік газбен жабдықтау желілері | 0,49 | 5,70 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,03 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 2,32 | - |
| Көгалдандыру | 0,06 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,04 | - |
| Қоршаулар | 0,71 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері
8105-0202-01-объект - Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------------|---------|
| | | 1 отыратын орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 33 734,918 | 567,518 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 30 317,217 | 510,022 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 20 188,874 | 339,635 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3 807,166 | 64,048 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 726,033 | 29,037 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 1 241,829 | 20,891 |

8105-0202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 78,20 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 7,03 | |

8105-0202-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 4,33 | 99,57 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| КЛ-0,4 кВ желілері | 0,63 | - |
| Телефондандырудың сыртқы желілері | 0,84 | 0,43 |
| Сыртқы су құбыры желілері | 0,30 | - |
| Сыртқы кәріз желілері | 1,33 | - |
| Жылумен жабдықтау | 2,94 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,42 | - |
| Жабын | 2,15 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,13 | - |
| Қоршаулар | 1,21 | - |
| Көгалдандыру | 0,47 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері

2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері

8105-0302-03-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені

8105-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|---------|
| | | ауысымына 1 адам | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 484,036 | 341,796 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 185,129 | 289,467 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 5 014,996 | 202,039 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 806,732 | 32,500 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 897,985 | 36,177 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8105-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 61,37 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 9,88 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 4,46 | 46,89 |
| Бассейннің технологиялық жабдықтары | 6,47 | 52,34 |

8105-0302-03.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау | 0,31 | - |
| Сыртқы электрмен жарықтандыру | 1,29 | 0,45 |
| Сыртқы байланыс желілері | 0,63 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері | 0,58 | - |
| Жылумен жабдықтау | 3,82 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,10 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 9,31 | - |
| Көгалдандыру | 0,79 | - |
| Кіші сәулеттік құрылыстар | 0,99 | 0,33 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-кіші бөлім Спорт сарайлары

1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары

8105-0401-01-объект - 1500 орындық спорт сарайы

8105-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 248,022 | 301,251 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 604,691 | 264,322 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 980,912 | 171,113 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 646,340 | 37,102 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 386,394 | 22,180 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 235,740 | 13,532 |

8105-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 77,64 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 11,92 | |
| Жабдық | | |
| Бассейнді жабдықтау | 0,06 | 0,65 |
| Жеделсаты жабдығы | 0,30 | 4,41 |
| Технологиялық жабдықтар | 5,27 | 94,93 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру | 0,67 | - |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,03 | - |

8105-0401-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері | 0,15 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 0,24 | - |
| Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері | 1,70 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,32 | - |
| Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу | 1,34 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,08 | - |
| Жер ауқымын көгалдандыру | 0,30 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары
8105-0402-01-объект - 2000 орындық спорт сарайы

8105-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 081,376 | 415,995 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 285,761 | 350,861 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 764,620 | 226,330 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 617,713 | 50,570 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 556,475 | 45,557 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 194,681 | 15,938 |

8105-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 58,26 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 18,95 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 3,02 | 54,56 |
| Бассейнді жабдықтау | 3,58 | 37,11 |
| Сауна ішіндегі купель | 0,06 | 0,68 |
| Лифтілер | 0,48 | 7,61 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Алаң ішіндегі электремен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру | 0,61 | - |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,03 | - |
| Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері | 0,19 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 0,12 | - |
| Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері | 0,66 | - |

8105-0402-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,63 | - |
| Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу | 2,58 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,07 | 0,04 |
| Жер ауқымын көгалдандыру | 1,02 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 4,84 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 4,91 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-кіші бөлім Стадиондар

1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар

8105-0601-03-объект - 500 орындық стадион

8105-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------|---------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 416,520 | 15,945 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 391,038 | 14,970 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>271,201</i> | <i>10,382</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>36,922</i> | <i>1,413</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3,663 | 0,140 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>3,586</i> | <i>0,137</i> |

8105-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 0,56 | - |
| Сыртқы жарықтандыру | 4,62 | 2,09 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 2,02 | - |
| Абаттандыру | 70,79 | - |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 21,62 | 97,91 |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электр жабдықтар | 0,26 | - |
| Өрт дабылы | 0,13 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

7-кіші бөлім Жүзу бассейндері
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері
8105-0701-01-объект - 307 орындық жүзу бассейні

8105-0701-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------------|---------|
| | | 1 отыратын орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 717,915 | 330,513 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 567,123 | 248,972 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 526,334 | 171,602 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 734,881 | 27,861 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 784,354 | 67,648 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 820,899 | 31,122 |

8105-0701-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 48,29 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 26,45 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 10,67 | 99,28 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңішілік желілері | 0,47 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 0,95 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 0,80 | 0,25 |
| Алаңішілік газбен жабдықтау желілері | 0,18 | 0,46 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 1,10 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 2,74 | - |
| Көгалдандыру | 0,08 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,04 | - |
| Қоршаулар | 1,34 | - |
| Су шығару | 0,01 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Үй-жайларды ішкі әрлеу | 6,88 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Көрсеткіштер орны жоқ жүзу бассейндері
8105-0702-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні

8105-0702-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------------|---------|
| | | ауысымына 1 адам | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 13 984,913 | 253,709 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 12 352,135 | 224,087 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 6 579,519 | 119,363 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 2 103,088 | 38,153 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 943,542 | 17,118 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 235,794 | 4,278 |

8105-0702-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 73,16 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 15,25 | |
| Жабдық | | |
| Құрал-жабдықтар | 2,04 | 46,70 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтау 0,4 кВ. сыртқы электрмен жарықтандыру | 3,22 | 53,30 |
| Телефондандырудың сыртқы желілері | 0,11 | - |
| Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері | 2,73 | - |
| Жылумен жабдықтау | 0,99 | - |
| Абаттандыру | | |
| Көгалдандыру | 0,21 | - |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,20 | - |
| Жабын | 2,04 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,05 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

Паркингтер 6-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

– 3-кіші бөлім Ашық типтегі жер үстіндегі автотұрақтар.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 машина-орын) келтірілген.

3 8110-0301-01 шифрымен құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіші, сондай-ақ объект бойынша шығындардың құрылымы алаң ішіндегі қамтамасыз ету және көркейту сыртқы желілерін есепке алмай ұсынылды. Қажеттілігіне қарай бұл шығындарды қосымша ескеру қажет.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады

6-бөлім Паркингтер**3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары****1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары****8110-0301-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ***8110-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|---------------|
| | | 1 машина-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 167,327 | 82,901 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 924,119 | 76,535 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 880,148</i> | <i>49,211</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>405,953</i> | <i>10,625</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 80,045 | 2,095 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>2,996</i> | <i>0,078</i> |

8110-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 86,92 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 9,54 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 1,90 | 7,95 |
| Лифтілер | 1,64 | 92,05 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

Қосалқы мақсаттағы объектілер 7-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
- 2-кіші бөлім зауытта жасалған сырттан Орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар;
- 4-кіші бөлім Күресіндер;
- 5-кіші бөлім Дәретханалар;
- 6-кіші бөлім Гараждар;
- 7-кіші бөлім Бастырмалар;
- 8-кіші бөлім Кір жуу орындары;
- 9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері;
- 10 кіші бөлім Эстакадалар;
- 11-кіші бөлім Оператор бөлмесі.
- 12-ші бөлім Стационарлық қазандықтар
- 13-ші бөлім Блокты-модульді қазандықтар (БМК)

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері өлшеуіштерінің шифры: 8113-0801-0200, 8113-0901-0100, -0200, -0400, -0600, -0800, -1000, -1300, -1400, -1500 –объект и м2 ; 8113-0602-0100, -0200, -0300 -1 авто;

8113-0901-1300, -1400 шифрымен ҚҚІК технологиялық жабдықтарға және өрт дабылына арналған шығындарды қамтымайды.

3 Осы бөлімнің көрсеткіштері аумақты абаттандыруға арналған шығындарды қамтымайды.

ҚҚІК 8113-1301-0800, 8113-1303-0100, -0200, -0300, -0400, -0500, -0800, -1000, -1900 шифры бар құрылыс құнының көрсеткіштерінен басқа, алаңшілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға арналған шығындарды қамтымайды.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер**1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****8113-0101-01-объект - 2ТП-1000/10(6)/0,4***8113-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 82 677,347 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 24 112,272 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>12 328,001</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>5 007,087</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 57 219,636 | - |

8113-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 23,47 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық бөлік | 76,53 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар**8113-0102-01-объект - 2ТП-630/10(6)/0,4***8113-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 54 400,903 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 28 665,921 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>13 226,894</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>6 600,420</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 24 135,454 | - |

8113-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 44,85 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық бөлік | 55,15 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0103-01-объект - 2ТП-400/10(6)/0,4

8113-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 25 770,725 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 11 013,686 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 5 926,746 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 113,947 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 14 142,488 | - |

8113-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 30,58 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық бөлік | 69,42 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0104-01-объект - 2ТП-4000/10(6)/0,4

8113-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 344 002,944 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 33 826,215 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 20 203,859 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 5 526,053 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 308 289,262 | - |

8113-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 7,21 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық бөлік | 92,79 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар
1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0201-01-объект - КТПН- 100/10(6)/0,4

8113-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 402,951 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 262,708 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 132,371 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 51,930 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 125,585 | - |

8113-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 6,18 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық бөлік | 93,82 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0201-02-объект - КТПН- 160/10(6)/0,4

8113-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 678,090 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 294,639 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 149,379 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 58,389 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 367,010 | - |

8113-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 5,55 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық бөлік | 94,45 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0201-03-объект - КТПН- 250/10(6)/0,4

8113-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 275,514 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 415,341 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 224,559 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 74,200 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 830,376 | - |

8113-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 7,01 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық бөлік | 92,99 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0201-04-объект - КТПН- 400/10(6)/0,4

8113-0201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 774,194 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 501,953 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 217,609 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 113,685 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3 244,233 | - |

8113-0201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 6,18 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық бөлік | 93,82 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0201-05-объект - КТПН- 630/10(6)/0,4

8113-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 330,537 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 823,438 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 411,135 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 160,097 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4 461,152 | - |

8113-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 8,11 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық бөлік | 91,89 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0201-06-объект - КТПН- 1000/10(6)/0,4

8113-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 204,017 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 826,431 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 414,929 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 160,617 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 6 331,472 | - |

8113-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 5,93 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық бөлік | 94,07 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

**2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0202-01-объект - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4**

8113-0202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | мың теңге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Өлшеуіш | |
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 11 772,516 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 836,580 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 420,652 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 170,083 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 10 889,256 | - |

8113-0202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 3,27 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық бөлік | 96,73 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0202-02-объект - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4

8113-0202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | мың теңге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Өлшеуіш | |
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 12 537,361 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 941,723 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 296,954 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 265,884 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 11 543,090 | - |

8113-0202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 2,97 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық бөлік | 97,03 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

**3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық
8113-0203-01-объект - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ**

8113-0203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 29 289,327 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 102,377 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 326,902 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 687,062 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 26 013,841 | - |

8113-0203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 7,80 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық бөлік | 92,20 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

**4-кіші бөлім Шұңқырлар
1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін
8113-0401-01-объект - Шұңқыр, көлемі 5 м3**

8113-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 754,979 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 715,079 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 340,050 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 144,420 | - |

8113-0401-01.1 кестенің соңы

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---------------------------------|---------|----|
| | | объект | м2 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|---|---|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Шұңқыр, көлемі 5 м3 | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0401-02-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3

8113-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 335,420 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 106,293 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 722,583 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 963,914 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|---|---|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Шұңқыр, көлемі 20 м3 | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0401-03-объект - Шұңқыр, көлемі 15 м3

8113-0401-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 304,539 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 129,894 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 474,491 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 582,760 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0401-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Шұңқыр, көлемі 15 м3 | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін
8113-0402-01-объект - Шұңқыр, көлемі 25 м3

8113-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 048,437 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 887,327 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 549,062 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 540,867 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Шұңқыр, көлемі 25 м3 | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0402-02-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3

8113-0402-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 222,714 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 999,543 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 594,022 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 552,011 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0402-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Шұңқыр, көлемі 30 м3 | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін
8113-0403-01-объект - Шұңқыр, көлемі 75 м3

8113-0403-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 27 446,018 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 25 995,496 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 8 462,591 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 597,895 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0403-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Шұңқыр, көлемі 75 м3 | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0403-02-объект - Шұңқыр, көлемі 80 м3

8113-0403-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 22 778,158 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 21 574,334 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 933,297 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 766,930 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0403-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Шұңқыр, көлемі 80 м3 | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0403-03-объект - Шұңқыр, көлемі 100 м3

8113-0403-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 10 327,652 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 9 781,836 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 4 885,030 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 2 016,755 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0403-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Шұңқыр, көлемі 100 м3 | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-кіші бөлім Дәретханалар

1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана

8113-0501-02-объект - Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана

8113-0501-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 333,837 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 316,194 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 144,828 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 71,644 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0501-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| 1 саңылаулы дәретхана | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана
8113-0502-02-объект - Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар

8113-0502-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 491,136 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 465,180 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 283,787 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 69,573 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0502-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0502-03-объект - Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар

8113-0502-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 892,490 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 845,322 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 458,660 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 156,727 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0502-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0502-04-объект - Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар

8113-0502-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 170,116 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 055,426 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 852,482 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 474,414 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0502-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Демалуға арналған алаңдар және автобус аялдамалары (екі туалеттік дәретхана) | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана

8113-0505-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы

8113-0505-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 899,643 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 746,397 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 389,466 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 565,216 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0505-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 96,31 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жарық беру | 3,69 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана
8113-0506-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы

8113-0506-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 666,598 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 419,968 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 290,057 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 887,703 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0506-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 97,41 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жарық беру | 2,59 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана
8113-0509-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы

8113-0509-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 407,855 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 963,500 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 944,691 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 212,104 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0509-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 98,50 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жарық беру | 1,50 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана
8113-0510-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы

8113-0510-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 057,006 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 684,043 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>3 283,031</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>1 375,084</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0510-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 98,14 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жарық беру | 1,86 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-кіші бөлім Гараждар
1-топ Гараждар
8113-0601-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы (суық)

8113-0601-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 9 232,035 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 744,123 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>4 906,606</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>1 539,299</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0601-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 86,66 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Желдету және электр монтаждау жұмыстары | 13,34 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0601-02-объект - 2 автоға арналған гараж боксы

8113-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 13 143,390 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 11 766,934 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 6 763,282 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 052,342 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 719,874 | - |

8113-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 5,93 | 100 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары-жер жұмыстары | 2,67 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары ТК | 42,99 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ | 43,15 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары | 5,27 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0601-03-объект - 12 автоға арналған гараж боксы

8113-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 74 255,184 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 70 330,800 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 39 779,076 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 12 106,837 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 90,63 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту | 6,44 | - |
| Су құбыры және кәріз | 0,42 | - |
| Электр монтаждау жұмыстары | 2,51 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Гараж бокстары

8113-0602-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы

8113-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | 1 авто | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 9 836,875 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 9 316,996 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 858,748 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 833,329 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 89,35 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту | 5,52 | - |
| Су құбыры және кәріз | 1,87 | - |
| Электр монтаждау жұмыстары | 3,26 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0602-02-объект - Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы

8113-0602-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | 1 авто | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 544,994 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 093,391 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 375,650 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 514,078 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0602-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 93,63 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту | 4,54 | - |
| Су құбыры және кәріз | 0,46 | - |
| Электр монтаждау жұмыстары | 1,37 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0602-03-объект - Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы

8113-0602-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | 1 авто | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 045,247 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 778,606 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 774,539 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 782,949 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0602-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 90,88 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту | 7,61 | - |
| Электр монтаждау жұмыстары | 1,51 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

7-кіші бөлім Бастырмалар

1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар

8113-0701-01-объект - 1 автоға арналған бастырма

8113-0701-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 063,031 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 636,900 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 6 266,756 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 412,964 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0701-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|----------------------------|------------------------------------|--|
| 1 автоға арналған бастырма | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0701-02-объект - 3 автоға арналған бастырма

8113-0701-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 14 285,485 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 13 530,497 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 10 326,810 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 178,120 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0701-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| 3 автоға арналған бастырма | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар

8113-0702-01-объект - 6 автоға арналған бастырма

8113-0702-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 113,670 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 684,862 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 5 952,040 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 616,706 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0702-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| 6 автоға арналған бастырма | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар
8113-0703-01-объект - Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем

8113-0703-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 091,660 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 033,966 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 740,554 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 112,120 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0703-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0703-02-объект - Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем

8113-0703-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 494,921 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 415,915 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 145,076 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 79,968 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0703-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8-кіші бөлім Кір жуу орындары
1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары
8113-0801-01-объект - Тәулігіне 148 кг кір жуу орны

8113-0801-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----------------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 36 827,859 | 399,608 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 32 970,616 | 357,754 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>19 635,071</i> | <i>213,054</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>5 531,206</i> | <i>60,018</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 017,517 | 21,891 |

8113-0801-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары ТК | 38,03 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ | 28,59 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Су құбыры және кәріз | 4,70 | 4,41 |
| Жылыту | 13,13 | 9,52 |
| Желдету | 6,90 | 42,70 |
| Ағындық жүйелерді жылумен жабдықтау | 1,07 | 1,29 |
| Күштік жабдық және электр жарықтандыру | 7,57 | 42,07 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары
8113-0803-02-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен
салынған кір жуу орны

8113-0803-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 449 967,268 | 547,912 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 340 825,757 | 415,014 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 225 775,758 | 274,921 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 46 333,382 | 56,418 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 90 123,794 | 109,741 |

8113-0803-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 22,19 | 96,28 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Құрылыс жұмыстары | 64,69 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Су құбыры және кәріз | 0,90 | - |
| Жылыту және желдету | 6,12 | 1,51 |
| Электрмен жарық беру | 2,09 | 0,03 |
| Күштік электр жабдығы | 2,35 | 1,41 |
| Өрт дабылы | 0,80 | 0,15 |
| Байланыс жүйесі | 0,35 | 0,45 |
| Бейнебақылау | 0,50 | 0,16 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері
1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін
8113-0901-01-объект - БӨП, ауданы 11,14 м2

8113-0901-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 926,436 | 711,529 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 911,864 | 620,455 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 408,573 | 305,976 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 610,031 | 144,527 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 628,897 | 56,454 |

8113-0901-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 5,29 | 59,45 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 59,05 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту | 1,34 | - |
| Электрмен жарық беру | 6,50 | - |
| Өлсіз ток желілері | 27,82 | 40,55 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0901-02-объект - БӨП, ауданы 14,50 м2

8113-0901-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 566,352 | 383,886 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 272,171 | 363,598 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 716,380 | 187,337 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 100,305 | 75,883 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0901-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары ТК | 36,02 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ | 58,04 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту | 0,40 | - |
| Электрмен жарық беру | 5,01 | - |
| Байланыс жүйесі | 0,53 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0901-04-объект - БӨП, ауданы 16,64 м2

8113-0901-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|-----------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 19 290,767 | 1 159,301 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 12 665,286 | 761,135 |

8113-0901-04.1 кестенің соңы

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | объект | м2 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 7 318,785 | 439,831 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 2 315,489 | 139,152 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5 918,771 | 355,695 |

8113-0901-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 6,39 | 18,91 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары ТК | 21,42 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ | 25,94 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Су құбыры және кәріз | 2,72 | 0,70 |
| Жылыту және желдету | 0,44 | - |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 4,53 | 1,08 |
| Байланыс жүйесі | 36,50 | 77,65 |
| Өрт дабылы | 2,07 | 1,66 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0901-06-объект - БӨП, ауданы 12,42 м2

8113-0901-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 715,017 | 379,632 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 444,959 | 357,888 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 430,266 | 195,674 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 878,085 | 70,699 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 22,033 | 1,774 |

8113-0901-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 74,57 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жарық беру | 9,36 | - |
| Өрт дабылы | 15,44 | 100 |
| Жылыту | 0,64 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0901-08-объект - БӨП, ауданы 18,9 м2*8113-0901-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 372,778 | 443,004 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 746,608 | 409,874 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 083,094 | 216,037 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 593,718 | 84,324 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 193,917 | 10,260 |

8113-0901-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Технологиялық жабдықтар | 2,66 | 100 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 73,31 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту және желдету | 11,23 | - |
| Су құбыры және кәріз | 2,12 | - |
| Электрмен жарық беру | 6,78 | - |
| Өрт дабылы | 3,90 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0901-10-объект - БӨП, ауданы 29,0 м2*8113-0901-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 17 724,162 | 611,178 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 15 571,769 | 536,958 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 8 483,641 | 292,539 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3 115,521 | 107,432 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 283,505 | 44,258 |

8113-0901-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 4,04 | 51,31 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 70,37 | - |

8113-0901-10.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту және желдету | 6,25 | - |
| Электр жабдығы | 5,64 | 36,54 |
| Өрт дабылы | 13,69 | 12,16 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0901-13-объект - БӨП, ауданы 15,27 м2

8113-0901-13.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 955,634 | 324,535 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 693,729 | 307,383 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 870,143 | 187,960 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 719,375 | 47,110 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8113-0901-13.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Сәулет және құрылыс шешімдері | 93,97 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электротехникалық шешім | 6,03 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0901-14-объект - БӨП, ауданы 13,75 м2

8113-0901-14.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 844,852 | 497,808 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 466,314 | 470,278 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 907,724 | 284,198 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 066,773 | 77,584 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 17,725 | 1,289 |

8113-0901-14.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары (КЖ) | 25,48 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары (АР) | 69,39 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту жүйесі | 0,57 | 100 |
| Электрмен жарық беру және электр жабдығы | 4,56 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-0901-15-объект - Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП

8113-0901-15.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|-----------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 496,256 | 1 108,913 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 491,533 | 960,285 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 822,433 | 417,520 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 799,720 | 266,230 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 642,502 | 95,045 |

8113-0901-15.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Құрылыс жұмыстары | 46,88 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылу беру, ауаны желдету және баптау | 2,83 | 18,89 |
| Электрмен жарықтандыру және күш электр жабдығы | 5,43 | 1,30 |
| Өрт дабылы | 5,94 | 9,82 |
| Байланыс жүйесі | 6,98 | 17,65 |
| Технологиялық жабдықтар | 1,60 | 15,04 |
| Бейнебақылау | 30,33 | 37,30 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

10-кіші бөлім Эстакадалар
1-топ Тиеу эстакадасы
8113-1001-01-объект - Тиеу эстакадасы

8113-1001-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 685,739 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 543,797 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 670,468 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 282,916 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

мың теңге

8113-1001-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Тиеу эстакадасы | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

11-кіші бөлім Оператор бөлмесі
1-топ Оператор бөлмесі
8113-1101-01-объект - Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі,
ауданы 16,8 м2

8113-1101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 10 691,321 | 636,387 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 761,254 | 521,503 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 5 021,909 | 298,923 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 568,398 | 93,357 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 441,198 | 85,785 |

мың теңге

8113-1101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Жылыту және желдету | 5,89 | - |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 8,65 | 56,88 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 60,22 | - |

8113-1101-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Су құбыры және кәріз | 3,42 | 3,31 |
| Электрмен жарық беру | 18,84 | 39,81 |
| Өрт дабылы | 2,97 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар

1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар

8113-1201-01-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт

8113-1201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 16 941,567 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 12 729,572 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 6 218,492 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 680,615 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3 504,334 | - |

8113-1201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Жылу механикалық бөлігі | 39,94 | 100 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 52,87 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Су құбыры және кәріз | 2,58 | - |
| Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары | 4,61 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1201-04-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт

8113-1201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 19 466,534 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 13 540,151 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 7 741,400 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 368,943 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5 173,660 | - |

8113-1201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Жылу механикалық жабдықтар | 48,80 | 100 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 44,72 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Су құбыры және кәріз | 3,12 | - |
| Жылыту және желдету | 3,36 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1201-05-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт

8113-1201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 34 143,026 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 22 880,176 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 12 119,189 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 4 452,314 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 9 986,160 | - |

8113-1201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Жылу механикалық бөлігі | 56,37 | 99,27 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 38,29 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту және желдету | 1,37 | - |
| Су құбыры және кәріз | 2,17 | 0,59 |
| Күштік жабдық және электрмен жарықтандыру | 1,80 | 0,15 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар
8113-1202-01-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт

8113-1202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 21 549,204 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 18 224,781 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>10 715,889</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>3 120,536</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 307,500 | - |

8113-1202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| Жабдық | | |
| Жылу механикалық бөлігі | 25,26 | 77,28 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 44,71 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту және желдету | 2,80 | - |
| Су құбыры және кәріз | 5,80 | 22,72 |
| Отын жабдықтау | 13,46 | - |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 1,65 | - |
| Өрт сигнализациясы және хабарландыру | 6,33 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1202-02-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт

8113-1202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 27 728,664 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 23 240,512 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>14 137,675</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>3 576,842</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3 191,356 | - |

8113-1202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Жылу механикалық жабдықтар | 31,39 | 79,49 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 42,78 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Су құбыры және кәріз | 4,34 | 2,53 |
| Жылыту және желдету | 3,50 | - |
| Отын жабдықтау | 13,59 | - |
| Электрмен жарық беру | 4,40 | 17,97 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар

8113-1203-01-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт

8113-1203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 13 608,088 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 163,389 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 450,782 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 577,840 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 6 046,473 | - |

8113-1203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Жылу механикалық бөлігі | 62,28 | 95,01 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 31,96 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,31 | 3,90 |
| Газбен жабдықтау | 2,45 | 1,10 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1203-02-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт*8113-1203-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 36 601,503 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 26 172,834 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 16 488,829 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3 770,394 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 8 968,252 | - |

8113-1203-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Жылыту және жылу механикалық шешімдер | 38,71 | 97,12 |
| Технологиялық жабдықтар | 0,52 | 1,82 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 55,54 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Желдету | 0,79 | - |
| Сумен жабдықтау | 0,20 | - |
| Кәріз | 0,22 | - |
| Газбен жабдықтау | 0,89 | - |
| Электрмен жабдықтау | 2,77 | 1,06 |
| Өрт дабылы | 0,35 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1203-08-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт*8113-1203-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 78 082,053 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 57 088,947 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 30 487,762 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 10 652,961 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 17 807,603 | - |

8113-1203-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Жылу механикалық жабдықтар | 43,46 | 79,76 |
| Резервуардың жабдығы | 0,56 | 1,14 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы газбен жабдықтау желілері | 8,84 | 9,02 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 30,09 | - |
| Мұнай өнімдерін сақтауға арналған сыйымдылығы 10 м3 көлденең болат резервуар | 4,47 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Су құбыры және кәріз | 2,32 | 1,47 |
| Жылыту және желдету | 0,94 | - |
| Электрмен жарық беру | 1,46 | - |
| Электр жабдығы | 1,56 | - |
| Өрт дабылы | 0,32 | - |
| Газбен жабдықтау және автоматты өрт сөндіру | 5,99 | 8,62 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)

1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды

8113-1301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт

8113-1301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 35 233,468 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 077,908 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 480,960 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 199,833 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 33 039,615 | - |

8113-1301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Қазандықтың жылу механикалық шешімі | 94,13 | 100 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 5,87 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт*8113-1301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 71 819,288 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 10 450,356 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 581,045 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3 739,684 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 60 785,813 | - |

8113-1301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Қазандық пен жабдықтың іргетасы | 4,77 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Блок-модульді қазандық | 95,23 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт*8113-1301-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 83 429,785 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 37 476,113 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 20 385,101 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 6 885,977 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 43 862,544 | - |

8113-1301-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Қазан жабдықтары | 56,11 | 95,58 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 8,43 | - |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 9,69 | - |
| Шартты таза ағындардың сыйымдылығы | 4,34 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Алаң ішіндегі электртехникалық желілер | 11,62 | - |

8113-1301-08.2-кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| Өрт дабылы. Бейнебақылау | 9,80 | 4,42 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМК), сұйық отынды
8113-1302-02-объект - БМК, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт

8113-1302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 35 242,769 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 13 540,985 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 9 275,033 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 563,576 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 20 946,211 | - |

8113-1302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Қазандық ТМ | 61,61 | 100 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Қазандық. ЖС жалпы құрылыс жұмыстары | 7,37 | - |
| Түтін мұржасының металл құрылымдары Н=15 м | 10,91 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| ТМ сыртқы отынмен жабдықтау | 12,24 | - |
| Дизель отынына арналған жерасты резервуарлары ТМ | 2,29 | - |
| Дизель отынына арналған жерасты резервуарлары АС | 5,58 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМК), табиғи газ отынды
8113-1303-01-объект - БМК, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт

8113-1303-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 47 709,383 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 20 057,709 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 11 321,470 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3 270,459 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 26 532,475 | - |

8113-1303-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 53,78 | 93,95 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары (іргетастар мен қоршаулар) | 5,06 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау) | 0,70 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау) | 18,16 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жабдықтау желілері | 1,81 | - |
| Газбен жабдықтау құбырлары | 7,78 | 6,05 |
| Жылумен жабдықтау құбырлары | 6,88 | - |
| Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері | 5,84 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт

8113-1303-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 49 499,153 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 20 393,585 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 12 506,196 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 846,201 | - |
| 2 | Жабдық, жиназ және құрал-сайман | 27 967,627 | - |

8113-1303-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 54,99 | 94,46 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 7,59 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау) | 0,95 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау) | 12,28 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жабдықтау желілері | 2,06 | - |
| Газбен жабдықтау құбырлары | 7,76 | 5,54 |
| Жылумен жабдықтау құбырлары | 3,33 | - |
| Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері | 11,04 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт*8113-1303-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 52 235,092 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 22 153,959 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 13 065,417 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3 468,418 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 28 844,966 | - |

8113-1303-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 53,83 | 94,63 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 7,63 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау) | 0,57 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау) | 15,82 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жабдықтау желілері | 1,65 | - |
| Газбен жабдықтау құбырлары | 7,33 | 5,37 |
| Жылумен жабдықтау құбырлары | 7,23 | - |
| Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері | 5,94 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт*8113-1303-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 52 310,735 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 20 510,311 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 11 515,281 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3 356,893 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 30 655,970 | - |

8113-1303-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Жылу техникалық жабдықтар | 57,08 | 94,76 |

8113-1303-04.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 5,02 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау) | 0,64 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау) | 16,54 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жабдықтау желілері | 2,06 | - |
| Газбен жабдықтау құбырлары | 7,08 | 5,24 |
| Жылумен жабдықтау құбырлары | 6,27 | - |
| Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері | 5,32 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт

8113-1303-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 60 766,684 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 21 518,685 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 12 878,687 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 2 800,687 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 38 047,280 | - |

8113-1303-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| Жабдық | | |
| Жылу техникалық жабдықтар | 61,76 | 95,57 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Блоқты-модульді қазандық-жылу пункті | 3,02 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау | 11,84 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау | 4,52 | - |
| Газбен жабдықтау желілері | 5,47 | 4,43 |
| Жылумен жабдықтау | 13,38 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1303-06-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт*8113-1303-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 45 228,539 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 10 754,317 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 851,613 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 421,756 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 33 874,143 | - |

8113-1303-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Жылу механикалық шешімдер | 84,91 | 99,06 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 13,88 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| БӨА және автоматика | 1,20 | 0,94 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1303-10-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт*8113-1303-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 52 799,562 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 14 572,770 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 5 790,578 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 588,747 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 37 413,646 | - |

8113-1303-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтарды сатып алу және монтаждау | 67,09 | 87,29 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 7,11 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жабдықтау | 9,05 | 8,16 |

8113-1303-10.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері | 8,65 | - |
| Сыртқы газбен жабдықтау желілері | 8,10 | 4,56 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8113-1303-19-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт

8113-1303-19.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 459 674,907 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 64 493,979 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 29 013,305 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 13 150,350 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 391 582,233 | - |

8113-1303-19.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Жылу механикалық шешімдер | 84,02 | 93,70 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Темірбетон конструкциялары | 3,66 | - |
| Темірбетон конструкциялары | 1,68 | - |
| Технологиялық шешімдер | 1,86 | - |
| Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері | 1,44 | 0,49 |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологияларды автоматтандыру | 0,34 | - |
| Газбен жабдықтау | 0,79 | 0,18 |
| Электр желілері | 6,21 | 5,63 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

Мәдениет объектілері 8-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары;
- 2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар;
- 3-кіші бөлім Мәдениет үйлері.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 орын) келтірілген.

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

8-бөлім Мәдениет объектілері**1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары****1-топ Амфитеатрлар****8114-0101-01-объект - Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр***8114-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 264,033 | 748,860 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 455,564 | 563,374 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 591,858 | 365,217 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 340,216 | 78,055 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 671,451 | 154,050 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 348,993 | 80,069 |

8114-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 53,67 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 18,86 | |
| Жабдық | | |
| Бассейнді жабдықтау | 16,15 | 94,53 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 1,21 | - |
| Аумақты сыртқы электрмен жарықтандыру | 1,12 | 0,04 |
| Қасбеттің сыртқы электр жарығы | 1,11 | 1,28 |
| Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер | 0,06 | 0,02 |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 1,05 | 4,08 |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 0,22 | 0,05 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,12 | - |
| Жабындар | 4,36 | - |
| Көгалдандыру | 1,94 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,12 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8114-0101-02-объект - 400 орындық ашық амфитеатр*8114-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 403,267 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 381,582 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 239,555 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 56,610 | - |

8114-0101-02.1 кестенің соңы

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------|----|
| | | 1 орын | м2 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,393 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8114-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары | 1,99 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар | 3,29 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері | 10,44 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары | 2,02 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр | 0,48 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар | 18,03 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары | 57,26 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Жаңбыр канализациясы | 0,60 | 56,17 |
| Күштік жабдық және электр жарықтандыру | 2,35 | 43,83 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,51 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 3,04 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Драма театрлары

8114-0102-01-объект - 510 орындық драма театры

8114-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | | мың теңге |
|-------|--|------------|---------|-----------|
| | | 1 орын | м2 | |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 10 428,555 | 504,699 | |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 446,412 | 360,375 | |
| 1.1 | с.і. материалдар | 4 542,926 | 219,859 | |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 221,350 | 59,108 | |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 566,641 | 124,215 | |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 055,691 | 99,487 | |

8114-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 58,16 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 14,72 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 25,16 | 99,13 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 0,32 | 0,05 |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,05 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 0,26 | - |
| Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері | 0,10 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 0,45 | 0,82 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,27 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 0,38 | - |
| Көгалдандыру | 0,11 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,01 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Көрермен залдары

8114-0103-01-объект - 500 орындық көрермендер залы

8114-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 9 836,476 | 428,792 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 265,689 | 316,726 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 5 056,429 | 220,420 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 841,271 | 36,673 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 165,369 | 94,393 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 972,546 | 85,987 |

8114-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 58,11 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 12,09 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 22,69 | 96,09 |
| Көтергіш-көлік жабдығы | 1,02 | 3,80 |

8114-0103-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы электрмен жабдықтау желілері | 0,30 | 0,02 |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 0,03 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 3,43 | 0,09 |
| Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері | 0,11 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 0,43 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,10 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 1,49 | - |
| Көгалдандыру | 0,15 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,03 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Клубтар
8114-0104-01-объект - 150 орындық клуб

8114-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 631,208 | 287,996 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 383,724 | 244,301 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 757,849 | 133,801 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 246,127 | 43,455 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 170,273 | 30,063 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 143,032 | 25,253 |

8114-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Конструкциялар және құрылыс жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 54,28 | |
| Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Инженерлік қамтамасыз ету | 16,42 | |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 9,98 | 96,67 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| 0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері | 1,93 | 1,78 |
| Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер | 2,08 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 1,99 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 2,61 | 0,64 |
| Септик | 0,31 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 1,10 | - |

8114-0104-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 6,78 | - |
| Көгалдандыру | 1,52 | - |
| Шағын сәулет нысандары, арық, темірбетон науа | 1,00 | 0,92 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар

1-топ Кітапханалар

8114-0201-02-объект - Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана

8114-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1000 сақтау бірлігі | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 943,311 | 273,043 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 979,326 | 228,756 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 873,092 | 131,993 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 867,205 | 39,841 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 613,632 | 28,191 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 393,765 | 18,090 |

8114-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары | 3,69 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар | 4,78 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері | 22,85 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары | 2,63 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр | 2,69 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар | 3,88 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары | 10,35 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары | 4,99 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 0,80 | 0,55 |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 4,76 | 6,59 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,34 | 2,79 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 0,31 | 0,27 |
| Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері | 0,43 | - |
| Автоматты газбен өрт сөндірудің ішкі инженерлік жүйелері | 8,81 | - |

8114-0201-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 9,17 | 77,69 |
| Көтергіш жабдықтар | 0,46 | 3,45 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңишілік желілері | 1,75 | 8,66 |
| Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері | 2,15 | - |
| Алаң ішіндегі жылу желілері | 1,01 | - |
| Алаң ішіндегі сыртқы трасса отын қоймасы науасы | 0,65 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,31 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 5,87 | - |
| Көгалдандыру | 0,95 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,46 | - |
| Қоршаулар | 3,93 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Мәдениет үйлері

1-топ Мәдениет үйлері

8114-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі

8114-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------------------|----|
| | | ғимараттың жалпы ауданының м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 260,746 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 229,362 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 132,824 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 38,156 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 15,246 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 9,038 | - |

8114-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары | 2,10 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар | 4,87 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері | 10,56 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары | 3,82 | - |

8114-0301-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр | 18,77 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар | 2,84 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 10,31 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 4,79 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 1,10 | 2,65 |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 3,71 | 14,97 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,92 | - |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 0,04 | - |
| Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері | 0,23 | - |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 5,63 | 82,37 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 2,28 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры | 4,07 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 1,56 | - |
| Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері | 3,57 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,70 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 8,61 | - |
| Көгалдандыру | 1,99 | - |
| Аумақты қоршау | 4,73 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,81 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8114-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі

8114-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-------------------------------|----|
| | | ғимараттың жалпы ауданының м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 367,608 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 313,962 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 191,248 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 48,624 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 31,554 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 13,977 | - |

8114-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары | 1,43 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар | 2,90 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері | 9,36 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары | 2,84 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр | 37,01 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар | 4,74 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 6,88 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 3,81 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 0,66 | 0,21 |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 4,44 | 13,62 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 3,65 | 4,78 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 0,17 | 0,57 |
| Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері | 0,47 | - |
| Жабдық | | |
| Жеделсаты жабдығы | 3,55 | 28,39 |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 5,34 | 51,74 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 2,73 | 0,70 |
| Алаң ішіндегі су құбыры | 0,95 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 0,64 | - |
| Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері | 2,26 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 1,12 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 3,86 | - |
| Көгалдандыру | 0,57 | - |
| Аумақты қоршау | 0,45 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,18 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8114-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі

8114-0301-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-------------------------------|----|
| | | ғимараттың жалпы ауданының м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 463,177 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 395,022 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 218,023 | - |

8114-0301-03.1-кестенің соңы

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-------------------------------|----|
| | | ғимараттың жалпы ауданының м2 | м2 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 75,387 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 40,361 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 35,313 | - |

8114-0301-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары | 1,35 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар | 4,87 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері | 12,26 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары | 2,73 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр | 16,29 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Баска конструкциялар | 2,02 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 8,52 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 17,27 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 1,14 | 0,87 |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 5,67 | 5,55 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 3,61 | 2,47 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 0,09 | - |
| Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері | 0,42 | - |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 8,45 | 86,47 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңишілік желілері | 1,18 | - |
| Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер | 0,06 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры | 1,48 | - |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 0,79 | - |
| Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері | 1,24 | - |
| Алаңишілік газбен жабдықтау желілері | 1,51 | 4,64 |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,54 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 3,01 | - |
| Көгалдандыру | 0,47 | - |
| Аумақты қоршау | 5,02 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8114-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі*8114-0301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------------------|----|
| | | ғимараттың жалпы ауданының м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 348,169 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 297,685 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 180,071 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 47,512 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 29,539 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 21,871 | - |

8114-0301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары | 1,98 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар | 4,67 | - |
| Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері | 11,33 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары | 3,47 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр | 17,51 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар | 3,22 | - |
| Әрлеу жұмыстары | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 9,14 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар | 5,41 | - |
| Ішкі инженерлік қамтамасыз ету | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 1,56 | 1,91 |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 7,04 | 20,63 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,62 | 1,25 |
| Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері | 0,35 | 0,33 |
| Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері | 0,46 | - |
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік | 10,08 | 74,04 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері | 1,04 | - |
| Алаң ішіндегі су құбыры | 2,66 | 1,84 |
| Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері | 1,01 | - |
| Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері | 1,50 | - |
| Абаттандыру | | |
| Алаң ішіндегі тік жайғастыру | 0,08 | - |
| Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу | 4,25 | - |
| Көгалдандыру | 1,47 | - |

8114-0301-04.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| Аумақты қоршау | 8,62 | - |
| Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар | 0,51 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

Сумен жабдықтау және кәріз объектілері 9-бөліміне техникалық бөлім

Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары
- 1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін;
- 2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін;
- 4-топ 1 көтермелі сорғы станциялары;
- 5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары;
- 6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы;
- 8-топ Таза су резервуарлары;
- 9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер;
- 10-топ Су кернеуіш мұнаралар;
- 11-топ тазалау және сүзу станциялары;
- 2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары
- 5-топ Кәріздік сорғы станциялары;
- 6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары.

Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері және объект бойынша шығындардың құрылымы белгіленген өлшем бірлігіне (өлшеуіш) келтірілген. ҚҚІК мың теңгеде келтірілген.

Осы Жинақта ұсынылған объектілер, әдетте, құрылыс салуға бөлінген жер учаскесі шегінде орналасқан негізгі объектілерге қосымша өзге де қосалқы объектілер ретінде ескеріледі.

Сумен жабдықтау және кәріз объектілері үшін ҚҚІК алаң ішіндегі инженерлік инфрақұрылымды және Абаттандыруды ескермейді.

8115-0110-01÷8115-0110-15 нормалары үшін өкіл объект 901-5-32с «Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) бірдейлендірілген су кернеуіш болат мұнаралар» үлгілік жобасы болып табылады. Бұл нормалардың ҚҚІК 7-8 баллды және 9 баллды құрайтын өңірдің сейсмикалық белсенділігін ескере отырып, жоспарланатын құрылыс объектісі үшін есептелді.

Сәйкесінше, Өндірістік емес мақсаттағы объектілердің ғимараттары мен құрылыстары құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін қолдану жөніндегі жалпы ережелерде келтірілген сейсмикалыққа арналған түзету коэффициенттерін қосымша қолданбаған жөн.

Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

9-бөлім Сумен жабдықтау және кәріз объектілері**1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары****1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін****8115-0101-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ***8115-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 728,527 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 615,130 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 786,584 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 353,873 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 713,040 | - |

8115-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жұмыс ұңғымасы | 53,33 | - |
| Сорғыны орнатуға арналған құдық | 14,20 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 32,46 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0101-02-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ*8115-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 725,745 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 053,108 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 286,336 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 309,042 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 241,051 | - |

8115-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жұмыс ұңғымасы | 40,15 | - |

8115-0101-02.2-кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Сорғыны орнатуға арналған құдық | 10,69 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 49,15 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0101-03-объект - Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ

8115-0101-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 11 741,737 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 254,308 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 586,054 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 275,202 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 898,898 | - |

8115-0101-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жұмыс ұңғымасы | 56,95 | - |
| Сорғыны орнатуға арналған құдық | 7,41 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 35,63 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін

8115-0102-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ

8115-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 11 239,663 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 10 564,112 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 272,099 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 166,654 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8115-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жұмыс ұңғымасы | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы
8115-0104-01-объект - Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін

8115-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 15 899,210 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 13 874,175 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 6 757,463 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 674,091 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 760,497 | - |

8115-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Тік дренаж ұңғымасын бұрғылау | 65,17 | - |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 16,10 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 16,47 | 100 |
| Жылыту және желдету | 0,74 | - |
| Электр жабдықтары мен электр жарықтандыру желілері | 1,52 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0104-02-объект - Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз)

8115-0104-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 383,598 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 318,732 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 872,322 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 619,722 | - |

8115-0104-02.1 кестенің соңы

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---------------------------------|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 818,692 | - |

8115-0104-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Құрылыс жұмыстары | 10,82 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Желдету | 0,79 | - |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 88,39 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0104-07-объект - 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін

8115-0104-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 9 905,724 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 128,077 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 801,885 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 384,105 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 036,827 | - |

8115-0104-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі | 4,79 | - |
| Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі | 19,28 | - |
| Әрлеу жұмыстары | 16,98 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 30,64 | 58,47 |
| Электрмен жарық беру | 1,37 | - |
| Күштік электр жабдығы | 10,52 | 41,53 |
| Автоматтандыру | 15,03 | - |
| Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері | 1,39 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары**8115-0105-01-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін***8115-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 28 891,412 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 21 430,778 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>10 871,072</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>4 603,583</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5 507,361 | - |

8115-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 61,33 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 36,69 | 100 |
| Электр жабдықтары мен электр жарықтандыру желілері | 1,98 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0105-02-объект - Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін*8115-0105-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 28 233,218 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 15 758,560 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>9 056,740</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>2 826,926</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 11 305,734 | - |

8115-0105-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Құрылыс жұмыстары | 36,64 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 58,59 | 97,92 |
| Желдету | 0,55 | 0,20 |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 4,21 | 1,88 |

8115-0105-02.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0105-03-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін

8115-0105-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 45 800,657 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 23 334,579 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 15 237,861 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 3 275,508 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 20 561,980 | - |

8115-0105-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 34,61 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 37,54 | 58,11 |
| ЖЖ және СК бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар | 0,77 | - |
| Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары | 26,86 | 41,43 |
| Жиһаз және мүкәммал | 0,22 | 0,46 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0105-06-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін

8115-0105-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 49 949,841 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 25 226,540 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 14 040,420 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 4 211,825 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 22 424,069 | - |

8115-0105-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі | 9,89 | - |
| Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі | 6,07 | - |
| Әрлеу жұмыстары | 6,74 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 43,18 | 84,34 |
| Сумен жабдықтаудың және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 9,97 | - |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 1,29 | - |
| Электр күш жабдықтары мен жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 16,47 | 13,51 |
| Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері | 6,39 | 2,14 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0105-07-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін

8115-0105-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | мың теңге | |
|-------|---|------------------|-----------|
| | | Өлшеуіш | |
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 64 849,084 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 44 304,202 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 26 197,686 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 7 510,060 | - |
| 2 | Жабдық, жиназ және құрал-сайман | 16 506,848 | - |

8115-0105-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі | 14,64 | - |
| Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі | 20,23 | - |
| Әрлеу жұмыстары | 14,74 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 26,55 | 91,11 |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 8,09 | - |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 1,01 | - |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,61 | 1,10 |
| Күштік электр жабдығы | 4,44 | - |
| Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері | 7,69 | 7,80 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0105-12-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін*8115-0105-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 154 322,677 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 69 589,441 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 39 802,821 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 12 351,029 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 79 054,748 | - |

8115-0105-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі | 13,66 | - |
| Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі | 14,83 | - |
| Өрлеу жұмыстары | 6,20 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 59,07 | 99,31 |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 0,29 | - |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 0,55 | - |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 5,00 | 0,69 |
| Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері | 0,40 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы**8115-0106-01-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін***8115-0106-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 26 541,330 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 20 224,132 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 11 569,602 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3 559,445 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4 666,912 | - |

8115-0106-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 60,13 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 26,55 | 89,65 |
| ЖЖ бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар | 0,63 | - |
| СК бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар | 0,64 | - |
| Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары | 11,66 | 8,40 |
| Жиһаз және мүкәммал | 0,39 | 1,95 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0106-03-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін

8115-0106-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 78 312,480 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 27 032,130 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 17 224,695 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 4 094,968 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 49 074,533 | - |

8115-0106-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі | 4,42 | - |
| Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі | 9,42 | - |
| Өрлеу жұмыстары | 6,39 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 74,52 | 98,90 |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 1,01 | - |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 0,21 | - |
| Бейнебақылау | 0,53 | - |
| Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері | 0,39 | - |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 3,11 | 1,10 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0106-04-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін

8115-0106-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 187 933,141 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 45 746,203 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 27 746,960 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 7 256,251 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 138 454,055 | - |

8115-0106-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Ғимараттың (имараттың) Жерасты құрылыс бөлігі | 2,44 | - |
| Ғимараттың (имараттың) жерүсті құрылыс бөлігі | 14,18 | - |
| Әрлеу жұмыстары | 2,70 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері | 0,36 | 0,04 |
| Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері | 2,69 | 0,35 |
| Технологиялық жабдықтар | 76,45 | 99,41 |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 1,18 | 0,20 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8-топ Таза су резервуарлары

8115-0108-01-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары

8115-0108-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 10 245,968 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 608,915 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 831,400 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 554,889 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 022,613 | - |

8115-0108-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 76,27 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 23,73 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0108-02-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3

8115-0108-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 471,273 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 836,787 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 724,051 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 231,733 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 197,289 | - |

8115-0108-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 93,38 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 6,62 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0108-03-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3

8115-0108-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 18 046,400 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 16 845,330 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 8 988,353 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3 210,626 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8115-0108-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 98,35 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар | 1,65 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0108-04-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3

8115-0108-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 23 847,862 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 22 260,678 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 12 697,683 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3 809,117 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8115-0108-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 97,94 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар | 2,06 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0108-05-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3

8115-0108-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 24 994,361 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 23 330,873 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 12 849,776 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 4 217,383 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8115-0108-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 98,03 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар | 1,97 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0108-06-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3

8115-0108-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 60 907,572 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 57 077,730 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 31 770,065 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 9 315,846 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8115-0108-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Имараттың Жерасты құрылыс бөлігі | 97,91 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар | 2,09 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0108-07-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3

8115-0108-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 138 263,202 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 129 061,157 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 78 680,925 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 19 830,998 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8115-0108-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Имараттың Жерасты құрылыс бөлігі | 92,66 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар | 0,89 | - |
| Желдету | 6,45 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер
8115-0109-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер,
сыйымдылығы 500 м3

8115-0109-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | мың теңге | |
|-------|---|-----------|----|
| | | Өлшеуіш | |
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 054,883 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 313,910 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 607,422 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 121,024 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 290,792 | - |

8115-0109-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 52,25 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Желдету | 2,74 | 4,54 |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 21,71 | 34,21 |
| Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары | 23,31 | 61,25 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0109-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер,
сыйымдылығы 900 м3

8115-0109-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | мың теңге | |
|-------|--|------------|----|
| | | Өлшеуіш | |
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 10 693,944 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 155,956 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 339,438 | - |

8115-0109-02.1 кестенің соңы

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 140,000 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3 027,769 | - |

8115-0109-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 41,01 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Желдету | 16,26 | 43,13 |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 27,85 | 38,08 |
| Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары | 14,87 | 18,79 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0109-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3

8115-0109-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | | мың теңге |
|-------|--|------------|----|-----------|
| | | объект | м2 | |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 10 686,518 | - | |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 149,024 | - | |
| 1.1 | с.і. материалдар | 4 265,801 | - | |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 179,061 | - | |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3 027,769 | - | |

8115-0109-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 39,62 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Желдету | 16,27 | 43,13 |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 29,22 | 38,08 |
| Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары | 14,88 | 18,79 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

10-топ Су кернеуіш мұнаралар

8115-0110-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін

*8115-0110-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 572,053 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 994,342 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 272,557 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 587,692 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 31,366 | - |

8115-0110-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 88,33 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық су құбыры және арматура | 10,46 | - |
| Автоматтандыру | 1,21 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0110-08-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін

*8115-0110-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 14 707,595 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 13 266,830 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 9 547,394 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 336,269 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 273,785 | - |

8115-0110-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 90,39 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |

8115-0110-08.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| Технологиялық су құбыры және арматура | 7,40 | 62,88 |
| Автоматтандыру | 2,21 | 37,12 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0110-15-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін

8115-0110-15.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 22 049,339 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 20 018,332 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 14 784,801 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 863,222 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 270,151 | - |

8115-0110-15.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 91,46 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық су құбыры және арматура, автоматтандыру | 8,54 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

11-топ Тазалау және сүзу станциялары

8115-0111-01-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул

8115-0111-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 18 381,333 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 000,156 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 173,902 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 334,939 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 16 205,239 | - |

8115-0111-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Блокқа арналған іргетастар контейнер типті модуль | 10,27 | - |
| Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнер түріндегі модулі блогы | 89,73 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0111-02-объект - Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул

8115-0111-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 38 935,391 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 895,050 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 742,913 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 463,253 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 35 785,686 | - |

8115-0111-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Блокқа арналған іргетастар контейнер типті модуль | 6,98 | - |
| Контейнер типті су тазарту қондырғысының Блок модулі | 93,02 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0111-03-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул

8115-0111-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 164,562 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 060,800 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 009,100 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 393,991 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 570,640 | - |

8115-0111-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жер жұмыстары | 0,28 | - |
| Іргетастар | 8,42 | - |
| Қабырғалар | 10,16 | - |
| Жабындар мен шатырлар | 4,33 | - |
| Есіктер | 0,72 | - |
| Еден | 1,73 | - |
| Ішкі әрлеу жұмыстары | 2,07 | - |
| Сыртқы әрлеу жұмыстары | 2,14 | - |
| Өртүрлі жұмыстар | 0,78 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту және желдету | 0,74 | 1,29 |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 47,29 | 36,05 |
| Электрмен жарық беру және электр жабдығы | 14,66 | 36,81 |
| Автоматтандыру | 6,68 | 25,84 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0111-08-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул

8115-0111-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 61 109,432 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 24 928,327 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 14 990,933 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 3 869,047 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 34 357,034 | - |

8115-0111-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі | 2,56 | - |
| Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі | 8,82 | - |
| Әрлеу жұмыстары | 5,19 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 81,24 | 99,28 |
| Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері | 0,30 | - |
| Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері | 1,91 | 0,72 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары**5-топ Кәріздік сорғы станциялары****8115-0205-01-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін***8115-0205-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 51 112,085 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 20 259,549 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>16 917,331</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>973,248</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 28 755,337 | - |

8115-0205-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС | 55,37 | 58,40 |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Өрт және күзет сигнализациясы | 0,56 | 0,13 |
| Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес | 43,82 | 41,48 |
| Электротехникалық бөлік | 0,26 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0205-05-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін*8115-0205-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 69 076,834 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 21 594,564 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>18 238,676</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>937,964</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 45 246,876 | - |

8115-0205-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС | 65,02 | 70,05 |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Өрт-күзет дабылы | 0,41 | 0,08 |

8115-0205-05.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес | 34,39 | 29,87 |
| Электротехникалық бөлік | 0,19 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0205-08-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін

8115-0205-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 88 290,528 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 24 407,774 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 19 491,242 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 554,312 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 61 356,146 | - |

8115-0205-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС | 66,72 | 69,54 |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Өрт-күзет дабылы | 0,32 | 0,06 |
| Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес | 32,82 | 30,40 |
| Электротехникалық бөлік | 0,15 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0205-12-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін

8115-0205-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 386 632,682 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 101 679,990 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 36 959,563 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 27 261,859 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 275 989,157 | - |

8115-0205-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 20,87 | 0,07 |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту және желдету | 0,65 | 0,28 |
| Су құбыры және кәріз | 0,08 | - |
| Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары | 1,15 | 0,96 |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 72,39 | 93,72 |
| Кіріктірілген автоматика | 4,85 | 4,97 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0205-14-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін

8115-0205-14.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 538 218,216 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 286 671,595 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 171 601,109 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 43 483,805 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 226 275,270 | - |

8115-0205-14.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 45,33 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту және желдету | 1,84 | 0,35 |
| Су құбыры және кәріз | 0,13 | - |
| Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары | 22,09 | 40,95 |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 27,63 | 54,26 |
| Күзет, өрт сигнализациясы | 0,26 | - |
| Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес | 2,72 | 4,45 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары
8115-0206-06-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін

8115-0206-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 61 377,736 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 23 011,795 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 10 238,441 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 5 549,425 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 36 509,196 | - |

8115-0206-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 31,98 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 68,02 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0206-09-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін

8115-0206-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 117 000,860 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 21 040,529 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 9 438,479 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 4 161,595 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 94 105,517 | - |

8115-0206-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 13,59 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 85,88 | 100 |
| Сорғыны электрмен жабдықтау | 0,53 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8115-0206-12-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін*8115-0206-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 298 685,515 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 110 969,852 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 73 033,253 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 12 600,540 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 177 933,186 | - |

8115-0206-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 30,52 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар | 69,48 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

Автомобиль жолдары 10 бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1 кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары;
- 2 кіші бөлім Қиылыстар және жанасулар;
- 3 кіші бөлім Жасанды құрылыстар;
- 4 кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары;
- 5 кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке келтірілген (автожолдың 1 км, қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының 100 м², су өткізу құбырларының 100 м, демалыс алаңдарының 100 м², жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км).

3 2 кіші бөлімінің 1-топтың көрсеткіштері жол жабынының 100 м² есептелген, оған: қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының ауданы (дөңгелектеу шегінде және дөңгелектеу шегінен тыс), тежеу (екпіндеу) жолақтарындағы жол жабынының ауданы, басты және екінші дәрежелі жолдардағы өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы, сондай-ақ олар болған жағдайда тұрақ жолақтарындағы жол жабынының ауданы кіреді.

4 3 кіші бөлімінің 1 топтың көрсеткіштері құлама қабырғаларды ескере отырып, бастарымен су өткізу құбырлардың 100 м есептелген.

5 Демалыс алаңдарын жайластыруға арналған көрсеткіштер (8118-0401 тобы) алаңдардың 100 м² ауданына есептелген, оған өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы және демалыс алаңдарындағы жол жабынының ауданы, тротуарлардың ауданы, жабдыққа арналған алаңдардың ауданы (ШСН, эстакадалар, дәретханалар және т.б.) кіреді. Көгалдар, технологиялық құламалар, жол жиектері алаң ауданына енгізілмейді.

6 Уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салуға арналған шығындар жолдарды салу үшін уақытша жылжымалы асфальтбетон зауыттарын пайдалану шартынан, ҚР ҚШН 8.04-05-2015 27А тармағына сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстарының сметалық құнынан 6% мөлшерінде қабылданды.

7 Автомобиль жолдарын салуға арналған 1 кіші бөлімнің көрсеткіштері келесі жұмыстарды орындау бойынша шығындарды ескереді: топырақ төсемін құру (өсімдік топырағын алу, топырақ төсемінің ойықтары мен үйінділерін құру, еңістерді шөп себу арқылы нығайту), жол жамылғысын салу, жол жиектерін салу, жолды жайластыру (жол белгілерін орнату, жол таңбасын сызу, жол қоршауын орнату). Қиылыстар мен жанасуларды, жасанды құрылыстарды, демалыс алаңдарын, автобус павильондарын, тротуарларды салу, жолдарды электрмен жарықтандыру бойынша шығындар қосымша ескеріледі.

8 Автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру шығындарын анықтауға арналған 5 кіші бөлімнің көрсеткіштерінде, сондай-ақ демалыс алаңдарын салу бойынша көрсеткіштерде (8118-0401-02, 8118-0401-03 көрсеткіштері) трансформаторлық қосалқы станцияларды орнату бойынша шығындар және қосу нүктесінен трансформаторлық қосалқы станцияларға дейінгі электр жеткізу желілерін салу бойынша шығындар ескерілмеген. Бұл жұмыстарды қосымша ескеру қажет.

8 Автомобиль жолдарын салу құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерінде үйіндіні құру үшін топырақты жүк көтерімділігі 20 тонна құрайтын өзі аударғыш автомобильдермен орташа қашықтыққа 15 км тасымалдау ескерілген. 1 км жолға есептегенде тасымалданатын топырақтың массасы 1 кестеде көрсетілген.

1 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген үйіндіні салуға арналған топырақтың массасы және тасымалдау қашықтығы

| ҚҚІК коды | ҚҚІК өлшеуішіне топырақ массасы, т | Тасымалдау қашықтығы, км |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|
| 8118-0102-01 | 130454,2 | 15 |
| 8118-0103-01 | 197346,5 | 15 |
| 8118-0103-02 | 221480,2 | 15 |
| 8118-0104-01 | 64164,5 | 15 |
| 8118-0105-01 | 10957,4 | 15 |
| 8118-0105-02 | 20481,8 | 15 |

9 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының құны құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағалардың жинақтарына (бұдан әрі – Жинақтар) сәйкес қабылданған. Сметалық бағаларда Жинақтардың Жалпы бөлімінде көрсетілген қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау бойынша көлік шығындары ескерілген. Материалдардың, бұйымдардың және конструкциялардың сметалық бағаларында ескерілгеннен артық қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау немесе жүктерді темір жол көлігімен тасымалдау бойынша қосымша көлік шығындар Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалар жинағы бойынша анықталады. ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер 2 кестеде келтірілген.

2 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер

| ҚҚІК коды | ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т | | | | | |
|--------------|---|------------------|---|--|-------------------------|-----------------|
| | Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас | Қара қиыршық тас | Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары | Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар) | Асфальт-бетон қоспалары | Бетон, ерітінді |
| 8118-0102-01 | 51851,83 | - | - | - | 6879,12 | 500,2 |
| 8118-0103-01 | 24019,25 | - | - | - | 8056,30 | 4,20 |
| 8118-0103-02 | 9873,89 | 2859,48 | - | - | 2963,81 | 15,15 |
| 8118-0104-01 | 15878,85 | - | - | - | 2264,87 | 2,45 |
| 8118-0105-01 | 9242,77 | - | - | - | 1683,86 | 0,92 |
| 8118-0105-02 | 6288,72 | 1653,31 | - | - | 1877,87 | 1,05 |
| 8118-0201-01 | 83,57 | 32,73 | - | - | 33,88 | - |
| 8118-0201-02 | 113,11 | - | - | - | 28,51 | - |
| 8118-0201-03 | 129,84 | - | - | - | 32,51 | - |
| 8118-0201-04 | 121,11 | - | - | - | 23,52 | - |
| 8118-0201-05 | 91,31 | - | - | - | 19,78 | - |
| 8118-0201-06 | 116,69 | 2,00 | - | - | 23,78 | - |
| 8118-0201-07 | 89,53 | 1,70 | - | - | 20,18 | - |
| 8118-0301-01 | 236,54 | - | 63,49 | - | - | 36,09 |
| 8118-0301-02 | 227,16 | - | 237,48 | - | - | 54,80 |
| 8118-0301-03 | 491,72 | - | 272,69 | - | - | 267,75 |

2 кестенің соңы

| ҚҚІК коды | ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т | | | | | |
|--------------|---|------------------|---|--|-------------------------|-----------------|
| | Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас | Қара қиыршық тас | Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары | Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар) | Асфальт-бетон қоспалары | Бетон, ерітінді |
| 8118-0301-04 | 341,93 | - | 437,01 | - | - | 333,92 |
| 8118-0301-05 | 368,94 | - | 508,97 | - | - | 1059,14 |
| 8118-0301-06 | 772,39 | - | 417,95 | - | - | 1261,61 |
| 8118-0301-07 | 779,97 | - | 1021,26 | - | - | 983,30 |
| 8118-0301-08 | 495,82 | - | 379,23 | - | - | 537,91 |
| 8118-0301-09 | 511,72 | - | 489,30 | - | - | 603,54 |
| 8118-0301-10 | 1221,89 | - | 802,00 | - | - | 770,44 |
| 8118-0301-11 | 776,13 | - | 645,16 | - | - | 838,97 |
| 8118-0301-12 | 841,16 | - | 944,87 | - | - | 1138,41 |
| 8118-0301-13 | 1227,51 | - | 1457,24 | 62,31 | - | 1482,98 |
| 8118-0401-01 | 144,61 | - | - | 5,46 | 31,49 | 7,32 |
| 8118-0401-02 | 127,90 | - | - | 1,62 | 61,82 | 2,37 |
| 8118-0401-03 | 146,45 | - | - | 0,57 | 69,08 | 1,11 |
| 8118-0501-01 | 184,33 | - | - | - | - | 89,11 |

10-бөлім Автомобиль жолдары**1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары****2-топ І-б санаттағы автомобиль жолдары**

8118-0102-01-объект - І-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен

8118-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | | мың теңге |
|-------|---|-------------|----|-----------|
| | | 1 км | м2 | |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 713 153,384 | - | |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 632 825,794 | - | |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 380 094,304 | - | |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 39 503,171 | - | |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - | |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - | |

8118-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Топырақ төсемі | 11,38 | - |
| Жол жамылғысы | 72,84 | - |
| Жол жиектері | 5,81 | - |
| Жолды жайластыру | 9,98 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ ІІ санаттағы автомобиль жолдары

8118-0103-01-объект - ІІ санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен

8118-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | | мың теңге |
|-------|---|-------------|----|-----------|
| | | 1 км | м2 | |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 551 929,682 | - | |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 485 615,300 | - | |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 256 321,683 | - | |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 27 015,351 | - | |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - | |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - | |

8118-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Топырақ төсемі | 19,06 | - |
| Жол жамылғысы | 65,45 | - |
| Жол жиектерін нығайту | 1,00 | - |
| Жолды жайластыру | 14,49 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен

8118-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш мың теңге | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 466 661,168 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 402 587,541 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>152 732,671</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>21 359,204</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8118-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Топырақ төсемі | 32,00 | - |
| Жол жамылғысы | 65,80 | - |
| Жол жиектерін нығайту | 1,80 | - |
| Жолды жайластыру | 0,41 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ III санаттағы автомобиль жолдары

8118-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен

8118-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш мың теңге | |
|-------|--|-------------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 226 836,622 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 199 278,873 | - |

8118-0104-01.1 кестенің соңы

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 93 216,946 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 16 513,451 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8118-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Топырақ төсемі | 21,25 | - |
| Жол жамылғысы | 64,75 | - |
| Жол жиектері | 6,64 | - |
| Жолды жайластыру | 7,36 | - |
| Барлығы | 100 | 100 |

5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары

8118-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен

8118-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 108 633,550 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 96 221,970 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 58 184,268 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 7 115,095 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8118-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Топырақ төсемі | 16,96 | - |
| Жол жамылғысы | 74,47 | - |
| Жол жиектері | 4,56 | - |
| Жолды жайластыру | 4,00 | - |
| Барлығы | 100 | 100 |

8118-0105-02-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен

8118-0105-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 170 902,664 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 152 442,450 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 98 965,993 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 8 102,378 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8118-0105-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Топырақ төсемі | 10,48 | - |
| Жол жамылғысы | 86,26 | - |
| Жол жиектері | 1,95 | - |
| Жолды жайластыру | 1,31 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар

1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 795,094 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 613,488 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 160,865 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 70,731 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8118-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Жер жұмыстары | 4,73 | - |
| Жол жамылғысы | 93,95 | - |
| Жол жиектері | 1,32 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 523,514 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 377,280 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 057,527</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>63,027</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8118-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Жер жұмыстары | 2,47 | - |
| Жол жамылғысы | 96,79 | - |
| Жол жиектері | 0,74 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 787,208 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 608,119 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 170,481</i> | - |

8118-0201-03.1 кестенің соңы

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 74,994 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8118-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| Жер жұмыстары | 3,81 | - |
| Күрделі типті жол жамылғысы | 78,52 | - |
| Жеңілдетілген типті жол жамылғысы | 16,15 | - |
| Жол жиектері | 1,52 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | | мың теңге |
|-------|--|----------------------|----|-----------|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 | |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 586,013 | - | |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 420,314 | - | |
| 1.1 | с.і. материалдар | 955,892 | - | |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 73,760 | - | |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - | |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - | |

8118-0201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| Жер жұмыстары | 6,39 | - |
| Күрделі типті жол жамылғысы | 85,68 | - |
| Ауыспалы типті жол жамылғысы | 6,48 | - |
| Жол жиектері | 1,44 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 280,055 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 148,323 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 777,782 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 63,397 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------------|------------------------------------|--|
| Жер жұмыстары | 5,91 | - |
| Күрделі типті жол жамылғысы | 86,20 | - |
| Ауыспалы типті жол жамылғысы | 7,45 | - |
| Жол жиектері | 0,44 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 374,277 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 233,088 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 851,861 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 86,094 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Жер жұмыстары | 7,67 | - |
| Жол жамылғысы | 87,92 | - |
| Жол жиектері | 4,41 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 083,098 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 976,846 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 710,948 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 58,425 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| Жер жұмыстары | 3,44 | - |
| Жеңілдетілген типті жол жамылғысы | 89,93 | - |
| Ауыспалы типті жол жамылғысы | 3,56 | - |
| Жол жиектері | 3,06 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар

1-топ Су өткізу құбырлары

8118-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 10 789,984 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 9 489,054 | - |

8118-0301-01.1 кестенің соңы

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|----|
| | | 100 м | м2 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 5 765,881 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 387,740 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8118-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Құбырды құру | 95,35 | - |
| Арнаны нығайту | 4,65 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | | мың теңге |
|-------|--|------------|----|-----------|
| | | 100 м | м2 | |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 24 389,995 | - | |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 21 449,334 | - | |
| 1.1 | с.і. материалдар | 13 267,332 | - | |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 3 207,309 | - | |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - | |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - | |

8118-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Құбырды құру | 82,17 | - |
| Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту | 8,31 | - |
| Арнаны нығайтудың соңы | 9,52 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 32 862,624 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 28 900,432 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>17 902,896</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>4 156,640</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8118-0301-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Құбырды құру | 81,89 | - |
| Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту | 8,24 | - |
| Арнаны нығайтудың соңы | 9,86 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 49 481,791 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 43 515,852 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>29 145,270</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>5 356,928</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8118-0301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Құбырды құру | 87,31 | - |
| Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту | 7,94 | - |
| Арнаны нығайтудың соңы | 4,75 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 63 093,601 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 55 486,510 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 35 804,153 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 7 174,562 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0301-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Құбырды құру | 89,08 | - |
| Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту | 6,77 | - |
| Арнаны нығайтудың соңы | 4,15 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 78 776,936 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 69 278,931 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 43 775,275 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 9 335,991 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0301-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Құбырды құру | 86,03 | - |
| Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту | 9,90 | - |
| Арнаны нығайтудың соңы | 4,08 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 103 786,041 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 91 272,729 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 63 187,957 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 9 783,352 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0301-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Құбырды құру | 91,80 | - |
| Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту | 5,36 | - |
| Арнаны нығайтудың соңы | 2,84 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0301-08-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 49 157,059 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 43 230,273 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 28 479,645 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 5 764,413 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0301-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Құбырды құру | 78,99 | - |
| Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту | 12,24 | - |
| Арнаны нығайтудың соңы | 8,78 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0301-09-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 61 791,992 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 54 341,833 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 36 768,168 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 6 716,080 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0301-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Құбырды құру | 85,21 | - |
| Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту | 9,03 | - |
| Арнаны нығайтудың соңы | 5,75 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0301-10-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 89 618,154 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 78 813,040 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 53 733,992 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 9 639,913 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0301-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Құбырды құру | 81,63 | - |
| Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту | 9,34 | - |
| Арнаны нығайтудың соңы | 9,02 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0301-11-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-11.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 80 260,542 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 70 583,661 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>47 076,055</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>8 613,018</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8118-0301-11.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Құбырды құру | 86,16 | - |
| Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту | 8,55 | - |
| Арнаны нығайтудың соңы | 5,28 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0301-12-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 110 670,520 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 97 327,158 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>68 929,037</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>10 442,335</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8118-0301-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Құбырды құру | 86,44 | - |
| Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту | 8,80 | - |
| Арнаны нығайтудың соңы | 4,76 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0301-13-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-13.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 160 047,217 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 140 750,587 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 99 048,197 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 14 974,104 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0301-13.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Құбырды құру | 81,91 | - |
| Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту | 7,45 | - |
| Арнаны нығайтудың соңы | 4,91 | - |
| Баспалдақпен түсетін жерлер | 5,74 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары

1-топ Демалыс алаңдары

8118-0401-01-объект - Ауданы 5000 м2-ге дейін демалыс алаңдары

8118-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 987,489 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 655,573 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 696,176 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 224,204 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Жер жұмыстары | 6,26 | - |
| Жол жамылғысы | 44,40 | - |
| Жол жиектері | 0,30 | - |

8118-0401-01.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Тротуарлардың, күркелер мен дәретханалар орнатылатын алаңдардың жабыны | 5,17 | - |
| Демалыс алаңының жабдықтары | 2,38 | - |
| 2 саңылауы бар дәретхананы орнату | 2,50 | - |
| Бақылау эстакадасы | 21,17 | - |
| Көгалды жайластыру | 3,84 | - |
| Жүріс бөлігіндегі суды бұру | 0,34 | - |
| Демалыс алаңын жарықтандыру | 13,65 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0401-02-объект - Ауданы 5000 м2-ден асатын 10000 м2-ге дейін демалыс алаңдары

8118-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----|
| | | 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 685,359 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 408,770 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 713,613</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>136,800</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8118-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жер жұмыстары | 4,37 | - |
| Жол жамылғысы | 70,12 | - |
| Жол жиектері | 0,30 | - |
| Тротуарлардың, эстакада алдындағы және қоқыс контейнеріне арналған алаңқайлардың жабыны | 6,24 | - |
| Демалыс алаңының жабдықтары | 1,18 | - |
| 2 саңылауы бар дәретхананы орнату | 0,73 | - |
| Бақылау эстакадасы | 3,04 | - |
| Көгалды жайластыру | 3,09 | - |
| Демалыс алаңын жарықтандыру | 10,94 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0401-03-объект - Ауданы 10000 м2-ден асатын демалыс алаңдары*8118-0401-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 637,547 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 369,330 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 713,657 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 116,427 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0401-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| Жер жұмыстары | 4,92 | - |
| Жол жамылғысы | 82,22 | - |
| Жол жиектері | 0,52 | - |
| Тротуарлардың жабыны | 2,63 | - |
| Демалыс алаңының жабдықтары | 0,38 | - |
| 4 саңылауы бар дәретхананы орнату | 0,52 | - |
| Бақылау эстакадасы | 1,34 | - |
| Көгалды жайластыру | 0,57 | - |
| Демалыс алаңын жарықтандыру | 6,89 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы**1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы****8118-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру***8118-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--|----|
| | | жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 28 936,162 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 25 991,072 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 16 164,144 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3 763,638 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жарықтандыру тіректері | 59,98 | - |
| Кабельдік желі | 39,19 | - |
| Электр энергиясын енгізу және есепке алу және жарықтандыруды басқару шкафтары | 0,83 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер

1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар

8118-0601-02-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м2 дейін

8118-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш мың теңге | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 369,693 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 268,723 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 161,869 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 44,127 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 83,180 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 73,350 | - |

8118-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 24,87 | 88,18 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 58,59 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту және желдету | 8,43 | 3,56 |
| Су құбыры және кәріз | 1,73 | 0,27 |
| Электр монтаждау жұмыстары | 4,49 | 6,43 |
| Өрт дабылы | 1,89 | 1,55 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

**8118-0601-03-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы,
ауданы 301-ден 500 м2 дейін**

8118-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|----------------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 367,571 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 259,434 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>147,616</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>46,452</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 90,962 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>67,757</i> | - |

8118-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 24,93 | 74,49 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 55,05 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту | 10,20 | 21,04 |
| Желдету | 2,38 | 1,18 |
| Сумен жабдықтау | 0,63 | - |
| Ыстық сумен жабдықтау | 0,27 | 0,17 |
| Кәріз | 0,50 | - |
| Электрмен жабдықтау | 5,49 | 3,11 |
| Өрт дабылы | 0,56 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

**8118-0601-04-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы,
ауданы 501-ден 700 м2 дейін**

8118-0601-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|----------------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 247,608 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 230,579 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>166,590</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>23,388</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1,765 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8118-0601-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 87,87 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту және желдету | 7,16 | - |
| Су құбыры және кәріз | 0,88 | 7,00 |
| Электрмен жарық беру | 3,58 | 93,00 |
| Өрт дабылы | 0,50 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

**2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар
8118-0602-01-объект - Металл қойма, ауданы 200 м2 дейін**

8118-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 107,954 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 98,223 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 65,383 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 13,436 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3,229 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Сәулет және құрылыс шешімдері | 87,33 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту және желдету | 1,31 | - |
| Электр жабдығы | 4,84 | 78,82 |
| Өрт дабылы | 6,52 | 21,18 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0602-03-объект - Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін*8118-0602-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 146,432 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 136,090 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>100,343</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>13,002</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1,333 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8118-0602-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 95,57 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту және желдету | 0,78 | - |
| Электр жабдығы | 2,27 | 88,76 |
| Өрт дабылы | 1,38 | 11,24 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0602-04-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін*8118-0602-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 140,603 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 131,873 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>81,543</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>19,333</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8118-0602-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 95,49 | - |

8118-0602-04.2-кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жарық беру | 4,51 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0602-05-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін

8118-0602-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 195,029 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 182,920 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 129,826 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 18,914 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0602-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Құм базасы | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0602-08-объект - Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін

8118-0602-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 157,159 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 147,401 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 109,250 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 13,664 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0602-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 96,28 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Желдету | 0,58 | - |
| Электр жабдығы | 3,11 | - |
| Өрт дабылы | 0,02 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Материалдық-техникалық қоймалар

8118-0603-01-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін

8118-0603-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 224,902 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 210,938 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>120,599</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>34,952</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8118-0603-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 98,70 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жарық беру | 1,30 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0603-02-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін

8118-0603-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 190,834 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 169,892 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 100,924 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 27,167 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 9,696 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 9,696 | - |

8118-0603-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 5,89 | 100 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 88,79 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Желдету | 0,92 | - |
| Электрмен жабдықтау | 3,33 | - |
| Өрт дабылы | 1,06 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0603-03-объект - Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін

8118-0603-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 209,333 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 185,491 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 102,098 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 33,268 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 11,562 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8118-0603-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 5,87 | 96,68 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Құрылыс жұмыстары | 92,30 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электр жабдығы және электрмен жарық беру | 1,50 | - |
| Жылыту және желдету | 0,33 | 3,32 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Жылы тұрақтар

8118-0604-01-объект - 6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ

8118-0604-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 210,000 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 183,792 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 112,460 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 28,415 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 14,040 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0604-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 0,08 | - |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 78,87 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту | 12,88 | 97,90 |
| Желдету | 1,03 | - |
| Көріз | 3,12 | - |
| Электрмен жабдықтау | 3,12 | - |
| Өрт дабылы | 0,90 | 2,10 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0604-02-объект - 10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ*8118-0604-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 208,253 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 193,095 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 139,904 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 20,033 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2,375 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0604-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 91,27 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту және желдету | 3,70 | - |
| Су құбыры және кәріз | 1,40 | - |
| Электр жабдығы | 1,83 | 60,60 |
| Өрт дабылы | 1,80 | 39,40 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-топ Техникаға арналған бастырмалар**8118-0605-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма***8118-0605-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 108,056 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 99,629 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 77,373 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 7,637 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1,831 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0605-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 97,16 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электр жабдығы | 2,84 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0605-02-объект - Резервтік техникаға арналған бастырма

8118-0605-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 98,276 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 92,174 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 70,275 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 7,584 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0605-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Резервтік техникаға арналған қалқасы бар алаңқай | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0605-03-объект - Ірі габаритті техникаға арналған бастырма

8118-0605-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 59,363 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 55,677 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 43,977 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3,414 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0605-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-топ Отын құю пункті
8118-0606-01-объект - Отын құю пункті

8118-0606-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 55 776,016 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 25 498,625 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 12 040,445 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 5 645,915 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 28 589,359 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0606-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық шешім | 54,20 | 76,75 |
| Алаң ішіндегі сыртқы желілер | | |
| Сыртқы кәріз | 11,46 | 14,62 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 26,83 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электр монтаждау жұмыстары | 0,55 | - |
| Кіріктірілген автоматика | 6,96 | 8,63 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

7-топ Отын қоймасы
8118-0607-01-объект - Отын қоймасы

8118-0607-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 66 873,582 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 52 841,122 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 36 686,085 | - |

8118-0607-01.1-кестенің соңы

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 6 126,964 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 10 534,330 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8118-0607-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Темірбетон конструкциялары | 28,30 | - |
| Сыйымдылығы 25 м3 мұнай өнімдеріне арналған көлденең болат резервуар-2 дана | 21,64 | - |
| Сыйымдылығы 10 м3 мұнай өнімдеріне арналған көлденең болат резервуар | 8,74 | - |
| Сыйымдылығы 10 м3 болаттан жасалған апаттық резервуар | 8,74 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Технологиялық құбырлар және жабдықтар | 32,59 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8-топ Эстакадалар

8118-0608-01-объект - Бақылау эстакадасы

8118-0608-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 363,822 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 844,509 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 5 682,264 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 766,561 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

8118-0608-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Бақылау эстакадасы | 100 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӘТК)**8118-0609-01-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК), алаңы 200 м2 дейін кірпіштен салынған***8118-0609-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 271,995 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 246,261 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 147,428 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 41,438 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 9,432 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 5,395 | - |

8118-0609-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 2,25 | 57,20 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 84,04 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,64 | - |
| Жылыту және желдету | 3,59 | 23,49 |
| Су құбыры және кәріз | 2,62 | 19,31 |
| Өрт дабылы | 0,86 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0609-03-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен*8118-0609-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 584,246 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 375,193 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 220,304 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 63,575 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 184,215 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 172,467 | - |

8118-0609-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 32,30 | 93,62 |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 56,59 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту | 4,41 | 5,13 |
| Желдету | 0,31 | - |
| Сумен жабдықтау | 0,63 | 0,37 |
| Ыстық сумен жабдықтау | 0,31 | 0,17 |
| Кәріз | 0,60 | - |
| Электрмен жабдықтау | 3,59 | 0,70 |
| Өрт дабылы | 0,74 | - |
| Телефондандыру | 0,02 | - |
| Газбен жабдықтау | 0,48 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0609-04-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктiмен (300,29 м2)

8118-0609-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 316,817 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 278,826 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 157,757 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 50,859 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 19,533 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0609-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Жабдық | | |
| Технологиялық жабдықтар | 0,02 | - |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 80,04 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту | 10,71 | 97,77 |
| Желдету | 0,89 | - |

8118-0609-04.2 кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Сумен жабдықтау | 0,44 | - |
| Кәріз | 1,15 | - |
| Ыстық сумен жабдықтау | 0,82 | 2,23 |
| Электрмен жабдықтау | 4,65 | - |
| Өрт дабылы | 1,21 | - |
| Телефондандыру | 0,06 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

10-топ Гараждар

8118-0610-01-объект - 4 бірлік топтық-габариттік жол техникасына арналған гараж, кірпіштен салынған

8118-0610-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | жалпы ауданының м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 179,997 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 167,762 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 111,222 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 21,017 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1,129 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

8118-0610-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 92,18 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,06 | - |
| Желдету | 0,57 | - |
| Су құбыры және кәріз | 2,23 | - |
| Өрт дабылы | 1,95 | 100 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8118-0610-03-объект - 10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ)*8118-0610-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|--------------------------|----|
| | | жалпы ауданының м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 196,739 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 184,523 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>137,373</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>16,787</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

8118-0610-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| Электрмен жарық беру | 1,79 | - |
| Өрт дабылы | 0,80 | - |
| Ғимарат - құрылыс бөлігі | | |
| Жалпы құрылыс жұмыстары | 86,12 | - |
| Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру | | |
| Жылыту және желдету | 10,57 | - |
| Су құбыры және кәріз | 0,72 | - |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2021

Ақтөбе облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2021

Актюбинская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная