

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Маңғыстау облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Мангистауская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2021

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Маңғыстау облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Мангистауская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Сұлтан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 02.11.2021 жылғы № 170-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2022 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 02.11.2021 года № 170-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2022 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Мазмұны

Жалпы ережелер.....	1
Тұрғын ғимараттар 1-бөліміне техникалық бөлім	23
1-бөлім Тұрғын ғимараттар.....	24
1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар	24
1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар.....	24
8101-0101-03-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен толық құйма жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй	24
8101-0101-04-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй	25
8101-0101-05-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй.....	26
2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар	27
8101-0102-24-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй	27
2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар	28
1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар	28
8101-0201-03-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй	28
8101-0201-05-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	29
8101-0201-06-объект - Керамикалық кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	30
8101-0201-07-объект - Силикатты кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	31
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар.....	32
8101-0202-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй.....	32
3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар	33
8101-0203-01-объект - Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй.....	33
3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар	34
1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар	34
8101-0301-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	34
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар.....	35
8101-0302-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	35
8101-0302-03-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	36
3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар	37
8101-0303-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	37

8101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй.....	39
4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар.....	40
8101-0304-02-объект - III санаттағы ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй	40
5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер	41
8101-0305-01-объект - Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	41
8101-0305-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	42
4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар.....	43
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат).....	43
8101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй	43
5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар.....	44
1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар.....	44
8101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	44
6-кіші бөлім Жатақханалар.....	46
1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар	46
8101-0601-02-объект - 184 орындық жатақхана	46
8101-0601-03-объект - 244 орындық жатақхана	47
2-топ Кірпіш жатақханалар	48
8101-0602-01-объект - 100 орындық жатақхана	48
8101-0602-04-объект - 500 орындық жатақхана	49
Әкімшілік ғимараттар 2-бөліміне техникалық бөлім	52
2-бөлім Әкімшілік ғимараттар.....	53
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар	53
1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін.....	53
8102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат	53
8102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы	53
2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін.....	54
8102-0102-01-объект - Әкімшілік ғимарат	54
8102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты	55
3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін.....	56
8102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты.....	56
8102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары.....	57
8102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты	58
8102-0103-04-объект - Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО).....	59
4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін.....	60
8102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары.....	60
5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін.....	60
8102-0105-01-объект - Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық	60

8102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляциялары бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы.	61
8102-0105-04-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляциялары бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы...	62
8102-0105-05-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляциялары бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы.	64
6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары	65
8102-0106-01-объект - Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны.....	65
8102-0106-02-объект - Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны.....	66
3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар	67
1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар	67
8102-0301-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы.....	67
2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар.....	68
8102-0302-01-объект - Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты	68
4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы.....	69
1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы	69
8102-0401-02-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	69
2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы	70
8102-0402-02-объект - Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты	70
3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы	71
8102-0403-01-объект - II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	71
5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары	72
1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы	72
8102-0501-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты	72
Білім беру объектілері 3-бөліміне техникалық бөлім.....	74
3-бөлім Білім беру объектілері	75
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері.....	75
1-топ 100 орынға дейін балабақшалар	75
8103-0101-01-объект - 90 орындық балабақша	75
8103-0101-02-объект - 100 орындық балабақша	76
2-топ 120 орындық балабақшалар	77
8103-0102-01-объект - 120 орындық балабақша	77
3-топ 140 орындық балабақшалар	77
8103-0103-05-объект - 140 орындық балабақша	77
4-топ 160 орындық балабақшалар	78
8103-0104-02-объект - 160 орындық балабақша	78
5-топ 240 орындық балабақшалар	79
8103-0105-04-объект - 240 орындық балабақша	79
6-топ 280 орындық балабақшалар	81
8103-0106-04-объект - 280 орындық балабақша	81

7-топ 320 орындық балабақшалар	82
8103-0107-03-объект - 320 орындық балабақша	82
8-топ 360 орындық балабақшалар	83
8103-0108-01-объект - 360 орындық балабақша	83
2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер	84
4-топ 300 орындық мектептер	84
8103-0204-07-объект - 300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	84
6-топ 600 орындық мектептер	85
8103-0206-31-объект - 600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	85
8-топ 900 орындық мектептер	86
8103-0208-09-объект - 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	86
9-топ 1000-нан астам орындық мектептер	87
8103-0209-02-объект - 1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп .	87
10-топ Мектеп-интернаттар	87
8103-0210-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат	87
3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері.....	88
1-топ Өнер мектептері	88
8103-0301-01-объект - 150 орындық өнер мектептері.....	88
2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер.....	89
8103-0302-01-объект - 1500 адамға арналған балалар мен жасөспірімдер үшін жаппай демалуға арналған оқушылар сарайы	89
8103-0302-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы	90
8103-0302-03-объект - 100 орындық балалар лагері	91
5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері.....	92
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпусстар	92
8103-0503-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус.....	92
6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер	93
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер	93
8103-0601-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша	93
3-топ Түзете-дамыта оқыту және оңалту орталықтары.....	94
8103-0603-01-объект - 150 орындық түзету орталығы.....	94
Денсаулық сақтау объектілері 4-бөліміне техникалық бөлім	95
4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері.....	96
1-кіші бөлім Ауруханалар.....	96
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар.....	96
8104-0103-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы.....	96
8104-0103-03-объект - 75 төсек-орындық аурухана	97
4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар	98
8104-0104-01-объект - 300 төсек-орындық аурухана	98
4-кіші бөлім Перзентханалар.....	99
1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана.....	99
8104-0401-02-объект - 60 төсек-орындық перзентхана.....	99
5-кіші бөлім Диспансерлер	100
3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер	100
8104-0503-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері	100
7-кіші бөлім Емханалар.....	102
3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар	102
8104-0703-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар	102

8104-0703-02-объект - Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар	102
5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар	103
8104-0705-03-объект - Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана	103
7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар	104
8104-0707-02-объект - Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана	104
8-кіші бөлім Амбулаториялар	105
1-топ 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	105
8104-0801-02-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 800 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория	105
8104-0801-05-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 400 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория	106
2-топ 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	107
8104-0802-02-объект - Бір ауысымда 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	107
3-топ 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	108
8104-0803-01-объект - Бір ауысымда 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	108
4-топ 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория.....	109
8104-0804-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория.....	109
5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория.....	110
8104-0805-01-объект - Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория.....	110
10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары.....	111
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	111
8104-1001-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	111
8104-1001-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	111
8104-1001-03-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	112
2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	113
8104-1002-01-объект - Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	113
12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер.....	114
1-топ Мүгедектерге арналған үйлер.....	114
8104-1201-01-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі	114
2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті	115
8104-1202-01-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті	115
Спорттық объектілер 5-бөліміне техникалық бөлім	116
5-бөлім Спорттық объектілер.....	117
1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері.....	117
1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері	117
8105-0101-01-объект - 433 орындық мұзды хоккей аренасы.....	117
2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері	117
8105-0102-01-объект - 800 орындық мұзды хоккей аренасы.....	117

2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері.....	118
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері.....	118
8105-0201-01-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	118
8105-0201-02-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені (әктас-ұлутастан салынған)	119
8105-0201-03-объект - 200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	120
8105-0201-05-объект - 300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	121
8105-0201-06-объект - 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	122
8105-0201-07-объект - 420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	122
2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері	123
8105-0202-01-объект - Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені	123
3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері	124
2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері ..	124
8105-0302-03-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені	124
4-кіші бөлім Спорт сарайлары	125
1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары.....	125
8105-0401-01-объект - 1500 орындық спорт сарайы	125
2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары.....	126
8105-0402-01-объект - 2000 орындық спорт сарайы	126
6-кіші бөлім Стадиондар.....	127
1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар	127
8105-0601-03-объект - 500 орындық стадион.....	127
7-кіші бөлім Жүзу бассейндері	128
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері	128
8105-0701-01-объект - 307 орындық жүзу бассейні	128
2-топ Көрермендер орны жоқ жүзу бассейндері.....	128
8105-0702-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні.....	128
Паркингтер 6-бөліміне техникалық бөлім	130
6-бөлім Паркингтер	131
3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары.....	131
1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары	131
8110-0301-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ.....	131
Қосалқы мақсаттағы объектілер 7-бөліміне техникалық бөлім.....	132
7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер	133
1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар	133
1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	133
8113-0101-01-объект - 2ТП-1000/10(6)/0,4	133
2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	133
8113-0102-01-объект - 2ТП-630/10(6)/0,4	133
3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	134

8113-0103-01-объект - 2ТП-400/10(6)/0,4	134
4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	134
8113-0104-01-объект - 2ТП-4000/10(6)/0,4	134
2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар.....	135
1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар	135
8113-0201-01-объект - КТПН- 100/10(6)/0,4.....	135
8113-0201-02-объект - КТПН- 160/10(6)/0,4.....	135
8113-0201-03-объект - КТПН- 250/10(6)/0,4.....	136
8113-0201-04-объект - КТПН- 400/10(6)/0,4.....	136
8113-0201-05-объект - КТПН- 630/10(6)/0,4.....	137
8113-0201-06-объект - КТПН- 1000/10(6)/0,4.....	137
2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар	138
8113-0202-01-объект - 2 КТПН- 250/10(6)/0,4	138
8113-0202-02-объект - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4.....	138
3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық	139
8113-0203-01-объект - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ	139
4-кіші бөлім Шұңқырлар	139
1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін	139
8113-0401-01-объект - Шұңқыр, көлемі 5 м3	139
8113-0401-02-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3	140
8113-0401-03-объект - Шұңқыр, көлемі 15 м3	140
2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін	141
8113-0402-01-объект - Шұңқыр, көлемі 25 м3	141
8113-0402-02-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3	141
3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін	142
8113-0403-01-объект - Шұңқыр, көлемі 75 м3	142
8113-0403-02-объект - Шұңқыр, көлемі 80 м3	142
8113-0403-03-объект - Шұңқыр, көлемі 100 м3	143
5-кіші бөлім Дәретханалар	143
1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана	143
8113-0501-02-объект - Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана.....	143
2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана	144
8113-0502-02-объект - Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар	144
8113-0502-03-объект - Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар.....	144
8113-0502-04-объект - Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	145
5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана	145
8113-0505-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы	145
6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана	146

8113-0506-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы	146
9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана	146
8113-0509-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы	146
10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана	147
8113-0510-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы	147
6-кіші бөлім Гараждар	147
1-топ Гараждар	147
8113-0601-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы (суық)	147
8113-0601-02-объект - 2 автоға арналған гараж боксы	148
8113-0601-03-объект - 12 автоға арналған гараж боксы	148
2-топ Гараж бокстары	149
8113-0602-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы	149
8113-0602-02-объект - Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы	150
8113-0602-03-объект - Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы	150
7-кіші бөлім Бастырмалар	151
1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар	151
8113-0701-01-объект - 1 автоға арналған бастырма	151
8113-0701-02-объект - 3 автоға арналған бастырма	151
2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар	152
8113-0702-01-объект - 6 автоға арналған бастырма	152
3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар	152
8113-0703-01-объект - Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем	152
8113-0703-02-объект - Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем	153
8-кіші бөлім Кір жуу орындары	153
1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары	153
8113-0801-01-объект - Тәулігіне 148 кг кір жуу орны	153
3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары	154
8113-0803-01-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын әктас-ұлутастан салынған кір жуу орны	154
8113-0803-02-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны	155
9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері	155
1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін	155
8113-0901-01-объект - БӨП, ауданы 11,14 м2	155
8113-0901-02-объект - БӨП, ауданы 14,50 м2	156
8113-0901-04-объект - БӨП, ауданы 16,64 м2	156
8113-0901-06-объект - БӨП, ауданы 12,42 м2	157
8113-0901-08-объект - БӨП, ауданы 18,9 м2	158
8113-0901-10-объект - БӨП, ауданы 29,0 м2	158
8113-0901-12-объект - Ауданы 6,76 м2 әктас-ұлутастан салынған бейнебақылауы бар БӨП	159
8113-0901-13-объект - БӨП, ауданы 15,27 м2	159
8113-0901-14-объект - БӨП, ауданы 13,75 м2	160
8113-0901-15-объект - Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП	160

10-кіші бөлім Эстакадалар.....	161
1-топ Тиеу эстакадасы	161
8113-1001-01-объект - Тиеу эстакадасы	161
11-кіші бөлім Оператор бөлмесі	161
1-топ Оператор бөлмесі	161
8113-1101-01-объект - Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2.....	161
12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар.....	162
1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар	162
8113-1201-01-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт	162
8113-1201-04-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт	163
8113-1201-05-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт	163
2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар	164
8113-1202-01-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт.....	164
8113-1202-02-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт.....	164
3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар	165
8113-1203-01-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт.....	165
8113-1203-02-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт.....	166
8113-1203-08-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт.....	166
8113-1203-10-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,8 МВт.....	167
13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)	168
1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды	168
8113-1301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт.....	168
8113-1301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт.....	168
8113-1301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт.....	169
2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды.....	169
8113-1302-02-объект - БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт.....	169
3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды.....	170
8113-1303-01-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт	170
8113-1303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт	171
8113-1303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт	171
8113-1303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт	172
8113-1303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт	173
8113-1303-06-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт	173
8113-1303-10-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт	174
8113-1303-19-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт	174
Мәдениет объектілері 8-бөліміне техникалық бөлім	176
8-бөлім Мәдениет объектілері.....	177
1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары.....	177
1-топ Амфитеатрлар.....	177
8114-0101-01-объект - Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр	177
8114-0101-02-объект - 400 орындық ашық амфитеатр.....	177
2-топ Драма театрлары	178
8114-0102-01-объект - 510 орындық драма театры	178
3-топ Көрермен залдары.....	179
8114-0103-01-объект - 500 орындық көрермендер залы	179
4-топ Клубтар	180
8114-0104-01-объект - 150 орындық клуб	180

2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар	181
1-топ Кітапханалар	181
8114-0201-01-объект - Қор көлемі 150 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана ..	181
8114-0201-02-объект - Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана ..	182
3-кіші бөлім Мәдениет үйлері	183
1-топ Мәдениет үйлері	183
8114-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі	183
8114-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі	184
8114-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі	185
8114-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі	187
Сумен жабдықтау және кәріз объектілері 9-бөліміне техникалық бөлім	189
9-бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау және кәріз объектілері	190
1-кіші бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау ғимараттары мен құрылыстары	190
1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін	190
8115-0101-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ	190
8115-0101-02-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ	190
8115-0101-03-объект - Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ	191
2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін	191
8115-0102-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ	191
4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы	192
8115-0104-01-объект - Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін	192
8115-0104-02-объект - Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз)	192
8115-0104-07-объект - 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін ..	193
5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары	194
8115-0105-01-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін ..	194
8115-0105-02-объект - Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін	194
8115-0105-03-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін ..	195
8115-0105-06-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін ..	195
8115-0105-07-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін ..	196
8115-0105-12-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін ..	196
6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы	197
8115-0106-01-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін	197
8115-0106-03-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін	198
8115-0106-04-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін	198
8-топ Таза су резервуарлары	199

8115-0108-01-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары	199
8115-0108-02-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3	200
8115-0108-03-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3.....	200
8115-0108-04-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3.....	201
8115-0108-05-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3.....	201
8115-0108-06-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3	202
8115-0108-07-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3	202
9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер	203
8115-0109-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3	203
8115-0109-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3	203
8115-0109-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3	204
10-топ Су кернеуіш мұнаралар	204
8115-0110-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	204
8115-0110-08-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	205
8115-0110-15-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	205
11-топ Тазалау және сүзу станциялары	206
8115-0111-01-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул	206
8115-0111-02-объект - Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул.....	207
8115-0111-03-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул	207
8115-0111-08-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул	208
2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары	209
5-топ Кәріздік сорғы станциялары	209
8115-0205-01-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін	209
8115-0205-05-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін	209
8115-0205-08-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін	210
8115-0205-12-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін	210
8115-0205-14-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін	211
6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары.....	212
8115-0206-06-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін	212
8115-0206-09-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін	212
8115-0206-12-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін	213

Автомобиль жолдары 10 бөліміне техникалық бөлім	214
10-бөлім Автомобиль жолдары	217
1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары.....	217
2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары.....	217
8118-0102-01-объект - I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен	217
3-топ II санаттағы автомобиль жолдары.....	217
8118-0103-01-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен.....	217
8118-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен	218
4-топ III санаттағы автомобиль жолдары	218
8118-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен	218
5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары	219
8118-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен.....	219
8118-0105-02-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен	220
2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар	220
1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	220
8118-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	220
8118-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	221
8118-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	221
8118-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	222
8118-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	223
8118-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	223
8118-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	224
3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар.....	224

1-топ Су өткізу құбырлары	224
8118-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	224
8118-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	225
8118-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	226
8118-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	226
8118-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	227
8118-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	227
8118-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	228
8118-0301-08-объект - Саңылауы 2,0x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	228
8118-0301-09-объект - Саңылауы 2,5x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	229
8118-0301-10-объект - Саңылауы 4,0x2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	229
8118-0301-11-объект - Саңылауы 2,0x2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	230
8118-0301-12-объект - Саңылауы 2,5x2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	230
8118-0301-13-объект - Саңылауы 4,0x2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	231
4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары.....	231
1-топ Демалыс алаңдары	231
8118-0401-01-объект - Ауданы 5000 м ² -ге дейін демалыс алаңдары.....	231
8118-0401-02-объект - Ауданы 5000 м ² -ден асатын 10000 м ² -ге дейін демалыс алаңдары	232
8118-0401-03-объект - Ауданы 10000 м ² -ден асатын демалыс алаңдары.....	233
5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы.....	233
1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы	233
8118-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру	233
6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер.....	234
1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар	234
8118-0601-02-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м ² дейін	234
8118-0601-03-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м ² дейін	235
8118-0601-04-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м ² дейін	235
2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар	236
8118-0602-01-объект - Металл қойма, ауданы 200 м ² дейін	236
8118-0602-03-объект - Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м ² дейін.....	237
8118-0602-05-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м ² дейін	237

8118-0602-07-объект - Эктас-ұлытастан қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін.....	238
8118-0602-08-объект - Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін.....	238
3-топ Материалдық-техникалық қоймалар.....	239
8118-0603-01-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін	239
8118-0603-02-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін.....	239
8118-0603-03-объект - Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	240
8118-0603-04-объект - Жеңіл бетон блоктардан қаланған екі қабатты материалдық техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	241
4-топ Жылы тұрақтар.....	241
8118-0604-01-объект - 6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ.....	241
8118-0604-02-объект - 10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ.....	242
5-топ Техникаға арналған бастырмалар.....	243
8118-0605-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма.....	243
8118-0605-02-объект - Резервтік техникаға арналған бастырма	243
8118-0605-03-объект - Ірі габаритті техникаға арналған бастырма.....	244
6-топ Отын құю пункті	244
8118-0606-01-объект - Отын құю пункті	244
7-топ Отын қоймасы	245
8118-0607-01-объект - Отын қоймасы	245
8-топ Эстакадалар	246
8118-0608-01-объект - Бақылау эстакадасы	246
9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӘТК)	246
8118-0609-02-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК), алаңы 200 м2 дейін эктас-ұлытастан салынған.....	246
8118-0609-03-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен	247
8118-0609-04-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2).....	248
10-топ Гараждар	248
8118-0610-02-объект - 4 бірлік ірі габариттік жол техникасына арналған эктас-ұлытастан салынған гараж.....	248
8118-0610-03-объект - 10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ).....	249

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР
Маңғыстау облысы****СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Мангистауская область**

Енгізу күні 2022-01-01

Жалпы ережелер**1 Қолданылу саласы**

1.1 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері (бұдан әрі - ҚҚІК) Қазақстан Республикасының аумағында кеңінен қолданылатын тұрғын үй, қоғамдық, әкімшілік және жаппай құрылыс ғимараттары мен құрылыстардың басқа да түрлерін салудың есептік құнын анықтау кезінде қолданылады.

1.2 Осы жалпы ережелер инвестициялық ұсыныстың құрамында техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу кезеңінде құрылыстың есептік құнын анықтау кезінде, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін инвестициялық жобалардың жобалау алдындағы құжаттамасын әзірлеу кезінде өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды және инженерлік инфрақұрылымның құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін (ҚҚІК) қолдану тәртібін белгілейді.

Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және инженерлік инфрақұрылымның ҚҚІК жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде қолданылмайды.

1.3 Осы құжатта жазылған өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және инженерлік инфрақұрылымның құрылысы құнының ірілендірілген көрсеткіштерін қолдану тәртібі құрылысқа мемлекеттік инвестициялар немесе квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық жобаларды жоспарлау және бағалау кезінде құрылыс қызметінің субъектілері үшін міндетті болып табылады.

Басқа қаржыландыру көздері есебінен тұрғызылатын объектілер бойынша осы жалпы ережелер ұсынымдық сипатта болады.

1.4. ҚҚІК қолдану кезінде сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнамалық актілерді және нормативтік құқықтық құжаттарды, құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарды басшылыққа алу қажет, оның ішінде:

Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын анықтау жөніндегі нормативтік құжат (бұдан әрі – Нормативтік құжат) (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-нқ бұйрығына 1-қосымша);

техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін объектілер құрылысының есептік құнын анықтау жөніндегі құралы (Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2020 жылғы 29 сәуірдегі № 65-НҚ бұйрығымен бекітілген).

2 Құрамы және мазмұны

2.1 ҚҚІК үлгілік жобалар бойынша немесе кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысы бар өкіл объектілер бойынша әзірленген жобалау-сметалық құжаттамаға негізделген ресурстық-технологиялық модельдер негізінде әзірленді.

2.2 ҚҚІК Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша ағымдағы бағалардың тиісті деңгейінде белгіленген өлшем бірлігіне (өлшегішке) есептелген, құрылыс объектісін салу үшін қажетті және жеткілікті ақша қаражатының көлемін (қосылған құн салығын есептемегенде) білдіреді.

2.3 ҚҚІК Қазақстан Республикасының 17 өңірі үшін есептелген және жыл сайын «Ғимараттар мен құрылыстар құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинағы» (бұдан әрі – ҚҚІК жинағы). Өндірістік емес мақсаттағы объектілер» түрінде әрбір өңір үшін шығарылады.

Кесте және графикалық материалдар түрінде өкіл объектінің техникалық сипаттамалары туралы ақпаратты қамтитын «Өкілдер объектілері» жинағы жеке шығарылады.

2.4. ҚҚІК түрлері, функционалдық мақсаты, қуаттылық сипаттамалары, өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың негізгі тұтынушылық қасиеттері бойынша жеке бөлімдерге біріктірілген (бұдан әрі – Бөлімдер). ҚҚІК жинағының әр бөлімі объектілерді топтарға біріктіретін кіші бөлімдерден тұрады.

2.5 ҚҚІК жинағы мыналарды қамтиды:

ҚҚІК қолдану тәртібін анықтайтын жалпы ережелер;

1-бөлімде және 2-бөлімде көрсетілген ҚҚІК кестелері.

1-бөлім Жалпы ғимаратқа немесе құрылысқа немесе объектінің қуатын өлшеудің белгіленген бірлігіне әзірленген және ҚҚІК жинағының 2-бөлімі көрсеткіштерінің шығындарын және техникалық және авторлық қадағалауға арналған құралдарды ескеретін ҚҚІК көрсеткіштерін қамтиды;

2-бөлім объектінің қуатын өлшеу бірлігіне арналған ҚҚІК көрсеткіштерін, әр бөлім бойынша техникалық бөлімді, ҚҚІК кестелерін, ҚҚІК кестелеріне арналған қосымшаларды қамтиды.

2.5.1 ҚҚІК бөлімінің техникалық бөлімінде кіші бөлімдердің номенклатурасы, объектілердің мақсаты, ғимараттардың, құрылыстардың көлемін есептеу ережесі, объектілердің негізгі көрсеткіштерін анықтау тәртібі, нормаларда қабылданғандардан өзгеше жағдайларда жұмыс жүргізуді ескеретін коэффициенттер, құрылысқа ескерілген шығындар туралы мәліметтер (тек ғимаратқа немесе алаңшілік инфрақұрылым мен абаттандыруды ескере отырып), құрылыстың есептік құнын анықтау үшін қажетті объект туралы өзге де мәліметтер келтіріледі.

2.5.2 ҚҚІК кестелерде инвестициялардың құрылымына және құрылысты жоспарлау және ұйымдастыру тәртібіне сәйкес келтірілген және жұмыс пен шығындардың мына түрлері бойынша кестелерде бөлінген:

құрылыс-монтаж жұмыстары (ҚМЖ);

жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға (инвентарь), оның ішінде технологиялық жабдыққа арналған шығындар (бар болса);

Құрылыс-монтаж жұмыстарына тікелей шығындар, үстеме шығындар, сметалық пайда, уақытша ғимараттар мен құрылыстардың шығындары және қысқы шығындар кіреді. Тікелей шығындар материалдық ресурстардың сметалық құнын, негізгі құрылысшылардың еңбегіне ақы төлеуді, машиналар мен механизмдерді пайдалануды (машинистердің еңбегіне ақы төлеуді қоса алғанда) ескереді.

Жабдықтың құны Нормативтік құжатта белгіленген тәртіппен анықталады.

ҚҚІК-мен ескерілетін шығындар тізбесі осы жалпы ережелердің 2.7-тармағында келтірілген.

ҚҚІК жинағы бөлімдерінің 1-бөлімі жұмыстарды орындауға арналған жиынтық (жалпы) шығындарды (ҚМЖ және жабдық) және инжинирингтік қызметтерге арналған өзге де шығындарды (авторлық қадағалау, техникалық қадағалау) қамтиды, 2-бөлім-құрылысты орындауға тікелей байланысты шығындарды (ҚМЖ және жабдық) қамтиды.

2.5.3 ҚҚІК кестелеріне қосымшаларда ҚҚІК коэффициенттері, есептеу нысандары және басқа ақпарат келтіріледі.

2.6 ҚҚІК жинағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің құрылымына сәйкес шифрі бар кестелердің мына түрлерін қамтиды:

2.6.1 8XXX-XXXX-XX шифрі бар әрбір объект үшін шығындарды ажыратпай ҚҚІК кестесі ҚҚІК жинағының 1-бөлімінде ұсынылған.

2.6.2 Объектінің схемасы (қасбеті, жоспары) және «Объектінің техникалық сипаттамалары, конструктивтік шешімдер және жұмыс түрлері» кестесі (8xxx-XXXX-XX шифрі) объектінің конструктивтік элементтерінің сипаттамаларын және олардың қысқаша сипаттамасын – объектінің жобалау-сметалық құжаттамасы негізінде, олар бойынша ҚҚІК есептелген, «Өкіл объектілері» жеке жинағында ұсынылған.

2.6.3 «Құндық көрсеткіштер» кестесі (шифр 8XXX-XXXX-XX.1) орнатылған өлшеуіштерге мың теңгелік құндық көрсеткіштерді қамтиды, ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған;

2.6.4 «Құрылыс-монтаж жұмыстарының (ҚМЖ), жабдықтардың, жиһаздар мен мүкәммалдың (инвентарь) құнынан объект бойынша шығындар құрылымы» кестесі (шифр 8XXX-XXXX-XX.2) құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жабдыққа арналған шығындар жиынындағы (сомасындағы) жекелеген конструктивтік шешімдер шығындарының салыстырмалы құны туралы ақпаратты көрсетеді.

Объект бойынша шығындар құрылымы ҚМЖ және жабдық (жиһаз, мүкәммал (инвентарь)) құнынан пайызбен өкіл объектіде қабылданған негізгі жобалық шешімдерге сәйкес келеді (құрылыс-монтаждау жұмыстары, материалдар, бұйымдар мен конструкциялар, ішкі инженерлік жүйелер, алаңішілік инженерлік жүйелер, абаттандыру және т.б. жоба бойынша).

2.7 ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған ҚҚІК барлық жұмыстар кешенінің құнын және ғимаратты (құрылысты) тұрғызуға арналған шығындарды ескереді және мынадай шығындарды қамтиды:

құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының құны;

негізгі жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу шығындары;

машинистердің еңбегіне ақы төлеуді қоса алғанда, құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға арналған шығындар;

үстеме шығындар;

сметалық пайда;

жабдықтың, жиһаздың, мүкәммалдың (инвентарь) құны (бар болса);

алаңішілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға және аумақты абаттандыруға арналған шығындар;

уақытша ғимараттар мен құрылыстар салуға арналған шығындар;

қысқы уақытта жұмыстарды жүргізуге қосымша шығындар.

2.8 Ғимараттар мен құрылыстардың ҚҚІК объектінің қуатын өлшеу бірлігіне арналған:

жалпы ғимаратқа немесе құрылысқа;

ғимараттың 1 м3 құрылыс көлеміне;

ғимараттың 1 м2 пайдалы алаңына;

құрылыстың 1 м3 сыйымдылығына (резервуар, тұндырғыш, бассейн және т. б.);
желілік құрылыстың 1 км ұзындығына (электр беру желілері, автомобиль жолы, құбыр, электрмен жабдықтау және байланыс кабельдері);
ғимараттың, құрылыстың функционалдық мақсатын ескеретін басқа техникалық сипаттамаларға.

2.9 «Қосалқы мақсаттағы объектілер» және «Тұрғын ғимараттар» бөлімінде («Жатақханалар» кіші бөлімінен басқа) ҚҚІК барлық жұмыстар кешенінің жалпы құнын және жалпы ғимаратты (құрылысты) тұрғызуға арналған шығындарды ескереді және алаңшілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға және аумақты абаттандыруға арналған шығындардан басқа, осы жалпы ережелердің 2.7-тармағында көрсетілген шығындардың барлық түрлерін қамтиды.

2.10 Жалпы алғанда барлық норма үшін қарастырылған қандай да бір шығындар ескерілмеген объектілер үшін бөлімге техникалық бөлімде қосымша ақпарат келтіріледі.

3 Қолданылу тәртібі

3.1 ҚҚІК қолдана отырып, құрылысы жоспарланған объектінің құнын есептеу мына ретпен орындалады:

- 1) жоспарланған құрылыс объектісі бойынша бастапқы деректерді жинау;
- 2) объект қуатының белгіленген өлшем бірлігіне немесе жалпы объектіге ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының тиісті көрсеткішін таңдау. Егер ҚҚІК-де екі өлшегіш болған жағдайда, өлшеуішті таңдау осы құжаттың 3.4-тармағына сәйкес жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының көрсеткішін есептеу интерполяция әдісімен жүргізіледі;
- 3) ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының көрсеткішіне енгізілген шығын түрлерін талдау, ҚҚІК-де көзделмеген шығындардың қосымша түрлерін айқындау, қажетті түзету коэффициенттерін таңдау;
- 4) құрылысы жоспарланған объектінің есептік құнын айқындау.

3.2 Жоспарланған құрылыс объектісі бойынша бастапқы деректерді жинау кезінде анықталады:

- 1) объектінің функционалдық мақсаты;
- 2) объектінің қуаты (жалпы ауданы, орын саны және т. б.);
- 3) құрылыс аймағы;
- 4) құрылыс өңірінің климаттық, геологиялық жағдайлары, оның ішінде бес күндіктің неғұрлым суық ауа температурасы және ауданның сейсмикалығы туралы деректер;
- 5) құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүргізуді қиындататын жағдайлар.

3.3 Ғимараттың (құрылыстың) ҚҚІК таңдау ҚҚІК жинағының тиісті бөлімі бойынша құрылысы жоспарланған объектінің функционалдық мақсаты мен қуатын, сондай-ақ құрылысы жоспарланған аймақты ескере отырып жүзеге асырылады.

3.4 Жеке объектілер үшін ҚҚІК екі өлшеуішке есептелген, атап айтқанда: объектінің қуатын өлшеудің белгіленген бірлігіне және объектінің ауданына (м2). Есептеу үшін өлшеуішті таңдау жоспарланған объектінің қуаты мен ауданының өкіл объектіге сәйкестігіне байланысты анықталады, оның негізінде ҚҚІК әзірленді.

3.4.1 Егер объектінің қуаты сәйкес келсе, ал алаңдардағы айырмашылық 5% - дан кем болса, онда есепке объектінің қуатының өлшем бірлігіне тұтастай объектіге есептелетін ҚҚІК алынады.

3.4.2 Егер объектінің қуаты сәйкес келсе, ал алаңдардағы айырмашылық 5% - дан артық болса, онда есепке объектінің алаңына (м2) есептелген ҚҚІК алынады.

3.4.3 Егер объектінің қуаты сәйкес келмесе және аралық мәнде болса, онда ауданы жоспарланатын (жобаланатын) объектінің ауданына неғұрлым жақын объектінің таяудағы ҚҚІК алаңы (м²) есепке алынады.

3.5 ҚҚІК-ға енгізілген шығын түрлерін талдау ҚҚІК жинағының тиісті бөлімінің техникалық бөлімінің және ҚҚІК әзірленген объектінің сипаттамаларының негізінде жүргізіледі. Жоспарланған объектінің техникалық сипаттамалары өкіл объектінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

3.6 Егер жоспарланған объект бойынша объектіні бастапқы жабдықтауға арналған жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың (инвентарь) құны туралы неғұрлым нақты ақпарат болса, онда шығындар құрылымына сәйкес жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың (инвентарь) тиісті ҚҚІК-ке түзету жүргізілуі мүмкін.

Бұл жағдайда ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған нормативтік ҚҚІК-тен объектіні бастапқы жабдықтауға арналған жабдыққа, жиһазға және мүкәммалға (инвентарь) келетін шығындар алынып тасталады және нақты деректер бойынша белгіленген жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға (инвентарь) есептелген шығындар қосылады.

3.7 Таңдалған ҚҚІК негізінде объектінің белгіленген өлшем бірлігі мен өндірістік қуаты үшін өкіл-объектіні салу жағдайында объект құрылысының есептік құны анықталады. Есептеулердегі жұмыс құнын анықтау кезінде құрылысқа жоспарланған объектінің сипаттамаларын ғимараттардың, құрылыстардың сипаттамасымен, жұмыс түрлері мен ҚҚІК-те ескерілген шығындармен қажетті салыстыру жасалады. Егер жоспарланып отырған объект үшін құрылыстың ерекше (немесе басқа) шарттары қарастырылса, ҚҚІК жинағының тиісті бөлімінің техникалық бөлімінде көрсетілген күрделендіретін коэффициенттерді қолдану қажет.

Құрылыс құнының есебі нормативтік құжатқа 9-қосымшаға сәйкес 1а-нысаны бойынша жасалады.

3.8 ҚҚІК құрылысы жоспарланған аймақ үшін қабылданады. Белгілі бір аймақ үшін ҚҚІК аймақтың климаттық факторларын ескере отырып есептелген, атап айтқанда ең суық бес күндік ауа температурасы туралы мәліметтер негізінде.

3.9 ҚҚІК қалыпты (стандартты, орташаланған) жағдайларда жұмыстардың толық кешенін орындауға қажетті шығындардың деңгейін көрсетеді. ҚҚІК-де қабылданғандардан ерекшеленетін құрылыс шарттары құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарда және ҚҚІК жинағының бөлімдеріне техникалық бөлімдерде жазылған ережелерге сәйкес қосымша ескеріледі.

3.10 ҚҚІК арнайы негіздер мен іргетастарды орнату, қуатты сутөкпені қолдану қажеттілігі және басқа да осындай жағдайлар сияқты құрылыстың ауыр гидрологиялық жағдайларымен байланысты жағдайларды болдырмайтын жағдайлар үшін әзірленген. Мұндай жағдайларда нормативтік құжатқа сәйкес жекелеген жұмыс түрлері мен шығындар үшін жергілікті сметалық есептер жасалады.

3.11 ҚҚІК құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан инфрақұрылымның қосалқы объектілерінің құнын есепке алмай, жеке тұрған ғимараттар (құрылыстар) үшін әзірленген.

3.12 Құрылыс материалы ретінде жергілікті құрылыс материалы әктас-ұлутастан жасалған қабырға тасы қарастырылған өкіл жобалардан жасалған ҚҚІК Маңғыстау және Атырау облыстарына арналған ҚҚІК жинағында ғана ұсынылған. ҚҚІК басқа өңірлерге арналған ҚҚІК жинақтарында мұндай объектілерге ұсынылмаған.

3.13 Сейсмикалық белсенділігі 6 баллдан жоғары аудандарда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге мынадай түзету коэффициенттері қолданылады:

1 - кесте

Ғимараттардың (құрылыстардың) түрі	Сейсмикалық балмен, коэффициенттер		
	7	8	9
Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар (тұрғын үйлер, білім беру объектілері, денсаулық сақтау объектілері, спорт объектілері, әкімшілік ғимараттар, қосалқы мақсаттағы объектілер және т. б.)	1,03	1,05	1,08

Қазақстан Республикасының аумағын сейсмикалық аудандастыру қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес қабылданады.

1-бөлім Тұрғын ғимараттар

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар			
1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар			
8101-0101-03	Силикат кірпішпен қаптаумен толық құйма жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй	үйдің жалпы ауданының 1 м2	222,762
8101-0101-04	Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй	үйдің жалпы ауданының 1 м2	241,056
8101-0101-05	Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй	үйдің жалпы ауданының 1 м2	261,477
2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар			
8101-0102-24	Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	287,267
2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар			
1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар			
8101-0201-03	Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	282,776
8101-0201-05	Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	249,060
8101-0201-06	Керамикалық кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	260,831
8101-0201-07	Силикатты кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	247,751
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар			
8101-0202-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	308,743
3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар			
8101-0203-01	Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	245,370
3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0301-02	Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	287,165
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0302-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	314,458
8101-0302-03	Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	327,916
3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0303-01	Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	267,770

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8101-0303-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	259,435
4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0304-02	III санаттағы ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	242,452
5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер			
8101-0305-01	Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	281,810
8101-0305-02	Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	282,224
4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар			
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)			
8101-0402-01	Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	307,751
5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар			
1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар			
8101-0501-01	Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	334,497
6-кіші бөлім Жатақханалар			
1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар			
8101-0601-02	184 орындық жатақхана	1 орын	6 039,661
		м2	259,516
8101-0601-03	244 орындық жатақхана	1 орын	5 469,364
		м2	250,186
2-топ Кірпіш жатақханалар			
8101-0602-01	100 орындық жатақхана	1 орын	6 083,345
		м2	225,161
8101-0602-04	500 орындық жатақхана	1 орын	3 500,111
		м2	177,148

2-бөлім Әкімшілік ғимараттар

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар			
1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін			
8102-0101-01	Әкімшілік ғимарат	ғимараттың м3	98,825
8102-0101-02	5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы	ғимараттың м3	37,769
2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін			
8102-0102-01	Әкімшілік ғимарат	ғимараттың м3	51,424
8102-0102-02	Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	68,495
3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін			
8102-0103-01	Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	57,699

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8102-0103-02	40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары	ғимараттың м3	74,750
8102-0103-03	Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	70,387
8102-0103-04	Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО)	ғимараттың м3	53,645
4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін			
8102-0104-01	60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары	ғимараттың м3	68,598
5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін			
8102-0105-01	Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық	ғимараттың м3	66,492
8102-0105-03	Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	69,449
8102-0105-04	Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	88,231
8102-0105-05	Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	69,964
6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары			
8102-0106-01	Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны	1 орын	37 434,961
		м2	310,473
8102-0106-02	Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны	1 орын	20 838,973
		м2	253,392
3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
8102-0301-01	Жастарға қызмет көрсету орталығы	ғимараттың м3	107,134
2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
8102-0302-01	Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты	1 орын	8 982,191
		м2	298,804
4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы			
1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0401-02	4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	266 997,379
		м2	470,688
2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0402-02	Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	227 022,647
		м2	474,890
3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0403-01	II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	242 023,863
		м2	317,926
5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары			
1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы			
8102-0501-01	Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты	ғимараттың м3	56,130

3-бөлім Білім беру объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері			

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-топ 100 орынға дейін балабақшалар			
8103-0101-01	90 орындық балабақша	1 орын	5 185,459
		м2	258,020
8103-0101-02	100 орындық балабақша	1 орын	5 071,449
		м2	270,695
2-топ 120 орындық балабақшалар			
8103-0102-01	120 орындық балабақша	1 орын	6 593,642
		м2	297,625
3-топ 140 орындық балабақшалар			
8103-0103-05	140 орындық балабақша	1 орын	5 943,306
		м2	378,650
4-топ 160 орындық балабақшалар			
8103-0104-02	160 орындық балабақша	1 орын	4 203,593
		м2	384,413
5-топ 240 орындық балабақшалар			
8103-0105-04	240 орындық балабақша	1 орын	5 512,489
		м2	228,328
6-топ 280 орындық балабақшалар			
8103-0106-04	280 орындық балабақша	1 орын	4 146,007
		м2	276,247
7-топ 320 орындық балабақшалар			
8103-0107-03	320 орындық балабақша	1 орын	3 694,083
		м2	235,520
8-топ 360 орындық балабақшалар			
8103-0108-01	360 орындық балабақша	1 орын	6 124,802
		м2	265,855
2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер			
4-топ 300 орындық мектептер			
8103-0204-07	300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	4 679,708
		м2	307,851
6-топ 600 орындық мектептер			
8103-0206-31	600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 602,003
		м2	276,814
8-топ 900 орындық мектептер			
8103-0208-09	900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 283,912
		м2	299,767
9-топ 1000-нан астам орындық мектептер			
8103-0209-02	1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 384,757
		м2	258,428
10-топ Мектеп-интернаттар			
8103-0210-01	200 орындық мектеп-интернат	1 орын	12 294,818
		м2	242,876
3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері			
1-топ Өнер мектептері			
8103-0301-01	150 орындық өнер мектептері	1 орын	5 396,737
		м2	319,524
2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер			
8103-0302-01	1500 адамға арналған балалар мен жасөспірімдер үшін жаппай демалуға арналған оқушылар сарайы	1 орын	3 667,516
		м2	249,391
8103-0302-02	600 адамға арналған оқушылар сарайы	1 орын	8 253,447
		м2	332,814

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8103-0302-03	100 орындық балалар лагері	1 орын	8 514,299
		м2	318,625
5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері			
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпус			
8103-0503-01	1112 орындық оқу-зертханалық корпус	1 орын	7 714,152
		м2	469,127
6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер			
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер			
8103-0601-01	166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша	1 орын	7 322,620
		м2	190,011
3-топ Түзете-дамыта оқыту және оңалту орталықтары			
8103-0603-01	150 орындық түзету орталығы	1 орын	3 603,808
		м2	350,333

4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Ауруханалар			
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар			
8104-0103-02	100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы	1 төсек орын	44 211,410
		м2	487,614
8104-0103-03	75 төсек-орындық аурухана	1 төсек орын	79 594,484
		м2	660,646
4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар			
8104-0104-01	300 төсек-орындық аурухана	1 төсек орын	53 491,097
		м2	317,188
4-кіші бөлім Перзентханалар			
1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана			
8104-0401-02	60 төсек-орындық перзентхана	1 төсек орын	96 163,080
		м2	393,271
5-кіші бөлім Диспансерлер			
3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер			
8104-0503-01	200 төсек-орындық онкология диспансері	1 төсек орын	90 725,359
		м2	745,775
7-кіші бөлім Емханалар			
3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0703-01	Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар	ауысымына 1 қабылдау	3 912,885
		м2	448,108
8104-0703-02	Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар	ауысымына 1 қабылдау	5 260,556
		м2	412,229
5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0705-03	Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана	ауысымына 1 қабылдау	9 663,295
		м2	444,671
7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0707-02	Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана	ауысымына 1 қабылдау	7 286,766
		м2	485,966

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8-кіші бөлім Амбулаториялар			
1-топ 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория			
8104-0801-02	Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 800 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	8 297,864
		м2	535,069
8104-0801-05	Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 400 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	2 996,183
		м2	439,066
2-топ 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория			
8104-0802-02	Бір ауысымда 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	5 503,356
		м2	446,944
3-топ 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория			
8104-0803-01	Бір ауысымда 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	5 324,821
		м2	422,864
4-топ 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория			
8104-0804-01	Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	5 739,013
		м2	676,689
5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория			
8104-0805-01	Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 қабылдау	3 292,590
		м2	548,028
10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары			
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы			
8104-1001-01	Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	48,366
		м2	383,479
8104-1001-02	Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	14,362
		м2	259,150
8104-1001-03	Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	21,093
		м2	375,402
2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы			
8104-1002-01	Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	19,957
		м2	279,909
12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер			
1-топ Мүгедектерге арналған үйлер			
8104-1201-01	30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі	1 төсек орын	28 970,584
		м2	278,581
2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті			
8104-1202-01	Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті	1 төсек орын	10 426,818
		м2	294,788

5-бөлім Спорттық объектілер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері			
1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері			
8105-0101-01	433 орындық мұзды хоккей арена	1 орын	4 683,962
		м2	620,231

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері			
8105-0102-01	800 орындық мұзды хоккей аренаcы	1 орын	5 277,642
		м2	663,240
2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
8105-0201-01	160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	3 129,682
		м2	383,011
8105-0201-02	160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені (эктас-ұлутаcтан cалынған)	1 отыратын орын	3 213,027
		м2	393,212
8105-0201-03	200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	4 445,658
		м2	318,810
8105-0201-05	300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	4 545,734
		м2	324,550
8105-0201-06	320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	2 489,198
		м2	326,760
8105-0201-07	420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	3 888,531
		м2	373,835
2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
8105-0202-01	Бір ауыcымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені	ауыcымына 1 адам	36 218,959
		м2	609,309
3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері			
2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері			
8105-0302-03	Бір ауыcымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені	ауыcымына 1 адам	9 070,510
		м2	365,424
4-кіші бөлім Спорт cарайлары			
1-топ 1500 орынға дейін спорт cарайлары			
8105-0401-01	1500 орындық спорт cарайы	1 орын	5 624,368
		м2	322,854
2-топ 2000 орынға дейін спорт cарайлары			
8105-0402-01	2000 орындық спорт cарайы	1 орын	5 415,797
		м2	443,373
6-кіші бөлім Стадиондар			
1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунаcы бар стадиондар			
8105-0601-03	500 орындық стадион	1 орын	450,494
		м2	17,244
7-кіші бөлім Жүзу бассейндері			
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері			
8105-0701-01	307 орындық жүзу бассейні	1 отыратын орын	9 282,626
		м2	351,920
2-топ Көрермендер орны жоқ жүзу бассейндері			
8105-0702-01	Бір ауыcымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні	ауыcымына 1 адам	15 721,294
		м2	285,211

6-бөлім Паркингтер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары			
1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары			
8110-0301-01	Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ	1 машина-орын	3 422,459
		м2	89,580

7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0101-01	2ТП-1000/10(6)/0,4	объект	88 761,912
2-топ Қуаты 630 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0102-01	2ТП-630/10(6)/0,4	объект	60 107,343
3-топ Қуаты 400 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0103-01	2ТП-400/10(6)/0,4	объект	28 161,012
4-топ Қуаты 4000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0104-01	2ТП-4000/10(6)/0,4	объект	361 351,218
2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар			
1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0201-01	КТПН- 100/10(6)/0,4	объект	2 532,152
8113-0201-02	КТПН- 160/10(6)/0,4	объект	2 826,271
8113-0201-03	КТПН- 250/10(6)/0,4	объект	3 462,602
8113-0201-04	КТПН- 400/10(6)/0,4	объект	3 992,177
8113-0201-05	КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	5 635,863
8113-0201-06	КТПН- 1000/10(6)/0,4	объект	7 599,633
2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0202-01	2 КТПН- 250/10(6)/0,4	объект	12 374,582
8113-0202-02	2 КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	13 258,545
3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық			
8113-0203-01	2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ	объект	30 891,025
4-кіші бөлім Шұңқырлар			
1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін			
8113-0401-01	Шұңқыр, көлемі 5 м3	объект	864,573
8113-0401-02	Шұңқыр, көлемі 20 м3	объект	5 006,680
8113-0401-03	Шұңқыр, көлемі 15 м3	объект	3 764,101
2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін			
8113-0402-01	Шұңқыр, көлемі 25 м3	объект	3 440,510
8113-0402-02	Шұңқыр, көлемі 30 м3	объект	4 686,312
3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін			
8113-0403-01	Шұңқыр, көлемі 75 м3	объект	29 716,917
8113-0403-02	Шұңқыр, көлемі 80 м3	объект	25 068,188
8113-0403-03	Шұңқыр, көлемі 100 м3	объект	11 965,088
5-кіші бөлім Дәретханалар			
1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана			
8113-0501-02	Сакиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана	объект	396,166

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана			
8113-0502-02	Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар	объект	552,563
8113-0502-03	Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	объект	1 112,091
8113-0502-04	Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	объект	2 554,715
5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана			
8113-0505-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	3 350,789
6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана			
8113-0506-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	5 409,300
9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана			
8113-0509-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	9 957,085
10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана			
8113-0510-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	8 096,843
6-кіші бөлім Гараждар			
1-топ Гараждар			
8113-0601-01	1 автоға арналған гараж боксы (суық)	объект	10 454,367
8113-0601-02	2 автоға арналған гараж боксы	объект	14 583,035
8113-0601-03	12 автоға арналған гараж боксы	объект	85 253,369
2-топ Гараж бокстары			
8113-0602-01	1 автоға арналған гараж боксы	1 авто	11 366,153
8113-0602-02	Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы	1 авто	9 865,088
8113-0602-03	Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы	1 авто	5 782,887
7-кіші бөлім Бастырмалар			
1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар			
8113-0701-01	1 автоға арналған бастырма	объект	8 520,339
8113-0701-02	3 автоға арналған бастырма	объект	15 405,094
2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар			
8113-0702-01	6 автоға арналған бастырма	объект	8 723,581
3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар			
8113-0703-01	Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем	объект	1 186,499
8113-0703-02	Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем	объект	1 588,758
8-кіші бөлім Кір жуу орындары			
1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары			
8113-0801-01	Тәулігіне 148 кг кір жуу орны	объект	40 890,495
		м2	443,691
3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары			
8113-0803-01	Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын әктас-ұлутастан салынған кір жуу орны	объект	371 062,212
		м2	451,831
8113-0803-02	Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны	объект	531 155,831
		м2	646,773
9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері			
1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін			

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8113-0901-01	БӨП, ауданы 11,14 м2	объект	9 185,305
		м2	824,534
8113-0901-02	БӨП, ауданы 14,50 м2	объект	6 417,474
		м2	442,584
8113-0901-04	БӨП, ауданы 16,64 м2	объект	21 132,914
		м2	1 270,007
8113-0901-06	БӨП, ауданы 12,42 м2	объект	5 337,146
		м2	429,722
8113-0901-08	БӨП, ауданы 18,9 м2	объект	9 848,979
		м2	521,109
8113-0901-10	БӨП, ауданы 29,0 м2	объект	20 157,297
		м2	695,079
8113-0901-12	Ауданы 6,76 м2 әктас-ұлутастан салынған бейнебақылауы бар БӨП	объект	8 616,262
		м2	1 274,596
8113-0901-13	БӨП, ауданы 15,27 м2	объект	5 837,418
		м2	382,281
8113-0901-14	БӨП, ауданы 13,75 м2	объект	7 721,731
		м2	561,580
8113-0901-15	Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП	объект	8 788,982
		м2	1 300,145
10-кіші бөлім Эстакадалар			
1-топ Тиеу эстакадасы			
8113-1001-01	Тиеу эстакадасы	объект	2 927,307
11-кіші бөлім Оператор бөлмесі			
1-топ Оператор бөлмесі			
8113-1101-01	Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2	объект	11 976,160
		м2	712,865
12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар			
1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар			
8113-1201-01	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт	объект	19 069,392
8113-1201-04	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт	объект	21 578,509
8113-1201-05	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт	объект	38 231,891
2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар			
8113-1202-01	Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт	объект	24 295,054
8113-1202-02	Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт	объект	31 325,186
3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар			
8113-1203-01	Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт	объект	15 231,087
8113-1203-02	Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт	объект	40 344,511
8113-1203-08	Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт	объект	87 107,736
8113-1203-10	Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,8 МВт	объект	103 886,342
13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)			
1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды			
8113-1301-01	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт	объект	36 862,424
8113-1301-04	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт	объект	76 752,750
8113-1301-08	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт	объект	90 098,543
2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды			
8113-1302-02	БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт	объект	37 384,958
3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды			
8113-1303-01	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт	объект	51 266,077
8113-1303-02	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт	объект	52 738,898
8113-1303-03	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт	объект	55 913,313

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8113-1303-04	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт	объект	56 203,765
8113-1303-05	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт	объект	65 528,630
8113-1303-06	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт	объект	48 353,472
8113-1303-10	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт	объект	56 217,577
8113-1303-19	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт	объект	485 591,321

8 бөлім Мәдениет объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары			
1-топ Амфитеатрлар			
8114-0101-01	Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр	1 орын	3 487,340
		м2	800,093
8114-0101-02	400 орындық ашық амфитеатр	1 орын	436,560
2-топ Драма театрлары			
8114-0102-01	510 орындық драма театры	1 орын	11 204,806
		м2	542,266
3-топ Көрермен залдары			
8114-0103-01	500 орындық көрермендер залы	1 орын	10 455,761
		м2	455,788
4-топ Клубтар			
8114-0104-01	150 орындық клуб	1 орын	1 822,613
		м2	321,789
2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар			
1-топ Кітапханалар			
8114-0201-01	Қор көлемі 150 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана	1500 сақтау бірлігі	7 766,076
		м2	227,926
8114-0201-02	Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана	1000 сақтау бірлігі	6 603,681
		м2	303,381
3-кіші бөлім Мәдениет үйлері			
1-топ Мәдениет үйлері			
8114-0301-01	100 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданының м2	289,916
8114-0301-02	150 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданының м2	405,948
8114-0301-03	200 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданының м2	516,447
8114-0301-04	250 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданының м2	385,346

9-бөлім Сумен жабдықтау және кәріз объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары			
1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін			
8115-0101-01	Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ	объект	7 688,877
8115-0101-02	Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ	объект	9 738,665
8115-0101-03	Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ	объект	13 349,662
2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін			
8115-0102-01	Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ	объект	12 760,818
4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы			
8115-0104-01	Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін	объект	17 640,523
8115-0104-02	Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз)	объект	6 887,617
8115-0104-07	1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін	объект	10 992,242
5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары			
8115-0105-01	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін	объект	32 588,527
8115-0105-02	Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін	объект	31 067,278
8115-0105-03	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін	объект	48 924,789
8115-0105-06	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін	объект	53 843,964
8115-0105-07	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін	объект	70 484,348
8115-0105-12	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін	объект	165 648,022
6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы			
8115-0106-01	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін	объект	29 898,408
8115-0106-03	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін	объект	84 084,693
8115-0106-04	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін	объект	197 603,887
8-топ Таза су резервуарлары			
8115-0108-01	Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары	объект	11 394,619
8115-0108-02	Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3	объект	8 534,550
8115-0108-03	Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3	объект	20 254,143
8115-0108-04	Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3	объект	26 561,221
8115-0108-05	Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3	объект	27 956,549
8115-0108-06	Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3	объект	67 900,539
8115-0108-07	Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3	объект	152 291,488

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер			
8115-0109-01	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3	объект	8 842,017
8115-0109-02	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3	объект	11 568,898
8115-0109-03	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3	объект	11 577,424
10-топ Су кернеуіш мұнаралар			
8115-0110-01	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	7 038,021
8115-0110-08	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	15 793,848
8115-0110-15	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	23 582,251
11-топ Тазалау және сүзу станциялары			
8115-0111-01	Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (типохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул	объект	19 358,667
8115-0111-02	Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул	объект	40 848,353
8115-0111-03	Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул	объект	9 192,744
8115-0111-08	Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул	объект	65 736,618
2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары			
5-топ Кәріздік сорғы станциялары			
8115-0205-01	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін	объект	53 278,312
8115-0205-05	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін	объект	71 980,898
8115-0205-08	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін	объект	92 335,857
8115-0205-12	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін	объект	415 921,892
8115-0205-14	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін	объект	578 740,597
6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары			
8115-0206-06	Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін	объект	66 706,907
8115-0206-09	Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін	объект	123 795,765
8115-0206-12	Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін	объект	316 110,649

10-бөлім Автомобиль жолдары

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары			
2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары			
8118-0102-01	I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және C-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен	1 км	661 140,015
3-топ II санаттағы автомобиль жолдары			
8118-0103-01	II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және C-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен	1 км	530 050,777
8118-0103-02	II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен	1 км	475 180,349
4-топ III санаттағы автомобиль жолдары			
8118-0104-01	III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен	1 км	236 497,581
5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары			
8118-0105-01	IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен	1 км	100 328,807
8118-0105-02			177 341,550
2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар			
1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар			
8118-0201-01	I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м2	1 817,202
8118-0201-02	III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м2	1 245,755
8118-0201-03	Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м2	1 626,924
8118-0201-04	I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м2	1 468,070
8118-0201-05	III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м2	1 098,162
8118-0201-06	Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м2	1 355,203

Кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8118-0201-07	Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 055,890
3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар			
1-топ Су өткізу құбырлары			
8118-0301-01	Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	12 120,431
8118-0301-02	Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	29 046,246
8118-0301-03	Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	37 123,086
8118-0301-04	Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	54 319,481
8118-0301-05	Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	73 063,679
8118-0301-06	Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	87 544,501
8118-0301-07	Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	114 597,496
8118-0301-08	Саңылауы 2,0x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	54 740,612
8118-0301-09	Саңылауы 2,5x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	69 199,101
8118-0301-10	Саңылауы 4,0x2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	98 596,348
8118-0301-11	Саңылауы 2,0x2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	89 349,512
8118-0301-12	Саңылауы 2,5x2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	124 317,886
8118-0301-13	Саңылауы 4,0x2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	173 604,268
4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары			
1-топ Демалыс алаңдары			
8118-0401-01	Ауданы 5000 м ² -ге дейін демалыс алаңдары	100 м ²	3 122,702
8118-0401-02	Ауданы 5000 м ² -ден асатын 10000 м ² -ге дейін демалыс алаңдары	100 м ²	2 524,758
8118-0401-03	Ауданы 10000 м ² -ден асатын демалыс алаңдары	100 м ²	2 397,057
5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы			
1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы			
8118-0501-01	Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру	жарықтандырыл атын жол учаскесінің 1 км	32 143,738
6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер			
1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар			
8118-0601-02	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м ² дейін	жалпы ауданының 1 м ²	407,697
8118-0601-03	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м ² дейін	жалпы ауданының 1 м ²	407,591
8118-0601-04	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м ² дейін	жалпы ауданының 1 м ²	273,019
2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар			
8118-0602-01	Металл қойма, ауданы 200 м ² дейін	жалпы ауданының 1 м ²	117,168

Кестенің соңы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8118-0602-03	Металл койма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	155,470
8118-0602-05	Кірпіштен қаланған койма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	217,298
8118-0602-07	Әктас-ұлутастан қаланған койма, ауданы 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	137,311
8118-0602-08	Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы койма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін	жалпы ауданының 1 м2	167,788
3-топ Материалдық-техникалық қоймалар			
8118-0603-01	Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық койма, ауданы 100 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	256,281
8118-0603-02	Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық койма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	215,264
8118-0603-03	Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық койма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	239,209
8118-0603-04	Жеңіл бетон блоктардан қаланған екі қабатты материалдық техникалық койма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	249,127
4-топ Жылы тұрақтар			
8118-0604-01	6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ	жалпы ауданының 1 м2	232,711
8118-0604-02	10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ	жалпы ауданының 1 м2	222,097
5-топ Техникаға арналған бастырмалар			
8118-0605-01	Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма	м2	113,768
8118-0605-02	Резервтік техникаға арналған бастырма	м2	104,416
8118-0605-03	Ірі габаритті техникаға арналған бастырма	м2	60,093
6-топ Отын құю пункті			
8118-0606-01	Отын құю пункті	объект	60 846,458
7-топ Отын қоймасы			
8118-0607-01	Отын қоймасы	объект	72 657,979
8-топ Эстакадалар			
8118-0608-01	Бақылау эстакадасы	объект	9 624,069
9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӘТК)			
8118-0609-02	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК), алаңы 200 м2 дейін әктас-ұлытастан салынған	жалпы ауданының 1 м2	317,702
8118-0609-03	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен	жалпы ауданының 1 м2	646,614
8118-0609-04	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2)	жалпы ауданының 1 м2	361,764
10-топ Гараждар			
8118-0610-02	4 бірлік ірі габариттік жол техникасына арналған әктас-ұлутастан салынған гараж	жалпы ауданының м2	214,767
8118-0610-03	10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ)	жалпы ауданының м2	215,562

Тұрғын ғимараттар 1-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар;
- 6 кіші бөлім Жатақханалар.

2 Бір пәтерлі тұрғын үйлер, сондай-ақ тұрғын блоктары автономды болып табылатын блокталған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК тұрғын үйдің жалпы ауданының 1 м² есептелді. Қалған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК пәтерлердің жалпы ауданының 1 м² есептелді.

Үйдің жалпы ауданы сыртқы қабырғалардың ішкі беткі қабаттары шегінде өлшенген үй қабаттары аудандарының, сондай-ақ балкондар, лоджиялар, дәліздер, террасалар аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады. Қабаттың ауданына желдету шахталарына және түтін құбырына арналған ойықтардың ауданы кірмейді. Үйдің жалпы ауданына желдетуге арналған жертөле, техникалық жертөле, пайдаланылмайтын шатыр, табалдырық, сыртқы ашық баспалдақтар кірмейді.

Пәтерлердің жалпы ауданы тұрғын, тұрғын емес үй-жайларды және келесі төмендету коэффициенттерін қолдана отырып есептелетін балкондардың (лоджиялардың, дәліздердің, террасалардың) аудандарын қамтитын, пәтерлердің пайдалы аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады: балкондар мен террасалар үшін - 0,3, лоджиялар - 0,5, дәліздер - 0,8. Балкондардың біріктірілген лоджиялары үшін 0,4 төмендету коэффициенті қолданылады.

3 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-тері 1 орынға және ғимараттың жалпы ауданының 1 м² есептелген.

4 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-інен басқа, бұл бөлімнің ҚҚІК-інде тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындары ескерілді (алаң ішіндегі инфрақұрылым мен абаттандыру шығындары ескерілмеген).

5 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.

1-бөлім Тұрғын ғимараттар**1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар****1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар****8101-0101-03-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен толық құйма жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй***8101-0101-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	213,455	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	199,067	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	96,647	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	44,057	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,367	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0101-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,18	-
Іргетастар	9,92	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар және арақабырғалар	23,19	-
Аражабындар	6,38	-
Төбе жабыны	11,35	-
Терезелер	3,14	-
Есіктер	2,36	-
Сатылар	4,59	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,58	-
Өртүрлі жұмыстар	4,49	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	6,16	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	6,52	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	12,56	100
Су құбыры және кәріз	6,15	-
Электрмен жарық беру	2,28	-
Телефондандыру	0,15	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0101-04-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй

8101-0101-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	230,985	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	221,505	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	111,553	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	48,642	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,555	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0101-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,11	-
Іргетастар	9,77	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	12,34	-
Арақабырғалар	1,93	-
Аражабын	11,81	-
Төбе жабыны	16,71	-
Терезелер	2,14	-
Есіктер	1,47	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	10,54	-
Өртүрлі жұмыстар	3,81	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,49	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,19	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	5,05	-
Желдету	0,24	-
Су құбыры	1,19	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,11	100
Кәріз	4,40	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,70	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

**8101-0101-05-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан
салынған 1 қабатты тұрғын үй**

8101-0101-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	250,553	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	237,359	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	120,192	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	49,994	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,629	-

8101-0101-05.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8101-0101-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық
топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,89	-
Іргетастар	9,22	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	23,58	-
Арақабырғалар	1,53	-
Аражабын	8,35	-
Төбе жабыны	17,46	-
Терезелер	2,97	-
Есіктер	1,48	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,14	-
Өртүрлі жұмыстар	2,44	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,37	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	11,03	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	7,02	100
Желдету	0,10	-
Су құбыры	0,61	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,53	-
Кәріз	1,69	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,18	-
Газбен жабдықтау	1,44	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар
8101-0102-24-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй

8101-0102-24.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	275,265	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	261,633	-
1.1	с.і. материалдар	129,276	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	57,170	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,089	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0102-24.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,99	-
Іргетастар және жертіле қабырғалары	9,73	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар және арақабырғалар	21,11	-
Аражабындар	11,27	-
Төбе жабыны	10,85	-
Терезелер	2,23	-
Есіктер	2,06	-
Сатылар	1,92	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	1,70	-
Өртүрлі жұмыстар	5,01	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	6,35	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,49	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	7,67	33,11
Су құбыры және кәріз	4,12	5,34
Электрмен жарық беру	3,80	61,55
Әлсіз тоқты жүйелер	0,69	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар
1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар
8101-0201-03-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй

8101-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	270,962	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	257,927	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	125,214	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	58,335	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,642	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	1,10	-
Іргетастар және техникалық жертөле қабырғалары	5,10	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,02	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	2,83	-
Кіреберістер, жертөлеге кіру	0,54	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	0,11	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	9,13	-
Монолитті рамалар және өзектер	1,43	-
Арақабырғалар	15,49	-
Аражабындар	8,64	-
Төбе және төбе жабыны	11,67	-
Сатылар	2,67	-
Терезелер	1,59	-
Есіктер	2,55	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,82	-
Әртүрлі жұмыстар	3,57	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,43	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,09	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	4,58	-
Су құбыры және кәріз	4,15	40,27
Электрмен жарық беру	7,34	59,73
Телевизия	0,16	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0201-05-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	238,654	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	226,219	-
1.1	с.і. материалдар	120,239	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	45,553	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,320	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,37	-
Іргетастар және техникалық жертілеу қабырғалары	9,15	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	25,09	-
Арақабырғалар	3,01	-
Аражабындар	10,10	-
Төбе және төбе жабыны	6,92	-
Сатылар	1,46	-
Терезелер	4,17	-
Есіктер	2,78	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,21	-
Өртүрлі жұмыстар	1,22	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,97	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	11,43	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	5,66	11,10
Су құбыры және кәріз	4,97	7,33
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,43	12,31
Әлсіз тоқты құрылғылар	0,48	-
Газбен жабдықтау	1,40	-
Мүтедектерге арналған көтергіш платформа	1,18	69,26
Барлығы	100	100

8101-0201-06-объект - Керамикалық кірпіштен салынған ІІІ санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	249,933	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	236,774	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>121,489</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>49,184</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,619	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8101-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,50	-
Іргетастар және техникалық жертіөле қабырғалары	6,67	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	1,51	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	2,18	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар және арақабырғалар	26,03	-
Аражабындар	8,26	-
Төбе және төбе жабыны	7,46	-
Сатылар	1,82	-
Терезелер	2,96	-
Есіктер	3,75	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,39	-
Әртүрлі жұмыстар	0,89	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,00	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	13,47	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	8,07	3,25
Су құбыры және кәріз	5,45	82,84
Газбен жабдықтау	1,83	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,77	6,57
Әлсіз тоқты құрылғылар	0,98	7,34
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0201-07-объект - Силикатты кірпіштен салынған ІІІ санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	237,400	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	224,375	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	123,693	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	42,037	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,984	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,20	-
Іргетастар және техникалық жертөле қабырғалары	8,64	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	17,90	-
Арақабырғалар	3,51	-
Аражабындар	8,92	-
Төбе және төбе жабыны	7,85	-
Сатылар	1,36	-
Терезелер	4,90	-
Есіктер	3,53	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,45	-
Өртүрлі жұмыстар	1,03	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,98	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,58	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	8,12	8,79
Су құбыры және кәріз	8,57	0,82
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,90	31,53
Әлсіз тоқты құрылғылар	1,41	-
Мүгедектерге арналған көтергіш платформа	1,16	58,86
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар

8101-0202-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	295,845	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	278,840	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	135,849	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	61,091	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5,769	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,70	-
Іргетастар және жертөле қабырғалары	3,09	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	17,98	-
Аражабындар	12,35	-
Қабырғалар және аражабырғалар	12,09	-
Сатылар	2,30	-
Төбе және төбе жабыны	3,84	-
Терезелер	1,65	-
Есіктер	2,68	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	9,04	-
Өртүрлі жұмыстар	1,80	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	3,65	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,22	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,17	-
Жылу торабы	2,24	24,74
Желдету	0,99	-
Суық су құбыры	2,77	61,81
Ыстық су құбыры	1,63	-
Кәріз	1,81	2,17
Газбен жабдықтау	1,41	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,75	11,28
Телефондандыру	0,32	-
Домофондық байланыс	0,41	-
Бейнебақылау	0,14	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар
8101-0203-01-объект - Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	236,069	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	227,007	-
1.1	с.і. материалдар	142,103	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	33,442	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,334	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,06	-
Іргетастар	7,45	-
Қабырғалар (жерасты бөлігі)	3,44	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	1,95	-
Жерасты бөлігінің жалпы құрылыс жұмыстары	0,76	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	19,56	-
Жабу, жабын	10,02	-
Сатылар	1,23	-
Арақабырғалар	2,92	-
Төбе және төбе жабыны	9,48	-
Терезелер	4,00	-
Есіктер	2,87	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,21	-
Өртүрлі жұмыстар	1,57	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,95	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	6,77	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	7,98	-
Жылу торабы	0,58	41,59
Желдету	0,16	-
Су құбыры	1,53	-
Ыстық сумен жабдықтау	2,36	-
Кәріз	1,70	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,30	58,41
Бейнебақылау	0,20	-
Домофондық байланыс	0,47	-
Байланыс жүйесі	1,27	-
Газбен жабдықтау	2,20	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0301-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	276,280	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	254,592	-
1.1	с.і. материалдар	131,649	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	53,516	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,429	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,44	-
Іргетастар	2,64	-
Жертөле қабырғалары	1,14	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	11,47	-
Аражабындар	12,82	-
Қабырғалар	8,58	-
Арақабырғалар	3,34	-
Сатылар	0,99	-
Төбе және төбе жабыны	3,66	-
Терезелер	3,03	-
Есіктер	1,65	-
Лоджияларды шынылау	1,27	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,45	-
Өртүрлі жұмыстар	6,38	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	8,11	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,96	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,20	-
Жылу торабы	1,80	37,10
Желдету	1,35	-
Су құбыры	0,46	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,11	-
Кәріз	1,51	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,24	2,82
Телефондандыру	0,33	-

8101-0301-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Радиоландыру	0,93	-
Телевизия	0,66	-
Домофондық байланыс	0,74	-
Диспетчерлеу	0,05	-
Бейнебақылау	0,55	-
Газбен жабдықтау	1,06	-
Лифтілер	4,08	60,08
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар

8101-0302-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған

8101-0302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	305,625	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	289,122	-
1.1	с.і. материалдар	142,643	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	62,759	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,852	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,81	-
Іргетастар	6,32	-
Жертөле қабырғалары	0,42	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	9,61	-
Аражабындар, жабын	16,17	-
Лифтілік шахта	1,16	-
Сатылар	0,83	-
Қабырғалар және арақабырғалар	14,29	-
Төбе жабыны	1,12	-
Терезелер	4,12	-
Есіктер	1,63	-

8101-0302-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Балкондарды шынылау	2,62	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,20	-
Өртүрлі жұмыстар	3,28	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,57	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	11,96	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	8,25	-
Жылу торабы	0,23	-
Желдету	0,09	-
Су құбыры	0,91	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,46	-
Кәріз	2,35	0,19
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,20	3,92
Телевизия	0,20	-
Телефондандыру	0,41	-
Домофондық байланыс	0,24	-
Бейнебақылау	0,12	-
Газбен жабдықтау	1,51	21,24
Лифтілер	1,92	74,65
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0302-03-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған

8101-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	315,486	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	295,232	-
1.1	с.і. материалдар	146,359	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	62,915	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,358	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,25	-
Іргетастар	7,84	-

8101-0302-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	13,38	-
Аражабындар, жабын	20,74	-
Лифтілік шахта	0,81	-
Сатылар	0,87	-
Қабырғалар және арақабырғалар	9,72	-
Төбе жабыны	0,61	-
Терезелер	2,87	-
Есіктер	1,88	-
Витраждар	0,66	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	1,79	-
Өртүрлі жұмыстар	1,08	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	8,08	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,39	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	7,54	-
Жылу торабы	0,10	1,66
Желдету	1,18	-
Су құбыры	0,96	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,23	-
Кәріз	1,33	0,27
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,64	5,22
Телефондандыру	0,52	-
Телевизия	0,79	-
Диспетчерлеу	0,07	-
Домофондық байланыс	0,23	-
Газбен жабдықтау	0,86	-
Лифтілер	3,57	92,85
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0303-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0303-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	260,933	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	241,787	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	135,930	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	44,293	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,851	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0303-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	0,19	-
Іргетастар	2,41	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,29	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,21	-
0,000 белг. төмен сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	0,91	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,07	-
Жертөленің аражабыны	1,30	-
Кіру топтары	0,52	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	1,25	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,29	-
Сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	11,34	-
Ішкі қабырғалар мен арақабырғалар	7,75	-
Аражабындар	13,11	-
Сатылар	0,90	-
Төбе және төбе жабыны	3,45	-
Терезелер	3,08	-
Есіктер	3,33	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	2,74	-
Өртүрлі жұмыстар	2,74	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,39	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	5,98	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	6,66	57,80
Желдету	1,01	-
Су құбыры	2,31	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,88	-
Кәріз	1,49	0,36
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,83	4,87
Телефондандыру	0,29	-
Домофондық байланыс	0,35	-
Лифт диспетчерлік байланыс	0,01	-
Энергия ресурстарын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (ЭБЕАЖ)	0,33	-
Бейнебақылау	0,69	-
Газбен жабдықтау	0,93	-
Лифтілер	1,95	36,96
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0303-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	250,541	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	236,866	-
1.1	с.і. материалдар	120,677	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	49,891	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,569	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0303-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,22	-
Іргетастар	7,78	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	15,89	-
Аражабындар	15,66	-
Сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	7,49	-
Ішкі қабырғалар мен аражабындар	5,29	-
Сатылар	0,56	-
Төбе және төбе жабыны	2,68	-
Терезелер	2,52	-
Есіктер	3,01	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,82	-
Әртүрлі жұмыстар	1,83	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,37	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,19	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	6,91	-
Жылу пункті	0,85	10,30
Желдету	2,75	-
Су құбыры	2,23	13,34
Ыстық сумен жабдықтау	2,15	-
Кәріз	2,19	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,55	13,82
Телефондандыру	0,16	-
Домофондық байланыс	0,28	-
Лифт байланысы	0,01	-
Бейнебақылау	0,12	1,68
Телевизия	0,09	-
Лифтілер	1,42	60,86
Барлығы	100	100

4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0304-02-объект - III санаттағы ірі панельді 9 қабатты тұрғын үй

8101-0304-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	233,262	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	219,874	-
1.1	с.і. материалдар	128,747	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	37,462	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,935	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0304-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,33	-
Іргетастар	4,73	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	16,43	-
Аражабындар, жабын	18,97	-
Лифтілік шахта	1,70	-
Сатылар	0,81	-
Арақабырғалар	2,76	-
Желдету біліктері	1,42	-
Төбе және төбе жабыны	1,42	-
Терезелер	3,74	-
Есіктер	2,55	-
Витраждар	2,30	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,40	-
Өртүрлі жұмыстар	3,63	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	6,16	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,95	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	5,52	-
Жылу торабы	0,37	3,12
Желдету	0,15	-
Су құбыры	0,91	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,33	-
Кәріз	2,07	0,42
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,92	9,59
Телефондандыру	0,56	-
Телевизия	0,39	-
Домофондық байланыс	0,41	-
Бейнебақылау	0,09	-
Газбен жабдықтау	2,03	-

8101-0304-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Лифтілер	2,96	86,87
Барлығы	100	100

5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер

8101-0305-01-объект - Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0305-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	273,072	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	254,273	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	118,179	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	60,573	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,553	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0305-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,15	-
Іргетастар	2,51	-
Жертөле қабырғалары	2,35	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,06	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	0,85	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	0,67	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	29,78	-
Арақабырғалар	3,03	-
Аражабындар	8,72	-
Төбе және төбе жабыны	1,77	-
Сатылар	1,55	-
Терезелер	2,56	-
Есіктер	2,25	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	1,49	-
Өртүрлі жұмыстар	2,40	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	6,12	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	12,54	-

8101-0305-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	8,06	46,33
Су құбыры және кәріз	4,02	-
Әлсіз ток желілері	1,85	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	3,26	6,05
Газбен жабдықтау	1,82	-
Лифтілер	2,19	47,62
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0305-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0305-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	275,663	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	253,395	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	134,119	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	51,405	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	12,057	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0305-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,24	-
Іргетастар және техникалық жертілеу қабырғалары	6,02	-
Техникалық жертіленің аражабыны	0,55	-
Жерасты бөлігінің жалпы құрылыс жұмыстары	0,95	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	23,62	-
Аражабындар, жабын	9,28	-
Төбе жабыны	1,74	-
Сатылар	0,63	-
Арақабырғалар	2,12	-
Терезелер	3,88	-
Есіктер	3,39	-
Витраждар	4,20	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,19	-
Әртүрлі жұмыстар	2,91	-

8101-0305-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,96	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	11,26	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	8,59	-
Блоктық жылу пункттері	2,28	46,39
Желдету	0,17	-
Су құбыры	1,05	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,19	-
Кәріз	1,34	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,60	8,91
Байланыс жүйесі	0,54	0,44
Домофондық байланыс	0,35	-
Бейнебақылау	0,07	-
Лифтілер	2,89	44,26
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)
8101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты ІІІ санаттағы тұрғын үй

8101-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	297,201	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	274,449	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	147,624	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	54,780	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,693	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,50	-
Іргетастар	2,38	-
Жертөле қабырғалары	0,59	-

8101-0402-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	15,42	-
Аражабындар	8,31	-
Лоджиялардың темірбетон конструкциялары	1,99	-
Желдету блоктары	0,54	-
Қабырғалар	4,24	-
Арақабырғалар	4,65	-
Сатылар	0,47	-
Лифт шахтасы	0,90	-
Төбе және төбе жабыны	1,15	-
Терезелер	2,43	-
Есіктер	2,49	-
Лоджияларды шынылау	1,06	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	7,05	-
Өртүрлі жұмыстар	1,77	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,90	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	14,63	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,85	-
Жылу торабы	1,49	28,34
Желдету	0,51	4,12
Су құбыры	3,54	18,64
Ыстық сумен жабдықтау	2,47	0,34
Кәріз	1,87	1,05
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,18	13,80
Телефондандыру	0,18	-
Домофондық байланыс	0,23	0,13
Лифт диспетчерлік байланыс	0,01	-
Телевизия	0,38	-
Бейнебақылау	0,05	-
Өрт дабылы	0,56	0,10
Лифтілер	2,23	33,49
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар
1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар
8101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған

8101-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	325,957	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	307,111	-

8101-0501-01.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
1.1	с.і. материалдар	155,875	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	65,340	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,471	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,31	-
Іргетастар	6,94	-
Жертөле қабырғалары	0,49	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	28,53	-
Лифтілік шахта	1,34	-
Монолитті парапет	0,20	-
Сатылар	0,78	-
Қабырғалар және арақабырғалар	9,31	-
Төбе жабыны	0,53	-
Терезелер	0,35	-
Есіктер	2,75	-
Витраждар	5,51	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	4,04	-
Кіреберістер және жертөлеге кіру жерлері	0,31	-
Әртүрлі жұмыстар	0,34	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	7,47	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,82	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,32	-
Жылу пункті	1,19	17,36
Желдету	2,31	4,57
Су құбыры	1,87	21,28
Ыстық сумен жабдықтау	1,40	-
Кәріз	1,09	1,06
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,86	10,24
Телефондандыру, Домофондық байланыс	1,01	-
Өрт дабылы	0,42	-
Бейнебақылау	0,13	2,57
Диспетчерлік басқару жүйесі	0,05	0,65
Лифтілер	2,31	42,25
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Жатақханалар
1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар
8101-0601-02-объект - 184 орындық жатақхана

8101-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 810,718	249,678
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 147,696	221,189
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 738,913	117,687
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 046,156	44,952
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	455,595	19,576
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	276,976	11,901

8101-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,13	-
Іргетастар	2,09	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,20	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,76	-
Жертөленің аражабыны	1,19	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,43	-
Кіру топтары	0,84	-
Өзге жалпы құрылыс жұмыстары (0,000 белг. төмен)	3,01	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,14	-
Аражабындар	9,60	-
Лифт шахтасы	0,38	-
Қабырғалар және арақабырғалар	6,99	-
Сатылар	1,02	-
Төбе және төбе жабыны	1,84	-
Терезелер	1,91	-
Есіктер	0,84	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	4,65	-
Өртүрлі жұмыстар	3,33	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,36	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,44	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,42	-
Жылу торабы	1,02	1,05
Желдету	1,92	2,81
Су құбыры	2,13	11,78
Ыстық сумен жабдықтау	1,24	0,25
Кәріз	1,71	0,49
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,59	1,45
Өрт дабылы	1,35	-
Телефондандыру	1,29	1,71

8101-0601-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Телевизия	0,60	-
Бейнебақылау	0,27	-
Домофондық байланыс	0,02	-
Лифтілер мен көтергіштер	1,57	16,07
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,30	60,79
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,73	3,60
Сыртқы байланыс желілері	0,26	-
Жылумен жабдықтау	7,57	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,20	-
Сыртқы кәріз желілері	0,20	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	1,45	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0601-03-объект - 244 орындық жатақхана

8101-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/г №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 262,040	240,702
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 580,973	209,548
1.1	с.і. материалдар	2 367,437	108,294
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	976,895	44,686
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	496,475	22,711
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	327,979	15,003

8101-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,11	-
Іргетастар	1,98	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,06	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,65	-
Жертөленің аражабыны	1,20	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,34	-
Кіру топтары	0,68	-
Өзге жалпы құрылыс жұмыстары (0,000 белг. төмен)	2,67	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,61	-
Аражабындар	9,70	-
Лифт шахтасы	0,39	-

8101-0601-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Қабырғалар және арақабырғалар	6,38	-
Сатылар	0,91	-
Төбе және төбе жабыны	1,41	-
Терезелер	2,04	-
Есіктер	1,29	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	5,00	-
Өртүрлі жұмыстар	3,39	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,08	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,13	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	5,87	11,82
Желдету	1,86	2,00
Су құбыры	1,99	8,63
Ыстық сумен жабдықтау	1,40	0,17
Кәріз	2,06	0,34
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,97	0,93
Өрт дабылы	1,44	-
Байланыс желілері	1,60	-
Телевизия	0,61	-
Лифтілер	1,15	9,37
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	6,90	66,06
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,54	0,68
Сыртқы электрмен жарықтандыру	0,19	-
Сыртқы байланыс желілері	0,15	-
Жылумен жабдықтау	4,39	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,11	-
Сыртқы кәріз желілері	0,33	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	2,43	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Кірпіш жатақханалар

8101-0602-01-объект - 100 орындық жатақхана

8101-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 829,192	215,754
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 123,444	189,633
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 566,533	94,995
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 087,049	40,234
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	499,298	18,480
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	240,684	8,908

8101-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,33	-
Іргетастар	4,85	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар және арақабырғалар	19,45	-
Аражабындар	6,68	-
Сатылар	1,36	-
Төбе және төбе жабыны	5,19	-
Терезелер	2,31	-
Есіктер	1,27	-
Витраждар	0,18	-
Өртүрлі жұмыстар	3,67	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	6,51	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,44	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	3,52	-
Жылу торабы	1,02	5,10
Желдету	1,32	2,09
Су құбыры	5,59	13,75
Ыстық сумен жабдықтау	1,09	0,06
Кәріз	1,18	3,33
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	6,17	0,59
Байланыс жүйесі	0,07	-
Өрт дабылы	1,45	0,66
Бейнебақылау	2,75	18,15
Телевизия	0,23	0,12
Кіруді бақылау және басқару жүйесі	0,05	0,05
Жергілікті есептеу желілері	0,26	1,20
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,94	48,20
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,28	-
Сыртқы электрмен жарықтандыру	0,37	0,50
Сыртқы байланыс желілері	0,22	-
Жылумен жабдықтау	1,34	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,55	0,99
Сыртқы кәріз желілері	1,10	4,96
Абаттандыру		
Абаттандыру	5,24	0,25
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0602-04-объект - 500 орындық жатақхана

8101-0602-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 380,117	171,075

8101-0602-04.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 900,984	146,826
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 470,817	74,442
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	611,387	30,944
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	362,238	18,333
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	274,266	13,881

8101-0602-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,22	-
Іргетастар	0,94	-
Жертөле қабырғалары	1,43	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,22	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар мен қалқалар (жер үсті бөлігі)	21,24	-
Аражабындар	10,11	-
Төбе және төбе жабыны	1,25	-
Сатылар	0,39	-
Лифт шахтасы	0,06	-
Терезелер	2,58	-
Есіктер	2,14	-
Витраждар	1,55	-
Өртүрлі жұмыстар	2,18	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	8,32	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	11,10	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,49	-
Жылу пункті	0,72	5,44
Желдету	1,61	3,61
Су құбыры	1,15	2,99
Ыстық сумен жабдықтау	0,58	-
Көріз	1,67	0,52
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	6,03	0,67
Өрт дабылы	2,68	-
Телефондандыру	0,06	-
Телевизия	0,07	-
Бейнебақылау	0,15	-
Лифтілер мен көтергіштер	1,64	11,06
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	9,03	75,71
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,22	-
Сыртқы электрмен жарықтандыру	0,24	-
Сыртқы байланыс желілері	0,15	-
Жылумен жабдықтау	2,42	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,64	-

8101-0602-04.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сыртқы кәріз желілері	0,21	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	2,49	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Әкімшілік ғимараттар 2-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы.
- 5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 ғимараттың м3, 1 жалпы ауданының м2 здания, 1 орын, 1 машина-орын) келтірілген.

3 8102-0103-02, 8102-0104-01, 8102-0105-01, 8102-0106-02 шифрлері бар көрсеткіштерде құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері, сондай-ақ объект бойынша шығындардың құрылымы алаң ішіндегі қамтамасыз ету және Абаттандыру сыртқы желілерін есепке алмай ұсынылды. Қажеттілігіне қарай бұл шығындарды қосымша ескеру қажет.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.

2-бөлім Әкімшілік ғимараттар
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар
1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін
8102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат

8102-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	94,697	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	85,753	-
1.1	с.і. материалдар	43,740	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	17,303	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,242	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,977	-

8102-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	41,24	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,06	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	3,61	80,19
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаң ішілік желілері	5,68	3,76
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,11	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,23	16,05
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	3,10	-
Абаттандыру		
Аумақты абаттандыру	24,98	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы

8102-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	36,191	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	33,925	-
1.1	с.і. материалдар	28,578	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1,401	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,928	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,561	-

8102-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	64,00	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	2,81	100
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,30	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	9,86	-
Көгалдандыру	1,09	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	17,10	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	3,77	-
Өрт дабылы	1,07	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін
8102-0102-01-объект - Әкімшілік ғимарат

8102-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	49,275	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	43,197	-
1.1	с.і. материалдар	24,824	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	7,168	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,319	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,644	-

8102-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	35,55	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	12,40	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	5,99	87,09
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңишілік желілері	19,61	3,82
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	1,97	-

8102-0102-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	4,70	5,89
Алаң ішіндегі жылу желілері	10,82	2,90
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	2,81	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,29	-
Көгалдандыру	0,25	-
Қоршаулар	2,58	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	0,31
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты

8102-0102-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	65,633	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	53,294	-
1.1	с.і. материалдар	27,428	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	10,976	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,417	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,205	-

8102-0102-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,60	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	24,53	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,40	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,34	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	5,71	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	12,08	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	1,75	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,40	8,33
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,68	4,45
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,68	1,69

8102-0102-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,86	1,07
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,87	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	13,84	83,11
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	3,24	0,33
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,53	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,44	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	3,89	1,01
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,45	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,94	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,15	0,01
Қоршаулар	0,02	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін

8102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты

8102-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	55,288	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	47,371	-
1.1	с.і. материалдар	25,427	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	9,450	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,433	-

8102-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,14	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,99	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	6,85	61,73
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңішілік желілері	6,88	27,07
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,59	-

8102-0103-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	6,61	8,10
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,46	-
Алаң ішілік газбен жабдықтау желілері	0,75	0,42
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,04	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	5,63	-
Көгалдандыру	0,05	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,02	2,69
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары

8102-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	71,916	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	55,528	-
1.1	с.і. материалдар	30,894	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	10,757	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14,140	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5,488	-

8102-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,51	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	34,57	
Жабдық		
Жүк көтергіші	0,34	2,80
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,58	97,20
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты*8102-0103-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	67,447	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	57,992	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	30,839	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	11,746	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	7,108	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	4,595	-

8102-0103-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,95	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	5,31	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	22,11	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,46	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	10,20	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Галерея	5,56	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	12,92	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,92	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,89	0,19
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	4,97	9,79
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	7,15	5,90
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,45	1,15
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	1,06	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	11,24	82,98
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,18	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,57	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,98	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,03	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	0,93	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,12	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0103-04-объект - Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО)*8102-0103-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	51,403	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	46,535	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	25,924	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,036	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,985	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2,202	-

8102-0103-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,58	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,31	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	35,69	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	3,79	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	13,92	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	0,63	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	18,34	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,40	5,62
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	7,78	76,24
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	6,75	7,56
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,52	2,98
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,88	0,76
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	0,44	6,84
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,91	-
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,42	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,67	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,49	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,02	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,26	-
Көгалдандыру	0,18	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін
8102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары

8102-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	65,998	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	51,608	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	29,203	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,629	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	12,301	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	5,452	-

8102-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,30	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	32,80	
Жабдық		
Жүк көтергіші	0,27	2,02
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,62	97,98
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін
8102-0105-01-объект - Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық

8102-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	64,430	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	51,633	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	26,258	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	11,426	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10,707	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2,581	-

8102-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	63,47	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	28,67	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	5,96	77,53
Жолаушылар лифтілері	1,89	22,47
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы

8102-0105-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/г №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	67,296	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	57,187	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	31,436	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10,512	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	7,794	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	6,122	-

8102-0105-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	4,41	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	2,67	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	0,92	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	20,53	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	10,18	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	6,05	-
Өрлеу жұмыстары		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	8,37	-
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	4,52	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,44	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,32	0,05
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	3,72	4,07

8102-0105-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	3,51	4,07
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	0,99	2,24
Қызметтік корпус-күзет-өрт дабылы	0,69	-
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,40	0,05
Спорт кешені-жылыту және желдету	1,38	3,21
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,99	1,62
Спорт кешені-ішкі тогы әлсіз желілер	0,05	-
Спорт кешені-күзет-өрт дабылы	0,19	-
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,26	0,11
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,57	0,80
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,95	0,95
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	0,40	1,10
Оқшаулағыш-күзет-өрт дабылы	0,36	-
Жабдық		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	9,18	70,95
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,66	5,03
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,28	2,19
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,72	3,49
Сыртқы әлсіз ток желілері	0,11	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	0,86	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,24	-
Сыртқы газбен жабдықтау желісі	0,09	0,06
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,16	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,44	-
Көгалдандыру	0,45	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,51	-
Қоршаулар	3,46	-
Еңістерді нығайту	0,98	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0105-04-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы

8102-0105-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	85,206	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	76,470	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	40,501	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	15,464	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,935	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	4,301	-

8102-0105-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	7,47	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	5,47	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	3,28	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	22,50	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	5,72	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	7,50	-
Әрлеу жұмыстары		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	8,90	-
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,92	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	5,35	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,46	1,11
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	2,75	0,11
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	1,91	2,69
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	2,14	0,71
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,27	0,42
Спорт кешені-жылыту және желдету	0,92	0,08
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,52	2,20
Спорт кешені-ішкі тоғы әлсіз желілер	0,46	0,33
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,38	0,45
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,97	0,08
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	1,01	4,01
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	0,87	0,14
Жабдық		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	4,58	73,53
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,41	6,56
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,45	7,07
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,64	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	1,40	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,82	0,52
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,57	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,67	-
Көгалдандыру	0,91	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,20	-
Қоршаулар	1,56	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0105-05-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы

8102-0105-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	67,794	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	60,525	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	32,000	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	12,368	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,261	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	3,625	-

8102-0105-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,82	-
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	6,20	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	6,00	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	2,66	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	21,63	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	12,77	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	7,10	-
Әрлеу жұмыстары		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	11,00	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,59	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,44	0,86
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	1,20	-
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	2,71	4,27
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	2,31	0,50
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,93	1,39
Спорт кешені-жылыту және желдету	1,29	-
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,92	2,01
Спорт кешені-ішкі тоғы әлсіз желілер	0,24	0,07
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,32	0,20
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,73	-
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,86	4,34
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	1,09	0,13
Жабдық		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	4,66	68,77
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,74	11,00
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,37	5,29

8102-0105-05.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,49	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	0,73	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,04	0,24
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	0,62	0,93
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,42	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,43	-
Көгалдандыру	0,45	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
Қоршаулар	1,08	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары
8102-0106-01-объект - Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны

8102-0106-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	36 274,187	300,846
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	30 114,213	249,756
1.1	с.і. материалдар	15 124,763	125,440
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	6 655,331	55,197
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 941,055	40,980
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 098,933	17,408

8102-0106-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	49,12	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	35,34	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	6,77	84,14
Көтергіш жабдықтар	0,85	8,09
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,03	0,43
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,18	-
Алаң ішіндегі су құбыры	0,32	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	1,43	7,34

8102-0106-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,93	-
Абаттандыру		
Қоршаулар	4,04	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0106-02-объект - Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны

8102-0106-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	20 192,803	245,535
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16 777,927	204,012
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 476,713	115,233
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 131,372	38,076
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 735,764	33,265
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 723,524	20,957

8102-0106-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,40	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,87	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	24,45	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,37	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	8,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	5,55	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары	10,37	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	4,19	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	5,41	6,74
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	6,42	12,76
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	5,04	5,47
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	8,41	16,21
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	1,41	1,67
Автоматты газбен өрт сөндірудің ішкі инженерлік жүйелері	0,13	0,25
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,74	49,29

8102-0106-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Лифт және көтергіш жабдықтар	1,42	7,61
Абаттандыру		
Қоршаулар	4,22	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар
1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар
8102-0301-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы

8102-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	103,812	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	82,665	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	52,104	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	12,326	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17,800	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	8,826	-

8102-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,26	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	7,44	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	12,90	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	17,24	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,94	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,79	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	7,57	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,87	0,44
Жылумен және суықпен қамтамасыз етудің ішкі инженерлік жүйелері	4,90	2,48
Ішкі инженерлік желдету, түтін шығару жүйеле	8,71	28,55
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	6,22	1,70

8102-0301-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,64	1,97
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,35	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	11,00	57,51
Жеделсаты жабдығы	1,71	7,08
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	3,46	0,10
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,81	0,17
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,72	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,38	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,74	-
Көгалдандыру	0,32	-
Барлығы	100	100

2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар

8102-0302-01-объект - Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты

8102-0302-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 703,673	289,539
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 435,554	247,352
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 457,654	115,023
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 688,170	56,159
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	967,154	32,174
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	518,238	17,240

8102-0302-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	65,59	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,80	
Жабдық		
1 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	0,88	12,33
2 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,59	22,30
3,4 блоктар. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,40	19,64

8102-0302-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
5 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,27	17,69
6 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,20	16,91
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңішілік желілері	1,56	9,97
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,34	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,46	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,85	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,23	1,16
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	3,56	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,90	-
Көгалдандыру	0,55	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,06	-
Қоршаулар	1,75	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы

1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы

8102-0401-02-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты

8102-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	256 876,447	452,846
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	226 989,705	400,159
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	135 698,667	239,222
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	36 003,181	63,470
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 698,993	36,490
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	9 356,853	16,495

8102-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары-ғимараттың 0.000 белгісінен төмен құрылыс бөлігі	7,61	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары-қаңқа	11,52	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-сыртқы және ішкі қабырғалар	4,61	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-шатырлар	6,27	-

8102-0401-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	3,78	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары- сыртқы қасбеттерді әрлеу	4,66	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-сыртқы және ішкі ойықтар	3,72	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-Ішкі әрлеу	3,22	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-едендер	1,76	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Ішкі сумен жабдықтау және к	4,18	20,45
Жылыту және желдету	5,72	22,77
Ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	2,33	0,85
Әлсіз токтың ішкі желілері	0,85	1,99
Күзет, өрт сигнализациясы	0,32	-
Газды талдау	0,09	0,41
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	3,26	33,86
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,60	0,37
Сыртқы әлсіз ток желілері	0,69	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	6,72	19,30
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,22	-
Сыртқы газбен жабдықтау желісі	1,22	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	2,25	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	12,79	-
Көгалдандыру	3,88	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	2,13	-
Қоршаулар	2,59	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы
8102-0402-02-объект - Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2
автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты

8102-0402-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	217 537,991	455,050
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	188 174,014	393,627
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	132 303,378	276,756
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	20 846,778	43,608
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	21 940,249	45,895
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	13 897,864	29,072

8102-0402-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,29	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,56	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,74	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	28,21	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	19,12	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	1,90	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	4,01	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	1,75	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,96	16,35
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	7,83	27,27
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,07	3,55
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,21	7,47
Күзет және өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,92	0,35
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	4,85	45,01
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңишілік желілері	1,20	-
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	2,77	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,46	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,05	-
Отын құбырының алаңишілік желілері	0,16	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,72	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	6,68	-
Көгалдандыру	0,62	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,57	-
Қоршаулар	1,33	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы
8102-0403-01-объект - II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру
депосының ғимараты

8102-0403-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	233 726,570	307,027
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	201 154,926	264,240
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	107 518,453	141,238
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	40 028,655	52,582
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	24 635,801	32,362
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	14 281,554	18,760

8102-0403-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,44	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	22,24	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	6,95	89,40
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,22	0,57
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,23	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,30	9,66
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,20	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,35	0,37
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,08	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	5,10	-
Көгалдандыру	0,72	-
Қоршаулар	1,18	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары

1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы

8102-0501-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты

8102-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	53,785	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	43,971	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	27,659	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6,502	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,034	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	4,523	-

8102-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,38	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,92	-

8102-0501-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	18,85	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	19,98	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	8,93	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,30	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	11,80	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,00	0,39
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,95	16,94
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,94	3,75
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,40	-
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,36	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	9,89	60,94
Лифт және көтергіш жабдықтар	2,79	17,77
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,67	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,11	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,92	0,21
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,41	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,08	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,61	-
Көгалдандыру	0,24	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,47	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Білім беру объектілері 3-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері көзделген:

- 1 кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері;
- 2 кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер;
- 3 кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері;
- 5 кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері;
- 6 кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 орын; ғимараттың жалпы ауданының м²).

3 8103-0503-01 шифры бар көрсеткіште құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері, сондай-ақ объект бойынша шығындар құрылымы алаңшылық сыртқы қамтамасыз ету желілерін есепке алмай ұсынылған. Қажет болса, бұл шығындар қосымша ескерілуі керек.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

3-бөлім Білім беру объектілері
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері
1-топ 100 орынға дейін балабақшалар
8103-0101-01-объект - 90 орындық балабақша

8103-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 968,819	247,240
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 458,990	221,872
1.1	с.і. материалдар	2 261,018	112,505
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	940,769	46,811
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	329,345	16,388
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	241,811	12,032

8103-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,78	-
Іргетастар	4,96	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	1,73	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	20,09	-
Қоршау конструкциялары	2,96	-
Шатыр	11,57	-
Басқа құрылыстар	7,23	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	12,60	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	2,76	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,34	2,56
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	3,06	6,34
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,98	8,72
Ішкі инженерлік байланыс және сигнал беру жүйелері	1,64	-
Процестерді автоматтандыру	0,42	3,92
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	0,45	5,03
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	8,51	73,42
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	1,29	-
Сыртқы байланыс желілері	0,14	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,37	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,98	-
Сыртқы кәріз желілері	0,86	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,28	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,63	-

8103-0101-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,57	-
Көгалдандыру	1,01	-
Аумақты қоршау	1,77	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8103-0101-02-объект - 100 орындық балабақша

8103-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/г №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 859,572	259,386
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 298,250	229,424
1.1	с.і. материалдар	2 389,985	127,569
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	797,487	42,566
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	387,344	20,675
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	244,394	13,045

8103-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,01	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,78	
Жабдық		
Технологиялық жабдық А, Б блоктары	5,86	82,01
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	2,63	17,99
Сыртқы су құбыры желілері	0,66	-
Сыртқы кәріз желілері	0,43	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,42	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,14	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,08	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,96	-
Көгалдандыру	1,30	-
Аумақты қоршау	5,22	-
Баспалдақ	0,52	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 120 орындық балабақшалар
8103-0102-01-объект - 120 орындық балабақша

8103-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 318,170	285,191
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 510,215	248,721
1.1	с.і. материалдар	3 162,853	142,766
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	984,088	44,420
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	584,920	26,403
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	422,894	19,089

8103-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	63,95	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,25	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	7,30	96,60
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электремен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,78	0,10
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,34	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	1,06	1,93
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,70	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,04	1,37
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,29	-
Жабындар мен алаңдар	2,51	-
Қоршаулар	1,43	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,76	-
Көгалдандыру	1,59	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ 140 орындық балабақшалар
8103-0103-05-объект - 140 орындық балабақша

8103-0103-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 695,004	362,831
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 148,422	328,008
1.1	с.і. материалдар	2 663,125	169,668
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 054,919	67,209
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	338,192	21,546
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	237,408	15,125

8103-0103-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,64	-
Іргетастар	5,98	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	6,32	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	16,50	-
Қоршау конструкциялары	7,57	-
Шатыр	6,40	-
Басқа құрылыстар	1,56	-
Әрлеу жұмыстары		
Ішкі әрлеу конструкциялары	0,28	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	8,54	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	5,74	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,55	6,96
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	9,72	2,72
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,60	0,76
Ішкі инженерлік байланыс және сигнал беру жүйелері	1,89	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	1,42	17,46
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,79	70,20
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	0,86	1,69
Сыртқы байланыс желілері	0,23	-
Сыртқы су құбыры желілері	1,74	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,86	0,20
Сыртқы кәріз желілері	1,12	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,36	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,78	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	2,08	-
Көгалдандыру	3,05	-
Аумақты қоршау	1,41	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ 160 орындық балабақшалар
8103-0104-02-объект - 160 орындық балабақша

8103-0104-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 027,973	368,353
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 549,742	324,619
1.1	с.і. материалдар	1 906,269	174,325
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	684,558	62,602

8103-0104-02.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	334,550	30,594
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	225,111	20,586

8103-0104-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,13	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,55	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	6,37	100
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	12,11	-
Сыртқы байланыс желілері	0,20	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,34	-
Жылумен жабдықтау	2,53	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,65	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,09	-
Қоршаулар	2,89	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	6,25	-
Көгалдандыру	1,88	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ 240 орындық балабақшалар
8103-0105-04-объект - 240 орындық балабақша

8103-0105-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 орын	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 303,530	219,673	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 729,645	195,902	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 638,146	109,272	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	856,518	35,477	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	382,445	15,841	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	230,853	9,562	

8103-0105-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,14	-
Іргетастар	2,64	-
Жертөле қабырғалары	3,18	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	13,37	-
Жабу, жабын	6,52	-
Сатылар	1,47	-
Шатыр, жабын	6,52	-
Басқа құрылыстар	3,95	-
Қоршау конструкциялары	2,80	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	10,11	-
Еден	7,38	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Өрт дабылы	0,78	0,19
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	1,75	18,77
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,98	3,10
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	5,71	6,41
Ішкі инженерлік коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,02	5,10
Күштік электр жабдығы	1,21	1,88
Электрмен жарық беру	1,30	-
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,37	60,36
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	2,00	3,98
Сыртқы байланыс желілері	0,07	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,94	-
Сыртқы кәріз желілері	0,52	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,70	0,21
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,72	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,47	-
Көгалдандыру	2,11	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,19	-
Аумақты қоршау	3,07	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ 280 орындық балабақшалар
8103-0106-04-объект - 280 орындық балабақша

8103-0106-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 988,847	265,776
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 459,757	230,523
1.1	с.і. материалдар	1 817,842	121,123
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	691,681	46,086
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	389,050	25,922
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	281,630	18,765

8103-0106-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,11	-
Іргетастар	4,84	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар, аралық қабырғалар	10,05	-
Қоршау конструкциялары	10,46	-
Лифт шахтасы	0,14	-
Аражабындар	9,14	-
Сатылар	0,53	-
Шатыр, жабын	7,26	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,92	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	8,00	-
Еден	7,07	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	0,75	6,30
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	4,12	15,27
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	0,71	2,22
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,74	1,63
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,27	1,93
Ішкі инженерлік байланыс жүйелері	0,29	-
Өрт дабылы	1,08	-
Автоматтандыру	0,06	-
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	7,83	72,39
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,97	-
Сыртқы байланыс желілері	0,11	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,27	-
Сыртқы кәріз желілері	0,19	0,26
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,78	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,64	-

8103-0106-04.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	6,94	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	6,49	-
Көгалдандыру	1,30	-
Аумақты қоршау	1,96	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-топ 320 орындық балабақшалар
8103-0107-03-объект - 320 орындық балабақша

8103-0107-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 554,053	226,592
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 212,948	204,845
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 772,110</i>	<i>112,983</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>594,288</i>	<i>37,890</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	211,056	13,456
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>130,770</i>	<i>8,337</i>

8103-0107-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,73	-
Іргетастар	4,31	-
Жертөле	1,92	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	17,88	-
Жабу және жабу	5,26	-
Шатыр, жабын	6,79	-
Қоршау конструкциялары	3,61	-
Сатылар	2,27	-
Басқа жұмыстары мен құрылыстары	6,97	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,67	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	5,25	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	4,90	-
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	2,79	4,48
Сумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,39	0,22
Ішкі инженерлік су бұру жүйелері	0,90	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,32	6,34
Өрт сигнализациясы және хабарландыру	0,95	-

8103-0107-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Бейнебақылау	1,01	9,93
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	1,45	17,07
Ішкі инженерлік байланыс жүйелері	0,18	-
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,32	61,96
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,85	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,68	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,36	-
Сыртқы кәріз желілері	0,99	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,02	-
Жабындар мен алаңдар	5,66	-
Көгалдандыру	0,30	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	5,40	-
Қоршаулар	0,87	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-топ 360 орындық балабақшалар

8103-0108-01-объект - 360 орындық балабақша

8103-0108-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 934,886	257,611
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 341,705	231,863
1.1	с.і. материалдар	2 770,288	120,248
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 049,527	45,556
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	376,967	16,363
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	153,037	6,643

8103-0108-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,52	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,38	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	2,86	59,02
Лифтілер	2,10	36,71

8103-0108-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
КЛ-0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,44	0,18
Сыртқы байланыс желілері	0,30	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	13,92	4,09
Жылумен жабдықтау	3,59	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,89	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,14	-
Көгалдандыру	1,64	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,22	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер

4-топ 300 орындық мектептер

8103-0204-07-объект - 300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп

8103-0204-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 519,274	297,297
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 072,416	267,900
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 804,160</i>	<i>118,685</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>867,610</i>	<i>57,075</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	282,020	18,553
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>267,686</i>	<i>17,610</i>

мың теңге

8103-0204-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	71,10	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,04	
Жабдық		
Технологиялық жабдық	6,59	98,31
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
КЛ-0,4 кВ сыртқы кабельді желі	0,88	-
Сыртқы жарықтандыру	0,97	0,30
Сыртқы байланыс желілері	0,64	0,14
Сыртқы кәріз желілері	0,90	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,58	-
Жылумен жабдықтау	1,44	-

8103-0204-07.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,24	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,20	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,27	-
Көгалдандыру	0,66	-
Қоршаулар	1,58	-
Спорт алаңдары	0,91	1,25
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ 600 орындық мектептер

8103-0206-31-объект - 600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп

8103-0206-31.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 490,313	268,230
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 053,036	234,626
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 762,994	135,486
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	507,102	38,970
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	313,701	24,108
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	236,439	18,170

8103-0206-31.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,90	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,28	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	8,67	85,98
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	3,07	14,02
Сыртқы байланыс желілері	0,12	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,58	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,35	-
Сыртқы кәріз желілері	0,23	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	14,05	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,38	-
Қоршаулар	0,75	-
Көгалдандыру	0,23	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,24	-

8103-0206-31.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Арық	0,14	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-топ 900 орындық мектептер

8103-0208-09-объект - 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп

8103-0208-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 182,085	290,472
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 905,915	265,262
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 548,786	141,379
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	545,975	49,839
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	158,549	14,473
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	132,266	12,074

8103-0208-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,50	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,01	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар. 1а, 1б блоктар	0,62	12,79
Технологиялық жабдықтар. 2 блок	0,25	5,28
Технологиялық жабдықтар. 3а, 3б блоктар	2,01	41,40
Технологиялық жабдықтар. 4 блок	0,12	2,44
Технологиялық жабдықтар. 5 блок	1,77	32,74
Технологиялық жабдықтар. 6а, 6б блоктар	0,26	5,27
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы су құбыры желілері	0,46	-
Сыртқы кәріз желілері	0,62	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,28	-
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	3,40	0,08
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,09	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	2,28	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	8,07	-
Көгалдандыру	0,53	-
Аумақты қоршау	1,23	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,51	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-топ 1000-нан астам орындық мектептер**8103-0209-02-объект - 1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп***8103-0209-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 орын	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 298,341	251,830	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 966,660	226,506	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 709,306	130,506	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	514,838	39,309	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	211,601	16,156	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	110,952	8,471	

8103-0209-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	68,59	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,00	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,08	83,92
Жеделсаты	0,35	5,47
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	1,11	10,61
Сыртқы байланыс желілері	1,12	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,45	-
Сыртқы кәріз желілері	0,77	-
Жылумен жабдықтау	2,55	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,40	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,66	-
Көгалдандыру	0,78	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,10	-
Аумақты қоршау	1,04	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-топ Мектеп-интернаттар**8103-0210-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат***8103-0210-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 орын	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 913,583	235,345	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 565,910	208,723	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 087,138	100,493	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 321,992	45,869	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	920,002	18,174	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	614,228	12,134	

8103-0210-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	72,03	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,02	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	6,38	81,49
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	2,27	18,09
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,94	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,76	0,42
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,94	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,83	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,38	-
Қоршаулар	1,00	-
Көгалдандыру	0,30	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері
1-топ Өнер мектептері
8103-0301-01-объект - 150 орындық өнер мектептері

8103-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 171,270	306,175
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 498,857	266,364
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 259,929	133,804
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	954,140	56,491
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	490,315	29,030
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	452,393	26,785

8103-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,77	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	8,78	

8103-0301-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	10,11	100
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы	0,35	-
Электрмен жарықтандыру		
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,11	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,10	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,11	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,67	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,54	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	0,96	-
Көгалдандыру	0,42	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,07	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер
8103-0302-01-объект - 1500 адамға арналған балалар мен жасөспірімдер үшін
жаппай демалуға арналған оқушылар сарайы

8103-0302-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 573,881	243,024
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 141,772	213,640
1.1	с.і. материалдар	1 707,541	116,113
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	605,031	41,142
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	304,941	20,736
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	104,307	7,093

8103-0302-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	66,65	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,97	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,57	88,88
Жеделсаты, көтергіш	0,76	10,88
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	3,77	0,17

8103-0302-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сыртқы байланыс желілері	0,05	-
Сыртқы кәріз желілері	0,65	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,49	-
Жылумен жабдықтау	1,09	0,07
Абаттандыру		
Көгалдандыру	2,47	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,29	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,05	-
Аумақты қоршау	0,73	-
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,44	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8103-0302-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы

8103-0302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/г №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 042,728	324,316
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 777,656	273,303
1.1	с.і. материалдар	3 973,062	160,210
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 184,832	47,777
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	990,737	39,951
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	681,768	27,492

8103-0302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,28	-
Іргетастар	4,15	-
Металл конструкциялар	2,93	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	1,42	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	14,94	-
Қоршау конструкциялары	11,47	-
Шатыр	4,25	-
Басқа құрылыстар	2,38	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	12,06	-
Интерьер дизайн	1,88	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	5,46	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	0,53	3,10

8103-0302-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,72	0,47
Ішкі инженерлік су бұру жүйелері	0,77	0,16
Жылу торабы	0,59	1,66
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	2,54	3,12
Ішкі инженерлік Суықпен жабдықтау жүйелері	0,78	3,61
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	3,91	5,83
Жылумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,44	0,47
Ішкі инженерлік кондиционерлеу жүйелері	0,18	1,26
Электрмен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	1,36	0,74
Ішкі инженерлік электрмен жарықтандыру жүйелері	1,28	-
Әлсіз ток желілері	1,30	2,96
Өрт сөндіру автоматикасы жүйесі	0,07	0,20
Автоматты су өрт сөндіру	1,09	4,05
Өрт туралы хабарлау	1,04	1,97
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	9,30	68,81
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	1,44	0,02
Сыртқы байланыс желілері	0,38	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,46	1,50
Сыртқы кәріз желілері	0,19	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,76	0,05
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,11	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,33	-
Көгалдандыру	1,82	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,40	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8103-0302-03-объект - 100 орындық балалар лагері

8103-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 158,585	305,313
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 438,268	278,357
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 255,272	159,242
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 336,599	50,019
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	381,117	14,262
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	223,660	8,370

8103-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	63,64	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,90	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар. Тұрғын үй ғимараты	0,88	24,81
Технологиялық жабдықтар. Мәдени-тұрмыстық ғимараты	2,40	75,19
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,87	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	3,06	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,66	-
Сыртқы кәріз желілері	0,69	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,06	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,11	-
Көгалдандыру	1,72	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,42	-
Қоршаулар	1,58	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпус
8103-0503-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус

8103-0503-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/г №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 549,571	459,118
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 232,179	196,561
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 773,515</i>	<i>107,854</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>641,677</i>	<i>39,023</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 196,505	255,206
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>3 964,238</i>	<i>241,081</i>

8103-0503-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	31,07	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	12,35	
Жабдық		

8103-0503-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Технологиялық жабдықтар	54,99	98,92
Жеделсаты	0,84	1,08
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,01	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	0,71	-
Көгалдандыру	0,04	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер
8103-0601-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша

8103-0601-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 045,046	182,809
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 907,278	153,285
1.1	с.і. материалдар	3 429,479	88,990
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	963,100	24,991
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	898,661	23,319
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	731,657	18,985

8103-0601-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	60,90	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,97	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	12,50	99,13
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,21	-
Сыртқы байланыс желілері	0,05	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,84	-
	0,12	0,87
Сыртқы су құбыры желілері	0,29	-
Сыртқы кәріз желілері	0,59	-
Абаттандыру		
Топтық алаңдар	3,57	-
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруға арналған оқу-дене шынықтыру алаңы	0,67	-

8103-0601-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,26	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,27	-
Аумақты қоршау	2,47	-
Көгалдандыру	0,92	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,38	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Түзете-дамыта оқыту және оналту орталықтары
8103-0603-01-объект - 150 орындық түзету орталығы

8103-0603-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 453,246	335,697
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 569,755	249,810
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 347,745	131,017
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	506,521	49,239
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	779,476	75,775
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	640,320	62,247

8103-0603-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,79	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	7,40	
Жабдық		
Жеделсаты	2,02	8,52
Технологиялық жабдықтар	20,37	91,36
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,21	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,52	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,20	-
Сыртқы кәріз желілері	0,50	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,69	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,97	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,83	-
Аумақты қоршау	2,23	-
Көгалдандыру	0,36	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,93	0,12
БАРЛЫҒЫ	100	100

Денсаулық сақтау объектілері 4-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері көзделген:

- 1 кіші бөлім Ауруханалар;
- 4 кіші бөлім Перзентханалар;
- 5 кіші бөлім Диспансерлер;
- 7 кіші бөлім Емханалар;
- 8 кіші бөлім Амбулаториялар;
- 10 кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары;
- 12 кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 төсек-орын, бір ауысымда 1 адам қабылдау, шығу, ғимараттың жалпы ауданының 1 м2) келтірілген.

3 8104-1002-01 – «Жылына 6 000 шығуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы» объектісінде алаң ішіндегі инфрақұрылым және абаттандыру шығындарынсыз тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындар ескерілді, 8104-0805-01 – «200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория» шифры бар көрсеткіште алаңишілік сыртқы желілер ішінара ескерілген.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері
1-кіші бөлім Ауруханалар
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар
8104-0103-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы

8104-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	43 082,645	475,165
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	28 447,588	313,752
1.1	с.і. материалдар	15 101,670	166,558
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	5 764,354	63,576
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	13 483,599	148,713
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11 303,569	124,669

8104-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,47	-
Іргетастар	2,10	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	16,34	-
Қоршау конструкциялары	3,03	-
Шатыр	0,67	-
Басқа құрылыстар	8,32	-
Әрлеу жұмыстары		
Құрылымдарды ішкі әрлеу жұмыстары	0,33	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	15,11	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,27	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,15	0,35
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	10,80	9,65
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	5,64	1,37
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,27	0,67
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,04	2,69
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	27,46	83,83
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	1,06	1,43
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,14	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,56	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,34	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,69	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,08	-

8104-0103-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабындар	1,67	-
Көгалдандыру	0,24	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
Қоршаулар	0,03	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8104-0103-03-объект - 75 төсек-орындық аурухана

8104-0103-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	77 744,173	645,288
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	49 992,061	414,941
1.1	с.і. материалдар	24 573,792	203,966
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	11 051,921	91,733
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	25 728,608	213,551
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	22 596,164	187,551

8104-0103-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	38,58	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	16,39	
Жабдық		
55 төсек-орындық негізгі корпус. Технологиялық жабдықтар	30,57	89,90
10 төсек-орындық жұқпалы аурулар бөлімшесі. Технологиялық жабдықтар	0,46	1,29
10 төсек-орындық балалар бөлімшесі. Технологиялық жабдықтар	0,60	1,69
Кір жуу ғимараты. Технологиялық жабдықтар	1,68	5,09
Ас әзірлейтін блок. Технологиялық жабдықтар	0,42	1,21
Медициналық қалдықтарды утилизациялау ғимараты. Технологиялық жабдықтар	0,07	0,18
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,23	0,61
Сыртқы байланыс желілері	0,27	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,05	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,05	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,65	-
Алаң ішіндегі желілер. АС маркалы құрылыс жұмыстары	2,37	-
Абаттандыру		

8104-0103-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,75	-
Жолдарды жабу	1,43	-
Төсемтас тротуарларын жабу	0,53	-
Көгалдандыру	1,99	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,23	0,03
Алаңдарды жабу	0,32	-
Аумақты қоршау	0,37	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар
8104-0104-01-объект - 300 төсек-орындық аурухана

8104-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	52 534,961	311,519
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	34 570,229	204,993
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	18 692,189	110,840
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 738,318	39,957
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 565,451	98,229
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	14 380,406	85,272

8104-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,24	-
Іргетастар	2,36	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,10	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	19,59	-
Қоршау конструкциялары	4,87	-
Шатыр	1,94	-
Басқа құрылыстар	1,99	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	13,70	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,82	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,06	0,19
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	5,35	0,91
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,29	1,50

8104-0104-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,66	0,55
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	1,54	0,27
Ішкі емдік газбен жабдықтау	3,31	6,18
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,58	3,53
Жабдық		
Құрал-жабдықтар	29,42	86,03
Оттегі-газдандыру станциясы	0,27	0,79
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	0,98	0,01
Сыртқы байланыс желілері	0,20	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,42	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,90	-
Емдік газ құбырларының сыртқы желілері	0,06	-
Сыртқы кәріз желілері	0,82	0,04
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,27	-
Көгалдандыру	0,56	-
Беттерді жабу	1,55	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,14	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Перзентханалар

1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана

8104-0401-02-объект - 60 төсек-орындық перзентхана

8104-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	93 927,603	384,129
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	52 769,443	215,808
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	28 914,351	118,249
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10 302,557	42,134
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	39 022,238	159,586
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	33 412,438	136,644

8104-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	32,34	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		

8104-0401-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Инженерлік қамтамасыз ету	20,16	
Жабдық		
Бас ғимарат. Технологиялық жабдықтар	1,87	4,04
Әкімшілік-тұрмыстық корпус. Технологиялық жабдықтар	1,57	3,46
Медициналық жабдық	35,56	91,41
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Кабельді ЭБЖ -0,4 КВ	2,49	-
Дизель электр станциясы	0,32	0,79
Сыртқы жарықтандыру	0,17	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,24	-
Сыртқы бейнебақылау желілері	0,34	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,93	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,61	0,27
Сыртқы кәріз желілері	0,23	-
Медициналық газдардың алаңішілік желілері	0,02	-
Абаттандыру		
Жер ауқымын қоршау	0,33	0,03
Учаскені жабу	1,21	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,06	-
Жер ауқымын көгалдандыру	1,33	-
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,22	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Диспансерлер

3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер

8104-0503-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері

8104-0503-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	89 103,672	732,444
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	33 183,435	272,772
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	17 603,471	144,703
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 721,216	55,250
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	54 577,088	448,631
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	52 743,823	433,561

8104-0503-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,17	-
Іргетастар	1,25	-

8104-0503-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,24	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	7,61	-
Қоршау конструкциялары	4,93	-
Шатыр	3,32	-
Басқа құрылыстар	0,81	-
Әрлеу жұмыстары		
Ішкі әрлеу конструкциялары	0,47	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	5,65	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	2,36	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,16	0,21
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,80	0,78
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,71	0,26
Газбен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,01	-
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,71	0,15
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,15	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,41	1,86
Медициналық газбен жабдықтау	0,40	0,09
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	61,03	96,64
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,14	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,13	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,39	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,34	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,99	-
Медициналық газдардың алаңішілік желілері	0,04	-
Өрт сигнализациясының алаңішілік желілері	0,01	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,01	-
Жабындар	0,53	-
Көгалдандыру	0,04	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,01	-
Қоршаулар	0,17	0,01
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-кіші бөлім Емханалар
3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар
8104-0703-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар

8104-0703-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 749,410	429,387
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 563,895	293,621
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 190,934</i>	<i>136,387</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>594,998</i>	<i>68,140</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 081,738	123,882
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>1 035,220</i>	<i>118,555</i>

8104-0703-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,58	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,62	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	29,31	99,33
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,60	0,57
Жылумен жабдықтау	0,85	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,37	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	3,69	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,67	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,31	0,10
БАРЛЫҒЫ	100	100

8104-0703-02-объект - Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар

8104-0703-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 040,778	395,007
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 877,739	303,869
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 724,881</i>	<i>135,166</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>949,403</i>	<i>74,397</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 006,081	78,839
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>844,655</i>	<i>66,189</i>

8104-0703-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	3,30	-
Іргетастар	5,47	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	11,72	-
Қоршау конструкциялары	2,45	-
Шатыр	5,87	-
Басқа құрылыстар	3,65	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	13,58	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	3,92	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	5,08	1,41
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,31	2,53
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	13,55	0,70
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,10	0,17
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,70	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	0,34	1,18
Жабдық		
Құрал-жабдықтар	18,43	83,95
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,67	8,13
Сыртқы байланыс желілері	0,43	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,24	1,01
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,33	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	3,86	0,91
БАРЛЫҒЫ	100	100

**5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар
8104-0705-03-объект - Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана**

8104-0705-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 363,658	430,883
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 793,264	266,585
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 780,997	127,972
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 243,229	57,209
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 335,903	153,507
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	3 153,005	145,091

8104-0705-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	42,89	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,09	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	36,12	99,76
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
0,4 кВ ЭБЖ желілері	0,14	-
Сыртқы жарықтандыру	0,34	0,24
Алаңнан тыс телефондандыру желілері	0,13	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,42	-
Сыртқы кәріз желілері	0,21	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,20	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,12	-
Асфальтбетон жабыны типі-1, Типі - 2, типі-3	1,90	-
Көгалдандыру	0,13	-
Қоршаулар	1,18	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,10	-
Нөсер ағыны	0,03	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар

8104-0707-02-объект - Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана

8104-0707-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 082,094	472,316
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 763,476	384,375
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 054,986	203,742
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	686,602	45,790
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 085,332	72,383
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	914,148	60,966

8104-0707-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,52	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,96	

8104-0707-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Медициналық жабдық, жиһаз және мүкәммал	13,90	83,64
Технологиялық жабдықтар және жиһаз	2,81	16,18
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,29	0,17
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,04	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,33	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,65	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,12	-
Жабын	0,86	-
Қоршаулар	0,94	-
Көгалдандыру	0,27	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,03	-
Су бұру	0,29	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-кіші бөлім Амбулаториялар**1-топ 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория****8104-0801-02-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 800 м2****дейінгі дәрігерлік амбулатория**

8104-0801-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 951,192	512,715
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 591,374	425,031
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 770,594	178,656
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 727,285	111,380
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 093,022	70,481
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	759,058	48,946

8104-0801-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,84	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	24,30	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	11,71	99,51

8104-0801-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,73	-
Телефондандыру	0,38	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,37	0,42
Жылумен жабдықтау	1,23	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,36	-
Абаттандыру	7,56	0,07
Қоршаулар	3,43	-
Қоқыс жинағы	0,08	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8104-0801-05-объект - Бір ауысымда 50 адам қабылдайтын ауданы 400 м2 дейінгі дәрігерлік амбулатория

8104-0801-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 871,007	420,722
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 370,609	347,393
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 176,912	172,467
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	503,666	73,808
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	404,444	59,268
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	300,109	43,979

8104-0801-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,03	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,16	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	11,45	86,99
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	4,58	12,44
Сыртқы су құбыры	1,01	-
Сыртқы кәріз	0,31	-
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	3,19	0,31
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,19	-
Жол жабыны	6,36	-
Көгалдандыру	0,17	-
Қоршаулар	0,52	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	0,26
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория
8104-0802-02-объект - Бір ауысымда 30 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

8104-0802-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 273,435	428,271
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 313,758	350,334
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>2 141,900</i>	<i>173,950</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>919,227</i>	<i>74,653</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	785,071	63,757
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>573,239</i>	<i>46,554</i>

8104-0802-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	1,35	-
Іргетастар	5,16	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	14,19	-
Қоршау конструкциялары	4,59	-
Шатыр	8,23	-
Басқа құрылыстар	3,19	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	13,03	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,21	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	5,85	2,38
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,47	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,07	3,20
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,16	-
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	1,33	-
Жабдық		
Құрал-жабдықтар	12,03	73,02
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	7,82	20,75
Сыртқы байланыс желілері	0,55	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,81	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,08	-
Қоршаулар	3,72	-
Көгалдандыру	1,36	-
Беттерді жабу	4,66	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	0,65

8104-0802-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Суару	1,97	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория
8104-0803-01-объект - Бір ауысымда 75 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

8104-0803-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 102,358	405,197
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 534,573	360,108
1.1	с.і. материалдар	2 421,559	192,305
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	887,616	70,489
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	384,241	30,514
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	258,361	20,517

8104-0803-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,94	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,01	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	0,19	-
Технологиялық жабдықтар (тапсырыс берушінің жеткізілімдері)	5,34	95,97
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішілік желілер - электрмен жабдықтау-0,4 кВ	1,67	3,96
Сыртқы байланыс желілері-телефон байланысы	0,44	0,07
Су құбырының алаң ішілік желілері-шаруашылық-ауыз су құбыры	1,02	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық көріздің сыртқы желілері	1,19	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	15,73	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,19	-
Жабындар	3,30	-
Көгалдандыру	0,83	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,22	-
Қоршаулар	4,47	-
Су бұру құрылыстары	0,02	-
МГН	0,45	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория
8104-0804-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

8104-0804-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 499,246	648,418
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 456,697	525,491
1.1	с.і. материалдар	2 011,006	237,119
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 066,232	125,720
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	862,158	101,657
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	840,904	99,151

8104-0804-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,23	-
Іргетастар	2,70	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,04	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	32,61	-
Қоршау конструкциялары	2,59	-
Шатыр	4,34	-
Басқа құрылыстар	2,59	-
Әрлеу жұмыстары		
Ішкі әрлеу конструкциялары	2,00	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	7,19	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	3,25	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,96	1,22
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,80	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,83	0,81
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,35	-
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,50	-
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	16,41	97,53
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	1,15	0,44
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,25	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,23	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	6,47	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,03	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,04	-

8104-0804-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабындар	3,04	-
Көгалдандыру	1,26	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,20	-
Қоршаулар	0,97	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория
8104-0805-01-объект - Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

8104-0805-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 қабылдау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 155,030	525,133
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 448,658	407,562
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 344,007	223,701
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	478,289	79,608
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	607,259	101,074
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	414,963	69,068

8104-0805-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,75	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,31	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	14,19	81,16
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	6,08	18,81
Жылумен жабдықтау	1,58	-
Абаттандыру		
Аумақты абаттандыру	5,09	0,03
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы
8104-1001-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1001-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	46,532	368,942
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	35,950	285,039
1.1	с.і. материалдар	19,406	153,865
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	6,937	55,005
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,127	72,366
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5,022	39,821

8104-1001-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,23	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	22,01	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	11,36	89,94
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,82	9,04
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,12	-
Сыртқы су құбыры және кәріз	1,36	1,02
Жылумен жабдықтау	1,01	-
Сыртқы газбен жабдықтау	0,11	-
Абаттандыру		
Жедел медициналық автокөліктерге арналған жабық тұрақ. көмек	0,33	-
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,04	-
Жабындар	1,08	-
Көгалдандыру	0,01	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,10	-
Қоршаулар	2,41	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8104-1001-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1001-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	13,762	248,323
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12,402	223,782

8104-1001-02.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
1.1	с.і. материалдар	6,395	115,397
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2,484	44,816
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,858	15,483
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,394	7,113

8104-1001-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,27	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,16	
Жабдық		
Бас ғимарат. Технологиялық шешімдер	3,21	80,20
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	0,82	11,06
Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері	1,20	1,41
Алаң ішіндегі байланыс желілері	3,60	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	3,38	7,26
Сыртқы жылу желілері	1,17	0,06
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,67	-
Абаттандыру, КСН	5,52	-
Қоршаулар	1,33	-
Көгалдандыру	4,67	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8104-1001-03-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1001-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 шақыру	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	20,370	362,532	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	17,752	315,936	
1.1	с.і. материалдар	9,693	172,506	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3,365	59,887	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,900	33,809	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,284	22,853	

8104-1001-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,95	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,13	
Жабдық		
Бас ғимарат. Технологиялық шешімдер	2,76	37,66
ТҚКС. Технологиялық шешімдер	4,28	58,37
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	0,63	2,03
Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері	0,75	0,26
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,53	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,32	1,66
Сыртқы жылу желілері	1,56	0,01
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,19	-
Абаттандыру, КСН	4,26	-
Қоршаулар	1,31	-
Көгалдандыру	2,34	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1002-01-объект - Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1002-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19,123	268,215
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16,496	231,363
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>8,660</i>	<i>121,450</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>3,391</i>	<i>47,563</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,960	27,487
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>1,929</i>	<i>27,055</i>

8104-1002-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	78,04	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,91	

8104-1002-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	11,04	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер**1-топ Мүгедектерге арналған үйлер****8104-1201-01-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі**

8104-1201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	27 760,237	266,943
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 657,267	237,104
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 181,769	117,140
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 397,067	51,898
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 104,930	20,241
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 303,793	12,537

мың теңге

8104-1201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	65,75	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,28	
Жабдық		
Мүгедектер үйі. Технологиялық жабдықтар	7,22	100
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау желілері	1,13	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,21	-
Жылумен жабдықтау	1,68	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,17	-
Жабын	3,35	-
Қоршаулар	5,13	-
Көгалдандыру	0,51	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,42	-
Ирригация	0,15	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті
8104-1202-01-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143
төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті

8104-1202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 069,356	284,682
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 036,460	227,207
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>4 640,404</i>	<i>131,194</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 410,098</i>	<i>39,867</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 707,608	48,278
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>548,451</i>	<i>15,506</i>

8104-1202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,87	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,61	
Жабдық		
Жатын корпус. Технологиялық жабдық	4,38	27,83
Дезинфекциялық және кір жуатын орын. Технологиялық жабдық	1,76	11,52
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың алаңішілік желілері	14,03	58,88
Сыртқы байланыс желілері	0,67	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,06	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,30	1,68
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	1,17	0,07
Абаттандыру		
Жатын корпус. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қолжетімді ортаны қамтамасыз ету	0,08	-
Аумақты абаттандыру және көгалдандыру	4,06	0,02
БАРЛЫҒЫ	100	100

Спорттық объектілер 5-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері;
- 2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері;
- 4-кіші бөлім Спорт сарайлары;
- 6-кіші бөлім Стадиондар;
- 7-кіші бөлім Жүзу бассейндері.

2 Орнатылған есептегіш үшін құрылыс құнының үлкейтілген көрсеткіштері келтірілген (1 орын, 1 адам аусымын, ғимараттың ауданынан 1 м2).

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

5-бөлім Спорттық объектілер
1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері
1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері
8105-0101-01-объект - 433 орындық мұзды хоккей арена

8105-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 538,723	600,999
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 415,255	452,234
1.1	с.і. материалдар	2 292,022	303,500
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	427,289	56,580
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	985,231	130,460
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8105-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	51,44	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	25,39	
Жабдық		
Жиһаз және жабдықтар	8,77	99,21
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	5,75	0,79
Сыртқы байланыс желілері	0,85	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,37	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,28	-
Абаттандыру		
Өтпе жолдар мен алаңдар	3,39	-
Қоршаулар	1,77	-
Көгалдандыру	0,99	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері
8105-0102-01-объект - 800 орындық мұзды хоккей арена

8105-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 142,898	646,306
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 105,837	515,980
1.1	с.і. материалдар	2 481,374	311,833
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	662,685	83,280
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	870,871	109,442
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	579,832	72,867

8105-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,33	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	33,15	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	0,90	63,21
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	1,74	36,64
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,02	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,71	0,15
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,31	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,71	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,23	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	2,81	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,08	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,99	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері

1-топ Көрсеткіштерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері

8105-0201-01-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 998,928	367,009
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 638,084	322,850
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 501,997	183,815
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	482,393	59,035
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	254,064	31,092
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8105-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	70,42	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		

8105-0201-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Инженерлік қамтамасыз ету	9,72	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	3,92	52,28
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	5,01	47,72
Байланыс желілері	0,19	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз	1,32	-
Жылумен жабдықтау	3,81	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,03	-
Жабындар	3,91	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,18	-
Көгалдандыру	0,78	-
Арық	0,70	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8105-0201-02-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені (әктас-ұлутастан салынған)

8105-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 078,792	376,784
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 794,585	342,003
1.1	с.і. материалдар	1 661,315	203,312
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	452,029	55,320
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	168,849	20,664
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	93,503	11,443

8105-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	53,24	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,80	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	3,57	95,23
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,75	3,69
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	1,09	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,34	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,77	-

8105-0201-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,50	1,07
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,65	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,49	-
Көгалдандыру	0,17	-
Кіші сәулеттік құрылыстар	0,17	-
Қоршаулар	4,39	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	9,11	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,94	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8105-0201-03-объект - 200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 259,926	305,491
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 876,956	278,028
1.1	с.і. материалдар	2 427,815	174,106
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	578,995	41,521
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	226,044	16,210
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8105-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,99	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	7,14	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,25	99,59
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
КЛ-0,4 кВ желілері	0,64	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,87	0,41
Сыртқы су құбыры желілері	0,33	-
Сыртқы кәріз желілері	1,52	-
Жылумен жабдықтау	2,98	-

8105-0201-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,45	-
Жабын	1,97	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,13	-
Қоршаулар	1,20	-
Көгалдандыру	0,53	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8105-0201-05-объект - 300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 373,422	312,247
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 867,218	276,106
1.1	с.і. материалдар	2 259,862	161,346
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	645,276	46,071
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	349,673	24,965
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8105-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	68,51	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,58	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	3,56	71,36
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
10 кВ және 0,4 кВ желілер	1,74	25,44
Сыртқы байланыс желілері	0,21	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,63	-
Газбен жабдықтау	0,27	3,21
Жылумен жабдықтау	0,76	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	4,75	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8105-0201-06-объект - 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені*8105-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 385,204	313,108
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 193,885	287,994
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 464,868	192,295
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	286,874	37,658
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	102,518	13,458
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	71,269	9,356

8105-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	71,78	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,04	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	3,42	85,92
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,77	-
Жабдықпен Электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	2,59	14,08
Сыртқы байланыс желілері	0,28	-
Сыртқы жылу желілері	1,90	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	8,22	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8105-0201-07-объект - 420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені*8105-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 755,221	361,019
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 522,105	338,607
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 414,426	232,117
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	407,228	39,150
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90,554	8,706
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	51,823	4,982

8105-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,95	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	5,66	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,54	76,50
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,72	17,68
Алаң ішіндегі су құбыры	0,54	0,12
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,58	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,78	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,52	5,70
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,03	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,90	-
Көгалдандыру	0,06	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
Қоршаулар	0,68	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері
8105-0202-01-объект - Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны
жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	34 705,786	583,853
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	31 696,779	533,233
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	19 824,939	333,513
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 735,444	79,664
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 726,033	29,037
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 241,829	20,891

8105-0202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	78,24	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	7,10	

8105-0202-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,06	99,57
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
КЛ-0,4 кВ желілері	0,65	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,87	0,43
Сыртқы су құбыры желілері	0,33	-
Сыртқы кәріз желілері	1,52	-
Жылумен жабдықтау	2,99	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,45	-
Жабын	1,97	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,12	-
Қоршаулар	1,15	-
Көгалдандыру	0,53	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері

2-топ Көрсеткіштерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері

8105-0302-03-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені

8105-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 691,558	350,158
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 490,388	301,766
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 929,159	198,581
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 009,588	40,674
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	897,985	36,177
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8105-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,52	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,91	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,24	46,89
Бассейннің технологиялық жабдықтары	6,30	52,34
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау	0,31	-

8105-0302-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сыртқы электрмен жарықтандыру	1,35	0,45
Сыртқы байланыс желілері	0,67	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	0,62	-
Жылумен жабдықтау	3,83	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,11	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	9,38	-
Көгалдандыру	0,83	-
Кіші сәулеттік құрылыстар	0,94	0,33
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Спорт сарайлары
1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары
8105-0401-01-объект - 1500 орындық спорт сарайы

8105-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 504,373	315,966
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 918,879	282,357
1.1	с.і. материалдар	2 963,151	170,093
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	817,823	46,945
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	386,394	22,180
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	235,740	13,532

8105-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,92	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,93	
Жабдық		
Бассейнді жабдықтау	0,06	0,65
Жеделсаты жабдығы	0,29	4,41
Технологиялық жабдықтар	4,98	94,93
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,67	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,03	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,16	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,25	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,70	-

8105-0401-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,35	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	1,26	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,08	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,32	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары
8105-0402-01-объект - 2000 орындық спорт сарайы

8105-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 308,044	434,552
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 566,724	373,863
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 732,006	223,660
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	782,076	64,026
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	556,475	45,557
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	194,681	15,938

8105-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,66	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	19,17	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	2,85	54,56
Бассейнді жабдықтау	3,40	37,11
Сауна ішіндегі купель	0,05	0,68
Лифтілер	0,46	7,61
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,61	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,03	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,19	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,12	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,65	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,68	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	2,22	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,07	0,04

8105-0402-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер ауқымын көгалдандыру	1,10	-
Әрлеу жұмыстары		
Ішкі әрлеу жұмыстары	5,31	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	5,41	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Стадиондар

1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар

8105-0601-03-объект - 500 орындық стадион

8105-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	431,673	16,524
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	411,360	15,746
1.1	с.і. материалдар	271,622	10,398
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	46,940	1,797
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,663	0,140
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,586	0,137

8105-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,59	-
Сыртқы жарықтандыру	4,72	2,09
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	2,22	-
Абаттандыру	70,34	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	21,71	97,91
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электр жабдықтар	0,27	-
Өрт дабылы	0,15	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-кіші бөлім Жүзу бассейндері
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері
8105-0701-01-объект - 307 орындық жүзу бассейні

8105-0701-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 994,793	341,008
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 929,939	262,726
1.1	с.і. материалдар	4 505,432	170,809
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	930,884	35,291
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 784,354	67,648
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	820,899	31,122

8105-0701-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	48,23	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	26,36	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	10,22	99,28
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңішілік желілері	0,48	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,00	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,79	0,25
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,19	0,46
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,20	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,61	-
Көгалдандыру	0,09	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
Қоршаулар	1,34	-
Су шығару	0,01	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Үй-жайларды ішкі әрлеу	7,45	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Көрермендер орны жоқ жүзу бассейндері
8105-0702-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні

8105-0702-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	15 064,483	273,295

8105-0702-01.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 571,609	246,211
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 677,690	121,144
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 663,492	48,320
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	943,542	17,118
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	235,794	4,278

8105-0702-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	74,07	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,05	
Жабдық		
Құрал-жабдықтар	1,85	46,70
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау 0,4 кВ. сыртқы электрмен жарықтандыру	2,99	53,30
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,11	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,71	-
Жылумен жабдықтау	1,03	-
Абаттандыру		
Көгалдандыру	0,22	-
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,22	-
Жабын	1,70	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,05	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Паркингтер 6-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері көзделген:

– 3-кіші бөлім Ашық типтегі жер үстіндегі автотұрақтар.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 машина-орын) келтірілген.

3 8110-0301-01 шифрымен құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіші, сондай-ақ объект бойынша шығындардың құрылымы алаң ішіндегі қамтамасыз ету және көркейту сыртқы желілерін есепке алмай ұсынылды. Қажеттілігіне қарай бұл шығындарды қосымша ескеру қажет.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

6-бөлім Паркингтер**3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары****1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары****8110-0301-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ***8110-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 305,127	86,509
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 099,621	81,130
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 852,737</i>	<i>48,493</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>508,498</i>	<i>13,310</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	80,045	2,095
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>2,996</i>	<i>0,078</i>

8110-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	87,06	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,56	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	1,76	7,95
Лифтілер	1,62	92,05
БАРЛЫҒЫ	100	100

Қосалқы мақсаттағы объектілер 7-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
- 2-кіші бөлім зауытта жасалған сырттан Орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар;
- 4-кіші бөлім Күресіндер;
- 5-кіші бөлім Дәретханалар;
- 6-кіші бөлім Гараждар;
- 7-кіші бөлім Бастырмалар;
- 8-кіші бөлім Кір жуу орындары;
- 9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері;
- 10 кіші бөлім Эстакадалар;
- 11-кіші бөлім Оператор бөлмесі.
- 12-ші бөлім Стационарлық қазандықтар
- 13-ші бөлім Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ)

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері өлшеуіштерінің шифры: 8113-0801-0200, 8113-0901-0100, -0200, -0400, -0600, -0800, -1000, -1300, -1400, -1500 – объект и м2 ; 8113-0602-0100, -0200, -0300 -1 авто; 8113-0901-1300, -1400 шифрымен ҚҚІК технологиялық жабдықтарға және өрт дабылына арналған шығындарды қамтымайды.

3 Осы бөлімнің көрсеткіштері аумақты абаттандыруға арналған шығындарды қамтымайды.

ҚҚІК 8113-1301-0800, 8113-1303-0100, -0200, -0300, -0400, -0500, -0800, -1000, -1900 шифры бар құрылыс құнының көрсеткіштерінен басқа, алаңшілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға арналған шығындарды қамтымайды.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер**1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****8113-0101-01-объект - 2ТП-1000/10(6)/0,4***8113-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	85 053,576	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 751,147	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>12 334,182</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>6 333,145</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	57 219,636	-

8113-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	25,32	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	74,68	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар**8113-0102-01-объект - 2ТП-630/10(6)/0,4***8113-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	57 596,151	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	32 159,013	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>13 213,135</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>8 365,516</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	24 135,454	-

8113-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,18	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	52,82	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0103-01-объект - 2ТП-400/10(6)/0,4

8113-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	26 984,488	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 342,423	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 134,267	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 674,781	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14 142,488	-

8113-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	32,53	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	67,47	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0104-01-объект - 2ТП-4000/10(6)/0,4

8113-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	346 254,521	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	36 488,339	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	20 024,707	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 977,032	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	308 289,262	-

8113-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,73	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	92,27	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар
1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0201-01-объект - КТПН- 100/10(6)/0,4

8113-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 426,363	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	289,077	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	131,341	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	65,831	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 125,585	-

8113-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,57	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	93,43	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-02-объект - КТПН- 160/10(6)/0,4

8113-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 708,194	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	327,911	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	151,826	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	73,953	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 367,010	-

8113-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,03	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	93,97	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-03-объект - КТПН- 250/10(6)/0,4

8113-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 317,939	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	462,203	-	
1.1	с.і. материалдар	229,424	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	94,894	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 830,376	-	

8113-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,60	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	92,40	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-04-объект - КТПН- 400/10(6)/0,4

8113-0201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 825,390	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	558,549	-	
1.1	с.і. материалдар	215,539	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	144,386	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 244,233	-	

8113-0201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,57	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	93,43	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-05-объект - КТПН- 630/10(6)/0,4

8113-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 400,405	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	902,715	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	407,477	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	203,391	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 461,152	-

8113-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	8,46	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	91,54	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-06-объект - КТПН- 1000/10(6)/0,4

8113-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 282,132	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	913,678	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	418,721	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	203,940	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6 331,472	-

8113-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,30	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	93,70	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0202-01-объект - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4

8113-0202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 857,591	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	930,665	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	425,442	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	215,332	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10 889,256	-

8113-0202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	3,58	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	96,42	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0202-02-объект - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4

8113-0202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 704,624	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 068,504	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	288,873	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	337,826	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11 543,090	-

8113-0202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	3,16	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	96,84	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

**3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық
8113-0203-01-объект - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ**

8113-0203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 600,446	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 447,079	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 310,791	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	870,832	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	26 013,841	-

8113-0203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	8,57	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	91,43	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

**4-кіші бөлім Шұңқырлар
1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін
8113-0401-01-объект - Шұңқыр, көлемі 5 м3**

8113-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	828,453	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	796,225	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	342,121	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	184,428	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 5 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0401-02-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3

8113-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 797,508	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 610,876	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 698,385	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 230,721	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 20 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0401-03-объект - Шұңқыр, көлемі 15 м3

8113-0401-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 606,842	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 466,529	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 471,771	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	747,394	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0401-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 15 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін
8113-0402-01-объект - Шұңқыр, көлемі 25 м3

8113-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 296,771	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 168,520	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 531,493	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	689,452	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 25 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0402-02-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3

8113-0402-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 490,525	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 315,836	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 614,666	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	703,188	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0402-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 30 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін
8113-0403-01-объект - Шұңқыр, көлемі 75 м3

8113-0403-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	28 475,390	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 367,644	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8 448,955	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 327,519	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0403-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 75 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0403-02-объект - Шұңқыр, көлемі 80 м3

8113-0403-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	24 020,878	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 086,420	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 944,246	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 544,094	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0403-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 80 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0403-03-объект - Шұңқыр, көлемі 100 м3

8113-0403-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 465,205	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 019,187	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 995,302	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 572,458	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0403-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 100 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Дәретханалар

1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана

8113-0501-02-объект - Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана

8113-0501-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	379,615	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	364,848	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	152,041	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	91,331	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0501-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
1 саңылаулы дәретхана	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана
8113-0502-02-объект - Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар

8113-0502-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	529,478	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	508,880	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	288,634	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	88,767	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	

8113-0502-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0502-03-объект - Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар

8113-0502-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 065,629	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 024,175	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	543,848	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	199,727	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	

8113-0502-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0502-04-объект - Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар

8113-0502-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 447,983	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 352,752	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	870,758	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	605,120	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0502-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Демалуға арналған алаңдар және автобус аялдамалары (екі туалеттік дәретхана)	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

**5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана
8113-0505-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы**

8113-0505-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 210,798	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 085,893	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 413,084	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	719,725	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0505-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	96,14	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	3,86	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана
8113-0506-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы

8113-0506-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 183,308	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 981,667	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 356,278	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 130,360	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0506-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,34	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	2,66	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана
8113-0509-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы

8113-0509-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 541,093	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 169,927	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 925,187	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 817,250	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0509-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,47	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	1,53	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана
8113-0510-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы

8113-0510-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 758,569	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 456,747	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 290,708	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 753,327	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0510-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,04	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	1,96	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Гараждар
1-топ Гараждар
8113-0601-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы (суық)

8113-0601-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 017,600	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 627,897	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 011,434	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 928,307	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0601-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,81	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету және электр монтаждау жұмыстары	13,19	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0601-02-объект - 2 автоға арналған гараж боксы

8113-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	13 973,778	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 738,303	-
1.1	с.і. материалдар	6 713,325	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 567,946	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	719,874	-

8113-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,41	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары-жер жұмыстары	2,97	-
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	43,10	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	43,17	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	5,35	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0601-03-объект - 12 автоға арналған гараж боксы

8113-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	81 691,615	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	78 513,656	-
1.1	с.і. материалдар	41 580,593	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	15 180,594	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,90	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	6,30	-
Су құбыры және кәріз	0,41	-
Электр монтаждау жұмыстары	2,39	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Гараж бокстары

8113-0602-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы

8113-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 авто	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 891,293	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 467,601	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 053,652	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 298,094	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	89,50	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	5,30	-
Су құбыры және кәріз	1,91	-
Электр монтаждау жұмыстары	3,29	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0602-02-объект - Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы*8113-0602-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 авто	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 452,940	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 085,203	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 574,703	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 898,144	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0602-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	93,85	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	4,42	-
Су құбыры және кәріз	0,44	-
Электр монтаждау жұмыстары	1,29	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0602-03-объект - Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы*8113-0602-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 авто	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 541,286	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 325,720	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 907,025	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	981,804	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0602-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	91,09	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	7,44	-
Электр монтаждау жұмыстары	1,47	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-кіші бөлім Бастырмалар
1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар
8113-0701-01-объект - 1 автоға арналған бастырма

8113-0701-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 164,372	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 846,763	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 265,185	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	526,200	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0701-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
1 автоға арналған бастырма	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0701-02-объект - 3 автоға арналған бастырма

8113-0701-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14 761,493	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 187,243	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	10 375,405	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 499,112	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0701-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
3 автоға арналған бастырма	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар
8113-0702-01-объект - 6 автоға арналған бастырма

8113-0702-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 359,123	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 033,937	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 983,148	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	784,709	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0702-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
6 автоға арналған бастырма	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар
8113-0703-01-объект - Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем

8113-0703-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 136,928	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 092,700	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	741,128	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	142,837	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0703-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0703-02-объект - Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем

8113-0703-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 522,382	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 463,158	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 149,713</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>101,983</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0703-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-кіші бөлім Кір жуу орындары

1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары

8113-0801-01-объект - Тәулігіне 148 кг кір жуу орны

8113-0801-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	39 182,153	425,154
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	35 718,862	387,575
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>19 586,449</i>	<i>212,527</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>6 916,482</i>	<i>75,049</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 017,517	21,891

8113-0801-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	38,26	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	29,29	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	4,87	4,41
Жылыту	12,28	9,52

8113-0801-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Желдету	6,82	42,70
Ағындық жүйелерді жылумен жабдықтау	1,05	1,29
Күштік жабдық және электр жарықтандыру	7,44	42,07
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары
8113-0803-01-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын әктас-ұлутастан салынған кір жуу орны

8113-0803-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	355 559,804	432,954
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	255 110,049	310,639
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	124 430,499	151,515
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	58 406,922	71,120
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90 123,794	109,741

8113-0803-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	27,65	96,28
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	54,84	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	1,34	-
Жылыту және желдету	7,93	1,51
Электрмен жарық беру	2,81	0,03
Күштік электр жабдығы	3,05	1,41
Өрт дабылы	1,15	0,15
Байланыс жүйесі	0,50	0,45
Бейнебақылау	0,73	0,16
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0803-02-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны

8113-0803-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	508 964,959	619,752
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	402 547,453	490,171
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>260 431,221</i>	<i>317,120</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>58 634,021</i>	<i>71,396</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90 123,794	109,741

8113-0803-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	19,50	96,28
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	68,16	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	0,95	-
Жылыту және желдету	5,59	1,51
Электрмен жарық беру	1,98	0,03
Күштік электр жабдығы	2,15	1,41
Өрт дабылы	0,81	0,15
Байланыс жүйесі	0,36	0,45
Бейнебақылау	0,51	0,16
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері

1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін

8113-0901-01-объект - БӨП, ауданы 11,14 м2

8113-0901-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 801,557	790,086
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 854,728	705,092
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>3 566,279</i>	<i>320,133</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>2 015,860</i>	<i>180,957</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	628,897	56,454

8113-0901-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,63	59,45
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	60,31	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	1,25	-
Электрмен жарық беру	6,20	-
Әлсіз ток желілері	27,61	40,55
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-02-объект - БӨП, ауданы 14,50 м2

8113-0901-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 149,362	424,094
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 910,140	407,596
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 800,940	193,168
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 378,686	95,082
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0901-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	36,59	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	57,78	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	0,35	-
Электрмен жарық беру	4,81	-
Байланыс жүйесі	0,48	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-04-объект - БӨП, ауданы 16,64 м2

8113-0901-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	20 250,013	1 216,948
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 773,729	827,749
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	7 302,716	438,865
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 898,629	174,196
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 918,771	355,695

8113-0901-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,99	18,91
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	21,61	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	27,00	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	2,92	0,70
Жылыту және желдету	0,43	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,63	1,08
Байланыс жүйесі	35,27	77,65
Өрт дабылы	2,13	1,66
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-06-объект - БӨП, ауданы 12,42 м2

8113-0901-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 114,168	411,769
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 894,042	394,046
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 448,874	197,172
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 100,573	88,613
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	22,033	1,774

8113-0901-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	73,41	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	9,53	-
Өрт дабылы	16,45	100
Жылыту	0,61	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-08-объект - БӨП, ауданы 18,9 м2*8113-0901-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 437,503	499,337
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 883,994	470,052
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 399,175	232,761
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 996,255	105,622
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	193,917	10,260

8113-0901-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Технологиялық жабдықтар	2,29	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	74,75	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	10,45	-
Су құбыры және кәріз	2,03	-
Электрмен жарық беру	6,44	-
Өрт дабылы	4,05	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-10-объект - БӨП, ауданы 29,0 м2*8113-0901-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19 315,156	666,040
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	17 330,187	597,593
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8 726,434	300,912
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 899,002	134,448
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 283,505	44,258

8113-0901-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	3,62	51,31
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	69,88	-

8113-0901-10.2-кестенің соны

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	6,13	-
Электр жабдығы	5,41	36,54
Өрт дабылы	14,97	12,16
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-12-объект - Ауданы 6,76 м2 әктас-ұлутастан салынған бейнебақылауы бар БӨП

8113-0901-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 256,288	1 221,345
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 317,595	1 082,485
1.1	с.і. материалдар	2 755,349	407,596
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 287,570	338,398
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	642,502	95,045

8113-0901-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	1,43	15,04
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	45,89	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылу беру, ауаны желдету және баптау	2,59	18,89
Электрмен жарықтандыру және күш электр жабдығы	5,32	1,30
Өрт дабылы	6,23	9,82
Байланыс жүйесі	7,40	17,65
Бейнебақылау	31,15	37,30
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-13-объект - БӨП, ауданы 15,27 м2

8113-0901-13.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 593,540	366,310
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 375,941	352,059
1.1	с.і. материалдар	3 147,770	206,141
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	912,592	59,764
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0901-13.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Сәулет және құрылыс шешімдері	94,13	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық шешім	5,87	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-14-объект - БӨП, ауданы 13,75 м2

8113-0901-14.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 399,129	538,118
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 094,253	515,945
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 994,185	290,486
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 337,154	97,247
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17,725	1,289

8113-0901-14.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары (КЖ)	26,41	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (АР)	68,35	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту жүйесі	0,59	100
Электрмен жарық беру және электр жабдығы	4,66	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-15-объект - Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП

8113-0901-15.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 421,792	1 245,827
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 476,661	1 106,015
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 923,180	432,423
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 275,037	336,544
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	642,502	95,045

8113-0901-15.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	46,94	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылу беру, ауаны желдету және баптау	2,54	18,89
Электрмен жарықтандыру және күш электр жабдығы	5,21	1,30
Өрт дабылы	6,11	9,82
Байланыс жүйесі	7,26	17,65
Технологиялық жабдықтар	1,40	15,04
Бейнебақылау	30,55	37,30
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-кіші бөлім Эстакадалар

1-топ Тиеу эстакадасы

8113-1001-01-объект - Тиеу эстакадасы

8113-1001-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 805,009	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 695,888	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 651,900	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	362,943	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-1001-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Тиеу эстакадасы	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

11-кіші бөлім Оператор бөлмесі

1-топ Оператор бөлмесі

8113-1101-01-объект - Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2

8113-1101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 475,814	683,083

8113-1101-01.1-кестенің соны

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 644,251	574,062
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 112,332	304,305
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 964,691	116,946
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 441,198	85,785

8113-1101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жылыту және желдету	5,87	-
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	7,86	56,88
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,25	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	3,48	3,31
Электрмен жарық беру	18,30	39,81
Өрт дабылы	3,23	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар

1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар

8113-1201-01-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт

8113-1201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18 272,702	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 193,850	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 329,790	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 363,917	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 504,334	-

8113-1201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық бөлігі	38,18	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,42	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	2,72	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	4,68	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1201-04-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт*8113-1201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	20 676,992	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 900,223	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	7 879,761	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 967,944	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 173,660	-

8113-1201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық жабдықтар	46,57	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,68	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	3,38	-
Жылыту және желдету	3,38	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1201-05-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт*8113-1201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	36 634,621	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 611,785	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 503,095	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 622,075	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9 986,160	-

8113-1201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық бөлігі	54,35	99,27
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	40,27	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		

8113-1201-05.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жылыту және желдету	1,42	-
Су құбыры және кәріз	2,16	0,59
Күштік жабдық және электрмен жарықтандыру	1,81	0,15
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар

8113-1202-01-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт

8113-1202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	23 280,044	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 156,673	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	10 979,996	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 943,665	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 307,500	-

8113-1202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық бөлігі	24,68	77,28
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,47	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	2,88	-
Су құбыры және кәріз	5,62	22,72
Отын жабдықтау	12,65	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	1,61	-
Өрт сигнализациясы және хабарландыру	6,09	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1202-02-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт

8113-1202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	30 016,468	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 781,565	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 719,561	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 514,642	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 191,356	-

8113-1202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық жабдықтар	30,30	79,49
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	44,81	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	4,28	2,53
Жылыту және желдету	3,50	-
Отын жабдықтау	12,97	-
Электрмен жарық беру	4,15	17,97
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар

8113-1203-01-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт

8113-1203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/г №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14 594,756	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 215,738	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 669,631	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 976,644	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6 046,473	-

8113-1203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық бөлігі	59,55	95,01
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	34,76	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау	3,22	3,90
Газбен жабдықтау	2,48	1,10
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1203-02-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт*8113-1203-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	38 658,980	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	28 535,703	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	16 898,235	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 725,959	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8 968,252	-

8113-1203-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылыту және жылу механикалық шешімдер	36,90	97,12
Технологиялық жабдықтар	0,49	1,82
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,21	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	0,78	-
Сумен жабдықтау	0,22	-
Кәріз	0,22	-
Газбен жабдықтау	0,93	-
Электрмен жабдықтау	2,87	1,06
Өрт дабылы	0,39	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1203-08-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт*8113-1203-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	83 468,509	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	63 106,573	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	31 084,069	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	13 419,612	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17 807,603	-

8113-1203-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық жабдықтар	41,80	79,76
	0,53	1,14
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	8,76	9,02
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	31,95	-
	4,53	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	2,21	1,47
Жылыту және желдету	0,93	-
Электрмен жарық беру	1,49	-
Электр жабдығы	1,61	-
Өрт дабылы	0,35	-
	5,83	8,62
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1203-10-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,8 МВт

8113-1203-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	99 546,131	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	56 250,482	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	36 319,734	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 267,683	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	41 018,826	-

8113-1203-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық жабдықтар	34,74	37,13
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы газбен жабдықтау	11,49	6,51
Сыртқы газбен жабдықтау. Сәулет-құрылыс шешімдері	2,17	-
Сыртқы газбен жабдықтау. Найзағайдан	0,14	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	22,78	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Ішкі су құбыры мен кәріз	0,14	-

8113-1203-10.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жылыту және желдету	1,18	0,76
Ішкі газбен жабдықтау	27,03	55,60
Автоматты өрт дабылы	0,32	0,01
БАРЛЫҒЫ	100	100

13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)**1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды****8113-1301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт**

8113-1301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 322,369	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 193,950	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 489,569	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	252,411	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	33 039,615	-

8113-1301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Қазандықтың жылу механикалық шешімі	93,77	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,23	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт

8113-1301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	73 546,138	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 263,925	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 555,910	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 721,178	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	60 785,813	-

8113-1301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Қазандық пен жабдықтың іргетасы	4,99	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Блок-модульді қазандық	95,01	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт

8113-1301-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	86 334,365	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	40 819,587	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	20 279,846	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8 681,944	-
2	Жабдық, жиназ және құрал-сайман	43 862,544	-

8113-1301-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Қазан жабдықтары	54,21	95,58
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	8,87	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	9,83	-
Шартты таза ағындардың сыйымдылығы	4,58	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Алаң ішіндегі электртехникалық желілер	12,53	-
Өрт дабылы. Бейнебақылау	9,97	4,42
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды

8113-1302-02-объект - БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт

8113-1302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 823,072	-

8113-1302-02.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 298,123	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 228,659	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 977,059	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 946,211	-

8113-1302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Қазандық ТМ	60,10	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Қазандық ЖС жалпы құрылыс жұмыстары	7,64	-
Түтін мұржасының металл құрылымдары Н=15 м	11,02	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
ТМ сыртқы отынмен жабдықтау	12,78	-
Дизель отынына арналған жерасты резервуарлары ТМ	2,30	-
Дизель отынына арналған жерасты резервуарлары АС	6,15	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды
8113-1303-01-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт

8113-1303-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	49 124,260	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	21 712,922	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 210,904	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 122,525	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	26 532,475	-	

8113-1303-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	51,67	93,95
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары (іргетастар мен қоршаулар)	5,15	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,69	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	18,95	-

8113-1303-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау желілері	1,90	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,86	6,05
Жылумен жабдықтау құбырлары	7,67	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	6,11	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт

8113-1303-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	50 535,548	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	21 689,987	-
1.1	с.і. материалдар	12 266,798	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 588,044	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	27 967,627	-

8113-1303-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	53,28	94,46
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,78	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,86	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	12,80	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау желілері	2,32	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,87	5,54
Жылумен жабдықтау құбырлары	3,79	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	11,29	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт

8113-1303-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	53 577,341	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 770,238	-

8113-1303-03.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	12 840,972	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 368,488	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 844,966	-

8113-1303-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	51,91	94,63
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,82	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,56	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	16,28	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау желілері	1,75	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,36	5,37
Жылумен жабдықтау құбырлары	8,20	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	6,12	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт

8113-1303-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	53 855,659	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 297,177	-
1.1	с.і. материалдар	11 484,877	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 231,580	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	30 655,970	-

8113-1303-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу техникалық жабдықтар	54,89	94,76
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,16	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,62	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	17,28	-

8113-1303-04.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау желілері	2,31	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,17	5,24
Жылумен жабдықтау құбырлары	6,99	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	5,57	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт

8113-1303-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	62 790,945	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 781,090	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	13 574,619	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 538,808	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	38 047,280	-

8113-1303-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу техникалық жабдықтар	59,29	95,57
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Блокты-модульді қазандық-жылу пунктi	3,02	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Сыртқы электрмен жабдықтау	11,89	-
Сыртқы сумен жабдықтау	4,94	-
Газбен жабдықтау желілері	5,52	4,43
Жылумен жабдықтау	15,33	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-06-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт

8113-1303-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	46 333,339	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 974,512	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 845,064	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 064,165	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	33 874,141	-

8113-1303-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық шешімдер	83,71	99,06
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	15,08	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
БӨА және автоматика	1,20	0,94
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-10-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт

8113-1303-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	53 868,893	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	15 815,107	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 728,289	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 268,066	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	37 413,646	-

8113-1303-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтарды сатып алу және монтаждау	65,61	87,29
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,39	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау	9,13	8,16
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	9,32	-
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	8,54	4,56
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-19-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт

8113-1303-19.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	465 304,064	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	70 853,913	-

8113-1303-19.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	28 757,021	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	16 604,776	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	391 582,233	-

8113-1303-19.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық шешімдер	83,35	93,70
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Темірбетон конструкциялары	3,80	-
Темірбетон конструкциялары	1,78	-
Технологиялық шешімдер	2,15	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,54	0,49
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологияларды автоматтандыру	0,36	-
Газбен жабдықтау	0,83	0,18
Электр желілері	6,19	5,63
БАРЛЫҒЫ	100	100

Мәдениет объектілері 8-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері көзделген:

- 1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары;
- 2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар;
- 3-кіші бөлім Мәдениет үйлері.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 орын) келтірілген.

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

8-бөлім Мәдениет объектілері**1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары****1-топ Амфитеатрлар****8114-0101-01-объект - Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр***8114-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 398,304	779,666
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 620,773	601,278
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 580,109	362,521
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	431,282	98,948
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	671,451	154,050
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	348,993	80,069

8114-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,66	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,55	
Жабдық		
Бассейнді жабдықтау	15,48	94,53
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,16	-
Аумақты сыртқы электрмен жарықтандыру	1,13	0,04
Қасбеттің сыртқы электр жарығы	1,11	1,28
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,06	0,02
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,05	4,08
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,22	0,05
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,13	-
Жабындар	4,18	-
Көгалдандыру	2,16	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,12	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8114-0101-02-объект - 400 орындық ашық амфитеатр*8114-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	418,321	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	401,669	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	231,687	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	70,719	-

8114-0101-02.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,393	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8114-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,70	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,18	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	10,43	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	1,98	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	0,56	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	17,39	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	58,15	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жаңбыр канализациясы	0,63	56,17
Күштік жабдық және электр жарықтандыру	2,40	43,83
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,53	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,04	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Драма театрлары

8114-0102-01-объект - 510 орындық драма театры

8114-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 орын	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 944,331	529,661	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 051,781	389,673	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 517,873	218,646	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 544,690	74,756	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 566,641	124,215	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2 055,691	99,487	

8114-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,52	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,85	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	23,64	99,13
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,32	0,05
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,06	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,29	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,10	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,44	0,82
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,30	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	0,36	-
Көгалдандыру	0,12	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,01	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Көрермен залдары

8114-0103-01-объект - 500 орындық көрермендер залы

8114-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 188,814	444,151
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 711,318	336,152
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 049,541	220,120
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 071,117	46,692
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 165,369	94,393
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 972,546	85,987

8114-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,78	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	12,54	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	21,69	96,09

8114-0103-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Көтергіш-көлік жабдығы	1,01	3,80
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,32	0,02
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,04	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	3,39	0,09
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,12	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,45	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,12	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,35	-
Көгалдандыру	0,18	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,03	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Клубтар
8114-0104-01-объект - 150 орындық клуб

8114-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 746,467	308,345
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 514,877	267,457
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	764,358	134,950
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	308,251	54,422
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	170,273	30,063
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	143,032	25,253

8114-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,29	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	16,38	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	9,06	96,67
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	1,95	1,78
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	2,13	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,05	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,63	0,64
Септик	0,32	-

8114-0104-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,16	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	6,42	-
Көгалдандыру	1,63	-
Шағын сәулет нысандары, арық, темірбетон науа	0,99	0,92
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар

1-топ Кітапханалар

8114-0201-01-объект - Қор көлемі 150 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана

8114-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1500 сақтау бірлігі	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 471,691	219,286
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 391,021	187,570
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 180,393	93,342
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 372,300	40,275
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	821,984	24,124
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	435,396	12,778

8114-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,05	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,72	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	6,68	75,13
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	3,07	24,04
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	1,12	0,83
Алаң ішіндегі жылу желілері	3,59	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	3,27	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық көріздің сыртқы желілері	0,74	-
Алаң ішілік газбен жабдықтау желілері	0,53	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,14	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,25	-
Көгалдандыру	0,22	-

8114-0201-01.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,08	-
Қоршаулар	2,54	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8114-0201-02-объект - Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана

8114-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1000 сақтау бірлігі	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 327,789	290,706
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 417,147	248,870
1.1	с.і. материалдар	2 855,357	131,178
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 099,742	50,523
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	613,632	28,191
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	393,765	18,090

8114-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	4,07	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,75	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	23,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,51	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	2,61	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	4,01	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары	11,34	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	5,19	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,82	0,55
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	4,74	6,59
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,33	2,79
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,31	0,27
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,46	-
Автоматты газбен өрт сөндірудің ішкі инженерлік жүйелері	8,45	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,47	77,69
Көтергіш жабдықтар	0,43	3,45

8114-0201-02.2- кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,67	8,66
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,27	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,12	-
Алаң ішіндегі сыртқы трасса отын қоймасы науасы	0,67	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,30	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,84	-
Көгалдандыру	0,99	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,44	-
Қоршаулар	3,62	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Мәдениет үйлері

1-топ Мәдениет үйлері

8114-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі

8114-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	277,804	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	248,911	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	133,343	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	47,722	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	15,246	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	9,038	-

8114-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	2,29	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,75	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	11,89	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,64	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	18,30	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,72	-
Әрлеу жұмыстары		

8114-0301-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	11,10	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,00	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,10	2,65
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	3,61	14,97
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,88	-
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,04	-
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,25	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	5,12	82,37
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	2,25	-
Алаң ішіндегі су құбыры	4,15	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	1,58	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	3,91	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,73	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	7,56	-
Көгалдандыру	2,08	-
Аумақты қоршау	4,31	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,74	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8114-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі

8114-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	388,988	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	338,855	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	191,985	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	60,822	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	31,554	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	13,977	-

8114-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,53	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,84	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	10,70	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,70	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	35,75	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	4,78	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	7,48	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	3,96	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,67	0,21
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	4,33	13,62
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,74	4,78
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,17	0,57
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,51	-
Жабдық		
Жеделсаты жабдығы	3,41	28,39
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	4,93	51,74
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	2,82	0,70
Алаң ішіндегі су құбыры	0,96	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,62	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	2,29	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,24	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,45	-
Көгалдандыру	0,53	-
Аумақты қоршау	0,41	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8114-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі

8114-0301-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/г №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	494,870	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	430,884	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	217,338	-

8114-0301-03.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	94,171	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	40,361	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	35,313	-

8114-0301-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,44	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,74	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	12,88	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,59	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	15,52	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	1,94	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	8,91	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	18,05	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,11	0,87
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,71	5,55
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,64	2,47
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,08	-
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,45	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,68	86,47
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,17	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,06	-
Алаң ішіндегі су құбыры	1,45	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,81	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,30	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	1,47	4,64
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,57	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,80	-
Көгалдандыру	0,51	-
Аумақты қоршау	5,11	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8114-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі*8114-0301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	369,247	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	322,051	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	180,918	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	59,386	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	29,539	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	21,871	-

8114-0301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	2,14	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,63	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	12,64	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,30	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	17,24	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	3,19	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	9,82	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,72	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,54	1,91
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	6,89	20,63
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,66	1,25
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,35	0,33
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,50	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	9,23	74,04
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,02	-
Алаң ішіндегі су құбыры	2,78	1,84
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,98	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,49	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,09	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,01	-
Көгалдандыру	1,42	-

8114-0301-04.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Аумақты қоршау	7,89	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,46	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Сумен жабдықтау және кәріз объектілері 9-бөліміне техникалық бөлім

Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары
- 1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін;
- 2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін;
- 4-топ 1 көтермелі сорғы станциялары;
- 5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары;
- 6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы;
- 8-топ Таза су резервуарлары;
- 9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер;
- 10-топ Су кернеуіш мұнаралар;
- 11-топ тазалау және сүзу станциялары;
- 2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары
- 5-топ Кәріздік сорғы станциялары;
- 6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары.

Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері және объект бойынша шығындардың құрылымы белгіленген өлшем бірлігіне (өлшеуіш) келтірілген. ҚҚІК мың теңгеде келтірілген.

Осы Жинақта ұсынылған объектілер, әдетте, құрылыс салуға бөлінген жер учаскесі шегінде орналасқан негізгі объектілерге қосымша өзге де қосалқы объектілер ретінде ескеріледі.

Сумен жабдықтау және кәріз объектілері үшін ҚҚІК алаң ішіндегі инженерлік инфрақұрылымды және Абаттандыруды ескермейді.

8115-0110-01÷8115-0110-15 нормалары үшін өкіл объект 901-5-32с «Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) бірдейлендірілген су кернеуіш болат мұнаралар» үлгілік жобасы болып табылады. Бұл нормалардың ҚҚІК 7-8 баллды және 9 баллды құрайтын өңірдің сейсмикалық белсенділігін ескере отырып, жоспарланатын құрылыс объектісі үшін есептелді.

Сәйкесінше, Өндірістік емес мақсаттағы объектілердің ғимараттары мен құрылыстары құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін қолдану жөніндегі жалпы ережелерде келтірілген сейсмикалыққа арналған түзету коэффициенттерін қосымша қолданбаған жөн.

Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

9-бөлім Сумен жабдықтау және кәріз объектілері**1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары****1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін****8115-0101-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ***8115-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 367,648	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 364,380	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 798,428	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 737,443	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	713,040	-

8115-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жұмыс ұңғымасы	55,29	-
Сорғыны орнатуға арналған құдық	14,16	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	30,55	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0101-02-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ*8115-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 331,798	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 781,497	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 298,190	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 680,008	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 241,051	-

8115-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жұмыс ұңғымасы	42,85	-

8115-0101-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сорғыны орнатуға арналған құдық	10,97	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	46,18	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0101-03-объект - Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ

8115-0101-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 791,934	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 461,570	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 593,012	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 912,255	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 898,898	-

8115-0101-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жұмыс ұңғымасы	59,55	-
Сорғыны орнатуға арналған құдық	7,45	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	33,00	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін

8115-0102-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ

8115-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 227,691	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 775,213	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 267,283	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 784,336	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жұмыс ұңғымасы	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы
8115-0104-01-объект - Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін

8115-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	16 903,529	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	15 138,256	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 678,951	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 368,021	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	760,497	-

8115-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Тік дренаж ұңғымасын бұрғылау	65,55	-
Жалпы құрылыс жұмыстары	16,49	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	15,65	100
Жылыту және желдету	0,75	-
Электр жабдықтары мен электр жарықтандыру желілері	1,56	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0104-02-объект - Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз)

8115-0104-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 599,863	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 601,828	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 869,093	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	778,273	-

8115-0104-02.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 818,692	-

8115-0104-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	11,70	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	0,83	-
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	87,46	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0104-07-объект - 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін

8115-0104-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 533,003	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 905,114	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 856,225	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 750,123	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 036,827	-

8115-0104-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	4,65	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	20,46	-
Әрлеу жұмыстары	18,37	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	29,45	58,47
Электрмен жарық беру	1,40	-
Күштік электр жабдығы	10,04	41,53
Автоматтандыру	14,28	-
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	1,35	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары**8115-0105-01-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін***8115-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	31 227,029	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 118,822	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 200,325	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 817,743	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 507,361	-	

8115-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	63,57	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	34,38	100
Электр жабдықтары мен электр жарықтандыру желілері	2,05	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-02-объект - Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін

8115-0105-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 769,335	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	17 587,864	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 430,199	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 575,886	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11 305,734	-	

8115-0105-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	38,25	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	56,84	97,92
Желдету	0,57	0,20
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,35	1,88
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-03-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін*8115-0105-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	46 880,787	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 898,439	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>15 165,700</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>4 144,552</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 561,982	-

8115-0105-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	35,49	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	37,02	58,11
ЖЖ және СК бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,83	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	26,43	41,43
Жиһаз және мүкәммал	0,22	0,46
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-06-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін*8115-0105-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	51 594,446	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 354,753	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>14 095,373</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>5 278,538</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	22 424,069	-

8115-0105-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	10,33	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	6,75	-
Өрлеу жұмыстары	7,38	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	41,38	84,34

8115-0105-06.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сумен жабдықтаудың және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	9,79	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	1,31	-
Электр күш жабдықтары мен жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	16,76	13,51
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	6,31	2,14
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-07-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін

8115-0105-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	67 539,620	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	47 856,387	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	26 014,534	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9 406,580	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 506,848	-

8115-0105-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	14,64	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	20,70	-
Өрлеу жұмыстары	16,21	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	24,99	91,11
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	7,96	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	1,03	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,60	1,10
Күштік электр жабдығы	4,45	-
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	7,41	7,80
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-12-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін

8115-0105-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	158 727,503	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	75 372,997	-

8115-0105-12.1 кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	39 458,594	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	15 479,198	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	79 054,748	-

8115-0105-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	14,19	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	15,58	-
Әрлеу жұмыстары	6,95	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	56,91	99,31
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,30	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,55	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	5,07	0,69
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	0,44	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы

8115-0106-01-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін

8115-0106-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	28 649,298	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 688,109	-
1.1	с.і. материалдар	12 134,608	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 498,397	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 666,915	-

8115-0106-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,92	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	24,95	89,65
ЖЖ бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,60	-

8115-0106-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
СК бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,68	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	11,49	8,40
Жиһаз және мүкәммал	0,35	1,95
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0106-03-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін

8115-0106-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	80 571,764	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	29 797,398	-
1.1	с.і. материалдар	17 939,475	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	5 126,425	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	49 074,533	-

8115-0106-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	4,65	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	11,06	-
Өрлеу жұмыстары	6,91	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	72,09	98,90
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,00	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,21	-
Бейнебақылау	0,54	-
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,43	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,11	1,10
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0106-04-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін

8115-0106-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	189 348,301	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	48 147,599	-

8115-0106-04.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	27 127,539	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	8 801,210	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	138 454,055	-

8115-0106-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың (имараттың) Жерасты құрылыс бөлігі	2,57	-
Ғимараттың (имараттың) жерүсті құрылыс бөлігі	15,29	-
Әрлеу жұмыстары	3,10	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,41	0,04
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,74	0,35
Технологиялық жабдықтар	74,64	99,41
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	1,26	0,20
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-топ Таза су резервуарлары

8115-0108-01-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары

8115-0108-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 918,570	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 433,562	-	
1.1	с.і. материалдар	3 802,572	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 982,147	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 022,613	-	

8115-0108-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,95	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	22,05	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-02-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3*8115-0108-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 177,990	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 685,380	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 872,653	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 571,853	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	197,289	-

8115-0108-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	93,66	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	6,34	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-03-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3*8115-0108-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19 407,956	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	18 561,514	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8 962,264	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 095,943	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,37	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	1,63	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-04-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3*8115-0108-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	25 451,534	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 341,512	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 672,435	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 856,094	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,97	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	2,03	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-05-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3*8115-0108-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	26 788,567	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 620,233	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 809,556	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 376,359	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,07	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	1,93	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-06-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3

8115-0108-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	65 063,760	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	62 471,109	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	31 927,446	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	11 875,189	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Имараттың Жерасты құрылыс бөлігі	97,96	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	2,04	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-07-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3

8115-0108-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	145 928,984	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	139 564,562	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	78 355,434	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	25 274,450	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Имараттың Жерасты құрылыс бөлігі	92,74	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	0,93	-
Желдету	6,33	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер
8115-0109-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер,
сыйымдылығы 500 м3

8115-0109-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 472,611	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 868,606	-
1.1	с.і. материалдар	3 564,199	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 428,724	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 290,783	-

8115-0109-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	52,06	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	2,75	4,54
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	21,88	34,21
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	23,31	61,25
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0109-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер,
сыйымдылығы 900 м3

8115-0109-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 085,567	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 706,372	-
1.1	с.і. материалдар	4 280,308	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 452,965	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 027,769	-

8115-0109-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	41,23	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	15,65	43,13

8115-0109-02.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	27,80	38,08
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	15,32	18,79
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0109-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3

8115-0109-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 093,737	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 714,186	-
1.1	с.і. материалдар	4 203,357	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 502,644	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 027,769	-

8115-0109-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	39,82	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	15,64	43,13
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	29,23	38,08
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	15,31	18,79
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-топ Су кернеуіш мұнаралар

8115-0110-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін

8115-0110-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 743,983	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 294,810	-
1.1	с.і. материалдар	4 273,669	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	749,334	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	31,366	-

8115-0110-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	88,02	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық су құбыры және арматура	10,77	-
Автоматтандыру	1,21	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0110-08-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м³, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін

8115-0110-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	15 134,006	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 976,036	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 563,441	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 704,483	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	273,785	-

8115-0110-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,38	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық су құбыры және арматура	7,32	62,88
Автоматтандыру	2,30	37,12
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0110-15-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м³, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін

8115-0110-15.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	22 597,021	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 998,419	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 787,999	-

8115-0110-15.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 373,622	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	270,151	-

8115-0110-15.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	91,28	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық су құбыры және арматура, автоматтандыру	8,72	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

11-топ Тазалау және сүзу станциялары

8115-0111-01-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул

8115-0111-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18 549,892	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 205,146	-
1.1	с.і. материалдар	1 194,477	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	423,494	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 205,239	-

8115-0111-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Блокқа арналған іргетастар контейнер типті модуль	11,27	-
Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнер түріндегі модулі блогы	88,73	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0111-02-объект - Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул

8115-0111-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	39 141,772	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 156,398	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 750,908	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	585,663	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	35 785,686	-

8115-0111-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Блокқа арналған іргетастар контейнер типті модуль	7,61	-
Контейнер типті су тазарту қондырғысының Блок модулі	92,39	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0111-03-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул

8115-0111-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 808,685	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 807,381	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 066,332	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 759,968	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 570,639	-

8115-0111-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жер жұмыстары	0,31	-
Іргетастар	8,55	-
Қабырғалар	10,76	-
Жабындар мен шатырлар	4,54	-
Есіктер	0,67	-
Еден	1,80	-

8115-0111-03.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі әрлеу жұмыстары	2,22	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	2,36	-
Өртүрлі жұмыстар	0,75	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	0,73	1,29
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	47,00	36,05
Электрмен жарық беру және электр жабдығы	14,07	36,81
Автоматтандыру	6,24	25,84
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0111-08-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул

8115-0111-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	62 990,243	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 302,924	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 286,896	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 897,544	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	34 357,034	-

8115-0111-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	2,70	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	9,76	-
Әрлеу жұмыстары	5,80	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	79,44	99,28
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,30	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,00	0,72
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары**5-топ Кәріздік сорғы станциялары****8115-0205-01-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін***8115-0205-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	51 052,426	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 759,252	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	16 923,443	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 239,391	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 755,337	-

8115-0205-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	55,47	58,40
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Өрт және күзет сигнализациясы	0,65	0,13
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	43,59	41,48
Электротехникалық бөлік	0,30	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0205-05-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін*8115-0205-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	68 973,647	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 090,329	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	18 253,282	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 193,896	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	45 246,876	-

8115-0205-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	65,02	70,05
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Өрт-күзет дабылы	0,47	0,08

8115-0205-05.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	34,29	29,87
Электротехникалық бөлік	0,22	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0205-08-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін

8115-0205-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	88 478,208	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 251,445	-
1.1	с.і. материалдар	19 527,462	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 981,025	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	61 356,146	-

мың теңге

8115-0205-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	66,84	69,54
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Өрт-күзет дабылы	0,37	0,06
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	32,62	30,40
Электротехникалық бөлік	0,17	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0205-12-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін

8115-0205-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	398 545,316	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	115 714,297	-
1.1	с.і. материалдар	37 211,935	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	34 560,170	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	275 989,157	-

мың теңге

8115-0205-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	23,00	0,07
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	0,67	0,28
Су құбыры және кәріз	0,09	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	1,17	0,96
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	70,24	93,72
Кіріктірілген автоматика	4,83	4,97
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0205-14-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін

8115-0205-14.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
			м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	554 561,707	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	309 959,405	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	171 887,059	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	55 106,351	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	226 275,270	-

8115-0205-14.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,14	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	1,88	0,35
Су құбыры және кәріз	0,14	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	21,28	40,95
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	26,58	54,26
Күзет, өрт сигнализациясы	0,29	-
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	2,70	4,45
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары
8115-0206-06-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін

8115-0206-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	63 919,995	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 059,393	-
1.1	с.і. материалдар	10 391,010	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	7 075,918	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	36 509,196	-

8115-0206-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	34,71	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	65,29	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0206-09-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін

8115-0206-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
			м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	118 623,769	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 149,488	-
1.1	с.і. материалдар	9 377,016	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	5 312,989	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	94 105,517	-

8115-0206-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	14,59	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	84,78	100
Сорғыны электрмен жабдықтау	0,63	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0206-12-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін*8115-0206-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
			м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	302 904,034	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	117 994,182	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	73 019,889	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	16 103,660	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	177 933,186	-

8115-0206-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	31,80	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	68,20	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

Автомобиль жолдары 10 бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1 кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары;
- 2 кіші бөлім Қиылыстар және жанасулар;
- 3 кіші бөлім Жасанды құрылыстар;
- 4 кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары;
- 5 кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке келтірілген (автожолдың 1 км, қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының 100 м², су өткізу құбырларының 100 м, демалыс алаңдарының 100 м², жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км).

3 2 кіші бөлімінің 1-топтың көрсеткіштері жол жабынының 100 м² есептелген, оған: қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының ауданы (дөңгелектеу шегінде және дөңгелектеу шегінен тыс), тежеу (екпіндеу) жолақтарындағы жол жабынының ауданы, басты және екінші дәрежелі жолдардағы өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы, сондай-ақ олар болған жағдайда тұрақ жолақтарындағы жол жабынының ауданы кіреді.

4 3 кіші бөлімінің 1 топтың көрсеткіштері құлама қабырғаларды ескере отырып, бастарымен су өткізу құбырлардың 100 м есептелген.

5 Демалыс алаңдарын жайластыруға арналған көрсеткіштер (8118-0401 тобы) алаңдардың 100 м² ауданына есептелген, оған өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы және демалыс алаңдарындағы жол жабынының ауданы, тротуарлардың ауданы, жабдыққа арналған алаңдардың ауданы (ШСН, эстакадалар, дәретханалар және т.б.) кіреді. Көгалдар, технологиялық құламалар, жол жиектері алаң ауданына енгізілмейді.

6 Уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салуға арналған шығындар жолдарды салу үшін уақытша жылжымалы асфальтбетон зауыттарын пайдалану шартынан, ҚР ҚШН 8.04-05-2015 27А тармағына сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстарының сметалық құнынан 6% мөлшерінде қабылданды.

7 Автомобиль жолдарын салуға арналған 1 кіші бөлімнің көрсеткіштері келесі жұмыстарды орындау бойынша шығындарды ескереді: топырақ төсемін құру (өсімдік топырағын алу, топырақ төсемінің ойықтары мен үйінділерін құру, еңістерді шөп себу арқылы нығайту), жол жамылғысын салу, жол жиектерін салу, жолды жайластыру (жол белгілерін орнату, жол таңбасын сызу, жол қоршауын орнату). Қиылыстар мен жанасуларды, жасанды құрылыстарды, демалыс алаңдарын, автобус павильондарын, тротуарларды салу, жолдарды электрмен жарықтандыру бойынша шығындар қосымша ескеріледі.

8 Автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру шығындарын анықтауға арналған 5 кіші бөлімнің көрсеткіштерінде, сондай-ақ демалыс алаңдарын салу бойынша көрсеткіштерде (8118-0401-02, 8118-0401-03 көрсеткіштері) трансформаторлық қосалқы станцияларды орнату бойынша шығындар және қосу нүктесінен трансформаторлық қосалқы станцияларға дейінгі электр жеткізу желілерін салу бойынша шығындар ескерілмеген. Бұл жұмыстарды қосымша ескеру қажет.

8 Автомобиль жолдарын салу құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерінде үйіндіні құру үшін топырақты жүк көтерімділігі 20 тонна құрайтын өзі аударғыш автомобильдермен орташа қашықтыққа 15 км тасымалдау ескерілген. 1 км жолға есептегенде тасымалданатын топырақтың массасы 1 кестеде көрсетілген.

1 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген үйіндіні салуға арналған топырақтың массасы және тасымалдау қашықтығы

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне топырақ массасы, т	Тасымалдау қашықтығы, км
8118-0102-01	130454,2	15
8118-0103-01	197346,5	15
8118-0103-02	221480,2	15
8118-0104-01	64164,5	15
8118-0105-01	10957,4	15
8118-0105-02	20481,8	15

9 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының құны құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағалардың жинақтарына (бұдан әрі – Жинақтар) сәйкес қабылданған. Сметалық бағаларда Жинақтардың Жалпы бөлімінде көрсетілген қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау бойынша көлік шығындары ескерілген. Материалдардың, бұйымдардың және конструкциялардың сметалық бағаларында ескерілгеннен артық қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау немесе жүктерді темір жол көлігімен тасымалдау бойынша қосымша көлік шығындар Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалар жинағы бойынша анықталады. ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер 2 кестеде келтірілген.

2 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т					
	Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас	Қара қиыршық тас	Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары	Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар)	Асфальт-бетон қоспалары	Бетон, ерітінді
8118-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
8118-0103-01	24019,25	-	-	-	8056,30	4,20
8118-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
8118-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
8118-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
8118-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
8118-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
8118-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
8118-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
8118-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
8118-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
8118-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
8118-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
8118-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
8118-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
8118-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75

2 кестенің соңы

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т					
	Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас	Қара қиыршық тас	Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары	Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар)	Асфальт-бетон қоспалары	Бетон, ерітінді
8118-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
8118-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
8118-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
8118-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
8118-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
8118-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
8118-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
8118-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
8118-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
8118-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
8118-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
8118-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
8118-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
8118-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

10-бөлім Автомобиль жолдары**1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары****2-топ І-б санаттағы автомобиль жолдары**

8118-0102-01-объект - І-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен

8118-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 км	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	642 569,749	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	577 337,909	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	306 358,286	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	51 130,509	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-	

8118-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	14,22	-
Жол жамылғысы	68,69	-
Жол жиектері	5,90	-
Жолды жайластыру	11,18	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ ІІ санаттағы автомобиль жолдары

8118-0103-01-объект - ІІ санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен

8118-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 км	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	518 742,197	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	463 201,155	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	220 891,353	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	35 047,657	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-	

8118-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	23,16	-
Жол жамылғысы	60,14	-
Жол жиектерін нығайту	1,01	-
Жолды жайластыру	15,69	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен

8118-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	464 133,961	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	411 499,898	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>149 434,190</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>27 757,522</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	34,16	-
Жол жамылғысы	63,64	-
Жол жиектерін нығайту	1,76	-
Жолды жайластыру	0,44	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ III санаттағы автомобиль жолдары

8118-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен

8118-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	226 617,076	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	202 549,033	-

8118-0104-01.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
1.1	с.і. материалдар	87 230,325	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	21 349,498	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	23,73	-
Жол жамылғысы	63,45	-
Жол жиектері	5,45	-
Жолды жайластыру	7,38	-
Барлығы	100	100

5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары

8118-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен

8118-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	96 137,224	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	86 260,333	-
1.1	с.і. материалдар	44 973,915	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	9 214,023	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	21,51	-
Жол жамылғысы	69,28	-
Жол жиектері	4,55	-
Жолды жайластыру	4,66	-
Барлығы	100	100

8118-0105-02-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен

8118-0105-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	170 619,156	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	154 046,623	-
1.1	с.і. материалдар	95 902,486	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	10 491,412	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0105-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	11,74	-
Жол жамылғысы	84,54	-
Жол жиектері	2,32	-
Жолды жайластыру	1,40	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар

1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 741,282	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 578,775	-
1.1	с.і. материалдар	1 088,800	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	91,288	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	5,71	-
Жол жамылғысы	92,93	-
Жол жиектері	1,37	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 193,709	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 085,711	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	751,624	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	81,372	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	3,73	-
Жол жамылғысы	95,31	-
Жол жиектері	0,97	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 558,953	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 413,324	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	947,463	-

8118-0201-03.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	96,753	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	5,11	-
Күрделі типті жол жамылғысы	77,47	-
Жеңілдетілген типті жол жамылғысы	15,61	-
Жол жиектері	1,82	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		жол жабынының 100 м2	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 406,736	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 271,338	-	
1.1	с.і. материалдар	776,367	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	95,295	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	

8118-0201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	8,41	-
Күрделі типті жол жамылғысы	83,28	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	6,52	-
Жол жиектері	1,79	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 052,282	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	952,024	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	560,590	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	81,954	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	8,59	-
Күрделі типті жол жамылғысы	81,74	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	9,09	-
Жол жиектері	0,58	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 298,585	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 175,434	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	749,472	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	111,462	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	9,38	-
Жол жамылғысы	86,26	-
Жол жиектері	4,37	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 011,776	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	918,882	-
1.1	с.і. материалдар	623,533	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	75,491	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	4,33	-
Жеңілдетілген типті жол жамылғысы	88,88	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	3,70	-
Жол жиектері	3,08	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар

1-топ Су өткізу құбырлары

8118-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 614,058	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 413,788	-

8118-0301-01.1 кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
1.1	с.і. материалдар	5 928,486	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 771,829	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	95,00	-
Арнаны нығайту	5,00	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		100 м	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	27 832,739	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 956,328	-	
1.1	с.і. материалдар	14 923,704	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 091,750	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	

8118-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	82,49	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	8,23	-
Арнаны нығайтудың соңы	9,28	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 572,141	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	31 895,891	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	18 611,533	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 304,702	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	82,15	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	8,17	-
Арнаны нығайтудың соңы	9,68	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	52 050,097	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	46 670,910	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	29 413,084	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 832,767	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	86,27	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	8,60	-
Арнаны нығайтудың соңы	5,12	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	70 011,191	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	62 775,792	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>38 965,410</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>9 159,889</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	88,69	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	6,99	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,32	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	83 887,026	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	75 217,610	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>44 573,335</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>11 917,218</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	85,58	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	10,27	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,16	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	109 809,789	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	98 461,350	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	64 928,249	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	12 492,173	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	91,31	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	5,70	-
Арнаны нығайтудың соңы	2,99	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-08-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	52 453,633	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	47 032,743	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	29 168,467	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 345,450	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	78,50	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	12,30	-
Арнаны нығайтудың соңы	9,19	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-09-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	66 308,069	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	59 455,374	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>38 184,804</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>8 558,685</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	84,34	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	9,65	-
Арнаны нығайтудың соңы	6,01	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-10-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	94 477,145	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	84 713,279	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>54 469,266</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>12 282,673</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	80,35	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	10,01	-
Арнаны нығайтудың соңы	9,64	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-11-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-11.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	85 616,627	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	76 768,463	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	48 540,518	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10 989,346	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-11.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	86,01	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	8,59	-
Арнаны нығайтудың соңы	5,40	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-12-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	119 124,076	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	106 813,040	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	72 555,455	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	13 307,395	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	85,73	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	9,27	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,99	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-13-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-13.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	166 351,350	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	149 159,548	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	99 466,053	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	19 099,468	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-13.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	81,22	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,67	-
Арнаны нығайтудың соңы	5,18	-
Баспалдақпен түсетін жерлер	5,93	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары

1-топ Демалыс алаңдары

8118-0401-01-объект - Ауданы 5000 м2-ге дейін демалыс алаңдары

8118-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 992,240	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 694,759	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 613,977	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	287,069	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	7,13	-
Жол жамылғысы	35,42	-
Жол жиектері	0,30	-

8118-0401-01.2 кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Тротуарлардың, күркелер мен дәретханалар орнатылатын алаңдардың жабыны	5,91	-
Демалыс алаңының жабдықтары	2,40	-
2 саңылауы бар дәретхананы орнату	2,56	-
Бақылау эстакадасы	27,04	-
Көгалды жайластыру	4,54	-
Жүріс бөлігіндегі суды бұру	0,38	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	14,32	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0401-02-объект - Ауданы 5000 м2-ден асатын 10000 м2-ге дейін демалыс алаңдары

8118-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 419,277	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 188,989	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 436,611</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>175,798</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	5,55	-
Жол жамылғысы	63,75	-
Жол жиектері	0,52	-
Тротуарлардың, эстакада алдындағы және қоқыс контейнеріне арналған алаңқайлардың жабыны	7,79	-
Демалыс алаңының жабдықтары	1,30	-
2 саңылауы бар дәретхананы орнату	0,84	-
Бақылау эстакадасы	3,49	-
Көгалды жайластыру	3,85	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	12,91	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0401-03-объект - Ауданы 10000 м2-ден асатын демалыс алаңдары*8118-0401-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 296,912	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 079,289	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 382,030</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>150,137</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0401-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	6,53	-
Жол жамылғысы	77,56	-
Жол жиектері	0,68	-
Тротуарлардың жабыны	3,14	-
Демалыс алаңының жабдықтары	0,44	-
4 саңылауы бар дәретхананы орнату	0,63	-
Бақылау эстакадасы	1,60	-
Көгалды жайластыру	0,80	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	8,62	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы**1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы****8118-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру***8118-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	30 800,822	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 983,917	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>16 191,921</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>4 813,960</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жарықтандыру тіректері	57,75	-
Кабельдік желі	41,43	-
Электр энергиясын енгізу және есепке алу және жарықтандыруды басқару шкафтары	0,82	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер

1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар

8118-0601-02-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м2 дейін

8118-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	390,664	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	292,639	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	163,938	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	55,259	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	83,180	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	73,350	-

8118-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	23,76	88,18
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,53	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	8,37	3,56
Су құбыры және кәріз	1,71	0,27
Электр монтаждау жұмыстары	4,56	6,43
Өрт дабылы	2,07	1,55
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0601-03-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м2 дейін

8118-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	390,563	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	285,136	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	150,225	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	58,227	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90,962	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	67,757	-

8118-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	23,93	74,49
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,35	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	9,66	21,04
Желдету	2,38	1,18
Сумен жабдықтау	0,61	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,28	0,17
Кәріз	0,51	-
Электрмен жабдықтау	5,66	3,11
Өрт дабылы	0,62	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0601-04-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м2 дейін

8118-0601-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	261,613	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	247,303	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	171,272	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	29,306	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,765	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0601-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	87,87	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	7,08	-
Су құбыры және кәріз	0,90	7,00
Электрмен жарық беру	3,58	93,00
Өрт дабылы	0,56	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

**2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар
8118-0602-01-объект - Металл қойма, ауданы 200 м2 дейін**

8118-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	112,272	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	103,779	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	64,570	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	16,848	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,229	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Сәулет және құрылыс шешімдері	86,44	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	1,33	-
Электр жабдығы	4,81	78,82
Өрт дабылы	7,42	21,18
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0602-03-объект - Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін*8118-0602-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	148,974	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	140,513	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	98,805	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	16,296	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,333	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	95,20	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	0,80	-
Электр жабдығы	2,39	88,76
Өрт дабылы	1,60	11,24
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0602-05-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін*8118-0602-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	208,220	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	198,167	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	135,081	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	23,726	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құм базасы	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0602-07-объект - Әктас-ұлутастан қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін*8118-0602-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	131,575	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	125,223	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	69,785	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	22,480	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	94,46	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	5,54	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0602-08-объект - Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін*8118-0602-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	160,778	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	153,015	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	108,218	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	17,123	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	96,20	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		

8118-0602-08.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Желдету	0,59	-
Электр жабдығы	3,19	-
Өрт дабылы	0,02	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Материалдық-техникалық қоймалар

8118-0603-01-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін

8118-0603-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	245,574	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	233,717	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	125,197	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	43,872	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0603-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,66	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	1,34	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0603-02-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін

8118-0603-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	206,270	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	187,084	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	103,984	-

8118-0603-02.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	34,057	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,696	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,696	-

8118-0603-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,30	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	89,26	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	0,90	-
Электрмен жабдықтау	3,38	-
Өрт дабылы	1,16	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0603-03-объект - Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін

8118-0603-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		жалпы ауданының 1 м2	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	229,215	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	207,145	-	
1.1	с.і. материалдар	106,671	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	41,673	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,562	-	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	

8118-0603-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,20	96,68

8118-0603-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	93,00	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	1,49	-
Жылыту және желдету	0,31	3,32
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0603-04-объект - Жеңіл бетон блоктардан қаланған екі қабатты материалдық техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін

8118-0603-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	238,719	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	227,194	-
1.1	с.і. материалдар	127,521	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	41,971	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0603-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	94,45	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	5,55	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Жылы тұрақтар

8118-0604-01-объект - 6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ

8118-0604-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	222,988	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	198,860	-

8118-0604-01.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
1.1	с.і. материалдар	113,138	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	35,604	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14,040	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0604-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	0,07	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	79,26	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	12,13	97,90
Желдету	1,03	-
Кәріз	3,28	-
Электрмен жабдықтау	3,28	-
Өрт дабылы	0,96	2,10
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0604-02-объект - 10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ

8118-0604-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	212,818	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	200,283	-
1.1	с.і. материалдар	137,687	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	25,090	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,375	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0604-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,87	-

8118-0604-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	3,81	-
Су құбыры және кәріз	1,42	-
Электр жабдығы	1,91	60,60
Өрт дабылы	1,99	39,40
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ Техникаға арналған бастырмалар

8118-0605-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма

8118-0605-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	109,015	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	102,009	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	76,233	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,568	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,831	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0605-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,11	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электр жабдығы	2,89	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0605-02-объект - Резервтік техникаға арналған бастырма

8118-0605-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	100,053	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	95,223	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	69,654	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,501	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0605-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Резервтік техникаға арналған қалқасы бар алаңқай	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0605-03-объект - Ірі габаритті техникаға арналған бастырма

8118-0605-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	57,583	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	54,802	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	41,579	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4,288	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0605-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Отын құю пункті

8118-0606-01-объект - Отын құю пункті

8118-0606-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	58 304,386	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	28 280,432	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 890,263	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 204,590	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 589,359	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0606-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық шешім	53,51	76,75
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы кәріз	11,57	14,62
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	27,32	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электр монтаждау жұмыстары	0,60	-
Кіріктірілген автоматика	7,00	8,63
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-топ Отын қоймасы

8118-0607-01-объект - Отын қоймасы

8118-0607-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/г №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	69 622,441	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	56 235,428	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	36 839,033	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 811,487	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10 534,330	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0607-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Темірбетон конструкциялары	29,31	-
Сыйымдылығы 25 м3 мұнай өнімдеріне арналған көлденең болат резервуар-2 дана	21,48	-
Сыйымдылығы 10 м3 мұнай өнімдеріне арналған көлденең болат резервуар	8,96	-
Сыйымдылығы 10 м3 болаттан жасалған апаттық резервуар	8,96	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және жабдықтар	31,28	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-топ Эстакадалар
8118-0608-01-объект - Бақылау эстакадасы

8118-0608-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 221,990	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 776,767	-	
1.1	с.і. материалдар	6 157,309	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	977,147	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	

8118-0608-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Бақылау эстакадасы	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӘТК)
8118-0609-02-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК), алаңы 200 м2 дейін әктас-ұлытастан салынған

8118-0609-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		жалпы ауданының 1 м2	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	304,429	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	280,755	-	
1.1	с.і. материалдар	154,178	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	54,816	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,432	-	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5,395	-	

8118-0609-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	2,04	57,20
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	84,08	-

8118-0609-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау	6,85	-
Жылыту және желдету	3,57	23,49
Су құбыры және кәріз	2,55	19,31
Өрт дабылы	0,92	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0609-03-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен

8118-0609-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	619,600	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	414,365	-
1.1	с.і. материалдар	226,695	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	79,656	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	184,215	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	172,467	-

8118-0609-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	29,90	93,62
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,78	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	4,37	5,13
Желдету	0,32	-
Сумен жабдықтау	0,61	0,37
Ыстық сумен жабдықтау	0,33	0,17
Кәріз	0,63	-
Электрмен жабдықтау	3,73	0,70
Өрт дабылы	0,82	-
Телефондандыру	0,02	-
Газбен жабдықтау	0,49	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0609-04-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2)

8118-0609-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	346,650	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	311,324	-
1.1	с.і. материалдар	164,157	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	63,697	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	19,533	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0609-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	0,02	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	80,80	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	9,84	97,77
Желдету	0,88	-
Сумен жабдықтау	0,44	-
Кәріз	1,17	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,83	2,23
Электрмен жабдықтау	4,67	-
Өрт дабылы	1,30	-
Телефондандыру	0,05	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-топ Гараждар

8118-0610-02-объект - 4 бірлік ірі габариттік жол техникасына арналған әктас-ұлутастан салынған гараж

8118-0610-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	205,795	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	194,784	-
1.1	с.і. материалдар	121,683	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	28,484	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,129	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0610-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	92,31	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау	3,03	-
Желдету	0,58	-
Су құбыры және кәріз	2,11	-
Өрт дабылы	1,97	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0610-03-объект - 10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ)

8118-0610-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	206,556	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	196,584	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>140,837</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>21,033</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0610-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Электрмен жарық беру	1,84	-
Өрт дабылы	0,89	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,19	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	10,37	-
Су құбыры және кәріз	0,71	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2021

Маңғыстау облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2021

Мангистауская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная