

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Алматы қаласы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Город Алматы

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2021

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Алматы қаласы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Город Алматы

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Сұлтан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 02.11.2021 жылғы № 170-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2022 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 02.11.2021 года № 170-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2022 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Мазмұны

Жалпы ережелер.....	1
Тұрғын ғимараттар 1-бөліміне техникалық бөлім.....	22
1-бөлім Тұрғын ғимараттар	23
1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар	23
1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар.....	23
8101-0101-04-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй	23
2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар	24
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар.....	24
8101-0202-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй.....	24
3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар	25
8101-0203-01-объект - Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй.....	25
3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар	26
1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар	26
8101-0301-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	26
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар.....	27
8101-0302-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	27
8101-0302-03-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	28
3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар	29
8101-0303-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	29
8101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	31
4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар	32
8101-0304-02-объект - III санаттағы ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй	32
6-топ Монолитті көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер	33
8101-0306-01-объект - Монолитті темірбетоннан салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	33
4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар	34
1-топ Монолитті жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар	34

8101-0401-01-объект - Монолитті темірбетоннан салынған IV санаттағы 12 қабатты тұрғын үй	34
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат).....	35
8101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй	35
6-кіші бөлім Жатақханалар.....	36
1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар	36
8101-0601-02-объект - 184 орындық жатақхана	36
8101-0601-03-объект - 244 орындық жатақхана	37
Әкімшілік ғимараттар 2-бөліміне техникалық бөлім	39
2-бөлім Әкімшілік ғимараттар.....	40
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар	40
1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін.....	40
8102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат	40
8102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы	40
2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін.....	41
8102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты	41
3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін.....	42
8102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты.....	42
8102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары.....	43
8102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты	44
8102-0103-04-объект - Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО).....	45
4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін.....	46
8102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары.....	46
5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін.....	46
8102-0105-01-объект - Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық	46
8102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы. 47	
8102-0105-04-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы... 48	
8102-0105-05-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы. 49	
6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары	51
8102-0106-01-объект - Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны.....	51

8102-0106-02-объект - Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны.....	52
3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар	52
1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар	52
8102-0301-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы.....	52
2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар.....	54
8102-0302-01-объект - Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты	54
4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы.....	54
1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы	54
8102-0401-02-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	54
2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы	56
8102-0402-02-объект - Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты.....	56
3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы	57
8102-0403-01-объект - II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	57
5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары	58
1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы	58
8102-0501-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты	58
Білім беру объектілері 3-бөліміне техникалық бөлім	60
3-бөлім Білім беру объектілері	61
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері.....	61
1-топ 100 орынға дейін балабақшалар	61
8103-0101-01-объект - 90 орындық балабақша	61
8103-0101-02-объект - 100 орындық балабақша	62
2-топ 120 орындық балабақшалар	63
8103-0102-01-объект - 120 орындық балабақша	63
3-топ 140 орындық балабақшалар	63
8103-0103-05-объект - 140 орындық балабақша	63
5-топ 240 орындық балабақшалар	64
8103-0105-04-объект - 240 орындық балабақша	64
6-топ 280 орындық балабақшалар	65
8103-0106-04-объект - 280 орындық балабақша	65
7-топ 320 орындық балабақшалар	67

8103-0107-03-объект - 320 орындық балабақша	67
8-топ 360 орындық балабақшалар	68
8103-0108-01-объект - 360 орындық балабақша	68
2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер.....	69
4-топ 300 орындық мектептер.....	69
8103-0204-07-объект - 300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	69
6-топ 600 орындық мектептер.....	70
8103-0206-31-объект - 600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	70
8-топ 900 орындық мектептер.....	71
8103-0208-09-объект - 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	71
9-топ 1000-нан астам орындық мектептер.....	71
8103-0209-02-объект - 1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп .	71
10-топ Мектеп-интернаттар	72
8103-0210-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат	72
3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері.....	73
1-топ Өнер мектептері	73
8103-0301-01-объект - 150 орындық өнер мектептері.....	73
2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер.....	74
8103-0302-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы	74
5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері.....	75
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпустар	75
8103-0503-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус.....	75
6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер	76
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер	76
8103-0601-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша	76
Денсаулық сақтау объектілері 4-бөліміне техникалық бөлім.....	78
4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері	79
1-кіші бөлім Ауруханалар.....	79
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар.....	79
8104-0103-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы.....	79
4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар	80
8104-0104-01-объект - 300 төсек-орындық аурухана	80
4-кіші бөлім Перзентханалар.....	81
1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана.....	81
8104-0401-02-объект - 60 төсек-орындық перзентхана.....	81
5-кіші бөлім Диспансерлер	82

3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер	82
8104-0503-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері	82
7-кіші бөлім Емханалар.....	83
3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар	83
8104-0703-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар	83
8104-0703-02-объект - Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар	84
5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар	85
8104-0705-03-объект - Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана.....	85
7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар	86
8104-0707-02-объект - Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана.....	86
8-кіші бөлім Амбулаториялар	87
5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория.....	87
8104-0805-01-объект - Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория.....	87
10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары.....	88
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	88
8104-1001-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	88
8104-1001-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	89
8104-1001-03-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	89
2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	90
8104-1002-01-объект - Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	90
12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер.....	91
1-топ Мүгедектерге арналған үйлер.....	91
8104-1201-01-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі.....	91
2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті	92
8104-1202-01-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті	92
Спортық объектілер 5-бөліміне техникалық бөлім	93
5-бөлім Спортық объектілер	94
1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері.....	94
1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері	94
8105-0101-01-объект - 433 орындық мұзды хоккей аренасы.....	94
2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері	94

8105-0102-01-объект - 800 орындық мұзды хоккей аренасы.....	94
2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері.....	95
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері.....	95
8105-0201-01-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	95
8105-0201-03-объект - 200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	96
8105-0201-05-объект - 300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	97
8105-0201-06-объект - 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	98
8105-0201-07-объект - 420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	98
2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері	99
8105-0202-01-объект - Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені	99
3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері	100
2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері ..	100
8105-0302-03-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені	100
4-кіші бөлім Спорт сарайлары	101
1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары.....	101
8105-0401-01-объект - 1500 орындық спорт сарайы	101
2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары.....	102
8105-0402-01-объект - 2000 орындық спорт сарайы	102
6-кіші бөлім Стадиондар.....	103
1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар	103
8105-0601-03-объект - 500 орындық стадион.....	103
7-кіші бөлім Жүзу бассейндері	103
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері	103
8105-0701-01-объект - 307 орындық жүзу бассейні	103
2-топ Көрермендер орны жоқ жүзу бассейндері.....	104
8105-0702-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні.....	104
Паркингтер 6-бөліміне техникалық бөлім.....	106
6-бөлім Паркингтер	107
3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары.....	107
1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары	107
8110-0301-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ.....	107
Қосалқы мақсаттағы объектілер 7-бөліміне техникалық бөлім	108
7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер.....	109

1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар	109
1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	109
8113-0101-01-объект - 2ТП-1000/10(6)/0,4	109
2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	109
8113-0102-01-объект - 2ТП-630/10(6)/0,4	109
3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	110
8113-0103-01-объект - 2ТП-400/10(6)/0,4	110
4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	110
8113-0104-01-объект - 2ТП-4000/10(6)/0,4	110
2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар.....	111
1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар.....	111
8113-0201-01-объект - КТПН- 100/10(6)/0,4.....	111
8113-0201-02-объект - КТПН- 160/10(6)/0,4.....	111
8113-0201-03-объект - КТПН- 250/10(6)/0,4.....	112
8113-0201-04-объект - КТПН- 400/10(6)/0,4.....	112
8113-0201-05-объект - КТПН- 630/10(6)/0,4.....	113
8113-0201-06-объект - КТПН- 1000/10(6)/0,4.....	113
2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар.....	114
8113-0202-01-объект - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4	114
8113-0202-02-объект - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4.....	114
3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық	115
8113-0203-01-объект - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ	115
4-кіші бөлім Шұңқырлар	115
1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін	115
8113-0401-01-объект - Шұңқыр, көлемі 5 м3	115
8113-0401-02-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3	116
8113-0401-03-объект - Шұңқыр, көлемі 15 м3	116
2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін	117
8113-0402-01-объект - Шұңқыр, көлемі 25 м3	117
8113-0402-02-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3	117

3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін	118
8113-0403-01-объект - Шұңқыр, көлемі 75 м3	118
8113-0403-02-объект - Шұңқыр, көлемі 80 м3	118
8113-0403-03-объект - Шұңқыр, көлемі 100 м3	119
5-кіші бөлім Дәретханалар	119
1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана	119
8113-0501-02-объект - Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана.....	119
2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана	120
8113-0502-02-объект - Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар	120
8113-0502-03-объект - Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	120
8113-0502-04-объект - Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	121
5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана	121
8113-0505-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы	121
6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана	122
8113-0506-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы	122
9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана	122
8113-0509-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы	122
10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана	123
8113-0510-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы	123
6-кіші бөлім Гараждар.....	123
1-топ Гараждар	123
8113-0601-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы (суық)	123
8113-0601-02-объект - 2 автоға арналған гараж боксы	124
8113-0601-03-объект - 12 автоға арналған гараж боксы	124
2-топ Гараж бокстары	125
8113-0602-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы	125
8113-0602-02-объект - Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы.....	126
8113-0602-03-объект - Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы.....	126
7-кіші бөлім Бастырмалар.....	127
1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар	127

8113-0701-01-объект - 1 автоға арналған бастырма	127
8113-0701-02-объект - 3 автоға арналған бастырма	127
2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар	128
8113-0702-01-объект - 6 автоға арналған бастырма	128
3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар	128
8113-0703-01-объект - Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем	128
8113-0703-02-объект - Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем	129
8-кіші бөлім Кір жуу орындары	129
1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары	129
8113-0801-01-объект - Тәулігіне 148 кг кір жуу орны	129
3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары	130
8113-0803-02-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны	130
9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері	130
1-топ БӨП, ауданы 50 м ² дейін	130
8113-0901-01-объект - БӨП, ауданы 11,14 м ²	130
8113-0901-02-объект - БӨП, ауданы 14,50 м ²	131
8113-0901-04-объект - БӨП, ауданы 16,64 м ²	131
8113-0901-06-объект - БӨП, ауданы 12,42 м ²	132
8113-0901-08-объект - БӨП, ауданы 18,9 м ²	133
8113-0901-10-объект - БӨП, ауданы 29,0 м ²	133
8113-0901-13-объект - БӨП, ауданы 15,27 м ²	134
8113-0901-14-объект - БӨП, ауданы 13,75 м ²	134
8113-0901-15-объект - Ауданы 6,76 м ² кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП	135
10-кіші бөлім Эстакадалар	135
1-топ Тиеу эстакадасы	135
8113-1001-01-объект - Тиеу эстакадасы	135
11-кіші бөлім Оператор бөлмесі	136
1-топ Оператор бөлмесі	136
8113-1101-01-объект - Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м ²	136
12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар	137
1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар	137
8113-1201-01-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт	137
8113-1201-04-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт	137

8113-1201-05-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт	138
2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар	138
8113-1202-01-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт.....	138
8113-1202-02-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт.....	139
3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар	140
8113-1203-01-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт.....	140
8113-1203-02-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт.....	140
8113-1203-08-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт.....	141
13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)	142
1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды	142
8113-1301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт.....	142
8113-1301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт.....	142
8113-1301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт.....	143
2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды.....	143
8113-1302-02-объект - БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт.....	143
3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды.....	144
8113-1303-01-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт	144
8113-1303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт.....	144
8113-1303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт	145
8113-1303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт	146
8113-1303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт	146
8113-1303-06-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт	147
8113-1303-10-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт	147
8113-1303-19-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт.....	148
Мәдениет объектілері 8-бөліміне техникалық бөлім	150
8-бөлім Мәдениет объектілері	151
1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары.....	151
1-топ Амфитеатрлар.....	151
8114-0101-01-объект - Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр	151
8114-0101-02-объект - 400 орындық ашық амфитеатр.....	151
2-топ Драма театрлары	152
8114-0102-01-объект - 510 орындық драма театры	152
3-топ Көрермен залдары.....	153
8114-0103-01-объект - 500 орындық көрермендер залы	153
4-топ Клубтар	154
8114-0104-01-объект - 150 орындық клуб	154

2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар	155
1-топ Кітапханалар.....	155
8114-0201-02-объект - Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана .	155
3-кіші бөлім Мәдениет үйлері	156
1-топ Мәдениет үйлері.....	156
8114-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі	156
8114-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі	157
8114-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі	158
8114-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі	159
Сумен жабдықтау және кәріз объектілері 9-бөліміне техникалық бөлім	161
9-бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау және кәріз объектілері.....	162
1-кіші бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау ғимараттары мен құрылыстары	162
1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін	162
8115-0101-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ.....	162
8115-0101-02-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ.....	162
8115-0101-03-объект - Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ.....	163
2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін	163
8115-0102-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ.....	163
4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы	164
8115-0104-01-объект - Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін	164
8115-0104-02-объект - Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз).....	164
8115-0104-07-объект - 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін	165
5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары.....	166
8115-0105-01-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін	166
8115-0105-02-объект - Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін	166
8115-0105-03-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін	167
8115-0105-06-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін	167
8115-0105-07-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін	168
8115-0105-12-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін	169

6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы	169
8115-0106-01-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін	169
8115-0106-03-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін	170
8115-0106-04-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін	171
8-топ Таза су резервуарлары	171
8115-0108-01-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары	171
8115-0108-02-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3	172
8115-0108-03-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3	172
8115-0108-04-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3	173
8115-0108-05-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3	173
8115-0108-06-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3	174
8115-0108-07-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3	174
9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер	175
8115-0109-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3	175
8115-0109-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3	175
8115-0109-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3	176
10-топ Су кернеуіш мұнаралар	177
8115-0110-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	177
8115-0110-08-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	177
8115-0110-15-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	178
11-топ Тазалау және сүзу станциялары	178
8115-0111-01-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул	178
8115-0111-02-объект - Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул.....	179

8115-0111-03-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул	179
8115-0111-08-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул	180
2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары	181
5-топ Кәріздік сорғы станциялары	181
8115-0205-01-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін	181
8115-0205-05-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін	181
8115-0205-08-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін	182
8115-0205-12-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін	182
8115-0205-14-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін	183
6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары.....	183
8115-0206-06-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін	183
8115-0206-09-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін	184
8115-0206-12-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін	184
Автомобиль жолдары 10 бөліміне техникалық бөлім	186
10-бөлім Автомобиль жолдары	189
1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары.....	189
2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары.....	189
8118-0102-01-объект - I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен	189
3-топ II санаттағы автомобиль жолдары.....	189
8118-0103-01-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен.....	189
8118-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен	190
4-топ III санаттағы автомобиль жолдары	190
8118-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен	190
5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары	191
8118-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен.....	191

8118-0105-02-объект -	192
2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар	192
1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	192
8118-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	192
8118-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	193
8118-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	193
8118-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	194
8118-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	194
8118-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	195
8118-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	196
3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар.....	196
1-топ Су өткізу құбырлары	196
8118-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	196
8118-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	197
8118-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	197
8118-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	198
8118-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	198
8118-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	199
8118-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	199
8118-0301-08-объект - Саңылауы 2,0x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	200
8118-0301-09-объект - Саңылауы 2,5x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	200
8118-0301-10-объект - Саңылауы 4,0x2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	201

8118-0301-11-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	201
8118-0301-12-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	202
8118-0301-13-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	202
4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары.....	203
1-топ Демалыс алаңдары	203
8118-0401-01-объект - Ауданы 5000 м ² -ге дейін демалыс алаңдары.....	203
8118-0401-02-объект - Ауданы 5000 м ² -ден асатын 10000 м ² -ге дейін демалыс алаңдары	204
8118-0401-03-объект - Ауданы 10000 м ² -ден асатын демалыс алаңдары.....	204
5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы.....	205
1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы	205
8118-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру	205
6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер.....	205
1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар	205
8118-0601-02-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м ² дейін	205
8118-0601-03-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м ² дейін	206
8118-0601-04-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м ² дейін	207
2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар	207
8118-0602-01-объект - Металл қойма, ауданы 200 м ² дейін	207
8118-0602-03-объект - Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м ² дейін.....	208
8118-0602-04-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 200 м ² дейін	209
8118-0602-05-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м ² дейін	209
8118-0602-08-объект - Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м ² -ге дейін.....	210
3-топ Материалдық-техникалық қоймалар.....	210
8118-0603-01-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м ² дейін	210
8118-0603-02-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м ² дейін	211
8118-0603-03-объект - Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м ² дейін	212
4-топ Жылы тұрақтар.....	212

8118-0604-01-объект - 6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ.....	212
8118-0604-02-объект - 10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ.....	213
5-топ Техникаға арналған бастырмалар.....	214
8118-0605-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма.....	214
8118-0605-02-объект - Резервтік техникаға арналған бастырма.....	214
8118-0605-03-объект - Ірі габаритті техникаға арналған бастырма.....	215
6-топ Отын құю пункті.....	215
8118-0606-01-объект - Отын құю пункті.....	215
7-топ Отын қоймасы.....	216
8118-0607-01-объект - Отын қоймасы.....	216
8-топ Эстакадалар.....	216
8118-0608-01-объект - Бақылау эстакадасы.....	216
9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӨТК).....	217
8118-0609-01-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК), алаңы 200 м ² дейін кірпіштен салынған.....	217
8118-0609-03-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК) ауданы 201-ден 500 м ² дейін жылыту пунктімен.....	218
8118-0609-04-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК) ауданы 201-ден 500 м ² дейін жылыту пунктімен (300,29 м ²).....	218
10-топ Гараждар.....	219
8118-0610-01-объект - 4 бірлік топтық-габариттік жол техникасына арналған гараж, кірпіштен салынған.....	219
8118-0610-03-объект - 10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ).....	220

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР****Алматы қаласы****СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ****Город Алматы****Енгізу күні 2022-01-01****Жалпы ережелер****1 Қолданылу саласы**

1.1 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері (бұдан әрі - ҚҚІК) Қазақстан Республикасының аумағында кеңінен қолданылатын тұрғын үй, қоғамдық, әкімшілік және жаппай құрылыс ғимараттары мен құрылыстардың басқа да түрлерін салудың есептік құнын анықтау кезінде қолданылады.

1.2 Осы жалпы ережелер инвестициялық ұсыныстың құрамында техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу кезеңінде құрылыстың есептік құнын анықтау кезінде, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін инвестициялық жобалардың жобалау алдындағы құжаттамасын әзірлеу кезінде өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды және инженерлік инфрақұрылымның құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін (ҚҚІК) қолдану тәртібін белгілейді.

Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және инженерлік инфрақұрылымның ҚҚІК жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде қолданылмайды.

1.3 Осы құжатта жазылған өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және инженерлік инфрақұрылымның құрылысы құнының ірілендірілген көрсеткіштерін қолдану тәртібі құрылысқа мемлекеттік инвестициялар немесе квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық жобаларды жоспарлау және бағалау кезінде құрылыс қызметінің субъектілері үшін міндетті болып табылады.

Басқа қаржыландыру көздері есебінен тұрғызылатын объектілер бойынша осы жалпы ережелер ұсынымдық сипатта болады.

1.4. ҚҚІК қолдану кезінде сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнамалық актілерді және нормативтік құқықтық құжаттарды, құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарды басшылыққа алу қажет, оның ішінде:

Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын анықтау жөніндегі нормативтік құжат (бұдан әрі – Нормативтік құжат) (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-нқ бұйрығына 1-қосымша);

техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін объектілер құрылысының есептік құнын анықтау жөніндегі құралы (Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2020 жылғы 29 сәуірдегі № 65-НҚ бұйрығымен бекітілген).

Ресми басылым

2 Құрамы және мазмұны

2.1 ҚҚІК үлгілік жобалар бойынша немесе кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысы бар өкіл объектілер бойынша әзірленген жобалау-сметалық құжаттамаға негізделген ресурстық-технологиялық модельдер негізінде әзірленді.

2.2 ҚҚІК Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша ағымдағы бағалардың тиісті деңгейінде белгіленген өлшем бірлігіне (өлшегішке) есептелген, құрылыс объектісін салу үшін қажетті және жеткілікті ақша қаражатының көлемін (қосылған құн салығын есептемегенде) білдіреді.

2.3 ҚҚІК Қазақстан Республикасының 17 өңірі үшін есептелген және жыл сайын «Ғимараттар мен құрылыстар құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинағы» (бұдан әрі – ҚҚІК жинағы). Өндірістік емес мақсаттағы объектілер» түрінде әрбір өңір үшін шығарылады.

Кесте және графикалық материалдар түрінде өкіл объектінің техникалық сипаттамалары туралы ақпаратты қамтитын «Өкілдер объектілері» жинағы жеке шығарылады.

2.4. ҚҚІК түрлері, функционалдық мақсаты, қуаттылық сипаттамалары, өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың негізгі тұтынушылық қасиеттері бойынша жеке бөлімдерге біріктірілген (бұдан әрі – Бөлімдер). ҚҚІК жинағының әр бөлімі объектілерді топтарға біріктіретін кіші бөлімдерден тұрады.

2.5 ҚҚІК жинағы мыналарды қамтиды:

ҚҚІК қолдану тәртібін анықтайтын жалпы ережелер;

1-бөлімде және 2-бөлімде көрсетілген ҚҚІК кестелері.

1-бөлім Жалпы ғимаратқа немесе құрылысқа немесе объектінің қуатын өлшеудің белгіленген бірлігіне әзірленген және ҚҚІК жинағының 2-бөлімі көрсеткіштерінің шығындарын және техникалық және авторлық қадағалауға арналған құралдарды ескеретін ҚҚІК көрсеткіштерін қамтиды;

2-бөлім объектінің қуатын өлшеу бірлігіне арналған ҚҚІК көрсеткіштерін, әр бөлім бойынша техникалық бөлімді, ҚҚІК кестелерін, ҚҚІК кестелеріне арналған қосымшаларды қамтиды.

2.5.1 ҚҚІК бөлімінің техникалық бөлімінде кіші бөлімдердің номенклатурасы, объектілердің мақсаты, ғимараттардың, құрылыстардың көлемін есептеу ережесі, объектілердің негізгі көрсеткіштерін анықтау тәртібі, нормаларда қабылданғандардан өзгеше жағдайларда жұмыс жүргізуді ескеретін коэффициенттер, құрылысқа ескерілген шығындар туралы мәліметтер (тек ғимаратқа немесе алаңшілік инфрақұрылым мен абаттандыруды ескере отырып), құрылыстың есептік құнын анықтау үшін қажетті объект туралы өзге де мәліметтер келтіріледі.

2.5.2 ҚҚІК кестелерде инвестициялардың құрылымына және құрылысты жоспарлау және ұйымдастыру тәртібіне сәйкес келтірілген және жұмыс пен шығындардың мына түрлері бойынша кестелерде бөлінген:

құрылыс-монтаж жұмыстары (ҚМЖ);

жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға (инвентарь), оның ішінде технологиялық жабдыққа арналған шығындар (бар болса);

Құрылыс-монтаж жұмыстарына тікелей шығындар, үстеме шығындар, сметалық пайда, уақытша ғимараттар мен құрылыстардың шығындары және қысқы шығындар кіреді. Тікелей шығындар материалдық ресурстардың сметалық құнын, негізгі құрылысшылардың еңбегіне ақы төлеуді, машиналар мен механизмдерді пайдалануды (машинистердің еңбегіне ақы төлеуді қоса алғанда) ескереді.

Жабдықтың құны Нормативтік құжатта белгіленген тәртіппен анықталады.

ҚҚІК-мен ескерілетін шығындар тізбесі осы жалпы ережелердің 2.7-тармағында келтірілген.

ҚҚІК жинағы бөлімдерінің 1-бөлімі жұмыстарды орындауға арналған жиынтық (жалпы) шығындарды (ҚМЖ және жабдық) және инжинирингтік қызметтерге арналған өзге де шығындарды (авторлық қадағалау, техникалық қадағалау) қамтиды, 2-бөлім-құрылысты орындауға тікелей байланысты шығындарды (ҚМЖ және жабдық) қамтиды.

2.5.3 ҚҚІК кестелеріне қосымшаларда ҚҚІК коэффициенттері, есептеу нысандары және басқа ақпарат келтіріледі.

2.6 ҚҚІК жинағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің құрылымына сәйкес шифрі бар кестелердің мына түрлерін қамтиды:

2.6.1 8XXX-XXXX-XX шифрі бар әрбір объект үшін шығындарды ажыратпай ҚҚІК кестесі ҚҚІК жинағының 1-бөлімінде ұсынылған.

2.6.2 Объектінің схемасы (қасбеті, жоспары) және «Объектінің техникалық сипаттамалары, конструктивтік шешімдер және жұмыс түрлері» кестесі (8xxx-XXXX-XX шифрі) объектінің конструктивтік элементтерінің сипаттамаларын және олардың қысқаша сипаттамасын – объектінің жобалау-сметалық құжаттамасы негізінде, олар бойынша ҚҚІК есептелген, «Өкіл объектілері» жеке жинағында ұсынылған.

2.6.3 «Құндық көрсеткіштер» кестесі (шифр 8XXX-XXXX-XX.1) орнатылған өлшеуіштерге мың теңгелік құндық көрсеткіштерді қамтиды, ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған;

2.6.4 «Құрылыс-монтаж жұмыстарының (ҚМЖ), жабдықтардың, жиһаздар мен мүкәммалдың (инвентарь) құнынан объект бойынша шығындар құрылымы» кестесі (шифр 8XXX-XXXX-XX.2) құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жабдыққа арналған шығындар жиынындағы (сомасындағы) жекелеген конструктивтік шешімдер шығындарының салыстырмалы құны туралы ақпаратты көрсетеді.

Объект бойынша шығындар құрылымы ҚМЖ және жабдық (жиһаз, мүкәммал (инвентарь)) құнынан пайызбен өкіл объектіде қабылданған негізгі жобалық шешімдерге сәйкес келеді (құрылыс-монтаждау жұмыстары, материалдар, бұйымдар мен конструкциялар, ішкі инженерлік жүйелер, алаңішілік инженерлік жүйелер, абаттандыру және т.б. жоба бойынша).

2.7 ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған ҚҚІК барлық жұмыстар кешенінің құнын және ғимаратты (құрылысты) тұрғызуға арналған шығындарды ескереді және мынадай шығындарды қамтиды:

құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының құны;

негізгі жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу шығындары;

машинистердің еңбегіне ақы төлеуді қоса алғанда, құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға арналған шығындар;

үстеме шығындар;

сметалық пайда;

жабдықтың, жиһаздың, мүкәммалдың (инвентарь) құны (бар болса);

алаңішілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға және аумақты абаттандыруға арналған шығындар;

уақытша ғимараттар мен құрылыстар салуға арналған шығындар;

қысқы уақытта жұмыстарды жүргізуге қосымша шығындар.

2.8 Ғимараттар мен құрылыстардың ҚҚІК объектінің қуатын өлшеу бірлігіне арналған:

жалпы ғимаратқа немесе құрылысқа;

ғимараттың 1 м³ құрылыс көлеміне;

ғимараттың 1 м² пайдалы алаңына;

құрылыстың 1 м3 сыйымдылығына (резервуар, тұндырғыш, бассейн және т. б.);
желілік құрылыстың 1 км ұзындығына (электр беру желілері, автомобиль жолы, құбыр, электрмен жабдықтау және байланыс кабельдері);
ғимараттың, құрылыстың функционалдық мақсатын ескеретін басқа техникалық сипаттамаларға.

2.9 «Қосалқы мақсаттағы объектілер» және «Тұрғын ғимараттар» бөлімінде («Жатақханалар» кіші бөлімінен басқа) ҚҚІК барлық жұмыстар кешенінің жалпы құнын және жалпы ғимаратты (құрылысты) тұрғызуға арналған шығындарды ескереді және алаңшilik сыртқы инженерлік желілерді орнатуға және аумақты абаттандыруға арналған шығындардан басқа, осы жалпы ережелердің 2.7-тармағында көрсетілген шығындардың барлық түрлерін қамтиды.

2.10 Жалпы алғанда барлық норма үшін қарастырылған қандай да бір шығындар ескерілмеген объектілер үшін бөлімге техникалық бөлімде қосымша ақпарат келтіріледі.

3 Қолданылу тәртібі

3.1 ҚҚІК қолдана отырып, құрылысы жоспарланған объектінің құнын есептеу мына ретпен орындалады:

- 1) жоспарланған құрылыс объектісі бойынша бастапқы деректерді жинау;
- 2) объект қуатының белгіленген өлшем бірлігіне немесе жалпы объектіге ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының тиісті көрсеткішін таңдау. Егер ҚҚІК-де екі өлшегіш болған жағдайда, өлшеуішті таңдау осы құжаттың 3.4-тармағына сәйкес жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының көрсеткішін есептеу интерполяция әдісімен жүргізіледі;
- 3) ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының көрсеткішіне енгізілген шығын түрлерін талдау, ҚҚІК-де көзделмеген шығындардың қосымша түрлерін айқындау, қажетті түзету коэффициенттерін таңдау;
- 4) құрылысы жоспарланған объектінің есептік құнын айқындау.

3.2 Жоспарланған құрылыс объектісі бойынша бастапқы деректерді жинау кезінде анықталады:

- 1) объектінің функционалдық мақсаты;
- 2) объектінің қуаты (жалпы ауданы, орын саны және т. б.);
- 3) құрылыс аймағы;
- 4) құрылыс өңірінің климаттық, геологиялық жағдайлары, оның ішінде бес күндіктің неғұрлым суық ауа температурасы және ауданның сейсмикалығы туралы деректер;
- 5) құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүргізуді қиындататын жағдайлар.

3.3 Ғимараттың (құрылыстың) ҚҚІК таңдау ҚҚІК жинағының тиісті бөлімі бойынша құрылысы жоспарланған объектінің функционалдық мақсаты мен қуатын, сондай-ақ құрылысы жоспарланған аймақты ескере отырып жүзеге асырылады.

3.4 Жеке объектілер үшін ҚҚІК екі өлшеуішке есептелген, атап айтқанда: объектінің қуатын өлшеудің белгіленген бірлігіне және объектінің ауданына (м2). Есептеу үшін өлшеуішті таңдау жоспарланған объектінің қуаты мен ауданының өкіл объектіге сәйкестігіне байланысты анықталады, оның негізінде ҚҚІК әзірленді.

3.4.1 Егер объектінің қуаты сәйкес келсе, ал алаңдардағы айырмашылық 5% - дан кем болса, онда есепке объектінің қуатының өлшем бірлігіне тұтастай объектіге есептелетін ҚҚІК алынады.

3.4.2 Егер объектінің қуаты сәйкес келсе, ал алаңдардағы айырмашылық 5% - дан артық болса, онда есепке объектінің алаңына (м2) есептелген ҚҚІК алынады.

3.4.3 Егер объектінің қуаты сәйкес келмесе және аралық мәнде болса, онда ауданы жоспарланатын (жобаланатын) объектінің ауданына неғұрлым жақын объектінің таяудағы ҚҚІК алаңы (м²) есепке алынады.

3.5 ҚҚІК-ға енгізілген шығын түрлерін талдау ҚҚІК жинағының тиісті бөлімінің техникалық бөлімінің және ҚҚІК әзірленген объектінің сипаттамаларының негізінде жүргізіледі. Жоспарланған объектінің техникалық сипаттамалары өкіл объектінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

3.6 Егер жоспарланған объект бойынша объектіні бастапқы жабдықтауға арналған жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың (инвентарь) құны туралы неғұрлым нақты ақпарат болса, онда шығындар құрылымына сәйкес жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың (инвентарь) тиісті ҚҚІК-ке түзету жүргізілуі мүмкін.

Бұл жағдайда ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған нормативтік ҚҚІК-тен объектіні бастапқы жабдықтауға арналған жабдыққа, жиһазға және мүкәммалға (инвентарь) келетін шығындар алынып тасталады және нақты деректер бойынша белгіленген жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға (инвентарь) есептелген шығындар қосылады.

3.7 Таңдалған ҚҚІК негізінде объектінің белгіленген өлшем бірлігі мен өндірістік қуаты үшін өкіл-объектіні салу жағдайында объект құрылысының есептік құны анықталады. Есептеулердегі жұмыс құнын анықтау кезінде құрылысқа жоспарланған объектінің сипаттамаларын ғимараттардың, құрылыстардың сипаттамасымен, жұмыс түрлері мен ҚҚІК-те ескерілген шығындармен қажетті салыстыру жасалады. Егер жоспарланып отырған объект үшін құрылыстың ерекше (немесе басқа) шарттары қарастырылса, ҚҚІК жинағының тиісті бөлімінің техникалық бөлімінде көрсетілген күрделендіретін коэффициенттерді қолдану қажет.

Құрылыс құнының есебі нормативтік құжатқа 9-қосымшаға сәйкес 1а-нысаны бойынша жасалады.

3.8 ҚҚІК құрылысы жоспарланған аймақ үшін қабылданады. Белгілі бір аймақ үшін ҚҚІК аймақтың климаттық факторларын ескере отырып есептелген, атап айтқанда ең суық бес күндік ауа температурасы туралы мәліметтер негізінде.

3.9 ҚҚІК қалыпты (стандартты, орташаланған) жағдайларда жұмыстардың толық кешенін орындауға қажетті шығындардың деңгейін көрсетеді. ҚҚІК-де қабылданғандардан ерекшеленетін құрылыс шарттары құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарда және ҚҚІК жинағының бөлімдеріне техникалық бөлімдерде жазылған ережелерге сәйкес қосымша ескеріледі.

3.10 ҚҚІК арнайы негіздер мен іргетастарды орнату, қуатты сутөкпені қолдану қажеттілігі және басқа да осындай жағдайлар сияқты құрылыстың ауыр гидрологиялық жағдайларымен байланысты жағдайларды болдырмайтын жағдайлар үшін әзірленген. Мұндай жағдайларда нормативтік құжатқа сәйкес жекелеген жұмыс түрлері мен шығындар үшін жергілікті сметалық есептер жасалады.

3.11 ҚҚІК құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан инфрақұрылымның қосалқы объектілерінің құнын есепке алмай, жеке тұрған ғимараттар (құрылыстар) үшін әзірленген.

3.12 Құрылыс материалы ретінде жергілікті құрылыс материалы әктас-ұлутастан жасалған қабырға тасы қарастырылған өкіл жобалардан жасалған ҚҚІК Маңғыстау және Атырау облыстарына арналған ҚҚІК жинағында ғана ұсынылған. ҚҚІК басқа өңірлерге арналған ҚҚІК жинақтарында мұндай объектілерге ұсынылмаған.

3.13 Сейсмикалық белсенділігі 6 баллдан жоғары аудандарда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге мынадай түзету коэффициенттері қолданылады:

1 - кесте

Ғимараттардың (құрылыстардың) түрі	Сейсмикалық балмен, коэффициенттер		
	7	8	9
Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар (тұрғын үйлер, білім беру объектілері, денсаулық сақтау объектілері, спорт объектілері, әкімшілік ғимараттар, қосалқы мақсаттағы объектілер және т. б.)	1,03	1,05	1,08

Қазақстан Республикасының аумағын сейсмикалық аудандастыру қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес қабылданады.

1-бөлім Тұрғын ғимараттар

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар			
1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар			
8101-0101-04	Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй	үйдің жалпы ауданының 1 м2	226,191
2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар			
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар			
8101-0202-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	293,724
3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар			
8101-0203-01	Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	242,289
3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0301-02	Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	276,380
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0302-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	299,580
8101-0302-03	Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	317,247
3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0303-01	Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	255,976
8101-0303-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	250,518
4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0304-02	III санаттағы ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	231,459
6-топ Монолитті көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер			
8101-0306-01	Монолитті темірбетоннан салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	319,469
4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар			
1-топ Монолитті жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0401-01	Монолитті темірбетоннан салынған IV санаттағы 12 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	302,448
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)			
8101-0402-01	Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	296,366
6-кіші бөлім Жатақханалар			
1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар			

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8101-0601-02	184 орындық жатақхана	1 орын	5 769,305
		м2	247,898
8101-0601-03	244 орындық жатақхана	1 орын	5 212,565
		м2	238,441

2-бөлім Әкімшілік ғимараттар

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар			
1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін			
8102-0101-01	Әкімшілік ғимарат	ғимараттың м3	94,401
8102-0101-02	5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы	ғимараттың м3	37,683
2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін			
8102-0102-02	Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	66,090
3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін			
8102-0103-01	Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	55,693
8102-0103-02	40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары	ғимараттың м3	72,455
8102-0103-03	Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	67,242
8102-0103-04	Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО)	ғимараттың м3	52,376
4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін			
8102-0104-01	60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары	ғимараттың м3	66,383
5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін			
8102-0105-01	Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық	ғимараттың м3	63,868
8102-0105-03	Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	66,498
8102-0105-04	Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	84,127
8102-0105-05	Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	66,738
6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары			
8102-0106-01	Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны	1 орын	36 236,957
		м2	300,538
8102-0106-02	Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны	1 орын	19 883,446
		м2	241,775
3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
8102-0301-01	Жастарға қызмет көрсету орталығы	ғимараттың м3	104,280
2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
8102-0302-01	Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты	1 орын	8 606,708
		м2	286,312
4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы			
1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0401-02	4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	263 480,309
		м2	464,488

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0402-02	Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	222 393,385
		м2	465,208
3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0403-01	II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	234 536,784
		м2	308,091
5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары			
1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы			
8102-0501-01	Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты	ғимараттың м3	54,654

3-бөлім Білім беру объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері			
1-топ 100 орынға дейін балабақшалар			
8103-0101-01	90 орындық балабақша	1 орын	4 957,531
		м2	246,679
8103-0101-02	100 орындық балабақша	1 орын	4 896,275
		м2	261,345
2-топ 120 орындық балабақшалар			
8103-0102-01	120 орындық балабақша	1 орын	6 373,103
		м2	287,672
3-топ 140 орындық балабақшалар			
8103-0103-05	140 орындық балабақша	1 орын	5 753,652
		м2	366,566
5-топ 240 орындық балабақшалар			
8103-0105-04	240 орындық балабақша	1 орын	5 357,432
		м2	221,907
6-топ 280 орындық балабақшалар			
8103-0106-04	280 орындық балабақша	1 орын	3 990,840
		м2	265,909
7-топ 320 орындық балабақшалар			
8103-0107-03	320 орындық балабақша	1 орын	3 616,218
		м2	230,558
8-топ 360 орындық балабақшалар			
8103-0108-01	360 орындық балабақша	1 орын	6 043,760
		м2	262,336
2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер			
4-топ 300 орындық мектептер			
8103-0204-07	300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	4 500,951
		м2	296,093
6-топ 600 орындық мектептер			
8103-0206-31	600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 502,552
		м2	269,171
8-топ 900 орындық мектептер			
8103-0208-09	900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 162,315
		м2	288,667
9-топ 1000-нан астам орындық мектептер			

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8103-0209-02	1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 268,358
		м2	249,541
10-топ Мектеп-интернаттар			
8103-0210-01	200 орындық мектеп-интернат	1 орын	11 608,969
		м2	229,325
3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері			
1-топ Өнер мектептері			
8103-0301-01	150 орындық өнер мектептері	1 орын	5 215,800
		м2	308,812
2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер			
8103-0302-02	600 адамға арналған оқушылар сарайы	1 орын	8 079,750
		м2	325,808
5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері			
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпусстар			
8103-0503-01	1112 орындық оқу-зертханалық корпус	1 орын	7 598,771
		м2	462,109
6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер			
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер			
8103-0601-01	166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша	1 орын	7 019,822
		м2	182,154

4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Ауруханалар			
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар			
8104-0103-02	100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы	1 төсек орын	42 977,137
		м2	474,001
4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар			
8104-0104-01	300 төсек-орындық аурухана	1 төсек орын	52 118,923
		м2	309,052
4-кіші бөлім Перзентханалар			
1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана			
8104-0401-02	60 төсек-орындық перзентхана	1 төсек орын	95 366,215
		м2	390,011
5-кіші бөлім Диспансерлер			
3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер			
8104-0503-01	200 төсек-орындық онкология диспансері	1 төсек орын	89 136,714
		м2	732,715
7-кіші бөлім Емханалар			
3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0703-01	Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар	ауысымына 1 келу	3 781,376
		м2	433,048
8104-0703-02	Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар	ауысымына 1 келу	5 040,900
		м2	395,017
5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0705-03	Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана	ауысымына 1 келу	9 424,413
		м2	433,679

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0707-02	Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана	ауысымына 1 келу	7 205,143
		м2	480,522
8-кіші бөлім Амбулаториялар			
5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория			
8104-0805-01	Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 келу	3 205,341
		м2	533,507
10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары			
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы			
8104-1001-01	Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	47,241
		м2	374,560
8104-1001-02	Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	13,762
		м2	248,367
8104-1001-03	Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	20,150
		м2	358,624
2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы			
8104-1002-01	Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	19,184
		м2	269,044
12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер			
1-топ Мүгедектерге арналған үйлер			
8104-1201-01	30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі	1 төсек орын	27 609,682
		м2	265,494
2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті			
8104-1202-01	Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті	1 төсек орын	10 231,564
		м2	289,269

5-бөлім Спорттық объектілер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері			
1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері			
8105-0101-01	433 орындық мұзды хоккей аренасы	1 орын	4 634,866
		м2	613,730
2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері			
8105-0102-01	800 орындық мұзды хоккей аренасы	1 орын	5 191,944
		м2	652,469
2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
1-топ Көрсеткіштерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
8105-0201-01	160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	3 018,375
		м2	369,389
8105-0201-03	200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	4 351,167
		м2	312,034
8105-0201-05	300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	4 436,072
		м2	316,720

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8105-0201-06	320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	2 453,855
		м2	322,119
8105-0201-07	420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	3 808,801
		м2	366,168
2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
8105-0202-01	Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені	ауысымына 1 адам	35 546,645
		м2	597,997
3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері			
2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері			
8105-0302-03	Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені	ауысымына 1 адам	8 901,245
		м2	358,606
4-кіші бөлім Спорт сарайлары			
1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары			
8105-0401-01	1500 орындық спорт сарайы	1 орын	5 517,430
		м2	316,717
2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары			
8105-0402-01	2000 орындық спорт сарайы	1 орын	5 327,548
		м2	436,149
6-кіші бөлім Стадиондар			
1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар			
8105-0601-03	500 орындық стадион	1 орын	433,882
		м2	16,611
7-кіші бөлім Жүзу бассейндері			
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері			
8105-0701-01	307 орындық жүзу бассейні	1 отыратын орын	9 121,585
		м2	345,816
2-топ Көрермендер орны жоқ жүзу бассейндері			
8105-0702-01	Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні	ауысымына 1 адам	15 141,366
		м2	274,690

6-бөлім Паркингтер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары			
1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары			
8110-0301-01	Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ	1 машина-орын	3 243,151
		м2	84,887

7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8113-0101-01	2ТП-1000/10(6)/0,4	объект	87 643,126
2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0102-01	2ТП-630/10(6)/0,4	объект	58 468,906
3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0103-01	2ТП-400/10(6)/0,4	объект	27 246,530
4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0104-01	2ТП-4000/10(6)/0,4	объект	360 488,210
2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар			
1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0201-01	КТПН- 100/10(6)/0,4	объект	2 508,211
8113-0201-02	КТПН- 160/10(6)/0,4	объект	2 801,185
8113-0201-03	КТПН- 250/10(6)/0,4	объект	3 422,480
8113-0201-04	КТПН- 400/10(6)/0,4	объект	3 951,140
8113-0201-05	КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	5 559,041
8113-0201-06	КТПН- 1000/10(6)/0,4	объект	7 524,447
2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар			
8113-0202-01	2 КТПГ- 250/10(6)/0,4	объект	12 307,291
8113-0202-02	2 КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	13 155,181
3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық			
8113-0203-01	2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ	объект	30 637,176
4-кіші бөлім Шұңқырлар			
1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін			
8113-0401-01	Шұңқыр, көлемі 5 м3	объект	848,352
8113-0401-02	Шұңқыр, көлемі 20 м3	объект	4 779,853
8113-0401-03	Шұңқыр, көлемі 15 м3	объект	3 591,501
2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін			
8113-0402-01	Шұңқыр, көлемі 25 м3	объект	3 260,155
8113-0402-02	Шұңқыр, көлемі 30 м3	объект	4 351,809
3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін			
8113-0403-01	Шұңқыр, көлемі 75 м3	объект	29 008,878
8113-0403-02	Шұңқыр, көлемі 80 м3	объект	24 504,089
8113-0403-03	Шұңқыр, көлемі 100 м3	объект	11 407,534
5-кіші бөлім Дәретханалар			
1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана			
8113-0501-02	Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана	объект	381,165
2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана			
8113-0502-02	Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар	объект	543,540
8113-0502-03	Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	объект	1 100,653
8113-0502-04	Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	объект	2 522,739
5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана			
8113-0505-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	3 156,258
6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана			
8113-0506-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	4 969,642

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана			
8113-0509-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	9 407,810
10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана			
8113-0510-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	7 688,311
6-кіші бөлім Гараждар			
1-топ Гараждар			
8113-0601-01	1 автоға арналған гараж боксы (суық)	объект	9 826,124
8113-0601-02	2 автоға арналған гараж боксы	объект	14 011,280
8113-0601-03	12 автоға арналған гараж боксы	объект	80 668,192
2-топ Гараж бокстары			
8113-0602-01	1 автоға арналған гараж боксы	объект	10 693,120
8113-0602-02	Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы	объект	9 292,411
8113-0602-03	Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы	объект	5 496,778
7-кіші бөлім Бастырмалар			
1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар			
8113-0701-01	1 автоға арналған бастырма	объект	8 491,175
8113-0701-02	3 автоға арналған бастырма	объект	15 096,145
2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар			
8113-0702-01	6 автоға арналған бастырма	объект	8 501,693
3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар			
8113-0703-01	Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем	объект	1 164,528
8113-0703-02	Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем	объект	1 559,044
8-кіші бөлім Кір жуу орындары			
1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары			
8113-0801-01	Тәулігіне 148 кг кір жуу орны	объект	37 193,177
		м2	403,570
3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары			
8113-0803-02	Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны	объект	469 812,427
		м2	572,077
9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері			
1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін			
8113-0901-01	БӨП, ауданы 11,14 м2	объект	8 721,350
		м2	782,887
8113-0901-02	БӨП, ауданы 14,50 м2	объект	5 997,352
		м2	413,610
8113-0901-04	БӨП, ауданы 16,64 м2	объект	20 403,045
		м2	1 226,143
8113-0901-06	БӨП, ауданы 12,42 м2	объект	5 228,108
		м2	420,943
8113-0901-08	БӨП, ауданы 18,9 м2	объект	9 619,678
		м2	508,978
8113-0901-10	БӨП, ауданы 29,0 м2	объект	19 161,834
		м2	660,753
8113-0901-13	БӨП, ауданы 15,27 м2	объект	5 658,181
		м2	370,542
8113-0901-14	БӨП, ауданы 13,75 м2	объект	7 328,039
		м2	532,949
8113-0901-15	Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП	объект	8 246,795
		м2	1 219,940

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
10-кіші бөлім Эстакадалар			
1-топ Тиеу эстакадасы			
8113-1001-01	Тиеу эстакадасы	объект	2 859,209
11-кіші бөлім Оператор бөлмесі			
1-топ Оператор бөлмесі			
8113-1101-01	Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2	объект	11 501,473
		м2	684,610
12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар			
1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар			
8113-1201-01	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт	объект	18 147,902
8113-1201-04	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт	объект	20 646,291
8113-1201-05	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт	объект	36 574,794
2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар			
8113-1202-01	Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт	объект	23 430,596
8113-1202-02	Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт	объект	30 039,318
3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар			
8113-1203-01	Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт	объект	15 005,998
8113-1203-02	Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт	объект	38 228,733
8113-1203-08	Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт	объект	84 073,897
13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)			
1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды			
8113-1301-01	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт	объект	36 710,862
8113-1301-04	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт	объект	75 924,505
8113-1301-08	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт	объект	88 833,808
2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды			
8113-1302-02	БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт	объект	37 052,540
3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды			
8113-1303-01	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт	объект	50 652,138
8113-1303-02	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт	объект	52 163,815
8113-1303-03	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт	объект	55 201,722
8113-1303-04	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт	объект	55 589,605
8113-1303-05	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт	объект	65 276,941
8113-1303-06	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт	объект	47 581,411
8113-1303-10	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт	объект	55 940,350
8113-1303-19	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт	объект	482 238,036

8-бөлім Мәдениет объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары			
1-топ Амфитеатрлар			
8114-0101-01	Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр	1 орын	3 427,625
		м2	786,392
8114-0101-02	400 орындық ашық амфитеатр	1 орын	420,615
2-топ Драма театрлары			
8114-0102-01	510 орындық драма театры	1 орын	11 036,186
		м2	534,105
3-топ Көрермен залдары			
8114-0103-01	500 орындық көрермендер залы	1 орын	10 281,654
		м2	448,197

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
4-топ Клубтар			
8114-0104-01	150 орындық клуб	1 орын	1 742,984
		м2	307,733
2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар			
1-топ Кітапханалар			
8114-0201-02	Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана	1000 дана сақтау	6 318,779
		м2	290,291
3-кіші бөлім Мәдениет үйлері			
1-топ Мәдениет үйлері			
8114-0301-01	100 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданы м2	276,746
8114-0301-02	150 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданы м2	392,009
8114-0301-03	200 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданы м2	497,295
8114-0301-04	250 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданы м2	371,638

9-бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау және кәріз объектілері

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау ғимараттары мен құрылыстары			
1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін			
8115-0101-01	Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ	объект	7 508,544
8115-0101-02	Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ	объект	9 573,357
8115-0101-03	Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ	объект	13 051,983
2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін			
8115-0102-01	Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ	объект	12 494,879
4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы			
8115-0104-01	Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін	объект	17 208,576
8115-0104-02	Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз)	объект	6 804,271
8115-0104-07	1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін	объект	10 582,135
5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары			

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8115-0105-01	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін	объект	31 217,327
8115-0105-02	Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін	объект	29 972,074
8115-0105-03	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін	объект	48 530,008
8115-0105-06	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін	объект	52 870,712
8115-0105-07	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін	объект	68 117,080
8115-0105-12	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін	объект	161 968,581
6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы			
8115-0106-01	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін	объект	28 775,725
8115-0106-03	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін	объект	83 138,437
8115-0106-04	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін	объект	195 652,423
8-топ Таза су резервуарлары			
8115-0108-01	Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары	объект	11 012,280
8115-0108-02	Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3	объект	8 162,184
8115-0108-03	Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3	объект	19 722,006
8115-0108-04	Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3	объект	25 664,722
8115-0108-05	Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3	объект	27 145,528
8115-0108-06	Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3	объект	65 191,858
8115-0108-07	Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3	объект	145 794,836
9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер			
8115-0109-01	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3	объект	8 674,549
8115-0109-02	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3	объект	11 454,983
8115-0109-03	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3	объект	11 494,903
10-топ Су кернеуіш мұнаралар			
8115-0110-01	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	6 981,359
8115-0110-08	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	15 705,790
8115-0110-15	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	23 092,222
11-топ Тазалау және сүзу станциялары			
8115-0111-01	Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул	объект	19 108,812

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8115-0111-02	Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул	объект	40 523,467
8115-0111-03	Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул	объект	8 796,741
8115-0111-08	Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул	объект	64 651,125
2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары			
5-топ Кәріздік сорғы станциялары			
8115-0205-01	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін	объект	53 403,961
8115-0205-05	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін	объект	72 111,691
8115-0205-08	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін	объект	92 153,619
8115-0205-12	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін	объект	411 195,691
8115-0205-14	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін	объект	567 187,196
6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары			
8115-0206-06	Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін	объект	65 526,078
8115-0206-09	Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін	объект	123 070,975
8115-0206-12	Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін	объект	314 258,843

10-бөлім Автомобиль жолдары

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары			
2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары			
8118-0102-01	I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен	1 км	705 600,345
3-топ II санаттағы автомобиль жолдары			
8118-0103-01	II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен	1 км	518 584,400
8118-0103-02	II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен	1 км	447 722,704
4-топ III санаттағы автомобиль жолдары			

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8118-0104-01	III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-күмды қоспадан жасалған негізімен	1 км	223 634,706
5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары			
8118-0105-01	IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және күм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен	1 км	98 390,616
8118-0105-02	IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен	1 км	160 229,523
2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар			
1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар			
8118-0201-01	I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 821,865
8118-0201-02	III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 414,857
8118-0201-03	Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 747,157
8118-0201-04	I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 570,141
8118-0201-05	III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 225,204
8118-0201-06	Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 474,317
8118-0201-07	Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м ²	1 154,322
3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар			
1-топ Су өткізу құбырлары			
8118-0301-01	Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	12 361,142
8118-0301-02	Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	30 793,540
8118-0301-03	Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	40 552,842
8118-0301-04	Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	53 978,907
8118-0301-05	Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	76 139,552

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8118-0301-06	Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	85 388,669
8118-0301-07	Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	115 003,595
8118-0301-08	Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	60 527,155
8118-0301-09	Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	76 123,047
8118-0301-10	Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	122 280,643
8118-0301-11	Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	100 884,170
8118-0301-12	Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	139 678,059
8118-0301-13	Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	220 399,783
4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары			
1-топ Демалыс алаңдары			
8118-0401-01	Ауданы 5000 м2-ге дейін демалыс алаңдары	100 м2	3 025,463
8118-0401-02	Ауданы 5000 м2-ден асатын 10000 м2-ге дейін демалыс алаңдары	100 м2	2 571,439
8118-0401-03	Ауданы 10000 м2-ден асатын демалыс алаңдары	100 м2	2 450,336
5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы			
1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы			
8118-0501-01	Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру	жарықтандырыл атын жол учаскесінің 1 км	31 259,256
6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер			
1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар			
8118-0601-02	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	394,807
8118-0601-03	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	386,970
8118-0601-04	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	267,216
2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар			
8118-0602-01	Металл қойма, ауданы 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	114,026
8118-0602-03	Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	152,987
8118-0602-04	Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	147,435
8118-0602-05	Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	211,298
8118-0602-08	Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін	жалпы ауданының 1 м2	163,896
3-топ Материалдық-техникалық қоймалар			
8118-0603-01	Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	241,373
8118-0603-02	Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	200,125
8118-0603-03	Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	227,613

-кестенің соңы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
4-топ Жылы тұрақтар			
8118-0604-01	6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ	жалпы ауданының 1 м2	221,661
5-топ Техникаға арналған бастырмалар			
8118-0605-01	Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма	м2	111,114
8118-0605-02	Резервтік техникаға арналған бастырма	м2	99,944
8118-0605-03	Ірі габаритті техникаға арналған бастырма	м2	60,050
6-топ Отын құю пункті			
8118-0606-01	Отын құю пункті	объект	59 350,617
7-топ Отын қоймасы			
8118-0607-01	Отын қоймасы	объект	71 477,568
8-топ Эстакадалар			
8118-0608-01	Бақылау эстакадасы	объект	9 125,127
9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӘТК)			
8118-0609-01	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК), алаңы 200 м2 дейін кірпіштен салынған	жалпы ауданының 1 м2	303,052
8118-0609-03	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен	жалпы ауданының 1 м2	622,316
8118-0609-04	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2)	жалпы ауданының 1 м2	345,108
10-топ Гараждар			
8118-0610-01	4 бірлік топтық-габариттік жол техникасына арналған гараж, кірпіштен салынған	жалпы ауданының м2	198,430
8118-0610-03	10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ)	жалпы ауданының м2	212,037

Тұрғын ғимараттар 1-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар;
- 6 кіші бөлім Жатақханалар.

2 Бір пәтерлі тұрғын үйлер, сондай-ақ тұрғын блоктары автономды болып табылатын блокталған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК тұрғын үйдің жалпы ауданының 1 м² есептелді. Қалған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК пәтерлердің жалпы ауданының 1 м² есептелді.

Үйдің жалпы ауданы сыртқы қабырғалардың ішкі беткі қабаттары шегінде өлшенген үй қабаттары аудандарының, сондай-ақ балкондар, лоджиялар, дәліздер, террасалар аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады. Қабаттың ауданына желдету шахталарына және түтін құбырына арналған ойықтардың ауданы кірмейді. Үйдің жалпы ауданына желдетуге арналған жертөле, техникалық жертөле, пайдаланылмайтын шатыр, табалдырық, сыртқы ашық баспалдақтар кірмейді.

Пәтерлердің жалпы ауданы тұрғын, тұрғын емес үй-жайларды және келесі төмендету коэффициенттерін қолдана отырып есептелетін балкондардың (лоджиялардың, дәліздердің, террасалардың) аудандарын қамтитын, пәтерлердің пайдалы аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады: балкондар мен террасалар үшін - 0,3, лоджиялар - 0,5, дәліздер - 0,8. Балкондардың біріктірілген лоджиялары үшін 0,4 төмендету коэффициенті қолданылады.

3 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-тері 1 орынға және ғимараттың жалпы ауданының 1 м² есептелген.

4 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-інен басқа, бұл бөлімнің ҚҚІК-інде тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындары ескерілді (алаң ішіндегі инфрақұрылым мен абаттандыру шығындары ескерілмеген).

5 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.

1-бөлім Тұрғын ғимараттар**1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар****1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар****8101-0101-04-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй***8101-0101-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	216,741	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	207,813	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>105,723</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>44,962</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,555	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8101-0101-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,12	-
Іргетастар	9,31	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	11,07	-
Арақабырғалар	1,90	-
Аражабын	12,20	-
Төбе жабыны	17,24	-
Терезелер	2,26	-
Есіктер	1,54	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	10,78	-
Өртүрлі жұмыстар	3,68	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,59	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,15	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	5,21	-
Желдету	0,24	-
Су құбыры	1,19	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,14	100
Кәріз	4,55	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,81	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар
8101-0202-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	281,453	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	265,005	-
1.1	с.і. материалдар	131,696	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	56,421	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5,769	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,69	-
Іргетастар және жертөле қабырғалары	2,95	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	17,49	-
Аражабындар	12,00	-
Қабырғалар және арақабырғалар	12,37	-
Сатылар	2,35	-
Төбе және төбе жабыны	3,95	-
Терезелер	1,72	-
Есіктер	2,78	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	9,17	-
Өртүрлі жұмыстар	1,84	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	3,67	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,00	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,24	-
Жылу торабы	2,33	24,74
Желдету	1,00	-
Суық су құбыры	2,87	61,81
Ыстық су құбыры	1,65	-
Кәріз	1,84	2,17
Газбен жабдықтау	1,43	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,80	11,28
Телефондандыру	0,31	-
Домофондық байланыс	0,41	-
Бейнебақылау	0,15	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар
8101-0203-01-объект - Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй

8101-0203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	233,105	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	224,154	-
1.1	с.і. материалдар	144,336	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	30,885	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,334	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,06	-
Іргетастар	8,89	-
Қабырғалар (жерасты бөлігі)	3,35	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	2,02	-
Жерасты бөлігінің жалпы құрылыс жұмыстары	0,69	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	19,05	-
Жабу, жабын	10,40	-
Сатылар	1,17	-
Арақабырғалар	2,83	-
Төбе және төбе жабыны	9,36	-
Терезелер	3,99	-
Есіктер	2,87	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,20	-
Әртүрлі жұмыстар	1,55	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,83	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	6,51	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	7,84	-
Жылу торабы	0,58	41,59
Желдету	0,15	-
Су құбыры	1,46	-
Ыстық сумен жабдықтау	2,26	-
Кәріз	1,66	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,23	58,41
Бейнебақылау	0,20	-
Домофондық байланыс	0,46	-
Байланыс жүйесі	1,22	-
Газбен жабдықтау	2,17	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0301-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	265,904	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	244,618	-
1.1	с.і. материалдар	130,041	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	49,421	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,429	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,43	-
Іргетастар	2,59	-
Жертөле қабырғалары	1,13	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	11,91	-
Аражабындар	11,97	-
Қабырғалар	9,29	-
Арақабырғалар	3,35	-
Сатылар	0,98	-
Төбе және төбе жабыны	3,68	-
Терезелер	3,12	-
Есіктер	1,69	-
Лоджияларды шынылау	1,30	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,38	-
Өртүрлі жұмыстар	6,36	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	8,06	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,65	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,16	-
Жылу торабы	1,86	37,10
Желдету	1,35	-
Су құбыры	0,46	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,11	-
Кәріз	1,54	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,20	2,82
Телефондандыру	0,33	-

8101-0301-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Радиоландыру	0,91	-
Телевизия	0,65	-
Домофондық байланыс	0,73	-
Диспетчерлеу	0,05	-
Бейнебақылау	0,55	-
Газбен жабдықтау	1,08	-
Лифтілер	4,14	60,08
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар

8101-0302-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған

8101-0302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	290,290	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	274,383	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	137,975	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	57,961	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,852	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,81	-
Іргетастар	6,31	-
Жертөле қабырғалары	0,42	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	9,47	-
Аражабындар, жабын	15,57	-
Лифтілік шахта	1,16	-
Сатылар	0,85	-
Қабырғалар және арақабырғалар	14,46	-
Төбе жабыны	1,10	-
Терезелер	4,29	-
Есіктер	1,69	-
Балкондарды шынылау	2,73	-

8101-0302-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,21	-
Өртүрлі жұмыстар	3,40	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,62	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	11,72	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	8,40	-
Жылу торабы	0,24	-
Желдету	0,09	-
Су құбыры	0,90	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,44	-
Кәріз	2,39	0,19
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,23	3,92
Телевизия	0,19	-
Телефондандыру	0,41	-
Домофондық байланыс	0,24	-
Бейнебақылау	0,12	-
Газбен жабдықтау	1,56	21,24
Лифтілер	1,98	74,65
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0302-03-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған

8101-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	305,221	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	285,364	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	146,233	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	58,106	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,358	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,24	-
Іргетастар	9,59	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	12,91	-

8101-0302-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Аражабындар, жабын	20,21	-
Лифтілік шахта	0,76	-
Сатылар	0,83	-
Қабырғалар және арақабырғалар	9,55	-
Төбе жабыны	0,62	-
Терезелер	2,94	-
Есіктер	1,92	-
Витраждар	0,68	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	1,80	-
Өртүрлі жұмыстар	0,97	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	7,94	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,13	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	7,44	-
Жылу торабы	0,10	1,66
Желдету	1,17	-
Су құбыры	0,94	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,21	-
Кәріз	1,34	0,27
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,64	5,22
Телефондандыру	0,52	-
Телевизия	0,76	-
Диспетчерлеу	0,06	-
Домофондық байланыс	0,22	-
Газбен жабдықтау	0,87	-
Лифтілер	3,62	92,85
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0303-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0303-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	248,786	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	230,090	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	131,566	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	40,901	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,851	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0303-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	0,19	-
Іргетастар	2,31	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,36	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,21	-
0,000 белг. төмен сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	0,92	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,07	-
Жертөленің аражабыны	1,23	-
Кіру топтары	0,50	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	1,23	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,95	-
Сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	11,29	-
Ішкі қабырғалар мен арақабырғалар	7,34	-
Аражабындар	12,46	-
Сатылар	0,94	-
Төбе және төбе жабыны	3,51	-
Терезелер	3,20	-
Есіктер	3,46	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	2,72	-
Өртүрлі жұмыстар	2,80	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,46	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	5,86	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	6,79	57,80
Желдету	1,02	-
Су құбыры	2,34	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,85	-
Кәріз	1,53	0,36
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,85	4,87
Телефондандыру	0,29	-
Домофондық байланыс	0,34	-
Лифт диспетчерлік байланыс	0,01	-
Энергия ресурстарын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (ЭБЕАЖ)	0,33	-
Бейнебақылау	0,69	-
Газбен жабдықтау	0,95	-
Лифтілер	2,02	36,96
Барлығы	100	100

8101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0303-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	241,929	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	228,573	-
1.1	с.і. материалдар	119,935	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	46,073	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,569	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0303-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,22	-
Іргетастар	9,19	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	15,17	-
Аражабындар	14,98	-
Сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	7,45	-
Ішкі қабырғалар мен аражабындар	5,32	-
Сатылар	0,55	-
Төбе және төбе жабыны	2,70	-
Терезелер	2,58	-
Есіктер	3,08	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,82	-
Өртүрлі жұмыстар	1,83	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,39	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,01	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	6,90	-
Жылу пункті	0,86	10,30
Желдету	2,74	-
Су құбыры	2,22	13,34
Ыстық сумен жабдықтау	2,13	-
Кәріз	2,21	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,54	13,82
Телефондандыру	0,16	-
Домофондық байланыс	0,27	-
Лифт байланысы	0,01	-
Бейнебақылау	0,12	1,68
Телевизия	0,09	-
Лифтілер	1,46	60,86
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0304-02-объект - III санаттағы ірі панельді 9 қабатты тұрғын үй

8101-0304-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	222,685	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	209,690	-
1.1	с.і. материалдар	124,723	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	34,602	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,935	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0304-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,32	-
Іргетастар	4,45	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	16,86	-
Аражабындар, жабын	18,18	-
Лифтілік шахта	1,69	-
Сатылар	0,80	-
Арақабырғалар	2,97	-
Желдету біліктері	1,47	-
Төбе және төбе жабыны	1,45	-
Терезелер	3,88	-
Есіктер	2,63	-
Витраждар	2,38	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,39	-
Өртүрлі жұмыстар	3,63	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	6,17	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,81	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	5,57	-
Жылу торабы	0,39	3,12
Желдету	0,14	-
Су құбыры	0,90	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,32	-
Кәріз	2,11	0,42
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,95	9,59
Телефондандыру	0,57	-
Телевизия	0,38	-
Домофондық байланыс	0,40	-
Бейнебақылау	0,09	-
Газбен жабдықтау	2,07	-

Лифтілер	3,04	86,87
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Монолитті көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер
8101-0306-01-объект - Монолитті темірбетоннан салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

8101-0306-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	307,359	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	286,047	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	145,639	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	58,660	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,786	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0306-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,43	-
Іргетастар	3,38	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	29,56	-
Аражабындар, жабын	12,73	-
Сатылар	1,24	-
Арақабырғалар	3,69	-
Төбе жабыны	0,92	-
Терезелер	2,30	-
Есіктер	2,55	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	7,74	-
Әртүрлі жұмыстар	2,29	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,61	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	6,64	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	7,00	-
Жылу торабы	0,96	9,82
Желдету	0,93	-
Су құбыры	1,16	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,37	-
Кәріз	1,27	0,27
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	3,29	3,05
Телефондандыру	0,15	-
Телевизия	0,11	-
Домофондық байланыс	0,29	-
Бейнебақылау	0,09	-

Газбен жабдықтау	0,84	7,03
Лифтілер	3,47	79,83
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар
1-топ Монолитті жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар
8101-0401-01-объект - Монолитті темірбетоннан салынған IV санаттағы 12
қабатты тұрғын үй

8101-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	290,983	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	269,718	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	111,225	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	68,175	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10,396	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,61	-
Іргетастар	2,74	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	31,28	-
Аражабындар	14,71	-
Сатылар	0,47	-
Төбе жабыны	1,09	-
Арақабырғалар	2,45	-
Терезелер	1,98	-
Есіктер	1,80	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	7,74	-
Қоқыс сым	0,26	-
Өртүрлі жұмыстар	1,34	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	3,73	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,27	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту және желдету	8,76	29,61
Су құбыры және кәріз	3,65	9,10
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,15	20,79
Телефондандыру	0,94	0,32
Өрт дабылы	0,42	0,50
Лифтілер	2,61	39,69
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)

8101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты ІІІ санаттағы тұрғын үй

8101-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	286,205	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	263,880	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	145,690	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	50,585	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,693	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,49	-
Іргетастар	2,83	-
Жертөле қабырғалары	0,57	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қаңқа	15,74	-
Аражабындар	7,74	-
Лоджиялардың темірбетон конструкциялары	1,97	-
Желдету блоктары	0,55	-
Қабырғалар	4,27	-
Арақабырғалар	4,64	-
Сатылар	0,47	-
Лифт шахтасы	0,90	-
Төбе және төбе жабыны	1,15	-
Терезелер	2,50	-
Есіктер	2,55	-
Лоджияларды шынылау	1,09	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	7,07	-
Өртүрлі жұмыстар	1,78	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,86	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	14,17	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,80	-
Жылу торабы	1,52	28,34
Желдету	0,52	4,12
Су құбыры	3,60	18,64
Ыстық сумен жабдықтау	2,49	0,34
Кәріз	1,89	1,05
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,20	13,80

8101-0402-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Телефондандыру	0,18	-
Домофондық байланыс	0,22	0,13
Лифт диспетчерлік байланыс	0,01	-
Телевизия	0,37	-
Бейнебақылау	0,05	-
Өрт дабылы	0,56	0,10
Лифтілер	2,26	33,49
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Жатақханалар

1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар

8101-0601-02-объект - 184 орындық жатақхана

8101-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 550,611	238,501
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 897,664	210,446
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 655,775	114,115
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	966,032	41,509
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	455,595	19,576
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	276,976	11,901

8101-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,13	-
Іргетастар	2,09	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,24	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,75	-
Жертөленің аражабыны	1,12	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,38	-
Кіру топтары	0,84	-
Өзге жалпы құрылыс жұмыстары (0,000 белг. төмен)	3,03	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,42	-
Аражабындар	9,03	-
Лифт шахтасы	0,39	-
Қабырғалар және арақабырғалар	6,49	-
Сатылар	1,05	-
Төбе және төбе жабыны	1,85	-
Терезелер	1,98	-

8101-0601-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Есіктер	0,86	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	4,70	-
Өртүрлі жұмыстар	3,45	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,41	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,25	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	4,46	-
Жылу торабы	1,05	1,05
Желдету	1,95	2,81
Су құбыры	2,16	11,78
Ыстық сумен жабдықтау	1,23	0,25
Кәріз	1,75	0,49
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,60	1,45
Өрт дабылы	1,34	-
Телефондандыру	1,26	1,71
Телевизия	0,58	-
Бейнебақылау	0,28	-
Домофондық байланыс	0,02	-
Лифтілер мен көтергіштер	1,63	16,07
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,54	60,79
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,74	3,60
Сыртқы байланыс желілері	0,26	-
Жылумен жабдықтау	7,74	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,21	-
Сыртқы кәріз желілері	0,20	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	1,53	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8101-0601-03-объект - 244 орындық жатақхана

8101-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 014,975	229,402
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 343,479	198,685
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 285,996	104,569
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	902,056	41,263
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	496,475	22,711
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	327,979	15,003

мың теңге

8101-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,11	-
Іргетастар	1,91	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,10	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,63	-
Жертөленің аражабыны	1,15	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,30	-
Кіру топтары	0,67	-
Өзге жалпы құрылыс жұмыстары (0,000 белг. төмен)	2,67	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,90	-
Аражабындар	9,12	-
Лифт шахтасы	0,39	-
Қабырғалар және арақабырғалар	5,89	-
Сатылар	0,93	-
Төбе және төбе жабыны	1,41	-
Терезелер	2,12	-
Есіктер	1,32	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	5,05	-
Өртүрлі жұмыстар	3,48	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	4,13	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,94	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жылыту	6,00	11,82
Желдету	1,88	2,00
Су құбыры	2,03	8,63
Ыстық сумен жабдықтау	1,39	0,17
Кәріз	2,11	0,34
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	6,02	0,93
Өрт дабылы	1,43	-
Байланыс желілері	1,59	-
Телевизия	0,60	-
Лифтілер	1,19	9,37
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	7,23	66,06
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,56	0,68
Сыртқы электрмен жарықтандыру	0,19	-
Сыртқы байланыс желілері	0,15	-
Жылумен жабдықтау	4,53	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,11	-
Сыртқы кәріз желілері	0,34	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	2,40	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Әкімшілік ғимараттар 2-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы.
- 5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 ғимараттың м3, жалпы ауданының 1 м2 здания, 1 орын, 1 машина-орын) келтірілген.

3 8102-0103-02, 8102-0104-01, 8102-0105-01, 8102-0106-02 шифрлері бар көрсеткіштерде құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері, сондай-ақ объект бойынша шығындардың құрылымы алаң ішіндегі қамтамасыз ету және Абаттандыру сыртқы желілерін есепке алмай ұсынылды. Қажеттілігіне қарай бұл шығындарды қосымша ескеру қажет.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.

2-бөлім Әкімшілік ғимараттар
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар
1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін
8102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат

8102-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	90,457	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	81,049	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	41,797	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	15,982	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,242	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2,977	-

8102-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	39,73	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,58	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	3,81	80,19
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаң ішілік желілері	6,02	3,76
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,16	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,26	16,05
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	3,17	-
Абаттандыру		
Аумақты абаттандыру	25,28	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы

8102-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	36,109	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	33,562	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	28,426	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1,296	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,928	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,561	-

8102-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	64,38	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	2,84	100
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,29	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	9,39	-
Көгалдандыру	1,03	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	17,29	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	3,75	-
Өрт дабылы	1,03	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін

8102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты

8102-0102-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	63,329	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	50,681	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	26,535	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10,148	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,417	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	6,205	-

8102-0102-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,59	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,52	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	23,72	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,52	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,46	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	5,75	-
Әрлеу жұмыстары		

8102-0102-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	11,95	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	1,76	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,46	8,33
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,81	4,45
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,71	1,69
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,87	1,07
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,85	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	14,38	83,11
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	3,20	0,33
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,60	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,33	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	3,89	1,01
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,46	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,03	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,15	0,01
Қоршаулар	0,02	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін

8102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты

8102-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		ғимараттың м3	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	53,367	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	45,142	-	
1.1	с.і. материалдар	24,688	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	8,728	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,000	-	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,433	-	

8102-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,36	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	12,04	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,14	61,73
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңішілік желілері	7,12	27,07
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,59	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	6,80	8,10
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,47	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,75	0,42
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,04	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	5,69	-
Көгалдандыру	0,05	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,96	2,69
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары

8102-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	69,708	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	52,959	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	30,002	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,935	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14,140	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	5,488	-

8102-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,71	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	35,11	
Жабдық		
Жүк көтергіші	0,34	2,80
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,84	97,20
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты

8102-0103-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	64,433	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	54,633	-
1.1	с.і. материалдар	29,377	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	10,848	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	7,108	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,595	-

8102-0103-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,94	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	5,18	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	20,69	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,56	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	10,58	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Галерея	5,71	-
Өрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	12,86	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,91	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,91	0,19
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,11	9,79
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	7,29	5,90
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,50	1,15
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	1,06	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	11,84	82,98
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңишілік желілері	0,19	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,58	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,03	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,03	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	0,91	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,13	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0103-04-объект - Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО)*8102-0103-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	50,188	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	44,986	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	25,721	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8,353	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,985	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2,202	-

8102-0103-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,56	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,16	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	35,96	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	3,82	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	14,05	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	0,64	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	17,87	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,40	5,62
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	7,95	76,24
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	6,84	7,56
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,48	2,98
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,86	0,76
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	0,45	6,84
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,92	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,41	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,62	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,50	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,02	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,28	-
Көгалдандыру	0,17	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін
8102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары

8102-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	63,866	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	49,143	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	28,257	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8,892	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	12,301	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	5,452	-

8102-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,50	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	33,29	
Жабдық		
Жүк көтергіші	0,28	2,02
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,94	97,98
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін
8102-0105-01-объект - Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық

8102-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	61,888	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	48,777	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	25,183	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10,551	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10,707	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2,581	-

8102-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,40	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	29,40	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	6,24	77,53
Жолаушылар лифтілері	1,96	22,47
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы

8102-0105-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	64,436	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	53,983	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	29,958	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,709	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	7,794	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	6,122	-

8102-0105-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	4,39	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	2,59	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	0,93	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	20,04	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	10,18	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	5,84	-
Әрлеу жұмыстары		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	8,30	-
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	4,49	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,43	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,33	0,05
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	3,82	4,07

8102-0105-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	3,61	4,07
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	1,02	2,24
Қызметтік корпус-күзет-өрт дабылы	0,69	-
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,41	0,05
Спорт кешені-жылыту және желдету	1,42	3,21
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	1,02	1,62
Спорт кешені-ішкі тогы әлсіз желілер	0,05	-
Спорт кешені-күзет-өрт дабылы	0,18	-
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,27	0,11
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,58	0,80
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,98	0,95
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	0,41	1,10
Оқшаулағыш-күзет-өрт дабылы	0,36	-
Жабдық		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	9,65	70,95
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,69	5,03
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,30	2,19
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,86	3,49
Сыртқы әлсіз ток желілері	0,11	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	0,89	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,22	-
Сыртқы газбен жабдықтау желісі	0,09	0,06
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,17	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,19	-
Көгалдандыру	0,45	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,53	-
Қоршаулар	3,47	-
Еңістерді нығайту	1,05	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0105-04-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы

8102-0105-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	81,243	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	72,085	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	38,624	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	14,282	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,935	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	4,301	-

мың теңге

8102-0105-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	7,37	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	5,50	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	3,32	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	22,18	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	5,62	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	7,08	-
Әрлеу жұмыстары		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	8,98	-
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,95	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	5,44	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,47	1,11
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	2,83	0,11
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	1,95	2,69
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	2,16	0,71
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,28	0,42
Спорт кешені-жылыту және желдету	0,95	0,08
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,54	2,20
Спорт кешені-ішкі тоғы әлсіз желілер	0,46	0,33
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,39	0,45
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	1,00	0,08
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	1,04	4,01
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	0,88	0,14
Жабдық		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	4,84	73,53
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,43	6,56
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,48	7,07
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,69	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	1,45	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,88	0,52
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,58	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,56	-
Көгалдандыру	0,93	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,22	-
Қоршаулар	1,59	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8102-0105-05-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы

8102-0105-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	64,669	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	57,065	-
1.1	с.і. материалдар	30,532	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	11,421	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,261	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,625	-

8102-0105-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,82	-
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	6,17	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	5,87	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	2,64	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	21,11	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	12,93	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	6,91	-
Әрлеу жұмыстары		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	10,98	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,61	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,45	0,86
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	1,23	-
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	2,77	4,27
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	2,33	0,50
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,94	1,39
Спорт кешені-жылыту және желдету	1,34	-
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,94	2,01
Спорт кешені-ішкі тоғы әлсіз желілер	0,24	0,07
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,33	0,20
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,75	-
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,88	4,34
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	1,12	0,13
Жабдық		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	4,92	68,77
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,78	11,00
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,39	5,29
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,54	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	0,76	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,08	0,24
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	0,63	0,93
Абаттандыру		

8102-0105-05.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,42	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,38	-
Көгалдандыру	0,46	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
Қоршаулар	1,13	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары
8102-0106-01-объект - Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны

8102-0106-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 113,330	291,219
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	28 755,313	238,488
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 774,246	122,533
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 152,672	51,028
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 941,055	40,980
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2 098,933	17,408

8102-0106-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	48,73	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	35,61	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	7,01	84,14
Көтергіш жабдықтар	0,87	8,09
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,05	0,43
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,17	-
Алаң ішіндегі су құбыры	0,33	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық көріздің сыртқы желілері	1,46	7,34
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,92	-
Абаттандыру		
Қоршаулар	3,85	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

**8102-0106-02-объект - Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған
адамдарға арналған арнайы қабылдау орны**

8102-0106-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19 266,905	234,278
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	15 754,799	191,573
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8 971,340	109,088
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 891,842	35,163
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 735,764	33,265
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 723,524	20,957

*8102-0106-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық
топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,40	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,84	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	22,87	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,52	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	8,85	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	5,73	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары	10,24	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	4,26	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	5,62	6,74
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	6,57	12,76
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	5,18	5,47
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	8,66	16,21
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	1,44	1,67
Автоматты газбен өрт сөндірудің ішкі инженерлік жүйелері	0,13	0,25
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,13	49,29
Лифт және көтергіш жабдықтар	1,48	7,61
Абаттандыру		
Қоршаулар	4,09	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар

**1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы
ғимараттар**

8102-0301-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы

8102-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	101,046	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	79,337	-
1.1	с.і. материалдар	50,727	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	11,396	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17,800	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,826	-

8102-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,26	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	7,09	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	12,76	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	17,45	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,77	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	7,39	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,88	0,44
Жылумен және суықпен қамтамасыз етудің ішкі инженерлік жүйелері	4,94	2,48
Ішкі инженерлік желдету, түтін шығару жүйеле	8,89	28,55
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	6,33	1,70
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,65	1,97
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,34	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	11,38	57,51
Жеделсаты жабдығы	1,74	7,08
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	3,54	0,10
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,82	0,17
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,77	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,35	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,75	-
Көгалдандыру	0,31	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар
8102-0302-01-объект - Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты

8102-0302-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 311,645	276,497
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 999,576	232,849
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 291,846	109,507
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 559,379	51,875
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	967,154	32,174
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	518,238	17,240

8102-0302-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	64,71	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	16,21	
Жабдық		
1 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	0,92	12,33
2 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,67	22,30
3,4 блоктар. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,48	19,64
5 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,34	17,69
6 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,27	16,91
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңішілік желілері	1,62	9,97
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,36	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,50	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,97	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,24	1,16
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	3,58	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,81	-
Көгалдандыру	0,55	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,06	-
Қоршаулар	1,73	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы
1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы
8102-0401-02-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты

8102-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	253 492,697	446,881
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	221 861,151	391,118
1.1	с.і. материалдар	135 958,551	239,680
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	33 288,211	58,684
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 698,993	36,490
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9 356,853	16,495

8102-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары-ғимараттың 0.000 белгісінен төмен құрылыс бөлігі	7,86	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары-қаңқа	11,53	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-сыртқы және ішкі қабырғалар	4,52	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-шатырлар	6,16	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	3,67	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары- сыртқы қасбеттерді әрлеу	4,58	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-сыртқы және ішкі ойықтар	3,71	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-Ішкі әрлеу	3,07	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-едендер	1,66	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Ішкі сумен жабдықтау және к	4,20	20,45
Жылыту және желдету	5,73	22,77
Ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	2,35	0,85
Өлсіз тоқтың ішкі желілері	0,85	1,99
Күзет, өрт сигнализациясы	0,31	-
Газды талдау	0,09	0,41
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	3,33	33,86
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,61	0,37
Сыртқы әлсіз ток желілері	0,67	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	6,92	19,30
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,23	-
Сыртқы газбен жабдықтау желісі	1,23	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	2,26	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	12,94	-
Көгалдандыру	3,79	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	2,18	-
Қоршаулар	2,54	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы
8102-0402-02-объект - Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2
автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты

8102-0402-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	213 102,132	445,772
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	182 364,131	381,473
1.1	с.і. материалдар	129 756,656	271,429
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	19 276,070	40,322
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	21 940,249	45,895
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	13 897,864	29,072

8102-0402-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,28	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,30	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,72	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	28,71	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	19,45	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	1,93	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	3,91	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	1,79	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,02	16,35
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	7,90	27,27
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,09	3,55
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,22	7,47
Күзет және өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,90	0,35
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	4,98	45,01
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,19	-
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	2,40	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,46	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,04	-
Отын құбырының алаңішілік желілері	0,16	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,71	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	6,28	-
Көгалдандыру	0,60	-

8102-0402-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,62	-
Қоршаулар	1,34	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы
8102-0403-01-объект - II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты

8102-0403-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	226 496,170	297,528
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	192 570,245	252,963
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	105 209,840	138,205
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	36 968,922	48,563
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	24 635,801	32,362
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	14 281,554	18,760

8102-0403-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,02	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	22,49	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,19	89,40
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,24	0,57
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,22	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,35	9,66
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,18	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,35	0,37
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,08	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	5,04	-
Көгалдандыру	0,70	-
Қоршаулар	1,13	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары
1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы
8102-0501-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты

8102-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	52,370	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	42,254	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	26,997	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6,004	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,034	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	4,523	-

8102-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,37	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,75	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	18,28	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	20,42	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	9,04	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,32	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	11,45	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,01	0,39
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	6,03	16,94
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,96	3,75
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,40	-
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,35	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	10,21	60,94
Лифт және көтергіш жабдықтар	2,88	17,77
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,67	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,11	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,94	0,21
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,43	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,08	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,44	-
Көгалдандыру	0,24	-

8102-0501-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,62	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Білім беру объектілері 3-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері;
- 2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер;
- 3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері;
- 5 -кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері;
- 6 -кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 орын, оқушы, ғимараттың жалпы ауданы м2) келтірілген.

3 8103-0503-01 шифры бар көрсеткіште құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері, сондай-ақ объект бойынша шығындар құрылымы алаңшылық сыртқы қамтамасыз ету желілерін есепке алмай ұсынылған. Қажет болса, бұл шығындар қосымша ескерілуі керек.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

3-бөлім Білім беру объектілері
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері
1-топ 100 орынға дейін балабақшалар
8103-0101-01-объект - 90 орындық балабақша

8103-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 750,413	236,373
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 213,444	209,654
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 167,009	107,827
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	868,848	43,232
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	329,345	16,388
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	241,811	12,032

8103-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,78	-
Іргетастар	4,88	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	1,88	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	19,22	-
Қоршау конструкциялары	3,09	-
Шатыр	11,86	-
Басқа құрылыстар	7,06	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	12,47	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	2,73	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,41	2,56
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	3,12	6,34
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,05	8,72
Ішкі инженерлік байланыс және сигнал беру жүйелері	1,65	-
Процестерді автоматтандыру	0,43	3,92
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	0,47	5,03
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	8,73	73,42
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	1,32	-
Сыртқы байланыс желілері	0,15	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,38	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,95	-
Сыртқы кәріз желілері	0,87	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,28	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,83	-

8103-0101-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,63	-
Көгалдандыру	1,00	-
Аумақты қоршау	1,77	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8103-0101-02-объект - 100 орындық балабақша

8103-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 691,716	250,426
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 102,229	218,961
1.1	с.і. материалдар	2 319,781	123,821
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	737,317	39,355
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	387,344	20,675
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	244,394	13,045

8103-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	60,29	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,92	
Жабдық		
Технологиялық жабдық А, Б блоктары	6,11	82,01
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	2,70	17,99
Сыртқы су құбыры желілері	0,69	-
Сыртқы кәріз желілері	0,44	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,29	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,14	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,03	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,13	-
Көгалдандыру	1,30	-
Аумақты қоршау	5,44	-
Баспалдақ	0,52	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 120 орындық балабақшалар
8103-0102-01-объект - 120 орындық балабақша

8103-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 106,844	275,653
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 262,601	237,545
1.1	с.і. материалдар	3 072,109	138,670
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	908,875	41,025
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	584,920	26,403
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	422,894	19,089

8103-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	63,64	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,30	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	7,58	96,60
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,79	0,10
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,34	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	1,09	1,93
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,71	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,04	1,37
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,29	-
Жабындар мен алаңдар	2,41	-
Қоршаулар	1,42	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,82	-
Көгалдандыру	1,58	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ 140 орындық балабақшалар
8103-0103-05-объект - 140 орындық балабақша

8103-0103-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 513,273	351,251
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 932,047	314,222
1.1	с.і. материалдар	2 610,465	166,313
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	975,277	62,135
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	338,192	21,546
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	237,408	15,125

8103-0103-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,63	-
Іргетастар	5,81	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	6,23	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	16,14	-
Қоршау конструкциялары	7,43	-
Шатыр	6,48	-
Басқа құрылыстар	1,59	-
Әрлеу жұмыстары		
Ішкі әрлеу конструкциялары	0,29	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	8,35	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	5,74	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,59	6,96
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	9,71	2,72
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,63	0,76
Ішкі инженерлік байланыс және сигнал беру жүйелері	1,88	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	1,46	17,46
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,98	70,20
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	0,95	1,69
Сыртқы байланыс желілері	0,23	-
Сыртқы су құбыры желілері	1,92	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,87	0,20
Сыртқы кәріз желілері	1,25	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,36	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,88	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	2,13	-
Көгалдандыру	2,98	-
Аумақты қоршау	1,50	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ 240 орындық балабақшалар
8103-0105-04-объект - 240 орындық балабақша

8103-0105-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 154,350	213,495
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 547,805	188,371
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 589,834	107,271
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	791,864	32,799

8103-0105-04.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	382,445	15,841
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	230,853	9,562

8103-0105-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,14	-
Іргетастар	2,36	-
Жертөле қабырғалары	3,17	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	13,38	-
Жабу, жабын	6,00	-
Сатылар	1,50	-
Шатыр, жабын	6,63	-
Басқа құрылыстар	3,88	-
Қоршау конструкциялары	2,87	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	10,00	-
Еден	7,38	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Өрт дабылы	0,77	0,19
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтiлер)	1,80	18,77
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	4,02	3,10
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	5,75	6,41
Ішкі инженерлік коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,04	5,10
Күштік электр жабдығы	1,21	1,88
Электрмен жарық беру	1,30	-
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,53	60,36
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	2,05	3,98
Сыртқы байланыс желілері	0,07	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,94	-
Сыртқы кәріз желілері	0,53	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,74	0,21
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,73	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,69	-
Көгалдандыру	2,08	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,31	-
Аумақты қоршау	3,12	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ 280 орындық балабақшалар

8103-0106-04-объект - 280 орындық балабақша

8103-0106-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 839,561	255,829
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 288,467	219,110
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 756,667</i>	<i>117,047</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>639,440</i>	<i>42,606</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	389,050	25,922
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>281,630</i>	<i>18,765</i>

8103-0106-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,11	-
Іргетастар	4,61	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар, аралық қабырғалар	8,92	-
Қоршау конструкциялары	10,67	-
Лифт шахтасы	0,14	-
Аражабындар	9,86	-
Сатылар	0,56	-
Шатыр, жабын	7,39	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,90	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	7,81	-
Еден	7,04	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	0,78	6,30
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	4,24	15,27
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	0,73	2,22
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,72	1,63
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,34	1,93
Ішкі инженерлік байланыс жүйелері	0,30	-
Өрт дабылы	1,07	-
Автоматтандыру	0,06	-
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	8,19	72,39
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,99	-
Сыртқы байланыс желілері	0,11	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,28	-
Сыртқы кәріз желілері	0,19	0,26
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,76	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,64	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	6,75	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	6,58	-
Көгалдандыру	1,27	-

8103-0106-04.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Аумақты қоршау	2,01	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-топ 320 орындық балабақшалар
8103-0107-03-объект - 320 орындық балабақша

8103-0107-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 479,140	221,818
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 114,607	198,576
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 765,601</i>	<i>112,568</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>548,872</i>	<i>34,994</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	211,056	13,456
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>130,770</i>	<i>8,337</i>

8103-0107-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,70	-
Іргетастар	4,18	-
Жертөле	1,79	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Қабырғалар	18,72	-
Жабу және жабу	4,82	-
Шатыр, жабын	6,86	-
Қоршау конструкциялары	3,68	-
Сатылар	2,28	-
Басқа жұмыстары мен құрылыстары	6,89	-
Әрлеу жұмыстары		
Еден	5,49	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	5,02	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	4,90	-
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	2,76	4,48
Сумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,32	0,22
Ішкі инженерлік су бұру жүйелері	0,89	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,32	6,34
Өрт сигнализациясы және хабарландыру	0,93	-
Бейнебақылау	1,03	9,93
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	1,47	17,07

8103-0107-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі инженерлік байланыс жүйелері	0,18	-
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,42	61,96
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,85	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,69	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,36	-
Сыртқы кәріз желілері	0,99	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,01	-
Жабындар мен алаңдар	5,81	-
Көгалдандыру	0,30	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	5,44	-
Қоршаулар	0,90	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-топ 360 орындық балабақшалар

8103-0108-01-объект - 360 орындық балабақша

8103-0108-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 856,357	254,202
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 222,065	226,669
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 807,239	121,852
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	970,485	42,125
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	376,967	16,363
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	153,037	6,643

8103-0108-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,77	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,27	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	2,92	59,02
Лифтілер	2,12	36,71
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
КЛ-0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,44	0,18
Сыртқы байланыс желілері	0,30	-

8103-0108-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	13,85	4,09
Жылумен жабдықтау	3,55	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,86	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,08	-
Көгалдандыру	1,59	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,25	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер

4-топ 300 орындық мектептер

8103-0204-07-объект - 300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп

8103-0204-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 330,336	284,870
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 858,197	253,810
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 724,941	113,474
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	802,268	52,777
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	282,020	18,553
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	267,686	17,610

8103-0204-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	70,29	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,26	
Жабдық		
Технологиялық жабдық	6,95	98,31
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
КЛ-0,4 кВ сыртқы кабельді желі	0,92	-
Сыртқы жарықтандыру	1,01	0,30
Сыртқы байланыс желілері	0,65	0,14
Сыртқы кәріз желілері	0,92	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,59	-
Жылумен жабдықтау	1,34	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,24	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,30	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,28	-

8103-0204-07.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Көгалдандыру	0,65	-
Қоршаулар	1,67	-
Спорт алаңдары	0,93	1,25
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ 600 орындық мектептер

8103-0206-31-объект - 600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп

8103-0206-31.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 393,946	260,825
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 935,589	225,600
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 725,808	132,628
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	468,425	35,999
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	313,701	24,108
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	236,439	18,170

8103-0206-31.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,30	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,29	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	8,93	85,98
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	3,27	14,02
Сыртқы байланыс желілері	0,12	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,59	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,36	-
Сыртқы кәріз желілері	0,24	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	16,04	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,49	-
Қоршаулар	0,75	-
Көгалдандыру	0,23	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,25	-
Арық	0,14	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-топ 900 орындық мектептер**8103-0208-09-объект - 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп***8103-0208-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 064,258	279,716
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 769,251	252,786
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 498,962	136,830
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	504,789	46,078
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	158,549	14,473
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	132,266	12,074

8103-0208-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,40	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,24	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар. 1а, 1б блоктар	0,65	12,79
Технологиялық жабдықтар. 2 блок	0,27	5,28
Технологиялық жабдықтар. 3а, 3б блоктар	2,10	41,40
Технологиялық жабдықтар. 4 блок	0,12	2,44
Технологиялық жабдықтар. 5 блок	1,84	32,74
Технологиялық жабдықтар. 6а, 6б блоктар	0,27	5,27
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы су құбыры желілері	0,47	-
Сыртқы кәріз желілері	0,64	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,30	-
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	3,53	0,08
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,09	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	2,27	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	8,52	-
Көгалдандыру	0,53	-
Аумақты қоршау	1,24	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,53	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-топ 1000-нан астам орындық мектептер**8103-0209-02-объект - 1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп***8103-0209-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 184,913	243,170
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 833,678	216,353

8103-0209-02.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 657,957	126,586
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	475,975	36,341
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	211,601	16,156
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	110,952	8,471

8103-0209-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	67,96	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,29	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,24	83,92
Жеделсаты	0,36	5,47
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	1,14	10,61
Сыртқы байланыс желілері	1,12	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,46	-
Сыртқы кәріз желілері	0,74	-
Жылумен жабдықтау	2,64	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,40	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,69	-
Көгалдандыру	0,77	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,10	-
Аумақты қоршау	1,09	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-топ Мектеп-интернаттар

8103-0210-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат

8103-0210-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 орын	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 249,001	222,214	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 843,925	194,458	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 743,658	93,707	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 146,842	42,409	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	920,002	18,174	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	614,228	12,134	

8103-0210-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	71,08	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,41	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	6,79	81,49
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы	2,40	18,09
Электрмен жарықтандыру		
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,98	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,79	0,42
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,90	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,85	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,30	-
Қоршаулар	1,04	-
Көгалдандыру	0,30	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,17	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері

1-топ Өнер мектептері

8103-0301-01-объект - 150 орындық өнер мектептері

8103-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 997,892	295,911
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 295,890	254,348
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 203,284	130,450
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	882,255	52,236
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	490,315	29,030
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	452,393	26,785

8103-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,30	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	8,88	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	10,54	100
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		

8103-0301-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы	0,35	-
Электрмен жарықтандыру		
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,12	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,10	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,11	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,67	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,54	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	0,91	-
Көгалдандыру	0,41	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,07	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер
8103-0302-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы

8103-0302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 873,465	317,490
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 559,499	264,505
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 937,909	158,792
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 094,260	44,125
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	990,737	39,951
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	681,768	27,492

8103-0302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,27	-
Іргетастар	4,74	-
Металл конструкциялар	2,97	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	1,38	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	14,30	-
Қоршау конструкциялары	11,46	-
Шатыр	4,28	-
Басқа құрылыстар	2,36	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	11,79	-
Интерьер дизайн	1,90	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	5,46	-

8103-0302-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифттері)	0,54	3,10
Сумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,72	0,47
Ішкі инженерлік су бұру жүйелері	0,77	0,16
Жылу торабы	0,60	1,66
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	2,55	3,12
Ішкі инженерлік Суықпен жабдықтау жүйелері	0,79	3,61
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	3,96	5,83
Жылумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,44	0,47
Ішкі инженерлік кондиционерлеу жүйелері	0,18	1,26
Электрмен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	1,36	0,74
Ішкі инженерлік электрмен жарықтандыру жүйелері	1,28	-
Әлсіз ток желілері	1,29	2,96
Өрт сөндіру автоматикасы жүйесі	0,07	0,20
Автоматты су өрт сөндіру	1,10	4,05
Өрт туралы хабарлау	1,02	1,97
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	9,55	68,81
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	1,45	0,02
Сыртқы байланыс желілері	0,38	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,47	1,50
Сыртқы кәріз желілері	0,19	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,79	0,05
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,11	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,30	-
Көгалдандыру	1,78	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,41	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпус
8103-0503-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус

8103-0503-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 436,652	452,250
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 097,135	188,348
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 735,579</i>	<i>105,547</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>593,178</i>	<i>36,074</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 196,505	255,206
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>3 964,238</i>	<i>241,081</i>

8103-0503-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	30,17	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	12,27	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	55,96	98,92
Жеделсаты	0,84	1,08
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,01	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	0,71	-
Көгалдандыру	0,04	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер
8103-0601-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша

8103-0601-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/г №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 753,726	175,250
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 580,096	144,796
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 262,171	84,649
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	890,375	23,104
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	898,661	23,319
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	731,657	18,985

8103-0601-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,78	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,27	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	13,13	99,13
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,21	-
Сыртқы байланыс желілері	0,05	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,80	-
	0,12	0,87
Сыртқы су құбыры желілері	0,29	-
Сыртқы кәріз желілері	0,62	-

8103-0601-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Абаттандыру		
Топтық алаңдар	3,61	-
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруға арналған оқу-дене шынықтыру алаңы	0,69	-
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,28	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,22	-
Аумақты қоршау	2,60	-
Көгалдандыру	0,92	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,39	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Денсаулық сақтау объектілері 4-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері көзделген:

- 1-кіші бөлім Ауруханалар;
- 4-кіші бөлім Перзентханалар;
- 5-кіші бөлім Диспансерлер;
- 7-кіші бөлім Емханалар;
- 8-кіші бөлім Амбулаториялар;
- 10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары;
- 12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1-төсек-орын, бір ауысымда 1 адам қабылдайды, 1 шығу, ғимараттың жалпы ауданы м2) келтірілген.

3 8104-1002-01 – «Жылына 6 000 шығуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы» объектісінде алаң ішіндегі инфрақұрылым және абаттандыру шығындарынсыз тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындар ескерілді, 8104-0805-01 – «200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория» шифры бар көрсеткіште алаңишілік сыртқы желілер ішінара ескерілген.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері
1-кіші бөлім Ауруханалар
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар
8104-0103-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы

8104-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	41 879,884	461,899
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 062,727	298,479
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 637,457	161,438
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 323,554	58,714
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	13 483,599	148,713
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	11 303,569	124,669

8104-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,44	-
Іргетастар	1,96	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	15,80	-
Қоршау конструкциялары	3,10	-
Шатыр	0,68	-
Басқа құрылыстар	8,26	-
Әрлеу жұмыстары		
Құрылымдарды ішкі әрлеу жұмыстары	0,33	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	14,83	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,27	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,16	0,35
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	10,91	9,65
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	5,62	1,37
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,26	0,67
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,06	2,69
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	28,35	83,83
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	1,07	1,43
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,14	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,56	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,34	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,68	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,08	-

8104-0103-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабындар	1,65	-
Көгалдандыру	0,23	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
Қоршаулар	0,03	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар
8104-0104-01-объект - 300 төсек-орындық аурухана

8104-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	51 187,313	303,528
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	32 995,936	195,657
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	18 165,593	107,717
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 229,319	36,938
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 565,451	98,229
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	14 380,406	85,272

8104-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,24	-
Іргетастар	2,28	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,10	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	19,19	-
Қоршау конструкциялары	4,81	-
Шатыр	1,95	-
Басқа құрылыстар	1,81	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	13,37	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,82	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,05	0,19
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	5,39	0,91
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,31	1,50
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,64	0,55
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	1,53	0,27
Ішкі емдік газбен жабдықтау	3,38	6,18

8104-0104-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,60	3,53
Жабдық		
Құрал-жабдықтар	30,34	86,03
Оттегі-газдандыру станциясы	0,28	0,79
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	0,95	0,01
Сыртқы байланыс желілері	0,19	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,42	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,91	-
Емдік газ құбырларының сыртқы желілері	0,06	-
Сыртқы кәріз желілері	0,81	0,04
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,27	-
Көгалдандыру	0,55	-
Беттерді жабу	1,63	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,14	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Перзентханалар

1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана

8104-0401-02-объект - 60 төсек-орындық перзентхана

8104-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	93 149,263	380,944
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	51 585,090	210,963
1.1	с.і. материалдар	29 243,412	119,594
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	9 523,889	38,949
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	39 022,238	159,586
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	33 412,438	136,644

8104-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	32,16	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	19,97	
Жабдық		
Бас ғимарат. Технологиялық жабдықтар	1,89	4,04
Әкімшілік-тұрмыстық корпус. Технологиялық жабдықтар	1,57	3,46

8104-0401-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Медициналық жабдық	35,99	91,41
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Кабельді ЭБЖ -0,4 КВ	2,51	-
Дизель электр станциясы	0,32	0,79
Сыртқы жарықтандыру	0,17	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,23	-
Сыртқы бейнебақылау желілері	0,33	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,86	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,60	0,27
Сыртқы кәріз желілері	0,23	-
Медициналық газдардың алаңішілік желілері	0,02	-
Абаттандыру		
Жер ауқымын қоршау	0,33	0,03
Учаскені жабу	1,23	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,06	-
Жер ауқымын көгалдандыру	1,32	-
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,21	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Диспансерлер

3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер

8104-0503-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері

8104-0503-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	87 543,424	719,618
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	31 418,157	258,260
1.1	с.і. материалдар	16 913,742	139,033
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	6 207,229	51,024
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	54 577,088	448,631
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	52 743,823	433,561

8104-0503-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	0,16	-
Іргетастар	1,19	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,23	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	7,41	-
Қоршау конструкциялары	4,45	-

8104-0503-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Шатыр	3,33	-
Басқа құрылыстар	0,78	-
Әрлеу жұмыстары		
Ішкі әрлеу конструкциялары	0,46	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	5,44	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	2,32	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,14	0,21
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,79	0,78
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,68	0,26
Газбен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,01	-
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,69	0,15
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,15	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,42	1,86
Медициналық газбен жабдықтау	0,40	0,09
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	62,22	96,64
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,14	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,13	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,39	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,34	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,95	-
Медициналық газдардың алаң ішілік желілері	0,04	-
Өрт сигнализациясының алаң ішілік желілері	0,01	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,01	-
Жабындар	0,50	-
Көгалдандыру	0,04	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,01	-
Қоршаулар	0,16	0,01
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-кіші бөлім Емханалар**3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар****8104-0703-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар**

8104-0703-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 келу	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 623,396	414,956
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 422,295	277,404
1.1	с.і. материалдар	1 143,171	130,917
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	550,124	63,001

8104-0703-01.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 келу	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 081,738	123,882
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 035,220	118,555

8104-0703-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,46	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,65	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	30,48	99,33
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,64	0,57
Жылумен жабдықтау	0,85	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,34	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	3,64	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,67	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,27	0,10
БАРЛЫҒЫ	100	100

8104-0703-02-объект - Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар

8104-0703-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 келу	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 830,299	378,514
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 644,623	285,602
1.1	с.і. материалдар	1 641,666	128,645
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	876,915	68,717
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 006,081	78,839
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	844,655	66,189

8104-0703-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жер жұмыстары	3,24	-

8104-0703-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Іргетастар	5,36	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	11,57	-
Қоршау конструкциялары	2,50	-
Шатыр	5,75	-
Басқа құрылыстар	3,40	-
Әрлеу жұмыстары		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	13,19	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	3,81	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	5,09	1,41
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,37	2,53
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	13,69	0,70
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,11	0,17
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,69	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	0,36	1,18
Жабдық		
Құрал-жабдықтар	19,27	83,95
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,76	8,13
Сыртқы байланыс желілері	0,44	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,26	1,01
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,29	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	3,85	0,91
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар

8104-0705-03-объект - Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана

8104-0705-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 келу	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 132,183	420,231
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 524,073	254,199
1.1	с.і. материалдар	2 703,871	124,423
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 149,329	52,888
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 335,903	153,507
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 153,005	145,091

мың теңге

8104-0705-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	41,83	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,04	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	37,18	99,76
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
0,4 кВ ЭБЖ желілері	0,14	-
Сыртқы жарықтандыру	0,34	0,24
Алаңнан тыс телефондандыру желілері	0,12	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,42	-
Сыртқы кәріз желілері	0,20	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,19	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,12	-
Асфальтбетон жабыны типі-1, Типі - 2, типі-3	1,96	-
Көгалдандыру	0,13	-
Қоршаулар	1,20	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,10	-
Нөсер ағыны	0,03	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар

8104-0707-02-объект - Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана

8104-0707-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 келу	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 002,763	467,025
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 639,534	376,109
1.1	с.і. материалдар	3 037,132	202,551
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	634,037	42,285
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 085,332	72,383
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	914,148	60,966

8104-0707-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,36	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		

8104-0707-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Инженерлік қамтамасыз ету	14,86	
Жабдық		
Медициналық жабдық, жиһаз және мүкәммал	14,14	83,64
Технологиялық жабдықтар және жиһаз	2,85	16,18
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,28	0,17
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,04	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,34	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,65	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,12	-
Жабын	0,86	-
Қоршаулар	0,92	-
Көгалдандыру	0,26	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,03	-
Су бұру	0,28	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-кіші бөлім Амбулаториялар

5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория

8104-0805-01-объект - Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

8104-0805-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 келу	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 071,427	511,218
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 348,445	390,883
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 318,374	219,435
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	441,703	73,519
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	607,259	101,074
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	414,963	69,068

8104-0805-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,94	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,42	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	14,63	81,16

8104-0805-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	6,22	18,81
Жылумен жабдықтау	1,59	-
Абаттандыру		
Аумақты абаттандыру	5,20	0,03
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы
8104-1001-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1001-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	45,450	360,362
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	34,617	274,471
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	19,137	151,734
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6,408	50,807
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,127	72,366
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	5,022	39,821

8104-1001-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,76	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	22,05	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	11,69	89,94
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,86	9,04
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,12	-
Сыртқы су құбыры және кәріз	1,38	1,02
Жылумен жабдықтау	1,02	-
Сыртқы газбен жабдықтау	0,11	-
Абаттандыру		
Жедел медициналық автокөліктерге арналған жабық тұрақ, көмек	0,33	-
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,04	-
Жабындар	1,12	-
Көгалдандыру	0,01	-

8104-1001-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,11	-
Қоршаулар	2,42	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8104-1001-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1001-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	13,187	237,991
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11,750	212,058
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6,142	110,834
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2,293	41,396
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,858	15,483
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,394	7,113

8104-1001-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,87	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,48	
Жабдық		
Бас ғимарат. Технологиялық шешімдер	3,38	80,20
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	0,85	11,06
Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері	1,23	1,41
Алаң ішіндегі байланыс желілері	3,64	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	3,49	7,26
Сыртқы жылу желілері	1,22	0,06
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,68	-
Абаттандыру, КСН	5,63	-
Қоршаулар	1,33	-
Көгалдандыру	5,21	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8104-1001-03-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1001-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19,459	346,329
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16,735	297,843
1.1	с.і. материалдар	9,225	164,183
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3,108	55,317
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,900	33,809
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,284	22,853

8104-1001-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	60,61	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,65	
Жабдық		
Бас ғимарат. Технологиялық шешімдер	2,91	37,66
ТҚКС. Технологиялық шешімдер	4,51	58,37
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	0,65	2,03
Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері	0,77	0,26
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,54	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,38	1,66
Сыртқы жылу желілері	1,65	0,01
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,19	-
Абаттандыру, КСН	4,18	-
Қоршаулар	1,35	-
Көгалдандыру	2,62	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1002-01-объект - Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

8104-1002-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18,382	257,803
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	15,651	219,500
1.1	с.і. материалдар	8,345	117,033
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3,135	43,976
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,960	27,487
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,929	27,055

8104-1002-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,38	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,06	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	11,56	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер

1-топ Мүгедектерге арналған үйлер

8104-1201-01-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі

8104-1201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	26 456,192	254,402
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 207,669	223,165
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>11 595,310</i>	<i>111,501</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>4 989,505</i>	<i>47,979</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 104,930	20,241
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>1 303,793</i>	<i>12,537</i>

8104-1201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	65,15	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,58	
Жабдық		
Мүгедектер үйі. Технологиялық жабдықтар	7,60	100
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау желілері	1,17	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,26	-
Жылумен жабдықтау	1,66	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,17	-
Жабын	3,27	-
Қоршаулар	5,00	-
Көгалдандыру	0,51	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,45	-
Ирригация	0,18	-

8104-1201-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті
8104-1202-01-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті

8104-1202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 880,796	279,352
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 789,355	220,222
1.1	с.і. материалдар	4 610,452	130,347
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 302,252	36,817
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 707,608	48,278
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	548,451	15,506

8104-1202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	52,60	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,67	
Жабдық		
Жатын корпус. Технологиялық жабдық	4,47	27,83
Дезинфекциялық және кір жуатын орын. Технологиялық жабдық	1,80	11,52
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың алаңішілік желілері	14,37	58,88
Сыртқы байланыс желілері	0,69	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,07	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,32	1,68
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	1,18	0,07
Абаттандыру		
Жатын корпус. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қолжетімді ортаны қамтамасыз ету	0,08	-
Аумақты абаттандыру және көгалдандыру	5,76	0,02
БАРЛЫҒЫ	100	100

Спорттық объектілер 5-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері;
- 2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері;
- 4-кіші бөлім Спорт сарайлары;
- 6-кіші бөлім Стадиондар;
- 7-кіші бөлім Жүзу бассейндері.

2 Орнатылған есептегіш үшін құрылыс құнының үлкейтілген көрсеткіштері келтірілген (1 орын, 1 адам аусымын, ғимараттың ауданынан 1 м2).

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

5-бөлім Спорттық объектілер
1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері
1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері
8105-0101-01-объект - 433 орындық мұзды хоккей арена

8105-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 491,149	594,700
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 341,272	442,438
1.1	с.і. материалдар	2 282,641	302,258
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	395,072	52,314
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	985,231	130,460
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8105-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	51,15	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	25,53	
Жабдық		
Жиһаз және жабдықтар	8,91	99,21
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	5,87	0,79
Сыртқы байланыс желілері	0,84	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,36	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,26	-
Абаттандыру		
Өтпе жолдар мен алаңдар	3,38	-
Қоршаулар	1,76	-
Көгалдандыру	0,94	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері
8105-0102-01-объект - 800 орындық мұзды хоккей арена

8105-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 059,388	635,811
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 991,814	501,649
1.1	с.і. материалдар	2 466,695	309,988
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	612,097	76,922
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	870,871	109,442
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	579,832	72,867

8105-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,39	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	33,12	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	0,92	63,21
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	1,73	36,64
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,02	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,71	0,15
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,31	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,71	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,23	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	2,84	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,08	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,94	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері

1-топ Көрсеткіштерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері

8105-0201-01-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 892,272	353,956
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 514,311	307,702
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 454,109</i>	<i>177,954</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>445,508</i>	<i>54,522</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	254,064	31,092
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	<i>-</i>

8105-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	70,43	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		

8105-0201-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Инженерлік қамтамасыз ету	9,87	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,09	52,28
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	5,18	47,72
Байланыс желілері	0,20	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз	1,34	-
Жылумен жабдықтау	3,45	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,03	-
Жабындар	3,77	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,19	-
Көгалдандыру	0,76	-
Арық	0,68	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8105-0201-03-объект - 200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/г №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 169,382	298,997
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 758,149	269,506
1.1	с.і. материалдар	2 396,383	171,851
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	535,283	38,387
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	226,044	16,210
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8105-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	78,31	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	7,17	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,38	99,59
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
КЛ-0,4 кВ желілері	0,64	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,90	0,41
Сыртқы су құбыры желілері	0,33	-
Сыртқы кәріз желілері	1,48	-
Жылумен жабдықтау	2,52	-

8105-0201-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,44	-
Жабын	1,97	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,13	-
Қоршаулар	1,22	-
Көгалдандыру	0,51	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8105-0201-05-объект - 300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 267,916	304,714
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 734,233	266,612
1.1	с.і. материалдар	2 224,773	158,841
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	596,724	42,604
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	349,673	24,965
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8105-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	68,36	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,68	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	3,67	71,36
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
10 кВ және 0,4 кВ желілер	1,78	25,44
Сыртқы байланыс желілері	0,21	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,67	-
Газбен жабдықтау	0,27	3,21
Жылумен жабдықтау	0,74	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	4,63	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8105-0201-06-объект - 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені*8105-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 351,337	308,661
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 143,209	281,340
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 457,091</i>	<i>191,274</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>265,237</i>	<i>34,818</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	102,518	13,458
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>71,269</i>	<i>9,356</i>

8105-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	71,32	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,96	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	3,49	85,92
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,74	-
Жабдықпен Электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	2,60	14,08
Сыртқы байланыс желілері	0,27	-
Сыртқы жылу желілері	1,85	-
Абаттандыру		
Абаттандыру	8,77	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8105-0201-07-объект - 420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені*8105-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 678,224	353,615
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 419,185	328,711
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>2 374,674</i>	<i>228,295</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>376,082</i>	<i>36,155</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90,554	8,706
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>51,823</i>	<i>4,982</i>

8105-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,94	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	5,65	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,59	76,50
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,73	17,68
Алаң ішіндегі су құбыры	0,54	0,12
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,58	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,79	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,51	5,70
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,03	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,84	-
Көгалдандыру	0,06	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
Қоршаулар	0,70	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері
8105-0202-01-объект - Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені

8105-0202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	34 061,561	573,013
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	30 816,974	518,430
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	19 626,366	330,172
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 391,029	73,869
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 726,033	29,037
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 241,829	20,891

8105-0202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	78,57	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	7,13	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,19	99,57

8105-0202-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
КЛ-0,4 кВ желілері	0,65	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,90	0,43
Сыртқы су құбыры желілері	0,33	-
Сыртқы кәріз желілері	1,48	-
Жылумен жабдықтау	2,53	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,45	-
Жабын	1,98	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,13	-
Қоршаулар	1,17	-
Көгалдандыру	0,51	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері

2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері

8105-0302-03-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені

8105-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 529,365	343,624
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 272,992	293,008
1.1	с.і. материалдар	4 867,552	196,099
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	933,414	37,605
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	897,985	36,177
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8105-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,13	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,98	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,35	46,89
Бассейннің технологиялық жабдықтары	6,41	52,34
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау	0,31	-
Сыртқы электрмен жарықтандыру	1,32	0,45

8105-0302-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сыртқы байланыс желілері	0,66	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	0,62	-
Жылумен жабдықтау	3,84	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,10	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	9,49	-
Көгалдандыру	0,83	-
Кіші сәулеттік құрылыстар	0,96	0,33
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Спорт сарайлары

1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары

8105-0401-01-объект - 1500 орындық спорт сарайы

8105-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 399,716	309,960
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 777,884	274,265
1.1	с.і. материалдар	2 945,613	169,087
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	755,301	43,356
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	386,394	22,180
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	235,740	13,532

8105-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,80	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,97	
Жабдық		
Бассейнді жабдықтау	0,06	0,65
Жеделсаты жабдығы	0,30	4,41
Технологиялық жабдықтар	5,10	94,93
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы	0,66	-
Электрмен жарықтандыру		
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,03	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,16	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,24	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,70	-
Абаттандыру		

8105-0401-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,34	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	1,25	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,08	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,31	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары
8105-0402-01-объект - 2000 орындық спорт сарайы

8105-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 221,551	427,471
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 445,993	363,978
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 727,087	223,257
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	722,335	59,136
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	556,475	45,557
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	194,681	15,938

8105-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,94	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	19,13	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	2,91	54,56
Бассейнді жабдықтау	3,47	37,11
Сауна ішіндегі купель	0,06	0,68
Лифтілер	0,47	7,61
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,61	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,03	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,19	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,12	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,66	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,66	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	2,20	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,07	0,04
Жер ауқымын көгалдандыру	1,07	-

8105-0402-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Әрлеу жұмыстары		
Ішкі әрлеу жұмыстары	5,16	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	5,25	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Стадиондар**1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар****8105-0601-03-объект - 500 орындық стадион**

8105-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	415,755	15,917
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	392,739	15,036
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	261,012	9,992
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	43,375	1,661
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,663	0,140
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	3,586	0,137

8105-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,59	-
Сыртқы жарықтандыру	4,81	2,09
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	2,22	-
Абаттандыру	69,74	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	22,20	97,91
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электр жабдықтар	0,28	-
Өрт дабылы	0,15	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-кіші бөлім Жүзу бассейндері**1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері****8105-0701-01-объект - 307 орындық жүзу бассейні**

8105-0701-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 838,745	335,093
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 723,099	254,885
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 442,324	168,417
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	860,716	32,631
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 784,354	67,648
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	820,899	31,122

8105-0701-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	48,10	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	26,59	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	10,45	99,28
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаң ішіндегі желілері	0,48	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,99	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,80	0,25
Алаң ішіндегі газбен жабдықтау желілері	0,19	0,46
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,17	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,45	-
Көгалдандыру	0,09	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
Қоршаулар	1,34	-
Су шығару	0,01	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Үй-жайларды ішкі әрлеу	7,30	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Көрсеткіштер орны жоқ жүзу бассейндері

8105-0702-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні

8105-0702-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14 508,783	263,214
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 928,185	234,538
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 459,635	117,188
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 460,203	44,632

8105-0702-01.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	943,542	17,118
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	235,794	4,278

8105-0702-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	73,44	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,31	
Жабдық		
Құрал-жабдықтар	1,94	46,70
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтау 0,4 кВ. сыртқы электрмен жарықтандыру	3,10	53,30
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,11	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,83	-
Жылумен жабдықтау	1,10	-
Абаттандыру		
Көгалдандыру	0,22	-
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,22	-
Жабын	1,69	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,05	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Паркингтер 6-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

– 3-кіші бөлім Ашық типтегі жер үстіндегі автотұрақтар.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 машина-орын) келтірілген.

3 8110-0301-01 шифрымен құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіші, сондай-ақ объект бойынша шығындардың құрылымы алаң ішіндегі қамтамасыз ету және көркейту сыртқы желілерін есепке алмай ұсынылды. Қажеттілігіне қарай бұл шығындарды қосымша ескеру қажет.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады

6-бөлім Паркингтер**3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары****1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары****8110-0301-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ***8110-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 131,966	81,977
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 908,596	76,130
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 748,365</i>	<i>45,762</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>469,658</i>	<i>12,293</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	80,045	2,095
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>2,996</i>	<i>0,078</i>

8110-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,53	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,90	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	1,87	7,95
Лифтілер	1,69	92,05
БАРЛЫҒЫ	100	100

Қосалқы мақсаттағы объектілер 7-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
- 2-кіші бөлім зауытта жасалған сырттан Орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар;
- 4-кіші бөлім Күресіндер;
- 5-кіші бөлім Дәретханалар;
- 6-кіші бөлім Гараждар;
- 7-кіші бөлім Бастырмалар;
- 8-кіші бөлім Кір жуу орындары;
- 9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері;
- 10 кіші бөлім Эстакадалар;
- 11-кіші бөлім Оператор бөлмесі.
- 12-ші бөлім Стационарлық қазандықтар
- 13-ші бөлім Блокты-модульді қазандықтар (БМК)

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері өлшеуіштерінің шифры: 8113-0801-0200, 8113-0901-0100, -0200,-0400, -0600, -0800, -1000, -1300, -1400, -1500 –объект и м2 ; 8113-0602-0100, -0200, -0300 -1 авто;

8113-0901-1300, -1400 шифрымен ҚҚІК технологиялық жабдықтарға және өрт дабылына арналған шығындарды қамтымайды.

3 Осы бөлімнің көрсеткіштері аумақты абаттандыруға арналған шығындарды қамтымайды.

ҚҚІК 8113-1301-0800, 8113-1303-0100, -0200, -0300, -0400, -0500, -0800, -1000, -1900 шифры бар құрылыс құнының көрсеткіштерінен басқа, алаңшілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға арналған шығындарды қамтымайды.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер**1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****8113-0101-01-объект - 2ТП-1000/10(6)/0,4***8113-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	83 981,531	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 505,092	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 073,218	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 849,354	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	57 219,636	-

8113-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	24,48	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	75,52	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар**8113-0102-01-объект - 2ТП-630/10(6)/0,4***8113-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	56 026,165	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	30 393,047	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 755,992	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 728,446	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	24 135,454	-

8113-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	45,98	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	54,02	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0103-01-объект - 2ТП-400/10(6)/0,4

8113-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	26 108,212	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 403,785	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 639,417	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 470,571	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14 142,488	-

8113-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	30,76	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	69,24	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0104-01-объект - 2ТП-4000/10(6)/0,4

8113-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	345 427,568	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	35 394,202	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	19 974,534	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 451,090	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	308 289,262	-

8113-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,53	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	92,47	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар
1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0201-01-объект - КТПН- 100/10(6)/0,4

8113-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 403,422	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	264,789	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	117,836	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	60,959	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 125,585	-

8113-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,89	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	94,11	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-02-объект - КТПН- 160/10(6)/0,4

8113-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 684,156	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	302,252	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	138,049	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	68,510	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 367,010	-

8113-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,43	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	94,57	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-03-объект - КТПН- 250/10(6)/0,4

8113-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 279,494	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	425,758	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	208,951	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	87,782	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 830,376	-

8113-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,86	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	93,14	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-04-объект - КТПН- 400/10(6)/0,4

8113-0201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 786,067	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	516,388	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	195,580	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	133,720	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 244,233	-

8113-0201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,91	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	94,09	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-05-объект - КТПН- 630/10(6)/0,4

8113-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 326,793	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	824,988	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	362,463	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	188,372	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 461,152	-

8113-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,56	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	92,44	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0201-06-объект - КТПН- 1000/10(6)/0,4

8113-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 210,087	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	837,353	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	375,438	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	188,688	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6 331,472	-

8113-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,63	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	94,37	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар
8113-0202-01-объект - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4

8113-0202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 793,112	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	861,408	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	390,917	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	199,171	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10 889,256	-

8113-0202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	3,21	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	96,79	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0202-02-объект - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4

8113-0202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 605,578	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 012,591	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	280,988	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	312,878	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11 543,090	-

8113-0202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	3,02	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	96,98	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

**3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық
8113-0203-01-объект - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ**

8113-0203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 357,202	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 186,349	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 188,154	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	806,255	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	26 013,841	-

8113-0203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,90	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық бөлік	92,10	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

**4-кіші бөлім Шұңқырлар
1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін
8113-0401-01-объект - Шұңқыр, көлемі 5 м3**

8113-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	812,909	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	774,733	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	347,599	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	170,554	-

8113-0401-01.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 5 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0401-02-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3

8113-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 580,158	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 365,063	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 641,456	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 138,287	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 20 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0401-03-объект - Шұңқыр, көлемі 15 м3

8113-0401-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 441,453	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 279,835	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 405,854	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	691,686	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0401-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 15 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін
8113-0402-01-объект - Шұңқыр, көлемі 25 м3

8113-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 123,950	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 977,242	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 451,563	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	637,573	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 25 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0402-02-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3

8113-0402-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 169,997	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 974,165	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 393,920	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	650,165	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0402-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 30 м ³	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м³-ден 100 м³-ге дейін
8113-0403-01-объект - Шұңқыр, көлемі 75 м³

8113-0403-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м ²
	Объектінің құндық көрсеткіші	27 796,932	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 491,521	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8 076,788	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 078,999	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0403-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 75 м ³	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0403-02-объект - Шұңқыр, көлемі 80 м³

8113-0403-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м ²
	Объектінің құндық көрсеткіші	23 480,346	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 377,652	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 763,109	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 279,210	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0403-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 80 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0403-03-объект - Шұңқыр, көлемі 100 м3

8113-0403-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 930,944	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 417,601	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 799,338	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 378,774	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0403-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Шұңқыр, көлемі 100 м3	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Дәретханалар

1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана

8113-0501-02-объект - Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана

8113-0501-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	365,241	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	348,088	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	149,758	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	84,452	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0501-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
1 саңылаулы дәретхана	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана
8113-0502-02-объект - Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар

8113-0502-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	520,832	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	496,372	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	289,490	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	82,072	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0502-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0502-03-объект - Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар

8113-0502-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 054,670	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 005,140	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	554,443	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	184,649	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0502-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0502-04-объект - Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар

8113-0502-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 417,343	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 303,819	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>915,194</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>559,518</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0502-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Демалуға арналған алаңдар және автобус аялдамалары (екі туалеттік дәретхана)	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

**5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана
8113-0505-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы**

8113-0505-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 024,394	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 882,361	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 326,846</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>665,451</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0505-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	96,09	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	3,91	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана
8113-0506-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы

8113-0506-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 762,018	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 538,382	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 105,546	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 045,063	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0506-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,22	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	2,78	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана
8113-0509-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы

8113-0509-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 014,766	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 591,411	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 789,846	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 604,281	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0509-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,45	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	1,55	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана
8113-0510-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы

8113-0510-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 367,106	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 021,129	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>3 135,106</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 621,147</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0510-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,03	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	1,97	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Гараждар
1-топ Гараждар
8113-0601-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы (суық)

8113-0601-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 415,604	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 973,424	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>4 678,359</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 781,094</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0601-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,33	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету және электр монтаждау жұмыстары	13,67	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0601-02-объект - 2 автоға арналған гараж боксы

8113-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	13 425,910	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 109,330	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 494,889	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 371,818	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	719,874	-

8113-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,67	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары-жер жұмыстары	2,91	-
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	42,59	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	43,42	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	5,41	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0601-03-объект - 12 автоға арналған гараж боксы

8113-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	77 297,999	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	73 667,899	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	39 264,371	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	14 033,975	-

8113-0601-03.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,62	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	6,48	-
Су құбыры және кәріз	0,42	-
Электр монтаждау жұмыстары	2,49	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Гараж бокстары

8113-0602-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы

8113-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 246,378	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 765,184	-
1.1	с.і. материалдар	4 730,527	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 124,472	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	89,19	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	5,50	-
Су құбыры және кәріз	1,95	-
Электр монтаждау жұмыстары	3,36	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0602-02-объект - Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы*8113-0602-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 904,188	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 486,027	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 290,163	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 754,776	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0602-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	93,63	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	4,56	-
Су құбыры және кәріз	0,46	-
Электр монтаждау жұмыстары	1,35	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0602-03-объект - Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы*8113-0602-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 267,131	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 019,774	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 764,350	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	907,654	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0602-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,87	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	7,62	-
Электр монтаждау жұмыстары	1,51	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-кіші бөлім Бастырмалар
1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар
8113-0701-01-объект - 1 автоға арналған бастырма

8113-0701-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 136,427	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 754,321	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 248,441	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	486,456	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0701-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
1 автоға арналған бастырма	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0701-02-объект - 3 автоға арналған бастырма

8113-0701-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14 465,451	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 786,119	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	10 201,044	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 386,137	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0701-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
3 автоға арналған бастырма	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар
8113-0702-01-объект - 6 автоға арналған бастырма

8113-0702-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 146,505	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 763,926	-
1.1	с.і. материалдар	5 836,046	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	725,564	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0702-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
6 автоға арналған бастырма	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар
8113-0703-01-объект - Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем

8113-0703-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 115,876	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 063,472	-
1.1	с.і. материалдар	732,992	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	132,047	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0703-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0703-02-объект - Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем

8113-0703-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 493,909	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 423,752	-
1.1	с.і. материалдар	1 126,872	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	94,313	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0703-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-кіші бөлім Кір жуу орындары

1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары

8113-0801-01-объект - Тәулігіне 148 кг кір жуу орны

8113-0801-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 639,303	386,710
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	32 042,827	347,687
1.1	с.і. материалдар	17 856,317	193,753
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	6 040,315	65,541
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 017,517	21,891

8113-0801-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	37,22	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	29,44	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	4,89	4,41
Жылыту	12,78	9,52
Желдету	6,97	42,70
Ағындық жүйелерді жылумен жабдықтау	1,07	1,29
Күштік жабдық және электр жарықтандыру	7,61	42,07
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары
8113-0803-02-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен
салынған кір жуу орны

8113-0803-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	450 184,388	548,176
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	343 151,283	417,846
1.1	с.і. материалдар	213 653,011	260,159
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	54 151,784	65,939
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90 123,794	109,741

8113-0803-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	22,05	96,28
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	64,31	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	1,01	-
Жылыту және желдету	6,24	1,51
Электрмен жарық беру	2,19	0,03
Күштік электр жабдығы	2,40	1,41
Өрт дабылы	0,87	0,15
Байланыс жүйесі	0,38	0,45
Бейнебақылау	0,55	0,16
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері
1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін
8113-0901-01-объект - БӨП, ауданы 11,14 м2

8113-0901-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 356,986	750,179
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 365,159	661,146
1.1	с.і. материалдар	3 385,924	303,943
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 861,565	167,106
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	628,897	56,454

8113-0901-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	4,91	59,45
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,36	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	1,29	-
Электрмен жарық беру	6,39	-
Әлсіз ток желілері	28,05	40,55
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-02-объект - БӨП, ауданы 14,50 м2

8113-0901-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 746,792	396,330
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 476,909	377,718
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 590,305	178,642
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 274,498	87,896
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0901-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	34,38	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	59,70	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	0,37	-
Электрмен жарық беру	5,03	-
Байланыс жүйесі	0,51	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-04-объект - БӨП, ауданы 16,64 м2

8113-0901-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19 550,637	1 174,916
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 991,681	780,749

8113-0901-04.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	6 976,959	419,288
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 676,906	160,871
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 918,771	355,695

8113-0901-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	6,22	18,91
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	20,67	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	26,72	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	2,90	0,70
Жылыту және желдету	0,44	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,67	1,08
Байланыс жүйесі	36,24	77,65
Өрт дабылы	2,14	1,66
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-06-объект - БӨП, ауданы 12,42 м2

8113-0901-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 009,685	403,357
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 753,420	382,724
1.1	с.і. материалдар	2 467,809	198,696
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 017,392	81,916
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	22,033	1,774

8113-0901-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	74,03	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	9,39	-
Өрт дабылы	15,97	100
Жылыту	0,61	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-08-объект - БӨП, ауданы 18,9 м2*8113-0901-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 217,783	487,714
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 600,083	455,031
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>4 417,216</i>	<i>233,715</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 843,510</i>	<i>97,541</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	193,917	10,260

8113-0901-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Технологиялық жабдықтар	2,36	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	74,79	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	10,49	-
Су құбыры және кәріз	2,02	-
Электрмен жарық беру	6,42	-
Өрт дабылы	3,92	-
Барлығы	100	100

8113-0901-10-объект - БӨП, ауданы 29,0 м2*8113-0901-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18 361,283	633,148
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16 275,764	561,234
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>8 281,243</i>	<i>285,560</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>3 600,528</i>	<i>124,156</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 283,505	44,258

8113-0901-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	3,82	51,31
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	69,49	-

8113-0901-10.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	6,28	-
Электр жабдығы	5,59	36,54
Өрт дабылы	14,82	12,16
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-13-объект - БӨП, ауданы 15,27 м2

8113-0901-13.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 421,791	355,062
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 167,170	338,387
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 082,796	201,886
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	842,984	55,206
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0901-13.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Сәулет және құрылыс шешімдері	94,13	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электротехникалық шешім	5,87	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-14-объект - БӨП, ауданы 13,75 м2

8113-0901-14.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 021,885	510,683
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 675,227	485,472
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 798,949	276,287
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 232,490	89,635
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17,725	1,289

8113-0901-14.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары (КЖ)	25,24	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (АР)	69,44	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту жүйесі	0,59	100
Электрмен жарық беру және электр жабдығы	4,73	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-0901-15-объект - Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП

8113-0901-15.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 902,256	1 168,973
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 918,819	1 023,493
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 704,589	400,087
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 100,717	310,757
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	642,502	95,045

8113-0901-15.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	45,62	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылу беру, ауаны желдету және баптау	2,70	18,89
Электрмен жарықтандыру және күш электр жабдығы	5,42	1,30
Өрт дабылы	6,20	9,82
Байланыс жүйесі	7,35	17,65
Технологиялық жабдықтар	1,50	15,04
Бейнебақылау	31,22	37,30
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-кіші бөлім Эстакадалар

1-топ Тиеу эстакадасы

8113-1001-01-объект - Тиеу эстакадасы

8113-1001-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 739,756	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 611,090	-
1.1	с.і. материалдар	1 627,439	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	335,866	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-1001-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Тиеу эстакадасы	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

11-кіші бөлім Оператор бөлмесі

1-топ Оператор бөлмесі

8113-1101-01-объект - Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2

8113-1101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 020,959	656,008
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 129,873	543,444
1.1	с.і. материалдар	4 913,352	292,461
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 814,430	108,002
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 441,198	85,785

8113-1101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жылыту және желдету	5,96	-
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	8,23	56,88
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	60,39	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	3,51	3,31
Электрмен жарық беру	18,73	39,81
Өрт дабылы	3,19	-

8113-1101-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
БАРЛЫҒЫ	100	100

12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар**1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар****8113-1201-01-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт**

8113-1201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	17 389,711	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 233,286	-
1.1	с.і. материалдар	5 906,864	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 110,353	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 504,334	-

8113-1201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық бөлігі	39,61	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	52,90	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	2,73	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	4,76	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1201-04-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт

8113-1201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19 783,720	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 923,937	-
1.1	с.і. материалдар	7 398,121	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 743,580	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 173,660	-

8113-1201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық жабдықтар	48,33	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	44,86	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	3,36	-
Жылыту және желдету	3,44	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1201-05-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт

8113-1201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 046,755	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 883,689	-
1.1	с.і. материалдар	11 684,414	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	5 198,072	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9 986,160	-

8113-1201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық бөлігі	56,13	99,27
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	38,39	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	1,43	-
Су құбыры және кәріз	2,20	0,59
Күштік жабдық және электрмен жарықтандыру	1,84	0,15
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар

8113-1202-01-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт

8113-1202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	22 451,702	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	19 198,182	-
1.1	с.і. материалдар	10 653,200	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 641,812	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 307,500	-

8113-1202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық бөлігі	25,11	77,28
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	45,37	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	2,88	-
Су құбыры және кәріз	5,73	22,72
Отын жабдықтау	13,04	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	1,64	-
Өрт сигнализациясы және хабарландыру	6,23	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1202-02-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт

8113-1202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	28 784,322	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 391,059	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 078,442	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 173,788	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 191,356	-

8113-1202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық жабдықтар	31,11	79,49
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	43,33	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	4,36	2,53
Жылыту және желдету	3,55	-
Отын жабдықтау	13,34	-
Электрмен жарық беру	4,30	17,97
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар
8113-1203-01-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт

8113-1203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14 379,070	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 941,278	-
1.1	с.і. материалдар	3 703,421	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 825,457	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6 046,473	-

8113-1203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық бөлігі	59,84	95,01
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	34,50	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау	3,21	3,90
Газбен жабдықтау	2,44	1,10
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1203-02-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт

8113-1203-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	36 631,596	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 364,206	-
1.1	с.і. материалдар	15 565,126	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 364,800	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8 968,252	-

8113-1203-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылыту және жылу механикалық шешімдер	38,72	97,12
Технологиялық жабдықтар	0,52	1,82
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,24	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	0,81	-
Сумен жабдықтау	0,22	-
Кәріз	0,23	-
Газбен жабдықтау	0,94	-
Электрмен жабдықтау	2,93	1,06
Өрт дабылы	0,38	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1203-08-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт

8113-1203-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	80 561,419	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	59 806,746	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	29 868,942	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	12 407,409	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17 807,603	-

8113-1203-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық жабдықтар	42,90	79,76
	0,55	1,14
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	8,91	9,02
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	30,50	-
	4,53	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Су құбыры және кәріз	2,27	1,47
Жылыту және желдету	0,94	-
Электрмен жарық беру	1,50	-
Электр жабдығы	1,61	-
Өрт дабылы	0,34	-
	5,95	8,62
БАРЛЫҒЫ	100	100

13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)
1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды
8113-1301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт

8113-1301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 177,139	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 037,140	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 380,419	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	233,389	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	33 039,615	-

8113-1301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Қазандықтың жылу механикалық шешімі	94,19	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,81	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт

8113-1301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	72 752,496	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 404,700	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 382,207	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 364,484	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	60 785,813	-

8113-1301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Қазандық пен жабдықтың іргетасы	4,68	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Блок-модульді қазандық	95,32	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт*8113-1301-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	85 122,468	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	39 322,259	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	20 069,790	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8 028,160	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	43 862,544	-

8113-1301-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Қазан жабдықтары	54,96	95,58
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	8,82	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	9,60	-
Шартты таза ағындардың сыйымдылығы	4,47	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
	12,21	-
Өрт дабылы. Бейнебақылау	9,94	4,42
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды**8113-1302-02-объект - БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт***8113-1302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 504,542	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 874,637	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 107,257	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 828,320	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 946,211	-

8113-1302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Қазандық ТМ	60,82	100

8113-1302-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Қазандық, ЖС жалпы құрылыс жұмыстары	7,23	-
Түтін мұржасының металл құрылымдары Н=15 м	11,02	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
ТМ сыртқы отынмен жабдықтау	12,62	-
Дизель отынына арналған жерасты резервуарлары ТМ	2,31	-
Дизель отынына арналған жерасты резервуарлары АС	6,00	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды
8113-1303-01-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт

8113-1303-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	48 535,970	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 970,158	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 126,986	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 812,106	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	26 532,475	-

8113-1303-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	52,48	93,95
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары (іргетастар мен қоршаулар)	4,98	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,66	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	18,43	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау желілері	2,14	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,84	6,05
Жылумен жабдықтау құбырлары	7,41	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	6,06	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт

8113-1303-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	49 984,491	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 982,899	-
1.1	с.і. материалдар	12 140,653	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 317,892	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	27 967,627	-

8113-1303-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	54,06	94,46
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,56	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,84	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	12,44	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау желілері	2,54	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,86	5,54
Жылумен жабдықтау құбырлары	3,64	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	11,05	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт

8113-1303-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	52 895,479	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 921,043	-
1.1	с.і. материалдар	12 688,365	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 039,144	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 844,966	-

8113-1303-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	52,76	94,63
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,54	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	15,87	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		

8113-1303-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Электрмен жабдықтау желілері	1,97	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,37	5,37
Жылумен жабдықтау құбырлары	7,89	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	6,01	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт

8113-1303-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	53 267,157	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	21 549,311	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 411,719	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 912,942	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	30 655,970	-

8113-1303-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу техникалық жабдықтар	55,68	94,76
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	4,98	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	16,78	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау желілері	2,55	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,14	5,24
Жылумен жабдықтау құбырлары	6,75	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	5,52	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт

8113-1303-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	62 549,771	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 351,795	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	13 688,955	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 273,341	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	38 047,280	-

8113-1303-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу техникалық жабдықтар	59,69	95,57
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Блоқты-модульді қазандық-жылу пункті	2,80	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Сыртқы электрмен жабдықтау	11,75	-
Сыртқы сумен жабдықтау	4,91	-
Газбен жабдықтау желілері	5,48	4,43
Жылумен жабдықтау	15,38	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-06-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт

8113-1303-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	45 593,533	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 169,014	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 516,512	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 830,412	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	33 874,148	-

8113-1303-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық шешімдер	84,76	99,06
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	14,03	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
БӨА және автоматика	1,21	0,94
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-10-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт

8113-1303-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	53 603,248	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	15 429,300	-

8113-1303-10.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	5 822,942	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 022,749	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	37 413,646	-

8113-1303-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтарды сатып алу және монтаждау	65,98	87,29
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,04	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау	9,56	8,16
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	9,04	-
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	8,38	4,56
БАРЛЫҒЫ	100	100

8113-1303-19-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт

8113-1303-19.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	462 090,873	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	67 197,385	-
1.1	с.і. материалдар	27 625,366	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	15 358,223	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	391 582,233	-

8113-1303-19.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Жылу механикалық шешімдер	83,78	93,70
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Темірбетон конструкциялары	3,50	-
Темірбетон конструкциялары	1,75	-
Технологиялық шешімдер	2,05	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,53	0,49
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологияларды автоматтандыру	0,35	-
Газбен жабдықтау	0,82	0,18

8113-1303-19.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Электр желілері	6,21	5,63
БАРЛЫҒЫ	100	100

Мәдениет объектілері 8-бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары;
- 2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар;
- 3-кіші бөлім Мәдениет үйлері.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 орын) келтірілген.

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

8-бөлім Мәдениет объектілері**1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары****1-топ Амфитеатрлар****8114-0101-01-объект - Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр***8114-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 340,114	766,314
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 543,336	583,511
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 567,374	359,599
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	398,793	91,494
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	671,451	154,050
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	348,993	80,069

8114-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,25	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,74	
Жабдық		
Бассейнді жабдықтау	15,78	94,53
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,18	-
Аумақты сыртқы электрмен жарықтандыру	1,13	0,04
Қасбеттің сыртқы электр жарығы	1,11	1,28
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,06	0,02
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,07	4,08
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,22	0,05
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,13	-
Жабындар	4,11	-
Көгалдандыру	2,11	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,12	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8114-0101-02-объект - 400 орындық ашық амфитеатр*8114-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	403,042	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	383,740	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	225,146	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	65,386	-

8114-0101-02.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,393	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8114-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,68	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,14	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	10,10	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,02	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	0,49	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	16,81	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	59,02	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Жаңбыр канализациясы	0,63	56,17
Күштік жабдық және электр жарықтандыру	2,43	43,83
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,53	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,14	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Драма театрлары

8114-0102-01-объект - 510 орындық драма театры

8114-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 орын	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 754,420	520,468	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 803,261	377,645	
1.1	с.і. материалдар	4 502,339	217,894	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 426,548	69,039	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 566,641	124,215	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 055,691	99,487	

8114-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,04	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,82	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	24,18	99,13
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,32	0,05
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,05	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,28	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,10	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,44	0,82
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,29	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	0,34	-
Көгалдандыру	0,12	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,01	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Көрермен залдары**8114-0103-01-объект - 500 орындық көрермендер залы***8114-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 019,153	436,754
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 484,951	326,283
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 987,626	217,420
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	990,239	43,166
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 165,369	94,393
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 972,546	85,987

8114-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,33	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	12,47	
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	22,18	96,09
Көтергіш-көлік жабдығы	1,02	3,80
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,31	0,02
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,04	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	3,42	0,09

8114-0103-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,12	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,45	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,11	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,34	-
Көгалдандыру	0,17	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,03	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Клубтар
8114-0104-01-объект - 150 орындық клуб

8114-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 670,165	294,876
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 429,453	252,377
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	734,664	129,708
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	282,180	49,820
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	170,273	30,063
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	143,032	25,253

8114-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Конструкциялар және құрылыс жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,81	
Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету		
Инженерлік қамтамасыз ету	16,55	
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	9,46	96,67
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	1,93	1,78
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	2,14	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,00	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,69	0,64
Септик	0,33	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,16	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	6,36	-
Көгалдандыру	1,60	-
Шағын сәулет нысандары, арық, темірбетон науа	0,98	0,92
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар**1-топ Кітапханалар****8114-0201-02-объект - Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана***8114-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1000 дана сақтау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 054,790	278,163
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 115,075	234,992
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 729,176	125,381
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 015,824	46,668
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	613,632	28,191
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	393,765	18,090

8114-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	4,06	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,59	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	22,51	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,61	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	2,66	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	3,98	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары	11,15	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	5,23	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,83	0,55
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	4,85	6,59
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,38	2,79
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,32	0,27
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,46	-
Автоматты газбен өрт сөндірудің ішкі инженерлік жүйелері	8,76	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,90	77,69
Көтергіш жабдықтар	0,45	3,45
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,73	8,66
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,33	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,16	-
Алаң ішіндегі сыртқы трасса отын қоймасы науасы	0,67	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,31	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,77	-

8114-0201-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Көгалдандыру	0,99	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,46	-
Қоршаулар	3,81	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Мәдениет үйлері

1-топ Мәдениет үйлері

8114-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі

8114-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданы м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	265,184	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	234,959	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	127,200	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	44,080	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	15,246	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	9,038	-

8114-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	2,27	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,39	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	10,51	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,77	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	18,82	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,79	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	10,85	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,03	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,12	2,65
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	3,72	14,97
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,95	-
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,04	-

8114-0301-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,25	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	5,40	82,37
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	2,30	-
Алаң ішіндегі су құбыры	4,24	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	1,63	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	4,03	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,74	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	7,73	-
Көгалдандыру	2,09	-
Аумақты қоршау	4,54	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,78	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8114-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі

8114-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданы м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	375,631	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	323,457	-
1.1	с.і. материалдар	186,316	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	56,178	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	31,554	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	13,977	-

8114-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,52	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,62	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	10,12	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,78	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	36,48	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	4,68	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	7,28	-

8114-0301-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	3,95	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,67	0,21
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	4,42	13,62
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,76	4,78
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,17	0,57
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,50	-
Жабдық		
Жеделсаты жабдығы	3,50	28,39
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	5,13	51,74
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	2,82	0,70
Алаң ішіндегі су құбыры	0,99	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,63	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	2,30	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,22	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,34	-
Көгалдандыру	0,53	-
Аумақты қоршау	0,43	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,17	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8114-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі

8114-0301-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		ғимараттың жалпы ауданы м2	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	476,519	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	410,020	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	211,109	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	86,974	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	40,361	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	35,313	-	

8114-0301-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,43	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,49	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	12,28	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,66	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	15,96	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	1,96	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	8,82	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	17,97	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,13	0,87
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,76	5,55
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,67	2,47
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,08	-
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,45	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,03	86,47
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,19	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,06	-
Алаң ішіндегі су құбыры	1,50	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,83	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,33	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	1,49	4,64
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,57	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,69	-
Көгалдандыру	0,50	-
Аумақты қоршау	5,13	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8114-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі

8114-0301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданы м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	356,111	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	307,001	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>175,361</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>54,847</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	29,539	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>21,871</i>	-

8114-0301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	2,12	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,39	-
Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	11,94	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,40	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	17,54	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	3,14	-
Әрлеу жұмыстары		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	9,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,66	-
Ішкі инженерлік қамтамасыз ету		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,57	1,91
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	7,05	20,63
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,68	1,25
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,35	0,33
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,49	-
Жабдық		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	9,63	74,04
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,04	-
Алаң ішіндегі су құбыры	2,78	1,84
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	1,01	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,54	-
Абаттандыру		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,09	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,81	-
Көгалдандыру	1,46	-
Аумақты қоршау	8,23	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,48	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Сумен жабдықтау және кәріз объектілері 9-бөліміне техникалық бөлім

Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары
- 1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін;
- 2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін;
- 4-топ 1 көтермелі сорғы станциялары;
- 5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары;
- 6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы;
- 8-топ Таза су резервуарлары;
- 9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер;
- 10-топ Су кернеуіш мұнаралар;
- 11-топ тазалау және сүзу станциялары;
- 2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары
- 5-топ Кәріздік сорғы станциялары;
- 6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары.

Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері және объект бойынша шығындардың құрылымы белгіленген өлшем бірлігіне (өлшеуіш) келтірілген. ҚҚІК мың теңгеде келтірілген.

Осы Жинақта ұсынылған объектілер, әдетте, құрылыс салуға бөлінген жер учаскесі шегінде орналасқан негізгі объектілерге қосымша өзге де қосалқы объектілер ретінде ескеріледі.

Сумен жабдықтау және кәріз объектілері үшін ҚҚІК алаң ішіндегі инженерлік инфрақұрылымды және Абаттандыруды ескермейді.

8115-0110-01÷8115-0110-15 нормалары үшін өкіл объект 901-5-32с «Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) бірдейлендірілген су кернеуіш болат мұнаралар» үлгілік жобасы болып табылады. Бұл нормалардың ҚҚІК 7-8 баллды және 9 баллды құрайтын өңірдің сейсмикалық белсенділігін ескере отырып, жоспарланатын құрылыс объектісі үшін есептелді.

Сәйкесінше, Өндірістік емес мақсаттағы объектілердің ғимараттары мен құрылыстары құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін қолдану жөніндегі жалпы ережелерде келтірілген сейсмикалыққа арналған түзету коэффициенттерін қосымша қолданбаған жөн.

Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

9-бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау және кәріз объектілері
1-кіші бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау ғимараттары мен құрылыстары

1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін

8115-0101-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ

8115-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 194,849	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 103,765	-	
1.1	с.і. материалдар	1 788,274	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 607,766	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	713,040	-	

8115-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жұмыс ұңғымасы	54,75	-
Сорғыны орнатуға арналған құдық	14,08	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	31,17	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0101-02-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ

8115-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 173,397	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 528,024	-	
1.1	с.і. материалдар	2 288,032	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 554,636	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 241,051	-	

8115-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жұмыс ұңғымасы	42,03	-
Сорғыны орнатуға арналған құдық	10,81	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	47,16	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0101-03-объект - Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ

8115-0101-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 506,691	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 047,429	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 590,510	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 693,933	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 898,898	-

8115-0101-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жұмыс ұңғымасы	58,72	-
Сорғыны орнатуға арналған құдық	7,44	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	33,84	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін

8115-0102-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ

8115-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 972,863	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 352,468	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 255,231	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 576,894	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жұмыс ұңғымасы	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы
8115-0104-01-объект - Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін

8115-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	16 489,628	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 541,160	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 594,587	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 112,994	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	760,497	-

8115-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Тік дренаж ұңғымасын бұрғылау	65,47	-
Жалпы құрылыс жұмыстары	16,26	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	15,98	100
Жылыту және желдету	0,75	-
Электр жабдықтары мен электр жарықтандыру желілері	1,55	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0104-02-объект - Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз)

8115-0104-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 519,999	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 475,804	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 851,698	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	719,594	-

8115-0104-02.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 818,692	-

8115-0104-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	11,29	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	0,82	-
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	87,90	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0104-07-объект - 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін

8115-0104-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 140,030	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 415,667	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 647,187	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 616,350	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 036,827	-

8115-0104-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	4,40	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	19,02	-
Әрлеу жұмыстары	18,12	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	30,42	58,47
Электрмен жарық беру	1,42	-
Күштік электр жабдығы	10,41	41,53
Автоматтандыру	14,82	-
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	1,39	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары**8115-0105-01-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін***8115-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 913,115	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 562,465	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	10 553,425	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 373,374	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 507,361	-

8115-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,16	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	35,78	100
Электр жабдықтары мен электр жарықтандыру желілері	2,06	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-02-объект - Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін*8115-0105-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	28 719,887	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16 353,194	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8 771,466	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 302,474	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11 305,734	-

8115-0105-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	36,62	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	58,42	97,92
Желдету	0,57	0,20
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,39	1,88

8115-0105-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-03-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін

8115-0105-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	46 502,499	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 192,913	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 068,835	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 828,109	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 561,982	-

8115-0105-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	35,09	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	37,25	58,11
ЖЖ және СК бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,81	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	26,62	41,43
Жиһаз және мүкәммал	0,22	0,46
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-06-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін

8115-0105-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	50 661,855	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 105,076	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	13 675,203	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 875,432	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	22 424,069	-

8115-0105-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	9,79	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	6,41	-
Әрлеу жұмыстары	7,15	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	42,27	84,34
Сумен жабдықтаудың және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	9,91	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	1,31	-
Электр күш жабдықтары мен жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	16,77	13,51
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	6,38	2,14
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-07-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін

8115-0105-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	65 271,254	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	45 081,385	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	24 770,763	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8 687,205	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 506,848	-

8115-0105-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	13,92	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	20,08	-
Әрлеу жұмыстары	15,93	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	26,02	91,11
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	8,16	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	1,04	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,66	1,10
Күштік электр жабдығы	4,54	-
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	7,65	7,80
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0105-12-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін*8115-0105-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	155 201,783	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	71 017,032	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	37 596,033	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	14 296,831	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	79 054,748	-

8115-0105-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	13,61	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	14,89	-
Өрлеу жұмыстары	6,75	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	58,35	99,31
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,30	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,56	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	5,11	0,69
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	0,43	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы**8115-0106-01-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін***8115-0106-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	27 573,520	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	21 363,394	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 538,725	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 154,959	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 666,915	-

8115-0106-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	60,78	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	25,84	89,65
ЖЖ бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,62	-
СК бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,68	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	11,71	8,40
Жиһаз және мүкәммал	0,37	1,95
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0106-03-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін

8115-0106-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	79 665,041	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	28 529,634	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	17 471,729	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 733,770	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	49 074,533	-

8115-0106-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	4,56	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	10,42	-
Әрлеу жұмыстары	6,72	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	73,02	98,90
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,01	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,21	-
Бейнебақылау	0,54	-
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,41	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,11	1,10
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0106-04-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін

8115-0106-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	187 478,366	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	45 721,558	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	26 125,748	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8 136,571	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	138 454,055	-

8115-0106-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың (имараттың) Жерасты құрылыс бөлігі	2,40	-
Ғимараттың (имараттың) жерүсті құрылыс бөлігі	14,74	-
Әрлеу жұмыстары	2,91	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,39	0,04
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,73	0,35
Технологиялық жабдықтар	75,59	99,41
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	1,23	0,20
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-топ Таза су резервуарлары

8115-0108-01-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары

8115-0108-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 552,204	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 961,860	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 642,938	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 832,966	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 022,613	-

8115-0108-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	76,99	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	23,01	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-02-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3

8115-0108-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 821,180	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 228,846	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 671,695	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 453,610	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	197,289	-

8115-0108-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	93,43	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	6,57	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-03-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3

8115-0108-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18 898,051	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	17 795,843	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8 816,447	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 787,633	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,35	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	1,65	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-04-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3

8115-0108-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	24 592,490	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 158,159	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 259,729	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 490,068	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,92	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	2,08	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-05-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3

8115-0108-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	26 011,430	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 494,342	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 523,033	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 971,086	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,03	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	1,97	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-06-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3

8115-0108-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	62 468,243	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	59 056,444	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	30 458,691	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10 980,371	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Имараттың Жерасты құрылыс бөлігі	97,91	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	2,09	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0108-07-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3

8115-0108-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	139 703,753	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	131 555,683	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	74 461,390	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	23 369,935	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8115-0108-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Имараттың Жерасты құрылыс бөлігі	92,48	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар	0,95	-
Желдету	6,58	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер
8115-0109-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер,
сыйымдылығы 500 м3

8115-0109-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 312,140	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 611,825	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 521,394	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 321,028	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 290,803	-

8115-0109-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	51,76	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	2,76	4,54
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	21,98	34,21
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	23,49	61,25
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0109-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер,
сыйымдылығы 900 м3

8115-0109-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 976,412	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 485,047	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 274,423	-

8115-0109-02.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 343,460	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 027,769	-

8115-0109-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	41,01	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	15,90	43,13
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	27,88	38,08
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	15,21	18,79
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0109-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3

8115-0109-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 014,664	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 521,068	-	
1.1	с.і. материалдар	4 229,614	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 389,373	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 027,769	-	

8115-0109-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	39,80	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	15,85	43,13
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	29,20	38,08
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	15,16	18,79
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-топ Су кернеуіш мұнаралар

8115-0110-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін

*8115-0110-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 689,689	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 155,441	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 241,579	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	692,856	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	31,366	-

8115-0110-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	88,06	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық су құбыры және арматура	10,72	-
Автоматтандыру	1,21	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0110-08-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін

*8115-0110-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	15 049,626	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 699,810	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 531,399	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 576,153	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	273,785	-

8115-0110-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,36	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		

8115-0110-08.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Технологиялық су құбыры және арматура	7,36	62,88
Автоматтандыру	2,27	37,12
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0110-15-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін

8115-0110-15.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	22 127,464	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 265,583	-
1.1	с.і. материалдар	14 427,365	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 194,516	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	270,151	-

8115-0110-15.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	91,20	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық су құбыры және арматура, автоматтандыру	8,80	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

11-топ Тазалау және сүзу станциялары

8115-0111-01-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул

8115-0111-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18 310,475	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 951,925	-
1.1	с.і. материалдар	1 021,952	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	391,181	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 205,239	-

8115-0111-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Блокқа арналған іргетастар контейнер типті модуль	10,12	-
Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнер түріндегі модулі блогы	89,88	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0111-02-объект - Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул

8115-0111-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	38 830,459	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 823,041	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 527,920	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	540,979	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	35 785,686	-

8115-0111-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Блокқа арналған іргетастар контейнер типті модуль	6,86	-
Контейнер типті су тазарту қондырғысының Блок модулі	93,14	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0111-03-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул

8115-0111-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 429,227	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 359,120	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 885,576	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 625,248	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 570,639	-

8115-0111-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жер жұмыстары	0,31	-
Іргетастар	8,27	-
Қабырғалар	9,34	-
Жабындар мен шатырлар	4,59	-
Есіктер	0,70	-
Еден	1,75	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	2,16	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	2,28	-
Өртүрлі жұмыстар	0,76	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	0,75	1,29
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	48,04	36,05
Электрмен жарық беру және электр жабдығы	14,56	36,81
Автоматтандыру	6,51	25,84
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0111-08-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул

8115-0111-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	61 950,100	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 915,179	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>14 697,803</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>4 523,587</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	34 357,034	-

8115-0111-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	2,50	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	9,04	-
Әрлеу жұмыстары	5,51	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	80,67	99,28
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,30	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	1,98	0,72
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары**5-топ Кәріздік сорғы станциялары****8115-0205-01-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін***8115-0205-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	51 172,826	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 508,718	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>16 852,161</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 145,810</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 755,337	-

8115-0205-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	55,37	58,40
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Өрт және күзет сигнализациясы	0,62	0,13
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	43,73	41,48
Электротехникалық бөлік	0,29	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0205-05-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін*8115-0205-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	69 098,976	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	21 821,178	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>18 160,809</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 103,710</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	45 246,876	-

8115-0205-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	64,97	70,05
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Өрт-күзет дабылы	0,45	0,08

8115-0205-05.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	34,37	29,87
Электротехникалық бөлік	0,21	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0205-08-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін

8115-0205-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	88 303,583	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 652,958	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	19 234,326	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 831,692	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	61 356,146	-

мың теңге

8115-0205-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	66,69	69,54
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Өрт-күзет дабылы	0,35	0,06
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	32,80	30,40
Электротехникалық бөлік	0,16	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0205-12-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін

8115-0205-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	394 016,569	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	109 502,185	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	36 095,726	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	31 933,559	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	275 989,157	-

мың теңге

8115-0205-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	22,08	0,07
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	0,67	0,28
Су құбыры және кәріз	0,09	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	1,16	0,96
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	71,15	93,72
Кіріктірілген автоматика	4,85	4,97
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0205-14-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін

8115-0205-14.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	543 490,989	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	294 302,940	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	165 135,095	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	50 909,306	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	226 275,270	-

8115-0205-14.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары	45,87	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	1,89	0,35
Су құбыры және кәріз	0,14	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	21,82	40,95
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	27,26	54,26
Күзет, өрт сигнализациясы	0,28	-
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	2,74	4,45
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары
8115-0206-06-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін

8115-0206-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	62 788,500	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 549,603	-

8115-0206-06.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	9 926,986	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	6 542,599	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	36 509,196	-

8115-0206-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	33,32	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	66,68	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0206-09-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін

8115-0206-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	117 929,259	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 102,932	-
1.1	с.і. материалдар	9 108,955	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 913,409	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	94 105,517	-

8115-0206-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	14,02	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	85,38	100
Сорғыны электрмен жабдықтау	0,60	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8115-0206-12-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін

8115-0206-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2

	Объектінің құндық көрсеткіші	301 129,593	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	114 297,819	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>71 850,338</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>14 894,411</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	177 933,186	-

8115-0206-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	31,10	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	68,90	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

Автомобиль жолдары 10 бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1 кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары;
- 2 кіші бөлім Қиылыстар және жанасулар;
- 3 кіші бөлім Жасанды құрылыстар;
- 4 кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары;
- 5 кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке келтірілген (автожолдың 1 км, қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының 100 м², су өткізу құбырларының 100 м, демалыс алаңдарының 100 м², жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км).

3 2 кіші бөлімінің 1-топтың көрсеткіштері жол жабынының 100 м² есептелген, оған: қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының ауданы (дөңгелектеу шегінде және дөңгелектеу шегінен тыс), тежеу (екпіндеу) жолақтарындағы жол жабынының ауданы, басты және екінші дәрежелі жолдардағы өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы, сондай-ақ олар болған жағдайда тұрақ жолақтарындағы жол жабынының ауданы кіреді.

4 3 кіші бөлімінің 1 топтың көрсеткіштері құлама қабырғаларды ескере отырып, бастарымен су өткізу құбырлардың 100 м есептелген.

5 Демалыс алаңдарын жайластыруға арналған көрсеткіштер (8118-0401 тобы) алаңдардың 100 м² ауданына есептелген, оған өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы және демалыс алаңдарындағы жол жабынының ауданы, тротуарлардың ауданы, жабдыққа арналған алаңдардың ауданы (ІСН, эстакадалар, дәретханалар және т.б.) кіреді. Көгалдар, технологиялық құламалар, жол жиектері алаң ауданына енгізілмейді.

6 Уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салуға арналған шығындар жолдарды салу үшін уақытша жылжымалы асфальтбетон зауыттарын пайдалану шартынан, ҚР ҚШН 8.04-05-2015 27А тармағына сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстарының сметалық құнынан 6% мөлшерінде қабылданды.

7 Автомобиль жолдарын салуға арналған 1 кіші бөлімнің көрсеткіштері келесі жұмыстарды орындау бойынша шығындарды ескереді: топырақ төсемін құру (өсімдік топырағын алу, топырақ төсемінің ойықтары мен үйінділерін құру, еңістерді шөп себу арқылы нығайту), жол жамылғысын салу, жол жиектерін салу, жолды жайластыру (жол белгілерін орнату, жол таңбасын сызу, жол қоршауын орнату). Қиылыстар мен жанасуларды, жасанды құрылыстарды, демалыс алаңдарын, автобус павильондарын, тротуарларды салу, жолдарды электрмен жарықтандыру бойынша шығындар қосымша ескеріледі.

8 Автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру шығындарын анықтауға арналған 5 кіші бөлімнің көрсеткіштерінде, сондай-ақ демалыс алаңдарын салу бойынша көрсеткіштерде (8118-0401-02, 8118-0401-03 көрсеткіштері) трансформаторлық қосалқы станцияларды орнату бойынша шығындар және қосу нүктесінен трансформаторлық қосалқы станцияларға дейінгі электр жеткізу желілерін салу бойынша шығындар ескерілмеген. Бұл жұмыстарды қосымша ескеру қажет.

8 Автомобиль жолдарын салу құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерінде үйіндіні құру үшін топырақты жүк көтерімділігі 20 тонна құрайтын өзі аударғыш автомобильдермен орташа қашықтыққа 15 км тасымалдау ескерілген. 1 км жолға есептегенде тасымалданатын топырақтың массасы 1 кестеде көрсетілген.

1 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген үйіндіні салуға арналған топырақтың массасы және тасымалдау қашықтығы

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне топырақ массасы, т	Тасымалдау қашықтығы, км
8118-0102-01	130454,2	15
8118-0103-01	197346,5	15
8118-0103-02	221480,2	15
8118-0104-01	64164,5	15
8118-0105-01	10957,4	15
8118-0105-02	20481,8	15

9 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының құны құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағалардың жинақтарына (бұдан әрі – Жинақтар) сәйкес қабылданған. Сметалық бағаларда Жинақтардың Жалпы бөлімінде көрсетілген қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау бойынша көлік шығындары ескерілген. Материалдардың, бұйымдардың және конструкциялардың сметалық бағаларында ескерілгеннен артық қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау немесе жүктерді темір жол көлігімен тасымалдау бойынша қосымша көлік шығындар Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалар жинағы бойынша анықталады. ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер 2 кестеде келтірілген.

2 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т					
	Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас	Қара қиыршық тас	Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары	Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар)	Асфальт-бетон қоспалары	Бетон, ерітінді
8118-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
8118-0103-01	24019,25	-	-	-	8056,30	4,20
8118-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
8118-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
8118-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
8118-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
8118-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
8118-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
8118-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
8118-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
8118-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
8118-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
8118-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
8118-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
8118-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
8118-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75

2 кестенің соңы

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т					
	Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас	Қара қиыршық тас	Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары	Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар)	Асфальт-бетон қоспалары	Бетон, ерітінді
8118-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
8118-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
8118-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
8118-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
8118-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
8118-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
8118-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
8118-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
8118-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
8118-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
8118-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
8118-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
8118-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
8118-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

10-бөлім Автомобиль жолдары**1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары****2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары**

8118-0102-01-объект - I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен

8118-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 км	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	685 781,267	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	616 701,897	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>350 110,971</i>	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>47 368,199</i>	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-	

8118-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	12,63	-
Жол жамылғысы	71,43	-
Жол жиектері	5,61	-
Жолды жайластыру	10,34	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ II санаттағы автомобиль жолдары

8118-0103-01-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен

8118-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 км	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	507 520,454	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	453 618,849	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>216 777,564</i>	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>32 480,144</i>	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-	

8118-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	22,85	-
Жол жамылғысы	60,16	-
Жол жиектерін нығайту	0,98	-
Жолды жайластыру	16,02	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен

8118-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	437 314,616	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	387 165,242	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>130 617,037</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>25 727,956</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	36,22	-
Жол жамылғысы	61,49	-
Жол жиектерін нығайту	1,83	-
Жолды жайластыру	0,47	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ III санаттағы автомобиль жолдары

8118-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен

8118-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	214 291,592	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	191 551,098	-

8118-0104-01.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
1.1	с.і. материалдар	80 006,652	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	19 775,849	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	24,14	-
Жол жамылғысы	62,54	-
Жол жиектері	5,50	-
Жолды жайластыру	7,82	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары

8118-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен

8118-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	94 280,008	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	84 634,975	-
1.1	с.і. материалдар	44 769,067	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	8 536,690	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	21,04	-
Жол жамылғысы	69,88	-
Жол жиектері	4,37	-
Жолды жайластыру	4,71	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0105-02-объект -IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен

8118-0105-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	154 155,785	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	139 033,074	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	83 485,493	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9 720,098	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0105-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	12,53	-
Жол жамылғысы	83,25	-
Жол жиектері	2,69	-
Жолды жайластыру	1,53	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар

1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 745,750	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 582,051	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 105,046	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	84,539	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	5,35	-
Жол жамылғысы	93,22	-
Жол жиектері	1,43	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 355,746	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 233,209	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>900,051</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>75,358</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	3,08	-
Жол жамылғысы	96,12	-
Жол жиектері	0,80	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 674,163	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 518,516	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 059,006</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>89,595</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	4,46	-
Күрделі типті жол жамылғысы	78,25	-
Жеңілдетілген типті жол жамылғысы	15,70	-
Жол жиектері	1,59	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 504,543	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 360,662	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	872,781	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	88,262	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	7,36	-
Күрделі типті жол жамылғысы	84,29	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	6,79	-
Жол жиектері	1,56	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 174,016	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 062,159	-

8118-0201-05.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	674,193	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	75,910	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	7,16	-
Күрделі типті жол жамылғысы	83,18	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	9,18	-
Жол жиектері	0,49	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		жол жабынының 100 м2	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 412,722	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 279,123	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	861,449	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	103,267	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-	

8118-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	8,16	-
Жол жамылғысы	86,96	-
Жол жиектері	4,88	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

8118-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 106,096	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 004,740	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>714,109</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>69,924</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	3,75	-
Жеңілдетілген типті жол жамылғысы	89,21	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	3,63	-
Жол жиектері	3,42	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар

1-топ Су өткізу құбырлары

8118-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 844,713	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 620,606	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>6 361,387</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 638,438</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	95,61	-
Арнаны нығайту	4,39	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 507,034	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 457,591	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	16 869,476	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 783,323	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	84,16	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,43	-
Арнаны нығайтудың соңы	8,41	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	38 858,607	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	34 842,713	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	22 060,316	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 905,074	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	84,50	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	6,99	-
Арнаны нығайтудың соңы	8,51	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	51 723,751	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	46 378,291	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	30 070,182	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 317,410	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	87,38	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,88	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,74	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	72 958,559	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	65 418,560	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	42 661,978	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8 469,808	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	90,11	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	6,10	-
Арнаны нығайтудың соңы	3,80	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	81 821,262	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	73 365,334	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	44 495,827	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	11 019,736	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	86,12	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	9,82	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,05	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	110 198,922	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	98 810,268	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	66 962,058	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	11 551,394	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	92,00	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	5,24	-
Арнаны нығайтудың соңы	2,76	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-08-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	57 998,424	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	52 004,500	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	34 766,071	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 791,097	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	81,62	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	10,54	-
Арнаны нығайтудың соңы	7,84	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-09-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	72 942,744	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	65 404,379	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	44 857,290	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 912,972	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	87,11	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,91	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,98	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-10-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	117 171,946	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	105 062,656	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	74 971,770	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	11 355,486	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	85,49	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,24	-
Арнаны нығайтудың соңы	7,27	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-11-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-11.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	96 669,385	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	86 678,959	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	59 204,488	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10 161,668	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-11.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	88,36	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,13	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,51	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-12-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	133 842,525	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	120 010,392	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	86 584,640	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	12 303,327	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	88,22	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,66	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,12	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0301-13-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

8118-0301-13.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	211 191,819	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	189 365,920	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	139 269,611	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	17 660,171	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0301-13.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	86,04	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	5,66	-
Арнаны нығайтудың соңы	3,85	-
Баспалдақпен түсетін жерлер	4,45	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары
1-топ Демалыс алаңдары
8118-0401-01-объект - Ауданы 5000 м2-ге дейін демалыс алаңдары

8118-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 899,064	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 611,610	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 577,682	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	265,588	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	7,04	-
Жол жамылғысы	38,54	-
Жол жиектері	0,30	-
Тротуарлардың, күркелер мен дәретханалар орнатылатын алаңдардың жабыны	5,56	-
Демалыс алаңының жабдықтары	2,45	-
2 саңылауы бар дәретхананы орнату	2,66	-
Бақылау эстакадасы	24,37	-
Көгалды жайластыру	4,34	-
Жүріс бөлігіндегі суды бұру	0,38	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	14,37	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0401-02-объект - Ауданы 5000 м2-ден асатын 10000 м2-ге дейін демалыс алаңдары

8118-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 464,008	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 230,772	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 500,123</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>162,716</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	5,21	-
Жол жамылғысы	65,79	-
Жол жиектері	0,42	-
Тротуарлардың, эстакада алдындағы және қоқыс контейнеріне арналған алаңқайлардың жабыны	7,18	-
Демалыс алаңының жабдықтары	1,28	-
2 саңылауы бар дәретхананы орнату	0,82	-
Бақылау эстакадасы	3,31	-
Көгалды жайластыру	3,61	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	12,40	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0401-03-объект - Ауданы 10000 м2-ден асатын демалыс алаңдары

8118-0401-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 347,965	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 126,754	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 446,962</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>139,023</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0401-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	6,10	-
Жол жамылғысы	78,90	-
Жол жиектері	0,64	-
Тротуарлардың жабыны	2,87	-
Демалыс алаңының жабдықтары	0,43	-
4 саңылауы бар дәретхананы орнату	0,61	-
Бақылау эстакадасы	1,55	-
Көгалды жайластыру	0,73	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	8,17	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы

1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы

8118-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру

8118-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жарықтандырыл атын жол учаскесінің 1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 953,293	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 213,898	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>16 106,017</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>4 452,806</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жарықтандыру тіректері	58,12	-
Кабельдік желі	41,06	-
Электр энергиясын енгізу және есепке алу және жарықтандыруды басқару шкафтары	0,82	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер

1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар

8118-0601-02-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м2 дейін

8118-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	378,313	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	278,529	-
1.1	с.і. материалдар	158,551	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	51,034	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	83,180	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	73,350	-

8118-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	24,39	88,18
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,78	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	8,48	3,56
Су құбыры және кәріз	1,73	0,27
Электр монтаждау жұмыстары	4,59	6,43
Өрт дабылы	2,03	1,55
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0601-03-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м2 дейін

8118-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	370,803	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	264,097	-
1.1	с.і. материалдар	138,819	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	53,779	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90,962	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	67,757	-

8118-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	24,96	74,49
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,66	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	10,12	21,04
Желдету	2,45	1,18
Сумен жабдықтау	0,64	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,28	0,17
Кәріз	0,52	-
Электрмен жабдықтау	5,76	3,11
Өрт дабылы	0,61	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0601-04-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м2 дейін

8118-0601-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	256,052	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	239,981	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>168,618</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>27,064</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,765	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0601-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	87,88	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	7,10	-
Су құбыры және кәріз	0,89	7,00
Электрмен жарық беру	3,58	93,00
Өрт дабылы	0,54	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар
8118-0602-01-объект - Металл қойма, ауданы 200 м2 дейін

8118-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	109,263	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	100,068	-
1.1	с.і. материалдар	63,430	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	15,543	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,229	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Сәулет және құрылыс шешімдері	86,61	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	1,34	-
Электр жабдығы	4,87	78,82
Өрт дабылы	7,19	21,18
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0602-03-объект - Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін

8118-0602-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	146,595	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	137,090	-
1.1	с.і. материалдар	97,794	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	15,051	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,333	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0602-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	95,30	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	0,80	-
Электр жабдығы	2,36	88,76

8118-0602-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Өрт дабылы	1,54	11,24
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0602-04-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін

8118-0602-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	141,275	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	133,327	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	76,903	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	22,591	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	95,22	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	4,78	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0602-05-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін

8118-0602-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	202,470	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	191,079	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	131,891	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	21,914	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құм базасы	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0602-08-объект - Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін

8118-0602-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	157,049	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	146,766	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>104,810</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>15,814</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0602-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	96,15	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	0,60	-
Электр жабдығы	3,23	-
Өрт дабылы	0,02	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

3-топ Материалдық-техникалық қоймалар

8118-0603-01-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін

8118-0603-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	231,289	-

8118-0603-01.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	218,277	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	117,089	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	40,562	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0603-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,64	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жарық беру	1,36	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0603-02-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін

8118-0603-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	191,764	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	171,825	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	94,756	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	31,452	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,696	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	9,696	-

8118-0603-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,74	100
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	88,62	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Желдету	0,95	-

8118-0603-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Электрмен жабдықтау	3,51	-
Өрт дабылы	1,18	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0603-03-объект - Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін

8118-0603-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	218,103	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	194,922	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	101,282	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	38,486	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,562	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0603-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	5,51	96,68
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Құрылыс жұмыстары	92,65	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	1,52	-
Жылыту және желдету	0,32	3,32
БАРЛЫҒЫ	100	100

4-топ Жылы тұрақтар

8118-0604-01-объект - 6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ

8118-0604-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	212,400	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	187,201	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	107,407	-

8118-0604-01.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	32,881	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14,040	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0604-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	0,07	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	78,61	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	12,69	97,90
Желдету	1,05	-
Көріз	3,31	-
Электрмен жабдықтау	3,31	-
Өрт дабылы	0,96	2,10
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0604-02-объект - 10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ

8118-0604-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	208,613	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	194,635	-
1.1	с.і. материалдар	135,855	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	23,171	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,375	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0604-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,93	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		

8118-0604-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жылыту және желдету	3,81	-
Су құбыры және кәріз	1,43	-
Электр жабдығы	1,90	60,60
Өрт дабылы	1,95	39,40
БАРЛЫҒЫ	100	100

5-топ Техникаға арналған бастырмалар

8118-0605-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма

8118-0605-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	106,472	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	98,754	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	74,499	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8,837	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,831	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0605-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,08	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электр жабдығы	2,92	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0605-02-объект - Резервтік техникаға арналған бастырма

8118-0605-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	95,769	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	90,381	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	66,488	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8,774	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0605-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Резервтік техникаға арналған қалқасы бар алаңқай	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0605-03-объект - Ірі габаритті техникаға арналған бастырма

8118-0605-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	57,541	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	54,303	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	41,722	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3,961	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0605-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

6-топ Отын құю пункті

8118-0606-01-объект - Отын құю пункті

8118-0606-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	56 871,040	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 690,544	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 366,755	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 662,629	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 589,359	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0606-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық шешім	54,31	76,75
Алаң ішіндегі сыртқы желілер		
Сыртқы кәріз	11,71	14,62
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	26,33	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электр монтаждау жұмыстары	0,59	-
Кіріктірілген автоматика	7,06	8,63
БАРЛЫҒЫ	100	100

7-топ Отын қоймасы

8118-0607-01-объект - Отын қоймасы

8118-0607-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	68 491,345	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	54 696,334	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	36 458,334	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 223,807	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10 534,330	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0607-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Темірбетон конструкциялары	28,80	-
Сыйымдылығы 25 м3 мұнай өнімдеріне арналған көлденең болат резервуар-2 дана	21,54	-
Сыйымдылығы 10 м3 мұнай өнімдеріне арналған көлденең болат резервуар	8,88	-
Сыйымдылығы 10 м3 болаттан жасалған апаттық резервуар	8,88	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Технологиялық құбырлар және жабдықтар	31,89	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8-топ Эстакадалар

8118-0608-01-объект - Бақылау эстакадасы

8118-0608-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 743,893	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 251,959	-
1.1	с.і. материалдар	5 807,303	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	903,524	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0608-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Бақылау эстакадасы	100	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӘТК)

8118-0609-01-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК), алаңы 200 м2 дейін кірпіштен салынған

8118-0609-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	290,391	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	265,152	-
1.1	с.і. материалдар	152,970	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	47,898	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,432	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5,395	-

8118-0609-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	2,06	57,20
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	84,41	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау	6,63	-
Жылыту және желдету	3,50	23,49
Су құбыры және кәріз	2,51	19,31

8118-0609-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Өрт дабылы	0,88	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0609-03-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен

8118-0609-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	596,317	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	388,917	-
1.1	с.і. материалдар	214,512	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	73,566	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	184,215	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	172,467	-

8118-0609-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	31,19	93,62
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,39	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	4,45	5,13
Желдету	0,32	-
Сумен жабдықтау	0,63	0,37
Ыстық сумен жабдықтау	0,33	0,17
Кәріз	0,63	-
Электрмен жабдықтау	3,74	0,70
Өрт дабылы	0,80	-
Телефондандыру	0,02	-
Газбен жабдықтау	0,49	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0609-04-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2)

8118-0609-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	330,690	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	293,651	-
1.1	с.і. материалдар	156,833	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	58,823	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	19,533	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0609-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабдық		
Технологиялық жабдықтар	0,02	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	80,29	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту	10,26	97,77
Желдету	0,90	-
Сумен жабдықтау	0,44	-
Кәріз	1,18	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,84	2,23
Электрмен жабдықтау	4,73	-
Өрт дабылы	1,29	-
Телефондандыру	0,06	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

10-топ Гараждар

8118-0610-01-объект - 4 бірлік топтық-габариттік жол техникасына арналған гараж, кірпіштен салынған

8118-0610-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	190,140	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	178,377	-
1.1	с.і. материалдар	114,877	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	24,334	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,129	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0610-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	92,25	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Электрмен жабдықтау	3,05	-
Желдету	0,58	-
Су құбыры және кәріз	2,15	-
Өрт дабылы	1,97	100
БАРЛЫҒЫ	100	100

8118-0610-03-объект - 10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ)

8118-0610-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	203,178	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	191,748	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>139,301</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>19,424</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

8118-0610-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Электрмен жарық беру	1,82	-
Өрт дабылы	0,86	-
Ғимарат - құрылыс бөлігі		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,22	-
Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру		
Жылыту және желдету	10,39	-
Су құбыры және кәріз	0,71	-
БАРЛЫҒЫ	100	100

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2021

Алматы қаласы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2021

Город Алматы

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная