

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН  
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.  
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Нұр-Сұлтан қаласы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Город Нур-Султан**

**ҚР ІСН 8.02-04-2021  
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**Нур-Султан 2021**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ  
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Нұр-Сұлтан қаласы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

**Город Нур-Султан**

**ҚР ІСН 8.02-04-2021  
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері  
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**Нур-Султан 2021**

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 02.11.2021 жылғы № 170-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2022 жылдан бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 02.11.2021 года № 170-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2022 года

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

## Мазмұны

<b>Жалпы ережелер.....</b>	<b>1</b>
<b>Тұрғын ғимараттар 1-бөліміне техникалық бөлім.....</b>	<b>22</b>
1-бөлім Тұрғын ғимараттар .....	23
1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар .....	23
1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар.....	23
8101-0101-03-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен толық құйма жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй .....	23
8101-0101-04-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй ....	24
8101-0101-05-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй.....	25
2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар .....	26
8101-0102-24-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй .....	26
2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар .....	27
1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар .....	27
8101-0201-03-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй .....	27
8101-0201-05-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй .....	28
8101-0201-06-объект - Керамикалық кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй .....	29
8101-0201-07-объект - Силикатты кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй .....	30
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар.....	31
8101-0202-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй.....	31
3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар .....	32
8101-0203-01-объект - Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй .....	32
3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар.....	33
1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар .....	33
8101-0301-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй .....	33
2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар.....	34
8101-0302-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	34

8101-0302-03-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	35
3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар .....	36
8101-0303-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй .....	36
8101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй .....	37
4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар .....	39
8101-0304-02-объект - III санаттағы ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй .....	39
5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер .....	40
8101-0305-01-объект - Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй .....	40
8101-0305-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй .....	41
4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар .....	42
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат).....	42
8101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй .....	42
5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар.....	43
1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар.....	43
8101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған.....	43
6-кіші бөлім Жатақханалар.....	45
1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар .....	45
8101-0601-02-объект - 184 орындық жатақхана .....	45
8101-0601-03-объект - 244 орындық жатақхана .....	46
2-топ Кірпіш жатақханалар .....	47
8101-0602-01-объект - 100 орындық жатақхана .....	47
8101-0602-04-объект - 500 орындық жатақхана .....	48
<b>Әкімшілік ғимараттар 2-бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>51</b>
2-бөлім Әкімшілік ғимараттар.....	52
1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар .....	52
1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м <sup>2</sup> дейін.....	52
8102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат .....	52
8102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы .....	52

2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін.....	53
8102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты .....	53
3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін.....	54
8102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты.....	54
8102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары.....	55
8102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты .....	56
8102-0103-04-объект - Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО).....	57
4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін.....	58
8102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары.....	58
5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін.....	58
8102-0105-01-объект - Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық.....	58
8102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы.....	59
8102-0105-04-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы.....	60
8102-0105-05-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы.....	61
6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары .....	63
8102-0106-01-объект - Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны.....	63
8102-0106-02-объект - Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны.....	64
3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар .....	64
1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар .....	64
8102-0301-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы.....	64
2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар.....	66
8102-0302-01-объект - Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты .....	66
4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы.....	66
1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы .....	66
8102-0401-02-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты .....	66
2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы .....	68
8102-0402-02-объект - Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты .....	68

3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы .....	69
8102-0403-01-объект - II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты .....	69
5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары .....	70
1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы .....	70
8102-0501-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты .....	70
<b>Білім беру объектілері 3-бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>72</b>
3-бөлім Білім беру объектілері .....	73
1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері.....	73
1-топ 100 орынға дейін балабақшалар .....	73
8103-0101-01-объект - 90 орындық балабақша .....	73
8103-0101-02-объект - 100 орындық балабақша .....	74
2-топ 120 орындық балабақшалар .....	75
8103-0102-01-объект - 120 орындық балабақша .....	75
3-топ 140 орындық балабақшалар .....	75
8103-0103-05-объект - 140 орындық балабақша .....	75
5-топ 240 орындық балабақшалар .....	76
8103-0105-04-объект - 240 орындық балабақша .....	76
6-топ 280 орындық балабақшалар .....	77
8103-0106-04-объект - 280 орындық балабақша .....	77
7-топ 320 орындық балабақшалар .....	79
8103-0107-03-объект - 320 орындық балабақша .....	79
8-топ 360 орындық балабақшалар .....	80
8103-0108-01-объект - 360 орындық балабақша .....	80
2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер.....	81
4-топ 300 орындық мектептер.....	81
8103-0204-07-объект - 300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	81
6-топ 600 орындық мектептер.....	82
8103-0206-31-объект - 600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	82
8-топ 900 орындық мектептер.....	83
8103-0208-09-объект - 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп ...	83
9-топ 1000-нан астам орындық мектептер.....	83
8103-0209-02-объект - 1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп .	83
10-топ Мектеп-интернаттар .....	84
8103-0210-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат .....	84
3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері.....	85
1-топ Өнер мектептері .....	85

8103-0301-01-объект - 150 орындық өнер мектептері.....	85
2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер.....	86
8103-0302-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы .....	86
5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері.....	87
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпустар .....	87
8103-0503-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус.....	87
6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер .....	88
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер .....	88
8103-0601-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша .....	88
<b>Денсаулық сақтау объектілері 4-бөліміне техникалық бөлім.....</b>	<b>90</b>
4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері .....	91
1-кіші бөлім Ауруханалар.....	91
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар.....	91
8104-0103-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы.....	91
4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар .....	92
8104-0104-01-объект - 300 төсек-орындық аурухана .....	92
4-кіші бөлім Перзентханалар.....	93
1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана.....	93
8104-0401-02-объект - 60 төсек-орындық перзентхана.....	93
5-кіші бөлім Диспансерлер .....	94
3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер .....	94
8104-0503-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері .....	94
7-кіші бөлім Емханалар.....	95
3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар .....	95
8104-0703-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар .....	95
8104-0703-02-объект - Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар .....	96
5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар .....	97
8104-0705-03-объект - Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана .....	97
7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар .....	98
8104-0707-02-объект - Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана .....	98
8-кіші бөлім Амбулаториялар .....	99
5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория.....	99
8104-0805-01-объект - Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория.....	99
10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары.....	100
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	100



8104-1001-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	100
8104-1001-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	101
8104-1001-03-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	101
2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	102
8104-1002-01-объект - Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы.....	102
12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер.....	103
1-топ Мүгедектерге арналған үйлер.....	103
8104-1201-01-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі.....	103
2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті.....	104
8104-1202-01-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті.....	104
<b>Спорттық объектілер 5-бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>105</b>
5-бөлім Спорттық объектілер.....	106
1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері.....	106
1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері.....	106
8105-0101-01-объект - 433 орындық мұзды хоккей аренасы.....	106
2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері.....	106
8105-0102-01-объект - 800 орындық мұзды хоккей аренасы.....	106
2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері.....	107
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері.....	107
8105-0201-01-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	107
8105-0201-03-объект - 200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	108
8105-0201-05-объект - 300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	109
8105-0201-06-объект - 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	110
8105-0201-07-объект - 420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	110
2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері.....	111
8105-0202-01-объект - Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені.....	111
3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері.....	112
2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері..	112
8105-0302-03-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені.....	112
4-кіші бөлім Спорт сарайлары.....	113

1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары.....	113
8105-0401-01-объект - 1500 орындық спорт сарайы .....	113
2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары.....	114
8105-0402-01-объект - 2000 орындық спорт сарайы .....	114
6-кіші бөлім Стадиондар.....	115
1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар .....	115
8105-0601-03-объект - 500 орындық стадион.....	115
7-кіші бөлім Жүзу бассейндері .....	115
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері .....	115
8105-0701-01-объект - 307 орындық жүзу бассейні .....	115
2-топ Көрермендер орны жоқ жүзу бассейндері.....	116
8105-0702-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні.....	116
<b>Паркингтер 6-бөліміне техникалық бөлім.....</b>	<b>118</b>
6-бөлім Паркингтер .....	119
3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары.....	119
1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары .....	119
8110-0301-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ.....	119
<b>Қосалқы мақсаттағы объектілер 7-бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>120</b>
7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер .....	121
1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар .....	121
1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	121
8113-0101-01-объект - 2ТП-1000/10(6)/0,4 .....	121
2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	121
8113-0102-01-объект - 2ТП-630/10(6)/0,4 .....	121
3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	122
8113-0103-01-объект - 2ТП-400/10(6)/0,4 .....	122
4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар.....	122
8113-0104-01-объект - 2ТП-4000/10(6)/0,4 .....	122
2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар.....	123
1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар .....	123
8113-0201-01-объект - КТПН- 100/10(6)/0,4.....	123

8113-0201-02-объект - КТПН- 160/10(6)/0,4.....	123
8113-0201-03-объект - КТПН- 250/10(6)/0,4.....	124
8113-0201-04-объект - КТПН- 400/10(6)/0,4.....	124
8113-0201-05-объект - КТПН- 630/10(6)/0,4.....	125
8113-0201-06-объект - КТПН- 1000/10(6)/0,4.....	125
2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар .....	126
8113-0202-01-объект - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4 .....	126
8113-0202-02-объект - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4.....	126
3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық .....	127
8113-0203-01-объект - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ .....	127
4-кіші бөлім Шұңқырлар .....	127
1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м <sup>3</sup> -ден 20 м <sup>3</sup> -ге дейін .....	127
8113-0401-01-объект - Шұңқыр, көлемі 5 м <sup>3</sup> .....	127
8113-0401-02-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м <sup>3</sup> .....	128
8113-0401-03-объект - Шұңқыр, көлемі 15 м <sup>3</sup> .....	128
2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м <sup>3</sup> -ден 50 м <sup>3</sup> -ге дейін .....	129
8113-0402-01-объект - Шұңқыр, көлемі 25 м <sup>3</sup> .....	129
8113-0402-02-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м <sup>3</sup> .....	129
3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м <sup>3</sup> -ден 100 м <sup>3</sup> -ге дейін .....	130
8113-0403-01-объект - Шұңқыр, көлемі 75 м <sup>3</sup> .....	130
8113-0403-02-объект - Шұңқыр, көлемі 80 м <sup>3</sup> .....	130
8113-0403-03-объект - Шұңқыр, көлемі 100 м <sup>3</sup> .....	131
5-кіші бөлім Дәретханалар .....	131
1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана .....	131
8113-0501-02-объект - Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана.....	131
2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана .....	132
8113-0502-02-объект - Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар .....	132
8113-0502-03-объект - Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар.....	132
8113-0502-04-объект - Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар .....	133
5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана .....	133

8113-0505-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы .....	133
6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана .....	134
8113-0506-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы .....	134
9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана .....	134
8113-0509-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы .....	134
10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана .....	135
8113-0510-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы .....	135
6-кіші бөлім Гараждар.....	135
1-топ Гараждар .....	135
8113-0601-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы (суық) .....	135
8113-0601-02-объект - 2 автоға арналған гараж боксы .....	136
8113-0601-03-объект - 12 автоға арналған гараж боксы .....	136
2-топ Гараж бокстары .....	137
8113-0602-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы .....	137
8113-0602-02-объект - Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы.....	138
8113-0602-03-объект - Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы .....	138
7-кіші бөлім Бастырмалар.....	139
1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар .....	139
8113-0701-01-объект - 1 автоға арналған бастырма .....	139
8113-0701-02-объект - 3 автоға арналған бастырма .....	139
2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар .....	140
8113-0702-01-объект - 6 автоға арналған бастырма .....	140
3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар.....	140
8113-0703-01-объект - Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем.....	140
8113-0703-02-объект - Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем.....	141
8-кіші бөлім Кір жуу орындары .....	141
1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары.....	141
8113-0801-01-объект - Тәулігіне 148 кг кір жуу орны .....	141
3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары .....	142
8113-0803-02-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны .....	142
9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері .....	142
1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін .....	142

8113-0901-01-объект - БӨП, ауданы 11,14 м2.....	142
8113-0901-02-объект - БӨП, ауданы 14,50 м2.....	143
8113-0901-04-объект - БӨП, ауданы 16,64 м2.....	143
8113-0901-06-объект - БӨП, ауданы 12,42 м2.....	144
8113-0901-08-объект - БӨП, ауданы 18,9 м2.....	145
8113-0901-10-объект - БӨП, ауданы 29,0 м2.....	145
8113-0901-13-объект - БӨП, ауданы 15,27 м2.....	146
8113-0901-14-объект - БӨП, ауданы 13,75 м2.....	146
8113-0901-15-объект - Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП .....	147
10-кіші бөлім Эстакадалар.....	147
1-топ Тиеу эстакадасы .....	147
8113-1001-01-объект - Тиеу эстакадасы .....	147
11-кіші бөлім Оператор бөлмесі .....	148
1-топ Оператор бөлмесі .....	148
8113-1101-01-объект - Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2.....	148
12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар.....	149
1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар .....	149
8113-1201-01-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт .....	149
8113-1201-04-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт .....	149
8113-1201-05-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт .....	150
2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар .....	150
8113-1202-01-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт.....	150
8113-1202-02-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт.....	151
3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар .....	151
8113-1203-01-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт.....	151
8113-1203-02-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт.....	152
8113-1203-08-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт.....	153
13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМК) .....	153
1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМК), қатты отынды .....	153
8113-1301-01-объект - БМК, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт.....	153
8113-1301-04-объект - БМК, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт.....	154
8113-1301-08-объект - БМК, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт.....	155
2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМК), сұйық отынды.....	155
8113-1302-02-объект - БМК, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт.....	155
3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМК), табиғи газ отынды.....	156
8113-1303-01-объект - БМК, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт.....	156

8113-1303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт .....	157
8113-1303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт .....	157
8113-1303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт .....	158
8113-1303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт .....	159
8113-1303-06-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт .....	159
8113-1303-10-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт .....	160
8113-1303-19-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт .....	160
<b>Мәдениет объектілері 8-бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>162</b>
8-бөлім Мәдениет объектілері .....	163
1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары .....	163
1-топ Амфитеатрлар .....	163
8114-0101-01-объект - Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр .....	163
8114-0101-02-объект - 400 орындық ашық амфитеатр .....	163
2-топ Драма театрлары .....	164
8114-0102-01-объект - 510 орындық драма театры .....	164
3-топ Көрермен залдары .....	165
8114-0103-01-объект - 500 орындық көрермендер залы .....	165
4-топ Клубтар .....	166
8114-0104-01-объект - 150 орындық клуб .....	166
2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар .....	167
1-топ Кітапханалар .....	167
8114-0201-02-объект - Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана ..	167
3-кіші бөлім Мәдениет үйлері .....	168
1-топ Мәдениет үйлері .....	168
8114-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі .....	168
8114-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі .....	169
8114-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі .....	170
8114-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі .....	171
<b>Сумен жабдықтау және кәріз объектілері 9-бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>173</b>
9-бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау және кәріз объектілері .....	174
1-кіші бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау ғимараттары мен құрылыстары .....	174
1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін .....	174
8115-0101-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ .....	174

8115-0101-02-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м <sup>3</sup> /сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ .....	174
8115-0101-03-объект - Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м <sup>3</sup> /сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ .....	175
2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м <sup>3</sup> /тәул дейін .....	175
8115-0102-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ.....	175
4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы .....	176
8115-0104-01-объект - Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м <sup>3</sup> /тәул дейін .....	176
8115-0104-02-объект - Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м <sup>3</sup> /тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз).....	176
8115-0104-07-объект - 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м <sup>3</sup> /тәул дейін	177
5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары.....	178
8115-0105-01-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м <sup>3</sup> /тәул дейін	178
8115-0105-02-объект - Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м <sup>3</sup> /тәул. дейін .....	178
8115-0105-03-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м <sup>3</sup> /тәул дейін	179
8115-0105-06-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м <sup>3</sup> /тәул дейін	179
8115-0105-07-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м <sup>3</sup> /тәул дейін	180
8115-0105-12-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м <sup>3</sup> /тәул дейін .....	181
6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы .....	181
8115-0106-01-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м <sup>3</sup> /тәул дейін .....	181
8115-0106-03-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м <sup>3</sup> /тәул дейін .....	182
8115-0106-04-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м <sup>3</sup> /тәул дейін .....	183
8-топ Таза су резервуарлары .....	183
8115-0108-01-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м <sup>3</sup> таза су резервуары .....	183
8115-0108-02-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м <sup>3</sup> .....	184
8115-0108-03-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м <sup>3</sup> .....	184
8115-0108-04-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м <sup>3</sup> .....	185
8115-0108-05-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м <sup>3</sup> .....	185
8115-0108-06-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м <sup>3</sup> .....	186
8115-0108-07-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м <sup>3</sup> .....	186

9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер .....	187
8115-0109-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3 .....	187
8115-0109-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3 .....	187
8115-0109-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3 .....	188
10-топ Су кернеуіш мұнаралар .....	189
8115-0110-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін .....	189
8115-0110-08-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін .....	189
8115-0110-15-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін .....	190
11-топ Тазалау және сүзу станциялары .....	190
8115-0111-01-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул .....	190
8115-0111-02-объект - Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул.....	191
8115-0111-03-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул .....	191
8115-0111-08-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул .....	192
2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары .....	193
5-топ Кәріздік сорғы станциялары .....	193
8115-0205-01-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін	193
8115-0205-05-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін	193
8115-0205-08-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін	194
8115-0205-12-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін .....	194
8115-0205-14-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін .....	195
6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары.....	195
8115-0206-06-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін .....	195
8115-0206-09-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін .....	196
8115-0206-12-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін .....	197
<b>Автомобиль жолдары 10 бөліміне техникалық бөлім .....</b>	<b>198</b>



10-бөлім Автомобиль жолдары .....	201
1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары.....	201
2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары.....	201
8118-0102-01-объект - I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен .....	201
3-топ II санаттағы автомобиль жолдары.....	201
8118-0103-01-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен .....	201
8118-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен .....	202
4-топ III санаттағы автомобиль жолдары .....	202
8118-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен .....	202
5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары .....	203
8118-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен .....	203
8118-0105-02-объект - .....	204
2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар .....	204
1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	204
8118-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	204
8118-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	205
8118-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	205
8118-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	206
8118-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	206
8118-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	207

8118-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар .....	208
3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар.....	208
1-топ Су өткізу құбырлары .....	208
8118-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	208
8118-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	209
8118-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	209
8118-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	210
8118-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	210
8118-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	211
8118-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар .....	211
8118-0301-08-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар .....	212
8118-0301-09-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар .....	212
8118-0301-10-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар .....	213
8118-0301-11-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар .....	213
8118-0301-12-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар .....	214
8118-0301-13-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар .....	214
4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары.....	215
1-топ Демалыс алаңдары .....	215
8118-0401-01-объект - Ауданы 5000 м <sup>2</sup> -ге дейін демалыс алаңдары.....	215
8118-0401-02-объект - Ауданы 5000 м <sup>2</sup> -ден асатын 10000 м <sup>2</sup> -ге дейін демалыс алаңдары .....	216
8118-0401-03-объект - Ауданы 10000 м <sup>2</sup> -ден асатын демалыс алаңдары.....	216
5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы.....	217
1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы .....	217
8118-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру .....	217
6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер.....	218

1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар .....	218
8118-0601-02-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м2 дейін .....	218
8118-0601-03-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м2 дейін .....	218
8118-0601-04-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м2 дейін .....	219
2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар .....	220
8118-0602-01-объект - Металл қойма, ауданы 200 м2 дейін .....	220
8118-0602-03-объект - Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін.....	220
8118-0602-04-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін .....	221
8118-0602-05-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін .....	221
8118-0602-08-объект - Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін.....	222
3-топ Материалдық-техникалық қоймалар.....	222
8118-0603-01-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін .....	222
8118-0603-02-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін .....	223
8118-0603-03-объект - Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін .....	224
4-топ Жылы тұрақтар.....	224
8118-0604-01-объект - 6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ .....	224
8118-0604-02-объект - 10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ .....	225
5-топ Техникаға арналған бастырмалар.....	226
8118-0605-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма.....	226
8118-0605-02-объект - Резервтік техникаға арналған бастырма .....	226
8118-0605-03-объект - Ірі габаритті техникаға арналған бастырма.....	227
6-топ Отын құю пункті .....	227
8118-0606-01-объект - Отын құю пункті .....	227
7-топ Отын қоймасы .....	228
8118-0607-01-объект - Отын қоймасы .....	228
8-топ Эстакадалар .....	228
8118-0608-01-объект - Бақылау эстакадасы .....	228
9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӨТК) .....	229
8118-0609-01-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК), алаңы 200 м2 дейін кірпіштен салынған.....	229
8118-0609-03-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен .....	230

8118-0609-04-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2).....	231
10-топ Гараждар .....	231
8118-0610-01-объект - 4 бірлік топтық-габариттік жол техникасына арналған гараж, кірпіштен салынған.....	231
8118-0610-03-объект - 10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ).....	232

## БЕЛГІ ҮШІН

---

**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР****ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН  
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР****Нұр-Сұлтан қаласы****СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ****Город Нур-Султан****Енгізу күні 2022-01-01****Жалпы ережелер****1 Қолданылу саласы**

1.1 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері (бұдан әрі - ҚҚІК) Қазақстан Республикасының аумағында кеңінен қолданылатын тұрғын үй, қоғамдық, әкімшілік және жаппай құрылыс ғимараттары мен құрылыстардың басқа да түрлерін салудың есептік құнын анықтау кезінде қолданылады.

1.2 Осы жалпы ережелер инвестициялық ұсыныстың құрамында техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу кезеңінде құрылыстың есептік құнын анықтау кезінде, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін инвестициялық жобалардың жобалау алдындағы құжаттамасын әзірлеу кезінде өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды және инженерлік инфрақұрылымның құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін (ҚҚІК) қолдану тәртібін белгілейді.

Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және инженерлік инфрақұрылымның ҚҚІК жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде қолданылмайды.

1.3 Осы құжатта жазылған өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және инженерлік инфрақұрылымның құрылысы құнының ірілендірілген көрсеткіштерін қолдану тәртібі құрылысқа мемлекеттік инвестициялар немесе квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық жобаларды жоспарлау және бағалау кезінде құрылыс қызметінің субъектілері үшін міндетті болып табылады.

Басқа қаржыландыру көздері есебінен тұрғызылатын объектілер бойынша осы жалпы ережелер ұсынымдық сипатта болады.

1.4. ҚҚІК қолдану кезінде сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнамалық актілерді және нормативтік құқықтық құжаттарды, құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарды басшылыққа алу қажет, оның ішінде:

Қазақстан Республикасындағы құрылыстың сметалық құнын анықтау жөніндегі нормативтік құжат (бұдан әрі – Нормативтік құжат) (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-нқ бұйрығына 1-қосымша);

техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін объектілер құрылысының есептік құнын анықтау жөніндегі құралы (Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2020 жылғы 29 сәуірдегі № 65-НҚ бұйрығымен бекітілген).

**Ресми басылым**

## 2 Құрамы және мазмұны

2.1 ҚҚІК үлгілік жобалар бойынша немесе кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысы бар өкіл объектілер бойынша әзірленген жобалау-сметалық құжаттамаға негізделген ресурстық-технологиялық модельдер негізінде әзірленді.

2.2 ҚҚІК Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша ағымдағы бағалардың тиісті деңгейінде белгіленген өлшем бірлігіне (өлшегішке) есептелген, құрылыс объектісін салу үшін қажетті және жеткілікті ақша қаражатының көлемін (қосылған құн салығын есептемегенде) білдіреді.

2.3 ҚҚІК Қазақстан Республикасының 17 өңірі үшін есептелген және жыл сайын «Ғимараттар мен құрылыстар құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинағы» (бұдан әрі – ҚҚІК жинағы). Өндірістік емес мақсаттағы объектілер» түрінде әрбір өңір үшін шығарылады.

Кесте және графикалық материалдар түрінде өкіл объектінің техникалық сипаттамалары туралы ақпаратты қамтитын «Өкілдер объектілері» жинағы жеке шығарылады.

2.4. ҚҚІК түрлері, функционалдық мақсаты, қуаттылық сипаттамалары, өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың негізгі тұтынушылық қасиеттері бойынша жеке бөлімдерге біріктірілген (бұдан әрі – Бөлімдер). ҚҚІК жинағының әр бөлімі объектілерді топтарға біріктіретін кіші бөлімдерден тұрады.

2.5 ҚҚІК жинағы мыналарды қамтиды:

ҚҚІК қолдану тәртібін анықтайтын жалпы ережелер;

1-бөлімде және 2-бөлімде көрсетілген ҚҚІК кестелері.

1-бөлім Жалпы ғимаратқа немесе құрылысқа немесе объектінің қуатын өлшеудің белгіленген бірлігіне әзірленген және ҚҚІК жинағының 2-бөлімі көрсеткіштерінің шығындарын және техникалық және авторлық қадағалауға арналған құралдарды ескеретін ҚҚІК көрсеткіштерін қамтиды;

2-бөлім объектінің қуатын өлшеу бірлігіне арналған ҚҚІК көрсеткіштерін, әр бөлім бойынша техникалық бөлімді, ҚҚІК кестелерін, ҚҚІК кестелеріне арналған қосымшаларды қамтиды.

2.5.1 ҚҚІК бөлімінің техникалық бөлімінде кіші бөлімдердің номенклатурасы, объектілердің мақсаты, ғимараттардың, құрылыстардың көлемін есептеу ережесі, объектілердің негізгі көрсеткіштерін анықтау тәртібі, нормаларда қабылданғандардан өзгеше жағдайларда жұмыс жүргізуді ескеретін коэффициенттер, құрылысқа ескерілген шығындар туралы мәліметтер (тек ғимаратқа немесе алаңшілік инфрақұрылым мен абаттандыруды ескере отырып), құрылыстың есептік құнын анықтау үшін қажетті объект туралы өзге де мәліметтер келтіріледі.

2.5.2 ҚҚІК кестелерде инвестициялардың құрылымына және құрылысты жоспарлау және ұйымдастыру тәртібіне сәйкес келтірілген және жұмыс пен шығындардың мына түрлері бойынша кестелерде бөлінген:

құрылыс-монтаж жұмыстары (ҚМЖ);

жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға (инвентарь), оның ішінде технологиялық жабдыққа арналған шығындар (бар болса);

Құрылыс-монтаж жұмыстарына тікелей шығындар, үстеме шығындар, сметалық пайда, уақытша ғимараттар мен құрылыстардың шығындары және қысқы шығындар кіреді. Тікелей шығындар материалдық ресурстардың сметалық құнын, негізгі құрылысшылардың еңбегіне ақы төлеуді, машиналар мен механизмдерді пайдалануды (машинистердің еңбегіне ақы төлеуді қоса алғанда) ескереді.

Жабдықтың құны Нормативтік құжатта белгіленген тәртіппен анықталады.

ҚҚІК-мен ескерілетін шығындар тізбесі осы жалпы ережелердің 2.7-тармағында келтірілген.

ҚҚІК жинағы бөлімдерінің 1-бөлімі жұмыстарды орындауға арналған жиынтық (жалпы) шығындарды (ҚМЖ және жабдық) және инжинирингтік қызметтерге арналған өзге де шығындарды (авторлық қадағалау, техникалық қадағалау) қамтиды, 2-бөлім-құрылысты орындауға тікелей байланысты шығындарды (ҚМЖ және жабдық) қамтиды.

2.5.3 ҚҚІК кестелеріне қосымшаларда ҚҚІК коэффициенттері, есептеу нысандары және басқа ақпарат келтіріледі.

2.6 ҚҚІК жинағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің құрылымына сәйкес шифрі бар кестелердің мына түрлерін қамтиды:

2.6.1 8XXX-XXXX-XX шифрі бар әрбір объект үшін шығындарды ажыратпай ҚҚІК кестесі ҚҚІК жинағының 1-бөлімінде ұсынылған.

2.6.2 Объектінің схемасы (қасбеті, жоспары) және «Объектінің техникалық сипаттамалары, конструктивтік шешімдер және жұмыс түрлері» кестесі (8xxx-XXXX-XX шифрі) объектінің конструктивтік элементтерінің сипаттамаларын және олардың қысқаша сипаттамасын – объектінің жобалау-сметалық құжаттамасы негізінде, олар бойынша ҚҚІК есептелген, «Өкіл объектілері» жеке жинағында ұсынылған.

2.6.3 «Құндық көрсеткіштер» кестесі (шифр 8XXX-XXXX-XX.1) орнатылған өлшеуіштерге мың теңгелік құндық көрсеткіштерді қамтиды, ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған;

2.6.4 «Құрылыс-монтаж жұмыстарының (ҚМЖ), жабдықтардың, жиһаздар мен мүкәммалдың (инвентарь) құнынан объект бойынша шығындар құрылымы» кестесі (шифр 8XXX-XXXX-XX.2) құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жабдыққа арналған шығындар жиынындағы (сомасындағы) жекелеген конструктивтік шешімдер шығындарының салыстырмалы құны туралы ақпаратты көрсетеді.

Объект бойынша шығындар құрылымы ҚМЖ және жабдық (жиһаз, мүкәммал (инвентарь)) құнынан пайызбен өкіл объектіде қабылданған негізгі жобалық шешімдерге сәйкес келеді (құрылыс-монтаждау жұмыстары, материалдар, бұйымдар мен конструкциялар, ішкі инженерлік жүйелер, алаңішілік инженерлік жүйелер, абаттандыру және т.б. жоба бойынша).

2.7 ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған ҚҚІК барлық жұмыстар кешенінің құнын және ғимаратты (құрылысты) тұрғызуға арналған шығындарды ескереді және мынадай шығындарды қамтиды:

құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының құны;

негізгі жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу шығындары;

машинистердің еңбегіне ақы төлеуді қоса алғанда, құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға арналған шығындар;

үстеме шығындар;

сметалық пайда;

жабдықтың, жиһаздың, мүкәммалдың (инвентарь) құны (бар болса);

алаңішілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға және аумақты абаттандыруға арналған шығындар;

уақытша ғимараттар мен құрылыстар салуға арналған шығындар;

қысқы уақытта жұмыстарды жүргізуге қосымша шығындар.

2.8 Ғимараттар мен құрылыстардың ҚҚІК объектінің қуатын өлшеу бірлігіне арналған:

жалпы ғимаратқа немесе құрылысқа;

ғимараттың 1 м3 құрылыс көлеміне;

ғимараттың 1 м2 пайдалы алаңына;



құрылыстың 1 м3 сыйымдылығына (резервуар, тұндырғыш, бассейн және т. б.);  
желілік құрылыстың 1 км ұзындығына (электр беру желілері, автомобиль жолы, құбыр, электрмен жабдықтау және байланыс кабельдері);  
ғимараттың, құрылыстың функционалдық мақсатын ескеретін басқа техникалық сипаттамаларға.

2.9 «Қосалқы мақсаттағы объектілер» және «Тұрғын ғимараттар» бөлімінде («Жатақханалар» кіші бөлімінен басқа) ҚҚІК барлық жұмыстар кешенінің жалпы құнын және жалпы ғимаратты (құрылысты) тұрғызуға арналған шығындарды ескереді және алаңшilik сыртқы инженерлік желілерді орнатуға және аумақты абаттандыруға арналған шығындардан басқа, осы жалпы ережелердің 2.7-тармағында көрсетілген шығындардың барлық түрлерін қамтиды.

2.10 Жалпы алғанда барлық норма үшін қарастырылған қандай да бір шығындар ескерілмеген объектілер үшін бөлімге техникалық бөлімде қосымша ақпарат келтіріледі.

### 3 Қолданылу тәртібі

3.1 ҚҚІК қолдана отырып, құрылысы жоспарланған объектінің құнын есептеу мына ретпен орындалады:

- 1) жоспарланған құрылыс объектісі бойынша бастапқы деректерді жинау;
- 2) объект қуатының белгіленген өлшем бірлігіне немесе жалпы объектіге ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының тиісті көрсеткішін таңдау. Егер ҚҚІК-де екі өлшегіш болған жағдайда, өлшеуішті таңдау осы құжаттың 3.4-тармағына сәйкес жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының көрсеткішін есептеу интерполяция әдісімен жүргізіледі;
- 3) ғимарат (құрылыс) құрылысы құнының көрсеткішіне енгізілген шығын түрлерін талдау, ҚҚІК-де көзделмеген шығындардың қосымша түрлерін айқындау, қажетті түзету коэффициенттерін таңдау;
- 4) құрылысы жоспарланған объектінің есептік құнын айқындау.

3.2 Жоспарланған құрылыс объектісі бойынша бастапқы деректерді жинау кезінде анықталады:

- 1) объектінің функционалдық мақсаты;
- 2) объектінің қуаты (жалпы ауданы, орын саны және т. б.);
- 3) құрылыс аймағы;
- 4) құрылыс өңірінің климаттық, геологиялық жағдайлары, оның ішінде бес күндіктің неғұрлым суық ауа температурасы және ауданның сейсмикалығы туралы деректер;
- 5) құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүргізуді қиындататын жағдайлар.

3.3 Ғимараттың (құрылыстың) ҚҚІК таңдау ҚҚІК жинағының тиісті бөлімі бойынша құрылысы жоспарланған объектінің функционалдық мақсаты мен қуатын, сондай-ақ құрылысы жоспарланған аймақты ескере отырып жүзеге асырылады.

3.4 Жеке объектілер үшін ҚҚІК екі өлшеуішке есептелген, атап айтқанда: объектінің қуатын өлшеудің белгіленген бірлігіне және объектінің ауданына (м2). Есептеу үшін өлшеуішті таңдау жоспарланған объектінің қуаты мен ауданының өкіл объектіге сәйкестігіне байланысты анықталады, оның негізінде ҚҚІК әзірленді.

3.4.1 Егер объектінің қуаты сәйкес келсе, ал алаңдардағы айырмашылық 5% - дан кем болса, онда есепке объектінің қуатының өлшем бірлігіне тұтастай объектіге есептелетін ҚҚІК алынады.

3.4.2 Егер объектінің қуаты сәйкес келсе, ал алаңдардағы айырмашылық 5% - дан артық болса, онда есепке объектінің алаңына (м2) есептелген ҚҚІК алынады.

3.4.3 Егер объектінің қуаты сәйкес келмесе және аралық мәнде болса, онда ауданы жоспарланатын (жобаланатын) объектінің ауданына неғұрлым жақын объектінің таяудағы ҚҚІК алаңы (м<sup>2</sup>) есепке алынады.

3.5 ҚҚІК-ға енгізілген шығын түрлерін талдау ҚҚІК жинағының тиісті бөлімінің техникалық бөлімінің және ҚҚІК әзірленген объектінің сипаттамаларының негізінде жүргізіледі. Жоспарланған объектінің техникалық сипаттамалары өкіл объектінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

3.6 Егер жоспарланған объект бойынша объектіні бастапқы жабдықтауға арналған жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың (инвентарь) құны туралы неғұрлым нақты ақпарат болса, онда шығындар құрылымына сәйкес жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың (инвентарь) тиісті ҚҚІК-ке түзету жүргізілуі мүмкін.

Бұл жағдайда ҚҚІК жинағының 2-бөлімінде ұсынылған нормативтік ҚҚІК-тен объектіні бастапқы жабдықтауға арналған жабдыққа, жиһазға және мүкәммалға (инвентарь) келетін шығындар алынып тасталады және нақты деректер бойынша белгіленген жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға (инвентарь) есептелген шығындар қосылады.

3.7 Таңдалған ҚҚІК негізінде объектінің белгіленген өлшем бірлігі мен өндірістік қуаты үшін өкіл-объектіні салу жағдайында объект құрылысының есептік құны анықталады. Есептеулердегі жұмыс құнын анықтау кезінде құрылысқа жоспарланған объектінің сипаттамаларын ғимараттардың, құрылыстардың сипаттамасымен, жұмыс түрлері мен ҚҚІК-те ескерілген шығындармен қажетті салыстыру жасалады. Егер жоспарланып отырған объект үшін құрылыстың ерекше (немесе басқа) шарттары қарастырылса, ҚҚІК жинағының тиісті бөлімінің техникалық бөлімінде көрсетілген күрделендіретін коэффициенттерді қолдану қажет.

Құрылыс құнының есебі нормативтік құжатқа 9-қосымшаға сәйкес 1а-нысаны бойынша жасалады.

3.8 ҚҚІК құрылысы жоспарланған аймақ үшін қабылданады. Белгілі бір аймақ үшін ҚҚІК аймақтың климаттық факторларын ескере отырып есептелген, атап айтқанда ең суық бес күндік ауа температурасы туралы мәліметтер негізінде.

3.9 ҚҚІК қалыпты (стандартты, орташаланған) жағдайларда жұмыстардың толық кешенін орындауға қажетті шығындардың деңгейін көрсетеді. ҚҚІК-де қабылданғандардан ерекшеленетін құрылыс шарттары құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарда және ҚҚІК жинағының бөлімдеріне техникалық бөлімдерде жазылған ережелерге сәйкес қосымша ескеріледі.

3.10 ҚҚІК арнайы негіздер мен іргетастарды орнату, қуатты сутөкпені қолдану қажеттілігі және басқа да осындай жағдайлар сияқты құрылыстың ауыр гидрологиялық жағдайларымен байланысты жағдайларды болдырмайтын жағдайлар үшін әзірленген. Мұндай жағдайларда нормативтік құжатқа сәйкес жекелеген жұмыс түрлері мен шығындар үшін жергілікті сметалық есептер жасалады.

3.11 ҚҚІК құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан инфрақұрылымның қосалқы объектілерінің құнын есепке алмай, жеке тұрған ғимараттар (құрылыстар) үшін әзірленген.

3.12 Құрылыс материалы ретінде жергілікті құрылыс материалы әктас-ұлутастан жасалған қабырға тасы қарастырылған өкіл жобалардан жасалған ҚҚІК Маңғыстау және Атырау облыстарына арналған ҚҚІК жинағында ғана ұсынылған. ҚҚІК басқа өңірлерге арналған ҚҚІК жинақтарында мұндай объектілерге ұсынылмаған.

3.13 Сейсмикалық белсенділігі 6 баллдан жоғары аудандарда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге мынадай түзету коэффициенттері қолданылады:

1 - кесте

Ғимараттардың (құрылыстардың) түрі	Сейсмикалық балмен, коэффициенттер		
	7	8	9
Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар (тұрғын үйлер, білім беру объектілері, денсаулық сақтау объектілері, спорт объектілері, әкімшілік ғимараттар, қосалқы мақсаттағы объектілер және т. б.)	1,03	1,05	1,08

Қазақстан Республикасының аумағын сейсмикалық аудандастыру қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес қабылданады.

**1-бөлім Тұрғын ғимараттар**

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар</b>			
<b>1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0101-03	Силикат кірпішпен қаптаумен толық құйма жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй	үйдің жалпы ауданының 1 м2	244,971
8101-0101-04	Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй	үйдің жалпы ауданының 1 м2	250,728
8101-0101-05	Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй	үйдің жалпы ауданының 1 м2	283,669
<b>2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0102-24	Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	298,823
<b>2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар</b>			
<b>1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0201-03	Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	281,908
8101-0201-05	Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	249,723
8101-0201-06	Керамикалық кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	265,864
8101-0201-07	Силикатты кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	254,360
<b>2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0202-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	307,869
<b>3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0203-01	Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	246,288
<b>3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар</b>			
<b>1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0301-02	Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	293,543
<b>2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0302-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	313,218
8101-0302-03	Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	326,949
<b>3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар</b>			
8101-0303-01	Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	269,956

*-кестенің жалғасы*

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8101-0303-02	Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	257,780
4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар			
8101-0304-02	III санаттағы ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	242,963
5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер			
8101-0305-01	Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	286,680
8101-0305-02	Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	288,158
4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар			
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)			
8101-0402-01	Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	309,874
5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар			
1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар			
8101-0501-01	Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған	пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	332,554
6-кіші бөлім Жатақханалар			
1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар			
8101-0601-02	184 орындық жатақхана	1 орын	6 066,040
		м2	260,650
8101-0601-03	244 орындық жатақхана	1 орын	5 482,626
		м2	250,793
2-топ Кірпіш жатақханалар			
8101-0602-01	100 орындық жатақхана	1 орын	6 234,314
		м2	230,749
8101-0602-04	500 орындық жатақхана	1 орын	3 566,511
		м2	180,510

**2-бөлім Әкімшілік ғимараттар**

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар</b>			
<b>1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін</b>			
8102-0101-01	Әкімшілік ғимарат	ғимараттың м3	101,614
8102-0101-02	5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы	ғимараттың м3	40,388
<b>2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін</b>			
8102-0102-02	Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	69,359
<b>3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін</b>			
8102-0103-01	Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	59,572
8102-0103-02	40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары	ғимараттың м3	75,295

*-кестенің жалғасы*

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8102-0103-03	Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты	ғимараттың м3	71,159
8102-0103-04	Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО)	ғимараттың м3	54,779
4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін			
8102-0104-01	60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары	ғимараттың м3	69,015
5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін			
8102-0105-01	Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық	ғимараттың м3	66,825
8102-0105-03	Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	70,731
8102-0105-04	Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	88,407
8102-0105-05	Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы	ғимараттың м3	70,258
6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары			
8102-0106-01	Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны	1 орын	38 194,298
		м2	316,771
8102-0106-02	Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны	1 орын	21 046,201
		м2	255,911
3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
8102-0301-01	Жастарға қызмет көрсету орталығы	ғимараттың м3	108,301
2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар			
8102-0302-01	Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты	1 орын	9 192,204
		м2	305,791
4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы			
1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0401-02	4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	272 929,260
		м2	481,145
2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0402-02	Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	230 394,420
		м2	481,946
3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы			
8102-0403-01	II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты	1 машина-орын	247 989,779
		м2	325,763
5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары			
1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы			
8102-0501-01	Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты	ғимараттың м3	57,811

**3-бөлім Білім беру объектілері**

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері</b>			
<b>1-топ 100 орынға дейін балабақшалар</b>			
8103-0101-01	90 орындық балабақша	1 орын	5 357,339
		м2	266,572

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8103-0101-02	100 орындық балабақша	1 орын	5 186,648
		м2	276,844
2-топ 120 орындық балабақшалар			
8103-0102-01	120 орындық балабақша	1 орын	6 642,838
		м2	299,848
3-топ 140 орындық балабақшалар			
8103-0103-05	140 орындық балабақша	1 орын	5 998,108
		м2	382,141
5-топ 240 орындық балабақшалар			
8103-0105-04	240 орындық балабақша	1 орын	5 735,091
		м2	237,547
6-топ 280 орындық балабақшалар			
8103-0106-04	280 орындық балабақша	1 орын	4 231,770
		м2	281,963
7-топ 320 орындық балабақшалар			
8103-0107-03	320 орындық балабақша	1 орын	3 826,791
		м2	243,983
8-топ 360 орындық балабақшалар			
8103-0108-01	360 орындық балабақша	1 орын	6 245,503
		м2	271,095
2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер			
4-топ 300 орындық мектептер			
8103-0204-07	300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	4 774,328
		м2	314,077
6-топ 600 орындық мектептер			
8103-0206-31	600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 744,602
		м2	287,773
8-топ 900 орындық мектептер			
8103-0208-09	900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 362,355
		м2	306,928
9-топ 1000-нан астам орындық мектептер			
8103-0209-02	1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп	1 орын	3 414,503
		м2	260,701
10-топ Мектеп-интернаттар			
8103-0210-01	200 орындық мектеп-интернат	1 орын	12 407,426
		м2	245,100
3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері			
1-топ Өнер мектептері			
8103-0301-01	150 орындық өнер мектептері	1 орын	5 496,364
		м2	325,425
2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер			
8103-0302-02	600 адамға арналған оқушылар сарайы	1 орын	8 335,421
		м2	336,119
5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері			
3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпустар			
8103-0503-01	1112 орындық оқу-зертханалық корпус	1 орын	7 730,372
		м2	470,113
6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер			
1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер			
8103-0601-01	166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша	1 орын	7 593,579
		м2	197,043

**4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері**

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Ауруханалар			
3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар			
8104-0103-02	100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы	1 төсек орын	44 437,853
		м2	490,112
4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар			
8104-0104-01	300 төсек-орындық аурухана	1 төсек орын	54 056,830
		м2	320,543
4-кіші бөлім Перзентханалар			
1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана			
8104-0401-02	60 төсек-орындық перзентхана	1 төсек орын	98 003,036
		м2	400,795
5-кіші бөлім Диспансерлер			
3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер			
8104-0503-01	200 төсек-орындық онкология диспансері	1 төсек орын	91 579,901
		м2	752,799
7-кіші бөлім Емханалар			
3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0703-01	Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар	ауысымына 1 келу	3 995,972
		м2	457,624
8104-0703-02	Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар	ауысымына 1 келу	5 301,431
		м2	415,432
5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0705-03	Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана	ауысымына 1 келу	9 746,611
		м2	448,508
7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар			
8104-0707-02	Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана	ауысымына 1 келу	7 399,161
		м2	493,462
8-кіші бөлім Амбулаториялар			
5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория			
8104-0805-01	Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория	ауысымына 1 келу	3 326,735
		м2	553,714
10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары			
1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы			
8104-1001-01	Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	48,909
		м2	387,781
8104-1001-02	Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	14,880
		м2	268,513
8104-1001-03	Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	21,422
		м2	381,233
2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы			
8104-1002-01	Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы	1 шақыру	20,406
		м2	286,179
12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер			
1-топ Мүгедектерге арналған үйлер			
8104-1201-01	30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі	1 төсек орын	29 339,377
		м2	282,128
2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті			



-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8104-1202-01	Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті	1 төсек орын	10 566,431
		м2	298,735

**5-бөлім Спорттық объектілер**

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері			
1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері			
8105-0101-01	433 орындық мұзды хоккей аренасы	1 орын	4 810,313
		м2	636,964
2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері			
8105-0102-01	800 орындық мұзды хоккей аренасы	1 орын	5 349,309
		м2	672,245
2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
1-топ Көрсеткіштерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
8105-0201-01	160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	3 229,708
		м2	395,253
8105-0201-03	200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	4 603,706
		м2	330,145
8105-0201-05	300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	4 657,577
		м2	332,533
8105-0201-06	320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	2 546,210
		м2	334,244
8105-0201-07	420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені	1 отыратын орын	4 023,079
		м2	386,769
2-топ Көрсеткіштер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері			
8105-0202-01	Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрсеткіштер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені	ауысымына 1 адам	37 753,869
		м2	635,130
3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері			
2-топ Көрсеткіштерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері			
8105-0302-03	Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені	ауысымына 1 адам	9 351,568
		м2	376,746
4-кіші бөлім Спорт сарайлары			
1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары			
8105-0401-01	1500 орындық спорт сарайы	1 орын	5 697,050
		м2	327,027
2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары			
8105-0402-01	2000 орындық спорт сарайы	1 орын	5 510,652
		м2	451,138
6-кіші бөлім Стадиондар			
1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар			
8105-0601-03	500 орындық стадион	1 орын	450,688
		м2	17,253

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
7-кіші бөлім Жүзу бассейндері			
1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері			
8105-0701-01	307 орындық жүзу бассейні	1 отыратын орын	9 470,359
		м2	359,041
2-топ Көрермендер орны жоқ жүзу бассейндері			
8105-0702-01	Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні	ауысымына 1 адам	15 921,534
		м2	288,843

**6-бөлім Паркингтер**

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары</b>			
<b>1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары</b>			
8110-0301-01	Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ	1 машина-орын	3 485,757
		м2	91,235

**7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер**

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
<b>1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
8113-0101-01	2ТП-1000/10(6)/0,4	объект	90 309,337
<b>2-топ Қуаты 630 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
8113-0102-01	2ТП-630/10(6)/0,4	объект	61 706,742
<b>3-топ Қуаты 400 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
8113-0103-01	2ТП-400/10(6)/0,4	объект	28 581,820
<b>4-топ Қуаты 4000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
8113-0104-01	2ТП-4000/10(6)/0,4	объект	363 699,265
<b>2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар</b>			
<b>1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
8113-0201-01	КТПН- 100/10(6)/0,4	объект	2 539,244
8113-0201-02	КТПН- 160/10(6)/0,4	объект	2 832,787
8113-0201-03	КТПН- 250/10(6)/0,4	объект	3 464,376
8113-0201-04	КТПН- 400/10(6)/0,4	объект	4 004,507
8113-0201-05	КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	5 658,578
8113-0201-06	КТПН- 1000/10(6)/0,4	объект	7 618,668
<b>2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар</b>			
8113-0202-01	2 КТПГ- 250/10(6)/0,4	объект	12 392,927
8113-0202-02	2 КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	13 439,204
<b>3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық</b>			
8113-0203-01	2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ	объект	30 929,280
<b>4-кіші бөлім Шұңқырлар</b>			
<b>1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін</b>			
8113-0401-01	Шұңқыр, көлемі 5 м3	объект	873,409

*-кестенің жалғасы*

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8113-0401-02	Шұңқыр, көлемі 20 м <sup>3</sup>	объект	4 951,004
8113-0401-03	Шұңқыр, көлемі 15 м <sup>3</sup>	объект	3 702,080
<b>2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м<sup>3</sup>-ден 50 м<sup>3</sup>-ге дейін</b>			
8113-0402-01	Шұңқыр, көлемі 25 м <sup>3</sup>	объект	3 366,670
8113-0402-02	Шұңқыр, көлемі 30 м <sup>3</sup>	объект	4 630,126
<b>3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м<sup>3</sup>-ден 100 м<sup>3</sup>-ге дейін</b>			
8113-0403-01	Шұңқыр, көлемі 75 м <sup>3</sup>	объект	29 838,013
8113-0403-02	Шұңқыр, көлемі 80 м <sup>3</sup>	объект	26 392,470
8113-0403-03	Шұңқыр, көлемі 100 м <sup>3</sup>	объект	13 569,678
<b>5-кіші бөлім Дәретханалар</b>			
<b>1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана</b>			
8113-0501-02	Сакиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана	объект	412,339
<b>2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана</b>			
8113-0502-02	Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар	объект	561,327
8113-0502-03	Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	объект	1 160,682
8113-0502-04	Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар	объект	2 689,701
<b>5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана</b>			
8113-0505-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	3 332,364
<b>6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана</b>			
8113-0506-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	5 320,410
<b>9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана</b>			
8113-0509-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	9 916,943
<b>10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана</b>			
8113-0510-01	Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы	объект	8 048,659
<b>6-кіші бөлім Гараждар</b>			
<b>1-топ Гараждар</b>			
8113-0601-01	1 автоға арналған гараж боксы (суық)	объект	10 651,777
8113-0601-02	2 автоға арналған гараж боксы	объект	14 942,129
8113-0601-03	12 автоға арналған гараж боксы	объект	90 366,921
<b>2-топ Гараж бокстары</b>			
8113-0602-01	1 автоға арналған гараж боксы	объект	12 005,586
8113-0602-02	Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы	объект	10 462,901
8113-0602-03	Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы	объект	6 135,922
<b>7-кіші бөлім Бастырмалар</b>			
<b>1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар</b>			
8113-0701-01	1 автоға арналған бастырма	объект	8 631,956
8113-0701-02	3 автоға арналған бастырма	объект	15 443,509
<b>2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар</b>			
8113-0702-01	6 автоға арналған бастырма	объект	8 710,796
<b>3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар</b>			
8113-0703-01	Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем	объект	1 190,618
8113-0703-02	Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем	объект	1 591,612

*-кестенің жалғасы*

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8-кіші бөлім Кір жуу орындары			
1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары			
8113-0801-01	Тәулігіне 148 кг кір жуу орны	объект	41 991,021
		м2	455,632
3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары			
8113-0803-02	Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен салынған кір жуу орны	объект	529 994,460
		м2	645,358
9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері			
1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін			
8113-0901-01	БӨП, ауданы 11,14 м2	объект	9 551,445
		м2	857,401
8113-0901-02	БӨП, ауданы 14,50 м2	объект	6 556,316
		м2	452,158
8113-0901-04	БӨП, ауданы 16,64 м2	объект	21 466,444
		м2	1 290,050
8113-0901-06	БӨП, ауданы 12,42 м2	объект	5 843,436
		м2	470,486
8113-0901-08	БӨП, ауданы 18,9 м2	объект	10 459,071
		м2	553,391
8113-0901-10	БӨП, ауданы 29,0 м2	объект	20 634,029
		м2	711,518
8113-0901-13	БӨП, ауданы 15,27 м2	объект	5 919,167
		м2	387,633
8113-0901-14	БӨП, ауданы 13,75 м2	объект	7 908,427
		м2	575,159
8113-0901-15	Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП	объект	8 903,934
		м2	1 317,152
10-кіші бөлім Эстакадалар			
1-топ Тиеу эстакадасы			
8113-1001-01	Тиеу эстакадасы	объект	3 498,882
11-кіші бөлім Оператор бөлмесі			
1-топ Оператор бөлмесі			
8113-1101-01	Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2	объект	12 686,854
		м2	755,170
12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар			
1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар			
8113-1201-01	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт	объект	19 326,948
8113-1201-04	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт	объект	21 894,197
8113-1201-05	Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт	объект	38 579,905
2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар			
8113-1202-01	Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт	объект	24 899,955
8113-1202-02	Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт	объект	32 447,741
3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар			
8113-1203-01	Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт	объект	15 701,230
8113-1203-02	Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт	объект	42 923,463
8113-1203-08	Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт	объект	88 087,926
13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)			
1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды			
8113-1301-01	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт	объект	36 879,934
8113-1301-04	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт	объект	77 215,128
8113-1301-08	БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт	объект	91 313,862
2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды			

-кестенің жалғасы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8113-1302-02	БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт	объект	37 730,849
<b>3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), табиғи газ отынды</b>			
8113-1303-01	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт	объект	52 368,504
8113-1303-02	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт	объект	54 272,900
8113-1303-03	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт	объект	57 347,575
8113-1303-04	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт	объект	57 188,343
8113-1303-05	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт	объект	67 270,138
8113-1303-06	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт	объект	48 327,524
8113-1303-10	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт	объект	56 871,136
8113-1303-19	БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт	объект	487 554,379

**8-бөлім Мәдениет объектілері**

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары			
1-топ Амфитеатрлар			
8114-0101-01	Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр	1 орын	3 529,911
		м2	809,861
8114-0101-02	400 орындық ашық амфитеатр	1 орын	451,339
2-топ Драма театрлары			
8114-0102-01	510 орындық драма театры	1 орын	11 320,973
		м2	547,888
3-топ Көрермен залдары			
8114-0103-01	500 орындық көрермендер залы	1 орын	10 562,967
		м2	460,461
4-топ Клубтар			
8114-0104-01	150 орындық клуб	1 орын	1 899,748
		м2	335,409
2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар			
1-топ Кітапханалар			
8114-0201-02	Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана	1000 дана сақтау	6 705,410
		м2	308,056
3-кіші бөлім Мәдениет үйлері			
1-топ Мәдениет үйлері			
8114-0301-01	100 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданы м2	301,357
8114-0301-02	150 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданы м2	417,308
8114-0301-03	200 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданы м2	529,031
8114-0301-04	250 орындық мәдениет үйі	ғимараттың жалпы ауданы м2	395,999

**9-бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау және кәріз объектілері**

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>1-кіші бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау ғимараттары мен құрылыстары</b>			
<b>1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін</b>			
8115-0101-01	Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ	объект	7 793,986
8115-0101-02	Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ	объект	9 860,599
8115-0101-03	Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ	объект	13 489,010
<b>2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін</b>			
8115-0102-01	Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ	объект	12 935,235
<b>4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы</b>			
8115-0104-01	Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін	объект	18 985,773
8115-0104-02	Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз)	объект	7 096,111
8115-0104-07	1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін	объект	11 195,360
<b>5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары</b>			
8115-0105-01	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін	объект	32 769,868
8115-0105-02	Бактерицидтік кондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін	объект	31 366,564
8115-0105-03	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін	объект	50 233,917
8115-0105-06	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін	объект	56 492,725
8115-0105-07	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін	объект	72 376,995
8115-0105-12	2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін	объект	168 434,161
<b>6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы</b>			
8115-0106-01	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін	объект	32 225,358
8115-0106-03	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін	объект	85 026,168
8115-0106-04	Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін	объект	201 599,859
<b>8-топ Таза су резервуарлары</b>			
8115-0108-01	Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары	объект	11 350,128
8115-0108-02	Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3	объект	8 841,017
8115-0108-03	Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3	объект	20 567,555
8115-0108-04	Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3	объект	26 877,534
8115-0108-05	Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3	объект	28 373,944
8115-0108-06	Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3	объект	67 834,988
8115-0108-07	Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3	объект	154 075,291

*-кестенің жалғасы*

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер</b>			
8115-0109-01	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3	объект	9 932,126
8115-0109-02	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3	объект	12 947,658
8115-0109-03	Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3	объект	12 965,039
<b>10-топ Су кернеуіш мұнаралар</b>			
8115-0110-01	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	7 177,254
8115-0110-08	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	16 105,688
8115-0110-15	Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалығы 7-8 балл аудандар үшін	объект	23 956,063
<b>11-топ Тазалау және сүзу станциялары</b>			
8115-0111-01	Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (типохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул	объект	19 311,198
8115-0111-02	Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул	объект	40 807,911
8115-0111-03	Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул	объект	9 360,967
8115-0111-08	Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул	объект	66 496,288
<b>2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары</b>			
<b>5-топ Кәріздік сорғы станциялары</b>			
8115-0205-01	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін	объект	53 985,777
8115-0205-05	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін	объект	72 733,007
8115-0205-08	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін	объект	93 037,089
8115-0205-12	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін	объект	418 050,775
8115-0205-14	Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін	объект	585 851,628
<b>6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары</b>			
8115-0206-06	Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін	объект	66 966,003
8115-0206-09	Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін	объект	124 205,794
8115-0206-12	Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін	объект	318 050,256

**10-бөлім Автомобиль жолдары**

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
<b>1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары</b>			
<b>2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары</b>			
8118-0102-01	I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен	1 км	743 348,196
<b>3-топ II санаттағы автомобиль жолдары</b>			
8118-0103-01	II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен	1 км	608 291,258
8118-0103-02	II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен	1 км	468 181,912
<b>4-топ III санаттағы автомобиль жолдары</b>			
8118-0104-01	III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен	1 км	260 203,764
<b>5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары</b>			
8118-0105-01	IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен	1 км	121 920,793
8118-0105-02	IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен	1 км	163 749,692
<b>2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар</b>			
<b>1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар</b>			
8118-0201-01	I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	2 205,664
8118-0201-02	III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	1 539,416
8118-0201-03	Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	1 967,220
8118-0201-04	I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	1 724,775



*-кестенің соңы*

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8118-0201-05	III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	1 296,963
8118-0201-06	Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	1 465,260
8118-0201-07	Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар	жол жабынының 100 м <sup>2</sup>	1 144,354
<b>3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар</b>			
<b>1-топ Су өткізу құбырлары</b>			
8118-0301-01	Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	12 287,247
8118-0301-02	Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	30 060,908
8118-0301-03	Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	37 295,823
8118-0301-04	Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	54 889,138
8118-0301-05	Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	69 664,966
8118-0301-06	Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	89 101,956
8118-0301-07	Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	114 854,243
8118-0301-08	Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	55 149,598
8118-0301-09	Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	69 501,884
8118-0301-10	Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	105 933,069
8118-0301-11	Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	88 502,811
8118-0301-12	Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	126 191,896
8118-0301-13	Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар	100 м	186 312,492
<b>4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары</b>			
<b>1-топ Демалыс алаңдары</b>			
8118-0401-01	Ауданы 5000 м <sup>2</sup> -ге дейін демалыс алаңдары	100 м <sup>2</sup>	3 470,669
8118-0401-02	Ауданы 5000 м <sup>2</sup> -ден асатын 10000 м <sup>2</sup> -ге дейін демалыс алаңдары	100 м <sup>2</sup>	3 114,597
8118-0401-03	Ауданы 10000 м <sup>2</sup> -ден асатын демалыс алаңдары	100 м <sup>2</sup>	3 087,737
<b>5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы</b>			
<b>1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы</b>			
8118-0501-01	Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру	жарықтандырыл атын жол учаскесінің 1 км	32 159,831
<b>6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер</b>			
<b>1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар</b>			
8118-0601-02	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 151-ден 300 м <sup>2</sup> дейін	жалпы ауданының 1 м <sup>2</sup>	415,384

-кестенің соңы

Объектінің коды	Объектінің атауы	Өлшем бірлігі	Құрылыс объектінің құны (мың теңге)
8118-0601-03	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 301-ден 500 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	422,098
8118-0601-04	Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	282,654
<b>2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар</b>			
8118-0602-01	Металл қойма, ауданы 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	119,388
8118-0602-03	Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	160,793
8118-0602-04	Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	168,254
8118-0602-05	Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	231,895
8118-0602-08	Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін	жалпы ауданының 1 м2	172,572
<b>3-топ Материалдық-техникалық қоймалар</b>			
8118-0603-01	Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	264,998
8118-0603-02	Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	234,521
8118-0603-03	Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін	жалпы ауданының 1 м2	244,875
<b>4-топ Жылы тұрақтар</b>			
8118-0604-01	6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ	жалпы ауданының 1 м2	245,669
8118-0604-02	10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ	жалпы ауданының 1 м2	229,335
<b>5-топ Техникаға арналған бастырмалар</b>			
8118-0605-01	Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма	м2	117,219
8118-0605-02	Резервтік техникаға арналған бастырма	м2	107,053
8118-0605-03	Ірі габаритті техникаға арналған бастырма	м2	64,359
<b>6-топ Отын құю пункті</b>			
8118-0606-01	Отын құю пункті	объект	61 242,569
<b>7-топ Отын қоймасы</b>			
8118-0607-01	Отын қоймасы	объект	73 303,578
<b>8-топ Эстакадалар</b>			
8118-0608-01	Бақылау эстакадасы	объект	9 701,517
<b>9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӨТК)</b>			
8118-0609-01	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК), алаңы 200 м2 дейін кірпіштен салынған	жалпы ауданының 1 м2	329,503
8118-0609-03	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен	жалпы ауданының 1 м2	675,811
8118-0609-04	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӨТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2)	жалпы ауданының 1 м2	384,652
<b>10-топ Гараждар</b>			
8118-0610-01	4 бірлік топтық-габариттік жол техникасына арналған гараж, кірпіштен салынған	жалпы ауданының м2	212,374
8118-0610-03	10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ)	жалпы ауданының м2	222,747

## **Тұрғын ғимараттар 1-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар;
- 6 кіші бөлім Жатақханалар.

2 Бір пәтерлі тұрғын үйлер, сондай-ақ тұрғын блоктары автономды болып табылатын блокталған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК тұрғын үйдің жалпы ауданының 1 м<sup>2</sup> есептелді. Қалған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК пәтерлердің жалпы ауданының 1 м<sup>2</sup> есептелді.

Үйдің жалпы ауданы сыртқы қабырғалардың ішкі беткі қабаттары шегінде өлшенген үй қабаттары аудандарының, сондай-ақ балкондар, лоджиялар, дәліздер, террасалар аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады. Қабаттың ауданына желдету шахталарына және түтін құбырына арналған ойықтардың ауданы кірмейді. Үйдің жалпы ауданына желдетуге арналған жертөле, техникалық жертөле, пайдаланылмайтын шатыр, табалдырық, сыртқы ашық баспалдақтар кірмейді.

Пәтерлердің жалпы ауданы тұрғын, тұрғын емес үй-жайларды және келесі төмендету коэффициенттерін қолдана отырып есептелетін балкондардың (лоджиялардың, дәліздердің, террасалардың) аудандарын қамтитын, пәтерлердің пайдалы аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады: балкондар мен террасалар үшін - 0,3, лоджиялар - 0,5, дәліздер - 0,8. Балкондардың біріктірілген лоджиялары үшін 0,4 төмендету коэффициенті қолданылады.

3 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-тері 1 орынға және ғимараттың жалпы ауданының 1 м<sup>2</sup> есептелген.

4 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-інен басқа, бұл бөлімнің ҚҚІК-інде тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындары ескерілді (алаң ішіндегі инфрақұрылым мен абаттандыру шығындары ескерілмеген).

5 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.

**1-бөлім Тұрғын ғимараттар****1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар****1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар****8101-0101-03-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен толық құйма жеңіл бетон тастардан салынған 2 қабатты, 4 пәтерлі тұрғын үй***8101-0101-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	234,736	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	218,003	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>112,166</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>44,993</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,367	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8101-0101-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,17	-
Іргетастар	14,43	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар және арақабырғалар	22,30	-
Аражабындар	6,08	-
Төбе жабыны	10,86	-
Терезелер	3,01	-
Есіктер	2,26	-
Сатылар	4,38	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,55	-
Өртүрлі жұмыстар	4,13	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,71	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	6,11	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	11,90	100
Су құбыры және кәріз	5,82	-
Электрмен жарық беру	2,17	-
Телефондандыру	0,14	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0101-04-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй***8101-0101-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	240,253	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	229,009	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	116,416	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	49,674	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,555	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8101-0101-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,11	-
Іргетастар	9,33	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	12,64	-
Арақабырғалар	1,94	-
Аражабын	11,86	-
Төбе жабыны	16,74	-
Терезелер	2,17	-
Есіктер	1,49	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	10,57	-
Өртүрлі жұмыстар	3,75	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,52	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,14	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	5,07	-
Желдету	0,24	-
Су құбыры	1,18	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,12	100
Кәріз	4,43	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,72	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0101-05-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй**

*8101-0101-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		үйдің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	271,818	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	256,229	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	135,377	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	51,059	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,629	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8101-0101-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,85	-
Іргетастар	12,98	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	22,86	-
Арақабырғалар	1,45	-
Аражабын	8,06	-
Төбе жабыны	16,77	-
Терезелер	2,88	-
Есіктер	1,44	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,13	-
Өртүрлі жұмыстар	2,28	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	4,83	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,52	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	6,73	100
Желдету	0,09	-
Су құбыры	0,59	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,51	-
Кәріз	1,63	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,02	-
Газбен жабдықтау	1,39	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар**  
**8101-0102-24-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты 8 пәтерлі тұрғын үй**

8101-0102-24.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	286,339	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	270,393	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	139,685	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	55,914	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,089	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0102-24.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,94	-
Іргетастар және жертіле қабырғалары	12,65	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар және арақабырғалар	19,90	-
Аражабындар	11,95	-
Төбе жабыны	10,48	-
Терезелер	2,17	-
Есіктер	2,00	-
Сатылар	1,77	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	1,71	-
Әртүрлі жұмыстар	4,73	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	6,02	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,99	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	7,40	33,11
Су құбыры және кәріз	3,96	5,34
Электрмен жарық беру	3,66	61,55
Әлсіз тоқты жүйелер	0,67	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар**  
**1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар**  
**8101-0201-03-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 3**  
**қабатты тұрғын үй**

*8101-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	270,130	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	255,347	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>125,150</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>57,057</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,642	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8101-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	1,09	-
Іргетастар және техникалық жертөле қабырғалары	4,93	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,02	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	3,03	-
Кіреберістер, жертөлеге кіру	0,54	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	0,11	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	8,85	-
Монолитті рамалар және өзектер	1,42	-
Арақабырғалар	15,00	-
Аражабындар	9,24	-
Төбе және төбе жабыны	11,73	-
Сатылар	2,68	-
Терезелер	1,61	-
Есіктер	2,58	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,82	-
Әртүрлі жұмыстар	3,61	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	4,45	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,03	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	4,59	-
Су құбыры және кәріз	4,16	40,27
Электрмен жарық беру	7,36	59,73
Телевизия	0,16	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**8101-0201-05-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй**

*8101-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	239,290	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	225,259	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>121,187</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>44,557</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,320	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8101-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,36	-
Іргетастар және техникалық жертіле қабырғалары	8,87	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	24,62	-
Арақабырғалар	3,09	-
Аражабындар	10,88	-
Төбе және төбе жабыны	6,95	-
Сатылар	1,45	-
Терезелер	4,19	-
Есіктер	2,79	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,20	-
Өртүрлі жұмыстар	1,19	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,93	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	11,33	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	5,69	11,10
Су құбыры және кәріз	4,96	7,33
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,43	12,31
Әлсіз тоқты құрылғылар	0,47	-
Газбен жабдықтау	1,41	-
Мүгедектерге арналған көтергіш платформа	1,19	69,26
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0201-06-объект - Керамикалық кірпіштен салынған ІІІ санаттағы 5 қабатты тұрғын үй**

*8101-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	254,757	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	239,738	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	126,228	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	48,101	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,619	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8101-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,49	-
Іргетастар және техникалық жертөле қабырғалары	7,82	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	1,49	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	2,05	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар және арақабырғалар	25,71	-
Аражабындар	8,84	-
Төбе және төбе жабыны	7,31	-
Сатылар	1,72	-
Терезелер	2,93	-
Есіктер	3,72	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,37	-
Өртүрлі жұмыстар	0,88	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	4,79	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	13,09	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	7,92	3,25
Су құбыры және кәріз	5,37	82,84
Газбен жабдықтау	1,81	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,72	6,57
Өлсіз тоқты құрылғылар	0,96	7,34
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0201-07-объект - Силикатты кірпіштен салынған III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй**

8101-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	243,733	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	228,866	-
1.1	с.і. материалдар	129,555	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	41,114	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,984	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,20	-
Іргетастар және техникалық жертілеу қабырғалары	9,76	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	17,63	-
Арақабырғалар	3,41	-
Аражабындар	9,63	-
Төбе және төбе жабыны	7,69	-
Сатылар	1,26	-
Терезелер	4,83	-
Есіктер	3,47	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,38	-
Өртүрлі жұмыстар	1,03	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	4,88	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,27	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	7,91	8,79
Су құбыры және кәріз	8,36	0,82
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,79	31,53
Әлсіз тоқты құрылғылар	1,36	-
Мүгедектерге арналған көтергіш платформа	1,14	58,86
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар**

**8101-0202-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған, III санаттағы 5 қабатты тұрғын үй**

*8101-0202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	295,007	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	276,340	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	135,915	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	59,746	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5,769	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8101-0202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,69	-
Іргетастар және жертөле қабырғалары	3,03	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	17,65	-
Аражабындар	12,16	-
Қабырғалар және арақабырғалар	12,46	-
Сатылар	2,31	-
Төбе және төбе жабыны	3,87	-
Терезелер	1,67	-
Есіктер	2,71	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	9,09	-
Өртүрлі жұмыстар	1,81	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	3,66	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,15	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	4,19	-
Жылу торабы	2,27	24,74
Желдету	0,99	-
Суық су құбыры	2,80	61,81
Ыстық су құбыры	1,63	-
Кәріз	1,81	2,17
Газбен жабдықтау	1,41	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,76	11,28
Телефондандыру	0,31	-
Домофондық байланыс	0,41	-
Бейнебақылау	0,14	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар**  
**8101-0203-01-объект - Ірі панельді IV санаттағы 5 қабатты тұрғын үй**

8101-0203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	236,952	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	226,579	-
1.1	с.і. материалдар	143,064	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	32,706	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,334	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,06	-
Іргетастар	7,61	-
Қабырғалар (жерасты бөлігі)	3,34	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	2,08	-
Жерасты бөлігінің жалпы құрылыс жұмыстары	0,70	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	19,00	-
Жабу, жабын	10,67	-
Сатылар	1,14	-
Арақабырғалар	2,91	-
Төбе және төбе жабыны	9,46	-
Терезелер	4,02	-
Есіктер	2,89	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,21	-
Өртүрлі жұмыстар	1,58	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	4,96	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	6,71	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	7,97	-
Жылу торабы	0,58	41,59
Желдету	0,15	-
Су құбыры	1,51	-
Ыстық сумен жабдықтау	2,33	-
Кәріз	1,69	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,30	58,41
Бейнебақылау	0,20	-
Домофондық байланыс	0,47	-
Байланыс жүйесі	1,25	-
Газбен жабдықтау	2,20	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар**  
**1-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар**  
**8101-0301-02-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй**

8101-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	282,415	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	258,686	-
1.1	с.і. материалдар	137,560	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	52,346	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,429	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,42	-
Іргетастар	2,58	-
Жертөле қабырғалары	1,09	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	11,69	-
Аражабындар	12,90	-
Қабырғалар	9,81	-
Арақабырғалар	3,27	-
Сатылар	0,93	-
Төбе және төбе жабыны	3,59	-
Терезелер	3,00	-
Есіктер	1,63	-
Лоджияларды шынылау	1,26	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	3,37	-
Өртүрлі жұмыстар	6,26	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	7,92	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,71	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	4,09	-
Жылу торабы	1,78	37,10
Желдету	1,32	-
Су құбыры	0,45	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,09	-
Көріз	1,48	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,13	2,82
Телефондандыру	0,32	-

## 8101-0301-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Радиоландыру	0,90	-
Телевизия	0,64	-
Домофондық байланыс	0,72	-
Диспетчерлеу	0,05	-
Бейнебақылау	0,54	-
Газбен жабдықтау	1,04	-
Лифтілер	4,01	60,08
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар**

**8101-0302-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған**

## 8101-0302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	304,420	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	285,970	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	142,226	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	61,376	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,852	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8101-0302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,80	-
Іргетастар	6,07	-
Жертөле қабырғалары	0,61	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	9,52	-
Аражабындар, жабын	15,82	-
Лифтілік шахта	1,15	-
Сатылар	0,83	-
Қабырғалар және арақабырғалар	14,53	-
Төбе жабыны	1,12	-
Терезелер	4,18	-
Есіктер	1,65	-

## 8101-0302-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Балкондарды шынылау	2,66	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,21	-
Өртүрлі жұмыстар	3,39	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,59	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	11,90	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	8,30	-
Жылу торабы	0,24	-
Желдету	0,09	-
Су құбыры	0,90	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,45	-
Кәріз	2,37	0,19
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,20	3,92
Телевизия	0,20	-
Телефондандыру	0,41	-
Домофондық байланыс	0,24	-
Бейнебақылау	0,12	-
Газбен жабдықтау	1,53	21,24
Лифтілер	1,94	74,65
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0302-03-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған**

## 8101-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	314,556	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	292,299	-
1.1	с.і. материалдар	146,147	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	61,521	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,358	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,25	-
Іргетастар	7,98	-



## 8101-0302-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	13,20	-
Аражабындар, жабын	20,55	-
Лифтілік шахта	0,79	-
Сатылар	0,86	-
Қабырғалар және арақабырғалар	9,89	-
Төбе жабыны	0,63	-
Терезелер	2,91	-
Есіктер	1,91	-
Витраждар	0,67	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	1,81	-
Өртүрлі жұмыстар	1,05	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	8,07	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,34	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	7,54	-
Жылу торабы	0,10	1,66
Желдету	1,18	-
Су құбыры	0,96	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,23	-
Кәріз	1,34	0,27
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	2,65	5,22
Телефондандыру	0,52	-
Телевизия	0,78	-
Диспетчерлеу	0,06	-
Домофондық байланыс	0,23	-
Газбен жабдықтау	0,87	-
Лифтілер	3,61	92,85
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар**  
**8101-0303-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, III санаттағы 9 қабатты тұрғын үй**

## 8101-0303-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	263,064	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	242,637	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	138,514	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	43,325	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,851	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8101-0303-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	0,19	-
Іргетастар	2,33	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,37	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,20	-
0,000 белг. төмен сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	0,90	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,07	-
Жертөленің аражабыны	1,32	-
Кіру топтары	0,51	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	1,23	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
0,000 белг. жоғары қаңқа	10,06	-
Сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	10,98	-
Ішкі қабырғалар мен арақабырғалар	7,57	-
Аражабындар	13,30	-
Сатылар	0,91	-
Төбе және төбе жабыны	3,43	-
Терезелер	3,08	-
Есіктер	3,33	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	2,70	-
Өртүрлі жұмыстар	2,73	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,36	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	5,88	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	6,62	57,80
Желдету	1,00	-
Су құбыры	2,29	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,85	-
Кәріз	1,48	0,36
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,77	4,87
Телефондандыру	0,29	-
Домофондық байланыс	0,34	-
Лифт диспетчерлік байланыс	0,01	-
Энергия ресурстарын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (ЭБЕАЖ)	0,33	-
Бейнебақылау	0,68	-
Газбен жабдықтау	0,92	-
Лифтілер	1,95	36,96
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0303-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған, IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй**

## 8101-0303-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	248,942	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	234,167	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	120,087	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	48,790	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,569	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8101-0303-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,22	-
Іргетастар	7,88	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	15,64	-
Аражабындар	15,40	-
Сыртқы қабырғалары (қабырғалық панельдер)	7,46	-
Ішкі қабырғалар мен арақабырғалар	5,37	-
Сатылар	0,55	-
Төбе және төбе жабыны	2,72	-
Терезелер	2,56	-
Есіктер	3,05	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,82	-
Өртүрлі жұмыстар	1,85	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	4,45	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,18	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	6,95	-
Жылу пункті	0,86	10,30
Желдету	2,76	-
Су құбыры	2,24	13,34
Ыстық сумен жабдықтау	2,15	-
Кәріз	2,21	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,57	13,82
Телефондандыру	0,16	-
Домофондық байланыс	0,28	-
Лифт байланысы	0,01	-
Бейнебақылау	0,12	1,68
Телевизия	0,09	-
Лифтілер	1,45	60,86
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар**  
**8101-0304-02-объект - III санаттағы ірі панельді 9 қабатты тұрғын үй**

8101-0304-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	233,753	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	219,109	-
1.1	с.і. материалдар	129,563	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	36,630	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,935	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8101-0304-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,32	-
Іргетастар	4,43	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	16,14	-
Аражабындар, жабын	19,67	-
Лифтілік шахта	1,69	-
Сатылар	0,77	-
Арақабырғалар	2,77	-
Желдету біліктері	1,43	-
Төбе және төбе жабыны	1,44	-
Терезелер	3,77	-
Есіктер	2,56	-
Витраждар	2,32	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,39	-
Өртүрлі жұмыстар	3,65	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	6,11	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,84	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	5,51	-
Жылу торабы	0,38	3,12
Желдету	0,14	-
Су құбыры	0,90	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,32	-
Кәріз	2,10	0,42
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,90	9,59
Телефондандыру	0,56	-
Телевизия	0,38	-
Домофондық байланыс	0,40	-
Бейнебақылау	0,09	-
Газбен жабдықтау	2,03	-

## 8101-0304-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Лифтілер	2,97	86,87
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 5-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер

8101-0305-01-объект - Силикатты кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй

## 8101-0305-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	277,790	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	257,016	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	123,149	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	59,253	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,553	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8101-0305-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,15	-
Іргетастар	2,46	-
Жертөле қабырғалары	3,44	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,06	-
Аражабын (жер асты бөлігі)	0,91	-
Жерасты бөлігінің өзге жалпы құрылыс жұмыстары	0,66	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	29,36	-
Арақабырғалар	2,94	-
Аражабындар	9,31	-
Төбе және төбе жабыны	1,67	-
Сатылар	1,48	-
Терезелер	2,54	-
Есіктер	2,23	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	1,45	-
Өртүрлі жұмыстар	2,34	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,89	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	12,22	-

## 8101-0305-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту және желдету	7,94	46,33
Су құбыры және кәріз	3,94	-
Өлсіз ток желілері	1,83	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	3,21	6,05
Газбен жабдықтау	1,80	-
Лифтілер	2,17	47,62
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8101-0305-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған IV санаттағы 9 қабатты тұрғын үй**

## 8101-0305-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	281,459	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	257,174	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	139,660	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	50,276	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	12,057	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8101-0305-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,23	-
Іргетастар және техникалық жертіле қабырғалары	6,62	-
Техникалық жертіленің аражабыны	0,59	-
Жерасты бөлігінің жалпы құрылыс жұмыстары	0,92	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	23,73	-
Аражабындар, жабын	9,90	-
Төбе жабыны	1,73	-
Сатылар	0,61	-
Арақабырғалар	1,93	-
Терезелер	3,83	-
Есіктер	3,36	-
Витраждар	4,13	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	0,18	-
Өртүрлі жұмыстар	2,88	-

## 8101-0305-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,78	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,93	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	8,44	-
Блоктық жылу пункттері	2,27	46,39
Желдету	0,17	-
Су құбыры	1,02	-
Ыстық сумен жабдықтау	1,15	-
Кәріз	1,32	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,51	8,91
Байланыс жүйесі	0,52	0,44
Домофондық байланыс	0,34	-
Бейнебақылау	0,07	-
Лифтілер	2,85	44,26
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар**  
**2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)**  
**8101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған, 12 қабатты III санаттағы тұрғын үй**

## 8101-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	299,251	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	274,505	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	149,857	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	53,583	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,693	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8101-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,49	-
Іргетастар	2,42	-
Жертөле қабырғалары	0,77	-

## 8101-0402-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	15,47	-
Аражабындар	8,69	-
Лоджиялардың темірбетон конструкциялары	1,97	-
Желдету блоктары	0,54	-
Қабырғалар	4,06	-
Арақабырғалар	4,63	-
Сатылар	0,45	-
Лифт шахтасы	0,90	-
Төбе және төбе жабыны	1,15	-
Терезелер	2,44	-
Есіктер	2,50	-
Лоджияларды шынылау	1,06	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	7,01	-
Өртүрлі жұмыстар	1,79	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,84	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	14,40	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	4,80	-
Жылу торабы	1,49	28,34
Желдету	0,51	4,12
Су құбыры	3,54	18,64
Ыстық сумен жабдықтау	2,46	0,34
Кәріз	1,87	1,05
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,15	13,80
Телефондандыру	0,18	-
Домофондық байланыс	0,22	0,13
Лифт диспетчерлік байланыс	0,01	-
Телевизия	0,37	-
Бейнебақылау	0,05	-
Өрт дабылы	0,56	0,10
Лифтілер	2,22	33,49
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар**  
**1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар**  
**8101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар III санаттағы 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған**

## 8101-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	324,064	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	303,177	-



## 8101-0501-01.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2	м2
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	154,813	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	63,904	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,471	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8101-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,31	-
Іргетастар	6,96	-
Жертөле қабырғалары	0,48	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қаңқа	28,20	-
Лифтілік шахта	1,31	-
Монолитті парапет	0,20	-
Сатылар	0,76	-
Қабырғалар және арақабырғалар	9,37	-
Төбе жабыны	0,53	-
Терезелер	0,36	-
Есіктер	2,80	-
Витраждар	5,59	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	4,06	-
Кіреберістер және жертөлеге кіру жерлері	0,31	-
Әртүрлі жұмыстар	0,35	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	7,49	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,80	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	4,35	-
Жылу пункті	1,21	17,36
Желдету	2,33	4,57
Су құбыры	1,89	21,28
Ыстық сумен жабдықтау	1,41	-
Кәріз	1,10	1,06
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,90	10,24
Телефондандыру, Домофондық байланыс	1,01	-
Өрт дабылы	0,42	-
Бейнебақылау	0,13	2,57
Диспетчерлік басқару жүйесі	0,05	0,65
Лифтілер	2,32	42,25
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-кіші бөлім Жатақханалар**  
**1-топ Салмақ түсетін темірбетон қаңқасы бар жатақханалар**  
**8101-0601-02-объект - 184 орындық жатақхана**

*8101-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 836,097	250,769
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 136,268	220,699
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 773,611	119,178
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 021,269	43,883
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	455,595	19,576
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	276,976	11,901

*8101-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,13	-
Іргетастар	2,06	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,21	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,74	-
Жертөленің аражабыны	1,21	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,41	-
Кіру топтары	0,83	-
Өзге жалпы құрылыс жұмыстары (0,000 белг. төмен)	2,99	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,17	-
Аражабындар	9,79	-
Лифт шахтасы	0,38	-
Қабырғалар және арақабырғалар	6,82	-
Сатылар	0,99	-
Төбе және төбе жабыны	1,83	-
Терезелер	1,92	-
Есіктер	0,84	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	4,63	-
Өртүрлі жұмыстар	3,34	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	4,35	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	7,30	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	4,39	-
Жылу торабы	1,02	1,05
Желдету	1,91	2,81
Су құбыры	2,12	11,78
Ыстық сумен жабдықтау	1,22	0,25
Кәріз	1,71	0,49
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,54	1,45
Өрт дабылы	1,34	-
Телефондандыру	1,27	1,71

## 8101-0601-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Телевизия	0,59	-
Бейнебақылау	0,27	-
Домофондық байланыс	0,02	-
Лифтілер мен көтергіштер	1,58	16,07
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	5,34	60,79
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,73	3,60
Сыртқы байланыс желілері	0,26	-
Жылумен жабдықтау	7,60	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,22	-
Сыртқы кәріз желілері	0,22	-
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	1,70	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8101-0601-03-объект - 244 орындық жатақхана

## 8101-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 274,799	241,287
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 561,424	208,654
1.1	с.і. материалдар	2 391,603	109,400
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	953,683	43,624
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	496,475	22,711
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	327,979	15,003

## 8101-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,11	-
Іргетастар	1,94	-
0,000 белг. төмен қаңқа	1,08	-
Жертөленің монолитті қабырғалары	0,63	-
Жертөленің аражабыны	1,22	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,33	-
Кіру топтары	0,67	-
Өзге жалпы құрылыс жұмыстары (0,000 белг. төмен)	2,64	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
0,000 белг. жоғары қаңқа	9,64	-
Аражабындар	9,92	-
Лифт шахтасы	0,39	-

## 8101-0601-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Қабырғалар және арақабырғалар	6,23	-
Сатылар	0,89	-
Төбе және төбе жабыны	1,41	-
Терезелер	2,05	-
Есіктер	1,29	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	4,98	-
Өртүрлі жұмыстар	3,39	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	4,08	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	8,00	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	5,87	11,82
Желдету	1,85	2,00
Су құбыры	1,99	8,63
Ыстық сумен жабдықтау	1,39	0,17
Кәріз	2,06	0,34
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,94	0,93
Өрт дабылы	1,43	-
Байланыс желілері	1,58	-
Телевизия	0,60	-
Лифтілер	1,15	9,37
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	6,97	66,06
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,54	0,68
Сыртқы электрмен жарықтандыру	0,19	-
Сыртқы байланыс желілері	0,15	-
Жылумен жабдықтау	4,43	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,11	-
Сыртқы кәріз желілері	0,34	-
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	2,54	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 2-топ Кірпіш жатақханалар

## 8101-0602-01-объект - 100 орындық жатақхана

## 8101-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 973,854	221,108
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 230,421	193,592
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 710,938	100,339
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 061,986	39,307
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	499,298	18,480
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	240,684	8,908

## 8101-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,32	-
Іргетастар	5,88	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар және арақабырғалар	19,22	-
Аражабындар	7,02	-
Сатылар	1,26	-
Төбе және төбе жабыны	5,07	-
Терезелер	2,27	-
Есіктер	1,25	-
Витраждар	0,18	-
Өртүрлі жұмыстар	3,65	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	6,28	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	9,11	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	3,44	-
Жылу торабы	1,00	5,10
Желдету	1,29	2,09
Су құбыры	5,49	13,75
Ыстық сумен жабдықтау	1,07	0,06
Кәріз	1,15	3,33
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	6,00	0,59
Байланыс жүйесі	0,06	-
Өрт дабылы	1,40	0,66
Бейнебақылау	2,70	18,15
Телевизия	0,23	0,12
Кіруді бақылау және басқару жүйесі	0,05	0,05
Жергілікті есептеу желілері	0,25	1,20
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,87	48,20
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,27	-
Сыртқы электрмен жарықтандыру	0,36	0,50
Сыртқы байланыс желілері	0,23	-
Жылумен жабдықтау	1,39	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,55	0,99
Сыртқы кәріз желілері	1,13	4,96
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	5,56	0,25
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8101-0602-04-объект - 500 орындық жатақхана

## 8101-0602-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 455,922	174,912

## 8101-0602-04.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 955,722	149,597
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 547,445	78,320
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	597,222	30,227
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	362,238	18,333
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	274,266	13,881

## 8101-0602-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,21	-
Іргетастар	0,93	-
Жертөле қабырғалары	2,13	-
0,000 белг. төмен арақабырғалар	0,21	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар мен қалқалар (жер үсті бөлігі)	21,09	-
Аражабындар	10,80	-
Төбе және төбе жабыны	1,24	-
Сатылар	0,36	-
Лифт шахтасы	0,06	-
Терезелер	2,55	-
Есіктер	2,11	-
Витраждар	1,53	-
Өртүрлі жұмыстар	2,10	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	8,07	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	10,73	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жылыту	4,40	-
Жылу пункті	0,71	5,44
Желдету	1,57	3,61
Су құбыры	1,13	2,99
Ыстық сумен жабдықтау	0,57	-
Кәріз	1,64	0,52
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	5,90	0,67
Өрт дабылы	2,61	-
Телефондандыру	0,06	-
Телевизия	0,07	-
Бейнебақылау	0,15	-
Лифтілер мен көтергіштер	1,62	11,06
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	8,94	75,71
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,22	-
Сыртқы электрмен жарықтандыру	0,23	-
Сыртқы байланыс желілері	0,14	-
Жылумен жабдықтау	2,40	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,67	-

## 8101-0602-04.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сыртқы кәріз желілері	0,23	-
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	2,63	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Әкімшілік ғимараттар 2-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы.
- 5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 ғимараттың м3, жалпы ауданының 1 м2 здания, 1 орын, 1 машина-орын) келтірілген.

3 8102-0103-02, 8102-0104-01, 8102-0105-01, 8102-0106-02 шифрлері бар көрсеткіштерде құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері, сондай-ақ объект бойынша шығындардың құрылымы алаң ішіндегі қамтамасыз ету және Абаттандыру сыртқы желілерін есепке алмай ұсынылды. Қажеттілігіне қарай бұл шығындарды қосымша ескеру қажет.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.



**2-бөлім Әкімшілік ғимараттар**  
**1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар**  
**1-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 500 м2 дейін**  
**8102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат**

8102-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	97,369	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	86,725	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	44,853	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	17,135	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,242	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2,977	-

8102-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	40,54	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,05	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	3,65	80,19
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаң ішілік желілері	5,63	3,76
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,18	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,23	16,05
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	3,18	-
<b>Абаттандыру</b>		
Аумақты абаттандыру	25,56	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы**

8102-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	38,701	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	35,696	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	30,171	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1,419	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,928	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,561	-

*8102-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	63,37	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	2,79	100
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,29	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	10,78	-
Көгалдандыру	1,05	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	16,97	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	3,72	-
Өрт дабылы	1,04	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 1000 м2 дейін**

**8102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты**

*8102-0102-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	66,462	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	53,123	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	27,725	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10,722	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,417	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	6,205	-

*8102-0102-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,59	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,53	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	24,61	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,42	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,35	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	5,65	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		

## 8102-0102-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	11,98	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	1,74	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,40	8,33
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,68	4,45
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,65	1,69
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,85	1,07
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,85	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	13,94	83,11
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	3,20	0,33
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,58	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,47	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	3,87	1,01
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,45	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,03	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,15	0,01
Қоршаулар	0,02	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

3-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 3000 м2 дейін

8102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты

## 8102-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	57,083	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	48,227	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	26,609	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,231	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	3,433	-

мың теңге

*8102-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,65	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,70	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	6,78	61,73
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңишілік желілері	6,79	27,07
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,58	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	6,63	8,10
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,47	-
Алаңишілік газбен жабдықтау желілері	0,73	0,42
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,04	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	5,70	-
Көгалдандыру	0,05	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,87	2,69
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары**

*8102-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/т №	Атауы	<b>мың теңге</b>	
		<b>Өлшеуіш</b>	
		<b>ғимараттың м3</b>	<b>м2</b>
	Объектінің құндық көрсеткіші	72,441	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	55,036	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	30,851	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10,523	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14,140	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	5,488	-

*8102-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,24	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	34,75	
<b>Жабдық</b>		
Жүк көтергіші	0,34	2,80
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,67	97,20
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты

## 8102-0103-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	68,186	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	57,663	-
1.1	с.і. материалдар	31,017	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	11,476	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	7,108	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,595	-

## 8102-0103-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,92	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	5,23	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	22,13	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,44	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	10,25	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Галерея	5,57	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	12,82	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,87	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,89	0,19
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	4,98	9,79
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	7,14	5,90
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,45	1,15
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	1,05	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	11,37	82,98
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңишілік желілері	0,19	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,58	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,04	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,03	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	0,93	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,12	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0103-04-объект - Жедел Басқару Орталығының ғимараты (ЖБО)***8102-0103-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	52,491	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	46,738	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	26,481	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8,827	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,985	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2,202	-

*8102-0103-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,57	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,75	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	35,80	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	3,76	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	13,84	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	0,61	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	17,96	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,39	5,62
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	7,77	76,24
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	6,72	7,56
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,48	2,98
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,86	0,76
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	0,44	6,84
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,91	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,41	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,65	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,49	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,02	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,37	-
Көгалдандыру	0,17	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 5000 м2 дейін**  
**8102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары**

8102-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	66,399	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	51,073	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	29,079	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,418	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	12,301	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	5,452	-

8102-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,00	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	32,99	
<b>Жабдық</b>		
Жүк көтергіші	0,28	2,02
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,74	97,98
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-топ Әкімшілік ғимараттар, ауданы 10000 м2 дейін**  
**8102-0105-01-объект - Кедендік ресімдеу аймағының әкімшілік ғимараттары 120 орындық**

8102-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	64,753	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	51,025	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	26,128	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	11,176	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10,707	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2,581	-

*8102-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	63,11	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	28,91	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	6,06	77,53
Жолаушылар лифтілері	1,92	22,47
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы**

*8102-0105-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	68,538	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	57,348	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	32,020	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10,268	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	7,794	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	6,122	-

*8102-0105-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	4,60	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	2,79	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	1,16	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	20,17	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	10,16	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	5,99	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	8,22	-
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	4,45	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,40	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,32	0,05
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	3,70	4,07



## 8102-0105-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	3,49	4,07
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	0,99	2,24
Қызметтік корпус-күзет-өрт дабылы	0,68	-
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,40	0,05
Спорт кешені-жылыту және желдету	1,37	3,21
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,99	1,62
Спорт кешені-ішкі тоғы әлсіз желілер	0,05	-
Спорт кешені-күзет-өрт дабылы	0,18	-
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,26	0,11
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,56	0,80
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,94	0,95
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	0,40	1,10
Оқшаулағыш-күзет-өрт дабылы	0,36	-
<b>Жабдық</b>		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	9,22	70,95
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,66	5,03
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,28	2,19
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,76	3,49
Сыртқы әлсіз ток желілері	0,11	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	0,89	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,38	-
Сыртқы газбен жабдықтау желісі	0,09	0,06
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,14	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,46	-
Көгалдандыру	0,44	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,51	-
Қоршаулар	3,45	-
Еңістерді нығайту	0,98	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0105-04-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы**

## 8102-0105-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	85,666	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	75,548	-
1.1	с.і. материалдар	40,316	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	15,094	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,935	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,301	-

*8102-0105-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	7,42	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	5,48	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	3,30	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	22,34	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	5,69	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	7,46	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	8,91	-
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,93	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	5,39	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,46	1,11
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	2,77	0,11
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	1,92	2,69
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	2,14	0,71
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,27	0,42
Спорт кешені-жылыту және желдету	0,93	0,08
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,53	2,20
Спорт кешені-ішкі тогы әлсіз желілер	0,45	0,33
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,38	0,45
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,98	0,08
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	1,01	4,01
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	0,87	0,14
<b>Жабдық</b>		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	4,66	73,53
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,41	6,56
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,46	7,07
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,65	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	1,44	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,84	0,52
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,57	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,63	-
Көгалдандыру	0,92	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,21	-
Қоршаулар	1,57	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0105-05-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы**

## 8102-0105-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	68,079	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	59,721	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	31,785	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	12,073	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4,261	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	3,625	-

## 8102-0105-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Спорт кешені-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,82	-
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	6,17	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен төмен	5,94	-
0.000 белгісінен төмен оқшаулағыш құрылыс бөлігі	2,65	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қызметтік корпус-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоғары	21,42	-
Спорт кешені-құрылыс бөлігі 0.000 белгісінен жоға	12,82	-
0.000 белгісінен жоғары оқшаулағыш құрылыс бөлігі	7,12	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Қызметтік корпус-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	11,00	-
Изолятор-сәулет бөлігі (өңдеу, ойықтарды толтыру)	2,59	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Қызметтік корпус-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,44	0,86
Қызметтік корпус-жылыту және желдету	1,21	-
Қызметтік корпус - ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	2,72	4,27
Қызметтік корпус - ішкі әлсіз тоқты желілер	2,31	0,50
Спорт кешені-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,93	1,39
Спорт кешені-жылыту және желдету	1,31	-
Спорт кешені-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,92	2,01
Спорт кешені-ішкі тоғы әлсіз желілер	0,24	0,07
Изолятор-ішкі сумен жабдықтау және кәріз	0,32	0,20
Оқшаулағыш-жылыту және желдету	0,74	-
Оқшаулағыш-ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	0,86	4,34
Оқшаулағыш-ішкі төмен ток желілері	1,10	0,13
<b>Жабдық</b>		
Қызметтік корпус-технологиялық жабдық	4,75	68,77
Спорт кешені-технологиялық жабдық	0,76	11,00
Оқшаулағыш-технологиялық жабдық	0,37	5,29
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	1,51	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	0,76	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,06	0,24
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	0,63	0,93
<b>Абаттандыру</b>		

## 8102-0105-05.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,41	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,41	-
Көгалдандыру	0,46	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
Қоршаулар	1,10	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-топ Қамауға алынған адамдарға арналған қабылдау орындары**  
**8102-0106-01-объект - Толтыру лимиті 50 орындық қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны**

## 8102-0106-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	37 009,978	306,949
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	30 276,111	251,100
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 542,769	128,906
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 502,760	53,932
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 941,055	40,980
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	2 098,933	17,408

## 8102-0106-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	49,54	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	34,96	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	6,77	84,14
Көтергіш жабдықтар	0,85	8,09
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,02	0,43
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,18	-
Алаң ішіндегі су құбыры	0,34	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	1,43	7,34
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,01	-
<b>Абаттандыру</b>		
Қоршаулар	3,91	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8102-0106-02-объект - Толтыру лимиті 100 орындық қамауға алынған  
адамдарға арналған арнайы қабылдау орны**

*8102-0106-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	20 393,605	247,975
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16 670,680	202,707
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 499,730	115,513
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 063,104	37,246
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 735,764	33,265
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 723,524	20,957

*8102-0106-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық  
топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,40	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,83	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	24,43	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,40	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	8,62	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	5,59	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары	10,26	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	4,20	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	5,44	6,74
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	6,43	12,76
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	5,05	5,47
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	8,44	16,21
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	1,41	1,67
Автоматты газбен өрт сөндірудің ішкі инженерлік жүйелері	0,13	0,25
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,82	49,29
Лифт және көтергіш жабдықтар	1,43	7,61
<b>Абаттандыру</b>		
Қоршаулар	4,14	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар**

**1-топ Ғимараттың жалпы ауданы 5000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы  
ғимараттар**

**8102-0301-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы**

## 8102-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	104,943	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	82,271	-
1.1	с.і. материалдар	52,246	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	12,040	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17,800	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,826	-

## 8102-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,26	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	7,43	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	12,72	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	17,28	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	5,81	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,75	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	7,51	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,87	0,44
Жылумен және суықпен қамтамасыз етудің ішкі инженерлік жүйелері	4,90	2,48
Ішкі инженерлік желдету, түтін шығару жүйеле	8,75	28,55
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	6,25	1,70
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,64	1,97
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,35	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	11,11	57,51
Жеделсаты жабдығы	1,72	7,08
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	3,48	0,10
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,84	0,17
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,80	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,36	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,87	-
Көгалдандыру	0,32	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Ғимараттың жалпы ауданы 10000 м2-ге дейін қоғамдық мақсаттағы ғимараттар**  
**8102-0302-01-объект - Көші-қон полициясына арналған 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты**

*8102-0302-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 907,175	296,309
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 496,134	249,369
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 536,863	117,658
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 671,768	55,614
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	967,154	32,174
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	518,238	17,240

*8102-0302-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	65,13	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,81	
<b>Жабдық</b>		
1 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	0,89	12,33
2 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,60	22,30
3,4 блоктар. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,42	19,64
5 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,28	17,69
6 блок. Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,22	16,91
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңішілік желілері	1,58	9,97
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,36	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,50	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,02	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,23	1,16
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	3,50	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,14	-
Көгалдандыру	0,54	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,06	-
Қоршаулар	1,72	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы**  
**1-топ 4 машина-орындық өрт сөндіру депосы**  
**8102-0401-02-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты**

## 8102-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	262 583,471	462,907
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	228 361,928	402,578
1.1	с.і. материалдар	138 465,743	244,100
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	35 160,823	61,985
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 698,993	36,490
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9 356,853	16,495

## 8102-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары-ғимараттың 0.000 белгісінен төмен құрылыс бөлігі	7,48	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары-қаңқа	11,43	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-сыртқы және ішкі қабырғалар	4,49	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-шатырлар	6,18	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	3,72	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары- сыртқы қасбеттерді әрлеу	4,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-сыртқы және ішкі ойықтар	3,69	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-Ішкі әрлеу	3,15	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-едендер	1,70	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Ішкі сумен жабдықтау және к	4,16	20,45
Жылыту және желдету	5,69	22,77
Ішкі электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру	2,32	0,85
Өлсіз тоқтың ішкі желілері	0,85	1,99
Күзет, өрт сигнализациясы	0,32	-
Газды талдау	0,09	0,41
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	3,26	33,86
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,59	0,37
Сыртқы өлсіз ток желілері	0,68	-
Сыртқы сумен жабдықтау және су бұру желілері	6,92	19,30
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,22	-
Сыртқы газбен жабдықтау желісі	1,23	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	2,23	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	13,50	-
Көгалдандыру	3,83	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	2,13	-
Қоршаулар	2,55	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**2-топ 2 машина-орындық өрт сөндіру депосы**  
**8102-0402-02-объект - Тез тұрғызылатын құрылымдардан салынған 2**  
**автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты**

8102-0402-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	220 768,896	461,811
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	187 898,254	393,052
1.1	с.і. материалдар	132 650,612	277,483
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	20 479,778	42,840
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	21 940,249	45,895
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	13 897,864	29,072

8102-0402-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,29	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,44	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,74	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	28,47	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	19,28	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	1,91	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	3,97	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	1,77	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,99	16,35
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдегу жүйелері	7,87	27,27
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	4,08	3,55
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	2,22	7,47
Күзет және өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,91	0,35
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	4,91	45,01
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,20	-
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	2,18	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,52	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,09	-
Отын құбырының алаңішілік желілері	0,16	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,72	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	6,74	-
Көгалдандыру	0,61	-

## 8102-0402-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,59	-
Қоршаулар	1,34	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ 6 машина-орындық өрт сөндіру депосы**  
**8102-0403-01-объект - II типтегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты**

## 8102-0403-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	239 487,956	314,595
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	203 040,888	266,718
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	109 983,372	144,476
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	39 579,554	51,992
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	24 635,801	32,362
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	14 281,554	18,760

8102-0403-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,53	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	22,21	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,00	89,40
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,22	0,57
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,23	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,34	9,66
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,32	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,35	0,37
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,08	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	5,80	-
Көгалдандыру	0,71	-
Қоршаулар	1,22	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-кіші бөлім Халыққа қызмет көрсету орталықтары**  
**1-топ 50 орындық халыққа қызмет көрсету орталығы**  
**8102-0501-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адамдық «Азаматтарға арналған үкімет» ғимараты**

*8102-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың м3	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	55,396	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	44,714	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	28,461	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6,430	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8,034	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	4,523	-

*8102-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	0,37	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,83	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	18,69	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	19,93	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	8,89	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,29	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	11,52	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,00	0,39
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,92	16,94
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,92	3,75
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,39	-
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,35	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	9,90	60,94
Лифт және көтергіш жабдықтар	2,79	17,77
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,66	-
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,11	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	0,96	0,21
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,45	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,08	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,23	-
Көгалдандыру	0,24	-

## 8102-0501-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,48	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Білім беру объектілері 3-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері;
- 2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер;
- 3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері;
- 5 -кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері;
- 6 -кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 орын, оқушы, ғимараттың жалпы ауданы м2) келтірілген.

3 8103-0503-01 шифры бар көрсеткіште құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері, сондай-ақ объект бойынша шығындар құрылымы алаңшілік сыртқы қамтамасыз ету желілерін есепке алмай ұсынылған. Қажет болса, бұл шығындар қосымша ескерілуі керек.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

**3-бөлім Білім беру объектілері**  
**1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру мекемелері**  
**1-топ 100 орынға дейін балабақшалар**  
**8103-0101-01-объект - 90 орындық балабақша**

*8103-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 133,517	255,435
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 535,595	225,683
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 371,064	117,980
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	919,066	45,732
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	329,345	16,388
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	241,811	12,032

*8103-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,76	-
Іргетастар	6,30	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	1,82	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	20,24	-
Қоршау конструкциялары	2,92	-
Шатыр	11,34	-
Басқа құрылыстар	6,97	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	12,21	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	2,68	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,27	2,56
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	2,99	6,34
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,89	8,72
Ішкі инженерлік байланыс және сигнал беру жүйелері	1,59	-
Процестерді автоматтандыру	0,41	3,92
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	0,45	5,03
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	8,35	73,42
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	1,26	-
Сыртқы байланыс желілері	0,14	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,37	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,90	-
Сыртқы кәріз желілері	0,87	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,27	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,75	-

## 8103-0101-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,55	-
Көгалдандыру	0,98	-
Аумақты қоршау	1,71	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8103-0101-02-объект - 100 орындық балабақша

## 8103-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 969,958	265,278
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 326,423	230,929
1.1	с.і. материалдар	2 449,305	130,735
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	778,963	41,578
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	387,344	20,675
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	244,394	13,045

## 8103-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	60,34	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,65	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық А, Б блоктары	5,86	82,01
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	2,62	17,99
Сыртқы су құбыры желілері	0,69	-
Сыртқы кәріз желілері	0,44	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,43	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,14	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,88	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,96	-
Көгалдандыру	1,27	-
Аумақты қоршау	5,22	-
Баспалдақ	0,51	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ 120 орындық балабақшалар**  
**8103-0102-01-объект - 120 орындық балабақша**

8103-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 365,311	287,321
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 457,238	246,331
1.1	с.і. материалдар	3 156,309	142,470
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	960,425	43,352
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	584,920	26,403
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	422,894	19,089

8103-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	63,73	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,25	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	7,39	96,60
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,78	0,10
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,34	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	1,08	1,93
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,72	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,04	1,37
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,29	-
Жабындар мен алаңдар	2,58	-
Қоршаулар	1,43	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,79	-
Көгалдандыру	1,59	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ 140 орындық балабақшалар**  
**8103-0103-05-объект - 140 орындық балабақша**

8103-0103-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 747,516	366,175
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 106,916	325,363
1.1	с.і. материалдар	2 668,362	170,002
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 030,679	65,665
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	338,192	21,546
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	237,408	15,125



*8103-0103-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиназ және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,63	-
Іргетастар	5,82	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	6,17	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	16,06	-
Қоршау конструкциялары	7,55	-
Шатыр	6,43	-
Басқа құрылыстар	1,56	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Ішкі әрлеу конструкциялары	0,28	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	8,45	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	5,73	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,56	6,96
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	9,70	2,72
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,61	0,76
Ішкі инженерлік байланыс және сигнал беру жүйелері	1,89	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	1,44	17,46
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,86	70,20
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	0,92	1,69
Сыртқы байланыс желілері	0,23	-
Сыртқы су құбыры желілері	1,90	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,86	0,20
Сыртқы кәріз желілері	1,26	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,36	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,03	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	2,10	-
Көгалдандыру	3,02	-
Аумақты қоршау	1,59	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-топ 240 орындық балабақшалар**  
**8103-0105-04-объект - 240 орындық балабақша**

*8103-0105-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 538,475	229,404
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 867,782	201,623
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 801,674	116,045
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	836,680	34,655

## 8103-0105-04.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	382,445	15,841
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	230,853	9,562

## 8103-0105-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,13	-
Іргетастар	2,41	-
Жертөле қабырғалары	4,48	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	13,56	-
Жабу, жабын	6,82	-
Сатылар	1,42	-
Шатыр, жабын	6,33	-
Басқа құрылыстар	3,82	-
Қоршау конструкциялары	2,73	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	9,79	-
Еден	7,13	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Өрт дабылы	0,75	0,19
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифттері)	1,71	18,77
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,86	3,10
Ішкі инженерлік жылыту және желдету жүйелері	5,53	6,41
Ішкі инженерлік коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,00	5,10
Күштік электр жабдығы	1,17	1,88
Электрмен жарық беру	1,26	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	5,25	60,36
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	1,95	3,98
Сыртқы байланыс желілері	0,07	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,92	-
Сыртқы кәріз желілері	0,53	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,66	0,21
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,66	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,91	-
Көгалдандыру	2,03	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	3,13	-
Аумақты қоршау	2,98	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

6-топ 280 орындық балабақшалар

8103-0106-04-объект - 280 орындық балабақша

## 8103-0106-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 071,359	271,275
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 476,450	231,636
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 862,338</i>	<i>124,088</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>675,679</i>	<i>45,021</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	389,050	25,922
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>281,630</i>	<i>18,765</i>

## 8103-0106-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,11	-
Іргетастар	4,73	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар, аралық қабырғалар	10,10	-
Қоршау конструкциялары	10,38	-
Лифт шахтасы	0,14	-
Аражабындар	9,72	-
Сатылар	0,51	-
Шатыр, жабын	7,20	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,90	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	7,83	-
Еден	6,96	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтiлер)	0,75	6,30
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	4,10	15,27
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	0,71	2,22
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	3,67	1,63
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,25	1,93
Ішкі инженерлік байланыс жүйелері	0,29	-
Өрт дабылы	1,06	-
Автоматтандыру	0,06	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	7,84	72,39
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,96	-
Сыртқы байланыс желілері	0,10	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,28	-
Сыртқы кәріз желілері	0,19	0,26
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,78	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,62	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	7,08	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	6,45	-
Көгалдандыру	1,27	-

## 8103-0106-04.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Аумақты қоршау	1,95	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**7-топ 320 орындық балабақшалар**  
**8103-0107-03-объект - 320 орындық балабақша**

## 8103-0107-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 681,731	234,734
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 276,647	208,908
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 857,031</i>	<i>118,398</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>579,964</i>	<i>36,976</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	211,056	13,456
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>130,770</i>	<i>8,337</i>

8103-0107-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,70	-
Іргетастар	5,65	-
Жертөле	2,03	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Қабырғалар	17,56	-
Жабу және жабу	5,53	-
Шатыр, жабын	6,73	-
Қоршау конструкциялары	3,55	-
Сатылар	2,18	-
Басқа жұмыстары мен құрылыстары	6,83	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Еден	5,45	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	5,06	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	4,79	-
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	2,71	4,48
Сумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,31	0,22
Ішкі инженерлік су бұру жүйелері	0,87	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,24	6,34
Өрт сигнализациясы және хабарландыру	0,92	-
Бейнебақылау	0,99	9,93
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифтілер)	1,42	17,07

## 8103-0107-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі инженерлік байланыс жүйелері	0,18	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,25	61,96
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,83	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,68	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,36	-
Сыртқы кәріз желілері	1,00	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,99	-
Жабындар мен алаңдар	5,75	-
Көгалдандыру	0,29	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	5,29	-
Қоршаулар	0,86	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8-топ 360 орындық балабақшалар

## 8103-0108-01-объект - 360 орындық балабақша

## 8103-0108-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 051,844	262,689
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 357,623	232,555
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 829,153	122,803
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 024,983	44,491
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	376,967	16,363
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	153,037	6,643

## 8103-0108-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,08	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,26	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	2,87	59,02
Лифтілер	2,10	36,71
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
КЛ-0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	0,44	0,18
Сыртқы байланыс желілері	0,30	-

## 8103-0108-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	14,29	4,09
Жылумен жабдықтау	3,89	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,86	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,10	-
Көгалдандыру	1,61	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	4,20	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

2-кіші бөлім Жалпы білім беретін мекемелер: мектептер

4-топ 300 орындық мектептер

8103-0204-07-объект - 300 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп

## 8103-0204-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 610,650	303,309
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 086,638	268,837
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 839,986	121,042
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	852,088	56,055
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	282,020	18,553
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	267,686	17,610

## 8103-0204-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	70,95	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,00	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық	6,65	98,31
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
КЛ-0,4 кВ сыртқы кабельді желі	0,89	-
Сыртқы жарықтандыру	0,98	0,30
Сыртқы байланыс желілері	0,66	0,14
Сыртқы кәріз желілері	0,92	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,58	-
Жылумен жабдықтау	1,46	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,24	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,23	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,27	-

## 8103-0204-07.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Көгалдандыру	0,65	-
Қоршаулар	1,60	-
Спорт алаңдары	0,93	1,25
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

6-топ 600 орындық мектептер

8103-0206-31-объект - 600 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп

## 8103-0206-31.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 628,490	278,850
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 129,476	240,501
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 854,699	142,534
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	495,182	38,055
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	313,701	24,108
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	236,439	18,170

## 8103-0206-31.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,90	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,98	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	8,51	85,98
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	3,07	14,02
Сыртқы байланыс желілері	0,12	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,60	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,35	-
Сыртқы кәріз желілері	0,24	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	15,36	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	2,55	-
Қоршаулар	0,73	-
Көгалдандыру	0,22	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,24	-
Арық	0,13	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8-топ 900 орындық мектептер****8103-0208-09-объект - 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп***8103-0208-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 267,912	298,307
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 935,534	267,966
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 598,664	145,932
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	533,396	48,690
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	158,549	14,473
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	132,266	12,074

*8103-0208-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	60,79	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,78	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар. 1а, 1б блоктар	0,62	12,79
Технологиялық жабдықтар. 2 блок	0,25	5,28
Технологиялық жабдықтар. 3а, 3б блоктар	2,00	41,40
Технологиялық жабдықтар. 4 блок	0,12	2,44
Технологиялық жабдықтар. 5 блок	1,76	32,74
Технологиялық жабдықтар. 6а, 6б блоктар	0,26	5,27
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы су құбыры желілері	0,46	-
Сыртқы кәріз желілері	0,63	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,28	-
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	3,38	0,08
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,09	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	2,21	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	10,13	-
Көгалдандыру	0,51	-
Аумақты қоршау	1,20	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,51	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**9-топ 1000-нан астам орындық мектептер****8103-0209-02-объект - 1200 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп***8103-0209-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 327,327	254,045
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 941,541	224,589



## 8103-0209-02.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 707,165	130,343
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	503,006	38,405
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	211,601	16,156
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	110,952	8,471

## 8103-0209-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	68,04	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,08	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,13	83,92
Жеделсаты	0,35	5,47
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	1,13	10,61
Сыртқы байланыс желілері	1,13	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,46	-
Сыртқы кәріз желілері	0,77	-
Жылумен жабдықтау	2,60	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,40	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,99	-
Көгалдандыру	0,78	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,10	-
Аумақты қоршау	1,06	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 10-топ Мектеп-интернаттар

## 8103-0210-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат

## 8103-0210-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 022,700	237,500
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 482,002	207,064
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 106,530	100,876
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 267,904	44,801
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	920,002	18,174
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	614,228	12,134

*8103-0210-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	71,69	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,04	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	6,46	81,49
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электремен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	2,29	18,09
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,97	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,78	0,42
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,97	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,82	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	3,52	-
Қоршаулар	1,00	-
Көгалдандыру	0,29	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-кіші бөлім Балалар шығармашылығы және дамыту мекемелері**  
**1-топ Өнер мектептері**  
**8103-0301-01-объект - 150 орындық өнер мектептері**

*8103-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 266,734	311,829
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 509,394	266,989
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 285,151	135,297
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	943,760	55,878
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	490,315	29,030
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	452,393	26,785

*8103-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,52	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	8,82	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	10,27	100
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		

## 8103-0301-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы	0,35	-
Электрмен жарықтандыру		
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,12	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,10	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,12	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,69	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,53	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	1,00	-
Көгалдандыру	0,42	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,07	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Балалар мен жасөспірімдердің жаппай демалуына арналған мекемелер**  
**8103-0302-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы**

## 8103-0302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 122,608	327,538
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 733,164	271,509
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 982,962	160,609
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 156,518	46,636
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	990,737	39,951
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	681,768	27,492

8103-0302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,27	-
Іргетастар	4,18	-
Металл конструкциялар	2,94	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	1,40	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	14,67	-
Қоршау конструкциялары	11,59	-
Шатыр	4,27	-
Басқа құрылыстар	2,37	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	11,97	-
Интерьер дизайн	1,89	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	5,46	-

## 8103-0302-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері (лифттері)	0,53	3,10
Сумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,72	0,47
Ішкі инженерлік су бұру жүйелері	0,77	0,16
Жылу торабы	0,59	1,66
Ішкі инженерлік жылу жүйелері	2,55	3,12
Ішкі инженерлік Суықпен жабдықтау жүйелері	0,78	3,61
Ішкі инженерлік желдету жүйелері	3,93	5,83
Жылумен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,44	0,47
Ішкі инженерлік кондиционерлеу жүйелері	0,18	1,26
Электрмен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	1,36	0,74
Ішкі инженерлік электрмен жарықтандыру жүйелері	1,28	-
Әлсіз ток желілері	1,30	2,96
Өрт сөндіру автоматикасы жүйесі	0,07	0,20
Автоматты су өрт сөндіру	1,09	4,05
Өрт туралы хабарлау	1,03	1,97
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	9,40	68,81
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері, сыртқы электрмен жарықтандыру	1,44	0,02
Сыртқы байланыс желілері	0,39	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,47	1,50
Сыртқы кәріз желілері	0,20	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	2,85	0,05
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,11	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	5,28	-
Көгалдандыру	1,81	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,40	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру мекемелері**  
**3-топ 1500 орынға дейін оқу, оқу-зертханалық корпус**  
**8103-0503-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус**

## 8103-0503-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 565,445	460,083
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 190,028	193,997
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 760,228	107,046
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	626,961	38,128
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 196,505	255,206
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	3 964,238	241,081

*8103-0503-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	30,56	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	12,34	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	55,45	98,92
Жеделсаты	0,84	1,08
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,01	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	0,77	-
Көгалдандыру	0,04	-
<b>Барлығы</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік мекемелер**  
**1-топ Мектепке дейінгі арнайы мекемелер**  
**8103-0601-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша**

*8103-0601-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	<b>мың теңге</b>	
		<b>Өлшеуіш</b>	
		<b>1 орын</b>	<b>м2</b>
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 305,733	189,574
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 048,886	156,960
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 600,407	93,426
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	940,776	24,412
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	898,661	23,319
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	731,657	18,985

*8103-0601-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,36	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,72	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	12,31	99,13
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,20	-
Сыртқы байланыс желілері	0,05	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,84	-
	0,12	0,87
Сыртқы су құбыры желілері	0,28	-
Сыртқы кәріз желілері	0,61	-

## 8103-0601-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Абаттандыру</b>		
Топтық алаңдар	3,47	-
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастыруға арналған оқу-дене шынықтыру алаңы	0,68	-
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,22	-
Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар	4,44	-
Аумақты қоршау	2,44	-
Көгалдандыру	0,89	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,37	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Денсаулық сақтау объектілері 4-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері көзделген:

- 1-кіші бөлім Ауруханалар;
- 4-кіші бөлім Перзентханалар;
- 5-кіші бөлім Диспансерлер;
- 7-кіші бөлім Емханалар;
- 8-кіші бөлім Амбулаториялар;
- 10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары;
- 12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1-төсек-орын, бір ауысымда 1 адам қабылдайды, 1 шығу, ғимараттың жалпы ауданы м2) келтірілген.

3 8104-1002-01 – «Жылына 6 000 шығуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы» объектісінде алаң ішіндегі инфрақұрылым және абаттандыру шығындарынсыз тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындар ескерілді, 8104-0805-01 – «200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория» шифры бар көрсеткіште алаңішілік сыртқы желілер ішінара ескерілген.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

**4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері**  
**1-кіші бөлім Ауруханалар**  
**3-топ 100 төсек-орынға дейінгі ауруханалар**  
**8104-0103-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы**

*8104-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	43 303,307	477,599
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	28 152,638	310,499
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 078,376	166,301
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 626,860	62,060
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	13 483,599	148,713
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	11 303,569	124,669

*8104-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,44	-
Іргетастар	2,04	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	16,07	-
Қоршау конструкциялары	3,05	-
Шатыр	0,68	-
Басқа құрылыстар	8,30	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Құрылымдарды ішкі әрлеу жұмыстары	0,33	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	15,00	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,29	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,15	0,35
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	10,83	9,65
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	5,62	1,37
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,26	0,67
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,05	2,69
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	27,76	83,83
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	1,07	1,43
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,15	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,57	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,36	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,69	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,08	-



## 8104-0103-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жабындар	1,78	-
Көгалдандыру	0,23	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
Қоршаулар	0,03	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ 300-ден астам төсек-орындық ауруханалар**  
**8104-0104-01-объект - 300 төсек-орындық аурухана**

## 8104-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	53 090,582	314,813
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	34 483,194	204,476
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	18 885,686	111,987
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 583,751	39,039
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 565,451	98,229
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	14 380,406	85,272

8104-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,24	-
Іргетастар	2,49	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,11	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	19,40	-
Қоршау конструкциялары	4,84	-
Шатыр	1,93	-
Басқа құрылыстар	1,94	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	13,50	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	0,83	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	2,04	0,19
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	5,34	0,91
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,28	1,50
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	1,65	0,55
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	1,53	0,27
Ішкі емдік газбен жабдықтау	3,32	6,18

## 8104-0104-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,58	3,53
<b>Жабдық</b>		
Құрал-жабдықтар	29,61	86,03
Оттегі-газдандыру станциясы	0,28	0,79
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желілері	0,99	0,01
Сыртқы байланыс желілері	0,19	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,42	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,90	-
Емдік газ құбырларының сыртқы желілері	0,06	-
Сыртқы кәріз желілері	0,83	0,04
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,27	-
Көгалдандыру	0,55	-
Беттерді жабу	1,72	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,14	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 4-кіші бөлім Перзентханалар

## 1-топ 100 орынға дейінгі перзентхана

## 8104-0401-02-объект - 60 төсек-орындық перзентхана

## 8104-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	95 724,786	391,478
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	53 532,592	218,928
1.1	с.і. материалдар	30 044,238	122,869
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	10 066,438	41,168
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	39 022,238	159,586
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	33 412,438	136,644

## 8104-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	32,60	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	19,91	
<b>Жабдық</b>		
Бас ғимарат. Технологиялық жабдықтар	1,86	4,04
Әкімшілік-тұрмыстық корпус. Технологиялық жабдықтар	1,56	3,46

## 8104-0401-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Медициналық жабдық	35,40	91,41
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Кабельді ЭБЖ -0,4 КВ	2,48	-
Дизель электр станциясы	0,32	0,79
Сыртқы жарықтандыру	0,17	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,25	-
Сыртқы бейнебақылау желілері	0,33	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,96	-
Сыртқы сумен жабдықтау желілері	0,61	0,27
Сыртқы кәріз желілері	0,24	-
Медициналық газдардың алаң ішілік желілері	0,02	-
<b>Абаттандыру</b>		
Жер ауқымын қоршау	0,33	0,03
Учаскені жабу	1,38	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,06	-
Жер ауқымын көгалдандыру	1,32	-
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,21	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 5-кіші бөлім Диспансерлер

## 3-топ 200 төсек-орындық диспансерлер

## 8104-0503-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері

## 8104-0503-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	89 942,940	739,343
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	33 388,724	274,459
1.1	с.і. материалдар	18 081,935	148,636
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	6 560,510	53,928
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	54 577,088	448,631
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	52 743,823	433,561

## 8104-0503-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,16	-
Іргетастар	1,46	-
Ғимараттың жер асты бөлігінің басқа конструкциялары	0,33	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	7,61	-
Қоршау конструкциялары	4,78	-

## 8104-0503-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Шатыр	3,31	-
Басқа құрылыстар	0,80	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Ішкі әрлеу конструкциялары	0,47	-
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	5,53	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	2,33	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,15	0,21
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,77	0,78
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,68	0,26
Газбен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	0,01	-
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,70	0,15
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,15	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	1,40	1,86
Медициналық газбен жабдықтау	0,40	0,09
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	61,02	96,64
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,14	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,13	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,39	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,35	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,04	-
Медициналық газдардың алаңішілік желілері	0,04	-
Өрт сигнализациясының алаңішілік желілері	0,01	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,01	-
Жабындар	0,59	-
Көгалдандыру	0,04	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,01	-
Қоршаулар	0,20	0,01
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**7-кіші бөлім Емханалар****3-топ Бір ауысымда 125 адам қабылдайтын емханалар****8104-0703-01-объект - Бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емханалар**

## 8104-0703-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 келу	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 829,026	438,506
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 593,701	297,035
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 228,628	140,704
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	588,661	67,415

## 8104-0703-01.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 келу	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 081,738	123,882
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 035,220	118,555

## 8104-0703-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,84	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,50	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	29,48	99,33
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,64	0,57
Жылумен жабдықтау	0,88	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,33	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	4,37	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,67	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	1,30	0,10
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8104-0703-02-объект - Бір ауысымда 120 адам қабылдайтын емханалар

## 8104-0703-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 келу	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 079,945	398,076
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 846,114	301,390
1.1	с.і. материалдар	1 735,841	136,024
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	926,518	72,604
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 006,081	78,839
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	844,655	66,189

## 8104-0703-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	3,24	-

## 8104-0703-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Іргетастар	5,32	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Ғимараттың тірек қаңқасы (қаңқасы)	11,84	-
Қоршау конструкциялары	2,45	-
Шатыр	5,78	-
Басқа құрылыстар	3,56	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Бөлмелердің ішкі әрлеу жұмыстары	13,33	-
Басқа әрлеу жұмыстары мен құрылымдар	3,79	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	5,05	1,41
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,32	2,53
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	13,51	0,70
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,10	0,17
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,70	-
Ішкі инженерлік тасымалдау жүйелері	0,35	1,18
<b>Жабдық</b>		
Құрал-жабдықтар	18,61	83,95
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,70	8,13
Сыртқы байланыс желілері	0,43	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,25	1,01
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,42	-
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	4,26	0,91
<b>Барлығы</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

5-топ Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емханалар

8104-0705-03-объект - Бір ауысымда 250 адам қабылдайтын емхана

## 8104-0705-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 келу	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 444,391	434,600
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 766,993	265,379
1.1	с.і. материалдар	2 806,649	129,153
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 214,674	55,896
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 335,903	153,507
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 153,005	145,091

*8104-0705-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	42,31	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,01	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	36,36	99,76
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
0,4 кВ ЭБЖ желілері	0,14	-
Сыртқы жарықтандыру	0,34	0,24
Алаңнан тыс телефондандыру желілері	0,13	-
Сыртқы су құбыры желілері	0,42	-
Сыртқы кәріз желілері	0,21	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	1,19	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,12	-
Асфальтбетон жабыны типі-1, Типі - 2, типі-3	2,32	-
Көгалдандыру	0,13	-
Қоршаулар	1,18	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,10	-
Нөсер ағыны	0,03	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**7-топ Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханалар**

**8104-0707-02-объект - Бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана**

*8104-0707-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 келу	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 191,331	479,602
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 764,644	384,453
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 079,541	205,379
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	670,275	44,702
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 085,332	72,383
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	914,148	60,966

*8104-0707-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,34	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		

## 8104-0707-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Инженерлік қамтамасыз ету	14,89	
<b>Жабдық</b>		
Медициналық жабдық, жиһаз және мүкәммал	13,96	83,64
Технологиялық жабдықтар және жиһаз	2,82	16,18
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,29	0,17
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,04	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,47	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,65	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,12	-
Жабын	0,91	-
Қоршаулар	0,93	-
Көгалдандыру	0,26	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,03	-
Су бұру	0,28	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8-кіші бөлім Амбулаториялар

## 5-топ 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория

## 8104-0805-01-объект - Бір ауысымда 200 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория

## 8104-0805-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 келу	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 187,749	530,580
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 436,228	405,495
1.1	с.і. материалдар	1 351,283	224,912
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	467,799	77,862
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	607,259	101,074
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	414,963	69,068

## 8104-0805-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,48	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	17,32	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	14,32	81,16



## 8104-0805-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	6,13	18,81
Жылумен жабдықтау	1,58	-
<b>Абаттандыру</b>		
Аумақты абаттандыру	5,17	0,03
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**10-кіші бөлім Жедел медициналық жәрдем станциялары**  
**1-топ Жылына 100000-ға дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы**  
**8104-1001-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы**

## 8104-1001-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	47,055	373,081
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	35,807	283,904
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	19,569	155,156
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6,769	53,671
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,127	72,366
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	5,022	39,821

## 8104-1001-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,97	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	21,95	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	11,45	89,94
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	2,84	9,04
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,12	-
Сыртқы су құбыры және кәріз	1,39	1,02
Жылумен жабдықтау	1,01	-
Сыртқы газбен жабдықтау	0,11	-
<b>Абаттандыру</b>		
Жедел медициналық автокөліктерге арналған жабық тұрақ, көмек	0,33	-
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,04	-
Жабындар	1,28	-
Көгалдандыру	0,01	-

## 8104-1001-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,10	-
Қоршаулар	2,40	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8104-1001-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

## 8104-1001-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14,258	257,295
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12,651	228,294
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6,729	121,425
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2,425	43,758
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,858	15,483
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,394	7,113

## 8104-1001-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,21	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	16,76	
<b>Жабдық</b>		
Бас ғимарат. Технологиялық шешімдер	3,18	80,20
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	0,80	11,06
Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері	1,17	1,41
Алаң ішіндегі байланыс желілері	3,50	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	3,36	7,26
Сыртқы жылу желілері	1,16	0,06
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,65	-
Абаттандыру, КСН	5,98	-
Қоршаулар	1,29	-
Көгалдандыру	4,94	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8104-1001-03-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

## 8104-1001-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	20,687	368,163
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	17,737	315,662
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9,816	174,696
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3,286	58,480
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,900	33,809
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1,284	22,853

## 8104-1001-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,19	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,09	
<b>Жабдық</b>		
Бас ғимарат. Технологиялық шешімдер	2,78	37,66
ТҚКС. Технологиялық шешімдер	4,31	58,37
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	0,63	2,03
Сыртқы электрмен жарықтандыру желілері	0,75	0,26
Алаң ішіндегі байланыс желілері	0,53	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,35	1,66
Сыртқы жылу желілері	1,59	0,01
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,18	-
Абаттандыру, КСН	4,79	-
Қоршаулар	1,30	-
Көгалдандыру	2,53	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Бір ауысымда 100-ге дейін шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы**

**8104-1002-01-объект - Жылына 6 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы**

## 8104-1002-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 шақыру	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19,553	274,223
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16,609	232,942
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8,782	123,172
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3,375	47,329
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,960	27,487
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1,929	27,055

*8104-1002-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,82	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	10,95	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	11,22	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**12-кіші бөлім Медициналық-әлеуметтік мекемелер**

**1-топ Мүгедектерге арналған үйлер**

**8104-1201-01-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі**

*8104-1201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	28 113,623	270,341
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 554,678	236,118
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>12 310,821</i>	<i>118,381</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>5 272,665</i>	<i>50,702</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 104,930	20,241
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>1 303,793</i>	<i>12,537</i>

*8104-1201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	65,33	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	13,24	
<b>Жабдық</b>		
Мүгедектер үйі. Технологиялық жабдықтар	7,28	100
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтау желілері	1,13	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,26	-
Жылумен жабдықтау	1,66	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,17	-
Жабын	3,94	-
Қоршаулар	4,92	-
Көгалдандыру	0,50	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,43	-
Ирригация	0,14	-

## 8104-1201-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті**  
**8104-1202-01-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті**

## 8104-1202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 төсек орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 204,182	288,493
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 021,574	226,786
1.1	с.і. материалдар	4 686,866	132,507
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 376,510	38,917
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 707,608	48,278
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	548,451	15,506

8104-1202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	53,88	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,58	
<b>Жабдық</b>		
Жатын корпус. Технологиялық жабдық	4,40	27,83
Дезинфекциялық және кір жуатын орын. Технологиялық жабдық	1,77	11,52
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың алаңішілік желілері	14,12	58,88
Сыртқы байланыс желілері	0,67	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,98	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,33	1,68
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	1,17	0,07
<b>Абаттандыру</b>		
Жатын корпус. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қолжетімді ортаны қамтамасыз ету	0,08	-
Аумақты абаттандыру және көгалдандыру	5,00	0,02
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Спорттық объектілер 5-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері;
- 2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері;
- 4-кіші бөлім Спорт сарайлары;
- 6-кіші бөлім Стадиондар;
- 7-кіші бөлім Жүзу бассейндері.

2 Орнатылған есептегіш үшін құрылыс құнының үлкейтілген көрсеткіштері келтірілген (1 орын, 1 адам аусымын, ғимараттың ауданынан 1 м2).

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

**5-бөлім Спорттық объектілер**  
**1-кіші бөлім Мұз ареналары бар спорт кешендері**  
**1-топ 500 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері**  
**8105-0101-01-объект - 433 орындық мұзды хоккей арена**

8105-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 661,156	617,213
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 470,422	459,541
1.1	с.і. материалдар	2 349,775	311,148
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	422,666	55,968
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	985,231	130,460
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8105-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	50,96	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	25,35	
<b>Жабдық</b>		
Жиһаз және жабдықтар	8,79	99,21
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	5,76	0,79
Сыртқы байланыс желілері	0,85	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,39	-
Сыртқы жылумен жабдықтау желілері	0,28	-
<b>Абаттандыру</b>		
Өтпе жолдар мен алаңдар	3,90	-
Қоршаулар	1,76	-
Көгалдандыру	0,96	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ 1000 орынға дейінгі мұз ареналары бар спорт кешендері**  
**8105-0102-01-объект - 800 орындық мұзды хоккей арена**

8105-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 212,735	655,082
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 099,132	515,136
1.1	с.і. материалдар	2 502,956	314,545
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	646,597	81,258
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	870,871	109,442
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	579,832	72,867

*8105-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,23	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	33,06	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	0,91	63,21
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛІ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	1,75	36,64
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,02	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,71	0,15
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,31	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,71	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,23	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	3,02	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,08	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,97	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері**

**1-топ Көрсеткіштерге арналған орындармен жабдықталған дене шынықтыру-сауықтыру кешендері**

**8105-0201-01-объект - 160 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені**

*8105-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 094,776	378,740
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 681,901	328,212
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 549,188	189,590
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	477,841	58,479
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	254,064	31,092
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8105-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	70,04	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		



## 8105-0201-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Инженерлік қамтамасыз ету	9,66	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	3,93	52,28
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	5,01	47,72
Байланыс желілері	0,19	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз	1,34	-
Жылумен жабдықтау	3,85	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,03	-
Жабындар	4,35	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,18	-
Көгалдандыру	0,76	-
Арық	0,65	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8105-0201-03-объект - 200 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

## 8105-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 429,196	317,630
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 968,175	284,569
1.1	с.і. материалдар	2 520,352	180,742
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	573,042	41,095
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	226,044	16,210
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8105-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	78,02	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	7,05	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,24	99,59
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
КЛ-0,4 кВ желілері	0,63	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,88	0,41
Сыртқы су құбыры желілері	0,33	-
Сыртқы кәріз желілері	1,50	-
Жылумен жабдықтау	2,98	-

## 8105-0201-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,44	-
Жабын	2,11	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,13	-
Қоршаулар	1,18	-
Көгалдандыру	0,51	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8105-0201-05-объект - 300 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені

## 8105-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 497,902	321,133
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 916,322	279,611
1.1	с.і. материалдар	2 315,075	165,288
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	638,156	45,562
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	349,673	24,965
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8105-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	68,18	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,51	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	3,58	71,36
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
10 кВ және 0,4 кВ желілер	1,75	25,44
Сыртқы байланыс желілері	0,21	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,70	-
Газбен жабдықтау	0,27	3,21
Жылумен жабдықтау	0,74	-
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	5,05	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8105-0201-06-объект - 320 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені***8105-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 439,833	320,280
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 206,647	289,669
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 486,603	195,148
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	281,004	36,888
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	102,518	13,458
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	71,269	9,356

*8105-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	71,82	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,96	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	3,43	85,92
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	1,77	-
Жабдықпен Электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	2,58	14,08
Сыртқы байланыс желілері	0,28	-
Сыртқы жылу желілері	2,05	-
<b>Абаттандыру</b>		
Абаттандыру	8,11	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8105-0201-07-объект - 420 орындық дене шынықтыру-сауықтыру кешені***8105-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 885,156	373,510
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 582,465	344,410
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 472,871	237,736
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	403,374	38,779
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90,554	8,706
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	51,823	4,982

*8105-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,47	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	5,62	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	1,55	76,50
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	0,72	17,68
Алаң ішіндегі су құбыры	0,55	0,12
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,60	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,77	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	0,51	5,70
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,03	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,40	-
Көгалдандыру	0,06	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
Қоршаулар	0,68	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері**  
**8105-0202-01-объект - Бір ауысымда 25 адам қабылдайтын көрермендер орны жоқ дене шынықтыру-сауықтыру кешені**

*8105-0202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	36 322,752	611,054
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	32 662,590	549,479
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	20 720,698	348,582
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 718,531	79,380
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 726,033	29,037
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 241,829	20,891

*8105-0202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	78,26	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	7,01	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,05	99,57

## 8105-0202-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
КЛ-0,4 кВ желілері	0,64	-
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,88	0,43
Сыртқы су құбыры желілері	0,33	-
Сыртқы кәріз желілері	1,50	-
Жылумен жабдықтау	2,99	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,44	-
Жабын	2,12	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,12	-
Қоршаулар	1,14	-
Көгалдандыру	0,51	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-кіші бөлім Жүзу бассейндері бар спорт кешендері**

**2-топ Көрермендерге арналған орны жоқ жүзу бассейндері бар спорт кешендері**

**8105-0302-03-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені**

## 8105-0302-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 960,874	361,007
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 612,133	306,670
1.1	с.і. материалдар	5 058,056	203,774
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	999,074	40,250
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	897,985	36,177
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8105-0302-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	61,30	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,87	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,25	46,89
Бассейннің технологиялық жабдықтары	6,30	52,34
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау	0,31	-
Сыртқы электрмен жарықтандыру	1,33	0,45

## 8105-0302-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Сыртқы байланыс желілері	0,67	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	0,64	-
Жылумен жабдықтау	3,86	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,10	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	9,60	-
Көгалдандыру	0,82	-
Кіші сәулеттік құрылыстар	0,94	0,33
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-кіші бөлім Спорт сарайлары**  
**1-топ 1500 орынға дейін спорт сарайлары**  
**8105-0401-01-объект - 1500 орындық спорт сарайы**

## 8105-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 575,504	320,049
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 899,013	281,217
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 979,090	171,008
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	798,190	45,818
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	386,394	22,180
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	235,740	13,532

8105-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,83	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	11,94	
<b>Жабдық</b>		
Бассейнді жабдықтау	0,06	0,65
Жеделсаты жабдығы	0,29	4,41
Технологиялық жабдықтар	5,02	94,93
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,67	-
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,03	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,16	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,25	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,70	-
<b>Абаттандыру</b>		

## 8105-0401-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,34	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	1,32	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,08	-
Жер ауқымын көгалдандыру	0,32	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ 2000 орынға дейін спорт сарайлары**  
**8105-0402-01-объект - 2000 орындық спорт сарайы**

## 8105-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 401,012	442,162
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 573,703	374,433
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 771,209	226,869
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	763,217	62,482
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	556,475	45,557
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	194,681	15,938

8105-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	57,53	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	19,06	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	2,86	54,56
Бассейнді жабдықтау	3,41	37,11
Сауна ішіндегі купель	0,05	0,68
Лифтілер	0,46	7,61
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі электрмен жабдықтау желілері КЛ-0,4 кВ, Сыртқы Электрмен жарықтандыру	0,61	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,03	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,19	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,12	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	0,65	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,66	-
Алаң ішіндегі жолдарды, жаяужолдарды, алаңшаларды төсеу	2,65	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,07	0,04
Жер ауқымын көгалдандыру	1,09	-

## 8105-0402-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Ішкі әрлеу жұмыстары	5,24	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	5,32	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-кіші бөлім Стадиондар****1-топ 100-ден бастап 1000 орынға дейінгі трибунасы бар стадиондар****8105-0601-03-объект - 500 орындық стадион**

## 8105-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	431,859	16,532
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	404,258	15,475
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	267,090	10,225
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	45,760	1,752
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,663	0,140
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	3,586	0,137

## 8105-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,59	-
Сыртқы жарықтандыру	4,78	2,09
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	2,22	-
Абаттандыру	69,90	-
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	22,08	97,91
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электр жабдықтар	0,27	-
Өрт дабылы	0,15	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**7-кіші бөлім Жүзу бассейндері****1-топ Көрермендерге арналған орындармен жабдықталған жүзу бассейндері****8105-0701-01-объект - 307 орындық жүзу бассейні**



## 8105-0701-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 отыратын орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 176,704	347,908
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 979,081	264,591
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 588,921	173,975
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	909,230	34,471
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 784,354	67,648
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	820,899	31,122

## 8105-0701-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	48,22	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	26,21	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	10,21	99,28
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтау және сыртқы жарықтандырудың алаңишілік желілері	0,48	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,02	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,79	0,25
Алаңишілік газбен жабдықтау желілері	0,19	0,46
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,17	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	2,93	-
Көгалдандыру	0,09	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,04	-
Қоршаулар	1,33	-
Су шығару	0,01	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Үй-жайларды ішкі әрлеу	7,33	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 2-топ Көрсеткіштер орны жоқ жүзу бассейндері

## 8105-0702-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні

## 8105-0702-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	15 256,357	276,776
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 512,658	245,142
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 730,757	122,107
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 601,562	47,197

## 8105-0702-01.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ауысымына 1 адам	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	943,542	17,118
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	235,794	4,278

## 8105-0702-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	73,51	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	15,05	
<b>Жабдық</b>		
Құрал-жабдықтар	1,87	46,70
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтау 0,4 кВ. сыртқы электрмен жарықтандыру	3,01	53,30
Телефондандырудың сыртқы желілері	0,12	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	2,83	-
Жылумен жабдықтау	1,09	-
<b>Абаттандыру</b>		
Көгалдандыру	0,22	-
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,22	-
Жабын	2,05	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,05	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Паркингтер 6-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

– 3-кіші бөлім Ашық типтегі жер үстіндегі автотұрақтар.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 машина-орын) келтірілген.

3 8110-0301-01 шифрымен құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіші, сондай-ақ объект бойынша шығындардың құрылымы алаң ішіндегі қамтамасыз ету және көркейту сыртқы желілерін есепке алмай ұсынылды. Қажеттілігіне қарай бұл шығындарды қосымша ескеру қажет.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады

**6-бөлім Паркингтер****3-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары****1-топ Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары****8110-0301-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина-орындық ашық түрдегі жерүсті автотұрақ***8110-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 машина-орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 366,255	88,108
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 102,494	81,204
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 858,005</i>	<i>48,631</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>505,957</i>	<i>13,242</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	80,045	2,095
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>2,996</i>	<i>0,078</i>

*8110-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,85	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	9,70	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	1,81	7,95
Лифтілер	1,65	92,05
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Қосалқы мақсаттағы объектілер 7-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
- 2-кіші бөлім зауытта жасалған сырттан Орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар;
- 4-кіші бөлім Күресіндер;
- 5-кіші бөлім Дәретханалар;
- 6-кіші бөлім Гараждар;
- 7-кіші бөлім Бастырмалар;
- 8-кіші бөлім Кір жуу орындары;
- 9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері;
- 10 кіші бөлім Эстакадалар;
- 11-кіші бөлім Оператор бөлмесі.
- 12-ші бөлім Стационарлық қазандықтар
- 13-ші бөлім Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ)

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері өлшеуіштерінің шифры: 8113-0801-0200, 8113-0901-0100, -0200,-0400, -0600, -0800, -1000, -1300, -1400, -1500 –объект и м2 ; 8113-0602-0100, -0200, -0300 -1 авто;

8113-0901-1300, -1400 шифрымен ҚҚІК технологиялық жабдықтарға және өрт дабылына арналған шығындарды қамтымайды.

3 Осы бөлімнің көрсеткіштері аумақты абаттандыруға арналған шығындарды қамтымайды.

ҚҚІК 8113-1301-0800, 8113-1303-0100, -0200, -0300, -0400, -0500, -0800, -1000, -1900 шифры бар құрылыс құнының көрсеткіштерінен басқа, алаңшілік сыртқы инженерлік желілерді орнатуға арналған шығындарды қамтымайды.

4 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

**7-бөлім Қосалқы мақсаттағы объектілер****1-кіші бөлім Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****1-топ Қуаты 1000 кВА жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****8113-0101-01-объект - 2ТП-1000/10(6)/0,4***8113-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	86 536,352	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 677,766	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	13 443,324	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 192,522	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	57 219,636	-

*8113-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	25,99	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	74,01	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Қуаты 630 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар****8113-0102-01-объект - 2ТП-630/10(6)/0,4***8113-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	59 128,729	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	33 036,976	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 365,307	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8 175,552	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	24 135,454	-

*8113-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,90	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	52,10	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Қуаты 400 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар**  
**8113-0103-01-объект - 2ТП-400/10(6)/0,4**

*8113-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/т №	Атауы	<b>мың теңге</b>	
		<b>Өлшеуіш</b>	
		<b>объект</b>	<b>м2</b>
	Объектінің құндық көрсеткіші	27 387,715	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 504,753	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 419,633	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 599,628	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14 142,488	-

*8113-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	33,11	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	66,89	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ Қуаты 4000 кВа жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар**  
**8113-0104-01-объект - 2ТП-4000/10(6)/0,4**

*8113-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/т №	Атауы	<b>мың теңге</b>	
		<b>Өлшеуіш</b>	
		<b>объект</b>	<b>м2</b>
	Объектінің құндық көрсеткіші	348 504,470	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	37 966,978	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	21 541,012	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 884,981	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	308 289,262	-

*8113-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,97	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	92,03	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-кіші бөлім Зауытта жасалған сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық шағын станциялар**  
**1-топ Зауытта жасалған бір трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар**  
**8113-0201-01-объект - КТПН- 100/10(6)/0,4**

*8113-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 433,158	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	290,379	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>134,016</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>64,920</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 125,585	-

*8113-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,53	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	93,47	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0201-02-объект - КТПН- 160/10(6)/0,4**

*8113-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 714,438	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	328,005	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>153,473</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>72,973</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 367,010	-



*8113-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,94	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	94,06	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0201-03-объект - КТПН- 250/10(6)/0,4**

*8113-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 319,640	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	455,106	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	228,410	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	91,949	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 830,376	-

*8113-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,50	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	92,50	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0201-04-объект - КТПН- 400/10(6)/0,4**

*8113-0201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 837,205	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	559,822	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	219,720	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	142,320	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 244,233	-

*8113-0201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,52	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	93,48	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0201-05-объект - КТПН- 630/10(6)/0,4**

*8113-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 422,171	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	907,294	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	415,951	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	200,467	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 461,152	-

*8113-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	8,43	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	91,57	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0201-06-объект - КТПН- 1000/10(6)/0,4**

*8113-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 300,372	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	914,734	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	424,117	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	200,935	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6 331,472	-

*8113-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,24	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	93,76	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Зауытта жасалған екі трансформаторлық, киоскілік үлгідегі сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар  
8113-0202-01-объект - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4**

*8113-0202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 875,169	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	930,796	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	430,553	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	212,265	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10 889,256	-

*8113-0202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	3,52	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	96,48	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0202-02-объект - 2 КТПН- 630/10(6)/0,4**

*8113-0202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 877,735	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 260,032	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	473,071	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	332,964	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11 543,090	-

*8113-0202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	4,49	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	95,51	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Зауытта жасалған сыртқы қондырғының блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялары, модульдік үлгідегі екі трансформаторлық  
8113-0203-01-объект - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ**

*8113-0203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	29 637,103	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 420,703	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 303,307	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	858,819	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	26 013,841	-

*8113-0203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	8,36	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық бөлік	91,64	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-кіші бөлім Шұңқырлар  
1-топ Шұңқыр, көлемі 5 м3-ден 20 м3-ге дейін  
8113-0401-01-объект - Шұңқыр, көлемі 5 м3**

*8113-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	836,919	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	790,131	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	346,860	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	178,770	-

## 8113-0401-01.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 5 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0401-02-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3

8113-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 744,159	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 478,937	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 645,621	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 193,018	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 20 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0401-03-объект - Шұңқыр, көлемі 15 м3

8113-0401-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 547,413	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 349,095	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 409,176	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	723,696	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0401-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 15 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Шұңқыр, көлемі 21 м3-ден 50 м3-ге дейін**  
**8113-0402-01-объект - Шұңқыр, көлемі 25 м3**

*8113-0402-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 226,016	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 045,666	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 456,588	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	668,619	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0402-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 25 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0402-02-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3**

*8113-0402-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	4 436,686	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 188,654	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 533,726	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	682,067	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8113-0402-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 30 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

3-топ Шұңқыр, көлемі 51 м3-ден 100 м3-ге дейін  
8113-0403-01-объект - Шұңқыр, көлемі 75 м3

## 8113-0403-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	28 591,426	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 993,023	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8 287,075	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 223,297	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8113-0403-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 75 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0403-02-объект - Шұңқыр, көлемі 80 м3

## 8113-0403-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	25 289,833	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 876,005	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 875,722	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 433,079	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0403-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 80 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0403-03-объект - Шұңқыр, көлемі 100 м3**

*8113-0403-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	13 002,757	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 275,838	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 304,576	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 494,388	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0403-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Шұңқыр, көлемі 100 м3	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-кіші бөлім Дәретханалар**

**1-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана**

**8113-0501-02-объект - Сақиналардан құрылған су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы дәретхана**

*8113-0501-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	395,112	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	373,023	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	164,934	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	88,569	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-



*8113-0501-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
1 саңылаулы дәретхана	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы дәретхана**  
**8113-0502-02-объект - Кірпіштен қаланған қабырғалары бар және ағаш қаңқасы бойынша пішінді қаңылтырмен қапталған 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1 м шұңқыры бар**

*8113-0502-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	<b>мың теңге</b>	
		<b>Өлшеуіш</b>	
		<b>объект</b>	<b>м2</b>
	Объектінің құндық көрсеткіші	537,876	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	507,806	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	292,674	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	86,065	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0502-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0502-03-объект - Кірпіш 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 2 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар**

*8113-0502-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	<b>мың теңге</b>	
		<b>Өлшеуіш</b>	
		<b>объект</b>	<b>м2</b>
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 112,190	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 050,014	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	579,013	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	193,707	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0502-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0502-04-объект - Панельді 2 саңылаулы дәретхана, диаметрі 1,5 м темірбетон дөңгелек шұңқыры бар**

*8113-0502-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 577,329	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 433,243	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	981,556	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	586,739	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0502-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Демалуға арналған алаңдар және автобус аялдамалары (екі туалеттік дәретхана)	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы дәретхана  
8113-0505-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 5 саңылаулы кірпіш дәретханасы**

*8113-0505-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 193,143	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 014,630	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 387,448	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	698,215	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0505-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	96,13	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	3,87	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы дәретхана**  
**8113-0506-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 6 саңылаулы кірпіш дәретханасы**

*8113-0506-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 098,132	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	4 813,120	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 262,958	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 096,585	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0506-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,30	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	2,70	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**9-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы дәретхана**  
**8113-0509-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 9 саңылаулы кірпіш дәретханасы**

*8113-0509-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 502,628	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 971,384	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 898,565	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 733,081	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0509-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,47	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	1,53	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**10-топ Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы дәретхана**  
**8113-0510-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы**

*8113-0510-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 712,398	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 281,237	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 226,765	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 700,310	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0510-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,04	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	1,96	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-кіші бөлім Гараждар**  
**1-топ Гараждар**  
**8113-0601-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы (суық)**

*8113-0601-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 206,762	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 636,153	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 029,130	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 917,494	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0601-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,67	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету және электр монтаждау жұмыстары	13,33	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0601-02-объект - 2 автоға арналған гараж боксы**

*8113-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14 317,870	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 837,800	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 815,125	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 557,340	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	719,874	-

*8113-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	5,51	100
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары-жер жұмыстары	2,93	-
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	42,86	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	43,34	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	5,37	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0601-03-объект - 12 автоға арналған гараж боксы**

*8113-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	86 591,530	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	81 750,631	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	44 651,618	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	15 105,642	-

## 8113-0601-03.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8113-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	91,15	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	6,12	-
Су құбыры және кәріз	0,40	-
Электр монтаждау жұмыстары	2,33	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 2-топ Гараж бокстары

## 8113-0602-01-объект - 1 автоға арналған гараж боксы

## 8113-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 504,011	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 860,880	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 430,005	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 286,959	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	

## 8113-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	89,78	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	5,18	-
Су құбыры және кәріз	1,85	-
Электр монтаждау жұмыстары	3,19	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0602-02-объект - Байқау шұңқыры бар жанасқан гараж боксы***8113-0602-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 025,777	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 465,286	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 936,802	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 888,851	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0602-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	94,02	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	4,29	-
Су құбыры және кәріз	0,43	-
Электр монтаждау жұмыстары	1,26	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0602-03-объект - Байқау шұңқыры жоқ жанасқан гараж боксы***8113-0602-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 879,573	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 550,875	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 120,093	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	976,938	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0602-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	91,35	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	7,23	-
Электр монтаждау жұмыстары	1,43	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**7-кіші бөлім Бастырмалар**  
**1-топ 1-ден 5-ке дейін автоға арналған бастырмалар**  
**8113-0701-01-объект - 1 автоға арналған бастырма**

*8113-0701-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 271,326	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 808,917	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 257,320	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	510,392	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0701-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
1 автоға арналған бастырма	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0701-02-объект - 3 автоға арналған бастырма**

*8113-0701-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	14 798,303	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 971,004	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	10 251,734	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 454,690	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0701-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
3 автоға арналған бастырма	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**2-топ 6-дан 10-ға дейін автоға арналған бастырмалар**  
**8113-0702-01-объект - 6 автоға арналған бастырма**

8113-0702-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 346,873	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 880,241	-
1.1	с.і. материалдар	5 880,722	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	761,456	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0702-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
6 автоға арналған бастырма	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бастырмалар**  
**8113-0703-01-объект - Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем**

8113-0703-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 140,876	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 077,095	-
1.1	с.і. материалдар	734,214	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	138,539	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8113-0703-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Көмірге арналған бастырма, d 108 мм құбырлардағы пішінделген төсем	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0703-02-объект - Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем**

*8113-0703-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 525,117	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 439,856	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 133,560</i>	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>98,894</i>	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	

*8113-0703-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Көмірге арналған бастырма, d 152 мм құбырлардағы пішінделген төсем	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8-кіші бөлім Кір жуу орындары**

**1-топ Тәулігіне 200 кг дейін кір жуу орындары**

**8113-0801-01-объект - Тәулігіне 148 кг кір жуу орны**

*8113-0801-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	40 236,701	436,596	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	36 082,541	391,521	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>19 959,125</i>	<i>216,570</i>	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>6 889,094</i>	<i>74,752</i>	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 017,517	21,891	

*8113-0801-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	38,00	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	29,34	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	4,86	4,41
Жылыту	12,42	9,52
Желдету	6,85	42,70
Ағындық жүйелерді жылумен жабдықтау	1,05	1,29
Күштік жабдық және электр жарықтандыру	7,47	42,07
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Қуаттылығы тәулігіне 501-ден 1000 кг дейін кір жуу орындары**  
**8113-0803-02-объект - Қуаттылығы аусымына 842,9 кг құрайтын кірпіштен**  
**салынған кір жуу орны**

*8113-0803-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	507 852,108	618,396	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	394 375,216	480,219	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	255 299,171	310,870	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	57 283,299	69,753	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90 123,794	109,741	

*8113-0803-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	19,91	96,28
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құрылыс жұмыстары	67,59	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	0,94	-
Жылыту және желдету	5,68	1,51
Электрмен жарық беру	2,00	0,03
Күштік электр жабдығы	2,18	1,41
Өрт дабылы	0,81	0,15
Байланыс жүйесі	0,36	0,45
Бейнебақылау	0,51	0,16
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**9-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері**  
**1-топ БӨП, ауданы 50 м2 дейін**  
**8113-0901-01-объект - БӨП, ауданы 11,14 м2**

*8113-0901-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 152,400	821,580	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 046,997	722,352	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 758,025	337,345	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 005,947	180,067	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	628,897	56,454	

*8113-0901-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	4,64	59,45
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	60,80	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	1,24	-
Электрмен жарық беру	6,14	-
Әлсіз ток желілері	27,19	40,55
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0901-02-объект - БӨП, ауданы 14,50 м2**

*8113-0901-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 282,404	433,267
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 931,186	409,046
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 827,954	195,031
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 372,266	94,639
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8113-0901-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	35,83	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	58,47	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	0,36	-
Электрмен жарық беру	4,86	-
Байланыс жүйесі	0,49	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0901-04-объект - БӨП, ауданы 16,64 м2**

*8113-0901-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	20 569,609	1 236,154
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 831,782	831,237

## 8113-0901-04.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	7 374,914	443,204
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 884,458	173,345
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 918,771	355,695

## 8113-0901-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	6,08	18,91
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары ТК	21,31	-
Жалпы құрылыс жұмыстары СҚ	26,87	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	2,91	0,70
Жылыту және желдету	0,44	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,65	1,08
Байланыс жүйесі	35,62	77,65
Өрт дабылы	2,14	1,66
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0901-06-объект - БӨП, ауданы 12,42 м2

## 8113-0901-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 599,307	450,830
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 265,476	423,952
1.1	с.і. материалдар	2 799,420	225,396
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 095,288	88,188
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	22,033	1,774

## 8113-0901-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	75,15	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	8,94	-
Өрт дабылы	15,34	100
Жылыту	0,57	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0901-08-объект - БӨП, ауданы 18,9 м2***8113-0901-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 022,107	530,271
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 278,745	490,940
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 756,762	251,681
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 997,581	105,692
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	193,917	10,260

*8113-0901-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Технологиялық жабдықтар	2,26	100
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	75,37	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	10,21	-
Су құбыры және кәріз	1,97	-
Электрмен жарық беру	6,28	-
Өрт дабылы	3,91	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0901-10-объект - БӨП, ауданы 29,0 м2***8113-0901-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19 771,971	681,792
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	17 454,868	601,893
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8 868,417	305,807
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 877,992	133,724
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 283,505	44,258

*8113-0901-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	3,67	51,31
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	69,90	-

## 8113-0901-10.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	6,15	-
Электр жабдығы	5,44	36,54
Өрт дабылы	14,82	12,16
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0901-13-объект - БӨП, ауданы 15,27 м2

## 8113-0901-13.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	5 671,873	371,438
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 354,787	350,673
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 164,953	207,266
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	890,818	58,337
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8113-0901-13.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Сәулет және құрылыс шешімдері	94,15	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электротехникалық шешім	5,85	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-0901-14-объект - БӨП, ауданы 13,75 м2

## 8113-0901-14.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 578,025	551,130
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 137,642	519,102
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 048,825	294,460
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 327,541	96,549
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17,725	1,289

*8113-0901-14.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары (КЖ)	26,06	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (АР)	68,70	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту жүйесі	0,59	100
Электрмен жарық беру және электр жабдығы	4,66	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-0901-15-объект - Ауданы 6,76 м2 кірпіштен салынған бейнебақылауы бар БӨП**

*8113-0901-15.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 531,942	1 262,123
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 448,381	1 101,832
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 984,578	441,506
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 223,305	328,891
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	642,502	95,045

*8113-0901-15.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құрылыс жұмыстары	47,33	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылу беру, ауаны желдету және баптау	2,55	18,89
Электрмен жарықтандыру және күш электр жабдығы	5,20	1,30
Өрт дабылы	6,04	9,82
Байланыс жүйесі	7,17	17,65
Технологиялық жабдықтар	1,41	15,04
Бейнебақылау	30,29	37,30
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**10-кіші бөлім Эстакадалар**

**1-топ Тиеу эстакадасы**

**8113-1001-01-объект - Тиеу эстакадасы**



## 8113-1001-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 352,704	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 165,270	-
1.1	с.і. материалдар	2 109,650	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	351,401	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8113-1001-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Тиеу эстакадасы	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 11-кіші бөлім Оператор бөлмесі

## 1-топ Оператор бөлмесі

8113-1101-01-объект - Автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі, ауданы 16,8 м2

## 8113-1101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 156,817	723,620
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 116,563	602,177
1.1	с.і. материалдар	5 540,838	329,812
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 965,882	117,017
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 441,198	85,785

## 8113-1101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жылыту және желдету	5,72	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	7,74	56,88
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,18	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	3,38	3,31
Электрмен жарық беру	17,87	39,81
Өрт дабылы	3,11	-

## 8113-1101-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**12-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар****1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар****8113-1201-01-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт**

## 8113-1201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18 519,498	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 175,741	-
1.1	с.і. материалдар	6 327,303	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 346,708	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 504,334	-

## 8113-1201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық бөлігі	38,72	100
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	53,85	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	2,72	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	4,71	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1201-04-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт**

## 8113-1201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	20 979,491	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 922,206	-
1.1	с.і. материалдар	7 916,322	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	2 954,041	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 173,660	-

## 8113-1201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық жабдықтар	47,18	100
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,06	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	3,36	-
Жылыту және желдету	3,40	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 8113-1201-05-объект - Қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,3 МВт

#### 8113-1201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	36 968,096	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 473,512	-
1.1	с.і. материалдар	12 488,385	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	5 551,206	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9 986,160	-

#### 8113-1201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық бөлігі	54,97	99,27
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	39,62	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	1,42	-
Су құбыры және кәріз	2,17	0,59
Күштік жабдық және электрмен жарықтандыру	1,82	0,15
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар

### 8113-1202-01-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт

#### 8113-1202-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	23 859,673	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 347,299	-
1.1	с.і. материалдар	11 313,113	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	3 856,999	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 307,500	-

*8113-1202-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық бөлігі	24,41	77,28
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	47,00	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	2,83	-
Су құбыры және кәріз	5,56	22,72
Отын жабдықтау	12,57	-
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	1,60	-
Өрт сигнализациясы және хабарландыру	6,04	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1202-02-объект - Сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт**

*8113-1202-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	31 092,124	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	26 340,976	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 332,618	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 458,255	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 191,356	-

*8113-1202-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық жабдықтар	29,94	79,49
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	45,25	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	4,22	2,53
Жылыту және желдету	3,45	-
Отын жабдықтау	13,04	-
Электрмен жарық беру	4,11	17,97
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар**

**8113-1203-01-объект - Табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,162 МВт**

## 8113-1203-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	15 045,256	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 495,707	-
1.1	с.і. материалдар	3 940,550	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 967,825	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	6 046,473	-

## 8113-1203-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық бөлігі	58,99	95,01
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	35,40	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау	3,18	3,90
Газбен жабдықтау	2,44	1,10
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-1203-02-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 0,24 МВт

## 8113-1203-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	41 130,187	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	30 363,921	-
1.1	с.і. материалдар	18 619,590	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 700,951	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	8 968,252	-

## 8113-1203-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылыту және жылу механикалық шешімдер	35,75	97,12
Технологиялық жабдықтар	0,47	1,82
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,60	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	0,76	-
Сумен жабдықтау	0,21	-
Көріз	0,21	-

## 8113-1203-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Газбен жабдықтау	0,89	-
Электрмен жабдықтау	2,75	1,06
Өрт дабылы	0,37	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-1203-08-объект - Табиғи газ отынды қазандық, жылу қуаты 2,0 МВт

## 8113-1203-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	84 407,748	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	62 876,865	-
1.1	с.і. материалдар	31 226,026	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	13 192,174	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	17 807,603	-

## 8113-1203-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық жабдықтар	42,20	79,76
	0,54	1,14
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	8,81	9,02
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	31,48	-
	4,52	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Су құбыры және кәріз	2,23	1,47
Жылыту және желдету	0,93	-
Электрмен жарық беру	1,49	-
Электр жабдығы	1,61	-
Өрт дабылы	0,34	-
	5,86	8,62
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 13-кіші бөлім Блокты-модульді қазандық (БМҚ)

## 1-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), қатты отынды

## 8113-1301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт

## 8113-1301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 339,147	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 170,977	-
1.1	с.і. материалдар	1 473,524	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	248,929	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	33 039,615	-

## 8113-1301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Қазандықтың жылу механикалық шешімі	93,93	100
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	6,07	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-1301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт

## 8113-1301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	73 989,199	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	12 465,251	-
1.1	с.і. материалдар	2 840,295	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 659,030	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	60 785,813	-

## 8113-1301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Қазандық пен жабдықтың іргетасы	5,28	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Блок-модульді қазандық	94,72	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт***8113-1301-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	87 498,909	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	41 196,874	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	20 877,803	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8 528,199	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	43 862,544	-

*8113-1301-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Қазан жабдықтары	54,23	95,58
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	9,31	-
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	9,73	-
Шартты таза ағындардың сыйымдылығы	4,46	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
	12,35	-
Өрт дабылы. Бейнебақылау	9,92	4,42
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ), сұйық отынды****8113-1302-02-объект - БМҚ, сұйық отынды. Жылу қуаты 0,466 МВт***8113-1302-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	36 154,513	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	14 358,082	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 326,170	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 949,590	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 946,211	-

*8113-1302-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Қазандық ТМ	60,40	100



## 8113-1302-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Қазандық, ЖС жалпы құрылыс жұмыстары	7,37	-
Түтін мұржасының металл құрылымдары Н=15 м	11,03	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
ТМ сыртқы отынмен жабдықтау	12,71	-
Дизель отынына арналған жерасты резервуарлары ТМ	2,31	-
Дизель отынына арналған жерасты резервуарлары АС	6,18	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Блокты-модульді қазандықтар (БМК), табиғи газ отынды**  
**8113-1303-01-объект - БМК, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт**

## 8113-1303-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	50 180,629	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 326,103	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	11 911,497	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 049,393	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	26 532,475	-

8113-1303-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	51,32	93,95
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары (іргетастар мен қоршаулар)	5,03	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,76	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	19,50	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау желілері	2,00	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,75	6,05
Жылумен жабдықтау құбырлары	7,47	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	6,16	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт***8113-1303-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	52 005,462	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 694,000	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	13 311,149	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 524,261	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	27 967,627	-

*8113-1303-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	52,53	94,46
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,56	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,95	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	13,36	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау желілері	2,17	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,71	5,54
Жылумен жабдықтау құбырлары	3,66	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	12,05	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт***8113-1303-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	54 951,681	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 647,220	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	13 790,832	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 291,925	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 844,966	-

*8113-1303-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	51,36	94,63
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,62	-

## 8113-1303-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,59	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	16,99	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау желілері	1,83	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,24	5,37
Жылумен жабдықтау құбырлары	7,94	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	6,43	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8113-1303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт

## 8113-1303-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	54 799,103	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 793,411	-
1.1	с.і. материалдар	12 080,000	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	4 156,458	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	30 655,970	-

## 8113-1303-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу техникалық жабдықтар	54,68	94,76
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	5,06	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (газбен жабдықтау)	0,69	-
Жалпы құрылыс жұмыстары (жылумен жабдықтау)	17,83	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау желілері	2,19	-
Газбен жабдықтау құбырлары	7,08	5,24
Жылумен жабдықтау құбырлары	6,83	-
Су құбыры мен кәріздің сыртқы желілері	5,64	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт***8113-1303-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	64 459,695	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 935,829	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 748,849	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 473,770	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	38 047,280	-

*8113-1303-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу техникалық жабдықтар	58,49	95,57
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Блокты-модульді қазандық-жылу пункті	2,79	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау	11,77	-
Сыртқы сумен жабдықтау	5,17	-
Газбен жабдықтау желілері	5,43	4,43
Жылумен жабдықтау	16,34	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1303-06-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,8 МВт***8113-1303-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	46 308,475	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 739,185	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 739,799	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 995,294	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	33 874,148	-

*8113-1303-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық шешімдер	84,15	99,06
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	14,64	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
БӨА және автоматика	1,21	0,94
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1303-10-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт***8113-1303-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	54 495,147	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	16 126,560	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	6 087,293	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 208,844	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	37 413,646	-

*8113-1303-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтарды сатып алу және монтаждау	65,43	87,29
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	7,35	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау	9,22	8,16
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	9,56	-
Сыртқы газбен жабдықтау желілері	8,45	4,56
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8113-1303-19-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 18,0 МВт***8113-1303-19.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	467 185,108	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	71 376,297	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	29 680,659	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	16 305,294	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	391 582,233	-

*8113-1303-19.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Жылу механикалық шешімдер	83,34	93,70
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Темірбетон конструкциялары	3,72	-
Темірбетон конструкциялары	1,85	-
Технологиялық шешімдер	2,11	-
Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері	1,57	0,49
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологияларды автоматтандыру	0,36	-
Газбен жабдықтау	0,82	0,18
Электр желілері	6,23	5,63
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Мәдениет объектілері 8-бөліміне техникалық бөлім**

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары;
- 2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар;
- 3-кіші бөлім Мәдениет үйлері.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке (1 орын) келтірілген.

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

**8-бөлім Мәдениет объектілері****1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары****1-топ Амфитеатрлар****8114-0101-01-объект - Бассейнімен жағалық сызығындағы 1500 орындық амфитеатр***8114-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 439,788	789,184
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 613,573	599,627
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 591,047</i>	<i>365,031</i>
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>421,158</i>	<i>96,626</i>
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	671,451	154,050
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>348,993</i>	<i>80,069</i>

*8114-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	54,26	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	18,60	
<b>Жабдық</b>		
Бассейнді жабдықтау	15,57	94,53
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,16	-
Аумақты сыртқы электрмен жарықтандыру	1,13	0,04
Қасбеттің сыртқы электр жарығы	1,11	1,28
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,06	0,02
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	1,08	4,08
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,22	0,05
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,13	-
Жабындар	4,43	-
Көгалдандыру	2,14	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,12	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8114-0101-02-объект - 400 орындық ашық амфитеатр***8114-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	432,483	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	407,933	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>238,633</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>70,017</i>	-



## 8114-0101-02.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,393	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8114-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	2,37	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	3,09	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	10,14	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	1,98	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	0,53	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	16,88	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	58,49	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Жаңбыр канализациясы	0,62	56,17
Күштік жабдық және электр жарықтандыру	2,38	43,83
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,52	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,00	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 2-топ Драма театрлары

## 8114-0102-01-объект - 510 орындық драма театры

## 8114-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 орын	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 057,797	535,152	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 016,458	387,963	
1.1	с.і. материалдар	4 550,661	220,233	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 507,851	72,973	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 566,641	124,215	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 055,691	99,487	

## 8114-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,28	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	14,82	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	23,82	99,13
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,32	0,05
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,05	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	0,32	-
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,11	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,45	0,82
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,30	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	0,40	-
Көгалдандыру	0,12	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,01	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Көрермен залдары****8114-0103-01-объект - 500 орындық көрермендер залы***8114-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 293,283	448,705
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 673,523	334,504
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 072,345	221,114
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 039,140	45,298
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 165,369	94,393
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	1 972,546	85,987

*8114-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	58,59	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	12,45	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	21,77	96,09
Көтергіш-көлік жабдығы	1,01	3,80
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы электрмен жабдықтау желілері	0,31	0,02
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	0,04	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	3,39	0,09

## 8114-0103-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Алаң ішіндегі су құбырының сыртқы желілері	0,12	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,46	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,12	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	1,54	-
Көгалдандыру	0,17	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,03	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ Клубтар**  
**8114-0104-01-объект - 150 орындық клуб**

## 8114-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 орын	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 820,380	321,396
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 557,858	275,046
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	809,102	142,850
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	304,950	53,841
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	170,273	30,063
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	143,032	25,253

8114-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Конструкциялар және құрылыс жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	55,64	
<b>Ғимарат – инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Инженерлік қамтамасыз ету	16,06	
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	9,00	96,67
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
0,4 кВ электрмен жабдықтаудың сыртқы желілері	1,90	1,78
Алаң ішіндегі әлсіз тоқтарға арналған желілер	2,11	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	2,13	-
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,65	0,64
Септик	0,35	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,12	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	6,52	-
Көгалдандыру	1,57	-
Шағын сәулет нысандары, арық, темірбетон науа	0,95	0,92
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар****1-топ Кітапханалар****8114-0201-02-объект - Қор көлемі 100 мың сақтау бірлігін құрайтын кітапхана***8114-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1000 дана сақтау	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 425,268	295,186
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	5 412,087	248,639
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 894,921	132,996
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 073,727	49,329
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	613,632	28,191
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	393,765	18,090

*8114-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	4,02	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,47	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	23,04	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,52	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	2,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	3,92	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары	11,12	-
Жалпы құрылыс жұмыстары-өзге де әрлеу жұмыстары	5,15	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,81	0,55
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	4,73	6,59
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,32	2,79
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,31	0,27
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,45	-
Автоматты газбен өрт сөндірудің ішкі инженерлік жүйелері	8,46	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	8,53	77,69
Көтергіш жабдықтар	0,44	3,45
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңишілік желілері	1,67	8,66
Алаң ішіндегі су құбыры мен кәріз желілері	2,36	-
Алаң ішіндегі жылу желілері	1,18	-
Алаң ішіндегі сыртқы трасса отын қоймасы науасы	0,67	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,29	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	5,86	-

## 8114-0201-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Көгалдандыру	0,98	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,44	-
Қоршаулар	3,65	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 3-кіші бөлім Мәдениет үйлері

## 1-топ Мәдениет үйлері

## 8114-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі

## 8114-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданы м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	288,767	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	254,717	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	139,394	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	47,260	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	15,246	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	9,038	-

## 8114-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	2,22	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,49	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	11,54	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,61	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	18,06	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	2,68	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	10,75	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	4,90	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,08	2,65
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	3,57	14,97
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,84	-
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,04	-

## 8114-0301-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,25	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	5,11	82,37
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	2,22	-
Алаң ішіндегі су құбыры	4,13	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	1,62	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	4,10	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,71	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	9,02	-
Көгалдандыру	2,03	-
Аумақты қоршау	4,30	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,74	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8114-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі

## 8114-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданы м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	399,873	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	342,997	-
1.1	с.і. материалдар	196,700	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	60,231	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	31,554	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	13,977	-

## 8114-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,51	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	2,70	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	10,71	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,71	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	35,61	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	4,69	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	7,37	-

## 8114-0301-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	3,93	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,66	0,21
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	4,33	13,62
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,72	4,78
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,16	0,57
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,50	-
<b>Жабдық</b>		
Жеделсаты жабдығы	3,42	28,39
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	4,96	51,74
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	2,80	0,70
Алаң ішіндегі су құбыры	1,01	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,67	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	2,34	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	1,22	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,78	-
Көгалдандыру	0,62	-
Аумақты қоршау	0,41	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,16	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8114-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі

## 8114-0301-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		ғимараттың жалпы ауданы м2	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	506,929	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	434,492	-	
1.1	с.і. материалдар	222,025	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	93,289	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	40,361	-	
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	35,313	-	

## 8114-0301-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	1,42	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,52	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	12,69	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	2,60	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	15,59	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	1,92	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	8,83	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	17,93	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,11	0,87
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	5,69	5,55
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,63	2,47
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,08	-
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,45	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	7,77	86,47
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,17	-
Алаң ішіндегі әлсіз токтарға арналған желілер	0,06	-
Алаң ішіндегі су құбыры	1,51	-
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	0,85	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,38	-
Алаңішілік газбен жабдықтау желілері	1,47	4,64
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,56	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	3,16	-
Көгалдандыру	0,50	-
Аумақты қоршау	5,08	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8114-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі

8114-0301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		ғимараттың жалпы ауданы м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	379,455	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	325,859	-
1.1	с.і. материалдар	185,301	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	58,821	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	29,539	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	21,871	-



## 8114-0301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жер асты құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Жер жұмыстары	2,11	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Іргетастар	4,45	-
<b>Жер үсті құрылыс жұмыстар бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Салмақ түсіретін бақылау бекеттері	12,53	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Қоршау конструкциялары	3,31	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Шатыр	17,21	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Басқа конструкциялар	3,16	-
<b>Әрлеу жұмыстары</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары. Ішкі әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	9,64	-
Жалпы құрылыс жұмыстары. Өзге де әрлеу жұмыстары мен конструкциялар	5,67	-
<b>Ішкі инженерлік қамтамасыз ету</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,54	1,91
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	6,89	20,63
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,64	1,25
Ішкі инженерлік әлсіз тоқты коммуникация және қауіпсіздік жүйелері	0,35	0,33
Өрт сигнализациясының ішкі инженерлік жүйелері	0,49	-
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдық, жиһаз және мүлік	9,30	74,04
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері	1,02	-
Алаң ішіндегі су құбыры	2,77	1,84
Алаң ішіндегі тұрмыстық кәріздің сыртқы желілері	1,01	-
Алаң ішіндегі жылумен жабдықтау желілері	1,48	-
<b>Абаттандыру</b>		
Алаң ішіндегі тік орналастырулар	0,09	-
Тротуарларды, жолдар мен алаңдарды жабу	4,48	-
Көгалдандыру	1,43	-
Аумақты қоршау	7,96	-
Алаң ішіндегі кіші сәулеттік құрылыстар	0,47	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Сумен жабдықтау және кәріз объектілері 9-бөліміне техникалық бөлім

Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Сумен жабдықтау ғимараттары мен құрылыстары
- 1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін;
- 2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін;
- 4-топ 1 көтермелі сорғы станциялары;
- 5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары;
- 6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы;
- 8-топ Таза су резервуарлары;
- 9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер;
- 10-топ Су кернеуіш мұнаралар;
- 11-топ тазалау және сүзу станциялары;
- 2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары
- 5-топ Кәріздік сорғы станциялары;
- 6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары.

Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері және объект бойынша шығындардың құрылымы белгіленген өлшем бірлігіне (өлшеуіш) келтірілген. ҚҚІК мың теңгеде келтірілген.

Осы Жинақта ұсынылған объектілер, әдетте, құрылыс салуға бөлінген жер учаскесі шегінде орналасқан негізгі объектілерге қосымша өзге де қосалқы объектілер ретінде ескеріледі.

Сумен жабдықтау және кәріз объектілері үшін ҚҚІК алаң ішіндегі инженерлік инфрақұрылымды және Абаттандыруды ескермейді.

8115-0110-01÷8115-0110-15 нормалары үшін өкіл объект 901-5-32с «Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) бірдейлендірілген су кернеуіш болат мұнаралар» үлгілік жобасы болып табылады. Бұл нормалардың ҚҚІК 7-8 баллды және 9 баллды құрайтын өңірдің сейсмикалық белсенділігін ескере отырып, жоспарланатын құрылыс объектісі үшін есептелді.

Сәйкесінше, Өндірістік емес мақсаттағы объектілердің ғимараттары мен құрылыстары құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін қолдану жөніндегі жалпы ережелерде келтірілген сейсмикалыққа арналған түзету коэффициенттерін қосымша қолданбаған жөн.

Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

**9-бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау және кәріз объектілері**  
**1-кіші бөлім Сумен Ғимараттың технологиялық бөлігітау ғимараттары мен құрылыстары**

**1-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 1000 м3/тәул дейін**

**8115-0101-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 10 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ**

*8115-0101-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	7 468,366	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 275,560	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 814,955	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 682,053	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	713,040	-	

*8115-0101-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жұмыс ұңғымасы	54,87	-
Сорғыны орнатуға арналған құдық	14,41	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	30,72	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0101-02-объект - Ұңғыма, тереңдігі 45 м, сорғысының өнімділігі 30 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 5 топ**

*8115-0101-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 448,638	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 695,702	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 314,713	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 626,420	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 241,051	-	

*8115-0101-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жұмыс ұңғымасы	42,39	-
Сорғыны орнатуға арналған құдық	11,13	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	46,49	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0101-03-объект - Ұңғымалар, тереңдігі 65 м, сорғысының өнімділігі 40 м3/сағ. дейін. Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 7 топ**

*8115-0101-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 925,460	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	9 314,472	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	2 615,936	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 821,448	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 898,898	-

*8115-0101-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жұмыс ұңғымасы	59,08	-
Сорғыны орнатуға арналған құдық	7,64	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	33,28	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-топ Батырылатын сорғылары, эрлифттері бар жер асты суларын жинау құрылыстары, өнімділігі 2500 м3/тәул дейін**

**8115-0102-01-объект - Ұңғыма, тереңдігі 180 м (сорғысыз). Топырақтарды қазу күрделілігі орташа 6 топ**

*8115-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 394,821	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	11 594,103	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 261,871	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 694,772	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8115-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жұмыс ұңғымасы	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы**  
**8115-0104-01-объект - Ұңғымадағы 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 100 м3/тәул дейін**

*8115-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18 192,576	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	15 875,190	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	7 373,667	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 344,204	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	760,497	-

*8115-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Тік дренаж ұңғымасын бұрғылау	63,14	-
Жалпы құрылыс жұмыстары	19,42	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	15,22	100
Жылыту және желдету	0,72	-
Электр жабдықтары мен электр жарықтандыру желілері	1,50	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0104-02-объект - Ұңғымадағы 1-көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 180 м3/тәул дейін (ұңғыманы бұрғылаусыз)**

*8115-0104-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 799,646	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 682,670	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 947,025	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	774,142	-

## 8115-0104-02.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 818,692	-

## 8115-0104-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құрылыс жұмыстары	12,05	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	0,83	-
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	87,12	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8115-0104-07-объект - 1 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 2900 м3/тәул дейін

## 8115-0104-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 727,635	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 825,305	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 850,961	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 711,438	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 036,827	-

## 8115-0104-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	4,63	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	20,13	-
Әрлеу жұмыстары	18,22	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	29,70	58,47
Электрмен жарық беру	1,40	-
Күштік электр жабдығы	10,14	41,53
Автоматтандыру	14,42	-
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	1,36	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-топ 2 көтермелі сорғы станциялары****8115-0105-01-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1100 м3/тәул дейін***8115-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	31 400,794	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 580,845	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	10 925,725	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 688,267	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	5 507,361	-

*8115-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	62,89	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	35,05	100
Электр жабдықтары мен электр жарықтандыру желілері	2,06	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0105-02-объект - Бактерицидтік қондырғыларымен 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1350 м3/тәул. дейін***8115-0105-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	30 056,117	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	17 345,460	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 340,470	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 496,307	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11 305,734	-

*8115-0105-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құрылыс жұмыстары	37,87	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	57,21	97,92
Желдету	0,57	0,20
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	4,35	1,88

## 8115-0105-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8115-0105-03-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 1800 м3/тәул дейін

## 8115-0105-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	48 135,221	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 332,189	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 722,348	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 052,327	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	20 561,982	-

## 8115-0105-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	36,02	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	36,72	58,11
ЖЖ және СК бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,82	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	26,23	41,43
Жиһаз және мүкәммал	0,22	0,46
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8115-0105-06-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 3330 м3/тәул дейін

## 8115-0105-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	54 132,546	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	28 876,538	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 518,977	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 247,937	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	22 424,069	-



*8115-0105-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	12,21	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	6,64	-
Әрлеу жұмыстары	7,13	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	40,65	84,34
Сумен жабдықтаудың және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	9,58	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	1,28	-
Электр күш жабдықтары мен жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	16,34	13,51
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	6,17	2,14
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0105-07-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 6200 м3/тәул дейін**

*8115-0105-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	69 353,195	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	48 126,549	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	26 327,856	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9 356,923	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 506,848	-

*8115-0105-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	14,37	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	20,58	-
Әрлеу жұмыстары	16,11	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	25,32	91,11
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	8,02	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	1,03	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	2,62	1,10
Күштік электр жабдығы	4,48	-
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	7,48	7,80
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0105-12-объект - 2 көтеру сорғы станциясы, өнімділігі 25300 м3/тәул дейін***8115-0105-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	161 397,242	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	75 650,004	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	39 813,523	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	15 395,513	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	79 054,748	-

*8115-0105-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	13,93	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	15,37	-
Өрлеу жұмыстары	6,89	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	57,43	99,31
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,30	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,56	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	5,08	0,69
Автоматтандыру және автоматтандырылған басқару жүйелері	0,44	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-топ Қысымды жоғарылату сорғы станциясы****8115-0106-01-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 820 м3/тәул дейін***8115-0106-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	30 879,032	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	24 081,694	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	13 601,833	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 398,567	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	4 666,915	-

*8115-0106-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	63,76	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	23,79	89,65
ЖЖ бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,57	-
СК бойынша санитарлық-техникалық жұмыстар	0,64	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	10,90	8,40
Жиһаз және мүкәммал	0,34	1,95
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0106-03-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 15000 м3/тәул дейін**

*8115-0106-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	81 473,906	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	29 766,073	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	17 943,237	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 100,938	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	49 074,533	-

*8115-0106-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	4,63	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	10,48	-
Әрлеу жұмыстары	6,87	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	72,71	98,90
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	1,01	-
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,21	-
Бейнебақылау	0,54	-
Ішкі инженерлік өрт сөндіру жүйелері	0,42	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	3,12	1,10
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0106-04-объект - Қысымды жоғарылату сорғы станциясы, өнімділігі 20000 м3/тәул дейін**

*8115-0106-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	193 177,328	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	50 275,570	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	28 694,395	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8 988,256	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	138 454,055	-

*8115-0106-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың ( имараттың) Жерасты құрылыс бөлігі	3,05	-
Ғимараттың (имараттың) жерүсті құрылыс бөлігі)	14,78	-
Әрлеу жұмыстары	3,01	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Сумен жабдықтау және су бұрудың ішкі инженерлік жүйелері	0,40	0,04
Жылумен жабдықтау, желдету және суықпен жабдықтаудың ішкі инженерлік жүйелері	2,73	0,35
Технологиялық жабдықтар	74,79	99,41
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	1,24	0,20
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8-топ Таза су резервуарлары**

**8115-0108-01-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар сыйымдылығы 100 м3 таза су резервуары**

*8115-0108-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	10 875,938	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 152,623	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 653,222	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 922,283	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2 022,613	-

*8115-0108-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	77,38	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	22,62	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0108-02-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 150 м3**

*8115-0108-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 471,653	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 739,833	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 013,172	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 523,937	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	197,289	-

*8115-0108-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	93,77	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	6,23	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0108-03-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 500м3**

*8115-0108-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	19 708,274	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	18 308,586	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	8 956,020	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	3 971,328	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8115-0108-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,36	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар	1,64	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0108-04-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 900м3**

*8115-0108-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	25 754,632	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	23 925,528	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 562,468	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 708,844	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8115-0108-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,95	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар	2,05	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0108-05-объект - Таза су резервуары, сыйымдылығы 1000 м3**

*8115-0108-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	27 188,525	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 257,585	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 778,269	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	5 213,381	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8115-0108-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,06	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар	1,94	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0108-06-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 2000 м3**

*8115-0108-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	65 000,946	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	60 622,290	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	30 894,718	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	11 516,025	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8115-0108-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Имараттың Жерасты құрылыс бөлігі	97,96	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар	2,04	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0108-07-объект - Сіңіргіш сүзгісі бар таза су резервуары, сыйымдылығы 3000м3**

*8115-0108-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	147 638,263	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	137 152,940	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	77 527,334	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	24 511,964	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8115-0108-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Имараттың Жерасты құрылыс бөлігі	92,68	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар	0,93	-
Желдету	6,39	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**9-топ Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер**  
**8115-0109-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3**

*8115-0109-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 517,177	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	7 642,134	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 358,177	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 385,642	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 290,803	-

*8115-0109-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,59	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	2,49	4,54
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	19,80	34,21
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	21,12	61,25
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0109-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3**

*8115-0109-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 406,725	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 712,859	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	5 291,531	-



## 8115-0109-02.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 409,164	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 027,769	-

## 8115-0109-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,51	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	14,31	43,13
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	25,30	38,08
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	13,88	18,79
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8115-0109-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3

## 8115-0109-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		объект	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	12 423,380	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 728,331	-	
1.1	с.і. материалдар	5 223,946	-	
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	1 457,378	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3 027,769	-	

## 8115-0109-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	45,27	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	14,29	43,13
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	26,57	38,08
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	13,87	18,79
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**10-топ Су кернеуіш мұнаралар**

**8115-0110-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 15 м3, Н=12,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін**

*8115-0110-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	6 877,399	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 234,602	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	4 256,222	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	726,706	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	31,366	-

*8115-0110-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	88,02	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық су құбыры және арматура	10,76	-
Автоматтандыру	1,21	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0110-08-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 50 м3, Н=15,0 м, тірек диаметрі 1,22 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін**

*8115-0110-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	15 432,817	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	13 845,518	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	9 532,147	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 652,744	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	273,785	-

*8115-0110-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,36	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		

## 8115-0110-08.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Технологиялық су құбыры және арматура	7,35	62,88
Автоматтандыру	2,30	37,12
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0110-15-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3, Н=24,0 м, тірек диаметрі 3,020 м, сейсмикалылығы 7-8 балл аудандар үшін**

## 8115-0110-15.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	22 955,216	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 719,428	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	14 652,895	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	2 302,352	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	270,151	-

## 8115-0110-15.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	91,24	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық су құбыры және арматура, автоматтандыру	8,76	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 11-топ Тазалау және сүзу станциялары

**8115-0111-01-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнерлік типті блок модулі (гипохлоритті электролизермен), өнімділігі 1000 м3/тәул**

## 8115-0111-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	18 504,406	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 099,947	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 114,848	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	414,072	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	16 205,239	-

*8115-0111-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Блокқа арналған іргетастар контейнер типті модуль	10,71	-
Суды залалсыздандыру қондырғысының контейнер түріндегі модулі блогы	89,29	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0111-02-объект - Су тазарту жергілікті станциясының контейнерлік типті блок модулі (тұндырғыштары, сүзгілері және суды залалсыздандыруы бар), өнімділігі 500 м3/тәул**

*8115-0111-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	39 103,019	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	3 029,889	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 658,313	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	572,662	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	35 785,686	-

*8115-0111-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Блокқа арналған іргетастар контейнер типті модуль	7,27	-
Контейнер типті су тазарту қондырғысының Блок модулі	92,73	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0111-03-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 2400 м3/тәул**

*8115-0111-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	8 969,880	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	6 758,102	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	3 085,734	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 721,343	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1 570,642	-

*8115-0111-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жер жұмыстары	0,30	-
Іргетастар	8,27	-
Қабырғалар	11,05	-
Жабындар мен шатырлар	4,57	-
Есіктер	0,68	-
Еден	1,74	-
Ішкі әрлеу жұмыстары	2,21	-
Сыртқы әрлеу жұмыстары	2,33	-
Өртүрлі жұмыстар	0,70	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	0,73	1,29
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	46,99	36,05
Электрмен жарық беру және электр жабдығы	14,14	36,81
Автоматтандыру	6,29	25,84
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0111-08-объект - Суды залалсыздандыру қондырғысы бар станция (ультрафиолет қондырғыларымен), өнімділігі 25300 м3/тәул**

*8115-0111-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	63 718,176	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 218,028	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	15 403,901	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 788,019	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	34 357,034	-

*8115-0111-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Ғимараттың Жерасты құрылыс бөлігі	2,56	-
Ғимараттың жер үсті құрылыс бөлігі	9,88	-
Әрлеу жұмыстары	5,67	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	79,61	99,28
Ішкі инженерлік жылумен жабдықтау және желдету жүйелері	0,30	-
Электрмен жабдықтаудың және жарықтандырудың ішкі инженерлік жүйелері	1,98	0,72
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-кіші бөлім Кәріз ғимараттары мен құрылыстары****5-топ Кәріздік сорғы станциялары****8115-0205-01-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 1300 м3/тәул. дейін***8115-0205-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	51 730,335	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	20 668,627	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	16 903,103	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 202,335	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 755,337	-

*8115-0205-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	55,43	58,40
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Өрт және күзет сигнализациясы	0,64	0,13
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	43,64	41,48
Электротехникалық бөлік	0,29	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0205-05-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 5600 м3/тәул. дейін***8115-0205-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	69 694,334	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	21 993,273	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	18 225,025	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 158,391	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	45 246,876	-

*8115-0205-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	65,00	70,05
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Өрт-күзет дабылы	0,46	0,08

## 8115-0205-05.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	34,32	29,87
Электротехникалық бөлік	0,22	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8115-0205-08-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 9400 м3/тәул. дейін

## 8115-0205-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	89 150,143	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 003,866	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	19 402,269	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	1 921,371	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	61 356,146	-

мың теңге

## 8115-0205-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары және толық ЖСС	66,78	69,54
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Өрт-күзет дабылы	0,36	0,06
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	32,70	30,40
Электротехникалық бөлік	0,17	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8115-0205-12-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 17000 м3/тәул. дейін

## 8115-0205-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	400 585,258	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	113 670,810	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	36 646,820	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	33 763,882	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	275 989,157	-

мың теңге

## 8115-0205-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	22,54	0,07
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	0,67	0,28
Су құбыры және кәріз	0,09	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	1,17	0,96
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	70,69	93,72
Кіріктірілген автоматика	4,85	4,97
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0205-14-объект - Кәріздік сорғы станциясы, өнімділігі 21000 м3/тәул. дейін**

*8115-0205-14.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	561 375,650	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	305 716,884	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>170 125,700</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>53 857,891</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	226 275,270	-

*8115-0205-14.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жалпы құрылыс жұмыстары	46,59	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	1,89	0,35
Су құбыры және кәріз	0,14	-
Электрмен жарықтандыру және электр жабдықтары	21,52	40,95
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	26,87	54,26
Күзет, өрт сигнализациясы	0,29	-
Техникалық процестерді диспетчерлік басқарудың автоматты жүйес	2,72	4,45
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары**  
**8115-0206-06-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 26000 м3/тәул. дейін**

*8115-0206-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	64 168,267	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 408,137	-



## 8115-0206-06.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
1.1	с.і. материалдар	10 160,713	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	6 861,877	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	36 509,196	-

## 8115-0206-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	34,11	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	65,89	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8115-0206-09-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 41000 м3/тәул. дейін

## 8115-0206-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	119 016,668	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	22 726,800	-
1.1	с.і. материалдар	9 268,488	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	5 150,214	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	94 105,517	-

## 8115-0206-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	14,35	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	85,02	100
Сорғыны электрмен жабдықтау	0,62	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8115-0206-12-объект - Сорғы станциясы, өнімділігі 105000 м3/тәул. дейін***8115-0206-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	304 762,607	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	115 708,300	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	71 806,865	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	15 606,707	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	177 933,186	-

*8115-0206-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	31,42	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және инженерлік жабдықтар	68,58	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Автомобиль жолдары 10 бөліміне техникалық бөлім

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1 кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары;
- 2 кіші бөлім Қиылыстар және жанасулар;
- 3 кіші бөлім Жасанды құрылыстар;
- 4 кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары;
- 5 кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы.

2 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке келтірілген (автожолдың 1 км, қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының 100 м<sup>2</sup>, су өткізу құбырларының 100 м, демалыс алаңдарының 100 м<sup>2</sup>, жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км).

3 2 кіші бөлімінің 1-топтың көрсеткіштері жол жабынының 100 м<sup>2</sup> есептелген, оған: қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының ауданы (дөңгелектеу шегінде және дөңгелектеу шегінен тыс), тежеу (екпіндеу) жолақтарындағы жол жабынының ауданы, басты және екінші дәрежелі жолдардағы өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы, сондай-ақ олар болған жағдайда тұрақ жолақтарындағы жол жабынының ауданы кіреді.

4 3 кіші бөлімінің 1 топтың көрсеткіштері құлама қабырғаларды ескере отырып, бастарымен су өткізу құбырлардың 100 м есептелген.

5 Демалыс алаңдарын жайластыруға арналған көрсеткіштер (8118-0401 тобы) алаңдардың 100 м<sup>2</sup> ауданына есептелген, оған өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы және демалыс алаңдарындағы жол жабынының ауданы, тротуарлардың ауданы, жабдыққа арналған алаңдардың ауданы (ІСН, эстакадалар, дәретханалар және т.б.) кіреді. Көгалдар, технологиялық құламалар, жол жиектері алаң ауданына енгізілмейді.

6 Уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салуға арналған шығындар жолдарды салу үшін уақытша жылжымалы асфальтбетон зауыттарын пайдалану шартынан, ҚР ҚШН 8.04-05-2015 27А тармағына сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстарының сметалық құнынан 6% мөлшерінде қабылданды.

7 Автомобиль жолдарын салуға арналған 1 кіші бөлімнің көрсеткіштері келесі жұмыстарды орындау бойынша шығындарды ескереді: топырақ төсемін құру (өсімдік топырағын алу, топырақ төсемінің ойықтары мен үйінділерін құру, еністерді шөп себу арқылы нығайту), жол жамылғысын салу, жол жиектерін салу, жолды жайластыру (жол белгілерін орнату, жол таңбасын сызу, жол қоршауын орнату). Қиылыстар мен жанасуларды, жасанды құрылыстарды, демалыс алаңдарын, автобус павильондарын, тротуарларды салу, жолдарды электрмен жарықтандыру бойынша шығындар қосымша ескеріледі.

8 Автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру шығындарын анықтауға арналған 5 кіші бөлімнің көрсеткіштерінде, сондай-ақ демалыс алаңдарын салу бойынша көрсеткіштерде (8118-0401-02, 8118-0401-03 көрсеткіштері) трансформаторлық қосалқы станцияларды орнату бойынша шығындар және қосу нүктесінен трансформаторлық қосалқы станцияларға дейінгі электр жеткізу желілерін салу бойынша шығындар ескерілмеген. Бұл жұмыстарды қосымша ескеру қажет.

8 Автомобиль жолдарын салу құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерінде үйіндіні құру үшін топырақты жүк көтерімділігі 20 тонна құрайтын өзі аударғыш автомобильдермен орташа қашықтыққа 15 км тасымалдау ескерілген. 1 км жолға есептегенде тасымалданатын топырақтың массасы 1 кестеде көрсетілген.

**1 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген үйіндіні салуға арналған топырақтың массасы және тасымалдау қашықтығы**

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне топырақ массасы, т	Тасымалдау қашықтығы, км
8118-0102-01	130454,2	15
8118-0103-01	197346,5	15
8118-0103-02	221480,2	15
8118-0104-01	64164,5	15
8118-0105-01	10957,4	15
8118-0105-02	20481,8	15

9 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының құны құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағалардың жинақтарына (бұдан әрі – Жинақтар) сәйкес қабылданған. Сметалық бағаларда Жинақтардың Жалпы бөлімінде көрсетілген қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау бойынша көлік шығындары ескерілген. Материалдардың, бұйымдардың және конструкциялардың сметалық бағаларында ескерілгеннен артық қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау немесе жүктерді темір жол көлігімен тасымалдау бойынша қосымша көлік шығындар Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалар жинағы бойынша анықталады. ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер 2 кестеде келтірілген.

**2 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер**

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т					
	Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас	Қара қиыршық тас	Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары	Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар)	Асфальт-бетон қоспалары	Бетон, ерітінді
8118-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
8118-0103-01	24019,25	-	-	-	8056,30	4,20
8118-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
8118-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
8118-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
8118-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
8118-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
8118-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
8118-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
8118-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
8118-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
8118-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
8118-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
8118-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
8118-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
8118-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75

## 2 кестенің соңы

ҚҚІК коды	ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т					
	Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас	Қара қиыршық тас	Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары	Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар)	Асфальт-бетон қоспалары	Бетон, ерітінді
8118-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
8118-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
8118-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
8118-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
8118-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
8118-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
8118-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
8118-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
8118-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
8118-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
8118-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
8118-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
8118-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
8118-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

**10-бөлім Автомобиль жолдары****1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары****2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары**

**8118-0102-01-объект - I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен**

*8118-0102-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 км	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	722 468,847	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	641 461,246	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	369 121,298	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	49 388,325	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-	

*8118-0102-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	12,30	-
Жол жамылғысы	71,30	-
Жол жиектері	6,48	-
Жолды жайластыру	9,92	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ II санаттағы автомобиль жолдары**

**8118-0103-01-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен**

*8118-0103-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		1 км	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	596 188,628	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	524 556,531	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	280 011,843	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	33 831,879	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-	

*8118-0103-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	19,35	-
Жол жамылғысы	66,13	-
Жол жиектерін нығайту	1,14	-
Жолды жайластыру	13,38	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен**

*8118-0103-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	457 298,214	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	396 693,232	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>137 558,501</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>26 782,924</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0103-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	35,43	-
Жол жамылғысы	61,85	-
Жол жиектерін нығайту	2,26	-
Жолды жайластыру	0,46	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-топ III санаттағы автомобиль жолдары**

**8118-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен**

*8118-0104-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш мың теңге	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	249 332,851	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	219 187,835	-

## 8118-0104-01.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
1.1	с.і. материалдар	104 007,728	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	20 628,865	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8118-0104-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	21,35	-
Жол жамылғысы	65,55	-
Жол жиектері	6,42	-
Жолды жайластыру	6,68	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары

**8118-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен**

## 8118-0105-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	116 827,130	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	103 321,103	-
1.1	с.і. материалдар	61 382,290	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	8 899,198	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8118-0105-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	17,26	-
Жол жамылғысы	73,46	-
Жол жиектері	5,45	-
Жолды жайластыру	3,83	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**8118-0105-02-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және үздіксіз гранулометриялық С-4 қиыршық тасты оңтайлы қоспадан жасалған негізімен**

*8118-0105-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	157 542,517	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	140 633,916	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	84 193,420	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10 131,988	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0105-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Топырақ төсемі	12,62	-
Жол жамылғысы	83,56	-
Жол жиектері	2,27	-
Жолды жайластыру	1,55	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**2-кіші бөлім Қиылыстар мен жанасулар**

**1-топ Бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

**8118-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

*8118-0201-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 113,515	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 900,619	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 392,723	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	88,242	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0201-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	4,50	-
Жол жамылғысы	94,30	-
Жол жиектері	1,20	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

*8118-0201-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 475,101	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 334,297	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	986,986	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	78,647	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0201-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	2,93	-
Жол жамылғысы	96,13	-
Жол жиектері	0,94	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

*8118-0201-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 885,032	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 697,462	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 216,881	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	93,532	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0201-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	4,07	-
Күрделі типті жол жамылғысы	77,64	-
Жеңілдетілген типті жол жамылғысы	16,57	-
Жол жиектері	1,72	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

*8118-0201-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 652,717	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 480,766	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	976,519	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	92,089	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0201-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	6,86	-
Күрделі типті жол жамылғысы	85,57	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	5,96	-
Жол жиектері	1,61	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

*8118-0201-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 242,778	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 114,774	-

## 8118-0201-05.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	716,472	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	79,182	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8118-0201-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	6,99	-
Күрделі типті жол жамылғысы	85,45	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	7,01	-
Жол жиектері	0,55	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8118-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

## 8118-0201-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш		мың теңге
		жол жабынының 100 м2	м2	
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 404,044	-	
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	1 260,040	-	
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	835,386	-	
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	107,655	-	
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-	
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-	

## 8118-0201-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	8,49	-
Жол жамылғысы	87,67	-
Жол жиектері	3,84	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және ауыспалы (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар**

*8118-0201-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жол жабынының 100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	1 096,545	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	989,263	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>693,847</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>72,950</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0201-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	3,92	-
Жеңілдетілген типті жол жамылғысы	90,39	-
Ауыспалы типті жол жамылғысы	2,99	-
Жол жиектері	2,70	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-кіші бөлім Жасанды құрылыстар**

**1-топ Су өткізу құбырлары**

**8118-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	11 773,905	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	10 377,533	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>5 993,500</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>1 717,639</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0301-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	95,08	-
Арнаны нығайту	4,92	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	28 805,010	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	25 388,767	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>15 548,819</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>3 967,492</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0301-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	83,03	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,99	-
Арнаны нығайтудың соңы	8,98	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	35 737,661	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	31 499,214	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>18 536,362</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>5 143,182</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0301-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	82,29	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	8,09	-
Арнаны нығайтудың соңы	9,62	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	52 595,954	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	46 358,133	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	29 498,105	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 625,667	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0301-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	86,71	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	8,31	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,98	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	66 754,471	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	58 837,465	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	35 827,475	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8 879,940	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0301-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	88,43	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,15	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,42	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-06.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	85 379,413	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	75 253,510	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	45 271,968	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	11 553,603	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0301-06.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	85,99	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	9,96	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,05	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-07.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	110 055,810	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	97 003,314	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	64 276,703	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	12 109,760	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-



*8118-0301-07.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	91,49	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	5,58	-
Арнаны нығайтудың соңы	2,94	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-08-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	52 845,532	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	46 578,111	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	29 144,074	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 124,945	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0301-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	78,68	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	12,21	-
Арнаны нығайтудың соңы	9,10	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-09-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-09.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	66 598,202	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	58 699,730	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	37 949,997	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	8 301,487	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0301-09.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	84,70	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	9,41	-
Арнаны нығайтудың соңы	5,89	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-10-объект - Саңылауы 4,0x2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-10.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	101 507,349	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	89 468,690	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	59 534,399	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	11 914,010	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0301-10.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	81,98	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	9,11	-
Арнаны нығайтудың соңы	8,91	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-11-объект - Саңылауы 2,0x2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-11.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	84 805,300	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	74 747,486	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	47 271,680	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	10 655,649	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0301-11.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	85,93	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	8,64	-
Арнаны нығайтудың соңы	5,43	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-12-объект - Саңылауы 2,5x2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-12.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	120 919,793	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	106 578,841	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>73 060,780</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>12 907,608</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0301-12.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	86,13	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	9,01	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,86	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0301-13-объект - Саңылауы 4,0x2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар**

*8118-0301-13.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	178 528,643	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	157 355,346	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>108 094,070</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>18 520,944</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0301-13.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Құбырды құру	82,50	-
Үйменің арнасы мен еңістерін нығайту	7,12	-
Арнаны нығайтудың соңы	4,81	-
Баспалдақпен түсетін жерлер	5,57	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары**  
**1-топ Демалыс алаңдары**  
**8118-0401-01-объект - Ауданы 5000 м2-ге дейін демалыс алаңдары**

*8118-0401-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	3 325,670	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 958,171	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>1 875,020</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>278,070</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0401-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	6,31	-
Жол жамылғысы	43,82	-
Жол жиектері	0,32	-
Тротуарлардың, күркелер мен дәретханалар орнатылатын алаңдардың жабыны	5,16	-
Демалыс алаңының жабдықтары	2,16	-
2 саңылауы бар дәретхананы орнату	2,31	-
Бақылау эстакадасы	23,02	-
Көгалды жайластыру	3,79	-
Жүріс бөлігіндегі суды бұру	0,34	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	12,77	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0401-02-объект - Ауданы 5000 м2-ден асатын 10000 м2-ге дейін демалыс алаңдары**

*8118-0401-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 984,474	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 677,596	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 899,830	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	170,124	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0401-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	4,39	-
Жол жамылғысы	70,98	-
Жол жиектері	0,35	-
Тротуарлардың, эстакада алдындағы және қоқыс контейнеріне арналған алаңқайлардың жабыны	6,37	-
Демалыс алаңының жабдықтары	1,05	-
2 саңылауы бар дәретхананы орнату	0,68	-
Бақылау эстакадасы	2,70	-
Көгалды жайластыру	3,14	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	10,34	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0401-03-объект - Ауданы 10000 м2-ден асатын демалыс алаңдары**

*8118-0401-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		100 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	2 958,736	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	2 657,857	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	1 927,134	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	145,162	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0401-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жер жұмыстары	4,92	-
Жол жамылғысы	82,80	-
Жол жиектері	0,51	-
Тротуарлардың жабыны	2,51	-
Демалыс алаңының жабдықтары	0,34	-
4 саңылауы бар дәретхананы орнату	0,49	-
Бақылау эстакадасы	1,26	-
Көгалды жайластыру	0,60	-
Демалыс алаңын жарықтандыру	6,56	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**5-кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы**

**1-топ Жолдың сыртқы жарықтандыруы**

**8118-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру**

*8118-0501-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	30 816,243	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	27 716,137	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	16 205,074	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4 664,411	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0501-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жарықтандыру тіректері	57,83	-
Кабельдік желі	41,36	-
Электр энергиясын енгізу және есепке алу және жарықтандыруды басқару шкафтары	0,82	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-кіші бөлім Қызмет көрсету мақсатындағы объектілер**  
**1-топ Жөндеу-механикалық шеберханалар**  
**8118-0601-02-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы,**  
**ауданы 151-ден 300 м2 дейін**

*8118-0601-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	398,030	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	294,349	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	165,886	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	54,951	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	83,180	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	73,350	-

*8118-0601-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	24,00	88,18
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,24	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	8,41	3,56
Су құбыры және кәріз	1,72	0,27
Электр монтаждау жұмыстары	4,57	6,43
Өрт дабылы	2,05	1,55
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0601-03-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы,**  
**ауданы 301-ден 500 м2 дейін**

*8118-0601-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	404,463	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	293,087	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	157,911	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	57,919	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	90,962	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	67,757	-

*8118-0601-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	23,75	74,49
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	56,74	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	9,60	21,04
Желдету	2,35	1,18
Сумен жабдықтау	0,61	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,28	0,17
Кәріз	0,50	-
Электрмен жабдықтау	5,56	3,11
Өрт дабылы	0,60	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0601-04-объект - Кірпіштен қаланған жөндеу-механикалық шеберханасы, ауданы 501-ден 700 м2 дейін**

*8118-0601-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

Р/т №	Атауы	мың теңге	
		Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	270,845	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	251,559	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	175,047	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	29,321	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,765	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0601-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	87,84	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	7,11	-
Су құбыры және кәріз	0,90	7,00
Электрмен жарық беру	3,59	93,00
Өрт дабылы	0,55	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**2-топ Сусымалы материалдарға арналған қоймалар**  
**8118-0602-01-объект - Металл қойма, ауданы 200 м2 дейін**

8118-0602-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	114,401	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	103,933	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	65,133	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	16,591	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	3,229	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Сәулет және құрылыс шешімдері	86,50	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	1,34	-
Электр жабдығы	4,83	78,82
Өрт дабылы	7,33	21,18
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0602-03-объект - Металл қойма, ауданы 401-ден бастап 600 м2 дейін**

8118-0602-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	154,075	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	142,797	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	100,997	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	16,201	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,333	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

8118-0602-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	95,24	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	0,80	-

## 8118-0602-03.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Электр жабдығы	2,38	88,76
Өрт дабылы	1,58	11,24
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8118-0602-04-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 200 м2 дейін

## 8118-0602-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	161,224	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	150,726	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	89,650	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	24,330	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8118-0602-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	95,55	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	4,45	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8118-0602-05-объект - Кірпіштен қаланған қойма, ауданы 201-ден бастап 400 м2 дейін

## 8118-0602-05.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	222,207	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	207,738	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	143,783	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	23,732	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0602-05.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құм базасы	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0602-08-объект - Қабырғалары кірпіштен қаланған қаңқалы қойма, ауданы 601-ден 800 м2-ге дейін**

*8118-0602-08.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	165,362	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	154,594	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	109,774	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	17,034	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0602-08.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	96,19	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	0,59	-
Электр жабдығы	3,20	-
Өрт дабылы	0,02	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**3-топ Материалдық-техникалық қоймалар**

**8118-0603-01-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 100 м2 дейін**

*8118-0603-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	253,927	-

## 8118-0603-01.1-кестенің соңы

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	237,392	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	128,761	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	43,643	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8118-0603-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	98,68	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жарық беру	1,32	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8118-0603-02-объект - Кірпіштен қаланған материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін

## 8118-0603-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	224,723	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	201,026	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	117,093	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	33,874	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,696	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	9,696	-

## 8118-0603-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	5,07	100
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	89,81	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Желдету	0,85	-

## 8118-0603-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Электрмен жабдықтау	3,18	-
Өрт дабылы	1,08	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0603-03-объект - Кірпіштен қаланған екі қабатты материалдық-техникалық қойма, ауданы 101-ден бастап 200 м2 дейін**

## 8118-0603-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	234,645	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	208,557	-
1.1	с.і. материалдар	108,154	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	41,462	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	11,562	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0603-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	5,29	96,68
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Құрылыс жұмыстары	92,90	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электр жабдығы және электрмен жарық беру	1,49	-
Жылыту және желдету	0,31	3,32
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 4-топ Жылы тұрақтар

## 8118-0604-01-объект - 6 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ

## 8118-0604-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	235,405	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	206,951	-
1.1	с.і. материалдар	120,836	-

## 8118-0604-01.1-кестенің соңы

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	35,419	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	14,040	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8118-0604-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	0,07	-
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	79,73	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	11,92	97,90
Желдету	1,00	-
Көріз	3,18	-
Электрмен жабдықтау	3,18	-
Өрт дабылы	0,93	2,10
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8118-0604-02-объект - 10 бірлік жол машиналарына арналған жылы тұрақ

## 8118-0604-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	219,754	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	203,225	-
1.1	с.і. материалдар	140,567	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	24,948	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	2,375	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

## 8118-0604-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	90,89	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		

## 8118-0604-02.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Жылыту және желдету	3,81	-
Су құбыры және кәріз	1,42	-
Электр жабдығы	1,90	60,60
Өрт дабылы	1,98	39,40
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 5-топ Техникаға арналған бастырмалар

## 8118-0605-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған бастырма

## 8118-0605-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	112,322	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	103,297	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	77,483	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,513	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,831	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

## 8118-0605-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	97,10	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электр жабдығы	2,90	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 8118-0605-02-объект - Резервтік техникаға арналған бастырма

## 8118-0605-02.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	102,580	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	95,901	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	70,222	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	9,507	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0605-02.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Резервтік техникаға арналған қалқасы бар алаңқай	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0605-03-объект - Ірі габаритті техникаға арналған бастырма**

*8118-0605-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	61,670	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	57,655	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	44,234	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	4,263	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0605-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**6-топ Отын құю пункті**

**8118-0606-01-объект - Отын құю пункті**

*8118-0606-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/Т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	58 683,949	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	28 134,960	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	12 136,275	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	6 985,270	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	28 589,359	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-



*8118-0606-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық шешім	53,38	76,75
<b>Алаң ішіндегі сыртқы желілер</b>		
Сыртқы кәріз	11,65	14,62
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	27,40	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электр монтаждау жұмыстары	0,59	-
Кіріктірілген автоматика	6,97	8,63
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**7-топ Отын қоймасы**

**8118-0607-01-объект - Отын қоймасы**

*8118-0607-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	70 241,067	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	55 818,893	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	36 867,058	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	7 575,311	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	10 534,330	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	0,000	-

*8118-0607-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Темірбетон конструкциялары	29,22	-
Сыйымдылығы 25 м3 мұнай өнімдеріне арналған көлденең болат резервуар-2 дана	21,50	-
Сыйымдылығы 10 м3 мұнай өнімдеріне арналған көлденең болат резервуар	8,93	-
Сыйымдылығы 10 м3 болаттан жасалған апаттық резервуар	8,93	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Технологиялық құбырлар және жабдықтар	31,43	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8-топ Эстакадалар**

**8118-0608-01-объект - Бақылау эстакадасы**

## 8118-0608-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		объект	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	9 296,203	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	8 690,874	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>6 131,343</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>947,719</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

## 8118-0608-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Бақылау эстакадасы	100	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 9-топ Әкімшілік-тұрмыстық корпустар (ӘТК)

8118-0609-01-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК), алаңы 200 м2 дейін кірпіштен салынған

## 8118-0609-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	315,737	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	286,360	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>165,591</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>51,616</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	9,432	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>5,395</i>	-

## 8118-0609-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	1,96	57,20
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	84,85	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау	6,49	-
Жылыту және желдету	3,40	23,49
Су құбыры және кәріз	2,43	19,31

## 8118-0609-01.2-кестенің соңы

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Өрт дабылы	0,87	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0609-03-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктiмен**

## 8118-0609-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	647,577	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	433,189	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	244,674	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	79,245	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	184,215	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	172,467	-

8118-0609-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	29,51	93,62
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	59,46	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	4,27	5,13
Желдету	0,31	-
Сумен жабдықтау	0,60	0,37
Ыстық сумен жабдықтау	0,32	0,17
Кәріз	0,61	-
Электрмен жабдықтау	3,63	0,70
Өрт дабылы	0,79	-
Телефондандыру	0,02	-
Газбен жабдықтау	0,48	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0609-04-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК) ауданы 201-ден 500 м2 дейін жылыту пунктімен (300,29 м2)**

8118-0609-04.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	368,582	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	326,321	-
1.1	с.і. материалдар	178,481	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	63,376	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	19,533	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

8118-0609-04.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Жабдық</b>		
Технологиялық жабдықтар	0,02	-
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	81,39	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту	9,60	97,77
Желдету	0,85	-
Сумен жабдықтау	0,42	-
Кәріз	1,13	-
Ыстық сумен жабдықтау	0,80	2,23
Электрмен жабдықтау	4,50	-
Өрт дабылы	1,24	-
Телефондандыру	0,05	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**10-топ Гараждар**

**8118-0610-01-объект - 4 бірлік топтық-габариттік жол техникасына арналған гараж, кірпіштен салынған**

8118-0610-01.1-кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының 1 м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	203,501	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	189,194	-
1.1	с.і. материалдар	121,230	-
1.2	с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы	26,207	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	1,129	-
2.1	с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-

*8118-0610-01.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	92,33	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Электрмен жабдықтау	3,02	-
Желдету	0,57	-
Су құбыры және кәріз	2,11	-
Өрт дабылы	1,96	100
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**8118-0610-03-объект - 10 бірлік жол техникасына арналған гараж (жылы тұрақ)**

*8118-0610-03.1-кесте - Құндық көрсеткіштер*

**мың теңге**

Р/т №	Атауы	Өлшеуіш	
		жалпы ауданының м2	м2
	Объектінің құндық көрсеткіші	213,441	-
1	Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны	199,543	-
1.1	<i>с.і. материалдар</i>	<i>143,460</i>	-
1.2	<i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i>	<i>21,044</i>	-
2	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман	0,000	-
2.1	<i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i>	<i>0,000</i>	-

*8118-0610-03.2-кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру*

Шығындар тобының атауы	Көрсеткіш шығындарының құрылымы, %	Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, %
Электрмен жарық беру	1,85	-
Өрт дабылы	0,88	-
<b>Ғимарат - құрылыс бөлігі</b>		
Жалпы құрылыс жұмыстары	86,10	-
<b>Ғимарат - инженерлік қамсыздандыру</b>		
Жылыту және желдету	10,45	-
Су құбыры және кәріз	0,71	-
<b>БАРЛЫҒЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық  
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК  
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**ҚР ІСН 8.02-04-2021**

**Нұр-Сұлтан қаласы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**УСН РК 8.02-04-2021**

**Город Нур-Султан**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная