

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Қызылорда облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Кызылординская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2021

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Қызылорда облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Кызылординская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Сұлтан 2021

Алғы сөз

| | |
|----------------------------------|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 02.11.2021 жылғы № 170-нқ бұйрығымен |
| ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | 01.01.2022 жылдан бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

| | |
|----------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 ПРИНЯТ И | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 02.11.2021 года № 170-нқ |
| ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | с 01.01.2022 года |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

| | |
|--|-----------|
| Общие положения | 1 |
| Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания | 24 |
| Раздел 1 Жилые здания..... | 25 |
| Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)..... | 25 |
| Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные | 25 |
| Объект 8101-0101-03 - 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом..... | 25 |
| Объект 8101-0101-04 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича | 26 |
| Объект 8101-0101-05 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом | 26 |
| Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные..... | 27 |
| Объект 8101-0102-24 - 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича | 27 |
| Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) | 28 |
| Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные | 28 |
| Объект 8101-0201-03 - 3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича | 28 |
| Объект 8101-0201-05 - 5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича | 29 |
| Объект 8101-0201-06 - 5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича | 30 |
| Объект 8101-0201-07 - 5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича | 31 |
| Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона..... | 32 |
| Объект 8101-0202-02 - 5-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом с заполнением из газобетонных блоков | 32 |
| Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные | 33 |
| Объект 8101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса | 33 |
| Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)..... | 34 |
| Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно- монолитного железобетона | 34 |
| Объект 8101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками | 34 |
| Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона | 36 |
| Объект 8101-0302-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 36 |
| Объект 8101-0302-03 - 9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 37 |
| Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные | 38 |
| Объект 8101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей | 38 |
| Объект 8101-0303-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей..... | 39 |

| | |
|--|-----------|
| Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные | 40 |
| Объект 8101-0304-02 - Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса..... | 40 |
| Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные | 41 |
| Объект 8101-0305-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича..... | 41 |
| Объект 8101-0305-02 - 9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича | 42 |
| Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)..... | 43 |
| Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона | 43 |
| Объект 8101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом..... | 43 |
| Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)..... | 45 |
| Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона | 45 |
| Объект 8101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 45 |
| Подраздел 6 Общежития..... | 46 |
| Группа 1 Общежития с несущим железобетонным каркасом | 46 |
| Объект 8101-0601-02 - Общежитие на 184 места | 46 |
| Объект 8101-0601-03 - Общежитие на 244 места | 47 |
| Группа 2 Общежития кирпичные | 48 |
| Объект 8101-0602-01 - Общежитие на 100 мест | 48 |
| Объект 8101-0602-04 - Общежитие на 500 мест | 50 |
| Техническая часть к Разделу 2 Административные здания | 52 |
| Раздел 2 Административные здания | 53 |
| Подраздел 1 Административные здания | 53 |
| Группа 1 Административные здания площадью до 500 м ² | 53 |
| Объект 8102-0101-01 - Административное здание..... | 53 |
| Объект 8102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей..... | 53 |
| Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м ² | 54 |
| Объект 8102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования..... | 54 |
| Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м ² | 55 |
| Объект 8102-0103-01 - Административное здание отделения полиции..... | 55 |
| Объект 8102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест..... | 56 |
| Объект 8102-0103-03 - Административное здание районного акимата | 56 |
| Объект 8102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)..... | 57 |
| Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м ² | 58 |
| Объект 8102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест..... | 58 |
| Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м ² | 59 |
| Объект 8102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест..... | 59 |
| Объект 8102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек..... | 60 |
| Объект 8102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек..... | 61 |

| | |
|--|-----------|
| Объект 8102-0105-05 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек..... | 62 |
| Группа 6 Приемники для арестованных лиц..... | 64 |
| Объект 8102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест..... | 64 |
| Объект 8102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест..... | 64 |
| Подраздел 3 Здания общественного назначения..... | 65 |
| Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания.. | 65 |
| Объект 8102-0301-01 - Центр обслуживания молодежи..... | 65 |
| Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания | 66 |
| Объект 8102-0302-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции..... | 66 |
| Подраздел 4 Пожарное депо..... | 67 |
| Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места..... | 67 |
| Объект 8102-0401-02 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля..... | 67 |
| Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места..... | 68 |
| Объект 8102-0402-02 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций..... | 68 |
| Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест | 69 |
| Объект 8102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа | 69 |
| Подраздел 5 Центры обслуживания населения..... | 70 |
| Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест | 70 |
| Объект 8102-0501-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек..... | 70 |
| Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования..... | 72 |
| Раздел 3 Объекты образования | 73 |
| Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения | 73 |
| Группа 1 Детские сады до 100 мест | 73 |
| Объект 8103-0101-01 - Детский сад на 90 мест..... | 73 |
| Объект 8103-0101-02 - Детский сад на 100 мест..... | 74 |
| Группа 2 Детские сады на 120 мест..... | 75 |
| Объект 8103-0102-01 - Детский сад на 120 мест..... | 75 |
| Группа 3 Детские сады на 140 мест..... | 75 |
| Объект 8103-0103-05 - Детский сад на 140 мест..... | 75 |
| Группа 5 Детские сады на 240 мест..... | 76 |
| Объект 8103-0105-04 - Детский сад на 240 мест..... | 76 |
| Группа 6 Детские сады на 280 мест..... | 77 |
| Объект 8103-0106-04 - Детский сад на 280 мест..... | 77 |
| Группа 7 Детские сады на 320 мест..... | 79 |
| Объект 8103-0107-03 - Детский сад на 320 мест..... | 79 |
| Группа 8 Детские сады на 360 мест..... | 80 |
| Объект 8103-0108-01 - Детский сад на 360 мест..... | 80 |
| Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы | 81 |
| Группа 4 Школы на 300 мест | 81 |
| Объект 8103-0204-07 - Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся | 81 |
| Группа 6 Школы на 600 мест | 81 |
| Объект 8103-0206-31 - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся | 81 |
| Группа 8 Школы на 900 мест | 82 |

| | |
|---|-----------|
| Объект 8103-0208-09 - Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся | 82 |
| Группа 9 Школы более 1000 мест | 83 |
| Объект 8103-0209-02 - Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся .. | 83 |
| Группа 10 Школы-интернаты | 84 |
| Объект 8103-0210-01 - Школа-интернат на 200 мест..... | 84 |
| Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития | 85 |
| Группа 1 Школы искусств..... | 85 |
| Объект 8103-0301-01 - Школа искусств на 150 мест..... | 85 |
| Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков..... | 86 |
| Объект 8103-0302-02 - Дворец школьников на 600 человек | 86 |
| Объект 8103-0302-03 - Детский лагерь отдыха на 100 мест | 87 |
| Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования | 88 |
| Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест..... | 88 |
| Объект 8103-0503-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест | 88 |
| Подраздел 6 Образовательно-социальные учреждения..... | 88 |
| Группа 1 Специальные дошкольные учреждения | 88 |
| Объект 8103-0601-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест..... | 88 |
| Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения | 90 |
| Раздел 4 Объекты здравоохранения..... | 91 |
| Подраздел 1 Больницы | 91 |
| Группа 3 Больницы до 100 койко-мест | 91 |
| Объект 8104-0103-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест | 91 |
| Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест | 92 |
| Объект 8104-0104-01 - Больница на 300 койко-мест..... | 92 |
| Подраздел 4 Родильные корпуса..... | 93 |
| Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест | 93 |
| Объект 8104-0401-02 - Родильный дом на 60 койко-мест | 93 |
| Подраздел 5 Диспансеры | 94 |
| Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест | 94 |
| Объект 8104-0503-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест | 94 |
| Подраздел 7 Поликлиники..... | 95 |
| Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену | 95 |
| Объект 8104-0703-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену | 95 |
| Объект 8104-0703-02 - Поликлиника на 120 посещениях в смену | 96 |
| Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену | 97 |
| Объект 8104-0705-03 - Поликлиника на 250 посещений в смену | 97 |
| Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену | 98 |
| Объект 8104-0707-02 - Поликлиника на 500 посещениях в смену | 98 |
| Подраздел 8 Амбулатории..... | 99 |
| Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений..... | 99 |
| Объект 8104-0801-03 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м ² | 99 |
| Объект 8104-0801-05 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 400 м ² | 100 |
| Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений..... | 100 |
| Объект 8104-0802-02 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену | 100 |
| Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений..... | 101 |
| Объект 8104-0803-01 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену | 101 |

| | |
|--|------------|
| Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений..... | 102 |
| Объект 8104-0804-01 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену | 102 |
| Группа 5 Врачебная амбулатория на 200 посещений..... | 103 |
| Объект 8104-0805-01 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену | 103 |
| Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи..... | 104 |
| Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 100 000 вызовов в год..... | 104 |
| Объект 8104-1001-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год..... | 104 |
| Объект 8104-1001-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год..... | 105 |
| Объект 8104-1001-03 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год..... | 106 |
| Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 вызовов в смену | 106 |
| Объект 8104-1002-01 - Станции скорой медицинской помощи на 6 000 вызовов в год..... | 106 |
| Подраздел 12 Медико-социальные учреждения..... | 107 |
| Группа 1 Дома инвалидов | 107 |
| Объект 8104-1201-01 - Дом инвалидов на 30 койко-мест..... | 107 |
| Группа 2 Пункт скорой медико-социальной помощи | 108 |
| Объект 8104-1202-01 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест | 108 |
| Техническая часть к Разделу 5 Спортивные объекты | 109 |
| Раздел 5 Спортивные объекты..... | 110 |
| Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами | 110 |
| Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест..... | 110 |
| Объект 8105-0101-01 - Ледовая хоккейная арена на 433 места..... | 110 |
| Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест..... | 110 |
| Объект 8105-0102-01 - Ледовая хоккейная арена на 800 мест | 110 |
| Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы..... | 111 |
| Группа 1 Физкультурно-оздоровительные комплексы оборудованные местами для зрителей..... | 111 |
| Объект 8105-0201-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посадочных мест | 111 |
| Объект 8105-0201-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 посадочных мест | 112 |
| Объект 8105-0201-05 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 посадочных мест | 113 |
| Объект 8105-0201-06 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 посадочных мест | 114 |
| Объект 8105-0201-07 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 посадочных мест | 114 |
| Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы без зрительских мест | 115 |
| Объект 8105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс без зрительских мест на 25 посещений в смену..... | 115 |
| Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами | 116 |
| Группа 2 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами без мест для зрителей..... | 116 |
| Объект 8105-0302-03 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену | 116 |

| | |
|--|------------|
| Подраздел 4 Дворцы спорта | 117 |
| Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест | 117 |
| Объект 8105-0401-01 - Дворец спорта на 1500 мест | 117 |
| Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест | 118 |
| Объект 8105-0402-01 - Дворец спорта на 2000 мест | 118 |
| Подраздел 6 Стадионы | 119 |
| Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест | 119 |
| Объект 8105-0601-03 - Стадион на 500 мест | 119 |
| Подраздел 7 Плавательные бассейны | 119 |
| Группа 1 Плавательные бассейны оборудованные местами для зрителей | 119 |
| Объект 8105-0701-01 - Плавательный бассейн на 307 посадочных мест | 119 |
| Группа 2 Плавательные бассейны без зрительских мест | 120 |
| Объект 8105-0702-01 - Плавательный бассейн на 32 посещения в смену | 120 |
| Техническая часть к Разделу 6 Паркинги | 122 |
| Раздел 6 Паркинги | 123 |
| Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа | 123 |
| Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест | 123 |
| Объект 8110-0301-01 - Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест | 123 |
| Техническая часть к Разделу 7 Объекты вспомогательного назначения | 124 |
| Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения | 125 |
| Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании | 125 |
| Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА | 125 |
| Объект 8113-0101-01 - 2ТП-1000/10(6)/0,4 | 125 |
| Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА | 125 |
| Объект 8113-0102-01 - 2ТП-630/10(6)/0,4 | 125 |
| Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА | 126 |
| Объект 8113-0103-01 - 2ТП-400/10(6)/0,4 | 126 |
| Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА | 126 |
| Объект 8113-0104-01 - 2ТП-4000/10(6)/0,4 | 126 |
| Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения | 127 |
| Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострансформаторные, киоскового типа | 127 |
| Объект 8113-0201-01 - КТПН- 100/10(6)/0,4 | 127 |
| Объект 8113-0201-02 - КТПН- 160/10(6)/0,4 | 127 |
| Объект 8113-0201-03 - КТПН- 250/10(6)/0,4 | 128 |
| Объект 8113-0201-04 - КТПН- 400/10(6)/0,4 | 128 |
| Объект 8113-0201-05 - КТПН- 630/10(6)/0,4 | 129 |
| Объект 8113-0201-06 - КТПН- 1000/10(6)/0,4 | 129 |
| Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа | 130 |
| Объект 8113-0202-01 - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4 | 130 |

| | |
|--|-----|
| Объект 8113-0202-02 - 2 КТПГ- 630/10(6)/0,4..... | 130 |
| Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа | 131 |
| Объект 8113-0203-01 - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ | 131 |
| Подраздел 4 Выгребы..... | 131 |
| Группа 1 Выгреб объемом от 5 м3 до 20 м3 | 131 |
| Объект 8113-0401-01 - Выгреб объемом 5 м3 | 131 |
| Объект 8113-0401-02 - Выгреб объемом 20 м3 | 132 |
| Объект 8113-0401-03 - Выгреб объемом 15 м3 | 132 |
| Группа 2 Выгреб объемом от 21 м3 до 50 м3 | 133 |
| Объект 8113-0402-01 - Выгреб объемом 25 м3 | 133 |
| Объект 8113-0402-02 - Выгреб объемом 30 м3 | 133 |
| Группа 3 Выгреб объемом от 51 м3 до 100 м3 | 133 |
| Объект 8113-0403-01 - Выгреб объемом 75 м3 | 133 |
| Объект 8113-0403-02 - Выгреб объемом 80 м3 | 134 |
| Объект 8113-0403-03 - Выгреб объемом 100 м3 | 134 |
| Подраздел 5 Уборные..... | 135 |
| Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом | 135 |
| Объект 8113-0501-02 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец | 135 |
| Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом | 135 |
| Объект 8113-0502-02 - Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м | 135 |
| Объект 8113-0502-03 - Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м | 136 |
| Объект 8113-0502-04 - Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м | 136 |
| Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом | 137 |
| Объект 8113-0505-01 - Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | 137 |
| Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом | 137 |
| Объект 8113-0506-01 - Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | 137 |
| Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом | 138 |
| Объект 8113-0509-01 - Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | 138 |
| Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом | 138 |
| Объект 8113-0510-01 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | 138 |
| Подраздел 6 Гаражи | 139 |
| Группа 1 Гаражи..... | 139 |
| Объект 8113-0601-01 - Гаражный бокс на 1 авто (холодный)..... | 139 |
| Объект 8113-0601-02 - Гаражный бокс на 2 авто | 139 |
| Объект 8113-0601-03 - Гаражный бокс на 12 авто | 140 |
| Группа 2 Гаражные боксы..... | 140 |
| Объект 8113-0602-01 - Гаражный бокс на 1 авто | 140 |
| Объект 8113-0602-02 - Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой..... | 141 |
| Объект 8113-0602-03 - Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы..... | 141 |
| Подраздел 7 Навесы | 142 |
| Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто..... | 142 |

| | |
|---|-----|
| Объект 8113-0701-01 - Навес на 1 авто..... | 142 |
| Объект 8113-0701-02 - Навес на 3 авто..... | 142 |
| Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто..... | 143 |
| Объект 8113-0702-01 - Навес на 6 авто..... | 143 |
| Группа 3 Навесы для бытовых нужд..... | 143 |
| Объект 8113-0703-01 - Навес для угля профлист на трубах d 108 мм..... | 143 |
| Объект 8113-0703-02 - Навес для угля профлист на трубах d 152 мм..... | 144 |
| Подраздел 8 Прачечные | 144 |
| Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки | 144 |
| Объект 8113-0801-01 - Прачечная на 148 кг в сутки | 144 |
| Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки | 145 |
| Объект 8113-0803-02 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича | 145 |
| Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты | 146 |
| Группа 1 КПП площадью до 50 м2..... | 146 |
| Объект 8113-0901-01 - КПП площадью 11,14 м2 | 146 |
| Объект 8113-0901-02 - КПП площадью 14,50 м2 | 146 |
| Объект 8113-0901-04 - КПП площадью 16,64 м2 | 147 |
| Объект 8113-0901-06 - КПП площадью 12,42 м2 | 147 |
| Объект 8113-0901-08 - КПП площадью 18,9 м2 | 148 |
| Объект 8113-0901-10 - КПП площадью 29,0 м2 | 148 |
| Объект 8113-0901-13 - КПП площадью 15,27 м2..... | 149 |
| Объект 8113-0901-14 - КПП площадью 13,75 м2 | 149 |
| Объект 8113-0901-15 - КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением | 150 |
| Подраздел 10 Эстакады..... | 150 |
| Группа 1 Погрузочная эстакада | 150 |
| Объект 8113-1001-01 - Погрузочная эстакада..... | 150 |
| Подраздел 11 Операторная | 151 |
| Группа 1 Операторная | 151 |
| Объект 8113-1101-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2 | 151 |
| Подраздел 12 Котельные стационарные | 152 |
| Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе | 152 |
| Объект 8113-1201-01 - Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,12 МВт..... | 152 |
| Объект 8113-1201-04 - Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,1 МВт..... | 152 |
| Объект 8113-1201-05 - Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,3 МВт..... | 153 |
| Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе..... | 153 |
| Объект 8113-1202-01 - Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,162 МВт..... | 153 |
| Объект 8113-1202-02 - Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,348 МВт..... | 154 |
| Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа..... | 155 |
| Объект 8113-1203-01 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,162 МВт | 155 |
| Объект 8113-1203-02 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,24 МВт | 155 |

| | |
|--|------------|
| Объект 8113-1203-08 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,0 МВт | 156 |
| Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК) | 157 |
| Группа 1 Блочно-модульные котельные (БМК) на твердом топливе | 157 |
| Объект 8113-1301-01 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,2 МВт..... | 157 |
| Объект 8113-1301-04 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,27 МВт..... | 157 |
| Объект 8113-1301-08 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 3,0 МВт..... | 158 |
| Группа 2 Блочно-модульные котельные (БМК) на жидком топливе..... | 158 |
| Объект 8113-1302-02 - БМК на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,466 МВт..... | 158 |
| Группа 3 Блочно-модульные котельные (БМК) на топливе из природного газа | 159 |
| Объект 8113-1303-01 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,3 МВт | 159 |
| Объект 8113-1303-02 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,38 МВт | 160 |
| Объект 8113-1303-03 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,50 МВт | 160 |
| Объект 8113-1303-04 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,60 МВт | 161 |
| Объект 8113-1303-05 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,72 МВт | 162 |
| Объект 8113-1303-06 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,80 МВт | 162 |
| Объект 8113-1303-10 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,7 МВт | 163 |
| Объект 8113-1303-19 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 18,0 МВт | 163 |
| Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры | 165 |
| Раздел 8 Объекты культуры..... | 166 |
| Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения | 166 |
| Группа 1 Амфитеатры..... | 166 |
| Объект 8114-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном | 166 |
| Объект 8114-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест..... | 166 |
| Группа 2 Драмтеатры..... | 167 |
| Объект 8114-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест | 167 |
| Группа 3 Зрительные залы | 168 |
| Объект 8114-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест..... | 168 |
| Группа 4 Клубы | 169 |
| Объект 8114-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест | 169 |
| Подраздел 2 Библиотеки, архивы | 169 |
| Группа 1 Библиотеки | 169 |
| Объект 8114-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения | 169 |
| Подраздел 3 Дома культуры..... | 171 |
| Группа 1 Дома культуры | 171 |

| | |
|--|------------|
| Объект 8114-0301-01 - Дом культуры на 100 мест | 171 |
| Объект 8114-0301-02 - Дом культуры на 150 мест | 172 |
| Объект 8114-0301-03 - Дом культуры на 200 мест | 173 |
| Объект 8114-0301-04 - Дом культуры на 250 мест | 174 |
| Техническая часть к Разделу 9 Объекты водоснабжения и канализации..... | 175 |
| Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации | 176 |
| Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения | 176 |
| Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м3/сут | 176 |
| Объект 8115-0101-01 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа..... | 176 |
| Объект 8115-0101-02 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 30 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа..... | 176 |
| Объект 8115-0101-03 - Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа..... | 177 |
| Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м3/сут | 177 |
| Объект 8115-0102-01 - Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа. | 177 |
| Группа 4 Насосные станции1 подъема..... | 178 |
| Объект 8115-0104-01 - Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до100 м3/сут..... | 178 |
| Объект 8115-0104-02 - Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до180 м3/сут(без бурения скважины) | 178 |
| Объект 8115-0104-07 - Насосная станция 1 подъема производительность до 2900 м3/сут | 179 |
| Группа 5 Насосные станции 2 подъема..... | 180 |
| Объект 8115-0105-01 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м3/сут | 180 |
| Объект 8115-0105-02 - Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м3/сут | 180 |
| Объект 8115-0105-03 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м3/сут | 181 |
| Объект 8115-0105-06 - Насосная станция 2 подъема производительность до 3300 м3/сут | 181 |
| Объект 8115-0105-07 - Насосная станция 2 подъема производительность до 6200 м3/сут | 182 |
| Объект 8115-0105-12 - Насосная станция 2 подъема производительность до 25300 м3/сут | 183 |
| Группа 6 Насосные станции повышения давления..... | 183 |
| Объект 8115-0106-01 - Насосная станция повышения давления производительность до 820 м3/сут..... | 183 |
| Объект 8115-0106-03 - Насосная станция повышения давления производительность до15000 м3/сут..... | 184 |
| Объект 8115-0106-04 - Насосная станция повышения давления производительность до 20000 м3/сут..... | 185 |
| Группа 8 Резервуары чистой воды | 185 |
| Объект 8115-0108-01 - Резервуар чистой воды емкостью 100м3 с фильтром поглотителем | 185 |

| | |
|---|-----|
| Объект 8115-0108-02 - Резервуар чистой воды емкостью 150м ³ | 186 |
| Объект 8115-0108-03 - Резервуар чистой воды емкостью 500м ³ | 186 |
| Объект 8115-0108-04 - Резервуар чистой воды емкостью 900м ³ | 187 |
| Объект 8115-0108-05 - Резервуар чистой воды емкостью 1000м ³ | 187 |
| Объект 8115-0108-06 - Резервуар чистой воды емкостью 2000м ³ с фильтром поглотителем | 188 |
| Объект 8115-0108-07 - Резервуар чистой воды емкостью 3000м ³ с фильтром поглотителем | 188 |
| Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды..... | 189 |
| Объект 8115-0109-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м ³ | 189 |
| Объект 8115-0109-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м ³ | 189 |
| Объект 8115-0109-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м ³ | 190 |
| Группа 10 Водонапорные башни | 190 |
| Объект 8115-0110-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м ³ Н=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов | 190 |
| Объект 8115-0110-08 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м ³ Н=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов | 191 |
| Объект 8115-0110-15 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м ³ Н=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов | 192 |
| Группа 11 Станции очистки и фильтрации | 192 |
| Объект 8115-0111-01 - Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м ³ /сут | 192 |
| Объект 8115-0111-02 - Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м ³ /сут..... | 193 |
| Объект 8115-0111-03 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м ³ /сут..... | 193 |
| Объект 8115-0111-08 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 25300 м ³ /сут..... | 194 |
| Подраздел 2 Здания и сооружения канализации | 194 |
| Группа 5 Канализационные насосные станции..... | 194 |
| Объект 8115-0205-01 - Канализационная насосная станция производительностью до 1300 м ³ /сут | 194 |
| Объект 8115-0205-05 - Канализационная насосная станция производительностью до 5600 м ³ /сут | 195 |
| Объект 8115-0205-08 - Канализационная насосная станция производительностью до 9400 м ³ /сут | 196 |
| Объект 8115-0205-12 - Канализационная насосная станция производительностью до 17000 м ³ /сут | 196 |
| Объект 8115-0205-14 - Канализационная насосная станция производительностью до 21000 м ³ /сут | 197 |
| Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков..... | 197 |

| | |
|---|------------|
| Объект 8115-0206-06 - Насосная станция производительностью до 26000 м3/сут | 197 |
| Объект 8115-0206-09 - Насосная станция производительностью до 41000 м3/сут | 198 |
| Объект 8115-0206-12 - Насосная станция производительностью до 105000 м3/сут | 198 |
| Техническая часть к разделу 10 Автомобильные дороги | 200 |
| Раздел 10 Автомобильные дороги | 203 |
| Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования | 203 |
| Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории | 203 |
| Объект 8118-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4 | 203 |
| Группа 3 Автомобильные дороги II категории | 203 |
| Объект 8118-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4 | 203 |
| Объект 8118-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси | 204 |
| Группа 4 Автомобильные дороги III категории | 204 |
| Объект 8118-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси | 204 |
| Группа 5 Автомобильные дороги IV категории | 205 |
| Объект 8118-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей | 205 |
| Объект 8118-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4 | 205 |
| Подраздел 2 Пересечения и примыкания | 206 |
| Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне | 206 |
| Объект 8118-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории | 206 |
| Объект 8118-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории | 207 |
| Объект 8118-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов | 207 |
| Объект 8118-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории | 208 |
| Объект 8118-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории | 208 |

| | |
|---|-----|
| Объект 8118-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа | 209 |
| Объект 8118-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов | 210 |
| Подраздел 3 Искусственные сооружения | 210 |
| Группа 1 Водопропускные трубы | 210 |
| Объект 8118-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м | 210 |
| Объект 8118-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м | 211 |
| Объект 8118-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м | 211 |
| Объект 8118-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м | 212 |
| Объект 8118-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м | 212 |
| Объект 8118-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м | 213 |
| Объект 8118-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м | 213 |
| Объект 8118-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м | 214 |
| Объект 8118-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м | 214 |
| Объект 8118-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м | 215 |
| Объект 8118-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м | 215 |
| Объект 8118-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м | 216 |
| Объект 8118-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м | 216 |
| Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки | 217 |
| Группа 1 Площадки отдыха | 217 |
| Объект 8118-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5000 м2 | 217 |
| Объект 8118-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2 ... | 217 |
| Объект 8118-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2 | 218 |
| Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог | 219 |
| Группа 1 Наружное освещение дорог | 219 |
| Объект 8118-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор | 219 |
| Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения | 219 |
| Группа 1 Ремонтно-механические мастерские | 219 |
| Объект 8118-0601-02 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 151 до 300 м2 | 219 |
| Объект 8118-0601-03 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 301 до 500 м2 | 220 |
| Объект 8118-0601-04 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 501 до 700 м2 | 221 |

| | |
|---|-----|
| Группа 2 Склады для сыпучих материалов | 221 |
| Объект 8118-0602-01 - Склад металлический площадью до 200 м2..... | 221 |
| Объект 8118-0602-03 - Склад металлический площадью от 401 до 600 м2..... | 222 |
| Объект 8118-0602-04 - Склад из кирпича площадью до 200 м2 | 222 |
| Объект 8118-0602-05 - Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2..... | 223 |
| Объект 8118-0602-08 - Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2 | 223 |
| Группа 3 Склады материально-технические | 224 |
| Объект 8118-0603-01 - Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2 | 224 |
| Объект 8118-0603-02 - Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2 | 224 |
| Объект 8118-0603-03 - Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2 | 225 |
| Группа 4 Теплые стоянки | 226 |
| Объект 8118-0604-01 - Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц | 226 |
| Объект 8118-0604-02 - Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц | 226 |
| Группа 5 Навесы для техники | 227 |
| Объект 8118-0605-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования.. | 227 |
| Объект 8118-0605-02 - Навес для резервной техники | 227 |
| Объект 8118-0605-03 - Навес для крупногабаритной техники..... | 228 |
| Группа 6 Топливо-заправочный пункт | 228 |
| Объект 8118-0606-01 - Топливо-заправочный пункт | 228 |
| Группа 7 Топлиохранилища..... | 229 |
| Объект 8118-0607-01 - Топлиохранилище | 229 |
| Группа 8 Эстакады | 230 |
| Объект 8118-0608-01 - Смотровая эстакада | 230 |
| Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК) | 230 |
| Объект 8118-0609-01 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича | 230 |
| Объект 8118-0609-03 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом..... | 231 |
| Объект 8118-0609-04 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом (300,29 м2)..... | 232 |
| Группа 10 Гаражи..... | 232 |
| Объект 8118-0610-01 - Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича..... | 232 |
| Объект 8118-0610-03 - Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц | 233 |

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кызылординская область

COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE
Kyzylorda region

Дата введения 2022-01-01

Общие положения

1 Область применения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

УПСС зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры не применяются при разработке проектно-сметной документации.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными актами и нормативными правовыми документами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве, в том числе:

нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (далее – Нормативный документ) (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

пособием по определению расчетной стоимости строительства объектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования (утверждено приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2020 г. № 65-НК).

2 Состав и содержание

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 17-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

2.5 Сборник УПСС содержит:

общие положения, которые определяют порядок применения УПСС;

таблицы УПСС, которые выделены в часть 1 и часть 2.

Часть 1 включает УПСС, разработанные в целом на здание или сооружение, или на установленную единицу измерения мощности объекта и учитывающие затраты показателей части 2 Сборника УПСС и средства на технический и авторский надзор;

Часть 2 включает УПСС, разработанные на единицу измерения мощности объекта, содержит техническую часть по каждому Разделу, таблицы УПСС, приложения к таблицам УПСС.

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяется нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.5.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутримплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства.

2.5.2 УПСС приводятся в таблицах в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии);

Строительно-монтажные работы включают прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль. Прямые затраты учитывают сметную стоимость материальных ресурсов, оплату труда основных рабочих строителей, эксплуатацию машин и механизмов (включая оплату труда машинистов).

Стоимость оборудования определена в порядке, установленном Нормативным документом.

Перечень затрат, учитываемых УПСС, приведен в пункте 2.7 настоящих общих положений.

Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инжиниринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), часть 2 – включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

2.5.3 В приложениях к таблицам УПСС приводятся коэффициенты к УПСС, формы расчетов и иная информация.

2.6 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.6.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.6.2 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.6.3 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС;

2.6.4 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений.

Структура затрат по объекту соответствует основным проектным решениям, принятым в объекте-представителе (строительно-монтажные работы, материалы, изделия и конструкции, внутренние инженерные системы, внутриплощадочные инженерные системы, благоустройство и др. по проекту).

2.7 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.7.1 Показатель стоимости на измеритель объекта учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают в себя следующие затраты:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории;

затраты на строительство временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;
непредвиденные работы и затраты.

2.7.2 В стоимость строительно-монтажных работ, приведенную в части 2 Сборника УПСС, не включены следующие виды затрат:

затраты на строительство временных зданий и сооружений;
дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;
непредвиденные работы и затраты.

Общая сумма данных видов затрат составляет разницу между показателем на измеритель объекта и суммой строительно-монтажных работ и оборудования, мебели и инвентаря.

2.8 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в Таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

-всего от стоимости строительно-монтажных работ (СМР), без учета затрат на строительство временных зданий и сооружений, дополнительных затрат на производство работ в зимнее время, непредвиденных работ, а также затрат на оборудование, мебель и инвентарь (сумма строк 1 и 2 в таблице «Стоимостные показатели»),

-в том числе процент затрат на оборудование (мебель, инвентарь) в составе группы затрат.

2.9 УПСС зданий и сооружений разработаны на единицу измерения мощности объекта:

на здание или сооружение в целом;
на 1м³ строительного объема здания;
на 1м² общей площади здания;
на 1м³ ёмкости сооружения (резервуара, отстойника, бассейна и пр.);
на 1 км протяженности линейного сооружения (линии электропередачи, автомобильной дороги, трубопровода, кабелей электроснабжения и связи);
на другие технические характеристики, учитывающие функциональное назначение здания, сооружения.

2.9 Для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, в технической части к Разделу приводится дополнительная информация.

3 Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. В случае если УПСС имеет два измерителя, выбор измерителя осуществляется в соответствии с п3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 3) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 4) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) функциональное назначение объекта;

- 2) мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) регион строительства;
- 4) климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки и сейсмичности района;
- 5) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Для отдельных объектов УПСС рассчитаны на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (м²). Выбор измерителя для расчета определяется в зависимости от соответствия мощности и площади планируемого объекта объекту-представителю, на основании которого разработан УПСС.

3.4.1 Если мощность объекта совпадает, а разница в площадях составляет менее 5%, то в расчет принимается УПСС на единицу измерения мощности объекта, на объект в целом.

3.4.2 Если мощность объекта совпадает, а разница в площадях составляет более 5%, то в расчет принимается УПСС на площадь объекта (м²).

3.4.3 Если мощность объекта не совпадает и находится в промежуточном значении, то в расчет принимается ближайший УПСС на площадь (м²) того объекта, чья площадь наиболее приближена к площади планируемого (проектируемого) объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится на основании технической части соответствующего Раздела Сборника УПСС и характеристик объекта, для которого разработаны УПСС. Технические характеристики планируемого объекта должны соответствовать техническим характеристикам объекта-представителя.

3.6 В случае, если по планируемому объекту имеется более конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат, может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.7 На основании выбранного УПСС на установленную единицу измерения и производственной мощности Объекта определяется расчетная стоимость строительства объекта в условиях строительства объекта-представителя. При определении стоимости работ в расчетах делаются необходимые сопоставления характеристик намечаемого к строительству объекта с характеристиками зданий, сооружений, видов работ и затрат, учтенных в УПСС. В случае если для планируемого объекта предусматриваются особые (или иные) условия строительства, следует применять усложняющие коэффициенты, указанные в технической части соответствующего Раздела Сборника УПСС.

Расчет стоимости строительства составляется по форме 1а согласно приложению 9 к Нормативному документу.

3.8 УПСС принимается для того региона, в котором намечается строительство. УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки.

3.9 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в

соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

3.10 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях, согласно Нормативному документу, составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат.

3.11 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

3.12 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. В сборниках УПСС для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3.13 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников и/или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1

| Вид зданий (сооружений) | Сейсмичность в баллах, коэффициенты | | |
|---|-------------------------------------|------|------|
| | 7 | 8 | 9 |
| Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.) | 1,03 | 1,05 | 1,08 |

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

Раздел 1 Жилые здания

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа) | | | |
| Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные | | | |
| 8101-0101-03 | 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом | 1 м2 общей площади жилого дома | 209,361 |
| 8101-0101-04 | 1-этажный жилой дом из керамического кирпича | 1 м2 общей площади жилого дома | 225,965 |
| 8101-0101-05 | 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом | 1 м2 общей площади жилого дома | 244,717 |
| Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные | | | |
| 8101-0102-24 | 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 261,030 |
| Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) | | | |
| Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные | | | |
| 8101-0201-03 | 3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 257,303 |
| 8101-0201-05 | 5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 227,717 |
| 8101-0201-06 | 5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 233,461 |
| 8101-0201-07 | 5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 225,509 |
| Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона | | | |
| 8101-0202-02 | 5-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом с заполнением из газобетонных блоков | 1 м2 общей площади квартир | 287,786 |
| Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные | | | |
| 8101-0203-01 | 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса | 1 м2 общей площади квартир | 227,098 |
| Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) | | | |
| Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона | | | |
| 8101-0301-02 | 9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками | 1 м2 общей площади квартир | 268,364 |
| Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона | | | |
| 8101-0302-02 | 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 1 м2 общей площади квартир | 293,533 |
| 8101-0302-03 | 9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 1 м2 общей площади квартир | 304,784 |
| Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные | | | |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 8101-0303-01 | 9-ти этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей | 1 м2 общей площади квартир | 247,988 |
| 8101-0303-02 | 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей | 1 м2 общей площади квартир | 242,084 |
| Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные | | | |
| 8101-0304-02 | Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса | 1 м2 общей площади квартир | 224,098 |
| Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные | | | |
| 8101-0305-01 | 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 251,603 |
| 8101-0305-02 | 9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 255,279 |
| Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) | | | |
| Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона | | | |
| 8101-0402-01 | 12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом | 1 м2 общей площади квартир | 280,918 |
| Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей) | | | |
| Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона | | | |
| 8101-0501-01 | 18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 1 м2 общей площади квартир | 312,053 |
| Подраздел 6 Общежития | | | |
| Группа 1 Общежития с несущим железобетонным каркасом | | | |
| 8101-0601-02 | Общежитие на 184 места | 1 место | 5 588,296 |
| | | м2 | 240,122 |
| 8101-0601-03 | Общежитие на 244 места | 1 место | 5 065,985 |
| | | м2 | 231,733 |
| Группа 2 Общежития кирпичные | | | |
| 8101-0602-01 | Общежитие на 100 мест | 1 место | 5 667,865 |
| | | м2 | 209,783 |
| 8101-0602-04 | Общежитие на 500 мест | 1 место | 3 217,273 |
| | | м2 | 162,833 |

Раздел 2 Административные здания

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Административные здания | | | |
| Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2 | | | |
| 8102-0101-01 | Административное здание | м3 здания | 94,879 |
| 8102-0101-02 | Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей | м3 здания | 38,487 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|
| Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2 | | | |
| 8102-0102-02 | Административное здание районного отдела образования | м3 здания | 64,546 |
| Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2 | | | |
| 8102-0103-01 | Административное здание отделения полиции | м3 здания | 53,935 |
| 8102-0103-02 | Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест | м3 здания | 71,606 |
| 8102-0103-03 | Административное здание районного акимата | м3 здания | 66,090 |
| 8102-0103-04 | Здание Центра оперативного управления (ЦОУ) | м3 здания | 50,462 |
| Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2 | | | |
| 8102-0104-01 | Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест | м3 здания | 65,859 |
| Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2 | | | |
| 8102-0105-01 | Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест | м3 здания | 63,156 |
| 8102-0105-03 | Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек | м3 здания | 66,320 |
| 8102-0105-04 | Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек | м3 здания | 84,182 |
| 8102-0105-05 | Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек | м3 здания | 66,587 |
| Группа 6 Приемники для арестованных лиц | | | |
| 8102-0106-01 | Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест | 1 место | 35 329,355 |
| | | м2 | 293,011 |
| 8102-0106-02 | Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест | 1 место | 19 807,687 |
| | | м2 | 240,852 |
| Подраздел 3 Здания общественного назначения | | | |
| Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания | | | |
| 8102-0301-01 | Центр обслуживания молодежи | м3 здания | 103,859 |
| Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания | | | |
| 8102-0302-01 | Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции | 1 место | 8 440,189 |
| | | м2 | 280,775 |
| Подраздел 4 Пожарное депо | | | |
| Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места | | | |
| 8102-0401-02 | Здание пожарного депо на 4 автомобиля | 1 машино - место | 260 079,133 |
| | | м2 | 458,491 |
| Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места | | | |
| 8102-0402-02 | Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций | 1 машино - место | 222 796,564 |
| | | м2 | 466,053 |
| Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест | | | |
| 8102-0403-01 | Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа | 1 машино-место | 231 450,700 |
| | | м2 | 304,037 |
| Подраздел 5 Центры обслуживания населения | | | |
| Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест | | | |
| 8102-0501-01 | Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек | м3 здания | 54,484 |

Раздел 3 Объекты образования

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения | | | |
| Группа 1 Детские сады до 100 мест | | | |
| 8103-0101-01 | Детский сад на 90 мест | 1 место | 4 910,807 |
| | | м2 | 244,354 |
| 8103-0101-02 | Детский сад на 100 мест | 1 место | 4 851,184 |
| | | м2 | 258,938 |
| Группа 2 Детские сады на 120 мест | | | |
| 8103-0102-01 | Детский сад на 120 мест | 1 место | 6 314,818 |
| | | м2 | 285,040 |
| Группа 3 Детские сады на 140 мест | | | |
| 8103-0103-05 | Детский сад на 140 мест | 1 место | 5 765,858 |
| | | м2 | 367,344 |
| Группа 5 Детские сады на 240 мест | | | |
| 8103-0105-04 | Детский сад на 240 мест | 1 место | 5 139,668 |
| | | м2 | 212,885 |
| Группа 6 Детские сады на 280 мест | | | |
| 8103-0106-04 | Детский сад на 280 мест | 1 место | 3 876,870 |
| | | м2 | 258,316 |
| Группа 7 Детские сады на 320 мест | | | |
| 8103-0107-03 | Детский сад на 320 мест | 1 место | 3 456,430 |
| | | м2 | 220,370 |
| Группа 8 Детские сады на 360 мест | | | |
| 8103-0108-01 | Детский сад на 360 мест | 1 место | 5 816,532 |
| | | м2 | 252,474 |
| Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы | | | |
| Группа 4 Школы на 300 мест | | | |
| 8103-0204-07 | Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся | 1 место | 4 402,065 |
| | | м2 | 289,588 |
| Группа 6 Школы на 600 мест | | | |
| 8103-0206-31 | Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся | 1 место | 3 511,856 |
| | | м2 | 269,888 |
| Группа 8 Школы на 900 мест | | | |
| 8103-0208-09 | Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся | 1 место | 3 147,587 |
| | | м2 | 287,322 |
| Группа 9 Школы более 1000 мест | | | |
| 8103-0209-02 | Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся | 1 место | 3 246,940 |
| | | м2 | 247,905 |
| Группа 10 Школы-интернаты | | | |
| 8103-0210-01 | Школа-интернат на 200 мест | 1 место | 11 449,737 |
| | | м2 | 226,182 |
| Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития | | | |
| Группа 1 Школы искусств | | | |
| 8103-0301-01 | Школа искусств на 150 мест | 1 место | 5 086,205 |
| | | м2 | 301,139 |
| Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков | | | |
| 8103-0302-02 | Дворец школьников на 600 человек | 1 место | 7 946,644 |
| | | м2 | 320,440 |
| 8103-0302-03 | Детский лагерь отдыха на 100 мест | 1 место | 7 994,393 |
| | | м2 | 299,167 |
| Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования | | | |
| Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест | | | |
| 8103-0503-01 | Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест | 1 место | 7 535,189 |
| | | м2 | 458,244 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 6 Образовательно-социальные учреждения | | | |
| Группа 1 Специальные дошкольные учреждения | | | |
| 8103-0601-01 | Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест | 1 место | 6 983,351 |
| | | м2 | 181,209 |

Раздел 4 Объекты здравоохранения

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Больницы | | | |
| Группа 3 Больницы до 100 койко-мест | | | |
| 8104-0103-02 | Больница туберкулезная на 100 койко-мест | 1 койко-место | 42 568,392 |
| | | м2 | 469,493 |
| Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест | | | |
| 8104-0104-01 | Больница на 300 койко-мест | 1 койко-место | 51 627,428 |
| | | м2 | 306,137 |
| Подраздел 4 Родильные корпуса | | | |
| Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест | | | |
| 8104-0401-02 | Родильный дом на 60 койко-мест | 1 койко-место | 92 340,089 |
| | | м2 | 377,636 |
| Подраздел 5 Диспансеры | | | |
| Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест | | | |
| 8104-0503-01 | Онкологический диспансер на 200 койко-мест | 1 койко-место | 88 483,566 |
| | | м2 | 727,347 |
| Подраздел 7 Поликлиники | | | |
| Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену | | | |
| 8104-0703-01 | Поликлиника на 100 посещения в смену | 1 посещение в смену | 3 745,671 |
| | | м2 | 428,957 |
| 8104-0703-02 | Поликлиника на 120 посещения в смену | 1 посещение в смену | 4 911,455 |
| | | м2 | 384,874 |
| Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену | | | |
| 8104-0705-03 | Поликлиника на 250 посещений в смену | 1 посещение в смену | 9 340,254 |
| | | м2 | 429,808 |
| Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену | | | |
| 8104-0707-02 | Поликлиника на 500 посещения в смену | 1 посещение в смену | 7 095,910 |
| | | м2 | 473,239 |
| Подраздел 8 Амбулатории | | | |
| Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений | | | |
| 8104-0801-03 | Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м2 | 1 посещение в смену | 7 617,829 |
| | | м2 | 491,180 |
| 8104-0801-05 | Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 400 м2 | 1 посещение в смену | 2 844,618 |
| | | м2 | 416,856 |
| Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений | | | |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|
| 8104-0802-02 | Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену | 1 посещение в смену | 5 197,322 |
| | | м2 | 422,089 |
| Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений | | | |
| 8104-0803-01 | Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену | 1 посещение в смену | 5 066,413 |
| | | м2 | 402,344 |
| Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений | | | |
| 8104-0804-01 | Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену | 1 посещение в смену | 5 382,149 |
| | | м2 | 634,611 |
| Группа 5 Врачебная амбулатория на 200 посещений | | | |
| 8104-0805-01 | Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену | 1 посещение в смену | 3 159,254 |
| | | м2 | 525,837 |
| Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи | | | |
| Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 100 000 вызовов в год | | | |
| 8104-1001-01 | Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год | 1 вызов | 46,191 |
| | | м2 | 366,238 |
| 8104-1001-02 | Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год | 1 вызов | 14,003 |
| | | м2 | 252,691 |
| 8104-1001-03 | Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год | 1 вызов | 20,465 |
| | | м2 | 364,211 |
| Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 вызовов в смену | | | |
| 8104-1002-01 | Станции скорой медицинской помощи на 6 000 вызовов в год | 1 вызов | 18,987 |
| | | м2 | 266,293 |
| Подраздел 12 Медико-социальные учреждения | | | |
| Группа 1 Дома инвалидов | | | |
| 8104-1201-01 | Дом инвалидов на 30 койко-мест | 1 койко-место | 27 252,889 |
| | | м2 | 262,064 |
| Группа 2 Пункт скорой медико-социальной помощи | | | |
| 8104-1202-01 | Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест | 1 койко-место | 10 185,342 |
| | | м2 | 287,961 |

Раздел 5 Спортивные объекты

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами | | | |
| Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест | | | |
| 8105-0101-01 | Ледовая хоккейная арена на 433 места | 1 место | 4 601,105 |
| | | м2 | 609,260 |
| Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест | | | |
| 8105-0102-01 | Ледовая хоккейная арена на 800 мест | 1 место | 5 074,213 |
| | | м2 | 637,674 |
| Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы | | | |
| Группа 1 Физкультурно-оздоровительные комплексы оборудованные местами для зрителей | | | |
| 8105-0201-01 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посадочных мест | 1 посадочное место | 3 002,347 |
| | | м2 | 367,429 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| 8105-0201-03 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 посадочных мест | 1 посадочное место | 4 287,935 |
| | | м2 | 307,500 |
| 8105-0201-05 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 посадочных мест | 1 посадочное место | 4 373,381 |
| | | м2 | 312,243 |
| 8105-0201-06 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 посадочных мест | 1 посадочное место | 2 407,355 |
| | | м2 | 316,017 |
| 8105-0201-07 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 посадочных мест | 1 посадочное место | 3 816,395 |
| | | м2 | 366,899 |
| Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы без зрительских мест | | | |
| 8105-0202-01 | Физкультурно-оздоровительный комплекс без зрительских мест на 25 посещений в смену | 1 посещение в смену | 34 992,835 |
| | | м2 | 588,680 |
| Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами | | | |
| Группа 2 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами без мест для зрителей | | | |
| 8105-0302-03 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену | 1 посещение в смену | 8 871,426 |
| | | м2 | 357,404 |
| Подраздел 4 Дворцы спорта | | | |
| Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест | | | |
| 8105-0401-01 | Дворец спорта на 1500 мест | 1 место | 5 372,545 |
| | | м2 | 308,399 |
| Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест | | | |
| 8105-0402-01 | Дворец спорта на 2000 мест | 1 место | 5 193,537 |
| | | м2 | 425,177 |
| Подраздел 6 Стадионы | | | |
| Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест | | | |
| 8105-0601-03 | Стадион на 500 мест | 1 место | 439,863 |
| | | м2 | 16,841 |
| Подраздел 7 Плавательные бассейны | | | |
| Группа 1 Плавательные бассейны оборудованные местами для зрителей | | | |
| 8105-0701-01 | Плавательный бассейн на 307 посадочных мест | 1 посадочное место | 9 043,849 |
| | | м2 | 342,869 |
| Группа 2 Плавательные бассейны без зрительских мест | | | |
| 8105-0702-01 | Плавательный бассейн на 32 посещений в смену | 1 посещение в смену | 14 897,106 |
| | | м2 | 270,257 |

Раздел 6 Паркинги

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа | | | |
| Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест | | | |
| 8110-0301-01 | Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест | 1 машино-место | 3 353,049 |
| | | м2 | 87,762 |

Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании | | | |
| Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА | | | |
| 8113-0101-01 | 2ТП-1000/10(6)/0,4 | объект | 86 574,506 |
| Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА | | | |
| 8113-0102-01 | 2ТП-630/10(6)/0,4 | объект | 56 913,937 |
| Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА | | | |
| 8113-0103-01 | 2ТП-400/10(6)/0,4 | объект | 27 298,742 |
| Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА | | | |
| 8113-0104-01 | 2ТП-4000/10(6)/0,4 | объект | 359 690,140 |
| Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения | | | |
| Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострансформаторные, киоскового типа | | | |
| 8113-0201-01 | КТПН- 100/10(6)/0,4 | объект | 2 476,652 |
| 8113-0201-02 | КТПН- 160/10(6)/0,4 | объект | 2 765,655 |
| 8113-0201-03 | КТПН- 250/10(6)/0,4 | объект | 3 371,675 |
| 8113-0201-04 | КТПН- 400/10(6)/0,4 | объект | 3 889,939 |
| 8113-0201-05 | КТПН- 630/10(6)/0,4 | объект | 5 452,862 |
| 8113-0201-06 | КТПН- 1000/10(6)/0,4 | объект | 7 417,620 |
| Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа | | | |
| 8113-0202-01 | 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4 | объект | 12 211,699 |
| 8113-0202-02 | 2 КТПГ- 630/10(6)/0,4 | объект | 13 096,124 |
| Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа | | | |
| 8113-0203-01 | 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ | объект | 30 687,793 |
| Подраздел 4 Выгребы | | | |
| Группа 1 Выгреб объемом от 5 м3 до 20 м3 | | | |
| 8113-0401-01 | Выгреб объемом 5 м3 | объект | 794,882 |
| 8113-0401-02 | Выгреб объемом 20 м3 | объект | 4 664,482 |
| 8113-0401-03 | Выгреб объемом 15 м3 | объект | 3 538,321 |
| Группа 2 Выгреб объемом от 21 м3 до 50 м3 | | | |
| 8113-0402-01 | Выгреб объемом 25 м3 | объект | 3 308,895 |
| 8113-0402-02 | Выгреб объемом 30 м3 | объект | 4 503,724 |
| Группа 3 Выгреб объемом от 51 м3 до 100 м3 | | | |
| 8113-0403-01 | Выгреб объемом 75 м3 | объект | 28 880,255 |
| 8113-0403-02 | Выгреб объемом 80 м3 | объект | 23 932,713 |
| 8113-0403-03 | Выгреб объемом 100 м3 | объект | 11 226,113 |
| Подраздел 5 Уборные | | | |
| Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом | | | |
| 8113-0501-02 | Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец | объект | 356,529 |
| Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом | | | |
| 8113-0502-02 | Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м | объект | 535,725 |
| 8113-0502-03 | Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м | объект | 1 014,928 |
| 8113-0502-04 | Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м | объект | 2 312,588 |
| Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом | | | |
| 8113-0505-01 | Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | объект | 3 135,379 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|
| Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом | | | |
| 8113-0506-01 | Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | объект | 5 091,625 |
| Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом | | | |
| 8113-0509-01 | Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | объект | 8 991,278 |
| Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом | | | |
| 8113-0510-01 | Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | объект | 7 546,957 |
| Подраздел 6 Гаражи | | | |
| Группа 1 Гаражи | | | |
| 8113-0601-01 | Гаражный бокс на 1 авто (холодный) | объект | 9 861,441 |
| 8113-0601-02 | Гаражный бокс на 2 авто | объект | 13 856,977 |
| 8113-0601-03 | Гаражный бокс на 12 авто | объект | 79 180,986 |
| Группа 2 Гаражные боксы | | | |
| 8113-0602-01 | Гаражный бокс на 1 авто | 1 авто | 10 495,371 |
| 8113-0602-02 | Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой | 1 авто | 9 134,352 |
| 8113-0602-03 | Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы | 1 авто | 5 378,828 |
| Подраздел 7 Навесы | | | |
| Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто | | | |
| 8113-0701-01 | Навес на 1 авто | объект | 8 394,486 |
| 8113-0701-02 | Навес на 3 авто | объект | 14 977,282 |
| Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто | | | |
| 8113-0702-01 | Навес на 6 авто | объект | 8 523,531 |
| Группа 3 Навесы для бытовых нужд | | | |
| 8113-0703-01 | Навес для угля профлист на трубах d 108 мм. | объект | 1 145,512 |
| 8113-0703-02 | Навес для угля профлист на трубах d 152 мм. | объект | 1 569,213 |
| Подраздел 8 Прачечные | | | |
| Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки | | | |
| 8113-0801-01 | Прачечная на 148 кг в сутки | объект | 38 885,256 |
| | | м2 | 421,933 |
| Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки | | | |
| 8113-0803-02 | Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича | Объект | 508 442,739 |
| | | м2 | 619,115 |
| Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты | | | |
| Группа 1 КПП площадью до 50 м2 | | | |
| 8113-0901-01 | КПП площадью 11,14 м2 | объект | 8 451,789 |
| | | м2 | 758,687 |
| 8113-0901-02 | КПП площадью 14,50 м2 | объект | 6 044,123 |
| | | м2 | 416,837 |
| 8113-0901-04 | КПП площадью 16,64 м2 | объект | 20 348,368 |
| | | м2 | 1 222,858 |
| 8113-0901-06 | КПП площадью 12,42 м2 | объект | 5 009,841 |
| | | м2 | 403,367 |
| 8113-0901-08 | КПП площадью 18,9 м2 | объект | 9 070,092 |
| | | м2 | 479,899 |
| 8113-0901-10 | КПП площадью 29,0 м2 | объект | 18 909,245 |
| | | м2 | 652,041 |
| 8113-0901-13 | КТП площадью 15,27 м2 | объект | 5 438,869 |
| | | м2 | 356,181 |
| 8113-0901-14 | КПП площадью 13,75 м2 | объект | 7 317,297 |
| | | м2 | 532,168 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| 8113-0901-15 | КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением | объект | 8 019,862 |
| | | м2 | 1 186,371 |
| Подраздел 10 Эстакады | | | |
| Группа 1 Погрузочная эстакада | | | |
| 8113-1001-01 | Погрузочная эстакада | объект | 2 834,380 |
| Подраздел 11 Операторная | | | |
| Группа 1 Операторная | | | |
| 8113-1101-01 | Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2 | объект | 11 342,065 |
| | | м2 | 675,122 |
| Подраздел 12 Котельные стационарные | | | |
| Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе | | | |
| 8113-1201-01 | Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,12 МВт | объект | 17 985,152 |
| 8113-1201-04 | Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,1 МВт | объект | 20 704,061 |
| 8113-1201-05 | Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,3 МВт | объект | 36 349,697 |
| Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе | | | |
| 8113-1202-01 | Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,162 МВт | объект | 22 783,485 |
| 8113-1202-02 | Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,348 МВт | объект | 29 811,180 |
| Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа | | | |
| 8113-1203-01 | Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,162 МВт | объект | 14 467,036 |
| 8113-1203-02 | Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,24 МВт | объект | 39 345,162 |
| 8113-1203-08 | Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,0 МВт | объект | 82 549,863 |
| Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК) | | | |
| Группа 1 Блочно-модульные котельные (БМК) на твердом топливе | | | |
| 8113-1301-01 | БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,2 МВт | объект | 36 825,675 |
| 8113-1301-04 | БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,27 МВт | объект | 75 177,122 |
| 8113-1301-08 | БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 3,0 МВт | объект | 88 477,638 |
| Группа 2 Блочно-модульные котельные (БМК) на жидком топливе | | | |
| 8113-1302-02 | БМК на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,466 МВт | объект | 37 212,336 |
| Группа 3 Блочно-модульные котельные (БМК) на топливе из природного газа | | | |
| 8113-1303-01 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,3 МВт | объект | 50 138,301 |
| 8113-1303-02 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,38 МВт | объект | 51 925,457 |
| 8113-1303-03 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,50 МВт | объект | 54 683,332 |
| 8113-1303-04 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,60 МВт | объект | 55 000,594 |
| 8113-1303-05 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,72 МВт | объект | 64 743,343 |
| 8113-1303-06 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,80 МВт | объект | 47 393,808 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--------------|--|-------------------|--------------------------------------|
| 8113-1303-10 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,7 МВт | объект | 55 510,591 |
| 8113-1303-19 | БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 18,0 МВт | объект | 484 391,424 |

Раздел 8 Объекты культуры

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения | | | |
| Группа 1 Амфитеатры | | | |
| 8114-0101-01 | Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном | 1 место | 3 376,334 |
| | | м2 | 774,627 |
| 8114-0101-02 | Амфитеатр открытого типа на 400 мест | 1 место | 426,860 |
| Группа 2 Драмтеатры | | | |
| 8114-0102-01 | Драматический театр на 510 посадочных мест | 1 место | 10 716,991 |
| | | м2 | 518,658 |
| Группа 3 Зрительные залы | | | |
| 8114-0103-01 | Зрительный зал на 500 мест | 1 место | 10 123,059 |
| | | м2 | 441,284 |
| Группа 4 Клубы | | | |
| 8114-0104-01 | Сельский клуб на 150 мест | 1 место | 1 724,541 |
| | | м2 | 304,474 |
| Подраздел 2 Библиотеки, архивы | | | |
| Группа 1 Библиотеки | | | |
| 8114-0201-02 | Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения | 1000 ед. хранения | 6 353,426 |
| | | м2 | 291,884 |
| Подраздел 3 Дома культуры | | | |
| Группа 1 Дома культуры | | | |
| 8114-0301-01 | Дом культуры на 100 мест | м2 общей площади здания | 279,762 |
| 8114-0301-02 | Дом культуры на 150 мест | м2 общей площади здания | 390,194 |
| 8114-0301-03 | Дом культуры на 200 мест | м2 общей площади здания | 489,147 |
| 8114-0301-04 | Дом культуры на 250 мест | м2 общей площади здания | 368,158 |

Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения | | | |
| Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м3/сут | | | |
| 8115-0101-01 | Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа | объект | 7 050,880 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|
| 8115-0101-02 | Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 30 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа | объект | 9 128,532 |
| 8115-0101-03 | Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа. | объект | 12 307,353 |
| Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м3/сут | | | |
| 8115-0102-01 | Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа. | объект | 11 721,604 |
| Группа 4 Насосные станции 1 подъема | | | |
| 8115-0104-01 | Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до 100 м3/сут | объект | 16 555,168 |
| 8115-0104-02 | Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до 180 м3/сут(без бурения скважины) | объект | 6 702,540 |
| 8115-0104-07 | Насосная станция 1 подъема производительность до 2900 м3/сут | объект | 10 520,533 |
| Группа 5 Насосные станции 2 подъема | | | |
| 8115-0105-01 | Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м3/сут | объект | 30 754,988 |
| 8115-0105-02 | Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м3/сут | объект | 29 923,615 |
| 8115-0105-03 | Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м3/сут | объект | 47 837,313 |
| 8115-0105-06 | Насосная станция 2 подъема производительность до 3300 м3/сут | объект | 52 347,815 |
| 8115-0105-07 | Насосная станция 2 подъема производительность до 6200 м3/сут | объект | 68 395,998 |
| 8115-0105-12 | Насосная станция 2 подъема производительность до 25300 м3/сут | объект | 162 369,555 |
| Группа 6 Насосные станции повышения давления | | | |
| 8115-0106-01 | Насосная станция повышения давления производительность до 820 м3/сут | объект | 28 428,671 |
| 8115-0106-03 | Насосная станция повышения давления производительность до 15000 м3/сут | объект | 82 234,966 |
| 8115-0106-04 | Насосная станция повышения давления производительность до 20000 м3/сут | объект | 194 798,330 |
| Группа 8 Резервуары чистой воды | | | |
| 8115-0108-01 | Резервуар чистой воды емкостью 100м3 с фильтром поглотителем | объект | 10 953,165 |
| 8115-0108-02 | Резервуар чистой воды емкостью 150м3 | объект | 7 652,369 |
| 8115-0108-03 | Резервуар чистой воды емкостью 500м3 | объект | 18 796,121 |
| 8115-0108-04 | Резервуар чистой воды емкостью 900м3 | объект | 24 837,699 |
| 8115-0108-05 | Резервуар чистой воды емкостью 1000м3 | объект | 25 957,645 |
| 8115-0108-06 | Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 с фильтром поглотителем | объект | 63 509,024 |
| 8115-0108-07 | Резервуар чистой воды емкостью 3000м3 с фильтром поглотителем | объект | 147 412,038 |
| Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды | | | |
| 8115-0109-01 | Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3 | объект | 8 473,306 |
| 8115-0109-02 | Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3 | объект | 11 204,004 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| 8115-0109-03 | Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м ³ | объект | 11 206,376 |
| Группа 10 Водонапорные башни | | | |
| 8115-0110-01 | Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м ³ H=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов | объект | 6 843,691 |
| 8115-0110-08 | Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м ³ H=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов | объект | 15 455,275 |
| 8115-0110-15 | Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м ³ H=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов | объект | 23 196,617 |
| Группа 11 Станции очистки и фильтрации | | | |
| 8115-0111-01 | Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м ³ /сут | объект | 19 268,380 |
| 8115-0111-02 | Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м ³ /сут | объект | 40 746,358 |
| 8115-0111-03 | Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м ³ /сут | объект | 8 635,734 |
| 8115-0111-08 | Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 25300 м ³ /сут | объект | 64 116,794 |
| Подраздел 2 Здания и сооружения канализации | | | |
| Группа 5 Канализационные насосные станции | | | |
| 8115-0205-01 | Канализационная насосная станция производительностью до 1300 м ³ /сут | объект | 53 197,397 |
| 8115-0205-05 | Канализационная насосная станция производительностью до 5600 м ³ /сут | объект | 71 934,756 |
| 8115-0205-08 | Канализационная насосная станция производительностью до 9400 м ³ /сут | объект | 92 088,113 |
| 8115-0205-12 | Канализационная насосная станция производительностью до 17000 м ³ /сут | объект | 405 491,229 |
| 8115-0205-14 | Канализационная насосная станция производительностью до 21000 м ³ /сут | объект | 566 778,215 |
| Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков | | | |
| 8115-0206-06 | Насосная станция производительностью до 26000 м ³ /сут | объект | 64 480,449 |
| 8115-0206-09 | Насосная станция производительностью до 41000 м ³ /сут | объект | 122 501,152 |
| 8115-0206-12 | Насосная станция производительностью до 105000 м ³ /сут | объект | 312 505,591 |

Раздел 10 Автомобильные дороги

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования | | | |
| Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории | | | |
| 8118-0102-01 | Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4 | 1 км | 779 953,380 |
| Группа 3 Автомобильные дороги II категории | | | |
| 8118-0103-01 | Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4 | 1 км | 602 456,563 |
| 8118-0103-02 | Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси | 1 км | 494 822,500 |
| Группа 4 Автомобильные дороги III категории | | | |
| 8118-0104-01 | Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси | 1 км | 266 685,179 |
| Группа 5 Автомобильные дороги IV категории | | | |
| 8118-0105-01 | Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей | 1 км | 126 407,074 |
| 8118-0105-02 | Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4 | 1 км | 190 737,808 |
| Подраздел 2 Пересечения и примыкания | | | |
| Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне | | | |
| 8118-0201-01 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории | 100 м2 площади дорожного покрытия | 2 321,218 |
| 8118-0201-02 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории | 100 м2 площади дорожного покрытия | 1 676,817 |
| 8118-0201-03 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов | 100 м2 площади дорожного покрытия | 1 976,304 |
| 8118-0201-04 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории | 100 м2 площади дорожного покрытия | 1 733,376 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 8118-0201-05 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории | 100 м2 площади дорожного покрытия | 1 388,118 |
| 8118-0201-06 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа | 100 м2 площади дорожного покрытия | 1 665,231 |
| 8118-0201-07 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов | 100 м2 площади дорожного покрытия | 1 303,802 |
| Подраздел 3 Искусственные сооружения | | | |
| Группа 1 Водопропускные трубы | | | |
| 8118-0301-01 | Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м | 100 м | 11 396,999 |
| 8118-0301-02 | Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м | 100 м | 27 475,018 |
| 8118-0301-03 | Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м | 100 м | 35 553,377 |
| 8118-0301-04 | Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м | 100 м | 51 618,523 |
| 8118-0301-05 | Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м | 100 м | 68 670,710 |
| 8118-0301-06 | Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м | 100 м | 85 356,894 |
| 8118-0301-07 | Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м | 100 м | 110 720,152 |
| 8118-0301-08 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м | 100 м | 54 815,492 |
| 8118-0301-09 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м | 100 м | 70 065,546 |
| 8118-0301-10 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м | 100 м | 95 189,349 |
| 8118-0301-11 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м | 100 м | 93 186,442 |
| 8118-0301-12 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м | 100 м | 125 315,429 |
| 8118-0301-13 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м | 100 м | 168 568,423 |
| Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки | | | |
| Группа 1 Площадки отдыха | | | |
| 8118-0401-01 | Площадки отдыха площадью до 5000 м2 | 100 м2 | 3 439,024 |
| 8118-0401-02 | Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2 | 100 м2 | 3 106,446 |
| 8118-0401-03 | Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2 | 100 м2 | 3 125,210 |
| Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог | | | |
| Группа 1 Наружное освещение дорог | | | |
| 8118-0501-01 | Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор | 1 км освещаемого участка дороги | 30 689,543 |

Продолжение таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|--------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения | | | |
| Группа 1 Ремонтно-механические мастерские | | | |
| 8118-0601-02 | Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 151 до 300 м2 | 1 м2 общей площади | 391,003 |
| 8118-0601-03 | Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 301 до 500 м2 | 1 м2 общей площади | 390,714 |
| 8118-0601-04 | Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 501 до 700 м2 | 1 м2 общей площади | 265,536 |
| Группа 2 Склады для сыпучих материалов | | | |
| 8118-0602-01 | Склад металлический площадью до 200 м2 | 1 м2 общей площади | 113,474 |
| 8118-0602-03 | Склад металлический площадью от 401 до 600 м2 | 1 м2 общей площади | 152,078 |
| 8118-0602-04 | Склад из кирпича площадью до 200 м2 | 1 м2 общей площади | 156,006 |
| 8118-0602-05 | Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2 | 1 м2 общей площади | 212,082 |
| 8118-0602-08 | Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2 | 1 м2 общей площади | 163,785 |
| Группа 3 Склады материально-технические | | | |
| 8118-0603-01 | Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2 | 1 м2 общей площади | 244,444 |
| 8118-0603-02 | Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2 | 1 м2 общей площади | 205,329 |
| 8118-0603-03 | Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2 | 1 м2 общей площади | 224,707 |
| Группа 4 Теплые стоянки | | | |
| 8118-0604-01 | Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц | 1 м2 общей площади | 225,854 |
| 8118-0604-02 | Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц | 1 м2 общей площади | 216,572 |
| Группа 5 Навесы для техники | | | |
| 8118-0605-01 | Навес для крупногабаритного навесного оборудования | м2 | 112,421 |
| 8118-0605-02 | Навес для резервной техники | м2 | 102,660 |
| 8118-0605-03 | Навес для крупногабаритной техники | м2 | 62,928 |
| Группа 6 Топливо-заправочный пункт | | | |
| 8118-0606-01 | Топливо-заправочный пункт | объект | 59 589,551 |
| Группа 7 Топливохранилища | | | |
| 8118-0607-01 | Топливохранилище | объект | 72 088,155 |
| Группа 8 Эстакады | | | |
| 8118-0608-01 | Смотровая эстакада | объект | 9 076,635 |
| Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК) | | | |
| 8118-0609-01 | Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича | 1 м2 общей площади | 292,295 |
| 8118-0609-03 | Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом | 1 м2 общей площади | 622,491 |
| 8118-0609-04 | Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом (300,29 м2) | 1 м2 общей площади | 339,229 |

Окончание таблицы

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|
| Группа 10 Гаражи | | | |
| 8118-0610-01 | Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича | м2 общей площади | 195,122 |
| 8118-0610-03 | Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц | м2 общей площади | 208,652 |

Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания

1 В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития.

2 Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными, УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для остальных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

3 УПСС подраздела 6 рассчитаны на 1 место и на 1 м² общей площади здания.

4 В УПСС данного раздела, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

5 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 1 Жилые здания**Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные****Объект 8101-0101-03 - 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом***Таблица 8101-0101-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--------------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади жилого дома | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 200,614 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 186,723 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 99,930 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 36,236 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6,367 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8101-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,17 | - |
| Фундаменты | 10,43 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены и перегородки | 23,04 | - |
| Перекрытия | 6,65 | - |
| Кровля | 11,71 | - |
| Окна | 3,29 | - |
| Двери | 2,45 | - |
| Лестницы | 4,65 | - |
| Наружная отделка | 0,54 | - |
| Разные работы | 4,56 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 6,03 | - |
| Внутренняя отделка | 5,85 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 12,22 | 100 |
| Водопровод и канализация | 5,97 | - |
| Электроосвещение | 2,28 | - |
| Телефонизация | 0,14 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0101-04 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 8101-0101-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--------------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади жилого дома | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 216,525 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 207,604 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 114,748 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 39,990 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,555 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,11 | - |
| Фундаменты | 10,28 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 12,54 | - |
| Перегородки | 1,88 | - |
| Перекрытие | 11,84 | - |
| Кровля | 16,72 | - |
| Окна | 2,25 | - |
| Двери | 1,53 | - |
| Наружная отделка | 10,31 | - |
| Разные работы | 3,98 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,39 | - |
| Внутренняя отделка | 8,48 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 5,02 | - |
| Вентиляция | 0,23 | - |
| Водопровод | 1,10 | - |
| Горячее водоснабжение | 1,09 | 100 |
| Канализация | 4,52 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 2,74 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0101-05 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 8101-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади жилого дома | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 234,493 | - |

Окончание таблицы 8101-0101-05.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--------------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади жилого дома | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 221,922 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 122,562 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 41,138 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,629 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,84 | - |
| Фундаменты | 9,76 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 23,74 | - |
| Перегородки | 1,45 | - |
| Перекрытие | 8,67 | - |
| Кровля | 17,65 | - |
| Окна | 3,12 | - |
| Двери | 1,55 | - |
| Наружная отделка | 0,14 | - |
| Разные работы | 2,51 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 4,99 | - |
| Внутренняя отделка | 10,25 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 6,83 | 100 |
| Вентиляция | 0,09 | - |
| Водопровод | 0,58 | - |
| Горячее водоснабжение | 0,50 | - |
| Канализация | 1,73 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,14 | - |
| Газоснабжение | 1,46 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные
Объект 8101-0102-24 - 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 8101-0102-24.1 Стоимость показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|------------------------------|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 250,125 | - |

тыс. тенге

Окончание таблицы 8101-0102-24.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 237,467 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 127,166 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 46,362 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,089 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0102-24.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,94 | - |
| Фундаменты и стены подвала | 10,56 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены и перегородки | 21,53 | - |
| Перекрытия | 10,22 | - |
| Кровля | 11,09 | - |
| Окна | 2,40 | - |
| Двери | 2,19 | - |
| Лестницы | 1,73 | - |
| Наружная отделка | 1,53 | - |
| Разные работы | 5,23 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 6,35 | - |
| Внутренняя отделка | 9,75 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 7,83 | 33,11 |
| Водопровод и канализация | 4,10 | 5,34 |
| Электроосвещение | 3,88 | 61,55 |
| Слаботочные системы | 0,69 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные
Объект 8101-0201-03 - 3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0201-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|----------------------------------|----|------------|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 246,553 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 234,464 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 124,153 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 47,287 | - | |

Окончание таблицы 8101-0201-03.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2,642 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 1,03 | - |
| Фундаменты и стены техподполья | 5,40 | - |
| Перегородки ниже отм. 0,000 | 0,02 | - |
| Перекрытие (подземная часть) | 2,70 | - |
| Крыльца, входы в подвал | 0,56 | - |
| Прочие общестроительные работы подземной части | 0,11 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 9,44 | - |
| Монолитные рамы и сердечники | 1,48 | - |
| Перегородки | 15,21 | - |
| Перекрытия | 8,24 | - |
| Крыша и кровля | 12,06 | - |
| Лестницы | 2,79 | - |
| Окна | 1,70 | - |
| Двери | 2,68 | - |
| Наружная отделка | 3,73 | - |
| Разные работы | 3,80 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 4,50 | - |
| Внутренняя отделка | 8,43 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 4,57 | - |
| Водопровод и канализация | 4,12 | 40,27 |
| Электроосвещение | 7,26 | 59,73 |
| Телевидение | 0,15 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0201-05 - 5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 218,203 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 206,560 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 118,304 | - |

Окончание таблицы 8101-0201-05.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 36,929 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,320 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,34 | - |
| Фундаменты и стены техподполья | 9,59 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 25,84 | - |
| Перегородки | 2,61 | - |
| Перекрытия | 9,16 | - |
| Крыша и кровля | 7,17 | - |
| Лестницы | 1,42 | - |
| Окна | 4,34 | - |
| Двери | 2,93 | - |
| Наружная отделка | 0,19 | - |
| Разные работы | 1,28 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,89 | - |
| Внутренняя отделка | 10,77 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 5,89 | 11,10 |
| Водопровод и канализация | 4,93 | 7,33 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,45 | 12,31 |
| Слаботочные устройства | 0,48 | - |
| Газоснабжение | 1,46 | - |
| Подъемная платформа для инвалидов | 1,28 | 69,26 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0201-06 - 5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 223,708 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 211,563 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 115,773 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 39,849 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,619 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,48 | - |
| Фундаменты и стены техподполья | 7,10 | - |
| Перекрытие (подземная часть) | 1,64 | - |
| Прочие общестроительные работы подземной части | 2,36 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены и перегородки | 25,23 | - |
| Перекрытия | 7,75 | - |
| Крыша и кровля | 7,80 | - |
| Лестницы | 1,59 | - |
| Окна | 3,22 | - |
| Двери | 4,07 | - |
| Наружная отделка | 0,36 | - |
| Разные работы | 0,96 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,04 | - |
| Внутренняя отделка | 12,74 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 8,15 | 3,25 |
| Водопровод и канализация | 5,71 | 82,84 |
| Газоснабжение | 1,98 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 2,83 | 6,57 |
| Слаботочные устройства | 0,99 | 7,34 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0201-07 - 5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича

Таблица 8101-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 216,088 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 203,888 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 119,842 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 34,056 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,984 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8101-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,19 | - |
| Фундаменты и стены техподполья | 9,14 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 17,99 | - |
| Перегородки | 3,46 | - |
| Перекрытия | 8,04 | - |
| Крыша и кровля | 8,22 | - |
| Лестницы | 1,07 | - |
| Окна | 5,28 | - |
| Двери | 3,76 | - |
| Наружная отделка | 3,24 | - |
| Разные работы | 1,08 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,07 | - |
| Внутренняя отделка | 9,09 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 8,09 | 8,79 |
| Водопровод и канализация | 8,67 | 0,82 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,99 | 31,53 |
| Слаботочные устройства | 1,35 | - |
| Подъемная платформа для инвалидов | 1,26 | 58,86 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 8101-0202-02 - 5-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом с заполнением из газобетонных блоков

Таблица 8101-0202-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 275,763 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 259,536 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 139,413 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 49,528 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5,769 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

тыс. тенге

Таблица 8101-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,64 | - |
| Фундаменты и стены подвала | 3,20 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 18,06 | - |
| Перекрытия | 12,86 | - |
| Стены и перегородки | 12,28 | - |
| Лестницы | 2,41 | - |
| Крыша и кровля | 3,95 | - |
| Окна | 1,74 | - |
| Двери | 2,79 | - |
| Наружная отделка | 8,62 | - |
| Разные работы | 1,86 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 3,62 | - |
| Внутренняя отделка | 7,41 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,15 | - |
| Тепловой узел | 2,35 | 24,74 |
| Вентиляция | 0,96 | - |
| Водопровод холодной воды | 2,89 | 61,81 |
| Водопровод горячей воды | 1,59 | - |
| Канализация | 1,79 | 2,17 |
| Газоснабжение | 1,40 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,61 | 11,28 |
| Телефонизация | 0,29 | - |
| Домофонная связь | 0,38 | - |
| Видеонаблюдение | 0,15 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные
Объект 8101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса

Таблица 8101-0203-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|--|----------------------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 217,610 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 209,233 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 137,769 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 27,079 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,334 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,06 | - |
| Фундаменты | 7,55 | - |
| Стены (подземная часть) | 3,56 | - |
| Перекрытие (подземная часть) | 1,83 | - |
| Общестроительные работы подземной части | 0,61 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 20,26 | - |
| Перекрытия и покрытия | 9,49 | - |
| Лестницы | 0,84 | - |
| Перегородки | 2,86 | - |
| Крыша и кровля | 9,75 | - |
| Окна | 4,17 | - |
| Двери | 3,02 | - |
| Наружная отделка | 0,20 | - |
| Разные работы | 1,66 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,05 | - |
| Внутренняя отделка | 6,45 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 8,06 | - |
| Тепловой узел | 0,62 | 41,59 |
| Вентиляция | 0,14 | - |
| Водопровод | 1,43 | - |
| Горячее водоснабжение | 2,22 | - |
| Канализация | 1,70 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,34 | 58,41 |
| Видеонаблюдение | 0,20 | - |
| Домофонная связь | 0,46 | - |
| Система связи | 1,22 | - |
| Газоснабжение | 2,25 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)**Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона****Объект 8101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками**

Таблица 8101-0301-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 258,191 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 237,204 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 134,428 | - |

тыс. тенге

Окончание таблицы 8101-0301-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 43,386 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11,429 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,39 | - |
| Фундаменты | 2,84 | - |
| Стены подвала | 1,20 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 12,11 | - |
| Перекрытия | 12,35 | - |
| Стены | 9,58 | - |
| Перегородки | 3,29 | - |
| Лестницы | 0,80 | - |
| Крыша и кровля | 3,70 | - |
| Окна | 3,18 | - |
| Двери | 1,70 | - |
| Остекление лоджий | 1,33 | - |
| Наружная отделка | 3,26 | - |
| Разные работы | 6,30 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 8,24 | - |
| Внутренняя отделка | 7,18 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 3,98 | - |
| Тепловой узел | 1,92 | 37,10 |
| Вентиляция | 1,31 | - |
| Водопровод | 0,45 | - |
| Горячее водоснабжение | 1,09 | - |
| Канализация | 1,54 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,01 | 2,82 |
| Телефонизация | 0,31 | - |
| Радиофикация | 0,85 | - |
| Телевидение | 0,61 | - |
| Домофонная связь | 0,69 | - |
| Диспетчеризация | 0,05 | - |
| Видеонаблюдение | 0,54 | - |
| Газоснабжение | 1,09 | - |
| Лифты | 4,13 | 60,08 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 8101-0302-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 8101-0302-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 284,431 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 268,750 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 145,974 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 50,887 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4,852 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8101-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,75 | - |
| Фундаменты | 7,00 | - |
| Стены подвала | 0,44 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 9,77 | - |
| Перекрытия и покрытие | 16,20 | - |
| Лифтовая шахта | 1,23 | - |
| Лестницы | 0,82 | - |
| Стены и перегородки | 14,23 | - |
| Кровля | 1,13 | - |
| Окна | 4,34 | - |
| Двери | 1,70 | - |
| Остекление балконов | 2,74 | - |
| Наружная отделка | 0,18 | - |
| Разные работы | 3,48 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,50 | - |
| Внутренняя отделка | 10,90 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 8,19 | - |
| Тепловой узел | 0,25 | - |
| Вентиляция | 0,08 | - |
| Водопровод | 0,83 | - |
| Горячее водоснабжение | 1,34 | - |
| Канализация | 2,33 | 0,19 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 2,16 | 3,92 |
| Телевидение | 0,18 | - |
| Телефонизация | 0,39 | - |
| Домофонная связь | 0,22 | - |
| Видеонаблюдение | 0,12 | - |

Окончание таблицы 8101-0302-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Газоснабжение | 1,54 | 21,24 |
| Лифты | 1,96 | 74,65 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0302-03 - 9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 8101-0302-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 293,231 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 273,838 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 148,999 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 50,937 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 8,358 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,22 | - |
| Фундаменты | 8,04 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 13,56 | - |
| Перекрытия и покрытие | 21,29 | - |
| Лифтовая шахта | 0,87 | - |
| Лестницы | 0,90 | - |
| Стены и перегородки | 9,68 | - |
| Кровля | 0,67 | - |
| Окна | 3,02 | - |
| Двери | 1,96 | - |
| Витражи | 0,69 | - |
| Наружная отделка | 1,69 | - |
| Разные работы | 1,09 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 8,00 | - |
| Внутренняя отделка | 7,71 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 7,23 | - |
| Тепловой узел | 0,11 | 1,66 |
| Вентиляция | 1,15 | - |
| Водопровод | 0,90 | - |

Окончание таблицы 8101-0302-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Горячее водоснабжение | 1,16 | - |
| Канализация | 1,33 | 0,27 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 2,61 | 5,22 |
| Телефонизация | 0,53 | - |
| Телевидение | 0,71 | - |
| Диспетчеризация | 0,06 | - |
| Домофонная связь | 0,22 | - |
| Газоснабжение | 0,89 | - |
| Лифты | 3,69 | 92,85 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные
Объект 8101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 8101-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 241,023 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 222,614 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 134,175 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 35,913 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9,851 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,18 | - |
| Фундаменты | 2,54 | - |
| Каркас ниже отм. 0,000 | 1,32 | - |
| Монолитные стены подвала | 0,22 | - |
| Стены наружные ниже отм. 0,000 (стенные панели) | 0,94 | - |
| Перегородки ниже отм. 0,000 | 0,07 | - |
| Перекрытие над подвалом | 1,23 | - |
| Входные группы | 0,55 | - |
| Прочие общестроительные работы подземной части | 1,26 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас выше отм. 0,000 | 9,66 | - |
| Стены наружные (стенные панели) | 11,39 | - |
| Внутренние стены и перегородки | 7,87 | - |

Окончание таблицы 8101-0303-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Перекрытия | 12,59 | - |
| Лестницы | 0,91 | - |
| Крыша и кровля | 3,53 | - |
| Окна | 3,27 | - |
| Двери | 3,52 | - |
| Наружная отделка | 2,59 | - |
| Разные работы | 2,84 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,44 | - |
| Внутренняя отделка | 5,54 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 6,73 | 57,80 |
| Вентиляция | 1,00 | - |
| Водопровод | 2,28 | - |
| Горячее водоснабжение | 1,73 | - |
| Канализация | 1,53 | 0,36 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,68 | 4,87 |
| Телефонизация | 0,27 | - |
| Домофонная связь | 0,32 | - |
| Лифтовая диспетчерская связь | 0,01 | - |
| Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) | 0,31 | - |
| Видеонаблюдение | 0,67 | - |
| Газоснабжение | 0,96 | - |
| Лифты | 2,04 | 36,96 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0303-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 8101-0303-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 233,785 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 220,730 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 122,983 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 40,404 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4,569 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,21 | - |
| Фундаменты | 8,13 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 15,91 | - |
| Перекрытия | 15,87 | - |
| Стены наружные (стенные панели) | 7,49 | - |
| Внутренние стены и перегородки | 5,29 | - |
| Лестницы | 0,51 | - |
| Крыша и кровля | 2,72 | - |
| Окна | 2,63 | - |
| Двери | 3,13 | - |
| Наружная отделка | 0,80 | - |
| Разные работы | 1,81 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 4,52 | - |
| Внутренняя отделка | 7,62 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 6,77 | - |
| Тепловой пункт | 0,88 | 10,30 |
| Вентиляция | 2,68 | - |
| Водопровод | 2,18 | 13,34 |
| Горячее водоснабжение | 2,06 | - |
| Канализация | 2,19 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,45 | 13,82 |
| Телефонизация | 0,15 | - |
| Домофонная связь | 0,26 | - |
| Лифтовая связь | 0,01 | - |
| Видеонаблюдение | 0,12 | 1,68 |
| Телевидение | 0,09 | - |
| Лифты | 1,49 | 60,86 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные
Объект 8101-0304-02 - Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса

Таблица 8101-0304-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 215,603 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 202,869 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 126,473 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 30,342 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4,935 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0304-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,30 | - |
| Фундаменты | 5,35 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 17,35 | - |
| Перекрытия и покрытие | 17,93 | - |
| Лифтовая шахта | 1,82 | - |
| Лестницы | 0,63 | - |
| Перегородки | 2,75 | - |
| Вентиляционные шахты | 1,47 | - |
| Крыша и кровля | 1,52 | - |
| Окна | 3,97 | - |
| Двери | 2,66 | - |
| Витражи | 2,42 | - |
| Наружная отделка | 0,37 | - |
| Разные работы | 3,52 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 6,16 | - |
| Внутренняя отделка | 10,26 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 5,46 | - |
| Тепловой узел | 0,40 | 3,12 |
| Вентиляция | 0,13 | - |
| Водопровод | 0,84 | - |
| Горячее водоснабжение | 1,25 | - |
| Канализация | 2,10 | 0,42 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,82 | 9,59 |
| Телефонизация | 0,57 | - |
| Телевидение | 0,35 | - |
| Домофонная связь | 0,38 | - |
| Видеонаблюдение | 0,09 | - |
| Газоснабжение | 2,06 | - |
| Лифты | 3,04 | 86,87 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные
Объект 8101-0305-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича

Таблица 8101-0305-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|--|----------------------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 243,802 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 226,137 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 113,509 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 49,166 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 8,553 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,15 | - |
| Фундаменты | 2,38 | - |
| Стены подвала | 2,57 | - |
| Перегородки ниже отм. 0,000 | 0,06 | - |
| Перекрытие (подземная часть) | 0,78 | - |
| Прочие общестроительные работы подземной части | 0,66 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 29,65 | - |
| Перегородки | 2,86 | - |
| Перекрытия | 8,20 | - |
| Крыша и кровля | 1,78 | - |
| Лестницы | 1,70 | - |
| Окна | 2,78 | - |
| Двери | 2,43 | - |
| Наружная отделка | 1,42 | - |
| Разные работы | 2,50 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 6,08 | - |
| Внутренняя отделка | 11,98 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 8,31 | 46,33 |
| Водоснабжение и канализация | 4,06 | - |
| Слаботочные сети | 1,96 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 3,41 | 6,05 |
| Газоснабжение | 1,93 | - |
| Лифты | 2,36 | 47,62 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0305-02 - 9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0305-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 248,762 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 227,537 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 128,345 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 41,644 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 12,057 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0305-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,22 | - |
| Фундаменты и стены техподполья | 6,35 | - |
| Перекрытие над техподпольем | 0,51 | - |
| Общестроительные работы подземной части | 0,97 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 23,20 | - |
| Перекрытия и покрытие | 8,59 | - |
| Кровля | 1,84 | - |
| Лестницы | 0,59 | - |
| Перегородки | 2,08 | - |
| Окна | 4,09 | - |
| Двери | 3,66 | - |
| Витражи | 4,34 | - |
| Наружная отделка | 0,19 | - |
| Разные работы | 3,06 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,96 | - |
| Внутренняя отделка | 10,64 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 8,84 | - |
| Блочные тепловые пункты | 2,53 | 46,39 |
| Вентиляция | 0,17 | - |
| Водопровод | 1,02 | - |
| Горячее водоснабжение | 1,14 | - |
| Канализация | 1,38 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,64 | 8,91 |
| Система связи | 0,52 | 0,44 |
| Домофонная связь | 0,34 | - |
| Видеонаблюдение | 0,07 | - |
| Лифты | 3,06 | 44,26 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона
Объект 8101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 8101-0402-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 271,287 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 249,539 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 143,999 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 44,405 | - |

Окончание таблицы 8101-0402-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11,693 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,47 | - |
| Фундаменты | 2,41 | - |
| Стены подвала | 0,63 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 16,08 | - |
| Перекрытия | 7,93 | - |
| Железобетонные конструкции лоджий | 2,11 | - |
| Вентиляционные блоки | 0,55 | - |
| Стены | 3,90 | - |
| Перегородки | 4,66 | - |
| Лестницы | 0,40 | - |
| Шахты лифта | 0,97 | - |
| Крыша и кровля | 1,22 | - |
| Окна | 2,61 | - |
| Двери | 2,63 | - |
| Остекление лоджий | 1,13 | - |
| Наружная отделка | 7,08 | - |
| Разные работы | 1,86 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,93 | - |
| Внутренняя отделка | 13,61 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,73 | - |
| Тепловой узел | 1,58 | 28,34 |
| Вентиляция | 0,54 | 4,12 |
| Водопровод | 3,70 | 18,64 |
| Горячее водоснабжение | 2,51 | 0,34 |
| Канализация | 1,91 | 1,05 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 5,21 | 13,80 |
| Телефонизация | 0,18 | - |
| Домофонная связь | 0,22 | 0,13 |
| Лифтовая диспетчерская связь | 0,01 | - |
| Телевидение | 0,36 | - |
| Видеонаблюдение | 0,05 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,54 | 0,10 |
| Лифты | 2,30 | 33,49 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона
Объект 8101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 8101-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 304,086 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 286,088 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 159,405 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 52,930 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6,471 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,28 | - |
| Фундаменты | 7,34 | - |
| Стены подвала | 0,51 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас | 29,19 | - |
| Лифтовая шахта | 1,44 | - |
| Монолитный парапет | 0,20 | - |
| Лестницы | 0,79 | - |
| Стены и перегородки | 9,24 | - |
| Кровля | 0,54 | - |
| Окна | 0,37 | - |
| Двери | 2,88 | - |
| Витражи | 5,71 | - |
| Наружная отделка | 3,92 | - |
| Крыльца и входы в подвал | 0,32 | - |
| Разные работы | 0,35 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 7,33 | - |
| Внутренняя отделка | 9,00 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,25 | - |
| Тепловой пункт | 1,24 | 17,36 |
| Вентиляция | 2,28 | 4,57 |
| Водопровод | 1,89 | 21,28 |
| Горячее водоснабжение | 1,40 | - |
| Канализация | 1,08 | 1,06 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,77 | 10,24 |
| Телефонизация, домофонная связь | 0,93 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,39 | - |

Окончание таблицы 8101-0501-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Видеонаблюдение | 0,13 | 2,57 |
| Система диспетчерского управления | 0,05 | 0,65 |
| Лифты | 2,22 | 42,25 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 6 Общежития

Группа 1 Общежития с несущим железобетонным каркасом

Объект 8101-0601-02 - Общежитие на 184 места

Таблица 8101-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 376,463 | 231,020 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 730,262 | 203,254 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 719,137 | 116,838 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 848,026 | 36,439 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 455,595 | 19,576 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 276,976 | 11,901 |

Таблица 8101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,12 | - |
| Фундаменты | 2,30 | - |
| Каркас ниже отм. 0,000 | 1,17 | - |
| Монолитные стены подвала | 0,80 | - |
| Перекрытие над подвалом | 1,15 | - |
| Перегородки ниже отм. 0,000 | 0,43 | - |
| Входные группы | 0,88 | - |
| Прочие общестроительные работы ниже отм. 0,000 | 2,96 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас выше отм. 0,000 | 8,90 | - |
| Перекрытия | 9,27 | - |
| Шахта лифта | 0,40 | - |
| Стены и перегородки | 7,03 | - |
| Лестницы | 1,06 | - |
| Крыша и кровля | 1,90 | - |
| Окна | 2,03 | - |
| Двери | 0,86 | - |
| Наружная отделка | 4,55 | - |
| Разные работы | 3,48 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 4,42 | - |
| Внутренняя отделка | 6,74 | - |

Окончание таблицы 8101-0601-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,36 | - |
| Тепловой узел | 1,08 | 1,05 |
| Вентиляция | 1,91 | 2,81 |
| Водопровод | 2,15 | 11,78 |
| Горячее водоснабжение | 1,17 | 0,25 |
| Канализация | 1,74 | 0,49 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 5,41 | 1,45 |
| Пожарная сигнализация | 1,28 | - |
| Телефонизация | 1,17 | 1,71 |
| Телевидение | 0,54 | - |
| Видеонаблюдение | 0,29 | - |
| Домофонная связь | 0,02 | - |
| Лифты и подъемники | 1,66 | 16,07 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,73 | 60,79 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,74 | 3,60 |
| Наружные сети связи | 0,25 | - |
| Тепловые сети | 7,81 | - |
| Наружные сети водоснабжения | 0,21 | - |
| Наружные сети канализации | 0,20 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 1,82 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0601-03 - Общежитие на 244 места

Таблица 8101-0601-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 873,951 | 222,949 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 207,918 | 192,482 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 364,119 | 108,142 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 792,010 | 36,229 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 496,475 | 22,711 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 327,979 | 15,003 |

Таблица 8101-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,10 | - |
| Фундаменты | 2,20 | - |
| Каркас ниже отм. 0,000 | 1,08 | - |
| Монолитные стены подвала | 0,68 | - |

Окончание таблицы 8101-0601-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Перекрытие над подвалом | 1,17 | - |
| Перегородки ниже отм. 0,000 | 0,34 | - |
| Входные группы | 0,70 | - |
| Прочие общестроительные работы ниже отм. 0,000 | 2,58 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Каркас выше отм. 0,000 | 9,72 | - |
| Перекрытия | 9,38 | - |
| Шахта лифта | 0,38 | - |
| Стены и перегородки | 6,43 | - |
| Лестницы | 0,93 | - |
| Крыша и кровля | 1,44 | - |
| Окна | 2,16 | - |
| Двери | 1,32 | - |
| Наружная отделка | 4,87 | - |
| Разные работы | 3,45 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 4,11 | - |
| Внутренняя отделка | 7,37 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 5,96 | 11,82 |
| Вентиляция | 1,84 | 2,00 |
| Водопровод | 2,00 | 8,63 |
| Горячее водоснабжение | 1,32 | 0,17 |
| Канализация | 2,11 | 0,34 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 5,83 | 0,93 |
| Пожарная сигнализация | 1,35 | - |
| Сети связи | 1,50 | - |
| Телевидение | 0,55 | - |
| Лифты | 1,21 | 9,37 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 7,46 | 66,06 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,56 | 0,68 |
| Наружное электроосвещение | 0,19 | - |
| Наружные сети связи | 0,15 | - |
| Тепловые сети | 4,56 | - |
| Наружные сети водоснабжения | 0,11 | - |
| Наружные сети канализации | 0,35 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 2,55 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Общежития кирпичные
Объект 8101-0602-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 8101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 431,071 | 201,019 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 740,743 | 175,469 |

Окончание таблицы 8101-0602-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|--------|
| | | 1 место | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 597,678 | 96,147 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 880,190 | 32,579 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 499,298 | 18,480 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 240,684 | 8,908 |

Таблица 8101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,31 | - |
| Фундаменты | 4,99 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены и перегородки | 19,51 | - |
| Перекрытия | 5,95 | - |
| Лестницы | 1,42 | - |
| Крыша и кровля | 5,21 | - |
| Окна | 2,40 | - |
| Двери | 1,32 | - |
| Витражи | 0,19 | - |
| Разные работы | 3,66 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 6,42 | - |
| Внутренняя отделка | 8,62 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 3,50 | - |
| Тепловой узел | 1,05 | 5,10 |
| Вентиляция | 1,31 | 2,09 |
| Водопровод | 5,76 | 13,75 |
| Горячее водоснабжение | 1,09 | 0,06 |
| Канализация | 1,18 | 3,33 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 5,96 | 0,59 |
| Система связи | 0,06 | - |
| Пожарная сигнализация | 1,34 | 0,66 |
| Видеонаблюдение | 2,83 | 18,15 |
| Телевидение | 0,21 | 0,12 |
| Система контроля и управления доступом | 0,05 | 0,05 |
| Локальные вычислительные сети | 0,26 | 1,20 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,24 | 48,20 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,28 | - |
| Наружное электроосвещение | 0,38 | 0,50 |
| Наружные сети связи | 0,25 | - |
| Тепловые сети | 1,34 | - |
| Наружные сети водоснабжения | 0,60 | 0,99 |
| Наружные сети канализации | 1,23 | 4,96 |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 6,07 | 0,25 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8101-0602-04 - Общежитие на 500 мест

Таблица 8101-0602-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 106,975 | 157,250 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 638,422 | 133,537 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 446,883 | 73,230 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 494,823 | 25,044 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 362,238 | 18,333 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 274,266 | 13,881 |

Таблица 8101-0602-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,20 | - |
| Фундаменты | 0,73 | - |
| Стены подвала | 1,51 | - |
| Перегородки ниже отм. 0,000 | 0,22 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены и перегородки (надземная часть) | 21,70 | - |
| Перекрытия | 9,12 | - |
| Крыша и кровля | 1,34 | - |
| Лестницы | 0,41 | - |
| Шахта лифта | 0,06 | - |
| Окна | 2,74 | - |
| Двери | 2,26 | - |
| Витражи | 1,64 | - |
| Разные работы | 2,05 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 8,17 | - |
| Внутренняя отделка | 10,27 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,53 | - |
| Тепловой пункт | 0,78 | 5,44 |
| Вентиляция | 1,62 | 3,61 |
| Водопровод | 1,20 | 2,99 |
| Горячее водоснабжение | 0,58 | - |
| Канализация | 1,69 | 0,52 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 6,07 | 0,67 |
| Пожарная сигнализация | 2,63 | - |
| Телефонизация | 0,06 | - |
| Телевидение | 0,07 | - |
| Видеонаблюдение | 0,15 | - |
| Лифты и подъемники | 1,72 | 11,06 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 9,83 | 75,71 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,23 | - |
| Наружное электроосвещение | 0,24 | - |

Окончание таблицы 8101-0602-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Наружные сети связи | 0,14 | - |
| Тепловые сети | 2,50 | - |
| Наружные сети водоснабжения | 0,68 | - |
| Наружные сети канализации | 0,24 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 2,62 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 2 Административные здания

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 3 Здания общественного назначения;
- Подраздел 4 Пожарные депо;
- Подраздел 5 Центры обслуживания населения

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 м³ здания, 1 м² общей площади здания, 1 место, 1 машино-место).

3 В показателях с шифрами 8102-0103-02, 8102-0104-01, 8102-0105-01, 8102-0106-02 укрупненные показатели стоимости строительства, а также структура затрат по объекту представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения и благоустройства. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 2 Административные здания
Подраздел 1 Административные здания
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2
Объект 8102-0101-01 - Административное здание

Таблица 8102-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 90,915 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 81,478 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 45,698 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 14,048 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4,242 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 2,977 | - |

Таблица 8102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 40,98 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 17,90 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,82 | 80,19 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение | 5,61 | 3,76 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 2,11 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,21 | 16,05 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 2,91 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство территории | 25,46 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 8102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 36,879 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 34,296 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 29,368 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1,145 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,928 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,561 | - |

Таблица 8102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 64,26 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2,82 | 100 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,27 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 10,05 | - |
| Озеленение | 0,91 | - |
| Малые архитектурные формы | 17,14 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Электрооборудование и электроосвещение | 3,62 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,94 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2**Объект 8102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования**

Таблица 8102-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 61,849 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 49,290 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 27,577 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8,881 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9,417 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,205 | - |

Таблица 8102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 0,54 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 2,73 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 24,04 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 3,55 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 5,47 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 5,80 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 11,43 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции | 1,75 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |

Окончание таблицы 8102-0102-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 2,45 | 8,33 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 5,76 | 4,45 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 4,54 | 1,69 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 1,81 | 1,07 |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 0,78 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 14,66 | 83,11 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 2,98 | 0,33 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 2,60 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 2,42 | - |
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 3,80 | 1,01 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,44 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 2,27 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,14 | 0,01 |
| Ограждение | 0,02 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2**Объект 8102-0103-01 - Административное здание отделения полиции**

Таблица 8102-0103-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 51,682 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 43,536 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 25,178 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7,651 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,433 | - |

Таблица 8102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 53,79 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 11,73 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 7,39 | 61,73 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение | 7,28 | 27,07 |

Окончание таблицы 8102-0103-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,58 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 6,79 | 8,10 |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,44 | - |
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 0,74 | 0,42 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,04 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 6,14 | - |
| Озеленение | 0,05 | - |
| Малые архитектурные формы | 4,04 | 2,69 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 8102-0103-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 68,892 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 52,180 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 31,480 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8,718 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 14,140 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,488 | - |

Таблица 8102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 57,29 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 34,45 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Лифт грузовой | 0,33 | 2,80 |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 7,92 | 97,20 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 8102-0103-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 63,329 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 53,581 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 30,849 | - |

Окончание таблицы 8102-0103-03.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 9,513 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 7,108 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,595 | - |

Таблица 8102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 1,80 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 5,56 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 21,63 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 5,43 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 10,60 | - |
| Общестроительные работы-Галерея | 5,70 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 12,36 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции | 5,53 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 0,88 | 0,19 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 5,02 | 9,79 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 7,06 | 5,90 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 2,43 | 1,15 |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 0,98 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 12,07 | 82,98 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 0,19 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,54 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 1,02 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,02 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 1,04 | - |
| Малые архитектурные формы и ливнесток | 0,13 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)

Таблица 8102-0103-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | м3 здания | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 48,353 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 43,238 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 25,971 | - | |

Окончание таблицы 8102-0103-04.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7,315 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2,985 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2,202 | - |

Таблица 8102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 0,53 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 3,39 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 35,73 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 3,83 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 14,11 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 0,64 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 17,54 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,40 | 5,62 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 8,14 | 76,24 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 6,90 | 7,56 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 2,37 | 2,98 |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,82 | 0,76 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,47 | 6,84 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 0,94 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,39 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 0,64 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 0,50 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,02 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 1,45 | - |
| Озеленение | 0,16 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,04 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2
Объект 8102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 8102-0104-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|------------------------------|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 63,363 | - |

тыс. тенге

Окончание таблицы 8102-0104-04.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 48,664 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 29,789 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7,802 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 12,301 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,452 | - |

Таблица 8102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 58,33 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 32,41 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Лифт грузовой | 0,27 | 2,02 |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,99 | 97,98 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2
Объект 8102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 8102-0105-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | м3 здания | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 61,197 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 48,119 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 26,895 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 9,261 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 10,707 | - | |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2,581 | - | |

Таблица 8102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 62,88 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 28,85 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,32 | 77,53 |
| Лифты пассажирские | 1,96 | 22,47 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 8102-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 64,264 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 53,817 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 32,017 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8,508 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 7,794 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,122 | - |

Таблица 8102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Служебный корпус-Строительная часть ниже отм 0.000 | 4,51 | - |
| Спорткомплекс-Строительная часть ниже отм 0.000 | 2,70 | - |
| Изолятор-Строительная часть ниже отм 0.000 | 0,91 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Служебный корпус-Строительная часть выше отм 0.000 | 20,63 | - |
| Спорткомплекс-Строительная часть выше отм 0.000 | 10,07 | - |
| Изолятор-Строительная часть выше отм 0.000 | 5,88 | - |
| Отделочные работы | | |
| Служебный корпус-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 7,83 | - |
| Спорткомплекс-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 4,24 | - |
| Изолятор-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 2,33 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Служебный корпус-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,32 | 0,05 |
| Служебный корпус-Отопление и вентиляция | 3,69 | 4,07 |
| Служебный корпус-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 3,52 | 4,07 |
| Служебный корпус-Внутренние слаботочные сети | 0,98 | 2,24 |
| Служебный корпус-Охранно-пожарная сигнализация | 0,64 | - |
| Спорткомплекс-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,40 | 0,05 |
| Спорткомплекс-Отопление и вентиляция | 1,38 | 3,21 |
| Спорткомплекс-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 0,99 | 1,62 |
| Спорткомплекс-Внутренние слаботочные сети | 0,05 | - |
| Спорткомплекс-Охранно-пожарная сигнализация | 0,17 | - |
| Изолятор-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,26 | 0,11 |
| Изолятор-Отопление и вентиляция | 0,56 | 0,80 |
| Изолятор-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 0,95 | 0,95 |
| Изолятор-Внутренние слаботочные сети | 0,40 | 1,10 |
| Изолятор-Охранно-пожарная сигнализация | 0,33 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Служебный корпус-Технологическое оборудование | 9,70 | 70,95 |
| Спорткомплекс-Технологическое оборудование | 0,69 | 5,03 |

Окончание таблицы 8102-0105-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Изолятор-Технологическое оборудование | 0,30 | 2,19 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 1,76 | 3,49 |
| Наружные слаботочные сети | 0,09 | - |
| Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 0,88 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,22 | - |
| Наружная сеть газоснабжения | 0,08 | 0,06 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,10 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 5,20 | - |
| Озеленение | 0,42 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,53 | - |
| Ограждение | 3,39 | - |
| Укрепление откосов | 0,91 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек

Таблица 8102-0105-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 81,296 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 72,135 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 41,906 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 12,526 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4,935 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,301 | - |

Таблица 8102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Служебный корпус-Строительная часть ниже отм 0.000 | 7,52 | - |
| Спорткомплекс-Строительная часть ниже отм 0.000 | 5,43 | - |
| Изолятор-Строительная часть ниже отм 0.000 | 3,20 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Служебный корпус-Строительная часть выше отм 0.000 | 22,57 | - |
| Спорткомплекс-Строительная часть выше отм 0.000 | 5,71 | - |
| Изолятор-Строительная часть выше отм 0.000 | 7,32 | - |
| Отделочные работы | | |
| Служебный корпус-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 8,48 | - |
| Спорткомплекс-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 2,78 | - |

Окончание таблицы 8102-0105-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Изолятор-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 5,14 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Служебный корпус-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,45 | 1,11 |
| Служебный корпус-Отопление и вентиляция | 2,71 | 0,11 |
| Служебный корпус-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 1,84 | 2,69 |
| Служебный корпус-Внутренние слаботочные сети | 2,00 | 0,71 |
| Спорткомплекс-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,26 | 0,42 |
| Спорткомплекс-Отопление и вентиляция | 0,92 | 0,08 |
| Спорткомплекс-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 0,51 | 2,20 |
| Спорткомплекс-Внутренние слаботочные сети | 0,43 | 0,33 |
| Изолятор-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,37 | 0,45 |
| Изолятор-Отопление и вентиляция | 0,96 | 0,08 |
| Изолятор-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 0,99 | 4,01 |
| Изолятор-Внутренние слаботочные сети | 0,82 | 0,14 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Служебный корпус-Технологическое оборудование | 4,85 | 73,53 |
| Спорткомплекс-Технологическое оборудование | 0,43 | 6,56 |
| Изолятор-Технологическое оборудование | 0,48 | 7,07 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 1,67 | - |
| Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 1,45 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,82 | 0,52 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,53 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 5,72 | - |
| Озеленение | 0,87 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,21 | - |
| Ограждение | 1,56 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0105-05 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 8102-0105-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 64,522 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 56,927 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 32,968 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 10,021 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4,261 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,625 | - |

Таблица 8102-0105-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Спорткомплекс-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 2,65 | - |
| Подземная строительная часть | | |
| Служебный корпус-Строительная часть ниже отм 0.000 | 6,24 | - |
| Спорткомплекс-Строительная часть ниже отм 0.000 | 5,97 | - |
| Изолятор-Строительная часть ниже отм 0.000 | 2,69 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Служебный корпус-Строительная часть выше отм 0.000 | 21,79 | - |
| Спорткомплекс-Строительная часть выше отм 0.000 | 12,84 | - |
| Изолятор-Строительная часть выше отм 0.000 | 7,04 | - |
| Отделочные работы | | |
| Служебный корпус-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 10,33 | - |
| Изолятор-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов) | 2,49 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Служебный корпус-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,43 | 0,86 |
| Служебный корпус-Отопление и вентиляция | 1,18 | - |
| Служебный корпус-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 2,64 | 4,27 |
| Служебный корпус-Внутренние слаботочные сети | 2,18 | 0,50 |
| Спорткомплекс-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,88 | 1,39 |
| Спорткомплекс-Отопление и вентиляция | 1,29 | - |
| Спорткомплекс-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 0,90 | 2,01 |
| Спорткомплекс-Внутренние слаботочные сети | 0,22 | 0,07 |
| Изолятор-Внутреннее водоснабжение и канализация | 0,32 | 0,20 |
| Изолятор-Отопление и вентиляция | 0,72 | - |
| Изолятор-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 0,84 | 4,34 |
| Изолятор-Внутренние слаботочные сети | 1,06 | 0,13 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Служебный корпус-Технологическое оборудование | 4,94 | 68,77 |
| Спорткомплекс-Технологическое оборудование | 0,79 | 11,00 |
| Изолятор-Технологическое оборудование | 0,39 | 5,29 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 1,52 | - |
| Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 0,79 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,05 | 0,24 |
| Наружные сети газоснабжения | 0,65 | 0,93 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,39 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 3,01 | - |
| Озеленение | 0,43 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,16 | - |
| Ограждение | 1,15 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Приемники для арестованных лиц
Объект 8102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 50 мест

Таблица 8102-0106-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 34 233,871 | 283,925 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 27 917,155 | 231,536 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 15 375,070 | 127,516 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 5 391,033 | 44,712 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 941,055 | 40,980 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 2 098,933 | 17,408 |

Таблица 8102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 49,05 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 34,78 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 7,16 | 84,14 |
| Подъемное оборудование | 0,86 | 8,09 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,05 | 0,43 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,17 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения | 0,33 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 1,47 | 7,34 |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,92 | - |
| Благоустройство | | |
| Ограждение | 4,20 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 100 мест

Таблица 8102-0106-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 19 193,495 | 233,383 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 15 684,837 | 190,720 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 9 559,062 | 116,234 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 538,517 | 30,867 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 735,764 | 33,265 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 1 723,524 | 20,957 |

Таблица 8102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 0,36 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 3,03 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 24,33 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 3,49 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 8,68 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 5,70 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы | 9,66 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы | 4,09 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 5,53 | 6,74 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 6,30 | 12,76 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 5,00 | 5,47 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 8,41 | 16,21 |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 1,37 | 1,67 |
| Внутренние инженерные системы автоматического пожаротушения | 0,12 | 0,25 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,14 | 49,29 |
| Лифтовое и подъемное оборудование | 1,45 | 7,61 |
| Благоустройство | | |
| Ограждение | 4,33 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Здания общественного назначения**Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания****Объект 8102-0301-01 - Центр обслуживания молодежи**

Таблица 8102-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 100,638 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 78,948 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 52,972 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 9,974 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 17,800 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,826 | - |

Таблица 8102-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 0,23 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 7,86 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 13,15 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 17,19 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 5,65 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 2,78 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 7,12 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,81 | 0,44 |
| Внутренние инженерные системы тепло- холодоснабжения | 4,78 | 2,48 |
| Внутренние инженерные системы вентиляции, дымоудаления | 8,76 | 28,55 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 6,21 | 1,70 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 1,58 | 1,97 |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,31 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 11,44 | 57,51 |
| Лифтовое оборудование | 1,71 | 7,08 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 3,50 | 0,10 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 0,80 | 0,17 |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,73 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,22 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 1,89 | - |
| Озеленение | 0,28 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания

Объект 8102-0302-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции

Таблица 8102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 150,834 | 271,149 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 846,318 | 227,753 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 495,724 | 116,290 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 370,310 | 45,585 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 967,154 | 32,174 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 518,238 | 17,240 |

Таблица 8102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 64,56 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 15,93 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Блок 1. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,95 | 12,33 |
| Блок 2. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,71 | 22,30 |
| Блоки 3, 4. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,51 | 19,64 |
| Блок 5. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,37 | 17,69 |
| Блок 6. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,30 | 16,91 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение | 1,63 | 9,97 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,34 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 1,52 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,93 | - |
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 0,24 | 1,16 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 3,35 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 2,29 | - |
| Озеленение | 0,51 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,07 | - |
| Ограждение | 1,79 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Пожарное депо**Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места****Объект 8102-0401-02 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля**

Таблица 8102-0401-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------------|---------|
| | | 1 машино - место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 250 220,447 | 441,111 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 218 742,575 | 385,619 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 140 756,482 | 248,138 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 29 102,234 | 51,304 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 20 698,993 | 36,490 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 9 356,853 | 16,495 |

Таблица 8102-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Строительная часть здания ниже отм. 0.000 | 7,75 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Каркас | 11,66 | - |
| Общестроительные работы-Наружные и внутренние стены | 3,88 | - |
| Общестроительные работы-Крыши | 6,33 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 3,69 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Наружная отделка фасадов | 4,40 | - |
| Общестроительные работы-Наружные и внутренние проемы | 3,63 | - |
| Общестроительные работы-Внутренняя отделка | 2,82 | - |
| Общестроительные работы-Полы | 1,63 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутреннее водоснабжение и канализация | 4,17 | 20,45 |
| Отопление и вентиляция | 5,65 | 22,77 |
| Внутреннее электроснабжение и электроосвещение | 2,34 | 0,85 |
| Внутренние слаботочные сети | 0,83 | 1,99 |
| Охранно-пожарная сигнализация | 0,29 | - |
| Газоанализация | 0,08 | 0,41 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 3,38 | 33,86 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 2,63 | 0,37 |
| Наружные слаботочные сети | 0,62 | - |
| Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 6,92 | 19,30 |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,26 | - |
| Наружная сеть газоснабжения | 1,28 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 2,23 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 14,03 | - |
| Озеленение | 3,79 | - |
| Малые архитектурные формы | 2,21 | - |
| Ограждение | 2,53 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места

Объект 8102-0402-02 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций

Таблица 8102-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------------|---------|
| | | 1 машино - место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 213 488,467 | 446,582 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 182 732,685 | 382,247 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 134 393,107 | 281,128 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 16 876,954 | 35,303 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 21 940,249 | 45,895 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 13 897,864 | 29,072 |

Таблица 8102-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 0,25 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 3,70 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции подземной части | 0,74 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 28,29 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 19,13 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 1,89 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 3,94 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы | 1,77 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 2,98 | 16,35 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 7,68 | 27,27 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,95 | 3,55 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 2,15 | 7,47 |
| Внутренние инженерные системы охранной и пожарной сигнализации | 0,84 | 0,35 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,97 | 45,01 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,13 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 2,61 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 1,45 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,01 | - |
| Внутриплощадочные сети топливопровода | 0,15 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,66 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 7,22 | - |
| Озеленение | 0,55 | - |
| Малые архитектурные формы | 1,62 | - |
| Ограждение | 1,32 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест
Объект 8102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 8102-0403-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|----------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 машино-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 223 515,886 | 293,614 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 189 727,122 | 249,228 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 110 701,230 | 145,419 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 32 543,933 | 42,750 |

Окончание таблицы 8102-0403-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------|--------|
| | | 1 машино-место | м2 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 24 635,801 | 32,362 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 14 281,554 | 18,760 |

Таблица 8102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 57,95 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 21,99 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 7,30 | 89,40 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,23 | 0,57 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,22 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 2,35 | 9,66 |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,18 | - |
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 0,34 | 0,37 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,07 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 5,72 | - |
| Озеленение | 0,64 | - |
| Ограждение | 1,00 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Центры обслуживания населения
Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест
Объект 8102-0501-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 8102-0501-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 52,208 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 42,099 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 28,179 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5,290 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 8,034 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,523 | - |

тыс. тенге

Таблица 8102-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 0,33 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 2,98 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 18,28 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 20,26 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 8,96 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 2,32 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 10,81 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 0,99 | 0,39 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 5,90 | 16,94 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,87 | 3,75 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 0,38 | - |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,33 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 10,29 | 60,94 |
| Лифтовое и подъемное оборудование | 2,90 | 17,77 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 0,65 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,10 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 0,93 | 0,21 |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,40 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,08 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 4,37 | - |
| Озеленение | 0,21 | - |
| Малые архитектурные формы | 4,67 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения;
- Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы;
- Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития;
- Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования;
- Подраздел 6 Образовательно - социальные учреждения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленные измерители (1 место; м² общей площади здания).

3.В показателе с шифром 8103-0503-01 укрупненные показатели стоимости строительства, а также структура затрат по объекту представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты образования
Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения
Группа 1 Детские сады до 100 мест
Объект 8103-0101-01 - Детский сад на 90 мест

Таблица 8103-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 705,641 | 234,145 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 170,774 | 207,531 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 325,501 | 115,713 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 761,819 | 37,907 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 329,345 | 16,388 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 241,811 | 12,032 |

Таблица 8103-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,71 | - |
| Фундаменты | 5,62 | - |
| Прочие конструкции подземной части здания | 1,57 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 19,95 | - |
| Ограждающие конструкции | 3,08 | - |
| Крыши | 11,66 | - |
| Прочие конструкции | 7,37 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 11,97 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 2,54 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 3,29 | 2,56 |
| Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции | 2,99 | 6,34 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,87 | 8,72 |
| Внутренние инженерные системы связи и сигнализации | 1,56 | - |
| Автоматизация процессов | 0,43 | 3,92 |
| Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты) | 0,47 | 5,03 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 8,48 | 73,42 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения и электроосвещения | 1,28 | - |
| Наружные сети связи | 0,14 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,36 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 2,87 | - |
| Наружные сети канализации | 0,87 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,26 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,36 | - |
| Малые архитектурные формы | 1,67 | - |
| Озеленение | 0,92 | - |

Окончание таблицы 8103-0101-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Ограждение территории | 1,69 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8103-0101-02 - Детский сад на 100 мест

Таблица 8103-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 648,509 | 248,120 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 061,051 | 216,764 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 451,373 | 130,845 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 645,348 | 34,446 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 387,344 | 20,675 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 244,394 | 13,045 |

Таблица 8103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 59,07 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 11,48 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование блоки А, Б | 6,17 | 82,01 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения и электроосвещения | 2,67 | 17,99 |
| Наружные сети водопровода | 0,69 | - |
| Наружные сети канализации | 0,46 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,44 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,13 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 6,50 | - |
| Малые архитектурные формы | 4,18 | - |
| Озеленение | 1,20 | - |
| Ограждение территории | 5,50 | - |
| Лестница | 0,52 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Детские сады на 120 мест
Объект 8103-0102-01 - Детский сад на 120 мест

Таблица 8103-0102-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 050,995 | 273,132 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 209,375 | 235,142 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 3 230,203 | 145,806 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 796,059 | 35,933 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 584,920 | 26,403 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 422,894 | 19,089 |

Таблица 8103-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 64,23 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 13,63 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 7,63 | 96,60 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 0,77 | 0,10 |
| Внутриплощадочные сети связи | 0,31 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 1,06 | 1,93 |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,70 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 2,06 | 1,37 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,27 | - |
| Покрытия и площадки | 2,64 | - |
| Ограждение | 1,42 | - |
| Малые архитектурные формы | 3,81 | - |
| Озеленение | 1,47 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Детские сады на 140 мест
Объект 8103-0103-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 8103-0103-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 524,969 | 351,997 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 943,193 | 314,932 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 844,816 | 181,244 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 854,291 | 54,427 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 338,192 | 21,546 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 237,408 | 15,125 |

Таблица 8103-0103-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,57 | - |
| Фундаменты | 6,08 | - |
| Прочие конструкции подземной части здания | 6,37 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 16,64 | - |
| Ограждающие конструкции | 7,49 | - |
| Крыши | 6,25 | - |
| Прочие конструкции | 1,58 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренние отделочные конструкции | 0,28 | - |
| Внутренняя отделка помещений | 7,76 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 5,32 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 2,49 | 6,96 |
| Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции | 9,07 | 2,72 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,51 | 0,76 |
| Внутренние инженерные системы связи и сигнализации | 1,76 | - |
| Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты) | 1,43 | 17,46 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,96 | 70,20 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения и электроосвещения | 0,87 | 1,69 |
| Наружные сети связи | 0,22 | - |
| Наружные сети водопровода | 2,78 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 2,84 | 0,20 |
| Наружные сети канализации | 1,88 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,32 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,36 | - |
| Малые архитектурные формы | 2,08 | - |
| Озеленение | 2,73 | - |
| Ограждение территории | 1,35 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Детские сады на 240 мест
Объект 8103-0105-04 - Детский сад на 240 мест

Таблица 8103-0105-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 944,841 | 204,815 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 348,135 | 180,100 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 587,682 | 107,182 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 693,217 | 28,713 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 382,445 | 15,841 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 230,853 | 9,562 |

Таблица 8103-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,13 | - |
| Фундаменты | 2,73 | - |
| Стены подвала | 3,34 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 11,70 | - |
| Перекрытия, покрытие | 5,82 | - |
| Лестницы | 1,52 | - |
| Крыша, кровля | 6,77 | - |
| Прочие конструкции | 3,94 | - |
| Ограждающие конструкции | 2,94 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 9,61 | - |
| Полы | 7,62 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Пожарная сигнализация | 0,73 | 0,19 |
| Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты) | 1,85 | 18,77 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 4,04 | 3,10 |
| Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции | 5,74 | 6,41 |
| Внутренние инженерные системы коммуникации и безопасности | 1,06 | 5,10 |
| Силовое электрооборудование | 1,21 | 1,88 |
| Электроосвещение | 1,26 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,72 | 60,36 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения | 2,11 | 3,98 |
| Наружные сети связи | 0,07 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,95 | - |
| Наружные сети канализации | 0,56 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,81 | 0,21 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,68 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 6,39 | - |
| Озеленение | 2,02 | - |
| Малые архитектурные формы | 3,46 | - |
| Ограждение территории | 3,21 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Детские сады на 280 мест
Объект 8103-0106-04 - Детский сад на 280 мест

Таблица 8103-0106-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 729,911 | 248,524 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 183,966 | 212,149 |

Окончание таблицы 8103-0106-04.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 807,994 | 120,467 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 559,886 | 37,306 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 389,050 | 25,922 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 281,630 | 18,765 |

Таблица 8103-0106-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,10 | - |
| Фундаменты | 4,67 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены, перегородки | 10,13 | - |
| Ограждающие конструкции | 10,58 | - |
| Шахта лифта | 0,14 | - |
| Перекрытия | 8,65 | - |
| Лестницы | 0,56 | - |
| Крыша, кровля | 7,36 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 0,92 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 7,36 | - |
| Полы | 7,10 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты) | 0,79 | 6,30 |
| Внутренние инженерные системы отопления | 4,27 | 15,27 |
| Внутренние инженерные системы вентиляции | 0,72 | 2,22 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 3,54 | 1,63 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,30 | 1,93 |
| Внутренние инженерные системы связи | 0,29 | - |
| Пожарная сигнализация | 1,01 | - |
| Автоматизация | 0,05 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 8,45 | 72,39 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения | 1,00 | - |
| Наружные сети связи | 0,10 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,29 | - |
| Наружные сети канализации | 0,20 | 0,26 |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,84 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,60 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 7,10 | - |
| Малые архитектурные формы | 6,66 | - |
| Озеленение | 1,18 | - |
| Ограждение территории | 2,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 7 Детские сады на 320 мест
Объект 8103-0107-03 - Детский сад на 320 мест

Таблица 8103-0107-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 325,409 | 212,017 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 968,095 | 189,235 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 755,644 | 111,934 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 481,093 | 30,673 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 211,056 | 13,456 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 130,770 | 8,337 |

Таблица 8103-0107-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,65 | - |
| Фундаменты | 4,17 | - |
| Подвал | 1,75 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Стены | 17,63 | - |
| Перекрытие и покрытие | 4,72 | - |
| Крыша, кровля | 7,11 | - |
| Ограждающие конструкции | 3,80 | - |
| Лестницы | 2,35 | - |
| Прочие работы и конструкции | 6,94 | - |
| Отделочные работы | | |
| Полы | 5,60 | - |
| Внутренняя отделка помещений | 4,79 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы отопления | 4,90 | - |
| Внутренние инженерные системы вентиляции | 2,73 | 4,48 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения | 2,22 | 0,22 |
| Внутренние инженерные системы водоотведения | 0,87 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,34 | 6,34 |
| Пожарная сигнализация и оповещение | 0,90 | - |
| Видеонаблюдение | 1,06 | 9,93 |
| Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты) | 1,51 | 17,07 |
| Внутренние инженерные системы связи | 0,17 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,62 | 61,96 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения | 0,85 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,69 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,36 | - |
| Наружные сети канализации | 1,00 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,97 | - |
| Покрытия и площадки | 6,40 | - |
| Озеленение | 0,29 | - |

Окончание таблицы 8103-0107-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Малые архитектурные формы | 5,63 | - |
| Ограждение | 0,94 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 8 Детские сады на 360 мест
Объект 8103-0108-01 - Детский сад на 360 мест

Таблица 8103-0108-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 636,174 | 244,646 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 012,223 | 217,562 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 840,450 | 123,293 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 848,262 | 36,820 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 376,967 | 16,363 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 153,037 | 6,643 |

Таблица 8103-0108-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 46,56 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 17,21 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 3,04 | 59,02 |
| Лифты | 2,17 | 36,71 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 0,45 | 0,18 |
| Наружные сети связи | 0,31 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 14,36 | 4,09 |
| Тепловые сети | 3,69 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,78 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,56 | - |
| Озеленение | 1,53 | - |
| Малые архитектурные формы | 4,36 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы**Группа 4 Школы на 300 мест****Объект 8103-0204-07 - Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся***Таблица 8103-0204-07.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------------|----------------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 235,198 | 278,611 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 767,528 | 247,845 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>1 822,452</i> | <i>119,889</i> |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>701,932</i> | <i>46,177</i> |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 282,020 | 18,553 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>267,686</i> | <i>17,610</i> |

Таблица 8103-0204-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 70,11 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 10,99 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование. | 7,14 | 98,31 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружная кабельная линия КЛ-0,4 кВ | 0,92 | - |
| Наружное освещение | 1,02 | 0,30 |
| Наружные сети связи | 0,57 | 0,14 |
| Наружные сети канализации | 0,90 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,56 | - |
| Тепловые сети | 1,46 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,23 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 2,53 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,29 | - |
| Озеленение | 0,60 | - |
| Ограждение | 1,71 | - |
| Спортивные площадки | 0,96 | 1,25 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Школы на 600 мест**Объект 8103-0206-31 - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся***Таблица 8103-0206-31.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------------|----------------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 402,961 | 261,519 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 944,182 | 226,262 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>1 841,390</i> | <i>141,511</i> |

Окончание таблицы 8103-0206-31.2

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|--------|
| | | 1 место | м2 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 409,845 | 31,497 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 313,701 | 24,108 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 236,439 | 18,170 |

Таблица 8103-0206-31.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 56,77 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 9,74 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 8,86 | 85,98 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 3,13 | 14,02 |
| Наружные сети связи | 0,10 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,57 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,34 | - |
| Наружные сети канализации | 0,25 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 16,21 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 2,71 | - |
| Ограждение | 0,72 | - |
| Озеленение | 0,21 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,25 | - |
| Арык | 0,14 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 8 Школы на 900 мест

Объект 8103-0208-09 - Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся

Таблица 8103-0208-09.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|---------|------------|
| | | 1 место | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 3 049,987 | 278,413 | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 755,649 | 251,545 | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 602,721 | 146,302 | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 442,107 | 40,357 | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 158,549 | 14,473 | |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 132,266 | 12,074 | |

Таблица 8103-0208-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 61,96 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 14,60 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование блоки 1а, 1б | 0,65 | 12,79 |
| Технологическое оборудование блок 2 | 0,27 | 5,28 |
| Технологическое оборудование блоки 3а, 3б | 2,11 | 41,40 |
| Технологическое оборудование блок 4 | 0,12 | 2,44 |
| Технологическое оборудование блок 5 | 1,83 | 32,74 |
| Технологическое оборудование блоки 6а, 6б | 0,27 | 5,27 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети водопровода | 0,46 | - |
| Наружные сети канализации | 0,64 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,29 | - |
| Наружные сети электроснабжения | 3,50 | 0,08 |
| Наружные сети телефонизации | 0,08 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 2,11 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 8,87 | - |
| Озеленение | 0,49 | - |
| Ограждение территории | 1,21 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,54 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 9 Школы более 1000 мест**Объект 8103-0209-02 - Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся**

Таблица 8103-0209-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 164,042 | 241,576 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 813,787 | 214,834 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 748,509 | 133,499 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 416,897 | 31,830 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 211,601 | 16,156 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 110,952 | 8,471 |

Таблица 8103-0209-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 68,17 | |
| Внутренние инженерные системы | | |

Окончание таблицы 8103-0209-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Инженерное обеспечение | 13,91 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,25 | 83,92 |
| Лифт | 0,35 | 5,47 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения, наружное электроосвещение | 1,13 | 10,61 |
| Наружные сети связи | 1,04 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,45 | - |
| Наружные сети канализации | 0,75 | - |
| Тепловые сети | 2,74 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,37 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,94 | - |
| Озеленение | 0,71 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,10 | - |
| Ограждение территории | 1,10 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 10 Школы-интернаты**Объект 8103-0210-01 - Школа-интернат на 200 мест**

Таблица 8103-0210-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 094,706 | 219,168 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 696,875 | 191,555 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 103,830 | 100,822 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 878,350 | 37,106 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 920,002 | 18,174 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 614,228 | 12,134 |

Таблица 8103-0210-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 71,04 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 11,05 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 6,87 | 81,49 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 2,40 | 18,09 |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,94 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,78 | 0,42 |

Окончание таблицы 8103-0210-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,95 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,78 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 3,74 | - |
| Ограждение | 1,00 | - |
| Озеленение | 0,27 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,17 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития
Группа 1 Школы искусств
Объект 8103-0301-01 - Школа искусств на 150 мест

Таблица 8103-0301-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 873,711 | 288,558 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 177,542 | 247,341 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 289,453 | 135,552 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 774,266 | 45,842 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 490,315 | 29,030 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 452,393 | 26,785 |

Таблица 8103-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 77,07 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 8,72 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 10,86 | 100 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 0,34 | - |
| Внутриплощадочные сети связи | 0,11 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,10 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,11 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,67 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,51 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,04 | - |
| Озеленение | 0,39 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,07 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков
Объект 8103-0302-02 - Дворец школьников на 600 человек

Таблица 8103-0302-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 743,757 | 312,259 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 435,882 | 259,520 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 070,837 | 164,152 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 959,759 | 38,701 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 990,737 | 39,951 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 681,768 | 27,492 |

Таблица 8103-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,24 | - |
| Фундаменты | 4,14 | - |
| Конструкции металлические | 2,98 | - |
| Прочие конструкции подземной части здания | 1,43 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 15,30 | - |
| Ограждающие конструкции | 11,38 | - |
| Крыши | 4,30 | - |
| Прочие конструкции | 2,25 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 11,41 | - |
| Интерьер дизайн | 1,89 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 5,32 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты) | 0,54 | 3,10 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения | 0,69 | 0,47 |
| Внутренние инженерные системы водоотведения | 0,75 | 0,16 |
| Тепловой узел | 0,60 | 1,66 |
| Внутренние инженерные системы отопления | 2,50 | 3,12 |
| Внутренние инженерные системы холодоснабжения | 0,79 | 3,61 |
| Внутренние инженерные системы вентиляции | 3,94 | 5,83 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения | 0,44 | 0,47 |
| Внутренние инженерные системы кондиционирования | 0,19 | 1,26 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения | 1,32 | 0,74 |
| Внутренние инженерные системы электроосвещения | 1,24 | - |
| Слаботочные сети | 1,24 | 2,96 |
| Система автоматики пожаротушения | 0,07 | 0,20 |
| Автоматическое водяное пожаротушение | 1,09 | 4,05 |
| Оповещение о пожаре | 0,98 | 1,97 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 9,74 | 68,81 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения | 1,43 | 0,02 |

Окончание таблицы 8103-0302-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Наружные сети связи | 0,37 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,47 | 1,50 |
| Наружные сети канализации | 0,21 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 2,83 | 0,05 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,11 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 5,70 | - |
| Озеленение | 1,74 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,41 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8103-0302-03 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 8103-0302-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 660,400 | 286,669 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 903,423 | 258,341 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 228,230 | 158,230 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 087,302 | 40,689 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 381,117 | 14,262 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 223,660 | 8,370 |

Таблица 8103-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 62,60 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 17,82 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование. Жилой корпус | 0,93 | 24,81 |
| Технологическое оборудование. Культурно-бытовой корпус | 2,57 | 75,19 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 1,02 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 3,10 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,66 | - |
| Наружные сети канализации | 0,74 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,06 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 5,64 | - |
| Озеленение | 1,61 | - |
| Малые архитектурные формы | 1,53 | - |
| Ограждение | 1,71 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования
Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест
Объект 8103-0503-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест

Таблица 8103-0503-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 374,427 | 448,467 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 037,658 | 184,731 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 812,506 | 110,225 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 519,866 | 31,615 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 196,505 | 255,206 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 3 964,238 | 241,081 |

Таблица 8103-0503-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 29,94 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 11,93 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 56,45 | 98,92 |
| Лифт | 0,82 | 1,08 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,01 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 0,81 | - |
| Озеленение | 0,04 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 6 Образовательно-социальные учреждения
Группа 1 Специальные дошкольные учреждения
Объект 8103-0601-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 8103-0601-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 718,637 | 174,340 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 546,655 | 143,928 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 3 437,265 | 89,192 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 779,560 | 20,228 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 898,661 | 23,319 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 731,657 | 18,985 |

Таблица 8103-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 59,09 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 10,96 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 13,22 | 99,13 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,21 | - |
| Наружные сети связи | 0,05 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,88 | - |
| Система оперативного дистанционного контроля | 0,12 | 0,87 |
| Наружные сети водопровода | 0,28 | - |
| Наружные сети канализации | 0,62 | - |
| Благоустройство | | |
| Групповые площадки | 3,66 | - |
| Учебно-физкультурная площадка для ОДВО | 0,69 | - |
| Вертикальная планировка | 1,19 | - |
| Проезды, тротуары и площадки | 5,15 | - |
| Ограждение территории | 2,62 | - |
| Озеленение | 0,85 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,40 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Больницы;
- Подраздел 4 Родильные корпуса;
- Подраздел 5 Диспансеры;
- Подраздел 7 Поликлиники;
- Подраздел 8 Амбулатории;
- Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи;
- Подраздел 12 Медико-социальные учреждения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 койко-место, 1 посещение в смену, 1 вызов, м² общей площади здания).

3 В показателе с шифром 8104-1002-01 – «Станция скорой медицинской помощи на 6 000 выездов в год» учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство, в показателе с шифром 8104-0805-01 – «Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену» внутриплощадочные наружные сети учтены частично.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Объекты здравоохранения
Подраздел 1 Больницы
Группа 3 Больницы до 100 койко-мест
Объект 8104-0103-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 8104-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|---------------|---------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 41 481,575 | 457,506 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 26 683,124 | 294,291 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 15 504,416 | 171,000 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 4 666,955 | 51,472 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 13 483,599 | 148,713 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 11 303,569 | 124,669 |

Таблица 8104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,39 | - |
| Фундаменты | 2,22 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 16,72 | - |
| Ограждающие конструкции | 3,07 | - |
| Крыши | 0,67 | - |
| Прочие конструкции | 8,13 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка конструкций | 0,33 | - |
| Внутренняя отделка помещений | 14,14 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 0,27 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 2,08 | 0,35 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 10,64 | 9,65 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 5,37 | 1,37 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 1,20 | 0,67 |
| Внутренние инженерные системы транспортировки | 1,05 | 2,69 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 28,60 | 83,83 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 1,05 | 1,43 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,13 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,53 | - |
| Внутриплощадочные сети бытовой канализации | 0,34 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 0,68 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,08 | - |
| Покрытия | 1,86 | - |

Окончание таблицы 8104-0103-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Озеленение | 0,22 | - |
| МАФ | 0,16 | - |
| Ограждения | 0,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест
Объект 8104-0104-01 - Больница на 300 койко-мест

Таблица 8104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 50 704,605 | 300,665 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 32 535,896 | 192,929 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 19 149,707 | 113,553 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 457,884 | 32,364 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 16 565,451 | 98,229 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 14 380,406 | 85,272 |

Таблица 8104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,22 | - |
| Фундаменты | 2,40 | - |
| Прочие конструкции подземной части здания | 0,10 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 19,72 | - |
| Ограждающие конструкции | 4,84 | - |
| Крыши | 1,92 | - |
| Прочие конструкции | 1,91 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 12,70 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 0,76 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,95 | 0,19 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 5,24 | 0,91 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,21 | 1,50 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 1,54 | 0,55 |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 1,45 | 0,27 |
| Внутреннее лечебное газоснабжение | 3,36 | 6,18 |
| Внутренние инженерные системы транспортировки | 1,58 | 3,53 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Оборудование | 30,66 | 86,03 |

Окончание таблицы 8104-0104-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Кислородно-газификационная станция | 0,29 | 0,79 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения и электроосвещения | 0,99 | 0,01 |
| Наружные сети связи | 0,18 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,41 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,92 | - |
| Наружные сети лечебных газопроводов | 0,06 | - |
| Наружные сети канализации | 0,79 | 0,04 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,25 | - |
| Озеленение | 0,54 | - |
| Покрытие поверхностей | 1,87 | - |
| МАФ | 0,15 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Родильные корпуса

Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест

Объект 8104-0401-02 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 8104-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 89 982,546 | 367,994 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 48 567,089 | 198,621 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 28 600,394 | 116,965 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8 348,504 | 34,142 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 39 022,238 | 159,586 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 33 412,438 | 136,644 |

Таблица 8104-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 30,53 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 19,94 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Главный корпус. Технологическое оборудование | 1,95 | 4,04 |
| Административно-бытовой корпус. Технологическое оборудование | 1,61 | 3,46 |
| Медицинское оборудование | 37,20 | 91,41 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Кабельная ЛЭП -0,4 КВ | 2,59 | - |
| Дизельная электростанция | 0,33 | 0,79 |
| Наружное освещение | 0,17 | - |

Окончание таблицы 8104-0401-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Наружные сети телефонизации | 0,23 | - |
| Наружные сети видеонаблюдения | 0,32 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,91 | - |
| Наружные сети водоснабжения | 0,61 | 0,27 |
| Наружные сети канализации | 0,24 | - |
| Внутриплощадочные сети медицинского газоснабжения | 0,02 | - |
| Благоустройство | | |
| Ограждение участка | 0,33 | 0,03 |
| Покрытие участка | 1,46 | - |
| МАФ | 0,07 | - |
| Озеленение участка | 1,31 | - |
| Вертикальная планировка | 0,20 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Диспансеры

Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест

Объект 8104-0503-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест

Таблица 8104-0503-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 86 901,951 | 714,346 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 30 806,810 | 253,236 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 17 747,173 | 145,884 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 445,301 | 44,761 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 54 577,088 | 448,631 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 52 743,823 | 433,561 |

Таблица 8104-0503-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,15 | - |
| Фундаменты | 1,26 | - |
| Прочие конструкции подземной части здания | 0,24 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 7,19 | - |
| Ограждающие конструкции | 4,74 | - |
| Крыши | 3,31 | - |
| Прочие конструкции | 0,80 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренние отделочные конструкции | 0,47 | - |
| Внутренняя отделка помещений | 5,18 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 2,23 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |

Окончание таблицы 8104-0503-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,09 | 0,21 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 2,71 | 0,78 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,57 | 0,26 |
| Внутренние инженерные системы газоснабжения | 0,01 | - |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 0,64 | 0,15 |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 0,14 | - |
| Внутренние инженерные системы транспортировки | 1,41 | 1,86 |
| Медицинское газоснабжение | 0,39 | 0,09 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 62,70 | 96,64 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 0,13 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,12 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,38 | - |
| Внутриплощадочные сети бытовой канализации | 0,33 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 0,95 | - |
| Внутриплощадочные сети медицинских газов | 0,04 | - |
| Внутриплощадочные сети пожарной сигнализации | 0,01 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,01 | - |
| Покрытия | 0,62 | - |
| Озеленение | 0,04 | - |
| МАФ | 0,01 | - |
| Ограждения | 0,16 | 0,01 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 7 Поликлиники

Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену

Объект 8104-0703-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену

Таблица 8104-0703-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 589,183 | 411,036 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 389,689 | 273,669 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 236,280 | 141,580 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 483,409 | 55,360 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 081,738 | 123,882 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1 035,220 | 118,555 |

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 8104-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 45,87 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 13,01 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 30,89 | 99,33 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети водопровода и канализации | 1,69 | 0,57 |
| Тепловые сети | 0,85 | - |
| Благоустройство | | |
| Внутриплощадочная вертикальная планировка | 1,22 | - |
| Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок | 4,66 | - |
| Озеленение участка | 0,64 | - |
| Малые архитектурные формы | 1,17 | 0,10 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8104-0703-02 - Поликлиника на 120 посещения в смену

Таблица 8104-0703-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 706,262 | 368,795 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 526,412 | 276,339 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 733,196 | 135,817 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 767,644 | 60,155 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 006,081 | 78,839 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 844,655 | 66,189 |

Таблица 8104-0703-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 2,98 | - |
| Фундаменты | 5,70 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 11,57 | - |
| Ограждающие конструкции | 2,47 | - |
| Крыши | 5,53 | - |
| Прочие конструкции | 3,63 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 12,77 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 3,75 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |

Окончание таблицы 8104-0703-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 4,85 | 1,41 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 2,35 | 2,53 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 13,21 | 0,70 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 0,10 | 0,17 |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 0,64 | - |
| Внутренние инженерные системы транспортировки | 0,36 | 1,18 |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Оборудование | 19,72 | 83,95 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 2,79 | 8,13 |
| Наружные сети связи | 0,43 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 1,24 | 1,01 |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,34 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 4,57 | 0,91 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену
Объект 8104-0705-03 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 8104-0705-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 050,634 | 416,481 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 446,354 | 250,624 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 891,782 | 133,070 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 007,212 | 46,349 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 335,903 | 153,507 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3 153,005 | 145,091 |

Таблица 8104-0705-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 41,73 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 14,39 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 37,48 | 99,76 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Сети ЛЭП 0,4 кВ | 0,14 | - |

Окончание таблицы 8104-0705-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Наружное освещение | 0,33 | 0,24 |
| Внеплощадочные сети телефонизации | 0,12 | - |
| Наружные сети водопровода | 0,41 | - |
| Наружные сети канализации | 0,20 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 1,17 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,11 | - |
| Асфальтобетонные покрытия Тип-1, Тип-2, Тип-3 | 2,49 | - |
| Озеленение | 0,12 | - |
| Ограждение | 1,20 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,10 | - |
| Ливнесток | 0,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену
Объект 8104-0707-02 - Поликлиника на 500 посещения в смену

Таблица 8104-0707-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 896,598 | 459,946 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 538,354 | 369,362 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 083,563 | 205,648 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 556,171 | 37,092 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 085,332 | 72,383 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 914,148 | 60,966 |

Таблица 8104-0707-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 62,28 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 14,53 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Медицинское оборудование, мебель и инвентарь | 14,34 | 83,64 |
| Технологическое оборудование и мебель | 2,88 | 16,18 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 0,28 | 0,17 |
| Наружные сети телефонизации | 0,04 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 2,42 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,66 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,11 | - |

Окончание таблицы 8104-0707-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Покрытие | 0,97 | - |
| Ограждение | 0,93 | - |
| Озеленение | 0,24 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,03 | - |
| Водоотведение | 0,28 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 8 Амбулатории

Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений

Объект 8104-0801-03 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м2

Таблица 8104-0801-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 299,568 | 470,659 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 059,021 | 390,672 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 991,154 | 192,863 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 302,629 | 83,990 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 941,979 | 60,737 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 710,316 | 45,800 |

Таблица 8104-0801-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 57,66 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 22,49 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 11,49 | 97,41 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 1,74 | 1,11 |
| Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | 2,39 | - |
| Тепловые сети | 1,14 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 3,09 | 1,48 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8104-0801-05 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену
площадью до 400 м2**

Таблица 8104-0801-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 725,774 | 399,441 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 212,315 | 324,198 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 206,293 | 176,772 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 409,318 | 59,983 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 404,444 | 59,268 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 300,109 | 43,979 |

Таблица 8104-0801-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 56,05 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 13,81 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 12,20 | 86,99 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 4,71 | 12,44 |
| Наружный водопровод | 1,03 | - |
| Наружная канализация | 0,33 | - |
| Наружные сети газоснабжения | 3,05 | 0,31 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,18 | - |
| Дорожное покрытие | 7,92 | - |
| Озеленение | 0,16 | - |
| Ограждение | 0,52 | - |
| МАФ | 0,04 | 0,26 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений
Объект 8104-0802-02 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену**

Таблица 8104-0802-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 980,186 | 404,455 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 998,102 | 324,698 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 172,713 | 176,452 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 746,773 | 60,648 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 785,071 | 63,757 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 573,239 | 46,554 |

Таблица 8104-0802-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 1,19 | - |
| Фундаменты | 4,91 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 13,78 | - |
| Ограждающие конструкции | 4,82 | - |
| Крыши | 8,27 | - |
| Прочие конструкции | 3,33 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка помещений | 12,28 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 0,19 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 5,72 | 2,38 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 2,37 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 4,02 | 3,20 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 0,15 | - |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 1,21 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Оборудование | 12,89 | 73,02 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 8,12 | 20,75 |
| Наружные сети связи | 0,53 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 2,87 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,97 | - |
| Ограждение | 3,69 | - |
| Озеленение | 1,29 | - |
| Покрытие поверхностей | 5,39 | - |
| МАФ | 0,18 | 0,65 |
| Орошение | 1,83 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений
Объект 8104-0803-01 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 8104-0803-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 854,746 | 385,535 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 260,559 | 338,349 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 475,156 | 196,562 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 721,380 | 57,288 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 384,241 | 30,514 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 258,361 | 20,517 |

тыс. тенге

Таблица 8104-0803-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 46,56 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 17,66 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 0,17 | - |
| Технологическое оборудование (поставки заказчика) | 5,69 | 95,97 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети - электроснабжение - 0,4 кВ | 1,65 | 3,96 |
| Наружные сети связи - телефонная связь | 0,42 | 0,07 |
| Внутриплощадочные сети водопровода - водопровод хозяйственно-питьевой | 1,01 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации - канализация бытовая | 1,15 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 15,89 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,17 | - |
| Покрытия | 3,55 | - |
| Озеленение | 0,82 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,23 | - |
| Ограждения | 4,53 | - |
| Водоотводные сооружения | 0,02 | - |
| МГН | 0,47 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений**Объект 8104-0804-01 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену**

Таблица 8104-0804-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 157,291 | 608,098 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 093,424 | 482,657 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 051,674 | 241,914 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 866,541 | 102,174 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 862,158 | 101,657 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 840,904 | 99,151 |

Таблица 8104-0804-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,22 | - |
| Фундаменты | 2,83 | - |

Окончание таблицы 8104-0804-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Прочие конструкции подземной части здания | 0,04 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Несущий остов (каркас) здания | 32,19 | - |
| Ограждающие конструкции | 2,73 | - |
| Крыши | 4,40 | - |
| Прочие конструкции | 2,66 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренние отделочные конструкции | 1,82 | - |
| Внутренняя отделка помещений | 6,58 | - |
| Прочие отделочные работы и конструкции | 3,11 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 2,90 | 1,22 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 2,74 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 4,73 | 0,81 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 0,35 | - |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 0,46 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 17,57 | 97,53 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 1,15 | 0,44 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,24 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,23 | - |
| Внутриплощадочные сети бытовой канализации | 5,85 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 1,04 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,04 | - |
| Покрытия | 3,70 | - |
| Озеленение | 1,16 | - |
| МАФ | 0,22 | - |
| Ограждения | 1,04 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Врачебная амбулатория на 200 посещений**Объект 8104-0805-01 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену**

Таблица 8104-0805-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 027,265 | 503,868 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 306,357 | 383,878 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 378,564 | 229,453 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 387,610 | 64,515 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 607,259 | 101,074 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 414,963 | 69,068 |

Таблица 8104-0805-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 54,93 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 17,00 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 14,82 | 81,16 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 6,26 | 18,81 |
| Тепловые сети | 1,62 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство территории | 5,37 | 0,03 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи**Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 100 000 вызовов в год****Объект 8104-1001-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год**

Таблица 8104-1001-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 вызов | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 44,440 | 352,355 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 33,655 | 266,840 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 19,710 | 156,273 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5,606 | 44,446 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9,127 | 72,366 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,022 | 39,821 |

Таблица 8104-1001-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 56,63 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 21,61 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 11,95 | 89,94 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 2,90 | 9,04 |
| Наружные сети телефонизации | 0,11 | - |
| Наружный водопровод и канализация | 1,39 | 1,02 |
| Тепловые сети | 1,01 | - |
| Наружное газоснабжение | 0,11 | - |

Окончание таблицы 8104-1001-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Благоустройство | | |
| Крытая стоянка для автомашин скорой мед. помощи | 0,33 | - |
| Вертикальная планировка | 0,04 | - |
| Покрытия | 1,38 | - |
| Озеленение | 0,01 | - |
| МАФ | 0,11 | - |
| Ограждения | 2,41 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8104-1001-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год

Таблица 8104-1001-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|------------|---------|
| | | 1 вызов | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 13,418 | 242,134 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 11,970 | 216,006 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 6,872 | 124,007 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2,007 | 36,212 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,858 | 15,483 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,394 | 7,113 |

Таблица 8104-1001-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 54,77 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 16,41 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Гл. корпус. Технологические решения | 3,33 | 80,20 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | 0,82 | 11,06 |
| Наружные сети электроосвещения | 1,17 | 1,41 |
| Внутриплощадочные сети связи | 3,22 | - |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | 3,41 | 7,26 |
| Наружные тепловые сети | 1,15 | 0,06 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,62 | - |
| Благоустройство, МАФ | 6,20 | - |
| Ограждение | 1,23 | - |
| Озеленение | 7,68 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8104-1001-03 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год

Таблица 8104-1001-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 вызов | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 19,763 | 351,725 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 17,024 | 302,986 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 10,214 | 181,789 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2,719 | 48,402 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,900 | 33,809 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,284 | 22,853 |

Таблица 8104-1001-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 59,97 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 17,74 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Гл. корпус. Технологические решения | 2,87 | 37,66 |
| СТО. Технологические решения | 4,45 | 58,37 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | 0,63 | 2,03 |
| Наружные сети электроосвещения | 0,73 | 0,26 |
| Внутриплощадочные сети связи | 0,48 | - |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | 1,34 | 1,66 |
| Наружные тепловые сети | 1,53 | 0,01 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,17 | - |
| Благоустройство, МАФ | 4,88 | - |
| Ограждение | 1,29 | - |
| Озеленение | 3,91 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 вызовов в смену
Объект 8104-1002-01 - Станции скорой медицинской помощи на 6 000 вызовов в год

Таблица 8104-1002-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 вызов | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 18,193 | 255,168 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 15,471 | 216,988 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 8,860 | 124,259 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2,760 | 38,709 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,960 | 27,487 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,929 | 27,055 |

Таблица 8104-1002-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 77,60 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 10,66 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 11,74 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 12 Медико-социальные учреждения
Группа 1 Дома инвалидов
Объект 8104-1201-01 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 8104-1201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|-------------------|----------------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 26 114,305 | 251,116 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 22 881,837 | 220,033 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>12 441,135</i> | <i>119,634</i> |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>4 371,049</i> | <i>42,032</i> |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 104,930 | 20,241 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>1 303,793</i> | <i>12,537</i> |

Таблица 8104-1201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 64,61 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 13,09 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Дом инвалидов. Технологическое оборудование | 7,65 | 100 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Сети электроснабжения | 1,13 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 1,27 | - |
| Тепловые сети | 1,67 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,16 | - |
| Покрытие | 4,26 | - |
| Ограждение | 5,12 | - |
| Озеленение | 0,46 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,45 | - |
| Ирригация | 0,14 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Пункт скорой медико-социальной помощи
Объект 8104-1202-01 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест

Таблица 8104-1202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 836,158 | 278,089 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 746,814 | 219,019 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 866,520 | 137,586 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 141,859 | 32,283 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 707,608 | 48,278 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 548,451 | 15,506 |

Таблица 8104-1202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 53,21 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 15,25 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Спал. корпус. Технологическое оборудование | 4,47 | 27,83 |
| Дезинфекционная и прачечная. Технологическое оборудование | 1,81 | 11,52 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения | 14,45 | 58,88 |
| Наружные сети связи | 0,51 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,07 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 2,29 | 1,68 |
| Наружные сети газоснабжения | 1,17 | 0,07 |
| Благоустройство | | |
| Спал. корпус. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения | 0,08 | - |
| Благоустройство и озеленение территории | 5,71 | 0,02 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 5 Спортивные объекты

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами;
- Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы;
- Подраздел 4 Дворцы спорта;
- Подраздел 6 Стадионы;
- Подраздел 7 Плавательные бассейны.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 место, 1 посещение в смену, 1 м² общей площади здания).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Спортивные объекты**Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами****Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест****Объект 8105-0101-01 - Ледовая хоккейная арена на 433 места***Таблица 8105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 458,435 | 590,368 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 310,094 | 438,309 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 341,567 | 310,061 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 346,892 | 45,934 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 985,231 | 130,460 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 50,84 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 25,39 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Мебель и оборудование | 9,00 | 99,21 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 5,80 | 0,79 |
| Наружные сети связи | 0,80 | - |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | 1,36 | - |
| Наружные сети теплоснабжения | 0,27 | - |
| Благоустройство | | |
| Проезды и площадки | 3,92 | - |
| Ограждение | 1,75 | - |
| Озеленение | 0,87 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест**Объект 8105-0102-01 - Ледовая хоккейная арена на 800 мест***Таблица 8105-0102-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 944,663 | 621,394 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 882,477 | 487,909 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 503,089 | 314,562 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 535,399 | 67,283 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 870,871 | 109,442 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 579,832 | 72,867 |

Таблица 8105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 58,23 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 33,00 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 0,94 | 63,21 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 1,75 | 36,64 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,02 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,69 | 0,15 |
| Внутриплощадочные сети бытовой канализации | 0,29 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 0,70 | - |
| Благоустройство | | |
| Внутриплощадочная вертикальная планировка | 0,21 | - |
| Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок | 3,22 | - |
| Внутриплощадочные малые архитектурные формы | 0,08 | - |
| Озеленение участка | 0,85 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы**Группа 1 Физкультурно-оздоровительные комплексы оборудованные местами для зрителей****Объект 8105-0201-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посадочных мест**

Таблица 8105-0201-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|--------------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 посадочное место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 876,913 | 352,078 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 499,674 | 305,912 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 536,619 | 188,052 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 392,108 | 47,987 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 254,064 | 31,092 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 69,37 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 9,58 | |

Окончание таблицы 8105-0201-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,13 | 52,28 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| НЭС | 5,20 | 47,72 |
| Сети связи | 0,19 | - |
| НВК | 1,32 | - |
| Теплоснабжение | 3,85 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,03 | - |
| Покрытия | 4,75 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,19 | - |
| Озеленение | 0,70 | - |
| Арык | 0,70 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8105-0201-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 посадочных мест

Таблица 8105-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|---------|
| | | 1 посадочное место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 108,791 | 294,653 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 700,404 | 265,367 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 458,672 | 176,318 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 470,406 | 33,734 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 226,044 | 16,210 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8105-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 77,82 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 7,03 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,47 | 99,59 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Сети КЛ-0,4кВ | 0,63 | - |
| Наружные сети телефонизации | 0,86 | 0,41 |
| Наружные сети водопровода | 0,31 | - |
| Наружные сети канализации | 1,37 | - |
| Тепловые сети | 2,92 | - |
| Благоустройство | | |

Окончание таблицы 8105-0201-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Вертикальная планировка | 0,42 | - |
| Покрытие | 2,32 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,14 | - |
| Ограждение | 1,25 | - |
| Озеленение | 0,47 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8105-0201-05 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 посадочных мест

Таблица 8105-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|--------------------|---------|
| | | 1 посадочное место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 207,602 | 300,407 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 676,751 | 262,506 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 303,337 | 164,450 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 523,260 | 37,359 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 349,673 | 24,965 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8105-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 68,17 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 18,26 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 3,73 | 71,36 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Сети 10 кВ и 0,4 кВ | 1,79 | 25,44 |
| Наружные сети связи | 0,20 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 1,66 | - |
| Газоснабжение | 0,27 | 3,21 |
| Тепловые сети | 0,77 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 5,16 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8105-0201-06 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 посадочных мест

Таблица 8105-0201-06.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--------------------|---------|
| | | 1 посадочное место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 306,779 | 302,814 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 100,744 | 275,767 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 478,230 | 194,049 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 231,924 | 30,445 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 102,518 | 13,458 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 71,269 | 9,356 |

Таблица 8105-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 71,76 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 9,70 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 3,56 | 85,92 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети водопровода и канализации | 1,66 | - |
| Наружные сети электроснабжения с оборудованием | 2,60 | 14,08 |
| Наружные сети связи | 0,27 | - |
| Наружные тепловые сети | 1,85 | - |
| Благоустройство | | |
| Благоустройство | 8,60 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8105-0201-07 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 посадочных мест

Таблица 8105-0201-07.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--------------------|---------|
| | | 1 посадочное место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 685,558 | 354,321 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 426,174 | 329,384 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 464,041 | 236,887 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 331,015 | 31,823 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 90,554 | 8,706 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 51,823 | 4,982 |

Таблица 8105-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 86,34 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 5,41 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,59 | 76,50 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 0,72 | 17,68 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения | 0,53 | 0,12 |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,59 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,77 | - |
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 0,50 | 5,70 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,03 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 2,73 | - |
| Озеленение | 0,06 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,04 | - |
| Ограждение | 0,70 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы без зрительских мест
Объект 8105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс без зрительских мест на 25 посещений в смену

Таблица 8105-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 33 530,888 | 564,086 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 30 311,223 | 509,922 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 20 115,930 | 338,408 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 854,749 | 64,848 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 726,033 | 29,037 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1 241,829 | 20,891 |

Таблица 8105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 78,08 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 6,98 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,27 | 99,57 |

Окончание таблицы 8105-0202-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Сети КЛ-0,4кВ | 0,64 | - |
| Наружные сети телефонизации | 0,87 | 0,43 |
| Наружные сети водопровода | 0,31 | - |
| Наружные сети канализации | 1,37 | - |
| Тепловые сети | 2,93 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,42 | - |
| Покрытие | 2,33 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,13 | - |
| Ограждение | 1,20 | - |
| Озеленение | 0,47 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами**Группа 2 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами без мест для зрителей****Объект 8105-0302-03 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену**

Таблица 8105-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 500,792 | 342,472 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 245,761 | 291,910 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 048,705 | 203,397 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 819,927 | 33,033 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 897,985 | 36,177 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8105-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 61,24 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 9,76 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 4,38 | 46,89 |
| Технологическое оборудование бассейна | 6,37 | 52,34 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внешнее электроснабжение | 0,31 | - |
| Наружное электроосвещение | 1,30 | 0,45 |
| Наружные сети связи | 0,61 | - |

Окончание таблицы 8105-0302-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Наружные сети водоснабжения и канализации | 0,61 | - |
| Тепловые сети | 3,91 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,10 | - |
| Проезды, тротуары, площадки | 9,63 | - |
| Озеленение | 0,82 | - |
| МАФы | 0,97 | 0,33 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Дворцы спорта

Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест

Объект 8105-0401-01 - Дворец спорта на 1500 мест

Таблица 8105-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 257,923 | 301,819 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 642,749 | 266,507 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 988,537 | 171,551 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 662,387 | 38,023 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 386,394 | 22,180 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 235,740 | 13,532 |

Таблица 8105-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 77,70 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 11,87 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Оборудование бассейна | 0,06 | 0,65 |
| Лифтовое оборудование | 0,30 | 4,41 |
| Технологическое оборудование | 5,22 | 94,93 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 0,67 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,03 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,15 | - |
| Внутриплощадочные сети бытовой канализации | 0,24 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 1,71 | - |
| Благоустройство | | |
| Внутриплощадочная вертикальная планировка | 0,32 | - |
| Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок | 1,37 | - |
| Внутриплощадочные малые архитектурные формы | 0,08 | - |

Окончание таблицы 8105-0401-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Озеленение участка | 0,30 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест
Объект 8105-0402-01 - Дворец спорта на 2000 мест

Таблица 8105-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 090,206 | 416,718 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 320,816 | 353,730 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 771,020 | 226,854 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 632,913 | 51,815 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 556,475 | 45,557 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 194,681 | 15,938 |

Таблица 8105-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 58,12 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 18,89 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 2,99 | 54,56 |
| Оборудование бассейна | 3,54 | 37,11 |
| Купель при сауне | 0,06 | 0,68 |
| Лифты | 0,47 | 7,61 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение | 0,60 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,03 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,19 | - |
| Внутриплощадочные сети бытовой канализации | 0,12 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 0,66 | - |
| Благоустройство | | |
| Внутриплощадочная вертикальная планировка | 0,62 | - |
| Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок | 2,76 | - |
| Внутриплощадочные малые архитектурные формы | 0,07 | 0,04 |
| Озеленение участка | 1,02 | - |
| Отделочные работы | | |
| Внутренняя отделка | 4,89 | - |
| Наружная отделка | 4,94 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 6 Стадионы
Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест
Объект 8105-0601-03 - Стадион на 500 мест

Таблица 8105-0601-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|--------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 421,486 | 16,137 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 398,201 | 15,245 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 276,333 | 10,579 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 37,786 | 1,447 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,663 | 0,140 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 3,586 | 0,137 |

Таблица 8105-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,56 | - |
| Наружное освещение | 4,61 | 2,09 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 2,00 | - |
| Благоустройство | 70,90 | - |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 21,54 | 97,91 |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электросиловое оборудование | 0,26 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,13 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 7 Плавательные бассейны
Группа 1 Плавательные бассейны оборудованные местами для зрителей
Объект 8105-0701-01 - Плавательный бассейн на 307 посадочных мест

Таблица 8105-0701-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--------------------|---------|
| | | 1 посадочное место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 763,419 | 332,238 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 651,312 | 252,164 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 572,431 | 173,350 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 752,875 | 28,543 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 784,354 | 67,648 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 820,899 | 31,122 |

Таблица 8105-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 48,34 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 26,23 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 10,54 | 99,28 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения | 0,47 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 0,97 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,82 | 0,25 |
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 0,20 | 0,46 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,09 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 2,96 | - |
| Озеленение | 0,08 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,04 | - |
| Ограждение | 1,34 | - |
| Водовыпуск | 0,01 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренняя отделка помещений | 6,94 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Плавательные бассейны без зрительских мест
Объект 8105-0702-01 - Плавательный бассейн на 32 посещения в смену

Таблица 8105-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 14 274,728 | 258,966 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 12 705,121 | 230,490 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 814,909 | 123,633 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 154,937 | 39,094 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 943,542 | 17,118 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 235,794 | 4,278 |

Таблица 8105-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 73,29 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 14,92 | |

Окончание таблицы 8105-0702-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Оборудование | 1,97 | 46,70 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное электроосвещение | 3,13 | 53,30 |
| Наружные сети телефонизации | 0,11 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 2,85 | - |
| Тепловые сети | 1,06 | - |
| Благоустройство | | |
| Озеленение | 0,20 | - |
| Вертикальная планировка | 0,20 | - |
| Покрытие | 2,22 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,05 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 6 Паркинги

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 машино-место, 1м² общей площади здания).

3 Укрупненный показатель стоимости строительства, а также структура затрат по объекту с шифром 8110-0301-01 представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения и благоустройства. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 6 Паркинги**Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа****Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест****Объект 8110-0301-01 - Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест***Таблица 8110-0301-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------------|---------------|
| | | 1 машино-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 238,096 | 84,753 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 009,742 | 78,776 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>1 945,720</i> | <i>50,927</i> |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>414,024</i> | <i>10,836</i> |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 80,045 | 2,095 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>2,996</i> | <i>0,078</i> |

Таблица 8110-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 87,30 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 9,28 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 1,83 | 7,95 |
| Лифты | 1,59 | 92,05 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 7 Объекты вспомогательного назначения

1. В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства последующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
- Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения;
- Подраздел 4 Выгребы;
- Подраздел 5 Уборные;
- Подраздел 6 Гаражи;
- Подраздел 7 Навесы;
- Подраздел 8 Прачечные;
- Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты
- Подраздел 10 Эстакады;
- Подраздел 11 Операторная.
- Подраздел 12 Котельные стационарные;
- Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК);

2. Измерители укрупненных показателей стоимости строительства с шифром: 8113-0801-0200, 8113-0901-0100, -0200, -0400, -0600, -0800, -1000, -1300, -1400, -1500 – объект и м²; 8113-0602-0100, -0200, -0300 -1 авто;

УПСС с шифром 8113-0901-1300, -1400 не содержит затрат на технологическое оборудование и пожарную сигнализацию.

3. Показатели данного раздела не содержат затрат на благоустройство территории. УПСС не включают затраты на устройство наружных внутриплощадочных инженерных сетей, кроме показателей стоимости строительства с шифром 8113-1301-0800, 8113-1303-0100, -0200, -0300, -0400, -0500, -0800, -1000, -1900.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения**Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании****Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА****Объект 8113-0101-01 - 2ТП-1000/10(6)/0,4***Таблица 8113-0101-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 82 957,556 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 24 529,205 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 12 502,637 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 5 126,166 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 57 219,636 | - |

Таблица 8113-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 23,89 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 76,11 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА**Объект 8113-0102-01 - 2ТП-630/10(6)/0,4***Таблица 8113-0102-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 54 536,161 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 28 973,016 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 13 242,120 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 6 751,726 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 24 135,454 | - |

Таблица 8113-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 45,18 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 54,82 | 100 |

Окончание таблицы 8113-0102-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА
Объект 8113-0103-01 - 2ТП-400/10(6)/0,4

Таблица 8113-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 26 158,243 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 11 451,466 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 246,147 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 163,960 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 14 142,488 | - |

Таблица 8113-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 31,70 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 68,30 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА
Объект 8113-0104-01 - 2ТП-4000/10(6)/0,4

Таблица 8113-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 344 662,840 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 34 665,387 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 20 743,653 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 662,422 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 308 289,262 | - |

Таблица 8113-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 7,43 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 92,57 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения

Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однотрансформаторные, киоскового типа

Объект 8113-0201-01 - КТПН- 100/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 373,181 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 235,968 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 105,223 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 53,207 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 125,585 | - |

Таблица 8113-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 5,12 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 94,88 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0201-02 - КТПН- 160/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 650,111 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 269,806 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 123,721 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 59,828 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 367,010 | - |

Таблица 8113-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 4,69 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 95,31 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0201-03 - КТПН- 250/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 230,812 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 379,608 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 187,582 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 76,242 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 830,376 | - |

Таблица 8113-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 5,97 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 94,03 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0201-04 - КТПН- 400/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 727,423 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 460,499 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 174,361 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 116,410 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 244,233 | - |

Таблица 8113-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 5,08 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 94,92 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0201-05 - КТПН- 630/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 225,050 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 728,024 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 315,920 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 163,920 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 461,152 | - |

Таблица 8113-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 6,50 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 93,50 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0201-06 - КТПН- 1000/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 107,723 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 739,797 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 328,221 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 164,283 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6 331,472 | - |

Таблица 8113-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 4,80 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 95,20 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа
Объект 8113-0202-01 - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4

Таблица 8113-0202-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 701,513 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 774,112 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 355,516 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 174,126 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 10 889,256 | - |

Таблица 8113-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 2,77 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 97,23 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0202-02 - 2 КТПГ- 630/10(6)/0,4

Таблица 8113-0202-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 12 548,988 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 958,659 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 301,433 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 272,234 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11 543,090 | - |

Таблица 8113-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 3,03 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 96,97 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа
Объект 8113-0203-01 - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ

Таблица 8113-0203-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 29 405,704 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 232,573 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 417,362 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 703,959 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 26 013,841 | - |

Таблица 8113-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 8,18 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническая часть | 91,82 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Выгребы
Группа 1 Выгреб объемом от 5 м3 до 20 м3
Объект 8113-0401-01 - Выгреб объемом 5 м3

Таблица 8113-0401-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 761,673 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 725,904 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 342,582 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 148,453 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 5 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0401-02 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 8113-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 469,607 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 259,704 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 814,339 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 990,929 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 20 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0401-03 - Выгреб объемом 15 м3

Таблица 8113-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 390,496 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 231,269 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 537,451 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 598,294 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 15 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Выгреб объемом от 21 м3 до 50 м3
Объект 8113-0402-01 - Выгреб объемом 25 м3

Таблица 8113-0402-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 3 170,654 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 021,753 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 644,864 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 556,237 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |

Таблица 8113-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 25 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0402-02 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 8113-0402-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 4 315,565 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 112,896 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 673,417 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 567,764 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |

Таблица 8113-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 30 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Выгреб объемом от 51 м3 до 100 м3
Объект 8113-0403-01 - Выгреб объемом 75 м3

Таблица 8113-0403-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|------------------------------|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 27 673,682 | - | |

Окончание таблицы 8113-0403-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 26 374,060 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 8 685,455 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 667,973 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 75 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0403-02 - Выгреб объемом 80 м3

Таблица 8113-0403-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 22 932,841 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 21 855,860 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 055,500 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 841,670 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0403-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 80 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0403-03 - Выгреб объемом 100 м3

Таблица 8113-0403-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 757,103 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 10 251,924 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 5 212,952 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 074,290 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0403-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Выгреб объемом 100 м3 | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Уборные**Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом****Объект 8113-0501-02 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец**

Таблица 8113-0501-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 341,633 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 325,590 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 149,592 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 73,672 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Уборная на 1 очко | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом**Объект 8113-0502-02 - Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м**

Таблица 8113-0502-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 513,343 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 489,236 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 302,326 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 71,558 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0502-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0502-03 - Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м

Таблица 8113-0502-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 972,526 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 926,854 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 525,777 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 161,230 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0502-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0502-04 - Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м

Таблица 8113-0502-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 215,972 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 111,904 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 878,078 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 487,879 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0502-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Площадки для отдыха и автобусные остановки (Уборная на 2 очка) | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0505-01 - Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0505-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 004,387 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 863,294 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 467,206 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 581,540 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0505-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 96,40 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 3,60 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0506-01 - Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0506-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 878,905 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 649,780 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 455,795 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 913,314 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0506-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 97,50 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 2,50 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0509-01 - Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0509-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 615,636 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 211,025 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 3 055,263 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 276,125 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0509-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 98,51 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 1,49 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0510-01 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0510-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 231,657 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 892,041 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 3 402,976 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 414,405 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0510-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 98,16 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 1,84 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 6 Гаражи**Группа 1 Гаражи****Объект 8113-0601-01 - Гаражный бокс на 1 авто (холодный)**

Таблица 8113-0601-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 449,445 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 005,677 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 5 102,211 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 567,912 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 87,05 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция и электромонтажные работы | 12,95 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0601-02 - Гаражный бокс на 2 авто

Таблица 8113-0601-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 13 278,054 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 11 968,417 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 6 880,381 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 093,016 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 719,874 | - |

Таблица 8113-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,78 | 100 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы (земляные) | 2,65 | - |
| Общестроительные работы КЖ | 43,26 | - |
| Общестроительные работы АР | 43,11 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 5,20 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0601-03 - Гаражный бокс на 12 авто

Таблица 8113-0601-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 75 872,926 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 72 309,751 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 41 169,385 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 12 357,722 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 90,86 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 6,28 | - |
| Водопровод и канализация | 0,41 | - |
| Электромонтажные работы | 2,44 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Гаражные боксы**Объект 8113-0602-01 - Гаражный бокс на 1 авто**

Таблица 8113-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | 1 авто | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 056,891 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 584,595 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 038,786 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 871,531 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 89,59 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 5,37 | - |
| Водопровод и канализация | 1,84 | - |
| Электромонтажные работы | 3,19 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0602-02 - Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой

Таблица 8113-0602-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | 1 авто | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 752,733 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 341,683 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 549,725 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 545,536 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 93,80 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,42 | - |
| Водопровод и канализация | 0,45 | - |
| Электромонтажные работы | 1,32 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0602-03 - Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы

Таблица 8113-0602-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | 1 авто | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 154,109 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 912,060 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 869,612 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 799,147 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0602-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 91,10 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 7,43 | - |
| Электромонтажные работы | 1,47 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 7 Навесы**Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто****Объект 8113-0701-01 - Навес на 1 авто**

Таблица 8113-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 043,778 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 666,023 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 6 273,557 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 424,801 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Навес на 1 авто | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0701-02 - Навес на 3 авто

Таблица 8113-0701-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 14 351,554 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 13 677,571 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 10 405,645 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 212,178 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Навес на 3 авто | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто
Объект 8113-0702-01 - Навес на 6 авто

Таблица 8113-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 167,431 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 783,869 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 6 013,927 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 634,558 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Навес на 6 авто | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Навесы для бытовых нужд
Объект 8113-0703-01 - Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.

Таблица 8113-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 097,654 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 046,105 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 746,114 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 115,349 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Навес для угля профлист на трубах d 108 мм. | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0703-02 - Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.

Таблица 8113-0703-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 503,653 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 433,038 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 157,022 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 82,244 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0703-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Навес для угля профлист на трубах d 152 мм. | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 8 Прачечные**Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки****Объект 8113-0801-01 - Прачечная на 148 кг в сутки**

Таблица 8113-0801-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 37 260,690 | 404,305 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 33 588,068 | 364,455 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 20 008,656 | 217,108 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 641,821 | 61,218 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 017,517 | 21,891 |

Таблица 8113-0801-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы КЖ | 38,86 | - |
| Общестроительные работы АР | 28,40 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 4,65 | 4,41 |
| Отопление | 12,83 | 9,52 |
| Вентиляция | 6,79 | 42,70 |
| Теплоснабжение приточных установок | 1,05 | 1,29 |
| Силовое электрооборудование и электроосвещение | 7,43 | 42,07 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки**Объект 8113-0803-02 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича**

Таблица 8113-0803-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|---------|
| | | Объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 487 200,784 | 593,249 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 378 429,300 | 460,801 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 258 514,439 | 314,785 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 47 487,385 | 57,824 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 90 123,794 | 109,741 |

Таблица 8113-0803-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 20,39 | 96,28 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Строительные работы | 67,47 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 0,85 | - |
| Отопление и вентиляция | 5,64 | 1,51 |
| Электроосвещение | 1,94 | 0,03 |
| Силовое электрооборудование | 2,17 | 1,41 |
| Пожарная сигнализация | 0,74 | 0,15 |
| Система связи | 0,33 | 0,45 |
| Видеонаблюдение | 0,47 | 0,16 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты
Группа 1 КПП площадью до 50 м2
Объект 8113-0901-01 - КПП площадью 11,14 м2

Таблица 8113-0901-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 098,686 | 726,991 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 118,990 | 639,047 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 545,600 | 318,276 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 642,085 | 147,404 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 628,897 | 56,454 |

Таблица 8113-0901-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,10 | 59,45 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 60,02 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 1,30 | - |
| Электроосвещение | 6,33 | - |
| Слаботочные сети | 27,25 | 40,55 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-02 - КПП площадью 14,50 м2

Таблица 8113-0901-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 791,609 | 399,422 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 519,621 | 380,664 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 905,273 | 200,364 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 123,286 | 77,468 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0901-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы КЖ | 37,11 | - |
| Общестроительные работы АР | 57,21 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 0,37 | - |

Окончание таблицы 8113-0901-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Электроосвещение | 4,80 | - |
| Система связи | 0,50 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-04 - КПП площадью 16,64 м2

Таблица 8113-0901-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|-----------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 19 498,244 | 1 171,768 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 12 941,748 | 777,749 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 7 496,062 | 450,485 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 361,455 | 141,914 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5 918,771 | 355,695 |

Таблица 8113-0901-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 6,26 | 18,91 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы КЖ | 22,01 | - |
| Общестроительные работы АР | 26,16 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 2,71 | 0,70 |
| Отопление и вентиляция | 0,43 | - |
| Электрооборудование и электроснабжение | 4,48 | 1,08 |
| Система связи | 35,90 | 77,65 |
| Пожарная сигнализация | 2,05 | 1,66 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-06 - КПП площадью 12,42 м2

Таблица 8113-0901-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 800,537 | 386,515 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 554,094 | 366,673 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 499,567 | 201,253 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 896,476 | 72,180 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 22,033 | 1,774 |

Таблица 8113-0901-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 74,92 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 9,19 | - |
| Пожарная сигнализация | 15,27 | 100 |
| Отопление | 0,62 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-08 - КПП площадью 18,9 м2

Таблица 8113-0901-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 691,157 | 459,849 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 098,190 | 428,476 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 353,145 | 230,325 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 625,346 | 85,997 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 193,917 | 10,260 |

Таблица 8113-0901-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическое оборудование | 2,52 | 100 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 74,40 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 10,75 | - |
| Водопровод и канализация | 2,04 | - |
| Электроосвещение | 6,50 | - |
| Пожарная сигнализация | 3,78 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-10 - КПП площадью 29,0 м2

Таблица 8113-0901-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 18 119,246 | 624,800 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 16 045,095 | 553,279 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 8 823,699 | 304,265 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 174,431 | 109,464 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 283,505 | 44,258 |

Таблица 8113-0901-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 3,89 | 51,31 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 71,01 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 6,09 | - |
| Электрооборудование | 5,48 | 36,54 |
| Пожарная сигнализация | 13,52 | 12,16 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-13 - КТП площадью 15,27 м2

Таблица 8113-0901-13.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 211,642 | 341,300 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 966,891 | 325,272 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 096,291 | 202,770 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 736,801 | 48,252 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-0901-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Архитектурно-строительные решения | 94,26 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электротехническое решение | 5,74 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-14 - КПП площадью 13,75 м2

Таблица 8113-0901-14.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 011,591 | 509,934 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 665,418 | 484,758 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 044,465 | 294,143 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 093,511 | 79,529 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 17,725 | 1,289 |

Таблица 8113-0901-14.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы (КЖ) | 26,66 | - |
| Общестроительные работы (АР) | 68,31 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Система отопления | 0,56 | 100 |
| Электроосвещение и электрооборудование | 4,47 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-0901-15 - КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением

Таблица 8113-0901-15.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|-----------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 684,804 | 1 136,806 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 711,579 | 992,838 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 949,516 | 436,319 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 845,081 | 272,941 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 642,502 | 95,045 |

Таблица 8113-0901-15.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Строительные работы | 47,85 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование | 2,75 | 18,89 |
| Электроосвещение и силовое электрооборудование | 5,31 | 1,30 |
| Пожарная сигнализация | 5,85 | 9,82 |
| Система связи | 6,89 | 17,65 |
| Технологическое оборудование | 1,55 | 15,04 |
| Видеонаблюдение | 29,81 | 37,30 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 10 Эстакады

Группа 1 Погрузочная эстакада

Объект 8113-1001-01 - Погрузочная эстакада

Таблица 8113-1001-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 715,964 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 588,415 | - |

Окончание таблицы 8113-1001-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--------------------------------------|------------|----|
| | | объект | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 696,444 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 290,444 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8113-1001-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Погрузочная эстакада | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 11 Операторная
Группа 1 Операторная
Объект 8113-1101-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2

Таблица 8113-1101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 868,211 | 646,917 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 984,298 | 534,779 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 173,884 | 307,969 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 599,613 | 95,215 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 441,198 | 85,785 |

Таблица 8113-1101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Отопление и вентиляция | 5,78 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 8,40 | 56,88 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 61,07 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 3,37 | 3,31 |
| Электроосвещение | 18,44 | 39,81 |
| Пожарная сигнализация | 2,95 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 12 Котельные стационарные
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе
Объект 8113-1201-01 - Котельная на твердом топливе,
теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 8113-1201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 17 233,761 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 13 084,660 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 452,730 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 735,397 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 504,334 | - |

Таблица 8113-1201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическая часть | 39,08 | 100 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 53,83 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 2,56 | - |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 4,53 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1201-04 - Котельная на твердом топливе,
теплопроизводительностью 1,1 МВт

Таблица 8113-1201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 19 839,077 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 13 976,694 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 8 057,537 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 418,543 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5 173,660 | - |

Таблица 8113-1201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическое оборудование | 47,61 | 100 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 46,01 | - |

Окончание таблицы 8113-1201-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 3,09 | - |
| Отопление и вентиляция | 3,30 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1201-05 - Котельная на твердом топливе,
теплопроизводительностью 1,3 МВт**

Таблица 8113-1201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 34 831,062 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 678,126 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 12 663,509 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 4 561,741 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9 986,160 | - |

Таблица 8113-1201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическая часть | 55,33 | 99,27 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 39,41 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляцию | 1,36 | - |
| Водопровод и канализация | 2,13 | 0,59 |
| Силовое оборудование и электроосвещение | 1,77 | 0,15 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе
Объект 8113-1202-01 - Котельная на жидком топливе,
теплопроизводительностью 0,162 МВт**

Таблица 8113-1202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 21 831,626 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 18 607,226 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 10 936,440 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 195,193 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 307,500 | - |

Таблица 8113-1202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическая часть | 24,88 | 77,28 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 45,59 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 2,77 | - |
| Водопровод и канализация | 5,71 | 22,72 |
| Топливоснабжение | 13,20 | - |
| Электрооборудование и электроосвещение | 1,62 | - |
| Пожарная сигнализация и оповещение | 6,23 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1202-02 - Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,348 МВт

Таблица 8113-1202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 28 565,715 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 24 182,718 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 14 846,900 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 665,279 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 191,356 | - |

Таблица 8113-1202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическое оборудование | 30,42 | 79,49 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 44,56 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 4,21 | 2,53 |
| Отопление и вентиляция | 3,40 | - |
| Топливоснабжение | 13,16 | - |
| Электроосвещение | 4,25 | 17,97 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа
Объект 8113-1203-01 - Котельная на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,162 МВт

Таблица 8113-1203-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 13 862,625 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 449,087 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 658,682 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 608,964 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6 046,473 | - |

Таблица 8113-1203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическая часть | 60,96 | 95,01 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 33,38 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроснабжение | 3,25 | 3,90 |
| Газоснабжение | 2,41 | 1,10 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1203-02 - Котельная на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,24 МВт

Таблица 8113-1203-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 37 701,382 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 27 383,753 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 17 481,025 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 843,933 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 8 968,252 | - |

Таблица 8113-1203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Отопление и тепломеханические решения | 37,30 | 97,12 |
| Технологическое оборудование | 0,50 | 1,82 |
| Сооружение-строительная часть | | |

Окончание таблицы 8113-1203-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Общестроительные работы | 57,12 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 0,77 | - |
| Водоснабжение | 0,20 | - |
| Канализация | 0,21 | - |
| Газоснабжение | 0,87 | - |
| Электроснабжение | 2,69 | 1,06 |
| Пожарная сигнализация | 0,34 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1203-08 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,0 МВт

Таблица 8113-1203-08.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 79 101,057 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 58 414,965 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 31 411,733 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 10 856,353 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 17 807,603 | - |

Таблица 8113-1203-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханическое оборудование | 42,75 | 79,76 |
| Оборудование резервуара | 0,55 | 1,14 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети газоснабжения | 8,83 | 9,02 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 31,12 | - |
| Резервуар стальной горизонтальный для хранения нефтепродуктов емкостью 10 м3 | 4,37 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Водопровод и канализация | 2,27 | 1,47 |
| Отопление и вентиляция | 0,92 | - |
| Электроосвещение | 1,44 | - |
| Электрооборудование | 1,54 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,31 | - |
| Газоснабжение и автоматическое пожаротушение | 5,89 | 8,62 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК)**Группа 1 Блочно-модульные котельные (БМК) на твердом топливе****Объект 8113-1301-01 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,2 МВт***Таблица 8113-1301-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 35 287,155 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 141,991 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 531,895 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 204,678 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 33 039,615 | - |

Таблица 8113-1301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханические решение котельной | 93,94 | 100 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 6,06 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1301-04 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,27 МВт*Таблица 8113-1301-04.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 72 036,338 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 10 722,173 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 674,898 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 831,902 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 60 785,813 | - |

Таблица 8113-1301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Фундаменты под котельную и оборудование | 4,93 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Блочно-модульная котельная | 95,07 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1301-08 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 3,0 МВт

Таблица 8113-1301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 84 781,179 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 38 996,997 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 21 565,845 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7 023,962 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 43 862,544 | - |

Таблица 8113-1301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Оборудование котельной | 54,98 | 95,58 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | 8,72 | - |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 10,38 | - |
| Емкость условно чистых стоков | 4,41 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Внутриплощадочные электротехнические сети | 11,78 | - |
| Пожарная сигнализация. Видеонаблюдение | 9,73 | 4,42 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Блочно-модульные котельные (БМК) на жидком топливе
Объект 8113-1302-02 - БМК на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,466 МВт

Таблица 8113-1302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 35 657,662 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 14 020,566 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 9 653,582 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 601,430 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 20 946,211 | - |

Таблица 8113-1302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Котельная ТМ | 60,69 | 100 |

Окончание таблицы 8113-1302-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Котельная. Общестроительные работы КЖ | 7,55 | - |
| Металлоконструкции дымовой трубы Н=15 м | 10,79 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Наружное топливоснабжение ТМ | 12,13 | - |
| Подземные резервуары под дизельное топливо ТМ | 2,26 | - |
| Подземные резервуары под дизельное топливо АС | 6,59 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Блочно-модульные котельные (БМК) на топливе из природного газа
Объект 8113-1303-01 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,3 МВт

Таблица 8113-1303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 48 043,600 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 20 500,911 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 11 606,632 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 336,747 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 26 532,475 | - |

Таблица 8113-1303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 53,09 | 93,95 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы (фундаменты и ограждения) | 5,12 | - |
| Общестроительные работы (газоснабжение) | 0,72 | - |
| Общестроительные работы (теплоснабжение) | 18,66 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Сети электроснабжения | 1,87 | - |
| Трубопроводы газоснабжения | 7,75 | 6,05 |
| Трубопроводы теплоснабжения | 6,91 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 5,87 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1303-02 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 8113-1303-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 49 756,092 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 20 765,226 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 12 742,772 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 903,874 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 27 967,627 | - |

Таблица 8113-1303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 54,39 | 94,46 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 7,67 | - |
| Общестроительные работы (газоснабжение) | 0,95 | - |
| Общестроительные работы (теплоснабжение) | 12,32 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Сети электроснабжения | 2,21 | - |
| Трубопроводы газоснабжения | 7,75 | 5,54 |
| Трубопроводы теплоснабжения | 3,36 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 11,34 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1303-03 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,50 МВт**

Таблица 8113-1303-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 52 398,747 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 22 447,639 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 13 205,621 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 539,538 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 28 844,966 | - |

Таблица 8113-1303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 53,34 | 94,63 |

Окончание таблицы 8113-1303-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 7,72 | - |
| Общестроительные работы (газоснабжение) | 0,59 | - |
| Общестроительные работы (теплоснабжение) | 15,87 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Сети электроснабжения | 1,72 | - |
| Трубопроводы газоснабжения | 7,32 | 5,37 |
| Трубопроводы теплоснабжения | 7,30 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 6,14 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1303-04 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,60 МВт

Таблица 8113-1303-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 52 702,754 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 21 011,414 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 11 851,520 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 424,913 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 30 655,970 | - |

Таблица 8113-1303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Теплотехническое оборудование | 56,35 | 94,76 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 5,08 | - |
| Общестроительные работы (газоснабжение) | 0,66 | - |
| Общестроительные работы (теплоснабжение) | 17,00 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Сети электроснабжения | 2,22 | - |
| Трубопроводы газоснабжения | 7,06 | 5,24 |
| Трубопроводы теплоснабжения | 6,29 | - |
| Наружные сети водопровода и канализации | 5,35 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1303-05 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 8113-1303-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 62 038,466 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 22 864,503 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 14 030,023 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 855,244 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 38 047,280 | - |

Таблица 8113-1303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Теплотехническое оборудование | 60,23 | 95,57 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Блочно-модульная котельная - Тепловой пункт | 3,14 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Наружное электроснабжение | 11,68 | - |
| Наружное водоснабжение | 4,90 | - |
| Сети газоснабжения | 5,43 | 4,43 |
| Тепловые сети | 14,63 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8113-1303-06 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,80 МВт**

Таблица 8113-1303-06.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 45 413,768 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 10 997,699 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 993,291 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 475,854 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 33 874,140 | - |

Таблица 8113-1303-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханические решения | 84,45 | 99,06 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 14,35 | - |

Окончание таблицы 8113-1303-06.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| КИП и автоматика | 1,20 | 0,94 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1303-10 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,7 МВт

Таблица 8113-1303-10.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 53 191,444 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 15 036,835 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 150,175 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 639,587 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 37 413,646 | - |

Таблица 8113-1303-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Приобретение и монтаж технологического оборудования | 66,37 | 87,29 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 7,20 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроснабжение | 9,22 | 8,16 |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | 9,03 | - |
| Наружные сети газоснабжения | 8,19 | 4,56 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8113-1303-19 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 18,0 МВт

Таблица 8113-1303-19.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|-------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 464 154,297 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 69 163,905 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 32 951,326 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 13 407,135 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 391 582,233 | - |

Таблица 8113-1303-19.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Тепломеханические решения | 83,19 | 93,70 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Конструкции железобетонные (БМК) | 3,86 | - |
| Конструкции железобетонные (топливохранилище) | 2,29 | - |
| Технологические решения | 1,87 | - |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | 1,48 | 0,49 |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Автоматизация технологий | 0,34 | - |
| Газоснабжение | 0,79 | 0,18 |
| Электрические сети | 6,18 | 5,63 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 место).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 8 Объекты культуры**Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Амфитеатры****Объект 8114-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 8114-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 290,132 | 754,850 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 495,702 | 572,585 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 615,017 | 370,530 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 348,480 | 79,951 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 671,451 | 154,050 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 348,993 | 80,069 |

Таблица 8114-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 53,93 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 18,65 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Оборудование бассейна | 15,92 | 94,53 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,20 | - |
| Наружное электроосвещение территории | 1,13 | 0,04 |
| Наружное электроосвещение фасада | 1,10 | 1,28 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,06 | 0,02 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 1,08 | 4,08 |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,22 | 0,05 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,12 | - |
| Покрытия | 4,40 | - |
| Озеленение | 2,08 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,12 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8114-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест*Таблица 8114-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 409,026 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 389,443 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 245,207 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 57,559 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,393 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8114-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 3,25 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 3,34 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 10,54 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 1,97 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 0,51 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 17,92 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы | 56,05 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Канализация дождевая | 0,59 | 56,17 |
| Силовое электрооборудование и электроосвещение | 2,29 | 43,83 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,49 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 3,04 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Драмтеатры**Объект 8114-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест**

Таблица 8114-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 443,375 | 505,417 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 506,823 | 363,299 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 545,040 | 219,961 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 251,916 | 60,587 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 566,641 | 124,215 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2 055,691 | 99,487 |

Таблица 8114-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 58,31 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 14,71 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 24,94 | 99,13 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,32 | 0,05 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,05 | - |

Окончание таблицы 8114-0102-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Внутриплощадочные тепловые сети | 0,28 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,10 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,45 | 0,82 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,28 | - |
| Покрытие тротуаров, дорожек и площадок | 0,43 | - |
| Озеленение | 0,11 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,01 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Зрительные залы

Объект 8114-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 8114-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 864,606 | 430,017 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 337,663 | 319,863 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 079,980 | 221,446 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 865,630 | 37,735 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 165,369 | 94,393 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1 972,546 | 85,987 |

Таблица 8114-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 58,21 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 12,11 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 22,52 | 96,09 |
| Подъемно-транспортное оборудование | 1,02 | 3,80 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения | 0,31 | 0,02 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,03 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 3,42 | 0,09 |
| Внутриплощадочные сети водопровода | 0,11 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,44 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,10 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 1,53 | - |
| Озеленение | 0,16 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Клубы
Объект 8114-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 8114-0104-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 652,492 | 291,753 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 412,611 | 249,401 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 777,850 | 137,332 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 250,136 | 44,162 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 170,273 | 30,063 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 143,032 | 25,253 |

Таблица 8114-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Строительные работы и конструкции | | |
| Общестроительные работы | 54,58 | |
| Внутренние инженерные системы | | |
| Инженерное обеспечение | 16,12 | |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 9,69 | 96,67 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | 1,91 | 1,78 |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 2,05 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 2,06 | - |
| Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | 2,64 | 0,64 |
| Септик | 0,32 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,09 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 7,04 | - |
| Озеленение | 1,50 | - |
| Малые архитектурные формы, арык, железобетонный лоток | 1,00 | 0,92 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Библиотеки, архивы
Группа 1 Библиотеки
Объект 8114-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 8114-0201-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------------|---------|
| | | 1000 ед. хранения | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 087,990 | 279,689 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 146,285 | 236,426 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 994,385 | 137,565 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 888,258 | 40,807 |

Окончание таблицы 8114-0201-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------|--------|
| | | 1000 ед. хранения | м2 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 613,632 | 28,191 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 393,765 | 18,090 |

Таблица 8114-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 3,53 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 4,85 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 23,42 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 2,56 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 2,68 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 3,86 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы | 10,35 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы | 4,90 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 0,79 | 0,55 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 4,64 | 6,59 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,28 | 2,79 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности | 0,30 | 0,27 |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,42 | - |
| Внутренние инженерные системы автоматического газового пожаротушения | 8,56 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,88 | 77,69 |
| Подъемное оборудование | 0,44 | 3,45 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,70 | 8,66 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | 2,27 | - |
| Внутриплощадочные тепловые сети | 1,11 | - |
| Внутриплощадочная наружная трасса лотка топливохранилища | 0,67 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,29 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 6,31 | - |
| Озеленение | 0,93 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,45 | - |
| Ограждение | 3,80 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Дома культуры
Группа 1 Дома культуры
Объект 8114-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 8114-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-------------------------------|----|
| | | м2 общей площади здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 268,074 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 237,677 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 139,541 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 38,745 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 15,246 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 9,038 | - |

Таблица 8114-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 2,04 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 4,89 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 11,58 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 3,67 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 18,13 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 2,74 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 10,17 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции | 4,65 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,07 | 2,65 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 3,57 | 14,97 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,81 | - |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации | 0,04 | - |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,23 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,38 | 82,37 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 2,20 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения | 4,01 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 1,62 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 3,86 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,67 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 9,46 | - |
| Озеленение | 1,92 | - |
| Ограждение территории | 4,52 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,78 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8114-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 8114-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------------------------|----|
| | | м2 общей площади здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 373,892 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 321,823 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 197,271 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 49,376 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 31,554 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 13,977 | - |

Таблица 8114-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 1,40 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 2,93 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 10,30 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 2,76 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 36,47 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 4,73 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 6,86 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции | 3,74 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 0,65 | 0,21 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 4,32 | 13,62 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,57 | 4,78 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации | 0,16 | 0,57 |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,46 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Лифтовое оборудование | 3,45 | 28,39 |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,17 | 51,74 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 2,68 | 0,70 |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения | 0,96 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,67 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 2,27 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 1,10 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 4,02 | - |
| Озеленение | 0,72 | - |
| Ограждение территории | 0,43 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,17 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8114-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 8114-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------------------------|----|
| | | м2 общей площади здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 468,711 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 402,679 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 223,162 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 76,571 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 40,361 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 35,313 | - |

Таблица 8114-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 1,33 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 4,97 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 12,94 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 2,67 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 15,92 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 1,99 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 8,50 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции | 17,07 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,12 | 0,87 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 5,57 | 5,55 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,55 | 2,47 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации | 0,08 | - |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,42 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,21 | 86,47 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,15 | - |
| Внутриплощадочные слаботочные сети | 0,06 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения | 1,52 | - |
| Внутриплощадочные сети канализации | 0,85 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 1,32 | - |
| Внутриплощадочные сети газоснабжения | 1,49 | 4,64 |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,53 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 3,34 | - |
| Озеленение | 0,46 | - |
| Ограждение территории | 4,94 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8114-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 8114-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------------------------|----|
| | | м2 общей площади здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 352,777 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 303,867 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 184,557 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 48,256 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 29,539 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 21,871 | - |

Таблица 8114-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Подземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Земляные работы | 1,95 | - |
| Общестроительные работы-Фундаменты | 4,75 | - |
| Надземная строительная часть | | |
| Общестроительные работы-Несущий остов | 12,31 | - |
| Общестроительные работы-Ограждающие конструкции | 3,38 | - |
| Общестроительные работы-Кровля | 17,16 | - |
| Общестроительные работы-Прочие конструкции | 3,23 | - |
| Отделочные работы | | |
| Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции | 9,12 | - |
| Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции | 5,35 | - |
| Внутреннее инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,53 | 1,91 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 6,88 | 20,63 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,57 | 1,25 |
| Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации | 0,35 | 0,33 |
| Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации | 0,45 | - |
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 9,78 | 74,04 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 1,01 | - |
| Внутриплощадочные сети водоснабжения | 2,65 | 1,84 |
| Внутриплощадочные сети канализации | 1,04 | - |
| Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 1,46 | - |
| Благоустройство | | |
| Вертикальная планировка | 0,08 | - |
| Покрытие тротуаров, дорог и площадок | 4,65 | - |
| Озеленение | 1,43 | - |
| Ограждение территории | 8,36 | - |
| Малые архитектурные формы | 0,49 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 9 Объекты водоснабжения и канализации

В Разделе 1 предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения
- Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м³/сут;
- Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м³/сут;
- Группа 4 Насосные станции 1 подъема;
- Группа 5 Насосные станции 2 подъема;
- Группа 6 Насосные станции повышения давления;
- Группа 8 Резервуары чистой воды;
- Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды;
- Группа 10 Водонапорные башни;
- Группа 11 Станции очистки и фильтрации;
- Подраздел 2 Здания и сооружения канализации
- Группа 5 Канализационные насосные станции
- Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков;

Укрупненные показатели стоимости строительства и структура затрат по объекту, приведены на установленную единицу измерения (измеритель). УПСС приведены в тыс. тенге.

Объекты, представленные в данном Сборнике, как правило, учитываются в качестве прочих вспомогательных объектов дополнительно к основным объектам, расположенным в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

УПСС для объектов водоснабжения и канализации не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

Объектом-представителем для показателей с шифрами 8115-0110-01÷8115-0110-15 является типовый проект 901-5-32с «Унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления (системы Рожновского)». УПСС данных норм рассчитаны для планируемого объекта строительства с учетом сейсмической активности региона 7-8 баллов и 9 баллов.

Соответственно, поправочные коэффициенты на сейсмичность, приведенные в Общих положениях по применению укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений объектов непроизводственного назначения, дополнительно применять не следует.

При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации
Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения
Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м3/сут
Объект 8115-0101-01 - Скважина глубиной 45 м, с насосом
производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5
группа

Таблица 8115-0101-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 6 756,305 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 690,799 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 791,788 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 389,742 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 713,040 | - | |

Таблица 8115-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Рабочая скважина | 53,49 | - |
| Колодец для установки насоса | 14,27 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 32,25 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0101-02 - Скважина глубиной 45 м, с насосом
производительностью до 30 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5
группа

Таблица 8115-0101-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 8 747,156 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 126,643 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 291,544 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 343,689 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 241,051 | - | |

Таблица 8115-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Рабочая скважина | 40,40 | - |
| Колодец для установки насоса | 10,77 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 48,83 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0101-03 - Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа.

Таблица 8115-0101-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 793,171 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 375,524 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 588,286 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 337,359 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 898,898 | - |

Таблица 8115-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Рабочая скважина | 57,22 | - |
| Колодец для установки насоса | 7,43 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 35,34 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м3/сут
Объект 8115-0102-01 - Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа.

Таблица 8115-0102-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 231,893 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 10 649,893 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 249,494 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 223,353 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8115-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Рабочая скважина | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Насосные станции 1 подъема
Объект 8115-0104-01 - Насосная станция 1 подъема на скважине
производительность до 100 м³/сут

Таблица 8115-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 15 863,519 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 13 962,338 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 771,398 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 719,090 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 760,497 | - |

Таблица 8115-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Бурение скважины вертикального дренажа | 65,02 | - |
| Общестроительные работы | 16,43 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 16,30 | 100 |
| Отопление и вентиляция | 0,74 | - |
| Сети электрооборудования и электроосвещения | 1,52 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0104-02 - Насосная станция 1 подъема на скважине
производительность до 180 м³/сут (без бурения скважины)

Таблица 8115-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 422,518 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 384,263 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 912,803 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 632,295 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 818,692 | - |

Таблица 8115-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Строительные работы | 11,70 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 0,79 | - |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 87,51 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0104-07 - Насосная станция 1 подъема производительность до 2900 м3/сут

Таблица 8115-0104-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 081,002 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 333,604 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 933,532 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 417,071 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 036,827 | - |

Таблица 8115-0104-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания | 5,01 | - |
| Надземная строительная часть здания | 20,35 | - |
| Отделочные работы | 16,97 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 29,98 | 58,47 |
| Электроосвещение | 1,35 | - |
| Силовое электрооборудование | 10,29 | 41,53 |
| Автоматизация | 14,69 | - |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 1,36 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Насосные станции 2 подъема**Объект 8115-0105-01 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м3/сут***Таблица 8115-0105-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 29 470,092 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 22 152,903 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 11 358,781 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 708,948 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5 507,361 | - |

Таблица 8115-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 62,35 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 35,71 | 100 |
| Сети электрооборудования и электроосвещения | 1,94 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0105-02 - Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м3/сут*Таблица 8115-0105-02.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 28 673,452 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 16 309,589 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 9 455,001 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 893,693 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11 305,734 | - |

Таблица 8115-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Строительные работы | 37,75 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 57,54 | 97,92 |
| Вентиляция | 0,54 | 0,20 |
| Электрооборудование и электроосвещение | 4,16 | 1,88 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0105-03 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м3/сут

Таблица 8115-0105-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 45 838,744 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 573,876 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 15 331,286 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 352,524 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 20 561,980 | - |

Таблица 8115-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 34,96 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 37,33 | 58,11 |
| Санитарно-технические работы по ОВ и ВК | 0,77 | - |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 26,71 | 41,43 |
| Мебель и инвентарь | 0,22 | 0,46 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0105-06 - Насосная станция 2 подъема производительность до 3300 м3/сут

Таблица 8115-0105-06.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 50 160,804 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 25 641,868 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 14 300,921 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 289,579 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 22 424,069 | - |

Таблица 8115-0105-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания | 10,08 | - |
| Надземная строительная часть здания | 6,63 | - |
| Отделочные работы | 6,83 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |

Окончание таблицы 8115-0105-06.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 42,63 | 84,34 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 9,86 | - |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 1,28 | - |
| Внутренние инженерные системы электросилового оборудования и освещения | 16,36 | 13,51 |
| Автоматизация и автоматизированные системы управления | 6,32 | 2,14 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0105-07 - Насосная станция 2 подъема производительность до 6200 м3/сут

Таблица 8115-0105-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 65 538,518 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 45 328,464 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 26 887,105 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7 659,323 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 16 506,848 | - |

Таблица 8115-0105-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания | 15,09 | - |
| Надземная строительная часть здания | 20,70 | - |
| Отделочные работы | 14,82 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 25,97 | 91,11 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 7,95 | - |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 1,00 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 2,57 | 1,10 |
| Силовое электрооборудование | 4,37 | - |
| Автоматизация и автоматизированные системы управления | 7,54 | 7,80 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0105-12 - Насосная станция 2 подъема производительность до 25300 м3/сут

Таблица 8115-0105-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 155 586,005 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 71 375,369 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 41 039,850 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 12 593,785 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 79 054,748 | - |

Таблица 8115-0105-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания | 14,08 | - |
| Надземная строительная часть здания | 15,30 | - |
| Отделочные работы | 6,26 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 58,18 | 99,31 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 0,29 | - |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 0,54 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 4,95 | 0,69 |
| Автоматизация и автоматизированные системы управления | 0,40 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Насосные станции повышения давления
Объект 8115-0106-01 - Насосная станция повышения давления
производительность до 820 м3/сут

Таблица 8115-0106-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 27 240,965 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 21 053,246 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 12 188,883 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 643,546 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 666,912 | - |

Таблица 8115-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 61,34 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 25,70 | 89,65 |
| Санитарно-технические работы по ОВ | 0,61 | - |
| Санитарно-технические работы по ВК | 0,63 | - |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 11,35 | 8,40 |
| Мебель и инвентарь | 0,37 | 1,95 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8115-0106-03 - Насосная станция повышения давления
производительность до 15000 м3/сут**

Таблица 8115-0106-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 78 799,316 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 27 577,735 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 17 511,886 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 218,468 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 49 074,533 | - |

Таблица 8115-0106-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания | 4,49 | - |
| Надземная строительная часть здания | 9,74 | - |
| Отделочные работы | 6,44 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 74,08 | 98,90 |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 1,01 | - |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 0,21 | - |
| Видеонаблюдение | 0,53 | - |
| Внутренние инженерные системы пожаротушения | 0,39 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 3,10 | 1,10 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0106-04 - Насосная станция повышения давления
производительность до 20000 м3/сут

Таблица 8115-0106-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 186 659,956 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 44 958,283 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 27 084,317 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7 239,386 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 138 454,055 | - |

Таблица 8115-0106-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания(сооружения) | 2,33 | - |
| Надземная строительная часть здания (сооружения) | 14,42 | - |
| Отделочные работы | 2,80 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения | 0,37 | 0,04 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения | 2,69 | 0,35 |
| Оборудование насосной станции | 76,20 | 99,41 |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 1,19 | 0,20 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 8 Резервуары чистой воды
Объект 8115-0108-01 - Резервуар чистой воды емкостью 100м3 с фильтром
поглотителем

Таблица 8115-0108-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 495,559 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 908,986 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 027,147 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 599,131 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 022,613 | - |

Таблица 8115-0108-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 76,96 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 23,04 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0108-02 - Резервуар чистой воды емкостью 150м3

Таблица 8115-0108-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 332,665 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 765,644 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 3 592,453 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 266,468 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 197,289 | - |

Таблица 8115-0108-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 93,26 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 6,74 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0108-03 - Резервуар чистой воды емкостью 500м3

Таблица 8115-0108-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 18 010,848 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 16 960,385 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 8 927,597 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 301,207 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8115-0108-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 98,35 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы | 1,65 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0108-04 - Резервуар чистой воды емкостью 900м3

Таблица 8115-0108-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 23 800,018 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 22 411,908 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 12 634,077 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 917,444 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8115-0108-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 97,94 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы | 2,06 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0108-05 - Резервуар чистой воды емкостью 1000м3

Таблица 8115-0108-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 24 873,174 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 422,473 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 12 709,076 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 337,374 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8115-0108-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 98,03 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы | 1,97 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0108-06 - Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 с фильтром поглотителем

Таблица 8115-0108-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 60 855,715 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 57 531,987 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 31 689,183 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 9 580,428 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8115-0108-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть сооружения | 97,91 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы | 2,09 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0108-07 - Резервуар чистой воды емкостью 3000м3 с фильтром поглотителем

Таблица 8115-0108-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 141 253,390 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 133 014,939 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 81 302,399 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 20 396,027 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8115-0108-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть сооружения | 92,83 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы | 0,88 | - |
| Вентиляция | 6,30 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
Объект 8115-0109-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3

Таблица 8115-0109-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 119,305 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 430,255 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 658,154 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 153,007 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 290,783 | - |

Таблица 8115-0109-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 52,60 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 2,72 | 4,54 |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 21,55 | 34,21 |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 23,13 | 61,25 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0109-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3

Таблица 8115-0109-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 735,918 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 258,580 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 376,518 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 172,531 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 027,769 | - |

Таблица 8115-0109-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 41,30 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 16,12 | 43,13 |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 27,72 | 38,08 |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 14,86 | 18,79 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0109-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3

Таблица 8115-0109-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 738,191 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 260,720 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 309,594 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 212,740 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 027,769 | - |

Таблица 8115-0109-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 39,96 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 16,12 | 43,13 |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 29,06 | 38,08 |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 14,85 | 18,79 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 10 Водонапорные башни

Объект 8115-0110-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м3 Н=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов

Таблица 8115-0110-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 557,772 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 033,487 | - |

Окончание таблицы 8115-0110-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--------------------------------------|------------|----|
| | | объект | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 281,195 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 604,441 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 31,366 | - |

Таблица 8115-0110-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 88,31 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологический водопровод и арматура | 10,49 | - |
| Автоматизация | 1,21 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0110-08 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов

Таблица 8115-0110-08.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 14 809,578 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 13 477,243 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 9 677,322 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 374,057 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 273,785 | - | |

Таблица 8115-0110-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 90,48 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологический водопровод и арматура | 7,32 | 62,88 |
| Автоматизация | 2,20 | 37,12 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0110-15 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м³ Н=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов

Таблица 8115-0110-15.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 22 227,498 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 20 358,332 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 15 011,096 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 916,984 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 270,151 | - |

Таблица 8115-0110-15.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 91,53 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологический водопровод и арматура, автоматизация | 8,47 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 11 Станции очистки и фильтрации

Объект 8115-0111-01 - Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м³/сут

Таблица 8115-0111-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 18 463,376 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 093,691 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 245,662 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 342,730 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 16 205,239 | - |

Таблица 8115-0111-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Фундаменты под блок модуль контейнерного типа | 10,74 | - |
| Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды | 89,26 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0111-02 - Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м3/сут

Таблица 8115-0111-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 39 044,038 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 021,067 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 839,043 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 474,034 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 35 785,686 | - |

Таблица 8115-0111-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Фундаменты под блок модуль контейнерного типа | 7,29 | - |
| Блок модуль контейнерного типа установки очистки воды | 92,71 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0111-03 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м3/сут

Таблица 8115-0111-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 274,946 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 216,076 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 097,362 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 427,156 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 570,638 | - |

Таблица 8115-0111-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Земляные работы | 0,28 | - |
| Фундаменты | 8,46 | - |
| Стены | 10,98 | - |
| Перекрытия и кровля | 4,48 | - |
| Двери | 0,70 | - |
| Полы | 1,76 | - |
| Внутренняя отделка | 2,10 | - |
| Наружная отделка | 2,17 | - |

Окончание таблицы 8115-0111-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Разные работы | 0,76 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 0,73 | 1,29 |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 46,64 | 36,05 |
| Электроосвещение и электрооборудование | 14,40 | 36,81 |
| Автоматизация | 6,54 | 25,84 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0111-08 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 25300 м3/сут

Таблица 8115-0111-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 61 438,093 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 25 434,306 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 15 296,442 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3 959,864 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 34 357,034 | - |

Таблица 8115-0111-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Подземная строительная часть здания | 2,62 | - |
| Надземная строительная часть здания | 9,35 | - |
| Отделочные работы | 5,27 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 80,55 | 99,28 |
| Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 0,30 | - |
| Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения | 1,90 | 0,72 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Здания и сооружения канализации
Группа 5 Канализационные насосные станции
Объект 8115-0205-01 - Канализационная насосная станция
производительностью до 1300 м3/сут

Таблица 8115-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 50 974,891 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 20 327,638 | - |

Окончание таблицы 8115-0205-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--------------------------------------|------------|----|
| | | объект | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 16 932,126 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 001,299 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 28 755,337 | - |

Таблица 8115-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы и комплектная КНС | 55,39 | 58,40 |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Пожарно-охранная сигнализация | 0,57 | 0,13 |
| Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация | 43,78 | 41,48 |
| Электротехническая часть | 0,26 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0205-05 - Канализационная насосная станция
производительностью до 5600 м3/сут

Таблица 8115-0205-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 68 929,433 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 21 666,070 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 18 257,639 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 965,170 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 45 246,876 | - | |

Таблица 8115-0205-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы и комплектная КНС | 65,03 | 70,05 |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Пожарно-охранная сигнализация | 0,41 | 0,08 |
| Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация | 34,37 | 29,87 |
| Электротехническая часть | 0,19 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8115-0205-08 - Канализационная насосная станция
производительностью до 9400 м3/сут**

Таблица 8115-0205-08.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 88 240,814 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 24 595,532 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 19 587,566 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 598,693 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 61 356,146 | - |

Таблица 8115-0205-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы и комплектная КНС | 66,77 | 69,54 |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Пожарно-охранная сигнализация | 0,32 | 0,06 |
| Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация | 32,76 | 30,40 |
| Электротехническая часть | 0,15 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8115-0205-12 - Канализационная насосная станция
производительностью до 17000 м3/сут**

Таблица 8115-0205-12.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 388 550,430 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 104 430,870 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 38 452,781 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 27 880,938 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 275 989,157 | - |

Таблица 8115-0205-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 21,46 | 0,07 |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 0,65 | 0,28 |
| Водопровод и канализация | 0,08 | - |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 1,15 | 0,96 |

Окончание таблицы 8115-0205-12.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 71,83 | 93,72 |
| Автоматизация комплексная | 4,83 | 4,97 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0205-14 - Канализационная насосная станция
производительностью до 21000 м3/сут

Таблица 8115-0205-14.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|-------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 543 099,094 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 293 939,352 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 176 592,880 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 44 492,901 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 226 275,270 | - |

Таблица 8115-0205-14.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Общестроительные работы | 46,14 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 1,82 | 0,35 |
| Водопровод и канализация | 0,13 | - |
| Электросиловое оборудование и электроосвещение | 21,75 | 40,95 |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 27,21 | 54,26 |
| Охранно-пожарная сигнализация | 0,26 | - |
| Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация | 2,68 | 4,45 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков
Объект 8115-0206-06 - Насосная станция производительностью до 26000 м3/сут

Таблица 8115-0206-06.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 61 786,556 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 613,607 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 10 518,956 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 708,819 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 36 509,196 | - |

Таблица 8115-0206-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 32,59 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 67,41 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0206-09 - Насосная станция производительностью до 41000 м3/сут

Таблица 8115-0206-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 117 383,243 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 21 596,355 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 9 752,096 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 278,681 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 94 105,517 | - |

Таблица 8115-0206-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 13,93 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 85,52 | 100 |
| Электроснабжение насосной | 0,54 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8115-0206-12 - Насосная станция производительностью до 105000 м3/сут

Таблица 8115-0206-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 299 449,589 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 112 739,163 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 74 069,330 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 12 950,282 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 177 933,186 | - |

Таблица 8115-0206-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 30,91 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и инженерное оборудование | 69,09 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к разделу 10 Автомобильные дороги

1 В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог;
- Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м² площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м² площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3 Показатели подраздела 2 группы 1 рассчитаны на 100 м² площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

4 Показатели подраздела 3 группы 1 рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

5 Показатели на устройство площадок отдыха (группа 8118-0401) рассчитаны на 100 м² площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

6 Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

7 Показатели подраздела 1 на устройство автомобильных дорог учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения). Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

8 В показателях подраздела 5 на устройство электроосвещения автомобильных дорог, а также в показателях на устройство площадок отдыха (показатели 8118-0401-02, 8118-0401-03) не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно.

8 В УПСС на устройство автомобильных дорог учтена транспортировка грунта для устройства насыпи автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства насыпи, учтенные в УПСС

| Код УПСС | Масса грунта на измеритель УПСС, т | Расстояние транспортировки, км |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 8118-0102-01 | 130454,2 | 15 |
| 8118-0103-01 | 197346,5 | 15 |
| 8118-0103-02 | 221480,2 | 15 |
| 8118-0104-01 | 64164,5 | 15 |
| 8118-0105-01 | 10957,4 | 15 |
| 8118-0105-02 | 20481,8 | 15 |

9 Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС

| Код УПСС | Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т | | | | | |
|--------------|---|---------------|---|--|------------------------|----------------|
| | Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый | Щебень черный | Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб | Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни) | Асфальтобетонные смеси | Бетон, раствор |
| 8118-0102-01 | 51851,83 | - | - | - | 6879,12 | 500,2 |
| 8118-0103-01 | 24019,25 | - | - | - | 8056,30 | 4,20 |
| 8118-0103-02 | 9873,89 | 2859,48 | - | - | 2963,81 | 15,15 |
| 8118-0104-01 | 15878,85 | - | - | - | 2264,87 | 2,45 |
| 8118-0105-01 | 9242,77 | - | - | - | 1683,86 | 0,92 |
| 8118-0105-02 | 6288,72 | 1653,31 | - | - | 1877,87 | 1,05 |
| 8118-0201-01 | 83,57 | 32,73 | - | - | 33,88 | - |
| 8118-0201-02 | 113,11 | - | - | - | 28,51 | - |
| 8118-0201-03 | 129,84 | - | - | - | 32,51 | - |
| 8118-0201-04 | 121,11 | - | - | - | 23,52 | - |
| 8118-0201-05 | 91,31 | - | - | - | 19,78 | - |
| 8118-0201-06 | 116,69 | 2,00 | - | - | 23,78 | - |
| 8118-0201-07 | 89,53 | 1,70 | - | - | 20,18 | - |
| 8118-0301-01 | 236,54 | - | 63,49 | - | - | 36,09 |
| 8118-0301-02 | 227,16 | - | 237,48 | - | - | 54,80 |
| 8118-0301-03 | 491,72 | - | 272,69 | - | - | 267,75 |

Окончание таблицы 2

| Код УПСС | Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т | | | | | |
|--------------|---|---------------|---|--|------------------------|----------------|
| | Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый | Щебень черный | Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб | Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни) | Асфальтобетонные смеси | Бетон, раствор |
| 8118-0301-04 | 341,93 | - | 437,01 | - | - | 333,92 |
| 8118-0301-05 | 368,94 | - | 508,97 | - | - | 1059,14 |
| 8118-0301-06 | 772,39 | - | 417,95 | - | - | 1261,61 |
| 8118-0301-07 | 779,97 | - | 1021,26 | - | - | 983,30 |
| 8118-0301-08 | 495,82 | - | 379,23 | - | - | 537,91 |
| 8118-0301-09 | 511,72 | - | 489,30 | - | - | 603,54 |
| 8118-0301-10 | 1221,89 | - | 802,00 | - | - | 770,44 |
| 8118-0301-11 | 776,13 | - | 645,16 | - | - | 838,97 |
| 8118-0301-12 | 841,16 | - | 944,87 | - | - | 1138,41 |
| 8118-0301-13 | 1227,51 | - | 1457,24 | 62,31 | - | 1482,98 |
| 8118-0401-01 | 144,61 | - | - | 5,46 | 31,49 | 7,32 |
| 8118-0401-02 | 127,90 | - | - | 1,62 | 61,82 | 2,37 |
| 8118-0401-03 | 146,45 | - | - | 0,57 | 69,08 | 1,11 |
| 8118-0501-01 | 184,33 | - | - | - | - | 89,11 |

Раздел 10 Автомобильные дороги**Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

Объект 8118-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 8118-0102-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 760 040,324 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 684 345,769 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 425 924,598 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 40 445,691 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляное полотно | 10,45 | - |
| Дорожная одежда | 72,93 | - |
| Присыпные обочины | 7,48 | - |
| Обустройство дороги | 9,14 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Автомобильные дороги II категории

Объект 8118-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 8118-0103-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 590 470,022 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 529 549,788 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 295 684,709 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 27 642,038 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляное полотно | 17,31 | - |
| Дорожная одежда | 68,29 | - |
| Укрепление обочин | 1,45 | - |
| Обустройство дороги | 12,96 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси

Таблица 8118-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 484 265,512 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 430 173,195 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 177 220,015 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 21 841,250 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляное полотно | 29,16 | - |
| Дорожная одежда | 68,10 | - |
| Укрепление обочин | 2,36 | - |
| Обустройство дороги | 0,37 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Автомобильные дороги III категории

Объект 8118-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси

Таблица 8118-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 255 543,484 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 228 845,588 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 119 803,044 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 16 912,766 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляное полотно | 18,76 | - |
| Дорожная одежда | 68,55 | - |
| Присыпные обочины | 6,54 | - |
| Обустройство дороги | 6,16 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории
Объект 8118-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей

Таблица 8118-0105-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|-------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 121 125,981 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 108 999,036 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 69 668,887 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7 283,931 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляное полотно | 14,93 | - |
| Дорожная одежда | 74,47 | - |
| Присыпные обочины | 7,08 | - |
| Обустройство дороги | 3,51 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4

Таблица 8118-0105-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|------------------------------|-------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 183 507,608 | - |

Окончание таблицы 8118-0105-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 165 764,106 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 110 882,814 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8 293,965 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляное полотно | 9,62 | - |
| Дорожная одежда | 87,26 | - |
| Присыпные обочины | 1,91 | - |
| Обустройство дороги | 1,21 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Пересечения и примыкания

Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне

Объект 8118-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории

Таблица 8118-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-----------------------------------|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 224,241 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 019,036 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 533,001 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 72,486 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 3,76 | - |
| Дорожная одежда | 95,04 | - |
| Присыпные обочины | 1,20 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 8118-0201-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 606,762 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 462,545 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 133,882 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 64,578 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 2,35 | - |
| Дорожная одежда | 96,66 | - |
| Присыпные обочины | 0,99 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов

Таблица 8118-0201-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 893,737 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 719,362 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 269,875 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 76,859 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 3,58 | - |

Окончание таблицы 8118-0201-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Дорожная одежда капитального типа | 77,84 | - |
| Дорожная одежда облегченного типа | 16,67 | - |
| Присыпные обочины | 1,91 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории

Таблица 8118-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-----------------------------------|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 660,959 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 504,032 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 029,909 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 75,564 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 6,04 | - |
| Дорожная одежда капитального типа | 85,47 | - |
| Дорожная одежда переходного типа | 6,86 | - |
| Присыпные обочины | 1,63 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 8118-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-----------------------------------|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 330,124 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 205,634 | - |

Окончание таблицы 8118-0201-05.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 828,255 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 64,934 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Земляные работы | 5,63 | - |
| Дорожная одежда капитального типа | 86,18 | - |
| Дорожная одежда переходного типа | 7,66 | - |
| Присыпные обочины | 0,54 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа

Таблица 8118-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 595,661 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 446,460 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 045,024 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 88,131 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| Земляные работы | 6,58 | - |
| Дорожная одежда | 90,10 | - |
| Присыпные обочины | 3,32 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов

Таблица 8118-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--------------------------------------|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 249,331 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 135,631 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 854,920 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 59,842 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Земляные работы | 3,00 | - |
| Дорожная одежда облегченного типа | 92,00 | - |
| Дорожная одежда переходного типа | 2,67 | - |
| Присыпные обочины | 2,33 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Искусственные сооружения

Группа 1 Водопропускные трубы

Объект 8118-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м

Таблица 8118-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 920,850 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 792,221 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 974,183 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 426,920 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| Устройство трубы | 94,86 | - |
| Укрепление русла | 5,14 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8118-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 8118-0301-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 26 327,154 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 606,340 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 15 096,886 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 298,852 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 82,93 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 8,03 | - |
| Конец укрепления русла | 9,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8118-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 8118-0301-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 34 068,011 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 30 547,207 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 19 211,213 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 274,502 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 83,27 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 8,10 | - |
| Конец укрепления русла | 9,63 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м

Таблица 8118-0301-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 49 461,981 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 44 350,267 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 29 637,405 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 5 510,246 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 86,70 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 8,33 | - |
| Конец укрепления русла | 4,97 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м

Таблица 8118-0301-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 65 801,753 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 59 001,384 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 38 685,667 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 7 377,315 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 89,04 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 6,82 | - |
| Конец укрепления русла | 4,14 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8118-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
трехочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 8118-0301-06.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 81 790,814 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 73 338,034 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 47 044,516 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 9 600,083 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 86,14 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 9,86 | - |
| Конец укрепления русла | 4,00 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8118-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
трехочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 8118-0301-07.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 106 094,435 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 95 129,965 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 66 247,501 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 10 059,564 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 91,64 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 5,47 | - |
| Конец укрепления русла | 2,90 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 8118-0301-08.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 52 525,385 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 47 097,080 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 31 758,288 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 5 931,035 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 80,17 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 11,54 | - |
| Конец укрепления русла | 8,30 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 8118-0301-09.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 67 138,315 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 60 199,817 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 41 839,310 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 6 909,914 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 85,73 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 8,73 | - |
| Конец укрепления русла | 5,54 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 8118-0301-10.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 91 212,485 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 81 786,010 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 55 982,542 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 9 918,811 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 81,27 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 9,71 | - |
| Конец укрепления русла | 9,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 8118-0301-11.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 89 293,256 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 80 065,126 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 55 407,164 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 8 857,850 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 87,31 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 7,86 | - |
| Конец укрепления русла | 4,83 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 8118-0301-12.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|--|-------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 120 079,943 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 107 670,122 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 77 958,154 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 10 743,624 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 86,96 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 8,50 | - |
| Конец укрепления русла | 4,54 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 8118-0301-13.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|--|-------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 161 525,894 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 144 832,785 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 102 051,930 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 15 401,182 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Устройство трубы | 82,14 | - |
| Укрепление русла и откосов насыпи | 7,55 | - |
| Конец укрепления русла | 4,94 | - |
| Лестничные сходы | 5,36 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки
Группа 1 Площадки отдыха
Объект 8118-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5000 м2

Таблица 8118-0401-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|------------|----|
| | | 100 м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 295,347 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 974,393 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 979,678 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 230,271 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 5,63 | - |
| Дорожная одежда | 49,42 | - |
| Присыпные обочины | 0,36 | - |
| Покрытия тротуаров, площадок под беседки и туалеты | 5,26 | - |
| Оборудование площадки отдыха | 2,11 | - |
| Устройство туалета на 2 очка | 2,21 | - |
| Смотровая эстакада | 18,65 | - |
| Устройство газона | 3,85 | - |
| Водоотвод с проезжей части | 0,30 | - |
| Освещение площадки отдыха | 12,22 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2

Таблица 8118-0401-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|------------|----|
| | | 100 м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 976,663 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 699,128 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 975,543 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 140,360 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 3,92 | - |

Окончание таблицы 8118-0401-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Дорожная одежда | 71,96 | - |
| Присыпные обочины | 0,29 | - |
| Покрытия тротуаров, площадок у эстакады и под контейнер для мусора | 6,40 | - |
| Оборудование площадки отдыха | 1,04 | - |
| Устройство туалета на 2 очка | 0,67 | - |
| Смотровая эстакада | 2,76 | - |
| Устройство газона | 2,94 | - |
| Освещение площадки отдыха | 10,03 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2

Таблица 8118-0401-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 100 м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 994,644 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 717,297 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 030,324 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 119,344 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Земляные работы | 4,30 | - |
| Дорожная одежда | 83,89 | - |
| Присыпные обочины | 0,45 | - |
| Покрытия тротуаров | 2,75 | - |
| Оборудование площадки отдыха | 0,33 | - |
| Устройство туалета на 4 очка | 0,47 | - |
| Смотровая эстакада | 1,16 | - |
| Устройство газона | 0,51 | - |
| Освещение площадки отдыха | 6,14 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог
Группа 1 Наружное освещение дорог
Объект 8118-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор

Таблица 8118-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--|----|
| | | 1 км освещаемого участка дороги | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 29 407,381 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 26 717,913 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 16 654,060 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 867,654 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Опоры освещения | 58,84 | - |
| Кабельная линия | 40,35 | - |
| Шкафы ввода и учета электроэнергии и управления освещением | 0,81 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские
Объект 8118-0601-02 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 151 до 300 м2

Таблица 8118-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 374,667 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 275,088 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 166,366 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 44,954 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 83,180 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 73,350 | - |

Таблица 8118-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 24,32 | 88,18 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 59,39 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 8,28 | 3,56 |
| Водоснабжение и канализация | 1,70 | 0,27 |
| Электромонтажные работы | 4,43 | 6,43 |
| Пожарная сигнализация | 1,88 | 1,55 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0601-03 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 301 до 500 м2

Таблица 8118-0601-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 374,391 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 267,484 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 153,544 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 47,359 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 90,962 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 67,757 | - |

Таблица 8118-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 24,31 | 74,49 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 56,10 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 9,94 | 21,04 |
| Вентиляция | 2,34 | 1,18 |
| Водоснабжение | 0,61 | - |
| Горячее водоснабжение | 0,26 | 0,17 |
| Канализация | 0,49 | - |
| Электроснабжение | 5,40 | 3,11 |
| Пожарная сигнализация | 0,55 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 8118-0601-04 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича
площадью от 501 до 700 м2**

Таблица 8118-0601-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 254,442 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 238,462 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 173,107 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 23,851 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,765 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0601-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 88,27 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 6,91 | - |
| Водопровод и канализация | 0,85 | 7,00 |
| Электроосвещение | 3,47 | 93,00 |
| Пожарная сигнализация | 0,49 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Группа 2 Склады для сыпучих материалов
Объект 8118-0602-01 - Склад металлический площадью до 200 м2**

Таблица 8118-0602-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 108,733 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 99,568 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 66,051 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 13,770 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,229 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Архитектурно-строительные решения | 87,35 | - |

Окончание таблицы 8118-0602-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 1,30 | - |
| Электрооборудование | 4,79 | 78,82 |
| Пожарная сигнализация | 6,56 | 21,18 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0602-03 - Склад металлический площадью от 401 до 600 м2

Таблица 8118-0602-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 145,724 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 136,268 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 100,141 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 13,242 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,333 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0602-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 95,56 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 0,78 | - |
| Электрооборудование | 2,27 | 88,76 |
| Пожарная сигнализация | 1,39 | 11,24 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0602-04 - Склад из кирпича площадью до 200 м2

Таблица 8118-0602-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 149,488 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 141,078 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 89,072 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 19,889 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0602-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 95,73 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 4,27 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0602-05 - Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2

Таблица 8118-0602-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 203,221 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 191,787 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 137,423 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 19,282 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0602-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Пескобаза | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0602-08 - Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2

Таблица 8118-0602-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 156,943 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 148,113 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 109,457 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 13,933 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0602-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 96,30 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 0,58 | - |
| Электрооборудование | 3,10 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,02 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Склады материально-технические**Объект 8118-0603-01 - Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2**

Таблица 8118-0603-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 234,231 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 221,053 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 128,746 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 35,668 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 8118-0603-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 98,75 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроосвещение | 1,25 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0603-02 - Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2

Таблица 8118-0603-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 196,751 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 176,531 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 106,149 | - |

Окончание таблицы 8118-0603-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 27,697 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9,696 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 9,696 | - |

Таблица 8118-0603-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,64 | 100 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 89,21 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Вентиляция | 0,89 | - |
| Электроснабжение | 3,23 | - |
| Пожарная сигнализация | 1,04 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0603-03 - Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2

Таблица 8118-0603-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|-----------------------|----|------------|
| | | 1 м2 общей площади | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 215,319 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 192,294 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 107,286 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 33,925 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11,562 | - | |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |

Таблица 8118-0603-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|-----------------------------------|---|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 5,62 | 96,68 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Строительные работы | 92,61 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электрооборудование и электроосвещение | 1,45 | - |
| Отопление и вентиляция | 0,32 | 3,32 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Теплые стоянки**Объект 8118-0604-01 - Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц***Таблица 8118-0604-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 216,418 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 190,992 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>118,161</i> | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>28,973</i> | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 14,040 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>0,000</i> | - |

Таблица 8118-0604-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 0,07 | - |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 79,63 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 12,37 | 97,90 |
| Вентиляция | 0,99 | - |
| Канализация | 3,03 | - |
| Электроснабжение | 3,03 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,88 | 2,10 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0604-02 - Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц*Таблица 8118-0604-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 207,524 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 193,607 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>139,767</i> | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>20,406</i> | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2,375 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>0,000</i> | - |

Таблица 8118-0604-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 91,29 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 3,68 | - |
| Водопровод и канализация | 1,39 | - |
| Электрооборудование | 1,82 | 60,60 |
| Пожарная сигнализация | 1,81 | 39,40 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Навесы для техники**Объект 8118-0605-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования**

Таблица 8118-0605-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 107,724 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 99,936 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 77,426 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7,780 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,831 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0605-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 97,18 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электрооборудование | 2,82 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0605-02 - Навес для резервной техники

Таблица 8118-0605-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 98,371 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 92,836 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 70,647 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7,733 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0605-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Площадка с навесом для резервной техники | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0605-03 - Навес для крупногабаритной техники

Таблица 8118-0605-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 60,299 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 56,906 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 44,931 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3,514 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0605-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Топливо-заправочный пункт**Объект 8118-0606-01 - Топливо-заправочный пункт**

Таблица 8118-0606-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 57 099,992 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 26 906,615 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 13 071,992 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 805,167 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 28 589,359 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0606-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое решение | 53,06 | 76,75 |
| Внутриплощадочные наружные сети | | |
| Наружная канализация | 11,41 | 14,62 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 28,14 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электромонтажные работы | 0,55 | - |
| Автоматизация комплексная | 6,85 | 8,63 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 7 Топливохранилища
Объект 8118-0607-01 - Топливохранилище

Таблица 8118-0607-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 69 076,423 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 55 248,496 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 38 619,335 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 6 300,577 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 10 534,330 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0607-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Конструкции железобетонные | 29,79 | - |
| Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 25 м3 - 2 шт | 21,36 | - |
| Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 10 м3 | 8,70 | - |
| Аварийный резервуар стальной емкостью 10 м3 | 8,69 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Технологические трубопроводы и оборудование | 31,46 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 8 Эстакады
Объект 8118-0608-01 - Смотровая эстакада

Таблица 8118-0608-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 697,427 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 208,107 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 980,114 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 788,403 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0608-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Смотровая эстакада | 100 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК)
Объект 8118-0609-01 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича

Таблица 8118-0609-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 280,083 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 255,424 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 154,421 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 42,268 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9,432 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,395 | - |

Таблица 8118-0609-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 2,16 | 57,20 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 84,56 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроснабжение | 6,45 | - |
| Отопление и вентиляция | 3,47 | 23,49 |

Окончание таблицы 8118-0609-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Водопровод и канализация | 2,53 | 19,31 |
| Пожарная сигнализация | 0,84 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0609-03 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом

Таблица 8118-0609-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 596,484 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 389,074 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 230,912 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 64,826 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 184,215 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 172,467 | - |

Таблица 8118-0609-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 31,35 | 93,62 |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 57,76 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 4,31 | 5,13 |
| Вентиляция | 0,31 | - |
| Водоснабжение | 0,62 | 0,37 |
| Горячее водоснабжение | 0,31 | 0,17 |
| Канализация | 0,59 | - |
| Электроснабжение | 3,53 | 0,70 |
| Пожарная сигнализация | 0,73 | - |
| Телефонизация | 0,02 | - |
| Газоснабжение | 0,47 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0609-04 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом (300,29 м2)

Таблица 8118-0609-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-----------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 325,057 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 288,335 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 164,763 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 51,866 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 19,533 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0609-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------------|---|
| Технологическая часть здания/сооружения | | |
| Технологическое оборудование | 0,02 | - |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 80,65 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление | 10,33 | 97,77 |
| Вентиляция | 0,87 | - |
| Водоснабжение | 0,42 | - |
| Канализация | 1,12 | - |
| Горячее водоснабжение | 0,80 | 2,23 |
| Электроснабжение | 4,53 | - |
| Пожарная сигнализация | 1,19 | - |
| Телефонизация | 0,06 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 10 Гаражи

Объект 8118-0610-01 - Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича

Таблица 8118-0610-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|---------------------|----|
| | | м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 186,970 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 175,386 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 117,579 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 21,426 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,129 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0610-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 92,50 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Электроснабжение | 2,93 | - |
| Вентиляция | 0,55 | - |
| Водоснабжение и канализация | 2,13 | - |
| Пожарная сигнализация | 1,88 | 100 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 8118-0610-03 - Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц

Таблица 8118-0610-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------------|----|
| | | м2 общей площади | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 199,935 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 188,687 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 140,665 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 17,120 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 8118-0610-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Электроосвещение | 1,76 | - |
| Пожарная сигнализация | 0,79 | - |
| Сооружение-строительная часть | | |
| Общестроительные работы | 86,45 | - |
| Сооружение-инженерное обеспечение | | |
| Отопление и вентиляция | 10,30 | - |
| Водопровод и канализация | 0,70 | - |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2021

Қызылорда облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2021

Кызылординская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная