

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

---

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН  
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.  
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Павлодар облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Павлодарская область**

**ҚР ІСН 8.02-04-2021  
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ  
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Павлодар облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

**Павлодарская область**

**ҚР ІСН 8.02-04-2021  
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері  
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**Нур-Сұлтан 2021**

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 02.11.2021 жылғы № 170-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2022 жылдан бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 02.11.2021 года № 170-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2022 года

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

## Содержание

<b>Общие положения .....</b>	<b>1</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания .....</b>	<b>23</b>
<b>Раздел 1 Жилые здания.....</b>	<b>24</b>
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	24
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные .....	24
Объект 8101-0101-03 - 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом.....	24
Объект 8101-0101-04 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича .....	25
Объект 8101-0101-05 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом .....	26
Группа 2 Жилые здания 2-этажные многоквартирные.....	27
Объект 8101-0102-24 - 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича .....	27
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) .....	28
Группа 1 Жилые здания 3-5-этажные кирпичные .....	28
Объект 8101-0201-03 - 3-х-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича .....	28
Объект 8101-0201-05 - 5-ти-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича .....	29
Объект 8101-0201-06 - 5-ти-этажный жилой дом III класса из керамического кирпича .....	30
Объект 8101-0201-07 - 5-ти-этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича .....	31
Группа 2 Жилые здания 3-5-этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	32
Объект 8101-0202-02 - 5-ти-этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом с заполнением из газобетонных блоков .....	32
Группа 3 Жилые здания 3-5-этажные крупнопанельные .....	33
Объект 8101-0203-01 - 5-ти-этажный крупнопанельный жилой дом IV класса .....	33
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	34
Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно- монолитного железобетона .....	34
Объект 8101-0301-02 - 9-ти-этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками .....	34
Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	35
Объект 8101-0302-02 - 9-ти-этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	35
Объект 8101-0302-03 - 9-ти-этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	36
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные .....	37
Объект 8101-0303-01 - 9-ти-этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей .....	37

Объект 8101-0303-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	39
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные .....	40
Объект 8101-0304-02 - Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса.....	40
Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные .....	41
Объект 8101-0305-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича.....	41
Объект 8101-0305-02 - 9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича .....	42
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	43
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона .....	43
Объект 8101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	43
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	44
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	44
Объект 8101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	44
Подраздел 6 Общежития.....	45
Группа 1 Общежития с несущим железобетонным каркасом .....	45
Объект 8101-0601-02 - Общежитие на 184 места .....	45
Объект 8101-0601-03 - Общежитие на 244 места .....	47
Группа 2 Общежития кирпичные .....	48
Объект 8101-0602-01 - Общежитие на 100 мест .....	48
Объект 8101-0602-04 - Общежитие на 500 мест .....	49
<b>Техническая часть к Разделу 2 Административные здания .....</b>	<b>51</b>
<b>Раздел 2 Административные здания.....</b>	<b>52</b>
Подраздел 1 Административные здания .....	52
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м <sup>2</sup> .....	52
Объект 8102-0101-01 - Административное здание.....	52
Объект 8102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей .....	52
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м <sup>2</sup> .....	53
Объект 8102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	53
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м <sup>2</sup> .....	54
Объект 8102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	54
Объект 8102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	55
Объект 8102-0103-03 - Административное здание районного акимата .....	56
Объект 8102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	57
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м <sup>2</sup> .....	58
Объект 8102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	58
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м <sup>2</sup> .....	58
Объект 8102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	58
Объект 8102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	59

Объект 8102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	60
Объект 8102-0105-05 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	62
Группа 6 Приемники для арестованных лиц.....	63
Объект 8102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	63
Объект 8102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	64
Подраздел 3 Здания общественного назначения.....	65
Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	65
Объект 8102-0301-01 - Центр обслуживания молодежи.....	65
Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания	66
Объект 8102-0302-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	66
Подраздел 4 Пожарное депо.....	67
Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места.....	67
Объект 8102-0401-02 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	67
Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места.....	68
Объект 8102-0402-02 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	68
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест .....	69
Объект 8102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа .....	69
Подраздел 5 Центры обслуживания населения .....	70
Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест .....	70
Объект 8102-0501-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	70
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....</b>	<b>72</b>
<b>Раздел 3 Объекты образования .....</b>	<b>73</b>
Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения .....	73
Группа 1 Детские сады до 100 мест .....	73
Объект 8103-0101-01 - Детский сад на 90 мест.....	73
Объект 8103-0101-02 - Детский сад на 100 мест.....	74
Группа 2 Детские сады на 120 мест.....	75
Объект 8103-0102-01 - Детский сад на 120 мест.....	75
Группа 3 Детские сады на 140 мест.....	75
Объект 8103-0103-05 - Детский сад на 140 мест.....	75
Группа 5 Детские сады на 240 мест.....	76
Объект 8103-0105-04 - Детский сад на 240 мест.....	76
Группа 6 Детские сады на 280 мест.....	77
Объект 8103-0106-04 - Детский сад на 280 мест.....	77
Группа 7 Детские сады на 320 мест.....	79
Объект 8103-0107-03 - Детский сад на 320 мест.....	79
Группа 8 Детские сады на 360 мест.....	80
Объект 8103-0108-01 - Детский сад на 360 мест.....	80
Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы .....	81
Группа 4 Школы на 300 мест .....	81
Объект 8103-0204-07 - Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся ....	81
Группа 6 Школы на 600 мест .....	81

Объект 8103-0206-31 - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся ....	81
Группа 8 Школы на 900 мест .....	82
Объект 8103-0208-09 - Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся ....	82
Группа 9 Школы более 1000 мест .....	83
Объект 8103-0209-02 - Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся ..	83
Группа 10 Школы-интернаты .....	84
Объект 8103-0210-01 - Школа-интернат на 200 мест .....	84
Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития .....	85
Группа 1 Школы искусств .....	85
Объект 8103-0301-01 - Школа искусств на 150 мест .....	85
Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков .....	86
Объект 8103-0302-02 - Дворец школьников на 600 человек .....	86
Объект 8103-0302-03 - Детский лагерь отдыха на 100 мест .....	87
Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования .....	88
Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест .....	88
Объект 8103-0503-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест .....	88
Подраздел 6 Образовательно-социальные учреждения .....	89
Группа 1 Специальные дошкольные учреждения .....	89
Объект 8103-0601-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест .....	89

## **Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения ..... 90**

### **Раздел 4 Объекты здравоохранения ..... 91**

Подраздел 1 Больницы .....	91
Группа 3 Больницы до 100 койко-мест .....	91
Объект 8104-0103-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест .....	91
Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест .....	92
Объект 8104-0104-01 - Больница на 300 койко-мест .....	92
Подраздел 4 Родильные корпуса .....	93
Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест .....	93
Объект 8104-0401-02 - Родильный дом на 60 койко-мест .....	93
Подраздел 5 Диспансеры .....	94
Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест .....	94
Объект 8104-0503-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест .....	94
Подраздел 7 Поликлиники .....	95
Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену .....	95
Объект 8104-0703-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену .....	95
Объект 8104-0703-02 - Поликлиника на 120 посещениях в смену .....	96
Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену .....	97
Объект 8104-0705-03 - Поликлиника на 250 посещений в смену .....	97
Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену .....	98
Объект 8104-0707-02 - Поликлиника на 500 посещениях в смену .....	98
Подраздел 8 Амбулатории .....	99
Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений .....	99
Объект 8104-0801-03 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м <sup>2</sup> .....	99
Объект 8104-0801-05 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 400 м <sup>2</sup> .....	100
Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений .....	100
Объект 8104-0802-02 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену .....	100

Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений.....	101
Объект 8104-0803-01 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену .....	101
Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений.....	102
Объект 8104-0804-01 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену .....	102
Группа 5 Врачебная амбулатория на 200 посещений.....	103
Объект 8104-0805-01 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену .....	103
Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи.....	104
Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 100 000 вызовов в год.....	104
Объект 8104-1001-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год.....	104
Объект 8104-1001-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год.....	105
Объект 8104-1001-03 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год.....	106
Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 вызовов в смену .....	106
Объект 8104-1002-01 - Станции скорой медицинской помощи на 6 000 вызовов в год.....	106
Подраздел 12 Медико-социальные учреждения.....	107
Группа 1 Дома инвалидов .....	107
Объект 8104-1201-01 - Дом инвалидов на 30 койко-мест.....	107
Группа 2 Пункт скорой медико-социальной помощи .....	108
Объект 8104-1202-01 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест .....	108
<b>Техническая часть к Разделу 5 Спортивные объекты .....</b>	<b>109</b>
<b>Раздел 5 Спортивные объекты.....</b>	<b>110</b>
Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами .....	110
Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест.....	110
Объект 8105-0101-01 - Ледовая хоккейная арена на 433 места.....	110
Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест.....	110
Объект 8105-0102-01 - Ледовая хоккейная арена на 800 мест .....	110
Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы.....	111
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные комплексы оборудованные местами для зрителей.....	111
Объект 8105-0201-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посадочных мест .....	111
Объект 8105-0201-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 посадочных мест .....	112
Объект 8105-0201-05 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 посадочных мест .....	113
Объект 8105-0201-06 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 посадочных мест .....	114
Объект 8105-0201-07 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 посадочных мест .....	114
Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы без зрительских мест .....	115
Объект 8105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс без зрительских мест на 25 посещений в смену.....	115
Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами .....	116
Группа 2 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами без мест для зрителей.....	116



Объект 8105-0302-03 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену .....	116
Подраздел 4 Дворцы спорта .....	117
Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест .....	117
Объект 8105-0401-01 - Дворец спорта на 1500 мест .....	117
Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест .....	118
Объект 8105-0402-01 - Дворец спорта на 2000 мест .....	118
Подраздел 6 Стадионы .....	119
Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест .....	119
Объект 8105-0601-03 - Стадион на 500 мест .....	119
Подраздел 7 Плавательные бассейны .....	120
Группа 1 Плавательные бассейны оборудованные местами для зрителей .....	120
Объект 8105-0701-01 - Плавательный бассейн на 307 посадочных мест .....	120
Группа 2 Плавательные бассейны без зрительских мест .....	121
Объект 8105-0702-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену .....	121
<b>Техническая часть к Разделу 6 Паркинги .....</b>	<b>122</b>
<b>Раздел 6 Паркинги .....</b>	<b>123</b>
Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа .....	123
Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест .....	123
Объект 8110-0301-01 - Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест .....	123
<b>Техническая часть к Разделу 7 Объекты вспомогательного назначения .....</b>	<b>124</b>
<b>Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения .....</b>	<b>125</b>
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании .....	125
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА .....	125
Объект 8113-0101-01 - 2ТП-1000/10(6)/0,4 .....	125
Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА .....	125
Объект 8113-0102-01 - 2ТП-630/10(6)/0,4 .....	125
Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА .....	126
Объект 8113-0103-01 - 2ТП-400/10(6)/0,4 .....	126
Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА .....	126
Объект 8113-0104-01 - 2ТП-4000/10(6)/0,4 .....	126
Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения .....	127
Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострансформаторные, киоскового типа .....	127
Объект 8113-0201-01 - КТПН- 100/10(6)/0,4 .....	127
Объект 8113-0201-02 - КТПН- 160/10(6)/0,4 .....	127
Объект 8113-0201-03 - КТПН- 250/10(6)/0,4 .....	128
Объект 8113-0201-04 - КТПН- 400/10(6)/0,4 .....	128
Объект 8113-0201-05 - КТПН- 630/10(6)/0,4 .....	129
Объект 8113-0201-06 - КТПН- 1000/10(6)/0,4 .....	129

Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа .....	130
Объект 8113-0202-01 - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4.....	130
Объект 8113-0202-02 - 2 КТПГ- 630/10(6)/0,4.....	130
Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа .....	131
Объект 8113-0203-01 - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ .....	131
Подраздел 4 Выгребы.....	131
Группа 1 Выгреб объемом от 5 м <sup>3</sup> до 20 м <sup>3</sup> .....	131
Объект 8113-0401-01 - Выгреб объемом 5 м <sup>3</sup> .....	131
Объект 8113-0401-02 - Выгреб объемом 20 м <sup>3</sup> .....	132
Объект 8113-0401-03 - Выгреб объемом 15 м <sup>3</sup> .....	132
Группа 2 Выгреб объемом от 21 м <sup>3</sup> до 50 м <sup>3</sup> .....	133
Объект 8113-0402-01 - Выгреб объемом 25 м <sup>3</sup> .....	133
Объект 8113-0402-02 - Выгреб объемом 30 м <sup>3</sup> .....	133
Группа 3 Выгреб объемом от 51 м <sup>3</sup> до 100 м <sup>3</sup> .....	134
Объект 8113-0403-01 - Выгреб объемом 75 м <sup>3</sup> .....	134
Объект 8113-0403-02 - Выгреб объемом 80 м <sup>3</sup> .....	134
Объект 8113-0403-03 - Выгреб объемом 100 м <sup>3</sup> .....	134
Подраздел 5 Уборные.....	135
Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом .....	135
Объект 8113-0501-02 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец .....	135
Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом .....	136
Объект 8113-0502-02 - Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м .....	136
Объект 8113-0502-03 - Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м .....	136
Объект 8113-0502-04 - Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м .....	137
Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом .....	137
Объект 8113-0505-01 - Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом .....	137
Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом .....	138
Объект 8113-0506-01 - Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом .....	138
Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом .....	138
Объект 8113-0509-01 - Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом .....	138
Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом .....	139
Объект 8113-0510-01 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом .....	139
Подраздел 6 Гаражи .....	139
Группа 1 Гаражи.....	139
Объект 8113-0601-01 - Гаражный бокс на 1 авто (холодный).....	139
Объект 8113-0601-02 - Гаражный бокс на 2 авто .....	140
Объект 8113-0601-03 - Гаражный бокс на 12 авто .....	140
Группа 2 Гаражные боксы.....	141
Объект 8113-0602-01 - Гаражный бокс на 1 авто .....	141
Объект 8113-0602-02 - Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой .....	141

Объект 8113-0602-03 - Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы.....	142
Подраздел 7 Навесы .....	142
Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто.....	142
Объект 8113-0701-01 - Навес на 1 авто.....	142
Объект 8113-0701-02 - Навес на 3 авто.....	143
Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто.....	143
Объект 8113-0702-01 - Навес на 6 авто.....	143
Группа 3 Навесы для бытовых нужд.....	144
Объект 8113-0703-01 - Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.....	144
Объект 8113-0703-02 - Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.....	144
Подраздел 8 Прачечные .....	145
Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки .....	145
Объект 8113-0801-01 - Прачечная на 148 кг в сутки.....	145
Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки .....	145
Объект 8113-0803-02 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича.....	145
Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты .....	146
Группа 1 КПП площадью до 50 м2.....	146
Объект 8113-0901-01 - КПП площадью 11,14 м2 .....	146
Объект 8113-0901-02 - КПП площадью 14,50 м2 .....	147
Объект 8113-0901-04 - КПП площадью 16,64 м2 .....	147
Объект 8113-0901-06 - КПП площадью 12,42 м2 .....	148
Объект 8113-0901-08 - КПП площадью 18,9 м2 .....	148
Объект 8113-0901-10 - КПП площадью 29,0 м2 .....	149
Объект 8113-0901-13 - КПП площадью 15,27 м2.....	149
Объект 8113-0901-14 - КПП площадью 13,75 м2 .....	150
Объект 8113-0901-15 - КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением .....	151
Подраздел 10 Эстакады.....	151
Группа 1 Погрузочная эстакада .....	151
Объект 8113-1001-01 - Погрузочная эстакада.....	151
Подраздел 11 Операторная .....	152
Группа 1 Операторная .....	152
Объект 8113-1101-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2 .....	152
Подраздел 12 Котельные стационарные .....	152
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе .....	152
Объект 8113-1201-01 - Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,12 МВт.....	152
Объект 8113-1201-04 - Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,1 МВт.....	153
Объект 8113-1201-05 - Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,3 МВт.....	153
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе.....	154
Объект 8113-1202-01 - Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,162 МВт.....	154
Объект 8113-1202-02 - Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,348 МВт.....	155
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....	155
Объект 8113-1203-01 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,162 МВт .....	155

Объект 8113-1203-02 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,24 МВт .....	156
Объект 8113-1203-08 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,0 МВт .....	157
Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК) .....	157
Группа 1 Блочно-модульные котельные (БМК) на твердом топливе .....	157
Объект 8113-1301-01 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	157
Объект 8113-1301-04 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	158
Объект 8113-1301-08 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	158
Группа 2 Блочно-модульные котельные (БМК) на жидком топливе.....	159
Объект 8113-1302-02 - БМК на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,466 МВт.....	159
Группа 3 Блочно-модульные котельные (БМК) на топливе из природного газа .....	160
Объект 8113-1303-01 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,3 МВт .....	160
Объект 8113-1303-02 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,38 МВт .....	160
Объект 8113-1303-03 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,50 МВт .....	161
Объект 8113-1303-04 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,60 МВт .....	162
Объект 8113-1303-05 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,72 МВт .....	162
Объект 8113-1303-06 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,80 МВт .....	163
Объект 8113-1303-10 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,7 МВт .....	163
Объект 8113-1303-19 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 18,0 МВт .....	164
<b>Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры .....</b>	<b>166</b>
<b>Раздел 8 Объекты культуры.....</b>	<b>167</b>
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения .....	167
Группа 1 Амфитеатры.....	167
Объект 8114-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном .....	167
Объект 8114-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	167
Группа 2 Драмтеатры.....	168
Объект 8114-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест .....	168
Группа 3 Зрительные залы .....	169
Объект 8114-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	169
Группа 4 Клубы .....	170
Объект 8114-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест .....	170
Подраздел 2 Библиотеки, архивы .....	170
Группа 1 Библиотеки .....	170
Объект 8114-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения .....	170

Подраздел 3 Дома культуры .....	172
Группа 1 Дома культуры .....	172
Объект 8114-0301-01 - Дом культуры на 100 мест .....	172
Объект 8114-0301-02 - Дом культуры на 150 мест .....	173
Объект 8114-0301-03 - Дом культуры на 200 мест .....	174
Объект 8114-0301-04 - Дом культуры на 250 мест .....	175
<b>Техническая часть к Разделу 9 Объекты водоснабжения и канализации.....</b>	<b>176</b>
<b>Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации .....</b>	<b>177</b>
Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения .....	177
Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м3/сут .....	177
Объект 8115-0101-01 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа.....	177
Объект 8115-0101-02 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 30 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа.....	177
Объект 8115-0101-03 - Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа.....	178
Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м3/сут .....	178
Объект 8115-0102-01 - Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа. ....	178
Группа 4 Насосные станции1 подъема.....	179
Объект 8115-0104-01 - Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до100 м3/сут.....	179
Объект 8115-0104-02 - Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до180 м3/сут(без бурения скважины) .....	180
Объект 8115-0104-07 - Насосная станция 1 подъема производительность до 2900 м3/сут .....	180
Группа 5 Насосные станции 2 подъема.....	181
Объект 8115-0105-01 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м3/сут .....	181
Объект 8115-0105-02 - Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м3/сут .....	181
Объект 8115-0105-03 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м3/сут .....	182
Объект 8115-0105-06 - Насосная станция 2 подъема производительность до 3300 м3/сут .....	182
Объект 8115-0105-07 - Насосная станция 2 подъема производительность до 6200 м3/сут .....	183
Объект 8115-0105-12 - Насосная станция 2 подъема производительность до 25300 м3/сут .....	184
Группа 6 Насосные станции повышения давления.....	184
Объект 8115-0106-01 - Насосная станция повышения давления производительность до 820 м3/сут.....	184
Объект 8115-0106-03 - Насосная станция повышения давления производительность до15000 м3/сут.....	185
Объект 8115-0106-04 - Насосная станция повышения давления производительность до 20000 м3/сут.....	186
Группа 8 Резервуары чистой воды .....	186

Объект 8115-0108-01 - Резервуар чистой воды емкостью 100м <sup>3</sup> с фильтром поглотителем .....	186
Объект 8115-0108-02 - Резервуар чистой воды емкостью 150м <sup>3</sup> .....	187
Объект 8115-0108-03 - Резервуар чистой воды емкостью 500м <sup>3</sup> .....	187
Объект 8115-0108-04 - Резервуар чистой воды емкостью 900м <sup>3</sup> .....	188
Объект 8115-0108-05 - Резервуар чистой воды емкостью 1000м <sup>3</sup> .....	188
Объект 8115-0108-06 - Резервуар чистой воды емкостью 2000м <sup>3</sup> с фильтром поглотителем .....	189
Объект 8115-0108-07 - Резервуар чистой воды емкостью 3000м <sup>3</sup> с фильтром поглотителем .....	189
Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды .....	190
Объект 8115-0109-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м <sup>3</sup> .....	190
Объект 8115-0109-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м <sup>3</sup> .....	190
Объект 8115-0109-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м <sup>3</sup> .....	191
Группа 10 Водонапорные башни .....	191
Объект 8115-0110-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м <sup>3</sup> Н=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов .....	191
Объект 8115-0110-08 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м <sup>3</sup> Н=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов .....	192
Объект 8115-0110-15 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м <sup>3</sup> Н=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов .....	193
Группа 11 Станции очистки и фильтрации .....	193
Объект 8115-0111-01 - Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м <sup>3</sup> /сут .....	193
Объект 8115-0111-02 - Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м <sup>3</sup> /сут .....	194
Объект 8115-0111-03 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м <sup>3</sup> /сут .....	194
Объект 8115-0111-08 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 25300 м <sup>3</sup> /сут .....	195
Подраздел 2 Здания и сооружения канализации .....	196
Группа 5 Канализационные насосные станции .....	196
Объект 8115-0205-01 - Канализационная насосная станция производительностью до 1300 м <sup>3</sup> /сут .....	196
Объект 8115-0205-05 - Канализационная насосная станция производительностью до 5600 м <sup>3</sup> /сут .....	196
Объект 8115-0205-08 - Канализационная насосная станция производительностью до 9400 м <sup>3</sup> /сут .....	197
Объект 8115-0205-12 - Канализационная насосная станция производительностью до 17000 м <sup>3</sup> /сут .....	197
Объект 8115-0205-14 - Канализационная насосная станция производительностью до 21000 м <sup>3</sup> /сут .....	198

Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.....	199
Объект 8115-0206-06 - Насосная станция производительностью до 26000 м3/сут	
.....	199
Объект 8115-0206-09 - Насосная станция производительностью до 41000 м3/сут	
.....	199
Объект 8115-0206-12 - Насосная станция производительностью до 105000 м3/сут	
.....	200
<b>Техническая часть к разделу 10 Автомобильные дороги .....</b>	<b>201</b>
<b>Раздел 10 Автомобильные дороги.....</b>	<b>204</b>
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	204
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории .....	204
Объект 8118-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	204
Группа 3 Автомобильные дороги II категории .....	204
Объект 8118-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	204
Объект 8118-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси .....	205
Группа 4 Автомобильные дороги III категории .....	205
Объект 8118-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси .....	205
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	206
Объект 8118-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	206
Объект 8118-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	207
Подраздел 2 Пересечения и примыкания.....	207
Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне.....	207
Объект 8118-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории .....	207
Объект 8118-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории .....	208
Объект 8118-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов .....	208
Объект 8118-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	209

Объект 8118-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории .....	210
Объект 8118-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа .....	210
Объект 8118-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов .....	211
Подраздел 3 Искусственные сооружения .....	211
Группа 1 Водопропускные трубы .....	211
Объект 8118-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м .....	211
Объект 8118-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м .....	212
Объект 8118-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м .....	213
Объект 8118-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м .....	213
Объект 8118-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м .....	214
Объект 8118-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м .....	214
Объект 8118-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м .....	215
Объект 8118-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	215
Объект 8118-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	216
Объект 8118-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	216
Объект 8118-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	217
Объект 8118-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	217
Объект 8118-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	218
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки .....	218
Группа 1 Площадки отдыха .....	218
Объект 8118-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5000 м <sup>2</sup> .....	218
Объект 8118-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м <sup>2</sup> ...	219
Объект 8118-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10000 м <sup>2</sup> .....	219
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог .....	220
Группа 1 Наружное освещение дорог .....	220
Объект 8118-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор .....	220
Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения .....	221
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские .....	221
Объект 8118-0601-02 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 151 до 300 м <sup>2</sup> .....	221



Объект 8118-0601-03 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 301 до 500 м2 .....	221
Объект 8118-0601-04 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 501 до 700 м2 .....	222
Группа 2 Склады для сыпучих материалов .....	223
Объект 8118-0602-01 - Склад металлический площадью до 200 м2.....	223
Объект 8118-0602-03 - Склад металлический площадью от 401 до 600 м2.....	223
Объект 8118-0602-04 - Склад из кирпича площадью до 200 м2 .....	224
Объект 8118-0602-05 - Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2.....	224
Объект 8118-0602-08 - Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2 .....	225
Группа 3 Склады материально-технические .....	225
Объект 8118-0603-01 - Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2 .....	225
Объект 8118-0603-02 - Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2 .....	226
Объект 8118-0603-03 - Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2 .....	227
Группа 4 Теплые стоянки .....	227
Объект 8118-0604-01 - Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц .....	227
Объект 8118-0604-02 - Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц .....	228
Группа 5 Навесы для техники .....	229
Объект 8118-0605-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования ..	229
Объект 8118-0605-02 - Навес для резервной техники .....	229
Объект 8118-0605-03 - Навес для крупногабаритной техники.....	230
Группа 6 Топливо-заправочный пункт .....	230
Объект 8118-0606-01 - Топливо-заправочный пункт .....	230
Группа 7 Топливохранилища .....	231
Объект 8118-0607-01 - Топливохранилище .....	231
Группа 8 Эстакады .....	231
Объект 8118-0608-01 - Смотровая эстакада .....	231
Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК) .....	232
Объект 8118-0609-01 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича .....	232
Объект 8118-0609-03 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом.....	232
Объект 8118-0609-04 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом (300,29 м2).....	233
Группа 10 Гаражи.....	234
Объект 8118-0610-01 - Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича.....	234
Объект 8118-0610-03 - Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц .....	235

---

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**  
**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ**  
**СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ**  
**НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**  
**Павлодарская область**

---

**COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES**  
**CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE**  
**Pavlodar region**

---

Дата введения **2022-01-01**

**Общие положения**

**1 Область применения**

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

УПСС зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры не применяются при разработке проектно-сметной документации.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными актами и нормативными правовыми документами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве, в том числе:

нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (далее – Нормативный документ) (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-НК);

пособием по определению расчетной стоимости строительства объектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования (утверждено приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2020 г. № 65-НК).

## 2. Состав и содержание

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 17-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

2.5 Сборник УПСС содержит:

общие положения, которые определяют порядок применения УПСС;

таблицы УПСС, которые выделены в часть 1 и часть 2.

Часть 1 включает УПСС, разработанные в целом на здание или сооружение, или на установленную единицу измерения мощности объекта и учитывающие затраты показателей части 2 Сборника УПСС и средства на технический и авторский надзор;

Часть 2 включает УПСС, разработанные на единицу измерения мощности объекта, содержит техническую часть по каждому Разделу, таблицы УПСС, приложения к таблицам УПСС.

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяется нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.5.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутримплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства.

2.5.2 УПСС приводятся в таблицах в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии);

Строительно-монтажные работы включают прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль. Прямые затраты учитывают сметную стоимость материальных ресурсов, оплату труда основных рабочих строителей, эксплуатацию машин и механизмов (включая оплату труда машинистов).

Стоимость оборудования определена в порядке, установленном Нормативным документом.

Перечень затрат, учитываемых УПСС, приведен в пункте 2.7 настоящих общих положений.

Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инжиниринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), часть 2 – включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

2.5.3 В приложениях к таблицам УПСС приводятся коэффициенты к УПСС, формы расчетов и иная информация.

2.6 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.6.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.6.2 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.6.3 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС;

2.6.4 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений.

Структура затрат по объекту соответствует основным проектным решениям, принятым в объекте-представителе (строительно-монтажные работы, материалы, изделия и конструкции, внутренние инженерные системы, внутриплощадочные инженерные системы, благоустройство и др. по проекту).

2.7 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.7.1 Показатель стоимости на измеритель объекта учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают в себя следующие затраты:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории;

затраты на строительство временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;  
непредвиденные работы и затраты.

2.7.2 В стоимость строительно-монтажных работ, приведенную в части 2 Сборника УПСС, не включены следующие виды затрат:

затраты на строительство временных зданий и сооружений;  
дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;  
непредвиденные работы и затраты.

Общая сумма данных видов затрат составляет разницу между показателем на измеритель объекта и суммой строительно-монтажных работ и оборудования, мебели и инвентаря.

2.8 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в Таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

-всего от стоимости строительно-монтажных работ (СМР), без учета затрат на строительство временных зданий и сооружений, дополнительных затрат на производство работ в зимнее время, непредвиденных работ, а также затрат на оборудование, мебель и инвентарь (сумма строк 1 и 2 в таблице «Стоимостные показатели»),

-в том числе процент затрат на оборудование (мебель, инвентарь) в составе группы затрат.

2.9 УПСС зданий и сооружений разработаны на единицу измерения мощности объекта:

на здание или сооружение в целом;  
на 1м<sup>3</sup> строительного объема здания;  
на 1м<sup>2</sup> общей площади здания;  
на 1м<sup>3</sup> ёмкости сооружения (резервуара, отстойника, бассейна и пр.);  
на 1 км протяженности линейного сооружения (линии электропередачи, автомобильной дороги, трубопровода, кабелей электроснабжения и связи);  
на другие технические характеристики, учитывающие функциональное назначение здания, сооружения.

2.9 Для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, в технической части к Разделу приводится дополнительная информация.

### 3. Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. В случае если УПСС имеет два измерителя, выбор измерителя осуществляется в соответствии с п3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 3) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 4) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) функциональное назначение объекта;

- 2) мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) регион строительства;
- 4) климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки и сейсмичности района;
- 5) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Для отдельных объектов УПСС рассчитаны на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (м<sup>2</sup>). Выбор измерителя для расчета определяется в зависимости от соответствия мощности и площади планируемого объекта объекту-представителю, на основании которого разработан УПСС.

3.4.1 Если мощность объекта совпадает, а разница в площадях составляет менее 5%, то в расчет принимается УПСС на единицу измерения мощности объекта, на объект в целом.

3.4.2 Если мощность объекта совпадает, а разница в площадях составляет более 5%, то в расчет принимается УПСС на площадь объекта (м<sup>2</sup>).

3.4.3 Если мощность объекта не совпадает и находится в промежуточном значении, то в расчет принимается ближайший УПСС на площадь (м<sup>2</sup>) того объекта, чья площадь наиболее приближена к площади планируемого (проектируемого) объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится на основании технической части соответствующего Раздела Сборника УПСС и характеристик объекта, для которого разработаны УПСС. Технические характеристики планируемого объекта должны соответствовать техническим характеристикам объекта-представителя.

3.6 В случае, если по планируемому объекту имеется более конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат, может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.7 На основании выбранного УПСС на установленную единицу измерения и производственной мощности Объекта определяется расчетная стоимость строительства объекта в условиях строительства объекта-представителя. При определении стоимости работ в расчетах делаются необходимые сопоставления характеристик намечаемого к строительству объекта с характеристиками зданий, сооружений, видов работ и затрат, учтенных в УПСС. В случае если для планируемого объекта предусматриваются особые (или иные) условия строительства, следует применять усложняющие коэффициенты, указанные в технической части соответствующего Раздела Сборника УПСС.

Расчет стоимости строительства составляется по форме 1а согласно приложению 9 к Нормативному документу.

3.8 УПСС принимается для того региона, в котором намечается строительство. УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки.

3.9 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в

соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

3.10 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях, согласно Нормативному документу, составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат.

3.11 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

3.12 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. В сборниках УПСС для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3.13 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников и/или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

**Таблица 1**

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

**Раздел 1 Жилые здания**

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные</b>			
8101-0101-03	2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	220,752
8101-0101-04	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	239,962
8101-0101-05	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	262,471
<b>Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные</b>			
8101-0102-24	2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	271,424
<b>Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные</b>			
8101-0201-03	3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	266,128
8101-0201-05	5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	236,074
8101-0201-06	5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	250,902
8101-0201-07	5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	238,467
<b>Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона</b>			
8101-0202-02	5-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом с заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	292,301
<b>Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные</b>			
8101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса	1 м2 общей площади квартир	235,785
<b>Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона</b>			
8101-0301-02	9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	273,409
<b>Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона</b>			
8101-0302-02	9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	299,191
8101-0302-03	9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	313,334



## Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
8101-0303-01	9-ти этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	257,163
8101-0303-02	9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	247,042
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			
8101-0304-02	Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса	1 м2 общей площади квартир	228,489
Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные			
8101-0305-01	9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	264,707
8101-0305-02	9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	272,239
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
8101-0402-01	12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	295,380
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
8101-0501-01	18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	319,056
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
8101-0601-02	Общежитие на 184 места	1 место	5 789,324
		м2	248,759
8101-0601-03	Общежитие на 244 места	1 место	5 207,295
		м2	238,201
Группа 2 Общежития кирпичные			
8101-0602-01	Общежитие на 100 мест	1 место	5 798,894
		м2	214,632
8101-0602-04	Общежитие на 500 мест	1 место	3 327,087
		м2	168,390

## Раздел 2 Административные здания

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Административные здания</b>			
<b>Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2</b>			
8102-0101-01	Административное здание	м3 здания	96,826
8102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	39,972

## Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
8102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	66,055
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
8102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	55,761
8102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	72,673
8102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	67,653
8102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	52,137
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
8102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	66,856
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
8102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	64,162
8102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	67,219
8102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	84,448
8102-0105-05	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	67,096
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
8102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	36 016,704
		м2	298,711
8102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	20 254,186
		м2	246,281
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
8102-0301-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	105,445
Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания			
8102-0302-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	8 736,229
		м2	290,622
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места			
8102-0401-02	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино - место	262 336,322
		м2	462,471
Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места			
8102-0402-02	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино - место	222 985,527
		м2	466,448
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
8102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	237 124,969
		м2	311,490
Подраздел 5 Центры обслуживания населения			
Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест			
8102-0501-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	55,903

**Раздел 3 Объекты образования**

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения			
Группа 1 Детские сады до 100 мест			
8103-0101-01	Детский сад на 90 мест	1 место	5 004,860
		м2	249,034
8103-0101-02	Детский сад на 100 мест	1 место	4 941,208
		м2	263,743
Группа 2 Детские сады на 120 мест			
8103-0102-01	Детский сад на 120 мест	1 место	6 387,907
		м2	288,339
Группа 3 Детские сады на 140 мест			
8103-0103-05	Детский сад на 140 мест	1 место	5 727,851
		м2	364,922
Группа 5 Детские сады на 240 мест			
8103-0105-04	Детский сад на 240 мест	1 место	5 294,952
		м2	219,318
Группа 6 Детские сады на 280 мест			
8103-0106-04	Детский сад на 280 мест	1 место	3 995,946
		м2	266,250
Группа 7 Детские сады на 320 мест			
8103-0107-03	Детский сад на 320 мест	1 место	3 576,370
		м2	228,017
Группа 8 Детские сады на 360 мест			
8103-0108-01	Детский сад на 360 мест	1 место	5 935,411
		м2	257,633
Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы			
Группа 4 Школы на 300 мест			
8103-0204-07	Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся	1 место	4 503,824
		м2	296,280
Группа 6 Школы на 600 мест			
8103-0206-31	Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся	1 место	3 503,556
		м2	269,249
Группа 8 Школы на 900 мест			
8103-0208-09	Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся	1 место	3 178,862
		м2	290,178
Группа 9 Школы более 1000 мест			
8103-0209-02	Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся	1 место	3 294,244
		м2	251,517
Группа 10 Школы-интернаты			
8103-0210-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	11 720,550
		м2	231,531
Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития			
Группа 1 Школы искусств			
8103-0301-01	Школа искусств на 150 мест	1 место	5 235,914
		м2	310,003
Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков			
8103-0302-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	8 045,433
		м2	324,424
8103-0302-03	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	8 335,221
		м2	311,924
Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования			
Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест			
8103-0503-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	7 606,484
		м2	462,579

## Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 6 Образовательно-социальные учреждения</b>			
<b>Группа 1 Специальные дошкольные учреждения</b>			
8103-0601-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	7 129,747
		м2	185,007

**Раздел 4 Объекты здравоохранения**

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Больницы			
Группа 3 Больницы до 100 койко-мест			
8104-0103-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	43 027,395
		м2	474,553
Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест			
8104-0104-01	Больница на 300 койко-мест	1 койко-место	52 146,779
		м2	309,216
Подраздел 4 Родильные корпуса			
Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест			
8104-0401-02	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	94 700,416
		м2	387,288
Подраздел 5 Диспансеры			
Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест			
8104-0503-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	89 342,762
		м2	734,409
Подраздел 7 Поликлиники			
Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену			
8104-0703-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	3 823,449
		м2	437,867
8104-0703-02	Поликлиника на 120 посещениях в смену	1 посещение в смену	5 018,671
		м2	393,273
Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену			
8104-0705-03	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	9 399,421
		м2	432,530
Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену			
8104-0707-02	Поликлиника на 500 посещениях в смену	1 посещение в смену	7 216,828
		м2	481,302
Подраздел 8 Амбулатории			
Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений			
8104-0801-03	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м2	1 посещение в смену	7 732,379
		м2	498,567
8104-0801-05	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 400 м2	1 посещение в смену	3 083,359
		м2	451,841
Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений			

## Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8104-0802-02	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	5 354,811
		м2	434,878
Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений			
8104-0803-01	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	5 198,002
		м2	412,793
Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений			
8104-0804-01	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	5 545,598
		м2	653,884
Группа 5 Врачебная амбулатория на 200 посещений			
8104-0805-01	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	3 198,324
		м2	532,339
Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи			
Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 100 000 вызовов в год			
8104-1001-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	46,929
		м2	372,079
8104-1001-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	13,807
		м2	249,181
8104-1001-03	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	20,364
		м2	362,400
Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 вызовов в смену			
8104-1002-01	Станции скорой медицинской помощи на 6 000 вызовов в год	1 вызов	19,634
		м2	275,365
Подраздел 12 Медико-социальные учреждения			
Группа 1 Дома инвалидов			
8104-1201-01	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	27 848,930
		м2	267,796
Группа 2 Пункт скорой медико-социальной помощи			
8104-1202-01	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	10 188,531
		м2	288,051

## Раздел 5 Спортивные объекты

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами			
Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест			
8105-0101-01	Ледовая хоккейная арена на 433 места	1 место	4 696,052
		м2	621,831
Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест			
8105-0102-01	Ледовая хоккейная арена на 800 мест	1 место	5 156,816
		м2	648,055
Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы			
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные комплексы оборудованные местами для зрителей			
8105-0201-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посадочных мест	1 посадочное место	3 076,178
		м2	376,462

## Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8105-0201-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 посадочных мест	1 посадочное место	4 422,642
		м2	317,160
8105-0201-05	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 посадочных мест	1 посадочное место	4 490,473
		м2	320,603
8105-0201-06	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 посадочных мест	1 посадочное место	2 456,463
		м2	322,464
8105-0201-07	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 посадочных мест	1 посадочное место	3 923,160
		м2	377,163
Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы без зрительских мест			
8105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс без зрительских мест на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	36 465,189
		м2	613,450
Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами			
Группа 2 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами без мест для зрителей			
8105-0302-03	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	9 056,060
		м2	364,840
Подраздел 4 Дворцы спорта			
Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест			
8105-0401-01	Дворец спорта на 1500 мест	1 место	5 476,724
		м2	314,380
Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест			
8105-0402-01	Дворец спорта на 2000 мест	1 место	5 282,138
		м2	432,430
Подраздел 6 Стадионы			
Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест			
8105-0601-03	Стадион на 500 мест	1 место	445,036
		м2	17,036
Подраздел 7 Плавательные бассейны			
Группа 1 Плавательные бассейны оборудованные местами для зрителей			
8105-0701-01	Плавательный бассейн на 307 посадочных мест	1 посадочное место	9 176,604
		м2	347,903
Группа 2 Плавательные бассейны без зрительских мест			
8105-0702-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	15 166,231
		м2	275,141

## Раздел 6 Паркинги

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа</b>			
<b>Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест</b>			
8110-0301-01	Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	3 413,660
		м2	89,347

**Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения**

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании</b>			
<b>Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА</b>			
8113-0101-01	2ТП-1000/10(6)/0,4	объект	87 267,888
<b>Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА</b>			
8113-0102-01	2ТП-630/10(6)/0,4	объект	57 923,049
<b>Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА</b>			
8113-0103-01	2ТП-400/10(6)/0,4	объект	27 615,515
<b>Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА</b>			
8113-0104-01	2ТП-4000/10(6)/0,4	объект	360 680,989
<b>Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения</b>			
<b>Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострансформаторные, киоскового типа</b>			
8113-0201-01	КТПН- 100/10(6)/0,4	объект	2 515,906
8113-0201-02	КТПН- 160/10(6)/0,4	объект	2 806,816
8113-0201-03	КТПН- 250/10(6)/0,4	объект	3 428,142
8113-0201-04	КТПН- 400/10(6)/0,4	объект	3 955,183
8113-0201-05	КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	5 587,952
8113-0201-06	КТПН- 1000/10(6)/0,4	объект	7 548,283
<b>Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа</b>			
8113-0202-01	2 КТПГ- 250/10(6)/0,4	объект	12 319,607
8113-0202-02	2 КТПГ- 630/10(6)/0,4	объект	13 109,007
<b>Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа</b>			
8113-0203-01	2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ	объект	30 713,260
<b>Подраздел 4 Выгребы</b>			
<b>Группа 1 Выгреб объемом от 5 м3 до 20 м3</b>			
8113-0401-01	Выгреб объемом 5 м3	объект	801,591
8113-0401-02	Выгреб объемом 20 м3	объект	4 717,866
8113-0401-03	Выгреб объемом 15 м3	объект	3 501,041
<b>Группа 2 Выгреб объемом от 21 м3 до 50 м3</b>			
8113-0402-01	Выгреб объемом 25 м3	объект	3 358,176
8113-0402-02	Выгреб объемом 30 м3	объект	4 449,677
<b>Группа 3 Выгреб объемом от 51 м3 до 100 м3</b>			
8113-0403-01	Выгреб объемом 75 м3	объект	28 917,393
8113-0403-02	Выгреб объемом 80 м3	объект	24 116,228
8113-0403-03	Выгреб объемом 100 м3	объект	11 133,346
<b>Подраздел 5 Уборные</b>			
<b>Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом</b>			
8113-0501-02	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец	объект	365,728
<b>Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом</b>			
8113-0502-02	Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м	объект	521,249
8113-0502-03	Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м	объект	1 050,107
8113-0502-04	Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м	объект	2 369,095
<b>Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом</b>			
8113-0505-01	Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	3 148,084

## Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом			
8113-0506-01	Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	5 181,896
Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом			
8113-0509-01	Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	9 107,172
Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом			
8113-0510-01	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	7 634,024
Подраздел 6 Гаражи			
Группа 1 Гаражи			
8113-0601-01	Гаражный бокс на 1 авто (холодный)	объект	10 241,031
8113-0601-02	Гаражный бокс на 2 авто	объект	14 413,990
8113-0601-03	Гаражный бокс на 12 авто	объект	83 359,364
Группа 2 Гаражные боксы			
8113-0602-01	Гаражный бокс на 1 авто	1 авто	11 041,908
8113-0602-02	Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой	1 авто	9 616,423
8113-0602-03	Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы	1 авто	5 665,810
Подраздел 7 Навесы			
Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто			
8113-0701-01	Навес на 1 авто	объект	8 485,142
8113-0701-02	Навес на 3 авто	объект	15 186,401
Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто			
8113-0702-01	Навес на 6 авто	объект	8 637,033
Группа 3 Навесы для бытовых нужд			
8113-0703-01	Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.	объект	1 158,563
8113-0703-02	Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.	объект	1 583,325
Подраздел 8 Прачечные			
Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки			
8113-0801-01	Прачечная на 148 кг в сутки	объект	40 323,489
		м2	437,536
Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки			
8113-0803-02	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	Объект	520 978,939
		м2	634,381
Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 КПП площадью до 50 м2			
8113-0901-01	КПП площадью 11,14 м2	объект	8 842,087
		м2	793,724
8113-0901-02	КПП площадью 14,50 м2	объект	6 279,211
		м2	433,050
8113-0901-04	КПП площадью 16,64 м2	объект	20 804,860
		м2	1 250,291
8113-0901-06	КПП площадью 12,42 м2	объект	5 274,028
		м2	424,641
8113-0901-08	КПП площадью 18,9 м2	объект	9 625,463
		м2	509,284
8113-0901-10	КПП площадью 29,0 м2	объект	19 727,225
		м2	680,247
8113-0901-13	КТП площадью 15,27 м2	объект	5 717,522
		м2	374,428
8113-0901-14	КПП площадью 13,75 м2	объект	7 495,365
		м2	545,118



## Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8113-0901-15	КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением	объект	8 219,275
		м2	1 215,870
Подраздел 10 Эстакады			
Группа 1 Погрузочная эстакада			
8113-1001-01	Погрузочная эстакада	объект	2 825,550
Подраздел 11 Операторная			
Группа 1 Операторная			
8113-1101-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	объект	11 776,956
		м2	701,008
Подраздел 12 Котельные стационарные			
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе			
8113-1201-01	Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	18 605,552
8113-1201-04	Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	21 354,976
8113-1201-05	Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,3 МВт	объект	37 129,607
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе			
8113-1202-01	Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,162 МВт	объект	23 519,428
8113-1202-02	Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	30 591,021
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа			
8113-1203-01	Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,162 МВт	объект	14 962,696
8113-1203-02	Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	40 566,160
8113-1203-08	Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	84 184,538
Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК)			
Группа 1 Блочно-модульные котельные (БМК) на твердом топливе			
8113-1301-01	БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	36 888,652
8113-1301-04	БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	75 582,415
8113-1301-08	БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	88 390,546
Группа 2 Блочно-модульные котельные (БМК) на жидком топливе			
8113-1302-02	БМК на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,466 МВт	объект	37 228,974
Группа 3 Блочно-модульные котельные (БМК) на топливе из природного газа			
8113-1303-01	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	50 484,676
8113-1303-02	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	52 380,207
8113-1303-03	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,50 МВт	объект	55 306,925
8113-1303-04	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,60 МВт	объект	55 325,612
8113-1303-05	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	65 254,163
8113-1303-06	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,80 МВт	объект	47 608,193

## Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8113-1303-10	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	55 526,583
8113-1303-19	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 18,0 МВт	объект	482 190,591

## Раздел 8 Объекты культуры

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Амфитеатры			
8114-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	3 424,045
		м2	785,571
8114-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	435,399
Группа 2 Драмтеатры			
8114-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	10 902,311
		м2	527,626
Группа 3 Зрительные залы			
8114-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	10 216,480
		м2	445,357
Группа 4 Клубы			
8114-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	1 778,266
		м2	313,962
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
8114-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 ед. хранения	6 420,230
		м2	294,952
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
8114-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	286,630
8114-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	399,799
8114-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	503,355
8114-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	378,867

## Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения</b>			
<b>Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м3/сут</b>			
8115-0101-01	Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа	объект	7 144,295

## Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8115-0101-02	Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 30 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа	объект	9 229,024
8115-0101-03	Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа.	объект	12 464,858
<b>Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м3/сут</b>			
8115-0102-01	Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа.	объект	11 888,018
<b>Группа 4 Насосные станции 1 подъема</b>			
8115-0104-01	Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до100 м3/сут	объект	17 215,624
8115-0104-02	Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до180 м3/сут(без бурения скважины)	объект	6 839,098
8115-0104-07	Насосная станция 1 подъема производительность до 2900 м3/сут	объект	10 773,480
<b>Группа 5 Насосные станции 2 подъема</b>			
8115-0105-01	Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м3/сут	объект	31 829,155
8115-0105-02	Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м3/сут	объект	30 562,958
8115-0105-03	Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м3/сут	объект	48 533,355
8115-0105-06	Насосная станция 2 подъема производительность до 3300 м3/сут	объект	53 715,564
8115-0105-07	Насосная станция 2 подъема производительность до 6200 м3/сут	объект	70 360,301
8115-0105-12	Насосная станция 2 подъема производительность до 25300 м3/сут	объект	164 868,855
<b>Группа 6 Насосные станции повышения давления</b>			
8115-0106-01	Насосная станция повышения давления производительность до 820 м3/сут	объект	29 242,295
8115-0106-03	Насосная станция повышения давления производительность до15000 м3/сут	объект	84 075,908
8115-0106-04	Насосная станция повышения давления производительность до 20000 м3/сут	объект	197 975,182
<b>Группа 8 Резервуары чистой воды</b>			
8115-0108-01	Резервуар чистой воды емкостью 100м3 с фильтром поглотителем	объект	11 096,454
8115-0108-02	Резервуар чистой воды емкостью 150м3	объект	7 962,726
8115-0108-03	Резервуар чистой воды емкостью 500м3	объект	19 153,995
8115-0108-04	Резервуар чистой воды емкостью 900м3	объект	25 303,417
8115-0108-05	Резервуар чистой воды емкостью 1000м3	объект	26 496,552
8115-0108-06	Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 с фильтром поглотителем	объект	64 449,729
8115-0108-07	Резервуар чистой воды емкостью 3000м3 с фильтром поглотителем	объект	147 426,752
<b>Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды</b>			
8115-0109-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	8 515,734

## Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8115-0109-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	11 247,234
8115-0109-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	объект	11 248,909
<b>Группа 10 Водонапорные башни</b>			
8115-0110-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м3 H=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	объект	6 963,626
8115-0110-08	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 H=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	объект	15 646,128
8115-0110-15	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 H=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	объект	23 703,184
<b>Группа 11 Станции очистки и фильтрации</b>			
8115-0111-01	Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м3/сут	объект	19 306,007
8115-0111-02	Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м3/сут	объект	40 800,066
8115-0111-03	Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м3/сут	объект	8 888,772
8115-0111-08	Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 25300 м3/сут	объект	65 054,558
<b>Подраздел 2 Здания и сооружения канализации</b>			
<b>Группа 5 Канализационные насосные станции</b>			
8115-0205-01	Канализационная насосная станция производительностью до 1300 м3/сут	объект	53 668,699
8115-0205-05	Канализационная насосная станция производительностью до 5600 м3/сут	объект	72 436,601
8115-0205-08	Канализационная насосная станция производительностью до 9400 м3/сут	объект	92 626,338
8115-0205-12	Канализационная насосная станция производительностью до 17000 м3/сут	объект	408 622,730
8115-0205-14	Канализационная насосная станция производительностью до 21000 м3/сут	объект	574 960,374
<b>Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков</b>			
8115-0206-06	Насосная станция производительностью до 26000 м3/сут	объект	65 183,335
8115-0206-09	Насосная станция производительностью до 41000 м3/сут	объект	122 999,384
8115-0206-12	Насосная станция производительностью до 105000 м3/сут	объект	314 170,654

**Раздел 10 Автомобильные дороги**

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования</b>			
<b>Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории</b>			
8118-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	703 070,632
<b>Группа 3 Автомобильные дороги II категории</b>			
8118-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	565 857,135
8118-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	465 935,039
<b>Группа 4 Автомобильные дороги III категории</b>			
8118-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	243 035,953
<b>Группа 5 Автомобильные дороги IV категории</b>			
8118-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	113 979,243
8118-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	163 000,953
<b>Подраздел 2 Пересечения и примыкания</b>			
<b>Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне</b>			
8118-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 133,698
8118-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 415,258
8118-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 799,513
8118-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 595,322

## Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8118-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 205,596
8118-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	1 464,885
8118-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 156,799
<b>Подраздел 3 Искусственные сооружения</b>			
<b>Группа 1 Водопропускные трубы</b>			
8118-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	11 731,100
8118-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	28 840,393
8118-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	37 011,936
8118-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	52 551,927
8118-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	70 666,289
8118-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	87 074,141
8118-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	112 435,691
8118-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	53 503,412
8118-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	67 442,667
8118-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	98 028,829
8118-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	86 642,142
8118-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	124 494,850
8118-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	174 443,378
<b>Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки</b>			
<b>Группа 1 Площадки отдыха</b>			
8118-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5000 м2	100 м2	3 274,994
8118-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2	100 м2	2 764,810
8118-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2	100 м2	2 712,327
<b>Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Наружное освещение дорог</b>			
8118-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	30 552,385
<b>Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения</b>			
<b>Группа 1 Ремонтно-механические мастерские</b>			

## Окончание таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8118-0601-02	Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 151 до 300 м2	1 м2 общей площади	403,775
8118-0601-03	Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 301 до 500 м2	1 м2 общей площади	401,600
8118-0601-04	Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 501 до 700 м2	1 м2 общей площади	277,513
<b>Группа 2 Склады для сыпучих материалов</b>			
8118-0602-01	Склад металлический площадью до 200 м2	1 м2 общей площади	115,491
8118-0602-03	Склад металлический площадью от 401 до 600 м2	1 м2 общей площади	157,676
8118-0602-04	Склад из кирпича площадью до 200 м2	1 м2 общей площади	162,400
8118-0602-05	Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2	1 м2 общей площади	221,178
8118-0602-08	Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2	1 м2 общей площади	170,434
<b>Группа 3 Склады материально-технические</b>			
8118-0603-01	Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2	1 м2 общей площади	252,152
8118-0603-02	Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2	1 м2 общей площади	211,952
8118-0603-03	Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2	1 м2 общей площади	235,267
<b>Группа 4 Теплые стоянки</b>			
8118-0604-01	Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц	1 м2 общей площади	231,205
8118-0604-02	Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц	1 м2 общей площади	224,515
<b>Группа 5 Навесы для техники</b>			
8118-0605-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования	м2	116,634
8118-0605-02	Навес для резервной техники	м2	105,793
8118-0605-03	Навес для крупногабаритной техники	м2	63,482
<b>Группа 6 Топливо-заправочный пункт</b>			
8118-0606-01	Топливо-заправочный пункт	объект	59 164,659
<b>Группа 7 Топливохранилища</b>			
8118-0607-01	Топливохранилище	объект	71 038,093
<b>Группа 8 Эстакады</b>			
8118-0608-01	Смотровая эстакада	объект	9 351,414
<b>Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК)</b>			
8118-0609-01	Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича	1 м2 общей площади	309,518
8118-0609-03	Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом	1 м2 общей площади	638,676
8118-0609-04	Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом (300,29 м2)	1 м2 общей площади	354,188
<b>Группа 10 Гаражи</b>			
8118-0610-01	Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича	м2 общей площади	204,202
8118-0610-03	Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц	м2 общей площади	219,285

**Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1 В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития.

2 Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными, УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади жилого дома. Для остальных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади квартир.

Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

3 УПСС подраздела 6 рассчитаны на 1 место и на 1 м<sup>2</sup> общей площади здания.

4 В УПСС данного раздела, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

5 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.



**Раздел 1 Жилые здания****Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные****Объект 8101-0101-03 - 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкогобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом***Таблица 8101-0101-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	211,529	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	195,686	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>104,081</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>38,320</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,367	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

*Таблица 8101-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,17	-
Фундаменты	10,10	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены и перегородки	23,33	-
Перекрытия	6,63	-
Кровля	11,65	-
Окна	3,29	-
Двери	2,45	-
Лестницы	4,65	-
Наружная отделка	0,56	-
Разные работы	4,56	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	6,00	-
Внутренняя отделка	5,93	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	12,27	100
Водопровод и канализация	5,99	-
Электроосвещение	2,28	-
Телефонизация	0,14	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8101-0101-04 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича**

Таблица 8101-0101-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	229,937	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	218,787	-
1.1	в т.ч. материалы	120,396	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,438	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,555	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,11	-
Фундаменты	10,43	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены	12,56	-
Перегородки	1,89	-
Перекрытие	11,77	-
Кровля	16,60	-
Окна	2,24	-
Двери	1,52	-
Наружная отделка	10,32	-
Разные работы	3,95	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	5,37	-
Внутренняя отделка	8,56	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	5,01	-
Вентиляция	0,23	-
Водопровод	1,10	-
Горячее водоснабжение	1,09	100
Канализация	4,51	-
Электрооборудование и электроосвещение	2,73	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8101-0101-05 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом**

Таблица 8101-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	251,505	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	236,427	-
1.1	в т.ч. материалы	131,207	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43,536	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,629	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,82	-
Фундаменты	9,41	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены	24,97	-
Перегородки	1,49	-
Перекрытие	8,49	-
Кровля	17,30	-
Окна	3,07	-
Двери	1,53	-
Наружная отделка	0,14	-
Разные работы	2,48	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	5,01	-
Внутренняя отделка	10,18	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	6,75	100
Вентиляция	0,09	-
Водопровод	0,58	-
Горячее водоснабжение	0,50	-
Канализация	1,71	-
Электрооборудование и электроосвещение	4,07	-
Газоснабжение	1,44	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные**  
**Объект 8101-0102-24 - 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича**

Таблица 8101-0102-24.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	260,085	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	245,125	-
1.1	в т.ч. материалы	132,112	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	47,465	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,089	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0102-24.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,91	-
Фундаменты и стены подвала	10,07	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены и перегородки	21,31	-
Перекрытия	11,37	-
Кровля	10,82	-
Окна	2,36	-
Двери	2,14	-
Лестницы	2,13	-
Наружная отделка	1,55	-
Разные работы	5,01	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	6,26	-
Внутренняя отделка	9,82	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	7,71	33,11
Водопровод и канализация	4,04	5,34
Электроосвещение	3,82	61,55
Слаботочные системы	0,68	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)**  
**Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные**  
**Объект 8101-0201-03 - 3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича**

Таблица 8101-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	255,010	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	240,711	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	127,623	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	48,486	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,642	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	1,01	-
Фундаменты и стены техподполья	5,25	-
Перегородки ниже отм. 0,000	0,02	-
Перекрытие (подземная часть)	2,89	-
Крыльца, входы в подвал	0,55	-
Прочие общестроительные работы подземной части	0,11	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены	9,41	-
Монолитные рамы и сердечники	1,45	-
Перегородки	15,09	-
Перекрытия	8,81	-
Крыша и кровля	11,91	-
Лестницы	2,75	-
Окна	1,68	-
Двери	2,65	-
Наружная отделка	3,72	-
Разные работы	3,74	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	4,47	-
Внутренняя отделка	8,52	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	4,53	-
Водопровод и канализация	4,09	40,27
Электроосвещение	7,19	59,73
Телевидение	0,15	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8101-0201-05 - 5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича**

*Таблица 8101-0201-05.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	226,211	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	212,596	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	122,062	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	37,873	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,320	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 8101-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,33	-
Фундаменты и стены техподполья	9,34	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены	25,75	-
Перегородки	2,81	-
Перекрытия	9,81	-
Крыша и кровля	7,01	-
Лестницы	1,50	-
Окна	4,29	-
Двери	2,89	-
Наружная отделка	0,19	-
Разные работы	1,25	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	5,86	-
Внутренняя отделка	10,73	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	5,81	11,10
Водопровод и канализация	4,88	7,33
Электрооборудование и электроосвещение	4,40	12,31
Слаботочные устройства	0,47	-
Газоснабжение	1,44	-
Подъемная платформа для инвалидов	1,26	69,26
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8101-0201-06 - 5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича**

Таблица 8101-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	240,420	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	225,864	-
1.1	в т.ч. материалы	127,079	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40,834	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,619	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,46	-
Фундаменты и стены техподполья	7,08	-
Перекрытие (подземная часть)	1,57	-
Прочие общестроительные работы подземной части	2,21	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены и перегородки	26,87	-
Перекрытия	8,22	-
Крыша и кровля	7,46	-
Лестницы	2,09	-
Окна	3,06	-
Двери	3,87	-
Наружная отделка	0,35	-
Разные работы	0,91	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	4,75	-
Внутренняя отделка	12,36	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	7,78	3,25
Водопровод и канализация	5,44	82,84
Газоснабжение	1,88	-
Электрооборудование и электроосвещение	2,70	6,57
Слаботочные устройства	0,94	7,34
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8101-0201-07 - 5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича**

*Таблица 8101-0201-07.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	228,504	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	214,150	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	127,682	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	34,897	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,984	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 8101-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,18	-
Фундаменты и стены техподполья	9,15	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены	18,64	-
Перегородки	3,38	-
Перекрытия	8,87	-
Крыша и кровля	7,92	-
Лестницы	1,33	-
Окна	5,10	-
Двери	3,63	-
Наружная отделка	3,26	-
Разные работы	1,05	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	4,94	-
Внутренняя отделка	8,92	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	7,85	8,79
Водопровод и канализация	8,40	0,82
Электрооборудование и электроосвещение	4,84	31,53
Слаботочные устройства	1,32	-
Подъемная платформа для инвалидов	1,22	58,86
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 8101-0202-02 - 5-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом с заполнением из газобетонных блоков**

Таблица 8101-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	280,089	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	261,649	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>139,114</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>50,683</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,769	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8101-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,64	-
Фундаменты и стены подвала	3,22	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Каркас	17,66	-
Перекрытия	12,50	-
Стены и перегородки	12,60	-
Лестницы	2,40	-
Крыша и кровля	3,96	-
Окна	1,74	-
Двери	2,81	-
Наружная отделка	8,65	-
Разные работы	1,86	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	3,67	-
Внутренняя отделка	7,58	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	4,18	-
Тепловой узел	2,36	24,74
Вентиляция	0,97	-
Водопровод холодной воды	2,90	61,81
Водопровод горячей воды	1,61	-
Канализация	1,80	2,17
Газоснабжение	1,41	-
Электрооборудование и электроосвещение	4,65	11,28
Телефонизация	0,29	-
Домофонная связь	0,39	-
Видеонаблюдение	0,15	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные**  
**Объект 8101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса**

Таблица 8101-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	225,935	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	215,880	-
1.1	в т.ч. материалы	142,610	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27,730	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,334	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,06	-
Фундаменты	8,30	-
Стены (подземная часть)	3,39	-
Перекрытие (подземная часть)	1,95	-
Общестроительные работы подземной части	0,70	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены	19,28	-
Перекрытия и покрытия	10,04	-
Лестницы	1,17	-
Перегородки	2,94	-
Крыша и кровля	9,56	-
Окна	4,10	-
Двери	2,97	-
Наружная отделка	0,20	-
Разные работы	1,62	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	5,01	-
Внутренняя отделка	6,39	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	7,94	-
Тепловой узел	0,61	41,59
Вентиляция	0,14	-
Водопровод	1,41	-
Горячее водоснабжение	2,19	-
Канализация	1,68	-
Электрооборудование и электроосвещение	4,28	58,41
Видеонаблюдение	0,20	-
Домофонная связь	0,45	-
Система связи	1,20	-
Газоснабжение	2,21	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)**  
**Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона**  
**Объект 8101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками**

Таблица 8101-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	263,045	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	239,994	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	134,877	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	44,499	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,429	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,40	-
Фундаменты	2,78	-
Стены подвала	1,17	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Каркас	12,07	-
Перекрытия	12,47	-
Стены	8,91	-
Перегородки	3,31	-
Лестницы	0,98	-
Крыша и кровля	3,70	-
Окна	3,18	-
Двери	1,71	-
Остекление лоджий	1,33	-
Наружная отделка	3,33	-
Разные работы	6,37	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	8,25	-
Внутренняя отделка	7,35	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	4,02	-
Тепловой узел	1,92	37,10
Вентиляция	1,32	-
Водопровод	0,45	-
Горячее водоснабжение	1,10	-
Канализация	1,55	-
Электрооборудование и электроосвещение	4,04	2,82
Телефонизация	0,31	-

## Окончание таблицы 8101-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Радиофикация	0,85	-
Телевидение	0,61	-
Домофонная связь	0,70	-
Диспетчеризация	0,05	-
Видеонаблюдение	0,54	-
Газоснабжение	1,09	-
Лифты	4,14	60,08
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона**  
**Объект 8101-0302-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 8101-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	289,914	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	271,895	-
1.1	в т.ч. материалы	146,541	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	52,083	-

Окончание таблицы 8101-0302-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,74	-
Фундаменты	6,81	-
Стены подвала	0,43	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Каркас	9,55	-
Перекрытия и покрытие	15,79	-
Лифтовая шахта	1,20	-
Лестницы	0,85	-

## Окончание таблицы 8101-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены и перегородки	14,74	-
Кровля	1,13	-
Окна	4,35	-
Двери	1,71	-
Остекление балконов	2,75	-
Наружная отделка	0,19	-
Разные работы	3,48	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	5,52	-
Внутренняя отделка	11,09	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	8,23	-
Тепловой узел	0,25	-
Вентиляция	0,08	-
Водопровод	0,84	-
Горячее водоснабжение	1,35	-
Канализация	2,34	0,19
Электрооборудование и электроосвещение	2,17	3,92
Телевидение	0,18	-
Телефонизация	0,40	-
Домофонная связь	0,22	-
Видеонаблюдение	0,12	-
Газоснабжение	1,55	21,24
Лифты	1,96	74,65
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8101-0302-03 - 9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 8101-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	301,456	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	279,560	-
1.1	в т.ч. материалы	151,889	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	52,150	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,358	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,22	-
Фундаменты	8,98	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Каркас	13,18	-
Перекрытия и покрытие	20,77	-
Лифтовая шахта	0,82	-
Лестницы	0,86	-
Стены и перегородки	9,82	-
Кровля	0,67	-
Окна	3,00	-
Двери	1,95	-
Витражи	0,69	-
Наружная отделка	1,69	-
Разные работы	1,09	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	7,96	-
Внутренняя отделка	7,76	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	7,22	-
Тепловой узел	0,11	1,66
Вентиляция	1,15	-
Водопровод	0,90	-
Горячее водоснабжение	1,16	-
Канализация	1,33	0,27
Электрооборудование и электроосвещение	2,60	5,22
Телефонизация	0,53	-
Телевидение	0,72	-
Диспетчеризация	0,06	-
Домофонная связь	0,22	-
Газоснабжение	0,88	-
Лифты	3,67	92,85
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные**  
**Объект 8101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей**

Таблица 8101-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	249,940	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	229,743	-
1.1	в т.ч. материалы	138,957	-

## Окончание таблицы 8101-0303-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	36,842	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,851	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,18	-
Фундаменты	2,48	-
Каркас ниже отм. 0,000	1,46	-
Монолитные стены подвала	0,21	-
Стены наружные ниже отм. 0,000 (стенные панели)	0,90	-
Перегородки ниже отм. 0,000	0,07	-
Перекрытие над подвалом	1,25	-
Входные группы	0,53	-
Прочие общестроительные работы подземной части	1,23	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Каркас выше отм. 0,000	10,70	-
Стены наружные (стенные панели)	10,94	-
Внутренние стены и перегородки	7,77	-
Перекрытия	12,68	-
Лестницы	0,92	-
Крыша и кровля	3,46	-
Окна	3,21	-
Двери	3,46	-
Наружная отделка	2,57	-
Разные работы	2,79	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	5,39	-
Внутренняя отделка	5,54	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	6,63	57,80
Вентиляция	0,99	-
Водопровод	2,25	-
Горячее водоснабжение	1,72	-
Канализация	1,51	0,36
Электрооборудование и электроосвещение	4,63	4,87
Телефонизация	0,27	-
Домофонная связь	0,32	-
Лифтовая диспетчерская связь	0,01	-
Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)	0,31	-
Видеонаблюдение	0,66	-
Газоснабжение	0,94	-
Лифты	2,01	36,96
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8101-0303-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей**

Таблица 8101-0303-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	238,573	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	223,921	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	124,051	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	41,386	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,569	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8101-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,21	-
Фундаменты	8,86	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Каркас	15,47	-
Перекрытия	15,47	-
Стены наружные (стеновые панели)	7,30	-
Внутренние стены и перегородки	5,32	-
Лестницы	0,56	-
Крыша и кровля	2,72	-
Окна	2,63	-
Двери	3,13	-
Наружная отделка	0,80	-
Разные работы	1,82	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	4,59	-
Внутренняя отделка	7,69	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	6,79	-
Тепловой пункт	0,88	10,30
Вентиляция	2,69	-
Водопровод	2,19	13,34
Горячее водоснабжение	2,07	-
Канализация	2,20	-
Электрооборудование и электроосвещение	4,47	13,82
Телефонизация	0,16	-
Домофонная связь	0,26	-
Лифтовая связь	0,01	-
Видеонаблюдение	0,12	1,68
Телевидение	0,09	-
Лифты	1,49	60,86
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные**  
**Объект 8101-0304-02 - Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса**

Таблица 8101-0304-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	219,828	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	205,633	-
1.1	в т.ч. материалы	127,721	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	31,013	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,935	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0304-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,30	-
Фундаменты	5,05	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены	16,75	-
Перекрытия и покрытие	18,62	-
Лифтовая шахта	1,77	-
Лестницы	0,80	-
Перегородки	2,76	-
Вентиляционные шахты	1,47	-
Крыша и кровля	1,50	-
Окна	3,97	-
Двери	2,66	-
Витражи	2,42	-
Наружная отделка	0,38	-
Разные работы	3,44	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	6,17	-
Внутренняя отделка	10,36	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	5,48	-
Тепловой узел	0,40	3,12
Вентиляция	0,13	-
Водопровод	0,85	-
Горячее водоснабжение	1,26	-
Канализация	2,10	0,42
Электрооборудование и электроосвещение	4,84	9,59
Телефонизация	0,57	-
Телевидение	0,36	-
Домофонная связь	0,39	-
Видеонаблюдение	0,09	-
Газоснабжение	2,07	-
Лифты	3,04	86,87
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные**  
**Объект 8101-0305-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича**

Таблица 8101-0305-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	256,499	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	236,493	-
1.1	в т.ч. материалы	120,747	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,393	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,553	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,14	-
Фундаменты	2,66	-
Стены подвала	2,41	-
Перегородки ниже отм. 0,000	0,06	-
Перекрытие (подземная часть)	0,84	-
Прочие общестроительные работы подземной части	0,65	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены	30,07	-
Перегородки	3,02	-
Перекрытия	8,74	-
Крыша и кровля	1,74	-
Лестницы	1,62	-
Окна	2,69	-
Двери	2,36	-
Наружная отделка	1,39	-
Разные работы	2,46	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	5,91	-
Внутренняя отделка	11,82	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	8,09	46,33
Водоснабжение и канализация	3,95	-
Слаботочные сети	1,90	-
Электрооборудование и электроосвещение	3,31	6,05
Газоснабжение	1,87	-
Лифты	2,29	47,62
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8101-0305-02 - 9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича**

Таблица 8101-0305-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	265,289	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	241,536	-
1.1	в т.ч. материалы	139,325	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,669	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,057	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0305-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,21	-
Фундаменты и стены техподполья	6,75	-
Перекрытие над техподпольем	0,55	-
Общестроительные работы подземной части	0,94	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены	24,47	-
Перекрытия и покрытие	9,16	-
Кровля	1,75	-
Лестницы	0,63	-
Перегородки	1,94	-
Окна	3,92	-
Двери	3,50	-
Витражи	4,17	-
Наружная отделка	0,19	-
Разные работы	2,95	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	5,75	-
Внутренняя отделка	10,37	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	8,49	-
Блочные тепловые пункты	2,42	46,39
Вентиляция	0,16	-
Водопровод	0,98	-
Горячее водоснабжение	1,10	-
Канализация	1,33	-
Электрооборудование и электроосвещение	4,45	8,91
Система связи	0,51	0,44
Домофонная связь	0,32	-
Видеонаблюдение	0,07	-
Лифты	2,93	44,26
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)**  
**Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона**  
**Объект 8101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом**

Таблица 8101-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	285,254	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	260,925	-
1.1	в т.ч. материалы	152,353	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45,541	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,693	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,44	-
Фундаменты	2,67	-
Стены подвала	0,60	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Каркас	16,84	-
Перекрытия	8,04	-
Железобетонные конструкции лоджий	2,02	-
Вентиляционные блоки	0,54	-
Стены	4,29	-
Перегородки	4,73	-
Лестницы	0,47	-
Шахты лифта	0,93	-
Крыша и кровля	1,17	-
Окна	2,53	-
Двери	2,56	-
Остекление лоджий	1,10	-
Наружная отделка	6,91	-
Разные работы	1,79	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	5,76	-
Внутренняя отделка	13,41	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	4,62	-
Тепловой узел	1,54	28,34
Вентиляция	0,53	4,12
Водопровод	3,60	18,64
Горячее водоснабжение	2,45	0,34
Канализация	1,86	1,05

## Окончание таблицы 8101-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электрооборудование и электроосвещение	5,08	13,80
Телефонизация	0,17	-
Домофонная связь	0,21	0,13
Лифтовая диспетчерская связь	0,01	-
Телевидение	0,35	-
Видеонаблюдение	0,05	-
Пожарная сигнализация	0,53	0,10
Лифты	2,23	33,49
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)****Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона****Объект 8101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 8101-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	310,910	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	290,377	-
1.1	в т.ч. материалы	160,849	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,233	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,471	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,28	-
Фундаменты	7,71	-
Стены подвала	0,49	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Каркас	28,45	-
Лифтовая шахта	1,37	-
Монолитный парапет	0,19	-
Лестницы	0,79	-
Стены и перегородки	9,54	-
Кровля	0,54	-
Окна	0,37	-
Двери	2,87	-

## Окончание таблицы 8101-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Витражи	5,70	-
Наружная отделка	3,93	-
Крыльца и входы в подвал	0,32	-
Разные работы	0,35	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	7,33	-
Внутренняя отделка	9,11	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	4,26	-
Тепловой пункт	1,24	17,36
Вентиляция	2,28	4,57
Водопровод	1,89	21,28
Горячее водоснабжение	1,40	-
Канализация	1,09	1,06
Электрооборудование и электроосвещение	4,77	10,24
Телефонизация, домофонная связь	0,94	-
Пожарная сигнализация	0,39	-
Видеонаблюдение	0,13	2,57
Система диспетчерского управления	0,05	0,65
Лифты	2,22	42,25
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 6 Общежития

## Группа 1 Общежития с несущим железобетонным каркасом

## Объект 8101-0601-02 - Общежитие на 184 места

Таблица 8101-0601-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 569,871	239,329
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 878,053	209,603
1.1	в т.ч. материалы	2 819,364	121,144
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	867,216	37,263
2	Оборудование, мебель и инвентарь	455,595	19,576
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	276,976	11,901

Таблица 8101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,12	-
Фундаменты	2,26	-
Каркас ниже отм. 0,000	1,36	-
Монолитные стены подвала	0,77	-

## Окончание таблицы 8101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Перекрытие над подвалом	1,14	-
Перегородки ниже отм. 0,000	0,42	-
Входные группы	0,86	-
Прочие общестроительные работы ниже отм. 0,000	2,92	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Каркас выше отм. 0,000	10,12	-
Перекрытия	9,19	-
Шахта лифта	0,39	-
Стены и перегородки	6,95	-
Лестницы	1,04	-
Крыша и кровля	1,86	-
Окна	1,99	-
Двери	0,85	-
Наружная отделка	4,50	-
Разные работы	3,40	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	4,36	-
Внутренняя отделка	6,71	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	4,30	-
Тепловой узел	1,06	1,05
Вентиляция	1,89	2,81
Водопровод	2,12	11,78
Горячее водоснабжение	1,16	0,25
Канализация	1,72	0,49
Электрооборудование и электроосвещение	5,33	1,45
Пожарная сигнализация	1,27	-
Телефонизация	1,17	1,71
Телевидение	0,54	-
Видеонаблюдение	0,28	-
Домофонная связь	0,02	-
Лифты и подъемники	1,63	16,07
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	5,62	60,79
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	0,72	3,60
Наружные сети связи	0,25	-
Тепловые сети	7,69	-
Наружные сети водоснабжения	0,20	-
Наружные сети канализации	0,19	-
<b>Благоустройство</b>		
Благоустройство	1,64	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8101-0601-03 - Общежитие на 244 места***Таблица 8101-0601-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 009,904	229,171
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 304,959	196,924
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>2 419,659</i>	<i>110,683</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>810,118</i>	<i>37,058</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	496,475	22,711
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>327,979</i>	<i>15,003</i>

*Таблица 8101-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,10	-
Фундаменты	2,06	-
Каркас ниже отм. 0,000	1,19	-
Монолитные стены подвала	0,65	-
Перекрытие над подвалом	1,17	-
Перегородки ниже отм. 0,000	0,34	-
Входные группы	0,69	-
Прочие общестроительные работы ниже отм. 0,000	2,56	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Каркас выше отм. 0,000	10,47	-
Перекрытия	9,36	-
Шахта лифта	0,38	-
Стены и перегородки	6,41	-
Лестницы	0,92	-
Крыша и кровля	1,42	-
Окна	2,14	-
Двери	1,31	-
Наружная отделка	4,86	-
Разные работы	3,41	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	4,09	-
Внутренняя отделка	7,39	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	5,91	11,82
Вентиляция	1,83	2,00
Водопровод	1,98	8,63
Горячее водоснабжение	1,31	0,17
Канализация	2,09	0,34
Электрооборудование и электроосвещение	5,78	0,93
Пожарная сигнализация	1,35	-
Сети связи	1,50	-
Телевидение	0,55	-
Лифты	1,19	9,37
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	7,37	66,06



## Окончание таблицы 8101-0601-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	0,55	0,68
Наружное электроосвещение	0,19	-
Наружные сети связи	0,15	-
Тепловые сети	4,49	-
Наружные сети водоснабжения	0,11	-
Наружные сети канализации	0,33	-
<b>Благоустройство</b>		
Благоустройство	2,42	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Общежития кирпичные**  
**Объект 8101-0602-01 - Общежитие на 100 мест**

Таблица 8101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 556,625	205,665
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 823,735	178,539
1.1	в т.ч. материалы	2 636,400	97,580
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	899,549	33,295
2	Оборудование, мебель и инвентарь	499,298	18,480
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	240,684	8,908

Таблица 8101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,30	-
Фундаменты	5,27	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены и перегородки	19,58	-
Перекрытия	6,41	-
Лестницы	1,41	-
Крыша и кровля	5,19	-
Окна	2,39	-
Двери	1,31	-
Витражи	0,19	-
Разные работы	3,63	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	6,41	-
Внутренняя отделка	8,73	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	3,50	-

## Окончание таблицы 8101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Тепловой узел	1,05	5,10
Вентиляция	1,31	2,09
Водопровод	5,74	13,75
Горячее водоснабжение	1,09	0,06
Канализация	1,18	3,33
Электрооборудование и электроосвещение	5,94	0,59
Система связи	0,06	-
Пожарная сигнализация	1,34	0,66
Видеонаблюдение	2,82	18,15
Телевидение	0,21	0,12
Система контроля и управления доступом	0,05	0,05
Локальные вычислительные сети	0,26	1,20
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	5,21	48,20
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	0,27	-
Наружное электроосвещение	0,37	0,50
Наружные сети связи	0,22	-
Тепловые сети	1,34	-
Наружные сети водоснабжения	0,55	0,99
Наружные сети канализации	1,13	4,96
<b>Благоустройство</b>		
Благоустройство	5,55	0,25
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 8101-0602-04 - Общежитие на 500 мест

Таблица 8101-0602-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 213,024	162,617
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 719,112	137,620
1.1	в т.ч. материалы	1 501,117	75,975
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	505,363	25,578
2	Оборудование, мебель и инвентарь	362,238	18,333
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	274,266	13,881

Таблица 8101-0602-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,20	-
Фундаменты	0,99	-
Стены подвала	1,44	-
Перегородки ниже отм. 0,000	0,22	-

## Окончание таблицы 8101-0602-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены и перегородки (надземная часть)	21,52	-
Перекрытия	10,08	-
Крыша и кровля	1,31	-
Лестницы	0,40	-
Шахта лифта	0,06	-
Окна	2,69	-
Двери	2,23	-
Витражи	1,62	-
Разные работы	1,98	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	8,03	-
Внутренняя отделка	10,29	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Отопление	4,48	-
Тепловой пункт	0,77	5,44
Вентиляция	1,60	3,61
Водопровод	1,18	2,99
Горячее водоснабжение	0,57	-
Канализация	1,67	0,52
Электрооборудование и электроосвещение	5,98	0,67
Пожарная сигнализация	2,61	-
Телефонизация	0,05	-
Телевидение	0,07	-
Видеонаблюдение	0,15	-
Лифты и подъемники	1,70	11,06
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	9,66	75,71
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	0,23	-
Наружное электроосвещение	0,23	-
Наружные сети связи	0,14	-
Тепловые сети	2,46	-
Наружные сети водоснабжения	0,65	-
Наружные сети канализации	0,22	-
<b>Благоустройство</b>		
Благоустройство	2,54	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 2 Административные здания**

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 3 Здания общественного назначения;
- Подраздел 4 Пожарные депо;
- Подраздел 5 Центры обслуживания населения

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 м3 здания, 1 м2 общей площади здания, 1 место, 1 машино-место).

3 В показателях с шифрами 8102-0103-02, 8102-0104-01, 8102-0105-01, 8102-0106-02 укрупненные показатели стоимости строительства, а также структура затрат по объекту представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения и благоустройства. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

**Раздел 2 Административные здания**  
**Подраздел 1 Административные здания**  
**Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2**  
**Объект 8102-0101-01 - Административное здание**

Таблица 8102-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	92,781	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	82,363	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	45,642	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	14,474	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,242	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,977	-

Таблица 8102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	41,38	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	18,13	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,85	80,19
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение	5,63	3,76
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	2,02	-
Внутриплощадочные тепловые сети	1,22	16,05
Внутриплощадочные слаботочные сети	3,06	-
<b>Благоустройство</b>		
Благоустройство территории	24,71	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей**

Таблица 8102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	38,302	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35,281	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	30,180	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1,195	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,928	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,561	-

*Таблица 8102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	64,13	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,83	100
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,26	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	10,03	-
Озеленение	0,92	-
Малые архитектурные формы	17,23	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Электрооборудование и электроосвещение	3,65	-
Пожарная сигнализация	0,95	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2**

**Объект 8102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования**

*Таблица 8102-0102-02.1 Стоимостные показатели*

**тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	63,295	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	50,120	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	27,978	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9,066	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,417	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	6,205	-

*Таблица 8102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Земляные работы	0,54	-
Общестроительные работы-Фундаменты	2,71	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Несущий остов	24,59	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	3,54	-
Общестроительные работы-Кровля	5,43	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	5,79	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	11,51	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	1,77	-

## Окончание таблицы 8102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	2,45	8,33
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	5,74	4,45
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	4,54	1,69
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	1,81	1,07
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,79	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,58	83,11
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	2,95	0,33
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	2,52	-
Внутриплощадочные тепловые сети	2,42	-
Внутриплощадочные сети газоснабжения	3,72	1,01
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,43	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,03	-
Малые архитектурные формы	0,15	0,01
Ограждение	0,02	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2****Объект 8102-0103-01 - Административное здание отделения полиции**

Таблица 8102-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	53,431	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44,731	-
1.1	в т.ч. материалы	25,980	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,810	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,433	-

Таблица 8102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	54,76	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	11,62	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,27	61,73

## Окончание таблицы 8102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение	7,17	27,07
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,56	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	6,55	8,10
Внутриплощадочные тепловые сети	1,44	-
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,73	0,42
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,04	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	5,81	-
Озеленение	0,05	-
Малые архитектурные формы	4,02	2,69
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест**

Таблица 8102-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	69,918	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52,604	-
1.1	в т.ч. материалы	31,459	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,937	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,140	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,488	-

Таблица 8102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	57,05	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	34,66	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Лифт грузовой	0,33	2,80
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,95	97,20
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 8102-0103-03 - Административное здание районного акимата**

Таблица 8102-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	64,827	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54,433	-
1.1	в т.ч. материалы	31,252	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,713	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,108	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,595	-

Таблица 8102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Земляные работы	1,79	-
Общестроительные работы-Фундаменты	5,53	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Несущий остов	21,92	-
Общестроительные работы-Кровля	5,40	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	10,56	-
Общестроительные работы-Галерея	5,68	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	12,43	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	5,55	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,88	0,19
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	5,01	9,79
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	7,04	5,90
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	2,42	1,15
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,98	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,00	82,98
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,18	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,55	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,98	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,02	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	0,94	-
Малые архитектурные формы и ливнесток	0,13	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)***Таблица 8102-0103-04.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	49,958	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44,299	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	26,648	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7,477	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,985	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,202	-

*Таблица 8102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Земляные работы	0,52	-
Общестроительные работы-Фундаменты	3,34	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Несущий остов	36,42	-
Общестроительные работы-Кровля	3,79	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	13,98	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	0,64	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	17,49	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,38	5,62
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	8,04	76,24
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	6,80	7,56
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	2,36	2,98
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,81	0,76
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,47	6,84
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,92	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,39	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,62	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,49	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,01	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	1,33	-
Озеленение	0,16	-
Малые архитектурные формы	0,04	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2**  
**Объект 8102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест**

Таблица 8102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	64,322	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49,060	-
1.1	в т.ч. материалы	29,788	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,995	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,301	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,452	-

Таблица 8102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	58,09	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	32,62	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Лифт грузовой	0,27	2,02
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,02	97,98
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2**  
**Объект 8102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест**

Таблица 8102-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	62,172	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48,536	-
1.1	в т.ч. материалы	26,842	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,497	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,707	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,581	-

Таблица 8102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	62,69	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	29,01	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,33	77,53
Лифты пассажирские	1,97	22,47
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 8102-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	65,135	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54,078	-
1.1	в т.ч. материалы	31,910	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,683	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,794	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,122	-

Таблица 8102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Служебный корпус-Строительная часть ниже отм 0.000	4,46	-
Спорткомплекс-Строительная часть ниже отм 0.000	2,66	-
Изолятор-Строительная часть ниже отм 0.000	0,90	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Служебный корпус-Строительная часть выше отм 0.000	20,64	-
Спорткомплекс-Строительная часть выше отм 0.000	10,25	-
Изолятор-Строительная часть выше отм 0.000	6,09	-
<b>Отделочные работы</b>		
Служебный корпус-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	7,95	-
Спорткомплекс-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	4,30	-
Изолятор-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	2,36	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Служебный корпус-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,32	0,05
Служебный корпус-Отопление и вентиляция	3,72	4,07

## Окончание таблицы 8102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Служебный корпус-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	3,54	4,07
Служебный корпус-Внутренние слаботочные сети	0,99	2,24
Служебный корпус-Охранно-пожарная сигнализация	0,64	-
Спорткомплекс-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,40	0,05
Спорткомплекс-Отопление и вентиляция	1,39	3,21
Спорткомплекс-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	1,00	1,62
Спорткомплекс-Внутренние слаботочные сети	0,05	-
Спорткомплекс-Охранно-пожарная сигнализация	0,17	-
Изолятор-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,26	0,11
Изолятор-Отопление и вентиляция	0,56	0,80
Изолятор-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	0,96	0,95
Изолятор-Внутренние слаботочные сети	0,40	1,10
Изолятор-Охранно-пожарная сигнализация	0,34	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Служебный корпус-Технологическое оборудование	9,74	70,95
Спорткомплекс-Технологическое оборудование	0,70	5,03
Изолятор-Технологическое оборудование	0,30	2,19
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	1,76	3,49
Наружные слаботочные сети	0,10	-
Наружные сети водоснабжения и водоотведения	0,85	-
Наружные сети теплоснабжения	1,28	-
Наружная сеть газоснабжения	0,08	0,06
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	1,09	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	4,44	-
Озеленение	0,42	-
Малые архитектурные формы	0,53	-
Ограждение	3,39	-
Укрепление откосов	0,98	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек**

Таблица 8102-0105-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	81,553	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71,621	-
1.1	в т.ч. материалы	40,911	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,795	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,935	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,301	-

Таблица 8102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Служебный корпус-Строительная часть ниже отм 0.000	7,57	-
Спорткомплекс-Строительная часть ниже отм 0.000	5,54	-
Изолятор-Строительная часть ниже отм 0.000	3,28	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Служебный корпус-Строительная часть выше отм 0.000	22,70	-
Спорткомплекс-Строительная часть выше отм 0.000	5,83	-
Изолятор-Строительная часть выше отм 0.000	7,54	-
<b>Отделочные работы</b>		
Служебный корпус-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	8,68	-
Спорткомплекс-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	2,83	-
Изолятор-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	5,21	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Служебный корпус-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,46	1,11
Служебный корпус-Отопление и вентиляция	2,77	0,11
Служебный корпус-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	1,87	2,69
Служебный корпус-Внутренние слаботочные сети	2,05	0,71
Спорткомплекс-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,27	0,42
Спорткомплекс-Отопление и вентиляция	0,93	0,08
Спорткомплекс-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	0,52	2,20
Спорткомплекс-Внутренние слаботочные сети	0,44	0,33
Изолятор-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,38	0,45
Изолятор-Отопление и вентиляция	0,98	0,08
Изолятор-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	1,01	4,01
Изолятор-Внутренние слаботочные сети	0,84	0,14
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Служебный корпус-Технологическое оборудование	4,92	73,53
Спорткомплекс-Технологическое оборудование	0,44	6,56
Изолятор-Технологическое оборудование	0,48	7,07
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	1,67	-
Наружные сети водоснабжения и водоотведения	1,38	-
Наружные сети теплоснабжения	1,84	0,52
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,53	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	4,35	-
Озеленение	0,89	-
Малые архитектурные формы	0,22	-
Ограждение	1,59	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8102-0105-05 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 8102-0105-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	65,015	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56,793	-
1.1	в т.ч. материалы	32,424	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,241	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,261	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,625	-

тыс. тенге

Таблица 8102-0105-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Спорткомплекс-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	2,69	-
<b>Подземная строительная часть</b>		
Служебный корпус-Строительная часть ниже отм 0.000	6,24	-
Спорткомплекс-Строительная часть ниже отм 0.000	5,95	-
Изолятор-Строительная часть ниже отм 0.000	2,71	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Служебный корпус-Строительная часть выше отм 0.000	21,80	-
Спорткомплекс-Строительная часть выше отм 0.000	12,94	-
Изолятор-Строительная часть выше отм 0.000	7,16	-
<b>Отделочные работы</b>		
Служебный корпус-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	10,59	-
Изолятор-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	2,54	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Служебный корпус-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,43	0,86
Служебный корпус-Отопление и вентиляция	1,20	-
Служебный корпус-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	2,67	4,27
Служебный корпус-Внутренние слаботочные сети	2,22	0,50
Спорткомплекс-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,90	1,39
Спорткомплекс-Отопление и вентиляция	1,31	-
Спорткомплекс-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	0,91	2,01
Спорткомплекс-Внутренние слаботочные сети	0,23	0,07
Изолятор-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,32	0,20
Изолятор-Отопление и вентиляция	0,74	-
Изолятор-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	0,85	4,34
Изолятор-Внутренние слаботочные сети	1,08	0,13
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Служебный корпус-Технологическое оборудование	5,00	68,77
Спорткомплекс-Технологическое оборудование	0,80	11,00
Изолятор-Технологическое оборудование	0,39	5,29
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	1,52	-

## Окончание таблицы 8102-0105-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружные сети водоснабжения и водоотведения	0,73	-
Наружные сети теплоснабжения	1,06	0,24
Наружные сети газоснабжения	0,60	0,93
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,38	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,25	-
Озеленение	0,44	-
Малые архитектурные формы	0,17	-
Ограждение	1,17	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Приемники для арестованных лиц**  
**Объект 8102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с**  
**лимитом наполнения 50 мест**

Таблица 8102-0106-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	34 899,907	289,448
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28 253,625	234,325
1.1	в т.ч. материалы	15 457,212	128,197
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 512,769	45,721
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 941,055	40,980
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 098,933	17,408

Таблица 8102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	49,08	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	34,88	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	7,15	84,14
Подъемное оборудование	0,87	8,09
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,05	0,43
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,18	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения	0,33	-
Внутриплощадочные сети канализации	1,45	7,34
Внутриплощадочные тепловые сети	0,95	-
<b>Благоустройство</b>		
Ограждение	4,07	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 8102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с  
лимитом наполнения 100 мест**

Таблица 8102-0106-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	19 626,149	238,644
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 929,002	193,689
1.1	в т.ч. материалы	9 660,993	117,473
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 603,572	31,658
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 735,764	33,265
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 723,524	20,957

Таблица 8102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Земляные работы	0,36	-
Общестроительные работы-Фундаменты	2,99	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Несущий остов	24,45	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	3,49	-
Общестроительные работы-Кровля	8,65	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	5,68	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы	9,75	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы	4,12	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	5,53	6,74
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	6,32	12,76
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	5,00	5,47
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	8,42	16,21
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	1,37	1,67
Внутренние инженерные системы автоматического пожаротушения	0,12	0,25
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,12	49,29
Лифтовое и подъемное оборудование	1,45	7,61
<b>Благоустройство</b>		
Ограждение	4,17	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Здания общественного назначения**  
**Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 8102-0301-01 - Центр обслуживания молодежи**

Таблица 8102-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	102,176	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	79,573	-
1.1	в т.ч. материалы	53,137	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,185	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,800	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,826	-

Таблица 8102-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Земляные работы	0,23	-
Общестроительные работы-Фундаменты	7,84	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Несущий остов	12,94	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	17,27	-
Общестроительные работы-Кровля	5,72	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	2,78	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	7,20	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,82	0,44
Внутренние инженерные системы тепло- холодоснабжения	4,81	2,48
Внутренние инженерные системы вентиляции, дымоудаления	8,79	28,55
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	6,23	1,70
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	1,59	1,97
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,32	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,46	57,51
Лифтовое оборудование	1,72	7,08
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	3,50	0,10
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,78	0,17
Внутриплощадочные тепловые сети	1,76	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	1,21	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	1,74	-
Озеленение	0,29	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания**

**Объект 8102-0302-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции**

*Таблица 8102-0302-01.1 Стоимостные показатели*

**тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 436,725	280,659
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 044,411	234,342
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 595,177	119,598
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 411,304	46,949
2	Оборудование, мебель и инвентарь	967,154	32,174
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	518,238	17,240

*Таблица 8102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	65,10	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	15,87	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Блок 1. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,94	12,33
Блок 2. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,70	22,30
Блоки 3, 4. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,50	19,64
Блок 5. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,36	17,69
Блок 6. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,29	16,91
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение	1,62	9,97
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,35	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,45	-
Внутриплощадочные тепловые сети	0,93	-
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,23	1,16
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	3,28	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,04	-
Озеленение	0,51	-
Малые архитектурные формы	0,07	-
Ограждение	1,77	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Пожарное депо**  
**Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места**  
**Объект 8102-0401-02 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля**

Таблица 8102-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино - место	м2
	Показатель стоимости объекта	252 392,074	444,940
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	218 505,353	385,201
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>139 363,539</i>	<i>245,683</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>29 675,501</i>	<i>52,315</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	20 698,993	36,490
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>9 356,853</i>	<i>16,495</i>

Таблица 8102-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Строительная часть здания ниже отм. 0.000	7,97	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Каркас	11,72	-
Общестроительные работы-Наружные и внутренние стены	4,52	-
Общестроительные работы-Крыши	6,31	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	3,70	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Наружная отделка фасадов	4,48	-
Общестроительные работы-Наружные и внутренние проемы	3,68	-
Общестроительные работы-Внутренняя отделка	2,89	-
Общестроительные работы-Полы	1,65	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутреннее водоснабжение и канализация	4,22	20,45
Отопление и вентиляция	5,72	22,77
Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	2,37	0,85
Внутренние слаботочные сети	0,84	1,99
Охранно-пожарная сигнализация	0,29	-
Газоанализация	0,08	0,41
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	3,41	33,86
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	2,61	0,37
Наружные слаботочные сети	0,66	-
Наружные сети водоснабжения и водоотведения	6,73	19,30
Наружные сети теплоснабжения	1,22	-
Наружная сеть газоснабжения	1,23	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	2,24	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	13,15	-
Озеленение	3,52	-

## Окончание таблицы 8102-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Малые архитектурные формы	2,23	-
Ограждение	2,55	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места**  
**Объект 8102-0402-02 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций**

Таблица 8102-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино - место	м2
	Показатель стоимости объекта	213 669,535	446,960
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	180 994,575	378,610
1.1	в т.ч. материалы	132 132,459	276,399
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17 199,389	35,979
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 940,249	45,895
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13 897,864	29,072

Таблица 8102-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Земляные работы	0,26	-
Общестроительные работы-Фундаменты	3,59	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции подземной части	0,74	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Несущий остов	28,83	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	19,47	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	1,93	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	3,99	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы	1,81	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	3,04	16,35
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	7,84	27,27
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	4,03	3,55
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	2,20	7,47
Внутренние инженерные системы охранной и пожарной сигнализации	0,86	0,35
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		

## Окончание таблицы 8102-0402-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,05	45,01
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,15	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	1,99	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,43	-
Внутриплощадочные тепловые сети	1,03	-
Внутриплощадочные сети топливopровода	0,16	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,66	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	6,39	-
Озеленение	0,57	-
Малые архитектурные формы	1,65	-
Ограждение	1,34	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест**  
**Объект 8102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа**

Таблица 8102-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	228 995,624	300,812
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	192 917,942	253,420
1.1	в т.ч. материалы	111 667,470	146,688
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	33 560,881	44,086
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 635,801	32,362
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14 281,554	18,760

Таблица 8102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	57,92	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	22,12	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,32	89,40
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,24	0,57
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,23	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	2,33	9,66
Внутриплощадочные тепловые сети	1,22	-
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,34	0,37

## Окончание таблицы 8102-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,07	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	5,44	-
Озеленение	0,65	-
Ограждение	1,13	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Центры обслуживания населения**  
**Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест**  
**Объект 8102-0501-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек**

Таблица 8102-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	53,568	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42,942	-
1.1	в т.ч. материалы	28,619	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5,461	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,034	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,523	-

Таблица 8102-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Земляные работы	0,33	-
Общестроительные работы-Фундаменты	3,01	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Несущий остов	18,57	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	20,28	-
Общестроительные работы-Кровля	8,96	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	2,32	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	10,93	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,99	0,39
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	5,91	16,94
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,88	3,75
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,38	-
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,33	-

## Окончание таблицы 8102-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,28	60,94
Лифтовое и подъемное оборудование	2,90	17,77
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,65	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,10	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,89	0,21
Внутриплощадочные тепловые сети	1,42	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,07	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	3,89	-
Озеленение	0,22	-
Малые архитектурные формы	4,66	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



### **Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования**

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения;
- Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы;
- Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития;
- Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования;
- Подраздел 6 Образовательно - социальные учреждения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленные измерители (1 место; м<sup>2</sup> общей площади здания).

3.В показателе с шифром 8103-0503-01 укрупненные показатели стоимости строительства, а также структура затрат по объекту представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты образования**  
**Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения**  
**Группа 1 Детские сады до 100 мест**  
**Объект 8103-0101-01 - Детский сад на 90 мест**

Таблица 8103-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 795,764	238,630
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 212,195	209,592
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 332,609	116,067
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	777,855	38,705
2	Оборудование, мебель и инвентарь	329,345	16,388
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	241,811	12,032

Таблица 8103-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,71	-
Фундаменты	5,29	-
Прочие конструкции подземной части здания	1,74	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Несущий остов (каркас) здания	20,32	-
Ограждающие конструкции	3,08	-
Крыши	11,64	-
Прочие конструкции	7,46	-
<b>Отделочные работы</b>		
Внутренняя отделка помещений	12,12	-
Прочие отделочные работы и конструкции	2,59	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	3,30	2,56
Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции	3,01	6,34
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,88	8,72
Внутренние инженерные системы связи и сигнализации	1,58	-
Автоматизация процессов	0,43	3,92
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	0,47	5,03
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	8,50	73,42
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	1,28	-
Наружные сети связи	0,14	-
Наружные сети водопровода	0,36	-
Наружные сети теплоснабжения	2,88	-
Наружные сети канализации	0,84	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,26	-
Проезды, тротуары и площадки	3,82	-
Малые архитектурные формы	1,67	-
Озеленение	0,93	-

## Окончание таблицы 8103-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение территории	1,70	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 8103-0101-02 - Детский сад на 100 мест

Таблица 8103-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 734,772	252,724
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 099,977	218,841
1.1	в т.ч. материалы	2 460,294	131,321
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	659,002	35,176
2	Оборудование, мебель и инвентарь	387,344	20,675
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	244,394	13,045

Таблица 8103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	59,89	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	11,54	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование блоки А, Б	6,17	82,01
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	2,67	17,99
Наружные сети водопровода	0,66	-
Наружные сети канализации	0,43	-
Наружные сети теплоснабжения	1,42	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,13	-
Проезды, тротуары и площадки	5,67	-
Малые архитектурные формы	4,18	-
Озеленение	1,22	-
Ограждение территории	5,51	-
Лестница	0,52	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Детские сады на 120 мест**  
**Объект 8103-0102-01 - Детский сад на 120 мест**

Таблица 8103-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 121,030	276,293
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 221,001	235,666
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 207,002	144,758
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	813,523	36,721
2	Оборудование, мебель и инвентарь	584,920	26,403
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	422,894	19,089

Таблица 8103-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	64,09	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	13,81	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	7,69	96,60
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,77	0,10
Внутриплощадочные сети связи	0,32	-
Внутриплощадочные сети водопровода	1,07	1,93
Внутриплощадочные сети канализации	0,70	-
Внутриплощадочные тепловые сети	2,07	1,37
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,26	-
Покрытия и площадки	2,49	-
Ограждение	1,42	-
Малые архитектурные формы	3,82	-
Озеленение	1,50	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Детские сады на 140 мест**  
**Объект 8103-0103-05 - Детский сад на 140 мест**

Таблица 8103-0103-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 488,550	349,676
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 857,205	309,453
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 727,960	173,799
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	873,221	55,633
2	Оборудование, мебель и инвентарь	338,192	21,546
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	237,408	15,125

Таблица 8103-0103-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,58	-
Фундаменты	6,13	-
Прочие конструкции подземной части здания	6,45	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Несущий остов (каркас) здания	16,81	-
Ограждающие конструкции	7,72	-
Крыши	6,40	-
Прочие конструкции	1,61	-
<b>Отделочные работы</b>		
Внутренние отделочные конструкции	0,29	-
Внутренняя отделка помещений	8,07	-
Прочие отделочные работы и конструкции	5,50	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	2,57	6,96
Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции	9,37	2,72
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,59	0,76
Внутренние инженерные системы связи и сигнализации	1,81	-
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	1,47	17,46
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	5,09	70,20
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	0,92	1,69
Наружные сети связи	0,23	-
Наружные сети водопровода	1,71	-
Наружные сети теплоснабжения	2,87	0,20
Наружные сети канализации	1,11	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,33	-
Проезды, тротуары и площадки	4,02	-
Малые архитектурные формы	2,14	-
Озеленение	2,78	-
Ограждение территории	1,43	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Детские сады на 240 мест**  
**Объект 8103-0105-04 - Детский сад на 240 мест**

Таблица 8103-0105-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 094,239	211,004
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 443,604	184,055
1.1	в т.ч. материалы	2 663,930	110,340
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	699,612	28,977
2	Оборудование, мебель и инвентарь	382,445	15,841
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	230,853	9,562

Таблица 8103-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,13	-
Фундаменты	2,59	-
Стены подвала	3,18	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены	13,74	-
Перекрытия, покрытие	6,19	-
Лестницы	1,49	-
Крыша, кровля	6,61	-
Прочие конструкции	3,88	-
Ограждающие конструкции	2,88	-
<b>Отделочные работы</b>		
Внутренняя отделка помещений	9,49	-
Полы	7,48	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Пожарная сигнализация	0,72	0,19
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	1,81	18,77
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	3,97	3,10
Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции	5,64	6,41
Внутренние инженерные системы коммуникации и безопасности	1,04	5,10
Силовое электрооборудование	1,19	1,88
Электроосвещение	1,24	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	5,60	60,36
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения	2,07	3,98
Наружные сети связи	0,07	-
Наружные сети водопровода	0,91	-
Наружные сети канализации	0,51	-
Наружные сети теплоснабжения	1,73	0,21
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	1,62	-
Проезды, тротуары и площадки	5,74	-
Озеленение	1,96	-
Малые архитектурные формы	3,38	-
Ограждение территории	3,14	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Детские сады на 280 мест**  
**Объект 8103-0106-04 - Детский сад на 280 мест**

Таблица 8103-0106-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 844,474	256,157
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 258,744	217,131
1.1	в т.ч. материалы	1 853,186	123,478

## Окончание таблицы 8103-0106-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	572,021	38,114
2	Оборудование, мебель и инвентарь	389,050	25,922
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	281,630	18,765

Таблица 8103-0106-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,10	-
Фундаменты	4,94	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены, перегородки	10,09	-
Ограждающие конструкции	10,51	-
Шахта лифта	0,14	-
Перекрытия	9,32	-
Лестницы	0,55	-
Крыша, кровля	7,24	-
Прочие отделочные работы и конструкции	0,91	-
<b>Отделочные работы</b>		
Внутренняя отделка помещений	7,41	-
Полы	7,03	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	0,78	6,30
Внутренние инженерные системы отопления	4,23	15,27
Внутренние инженерные системы вентиляции	0,72	2,22
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	3,52	1,63
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,27	1,93
Внутренние инженерные системы связи	0,29	-
Пожарная сигнализация	1,01	-
Автоматизация	0,05	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	8,35	72,39
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения	0,99	-
Наружные сети связи	0,10	-
Наружные сети водопровода	0,27	-
Наружные сети канализации	0,18	0,26
Наружные сети теплоснабжения	0,81	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,58	-
Проезды, тротуары и площадки	6,79	-
Малые архитектурные формы	6,61	-
Озеленение	1,18	-
Ограждение территории	2,01	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 7 Детские сады на 320 мест**  
**Объект 8103-0107-03 - Детский сад на 320 мест**

Таблица 8103-0107-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 440,803	219,374
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 045,913	194,197
1.1	в т.ч. материалы	1 807,972	115,270
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	491,046	31,307
2	Оборудование, мебель и инвентарь	211,056	13,456
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	130,770	8,337

Таблица 8103-0107-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,65	-
Фундаменты	4,38	-
Подвал	1,85	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Стены	18,51	-
Перекрытие и покрытие	5,03	-
Крыша, кровля	6,91	-
Ограждающие конструкции	3,75	-
Лестницы	2,31	-
Прочие работы и конструкции	6,89	-
<b>Отделочные работы</b>		
Полы	5,51	-
Внутренняя отделка помещений	4,81	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы отопления	4,85	-
Внутренние инженерные системы вентиляции	2,71	4,48
Внутренние инженерные системы водоснабжения	2,21	0,22
Внутренние инженерные системы водоотведения	0,86	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,30	6,34
Пожарная сигнализация и оповещение	0,90	-
Видеонаблюдение	1,04	9,93
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	1,49	17,07
Внутренние инженерные системы связи	0,17	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	4,55	61,96
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения	0,82	-
Наружные сети теплоснабжения	1,67	-
Наружные сети водопровода	0,35	-
Наружные сети канализации	0,95	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,94	-
Покрытия и площадки	5,84	-
Озеленение	0,29	-



## Окончание таблицы 8103-0107-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Малые архитектурные формы	5,54	-
Ограждение	0,93	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 8 Детские сады на 360 мест**  
**Объект 8103-0108-01 - Детский сад на 360 мест**

Таблица 8103-0108-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 751,367	249,645
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 068,495	220,004
1.1	в т.ч. материалы	2 858,348	124,070
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	864,763	37,536
2	Оборудование, мебель и инвентарь	376,967	16,363
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	153,037	6,643

Таблица 8103-0108-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	47,86	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	17,26	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	3,04	59,02
Лифты	2,17	36,71
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,43	0,18
Наружные сети связи	0,30	-
Наружные сети водопровода и канализации	13,73	4,09
Тепловые сети	3,65	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	1,75	-
Проезды, тротуары и площадки	3,91	-
Озеленение	1,54	-
Малые архитектурные формы	4,36	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы**  
**Группа 4 Школы на 300 мест**  
**Объект 8103-0204-07 - Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся**

Таблица 8103-0204-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 333,100	285,049
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 820,497	251,328
1.1	в т.ч. материалы	1 841,298	121,128
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	715,377	47,061
2	Оборудование, мебель и инвентарь	282,020	18,553
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	267,686	17,610

Таблица 8103-0204-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	70,51	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	11,01	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование.	7,12	98,31
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружная кабельная линия КЛ-0,4 кВ	0,91	-
Наружное освещение	1,00	0,30
Наружные сети связи	0,64	0,14
Наружные сети канализации	0,86	-
Наружные сети водопровода	0,55	-
Тепловые сети	1,46	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,23	-
Проезды, тротуары и площадки	2,19	-
Малые архитектурные формы	0,29	-
Озеленение	0,61	-
Ограждение	1,71	-
Спортивные площадки	0,93	1,25
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Школы на 600 мест**  
**Объект 8103-0206-31 - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся**

Таблица 8103-0206-31.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 394,918	260,900
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 905,837	223,314
1.1	в т.ч. материалы	1 790,291	137,584

Окончание таблицы 8103-0206-31.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	417,312	32,070
2	Оборудование, мебель и инвентарь	313,701	24,108
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	236,439	18,170

Таблица 8103-0206-31.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	58,57	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	9,98	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	9,04	85,98
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	3,23	14,02
Наружные сети связи	0,12	-
Наружные сети теплоснабжения	0,59	-
Наружные сети водопровода	0,34	-
Наружные сети канализации	0,24	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	14,06	-
Проезды, тротуары и площадки	2,47	-
Ограждение	0,74	-
Озеленение	0,21	-
Малые архитектурные формы	0,25	-
Арык	0,14	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 8 Школы на 900 мест

Объект 8103-0208-09 - Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся

Таблица 8103-0208-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 место	м2	
	Показатель стоимости объекта	3 080,293	281,180	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 755,441	251,527	
1.1	в т.ч. материалы	1 582,824	144,486	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	451,784	41,240	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	158,549	14,473	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	132,266	12,074	

Таблица 8103-0208-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	61,88	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	14,81	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование блоки 1а, 1б	0,66	12,79
Технологическое оборудование блок 2	0,27	5,28
Технологическое оборудование блоки 3а, 3б	2,13	41,40
Технологическое оборудование блок 4	0,12	2,44
Технологическое оборудование блок 5	1,85	32,74
Технологическое оборудование блоки 6а, 6б	0,27	5,27
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети водопровода	0,46	-
Наружные сети канализации	0,62	-
Наружные сети теплоснабжения	0,29	-
Наружные сети электроснабжения	3,53	0,08
Наружные сети телефонизации	0,09	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	2,11	-
Проезды, тротуары и площадки	8,63	-
Озеленение	0,50	-
Ограждение территории	1,22	-
Малые архитектурные формы	0,54	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 9 Школы более 1000 мест****Объект 8103-0209-02 - Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся**

Таблица 8103-0209-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 210,138	245,095
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 827,863	215,908
1.1	в т.ч. материалы	1 743,414	133,110
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	426,077	32,532
2	Оборудование, мебель и инвентарь	211,601	16,156
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	110,952	8,471

Таблица 8103-0209-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	68,35	

## Окончание таблицы 8103-0209-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	14,02	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	4,27	83,92
Лифт	0,35	5,47
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения, наружное электроосвещение	1,13	10,61
Наружные сети связи	1,04	-
Наружные сети водопровода	0,45	-
Наружные сети канализации	0,74	-
Тепловые сети	2,58	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,37	-
Проезды, тротуары и площадки	4,78	-
Озеленение	0,72	-
Малые архитектурные формы	0,10	-
Ограждение территории	1,10	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 10 Школы-интернаты****Объект 8103-0210-01 - Школа-интернат на 200 мест**

Таблица 8103-0210-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 357,122	224,352
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 843,050	194,442
1.1	в т.ч. материалы	5 161,511	101,962
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 916,854	37,866
2	Оборудование, мебель и инвентарь	920,002	18,174
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	614,228	12,134

Таблица 8103-0210-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	71,40	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	11,05	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	6,84	81,49
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	2,39	18,09

## Окончание таблицы 8103-0210-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутриплощадочные сети водопровода	0,93	-
Внутриплощадочные сети канализации	0,75	0,42
Внутриплощадочные тепловые сети	0,96	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,77	-
Проезды, тротуары и площадки	3,48	-
Ограждение	1,00	-
Озеленение	0,28	-
Малые архитектурные формы	0,17	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития

## Группа 1 Школы искусств

## Объект 8103-0301-01 - Школа искусств на 150 мест

Таблица 8103-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 017,166	297,052
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 269,187	252,766
1.1	в т.ч. материалы	2 326,651	137,754
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	797,882	47,241
2	Оборудование, мебель и инвентарь	490,315	29,030
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	452,393	26,785

Таблица 8103-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	77,13	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	8,75	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	10,85	100
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,34	-
Внутриплощадочные сети связи	0,12	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,10	-
Внутриплощадочные тепловые сети	0,12	-
Внутриплощадочные сети канализации	0,66	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,50	-
Проезды, тротуары и площадки	0,97	-

## Окончание таблицы 8103-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,39	-
Малые архитектурные формы	0,07	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков**  
**Объект 8103-0302-02 - Дворец школьников на 600 человек**

Таблица 8103-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 840,024	316,142
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 459,432	260,470
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>4 052,946</i>	<i>163,431</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>980,420</i>	<i>39,535</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	990,737	39,951
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>681,768</i>	<i>27,492</i>

Таблица 8103-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,24	-
Фундаменты	4,48	-
Конструкции металлические	2,99	-
Прочие конструкции подземной части здания	1,42	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Несущий остов (каркас) здания	14,88	-
Ограждающие конструкции	11,54	-
Крыши	4,30	-
Прочие конструкции	2,26	-
<b>Отделочные работы</b>		
Внутренняя отделка помещений	11,56	-
Интерьер дизайн	1,90	-
Прочие отделочные работы и конструкции	5,37	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	0,54	3,10
Внутренние инженерные системы водоснабжения	0,70	0,47
Внутренние инженерные системы водоотведения	0,75	0,16
Тепловой узел	0,60	1,66
Внутренние инженерные системы отопления	2,52	3,12
Внутренние инженерные системы холодоснабжения	0,80	3,61
Внутренние инженерные системы вентиляции	3,97	5,83
Внутренние инженерные системы теплоснабжения	0,44	0,47
Внутренние инженерные системы кондиционирования	0,19	1,26

## Окончание таблицы 8103-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутренние инженерные системы электроснабжения	1,33	0,74
Внутренние инженерные системы электроосвещения	1,25	-
Слаботочные сети	1,25	2,96
Система автоматики пожаротушения	0,07	0,20
Автоматическое водяное пожаротушение	1,10	4,05
Оповещение о пожаре	0,99	1,97
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	9,78	68,81
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения	1,44	0,02
Наружные сети связи	0,38	-
Наружные сети водопровода	0,47	1,50
Наружные сети канализации	0,18	-
Наружные сети теплоснабжения	2,78	0,05
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,11	-
Проезды, тротуары и площадки	5,32	-
Озеленение	1,65	-
Малые архитектурные формы	0,42	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 8103-0302-03 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 8103-0302-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 986,988	298,892
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 137,791	267,113
1.1	в т.ч. материалы	4 376,787	163,790
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 122,264	41,998
2	Оборудование, мебель и инвентарь	381,117	14,262
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	223,660	8,370

Таблица 8103-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	63,53	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	17,66	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование. Жилой корпус	0,91	24,81
Технологическое оборудование. Культурно-бытовой корпус	2,54	75,19
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		



## Окончание таблицы 8103-0302-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружные сети электроснабжения	0,92	-
Наружные сети теплоснабжения	3,11	-
Наружные сети водопровода	0,65	-
Наружные сети канализации	0,69	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,06	-
Проезды, тротуары и площадки	5,13	-
Озеленение	1,61	-
Малые архитектурные формы	1,51	-
Ограждение	1,68	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования**  
**Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест**  
**Объект 8103-0503-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест**

Таблица 8103-0503-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 444,201	452,710
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 071,920	186,814
1.1	в т.ч. материалы	1 822,116	110,810
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	531,750	32,338
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 196,505	255,206
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3 964,238	241,081

Таблица 8103-0503-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	30,01	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	11,97	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	56,42	98,92
Лифт	0,82	1,08
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,01	-
Проезды, тротуары и площадки	0,73	-
Озеленение	0,04	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 6 Образовательно-социальные учреждения****Группа 1 Специальные дошкольные учреждения****Объект 8103-0601-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест***Таблица 8103-0601-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 859,483	177,994
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 621,538	145,871
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 472,364	90,103
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	796,301	20,663
2	Оборудование, мебель и инвентарь	898,661	23,319
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	731,657	18,985

*Таблица 8103-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	60,24	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	10,97	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	13,18	99,13
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	0,21	-
Наружные сети связи	0,05	-
Наружные сети теплоснабжения	0,85	-
Система оперативного дистанционного контроля	0,12	0,87
Наружные сети водопровода	0,28	-
Наружные сети канализации	0,59	-
<b>Благоустройство</b>		
Групповые площадки	3,66	-
Учебно-физкультурная площадка для ОДВО	0,69	-
Вертикальная планировка	1,18	-
Проезды, тротуары и площадки	4,13	-
Ограждение территории	2,61	-
Озеленение	0,86	-
Малые архитектурные формы	0,40	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения**

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Больницы;
- Подраздел 4 Родильные корпуса;
- Подраздел 5 Диспансеры;
- Подраздел 7 Поликлиники;
- Подраздел 8 Амбулатории;
- Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи;
- Подраздел 12 Медико-социальные учреждения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 койко-место, 1 посещение в смену, 1 вызов, м2 общей площади здания).

3 В показателе с шифром 8104-1002-01 – «Станция скорой медицинской помощи на 6 000 выездов в год» учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство, в показателе с шифром 8104-0805-01 – «Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену» внутриплощадочные наружные сети учтены частично.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Объекты здравоохранения**  
**Подраздел 1 Больницы**  
**Группа 3 Больницы до 100 койко-мест**  
**Объект 8104-0103-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест**

Таблица 8104-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	41 928,859	462,438
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 826,186	295,868
1.1	в т.ч. материалы	15 428,734	170,165
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 774,996	52,664
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 483,599	148,713
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 303,569	124,669

Таблица 8104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,42	-
Фундаменты	2,14	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Несущий остов (каркас) здания	16,28	-
Ограждающие конструкции	3,09	-
Крыши	0,67	-
Прочие конструкции	8,35	-
<b>Отделочные работы</b>		
Внутренняя отделка конструкций	0,33	-
Внутренняя отделка помещений	14,31	-
Прочие отделочные работы и конструкции	0,27	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	2,10	0,35
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	10,71	9,65
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	5,41	1,37
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	1,21	0,67
Внутренние инженерные системы транспортировки	1,06	2,69
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	28,69	83,83
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,06	1,43
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,14	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,53	-
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,33	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,68	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,07	-
Покрытия	1,73	-

## Окончание таблицы 8104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,22	-
МАФ	0,16	-
Ограждения	0,03	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест**  
**Объект 8104-0104-01 - Больница на 300 койко-мест**

Таблица 8104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	51 214,672	303,689
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 677,023	193,765
1.1	в т.ч. материалы	19 043,078	112,920
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 580,538	33,091
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16 565,451	98,229
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14 380,406	85,272

Таблица 8104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,22	-
Фундаменты	2,38	-
Прочие конструкции подземной части здания	0,10	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Несущий остов (каркас) здания	19,53	-
Ограждающие конструкции	4,88	-
Крыши	1,93	-
Прочие конструкции	1,93	-
<b>Отделочные работы</b>		
Внутренняя отделка помещений	12,87	-
Прочие отделочные работы и конструкции	0,77	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,97	0,19
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	5,28	0,91
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,23	1,50
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	1,56	0,55
Внутренние инженерные системы пожаротушения	1,47	0,27
Внутреннее лечебное газоснабжение	3,38	6,18
Внутренние инженерные системы транспортировки	1,59	3,53
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		

## Окончание таблицы 8104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Оборудование	30,77	86,03
Кислородно-газификационная станция	0,29	0,79
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	0,97	0,01
Наружные сети связи	0,18	-
Наружные сети водопровода	0,40	-
Наружные сети теплоснабжения	0,90	-
Наружные сети лечебных газопроводов	0,06	-
Наружные сети канализации	0,79	0,04
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,25	-
Озеленение	0,50	-
Покрытие поверхностей	1,66	-
МАФ	0,15	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Родильные корпуса

## Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест

## Объект 8104-0401-02 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 8104-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	92 282,611	377,400
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	50 228,848	205,416
1.1	в т.ч. материалы	29 772,519	121,758
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 541,377	34,931
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 022,238	159,586
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33 412,438	136,644

Таблица 8104-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	31,43	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	19,76	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Главный корпус. Технологическое оборудование	1,92	4,04
Административно-бытовой корпус. Технологическое оборудование	1,59	3,46
Медицинское оборудование	36,73	91,41
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Кабельная ЛЭП -0,4 КВ	2,56	-
Дизельная электростанция	0,33	0,79

## Окончание таблицы 8104-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружное освещение	0,17	-
Наружные сети телефонизации	0,23	-
Наружные сети видеонаблюдения	0,32	-
Наружные сети теплоснабжения	0,91	-
Наружные сети водоснабжения	0,59	0,27
Наружные сети канализации	0,23	-
Внутриплощадочные сети медицинского газоснабжения	0,02	-
<b>Благоустройство</b>		
Ограждение участка	0,33	0,03
Покрытие участка	1,34	-
МАФ	0,07	-
Озеленение участка	1,30	-
Вертикальная планировка	0,19	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Диспансеры****Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест****Объект 8104-0503-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест**

Таблица 8104-0503-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	87 745,789	721,282
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	31 280,773	257,132
1.1	в т.ч. материалы	17 959,667	147,631
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 563,420	45,732
2	Оборудование, мебель и инвентарь	54 577,088	448,631
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	52 743,823	433,561

Таблица 8104-0503-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,14	-
Фундаменты	1,26	-
Прочие конструкции подземной части здания	0,23	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Несущий остов (каркас) здания	7,34	-
Ограждающие конструкции	4,78	-
Крыши	3,29	-
Прочие конструкции	0,80	-
<b>Отделочные работы</b>		
Внутренние отделочные конструкции	0,47	-
Внутренняя отделка помещений	5,19	-
Прочие отделочные работы и конструкции	2,24	-

## Окончание таблицы 8104-0503-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,09	0,21
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,71	0,78
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,58	0,26
Внутренние инженерные системы газоснабжения	0,01	-
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,65	0,15
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,14	-
Внутренние инженерные системы транспортировки	1,40	1,86
Медицинское газоснабжение	0,39	0,09
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	62,56	96,64
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,13	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,12	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,37	-
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,32	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,96	-
Внутриплощадочные сети медицинских газов	0,04	-
Внутриплощадочные сети пожарной сигнализации	0,01	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,01	-
Покрытия	0,55	-
Озеленение	0,04	-
МАФ	0,01	-
Ограждения	0,16	0,01
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 7 Поликлиники

## Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену

## Объект 8104-0703-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену

Таблица 8104-0703-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 663,711	419,573
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 435,010	278,860
1.1	в т.ч. материалы	1 247,286	142,841
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	498,947	57,140
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 081,738	123,882
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 035,220	118,555



Таблица 8104-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	46,35	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	13,10	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	30,93	99,33
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети водопровода и канализации	1,59	0,57
Тепловые сети	0,87	-
<b>Благоустройство</b>		
Внутриплощадочная вертикальная планировка	1,21	-
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	4,11	-
Озеленение участка	0,64	-
Малые архитектурные формы	1,19	0,10
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8104-0703-02 - Поликлиника на 120 посещения в смену**

Таблица 8104-0703-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 808,999	376,843
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 586,460	281,042
1.1	в т.ч. материалы	1 756,962	137,679
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	784,096	61,443
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 006,081	78,839
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	844,655	66,189

Таблица 8104-0703-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	2,97	-
Фундаменты	5,73	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Несущий остов (каркас) здания	11,84	-
Ограждающие конструкции	2,47	-
Крыши	5,54	-
Прочие конструкции	3,64	-
<b>Отделочные работы</b>		
Внутренняя отделка помещений	12,88	-
Прочие отделочные работы и конструкции	3,80	-

## Окончание таблицы 8104-0703-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	4,86	1,41
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,34	2,53
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	13,19	0,70
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,10	0,17
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,64	-
Внутренние инженерные системы транспортировки	0,36	1,18
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Оборудование	19,62	83,95
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	2,77	8,13
Наружные сети связи	0,43	-
Наружные сети водопровода и канализации	1,21	1,01
Наружные сети теплоснабжения	1,36	-
<b>Благоустройство</b>		
Благоустройство	4,23	0,91
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену**  
**Объект 8104-0705-03 - Поликлиника на 250 посещений в смену**

Таблица 8104-0705-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	9 107,966	419,118
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 443,523	250,493
1.1	в т.ч. материалы	2 843,644	130,855
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 030,043	47,399
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 335,903	153,507
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3 153,005	145,091

Таблица 8104-0705-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	41,59	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	14,56	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	37,73	99,76
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		

## Окончание таблицы 8104-0705-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети ЛЭП 0,4 кВ	0,14	-
Наружное освещение	0,34	0,24
Внеплощадочные сети телефонизации	0,12	-
Наружные сети водопровода	0,41	-
Наружные сети канализации	0,20	-
Наружные сети теплоснабжения	1,18	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,11	-
Асфальтобетонные покрытия Тип-1, Тип-2, Тип-3	2,18	-
Озеленение	0,12	-
Ограждение	1,20	-
Малые архитектурные формы	0,10	-
Ливнесток	0,03	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену**  
**Объект 8104-0707-02 - Поликлиника на 500 посещениях в смену**

Таблица 8104-0707-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	7 014,120	467,783
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 591,327	372,894
1.1	в т.ч. материалы	3 098,033	206,613
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	569,401	37,974
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 085,332	72,383
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	914,148	60,966

Таблица 8104-0707-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	62,31	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	14,61	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Медицинское оборудование, мебель и инвентарь	14,36	83,64
Технологическое оборудование и мебель	2,89	16,18
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,28	0,17
Наружные сети телефонизации	0,04	-
Наружные сети водопровода и канализации	2,37	-
Внутриплощадочные тепловые сети	0,66	-

## Окончание таблицы 8104-0707-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,11	-
Покрытие	0,90	-
Ограждение	0,93	-
Озеленение	0,24	-
Малые архитектурные формы	0,03	-
Водоотведение	0,28	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 8 Амбулатории

## Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений

## Объект 8104-0801-03 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м2

Таблица 8104-0801-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	7 409,332	477,737
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 099,238	393,265
1.1	в т.ч. материалы	2 982,688	192,317
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 326,275	85,515
2	Оборудование, мебель и инвентарь	941,979	60,737
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	710,316	45,800

Таблица 8104-0801-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	57,92	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	22,64	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	11,50	97,41
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	1,74	1,11
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	2,35	-
Тепловые сети	1,13	-
<b>Благоустройство</b>		
Благоустройство	2,71	1,48
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8104-0801-05 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену  
площадью до 400 м2**

Таблица 8104-0801-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	2 954,541	432,964
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 404,948	352,426
1.1	в т.ч. материалы	1 312,823	192,383
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	444,505	65,139
2	Оборудование, мебель и инвентарь	404,444	59,268
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	300,109	43,979

Таблица 8104-0801-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	57,24	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	13,74	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	12,08	86,99
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	4,70	12,44
Наружный водопровод	1,00	-
Наружная канализация	0,30	-
Наружные сети газоснабжения	2,98	0,31
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,17	-
Дорожное покрытие	7,08	-
Озеленение	0,16	-
Ограждение	0,51	-
МАФ	0,04	0,26
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений  
Объект 8104-0802-02 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену**

Таблица 8104-0802-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	5 131,095	416,709
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 098,653	332,862
1.1	в т.ч. материалы	2 219,013	180,212
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	770,026	62,536
2	Оборудование, мебель и инвентарь	785,071	63,757
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	573,239	46,554

Таблица 8104-0802-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	1,19	-
Фундаменты	5,24	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Несущий остов (каркас) здания	14,29	-
Ограждающие конструкции	4,80	-
Крыши	8,21	-
Прочие конструкции	3,17	-
<b>Отделочные работы</b>		
Внутренняя отделка помещений	12,35	-
Прочие отделочные работы и конструкции	0,20	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	5,73	2,38
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,38	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	4,02	3,20
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,15	-
Внутренние инженерные системы пожаротушения	1,21	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Оборудование	12,83	73,02
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	8,07	20,75
Наружные сети связи	0,53	-
Наружные сети водопровода и канализации	2,75	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,96	-
Ограждение	3,69	-
Озеленение	1,30	-
Покрытие поверхностей	4,69	-
МАФ	0,17	0,65
Орошение	2,05	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений**  
**Объект 8104-0803-01 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену**

Таблица 8104-0803-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 980,838	395,547
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 334,963	344,255
1.1	в т.ч. материалы	2 499,791	198,518
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	743,564	59,050
2	Оборудование, мебель и инвентарь	384,241	30,514
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	258,361	20,517

Таблица 8104-0803-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	46,72	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	17,76	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	0,17	-
Технологическое оборудование (поставки заказчика)	5,70	95,97
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети - электроснабжение - 0,4 кВ	1,66	3,96
Наружные сети связи - телефонная связь	0,43	0,07
Внутриплощадочные сети водопровода - водопровод хозяйственно-питьевой	0,99	-
Внутриплощадочные сети канализации - канализация бытовая	1,15	-
Внутриплощадочные тепловые сети	15,84	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,17	-
Покрытия	3,30	-
Озеленение	0,83	-
Малые архитектурные формы	0,23	-
Ограждения	4,55	-
Водоотводные сооружения	0,02	-
МГН	0,47	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений**  
**Объект 8104-0804-01 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену**

Таблица 8104-0804-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	5 313,911	626,565
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 198,364	495,031
1.1	в т.ч. материалы	2 090,163	246,452
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	896,248	105,677
2	Оборудование, мебель и инвентарь	862,158	101,657
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	840,904	99,151

Таблица 8104-0804-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Земляные работы	0,22	-

## Окончание таблицы 8104-0804-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	2,77	-
Прочие конструкции подземной части здания	0,04	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Несущий остов (каркас) здания	32,48	-
Ограждающие конструкции	2,72	-
Крыши	4,37	-
Прочие конструкции	2,63	-
<b>Отделочные работы</b>		
Внутренние отделочные конструкции	1,87	-
Внутренняя отделка помещений	6,70	-
Прочие отделочные работы и конструкции	3,13	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	2,89	1,22
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,75	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	4,73	0,81
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,35	-
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,46	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	17,51	97,53
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,15	0,44
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,24	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,23	-
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	5,88	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,03	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,04	-
Покрытия	3,38	-
Озеленение	1,16	-
МАФ	0,22	-
Ограждения	1,04	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Врачебная амбулатория на 200 посещений**  
**Объект 8104-0805-01 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену**

Таблица 8104-0805-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 064,703	510,099
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 317,569	385,744
1.1	в т.ч. материалы	1 370,341	228,084
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	397,366	66,139
2	Оборудование, мебель и инвентарь	607,259	101,074
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	414,963	69,068



Таблица 8104-0805-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	54,93	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	17,17	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	14,91	81,16
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	6,28	18,81
Тепловые сети	1,60	-
<b>Благоустройство</b>		
Благоустройство территории	5,11	0,03
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи****Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 100 000 вызовов в год****Объект 8104-1001-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год**

Таблица 8104-1001-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	45,150	357,975
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33,972	269,353
1.1	в т.ч. материалы	19,778	156,813
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5,721	45,358
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,127	72,366
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,022	39,821

Таблица 8104-1001-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	56,69	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	21,71	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	11,96	89,94
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	2,88	9,04
Наружные сети телефонизации	0,12	-
Наружный водопровод и канализация	1,35	1,02
Тепловые сети	1,01	-
Наружное газоснабжение	0,11	-

## Окончание таблицы 8104-1001-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Благоустройство</b>		
Крытая стоянка для автомашин скорой мед. помощи	0,33	-
Вертикальная планировка	0,04	-
Покрытия	1,26	-
Озеленение	0,01	-
МАФ	0,11	-
Ограждения	2,41	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8104-1001-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год**

Таблица 8104-1001-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	13,230	238,771
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11,667	210,578
1.1	в т.ч. материалы	6,519	117,646
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,043	36,867
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,858	15,483
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,394	7,113

Таблица 8104-1001-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	57,06	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	17,04	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Гл. корпус. Технологические решения	3,44	80,20
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ	0,84	11,06
Наружные сети электроосвещения	1,19	1,41
Внутриплощадочные сети связи	3,41	-
Наружные сети водоснабжения и канализации	3,43	7,26
Наружные тепловые сети	1,18	0,06
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,63	-
Благоустройство, МАФ	6,03	-
Ограждение	1,27	-
Озеленение	4,49	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8104-1001-03 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год**

Таблица 8104-1001-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	19,665	349,976
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16,754	298,171
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	9,863	175,539
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2,770	49,297
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,900	33,809
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,284	22,853

Таблица 8104-1001-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	61,11	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	18,21	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Гл. корпус. Технологические решения	2,93	37,66
СТО. Технологические решения	4,55	58,37
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ	0,63	2,03
Наружные сети электроосвещения	0,74	0,26
Внутриплощадочные сети связи	0,50	-
Наружные сети водоснабжения и канализации	1,34	1,66
Наружные тепловые сети	1,57	0,01
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,17	-
Благоустройство, МАФ	4,67	-
Ограждение	1,32	-
Озеленение	2,23	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 вызовов в смену**

**Объект 8104-1002-01 - Станции скорой медицинской помощи на 6 000 вызовов в год**

Таблица 8104-1002-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	18,814	263,860
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15,894	222,920
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	9,050	126,921
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2,861	40,131
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,960	27,487
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,929	27,055

Таблица 8104-1002-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	77,58	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	10,69	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	11,73	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 12 Медико-социальные учреждения**  
**Группа 1 Дома инвалидов**  
**Объект 8104-1201-01 - Дом инвалидов на 30 койко-мест**

Таблица 8104-1201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	26 685,445	256,608
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 181,418	222,913
1.1	в т.ч. материалы	12 529,031	120,480
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 468,371	42,968
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 104,930	20,241
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 303,793	12,537

Таблица 8104-1201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	65,23	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	13,11	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Дом инвалидов. Технологическое оборудование	7,63	100
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Сети электроснабжения	1,13	-
Наружные сети водопровода и канализации	1,21	-
Тепловые сети	1,65	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,15	-
Покрытие	3,76	-
Ограждение	5,02	-
Озеленение	0,47	-
Малые архитектурные формы	0,45	-
Ирригация	0,17	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Пункт скорой медико-социальной помощи**  
**Объект 8104-1202-01 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест**

Таблица 8104-1202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 839,238	278,176
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 668,786	216,812
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 742,775	134,088
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 168,452	33,034
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 707,608	48,278
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	548,451	15,506

Таблица 8104-1202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	53,54	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	15,56	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Спал. корпус. Технологическое оборудование	4,55	27,83
Дезинфекционная и прачечная. Технологическое оборудование	1,84	11,52
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения	14,67	58,88
Наружные сети связи	0,66	-
Внутриплощадочные тепловые сети	1,09	-
Наружные сети водопровода и канализации	2,29	1,68
Наружные сети газоснабжения	1,14	0,07
<b>Благоустройство</b>		
Спал. корпус. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения	0,09	-
Благоустройство и озеленение территории	4,58	0,02
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 5 Спортивные объекты**

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами;
- Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы;
- Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами;
- Подраздел 4 Дворцы спорта;
- Подраздел 6 Стадионы;
- Подраздел 7 Плавательные бассейны.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 место, 1 посещение в смену, 1 м<sup>2</sup> общей площади здания).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 5 Спортивные объекты****Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами****Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест****Объект 8105-0101-01 - Ледовая хоккейная арена на 433 места***Таблица 8105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 550,438	602,550
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 362,279	445,219
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 367,742	313,527
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	357,751	47,372
2	Оборудование, мебель и инвентарь	985,231	130,460
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 8105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	50,99	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	25,52	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Мебель и оборудование	9,03	99,21
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	5,76	0,79
Наружные сети связи	0,81	-
Наружные сети водоснабжения и канализации	1,33	-
Наружные сети теплоснабжения	0,27	-
<b>Благоустройство</b>		
Проезды и площадки	3,64	-
Ограждение	1,76	-
Озеленение	0,88	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест****Объект 8105-0102-01 - Ледовая хоккейная арена на 800 мест***Таблица 8105-0102-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 025,157	631,509
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 917,829	492,351
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 514,420	315,986
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	546,310	68,655
2	Оборудование, мебель и инвентарь	870,871	109,442
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	579,832	72,867

Таблица 8105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	58,36	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	33,12	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	0,95	63,21
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,74	36,64
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,02	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,68	0,15
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,29	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,70	-
<b>Благоустройство</b>		
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,21	-
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	2,99	-
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,08	-
Озеленение участка	0,87	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы****Группа 1 Физкультурно-оздоровительные комплексы оборудованные местами для зрителей****Объект 8105-0201-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посадочных мест**

Таблица 8105-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посадочное место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 947,660	360,734
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 540,280	310,879
1.1	в т.ч. материалы	1 549,713	189,654
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	404,703	49,527
2	Оборудование, мебель и инвентарь	254,064	31,092
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	70,00	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	9,65	



## Окончание таблицы 8105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	4,15	52,28
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
НЭС	5,20	47,72
Сети связи	0,19	-
НВК	1,31	-
Теплоснабжение	3,85	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,03	-
Покрытия	4,04	-
Малые архитектурные формы	0,19	-
Озеленение	0,70	-
Арык	0,69	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8105-0201-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 посадочных мест**

Таблица 8105-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посадочное место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 237,871	303,909
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 783,478	271,324
1.1	в т.ч. материалы	2 506,038	179,715
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	485,194	34,795
2	Оборудование, мебель и инвентарь	226,044	16,210
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8105-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	78,12	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	7,04	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	4,46	99,59
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Сети КЛ-0,4кВ	0,62	-
Наружные сети телефонизации	0,83	0,41
Наружные сети водопровода	0,31	-
Наружные сети канализации	1,35	-
Тепловые сети	2,91	-
<b>Благоустройство</b>		

## Окончание таблицы 8105-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,41	-
Покрытие	2,10	-
Малые архитектурные формы	0,13	-
Ограждение	1,25	-
Озеленение	0,47	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8105-0201-05 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 посадочных мест**

Таблица 8105-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посадочное место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 320,255	308,450
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 744,580	267,350
1.1	в т.ч. материалы	2 334,042	166,643
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	538,692	38,461
2	Оборудование, мебель и инвентарь	349,673	24,965
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8105-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	68,40	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	18,37	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	3,74	71,36
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Сети 10 кВ и 0,4 кВ	1,79	25,44
Наружные сети связи	0,20	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,62	-
Газоснабжение	0,28	3,21
Тепловые сети	0,76	-
<b>Благоустройство</b>		
Благоустройство	4,84	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8105-0201-06 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 посадочных мест**

Таблица 8105-0201-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посадочное место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 353,836	308,992
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 123,175	278,712
1.1	в т.ч. материалы	1 489,905	195,582
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	236,553	31,052
2	Оборудование, мебель и инвентарь	102,518	13,458
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71,269	9,356

Таблица 8105-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	71,88	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	9,74	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	3,55	85,92
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети водопровода и канализации	1,62	-
Наружные сети электроснабжения с оборудованием	2,55	14,08
Наружные сети связи	0,27	-
Наружные тепловые сети	1,91	-
<b>Благоустройство</b>		
Благоустройство	8,49	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8105-0201-07 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 посадочных мест**

Таблица 8105-0201-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посадочное место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 788,663	364,232
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 487,616	335,290
1.1	в т.ч. материалы	2 499,383	240,285
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	341,577	32,838
2	Оборудование, мебель и инвентарь	90,554	8,706
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	51,823	4,982

Таблица 8105-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	86,78	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	5,45	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,60	76,50
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,72	17,68
Внутриплощадочные сети водоснабжения	0,51	0,12
Внутриплощадочные сети канализации	0,56	-
Внутриплощадочные тепловые сети	0,77	-
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,49	5,70
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,03	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,29	-
Озеленение	0,06	-
Малые архитектурные формы	0,04	-
Ограждение	0,70	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы без зрительских мест**  
**Объект 8105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс без зрительских мест на 25 посещений в смену**

Таблица 8105-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	34 941,729	587,821
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	31 325,093	526,978
1.1	в т.ч. материалы	20 723,984	348,637
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 018,687	67,606
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 726,033	29,037
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 241,829	20,891

Таблица 8105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	78,38	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	7,00	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		

## Окончание таблицы 8105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование	4,26	99,57
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Сети КЛ-0,4кВ	0,63	-
Наружные сети телефонизации	0,83	0,43
Наружные сети водопровода	0,31	-
Наружные сети канализации	1,35	-
Тепловые сети	2,92	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,41	-
Покрытие	2,11	-
Малые архитектурные формы	0,13	-
Ограждение	1,20	-
Озеленение	0,48	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами**  
**Группа 2 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами без мест для зрителей**  
**Объект 8105-0302-03 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену**

Таблица 8105-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 677,712	349,597
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 336,913	295,581
1.1	в т.ч. материалы	5 082,535	204,760
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	845,261	34,053
2	Оборудование, мебель и инвентарь	897,985	36,177
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8105-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	61,58	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	9,86	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	4,41	46,89
Технологическое оборудование бассейна	6,42	52,34
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внешнее электроснабжение	0,30	-

## Окончание таблицы 8105-0302-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружное электроосвещение	1,29	0,45
Наружные сети связи	0,63	-
Наружные сети водоснабжения и канализации	0,60	-
Тепловые сети	3,80	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,09	-
Проезды, тротуары, площадки	9,26	-
Озеленение	0,76	-
МАФы	0,98	0,33
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Дворцы спорта

## Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест

## Объект 8105-0401-01 - Дворец спорта на 1500 мест

Таблица 8105-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 359,878	307,673
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 690,399	269,243
1.1	в т.ч. материалы	3 005,738	172,538
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	676,512	38,834
2	Оборудование, мебель и инвентарь	386,394	22,180
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	235,740	13,532

Таблица 8105-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	77,75	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	11,89	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Оборудование бассейна	0,06	0,65
Лифтовое оборудование	0,30	4,41
Технологическое оборудование	5,21	94,93
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,67	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,03	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,15	-
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,24	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,70	-
<b>Благоустройство</b>		

## Окончание таблицы 8105-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,32	-
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	1,31	-
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,08	-
Озеленение участка	0,30	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест**  
**Объект 8105-0402-01 - Дворец спорта на 2000 мест**

Таблица 8105-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 177,044	423,826
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 357,571	356,738
1.1	в т.ч. материалы	2 780,696	227,646
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	645,729	52,863
2	Оборудование, мебель и инвентарь	556,475	45,557
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	194,681	15,938

Таблица 8105-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	58,17	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	18,95	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	2,99	54,56
Оборудование бассейна	3,55	37,11
Купель при сауне	0,06	0,68
Лифты	0,47	7,61
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,61	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,03	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,19	-
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,12	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,66	-
<b>Благоустройство</b>		
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,61	-
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	2,55	-
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,07	0,04
Озеленение участка	1,03	-
<b>Отделочные работы</b>		

## Окончание таблицы 8105-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутренняя отделка	4,94	-
Наружная отделка	4,99	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 6 Стадионы

## Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест

## Объект 8105-0601-03 - Стадион на 500 мест

Таблица 8105-0601-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	426,443	16,324
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	398,717	15,263
1.1	в т.ч. материалы	275,617	10,551
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	38,284	1,466
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,663	0,140
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,586	0,137

Таблица 8105-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	0,56	-
Наружное освещение	4,58	2,09
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	1,98	-
Благоустройство	70,70	-
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	21,79	97,91
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электросиловое оборудование	0,26	-
Пожарная сигнализация	0,14	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Подраздел 7 Плавательные бассейны**  
**Группа 1 Плавательные бассейны оборудованные местами для зрителей**  
**Объект 8105-0701-01 - Плавательный бассейн на 307 посадочных мест**

Таблица 8105-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посадочное место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 892,058	337,115
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 703,141	254,129
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 589,201	173,985
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	768,331	29,129
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 784,354	67,648
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	820,899	31,122

Таблица 8105-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	48,38	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	26,33	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,56	99,28
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения	0,47	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,96	-
Внутриплощадочные тепловые сети	0,80	0,25
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,18	0,46
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	1,08	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,79	-
Озеленение	0,08	-
Малые архитектурные формы	0,04	-
Ограждение	1,34	-
Водовыпуск	0,01	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Внутренняя отделка помещений	6,99	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Плавательные бассейны без зрительских мест**  
**Объект 8105-0702-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену**

Таблица 8105-0702-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	14 532,609	263,646
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 815,592	232,496
1.1	в т.ч. материалы	6 827,323	123,859
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 197,518	39,866
2	Оборудование, мебель и инвентарь	943,542	17,118
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	235,794	4,278

Таблица 8105-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	73,61	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	14,99	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Оборудование	1,97	46,70
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное электроосвещение	3,13	53,30
Наружные сети телефонизации	0,11	-
Наружные сети водопровода и канализации	2,72	-
Тепловые сети	1,07	-

Окончание таблицы 8105-0702-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Благоустройство</b>		
Озеленение	0,21	-
Вертикальная планировка	0,20	-
Покрытие	1,95	-
Малые архитектурные формы	0,05	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 6 Паркинги**

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 машино-место, 1м<sup>2</sup> общей площади здания).

3 Укрупненный показатель стоимости строительства, а также структура затрат по объекту с шифром 8110-0301-01 представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения и благоустройства. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 6 Паркинги****Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа****Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест****Объект 8110-0301-01 - Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест***Таблица 8110-0301-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 296,630	86,284
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 033,501	79,397
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 935,637</i>	<i>50,663</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>430,138</i>	<i>11,258</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80,045	2,095
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2,996</i>	<i>0,078</i>

*Таблица 8110-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	87,05	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	9,47	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	1,86	7,95
Лифты	1,63	92,05
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **Техническая часть к Разделу 7 Объекты вспомогательного назначения**

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства последующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
- Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения;
- Подраздел 4 Выгребы;
- Подраздел 5 Уборные;
- Подраздел 6 Гаражи;
- Подраздел 7 Навесы;
- Подраздел 8 Прачечные;
- Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты
- Подраздел 10 Эстакады;
- Подраздел 11 Операторная.
- Подраздел 12 Котельные стационарные;
- Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК);

2 Измерители укрупненных показателей стоимости строительства с шифром: 8113-0801-0200, 8113-0901-0100, -0200, -0400, -0600, -0800, -1000, -1300, -1400, -1500 – объект и м2 ; 8113-0602-0100, -0200, -0300 -1 авто;

УПСС с шифром 8113-0901-1300, -1400 не содержит затрат на технологическое оборудование и пожарную сигнализацию.

3 Показатели данного раздела не содержат затрат на благоустройство территории. УПСС не включают затраты на устройство наружных внутриплощадочных инженерных сетей, кроме показателей стоимости строительства с шифром 8113-1301-0800, 8113-1303-0100, -0200, -0300, -0400, -0500, -0800, -1000, -1900.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения****Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании****Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА****Объект 8113-0101-01 - 2ТП-1000/10(6)/0,4***Таблица 8113-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	83 621,970	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 899,540	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 612,990	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 245,549	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	57 219,636	-

*Таблица 8113-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	23,94	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническая часть	76,06	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА****Объект 8113-0102-01 - 2ТП-630/10(6)/0,4***Таблица 8113-0102-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	55 503,114	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	29 582,245	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	13 541,347	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 884,406	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 135,454	-

*Таблица 8113-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	45,39	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническая часть	54,61	100

## Окончание таблицы 8113-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА**  
**Объект 8113-0103-01 - 2ТП-400/10(6)/0,4**

Таблица 8113-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 461,781	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 618,091	-
1.1	в т.ч. материалы	6 304,672	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 212,768	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14 142,488	-

Таблица 8113-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	31,71	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническая часть	68,29	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА**  
**Объект 8113-0104-01 - 2ТП-4000/10(6)/0,4**

Таблица 8113-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	345 612,293	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 198,643	-
1.1	в т.ч. материалы	20 960,242	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 803,656	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	308 289,262	-

Таблица 8113-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	7,43	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническая часть	92,57	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения**

**Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострановые, киоскового типа**

**Объект 8113-0201-01 - КТПН- 100/10(6)/0,4**

Таблица 8113-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 410,796	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	268,976	-
1.1	в т.ч. материалы	133,757	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,130	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 125,585	-

Таблица 8113-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	6,21	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническая часть	93,79	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0201-02 - КТПН- 160/10(6)/0,4**

Таблица 8113-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 689,551	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	304,183	-
1.1	в т.ч. материалы	153,225	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	60,908	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 367,010	-



Таблица 8113-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	5,66	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническая часть	94,34	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0201-03 - КТПН- 250/10(6)/0,4**

Таблица 8113-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 284,920	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	424,116	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	228,154	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	76,522	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 830,376	-

Таблица 8113-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	7,15	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническая часть	92,85	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0201-04 - КТПН- 400/10(6)/0,4**

Таблица 8113-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 789,941	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	514,647	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	220,596	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	118,109	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 244,233	-

Таблица 8113-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	6,23	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническая часть	93,77	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0201-05 - КТПН- 630/10(6)/0,4**

Таблица 8113-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 354,496	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	842,495	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	416,514	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	166,230	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 461,152	-

Таблица 8113-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	8,16	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническая часть	91,84	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0201-06 - КТПН- 1000/10(6)/0,4**

Таблица 8113-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 232,927	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	850,146	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	424,731	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	166,750	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 331,472	-

Таблица 8113-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	6,02	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническая часть	93,98	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа**  
**Объект 8113-0202-01 - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4**

Таблица 8113-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 804,913	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	863,539	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	431,247	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	177,556	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10 889,256	-

Таблица 8113-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	3,34	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническая часть	96,66	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0202-02 - 2 КТПГ- 630/10(6)/0,4**

Таблица 8113-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 561,333	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	960,285	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	294,094	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	276,041	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 543,090	-

Таблица 8113-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	2,94	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническая часть	97,06	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа**  
**Объект 8113-0203-01 - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ**

Таблица 8113-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	29 430,108	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 221,816	-
1.1	в т.ч. материалы	1 378,091	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	716,864	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	26 013,841	-

Таблица 8113-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	8,02	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническая часть	91,98	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Выгребы**

**Группа 1 Выгреб объемом от 5 м3 до 20 м3**

**Объект 8113-0401-01 - Выгреб объемом 5 м3**

Таблица 8113-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	768,102	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	724,382	-
1.1	в т.ч. материалы	339,151	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	149,445	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Выгреб объемом 5 м3	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0401-02 - Выгреб объемом 20 м3**

Таблица 8113-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 520,761	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 263,444	-
1.1	в т.ч. материалы	1 802,994	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	997,811	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Выгреб объемом 20 м3	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0401-03 - Выгреб объемом 15 м3**

Таблица 8113-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 354,773	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 163,823	-
1.1	в т.ч. материалы	1 473,838	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	597,828	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Выгреб объемом 15 м3	100	-

## Окончание таблицы 8113-0401-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Выгреб объемом от 21 м3 до 50 м3**  
**Объект 8113-0402-01 - Выгреб объемом 25 м3**

Таблица 8113-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 217,877	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 034,718	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 646,076	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	561,677	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Выгреб объемом 25 м3	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0402-02 - Выгреб объемом 30 м3**

Таблица 8113-0402-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 263,777	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 021,087	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 576,698	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	573,998	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Выгреб объемом 30 м3	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Выгреб объемом от 51 м3 до 100 м3**  
**Объект 8113-0403-01 - Выгреб объемом 75 м3**

Таблица 8113-0403-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	27 709,269	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 132,086	-
1.1	в т.ч. материалы	8 447,825	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 670,854	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Выгреб объемом 75 м3	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0403-02 - Выгреб объемом 80 м3**

Таблица 8113-0403-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 108,689	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 793,366	-
1.1	в т.ч. материалы	3 983,763	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 844,687	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0403-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Выгреб объемом 80 м3	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0403-03 - Выгреб объемом 100 м3**

Таблица 8113-0403-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 668,212	-

Окончание таблицы 8113-0403-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 060,988	-
1.1	в т.ч. материалы	5 000,833	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 092,635	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0403-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Выгреб объемом 100 м3	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Уборные****Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом****Объект 8113-0501-02 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец**

Таблица 8113-0501-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	350,448	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	330,501	-
1.1	в т.ч. материалы	152,665	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	74,399	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Уборная на 1 очко	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом**  
**Объект 8113-0502-02 - Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м**

Таблица 8113-0502-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	499,472	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	471,042	-
1.1	в т.ч. материалы	284,293	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	72,153	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0502-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0502-03 - Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м**

Таблица 8113-0502-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	1 006,236	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	948,961	-
1.1	в т.ч. материалы	543,036	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	162,891	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0502-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0502-04 - Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м**

*Таблица 8113-0502-04.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 270,118	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 140,905	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	896,224	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	492,123	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 8113-0502-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Площадки для отдыха и автобусные остановки (Уборная на 2 очка)	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом**  
**Объект 8113-0505-01 - Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом**

*Таблица 8113-0505-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 016,562	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 844,863	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 436,914	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	588,345	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 8113-0505-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	96,34	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электроосвещение	3,66	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом**  
**Объект 8113-0506-01 - Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 8113-0506-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 965,404	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 682,778	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 465,602	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	924,050	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0506-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	97,50	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электроосвещение	2,50	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом**  
**Объект 8113-0509-01 - Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 8113-0509-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 726,688	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 229,975	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 020,233	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 303,464	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0509-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	98,50	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электроосвещение	1,50	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом**  
**Объект 8113-0510-01 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 8113-0510-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 315,086	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 898,719	-
1.1	в т.ч. материалы	3 382,606	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 427,638	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0510-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	98,14	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электроосвещение	1,86	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 6 Гаражи****Группа 1 Гаражи****Объект 8113-0601-01 - Гаражный бокс на 1 авто (холодный)**

Таблица 8113-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 813,177	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 254,620	-
1.1	в т.ч. материалы	5 214,719	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 626,161	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	87,05	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Вентиляция и электромонтажные работы	12,95	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0601-02 - Гаражный бокс на 2 авто***Таблица 8113-0601-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	13 811,796	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 346,744	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 073,888	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 172,566	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	719,874	-	

*Таблица 8113-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	5,75	100
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы (земляные)	2,64	-
Общестроительные работы КЖ	43,49	-
Общестроительные работы АР	42,92	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электросиловое оборудование и электроосвещение	5,19	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0601-03 - Гаражный бокс на 12 авто***Таблица 8113-0601-03.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	79 876,738	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	75 330,238	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	43 027,815	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	12 817,199	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

*Таблица 8113-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	90,96	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление	6,23	-
Водопровод и канализация	0,41	-
Электромонтажные работы	2,41	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Гаражные боксы**  
**Объект 8113-0602-01 - Гаражный бокс на 1 авто**

Таблица 8113-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 авто	м2
	Показатель стоимости объекта	10 580,594	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 978,358	-
1.1	в т.ч. материалы	5 261,271	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 942,271	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	89,68	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление	5,32	-
Водопровод и канализация	1,83	-
Электромонтажные работы	3,17	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0602-02 - Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой**

Таблица 8113-0602-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 авто	м2
	Показатель стоимости объекта	9 214,663	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 690,175	-
1.1	в т.ч. материалы	4 755,573	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 603,582	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	93,87	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление	4,38	-
Водопровод и канализация	0,45	-
Электромонтажные работы	1,31	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0602-03 - Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы**

Таблица 8113-0602-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 авто	м2
	Показатель стоимости объекта	5 429,101	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 120,082	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 001,435	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	828,727	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0602-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	91,19	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление	7,36	-
Электромонтажные работы	1,45	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 7 Навесы****Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто****Объект 8113-0701-01 - Навес на 1 авто**

Таблица 8113-0701-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 130,646	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 667,859	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 266,732	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	429,487	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Навес на 1 авто	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0701-02 - Навес на 3 авто***Таблица 8113-0701-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 551,936	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 723,655	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	10 420,789	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 227,640	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 8113-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Навес на 3 авто	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто****Объект 8113-0702-01 - Навес на 6 авто***Таблица 8113-0702-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 276,191	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 805,119	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 019,162	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	642,695	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 8113-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Навес на 6 авто	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Группа 3 Навесы для бытовых нужд****Объект 8113-0703-01 - Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.***Таблица 8113-0703-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	1 110,160	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 046,971	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	744,586	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	116,617	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 8113-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0703-02 - Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.***Таблица 8113-0703-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	1 517,176	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 430,820	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 153,575	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	82,978	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 8113-0703-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 8 Прачечные**  
**Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки**  
**Объект 8113-0801-01 - Прачечная на 148 кг в сутки**

Таблица 8113-0801-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 638,836	419,257
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 536,872	374,748
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	20 456,788	221,970
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 863,249	63,620
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 017,517	21,891

Таблица 8113-0801-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы КЖ	38,71	-
Общестроительные работы АР	28,53	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Водопровод и канализация	4,67	4,41
Отопление	12,81	9,52
Вентиляция	6,80	42,70
Теплоснабжение приточных установок	1,05	1,29
Силовое электрооборудование и электроосвещение	7,43	42,07
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки**  
**Объект 8113-0803-02 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича**

Таблица 8113-0803-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		Объект	м2
	Показатель стоимости объекта	499 213,242	607,877
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	385 804,502	469,783
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	263 433,055	320,775
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	48 494,317	59,050
2	Оборудование, мебель и инвентарь	90 123,794	109,741

Таблица 8113-0803-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	20,23	96,28

## Окончание таблицы 8113-0803-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Строительные работы	67,67	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Водопровод и канализация	0,85	-
Отопление и вентиляция	5,61	1,51
Электроосвещение	1,93	0,03
Силовое электрооборудование	2,16	1,41
Пожарная сигнализация	0,75	0,15
Система связи	0,33	0,45
Видеонаблюдение	0,47	0,16
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты

## Группа 1 КПП площадью до 50 м2

## Объект 8113-0901-01 - КПП площадью 11,14 м2

Таблица 8113-0901-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 472,678	760,564
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 397,322	664,033
1.1	в т.ч. материалы	3 683,374	330,644
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 707,796	153,303
2	Оборудование, мебель и инвентарь	628,897	56,454

Таблица 8113-0901-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	5,05	59,45
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	60,22	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление	1,29	-
Электроосвещение	6,28	-
Слаботочные сети	27,16	40,55
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0901-02 - КПП площадью 14,50 м2***Таблица 8113-0901-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 016,875	414,957
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 674,401	391,338
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 964,269	204,432
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 166,887	80,475
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 8113-0901-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы КЖ	37,06	-
Общестроительные работы АР	57,26	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление	0,37	-
Электроосвещение	4,81	-
Система связи	0,50	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0901-04 - КПП площадью 16,64 м2***Таблица 8113-0901-04.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	19 935,665	1 198,055
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 219,067	794,415
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 575,683	455,269
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 456,041	147,598
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 918,771	355,695

*Таблица 8113-0901-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	6,29	18,91
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы КЖ	21,73	-
Общестроительные работы АР	26,16	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Водопровод и канализация	2,73	0,70

## Окончание таблицы 8113-0901-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Отопление и вентиляция	0,43	-
Электрооборудование и электроснабжение	4,51	1,08
Система связи	36,08	77,65
Пожарная сигнализация	2,06	1,66
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 8113-0901-06 - КПП площадью 12,42 м2

Таблица 8113-0901-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 053,687	406,900
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 745,258	382,066
1.1	в т.ч. материалы	2 612,446	210,342
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	930,684	74,935
2	Оборудование, мебель и инвентарь	22,033	1,774

Таблица 8113-0901-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	75,09	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электроосвещение	9,10	-
Пожарная сигнализация	15,20	100
Отопление	0,61	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 8113-0901-08 - КПП площадью 18,9 м2

Таблица 8113-0901-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 223,326	488,007
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 515,465	450,554
1.1	в т.ч. материалы	4 618,565	244,369
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 688,679	89,348
2	Оборудование, мебель и инвентарь	193,917	10,260

Таблица 8113-0901-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование	2,46	100
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	74,88	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	10,55	-
Водопровод и канализация	2,00	-
Электроосвещение	6,37	-
Пожарная сигнализация	3,74	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0901-10 - КПП площадью 29,0 м2**

Таблица 8113-0901-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	18 903,052	651,828
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 616,661	572,988
1.1	в т.ч. материалы	9 120,460	314,499
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 298,761	113,750
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 283,505	44,258

Таблица 8113-0901-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	3,86	51,31
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	71,05	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	6,07	-
Электрооборудование	5,45	36,54
Пожарная сигнализация	13,56	12,16
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0901-13 - КТП площадью 15,27 м2**

Таблица 8113-0901-13.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 478,652	358,785
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 166,813	338,363

## Окончание таблицы 8113-0901-13.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
1.1	в т.ч. материалы	3 255,875	213,220
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	749,390	49,076
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0901-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Архитектурно-строительные решения	94,40	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электротехническое решение	5,60	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 8113-0901-14 - КПП площадью 13,75 м2

Таблица 8113-0901-14.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 182,221	522,344
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 756,700	491,397
1.1	в т.ч. материалы	4 089,717	297,434
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 114,275	81,038
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,725	1,289

Таблица 8113-0901-14.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы (КЖ)	26,73	-
Общестроительные работы (АР)	68,25	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Система отопления	0,56	100
Электроосвещение и электрооборудование	4,46	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-0901-15 - КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением***Таблица 8113-0901-15.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 875,887	1 165,073
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 821,668	1 009,123
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 977,812	440,505
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 887,615	279,233
2	Оборудование, мебель и инвентарь	642,502	95,045

*Таблица 8113-0901-15.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Строительные работы	47,78	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление, вентиляция и кондиционирование	2,73	18,89
Электроосвещение и силовое электрооборудование	5,29	1,30
Пожарная сигнализация	5,87	9,82
Система связи	6,92	17,65
Технологическое оборудование	1,53	15,04
Видеонаблюдение	29,88	37,30
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 10 Эстакады****Группа 1 Погрузочная эстакада****Объект 8113-1001-01 - Погрузочная эстакада***Таблица 8113-1001-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 707,503	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 553,394	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 664,250	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	289,990	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 8113-1001-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Погрузочная эстакада	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Подраздел 11 Операторная****Группа 1 Операторная****Объект 8113-1101-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2***Таблица 8113-1101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 284,933	671,721
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 283,439	552,585
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 330,324	317,281
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 661,909	98,923
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 441,198	85,785

*Таблица 8113-1101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Отопление и вентиляция	5,78	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	8,35	56,88
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	61,17	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Водопровод и канализация	3,37	3,31
Электроосвещение	18,37	39,81
Пожарная сигнализация	2,96	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 12 Котельные стационарные****Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе****Объект 8113-1201-01 - Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,12 МВт***Таблица 8113-1201-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 828,240	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 508,604	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 645,184	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 832,985	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 504,334	-

Таблица 8113-1201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Тепломеханическая часть	39,00	100
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	53,90	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Водопровод и канализация	2,56	-
Электросиловое оборудование и электроосвещение	4,53	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1201-04 - Котельная на твердом топливе,  
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 8113-1201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	20 462,798	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 418,896	-
1.1	в т.ч. материалы	8 280,583	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 512,081	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 173,660	-

Таблица 8113-1201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Тепломеханическое оборудование	47,49	100
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	46,10	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Водопровод и канализация	3,10	-
Отопление и вентиляция	3,30	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1201-05 - Котельная на твердом топливе,  
теплопроизводительностью 1,3 МВт**

Таблица 8113-1201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 578,390	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 135,546	-

## Окончание таблицы 8113-1201-05.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.1	в т.ч. материалы	12 854,084	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 678,960	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 986,160	-

Таблица 8113-1201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Тепломеханическая часть	55,16	99,27
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	39,57	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляцию	1,36	-
Водопровод и канализация	2,14	0,59
Силовое оборудование и электроосвещение	1,77	0,15
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе**  
**Объект 8113-1202-01 - Котельная на жидком топливе,**  
**теплопроизводительностью 0,162 МВт**

Таблица 8113-1202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	22 536,822	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 077,890	-	
1.1	в т.ч. материалы	11 219,493	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 274,641	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 307,500	-	

Таблица 8113-1202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Тепломеханическая часть	24,70	77,28
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	46,02	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	2,76	-
Водопровод и канализация	5,66	22,72
Топливоснабжение	13,07	-
Электрооборудование и электроосвещение	1,61	-

## Окончание таблицы 8113-1202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Пожарная сигнализация и оповещение	6,18	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1202-02 - Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,348 МВт**

Таблица 8113-1202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	29 312,975	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 634,803	-
1.1	в т.ч. материалы	15 069,423	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 762,373	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 191,356	-

Таблица 8113-1202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Тепломеханическое оборудование	30,42	79,49
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	44,60	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Водопровод и канализация	4,22	2,53
Отопление и вентиляция	3,41	-
Топливоснабжение	13,10	-
Электроосвещение	4,24	17,97
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа**  
**Объект 8113-1203-01 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,162 МВт**

Таблица 8113-1203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 337,577	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 819,184	-
1.1	в т.ч. материалы	3 874,251	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 672,813	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 046,473	-

Таблица 8113-1203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Тепломеханическая часть	60,38	95,01
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	34,00	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электроснабжение	3,22	3,90
Газоснабжение	2,40	1,10
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1203-02 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,24 МВт**

Таблица 8113-1203-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 871,368	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28 201,062	-
1.1	в т.ч. материалы	17 946,340	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 988,760	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 968,252	-

Таблица 8113-1203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Отопление и тепломеханические решения	37,27	97,12
Технологическое оборудование	0,50	1,82
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	57,14	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Вентиляция	0,77	-
Водоснабжение	0,20	-
Канализация	0,21	-
Газоснабжение	0,87	-
Электроснабжение	2,69	1,06
Пожарная сигнализация	0,34	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1203-08 - Котельная на топливе из природного газа,  
теплопроизводительностью 2,0 МВт**

Таблица 8113-1203-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	80 667,438	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	59 281,918	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	31 782,210	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 065,418	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 807,603	-

Таблица 8113-1203-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Тепломеханическое оборудование	42,65	79,76
Оборудование резервуара	0,55	1,14
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети газоснабжения	8,68	9,02
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	31,40	-
Резервуар стальной горизонтальный для хранения нефтепродуктов емкостью 10 м3	4,34	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Водопровод и канализация	2,27	1,47
Отопление и вентиляция	0,93	-
Электроосвещение	1,44	-
Электрооборудование	1,55	-
Пожарная сигнализация	0,32	-
Газоснабжение и автоматическое пожаротушение	5,88	8,62
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК)**

**Группа 1 Блочно-модульные котельные (БМК) на твердом топливе**

**Объект 8113-1301-01 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,2 МВт**

Таблица 8113-1301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 347,501	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 176,523	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 553,367	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	209,601	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 039,615	-

Таблица 8113-1301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Тепломеханические решение котельной	93,93	100
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	6,07	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1301-04 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,27 МВт**

Таблица 8113-1301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	72 424,698	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 976,412	-
1.1	в т.ч. материалы	2 725,850	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 931,368	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	60 785,813	-

Таблица 8113-1301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Фундаменты под котельную и оборудование	4,96	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Блочно-модульная котельная	95,04	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1301-08 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 3,0 МВт**

Таблица 8113-1301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	84 697,725	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 510,885	-
1.1	в т.ч. материалы	20 854,403	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 152,642	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	43 862,544	-

Таблица 8113-1301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Оборудование котельной	55,57	95,58
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	8,55	-
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	9,89	-
Емкость условно чистых стоков	4,47	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Внутриплощадочные электротехнические сети	11,73	-
Пожарная сигнализация. Видеонаблюдение	9,79	4,42
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Блочно-модульные котельные (БМК) на жидком топливе**  
**Объект 8113-1302-02 - БМК на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,466 МВт**

Таблица 8113-1302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 673,605	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 889,126	-
1.1	в т.ч. материалы	9 458,806	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 637,145	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	20 946,211	-

Таблица 8113-1302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Котельная ТМ	61,24	100
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Котельная. Общестроительные работы КЖ	7,60	-
Металлоконструкции дымовой трубы Н=15 м	10,90	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Наружное топливоснабжение ТМ	12,28	-
Подземные резервуары под дизельное топливо ТМ	2,29	-
Подземные резервуары под дизельное топливо АС	5,69	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Группа 3 Блочно-модульные котельные (БМК) на топливе из природного газа**  
**Объект 8113-1303-01 - БМК на топливе из природного газа,**  
**теплопроизводительностью 0,3 МВт**

Таблица 8113-1303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	48 375,504	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 599,746	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	11 557,125	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 401,563	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	26 532,475	-

Таблица 8113-1303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	53,23	93,95
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы (фундаменты и ограждения)	5,11	-
Общестроительные работы (газоснабжение)	0,71	-
Общестроительные работы (теплоснабжение)	18,27	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Сети электроснабжения	2,05	-
Трубопроводы газоснабжения	7,75	6,05
Трубопроводы теплоснабжения	6,99	-
Наружные сети водопровода и канализации	5,89	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1303-02 - БМК на топливе из природного газа,**  
**теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 8113-1303-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 191,843	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 959,237	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 799,932	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 960,048	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 967,627	-

Таблица 8113-1303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	54,43	94,46
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	7,66	-
Общестроительные работы (газоснабжение)	0,92	-
Общестроительные работы (теплоснабжение)	12,31	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Сети электроснабжения	2,31	-
Трубопроводы газоснабжения	7,73	5,54
Трубопроводы теплоснабжения	3,39	-
Наружные сети водопровода и канализации	11,25	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1303-03 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,50 МВт**

Таблица 8113-1303-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	52 996,287	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 776,652	-
1.1	в т.ч. материалы	13 356,706	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 613,312	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	28 844,966	-

Таблица 8113-1303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	53,25	94,63
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	7,70	-
Общестроительные работы (газоснабжение)	0,58	-
Общестроительные работы (теплоснабжение)	15,93	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Сети электроснабжения	1,87	-
Трубопроводы газоснабжения	7,29	5,37
Трубопроводы теплоснабжения	7,35	-
Наружные сети водопровода и канализации	6,02	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1303-04 - БМК на топливе из природного газа,  
теплопроизводительностью 0,60 МВт**

Таблица 8113-1303-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	53 014,193	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 085,617	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	11 775,400	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 491,291	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	30 655,970	-

Таблица 8113-1303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Теплотехническое оборудование	56,52	94,76
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	5,08	-
Общестроительные работы (газоснабжение)	0,65	-
Общестроительные работы (теплоснабжение)	16,65	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Сети электроснабжения	2,32	-
Трубопроводы газоснабжения	7,06	5,24
Трубопроводы теплоснабжения	6,36	-
Наружные сети водопровода и канализации	5,36	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1303-05 - БМК на топливе из природного газа,  
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 8113-1303-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	62 527,945	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 087,251	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	14 127,767	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 898,453	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	38 047,280	-

Таблица 8113-1303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Теплотехническое оборудование	60,25	95,57
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Блочно-модульная котельная - Тепловой пункт	3,05	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Наружное электроснабжение	11,62	-
Наружное водоснабжение	4,71	-
Сети газоснабжения	5,39	4,43
Тепловые сети	14,98	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1303-06 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,80 МВт**

Таблица 8113-1303-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 619,196	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 076,539	-
1.1	в т.ч. материалы	4 960,123	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 528,745	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 874,140	-

Таблица 8113-1303-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Тепломеханические решения	84,58	99,06
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	14,22	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
КИП и автоматика	1,20	0,94
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1303-10 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 8113-1303-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	53 206,768	-

Окончание таблицы 8113-1303-10.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 894,194	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 897,138	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 684,177	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37 413,646	-

Таблица 8113-1303-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Приобретение и монтаж технологического оборудования	66,77	87,29
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	7,18	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электроснабжение	9,10	8,16
Наружные сети водоснабжения и канализации	8,81	-
Наружные сети газоснабжения	8,14	4,56
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8113-1303-19 - БМК на топливе из природного газа,  
теплопроизводительностью 18,0 МВт**

Таблица 8113-1303-19.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	462 045,411	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	66 452,487	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	29 965,400	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	13 615,173	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	391 582,233	-	

Таблица 8113-1303-19.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Тепломеханические решения	83,78	93,70
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Конструкции железобетонные (БМК)	3,80	-
Конструкции железобетонные (топливохранилище)	1,74	-
Технологические решения	1,88	-
Наружные сети водоснабжения и канализации	1,46	0,49
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Автоматизация технологий	0,34	-

## Окончание таблицы 8113-1303-19.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Газоснабжение	0,79	0,18
Электрические сети	6,20	5,63
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры**

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения.
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы
- Подраздел 3 Дома культуры.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 место, 1000 ед. хранения, м2 общей площади здания).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 8 Объекты культуры****Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Амфитеатры****Объект 8114-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном**

Таблица 8114-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 336,626	765,514
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 513,475	576,661
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 618,470	371,322
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	355,167	81,485
2	Оборудование, мебель и инвентарь	671,451	154,050
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	348,993	80,069

Таблица 8114-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	54,00	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	18,72	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Оборудование бассейна	15,96	94,53
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,19	-
Наружное электроосвещение территории	1,12	0,04
Наружное электроосвещение фасада	1,10	1,28
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,06	0,02
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,06	4,08
Внутриплощадочные тепловые сети	0,22	0,05
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,12	-
Покрытия	4,37	-
Озеленение	1,96	-
Малые архитектурные формы	0,12	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8114-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест**

Таблица 8114-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	417,209	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	393,091	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	244,601	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	59,576	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,393	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-



Таблица 8114-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Земляные работы	2,36	-
Общестроительные работы-Фундаменты	3,38	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Несущий остов	10,31	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	2,10	-
Общестроительные работы-Кровля	0,52	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	17,97	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы	56,89	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Канализация дождевая	0,60	56,17
Силовое электрооборудование и электроосвещение	2,33	43,83
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,49	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	3,06	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Драмтеатры****Объект 8114-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест**

Таблица 8114-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 623,963	514,155
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 598,707	367,745
1.1	в т.ч. материалы	4 577,967	221,554
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 279,640	61,929
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 566,641	124,215
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 055,691	99,487

Таблица 8114-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	58,41	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	14,73	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,88	99,13
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	0,32	0,05
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,05	-

## Окончание таблицы 8114-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутриплощадочные тепловые сети	0,29	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,10	-
Внутриплощадочные сети канализации	0,44	0,82
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,27	-
Покрытие тротуаров, дорожек и площадок	0,37	-
Озеленение	0,11	-
Малые архитектурные формы	0,01	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Зрительные залы**  
**Объект 8114-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест**

Таблица 8114-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 955,642	433,987
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 346,859	320,264
1.1	в т.ч. материалы	5 069,248	220,979
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	875,974	38,185
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 165,369	94,393
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 972,546	85,987

Таблица 8114-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	58,21	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	12,15	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,50	96,09
Подъемно-транспортное оборудование	1,02	3,80
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения	0,31	0,02
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,03	-
Внутриплощадочные тепловые сети	3,42	0,09
Внутриплощадочные сети водопровода	0,11	-
Внутриплощадочные сети канализации	0,44	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,10	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	1,52	-
Озеленение	0,16	-
Малые архитектурные формы	0,03	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Клубы****Объект 8114-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест***Таблица 8114-0104-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	1 703,972	300,845
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 446,403	255,369
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>793,261</i>	<i>140,053</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>257,781</i>	<i>45,513</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	170,273	30,063
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>143,032</i>	<i>25,253</i>

*Таблица 8114-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Строительные работы и конструкции</b>		
Общестроительные работы	55,41	
<b>Внутренние инженерные системы</b>		
Инженерное обеспечение	16,17	
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	9,67	96,67
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ	1,91	1,78
Внутриплощадочные слаботочные сети	2,03	-
Внутриплощадочные тепловые сети	2,08	-
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	2,58	0,64
Септик	0,31	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	1,07	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	6,26	-
Озеленение	1,50	-
Малые архитектурные формы, арык, железобетонный лоток	0,99	0,92
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Библиотеки, архивы****Группа 1 Библиотеки****Объект 8114-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения***Таблица 8114-0201-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 ед. хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	6 152,002	282,630
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 152,069	236,692
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>2 968,226</i>	<i>136,364</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>904,098</i>	<i>41,535</i>

## Окончание таблицы 8114-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 ед. хранения	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	613,632	28,191
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	393,765	18,090

Таблица 8114-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Земляные работы	3,47	-
Общестроительные работы-Фундаменты	4,96	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Несущий остов	23,48	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	2,58	-
Общестроительные работы-Кровля	2,66	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	3,92	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы	10,57	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы	4,98	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,80	0,55
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	4,70	6,59
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,30	2,79
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,30	0,27
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,43	-
Внутренние инженерные системы автоматического газового пожаротушения	8,64	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,94	77,69
Подъемное оборудование	0,45	3,45
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,71	8,66
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	2,19	-
Внутриплощадочные тепловые сети	1,15	-
Внутриплощадочная наружная трасса лотка топливохранилища	0,69	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,30	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	5,58	-
Озеленение	0,94	-
Малые архитектурные формы	0,45	-
Ограждение	3,83	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Дома культуры**  
**Группа 1 Дома культуры**  
**Объект 8114-0301-01 - Дом культуры на 100 мест**

Таблица 8114-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	274,655	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	241,315	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	140,511	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	39,916	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,246	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	9,038	-

Таблица 8114-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Земляные работы	2,04	-
Общестроительные работы-Фундаменты	4,82	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Несущий остов	11,86	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	3,69	-
Общестроительные работы-Кровля	18,24	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	2,75	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	10,33	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	4,72	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,08	2,65
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	3,60	14,97
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,84	-
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации	0,04	-
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,23	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,40	82,37
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	2,21	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения	3,98	-
Внутриплощадочные сети канализации	1,54	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	4,01	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,66	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	8,70	-
Озеленение	1,94	-
Ограждение территории	4,54	-
Малые архитектурные формы	0,78	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8114-0301-02 - Дом культуры на 150 мест***Таблица 8114-0301-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	383,096	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	327,022	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	199,065	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	50,872	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31,554	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	13,977	-

*Таблица 8114-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Земляные работы	1,40	-
Общестроительные работы-Фундаменты	2,98	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Несущий остов	10,72	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	2,77	-
Общестроительные работы-Кровля	36,29	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	4,75	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	7,00	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	3,78	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,65	0,21
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	4,35	13,62
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,59	4,78
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации	0,16	0,57
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,47	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Лифтовое оборудование	3,47	28,39
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,19	51,74
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	2,69	0,70
Внутриплощадочные сети водоснабжения	0,95	-
Внутриплощадочные сети канализации	0,63	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	2,24	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	1,10	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	3,60	-
Озеленение	0,61	-
Ограждение территории	0,43	-
Малые архитектурные формы	0,17	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 8114-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 8114-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	482,326	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	411,138	-
1.1	в т.ч. материалы	226,216	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	79,052	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40,361	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	35,313	-

Таблица 8114-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Земляные работы	1,32	-
Общестроительные работы-Фундаменты	5,05	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Несущий остов	12,99	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	2,67	-
Общестроительные работы-Кровля	15,93	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	2,00	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	8,57	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	17,23	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,12	0,87
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	5,60	5,55
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,56	2,47
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации	0,08	-
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,42	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,20	86,47
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,15	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,06	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения	1,48	-
Внутриплощадочные сети канализации	0,80	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,35	-
Внутриплощадочные сети газоснабжения	1,48	4,64
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,52	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,98	-
Озеленение	0,47	-
Ограждение территории	4,97	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8114-0301-04 - Дом культуры на 250 мест**

Таблица 8114-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	363,039	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	310,239	-
1.1	в т.ч. материалы	187,455	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	49,773	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	29,539	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,871	-

Таблица 8114-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Подземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Земляные работы	1,93	-
Общестроительные работы-Фундаменты	4,80	-
<b>Надземная строительная часть</b>		
Общестроительные работы-Несущий остов	12,59	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	3,39	-
Общестроительные работы-Кровля	17,19	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	3,24	-
<b>Отделочные работы</b>		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	9,21	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	5,41	-
<b>Внутреннее инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,53	1,91
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	6,89	20,63
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,57	1,25
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации	0,35	0,33
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,46	-
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,77	74,04
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,01	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения	2,63	1,84
Внутриплощадочные сети канализации	1,00	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,49	-
<b>Благоустройство</b>		
Вертикальная планировка	0,08	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	4,17	-
Озеленение	1,43	-
Ограждение территории	8,36	-
Малые архитектурные формы	0,49	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## **Техническая часть к Разделу 9 Объекты водоснабжения и канализации**

В Разделе 1 предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения
- Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м<sup>3</sup>/сут;
- Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м<sup>3</sup>/сут;
- Группа 4 Насосные станции 1 подъема;
- Группа 5 Насосные станции 2 подъема;
- Группа 6 Насосные станции повышения давления;
- Группа 8 Резервуары чистой воды;
- Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды;
- Группа 10 Водонапорные башни;
- Группа 11 Станции очистки и фильтрации;
- Подраздел 2 Здания и сооружения канализации
- Группа 5 Канализационные насосные станции
- Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков;

Укрупненные показатели стоимости строительства и структура затрат по объекту, приведены на установленную единицу измерения (измеритель). УПСС приведены в тыс. тенге.

Объекты, представленные в данном Сборнике, как правило, учитываются в качестве прочих вспомогательных объектов дополнительно к основным объектам, расположенным в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

УПСС для объектов водоснабжения и канализации не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

Объектом-представителем для показателей с шифрами 8115-0110-01÷8115-0110-15 является типовая проект 901-5-32с «Унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления (системы Рожновского)». УПСС данных норм рассчитаны для планируемого объекта строительства с учетом сейсмической активности региона 7-8 баллов и 9 баллов.

Соответственно, поправочные коэффициенты на сейсмичность, приведенные в Общих положениях по применению укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений объектов непроизводственного назначения, дополнительно применять не следует.

При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации**  
**Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения**  
**Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м3/сут**  
**Объект 8115-0101-01 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа**

Таблица 8115-0101-01.1 Стоимость показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	6 845,817	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 688,154	-	
1.1	в т.ч. материалы	1 790,272	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 386,950	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	713,040	-	

Таблица 8115-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Рабочая скважина	53,42	-
Колодец для установки насоса	14,27	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	32,30	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0101-02 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 30 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа**

Таблица 8115-0101-02.1 Стоимость показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	8 843,449	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 123,727	-	
1.1	в т.ч. материалы	2 290,040	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 340,814	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 241,051	-	

Таблица 8115-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Рабочая скважина	40,35	-
Колодец для установки насоса	10,78	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	48,88	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0101-03 - Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа.**

Таблица 8115-0101-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 944,096	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 389,426	-
1.1	в т.ч. материалы	2 586,016	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 344,309	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 898,898	-

Таблица 8115-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Рабочая скважина	57,25	-
Колодец для установки насоса	7,42	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	35,32	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м3/сут**  
**Объект 8115-0102-01 - Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа.**

Таблица 8115-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 391,355	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 638,497	-
1.1	в т.ч. материалы	4 248,854	-

## Окончание таблицы 8115-0102-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 214,312	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Рабочая скважина	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Насосные станции1 подъема****Объект 8115-0104-01 - Насосная станция 1 подъема на скважине****производительность до100 м3/сут**

Таблица 8115-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 496,382	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 300,414	-
1.1	в т.ч. материалы	6 912,762	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 793,274	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	760,497	-

Таблица 8115-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Бурение скважины вертикального дренажа	64,94	-
Общестроительные работы	16,43	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	16,36	100
Отопление и вентиляция	0,74	-
Сети электрооборудования и электроосвещения	1,53	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0104-02 - Насосная станция 1 подъема на скважине  
производительность до 180 м3/сут(без бурения скважины)**

Таблица 8115-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 553,371	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 447,598	-
1.1	в т.ч. материалы	1 929,266	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	654,335	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 818,692	-

Таблица 8115-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Строительные работы	11,25	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Вентиляция	0,79	-
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	87,96	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0104-07 - Насосная станция 1 подъема производительность до 2900 м3/сут**

Таблица 8115-0104-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 323,381	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 439,408	-
1.1	в т.ч. материалы	4 966,095	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 450,932	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 036,827	-

Таблица 8115-0104-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Подземная строительная часть здания	4,75	-
Надземная строительная часть здания	20,39	-
Отделочные работы	17,14	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	30,01	58,47
Электроосвещение	1,36	-

## Окончание таблицы 8115-0104-07.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Силовое электрооборудование	10,30	41,53
Автоматизация	14,68	-
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	1,37	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Насосные станции 2 подъема**

**Объект 8115-0105-01 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м3/сут**

Таблица 8115-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	30 499,382	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 712,180	-
1.1	в т.ч. материалы	11 667,736	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 819,033	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 507,361	-

Таблица 8115-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	62,68	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	35,39	100
Сети электрооборудования и электроосвещения	1,93	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0105-02 - Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м3/сут**

Таблица 8115-0105-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	29 286,085	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 598,221	-
1.1	в т.ч. материалы	9 594,069	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 961,164	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 305,734	-

Таблица 8115-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Строительные работы	37,85	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	57,44	97,92
Вентиляция	0,54	0,20
Электрооборудование и электроосвещение	4,16	1,88
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0105-03 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м3/сут**

Таблица 8115-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	46 505,706	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 785,100	-
1.1	в т.ч. материалы	15 383,464	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 428,430	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	20 561,980	-

Таблица 8115-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	34,79	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	37,43	58,11
Санитарно-технические работы по ОВ и ВК	0,78	-
Электросиловое оборудование и электроосвещение	26,78	41,43
Мебель и инвентарь	0,22	0,46
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0105-06 - Насосная станция 2 подъема производительность до 3300 м3/сут**

Таблица 8115-0105-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	51 471,411	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 397,563	-
1.1	в т.ч. материалы	14 669,369	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 445,753	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	22 424,069	-

Таблица 8115-0105-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Подземная строительная часть здания	9,96	-
Надземная строительная часть здания	6,71	-
Отделочные работы	6,91	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	42,57	84,34
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	9,86	-
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	1,29	-
Внутренние инженерные системы электросилового оборудования и освещения	16,40	13,51
Автоматизация и автоматизированные системы управления	6,32	2,14
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0105-07 - Насосная станция 2 подъема производительность до 6200 м3/сут**

Таблица 8115-0105-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	67 420,756	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 269,401	-
1.1	в т.ч. материалы	27 175,886	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 958,869	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16 506,848	-

Таблица 8115-0105-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Подземная строительная часть здания	14,65	-
Надземная строительная часть здания	20,68	-
Отделочные работы	15,03	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	26,08	91,11
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	8,01	-
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	1,01	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,58	1,10
Силовое электрооборудование	4,40	-
Автоматизация и автоматизированные системы управления	7,57	7,80
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 8115-0105-12 - Насосная станция 2 подъема производительность до 25300 м3/сут**

Таблица 8115-0105-12.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	157 980,888	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	72 359,159	-
1.1	в т.ч. материалы	41 009,737	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 073,648	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	79 054,748	-

Таблица 8115-0105-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Подземная строительная часть здания	13,62	-
Надземная строительная часть здания	15,24	-
Отделочные работы	6,37	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	58,53	99,31
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,29	-
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	0,55	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	4,99	0,69
Автоматизация и автоматизированные системы управления	0,41	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Насосные станции повышения давления**

**Объект 8115-0106-01 - Насосная станция повышения давления производительность до 820 м3/сут**

Таблица 8115-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	28 020,597	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 410,562	-
1.1	в т.ч. материалы	12 364,272	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 723,523	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 666,912	-

Таблица 8115-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	61,42	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	25,62	89,65
Санитарно-технические работы по ОВ	0,61	-
Санитарно-технические работы по ВК	0,64	-
Электросиловое оборудование и электроосвещение	11,34	8,40
Мебель и инвентарь	0,37	1,95
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0106-03 - Насосная станция повышения давления  
производительность до 15000 м<sup>3</sup>/сут**

Таблица 8115-0106-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	80 563,346	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28 868,814	-
1.1	в т.ч. материалы	18 474,477	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 343,445	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 074,533	-

Таблица 8115-0106-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Подземная строительная часть здания	4,48	-
Надземная строительная часть здания	10,53	-
Отделочные работы	6,44	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	73,34	98,90
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,00	-
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	0,21	-
Видеонаблюдение	0,53	-
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,39	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,08	1,10
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0106-04 - Насосная станция повышения давления**  
**производительность до 20000 м3/сут**

Таблица 8115-0106-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	189 704,084	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 985,815	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	28 132,882	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 656,801	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	138 454,055	-

Таблица 8115-0106-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Подземная строительная часть здания( сооружения)	2,46	-
Надземная строительная часть здания (сооружения)	14,26	-
Отделочные работы	2,82	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,37	0,04
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,70	0,35
Оборудование насосной станции	76,20	99,41
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	1,19	0,20
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 8 Резервуары чистой воды**

**Объект 8115-0108-01 - Резервуар чистой воды емкостью 100м3 с фильтром поглотителем**

Таблица 8115-0108-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 632,862	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 916,161	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 002,965	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 614,583	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 022,613	-

Таблица 8115-0108-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	76,97	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	23,03	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0108-02 - Резервуар чистой воды емкостью 150м3**

Таблица 8115-0108-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 630,055	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 941,533	-
1.1	в т.ч. материалы	3 735,237	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 276,363	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	197,289	-

Таблица 8115-0108-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	93,41	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	6,59	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0108-03 - Резервуар чистой воды емкостью 500м3**

Таблица 8115-0108-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	18 353,771	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 023,132	-
1.1	в т.ч. материалы	8 931,203	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 328,634	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0108-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	98,35	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы	1,65	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0108-04 - Резервуар чистой воды емкостью 900м3**

Таблица 8115-0108-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 246,279	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 488,436	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 631,735	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 954,631	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0108-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	97,94	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы	2,06	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0108-05 - Резервуар чистой воды емкостью 1000м3**

Таблица 8115-0108-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	25 389,567	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 548,836	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 744,496	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 378,848	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0108-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	98,03	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы	1,97	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0108-06 - Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 с фильтром поглотителем**

Таблица 8115-0108-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	61 757,118	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57 505,270	-
1.1	в т.ч. материалы	31 475,683	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 674,873	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0108-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Подземная строительная часть сооружения	97,91	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы	2,09	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0108-07 - Резервуар чистой воды емкостью 3000м3 с фильтром поглотителем**

Таблица 8115-0108-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	141 267,490	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	131 025,669	-
1.1	в т.ч. материалы	79 054,561	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20 604,443	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0108-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Подземная строительная часть сооружения	92,70	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы	0,89	-
Вентиляция	6,41	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды**  
**Объект 8115-0109-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3**

Таблица 8115-0109-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 159,960	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 371,165	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 582,248	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 164,511	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 290,783	-

Таблица 8115-0109-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	52,07	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Вентиляция	2,75	4,54
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	21,79	34,21
Электросиловое оборудование и электроосвещение	23,39	61,25
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0109-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3**

Таблица 8115-0109-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 777,342	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 187,733	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 289,500	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 184,197	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 027,769	-

Таблица 8115-0109-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	40,77	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Вентиляция	16,25	43,13
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	27,97	38,08
Электросиловое оборудование и электроосвещение	15,02	18,79
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0109-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3**

Таблица 8115-0109-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 778,947	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 189,221	-
1.1	в т.ч. материалы	4 220,994	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 225,005	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 027,769	-

Таблица 8115-0109-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	39,41	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Вентиляция	16,24	43,13
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	29,33	38,08
Электросиловое оборудование и электроосвещение	15,02	18,79
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 10 Водонапорные башни**

**Объект 8115-0110-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м3 Н=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов**

Таблица 8115-0110-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 672,697	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 035,490	-



Окончание таблицы 8115-0110-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.1	в т.ч. материалы	4 272,418	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	610,256	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31,366	-

Таблица 8115-0110-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	88,25	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологический водопровод и арматура	10,54	-
Автоматизация	1,21	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0110-08 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов**

Таблица 8115-0110-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	14 992,457	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 415,106	-	
1.1	в т.ч. материалы	9 596,713	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 386,089	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	273,785	-	

Таблица 8115-0110-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	90,41	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологический водопровод и арматура	7,37	62,88
Автоматизация	2,22	37,12
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0110-15 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м<sup>3</sup> Н=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов**

Таблица 8115-0110-15.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	22 712,901	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 455,096	-
1.1	в т.ч. материалы	15 061,412	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 937,877	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	270,151	-

Таблица 8115-0110-15.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	91,55	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологический водопровод и арматура, автоматизация	8,45	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Группа 11 Станции очистки и фильтрации

**Объект 8115-0111-01 - Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м<sup>3</sup>/сут**

Таблица 8115-0111-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	18 499,432	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 091,006	-
1.1	в т.ч. материалы	1 226,703	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	350,958	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16 205,239	-

Таблица 8115-0111-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Фундаменты под блок модуль контейнерного типа	10,62	-
Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды	89,38	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0111-02 - Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м3/сут**

Таблица 8115-0111-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 095,502	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 016,681	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 812,019	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	485,506	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35 785,686	-

Таблица 8115-0111-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Фундаменты под блок модуль контейнерного типа	7,20	-
Блок модуль контейнерного типа установки очистки воды	92,80	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0111-03 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м3/сут**

Таблица 8115-0111-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 517,413	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 331,530	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 142,122	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 461,329	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 570,638	-

Таблица 8115-0111-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Земляные работы	0,28	-
Фундаменты	8,41	-
Стены	11,03	-
Перекрытия и кровля	4,50	-
Двери	0,70	-
Полы	1,75	-
Внутренняя отделка	2,16	-

## Окончание таблицы 8115-0111-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружная отделка	2,23	-
Разные работы	0,75	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	0,73	1,29
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	46,59	36,05
Электроосвещение и электрооборудование	14,36	36,81
Автоматизация	6,51	25,84
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0111-08 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 25300 м3/сут**

Таблица 8115-0111-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	62 336,678	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 896,159	-
1.1	в т.ч. материалы	15 546,363	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 047,688	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 357,034	-

Таблица 8115-0111-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Подземная строительная часть здания	2,60	-
Надземная строительная часть здания	9,50	-
Отделочные работы	5,31	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	80,39	99,28
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	0,30	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	1,90	0,72
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Здания и сооружения канализации**  
**Группа 5 Канализационные насосные станции**  
**Объект 8115-0205-01 - Канализационная насосная станция**  
**производительностью до 1300 м<sup>3</sup>/сут**

Таблица 8115-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	51 426,504	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 346,052	-
1.1	в т.ч. материалы	16 928,309	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 012,986	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	28 755,337	-

Таблица 8115-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы и комплектная КНС	55,39	58,40
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Пожарно-охранная сигнализация	0,57	0,13
Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация	43,78	41,48
Электротехническая часть	0,26	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0205-05 - Канализационная насосная станция**  
**производительностью до 5600 м<sup>3</sup>/сут**

Таблица 8115-0205-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	69 410,312	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 687,330	-
1.1	в т.ч. материалы	18 255,716	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	977,234	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 246,876	-

Таблица 8115-0205-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы и комплектная КНС	65,02	70,05
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		

## Окончание таблицы 8115-0205-05.2 1

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Пожарно-охранная сигнализация	0,42	0,08
Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация	34,37	29,87
Электротехническая часть	0,19	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0205-08 - Канализационная насосная станция  
производительностью до 9400 м3/сут**

Таблица 8115-0205-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	88 756,552	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 590,268	-
1.1	в т.ч. материалы	19 552,759	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 614,883	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	61 356,146	-

Таблица 8115-0205-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы и комплектная КНС	66,76	69,54
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Пожарно-охранная сигнализация	0,32	0,06
Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация	32,77	30,40
Электротехническая часть	0,15	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0205-12 - Канализационная насосная станция  
производительностью до 17000 м3/сут**

Таблица 8115-0205-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	391 551,102	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	105 174,258	-
1.1	в т.ч. материалы	38 161,435	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	28 344,172	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	275 989,157	-

Таблица 8115-0205-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	21,36	0,07
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	0,65	0,28
Водопровод и канализация	0,08	-
Электросиловое оборудование и электроосвещение	1,15	0,96
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	71,91	93,72
Автоматизация комплексная	4,84	4,97
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0205-14 - Канализационная насосная станция  
производительностью до 21000 м3/сут**

Таблица 8115-0205-14.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	550 939,415	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	295 480,580	-
1.1	в т.ч. материалы	176 164,333	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45 384,475	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	226 275,270	-

Таблица 8115-0205-14.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Общестроительные работы	45,91	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	1,83	0,35
Водопровод и канализация	0,13	-
Электросиловое оборудование и электроосвещение	21,84	40,95
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	27,31	54,26
Охранно-пожарная сигнализация	0,27	-
Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация	2,70	4,45
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков**  
**Объект 8115-0206-06 - Насосная станция производительностью до 26000 м3/сут**

Таблица 8115-0206-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	62 460,076	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 781,400	-
1.1	в т.ч. материалы	10 572,337	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 762,903	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 509,196	-

Таблица 8115-0206-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	32,75	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	67,25	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8115-0206-09 - Насосная станция производительностью до 41000 м3/сут**

Таблица 8115-0206-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	117 860,659	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 619,829	-
1.1	в т.ч. материалы	9 711,400	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 309,128	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	94 105,517	-

Таблица 8115-0206-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	13,95	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	85,51	100
Электроснабжение насосной	0,54	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 8115-0206-12 - Насосная станция производительностью до 105000 м3/сут***Таблица 8115-0206-12.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	301 045,088	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	112 045,561	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	73 285,401	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	13 018,310	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	177 933,186	-

*Таблица 8115-0206-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	30,77	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	69,23	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к разделу 10 Автомобильные дороги

1 В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог;
- Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м<sup>2</sup> площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3 Показатели подраздела 2 группы 1 рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

4 Показатели подраздела 3 группы 1 рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

5 Показатели на устройство площадок отдыха (группа 8118-0401) рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

6 Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

7 Показатели подраздела 1 на устройство автомобильных дорог учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения). Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

8 В показателях подраздела 5 на устройство электроосвещения автомобильных дорог, а также в показателях на устройство площадок отдыха (показатели 8118-0401-02, 8118-0401-03) не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно.

8 В УПСС на устройство автомобильных дорог учтена транспортировка грунта для устройства насыпи автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

**Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства насыпи, учтенные в УПСС**

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
8118-0102-01	130454,2	15
8118-0103-01	197346,5	15
8118-0103-02	221480,2	15
8118-0104-01	64164,5	15
8118-0105-01	10957,4	15
8118-0105-02	20481,8	15

9 Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

**Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС**

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
8118-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
8118-0103-01	24019,25	-	-	-	8056,30	4,20
8118-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
8118-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
8118-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
8118-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
8118-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
8118-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
8118-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
8118-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
8118-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
8118-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
8118-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
8118-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
8118-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
8118-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75

## Окончание таблицы 2

Код УПС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
8118-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
8118-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
8118-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
8118-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
8118-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
8118-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
8118-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
8118-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
8118-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
8118-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
8118-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
8118-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
8118-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
8118-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

**Раздел 10 Автомобильные дороги****Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

**Объект 8118-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 8118-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	683 322,609	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	605 890,032	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	354 343,628	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	39 727,601	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляное полотно	11,90	-
Дорожная одежда	71,01	-
Присыпные обочины	6,60	-
Обустройство дороги	10,48	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Автомобильные дороги II категории**

**Объект 8118-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 8118-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	554 598,780	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	488 149,455	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	258 166,360	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	27 032,502	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляное полотно	18,99	-
Дорожная одежда	65,47	-
Укрепление обочин	1,18	-
Обустройство дороги	14,36	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси**

Таблица 8118-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	455 103,574	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	393 166,920	-
1.1	в т.ч. материалы	143 673,597	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21 290,476	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляное полотно	33,10	-
Дорожная одежда	64,33	-
Укрепление обочин	2,12	-
Обустройство дороги	0,45	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Автомобильные дороги III категории**

**Объект 8118-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси**

Таблица 8118-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	232 882,286	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	204 415,318	-
1.1	в т.ч. материалы	97 560,338	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	16 645,607	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

## Окончание таблицы 8118-0104-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляное полотно	20,84	-
Дорожная одежда	65,52	-
Присыпные обочины	6,51	-
Обустройство дороги	7,12	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Автомобильные дороги IV категории**  
**Объект 8118-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей**

Таблица 8118-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	109 217,366	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	96 757,617	-
1.1	в т.ч. материалы	58 531,440	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 148,399	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляное полотно	16,89	-
Дорожная одежда	73,52	-
Присыпные обочины	5,61	-
Обустройство дороги	3,98	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4**

Таблица 8118-0105-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	156 822,160	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	139 680,801	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	86 951,768	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 139,213	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляное полотно	11,50	-
Дорожная одежда	84,79	-
Присыпные обочины	2,27	-
Обустройство дороги	1,44	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Пересечения и примыкания

### Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне

**Объект 8118-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 8118-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 044,555	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 839,142	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 367,730	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	71,580	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-



Таблица 8118-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	4,15	-
Дорожная одежда	94,66	-
Присыпные обочины	1,18	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 8118-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 356,130	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 225,603	-
1.1	в т.ч. материалы	915,830	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	63,730	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	2,79	-
Дорожная одежда	96,26	-
Присыпные обочины	0,94	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 8118-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 724,332	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 551,846	-

Окончание таблицы 8118-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1.1	в т.ч. материалы	1 116,052	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	75,949	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	3,99	-
Дорожная одежда капитального типа	78,04	-
Дорожная одежда облегченного типа	16,22	-
Присыпные обочины	1,75	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 8118-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 528,672	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 369,760	-
1.1	в т.ч. материалы	907,124	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	74,475	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	6,70	-
Дорожная одежда капитального типа	85,26	-
Дорожная одежда переходного типа	6,43	-
Присыпные обочины	1,60	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 8118-0201-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 155,228	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 035,939	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	672,696	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	63,927	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	6,58	-
Дорожная одежда капитального типа	85,19	-
Дорожная одежда переходного типа	7,69	-
Присыпные обочины	0,54	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа**

Таблица 8118-0201-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 403,684	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 259,107	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	873,994	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	86,517	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	7,50	-
Дорожная одежда	88,54	-
Присыпные обочины	3,96	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 8118-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	1 108,470	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	999,436	-
1.1	в т.ч. материалы	730,210	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,961	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	3,40	-
Дорожная одежда облегченного типа	90,67	-
Дорожная одежда переходного типа	3,18	-
Присыпные обочины	2,75	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Искусственные сооружения**

**Группа 1 Водопропускные трубы**

**Объект 8118-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м**

Таблица 8118-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	11 240,993	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 885,685	-

Окончание таблицы 8118-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
1.1	в т.ч. материалы	6 039,772	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 437,161	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	95,09	-
Укрепление русла	4,91	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 8118-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	27 635,486	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 303,521	-	
1.1	в т.ч. материалы	15 686,542	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 327,253	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 8118-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	83,59	-
Укрепление русла и откосов насыпи	7,71	-
Конец укрепления русла	8,70	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые  
одноочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 8118-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	35 465,634	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	31 189,601	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 737,200	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 308,469	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	82,56	-
Укрепление русла и откосов насыпи	8,04	-
Конец укрепления русла	9,40	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые  
двухочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 8118-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	50 356,389	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 285,001	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	29 480,942	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 559,815	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	86,69	-
Укрепление русла и откосов насыпи	8,34	-
Конец укрепления русла	4,96	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 8118-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	67 713,960	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	59 549,799	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	39 085,229	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 431,006	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	89,17	-
Укрепление русла и откосов насыпи	6,76	-
Конец укрепления русла	4,08	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 8118-0301-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	83 436,317	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	73 376,538	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	46 933,127	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9 672,628	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	86,24	-
Укрепление русла и откосов насыпи	9,78	-
Конец укрепления русла	3,97	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 8118-0301-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	107 738,301	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	94 748,471	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>65 749,041</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>10 130,488</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8118-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	91,64	-
Укрепление русла и откосов насыпи	5,47	-
Конец укрепления русла	2,89	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м**

Таблица 8118-0301-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	51 268,122	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 086,809	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>29 777,931</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>5 994,366</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8118-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	79,29	-
Укрепление русла и откосов насыпи	12,03	-
Конец укрепления русла	8,68	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Объект 8118-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м**

Таблица 8118-0301-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	64 625,016	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56 833,284	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	38 583,830	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 982,882	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	85,26	-
Укрепление русла и откосов насыпи	9,03	-
Конец укрепления русла	5,71	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 8118-0301-10.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	93 933,335	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	82 607,947	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	56 542,894	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 026,035	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	81,82	-
Укрепление русла и откосов насыпи	9,31	-
Конец укрепления русла	8,87	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м**

Таблица 8118-0301-11.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	83 022,367	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	73 012,496	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	48 729,067	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 932,001	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	85,95	-
Укрепление русла и откосов насыпи	8,71	-
Конец укрепления русла	5,34	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м**

Таблица 8118-0301-12.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	119 293,647	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104 910,608	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	75 188,538	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 856,996	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	86,56	-
Укрепление русла и откосов насыпи	8,79	-
Конец укрепления русла	4,65	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 8118-0301-13.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	167 155,402	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	147 001,751	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	103 791,993	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	15 538,414	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	81,98	-
Укрепление русла и откосов насыпи	7,52	-
Конец укрепления русла	4,91	-
Лестничные сходы	5,59	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки**

**Группа 1 Площадки отдыха**

**Объект 8118-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5000 м2**

Таблица 8118-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 138,169	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 791,390	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 808,554	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	230,695	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	5,99	-
Дорожная одежда	43,06	-
Присыпные обочины	0,32	-
Покрытия тротуаров, площадок под беседки и туалеты	4,88	-
Оборудование площадки отдыха	2,27	-

## Окончание таблицы 8118-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство туалета на 2 очка	2,39	-
Смотровая эстакада	24,20	-
Устройство газона	3,48	-
Водоотвод с проезжей части	0,34	-
Освещение площадки отдыха	13,07	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 8118-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2

Таблица 8118-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	2 649,301	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 376,658	-
1.1	в т.ч. материалы	1 677,446	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	139,712	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	4,44	-
Дорожная одежда	69,34	-
Присыпные обочины	0,37	-
Покрытия тротуаров, площадок у эстакады и под контейнер для мусора	6,33	-
Оборудование площадки отдыха	1,19	-
Устройство туалета на 2 очка	0,75	-
Смотровая эстакада	3,14	-
Устройство газона	3,25	-
Освещение площадки отдыха	11,19	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 8118-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2

Таблица 8118-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	2 599,010	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 335,166	-
1.1	в т.ч. материалы	1 678,170	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	118,045	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	4,98	-
Дорожная одежда	81,90	-
Присыпные обочины	0,52	-
Покрытия тротуаров	2,58	-
Оборудование площадки отдыха	0,39	-
Устройство туалета на 4 очка	0,54	-
Смотровая эстакада	1,42	-
Устройство газона	0,60	-
Освещение площадки отдыха	7,08	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог****Группа 1 Наружное освещение дорог****Объект 8118-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор**

Таблица 8118-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	29 275,954	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 296,280	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	16 228,304	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 883,086	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Опоры освещения	59,82	-
Кабельная линия	39,36	-
Шкафы ввода и учета электроэнергии и управления освещением	0,83	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения**  
**Группа 1 Ремонтно-механические мастерские**  
**Объект 8118-0601-02 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича**  
**площадью от 151 до 300 м2**

Таблица 8118-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	386,906	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	283,644	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	170,981	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	46,656	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	83,180	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	73,350	-

Таблица 8118-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	24,24	88,18
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	59,46	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	8,28	3,56
Водоснабжение и канализация	1,70	0,27
Электромонтажные работы	4,43	6,43
Пожарная сигнализация	1,89	1,55
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0601-03 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича**  
**площадью от 301 до 500 м2**

Таблица 8118-0601-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	384,822	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	274,430	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	156,490	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	49,141	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	90,962	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	67,757	-

Таблица 8118-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	24,34	74,49
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	55,99	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление	9,95	21,04
Вентиляция	2,35	1,18
Водоснабжение	0,62	-
Горячее водоснабжение	0,27	0,17
Канализация	0,49	-
Электроснабжение	5,43	3,11
Пожарная сигнализация	0,56	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0601-04 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 501 до 700 м2**

Таблица 8118-0601-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	265,919	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	246,688	-
1.1	в т.ч. материалы	178,926	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	24,766	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,765	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0601-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	88,32	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	6,89	-
Водопровод и канализация	0,85	7,00
Электроосвещение	3,45	93,00
Пожарная сигнализация	0,49	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Склады для сыпучих материалов**  
**Объект 8118-0602-01 - Склад металлический площадью до 200 м2**

Таблица 8118-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	110,666	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	100,333	-
1.1	в т.ч. материалы	66,288	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,026	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,229	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Архитектурно-строительные решения	87,28	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	1,30	-
Электрооборудование	4,79	78,82
Пожарная сигнализация	6,62	21,18
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0602-03 - Склад металлический площадью от 401 до 600 м2**

Таблица 8118-0602-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	151,089	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	139,855	-
1.1	в т.ч. материалы	102,533	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,723	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,333	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0602-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	95,53	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		



## Окончание таблицы 8118-0602-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Отопление и вентиляция	0,78	-
Электрооборудование	2,28	88,76
Пожарная сигнализация	1,41	11,24
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 8118-0602-04 - Склад из кирпича площадью до 200 м2

Таблица 8118-0602-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге			
№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	155,615	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	145,326	-
1.1	в т.ч. материалы	91,498	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20,629	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0602-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	95,72	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электроосвещение	4,28	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 8118-0602-05 - Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2

Таблица 8118-0602-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге			
№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	211,938	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	197,924	-
1.1	в т.ч. материалы	141,675	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19,984	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0602-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Пескобаза	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0602-08 - Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2**

Таблица 8118-0602-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	163,314	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	152,515	-
1.1	в т.ч. материалы	112,494	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,464	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0602-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	96,31	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Вентиляция	0,58	-
Электрооборудование	3,09	-
Пожарная сигнализация	0,02	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Склады материально-технические**

**Объект 8118-0603-01 - Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2**

Таблица 8118-0603-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	241,618	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	225,642	-
1.1	в т.ч. материалы	130,346	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	36,929	-

## Окончание таблицы 8118-0603-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0603-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	98,74	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электроосвещение	1,26	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0603-02 - Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2**

Таблица 8118-0603-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	203,097	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	180,614	-
1.1	в т.ч. материалы	107,830	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	28,736	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,696	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,696	-

Таблица 8118-0603-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	5,65	100
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	89,14	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Вентиляция	0,90	-
Электроснабжение	3,26	-
Пожарная сигнализация	1,05	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0603-03 - Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2**

Таблица 8118-0603-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	225,438	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	199,734	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	111,507	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	35,240	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,562	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0603-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	5,56	96,68
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Строительные работы	92,68	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электрооборудование и электроосвещение	1,44	-
Отопление и вентиляция	0,31	3,32
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Теплые стоянки**

**Объект 8118-0604-01 - Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц**

Таблица 8118-0604-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	221,545	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	193,785	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	118,538	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	30,085	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,040	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0604-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	0,07	-
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	79,33	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление	12,52	97,90
Вентиляция	1,01	-
Канализация	3,09	-
Электроснабжение	3,09	-
Пожарная сигнализация	0,89	2,10
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0604-02 - Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц**

Таблица 8118-0604-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	215,135	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	198,692	-
1.1	в т.ч. материалы	143,009	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21,173	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,375	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0604-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	91,24	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	3,70	-
Водопровод и канализация	1,40	-
Электрооборудование	1,83	60,60
Пожарная сигнализация	1,83	39,40
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Навесы для техники****Объект 8118-0605-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования***Таблица 8118-0605-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	111,761	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102,662	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	79,397	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,070	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,831	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 8118-0605-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	97,17	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электрооборудование	2,83	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0605-02 - Навес для резервной техники***Таблица 8118-0605-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	101,373	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	94,671	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	71,764	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,032	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 8118-0605-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Площадка с навесом для резервной техники	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0605-03 - Навес для крупногабаритной техники**

Таблица 8118-0605-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	60,830	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56,808	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	44,660	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3,599	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 8118-0605-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Топливо-заправочный пункт****Объект 8118-0606-01 - Топливо-заправочный пункт**

Таблица 8118-0606-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	56 692,851	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 245,296	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 372,442	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 851,561	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	28 589,359	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 8118-0606-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое решение	53,75	76,75
<b>Внутриплощадочные наружные сети</b>		
Наружная канализация	11,46	14,62
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	27,31	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электромонтажные работы	0,56	-
Автоматизация комплексная	6,92	8,63
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 7 Топливохранилища**  
**Объект 8118-0607-01 - Топливохранилище**

Таблица 8118-0607-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	68 070,231	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	53 731,642	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	37 102,565	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 360,286	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10 534,330	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0607-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Конструкции железобетонные	28,79	-
Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 25 м3 - 2 шт	21,53	-
Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 10 м3	8,75	-
Аварийный резервуар стальной емкостью 10 м3	8,74	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Технологические трубопроводы и оборудование	32,18	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 8 Эстакады**  
**Объект 8118-0608-01 - Смотровая эстакада**

Таблица 8118-0608-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 960,727	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 368,246	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 113,010	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	796,263	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-



Таблица 8118-0608-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Смотровая эстакада	100	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК)****Объект 8118-0609-01 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича**

Таблица 8118-0609-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	296,587	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	268,168	-
1.1	в т.ч. материалы	162,953	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43,972	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,395	-

Таблица 8118-0609-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	2,11	57,20
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	84,81	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электроснабжение	6,35	-
Отопление и вентиляция	3,41	23,49
Водопровод и канализация	2,48	19,31
Пожарная сигнализация	0,83	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0609-03 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом**

Таблица 8118-0609-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	611,993	-

Окончание таблицы 8118-0609-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	399,493	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	235,660	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	67,317	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	184,215	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	172,467	-

Таблица 8118-0609-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	31,34	93,62
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	57,72	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление	4,33	5,13
Вентиляция	0,31	-
Водоснабжение	0,62	0,37
Горячее водоснабжение	0,31	0,17
Канализация	0,59	-
Электроснабжение	3,55	0,70
Пожарная сигнализация	0,74	-
Телефонизация	0,02	-
Газоснабжение	0,47	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0609-04 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом (300,29 м2)**

Таблица 8118-0609-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	339,390	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	298,709	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	170,423	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	53,899	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	19,533	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 8118-0609-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Технологическая часть здания/сооружения</b>		
Технологическое оборудование	0,02	-
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	80,74	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление	10,26	97,77
Вентиляция	0,87	-
Водоснабжение	0,42	-
Канализация	1,12	-
Горячее водоснабжение	0,80	2,23
Электроснабжение	4,52	-
Пожарная сигнализация	1,20	-
Телефонизация	0,05	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 10 Гаражи****Объект 8118-0610-01 - Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича**

Таблица 8118-0610-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	195,671	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	181,679	-
1.1	в т.ч. материалы	121,756	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22,231	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,129	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0610-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	92,52	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Электроснабжение	2,93	-
Вентиляция	0,55	-
Водоснабжение и канализация	2,12	-
Пожарная сигнализация	1,88	100
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 8118-0610-03 - Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц**

*Таблица 8118-0610-03.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	210,124	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	196,231	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>146,364</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>17,777</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

*Таблица 8118-0610-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	1,74	-
Пожарная сигнализация	0,79	-
<b>Сооружение-строительная часть</b>		
Общестроительные работы	86,57	-
<b>Сооружение-инженерное обеспечение</b>		
Отопление и вентиляция	10,20	-
Водопровод и канализация	0,70	-
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық  
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК  
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**ҚР ІСН 8.02-04-2021**

**Павлодар облысы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**УСН РК 8.02-04-2021**

**Павлодарская область**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная