

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Түркістан облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Туркестанская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Нур-Султан 2021

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Түркістан облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Туркестанская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2021
УСН РК 8.02-04-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Сұлтан 2021

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 02.11.2021 жылғы № 170-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2022 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 02.11.2021 года № 170-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2022 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания	24
Раздел 1 Жилые здания.....	25
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	25
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные	25
Объект 8101-0101-03 - 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом.....	25
Объект 8101-0101-04 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича	26
Объект 8101-0101-05 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	26
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные.....	27
Объект 8101-0102-24 - 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича	27
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)	28
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные	28
Объект 8101-0201-03 - 3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	28
Объект 8101-0201-05 - 5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	29
Объект 8101-0201-06 - 5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича	30
Объект 8101-0201-07 - 5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича	31
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	32
Объект 8101-0202-02 - 5-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом с заполнением из газобетонных блоков	32
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные	33
Объект 8101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса	33
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	34
Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно- монолитного железобетона	34
Объект 8101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	34
Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	36
Объект 8101-0302-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	36
Объект 8101-0302-03 - 9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	37
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные	38
Объект 8101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	38
Объект 8101-0303-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	39

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные	40
Объект 8101-0304-02 - Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса.....	40
Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные	41
Объект 8101-0305-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича.41	
Объект 8101-0305-02 - 9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	42
Группа 6 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные	43
Объект 8101-0306-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона	43
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	44
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона	44
Объект 8101-0401-01 - 12-ти этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона	44
Объект 8101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	45
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	47
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	47
Объект 8101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	47
Подраздел 6 Общежития.....	48
Группа 1 Общежития с несущим железобетонным каркасом	48
Объект 8101-0601-02 - Общежитие на 184 места	48
Объект 8101-0601-03 - Общежитие на 244 места	49
Группа 2 Общежития кирпичные	50
Объект 8101-0602-01 - Общежитие на 100 мест	50
Объект 8101-0602-04 - Общежитие на 500 мест	52
Техническая часть к Разделу 2 Административные здания	54
Раздел 2 Административные здания.....	55
Подраздел 1 Административные здания	55
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м ²	55
Объект 8102-0101-01 - Административное здание.....	55
Объект 8102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	55
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м ²	56
Объект 8102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	56
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м ²	57
Объект 8102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	57
Объект 8102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	58
Объект 8102-0103-03 - Административное здание районного акимата	58
Объект 8102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	59
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м ²	60
Объект 8102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	60
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м ²	61
Объект 8102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	61

Объект 8102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	62
Объект 8102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	63
Объект 8102-0105-05 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	64
Группа 6 Приемники для арестованных лиц.....	66
Объект 8102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	66
Объект 8102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	66
Подраздел 3 Здания общественного назначения.....	67
Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	67
Объект 8102-0301-01 - Центр обслуживания молодежи.....	67
Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания	68
Объект 8102-0302-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	68
Подраздел 4 Пожарное депо.....	69
Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места.....	69
Объект 8102-0401-02 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	69
Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места.....	70
Объект 8102-0402-02 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	70
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест	71
Объект 8102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	71
Подраздел 5 Центры обслуживания населения.....	72
Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест	72
Объект 8102-0501-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	72

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....74

Раздел 3 Объекты образования75

Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения	75
Группа 1 Детские сады до 100 мест	75
Объект 8103-0101-01 - Детский сад на 90 мест.....	75
Объект 8103-0101-02 - Детский сад на 100 мест.....	76
Группа 2 Детские сады на 120 мест.....	77
Объект 8103-0102-01 - Детский сад на 120 мест.....	77
Группа 3 Детские сады на 140 мест.....	77
Объект 8103-0103-05 - Детский сад на 140 мест.....	77
Группа 5 Детские сады на 240 мест.....	78
Объект 8103-0105-04 - Детский сад на 240 мест.....	78
Группа 6 Детские сады на 280 мест.....	79
Объект 8103-0106-04 - Детский сад на 280 мест.....	79
Группа 7 Детские сады на 320 мест.....	81
Объект 8103-0107-03 - Детский сад на 320 мест.....	81
Группа 8 Детские сады на 360 мест.....	82
Объект 8103-0108-01 - Детский сад на 360 мест.....	82
Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы	83
Группа 4 Школы на 300 мест	83

Объект 8103-0204-07 - Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся	83
Группа 6 Школы на 600 мест	83
Объект 8103-0206-31 - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся	83
Группа 8 Школы на 900 мест	84
Объект 8103-0208-09 - Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся	84
Группа 9 Школы более 1000 мест	85
Объект 8103-0209-02 - Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся ..	85
Группа 10 Школы-интернаты	86
Объект 8103-0210-01 - Школа-интернат на 200 мест	86
Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития	87
Группа 1 Школы искусств	87
Объект 8103-0301-01 - Школа искусств на 150 мест	87
Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков	88
Объект 8103-0302-02 - Дворец школьников на 600 человек	88
Объект 8103-0302-03 - Детский лагерь отдыха на 100 мест	89
Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования	90
Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест	90
Объект 8103-0503-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	90
Подраздел 6 Образовательно-социальные учреждения	90
Группа 1 Специальные дошкольные учреждения	90
Объект 8103-0601-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	90

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения 92

Раздел 4 Объекты здравоохранения	93
Подраздел 1 Больницы	93
Группа 3 Больницы до 100 койко-мест	93
Объект 8104-0103-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест	93
Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест	94
Объект 8104-0104-01 - Больница на 300 койко-мест	94
Подраздел 4 Родильные корпуса	95
Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест	95
Объект 8104-0401-02 - Родильный дом на 60 койко-мест	95
Подраздел 5 Диспансеры	96
Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест	96
Объект 8104-0503-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест	96
Подраздел 7 Поликлиники	97
Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену	97
Объект 8104-0703-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену	97
Объект 8104-0703-02 - Поликлиника на 120 посещениях в смену	98
Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену	99
Объект 8104-0705-03 - Поликлиника на 250 посещений в смену	99
Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену	100
Объект 8104-0707-02 - Поликлиника на 500 посещениях в смену	100
Подраздел 8 Амбулатории	101
Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений	101
Объект 8104-0801-03 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м ²	101
Объект 8104-0801-05 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 400 м ²	102

Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений.....	102
Объект 8104-0802-02 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	102
Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений.....	103
Объект 8104-0803-01 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	103
Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений.....	104
Объект 8104-0804-01 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	104
Группа 5 Врачебная амбулатория на 200 посещений.....	105
Объект 8104-0805-01 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	105
Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи.....	106
Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 100 000 вызовов в год.....	106
Объект 8104-1001-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год.....	106
Объект 8104-1001-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год.....	107
Объект 8104-1001-03 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год.....	108
Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 вызовов в смену	108
Объект 8104-1002-01 - Станции скорой медицинской помощи на 6 000 вызовов в год.....	108
Подраздел 12 Медико-социальные учреждения.....	109
Группа 1 Дома инвалидов	109
Объект 8104-1201-01 - Дом инвалидов на 30 койко-мест.....	109
Группа 2 Пункт скорой медико-социальной помощи	110
Объект 8104-1202-01 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	110
Техническая часть к Разделу 5 Спортивные объекты	111
Раздел 5 Спортивные объекты.....	112
Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами	112
Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест.....	112
Объект 8105-0101-01 - Ледовая хоккейная арена на 433 места.....	112
Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест.....	112
Объект 8105-0102-01 - Ледовая хоккейная арена на 800 мест	112
Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы.....	113
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные комплексы оборудованные местами для зрителей.....	113
Объект 8105-0201-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посадочных мест	113
Объект 8105-0201-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 посадочных мест	114
Объект 8105-0201-05 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 посадочных мест	115
Объект 8105-0201-06 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 посадочных мест	116
Объект 8105-0201-07 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 посадочных мест	116
Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы без зрительских мест	117
Объект 8105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс без зрительских мест на 25 посещений в смену.....	117
Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами	118

Группа 2 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами без мест для зрителей.....	118
Объект 8105-0302-03 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	118
Подраздел 4 Дворцы спорта	119
Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест.....	119
Объект 8105-0401-01 - Дворец спорта на 1500 мест	119
Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест.....	120
Объект 8105-0402-01 - Дворец спорта на 2000 мест	120
Подраздел 6 Стадионы.....	121
Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест	121
Объект 8105-0601-03 - Стадион на 500 мест.....	121
Подраздел 7 Плавательные бассейны.....	121
Группа 1 Плавательные бассейны оборудованные местами для зрителей	121
Объект 8105-0701-01 - Плавательный бассейн на 307 посадочных мест.....	121
Группа 2 Плавательные бассейны без зрительских мест	122
Объект 8105-0702-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	122
Техническая часть к Разделу 6 Паркинги.....	124
Раздел 6 Паркинги	125
Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа	125
Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест	125
Объект 8110-0301-01 - Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест.....	125
Техническая часть к Разделу 7 Объекты вспомогательного назначения	126
Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения.....	127
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании	127
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА	127
Объект 8113-0101-01 - 2ТП-1000/10(6)/0,4.....	127
Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА	127
Объект 8113-0102-01 - 2ТП-630/10(6)/0,4.....	127
Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА	128
Объект 8113-0103-01 - 2ТП-400/10(6)/0,4.....	128
Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА	128
Объект 8113-0104-01 - 2ТП-4000/10(6)/0,4.....	128
Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения	129
Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострансформаторные, киоскового типа	129
Объект 8113-0201-01 - КТПН- 100/10(6)/0,4.....	129
Объект 8113-0201-02 - КТПН- 160/10(6)/0,4.....	129
Объект 8113-0201-03 - КТПН- 250/10(6)/0,4.....	130
Объект 8113-0201-04 - КТПН- 400/10(6)/0,4.....	130
Объект 8113-0201-05 - КТПН- 630/10(6)/0,4.....	131

Объект 8113-0201-06 - КТПН- 1000/10(6)/0,4	131
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа	132
Объект 8113-0202-01 - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4.....	132
Объект 8113-0202-02 - 2 КТПГ- 630/10(6)/0,4.....	132
Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа	133
Объект 8113-0203-01 - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ	133
Подраздел 4 Выгребы.....	133
Группа 1 Выгреб объемом от 5 м ³ до 20 м ³	133
Объект 8113-0401-01 - Выгреб объемом 5 м ³	133
Объект 8113-0401-02 - Выгреб объемом 20 м ³	134
Объект 8113-0401-03 - Выгреб объемом 15 м ³	134
Группа 2 Выгреб объемом от 21 м ³ до 50 м ³	135
Объект 8113-0402-01 - Выгреб объемом 25 м ³	135
Объект 8113-0402-02 - Выгреб объемом 30 м ³	135
Группа 3 Выгреб объемом от 51 м ³ до 100 м ³	135
Объект 8113-0403-01 - Выгреб объемом 75 м ³	135
Объект 8113-0403-02 - Выгреб объемом 80 м ³	136
Объект 8113-0403-03 - Выгреб объемом 100 м ³	136
Подраздел 5 Уборные.....	137
Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом	137
Объект 8113-0501-02 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец	137
Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом	137
Объект 8113-0502-02 - Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м	137
Объект 8113-0502-03 - Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м	138
Объект 8113-0502-04 - Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м	138
Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом	139
Объект 8113-0505-01 - Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	139
Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом	139
Объект 8113-0506-01 - Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	139
Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом	140
Объект 8113-0509-01 - Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	140
Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом	140
Объект 8113-0510-01 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	140
Подраздел 6 Гаражи	141
Группа 1 Гаражи.....	141
Объект 8113-0601-01 - Гаражный бокс на 1 авто (холодный).....	141
Объект 8113-0601-02 - Гаражный бокс на 2 авто	141
Объект 8113-0601-03 - Гаражный бокс на 12 авто	142
Группа 2 Гаражные боксы.....	142
Объект 8113-0602-01 - Гаражный бокс на 1 авто	142

Объект 8113-0602-02 - Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой.....	143
Объект 8113-0602-03 - Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы.....	143
Подраздел 7 Навесы	144
Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто.....	144
Объект 8113-0701-01 - Навес на 1 авто.....	144
Объект 8113-0701-02 - Навес на 3 авто.....	144
Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто.....	145
Объект 8113-0702-01 - Навес на 6 авто.....	145
Группа 3 Навесы для бытовых нужд.....	145
Объект 8113-0703-01 - Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.....	145
Объект 8113-0703-02 - Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.....	146
Подраздел 8 Прачечные	146
Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки	146
Объект 8113-0801-01 - Прачечная на 148 кг в сутки.....	146
Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки	147
Объект 8113-0803-02 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича.....	147
Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты	148
Группа 1 КПП площадью до 50 м2.....	148
Объект 8113-0901-01 - КПП площадью 11,14 м2	148
Объект 8113-0901-02 - КПП площадью 14,50 м2	148
Объект 8113-0901-04 - КПП площадью 16,64 м2	149
Объект 8113-0901-06 - КПП площадью 12,42 м2	149
Объект 8113-0901-08 - КПП площадью 18,9 м2	150
Объект 8113-0901-10 - КПП площадью 29,0 м2	150
Объект 8113-0901-13 - КПП площадью 15,27 м2.....	151
Объект 8113-0901-14 - КПП площадью 13,75 м2	151
Объект 8113-0901-15 - КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением	152
Подраздел 10 Эстакады.....	152
Группа 1 Погрузочная эстакада	152
Объект 8113-1001-01 - Погрузочная эстакада.....	152
Подраздел 11 Операторная	153
Группа 1 Операторная	153
Объект 8113-1101-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	153
Подраздел 12 Котельные стационарные	154
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе	154
Объект 8113-1201-01 - Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,12 МВт.....	154
Объект 8113-1201-04 - Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,1 МВт.....	154
Объект 8113-1201-05 - Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,3 МВт.....	155
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе.....	155
Объект 8113-1202-01 - Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,162 МВт.....	155
Объект 8113-1202-02 - Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,348 МВт.....	156
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....	157

Объект 8113-1203-01 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,162 МВт	157
Объект 8113-1203-02 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,24 МВт	157
Объект 8113-1203-08 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,0 МВт	158
Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК)	159
Группа 1 Блочно-модульные котельные (БМК) на твердом топливе	159
Объект 8113-1301-01 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	159
Объект 8113-1301-04 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	159
Объект 8113-1301-08 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	160
Группа 2 Блочно-модульные котельные (БМК) на жидком топливе.....	160
Объект 8113-1302-02 - БМК на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,466 МВт.....	160
Группа 3 Блочно-модульные котельные (БМК) на топливе из природного газа	161
Объект 8113-1303-01 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,3 МВт	161
Объект 8113-1303-02 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,38 МВт	162
Объект 8113-1303-03 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,50 МВт	162
Объект 8113-1303-04 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,60 МВт	163
Объект 8113-1303-05 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,72 МВт	164
Объект 8113-1303-06 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,80 МВт	164
Объект 8113-1303-10 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,7 МВт	165
Объект 8113-1303-19 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 18,0 МВт	165
Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры	167
Раздел 8 Объекты культуры.....	168
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения	168
Группа 1 Амфитеатры.....	168
Объект 8114-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	168
Объект 8114-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	168
Группа 2 Драмтеатры.....	169
Объект 8114-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест	169
Группа 3 Зрительные залы	170
Объект 8114-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	170
Группа 4 Клубы	171
Объект 8114-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест	171
Подраздел 2 Библиотеки, архивы	171
Группа 1 Библиотеки	171

Объект 8114-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	171
Подраздел 3 Дома культуры	173
Группа 1 Дома культуры	173
Объект 8114-0301-01 - Дом культуры на 100 мест	173
Объект 8114-0301-02 - Дом культуры на 150 мест	174
Объект 8114-0301-03 - Дом культуры на 200 мест	175
Объект 8114-0301-04 - Дом культуры на 250 мест	176
Техническая часть к Разделу 9 Объекты водоснабжения и канализации	177
Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации	178
Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения	178
Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м ³ /сут	178
Объект 8115-0101-01 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м ³ /час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа	178
Объект 8115-0101-02 - Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 30 м ³ /час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа	178
Объект 8115-0101-03 - Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м ³ /час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа	179
Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м ³ /сут	179
Объект 8115-0102-01 - Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа.	179
Группа 4 Насосные станции1 подъема	180
Объект 8115-0104-01 - Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до100 м ³ /сут	180
Объект 8115-0104-02 - Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до180 м ³ /сут(без бурения скважины)	180
Объект 8115-0104-07 - Насосная станция 1 подъема производительность до 2900 м ³ /сут	181
Группа 5 Насосные станции 2 подъема	182
Объект 8115-0105-01 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м ³ /сут	182
Объект 8115-0105-02 - Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м ³ /сут	182
Объект 8115-0105-03 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м ³ /сут	183
Объект 8115-0105-06 - Насосная станция 2 подъема производительность до 3300 м ³ /сут	183
Объект 8115-0105-07 - Насосная станция 2 подъема производительность до 6200 м ³ /сут	184
Объект 8115-0105-12 - Насосная станция 2 подъема производительность до 25300 м ³ /сут	185
Группа 6 Насосные станции повышения давления	185
Объект 8115-0106-01 - Насосная станция повышения давления производительность до 820 м ³ /сут	185
Объект 8115-0106-03 - Насосная станция повышения давления производительность до15000 м ³ /сут	186

Объект 8115-0106-04 - Насосная станция повышения давления производительность до 20000 м3/сут.....	187
Группа 8 Резервуары чистой воды	187
Объект 8115-0108-01 - Резервуар чистой воды емкостью 100м3 с фильтром поглотителем	187
Объект 8115-0108-02 - Резервуар чистой воды емкостью 150м3.....	188
Объект 8115-0108-03 - Резервуар чистой воды емкостью 500м3.....	188
Объект 8115-0108-04 - Резервуар чистой воды емкостью 900м3.....	189
Объект 8115-0108-05 - Резервуар чистой воды емкостью 1000м3.....	189
Объект 8115-0108-06 - Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 с фильтром поглотителем	190
Объект 8115-0108-07 - Резервуар чистой воды емкостью 3000м3 с фильтром поглотителем	190
Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.....	191
Объект 8115-0109-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	191
Объект 8115-0109-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	191
Объект 8115-0109-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	192
Группа 10 Водонапорные башни	192
Объект 8115-0110-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м3 Н=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	192
Объект 8115-0110-08 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	193
Объект 8115-0110-15 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	194
Группа 11 Станции очистки и фильтрации	194
Объект 8115-0111-01 - Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м3/сут	194
Объект 8115-0111-02 - Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м3/сут.....	195
Объект 8115-0111-03 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м3/сут.....	195
Объект 8115-0111-08 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 25300 м3/сут.....	196
Подраздел 2 Здания и сооружения канализации	196
Группа 5 Канализационные насосные станции.....	196
Объект 8115-0205-01 - Канализационная насосная станция производительностью до 1300 м3/сут	196
Объект 8115-0205-05 - Канализационная насосная станция производительностью до 5600 м3/сут	197
Объект 8115-0205-08 - Канализационная насосная станция производительностью до 9400 м3/сут	198

Объект 8115-0205-12 - Канализационная насосная станция производительностью до 17000 м3/сут	198
Объект 8115-0205-14 - Канализационная насосная станция производительностью до 21000 м3/сут	199
Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков	199
Объект 8115-0206-06 - Насосная станция производительностью до 26000 м3/сут	199
Объект 8115-0206-09 - Насосная станция производительностью до 41000 м3/сут	200
Объект 8115-0206-12 - Насосная станция производительностью до 105000 м3/сут	200
Техническая часть к разделу 10 Автомобильные дороги	202
Раздел 10 Автомобильные дороги.....	205
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	205
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории	205
Объект 8118-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	205
Группа 3 Автомобильные дороги II категории	205
Объект 8118-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	205
Объект 8118-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	206
Группа 4 Автомобильные дороги III категории	206
Объект 8118-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	206
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	207
Объект 8118-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	207
Объект 8118-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	207
Подраздел 2 Пересечения и примыкания.....	208
Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне.....	208
Объект 8118-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	208
Объект 8118-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	209
Объект 8118-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	209

Объект 8118-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	210
Объект 8118-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	210
Объект 8118-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа.....	211
Объект 8118-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	212
Подраздел 3 Искусственные сооружения	212
Группа 1 Водопропускные трубы.....	212
Объект 8118-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	212
Объект 8118-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	213
Объект 8118-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	213
Объект 8118-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	214
Объект 8118-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	214
Объект 8118-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м.....	215
Объект 8118-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м.....	215
Объект 8118-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	216
Объект 8118-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	216
Объект 8118-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	217
Объект 8118-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	217
Объект 8118-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	218
Объект 8118-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	218
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки.....	219
Группа 1 Площадки отдыха	219
Объект 8118-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5000 м2.....	219
Объект 8118-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2 ...	219
Объект 8118-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2	220
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог	221
Группа 1 Наружное освещение дорог	221
Объект 8118-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор.....	221
Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения.....	221
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские.....	221

Объект 8118-0601-02 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 151 до 300 м2	221
Объект 8118-0601-03 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 301 до 500 м2	222
Объект 8118-0601-04 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 501 до 700 м2	223
Группа 2 Склады для сыпучих материалов	223
Объект 8118-0602-01 - Склад металлический площадью до 200 м2.....	223
Объект 8118-0602-03 - Склад металлический площадью от 401 до 600 м2.....	224
Объект 8118-0602-04 - Склад из кирпича площадью до 200 м2	224
Объект 8118-0602-05 - Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2.....	225
Объект 8118-0602-08 - Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2	225
Группа 3 Склады материально-технические	226
Объект 8118-0603-01 - Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2	226
Объект 8118-0603-02 - Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2	226
Объект 8118-0603-03 - Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2	227
Группа 4 Теплые стоянки	228
Объект 8118-0604-01 - Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц	228
Объект 8118-0604-02 - Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц	228
Группа 5 Навесы для техники	229
Объект 8118-0605-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования ..	229
Объект 8118-0605-02 - Навес для резервной техники	229
Объект 8118-0605-03 - Навес для крупногабаритной техники.....	230
Группа 6 Топливо-заправочный пункт	230
Объект 8118-0606-01 - Топливо-заправочный пункт	230
Группа 7 Топлиохранилища.....	231
Объект 8118-0607-01 - Топлиохранилище	231
Группа 8 Эстакады	232
Объект 8118-0608-01 - Смотровая эстакада	232
Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК)	232
Объект 8118-0609-01 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича	232
Объект 8118-0609-03 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом.....	233
Объект 8118-0609-04 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом (300,29 м2).....	234
Группа 10 Гаражи.....	234
Объект 8118-0610-01 - Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича.....	234
Объект 8118-0610-03 - Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц	235

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Туркестанская область

COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE
Turkestan region

Дата введения 2022-01-01

Общие положения

1 Область применения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

УПСС зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры не применяются при разработке проектно-сметной документации.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными актами и нормативными правовыми документами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве, в том числе:

нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (далее – Нормативный документ) (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

пособием по определению расчетной стоимости строительства объектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования (утверждено приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 апреля 2020 г. № 65-НК).

2 Состав и содержание

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 17-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

2.5 Сборник УПСС содержит:

общие положения, которые определяют порядок применения УПСС;

таблицы УПСС, которые выделены в часть 1 и часть 2.

Часть 1 включает УПСС, разработанные в целом на здание или сооружение, или на установленную единицу измерения мощности объекта и учитывающие затраты показателей части 2 Сборника УПСС и средства на технический и авторский надзор;

Часть 2 включает УПСС, разработанные на единицу измерения мощности объекта, содержит техническую часть по каждому Разделу, таблицы УПСС, приложения к таблицам УПСС.

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяется нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.5.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутримплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства.

2.5.2 УПСС приводятся в таблицах в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии);

Строительно-монтажные работы включают прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль. Прямые затраты учитывают сметную стоимость материальных ресурсов, оплату труда основных рабочих строителей, эксплуатацию машин и механизмов (включая оплату труда машинистов).

Стоимость оборудования определена в порядке, установленном Нормативным документом.

Перечень затрат, учитываемых УПСС, приведен в пункте 2.7 настоящих общих положений.

Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инжиниринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), часть 2 – включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

2.5.3 В приложениях к таблицам УПСС приводятся коэффициенты к УПСС, формы расчетов и иная информация.

2.6 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.6.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.6.2 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.6.3 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС;

2.6.4 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений.

Структура затрат по объекту соответствует основным проектным решениям, принятым в объекте-представителе (строительно-монтажные работы, материалы, изделия и конструкции, внутренние инженерные системы, внутриплощадочные инженерные системы, благоустройство и др. по проекту).

2.7 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.7.1 Показатель стоимости на измеритель объекта учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают в себя следующие затраты:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории;

затраты на строительство временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;
непредвиденные работы и затраты.

2.7.2 В стоимость строительно-монтажных работ, приведенную в части 2 Сборника УПСС, не включены следующие виды затрат:

затраты на строительство временных зданий и сооружений;
дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;
непредвиденные работы и затраты.

Общая сумма данных видов затрат составляет разницу между показателем на измеритель объекта и суммой строительно-монтажных работ и оборудования, мебели и инвентаря.

2.8 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в Таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

-всего от стоимости строительно-монтажных работ (СМР), без учета затрат на строительство временных зданий и сооружений, дополнительных затрат на производство работ в зимнее время, непредвиденных работ, а также затрат на оборудование, мебель и инвентарь (сумма строк 1 и 2 в таблице «Стоимостные показатели»),

-в том числе процент затрат на оборудование (мебель, инвентарь) в составе группы затрат.

2.9 УПСС зданий и сооружений разработаны на единицу измерения мощности объекта:

на здание или сооружение в целом;
на 1м³ строительного объема здания;
на 1м² общей площади здания;
на 1м³ ёмкости сооружения (резервуара, отстойника, бассейна и пр.);
на 1 км протяженности линейного сооружения (линии электропередачи, автомобильной дороги, трубопровода, кабелей электроснабжения и связи);
на другие технические характеристики, учитывающие функциональное назначение здания, сооружения.

2.9 Для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, в технической части к Разделу приводится дополнительная информация.

3 Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. В случае если УПСС имеет два измерителя, выбор измерителя осуществляется в соответствии с п3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 3) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 4) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) функциональное назначение объекта;

- 2) мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) регион строительства;
- 4) климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки и сейсмичности района;
- 5) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Для отдельных объектов УПСС рассчитаны на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (м²). Выбор измерителя для расчета определяется в зависимости от соответствия мощности и площади планируемого объекта объекту-представителю, на основании которого разработан УПСС.

3.4.1 Если мощность объекта совпадает, а разница в площадях составляет менее 5%, то в расчет принимается УПСС на единицу измерения мощности объекта, на объект в целом.

3.4.2 Если мощность объекта совпадает, а разница в площадях составляет более 5%, то в расчет принимается УПСС на площадь объекта (м²).

3.4.3 Если мощность объекта не совпадает и находится в промежуточном значении, то в расчет принимается ближайший УПСС на площадь (м²) того объекта, чья площадь наиболее приближена к площади планируемого (проектируемого) объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится на основании технической части соответствующего Раздела Сборника УПСС и характеристик объекта, для которого разработаны УПСС. Технические характеристики планируемого объекта должны соответствовать техническим характеристикам объекта-представителя.

3.6 В случае, если по планируемому объекту имеется более конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат, может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.7 На основании выбранного УПСС на установленную единицу измерения и производственной мощности Объекта определяется расчетная стоимость строительства объекта в условиях строительства объекта-представителя. При определении стоимости работ в расчетах делаются необходимые сопоставления характеристик намечаемого к строительству объекта с характеристиками зданий, сооружений, видов работ и затрат, учтенных в УПСС. В случае если для планируемого объекта предусматриваются особые (или иные) условия строительства, следует применять усложняющие коэффициенты, указанные в технической части соответствующего Раздела Сборника УПСС.

Расчет стоимости строительства составляется по форме 1а согласно приложению 9 к Нормативному документу.

3.8 УПСС принимается для того региона, в котором намечается строительство. УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки.

3.9 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в

соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

3.10 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях, согласно Нормативному документу, составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат.

3.11 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

3.12 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. В сборниках УПСС для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3.13 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников и/или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

Раздел 1 Жилые здания

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)			
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные			
8101-0101-03	2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	209,781
8101-0101-04	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	217,813
8101-0101-05	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	245,576
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные			
8101-0102-24	2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	266,579
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)			
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные			
8101-0201-03	3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	252,732
8101-0201-05	5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	223,012
8101-0201-06	5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	242,878
8101-0201-07	5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	234,901
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона			
8101-0202-02	5-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом с заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	281,925
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные			
8101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса	1 м2 общей площади квартир	231,154
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)			
Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона			
8101-0301-02	9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	268,942
Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
8101-0302-02	9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	287,945
8101-0302-03	9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	300,853
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8101-0303-01	9-ти этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	245,307
8101-0303-02	9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	238,404
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			
8101-0304-02	Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса	1 м2 общей площади квартир	222,108
Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные			
8101-0305-01	9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	259,772
8101-0305-02	9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	264,960
Группа 6 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные			
8101-0306-01	9-этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона	1 м2 общей площади квартир	308,600
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) монолитные			
8101-0401-01	12-ти этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона	1 м2 общей площади квартир	290,624
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
8101-0402-01	12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	284,715
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
8101-0501-01	18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	305,241
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
8101-0601-02	Общежитие на 184 места	1 место	5 556,501
		м2	238,755
8101-0601-03	Общежитие на 244 места	1 место	5 011,878
		м2	229,259
Группа 2 Общежития кирпичные			
8101-0602-01	Общежитие на 100 мест	1 место	5 615,011
		м2	207,827
8101-0602-04	Общежитие на 500 мест	1 место	3 252,115
		м2	164,597

Раздел 2 Административные здания

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
8102-0101-01	Административное здание	м3 здания	89,617
8102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	37,029
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
8102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	63,658
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
8102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	54,186
8102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	70,216
8102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	64,626
8102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	50,485
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
8102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	64,490
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
8102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	61,593
8102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	64,220
8102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	80,866
8102-0105-05	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	64,259
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
8102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	34 997,394
		м2	290,259
8102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	19 257,543
		м2	234,163
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
8102-0301-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	101,485
Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания			
8102-0302-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	8 199,566
		м2	272,769
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места			
8102-0401-02	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино - место	253 806,089
		м2	447,435
Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места			
8102-0402-02	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино - место	216 880,870
		м2	453,677
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
8102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	225 326,902
		м2	295,992

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 5 Центры обслуживания населения			
Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест			
8102-0501-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	52,942

Раздел 3 Объекты образования

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения			
Группа 1 Детские сады до 100 мест			
8103-0101-01	Детский сад на 90 мест	1 место	4 789,576
		м2	238,322
8103-0101-02	Детский сад на 100 мест	1 место	4 702,413
		м2	250,997
Группа 2 Детские сады на 120 мест			
8103-0102-01	Детский сад на 120 мест	1 место	6 159,846
		м2	278,045
Группа 3 Детские сады на 140 мест			
8103-0103-05	Детский сад на 140 мест	1 место	5 553,842
		м2	353,837
Группа 5 Детские сады на 240 мест			
8103-0105-04	Детский сад на 240 мест	1 место	5 209,734
		м2	215,787
Группа 6 Детские сады на 280 мест			
8103-0106-04	Детский сад на 280 мест	1 место	3 854,875
		м2	256,849
Группа 7 Детские сады на 320 мест			
8103-0107-03	Детский сад на 320 мест	1 место	3 493,375
		м2	222,724
Группа 8 Детские сады на 360 мест			
8103-0108-01	Детский сад на 360 мест	1 место	5 723,589
		м2	248,439
Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы			
Группа 4 Школы на 300 мест			
8103-0204-07	Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся	1 место	4 329,200
		м2	284,795
Группа 6 Школы на 600 мест			
8103-0206-31	Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся	1 место	3 404,886
		м2	261,666
Группа 8 Школы на 900 мест			
8103-0208-09	Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся	1 место	3 049,119
		м2	278,334
Группа 9 Школы более 1000 мест			
8103-0209-02	Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся	1 место	3 167,050
		м2	241,805
Группа 10 Школы-интернаты			
8103-0210-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	11 097,311
		м2	219,220
Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития			
Группа 1 Школы искусств			

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8103-0301-01	Школа искусств на 150 мест	1 место	4 997,864
		м2	295,909
Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков			
8103-0302-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	7 794,846
		м2	314,320
8103-0302-03	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	8 051,278
		м2	301,298
Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования			
Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест			
8103-0503-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	7 443,923
		м2	452,693
Подраздел 6 Образовательно-социальные учреждения			
Группа 1 Специальные дошкольные учреждения			
8103-0601-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	6 878,566
		м2	178,489

Раздел 4 Объекты здравоохранения

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Больницы			
Группа 3 Больницы до 100 койко-мест			
8104-0103-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	41 776,555
		м2	460,760
Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест			
8104-0104-01	Больница на 300 койко-мест	1 койко-место	50 795,169
		м2	301,201
Подраздел 4 Родильные корпуса			
Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест			
8104-0401-02	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	92 929,847
		м2	380,048
Подраздел 5 Диспансеры			
Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест			
8104-0503-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	87 835,058
		м2	722,016
Подраздел 7 Поликлиники			
Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену			
8104-0703-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	3 620,186
		м2	414,588
8104-0703-02	Поликлиника на 120 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 840,770
		м2	379,334
Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену			
8104-0705-03	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	9 142,603
		м2	420,712
Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену			
8104-0707-02	Поликлиника на 500 посещениях в смену	1 посещение в смену	7 036,248
		м2	469,259
Подраздел 8 Амбулатории			

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений			
8104-0801-03	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м2	1 посещение в смену	7 321,006
		м2	472,044
8104-0801-05	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 400 м2	1 посещение в смену	2 786,890
		м2	408,396
Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений			
8104-0802-02	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	5 112,269
		м2	415,179
Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений			
8104-0803-01	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	4 882,580
		м2	387,744
Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений			
8104-0804-01	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	5 145,815
		м2	606,746
Группа 5 Врачебная амбулатория на 200 посещений			
8104-0805-01	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	3 091,802
		м2	514,609
Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи			
Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 100 000 вызовов в год			
8104-1001-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	45,658
		м2	362,006
8104-1001-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	13,633
		м2	246,023
8104-1001-03	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	19,825
		м2	352,832
Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 вызовов в смену			
8104-1002-01	Станции скорой медицинской помощи на 6 000 вызовов в год	1 вызов	18,420
		м2	258,337
Подраздел 12 Медико-социальные учреждения			
Группа 1 Дома инвалидов			
8104-1201-01	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	26 228,082
		м2	252,210
Группа 2 Пункт скорой медико-социальной помощи			
8104-1202-01	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	9 929,818
		м2	280,737

Раздел 5 Спортивные объекты

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами			
Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест			
8105-0101-01	Ледовая хоккейная арена на 433 места	1 место	4 511,083
		м2	597,339
Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест			

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8105-0102-01	Ледовая хоккейная арена на 800 мест	1 место	5 039,309
		м2	633,288
Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы			
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные комплексы оборудованные местами для зрителей			
8105-0201-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посадочных мест	1 посадочное место	2 926,114
		м2	358,099
8105-0201-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 посадочных мест	1 посадочное место	4 243,922
		м2	304,343
8105-0201-05	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 посадочных мест	1 посадочное место	4 268,479
		м2	304,753
8105-0201-06	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 посадочных мест	1 посадочное место	2 384,428
		м2	313,006
8105-0201-07	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 посадочных мест	1 посадочное место	3 722,249
		м2	357,849
Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы без зрительских мест			
8105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс без зрительских мест на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	34 568,980
		м2	581,550
Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами			
Группа 2 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами без мест для зрителей			
8105-0302-03	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	8 670,128
		м2	349,296
Подраздел 4 Дворцы спорта			
Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест			
8105-0401-01	Дворец спорта на 1500 мест	1 место	5 332,226
		м2	306,085
Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест			
8105-0402-01	Дворец спорта на 2000 мест	1 место	5 145,929
		м2	421,281
Подраздел 6 Стадионы			
Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест			
8105-0601-03	Стадион на 500 мест	1 место	417,458
		м2	15,982
Подраздел 7 Плавательные бассейны			
Группа 1 Плавательные бассейны оборудованные местами для зрителей			
8105-0701-01	Плавательный бассейн на 307 посадочных мест	1 посадочное место	8 922,515
		м2	338,270
Группа 2 Плавательные бассейны без зрительских мест			
8105-0702-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	14 494,518
		м2	262,955

Раздел 6 Паркинги

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест			
8110-0301-01	Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	3 164,807
		м2	82,836

Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании			
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА			
8113-0101-01	2ТП-1000/10(6)/0,4	объект	86 880,328
Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА			
8113-0102-01	2ТП-630/10(6)/0,4	объект	57 341,700
Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА			
8113-0103-01	2ТП-400/10(6)/0,4	объект	26 857,119
Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА			
8113-0104-01	2ТП-4000/10(6)/0,4	объект	358 724,312
Подраздел 2 Комплексные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения			
Группа 1 Комплексные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострансформаторные, киоскового типа			
8113-0201-01	КТПН- 100/10(6)/0,4	объект	2 507,827
8113-0201-02	КТПН- 160/10(6)/0,4	объект	2 800,079
8113-0201-03	КТПН- 250/10(6)/0,4	объект	3 427,907
8113-0201-04	КТПН- 400/10(6)/0,4	объект	3 937,594
8113-0201-05	КТПН- 630/10(6)/0,4	объект	5 562,266
8113-0201-06	КТПН- 1000/10(6)/0,4	объект	7 527,661
Группа 2 Комплексные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа			
8113-0202-01	2 КТПГ- 250/10(6)/0,4	объект	12 297,724
8113-0202-02	2 КТПГ- 630/10(6)/0,4	объект	13 179,337
Группа 3 Блочные комплексные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа			
8113-0203-01	2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ	объект	30 404,937
Подраздел 4 Выгребы			
Группа 1 Выгреб объемом от 5 м3 до 20 м3			
8113-0401-01	Выгреб объемом 5 м3	объект	772,879
8113-0401-02	Выгреб объемом 20 м3	объект	4 441,510
8113-0401-03	Выгреб объемом 15 м3	объект	3 403,361
Группа 2 Выгреб объемом от 21 м3 до 50 м3			
8113-0402-01	Выгреб объемом 25 м3	объект	3 102,125
8113-0402-02	Выгреб объемом 30 м3	объект	4 267,782
Группа 3 Выгреб объемом от 51 м3 до 100 м3			
8113-0403-01	Выгреб объемом 75 м3	объект	28 237,305
8113-0403-02	Выгреб объемом 80 м3	объект	24 200,446
8113-0403-03	Выгреб объемом 100 м3	объект	11 672,886
Подраздел 5 Уборные			
Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом			
8113-0501-02	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец	объект	354,418
Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом			

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8113-0502-02	Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м	объект	523,540
8113-0502-03	Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м	объект	1 023,201
8113-0502-04	Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м	объект	2 288,266
Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом			
8113-0505-01	Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	2 998,450
Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом			
8113-0506-01	Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	4 741,051
Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом			
8113-0509-01	Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	8 758,179
Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом			
8113-0510-01	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	7 312,520
Подраздел 6 Гаражи			
Группа 1 Гаражи			
8113-0601-01	Гаражный бокс на 1 авто (холодный)	объект	9 273,924
8113-0601-02	Гаражный бокс на 2 авто	объект	13 454,083
8113-0601-03	Гаражный бокс на 12 авто	объект	79 401,429
Группа 2 Гаражные боксы			
8113-0602-01	Гаражный бокс на 1 авто	1 авто	10 461,563
8113-0602-02	Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой	1 авто	9 134,155
8113-0602-03	Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы	1 авто	5 414,166
Подраздел 7 Навесы			
Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто			
8113-0701-01	Навес на 1 авто	объект	8 334,466
8113-0701-02	Навес на 3 авто	объект	14 705,741
Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто			
8113-0702-01	Навес на 6 авто	объект	8 296,461
Группа 3 Навесы для бытовых нужд			
8113-0703-01	Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.	объект	1 130,279
8113-0703-02	Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.	объект	1 518,041
Подраздел 8 Прачечные			
Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки			
8113-0801-01	Прачечная на 148 кг в сутки	объект	37 625,257
		м2	408,260
Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки			
8113-0803-02	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	Объект	459 521,498
		м2	559,546
Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 КПП площадью до 50 м2			
8113-0901-01	КПП площадью 11,14 м2	объект	8 367,601
		м2	751,132
8113-0901-02	КПП площадью 14,50 м2	объект	5 699,840
		м2	393,091
8113-0901-04	КПП площадью 16,64 м2	объект	19 826,424
		м2	1 191,492

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8113-0901-06	КПП площадью 12,42 м2	объект	5 067,606
		м2	408,020
8113-0901-08	КПП площадью 18,9 м2	объект	9 176,456
		м2	485,527
8113-0901-10	КПП площадью 29,0 м2	объект	18 302,806
		м2	631,129
8113-0901-13	КТП площадью 15,27 м2	объект	5 414,902
		м2	354,611
8113-0901-14	КПП площадью 13,75 м2	объект	7 051,795
		м2	512,857
8113-0901-15	КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением	объект	7 845,967
		м2	1 160,647
Подраздел 10 Эстакады			
Группа 1 Погрузочная эстакада			
8113-1001-01	Погрузочная эстакада	объект	2 975,426
Подраздел 11 Операторная			
Группа 1 Операторная			
8113-1101-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	объект	11 239,120
		м2	668,995
Подраздел 12 Котельные стационарные			
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе			
8113-1201-01	Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	17 351,033
8113-1201-04	Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	19 983,171
8113-1201-05	Котельная на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,3 МВт	объект	35 281,057
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе			
8113-1202-01	Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,162 МВт	объект	22 882,588
8113-1202-02	Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	28 913,049
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа			
8113-1203-01	Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,162 МВт	объект	14 543,460
8113-1203-02	Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	38 080,865
8113-1203-08	Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	81 205,263
Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК)			
Группа 1 Блочно-модульные котельные (БМК) на твердом топливе			
8113-1301-01	БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	36 627,251
8113-1301-04	БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	75 143,463
8113-1301-08	БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	87 153,102
Группа 2 Блочно-модульные котельные (БМК) на жидком топливе			
8113-1302-02	БМК на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,466 МВт	объект	36 774,892
Группа 3 Блочно-модульные котельные (БМК) на топливе из природного газа			
8113-1303-01	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	49 844,328

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8113-1303-02	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	50 947,968
8113-1303-03	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,50 МВт	объект	53 975,937
8113-1303-04	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,60 МВт	объект	54 637,741
8113-1303-05	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	63 575,110
8113-1303-06	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,80 МВт	объект	46 935,562
8113-1303-10	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	54 882,175
8113-1303-19	БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 18,0 МВт	объект	479 773,486

Раздел 8 Объекты культуры

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Амфитеатры			
8114-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	3 309,229
		м2	759,231
8114-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	402,153
Группа 2 Драмтеатры			
8114-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	10 672,335
		м2	516,497
Группа 3 Зрительные залы			
8114-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	9 997,401
		м2	435,806
Группа 4 Клубы			
8114-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	1 693,301
		м2	298,960
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
8114-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 ед. хранения	6 059,744
		м2	278,390
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
8114-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	264,004
8114-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	378,677
8114-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	474,191
8114-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	356,129

Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения			
Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м3/сут			
8115-0101-01	Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа	объект	7 019,735
8115-0101-02	Скважина глубиной 45 м, с насосом производительностью до 30 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5 группа	объект	9 089,835
8115-0101-03	Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа.	объект	12 291,229
Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м3/сут			
8115-0102-01	Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа.	объект	11 747,118
Группа 4 Насосные станции1 подъема			
8115-0104-01	Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до100 м3/сут	объект	16 594,935
8115-0104-02	Насосная станция 1 подъема на скважине производительность до180 м3/сут(без бурения скважины)	объект	6 578,950
8115-0104-07	Насосная станция 1 подъема производительность до 2900 м3/сут	объект	10 105,933
Группа 5 Насосные станции 2 подъема			
8115-0105-01	Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м3/сут	объект	29 750,779
8115-0105-02	Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м3/сут	объект	29 078,572
8115-0105-03	Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м3/сут	объект	47 680,992
8115-0105-06	Насосная станция 2 подъема производительность до 3300 м3/сут	объект	51 915,778
8115-0105-07	Насосная станция 2 подъема производительность до 6200 м3/сут	объект	65 606,564
8115-0105-12	Насосная станция 2 подъема производительность до 25300 м3/сут	объект	158 137,536
Группа 6 Насосные станции повышения давления			
8115-0106-01	Насосная станция повышения давления производительность до 820 м3/сут	объект	28 448,965
8115-0106-03	Насосная станция повышения давления производительность до15000 м3/сут	объект	81 707,750
8115-0106-04	Насосная станция повышения давления производительность до 20000 м3/сут	объект	194 250,432
Группа 8 Резервуары чистой воды			
8115-0108-01	Резервуар чистой воды емкостью 100м3 с фильтром поглотителем	объект	10 490,029
8115-0108-02	Резервуар чистой воды емкостью 150м3	объект	7 560,001
8115-0108-03	Резервуар чистой воды емкостью 500м3	объект	18 352,686
8115-0108-04	Резервуар чистой воды емкостью 900м3	объект	23 830,075
8115-0108-05	Резервуар чистой воды емкостью 1000м3	объект	25 132,730
8115-0108-06	Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 с фильтром поглотителем	объект	61 802,031

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8115-0108-07	Резервуар чистой воды емкостью 3000м3 с фильтром поглотителем	объект	137 667,207
Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды			
8115-0109-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	8 658,288
8115-0109-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	11 488,021
8115-0109-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	объект	11 495,157
Группа 10 Водонапорные башни			
8115-0110-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м3 Н=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	объект	6 710,843
8115-0110-08	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	объект	15 065,304
8115-0110-15	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов	объект	22 405,527
Группа 11 Станции очистки и фильтрации			
8115-0111-01	Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м3/сут	объект	18 968,206
8115-0111-02	Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м3/сут	объект	40 336,104
8115-0111-03	Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м3/сут	объект	8 405,106
8115-0111-08	Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 25300 м3/сут	объект	63 455,103
Подраздел 2 Здания и сооружения канализации			
Группа 5 Канализационные насосные станции			
8115-0205-01	Канализационная насосная станция производительностью до 1300 м3/сут	объект	52 764,672
8115-0205-05	Канализационная насосная станция производительностью до 5600 м3/сут	объект	71 451,918
8115-0205-08	Канализационная насосная станция производительностью до 9400 м3/сут	объект	91 254,117
8115-0205-12	Канализационная насосная станция производительностью до 17000 м3/сут	объект	402 246,912
8115-0205-14	Канализационная насосная станция производительностью до 21000 м3/сут	объект	551 841,111
Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков			
8115-0206-06	Насосная станция производительностью до 26000 м3/сут	объект	63 764,401
8115-0206-09	Насосная станция производительностью до 41000 м3/сут	объект	121 609,493

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8115-0206-12	Насосная станция производительностью до 105000 м3/сут	объект	308 773,214

Раздел 10 Автомобильные дороги

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования			
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории			
8118-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	711 324,185
Группа 3 Автомобильные дороги II категории			
8118-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	490 365,444
8118-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	435 102,102
Группа 4 Автомобильные дороги III категории			
8118-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	236 083,555
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории			
8118-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	92 862,944
8118-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	155 072,901
Подраздел 2 Пересечения и примыкания			
Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне			
8118-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 608,978
8118-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 455,257

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8118-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 614,703
8118-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 469,836
8118-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 253,051
8118-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	1 483,532
8118-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 152,963
Подраздел 3 Искусственные сооружения			
Группа 1 Водопропускные трубы			
8118-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 0,5 м	100 м	11 203,120
8118-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,0 м	100 м	28 173,855
8118-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,5 м	100 м	34 912,717
8118-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,0 м	100 м	49 716,697
8118-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,5 м	100 м	66 461,968
8118-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,0 м	100 м	77 925,212
8118-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,5 м	100 м	110 689,842
8118-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одночковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	56 050,847
8118-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одночковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	69 601,940
8118-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одночковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	117 602,827
8118-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	92 081,923
8118-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	126 187,063
8118-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	211 717,343
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки			
Группа 1 Площадки отдыха			
8118-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5000 м2	100 м2	3 012,850
8118-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2	100 м2	2 390,885

Продолжение таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8118-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2	100 м2	2 291,931
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог			
Группа 1 Наружное освещение дорог			
8118-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одnorядном расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	30 517,917
Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские			
8118-0601-02	Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 151 до 300 м2	1 м2 общей площади	378,423
8118-0601-03	Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 301 до 500 м2	1 м2 общей площади	380,162
8118-0601-04	Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 501 до 700 м2	1 м2 общей площади	258,143
Группа 2 Склады для сыпучих материалов			
8118-0602-01	Склад металлический площадью до 200 м2	1 м2 общей площади	111,068
8118-0602-03	Склад металлический площадью от 401 до 600 м2	1 м2 общей площади	149,053
8118-0602-04	Склад из кирпича площадью до 200 м2	1 м2 общей площади	143,876
8118-0602-05	Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2	1 м2 общей площади	207,644
8118-0602-08	Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2	1 м2 общей площади	157,927
Группа 3 Склады материально-технические			
8118-0603-01	Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2	1 м2 общей площади	220,570
8118-0603-02	Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2	1 м2 общей площади	199,835
8118-0603-03	Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2	1 м2 общей площади	218,209
Группа 4 Теплые стоянки			
8118-0604-01	Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц	1 м2 общей площади	216,284
8118-0604-02	Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц	1 м2 общей площади	211,765
Группа 5 Навесы для техники			
8118-0605-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования	м2	108,301
8118-0605-02	Навес для резервной техники	м2	98,369
8118-0605-03	Навес для крупногабаритной техники	м2	58,816
Группа 6 Топливо-заправочный пункт			
8118-0606-01	Топливо-заправочный пункт	объект	57 420,049
Группа 7 Топливохранилища			
8118-0607-01	Топливохранилище	объект	70 741,902
Группа 8 Эстакады			
8118-0608-01	Смотровая эстакада	объект	9 014,464
Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК)			
8118-0609-01	Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича	1 м2 общей площади	293,954
8118-0609-03	Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом	1 м2 общей площади	616,764

Окончание таблицы

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
8118-0609-04	Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом (300,29 м2)	1 м2 общей площади	337,627
Группа 10 Гаражи			
8118-0610-01	Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича	м2 общей площади	187,841
8118-0610-03	Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц	м2 общей площади	205,159

Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания

1 В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития.

2 Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными, УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для остальных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

3 УПСС подраздела 6 рассчитаны на 1 место и на 1 м² общей площади здания.

4 В УПСС данного раздела, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

5 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 1 Жилые здания**Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные****Объект 8101-0101-03 - 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкогобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом***Таблица 8101-0101-03.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	201,017	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	187,110	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>100,043</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>36,360</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,367	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8101-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,17	-
Фундаменты	12,51	-
Надземная строительная часть		
Стены и перегородки	22,12	-
Перекрытия	6,47	-
Кровля	11,55	-
Окна	3,24	-
Двери	2,41	-
Лестницы	4,60	-
Наружная отделка	0,54	-
Разные работы	4,24	-
Отделочные работы		
Полы	5,88	-
Внутренняя отделка	5,85	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	12,11	100
Водопровод и канализация	5,92	-
Электроосвещение	2,25	-
Телефонизация	0,14	-
ИТОГО	100	100

Объект 8101-0101-04 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 8101-0101-04.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	208,713	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	200,096	-
1.1	в т.ч. материалы	107,463	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40,163	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,555	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,11	-
Фундаменты	9,42	-
Надземная строительная часть		
Стены	11,53	-
Перегородки	1,89	-
Перекрытие	12,19	-
Кровля	17,20	-
Окна	2,31	-
Двери	1,57	-
Наружная отделка	10,62	-
Разные работы	3,76	-
Отделочные работы		
Полы	5,50	-
Внутренняя отделка	8,79	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	5,17	-
Вентиляция	0,24	-
Водопровод	1,14	-
Горячее водоснабжение	1,12	100
Канализация	4,63	-
Электрооборудование и электроосвещение	2,82	-
ИТОГО	100	100

Объект 8101-0101-05 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 8101-0101-05.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	235,316	-

Окончание таблицы 8101-0101-05.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	222,713	-
1.1	в т.ч. материалы	123,079	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41,262	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,629	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,84	-
Фундаменты	11,39	-
Надземная строительная часть		
Стены	23,34	-
Перегородки	1,39	-
Перекрытие	8,53	-
Кровля	17,41	-
Окна	3,06	-
Двери	1,53	-
Наружная отделка	0,14	-
Разные работы	2,20	-
Отделочные работы		
Полы	4,82	-
Внутренняя отделка	10,19	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	6,76	100
Вентиляция	0,09	-
Водопровод	0,58	-
Горячее водоснабжение	0,50	-
Канализация	1,70	-
Электрооборудование и электроосвещение	4,10	-
Газоснабжение	1,44	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные
Объект 8101-0102-24 - 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 8101-0102-24.1 Стоимость показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	255,442	-

тыс. тенге

Окончание таблицы 8101-0102-24.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	242,578	-
1.1	в т.ч. материалы	130,268	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	47,188	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,089	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0102-24.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,93	-
Фундаменты и стены подвала	11,38	-
Надземная строительная часть		
Стены и перегородки	19,06	-
Перекрытия	12,89	-
Кровля	10,90	-
Окна	2,35	-
Двери	2,14	-
Лестницы	1,94	-
Наружная отделка	1,71	-
Разные работы	4,53	-
Отделочные работы		
Полы	6,27	-
Внутренняя отделка	9,66	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	7,70	33,11
Водопровод и канализация	4,04	5,34
Электроосвещение	3,81	61,55
Слаботочные системы	0,68	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные
Объект 8101-0201-03 - 3-х этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	242,174	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	230,254	-	
1.1	в т.ч. материалы	118,480	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,156	-	

Окончание таблицы 8101-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,642	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	1,07	-
Фундаменты и стены техподполья	4,81	-
Перегородки ниже отм. 0,000	0,02	-
Перекрытие (подземная часть)	3,20	-
Крыльца, входы в подвал	0,55	-
Прочие общестроительные работы подземной части	0,11	-
Надземная строительная часть		
Стены	8,08	-
Монолитные рамы и сердечники	1,43	-
Перегородки	14,04	-
Перекрытия	9,79	-
Крыша и кровля	12,17	-
Лестницы	2,78	-
Окна	1,73	-
Двери	2,73	-
Наружная отделка	3,83	-
Разные работы	3,81	-
Отделочные работы		
Полы	4,61	-
Внутренняя отделка	8,70	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	4,68	-
Водопровод и канализация	4,23	40,27
Электроосвещение	7,47	59,73
Телевидение	0,16	-
ИТОГО	100	100

Объект 8101-0201-05 - 5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	213,695	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	202,226	-
1.1	в т.ч. материалы	112,940	-

Окончание таблицы 8101-0201-05.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	37,603	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,320	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,35	-
Фундаменты и стены техподполья	8,92	-
Надземная строительная часть		
Стены	23,21	-
Перегородки	3,00	-
Перекрытия	10,57	-
Крыша и кровля	7,33	-
Лестницы	1,62	-
Окна	4,45	-
Двери	2,99	-
Наружная отделка	0,19	-
Разные работы	1,21	-
Отделочные работы		
Полы	6,06	-
Внутренняя отделка	11,14	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	6,03	11,10
Водопровод и канализация	5,07	7,33
Электрооборудование и электроосвещение	4,57	12,31
Слаботочные устройства	0,49	-
Газоснабжение	1,49	-
Подъемная платформа для инвалидов	1,30	69,26
ИТОГО	100	100

Объект 8101-0201-06 - 5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге			
№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	232,731	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	220,238	-
1.1	в т.ч. материалы	122,320	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40,594	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,619	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,47	-
Фундаменты и стены техподполья	7,25	-
Перекрытие (подземная часть)	1,46	-
Прочие общестроительные работы подземной части	2,05	-
Надземная строительная часть		
Стены и перегородки	25,47	-
Перекрытия	9,34	-
Крыша и кровля	7,46	-
Лестницы	1,91	-
Окна	3,09	-
Двери	3,92	-
Наружная отделка	0,35	-
Разные работы	0,92	-
Отделочные работы		
Полы	4,89	-
Внутренняя отделка	12,40	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	7,89	3,25
Водопровод и канализация	5,52	82,84
Газоснабжение	1,90	-
Электрооборудование и электроосвещение	2,74	6,57
Слаботочные устройства	0,95	7,34
ИТОГО	100	100

Объект 8101-0201-07 - 5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича

Таблица 8101-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	225,087	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	212,539	-
1.1	в т.ч. материалы	126,582	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	34,697	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,984	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,19	-
Фундаменты и стены техподполья	9,34	-
Надземная строительная часть		
Стены	17,51	-
Перегородки	3,34	-
Перекрытия	10,06	-
Крыша и кровля	7,88	-
Лестницы	1,53	-
Окна	5,07	-
Двери	3,61	-
Наружная отделка	3,20	-
Разные работы	1,02	-
Отделочные работы		
Полы	4,89	-
Внутренняя отделка	8,83	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	7,83	8,79
Водопровод и канализация	8,37	0,82
Электрооборудование и электроосвещение	4,82	31,53
Слаботочные устройства	1,31	-
Подъемная платформа для инвалидов	1,21	58,86
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 8101-0202-02 - 5-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом с заполнением из газобетонных блоков

Таблица 8101-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	270,147	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	254,137	-
1.1	в т.ч. материалы	132,579	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,417	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,769	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 8101-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,66	-
Фундаменты и стены подвала	2,93	-
Надземная строительная часть		
Каркас	17,63	-
Перекрытия	12,26	-
Стены и перегородки	12,25	-
Лестницы	2,42	-
Крыша и кровля	4,04	-
Окна	1,77	-
Двери	2,85	-
Наружная отделка	8,89	-
Разные работы	1,87	-
Отделочные работы		
Полы	3,71	-
Внутренняя отделка	7,66	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	4,25	-
Тепловой узел	2,40	24,74
Вентиляция	0,99	-
Водопровод холодной воды	2,95	61,81
Водопровод горячей воды	1,64	-
Канализация	1,83	2,17
Газоснабжение	1,43	-
Электрооборудование и электроосвещение	4,74	11,28
Телефонизация	0,30	-
Домофонная связь	0,40	-
Видеонаблюдение	0,15	-
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные
Объект 8101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом IV класса

Таблица 8101-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	221,496	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	212,975	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>140,157</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>27,597</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,334	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,06	-
Фундаменты	7,71	-
Стены (подземная часть)	3,28	-
Перекрытие (подземная часть)	2,12	-
Общестроительные работы подземной части	0,75	-
Надземная строительная часть		
Стены	18,71	-
Перекрытия и покрытия	10,89	-
Лестницы	1,43	-
Перегородки	2,83	-
Крыша и кровля	9,61	-
Окна	4,11	-
Двери	2,97	-
Наружная отделка	0,20	-
Разные работы	1,60	-
Отделочные работы		
Полы	4,97	-
Внутренняя отделка	6,40	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	7,95	-
Тепловой узел	0,61	41,59
Вентиляция	0,14	-
Водопровод	1,42	-
Горячее водоснабжение	2,20	-
Канализация	1,68	-
Электрооборудование и электроосвещение	4,29	58,41
Видеонаблюдение	0,20	-
Домофонная связь	0,46	-
Система связи	1,21	-
Газоснабжение	2,21	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)**Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона****Объект 8101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками**

Таблица 8101-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	258,748	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	237,739	-
1.1	в т.ч. материалы	133,308	-

тыс. тенге

Окончание таблицы 8101-0301-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	44,180	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,429	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,40	-
Фундаменты	2,60	-
Стены подвала	1,13	-
Надземная строительная часть		
Каркас	11,98	-
Перекрытия	12,37	-
Стены	9,58	-
Перегородки	3,30	-
Лестницы	1,11	-
Крыша и кровля	3,69	-
Окна	3,17	-
Двери	1,70	-
Остекление лоджий	1,32	-
Наружная отделка	3,29	-
Разные работы	6,30	-
Отделочные работы		
Полы	8,14	-
Внутренняя отделка	7,26	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	4,01	-
Тепловой узел	1,91	37,10
Вентиляция	1,32	-
Водопровод	0,45	-
Горячее водоснабжение	1,09	-
Канализация	1,54	-
Электрооборудование и электроосвещение	4,04	2,82
Телефонизация	0,32	-
Радиофикация	0,86	-
Телевидение	0,61	-
Домофонная связь	0,70	-
Диспетчеризация	0,05	-
Видеонаблюдение	0,54	-
Газоснабжение	1,09	-
Лифты	4,14	60,08
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 8101-0302-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 8101-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	279,017	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	263,545	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	139,346	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	51,797	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,852	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8101-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,78	-
Фундаменты	6,52	-
Стены подвала	0,52	-
Надземная строительная часть		
Каркас	9,58	-
Перекрытия и покрытие	15,59	-
Лифтовая шахта	1,19	-
Лестницы	0,89	-
Стены и перегородки	14,17	-
Кровля	1,14	-
Окна	4,42	-
Двери	1,74	-
Остекление балконов	2,80	-
Наружная отделка	0,20	-
Разные работы	3,53	-
Отделочные работы		
Полы	5,62	-
Внутренняя отделка	11,24	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	8,39	-
Тепловой узел	0,25	-
Вентиляция	0,08	-
Водопровод	0,86	-
Горячее водоснабжение	1,38	-
Канализация	2,39	0,19
Электрооборудование и электроосвещение	2,21	3,92
Телевидение	0,18	-
Телефонизация	0,40	-
Домофонная связь	0,23	-
Видеонаблюдение	0,12	-

Окончание таблицы 8101-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Газоснабжение	1,57	21,24
Лифты	2,00	74,65
ИТОГО	100	100

Объект 8101-0302-03 - 9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 8101-0302-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	289,449	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	270,203	-
1.1	в т.ч. материалы	143,611	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,916	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,358	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,24	-
Фундаменты	8,39	-
Надземная строительная часть		
Каркас	13,20	-
Перекрытия и покрытие	20,79	-
Лифтовая шахта	0,80	-
Лестницы	0,85	-
Стены и перегородки	9,49	-
Кровля	0,68	-
Окна	3,06	-
Двери	1,99	-
Витражи	0,70	-
Наружная отделка	1,76	-
Разные работы	1,01	-
Отделочные работы		
Полы	8,13	-
Внутренняя отделка	7,91	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	7,39	-
Тепловой узел	0,11	1,66
Вентиляция	1,17	-
Водопровод	0,92	-

Окончание таблицы 8101-0302-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Горячее водоснабжение	1,19	-
Канализация	1,36	0,27
Электрооборудование и электроосвещение	2,66	5,22
Телефонизация	0,54	-
Телевидение	0,73	-
Диспетчеризация	0,06	-
Домофонная связь	0,22	-
Газоснабжение	0,90	-
Лифты	3,75	92,85
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные
Объект 8101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 8101-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	238,417	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	220,104	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	130,471	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	36,567	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,851	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,19	-
Фундаменты	2,34	-
Каркас ниже отм. 0,000	1,31	-
Монолитные стены подвала	0,20	-
Стены наружные ниже отм. 0,000 (стенные панели)	0,91	-
Перегородки ниже отм. 0,000	0,06	-
Перекрытие над подвалом	1,27	-
Входные группы	0,51	-
Прочие общестроительные работы подземной части	1,23	-
Надземная строительная часть		
Каркас выше отм. 0,000	9,60	-
Стены наружные (стенные панели)	11,09	-
Внутренние стены и перегородки	7,37	-

Окончание таблицы 8101-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Перекрытия	12,86	-
Лестницы	0,97	-
Крыша и кровля	3,58	-
Окна	3,30	-
Двери	3,56	-
Наружная отделка	2,65	-
Разные работы	2,86	-
Отделочные работы		
Полы	5,53	-
Внутренняя отделка	5,67	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	6,83	57,80
Вентиляция	1,02	-
Водопровод	2,32	-
Горячее водоснабжение	1,77	-
Канализация	1,55	0,36
Электрооборудование и электроосвещение	4,77	4,87
Телефонизация	0,28	-
Домофонная связь	0,33	-
Лифтовая диспетчерская связь	0,01	-
Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)	0,32	-
Видеонаблюдение	0,68	-
Газоснабжение	0,97	-
Лифты	2,07	36,96
ИТОГО	100	100

Объект 8101-0303-02 - 9-ти этажный жилой дом IV класса с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 8101-0303-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	230,231	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	217,308	-
1.1	в т.ч. материалы	118,272	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41,170	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,569	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,22	-
Фундаменты	8,25	-
Надземная строительная часть		
Каркас	15,40	-
Перекрытия	15,28	-
Стены наружные (стенные панели)	7,32	-
Внутренние стены и перегородки	5,37	-
Лестницы	0,61	-
Крыша и кровля	2,77	-
Окна	2,67	-
Двери	3,18	-
Наружная отделка	0,81	-
Разные работы	1,85	-
Отделочные работы		
Полы	4,60	-
Внутренняя отделка	7,82	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	6,92	-
Тепловой пункт	0,89	10,30
Вентиляция	2,74	-
Водопровод	2,23	13,34
Горячее водоснабжение	2,11	-
Канализация	2,24	-
Электрооборудование и электроосвещение	4,55	13,82
Телефонизация	0,16	-
Домофонная связь	0,27	-
Лифтовая связь	0,01	-
Видеонаблюдение	0,12	1,68
Телевидение	0,09	-
Лифты	1,52	60,86
ИТОГО	100	100

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные
Объект 8101-0304-02 - Крупнопанельный 9-этажный жилой дом III класса

Таблица 8101-0304-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	213,689	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	201,026	-
1.1	в т.ч. материалы	123,593	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30,907	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,935	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0304-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,31	-
Фундаменты	4,49	-
Надземная строительная часть		
Стены	16,23	-
Перекрытия и покрытие	18,96	-
Лифтовая шахта	1,74	-
Лестницы	0,94	-
Перегородки	2,77	-
Вентиляционные шахты	1,49	-
Крыша и кровля	1,53	-
Окна	4,00	-
Двери	2,69	-
Витражи	2,45	-
Наружная отделка	0,38	-
Разные работы	3,56	-
Отделочные работы		
Полы	6,21	-
Внутренняя отделка	10,46	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	5,54	-
Тепловой узел	0,40	3,12
Вентиляция	0,13	-
Водопровод	0,86	-
Горячее водоснабжение	1,28	-
Канализация	2,10	0,42
Электрооборудование и электроосвещение	4,89	9,59
Телефонизация	0,57	-
Телевидение	0,36	-
Домофонная связь	0,39	-
Видеонаблюдение	0,10	-
Газоснабжение	2,09	-
Лифты	3,08	86,87
ИТОГО	100	100

Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные
Объект 8101-0305-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича

Таблица 8101-0305-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	251,717	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	233,745	-
1.1	в т.ч. материалы	118,895	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,011	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,553	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,15	-
Фундаменты	2,56	-
Стены подвала	2,96	-
Перегородки ниже отм. 0,000	0,05	-
Перекрытие (подземная часть)	0,91	-
Прочие общестроительные работы подземной части	0,63	-
Надземная строительная часть		
Стены	29,14	-
Перегородки	2,95	-
Перекрытия	9,41	-
Крыша и кровля	1,73	-
Лестницы	1,59	-
Окна	2,69	-
Двери	2,36	-
Наружная отделка	1,39	-
Разные работы	2,40	-
Отделочные работы		
Полы	5,92	-
Внутренняя отделка	11,74	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	8,09	46,33
Водоснабжение и канализация	3,96	-
Слаботочные сети	1,90	-
Электрооборудование и электроосвещение	3,31	6,05
Газоснабжение	1,87	-
Лифты	2,29	47,62
ИТОГО	100	100

Объект 8101-0305-02 - 9-этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича

Таблица 8101-0305-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	258,195	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	236,604	-
1.1	в т.ч. материалы	135,157	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,427	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,057	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0305-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,23	-
Фундаменты и стены техподполья	6,61	-
Перекрытие над техподпольем	0,61	-
Общестроительные работы подземной части	0,92	-
Надземная строительная часть		
Стены	22,94	-
Перекрытия и покрытие	10,31	-
Кровля	1,77	-
Лестницы	0,67	-
Перегородки	1,95	-
Окна	3,95	-
Двери	3,53	-
Витражи	4,21	-
Наружная отделка	0,19	-
Разные работы	2,97	-
Отделочные работы		
Полы	5,80	-
Внутренняя отделка	10,39	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	8,56	-
Блочные тепловые пункты	2,43	46,39
Вентиляция	0,16	-
Водопровод	0,99	-
Горячее водоснабжение	1,11	-
Канализация	1,34	-
Электрооборудование и электроосвещение	4,50	8,91
Система связи	0,51	0,44
Домофонная связь	0,33	-
Видеонаблюдение	0,07	-
Лифты	2,96	44,26
ИТОГО	100	100

Группа 6 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные
Объект 8101-0306-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона

Таблица 8101-0306-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	296,902	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	275,994	-
1.1	в т.ч. материалы	147,859	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	52,409	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,786	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,41	-
Фундаменты	3,50	-
Надземная строительная часть		
Стены	29,74	-
Перекрытия и покрытие	12,79	-
Лестницы	1,26	-
Перегородки	3,84	-
Кровля	0,91	-
Окна	2,35	-
Двери	2,60	-
Наружная отделка	7,58	-
Разные работы	2,31	-
Отделочные работы		
Полы	5,64	-
Внутренняя отделка	6,33	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	6,85	-
Тепловой узел	0,98	9,82
Вентиляция	0,91	-
Водопровод	1,14	-
Горячее водоснабжение	1,34	-
Канализация	1,27	0,27
Электрооборудование и электроосвещение	3,24	3,05
Телефонизация	0,15	-
Телевидение	0,10	-
Домофонная связь	0,28	-
Видеонаблюдение	0,09	-
Газоснабжение	0,85	7,03
Лифты	3,52	79,83
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона
Объект 8101-0401-01 - 12-ти этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона

Таблица 8101-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	279,608	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	258,784	-
1.1	в т.ч. материалы	114,280	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	60,893	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,396	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,57	-
Фундаменты	2,89	-
Надземная строительная часть		
Стены	31,48	-
Перекрытия	14,83	-
Лестницы	0,48	-
Кровля	1,22	-
Перегородки	2,43	-
Окна	2,03	-
Двери	1,83	-
Наружная отделка	7,55	-
Мусоропровод	0,27	-
Разные работы	1,35	-
Отделочные работы		
Полы	3,90	-
Внутренняя отделка	7,82	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	8,64	29,61
Водопровод и канализация	3,62	9,10
Электрооборудование и электроосвещение	5,14	20,79
Телефонизация	0,91	0,32
Пожарная сигнализация	0,41	0,50
Лифты	2,62	39,69
ИТОГО	100	100

Объект 8101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом III класса со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 8101-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	274,955	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	253,065	-
1.1	в т.ч. материалы	145,586	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45,219	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,693	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,48	-
Фундаменты	2,51	-
Стены подвала	0,68	-
Надземная строительная часть		
Каркас	15,60	-
Перекрытия	8,26	-
Железобетонные конструкции лоджий	2,02	-
Вентиляционные блоки	0,55	-
Стены	4,34	-
Перегородки	4,64	-
Лестницы	0,54	-
Шахты лифта	0,92	-
Крыша и кровля	1,21	-
Окна	2,57	-
Двери	2,60	-
Остекление лоджий	1,12	-
Наружная отделка	7,04	-
Разные работы	1,81	-
Отделочные работы		
Полы	5,87	-
Внутренняя отделка	13,60	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	4,70	-
Тепловой узел	1,56	28,34
Вентиляция	0,53	4,12
Водопровод	3,66	18,64
Горячее водоснабжение	2,49	0,34
Канализация	1,90	1,05
Электрооборудование и электроосвещение	5,18	13,80
Телефонизация	0,18	-
Домофонная связь	0,22	0,13
Лифтовая диспетчерская связь	0,01	-
Телевидение	0,36	-
Видеонаблюдение	0,05	-
Пожарная сигнализация	0,54	0,10
Лифты	2,28	33,49
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона
Объект 8101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 8101-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	297,447	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	279,706	-
1.1	в т.ч. материалы	151,540	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	53,927	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,471	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,29	-
Фундаменты	7,21	-
Стены подвала	0,49	-
Надземная строительная часть		
Каркас	28,37	-
Лифтовая шахта	1,32	-
Монолитный парапет	0,19	-
Лестницы	0,79	-
Стены и перегородки	8,88	-
Кровля	0,55	-
Окна	0,37	-
Двери	2,94	-
Витражи	5,84	-
Наружная отделка	4,04	-
Крыльца и входы в подвал	0,31	-
Разные работы	0,35	-
Отделочные работы		
Полы	7,51	-
Внутренняя отделка	9,31	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	4,37	-
Тепловой пункт	1,27	17,36
Вентиляция	2,34	4,57
Водопровод	1,94	21,28
Горячее водоснабжение	1,44	-
Канализация	1,11	1,06
Электрооборудование и электроосвещение	4,92	10,24
Телефонизация, домофонная связь	0,96	-
Пожарная сигнализация	0,40	-

Окончание таблицы 8101-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Видеонаблюдение	0,13	2,57
Система диспетчерского управления	0,05	0,65
Лифты	2,29	42,25
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Общежития

Группа 1 Общежития с несущим железобетонным каркасом

Объект 8101-0601-02 - Общежитие на 184 места

Таблица 8101-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 345,873	229,704
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 700,857	201,989
1.1	в т.ч. материалы	2 661,642	114,367
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	863,570	37,107
2	Оборудование, мебель и инвентарь	455,595	19,576
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	276,976	11,901

Таблица 8101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,12	-
Фундаменты	2,12	-
Каркас ниже отм. 0,000	1,20	-
Монолитные стены подвала	0,75	-
Перекрытие над подвалом	1,16	-
Перегородки ниже отм. 0,000	0,37	-
Входные группы	0,85	-
Прочие общестроительные работы ниже отм. 0,000	2,99	-
Надземная строительная часть		
Каркас выше отм. 0,000	9,25	-
Перекрытия	9,37	-
Шахта лифта	0,40	-
Стены и перегородки	6,46	-
Лестницы	1,04	-
Крыша и кровля	1,91	-
Окна	2,04	-
Двери	0,87	-
Наружная отделка	4,63	-
Разные работы	3,50	-
Отделочные работы		
Полы	4,46	-
Внутренняя отделка	6,87	-

Окончание таблицы 8101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	4,41	-
Тепловой узел	1,08	1,05
Вентиляция	1,94	2,81
Водопровод	2,17	11,78
Горячее водоснабжение	1,19	0,25
Канализация	1,76	0,49
Электрооборудование и электроосвещение	5,50	1,45
Пожарная сигнализация	1,30	-
Телефонизация	1,20	1,71
Телевидение	0,55	-
Видеонаблюдение	0,29	-
Домофонная связь	0,02	-
Лифты и подъемники	1,67	16,07
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	5,75	60,79
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	0,74	3,60
Наружные сети связи	0,25	-
Тепловые сети	7,83	-
Наружные сети водоснабжения	0,20	-
Наружные сети канализации	0,20	-
Благоустройство		
Благоустройство	1,56	-
ИТОГО	100	100

Объект 8101-0601-03 - Общежитие на 244 места

Таблица 8101-0601-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 821,895	220,569
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 157,878	190,194
1.1	в т.ч. материалы	2 289,416	104,725
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	806,436	36,889
2	Оборудование, мебель и инвентарь	496,475	22,711
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	327,979	15,003

Таблица 8101-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,10	-
Фундаменты	2,01	-
Каркас ниже отм. 0,000	1,07	-
Монолитные стены подвала	0,64	-

Окончание таблицы 8101-0601-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Перекрытие над подвалом	1,19	-
Перегородки ниже отм. 0,000	0,30	-
Входные группы	0,67	-
Прочие общестроительные работы ниже отм. 0,000	2,62	-
Надземная строительная часть		
Каркас выше отм. 0,000	9,72	-
Перекрытия	9,51	-
Шахта лифта	0,39	-
Стены и перегородки	5,89	-
Лестницы	0,92	-
Крыша и кровля	1,46	-
Окна	2,19	-
Двери	1,34	-
Наружная отделка	4,98	-
Разные работы	3,50	-
Отделочные работы		
Полы	4,17	-
Внутренняя отделка	7,55	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	6,04	11,82
Вентиляция	1,87	2,00
Водопровод	2,03	8,63
Горячее водоснабжение	1,35	0,17
Канализация	2,13	0,34
Электрооборудование и электроосвещение	5,95	0,93
Пожарная сигнализация	1,38	-
Сети связи	1,54	-
Телевидение	0,57	-
Лифты	1,22	9,37
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	7,53	66,06
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	0,57	0,68
Наружное электроосвещение	0,19	-
Наружные сети связи	0,15	-
Тепловые сети	4,47	-
Наружные сети водоснабжения	0,11	-
Наружные сети канализации	0,34	-
Благоустройство		
Благоустройство	2,35	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общежития кирпичные
Объект 8101-0602-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 8101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 380,424	199,145
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 692,059	173,667

Окончание таблицы 8101-0602-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 519,335	93,248
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	897,046	33,202
2	Оборудование, мебель и инвентарь	499,298	18,480
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	240,684	8,908

Таблица 8101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,32	-
Фундаменты	5,60	-
Надземная строительная часть		
Стены и перегородки	18,07	-
Перекрытия	6,69	-
Лестницы	1,38	-
Крыша и кровля	5,27	-
Окна	2,42	-
Двери	1,33	-
Витражи	0,19	-
Разные работы	3,67	-
Отделочные работы		
Полы	6,46	-
Внутренняя отделка	8,81	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	3,55	-
Тепловой узел	1,06	5,10
Вентиляция	1,33	2,09
Водопровод	5,84	13,75
Горячее водоснабжение	1,11	0,06
Канализация	1,20	3,33
Электрооборудование и электроосвещение	6,07	0,59
Система связи	0,06	-
Пожарная сигнализация	1,37	0,66
Видеонаблюдение	2,87	18,15
Телевидение	0,21	0,12
Система контроля и управления доступом	0,05	0,05
Локальные вычислительные сети	0,26	1,20
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	5,29	48,20
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	0,29	-
Наружное электроосвещение	0,38	0,50
Наружные сети связи	0,25	-
Тепловые сети	1,31	-
Наружные сети водоснабжения	0,59	0,99
Наружные сети канализации	1,18	4,96
Благоустройство		
Благоустройство	5,51	0,25
ИТОГО	100	100

Объект 8101-0602-04 - Общежитие на 500 мест

Таблица 8101-0602-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 140,623	158,954
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 670,765	135,174
1.1	в т.ч. материалы	1 457,341	73,760
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	504,451	25,532
2	Оборудование, мебель и инвентарь	362,238	18,333
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	274,266	13,881

Таблица 8101-0602-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,20	-
Фундаменты	1,01	-
Стены подвала	1,82	-
Перегородки ниже отм. 0,000	0,18	-
Надземная строительная часть		
Стены и перегородки (надземная часть)	19,60	-
Перекрытия	11,36	-
Крыша и кровля	1,33	-
Лестницы	0,38	-
Шахта лифта	0,06	-
Окна	2,71	-
Двери	2,24	-
Витражи	1,63	-
Разные работы	2,08	-
Отделочные работы		
Полы	8,11	-
Внутренняя отделка	10,29	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Отопление	4,51	-
Тепловой пункт	0,77	5,44
Вентиляция	1,61	3,61
Водопровод	1,19	2,99
Горячее водоснабжение	0,58	-
Канализация	1,68	0,52
Электрооборудование и электроосвещение	6,04	0,67
Пожарная сигнализация	2,62	-
Телефонизация	0,06	-
Телевидение	0,07	-
Видеонаблюдение	0,15	-
Лифты и подъемники	1,71	11,06
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	9,71	75,71
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	0,23	-
Наружное электроосвещение	0,23	-

Окончание таблицы 8101-0602-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружные сети связи	0,14	-
Тепловые сети	2,47	-
Наружные сети водоснабжения	0,62	-
Наружные сети канализации	0,21	-
Благоустройство		
Благоустройство	2,41	-
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Административные здания

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 3 Здания общественного назначения;
- Подраздел 4 Пожарные депо;
- Подраздел 5 Центры обслуживания населения

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 м³ здания, 1 м² общей площади здания, 1 место, 1 машино-место).

3 В показателях с шифрами 8102-0103-02, 8102-0104-01, 8102-0105-01, 8102-0106-02 укрупненные показатели стоимости строительства, а также структура затрат по объекту представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения и благоустройства. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 2 Административные здания
Подраздел 1 Административные здания
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2
Объект 8102-0101-01 - Административное здание

Таблица 8102-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	85,873	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	77,234	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	41,334	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	14,273	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,242	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,977	-

Таблица 8102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	40,13	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	18,85	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,00	80,19
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение	5,84	3,76
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	2,12	-
Внутриплощадочные тепловые сети	1,27	16,05
Внутриплощадочные слаботочные сети	3,13	-
Благоустройство		
Благоустройство территории	24,66	-
ИТОГО	100	100

Объект 8102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 8102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	35,482	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33,177	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	28,316	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1,155	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,928	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,561	-

Таблица 8102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	64,92	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,87	100
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,28	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	8,84	-
Озеленение	0,94	-
Малые архитектурные формы	17,47	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Электрооборудование и электроосвещение	3,71	-
Пожарная сигнализация	0,97	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2**Объект 8102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования**

Таблица 8102-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	60,998	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48,803	-
1.1	в т.ч. материалы	26,786	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,056	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,417	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,205	-

Таблица 8102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Земляные работы	0,55	-
Общестроительные работы-Фундаменты	2,58	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Несущий остов	23,84	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	3,58	-
Общестроительные работы-Кровля	5,53	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	5,73	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	11,62	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	1,77	-
Внутреннее инженерное обеспечение		

Окончание таблицы 8102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	2,48	8,33
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	5,82	4,45
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	4,62	1,69
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	1,84	1,07
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,80	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,77	83,11
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	3,05	0,33
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	2,58	-
Внутриплощадочные тепловые сети	2,34	-
Внутриплощадочные сети газоснабжения	3,84	1,01
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,45	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,04	-
Малые архитектурные формы	0,15	0,01
Ограждение	0,02	-
ИТОГО	100	100

Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2**Объект 8102-0103-01 - Административное здание отделения полиции**

Таблица 8102-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	51,922	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44,048	-
1.1	в т.ч. материалы	25,347	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,798	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,433	-

Таблица 8102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	54,82	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	11,70	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,30	61,73
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение	7,21	27,07

Окончание таблицы 8102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,58	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	6,71	8,10
Внутриплощадочные тепловые сети	1,40	-
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,73	0,42
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,04	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	5,59	-
Озеленение	0,05	-
Малые архитектурные формы	3,88	2,69
ИТОГО	100	100

Объект 8102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 8102-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	67,554	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	51,234	-
1.1	в т.ч. материалы	30,290	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,879	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,140	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,488	-

Таблица 8102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	56,56	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	35,07	
Технологическая часть здания/сооружения		
Лифт грузовой	0,34	2,80
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,03	97,20
ИТОГО	100	100

Объект 8102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 8102-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	61,926	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52,581	-
1.1	в т.ч. материалы	29,568	-

Окончание таблицы 8102-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,694	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,108	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,595	-

Таблица 8102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Земляные работы	1,86	-
Общестроительные работы-Фундаменты	4,99	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Несущий остов	21,01	-
Общестроительные работы-Кровля	5,55	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	10,76	-
Общестроительные работы-Галерея	5,75	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	12,58	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	5,69	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,90	0,19
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	5,12	9,79
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	7,24	5,90
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	2,48	1,15
Внутренние инженерные системы пожаротушения	1,01	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,25	82,98
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,19	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,56	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,98	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,02	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	0,91	-
Малые архитектурные формы и ливнесток	0,13	-
ИТОГО	100	100

Объект 8102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)

Таблица 8102-0103-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м3 здания	м2	
	Показатель стоимости объекта	48,376	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	43,539	-	
1.1	в т.ч. материалы	25,987	-	

Окончание таблицы 8102-0103-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,455	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,985	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,202	-

Таблица 8102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Земляные работы	0,53	-
Общестроительные работы-Фундаменты	3,46	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Несущий остов	36,13	-
Общестроительные работы-Кровля	3,81	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	14,06	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	0,62	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	17,47	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,39	5,62
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	8,09	76,24
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	6,89	7,56
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	2,38	2,98
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,82	0,76
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,47	6,84
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,94	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,39	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,63	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,50	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,02	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	1,22	-
Озеленение	0,16	-
Малые архитектурные формы	0,04	-
ИТОГО	100	100

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2
Объект 8102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 8102-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	62,046	-

Окончание таблицы 8102-0104-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47,714	-
1.1	в т.ч. материалы	28,624	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,947	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,301	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,452	-

Таблица 8102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	57,55	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	33,06	
Технологическая часть здания/сооружения		
Лифт грузовой	0,27	2,02
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,13	97,98
ИТОГО	100	100

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2
Объект 8102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 8102-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	59,683	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46,978	-
1.1	в т.ч. материалы	25,492	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,432	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,707	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,581	-

Таблица 8102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	62,06	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	29,51	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,43	77,53
Лифты пассажирские	2,00	22,47
ИТОГО	100	100

Объект 8102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 8102-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	62,229	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52,214	-
1.1	в т.ч. материалы	30,216	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,673	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,794	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,122	-

Таблица 8102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Служебный корпус-Строительная часть ниже отм 0.000	4,57	-
Спорткомплекс-Строительная часть ниже отм 0.000	2,68	-
Изолятор-Строительная часть ниже отм 0.000	0,98	-
Надземная строительная часть		
Служебный корпус-Строительная часть выше отм 0.000	20,14	-
Спорткомплекс-Строительная часть выше отм 0.000	10,27	-
Изолятор-Строительная часть выше отм 0.000	5,86	-
Отделочные работы		
Служебный корпус-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	8,08	-
Спорткомплекс-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	4,36	-
Изолятор-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	2,39	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Служебный корпус-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,33	0,05
Служебный корпус-Отопление и вентиляция	3,80	4,07
Служебный корпус-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	3,62	4,07
Служебный корпус-Внутренние слаботочные сети	1,01	2,24
Служебный корпус-Охранно-пожарная сигнализация	0,66	-
Спорткомплекс-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,41	0,05
Спорткомплекс-Отопление и вентиляция	1,42	3,21
Спорткомплекс-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	1,02	1,62
Спорткомплекс-Внутренние слаботочные сети	0,05	-
Спорткомплекс-Охранно-пожарная сигнализация	0,17	-
Изолятор-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,26	0,11
Изолятор-Отопление и вентиляция	0,58	0,80
Изолятор-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	0,98	0,95
Изолятор-Внутренние слаботочные сети	0,41	1,10
Изолятор-Охранно-пожарная сигнализация	0,34	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Служебный корпус-Технологическое оборудование	9,94	70,95
Спорткомплекс-Технологическое оборудование	0,71	5,03

Окончание таблицы 8102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Изолятор-Технологическое оборудование	0,31	2,19
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	1,81	3,49
Наружные слаботочные сети	0,10	-
Наружные сети водоснабжения и водоотведения	0,86	-
Наружные сети теплоснабжения	1,20	-
Наружная сеть газоснабжения	0,09	0,06
Благоустройство		
Вертикальная планировка	1,14	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	4,06	-
Озеленение	0,43	-
Малые архитектурные формы	0,54	-
Ограждение	3,41	-
Укрепление откосов	1,00	-
ИТОГО	100	100

Объект 8102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек

Таблица 8102-0105-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	78,094	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69,556	-
1.1	в т.ч. материалы	39,060	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,762	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,935	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,301	-

Таблица 8102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Служебный корпус-Строительная часть ниже отм 0.000	7,51	-
Спорткомплекс-Строительная часть ниже отм 0.000	5,53	-
Изолятор-Строительная часть ниже отм 0.000	3,29	-
Надземная строительная часть		
Служебный корпус-Строительная часть выше отм 0.000	22,58	-
Спорткомплекс-Строительная часть выше отм 0.000	5,82	-
Изолятор-Строительная часть выше отм 0.000	7,57	-
Отделочные работы		
Служебный корпус-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	8,59	-
Спорткомплекс-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	2,82	-

Окончание таблицы 8102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Изолятор-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	5,36	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Служебный корпус-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,46	1,11
Служебный корпус-Отопление и вентиляция	2,82	0,11
Служебный корпус-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	1,92	2,69
Служебный корпус-Внутренние слаботочные сети	2,09	0,71
Спорткомплекс-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,27	0,42
Спорткомплекс-Отопление и вентиляция	0,95	0,08
Спорткомплекс-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	0,54	2,20
Спорткомплекс-Внутренние слаботочные сети	0,45	0,33
Изолятор-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,38	0,45
Изолятор-Отопление и вентиляция	1,00	0,08
Изолятор-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	1,03	4,01
Изолятор-Внутренние слаботочные сети	0,85	0,14
Технологическая часть здания/сооружения		
Служебный корпус-Технологическое оборудование	5,01	73,53
Спорткомплекс-Технологическое оборудование	0,44	6,56
Изолятор-Технологическое оборудование	0,49	7,07
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	1,72	-
Наружные сети водоснабжения и водоотведения	1,43	-
Наружные сети теплоснабжения	1,88	0,52
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,56	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	4,86	-
Озеленение	0,91	-
Малые архитектурные формы	0,22	-
Ограждение	1,61	-
ИТОГО	100	100

Объект 8102-0105-05 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 8102-0105-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	62,266	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55,149	-
1.1	в т.ч. материалы	30,956	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,209	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,261	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,625	-

Таблица 8102-0105-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Спорткомплекс-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	2,74	-
Подземная строительная часть		
Служебный корпус-Строительная часть ниже отм 0.000	6,16	-
Спорткомплекс-Строительная часть ниже отм 0.000	5,83	-
Изолятор-Строительная часть ниже отм 0.000	2,64	-
Надземная строительная часть		
Служебный корпус-Строительная часть выше отм 0.000	21,23	-
Спорткомплекс-Строительная часть выше отм 0.000	12,96	-
Изолятор-Строительная часть выше отм 0.000	6,89	-
Отделочные работы		
Служебный корпус-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	10,73	-
Изолятор-Архитектурная часть (отделка, заполнение проёмов)	2,58	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Служебный корпус-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,44	0,86
Служебный корпус-Отопление и вентиляция	1,22	-
Служебный корпус-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	2,74	4,27
Служебный корпус-Внутренние слаботочные сети	2,27	0,50
Спорткомплекс-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,91	1,39
Спорткомплекс-Отопление и вентиляция	1,34	-
Спорткомплекс-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	0,93	2,01
Спорткомплекс-Внутренние слаботочные сети	0,23	0,07
Изолятор-Внутреннее водоснабжение и канализация	0,33	0,20
Изолятор-Отопление и вентиляция	0,75	-
Изолятор-Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	0,87	4,34
Изолятор-Внутренние слаботочные сети	1,10	0,13
Технологическая часть здания/сооружения		
Служебный корпус-Технологическое оборудование	5,08	68,77
Спорткомплекс-Технологическое оборудование	0,81	11,00
Изолятор-Технологическое оборудование	0,40	5,29
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	1,56	-
Наружные сети водоснабжения и водоотведения	0,76	-
Наружные сети теплоснабжения	1,08	0,24
Наружные сети газоснабжения	0,66	0,93
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,41	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,54	-
Озеленение	0,45	-
Малые архитектурные формы	0,17	-
Ограждение	1,18	-
ИТОГО	100	100

Группа 6 Приемники для арестованных лиц
Объект 8102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 50 мест

Таблица 8102-0106-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	33 912,203	281,258
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	27 788,815	230,472
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	15 057,850	124,885
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 492,877	45,556
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 941,055	40,980
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2 098,933	17,408

Таблица 8102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	49,04	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	35,14	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	7,18	84,14
Подъемное оборудование	0,87	8,09
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,06	0,43
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,17	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения	0,33	-
Внутриплощадочные сети канализации	1,46	7,34
Внутриплощадочные тепловые сети	0,86	-
Благоустройство		
Ограждение	3,90	-
ИТОГО	100	100

Объект 8102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 100 мест

Таблица 8102-0106-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	18 660,410	226,902
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 274,750	185,734
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	9 085,622	110,477
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 585,171	31,435
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 735,764	33,265
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1 723,524	20,957

Таблица 8102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Земляные работы	0,38	-
Общестроительные работы-Фундаменты	2,89	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Несущий остов	23,06	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	3,57	-
Общестроительные работы-Кровля	8,89	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	5,77	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы	9,88	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы	4,21	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	5,66	6,74
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	6,48	12,76
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	5,14	5,47
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	8,63	16,21
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	1,41	1,67
Внутренние инженерные системы автоматического пожаротушения	0,13	0,25
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,32	49,29
Лифтовое и подъемное оборудование	1,49	7,61
Благоустройство		
Ограждение	4,11	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Здания общественного назначения**Группа 1 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания****Объект 8102-0301-01 - Центр обслуживания молодежи**

Таблица 8102-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	98,339	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	77,251	-
1.1	в т.ч. материалы	51,021	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,170	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,800	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,826	-

Таблица 8102-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Земляные работы	0,24	-
Общестроительные работы-Фундаменты	7,10	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Несущий остов	12,85	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	17,44	-
Общестроительные работы-Кровля	5,72	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	2,77	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	7,28	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,85	0,44
Внутренние инженерные системы тепло- холодоснабжения	4,88	2,48
Внутренние инженерные системы вентиляции, дымоудаления	8,93	28,55
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	6,34	1,70
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	1,62	1,97
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,32	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,62	57,51
Лифтовое оборудование	1,75	7,08
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	3,56	0,10
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,79	0,17
Внутриплощадочные тепловые сети	1,72	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	1,26	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	1,68	-
Озеленение	0,29	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Здания общественного назначения до 10 000 кв.м общей площади здания

Объект 8102-0302-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции

Таблица 8102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 918,461	263,417
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 667,619	221,806
1.1	в т.ч. материалы	3 288,381	109,392
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 392,442	46,321
2	Оборудование, мебель и инвентарь	967,154	32,174
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	518,238	17,240

Таблица 8102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	64,58	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	16,33	
Технологическая часть здания/сооружения		
Блок 1. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,96	12,33
Блок 2. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,75	22,30
Блоки 3, 4. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,54	19,64
Блок 5. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,39	17,69
Блок 6. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,33	16,91
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение	1,67	9,97
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,36	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,47	-
Внутриплощадочные тепловые сети	0,93	-
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,24	1,16
Благоустройство		
Вертикальная планировка	3,48	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	1,66	-
Озеленение	0,53	-
Малые архитектурные формы	0,07	-
Ограждение	1,71	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Пожарное депо**Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места****Объект 8102-0401-02 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля**

Таблица 8102-0401-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино - место	м2
	Показатель стоимости объекта	244 185,192	430,474
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	214 365,566	377,905
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	135 596,896	239,043
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	29 691,654	52,344
2	Оборудование, мебель и инвентарь	20 698,993	36,490
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	9 356,853	16,495

Таблица 8102-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Строительная часть здания ниже отм. 0.000	7,47	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Каркас	11,75	-
Общестроительные работы-Наружные и внутренние стены	4,50	-
Общестроительные работы-Крыши	6,27	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	3,64	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Наружная отделка фасадов	4,51	-
Общестроительные работы-Наружные и внутренние проемы	3,71	-
Общестроительные работы-Внутренняя отделка	2,91	-
Общестроительные работы-Полы	1,64	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутреннее водоснабжение и канализация	4,25	20,45
Отопление и вентиляция	5,77	22,77
Внутреннее электроснабжение и электроосвещение	2,39	0,85
Внутренние слаботочные сети	0,85	1,99
Охранно-пожарная сигнализация	0,30	-
Газоанализация	0,09	0,41
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	3,43	33,86
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	2,66	0,37
Наружные слаботочные сети	0,66	-
Наружные сети водоснабжения и водоотведения	6,75	19,30
Наружные сети теплоснабжения	1,27	-
Наружная сеть газоснабжения	1,29	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	2,28	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	13,04	-
Озеленение	3,82	-
Малые архитектурные формы	2,24	-
Ограждение	2,53	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места

Объект 8102-0402-02 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций

Таблица 8102-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино - место	м2
	Показатель стоимости объекта	207 819,921	434,723
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	178 469,621	373,328
1.1	в т.ч. материалы	129 864,909	271,655
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17 190,187	35,959
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 940,249	45,895
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13 897,864	29,072

Таблица 8102-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Земляные работы	0,26	-
Общестроительные работы-Фундаменты	3,36	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции подземной части	0,72	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Несущий остов	28,87	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	19,52	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	1,93	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	3,89	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы	1,81	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	3,04	16,35
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	7,85	27,27
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	4,04	3,55
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	2,20	7,47
Внутренние инженерные системы охранной и пожарной сигнализации	0,86	0,35
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,06	45,01
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,16	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	2,42	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,42	-
Внутриплощадочные тепловые сети	1,04	-
Внутриплощадочные сети топливопровода	0,16	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,68	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	6,15	-
Озеленение	0,57	-
Малые архитектурные формы	1,65	-
Ограждение	1,34	-
ИТОГО	100	100

Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест
Объект 8102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 8102-0403-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	216 785,551	284,772
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	184 489,743	242,348
1.1	в т.ч. материалы	104 899,194	137,797
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	33 032,188	43,391

тыс. тенге

Окончание таблицы 8102-0403-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 635,801	32,362
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14 281,554	18,760

Таблица 8102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	58,01	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	22,56	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,45	89,40
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,26	0,57
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,22	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	2,37	9,66
Внутриплощадочные тепловые сети	1,12	-
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,35	0,37
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,08	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	4,77	-
Озеленение	0,67	-
Ограждение	1,15	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Центры обслуживания населения
Группа 1 Центр обслуживания населения на 50 мест
Объект 8102-0501-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 8102-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	50,730	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40,954	-
1.1	в т.ч. материалы	26,966	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5,367	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,034	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,523	-

тыс. тенге

Таблица 8102-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Земляные работы	0,35	-
Общестроительные работы-Фундаменты	2,78	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Несущий остов	18,35	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	20,68	-
Общестроительные работы-Кровля	9,15	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	2,33	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	11,06	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,01	0,39
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	6,03	16,94
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,94	3,75
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,39	-
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,34	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,48	60,94
Лифтовое и подъемное оборудование	2,96	17,77
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,67	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,10	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,92	0,21
Внутриплощадочные тепловые сети	1,39	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,08	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	3,04	-
Озеленение	0,22	-
Малые архитектурные формы	4,75	-
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения;
- Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы;
- Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития;
- Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования;
- Подраздел 6 Образовательно - социальные учреждения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленные измерители (1 место; м² общей площади здания).

3.В показателе с шифром 8103-0503-01 укрупненные показатели стоимости строительства, а также структура затрат по объекту представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты образования
Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения
Группа 1 Детские сады до 100 мест
Объект 8103-0101-01 - Детский сад на 90 мест

Таблица 8103-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 589,475	228,366
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 086,271	203,326
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 219,005	110,414
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	776,372	38,631
2	Оборудование, мебель и инвентарь	329,345	16,388
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	241,811	12,032

Таблица 8103-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,73	-
Фундаменты	5,55	-
Прочие конструкции подземной части здания	1,93	-
Надземная строительная часть		
Несущий остов (каркас) здания	19,40	-
Ограждающие конструкции	3,14	-
Крыши	11,89	-
Прочие конструкции	6,93	-
Отделочные работы		
Внутренняя отделка помещений	12,18	-
Прочие отделочные работы и конструкции	2,62	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	3,37	2,56
Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции	3,07	6,34
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,98	8,72
Внутренние инженерные системы связи и сигнализации	1,61	-
Автоматизация процессов	0,44	3,92
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	0,48	5,03
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	8,68	73,42
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	1,30	-
Наружные сети связи	0,14	-
Наружные сети водопровода	0,37	-
Наружные сети теплоснабжения	2,92	-
Наружные сети канализации	0,84	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,27	-
Проезды, тротуары и площадки	3,81	-
Малые архитектурные формы	1,68	-
Озеленение	0,95	-

Окончание таблицы 8103-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение территории	1,72	-
ИТОГО	100	100

Объект 8103-0101-02 - Детский сад на 100 мест

Таблица 8103-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 505,954	240,511
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 950,527	210,865
1.1	в т.ч. материалы	2 324,497	124,073
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	657,958	35,120
2	Оборудование, мебель и инвентарь	387,344	20,675
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	244,394	13,045

Таблица 8103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	59,99	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	11,84	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование блоки А, Б	6,32	82,01
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	2,74	17,99
Наружные сети водопровода	0,68	-
Наружные сети канализации	0,44	-
Наружные сети теплоснабжения	1,42	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,13	-
Проезды, тротуары и площадки	4,77	-
Малые архитектурные формы	4,28	-
Озеленение	1,24	-
Ограждение территории	5,63	-
Лестница	0,51	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Детские сады на 120 мест
Объект 8103-0102-01 - Детский сад на 120 мест

Таблица 8103-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 902,497	266,428
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 100,562	230,230
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 098,337	139,853
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	812,097	36,656
2	Оборудование, мебель и инвентарь	584,920	26,403
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	422,894	19,089

Таблица 8103-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	63,93	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	14,00	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	7,77	96,60
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,78	0,10
Внутриплощадочные сети связи	0,32	-
Внутриплощадочные сети водопровода	1,08	1,93
Внутриплощадочные сети канализации	0,69	-
Внутриплощадочные тепловые сети	2,05	1,37
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,28	-
Покрытия и площадки	2,34	-
Ограждение	1,41	-
Малые архитектурные формы	3,83	-
Озеленение	1,52	-
ИТОГО	100	100

Группа 3 Детские сады на 140 мест
Объект 8103-0103-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 8103-0103-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 321,811	339,054
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 780,234	304,550
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 662,103	169,603
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	870,558	55,464
2	Оборудование, мебель и инвентарь	338,192	21,546
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	237,408	15,125

Таблица 8103-0103-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,60	-
Фундаменты	5,80	-
Прочие конструкции подземной части здания	6,22	-
Надземная строительная часть		
Несущий остов (каркас) здания	16,09	-
Ограждающие конструкции	7,44	-
Крыши	6,47	-
Прочие конструкции	1,61	-
Отделочные работы		
Внутренние отделочные конструкции	0,29	-
Внутренняя отделка помещений	8,08	-
Прочие отделочные работы и конструкции	5,56	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	2,58	6,96
Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции	9,43	2,72
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,61	0,76
Внутренние инженерные системы связи и сигнализации	1,83	-
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	1,48	17,46
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	5,11	70,20
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	0,92	1,69
Наружные сети связи	0,23	-
Наружные сети водопровода	2,58	-
Наружные сети теплоснабжения	2,89	0,20
Наружные сети канализации	1,70	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,34	-
Проезды, тротуары и площадки	3,83	-
Малые архитектурные формы	2,15	-
Озеленение	2,84	-
Ограждение территории	1,33	-
ИТОГО	100	100

Группа 5 Детские сады на 240 мест**Объект 8103-0105-04 - Детский сад на 240 мест**

Таблица 8103-0105-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 012,251	207,607
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 440,861	183,940
1.1	в т.ч. материалы	2 647,647	109,665
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	706,710	29,272
2	Оборудование, мебель и инвентарь	382,445	15,841
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	230,853	9,562

Таблица 8103-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,13	-
Фундаменты	2,39	-
Стены подвала	3,87	-
Надземная строительная часть		
Стены	13,34	-
Перекрытия, покрытие	6,39	-
Лестницы	1,48	-
Крыша, кровля	6,65	-
Прочие конструкции	3,81	-
Ограждающие конструкции	2,89	-
Отделочные работы		
Внутренняя отделка помещений	9,54	-
Полы	7,42	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Пожарная сигнализация	0,72	0,19
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	1,82	18,77
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	3,98	3,10
Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции	5,66	6,41
Внутренние инженерные системы коммуникации и безопасности	1,04	5,10
Силовое электрооборудование	1,19	1,88
Электроосвещение	1,25	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	5,61	60,36
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения	2,07	3,98
Наружные сети связи	0,07	-
Наружные сети водопровода	0,92	-
Наружные сети канализации	0,50	-
Наружные сети теплоснабжения	1,76	0,21
Благоустройство		
Вертикальная планировка	1,67	-
Проезды, тротуары и площадки	5,33	-
Озеленение	2,00	-
Малые архитектурные формы	3,39	-
Ограждение территории	3,13	-
ИТОГО	100	100

Группа 6 Детские сады на 280 мест
Объект 8103-0106-04 - Детский сад на 280 мест

Таблица 8103-0106-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 708,750	247,113
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 184,221	212,164

Окончание таблицы 8103-0106-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	1 787,182	119,080
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	570,698	38,026
2	Оборудование, мебель и инвентарь	389,050	25,922
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	281,630	18,765

Таблица 8103-0106-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,10	-
Фундаменты	4,73	-
Надземная строительная часть		
Стены, перегородки	9,23	-
Ограждающие конструкции	10,63	-
Шахта лифта	0,14	-
Перекрытия	10,09	-
Лестницы	0,54	-
Крыша, кровля	7,39	-
Прочие отделочные работы и конструкции	0,89	-
Отделочные работы		
Внутренняя отделка помещений	7,45	-
Полы	6,96	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	0,79	6,30
Внутренние инженерные системы отопления	4,27	15,27
Внутренние инженерные системы вентиляции	0,72	2,22
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	3,58	1,63
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,32	1,93
Внутренние инженерные системы связи	0,29	-
Пожарная сигнализация	1,02	-
Автоматизация	0,06	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	8,43	72,39
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения	1,00	-
Наружные сети связи	0,10	-
Наружные сети водопровода	0,27	-
Наружные сети канализации	0,19	0,26
Наружные сети теплоснабжения	0,83	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,61	-
Проезды, тротуары и площадки	6,58	-
Малые архитектурные формы	6,57	-
Озеленение	1,19	-
Ограждение территории	2,02	-
ИТОГО	100	100

Группа 7 Детские сады на 320 мест
Объект 8103-0107-03 - Детский сад на 320 мест

Таблица 8103-0107-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 360,953	214,282
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 021,348	192,630
1.1	в т.ч. материалы	1 787,117	113,940
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	490,361	31,263
2	Оборудование, мебель и инвентарь	211,056	13,456
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	130,770	8,337

Таблица 8103-0107-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,66	-
Фундаменты	5,03	-
Подвал	1,91	-
Надземная строительная часть		
Стены	17,74	-
Перекрытие и покрытие	5,16	-
Крыша, кровля	7,00	-
Ограждающие конструкции	3,74	-
Лестницы	2,28	-
Прочие работы и конструкции	6,86	-
Отделочные работы		
Полы	5,45	-
Внутренняя отделка помещений	4,78	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы отопления	4,85	-
Внутренние инженерные системы вентиляции	2,71	4,48
Внутренние инженерные системы водоснабжения	2,21	0,22
Внутренние инженерные системы водоотведения	0,86	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,30	6,34
Пожарная сигнализация и оповещение	0,90	-
Видеонаблюдение	1,04	9,93
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	1,48	17,07
Внутренние инженерные системы связи	0,17	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	4,54	61,96
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения	0,84	-
Наружные сети теплоснабжения	1,60	-
Наружные сети водопровода	0,35	-
Наружные сети канализации	0,95	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,97	-
Покрытия и площадки	5,90	-
Озеленение	0,29	-

Окончание таблицы 8103-0107-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Малые архитектурные формы	5,50	-
Ограждение	0,93	-
ИТОГО	100	100

Группа 8 Детские сады на 360 мест
Объект 8103-0108-01 - Детский сад на 360 мест

Таблица 8103-0108-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 546,113	240,735
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 958,189	215,216
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>2 756,515</i>	<i>119,650</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>865,574</i>	<i>37,571</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	376,967	16,363
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>153,037</i>	<i>6,643</i>

Таблица 8103-0108-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	47,00	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	17,47	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	3,06	59,02
Лифты	2,19	36,71
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,45	0,18
Наружные сети связи	0,31	-
Наружные сети водопровода и канализации	14,13	4,09
Тепловые сети	3,80	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	1,83	-
Проезды, тротуары и площадки	3,82	-
Озеленение	1,56	-
Малые архитектурные формы	4,39	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы**Группа 4 Школы на 300 мест****Объект 8103-0204-07 - Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся***Таблица 8103-0204-07.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 165,095	274,000
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 724,605	245,022
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 756,098</i>	<i>115,524</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>715,319</i>	<i>47,057</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	282,020	18,553
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>267,686</i>	<i>17,610</i>

Таблица 8103-0204-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	70,11	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	11,16	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование.	7,19	98,31
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружная кабельная линия КЛ-0,4 кВ	0,93	-
Наружное освещение	1,02	0,30
Наружные сети связи	0,64	0,14
Наружные сети канализации	0,91	-
Наружные сети водопровода	0,58	-
Тепловые сети	1,46	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,23	-
Проезды, тротуары и площадки	2,20	-
Малые архитектурные формы	0,29	-
Озеленение	0,62	-
Ограждение	1,73	-
Спортивные площадки	0,93	1,25
ИТОГО	100	100

Группа 6 Школы на 600 мест**Объект 8103-0206-31 - Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся***Таблица 8103-0206-31.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 299,308	253,552
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 863,763	220,080
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 750,608</i>	<i>134,534</i>

Окончание таблицы 8103-0206-31.2

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	418,216	32,140
2	Оборудование, мебель и инвентарь	313,701	24,108
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	236,439	18,170

Таблица 8103-0206-31.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	56,48	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	10,06	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	9,08	85,98
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	3,21	14,02
Наружные сети связи	0,12	-
Наружные сети теплоснабжения	0,56	-
Наружные сети водопровода	0,36	-
Наружные сети канализации	0,25	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	16,08	-
Проезды, тротуары и площадки	2,48	-
Ограждение	0,74	-
Озеленение	0,21	-
Малые архитектурные формы	0,26	-
Арык	0,13	-
ИТОГО	100	100

Группа 8 Школы на 900 мест

Объект 8103-0208-09 - Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся

Таблица 8103-0208-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 место	м2	
	Показатель стоимости объекта	2 954,572	269,704	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 681,915	244,814	
1.1	в т.ч. материалы	1 518,141	138,581	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	450,583	41,131	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	158,549	14,473	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	132,266	12,074	

Таблица 8103-0208-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	61,13	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	15,07	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование блоки 1а, 1б	0,67	12,79
Технологическое оборудование блок 2	0,27	5,28
Технологическое оборудование блоки 3а, 3б	2,16	41,40
Технологическое оборудование блок 4	0,13	2,44
Технологическое оборудование блок 5	1,88	32,74
Технологическое оборудование блоки 6а, 6б	0,28	5,27
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети водопровода	0,47	-
Наружные сети канализации	0,63	-
Наружные сети теплоснабжения	0,30	-
Наружные сети электроснабжения	3,58	0,08
Наружные сети телефонизации	0,09	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	2,19	-
Проезды, тротуары и площадки	8,86	-
Озеленение	0,51	-
Ограждение территории	1,24	-
Малые архитектурные формы	0,55	-
ИТОГО	100	100

Группа 9 Школы более 1000 мест**Объект 8103-0209-02 - Средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся**

Таблица 8103-0209-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 078,093	235,013
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 749,508	209,926
1.1	в т.ч. материалы	1 673,500	127,772
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	424,855	32,438
2	Оборудование, мебель и инвентарь	211,601	16,156
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	110,952	8,471

Таблица 8103-0209-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	67,85	
Внутренние инженерные системы		

Окончание таблицы 8103-0209-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Инженерное обеспечение	14,27	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	4,34	83,92
Лифт	0,36	5,47
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения, наружное электроосвещение	1,16	10,61
Наружные сети связи	1,08	-
Наружные сети водопровода	0,46	-
Наружные сети канализации	0,74	-
Тепловые сети	2,75	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,39	-
Проезды, тротуары и площадки	4,66	-
Озеленение	0,73	-
Малые архитектурные формы	0,10	-
Ограждение территории	1,12	-
ИТОГО	100	100

Группа 10 Школы-интернаты

Объект 8103-0210-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 8103-0210-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 753,209	212,422
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 431,907	186,321
1.1	в т.ч. материалы	4 787,457	94,573
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 915,603	37,841
2	Оборудование, мебель и инвентарь	920,002	18,174
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	614,228	12,134

Таблица 8103-0210-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	70,94	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	11,39	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	7,04	81,49
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	2,46	18,09
Внутриплощадочные сети водопровода	0,96	-
Внутриплощадочные сети канализации	0,77	0,42

Окончание таблицы 8103-0210-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутриплощадочные тепловые сети	0,94	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,82	-
Проезды, тротуары и площадки	3,18	-
Ограждение	1,03	-
Озеленение	0,29	-
Малые архитектурные формы	0,17	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития

Группа 1 Школы искусств

Объект 8103-0301-01 - Школа искусств на 150 мест

Таблица 8103-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 789,061	283,546
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 123,310	244,130
1.1	в т.ч. материалы	2 215,927	131,199
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	786,932	46,592
2	Оборудование, мебель и инвентарь	490,315	29,030
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	452,393	26,785

Таблица 8103-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	77,03	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	8,85	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	10,93	100
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,35	-
Внутриплощадочные сети связи	0,12	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,10	-
Внутриплощадочные тепловые сети	0,11	-
Внутриплощадочные сети канализации	0,66	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,52	-
Проезды, тротуары и площадки	0,87	-
Озеленение	0,40	-
Малые архитектурные формы	0,07	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Учреждения для массового отдыха детей и подростков
Объект 8103-0302-02 - Дворец школьников на 600 человек

Таблица 8103-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 595,835	306,296
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 335,539	255,475
1.1	в т.ч. материалы	3 942,614	158,982
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	977,864	39,431
2	Оборудование, мебель и инвентарь	990,737	39,951
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	681,768	27,492

Таблица 8103-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,25	-
Фундаменты	4,18	-
Конструкции металлические	3,02	-
Прочие конструкции подземной части здания	1,39	-
Надземная строительная часть		
Несущий остов (каркас) здания	14,53	-
Ограждающие конструкции	11,44	-
Крыши	4,36	-
Прочие конструкции	2,30	-
Отделочные работы		
Внутренняя отделка помещений	11,60	-
Интерьер дизайн	1,92	-
Прочие отделочные работы и конструкции	5,42	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы транспортировки (лифты)	0,55	3,10
Внутренние инженерные системы водоснабжения	0,71	0,47
Внутренние инженерные системы водоотведения	0,76	0,16
Тепловой узел	0,61	1,66
Внутренние инженерные системы отопления	2,54	3,12
Внутренние инженерные системы холодоснабжения	0,80	3,61
Внутренние инженерные системы вентиляции	4,00	5,83
Внутренние инженерные системы теплоснабжения	0,45	0,47
Внутренние инженерные системы кондиционирования	0,19	1,26
Внутренние инженерные системы электроснабжения	1,34	0,74
Внутренние инженерные системы электроосвещения	1,27	-
Слаботочные сети	1,27	2,96
Система автоматики пожаротушения	0,07	0,20
Автоматическое водяное пожаротушение	1,11	4,05
Оповещение о пожаре	1,00	1,97
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	9,85	68,81
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения	1,45	0,02

Окончание таблицы 8103-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружные сети связи	0,38	-
Наружные сети водопровода	0,48	1,50
Наружные сети канализации	0,19	-
Наружные сети теплоснабжения	2,88	0,05
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,11	-
Проезды, тротуары и площадки	5,43	-
Озеленение	1,75	-
Малые архитектурные формы	0,42	-
ИТОГО	100	100

Объект 8103-0302-03 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 8103-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 714,908	288,711
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 000,011	261,957
1.1	в т.ч. материалы	4 287,333	160,442
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 103,145	41,282
2	Оборудование, мебель и инвентарь	381,117	14,262
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	223,660	8,370

Таблица 8103-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	64,06	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	17,62	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование. Жилой корпус	0,91	24,81
Технологическое оборудование. Культурно-бытовой корпус	2,52	75,19
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	0,94	-
Наружные сети теплоснабжения	2,96	-
Наружные сети водопровода	0,65	-
Наружные сети канализации	0,67	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,06	-
Проезды, тротуары и площадки	4,82	-
Озеленение	1,60	-
Малые архитектурные формы	1,50	-
Ограждение	1,68	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Учреждения высшего профессионального образования
Группа 3 Учебные, учебно-лабораторные корпуса до 1500 мест
Объект 8103-0503-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест

Таблица 8103-0503-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 285,108	443,035
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 971,337	180,698
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 732,056</i>	<i>105,333</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>529,611</i>	<i>32,208</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 196,505	255,206
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>3 964,238</i>	<i>241,081</i>

Таблица 8103-0503-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	29,41	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	12,09	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	56,91	98,92
Лифт	0,83	1,08
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,01	-
Проезды, тротуары и площадки	0,71	-
Озеленение	0,04	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Образовательно-социальные учреждения
Группа 1 Специальные дошкольные учреждения
Объект 8103-0601-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 8103-0601-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 617,824	171,723
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 485,760	142,347
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>3 352,207</i>	<i>86,985</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>794,623</i>	<i>20,619</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	898,661	23,319
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>731,657</i>	<i>18,985</i>

Таблица 8103-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	59,62	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	11,10	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	13,32	99,13
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	0,22	-
Наружные сети связи	0,05	-
Наружные сети теплоснабжения	0,86	-
Система оперативного дистанционного контроля	0,12	0,87
Наружные сети водопровода	0,29	-
Наружные сети канализации	0,59	-
Благоустройство		
Групповые площадки	3,60	-
Учебно-физкультурная площадка для ОДВО	0,65	-
Вертикальная планировка	1,22	-
Проезды, тротуары и площадки	4,44	-
Ограждение территории	2,64	-
Озеленение	0,87	-
Малые архитектурные формы	0,40	-
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Больницы;
- Подраздел 4 Родильные корпуса;
- Подраздел 5 Диспансеры;
- Подраздел 7 Поликлиники;
- Подраздел 8 Амбулатории;
- Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи;
- Подраздел 12 Медико-социальные учреждения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 койко-место, 1 посещение в смену, 1 вызов, м² общей площади здания).

3 В показателе с шифром 8104-1002-01 – «Станция скорой медицинской помощи на 6 000 выездов в год» учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство, в показателе с шифром 8104-0805-01 – «Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену» внутриплощадочные наружные сети учтены частично.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Объекты здравоохранения
Подраздел 1 Больницы
Группа 3 Больницы до 100 койко-мест
Объект 8104-0103-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 8104-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	40 709,954	448,996
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 115,228	288,028
1.1	в т.ч. материалы	14 796,791	163,196
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 758,375	52,481
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 483,599	148,713
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 303,569	124,669

Таблица 8104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,43	-
Фундаменты	2,01	-
Надземная строительная часть		
Несущий остов (каркас) здания	15,97	-
Ограждающие конструкции	3,13	-
Крыши	0,69	-
Прочие конструкции	8,18	-
Отделочные работы		
Внутренняя отделка конструкций	0,33	-
Внутренняя отделка помещений	14,41	-
Прочие отделочные работы и конструкции	0,27	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	2,12	0,35
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	10,84	9,65
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	5,49	1,37
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	1,23	0,67
Внутренние инженерные системы транспортировки	1,07	2,69
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	29,00	83,83
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,07	1,43
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,14	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,54	-
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,33	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,65	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,08	-
Покрытия	1,59	-

Окончание таблицы 8104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,23	-
МАФ	0,17	-
Ограждения	0,03	-
ИТОГО	100	100

Группа 4 Больницы свыше 300 койко-мест
Объект 8104-0104-01 - Больница на 300 койко-мест

Таблица 8104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	49 887,221	295,817
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	31 961,885	189,525
1.1	в т.ч. материалы	18 419,802	109,225
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 561,060	32,975
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16 565,451	98,229
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14 380,406	85,272

Таблица 8104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,22	-
Фундаменты	2,37	-
Прочие конструкции подземной части здания	0,10	-
Надземная строительная часть		
Несущий остов (каркас) здания	19,28	-
Ограждающие конструкции	4,80	-
Крыши	1,95	-
Прочие конструкции	1,76	-
Отделочные работы		
Внутренняя отделка помещений	12,91	-
Прочие отделочные работы и конструкции	0,77	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,99	0,19
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	5,33	0,91
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,27	1,50
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	1,57	0,55
Внутренние инженерные системы пожаротушения	1,48	0,27
Внутреннее лечебное газоснабжение	3,40	6,18
Внутренние инженерные системы транспортировки	1,60	3,53
Технологическая часть здания/сооружения		
Оборудование	30,97	86,03

Окончание таблицы 8104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Кислородно-газификационная станция	0,29	0,79
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения	1,00	0,01
Наружные сети связи	0,18	-
Наружные сети водопровода	0,41	-
Наружные сети теплоснабжения	0,93	-
Наружные сети лечебных газопроводов	0,06	-
Наружные сети канализации	0,78	0,04
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,26	-
Озеленение	0,54	-
Покрытие поверхностей	1,61	-
МАФ	0,15	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Родильные корпуса

Группа 1 Родильный корпус до 100 койко-мест

Объект 8104-0401-02 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 8104-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	90 557,247	370,345
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 431,828	202,158
1.1	в т.ч. материалы	29 105,543	119,031
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 503,670	34,776
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 022,238	159,586
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33 412,438	136,644

Таблица 8104-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	31,49	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	19,83	
Технологическая часть здания/сооружения		
Главный корпус. Технологическое оборудование	1,93	4,04
Административно-бытовой корпус. Технологическое оборудование	1,59	3,46
Медицинское оборудование	36,81	91,41
Внутриплощадочные наружные сети		
Кабельная ЛЭП -0,4 КВ	2,56	-
Дизельная электростанция	0,33	0,79
Наружное освещение	0,16	-

Окончание таблицы 8104-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружные сети телефонизации	0,22	-
Наружные сети видеонаблюдения	0,32	-
Наружные сети теплоснабжения	0,87	-
Наружные сети водоснабжения	0,60	0,27
Наружные сети канализации	0,22	-
Внутриплощадочные сети медицинского газоснабжения	0,02	-
Благоустройство		
Ограждение участка	0,33	0,03
Покрытие участка	1,14	-
МАФ	0,07	-
Озеленение участка	1,30	-
Вертикальная планировка	0,20	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Диспансеры

Группа 3 Диспансеры на 200 койко-мест

Объект 8104-0503-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест

Таблица 8104-0503-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	86 265,034	709,110
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	30 394,738	249,848
1.1	в т.ч. материалы	17 164,852	141,097
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 547,496	45,601
2	Оборудование, мебель и инвентарь	54 577,088	448,631
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	52 743,823	433,561

Таблица 8104-0503-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,15	-
Фундаменты	1,29	-
Прочие конструкции подземной части здания	0,27	-
Надземная строительная часть		
Несущий остов (каркас) здания	7,33	-
Ограждающие конструкции	4,35	-
Крыши	3,32	-
Прочие конструкции	0,77	-
Отделочные работы		
Внутренние отделочные конструкции	0,46	-
Внутренняя отделка помещений	5,22	-
Прочие отделочные работы и конструкции	2,25	-
Внутреннее инженерное обеспечение		

Окончание таблицы 8104-0503-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,10	0,21
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,73	0,78
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,60	0,26
Внутренние инженерные системы газоснабжения	0,01	-
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,65	0,15
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,14	-
Внутренние инженерные системы транспортировки	1,42	1,86
Медицинское газоснабжение	0,40	0,09
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	62,96	96,64
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,13	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,12	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,38	-
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,32	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,91	-
Внутриплощадочные сети медицинских газов	0,04	-
Внутриплощадочные сети пожарной сигнализации	0,01	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,01	-
Покрытия	0,44	-
Озеленение	0,04	-
МАФ	0,01	-
Ограждения	0,16	0,01
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Поликлиники

Группа 3 Поликлиники на 125 посещений в смену

Объект 8104-0703-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену

Таблица 8104-0703-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 468,940	397,267
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 289,778	262,227
1.1	в т.ч. материалы	1 129,469	129,348
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	490,931	56,222
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 081,738	123,882
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 035,220	118,555

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 8104-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	45,79	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	13,47	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	31,67	99,33
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети водопровода и канализации	1,66	0,57
Тепловые сети	0,86	-
Благоустройство		
Внутриплощадочная вертикальная планировка	1,28	-
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	3,40	-
Озеленение участка	0,66	-
Малые архитектурные формы	1,23	0,10
ИТОГО	100	100

Объект 8104-0703-02 - Поликлиника на 120 посещения в смену

Таблица 8104-0703-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 638,530	363,486
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 484,206	273,030
1.1	в т.ч. материалы	1 659,375	130,032
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	783,390	61,388
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 006,081	78,839
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	844,655	66,189

Таблица 8104-0703-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	3,15	-
Фундаменты	5,49	-
Надземная строительная часть		
Несущий остов (каркас) здания	11,75	-
Ограждающие конструкции	2,51	-
Крыши	5,64	-
Прочие конструкции	3,36	-
Отделочные работы		
Внутренняя отделка помещений	12,97	-
Прочие отделочные работы и конструкции	3,80	-
Внутреннее инженерное обеспечение		

Окончание таблицы 8104-0703-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	4,95	1,41
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,38	2,53
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	13,48	0,70
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,10	0,17
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,66	-
Внутренние инженерные системы транспортировки	0,37	1,18
Технологическая часть здания/сооружения		
Оборудование	19,90	83,95
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	2,82	8,13
Наружные сети связи	0,44	-
Наружные сети водопровода и канализации	1,23	1,01
Наружные сети теплоснабжения	1,27	-
Благоустройство		
Благоустройство	3,72	0,91
ИТОГО	100	100

Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену
Объект 8104-0705-03 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 8104-0705-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 859,111	407,667
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 297,802	243,787
1.1	в т.ч. материалы	2 718,413	125,092
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 026,123	47,219
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 335,903	153,507
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3 153,005	145,091

Таблица 8104-0705-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	41,41	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	14,74	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	38,09	99,76
Внутриплощадочные наружные сети		
Сети ЛЭП 0,4 кВ	0,14	-

Окончание таблицы 8104-0705-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружное освещение	0,34	0,24
Внеплощадочные сети телефонизации	0,12	-
Наружные сети водопровода	0,41	-
Наружные сети канализации	0,20	-
Наружные сети теплоснабжения	1,18	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,11	-
Асфальтобетонные покрытия Тип-1, Тип-2, Тип-3	1,79	-
Озеленение	0,12	-
Ограждение	1,21	-
Малые архитектурные формы	0,10	-
Ливнесток	0,03	-
ИТОГО	100	100

Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену
Объект 8104-0707-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 8104-0707-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 838,612	456,078
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 518,485	368,037
1.1	в т.ч. материалы	3 045,792	203,129
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	566,842	37,803
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 085,332	72,383
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	914,148	60,966

Таблица 8104-0707-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	62,33	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	14,66	
Технологическая часть здания/сооружения		
Медицинское оборудование, мебель и инвентарь	14,39	83,64
Технологическое оборудование и мебель	2,89	16,18
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,28	0,17
Наружные сети телефонизации	0,04	-
Наружные сети водопровода и канализации	2,35	-
Внутриплощадочные тепловые сети	0,65	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,12	-

Окончание таблицы 8104-0707-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытие	0,83	-
Ограждение	0,91	-
Озеленение	0,24	-
Малые архитектурные формы	0,03	-
Водоотведение	0,28	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 8 Амбулатории

Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений

Объект 8104-0801-03 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену площадью до 800 м2

Таблица 8104-0801-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	7 015,146	452,323
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 825,316	375,605
1.1	в т.ч. материалы	2 737,543	176,511
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 322,805	85,291
2	Оборудование, мебель и инвентарь	941,979	60,737
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	710,316	45,800

Таблица 8104-0801-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	57,06	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	23,39	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	11,84	97,41
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	1,80	1,11
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	2,45	-
Тепловые сети	1,14	-
Благоустройство		
Благоустройство	2,32	1,48
ИТОГО	100	100

**Объект 8104-0801-05 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену
площадью до 400 м2**

Таблица 8104-0801-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	2 670,458	391,334
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 173,537	318,514
1.1	в т.ч. материалы	1 158,299	169,739
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	415,577	60,899
2	Оборудование, мебель и инвентарь	404,444	59,268
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	300,109	43,979

Таблица 8104-0801-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	57,07	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	14,07	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	12,32	86,99
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	4,80	12,44
Наружный водопровод	1,03	-
Наружная канализация	0,30	-
Наружные сети газоснабжения	3,10	0,31
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,18	-
Дорожное покрытие	6,40	-
Озеленение	0,16	-
Ограждение	0,53	-
МАФ	0,04	0,26
ИТОГО	100	100

**Группа 2 Врачебная амбулатория на 30 посещений
Объект 8104-0802-02 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену**

Таблица 8104-0802-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 898,686	397,833
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 945,736	320,442
1.1	в т.ч. материалы	2 102,532	170,752
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	758,410	61,592
2	Оборудование, мебель и инвентарь	785,071	63,757
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	573,239	46,554

Таблица 8104-0802-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	1,22	-
Фундаменты	5,85	-
Надземная строительная часть		
Несущий остов (каркас) здания	13,67	-
Ограждающие конструкции	4,85	-
Крыши	8,36	-
Прочие конструкции	3,19	-
Отделочные работы		
Внутренняя отделка помещений	12,17	-
Прочие отделочные работы и конструкции	0,20	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	5,80	2,38
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,41	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	4,08	3,20
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,15	-
Внутренние инженерные системы пожаротушения	1,23	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Оборудование	12,96	73,02
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	8,16	20,75
Наружные сети связи	0,54	-
Наружные сети водопровода и канализации	2,70	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	1,00	-
Ограждение	3,73	-
Озеленение	1,32	-
Покрытие поверхностей	4,65	-
МАФ	0,18	0,65
Орошение	1,58	-
ИТОГО	100	100

Группа 3 Врачебная амбулатория на 75 посещений
Объект 8104-0803-01 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 8104-0803-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 678,593	371,544
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 119,096	327,113
1.1	в т.ч. материалы	2 323,012	184,479
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	732,429	58,165
2	Оборудование, мебель и инвентарь	384,241	30,514
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	258,361	20,517

тыс. тенге

Таблица 8104-0803-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	46,39	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	18,26	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	0,18	-
Технологическое оборудование (поставки заказчика)	5,84	95,97
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети - электроснабжение - 0,4 кВ	1,69	3,96
Наружные сети связи - телефонная связь	0,43	0,07
Внутриплощадочные сети водопровода - водопровод хозяйственно-питьевой	1,02	-
Внутриплощадочные сети канализации - канализация бытовая	1,18	-
Внутриплощадочные тепловые сети	15,45	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,18	-
Покрытия	3,15	-
Озеленение	0,85	-
Малые архитектурные формы	0,24	-
Ограждения	4,65	-
Водоотводные сооружения	0,02	-
МГН	0,49	-
ИТОГО	100	100

Группа 4 Врачебная амбулатория на 100 посещений**Объект 8104-0804-01 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену**

Таблица 8104-0804-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 930,830	581,397
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 902,626	460,161
1.1	в т.ч. материалы	1 848,101	217,911
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	880,159	103,780
2	Оборудование, мебель и инвентарь	862,158	101,657
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	840,904	99,151

Таблица 8104-0804-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Земляные работы	0,23	-
Фундаменты	2,94	-

Окончание таблицы 8104-0804-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструкции подземной части здания	0,04	-
Надземная строительная часть		
Несущий остов (каркас) здания	30,22	-
Ограждающие конструкции	2,83	-
Крыши	4,58	-
Прочие конструкции	2,67	-
Отделочные работы		
Внутренние отделочные конструкции	1,92	-
Внутренняя отделка помещений	6,91	-
Прочие отделочные работы и конструкции	3,23	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	3,00	1,22
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,86	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	4,95	0,81
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,37	-
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,48	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	18,21	97,53
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,20	0,44
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,25	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,24	-
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	6,14	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,06	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,04	-
Покрытия	3,10	-
Озеленение	1,22	-
МАФ	0,23	-
Ограждения	1,08	-
ИТОГО	100	100

Группа 5 Врачебная амбулатория на 200 посещений

Объект 8104-0805-01 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 8104-0805-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	2 962,631	493,110
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 259,248	376,037
1.1	в т.ч. материалы	1 321,109	219,890
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	394,798	65,712
2	Оборудование, мебель и инвентарь	607,259	101,074
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	414,963	69,068

тыс. тенге

Таблица 8104-0805-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	54,57	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	17,36	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	15,05	81,16
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	6,33	18,81
Тепловые сети	1,62	-
Благоустройство		
Благоустройство территории	5,06	0,03
ИТОГО	100	100

Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи**Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 100 000 вызовов в год****Объект 8104-1001-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год**

Таблица 8104-1001-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	43,927	348,283
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33,380	264,657
1.1	в т.ч. материалы	19,214	152,339
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5,723	45,376
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,127	72,366
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,022	39,821

Таблица 8104-1001-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	56,60	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	21,89	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	12,02	89,94
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	2,90	9,04
Наружные сети телефонизации	0,12	-
Наружный водопровод и канализация	1,35	1,02
Тепловые сети	1,02	-
Наружное газоснабжение	0,11	-

Окончание таблицы 8104-1001-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Благоустройство		
Крытая стоянка для автомашин скорой мед. помощи	0,33	-
Вертикальная планировка	0,04	-
Покрытия	1,09	-
Озеленение	0,01	-
МАФ	0,11	-
Ограждения	2,41	-
ИТОГО	100	100

Объект 8104-1001-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год

Таблица 8104-1001-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	13,064	235,745
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11,707	211,273
1.1	в т.ч. материалы	6,543	118,077
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,048	36,957
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,858	15,483
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,394	7,113

Таблица 8104-1001-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	55,13	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	16,84	
Технологическая часть здания/сооружения		
Гл. корпус. Технологические решения	3,39	80,20
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ	0,84	11,06
Наружные сети электроосвещения	1,20	1,41
Внутриплощадочные сети связи	3,43	-
Наружные сети водоснабжения и канализации	3,43	7,26
Наружные тепловые сети	1,19	0,06
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,64	-
Благоустройство, МАФ	5,60	-
Ограждение	1,26	-
Озеленение	7,04	-
ИТОГО	100	100

Объект 8104-1001-03 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год

Таблица 8104-1001-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	19,145	340,736
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16,541	294,400
1.1	в т.ч. материалы	9,635	171,478
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,775	49,393
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,900	33,809
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,284	22,853

Таблица 8104-1001-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	59,93	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	18,27	
Технологическая часть здания/сооружения		
Гл. корпус. Технологические решения	2,94	37,66
СТО. Технологические решения	4,56	58,37
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ	0,65	2,03
Наружные сети электроосвещения	0,75	0,26
Внутриплощадочные сети связи	0,51	-
Наружные сети водоснабжения и канализации	1,35	1,66
Наружные тепловые сети	1,61	0,01
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,18	-
Благоустройство, МАФ	4,32	-
Ограждение	1,33	-
Озеленение	3,60	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Станция скорой медицинской помощи до 100 вызовов в смену
Объект 8104-1002-01 - Станции скорой медицинской помощи на 6 000 вызовов в год

Таблица 8104-1002-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	17,650	247,544
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15,050	211,076
1.1	в т.ч. материалы	8,400	117,805
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,798	39,241
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,960	27,487
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,929	27,055

Таблица 8104-1002-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	77,11	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	10,94	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	11,95	100
ИТОГО	100	100

Подраздел 12 Медико-социальные учреждения
Группа 1 Дома инвалидов
Объект 8104-1201-01 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 8104-1201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	25 132,313	241,673
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 087,619	212,395
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>11 538,971</i>	<i>110,959</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>4 454,136</i>	<i>42,831</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 104,930	20,241
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1 303,793</i>	<i>12,537</i>

Таблица 8104-1201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	65,11	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	13,60	
Технологическая часть здания/сооружения		
Дом инвалидов. Технологическое оборудование	7,89	100
Внутриплощадочные наружные сети		
Сети электроснабжения	1,18	-
Наружные сети водопровода и канализации	1,24	-
Тепловые сети	1,64	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,17	-
Покрытие	3,12	-
Ограждение	4,99	-
Озеленение	0,49	-
Малые архитектурные формы	0,47	-
Ирригация	0,11	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Пункт скорой медико-социальной помощи
Объект 8104-1202-01 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест

Таблица 8104-1202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 589,394	271,113
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 560,124	213,741
1.1	в т.ч. материалы	4 650,237	131,472
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 164,050	32,910
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 707,608	48,278
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	548,451	15,506

Таблица 8104-1202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	52,21	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	15,62	
Технологическая часть здания/сооружения		
Спал. корпус. Технологическое оборудование	4,56	27,83
Дезинфекционная и прачечная. Технологическое оборудование	1,84	11,52
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения	14,73	58,88
Наружные сети связи	0,67	-
Внутриплощадочные тепловые сети	1,06	-
Наружные сети водопровода и канализации	2,32	1,68
Наружные сети газоснабжения	1,18	0,07
Благоустройство		
Спал. корпус. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения	0,09	-
Благоустройство и озеленение территории	5,72	0,02
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Спортивные объекты

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами;
- Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы;
- Подраздел 4 Дворцы спорта;
- Подраздел 6 Стадионы;
- Подраздел 7 Плавательные бассейны.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 место, 1 посещение в смену, 1 м² общей площади здания).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Спортивные объекты**Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами****Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 500 мест****Объект 8105-0101-01 - Ледовая хоккейная арена на 433 места**

Таблица 8105-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 371,205	578,817
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 247,790	430,059
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 273,296	301,021
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	352,447	46,669
2	Оборудование, мебель и инвентарь	985,231	130,460
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	51,07	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	25,71	
Технологическая часть здания/сооружения		
Мебель и оборудование	9,09	99,21
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	5,84	0,79
Наружные сети связи	0,82	-
Наружные сети водоснабжения и канализации	1,35	-
Наружные сети теплоснабжения	0,26	-
Благоустройство		
Проезды и площадки	3,21	-
Ограждение	1,76	-
Озеленение	0,89	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест**Объект 8105-0102-01 - Ледовая хоккейная арена на 800 мест**

Таблица 8105-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 910,650	617,120
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 874,913	486,959
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 473,704	310,869
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	546,647	68,697
2	Оборудование, мебель и инвентарь	870,871	109,442
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	579,832	72,867

Таблица 8105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	58,43	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	33,19	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	0,95	63,21
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,73	36,64
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,02	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,69	0,15
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,29	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,70	-
Благоустройство		
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,22	-
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	2,84	-
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,08	-
Озеленение участка	0,87	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы**Группа 1 Физкультурно-оздоровительные комплексы оборудованные местами для зрителей****Объект 8105-0201-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 посадочных мест**

Таблица 8105-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посадочное место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 803,865	343,138
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 445,742	299,311
1.1	в т.ч. материалы	1 475,059	180,518
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	398,039	48,712
2	Оборудование, мебель и инвентарь	254,064	31,092
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	70,19	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	9,78	

Окончание таблицы 8105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	4,19	52,28
Внутриплощадочные наружные сети		
НЭС	5,26	47,72
Сети связи	0,19	-
НВК	1,31	-
Теплоснабжение	3,79	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,03	-
Покрытия	3,69	-
Малые архитектурные формы	0,19	-
Озеленение	0,72	-
Арык	0,65	-
ИТОГО	100	100

Объект 8105-0201-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 посадочных мест

Таблица 8105-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посадочное место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 066,617	291,628
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 683,837	264,178
1.1	в т.ч. материалы	2 429,954	174,259
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	477,658	34,254
2	Оборудование, мебель и инвентарь	226,044	16,210
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8105-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	78,27	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	7,06	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	4,46	99,59
Внутриплощадочные наружные сети		
Сети КЛ-0,4кВ	0,63	-
Наружные сети телефонизации	0,83	0,41
Наружные сети водопровода	0,31	-
Наружные сети канализации	1,37	-
Тепловые сети	2,91	-
Благоустройство		

Окончание таблицы 8105-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,43	-
Покрытие	1,89	-
Малые архитектурные формы	0,13	-
Ограждение	1,23	-
Озеленение	0,48	-
ИТОГО	100	100

Объект 8105-0201-05 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 посадочных мест

Таблица 8105-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посадочное место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 106,676	293,201
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 603,677	257,289
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 219,914	158,494
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	532,079	37,988
2	Оборудование, мебель и инвентарь	349,673	24,965
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8105-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	68,47	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	18,62	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	3,78	71,36
Внутриплощадочные наружные сети		
Сети 10 кВ и 0,4 кВ	1,82	25,44
Наружные сети связи	0,20	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,66	-
Газоснабжение	0,28	3,21
Тепловые сети	0,76	-
Благоустройство		
Благоустройство	4,41	-
ИТОГО	100	100

Объект 8105-0201-06 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 посадочных мест

Таблица 8105-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посадочное место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 284,810	299,929
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 093,231	274,780
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 461,320</i>	<i>191,829</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>236,608</i>	<i>31,060</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	102,518	13,458
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>71,269</i>	<i>9,356</i>

Таблица 8105-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	71,58	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	9,79	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	3,56	85,92
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети водопровода и канализации	1,70	-
Наружные сети электроснабжения с оборудованием	2,61	14,08
Наружные сети связи	0,26	-
Наружные тепловые сети	1,81	-
Благоустройство		
Благоустройство	8,68	-
ИТОГО	100	100

Объект 8105-0201-07 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 посадочных мест

Таблица 8105-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посадочное место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 594,640	345,581
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 361,081	323,126
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>2 383,681</i>	<i>229,161</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>336,020</i>	<i>32,304</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	90,554	8,706
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>51,823</i>	<i>4,982</i>

Таблица 8105-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	87,22	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	5,52	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,62	76,50
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,73	17,68
Внутриплощадочные сети водоснабжения	0,53	0,12
Внутриплощадочные сети канализации	0,57	-
Внутриплощадочные тепловые сети	0,77	-
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,50	5,70
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,03	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	1,70	-
Озеленение	0,06	-
Малые архитектурные формы	0,04	-
Ограждение	0,71	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы без зрительских мест
Объект 8105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс без зрительских мест на 25 посещений в смену

Таблица 8105-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	33 124,741	557,254
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	30 117,304	506,659
1.1	в т.ч. материалы	19 842,427	333,807
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 906,626	65,720
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 726,033	29,037
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 241,829	20,891

Таблица 8105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	78,53	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	7,02	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	4,26	99,57

Окончание таблицы 8105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутриплощадочные наружные сети		
Сети КЛ-0,4кВ	0,64	-
Наружные сети телефонизации	0,83	0,43
Наружные сети водопровода	0,31	-
Наружные сети канализации	1,37	-
Тепловые сети	2,92	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,43	-
Покрытие	1,90	-
Малые архитектурные формы	0,13	-
Ограждение	1,18	-
Озеленение	0,48	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами**Группа 2 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами без мест для зрителей****Объект 8105-0302-03 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену**

Таблица 8105-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 307,903	334,703
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 107,513	286,343
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 897,700	197,314
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	832,774	33,550
2	Оборудование, мебель и инвентарь	897,985	36,177
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8105-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	61,26	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	9,92	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	4,44	46,89
Технологическое оборудование бассейна	6,46	52,34
Внутриплощадочные наружные сети		
Внешнее электроснабжение	0,31	-
Наружное электроосвещение	1,31	0,45
Наружные сети связи	0,64	-

Окончание таблицы 8105-0302-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружные сети водоснабжения и канализации	0,60	-
Тепловые сети	3,94	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,10	-
Проезды, тротуары, площадки	9,23	-
Озеленение	0,82	-
МАФы	0,98	0,33
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Дворцы спорта

Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест

Объект 8105-0401-01 - Дворец спорта на 1500 мест

Таблица 8105-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 218,463	299,554
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 634,869	266,055
1.1	в т.ч. материалы	2 955,819	169,672
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	674,928	38,743
2	Оборудование, мебель и инвентарь	386,394	22,180
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	235,740	13,532

Таблица 8105-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	77,74	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	11,94	
Технологическая часть здания/сооружения		
Оборудование бассейна	0,06	0,65
Лифтовое оборудование	0,30	4,41
Технологическое оборудование	5,22	94,93
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,67	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,03	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,15	-
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,24	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,71	-
Благоустройство		
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,33	-
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	1,24	-
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,08	-

Окончание таблицы 8105-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение участка	0,30	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест
Объект 8105-0402-01 - Дворец спорта на 2000 мест

Таблица 8105-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 043,545	412,899
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 303,949	352,350
1.1	в т.ч. материалы	2 731,041	223,581
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	645,264	52,825
2	Оборудование, мебель и инвентарь	556,475	45,557
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	194,681	15,938

Таблица 8105-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	58,42	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	19,05	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	3,00	54,56
Оборудование бассейна	3,55	37,11
Купель при сауне	0,06	0,68
Лифты	0,48	7,61
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,61	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,03	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,19	-
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,12	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,66	-
Благоустройство		
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,64	-
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	2,12	-
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,07	0,04
Озеленение участка	1,03	-
Отделочные работы		
Внутренняя отделка	4,96	-
Наружная отделка	5,02	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Стадионы**Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест****Объект 8105-0601-03 - Стадион на 500 мест***Таблица 8105-0601-03.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	400,017	15,315
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	380,178	14,555
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	257,969	9,876
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	38,662	1,480
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,663	0,140
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	3,586	0,137

Таблица 8105-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	0,59	-
Наружное освещение	4,83	2,09
Благоустройство		
Вертикальная планировка	2,14	-
Благоустройство	69,63	-
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	22,40	97,91
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электросиловое оборудование	0,27	-
Пожарная сигнализация	0,14	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Плавательные бассейны**Группа 1 Плавательные бассейны оборудованные местами для зрителей****Объект 8105-0701-01 - Плавательный бассейн на 307 посадочных мест***Таблица 8105-0701-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посадочное место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 645,847	327,781
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 581,471	249,517
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 479,359	169,821
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	767,890	29,112
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 784,354	67,648
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	820,899	31,122

Таблица 8105-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	48,34	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	26,50	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,61	99,28
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения	0,47	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	0,97	-
Внутриплощадочные тепловые сети	0,81	0,25
Внутриплощадочные сети газоснабжения	0,20	0,46
Благоустройство		
Вертикальная планировка	1,12	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,47	-
Озеленение	0,08	-
Малые архитектурные формы	0,04	-
Ограждение	1,34	-
Водовыпуск	0,01	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Внутренняя отделка помещений	7,05	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Плавательные бассейны без зрительских мест
Объект 8105-0702-01 - Плавательный бассейн на 32 посещения в смену

Таблица 8105-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	13 888,959	251,969
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 417,106	225,266
1.1	в т.ч. материалы	6 467,140	117,324
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 197,417	39,865
2	Оборудование, мебель и инвентарь	943,542	17,118
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	235,794	4,278

Таблица 8105-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	73,50	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	15,33	

Окончание таблицы 8105-0702-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Оборудование	2,01	46,70
Внутриплощадочные наружные сети		
Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное электроосвещение	3,20	53,30
Наружные сети телефонизации	0,11	-
Наружные сети водопровода и канализации	2,78	-
Тепловые сети	1,01	-
Благоустройство		
Озеленение	0,21	-
Вертикальная планировка	0,21	-
Покрытие	1,59	-
Малые архитектурные формы	0,05	-
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Паркинги

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 машино-место, 1м² общей площади здания).

3 Укрупненный показатель стоимости строительства, а также структура затрат по объекту с шифром 8110-0301-01 представлены без учета внутриплощадочных наружных сетей обеспечения и благоустройства. При необходимости данные затраты следует учитывать дополнительно.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 6 Паркинги**Подраздел 3 Надземные автостоянки открытого типа****Группа 1 Надземные автостоянки открытого типа вместимостью 500 машино-мест****Объект 8110-0301-01 - Наземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест***Таблица 8110-0301-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 056,308	79,996
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 854,800	74,722
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 789,932</i>	<i>46,850</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>419,710</i>	<i>10,985</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80,045	2,095
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2,996</i>	<i>0,078</i>

Таблица 8110-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	86,66	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	9,75	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	1,91	7,95
Лифты	1,68	92,05
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 7 Объекты вспомогательного назначения

1. В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства последующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
- Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения;
- Подраздел 4 Выгребы;
- Подраздел 5 Уборные;
- Подраздел 6 Гаражи;
- Подраздел 7 Навесы;
- Подраздел 8 Прачечные;
- Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты
- Подраздел 10 Эстакады;
- Подраздел 11 Операторная.
- Подраздел 12 Котельные стационарные;
- Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК);

2. Измерители укрупненных показателей стоимости строительства с шифром: 8113-0801-0200, 8113-0901-0100, -0200, -0400, -0600, -0800, -1000, -1300, -1400, -1500 – объект и м² ; 8113-0602-0100, -0200, -0300 -1 авто;

УПСС с шифром 8113-0901-1300, -1400 не содержит затрат на технологическое оборудование и пожарную сигнализацию.

3. Показатели данного раздела не содержат затрат на благоустройство территории. УПСС не включают затраты на устройство наружных внутриплощадочных инженерных сетей, кроме показателей стоимости строительства с шифром 8113-1301-0800, 8113-1303-0100, -0200, -0300, -0400, -0500, -0800, -1000, -1900.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 7 Объекты вспомогательного назначения**Подраздел 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании****Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 1000 кВА****Объект 8113-0101-01 - 2ТП-1000/10(6)/0,4***Таблица 8113-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	83 250,602	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 968,624	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 711,678	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 225,592	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	57 219,636	-

Таблица 8113-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	24,26	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническая часть	75,74	100
ИТОГО	100	100

Группа 2 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 630 кВА**Объект 8113-0102-01 - 2ТП-630/10(6)/0,4***Таблица 8113-0102-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	54 946,052	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	29 553,196	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	13 495,267	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 896,539	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 135,454	-

Таблица 8113-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	45,69	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническая часть	54,31	100

Окончание таблицы 8113-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ИТОГО	100	100

Группа 3 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 400 кВА
Объект 8113-0103-01 - 2ТП-400/10(6)/0,4

Таблица 8113-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	25 735,070	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 119,480	-
1.1	в т.ч. материалы	5 853,711	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 204,417	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14 142,488	-

Таблица 8113-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	30,75	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническая часть	69,25	100
ИТОГО	100	100

Группа 4 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании мощностью 4000 кВА
Объект 8113-0104-01 - 2ТП-4000/10(6)/0,4

Таблица 8113-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	343 737,363	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 001,438	-
1.1	в т.ч. материалы	19 933,438	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 756,306	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	308 289,262	-

Таблица 8113-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	7,28	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническая часть	92,72	100
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения

Группа 1 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения однострановые, киоскового типа

Объект 8113-0201-01 - КТПН- 100/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 403,054	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	266,145	-
1.1	в т.ч. материалы	131,443	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,222	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 125,585	-

Таблица 8113-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	6,27	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническая часть	93,73	100
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0201-02 - КТПН- 160/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 683,096	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	303,186	-
1.1	в т.ч. материалы	152,682	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	60,951	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 367,010	-

Таблица 8113-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	5,78	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническая часть	94,22	100
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0201-03 - КТПН- 250/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 284,694	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	430,688	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	231,340	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	78,158	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 830,376	-

Таблица 8113-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	7,29	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническая часть	92,71	100
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0201-04 - КТПН- 400/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 773,087	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	507,272	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	213,600	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	118,827	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 244,233	-

Таблица 8113-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	6,21	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническая часть	93,79	100
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0201-05 - КТПН- 630/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 329,883	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	833,277	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	407,638	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	167,367	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 461,152	-

Таблица 8113-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	8,18	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническая часть	91,82	100
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0201-06 - КТПН- 1000/10(6)/0,4

Таблица 8113-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 213,166	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	845,712	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	420,263	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	167,837	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 331,472	-

Таблица 8113-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	6,1	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническая часть	93,9	100
ИТОГО	100	100

Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, киоскового типа
Объект 8113-0202-01 - 2 КТПГ- 250/10(6)/0,4

Таблица 8113-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 783,944	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	858,176	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	427,267	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	177,443	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10 889,256	-

Таблица 8113-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	3,40	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническая часть	96,60	100
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0202-02 - 2 КТПГ- 630/10(6)/0,4

Таблица 8113-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 628,724	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 041,328	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	368,649	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	277,981	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 543,090	-

Таблица 8113-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	3,60	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническая часть	96,40	100
ИТОГО	100	100

Группа 3 Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки заводского исполнения двухтрансформаторные, модульного типа
Объект 8113-0203-01 - 2 БКТП- 630/10(6)/0,4 кВ

Таблица 8113-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	29 134,666	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 993,462	-
1.1	в т.ч. материалы	1 170,944	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	717,309	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	26 013,841	-

Таблица 8113-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	7,49	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническая часть	92,51	100
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Выгребы
Группа 1 Выгреб объемом от 5 м3 до 20 м3
Объект 8113-0401-01 - Выгреб объемом 5 м3

Таблица 8113-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	740,589	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	710,365	-
1.1	в т.ч. материалы	321,840	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	152,000	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Выгреб объемом 5 м3	100	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0401-02 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 8113-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 255,951	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 082,263	-
1.1	в т.ч. материалы	1 606,581	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 014,478	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Выгреб объемом 20 м3	100	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0401-03 - Выгреб объемом 15 м3

Таблица 8113-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 261,173	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 128,083	-
1.1	в т.ч. материалы	1 411,193	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	614,902	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Выгреб объемом 15 м3	100	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Выгреб объемом от 21 м3 до 50 м3
Объект 8113-0402-01 - Выгреб объемом 25 м3

Таблица 8113-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	2 972,523	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 851,212	-	
1.1	в т.ч. материалы	1 462,813	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	568,699	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 8113-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Выгреб объемом 25 м3	100	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0402-02 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 8113-0402-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	4 089,481	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 922,586	-	
1.1	в т.ч. материалы	2 465,806	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	580,166	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 8113-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Выгреб объемом 30 м3	100	-
ИТОГО	100	100

Группа 3 Выгреб объемом от 51 м3 до 100 м3
Объект 8113-0403-01 - Выгреб объемом 75 м3

Таблица 8113-0403-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	27 057,594	-	

Окончание таблицы 8113-0403-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 953,354	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8 174,863	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 739,328	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Выгреб объемом 75 м3	100	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0403-02 - Выгреб объемом 80 м3

Таблица 8113-0403-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 189,388	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 243,013	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 284,175	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 917,465	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0403-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Выгреб объемом 80 м3	100	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0403-03 - Выгреб объемом 100 м3

Таблица 8113-0403-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 185,211	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 728,734	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 565,346	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 121,244	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0403-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Выгреб объемом 100 м3	100	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Уборные**Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом****Объект 8113-0501-02 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом из колец**

Таблица 8113-0501-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	339,611	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	325,751	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	146,621	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	75,316	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Уборная на 1 очко	100	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом**Объект 8113-0502-02 - Уборная на 2 очка со стенами из кирпича и обшивкой из профлиста по деревянному каркасу, с выгребом диаметром 1 м**

Таблица 8113-0502-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	501,668	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	481,194	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	291,927	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	73,184	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0502-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	100	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0502-03 - Уборная на 2 очка кирпичная с железобетонным круглым выгребом диаметром 2 м

Таблица 8113-0502-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	980,453	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	940,440	-
1.1	в т.ч. материалы	531,450	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	164,770	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0502-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	100	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0502-04 - Уборная на 2 очка панельная с железобетонным круглым выгребом диаметром 1,5 м

Таблица 8113-0502-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 192,666	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 103,181	-
1.1	в т.ч. материалы	848,267	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	498,938	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0502-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Площадки для отдыха и автобусные остановки (Уборная на 2 очка)	100	-
ИТОГО	100	100

Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0505-01 - Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0505-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 873,179	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 755,922	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 343,448	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	593,925	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0505-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	96,21	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электроосвещение	3,79	-
ИТОГО	100	100

Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0506-01 - Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0506-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 542,977	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 357,575	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 145,652	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	932,801	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0506-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	97,29	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электроосвещение	2,71	-
ИТОГО	100	100

Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0509-01 - Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0509-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 392,276	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 049,781	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 808,974	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 324,515	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0509-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	98,46	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электроосвещение	1,54	-
ИТОГО	100	100

Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом
Объект 8113-0510-01 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 8113-0510-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 007,014	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 721,053	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 181,252	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 446,112	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0510-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	98,09	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электроосвещение	1,91	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Гаражи**Группа 1 Гаражи****Объект 8113-0601-01 - Гаражный бокс на 1 авто (холодный)**

Таблица 8113-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 886,474	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 523,810	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 606,096	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 590,911	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	86,25	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Вентиляция и электромонтажные работы	13,75	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0601-02 - Гаражный бокс на 2 авто

Таблица 8113-0601-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 891,992	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 675,365	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 552,653	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 119,600	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	719,874	-

Таблица 8113-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	5,88	100
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы (земляные)	2,74	-
Общестроительные работы КЖ	42,39	-
Общестроительные работы АР	43,65	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электросиловое оборудование и электроосвещение	5,34	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0601-03 - Гаражный бокс на 12 авто

Таблица 8113-0601-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	76 084,159	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	72 979,110	-
1.1	в т.ч. материалы	41 444,668	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 524,866	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	90,94	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление	6,23	-
Водопровод и канализация	0,41	-
Электромонтажные работы	2,42	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Гаражные боксы**Объект 8113-0602-01 - Гаражный бокс на 1 авто**

Таблица 8113-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 авто	м2
	Показатель стоимости объекта	10 024,495	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 615,388	-
1.1	в т.ч. материалы	5 016,851	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 896,318	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	89,60	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление	5,36	-
Водопровод и канализация	1,84	-
Электромонтажные работы	3,20	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0602-02 - Примыкаемый гаражный бокс со смотровой ямой

Таблица 8113-0602-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 авто	м2
	Показатель стоимости объекта	8 752,544	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 395,347	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 557,691	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 566,191	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	93,84	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление	4,40	-
Водопровод и канализация	0,45	-
Электромонтажные работы	1,32	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0602-03 - Примыкаемый гаражный бокс без смотровой ямы

Таблица 8113-0602-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 авто	м2
	Показатель стоимости объекта	5 187,971	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 976,246	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 906,582	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	810,018	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0602-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	91,21	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление	7,34	-
Электромонтажные работы	1,45	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Навесы**Группа 1 Навесы от 1 до 5 авто****Объект 8113-0701-01 - Навес на 1 авто**

Таблица 8113-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 986,265	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 660,340	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 250,992	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	434,037	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Навес на 1 авто	100	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0701-02 - Навес на 3 авто

Таблица 8113-0701-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 091,358	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 516,280	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	10 205,413	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 237,504	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Навес на 3 авто	100	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы от 6 до 10 авто
Объект 8113-0702-01 - Навес на 6 авто

Таблица 8113-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 949,847	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 625,408	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 840,144	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	647,779	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Навес на 6 авто	100	-
ИТОГО	100	100

Группа 3 Навесы для бытовых нужд
Объект 8113-0703-01 - Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.

Таблица 8113-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	1 083,058	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 038,857	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	735,011	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	117,838	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Навес для угля профлист на трубах d 108 мм.	100	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0703-02 - Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.

Таблица 8113-0703-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	1 454,619	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 395,255	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 118,250	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	84,106	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0703-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Навес для угля профлист на трубах d 152 мм.	100	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 8 Прачечные**Группа 1 Прачечная до 200 кг в сутки****Объект 8113-0801-01 - Прачечная на 148 кг в сутки**

Таблица 8113-0801-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	36 053,332	391,204
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 646,789	354,241
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	18 995,685	206,116
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 710,288	61,961
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 017,517	21,891

Таблица 8113-0801-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы КЖ	37,37	-
Общестроительные работы АР	29,08	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Водопровод и канализация	4,78	4,41
Отопление	13,10	9,52
Вентиляция	6,96	42,70
Теплоснабжение приточных установок	1,08	1,29
Силовое электрооборудование и электроосвещение	7,63	42,07
ИТОГО	100	100

Группа 3 Прачечная от 501 до 1000 кг в сутки
Объект 8113-0803-02 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича

Таблица 8113-0803-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		Объект	м2
	Показатель стоимости объекта	440 323,398	536,170
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	335 907,705	409,025
1.1	в т.ч. материалы	217 428,700	264,757
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48 389,815	58,923
2	Оборудование, мебель и инвентарь	90 123,794	109,741

Таблица 8113-0803-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	22,37	96,28
Сооружение-строительная часть		
Строительные работы	64,23	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Водопровод и канализация	0,94	-
Отопление и вентиляция	6,21	1,51
Электроосвещение	2,14	0,03
Силовое электрооборудование	2,39	1,41
Пожарная сигнализация	0,83	0,15
Система связи	0,37	0,45
Видеонаблюдение	0,52	0,16
ИТОГО	100	100

Подраздел 9 Контрольно-пропускные пункты
Группа 1 КПП площадью до 50 м2
Объект 8113-0901-01 - КПП площадью 11,14 м2

Таблица 8113-0901-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 018,015	719,751
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 087,563	636,227
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 476,438	312,068
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 663,985	149,371
2	Оборудование, мебель и инвентарь	628,897	56,454

Таблица 8113-0901-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	5,09	59,45
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	59,79	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление	1,30	-
Электроосвещение	6,37	-
Слаботочные сети	27,44	40,55
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0901-02 - КПП площадью 14,50 м2

Таблица 8113-0901-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 461,710	376,668
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 238,813	361,297
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 617,706	180,531
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 137,802	78,469
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0901-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы КЖ	34,20	-
Общестроительные работы АР	59,83	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление	0,39	-

Окончание таблицы 8113-0901-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	5,05	-
Система связи	0,53	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0901-04 - КПП площадью 16,64 м2

Таблица 8113-0901-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	18 998,106	1 141,714
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 545,558	753,940
1.1	в т.ч. материалы	7 069,250	424,835
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 392,826	143,800
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 918,771	355,695

Таблица 8113-0901-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	6,37	18,91
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы КЖ	20,77	-
Общестроительные работы АР	26,39	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Водопровод и канализация	2,78	0,70
Отопление и вентиляция	0,44	-
Электрооборудование и электроснабжение	4,59	1,08
Система связи	36,56	77,65
Пожарная сигнализация	2,10	1,66
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0901-06 - КПП площадью 12,42 м2

Таблица 8113-0901-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 855,889	390,973
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 636,583	373,316
1.1	в т.ч. материалы	2 554,397	205,668
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	908,152	73,120
2	Оборудование, мебель и инвентарь	22,033	1,774

Таблица 8113-0901-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	75,24	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электроосвещение	9,07	-
Пожарная сигнализация	15,08	100
Отопление	0,61	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0901-08 - КПП площадью 18,9 м2

Таблица 8113-0901-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 793,077	465,242
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 248,222	436,414
1.1	в т.ч. материалы	4 451,303	235,519
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 645,985	87,089
2	Оборудование, мебель и инвентарь	193,917	10,260

Таблица 8113-0901-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование	2,46	100
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	74,85	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	10,55	-
Водопровод и канализация	2,00	-
Электроосвещение	6,40	-
Пожарная сигнализация	3,74	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0901-10 - КПП площадью 29,0 м2

Таблица 8113-0901-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 538,143	604,762
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 591,274	537,629
1.1	в т.ч. материалы	8 319,708	286,886
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 217,838	110,960
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 283,505	44,258

Таблица 8113-0901-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	3,97	51,31
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	70,11	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	6,26	-
Электрооборудование	5,63	36,54
Пожарная сигнализация	14,03	12,16
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0901-13 - КТП площадью 15,27 м2

Таблица 8113-0901-13.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 188,676	339,795
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 976,922	325,928
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 062,662	200,567
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	752,413	49,274
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-0901-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Архитектурно-строительные решения	94,21	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электротехническое решение	5,79	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0901-14 - КПП площадью 13,75 м2

Таблица 8113-0901-14.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 757,182	491,431
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 464,415	470,139
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 841,435	279,377
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 101,670	80,122
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,725	1,289

Таблица 8113-0901-14.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы (КЖ)	25,20	-
Общестроительные работы (АР)	69,62	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Система отопления	0,58	100
Электроосвещение и электрооборудование	4,61	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-0901-15 - КПП площадью 6,76 м2 из кирпича с видеонаблюдением

Таблица 8113-0901-15.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 518,175	1 112,157
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 595,072	975,603
1.1	в т.ч. материалы	2 783,289	411,729
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 878,414	277,872
2	Оборудование, мебель и инвентарь	642,502	95,045

Таблица 8113-0901-15.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Строительные работы	46,56	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление, вентиляция и кондиционирование	2,79	18,89
Электроосвещение и силовое электрооборудование	5,42	1,30
Пожарная сигнализация	6,01	9,82
Система связи	7,08	17,65
Технологическое оборудование	1,57	15,04
Видеонаблюдение	30,56	37,30
ИТОГО	100	100

Подраздел 10 Эстакады

Группа 1 Погрузочная эстакада

Объект 8113-1001-01 - Погрузочная эстакада

Таблица 8113-1001-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 851,117	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 734,761	-

Окончание таблицы 8113-1001-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.1	в т.ч. материалы	1 815,965	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	298,557	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8113-1001-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Погрузочная эстакада	100	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 11 Операторная
Группа 1 Операторная
Объект 8113-1101-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2

Таблица 8113-1101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 769,567	641,045
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 947,671	532,600
1.1	в т.ч. материалы	5 099,739	303,556
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 619,897	96,422
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 441,198	85,785

Таблица 8113-1101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Отопление и вентиляция	5,81	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	8,37	56,88
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	60,97	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Водопровод и канализация	3,39	3,31
Электроосвещение	18,49	39,81
Пожарная сигнализация	2,98	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 12 Котельные стационарные
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе
Объект 8113-1201-01 - Котельная на твердом топливе,
теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 8113-1201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 626,134	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 586,290	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 918,354	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 774,449	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 504,334	-

Таблица 8113-1201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Тепломеханическая часть	40,20	100
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	52,46	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Водопровод и канализация	2,65	-
Электросиловое оборудование и электроосвещение	4,70	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-1201-04 - Котельная на твердом топливе,
теплопроизводительностью 1,1 МВт

Таблица 8113-1201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	19 148,305	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 404,329	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 462,924	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 449,588	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 173,660	-

Таблица 8113-1201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Тепломеханическое оборудование	48,91	100
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	44,48	-

Окончание таблицы 8113-1201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-инженерное обеспечение		
Водопровод и канализация	3,20	-
Отопление и вентиляция	3,40	-
ИТОГО	100	100

**Объект 8113-1201-05 - Котельная на твердом топливе,
теплопроизводительностью 1,3 МВт**

Таблица 8113-1201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	33 807,068	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 848,760	-
1.1	в т.ч. материалы	11 744,434	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 638,111	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 986,160	-

Таблица 8113-1201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Тепломеханическая часть	56,62	99,27
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	37,98	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляцию	1,40	-
Водопровод и канализация	2,19	0,59
Силовое оборудование и электроосвещение	1,82	0,15
ИТОГО	100	100

**Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе
Объект 8113-1202-01 - Котельная на жидком топливе,
теплопроизводительностью 0,162 МВт**

Таблица 8113-1202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	21 926,589	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	18 818,420	-
1.1	в т.ч. материалы	11 017,222	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 251,780	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 307,500	-

Таблица 8113-1202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Тепломеханическая часть	24,72	77,28
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	45,99	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	2,76	-
Водопровод и канализация	5,66	22,72
Топливоснабжение	13,07	-
Электрооборудование и электроосвещение	1,62	-
Пожарная сигнализация и оповещение	6,18	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-1202-02 - Котельная на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,348 МВт

Таблица 8113-1202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	27 705,107	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 513,327	-
1.1	в т.ч. материалы	14 108,045	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 725,067	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 191,356	-

Таблица 8113-1202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Тепломеханическое оборудование	31,20	79,49
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	43,06	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Водопровод и канализация	4,33	2,53
Отопление и вентиляция	3,50	-
Топливоснабжение	13,55	-
Электроосвещение	4,36	17,97
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа
Объект 8113-1203-01 - Котельная на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,162 МВт

Таблица 8113-1203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 935,857	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 567,412	-
1.1	в т.ч. материалы	3 723,396	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 631,290	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 046,473	-

Таблица 8113-1203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Тепломеханическая часть	60,41	95,01
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	33,97	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электроснабжение	3,22	3,90
Газоснабжение	2,40	1,10
ИТОГО	100	100

Объект 8113-1203-02 - Котельная на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,24 МВт

Таблица 8113-1203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	36 489,905	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 398,475	-
1.1	в т.ч. материалы	16 460,090	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 899,086	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 968,252	-

Таблица 8113-1203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Отопление и тепломеханические решения	38,21	97,12
Технологическое оборудование	0,52	1,82
Сооружение-строительная часть		

Окончание таблицы 8113-1203-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Общестроительные работы	56,02	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Вентиляция	0,79	-
Водоснабжение	0,21	-
Канализация	0,22	-
Газоснабжение	0,89	-
Электроснабжение	2,79	1,06
Пожарная сигнализация	0,35	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-1203-08 - Котельная на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,0 МВт

Таблица 8113-1203-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	77 812,632	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57 556,181	-
1.1	в т.ч. материалы	30 117,994	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 063,749	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 807,603	-

Таблица 8113-1203-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Тепломеханическое оборудование	43,19	79,76
Оборудование резервуара	0,55	1,14
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети газоснабжения	8,90	9,02
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	30,27	-
Резервуар стальной горизонтальный для хранения нефтепродуктов емкостью 10 м3	4,53	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Водопровод и канализация	2,30	1,47
Отопление и вентиляция	0,94	-
Электроосвещение	1,46	-
Электрооборудование	1,57	-
Пожарная сигнализация	0,32	-
Газоснабжение и автоматическое пожаротушение	5,96	8,62
ИТОГО	100	100

Подраздел 13 Блочно-модульные котельные (БМК)**Группа 1 Блочно-модульные котельные (БМК) на твердом топливе****Объект 8113-1301-01 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 0,2 МВт***Таблица 8113-1301-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 097,021	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 973,442	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 367,749	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	208,195	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 039,615	-

Таблица 8113-1301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Тепломеханические решение котельной	94,36	100
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	5,64	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-1301-04 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 1,27 МВт*Таблица 8113-1301-04.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	72 004,085	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 760,446	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 599,083	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 894,567	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	60 785,813	-

Таблица 8113-1301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Фундаменты под котельную и оборудование	4,87	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Блочно-модульная котельная	95,13	100
ИТОГО	100	100

Объект 8113-1301-08 - БМК на твердом топливе, теплопроизводительностью 3,0 МВт

Таблица 8113-1301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	83 511,979	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 031,313	-
1.1	в т.ч. материалы	20 414,646	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 157,298	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	43 862,544	-

Таблица 8113-1301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Оборудование котельной	55,55	95,58
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	8,56	-
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	9,86	-
Емкость условно чистых стоков	4,32	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Внутриплощадочные электротехнические сети	11,87	-
Пожарная сигнализация. Видеонаблюдение	9,85	4,42
ИТОГО	100	100

Группа 2 Блочно-модульные котельные (БМК) на жидком топливе
Объект 8113-1302-02 - БМК на жидком топливе, теплопроизводительностью 0,466 МВт

Таблица 8113-1302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 238,494	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 709,004	-
1.1	в т.ч. материалы	9 307,576	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 630,209	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	20 946,211	-

Таблица 8113-1302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Котельная ТМ	61,10	100

Окончание таблицы 8113-1302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Котельная. Общестроительные работы КЖ	7,09	-
Металлоконструкции дымовой трубы Н=15 м	10,90	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Наружное топливоснабжение ТМ	12,29	-
Подземные резервуары под дизельное топливо ТМ	2,29	-
Подземные резервуары под дизельное топливо АС	6,33	-
ИТОГО	100	100

Группа 3 Блочно-модульные котельные (БМК) на топливе из природного газа
Объект 8113-1303-01 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,3 МВт

Таблица 8113-1303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	47 761,909	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 363,046	-
1.1	в т.ч. материалы	11 364,246	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 399,232	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	26 532,475	-

Таблица 8113-1303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	53,15	93,95
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы (фундаменты и ограждения)	4,94	-
Общестроительные работы (газоснабжение)	0,61	-
Общестроительные работы (теплоснабжение)	18,76	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Сети электроснабжения	1,90	-
Трубопроводы газоснабжения	7,77	6,05
Трубопроводы теплоснабжения	7,00	-
Наружные сети водопровода и канализации	5,87	-
ИТОГО	100	100

**Объект 8113-1303-02 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 8113-1303-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	48 819,441	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 000,836	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	11 930,555	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 958,545	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 967,627	-

Таблица 8113-1303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	55,16	94,46
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	7,56	-
Общестроительные работы (газоснабжение)	0,82	-
Общестроительные работы (теплоснабжение)	12,57	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Сети электроснабжения	2,14	-
Трубопроводы газоснабжения	7,87	5,54
Трубопроводы теплоснабжения	3,45	-
Наружные сети водопровода и канализации	10,43	-
ИТОГО	100	100

**Объект 8113-1303-03 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,50 МВт**

Таблица 8113-1303-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	51 720,906	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 942,356	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 617,015	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 603,322	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	28 844,966	-

Таблица 8113-1303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	53,77	94,63

Окончание таблицы 8113-1303-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	7,57	-
Общестроительные работы (газоснабжение)	0,52	-
Общестроительные работы (теплоснабжение)	15,88	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Сети электроснабжения	1,75	-
Трубопроводы газоснабжения	7,38	5,37
Трубопроводы теплоснабжения	7,45	-
Наружные сети водопровода и канализации	5,67	-
ИТОГО	100	100

Объект 8113-1303-04 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 0,60 МВт

Таблица 8113-1303-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	52 355,061	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 813,535	-
1.1	в т.ч. материалы	11 549,741	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 489,122	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	30 655,970	-

Таблица 8113-1303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Теплотехническое оборудование	56,48	94,76
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	4,93	-
Общестроительные работы (газоснабжение)	0,56	-
Общестроительные работы (теплоснабжение)	17,10	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Сети электроснабжения	2,12	-
Трубопроводы газоснабжения	7,09	5,24
Трубопроводы теплоснабжения	6,38	-
Наружные сети водопровода и канализации	5,35	-
ИТОГО	100	100

**Объект 8113-1303-05 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 8113-1303-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	60 919,040	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 938,347	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	13 065,368	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 914,966	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	38 047,280	-

Таблица 8113-1303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Теплотехническое оборудование	61,07	95,57
Сооружение-строительная часть		
Блочно-модульная котельная - Тепловой пункт	2,79	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Наружное электроснабжение	11,71	-
Наружное водоснабжение	4,83	-
Сети газоснабжения	5,50	4,43
Тепловые сети	14,10	-
ИТОГО	100	100

**Объект 8113-1303-06 - БМК на топливе из природного газа,
теплопроизводительностью 0,80 МВт**

Таблица 8113-1303-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	44 974,667	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 647,506	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 553,938	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 526,899	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 874,140	-

Таблица 8113-1303-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Тепломеханические решения	85,23	99,06
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	13,56	-

Окончание таблицы 8113-1303-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-инженерное обеспечение		
КИП и автоматика	1,21	0,94
ИТОГО	100	100

Объект 8113-1303-10 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 2,7 МВт

Таблица 8113-1303-10.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	52 589,283	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 556,308	-
1.1	в т.ч. материалы	5 611,407	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 692,945	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37 413,646	-

Таблица 8113-1303-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Приобретение и монтаж технологического оборудования	66,96	87,29
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	7,05	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электроснабжение	9,19	8,16
Наружные сети водоснабжения и канализации	8,53	-
Наружные сети газоснабжения	8,27	4,56
ИТОГО	100	100

Объект 8113-1303-19 - БМК на топливе из природного газа, теплопроизводительностью 18,0 МВт

Таблица 8113-1303-19.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	459 729,289	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	65 365,925	-
1.1	в т.ч. материалы	28 868,763	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 681,153	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	391 582,233	-

Таблица 8113-1303-19.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Тепломеханические решения	83,84	93,70
Сооружение-строительная часть		
Конструкции железобетонные (БМК)	3,41	-
Конструкции железобетонные (топливохранилище)	2,00	-
Технологические решения	1,92	-
Наружные сети водоснабжения и канализации	1,48	0,49
Сооружение-инженерное обеспечение		
Автоматизация технологий	0,34	-
Газоснабжение	0,80	0,18
Электрические сети	6,21	5,63
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1 В Разделе предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 место).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 8 Объекты культуры**Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Амфитеатры****Объект 8114-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном**

Таблица 8114-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 224,740	739,847
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 449,088	561,889
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 556,519	357,109
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	355,657	81,597
2	Оборудование, мебель и инвентарь	671,451	154,050
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	348,993	80,069

Таблица 8114-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	53,72	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	18,95	
Технологическая часть здания/сооружения		
Оборудование бассейна	16,15	94,53
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,21	-
Наружное электроосвещение территории	1,14	0,04
Наружное электроосвещение фасада	1,12	1,28
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,06	0,02
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,07	4,08
Внутриплощадочные тепловые сети	0,22	0,05
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,13	-
Покрытия	4,01	-
Озеленение	2,10	-
Малые архитектурные формы	0,12	-
ИТОГО	100	100

Объект 8114-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 8114-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	385,352	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	369,249	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	224,719	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	58,389	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,393	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8114-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Земляные работы	1,54	-
Общестроительные работы-Фундаменты	3,19	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Несущий остов	10,31	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	2,07	-
Общестроительные работы-Кровля	0,53	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	16,75	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы	58,84	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Канализация дождевая	0,62	56,17
Силовое электрооборудование и электроосвещение	2,42	43,83
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,53	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	3,19	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Драмтеатры**Объект 8114-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест**

Таблица 8114-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 399,859	503,310
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 513,538	363,624
1.1	в т.ч. материалы	4 505,640	218,054
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 275,098	61,710
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 566,641	124,215
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 055,691	99,487

Таблица 8114-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	58,45	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	14,76	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,89	99,13
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	0,32	0,05
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,05	-

Окончание таблицы 8114-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Внутриплощадочные тепловые сети	0,26	-
Внутриплощадочные сети водопровода	0,10	-
Внутриплощадочные сети канализации	0,44	0,82
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,28	-
Покрытие тротуаров, дорожек и площадок	0,31	-
Озеленение	0,11	-
Малые архитектурные формы	0,01	-
ИТОГО	100	100

Группа 3 Зрительные залы

Объект 8114-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 8114-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 742,156	424,679
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 267,573	316,807
1.1	в т.ч. материалы	4 977,166	216,965
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	883,902	38,531
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 165,369	94,393
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 972,546	85,987

Таблица 8114-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	58,06	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	12,28	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,68	96,09
Подъемно-транспортное оборудование	1,03	3,80
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения	0,31	0,02
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,03	-
Внутриплощадочные тепловые сети	3,46	0,09
Внутриплощадочные сети водопровода	0,11	-
Внутриплощадочные сети канализации	0,44	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,11	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	1,30	-
Озеленение	0,16	-
Малые архитектурные формы	0,03	-
ИТОГО	100	100

Группа 4 Клубы
Объект 8114-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 8114-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	1 622,557	286,469
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 393,015	245,942
1.1	в т.ч. материалы	752,137	132,792
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	254,222	44,884
2	Оборудование, мебель и инвентарь	170,273	30,063
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	143,032	25,253

Таблица 8114-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Строительные работы и конструкции		
Общестроительные работы	55,31	
Внутренние инженерные системы		
Инженерное обеспечение	16,36	
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	9,76	96,67
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ	1,92	1,78
Внутриплощадочные слаботочные сети	2,07	-
Внутриплощадочные тепловые сети	1,93	-
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	2,60	0,64
Септик	0,32	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	1,11	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	6,13	-
Озеленение	1,53	-
Малые архитектурные формы, арык, железобетонный лоток	0,96	0,92
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Библиотеки, архивы
Группа 1 Библиотеки
Объект 8114-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 8114-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1000 ед. хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	5 806,577	266,760
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 913,248	225,719
1.1	в т.ч. материалы	2 730,681	125,450
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	906,863	41,662

Окончание таблицы 8114-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 ед. хранения	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	613,632	28,191
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	393,765	18,090

Таблица 8114-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Земляные работы	4,05	-
Общестроительные работы-Фундаменты	4,55	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Несущий остов	22,57	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	2,67	-
Общестроительные работы-Кровля	2,79	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	3,92	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы	10,83	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы	5,15	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,83	0,55
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	4,86	6,59
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,39	2,79
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	0,31	0,27
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,44	-
Внутренние инженерные системы автоматического газового пожаротушения	8,93	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,23	77,69
Подъемное оборудование	0,46	3,45
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,77	8,66
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	2,26	-
Внутриплощадочные тепловые сети	1,14	-
Внутриплощадочная наружная трасса лотка топливохранилища	0,67	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,30	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	4,50	-
Озеленение	0,97	-
Малые архитектурные формы	0,47	-
Ограждение	3,95	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Дома культуры
Группа 1 Дома культуры
Объект 8114-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 8114-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	252,974	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	224,924	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	126,588	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	39,365	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,246	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	9,038	-

Таблица 8114-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Земляные работы	2,17	-
Общестроительные работы-Фундаменты	4,38	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Несущий остов	10,73	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	3,85	-
Общестроительные работы-Кровля	19,06	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	2,84	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	10,66	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	4,92	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,12	2,65
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	3,76	14,97
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,97	-
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации	0,04	-
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,24	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,63	82,37
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	2,30	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения	4,17	-
Внутриплощадочные сети канализации	1,59	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	3,96	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,72	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	7,29	-
Озеленение	2,04	-
Ограждение территории	4,74	-
Малые архитектурные формы	0,81	-
ИТОГО	100	100

Объект 8114-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 8114-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	362,856	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	313,458	-
1.1	в т.ч. материалы	188,049	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,167	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31,554	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	362,856	-

Таблица 8114-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Земляные работы	1,46	-
Общестроительные работы-Фундаменты	2,70	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Несущий остов	10,18	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	2,82	-
Общестроительные работы-Кровля	37,09	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	4,66	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	7,06	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	3,84	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,66	0,21
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	4,42	13,62
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,68	4,78
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации	0,17	0,57
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,48	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Лифтовое оборудование	3,53	28,39
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,26	51,74
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	2,75	0,70
Внутриплощадочные сети водоснабжения	0,97	-
Внутриплощадочные сети канализации	0,62	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	2,29	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	1,15	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	3,11	-
Озеленение	0,50	-
Ограждение территории	0,44	-
Малые архитектурные формы	0,17	-
ИТОГО	100	100

Объект 8114-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 8114-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	454,380	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	391,720	-
1.1	в т.ч. материалы	210,771	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	77,718	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40,361	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	35,313	-

Таблица 8114-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Земляные работы	1,38	-
Общестроительные работы-Фундаменты	4,61	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Несущий остов	12,35	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	2,73	-
Общестроительные работы-Кровля	16,31	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	1,99	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	8,72	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	17,59	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,14	0,87
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	5,73	5,55
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,66	2,47
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации	0,09	-
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,43	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,37	86,47
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,19	-
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,06	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения	1,49	-
Внутриплощадочные сети канализации	0,80	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,30	-
Внутриплощадочные сети газоснабжения	1,52	4,64
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,55	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	2,43	-
Озеленение	0,48	-
Ограждение территории	5,08	-
ИТОГО	100	100

Объект 8114-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 8114-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	341,250	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	294,922	-
1.1	в т.ч. материалы	174,824	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,998	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	29,539	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,871	-

Таблица 8114-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Подземная строительная часть		
Общестроительные работы-Земляные работы	2,04	-
Общестроительные работы-Фундаменты	4,44	-
Надземная строительная часть		
Общестроительные работы-Несущий остов	12,07	-
Общестроительные работы-Ограждающие конструкции	3,47	-
Общестроительные работы-Кровля	17,65	-
Общестроительные работы-Прочие конструкции	3,17	-
Отделочные работы		
Общестроительные работы-Внутренние отделочные работы и конструкции	9,33	-
Общестроительные работы-Прочие отделочные работы и конструкции	5,53	-
Внутреннее инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,57	1,91
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	7,07	20,63
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,65	1,25
Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации	0,36	0,33
Внутренние инженерные системы пожарной сигнализации	0,47	-
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,00	74,04
Внутриплощадочные наружные сети		
Внутриплощадочные сети электроснабжения	1,04	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения	2,70	1,84
Внутриплощадочные сети канализации	0,99	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,40	-
Благоустройство		
Вертикальная планировка	0,09	-
Покрытие тротуаров, дорог и площадок	3,45	-
Озеленение	1,47	-
Ограждение территории	8,55	-
Малые архитектурные формы	0,50	-
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 9 Объекты водоснабжения и канализации

В Разделе 1 предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения
- Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м³/сут;
- Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м³/сут;
- Группа 4 Насосные станции 1 подъема;
- Группа 5 Насосные станции 2 подъема;
- Группа 6 Насосные станции повышения давления;
- Группа 8 Резервуары чистой воды;
- Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды;
- Группа 10 Водонапорные башни;
- Группа 11 Станции очистки и фильтрации;
- Подраздел 2 Здания и сооружения канализации
- Группа 5 Канализационные насосные станции
- Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков;

Укрупненные показатели стоимости строительства и структура затрат по объекту, приведены на установленную единицу измерения (измеритель). УПСС приведены в тыс. тенге.

Объекты, представленные в данном Сборнике, как правило, учитываются в качестве прочих вспомогательных объектов дополнительно к основным объектам, расположенным в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

УПСС для объектов водоснабжения и канализации не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

Объектом-представителем для показателей с шифрами 8115-0110-01÷8115-0110-15 является типовая проект 901-5-32с «Унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления (системы Рожновского)». УПСС данных норм рассчитаны для планируемого объекта строительства с учетом сейсмической активности региона 7-8 баллов и 9 баллов.

Соответственно, поправочные коэффициенты на сейсмичность, приведенные в Общих положениях по применению укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений объектов непроизводственного назначения, дополнительно применять не следует.

При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 9 Объекты водоснабжения и канализации
Подраздел 1 Здания и сооружения водоснабжения
Группа 1 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 1000 м3/сут
Объект 8115-0101-01 - Скважина глубиной 45 м, с насосом
производительностью до 10 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5
группа

Таблица 8115-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	6 726,461	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 727,790	-	
1.1	в т.ч. материалы	1 754,750	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 428,900	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	713,040	-	

Таблица 8115-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Рабочая скважина	54,08	-
Колодец для установки насоса	13,70	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	32,22	100
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0101-02 - Скважина глубиной 45 м, с насосом
производительностью до 30 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-5
группа

Таблица 8115-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	8 710,076	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 161,753	-	
1.1	в т.ч. материалы	2 254,510	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 381,634	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 241,051	-	

Таблица 8115-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Рабочая скважина	40,91	-
Колодец для установки насоса	10,36	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	48,72	100
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0101-03 - Скважины глубиной 65 м, с насосом производительностью до 40 м3/час. Средняя сложность разработки грунтов-7 группа.

Таблица 8115-0101-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 777,721	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 457,088	-
1.1	в т.ч. материалы	2 558,380	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 397,679	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 898,898	-

Таблица 8115-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Рабочая скважина	57,65	-
Колодец для установки насоса	7,17	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	35,17	100
ИТОГО	100	100

Группа 2 Сооружения водозаборные подземных вод с погружными насосами, эрлифтами производительность, до 2500 м3/сут
Объект 8115-0102-01 - Скважина глубиной 180м(без насоса).Средняя сложность разработки грунтов-6 группа.

Таблица 8115-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 256,342	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 795,765	-
1.1	в т.ч. материалы	4 254,442	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 288,591	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Рабочая скважина	100	-
ИТОГО	100	100

Группа 4 Насосные станции1 подъема
Объект 8115-0104-01 - Насосная станция 1 подъема на скважине
производительность до100 м3/сут

Таблица 8115-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 901,624	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 197,314	-
1.1	в т.ч. материалы	6 886,639	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 772,178	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	760,497	-

Таблица 8115-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Бурение скважины вертикального дренажа	63,91	-
Общестроительные работы	17,85	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	16,00	100
Отопление и вентиляция	0,73	-
Сети электрооборудования и электроосвещения	1,50	-
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0104-02 - Насосная станция 1 подъема на скважине
производительность до180 м3/сут(без бурения скважины)

Таблица 8115-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 304,091	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 319,758	-
1.1	в т.ч. материалы	1 837,875	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	641,668	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 818,692	-

Таблица 8115-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Строительные работы	10,84	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Вентиляция	0,80	-
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	88,36	100
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0104-07 - Насосная станция 1 подъема производительность до 2900 м3/сут

Таблица 8115-0104-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 683,723	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 107,897	-
1.1	в т.ч. материалы	4 676,079	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 442,776	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 036,827	-

Таблица 8115-0104-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Подземная строительная часть здания	4,39	-
Надземная строительная часть здания	18,96	-
Отделочные работы	17,47	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	30,76	58,47
Электроосвещение	1,39	-
Силовое электрооборудование	10,56	41,53
Автоматизация	15,07	-
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	1,40	-
ИТОГО	100	100

Группа 5 Насосные станции 2 подъема**Объект 8115-0105-01 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1100 м3/сут***Таблица 8115-0105-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	28 507,837	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 566,757	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	10 645,045	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 799,922	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 507,361	-

тыс. тенге

Таблица 8115-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	61,47	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	36,51	100
Сети электрооборудования и электроосвещения	2,01	-
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0105-02 - Насосная станция 2 подъема с бактерицидными установками производительность до 1350 м3/сут*Таблица 8115-0105-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	27 863,714	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 771,075	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8 844,197	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 950,405	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 305,734	-

тыс. тенге

Таблица 8115-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Строительные работы	36,51	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	58,66	97,92
Вентиляция	0,56	0,20
Электрооборудование и электроосвещение	4,28	1,88
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0105-03 - Насосная станция 2 подъема производительность до 1800 м3/сут

Таблица 8115-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 688,954	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 768,588	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	15 381,626	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 418,914	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	20 561,980	-

Таблица 8115-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	35,16	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	37,22	58,11
Санитарно-технические работы по ОВ и ВК	0,78	-
Электросиловое оборудование и электроосвещение	26,62	41,43
Мебель и инвентарь	0,22	0,46
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0105-06 - Насосная станция 2 подъема производительность до 3300 м3/сут

Таблица 8115-0105-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	49 746,816	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 619,601	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	14 166,013	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 353,756	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	22 424,069	-

Таблица 8115-0105-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Подземная строительная часть здания	10,70	-
Надземная строительная часть здания	6,04	-
Отделочные работы	6,86	-
Сооружение-инженерное обеспечение		

Окончание таблицы 8115-0105-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	42,52	84,34
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	9,86	-
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	1,29	-
Внутренние инженерные системы электросилового оборудования и освещения	16,41	13,51
Автоматизация и автоматизированные системы управления	6,33	2,14
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0105-07 - Насосная станция 2 подъема производительность до 6200 м3/сут

Таблица 8115-0105-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	62 865,623	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	43 469,030	-
1.1	в т.ч. материалы	24 971,246	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 756,075	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16 506,848	-

Таблица 8115-0105-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Подземная строительная часть здания	13,95	-
Надземная строительная часть здания	20,01	-
Отделочные работы	15,29	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	26,62	91,11
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	8,18	-
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	1,03	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	2,65	1,10
Силовое электрооборудование	4,51	-
Автоматизация и автоматизированные системы управления	7,75	7,80
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0105-12 - Насосная станция 2 подъема производительность до 25300 м3/сут

Таблица 8115-0105-12.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	151 530,793	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68 557,929	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	38 100,593	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	12 760,497	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	79 054,748	-

Таблица 8115-0105-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Подземная строительная часть здания	13,43	-
Надземная строительная часть здания	14,73	-
Отделочные работы	6,42	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	59,10	99,31
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,29	-
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	0,56	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	5,06	0,69
Автоматизация и автоматизированные системы управления	0,41	-
ИТОГО	100	100

Группа 6 Насосные станции повышения давления
Объект 8115-0106-01 - Насосная станция повышения давления
производительность до 820 м3/сут

Таблица 8115-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	27 260,412	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 372,076	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 351,379	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 711,157	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 666,912	-

Таблица 8115-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	61,71	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	25,41	89,65
Санитарно-технические работы по ОВ	0,60	-
Санитарно-технические работы по ВК	0,63	-
Электросиловое оборудование и электроосвещение	11,27	8,40
Мебель и инвентарь	0,37	1,95
ИТОГО	100	100

**Объект 8115-0106-03 - Насосная станция повышения давления
производительность до 15000 м3/сут**

Таблица 8115-0106-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	78 294,126	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	27 639,957	-
1.1	в т.ч. материалы	17 538,700	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 231,653	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 074,533	-

Таблица 8115-0106-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Подземная строительная часть здания	4,28	-
Надземная строительная часть здания	10,40	-
Отделочные работы	6,46	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	73,64	98,90
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	1,00	-
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	0,21	-
Видеонаблюдение	0,53	-
Внутренние инженерные системы пожаротушения	0,40	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3,09	1,10
ИТОГО	100	100

**Объект 8115-0106-04 - Насосная станция повышения давления
производительность до 20000 м3/сут**

Таблица 8115-0106-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	186 134,948	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 103,224	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	27 175,217	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 263,728	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	138 454,055	-

Таблица 8115-0106-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Подземная строительная часть здания(сооружения)	2,65	-
Надземная строительная часть здания (сооружения)	14,51	-
Отделочные работы	2,76	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	0,37	0,04
Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения	2,69	0,35
Оборудование насосной станции	75,84	99,41
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	1,19	0,20
ИТОГО	100	100

**Группа 8 Резервуары чистой воды
Объект 8115-0108-01 - Резервуар чистой воды емкостью 100м3 с фильтром
поглотителем**

Таблица 8115-0108-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 051,772	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 580,892	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 655,226	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 634,927	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 022,613	-

Таблица 8115-0108-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	76,17	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	23,83	100
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0108-02 - Резервуар чистой воды емкостью 150м3

Таблица 8115-0108-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 244,156	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 758,530	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 530,222	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 295,989	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	197,289	-

Таблица 8115-0108-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	93,21	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	6,79	100
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0108-03 - Резервуар чистой воды емкостью 500м3

Таблица 8115-0108-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 585,939	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 750,625	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8 595,564	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 377,247	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0108-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	98,31	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы	1,69	-
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0108-04 - Резервуар чистой воды емкостью 900м3

Таблица 8115-0108-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	22 834,491	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 749,876	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	11 856,798	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 005,341	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0108-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	97,86	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы	2,14	-
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0108-05 - Резервуар чистой воды емкостью 1000м3

Таблица 8115-0108-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 082,723	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 938,819	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 079,869	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 434,530	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0108-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	97,97	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы	2,03	-
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0108-06 - Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 с фильтром поглотителем

Таблица 8115-0108-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	59 220,037	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56 629,221	-
1.1	в т.ч. материалы	30 441,082	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 794,397	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0108-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Подземная строительная часть сооружения	97,87	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы	2,13	-
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0108-07 - Резервуар чистой воды емкостью 3000м3 с фильтром поглотителем

Таблица 8115-0108-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	131 915,683	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	125 649,823	-
1.1	в т.ч. материалы	73 613,917	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20 848,577	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8115-0108-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Подземная строительная часть сооружения	92,36	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы	0,94	-
Вентиляция	6,7	-
ИТОГО	100	100

Группа 9 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
Объект 8115-0109-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3

Таблица 8115-0109-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 296,558	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 673,008	-
1.1	в т.ч. материалы	3 833,029	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 178,450	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 290,783	-

Таблица 8115-0109-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	53,71	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Вентиляция	2,65	4,54
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	21,06	34,21
Электросиловое оборудование и электроосвещение	22,58	61,25
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0109-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3

Таблица 8115-0109-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 008,070	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 601,244	-
1.1	в т.ч. материалы	4 641,940	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 198,464	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 027,769	-

Таблица 8115-0109-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	42,90	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Вентиляция	15,63	43,13
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	26,97	38,08
Электросиловое оборудование и электроосвещение	14,49	18,79
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0109-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3

Таблица 8115-0109-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 014,907	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 607,758	-
1.1	в т.ч. материалы	4 577,319	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 239,475	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 027,769	-

Таблица 8115-0109-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	41,61	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Вентиляция	15,62	43,13
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	28,28	38,08
Электросиловое оборудование и электроосвещение	14,49	18,79
ИТОГО	100	100

Группа 10 Водонапорные башни

Объект 8115-0110-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м3 Н=12,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов

Таблица 8115-0110-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 430,475	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 000,224	-

Окончание таблицы 8115-0110-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.1	в т.ч. материалы	4 223,050	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	618,013	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31,366	-

Таблица 8115-0110-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	88,17	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологический водопровод и арматура	10,61	-
Автоматизация	1,22	100
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0110-08 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м диаметр опоры 1,22 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов

Таблица 8115-0110-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	14 435,899	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 318,156	-	
1.1	в т.ч. материалы	9 470,660	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 405,543	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	273,785	-	

Таблица 8115-0110-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	90,33	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологический водопровод и арматура	7,43	62,88
Автоматизация	2,24	37,12
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0110-15 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м³ Н=24,0 м диаметр опоры 3,020 м для районов с сейсмичностью 7-8 баллов

Таблица 8115-0110-15.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	21 469,458	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 935,985	-
1.1	в т.ч. материалы	14 524,288	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 958,211	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	270,151	-

Таблица 8115-0110-15.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	91,33	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологический водопровод и арматура, автоматизация	8,67	100
ИТОГО	100	100

Группа 11 Станции очистки и фильтрации

Объект 8115-0111-01 - Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды (с гипохлоритным электролизером) производительностью 1000 м³/сут

Таблица 8115-0111-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	18 175,743	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 853,077	-
1.1	в т.ч. материалы	1 010,261	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	349,388	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16 205,239	-

Таблица 8115-0111-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Фундаменты под блок модуль контейнерного типа	9,64	-
Блок модуль контейнерного типа установки обеззараживания воды	90,36	100
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0111-02 - Блок модуль контейнерного типа локальной станции очистки воды (с отстойниками, фильтрами и обеззараживанием воды) производительностью 500 м3/сут

Таблица 8115-0111-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 650,924	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 694,491	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 519,277	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	483,212	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35 785,686	-

Таблица 8115-0111-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Фундаменты под блок модуль контейнерного типа	6,57	-
Блок модуль контейнерного типа установки очистки воды	93,43	100
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0111-03 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 2400 м3/сут

Таблица 8115-0111-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 053,953	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 096,957	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 938,888	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 452,622	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 570,638	-

Таблица 8115-0111-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Земляные работы	0,29	-
Фундаменты	8,03	-
Стены	9,85	-
Перекрытия и кровля	4,58	-
Двери	0,71	-
Полы	1,72	-
Внутренняя отделка	2,15	-
Наружная отделка	2,23	-

Окончание таблицы 8115-0111-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Разные работы	0,75	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	0,74	1,29
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	47,63	36,05
Электроосвещение и электрооборудование	14,68	36,81
Автоматизация	6,64	25,84
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0111-08 - Станция с установкой обеззараживания воды (с ультрафиолетовыми установками) производительностью 25300 м3/сут

Таблица 8115-0111-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	60 804,047	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 173,344	-
1.1	в т.ч. материалы	14 908,239	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 035,693	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 357,034	-

Таблица 8115-0111-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Подземная строительная часть здания	2,37	-
Надземная строительная часть здания	9,18	-
Отделочные работы	5,29	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	80,94	99,28
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	0,30	-
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	1,93	0,72
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Здания и сооружения канализации
Группа 5 Канализационные насосные станции
Объект 8115-0205-01 - Канализационная насосная станция
производительностью до 1300 м3/сут

Таблица 8115-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 560,246	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 269,160	-

Окончание таблицы 8115-0205-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.1	в т.ч. материалы	16 840,683	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 022,766	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	28 755,337	-

Таблица 8115-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы и комплектная КНС	55,31	58,40
Сооружение-инженерное обеспечение		
Пожарно-охранная сигнализация	0,58	0,13
Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация	43,85	41,48
Электротехническая часть	0,27	-
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0205-05 - Канализационная насосная станция
производительностью до 5600 м3/сут

Таблица 8115-0205-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	68 466,767	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 584,484	-	
1.1	в т.ч. материалы	18 146,231	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	985,432	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 246,876	-	

Таблица 8115-0205-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы и комплектная КНС	64,97	70,05
Сооружение-инженерное обеспечение		
Пожарно-охранная сигнализация	0,42	0,08
Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация	34,42	29,87
Электротехническая часть	0,19	-
ИТОГО	100	100

**Объект 8115-0205-08 - Канализационная насосная станция
производительностью до 9400 м3/сут**

Таблица 8115-0205-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	87 441,660	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 248,278	-
1.1	в т.ч. материалы	19 202,468	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 634,233	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	61 356,146	-

Таблица 8115-0205-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы и комплектная КНС	66,63	69,54
Сооружение-инженерное обеспечение		
Пожарно-охранная сигнализация	0,33	0,06
Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация	32,90	30,40
Электротехническая часть	0,15	-
ИТОГО	100	100

**Объект 8115-0205-12 - Канализационная насосная станция
производительностью до 17000 м3/сут**

Таблица 8115-0205-12.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	385 441,656	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	103 179,998	-
1.1	в т.ч. материалы	36 256,092	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	28 475,852	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	275 989,157	-

Таблица 8115-0205-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	21,17	0,07
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	0,66	0,28
Водопровод и канализация	0,08	-
Электросиловое оборудование и электроосвещение	1,16	0,96

Окончание таблицы 8115-0205-12.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	72,08	93,72
Автоматизация комплексная	4,86	4,97
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0205-14 - Канализационная насосная станция
производительностью до 21000 м3/сут

Таблица 8115-0205-14.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	528 786,040	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	285 174,488	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	166 563,863	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	45 431,235	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	226 275,270	-

Таблица 8115-0205-14.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Общестроительные работы	45,24	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	1,86	0,35
Водопровод и канализация	0,13	-
Электросиловое оборудование и электроосвещение	22,11	40,95
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	27,65	54,26
Охранно-пожарная сигнализация	0,27	-
Автоматическая система управления технических процессов, диспетчеризация	2,73	4,45
ИТОГО	100	100

Группа 6 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков
Объект 8115-0206-06 - Насосная станция производительностью до 26000 м3/сут

Таблица 8115-0206-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	61 100,423	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 342,145	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	10 032,736	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 835,594	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 509,196	-

Таблица 8115-0206-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	32,25	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	67,75	100
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0206-09 - Насосная станция производительностью до 41000 м3/сут

Таблица 8115-0206-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	116 528,836	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 138,284	-
1.1	в т.ч. материалы	9 130,829	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 379,408	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	94 105,517	-

Таблица 8115-0206-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	13,56	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	85,89	100
Электроснабжение насосной	0,55	-
ИТОГО	100	100

Объект 8115-0206-12 - Насосная станция производительностью до 105000 м3/сут

Таблица 8115-0206-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	295 873,145	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	111 181,058	-
1.1	в т.ч. материалы	71 865,585	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 268,598	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	177 933,186	-

Таблица 8115-0206-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	30,53	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и инженерное оборудование	69,47	100
ИТОГО	100	100

Техническая часть к разделу 10 Автомобильные дороги

1 В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог;
- Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м² площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м² площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3 Показатели подраздела 2 группы 1 рассчитаны на 100 м² площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

4 Показатели подраздела 3 группы 1 рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

5 Показатели на устройство площадок отдыха (группа 8118-0401) рассчитаны на 100 м² площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

6 Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

7 Показатели подраздела 1 на устройство автомобильных дорог учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения). Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

8 В показателях подраздела 5 на устройство электроосвещения автомобильных дорог, а также в показателях на устройство площадок отдыха (показатели 8118-0401-02, 8118-0401-03) не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно.

8 В УПСС на устройство автомобильных дорог учтена транспортировка грунта для устройства насыпи автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства насыпи, учтенные в УПСС

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
8118-0102-01	130454,2	15
8118-0103-01	197346,5	15
8118-0103-02	221480,2	15
8118-0104-01	64164,5	15
8118-0105-01	10957,4	15
8118-0105-02	20481,8	15

9 Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
8118-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
8118-0103-01	24019,25	-	-	-	8056,30	4,20
8118-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
8118-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
8118-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
8118-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
8118-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
8118-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
8118-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
8118-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
8118-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
8118-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
8118-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
8118-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
8118-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
8118-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75

Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
8118-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
8118-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
8118-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
8118-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
8118-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
8118-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
8118-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
8118-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
8118-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
8118-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
8118-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
8118-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
8118-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
8118-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

Раздел 10 Автомобильные дороги**Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

Объект 8118-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 8118-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	691 344,334	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	622 552,013	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	365 713,401	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	41 902,294	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляное полотно	11,78	-
Дорожная одежда	72,83	-
Присыпные обочины	5,21	-
Обустройство дороги	10,18	-
ИТОГО	100	100

Группа 3 Автомобильные дороги II категории

Объект 8118-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 8118-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	479 903,546	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	429 266,882	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	201 077,443	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	28 695,384	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляное полотно	23,08	-
Дорожная одежда	58,92	-
Укрепление обочин	0,93	-
Обустройство дороги	17,07	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси

Таблица 8118-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	424 987,402	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	376 215,648	-
1.1	в т.ч. материалы	125 930,713	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22 709,473	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляное полотно	36,10	-
Дорожная одежда	61,73	-
Укрепление обочин	1,72	-
Обустройство дороги	0,45	-
ИТОГО	100	100

Группа 4 Автомобильные дороги III категории

Объект 8118-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси

Таблица 8118-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	226 220,348	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	202 350,877	-
1.1	в т.ч. материалы	94 156,319	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17 504,202	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляное полотно	20,96	-
Дорожная одежда	66,99	-
Присыпные обочины	4,79	-
Обустройство дороги	7,25	-
ИТОГО	100	100

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории
Объект 8118-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей

Таблица 8118-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	88 983,273	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	79 934,416	-
1.1	в т.ч. материалы	42 257,272	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 549,630	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляное полотно	21,19	-
Дорожная одежда	69,82	-
Присыпные обочины	4,06	-
Обустройство дороги	4,92	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4

Таблица 8118-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	149 194,633	-

Окончание таблицы 8118-0105-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	134 558,612	-
1.1	в т.ч. материалы	81 481,791	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 596,538	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляное полотно	12,22	-
Дорожная одежда	83,61	-
Присыпные обочины	2,67	-
Обустройство дороги	1,50	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Пересечения и примыкания

Группа 1 Пересечения и примыкания в одном уровне

Объект 8118-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории

Таблица 8118-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 541,757	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 397,461	-
1.1	в т.ч. материалы	952,121	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	74,900	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	5,70	-
Дорожная одежда	92,76	-
Присыпные обочины	1,54	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 8118-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 394,458	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 268,797	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	948,415	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	66,750	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	2,75	-
Дорожная одежда	96,55	-
Присыпные обочины	0,70	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов

Таблица 8118-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 547,243	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 403,809	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	971,953	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	79,392	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	4,52	-

Окончание таблицы 8118-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Дорожная одежда капитального типа	78,63	-
Дорожная одежда облегченного типа	15,28	-
Присыпные обочины	1,57	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории

Таблица 8118-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 408,429	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 273,989	-
1.1	в т.ч. материалы	811,246	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	78,152	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	7,39	-
Дорожная одежда капитального типа	83,87	-
Дорожная одежда переходного типа	7,18	-
Присыпные обочины	1,55	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 8118-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 200,701	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 087,259	-

Окончание таблицы 8118-0201-05.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1.1	в т.ч. материалы	712,815	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	67,196	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	6,45	-
Дорожная одежда капитального типа	83,47	-
Дорожная одежда переходного типа	9,65	-
Присыпные обочины	0,43	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа

Таблица 8118-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 421,553	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 287,497	-
1.1	в т.ч. материалы	892,257	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	91,335	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	7,52	-
Дорожная одежда	87,72	-
Присыпные обочины	4,76	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов

Таблица 8118-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 104,794	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 003,754	-
1.1	в т.ч. материалы	729,045	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	61,909	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	3,46	-
Дорожная одежда облегченного типа	89,54	-
Дорожная одежда переходного типа	3,65	-
Присыпные обочины	3,35	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Искусственные сооружения

Группа 1 Водопропускные трубы

Объект 8118-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м

Таблица 8118-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	10 735,071	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 625,640	-
1.1	в т.ч. материалы	5 761,483	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 460,454	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	95,38	-
Укрепление русла	4,62	-
ИТОГО	100	100

**Объект 8118-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 8118-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	26 996,794	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 206,774	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	15 521,795	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 373,895	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	83,32	-
Укрепление русла и откосов насыпи	7,84	-
Конец укрепления русла	8,84	-
ИТОГО	100	100

**Объект 8118-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 8118-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	33 454,117	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	29 996,757	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	18 529,532	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 373,194	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	82,61	-
Укрепление русла и откосов насыпи	7,79	-
Конец укрепления русла	9,60	-
ИТОГО	100	100

**Объект 8118-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
двухочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 8118-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	47 639,610	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 716,231	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	27 907,406	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 634,373	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	86,78	-
Укрепление русла и откосов насыпи	8,27	-
Конец укрепления русла	4,95	-
ИТОГО	100	100

**Объект 8118-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
двухочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 8118-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	63 685,289	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57 103,648	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	36 623,931	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 549,766	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	89,13	-
Укрепление русла и откосов насыпи	6,74	-
Конец укрепления русла	4,13	-
ИТОГО	100	100

**Объект 8118-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
трехочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 8118-0301-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	74 669,617	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	66 952,786	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	40 734,484	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9 823,263	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	85,25	-
Укрепление русла и откосов насыпи	10,43	-
Конец укрепления русла	4,32	-
ИТОГО	100	100

**Объект 8118-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
трехочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 8118-0301-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	106 065,390	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	95 103,922	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	65 807,115	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 296,438	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	91,94	-
Укрепление русла и откосов насыпи	5,27	-
Конец укрепления русла	2,79	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 8118-0301-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	53 709,129	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48 158,487	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	32 514,189	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 059,539	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	81,01	-
Укрепление русла и откосов насыпи	10,99	-
Конец укрепления русла	8,00	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 8118-0301-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	66 694,078	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	59 801,490	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	41 203,529	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 060,318	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	86,40	-
Укрепление русла и откосов насыпи	8,32	-
Конец укрепления русла	5,28	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 8118-0301-10.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	112 689,562	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	101 043,509	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	73 435,047	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 133,421	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	85,48	-
Укрепление русла и откосов насыпи	7,34	-
Конец укрепления русла	7,18	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 8118-0301-11.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	88 234,882	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	79 116,131	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	54 174,503	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9 060,801	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	87,80	-
Укрепление русла и откосов насыпи	7,49	-
Конец укрепления русла	4,70	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 8118-0301-12.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	120 915,162	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	108 419,024	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	78 234,539	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 977,632	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	87,48	-
Укрепление русла и откосов насыпи	8,16	-
Конец укрепления русла	4,36	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 8118-0301-13.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	202 872,118	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	181 906,030	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	135 769,905	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	15 749,692	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Устройство трубы	86,01	-
Укрепление русла и откосов насыпи	5,65	-
Конец укрепления русла	3,80	-
Лестничные сходы	4,54	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки
Группа 1 Площадки отдыха
Объект 8118-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5000 м2

Таблица 8118-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	2 886,978	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 602,243	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 623,456	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	236,317	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	6,60	-
Дорожная одежда	36,86	-
Присыпные обочины	0,28	-
Покрытия тротуаров, площадок под беседки и туалеты	4,94	-
Оборудование площадки отдыха	2,44	-
Устройство туалета на 2 очка	2,51	-
Смотровая эстакада	28,26	-
Устройство газона	3,76	-
Водоотвод с проезжей части	0,36	-
Освещение площадки отдыха	14,00	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5000 до 10000 м2

Таблица 8118-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	2 290,998	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 074,951	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 389,627	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	144,496	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 8118-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	5,28	-

Окончание таблицы 8118-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Дорожная одежда	64,85	-
Присыпные обочины	0,44	-
Покрытия тротуаров, площадок у эстакады и под контейнер для мусора	6,81	-
Оборудование площадки отдыха	1,38	-
Устройство туалета на 2 очка	0,86	-
Смотровая эстакада	3,54	-
Устройство газона	3,65	-
Освещение площадки отдыха	13,19	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10000 м2

Таблица 8118-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	2 196,178	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 990,632	-
1.1	в т.ч. материалы	1 349,530	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	123,228	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Земляные работы	6,15	-
Дорожная одежда	78,38	-
Присыпные обочины	0,64	-
Покрытия тротуаров	2,94	-
Оборудование площадки отдыха	0,46	-
Устройство туалета на 4 очка	0,64	-
Смотровая эстакада	1,53	-
Устройство газона	0,72	-
Освещение площадки отдыха	8,54	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог
Группа 1 Наружное освещение дорог
Объект 8118-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор

Таблица 8118-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	29 242,926	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 568,498	-
1.1	в т.ч. материалы	16 346,261	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 964,635	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Опоры освещения	58,52	-
Кабельная линия	40,66	-
Шкафы ввода и учета электроэнергии и управления освещением	0,82	-
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Объекты обслуживающего назначения
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские
Объект 8118-0601-02 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 151 до 300 м2

Таблица 8118-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	362,613	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	265,414	-
1.1	в т.ч. материалы	156,148	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45,595	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	83,180	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	73,350	-

Таблица 8118-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	24,95	88,18
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	58,28	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	8,51	3,56
Водоснабжение и канализация	1,74	0,27
Электромонтажные работы	4,56	6,43
Пожарная сигнализация	1,95	1,55
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0601-03 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 301 до 500 м2

Таблица 8118-0601-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	364,279	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	259,605	-
1.1	в т.ч. материалы	144,915	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,040	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	90,962	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	67,757	-

Таблица 8118-0601-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	24,83	74,49
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	55,13	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление	10,13	21,04
Вентиляция	2,39	1,18
Водоснабжение	0,63	-
Горячее водоснабжение	0,27	0,17
Канализация	0,50	-
Электроснабжение	5,55	3,11
Пожарная сигнализация	0,57	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0601-04 - Ремонтно-механическая мастерская из кирпича площадью от 501 до 700 м2

Таблица 8118-0601-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	247,358	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	233,271	-
1.1	в т.ч. материалы	167,655	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	24,159	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,765	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0601-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	88,01	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	7,06	-
Водопровод и канализация	0,87	7,00
Электроосвещение	3,54	93,00
Пожарная сигнализация	0,51	-
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады для сыпучих материалов
Объект 8118-0602-01 - Склад металлический площадью до 200 м2

Таблица 8118-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	106,427	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	98,021	-
1.1	в т.ч. материалы	64,074	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,071	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,229	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Архитектурно-строительные решения	87,00	-

Окончание таблицы 8118-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	1,33	-
Электрооборудование	4,89	78,82
Пожарная сигнализация	6,78	21,18
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0602-03 - Склад металлический площадью от 401 до 600 м2

Таблица 8118-0602-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	142,825	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	134,394	-
1.1	в т.ч. материалы	98,026	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,440	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,333	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0602-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	95,48	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	0,79	-
Электрооборудование	2,30	88,76
Пожарная сигнализация	1,43	11,24
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0602-04 - Склад из кирпича площадью до 200 м2

Таблица 8118-0602-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	137,865	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	130,949	-
1.1	в т.ч. материалы	79,068	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20,180	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0602-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	95,39	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электроосвещение	4,61	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0602-05 - Склад из кирпича площадью от 201 до 400 м2

Таблица 8118-0602-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	198,969	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	188,987	-
1.1	в т.ч. материалы	134,266	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19,551	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0602-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Пескобаза	100	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0602-08 - Склад каркасный с заполнением кирпичом площадью от 601 до 800 м2

Таблица 8118-0602-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	151,329	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	143,737	-
1.1	в т.ч. материалы	105,023	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,129	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0602-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	96,19	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Вентиляция	0,59	-
Электрооборудование	3,19	-
Пожарная сигнализация	0,02	-
ИТОГО	100	100

Группа 3 Склады материально-технические**Объект 8118-0603-01 - Материально-технический склад из кирпича площадью до 100 м2**

Таблица 8118-0603-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	211,355	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	200,751	-
1.1	в т.ч. материалы	108,899	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	36,182	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0603-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	98,62	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электроосвещение	1,38	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0603-02 - Материально-технический склад из кирпича площадью от 101 до 200 м2

Таблица 8118-0603-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	191,486	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	172,669	-
1.1	в т.ч. материалы	101,766	-

Окончание таблицы 8118-0603-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	28,097	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,696	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,696	-

Таблица 8118-0603-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	5,72	100
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	89,00	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Вентиляция	0,91	-
Электроснабжение	3,31	-
Пожарная сигнализация	1,07	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0603-03 - Материально-технический склад двухэтажный из кирпича площадью от 101 до 200 м2

Таблица 8118-0603-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге			
№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	209,093	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	187,621	-
1.1	в т.ч. материалы	102,014	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	34,395	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,562	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0603-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	5,72	96,68
Сооружение-строительная часть		
Строительные работы	92,46	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электрооборудование и электроосвещение	1,50	-
Отопление и вентиляция	0,32	3,32
ИТОГО	100	100

Группа 4 Теплые стоянки**Объект 8118-0604-01 - Теплая стоянка для дорожных машин на 6 единиц***Таблица 8118-0604-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	207,248	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	183,515	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>110,422</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>29,379</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,040	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8118-0604-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	0,07	-
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	78,88	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление	12,78	97,90
Вентиляция	1,03	-
Канализация	3,17	-
Электроснабжение	3,17	-
Пожарная сигнализация	0,91	2,10
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0604-02 - Теплая стоянка для дорожных машин на 10 единиц*Таблица 8118-0604-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	202,918	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	190,482	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>136,324</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>20,700</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,375	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 8118-0604-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	91,13	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	3,74	-
Водопровод и канализация	1,42	-
Электрооборудование	1,86	60,60
Пожарная сигнализация	1,85	39,40
ИТОГО	100	100

Группа 5 Навесы для техники**Объект 8118-0605-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования**

Таблица 8118-0605-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	103,777	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	96,831	-
1.1	в т.ч. материалы	74,351	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,893	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,831	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0605-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	97,09	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электрооборудование	2,91	100
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0605-02 - Навес для резервной техники

Таблица 8118-0605-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	94,259	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	89,530	-
1.1	в т.ч. материалы	67,360	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,832	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0605-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Площадка с навесом для резервной техники	100	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0605-03 - Навес для крупногабаритной техники

Таблица 8118-0605-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	56,358	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	53,531	-
1.1	в т.ч. материалы	41,780	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3,535	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0605-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	100	-
ИТОГО	100	100

Группа 6 Топливо-заправочный пункт**Объект 8118-0606-01 - Топливо-заправочный пункт**

Таблица 8118-0606-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	55 021,128	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 105,722	-
1.1	в т.ч. материалы	11 140,189	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 940,086	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	28 589,359	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0606-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое решение	54,96	76,75
Внутриплощадочные наружные сети		
Наружная канализация	11,70	14,62
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	25,67	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электромонтажные работы	0,57	-
Автоматизация комплексная	7,10	8,63
ИТОГО	100	100

Группа 7 Топливохранилища
Объект 8118-0607-01 - Топливохранилище

Таблица 8118-0607-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	67 786,414	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 379,823	-
1.1	в т.ч. материалы	37 516,780	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 442,753	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10 534,330	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0607-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Конструкции железобетонные	29,24	-
Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 25 м3 - 2 шт	21,43	-
Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов емкостью 10 м3	8,72	-
Аварийный резервуар стальной емкостью 10 м3	8,72	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Технологические трубопроводы и оборудование	31,89	100
ИТОГО	100	100

Группа 8 Эстакады
Объект 8118-0608-01 - Смотровая эстакада

Таблица 8118-0608-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 637,854	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 204,504	-
1.1	в т.ч. материалы	5 939,172	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	806,014	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0608-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Смотровая эстакада	100	-
ИТОГО	100	100

Группа 9 Административно-бытовые корпуса (АБК)
Объект 8118-0609-01 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью до 200 м2 из кирпича

Таблица 8118-0609-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	281,673	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	258,583	-
1.1	в т.ч. материалы	156,269	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,822	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,395	-

Таблица 8118-0609-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	2,12	57,20
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	84,72	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электроснабжение	6,40	-
Отопление и вентиляция	3,43	23,49

Окончание таблицы 8118-0609-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водопровод и канализация	2,49	19,31
Пожарная сигнализация	0,84	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0609-03 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом

Таблица 8118-0609-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	590,996	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	386,373	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	226,694	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	65,733	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	184,215	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	172,467	-

Таблица 8118-0609-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	31,34	93,62
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	57,68	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление	4,34	5,13
Вентиляция	0,31	-
Водоснабжение	0,62	0,37
Горячее водоснабжение	0,31	0,17
Канализация	0,60	-
Электроснабжение	3,57	0,70
Пожарная сигнализация	0,74	-
Телефонизация	0,02	-
Газоснабжение	0,48	-
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0609-04 - Административно-бытовой корпус (АБК) площадью от 201 до 500 м2 с обогревательным пунктом (300,29 м2)

Таблица 8118-0609-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	323,522	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	288,738	-
1.1	в т.ч. материалы	163,812	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	52,571	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	19,533	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0609-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическая часть здания/сооружения		
Технологическое оборудование	0,02	-
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	80,68	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление	10,28	97,77
Вентиляция	0,87	-
Водоснабжение	0,43	-
Канализация	1,13	-
Горячее водоснабжение	0,80	2,23
Электроснабжение	4,54	-
Пожарная сигнализация	1,20	-
Телефонизация	0,05	-
ИТОГО	100	100

Группа 10 Гаражи

Объект 8118-0610-01 - Гараж для крупно-габаритной дорожной техники на 4 единицы из кирпича

Таблица 8118-0610-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	179,994	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	169,892	-
1.1	в т.ч. материалы	111,839	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21,736	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,129	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0610-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	92,25	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Электроснабжение	3,04	-
Вентиляция	0,57	-
Водоснабжение и канализация	2,20	-
Пожарная сигнализация	1,95	100
ИТОГО	100	100

Объект 8118-0610-03 - Гараж (теплая стоянка) для дорожной техники на 10 единиц

Таблица 8118-0610-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади	м2
	Показатель стоимости объекта	196,588	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	186,726	-
1.1	в т.ч. материалы	138,404	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17,340	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 8118-0610-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	1,78	-
Пожарная сигнализация	0,81	-
Сооружение-строительная часть		
Общестроительные работы	86,32	-
Сооружение-инженерное обеспечение		
Отопление и вентиляция	10,38	-
Водопровод и канализация	0,71	-
ИТОГО	100	100

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2021

Түркістан облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2021

Туркестанская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная