

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Астана қаласы

1-кітап

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Город Астана

Книга 1

**ҚР ІСН 8.02-04-2017 УСН РК
8.02-04-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан**

Астана 2017

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Астана қаласы

1-кітап

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Город Астана

Книга 1

**ҚР ІСН 8.02-04-2017
УСН РК 8.02-04-2017**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2017

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 24.10.2017 жылғы № 234-нқ бұйрығымен 01.01.2018 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 24.10.2017 года № 234-нқ с 01.01.2018 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Вводные указания	1
Общая часть	2
Техническая часть	3
Раздел 1 Жилые здания	3
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)	4
Группа 1 Жилые здания малоэтажные кирпичные	4
Таблица 8101-0101-01 - 1-этажный 1-квартирный жилой дом из керамического кирпича.....	4
Таблица 8101-0101-24 - 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича.....	4
Группа 2 Жилые здания малоэтажные из легкобетонных блоков	5
Таблица 8101-0102-01 - 1-этажный 1-квартирный жилой дом из легкобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	5
Таблица 8101-0102-02 - 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом.....	5
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей).....	6
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные	6
Таблица 8101-0201-03 - 3-х этажный 36-квартирный жилой дом IV класса из керамического кирпича	6
Таблица 8101-0201-05 - 5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича.....	6
Таблица 8101-0201-06 - 5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича.....	7
Таблица 8101-0201-07 - 5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича.....	7
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	8
Таблица 8101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из керамического кирпича.....	8
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)	8
Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона.....	8
Таблица 8101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из керамического кирпича.....	8
Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	9
Таблица 8101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков.....	9
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные	9
Таблица 8101-0304-01 - Крупнопанельный 9-этажный малогабаритный жилой дом	9
Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные	10
Таблица 8101-0305-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича	10
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)	11

Группа 1 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) монолитные	11
Таблица 8101-0401-01 - 12-ти этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона.....	11
Техническая часть	12
Раздел 2 Административные здания	12
Подраздел 1 Административные здания.....	13
Группа 1 Административные здания площадью до 5000 м ²	13
Таблица 8102-0101-13 - Административное здание	13
Группа 2 Административные здания площадью до 10000 м ²	13
Таблица 8102-0102-01 - Здание районного суда на 10 составов.....	13
Группа 4 Приемники для арестованных лиц.....	14
Таблица 8102-0104-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	14
Подраздел 4 Пожарное депо.....	15
Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места	15
Таблица 8102-0401-01 - Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля II типа: здание пожарного депо	15
Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места.....	16
Таблица 8102-0402-01 - Комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа: здание пожарного депо	16
Техническая часть	17
Раздел 3 Объекты образования	17
Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения	18
Группа 2 Детские сады на 120 мест.....	18
Таблица 8103-0102-01 - Детский сад на 120 мест	18
Группа 3 Детские сады на 140 мест.....	18
Таблица 8103-0103-03 - Детский сад 140 мест.....	18
Группа 5 Детские сады на 240 мест.....	19
Таблица 8103-0105-03 - Детский сад на 240 мест	19
Группа 6 Детские сады на 280 мест.....	20
Таблица 8103-0106-02 - Детский сад на 280 мест	20
Группа 7 Детские сады на 320 мест.....	21
Таблица 8103-0107-02 - Детский сад на 320 мест	21
Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы.....	22
Группа 2 Школы до 150 мест	22
Таблица 8103-0202-01 - Средняя общеобразовательная школа на 120 учащихся....	22
Группа 4 Школы на 300 мест	23
Таблица 8103-0204-05 - Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся....	23
Группа 6 Школы на 600 мест	23
Таблица 8103-0206-29 - Общеобразовательная школа на 600 учащихся	23
Группа 8 Школы на 900 мест	24
Таблица 8103-0208-05 - Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся....	24
Группа 10 Школы-интернаты	25
Таблица 8103-0210-01 - Школа-интернат на 200 мест	25
Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития.....	26

Группа 1 Школы искусств	26
Таблица 8103-0301-01 - Школа искусств на 150 мест	26
Подраздел 4 Учреждения начального и среднего профессионального образования	27
Группа 1 Колледжи.....	27
Таблица 8103-0401-01 - Колледж медицинский на 1200 учащихся.....	27
Техническая часть	28
Раздел 4 Объекты здравоохранения	28
Подраздел 1 Больницы.....	29
Группа 1 Больницы до 200 койко-мест	29
Таблица 8104-0101-01 - Больница на 120 койко-мест	29
Группа 2 Больницы свыше 200 койко-мест	29
Таблица 8104-0102-01 - Больница на 250 койко-мест	29
Группа 3 Больницы до 100 койко-мест	30
Таблица 8104-0103-01 - Больница на 70 койко-мест с поликлиникой на 150 посещений в смену	30
Подраздел 2 Детские больницы	31
Группа 1 Детские больницы до 200 койко-мест	31
Таблица 8104-0201-01 - Детская больница на 200 койко-мест	31
Подраздел 5 Диспансеры	32
Группа 4 Диспансер на 100 койко-мест.....	32
Таблица 8104-0504-01 - Диспансер на 100 койко-мест с поликлиникой на 90 посещений в смену	32
Подраздел 7 Поликлиники	33
Группа 4 Поликлиники на 200 посещений в смену	33
Таблица 8104-0704-01 - Поликлиника на 200 посещений в смену	33
Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену	34
Таблица 8104-0705-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену	34
Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену	34
Таблица 8104-0707-02 - Городская поликлиника на 500 посещений в смену.....	34
Подраздел 8 Амбулатории.....	35
Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений	35
Таблица 8104-0801-01 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену.....	35
Группа 2 Врачебная амбулатория на 25 посещений.....	36
Таблица 8104-0802-01 - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену.....	36
Подраздел 9 Фельдшерско-акушерские пункты	37
Группа 1 Фельдшерско-акушерский пункт до 50 посещений в смену.....	37
Таблица 8104-0901-01 - Фельдшерско-акушерский пункт до 20 посещений в смену	37
Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи.....	38
Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 20000 выездов в год	38
Таблица 8104-1001-01 - Станции скорой медицинской помощи на 20 000 выездов в год	38
Подраздел 11 Медицинские пункты.....	39
Группа 1 Медицинский пункт до 50 посещений	39
Таблица 8104-1101-01 - Медицинский пункт на 20 посещений в смену.....	39

Техническая часть	40
Раздел 5 Спортивные объекты	40
Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами	41
Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест	41
Таблица 8105-0101-01 - Ледовая хоккейная арена на 800 мест	41
Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы	41
Группа 3 Физкультурно-оздоровительные комплексы до 500 человек в смену	41
Таблица 8105-0203-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 человек в смену	41
Таблица 8105-0203-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 человек в смену	42
Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами	43
Группа 1 Плавательный комплекс пропускной способностью до 32 человек в смену	43
Таблица 8105-0301-01 - Плавательный комплекс пропускной способностью 32 человека в смену, размер ванны бассейна 25х11 м	43
Таблица 8105-0301-02 - Плавательный комплекс пропускной способностью 32 человека в смену, размер ванны бассейна 25х11 м	44
Подраздел 4 Дворцы спорта	44
Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест	44
Таблица 8105-0401-01 - Дворец спорта на 1500 мест	44
Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест	45
Таблица 8105-0402-01 - Дворец спорта на 2000 мест	45
Подраздел 6 Стадионы	46
Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест	46
Таблица 8105-0601-03 - Стадион на 500 мест	46
Таблица 8105-0601-04 - Стадион на 500 мест	47
Техническая часть	48
Раздел 6 Объекты вспомогательного назначения	48
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции	49
Группа 1 ТП-10/0,4кВ- 2х1000 кВа	49
Таблица 8113-0101-01 - 2х1000 кВа	49
Группа 2 ТП-10/0,4кВ- 2х630 кВа	49
Таблица 8113-0102-01 - ТП-10/0,4кВ-2х630 кВа	49
Группа 3 ТП-10/0,4кВ- 2х400 кВа	50
Таблица 8113-0103-01 - ТП-10/0,4кВ-2х400 кВа	50
Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции	50
Группа 1 Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПГ- 250-6/10/0,4 кВ	50
Таблица 8113-0201-01 - 2КТПГ- 250-6/10/0,4 кВ	50
Группа 2 Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа в модульном исполнении КТП БМ 2х630/10/0,4 кВ	51
Таблица 8113-0202-01 - КТП БМ 2х630/10/0,4 кВ	51
Подраздел 3 Котельные отдельно стоящие	51
Группа 1 Котельная на твердом топливе	51

Таблица 8113-0301-01 - Котельная с котлами на твердом топливе теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	51
Таблица 8113-0301-02 - Блочно-модульная котельная КГУ с тремя котлами на твердом топливе общей теплопроводностью до 1,27 МВт (1,095 Гкал/ч)	52
Группа 2 Котельная на жидком топливе	52
Таблица 8113-0302-01 - Котельная с котлами на жидком топливе теплопроводностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	52
Таблица 8113-0302-02 - Блочно модульная котельная (БМК) с котлами на жидком топливе теплопроводностью до 0,6 МВт (0,517 Гкал/ч)	53
Таблица 8113-0302-03 - Котельная с котлами на жидком топливе теплопроводностью до 0,162 МВт (0,140 Гкал/ч)	54
Группа 3 Котельная на газообразном топливе	54
Таблица 8113-0303-01 - Котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 2,124 МВт (1,831 Гкал/ч)	54
Таблица 8113-0303-02 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 0,378 МВт (0,326 Гкал/ч)	55
Таблица 8113-0303-04 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 0,8 МВт (0,69 Гкал/ч)	55
Подраздел 4 Выгребы	56
Группа 1 Выгреб объемом 5 м ³	56
Таблица 8113-0401-01 - Выгреб объемом 5 м ³	56
Группа 2 Выгреб объемом 50 м ³	57
Таблица 8113-0402-01 - Выгреб объемом 50 м ³	57
Группа 3 Выгреб объемом 80 м ³	57
Таблица 8113-0403-01 - Выгреб объемом 80 м ³	57
Группа 4 Выгреб объемом 75 м ³	58
Таблица 8113-0404-01 - Выгреб объемом 75 м ³	58
Подраздел 5 Уборные	58
Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом	58
Таблица 8113-0501-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	58
Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом	59
Таблица 8113-0502-01 - Уборная на 2 очка кирпичная с водонепроницаемым выгребом	59
Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом	59
Таблица 8113-0505-01 - Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	59
Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом	60
Таблица 8113-0506-01 - Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	60
Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом	60
Таблица 8113-0509-01 - Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	60
Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом	61
Таблица 8113-0510-01 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	61
Техническая часть	62
Раздел 7 Объекты культуры	62

Подраздел 1	Театрально-зрелищные здания и сооружения.....	63
Группа 1	Амфитеатры.....	63
	Таблица 8114-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном.....	63
Группа 2	Драмтеатры.....	63
	Таблица 8114-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест.....	63

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Город Астана

COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE
Astana

Дата введения 2018-01-01

Вводные указания

1 Сборники «Укрупненные показатели стоимости строительства» (далее УПСС) имеют следующую иерархию построения:

1) Общие положения по применению укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений объектов непроизводственного назначения;

2) Книга 1 – Укрупненные показатели стоимости строительства зданий и сооружений объектов непроизводственного назначения;

3) Книга 2 – Объекты - представители.

2 В Общих положениях по применению укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений объектов непроизводственного назначения приведен порядок применения норм.

3 В Книге 1 приводятся укрупненные показатели стоимости строительства и структура затрат по объекту, рассчитанные на установленную единицу измерения (измеритель). УПСС приведены в тыс. тенге.

4 Книга 1 выпускается для каждого региона Республики Казахстан в отдельности, всего 16 Сборников.

5 В Книге 2 отражается информация об объектах-представителях, на основании данных которых, расчетным путем выведены стоимостные показатели на установленную единицу измерения мощности объекта соответствующего здания (сооружения) или показателя стоимости строительства в целом на объект.

6 Таблицы (шифры) норм Книги 2 и Книги 1 содержат идентичные шифры объекта, что обеспечивает удобный поиск необходимой информации.

Общая часть

1 УПСС, приведенные в Книге 1 рассчитаны на 2018 год и действуют в течение всего года. В данном выпуске актуализированы в цены 2018 года УПСС объектов, представленных в 2017 году, также Сборник дополнен новыми разделами.

2 УПСС, включенные в таблицы, представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения зданий (сооружений) и рассчитаны на установленную единицу измерения мощности объекта (без учета налога на добавленную стоимость).

3 В таблицах с данными о структуре затрат удельный вес затрат рассчитан от стоимости объекта, которая включает в себя стоимость строительных материалов и оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль.

4 В УПСС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами по ценообразованию в строительстве для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ, для строительства объекта в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

5 При наличии факторов, усложняющих условия производства строительных работ по планируемому объекту к УПСС, на установленную единицу измерения мощности объекта применяют поправочные коэффициенты на усложненные условия производства работ. Коэффициенты на усложненные условия производства работ приводятся в соответствующих технических частях Региональных сборников.

6 УПСС рассчитаны для отдельно стоящего здания без учета стоимости прочих объектов (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции и т.п.), расположенных в пределах земельного участка отведенного под застройку.

7 В УПСС не учтены и в случае необходимости определяются дополнительно следующие виды затрат:

- затраты на строительство внеплощадочных инженерных сетей;
- затраты, связанные с подготовкой территории строительства (снос существующих строений, перенос инженерных сетей и т.д.);
- прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительномонтажным работам (командировочные расходы, затраты при вахтовом методе работы, перевозка рабочих и др.).

8 Порядок применения норм приведен в Общих положениях по применению укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений объектов непроизводственного назначения.

9 Книга 1 представлена в следующей номенклатуре:

- раздел 1 Жилые здания;
- раздел 2 Административные здания;
- раздел 3 Объекты образования;
- раздел 4 Объекты здравоохранения;
- раздел 5 Спортивные объекты;
- раздел 6 Объекты вспомогательного назначения;
- раздел 7 Объекты культуры.

10 УПСС рассчитанные из проектов-аналогов, в которых в качестве основного строительного материала предусмотрен местный строительный материал (камень-ракушечник), представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. В других регионах УПСС данных объектов не представлены.

Техническая часть

Раздел 1 Жилые здания

1 В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).

2 Для 1-2 квартирных жилых домов и малоэтажных жилых домов, имеющих отдельный вход для каждой квартиры (не имеющих подъездов), УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для остальных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

Общая площадь жилого дома определяется как сумма полезных площадей всех жилых помещений здания и площадей всех нежилых помещений.

Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов - 0,3; лоджий - 0,5. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

3 В УПСС данного раздела учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)
Группа 1 Жилые здания малоэтажные кирпичные

Таблица 8101-0101-01 - 1-этажный 1-квартирный жилой дом из керамического кирпича

Измеритель: 1 м2 общей площади жилого дома

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	155,569
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>72,972</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>36,276</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	2,390
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	4,202
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	162,161

Таблица 8101-0101-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	81,00
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	19,00
ИТОГО	100,00

Таблица 8101-0101-24 - 2-этажный 8-квартирный жилой дом из керамического кирпича

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	181,639
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>95,006</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>36,213</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	1,627
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	4,906
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	188,172

Таблица 8101-0101-24.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	82,53
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	17,47
ИТОГО	100,00

Группа 2 Жилые здания малоэтажные из легкобетонных блоков**Таблица 8101-0102-01 - 1-этажный 1-квартирный жилой дом из легкобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом***Измеритель: 1 м2 общей площади жилого дома*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	127,484
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>58,781</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>29,701</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	1,454
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	3,443
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	132,381

Таблица 8101-0102-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	84,18
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	15,82
ИТОГО	100,00

Таблица 8101-0102-02 - 2-этажный 4-квартирный жилой дом из полнотелых легкобетонных камней с облицовкой силикатным кирпичом*Измеритель: 1 м2 общей площади жилого дома*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	159,270
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>80,261</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>32,852</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	2,055
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	4,302
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	165,627

Таблица 8101-0102-02.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	79,90
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	20,10
ИТОГО	100,00

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные

Таблица 8101-0201-03 - 3-х этажный 36-квартирный жилой дом IV класса из керамического кирпича

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	161,553
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>79,037</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>35,083</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	1,551
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	4,364
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	167,468

Таблица 8101-0201-03.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	81,68
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	18,32
ИТОГО	100,00

Таблица 8101-0201-05 - 5-ти этажный жилой дом IV класса из керамического кирпича

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	147,569
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>81,701</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>27,141</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	2,052
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	3,986
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	153,607

Таблица 8101-0201-05.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	81,27
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	18,73
ИТОГО	100,00

Таблица 8101-0201-06 - 5-ти этажный жилой дом III класса из керамического кирпича

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	156,780
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>82,066</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>30,947</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	2,787
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	4,235
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	163,802

Таблица 8101-0201-06.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	78,95
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	21,05
ИТОГО	100,00

Таблица 8101-0201-07 - 5-ти этажный жилой дом III класса из силикатного кирпича

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	146,404
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>82,118</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>25,974</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	2,673
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	3,954
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	153,031

Таблица 8101-0201-07.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	74,19
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	25,81
ИТОГО	100,00

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Таблица 8101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из керамического кирпича

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	161,331
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>86,368</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>31,973</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	0,816
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	4,358
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	166,505

Таблица 8101-0202-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	80,09
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	19,91
ИТОГО	100,00

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)

Группа 1 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона

Таблица 8101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом III класса со сборно-монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из керамического кирпича

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	168,778
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>80,827</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>38,076</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	8,015
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	4,559
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	181,352

Таблица 8101-0301-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	75,30
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	20,03
Здание - оборудование	
Лифты и подъемник	4,67
ИТОГО	100,00

Группа 2 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Таблица 8101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом III класса с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	181,970
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>100,714</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>33,596</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	4,452
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	4,915
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	191,337

Таблица 8101-0302-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	77,81
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	19,73
Здание - оборудование	
Лифты	2,46
ИТОГО	100,00

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные

Таблица 8101-0304-01 - Крупнопанельный 9-этажный малогабаритный жилой дом

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	162,674
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>98,047</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>26,301</i>

Окончание таблицы 8101-0304-01

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	16,019
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	3,877
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	182,570

Таблица 8101-0304-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	64,30
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	31,75
Здание - оборудование	
Лифты и подъемники	3,95
ИТОГО	100,00

Группа 5 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные

Таблица 8101-0305-01 - 9-этажный жилой дом IV класса из силикатного кирпича

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	148,378
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>71,129</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>32,912</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	5,174
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	4,008
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	157,560

Таблица 8101-0305-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	75,76
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	22,32
Здание - оборудование	
Лифты	1,92
ИТОГО	100,00

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
Группа 1 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
монолитные

Таблица 8101-0401-01 - 12-ти этажный жилой дом IV класса из монолитного железобетона

Измеритель: 1 м2 общей площади квартир

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	167,593
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>78,194</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>36,559</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	6,759
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	4,527
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	178,879

Таблица 8101-0401-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	74,84
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	22,06
Здание - оборудование	
Лифты	3,10
ИТОГО	100,00

Техническая часть

Раздел 2 Административные здания

1 В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 4 Пожарные депо.

2 УПСС приведены на установленный измеритель (м3 здания, 1 м2 общей площади, 1 машино-место).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Подраздел 1 Административные здания**Группа 1 Административные здания площадью до 5000 м2****Таблица 8102-0101-13 - Административное здание****Измеритель: м3 здания**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	58,385
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>31,697</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>10,904</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	3,257
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2,526</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	3,081
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	64,723

Таблица 8102-0101-13.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	37,31
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	16,40
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,36
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружное освещение	5,24
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	2,00
Внутриплощадочные тепловые сети	0,86
Внутриплощадочные слаботочные сети	3,21
Благоустройство	
Благоустройство территории	30,62
ИТОГО	100,00

Группа 2 Административные здания площадью до 10000 м2**Таблица 8102-0102-01 - Здание районного суда на 10 составов****Измеритель: м2 общей площади здания**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	131,779
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>65,646</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>29,033</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	18,802
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>11,218</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	5,066
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	155,647

Таблица 8102-0102-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	61,74
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	22,14
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование, мебель, инвентарь	7,97
Подъемно-транспортное оборудование (Лифты)	2,66
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,10
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,22
Внутриплощадочные сети водопровода	0,11
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,69
Внутриплощадочные сети теплоснабжения объектов	0,06
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,32
Покрытия дорог, тротуаров	1,28
Малые архитектурные формы	0,04
Ограждения участка	0,86
Озеленение	1,82
ИТОГО	100,00

Группа 4 Приемники для арестованных лиц

Таблица 8102-0104-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	19 517,830
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>9 904,690</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>4 181,976</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	4 023,888
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 744,254</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	750,392
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	24 292,110

Таблица 8102-0104-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	45,47
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	37,65
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	8,20
Подъемное оборудование	0,95

Окончание таблицы 8102-0104-01.1

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,98
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,18
Внутриплощадочные сети водоснабжения	0,35
Внутриплощадочные сети канализации	1,56
Внутриплощадочные тепловые сети	0,85
Благоустройство	
Ограждение	3,81
ИТОГО	100,00

Подраздел 4 Пожарное депо**Группа 1 Пожарное депо на 4 машино-места**

**Таблица 8102-0401-01 - Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля II типа:
здание пожарного депо**

Измеритель: 1 машино - место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	91 810,770
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>52 339,427</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>16 113,224</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	8 274,587
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>6 981,612</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	3 529,803
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	103 615,160

Таблица 8102-0401-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР,
оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	64,68
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	26,82
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	7,64
Сооружение-строительная часть	
Подземный резервуар вместимостью 50 м ³	0,86
ИТОГО	100,00

Группа 2 Пожарное депо на 2 машино-места**Таблица 8102-0402-01 - Комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа:
здание пожарного депо****Измеритель:** 1 машино - место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	108 625,586
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>56 223,838</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>22 104,856</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	19 453,861
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>8 653,665</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	4 176,274
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	132 255,721

**Таблица 8102-0402-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР,
оборудование, мебели и инвентаря**

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	67,52
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	18,23
Здание - оборудование	
Оборудование котельной	5,30
Технологическое оборудование	7,62
Сооружение-строительная часть	
Подземный резервуар вместимостью 50 м ³	1,33
ИТОГО	100,00

Техническая часть

Раздел 3 Объекты образования

1 В Разделе 3 предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения;
- Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы;
- Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития;
- Подраздел 4 Учреждения начального и среднего профессионального

образования.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 место, учащийся).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Подраздел 1 Дошкольные образовательные учреждения
Группа 2 Детские сады на 120 мест

Таблица 8103-0102-01 - Детский сад на 120 мест

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	3 524,250
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 007,088</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>629,119</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	425,874
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>297,788</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	135,495
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	4 085,619

Таблица 8103-0102-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	61,17
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	15,00
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	8,42
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,18
Внутриплощадочные сети связи	0,37
Внутриплощадочные сети водопровода	1,14
Внутриплощадочные сети канализации	0,72
Внутриплощадочные тепловые сети	2,00
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,48
Покрытия и площадки	2,72
Ограждение	1,34
Малые архитектурные формы	3,79
Озеленение	1,67
ИТОГО	100,00

Группа 3 Детские сады на 140 мест

Таблица 8103-0103-03 - Детский сад 140 мест

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	3 061,512
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 583,492</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>614,481</i>

Окончание таблицы 8103-0103-03

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	418,084
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>269,120</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	117,704
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	3 597,300

Таблица 8103-0103-03.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	55,73
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	12,44
Здание - оборудование	
Оборудование, мебель, инвентарь	8,41
Лифты	2,71
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	2,16
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,23
Внутриплощадочные сети водопровода	0,28
Внутриплощадочные сети канализации	0,82
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,52
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	3,37
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	4,14
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	6,15
Ограждение участка	1,41
Озеленение	1,62
ИТОГО	100,00

Группа 5 Детские сады на 240 мест

Таблица 8103-0105-03 - Детский сад на 240 мест

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	2 167,068
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 112,440</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>443,836</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	312,518
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>226,788</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	83,316
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	2 562,902

Таблица 8103-0105-03.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	57,06
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	12,83
Здание - оборудование	
Приобретение и монтаж оборудования, мебели, инвентаря	9,93
Лифты	2,22
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,83
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,20
Внутриплощадочные сети водопровода	0,23
Внутриплощадочные сети канализации	0,67
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,43
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	2,76
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	3,38
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	5,03
Ограждение участка	1,16
Озеленение	2,29
ИТОГО	100,00

Группа 6 Детские сады на 280 мест

Таблица 8103-0106-02 - Детский сад на 280 мест

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	1 918,833
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>976,582</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>401,365</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	444,348
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>368,588</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	73,772
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	2 436,953

Таблица 8103-0106-02.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	48,44
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	12,70
Здание - оборудование	
технологическое оборудование	16,51
лифты	1,31

Окончание таблицы 8103-0106-02.1

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,08
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,38
Внутриплощадочные сети водопровода	0,56
Внутриплощадочные сети канализации	0,11
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,14
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	2,70
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	5,87
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	5,00
Ограждение участка	1,83
Озеленение	2,35
ИТОГО	100,00

Группа 7 Детские сады на 320 мест

Таблица 8103-0107-02 - Детский сад на 320 мест

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	1 910,773
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>981,996</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>390,498</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	250,078
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>202,608</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	73,463
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	2 234,314

Таблица 8103-0107-02.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	54,37
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	16,16
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	11,24
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	2,04
Внутриплощадочные сети связи	0,12
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	1,25
Внутриплощадочные тепловые сети	0,99
Благоустройство	
Вертикальная планировка	1,58
Покрытия и площадки	3,25
Ограждение	3,14

Окончание таблицы 8103-0107-02.1

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Малые архитектурные формы	3,25
Озеленение	2,60
ИТОГО	100,00

Подраздел 2 Общеобразовательные учреждения: школы
Группа 2 Школы до 150 мест

Таблица 8103-0202-01 - Средняя общеобразовательная школа на 120 учащихся

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	4 464,992
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 395,890</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>854,533</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	569,573
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>486,306</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	171,663
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	5 206,228

Таблица 8103-0202-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	62,44
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	13,43
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	10,61
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,55
Внутриплощадочные сети связи	0,18
Внутриплощадочные сети водопровода	1,05
Внутриплощадочные сети канализации	0,70
Внутриплощадочные тепловые сети	0,98
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,36
Проезды, тротуары и площадки	4,87
Озеленение	0,39
Ограждение	1,95
Малые архитектурные формы	1,49
ИТОГО	100,00

Группа 4 Школы на 300 мест**Таблица 8103-0204-05 - Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся****Измеритель: 1 место**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	3 537,260
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 727,186</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>789,476</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	348,077
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>260,961</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	135,995
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	4 021,332

Таблица 8103-0204-05.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	60,74
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	16,36
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	7,28
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,81
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,02
Внутриплощадочные сети водопровода	2,22
Внутриплощадочные сети канализации	0,82
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	2,16
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,65
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	6,27
Ограждение участка	0,69
Озеленение	0,98
ИТОГО	100,00

Группа 6 Школы на 600 мест**Таблица 8103-0206-29 - Общеобразовательная школа на 600 учащихся****Измеритель: 1 место**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	2 325,003
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 281,871</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>430,336</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	195,449
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>145,801</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	89,388

Окончание таблицы 8103-0206-29

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	2 609,840

Таблица 8103-0206-29.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	70,84
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	15,48
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	6,39
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,47
Внутриплощадочные сети связи	0,13
Внутриплощадочные сети водопровода	0,16
Внутриплощадочные сети канализации	0,43
Внутриплощадочные тепловые сети	0,69
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,21
Проезды, тротуары и площадки	3,11
Озеленение	0,61
Ограждение	1,22
Малые архитектурные формы	0,27
ИТОГО	100,00

Группа 8 Школы на 900 мест

Таблица 8103-0208-05 - Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	1 781,938
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>953,725</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>341,384</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	184,030
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>144,870</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	68,509
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	2 034,477

Таблица 8103-0208-05.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	56,83
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	14,44
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	8,11
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,34
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,02
Внутриплощадочные сети водопровода	0,70
Внутриплощадочные сети канализации	0,68
Внутриплощадочные сети ливневой канализации	0,65
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,98
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	3,17
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	7,88
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,53
Ограждение участка	2,59
Озеленение	1,09
ИТОГО	100,00

Группа 10 Школы-интернаты

Таблица 8103-0210-01 - Школа-интернат на 200 мест

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	6 810,486
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>3 329,441</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 446,388</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	741,909
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>528,479</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	261,839
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	7 814,234

Таблица 8103-0210-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	69,39
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	11,50
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	8,20

Окончание таблицы 8103-0210-01.1

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	2,67
Внутриплощадочные сети водопровода	1,01
Внутриплощадочные сети канализации	0,73
Внутриплощадочные тепловые сети	0,78
Благоустройство	
Вертикальная планировка	1,12
Проезды, тротуары и площадки	3,28
Ограждение	0,79
Озеленение	0,30
Малые архитектурные формы	0,21
ИТОГО	100,00

Подраздел 3 Учреждения детского творчества и развития
Группа 1 Школы искусств

Таблица 8103-0301-01 - Школа искусств на 150 мест

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	3 029,198
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 537,120</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>645,973</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	370,849
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>343,073</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	116,462
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	3 516,509

Таблица 8103-0301-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	75,58
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	9,63
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	11,25
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,33
Внутриплощадочные сети связи	0,12
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	0,78
Внутриплощадочные тепловые сети	0,10
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,66
Проезды, тротуары и площадки	1,02
Озеленение	0,42

Окончание таблицы 8103-0301-01.1

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Малые архитектурные формы	0,11
ИТОГО	100,00

Подраздел 4 Учреждения начального и среднего профессионального образования
Группа 1 Колледжи

Таблица 8103-0401-01 - Колледж медицинский на 1200 учащихся

Измеритель: учащийся

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	2 760,465
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 524,792</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>544,824</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	970,267
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>846,230</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	106,130
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	3 836,862

Таблица 8103-0401-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	54,08
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	9,26
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование, мебель, инвентарь	24,78
Лифты	1,46
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,79
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,08
Внутриплощадочные сети водопровода	0,96
Внутриплощадочные сети канализации	0,30
Внутриплощадочные сети ливневой канализации	1,57
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,47
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,22
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	4,01
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,13
Ограждение участка	1,32
Озеленение	0,57
ИТОГО	100,00

Техническая часть

Раздел 4 Объекты здравоохранения

1 В Разделе 4 предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Больницы;
- Подраздел 2 Детские больницы;
- Подраздел 5 Диспансеры;
- Подраздел 7 Поликлиники;
- Подраздел 8 Амбулатории;
- Подраздел 9 Фельдшерско-акушерские пункты;
- Подраздел 10 Станции скорой помощи;
- Подраздел 11 Медицинские пункты.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 койко-место, 1 посещение в смену, 1 выезд).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Подраздел 1 Больницы
Группа 1 Больницы до 200 койко-мест

Таблица 8104-0101-01 - Больница на 120 койко-мест

Измеритель: 1 койко-место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	11 814,237
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>5 798,503</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 604,859</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	7 523,036
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>6 662,121</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	454,216
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	19 791,489

Таблица 8104-0101-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	23,83
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	29,33
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	37,37
Подъемно-транспортное оборудование	1,04
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	2,07
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,11
Внутриплощадочные сети водопровода	0,43
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,26
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,55
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,39
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	2,07
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,22
Ограждение участка	0,43
Озеленение участка	0,90
ИТОГО	100,00

Группа 2 Больницы свыше 200 койко-мест

Таблица 8104-0102-01 - Больница на 250 койко-мест

Измеритель: 1 койко-место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	18 843,990
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>10 219,799</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>3 651,553</i>

Окончание таблицы 8104-0102-01

Измеритель: 1 койко-место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	7 523,699
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>6 519,410</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	724,485
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	27 092,174

Таблица 8104-0102-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	52,34
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	12,70
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	28,02
Лифты	2,48
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,66
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,03
Внутриплощадочные сети водопровода	0,29
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,31
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,16
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,29
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	0,78
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,03
Ограждение участка	0,49
Озеленение участка	0,44
ИТОГО	100,00

Группа 3 Больницы до 100 койко-мест

Таблица 8104-0103-01 - Больница на 70 койко-мест с поликлиникой на 150 посещений в смену

Измеритель: 1 койко-место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	23 774,944
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>12 975,586</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>4 701,393</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	17 021,622
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>13 074,157</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	914,063
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	41 710,629

Таблица 8104-0103-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	36,13
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	20,99
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	34,28
Лифты	0,84
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,16
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,05
Внутриплощадочные сети водопровода	0,53
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,44
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,85
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,35
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	3,73
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,02
Ограждение участка	0,22
Озеленение участка	0,42
ИТОГО	100,00

Подраздел 2 Детские больницы

Группа 1 Детские больницы до 200 койко-мест

Таблица 8104-0201-01 - Детская больница на 200 койко-мест

Измеритель: 1 койко-место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	27 252,734
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>15 025,550</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>5 180,040</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	11 927,794
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>10 905,561</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	1 047,772
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	40 228,300

Таблица 8104-0201-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	46,39
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	10,27
Здание - оборудование	
Лифты	1,00
Технологическое оборудование "Чистые помещения"	12,00

Окончание таблицы 8104-0201-01.1

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическое медицинское и лабораторное оборудование	20,29
Технологическое оборудование прачечного цеха	0,36
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,24
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,07
Внутриплощадочные сети водопровода	0,51
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,98
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	3,05
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,22
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	1,87
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,14
Ограждение участка	0,93
Озеленение участка	0,69
ИТОГО	100,00

Подраздел 5 Диспансеры
Группа 4 Диспансер на 100 койко-мест

Таблица 8104-0504-01 - Диспансер на 100 койко-мест с поликлиникой на 90 посещений в смену

Измеритель: 1 койко-место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	11 572,946
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>6 176,456</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 220,769</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	2 040,137
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 974,095</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	444,939
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	14 058,022

Таблица 8104-0504-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	50,34
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	12,37
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	15,57
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,84
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,55
Внутриплощадочные сети водопровода	0,81
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,99

Окончание таблицы 8104-0504-01.1

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	4,44
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	2,66
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	8,00
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,19
Ограждение участка	1,36
Озеленение участка	1,89
ИТОГО	100,00

Подраздел 7 Поликлиники**Группа 4 Поликлиники на 200 посещений в смену****Таблица 8104-0704-01 - Поликлиника на 200 посещениях в смену***Измеритель: 1 посещение в смену*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	2 869,645
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 389,953</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>645,471</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	1 596,471
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 517,026</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	110,328
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	4 576,444

Таблица 8104-0704-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	41,32
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	12,77
Здание - оборудование	
Лифт	0,63
Медицинское оборудование	33,82
Технологическое оборудование	3,28
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,93
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,14
Внутриплощадочные сети водопровода	0,59
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,34
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,87
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,13
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	2,14
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,21
Ограждение участка	1,97
Озеленение участка	0,87
ИТОГО	100,00

Группа 5 Поликлиники на 250 посещений в смену**Таблица 8104-0705-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену****Измеритель: 1 посещение в смену**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	3 739,868
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 844,186</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>811,854</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	2 557,080
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 420,866</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	143,785
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	6 440,733

Таблица 8104-0705-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	37,65
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	14,37
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	5,12
Медицинское оборудование	35,50
Лифты	1,13
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,57
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,03
Внутриплощадочные сети водопровода	0,84
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,46
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,95
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,50
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	2,09
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,10
Ограждение участка	0,49
Озеленение участка	0,20
ИТОГО	100,00

Группа 7 Поликлиники на 500 посещений в смену**Таблица 8104-0707-02 - Городская поликлиника на 500 посещений в смену****Измеритель: 1 посещение в смену**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	2 467,314
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 355,577</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>456,800</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	759,338

Окончание таблицы 8104-0707-02

Измеритель: 1 посещение в смену

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>643,713</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	94,860
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	3 321,512

Таблица 8104-0707-02.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Система светового и звукового вызова	0,27
Система управления очередями	0,24
Видеонаблюдение	0,56
Диспетчеризация лифтов	0,02
Закладные устройства	0,65
Холодный водопровод	0,86
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	52,67
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	10,92
Здание - оборудование	
Оборудование и монтаж лифтов	1,43
Силовое оборудование и электроосвещение	3,93
Медицинское оборудование, мебель и инвентарь	18,37
Технологическое оборудование и мебель	3,70
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,33
Наружные сети телефонизации	0,05
Наружные сети водопровода и канализации	2,13
Внутриплощадочные тепловые сети	0,65
Газоснабжение	0,24
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,14
Покрытие	1,14
Ограждение	0,99
Озеленение	0,35
МАФы	0,03
Водоотведение	0,32
ИТОГО	100,00

Подраздел 8 Амбулатории

Группа 1 Врачебная амбулатория на 50 посещений

Таблица 8104-0801-01 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Измеритель: 1 посещение в смену

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	4 449,523
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 051,111</i>

Окончание таблицы 8104-0801-01

Измеритель: 1 посещение в смену

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 068,085</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	945,246
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>828,886</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	171,069
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	5 565,838

Таблица 8104-0801-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	49,22
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	25,95
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	15,85
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,35
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,36
Внутриплощадочные сети водопровода	0,48
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,18
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,85
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,17
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	2,79
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,23
Ограждение участка	1,32
Озеленение участка	0,24
ИТОГО	100,00

Группа 2 Врачебная амбулатория на 25 посещений

Таблица 8104-0802-01 - Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену

Измеритель: 1 посещение в смену

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	6 394,288
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 910,873</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 559,945</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	1 649,117
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 452,403</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	245,838
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	8 289,243

Таблица 8104-0802-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	47,68
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	27,91
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	17,49
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,46
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,07
Внутриплощадочные сети водопровода	1,27
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,23
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,55
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,28
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	1,53
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,09
Ограждение участка	1,27
Озеленение участка	0,16
ИТОГО	100,00

Подраздел 9 Фельдшерско-акушерские пункты

Группа 1 Фельдшерско-акушерский пункт до 50 посещений в смену

Таблица 8104-0901-01 - Фельдшерско-акушерский пункт до 20 посещений в смену

Измеритель: 1 посещение в смену

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	2 393,062
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 276,348</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>469,015</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	800,923
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>756,792</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	92,005
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	3 285,990

Таблица 8104-0901-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	42,95
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	10,03
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	0,72
Медицинское оборудование	24,49

Окончание таблицы 8104-0901-01.1

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,39
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,71
Внутриплощадочные сети водопровода	2,29
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,53
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,73
Покрытия дорог, тротуаров, площадок	7,58
Малые архитектурные формы	0,58
Ограждение участка	7,63
Озеленение участка	0,38
ИТОГО	100,00

Подраздел 10 Станции скорой медицинской помощи**Группа 1 Станция скорой медицинской помощи до 20000 выездов в год****Таблица 8104-1001-01 - Станции скорой медицинской помощи на 20 000 выездов в год***Измеритель: выезд*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	24,431
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>13,663</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>4,532</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	6,249
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>3,537</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	0,939
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	31,619

Таблица 8104-1001-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	55,91
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	21,25
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	12,34
Размещение информационно-тактильных устройств для МГН	0,14
Лифт	1,36
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Наружные сети электроснабжения	2,92
Наружные сети телефонизации	0,12
Наружный водопровод и канализация	1,33
Тепловые сети	0,87
Наружное газоснабжение	0,09

Окончание таблицы 8104-1001-01.1

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Благоустройство	
Крытая стоянка для автомашин скорой мед.помощи	0,24
Вертикальная планировка	0,11
Покрытия	1,29
Озеленение	0,01
МАФ	0,08
Ограждения	1,94
ИТОГО	100,00

Подраздел 11 Медицинские пункты

Группа 1 Медицинский пункт до 50 посещений

Таблица 8104-1101-01 - Медицинский пункт на 20 посещений в смену

Измеритель: 1 посещение в смену

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	2 534,641
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 189,472</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>601,358</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	164,689
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>122,697</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	97,448
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	2 796,778

Таблица 8104-1101-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	55,50
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	10,66
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	14,99
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	2,55
Внутриплощадочные сети водопровода	1,05
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,41
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	1,72
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	6,53
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,83
Ограждение участка	5,31
Озеленение участка	0,44
ИТОГО	100,00

Техническая часть

Раздел 5 Спортивные объекты

1 В Разделе 5 предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами;
- Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы;
- Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами;
- Подраздел 4 Дворцы спорта;
- Подраздел 4 Стадионы.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 место, 1 человек в смену, 1 м² общей площади).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Подраздел 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами
Группа 1 Спортивные комплексы с ледовыми аренами до 1000 мест

Таблица 8105-0101-01 - Ледовая хоккейная арена на 800 мест

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	2 439,760
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 423,707</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>410,683</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	662,194
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>440,927</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	93,800
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	3 195,754

Таблица 8105-0101-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	52,72
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	37,60
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	1,09
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	1,97
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,02
Внутриплощадочные сети водопровода	0,86
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,38
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,81
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,33
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	2,96
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,10
Озеленение участка	1,16
ИТОГО	100,00

Подраздел 2 Физкультурно-оздоровительные комплексы
Группа 3 Физкультурно-оздоровительные комплексы до 500 человек в смену

Таблица 8105-0203-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 человек в смену

Измеритель: 1 человек в смену

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	1 240,809
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>784,442</i>

Окончание таблицы 8105-0203-01

Измеритель: 1 человек в смену

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>179,162</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	74,686
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>59,420</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	47,705
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	1 363,200

Таблица 8105-0203-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	64,89
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	12,02
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	4,93
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Наружные сети водопровода и канализации	2,03
Наружные сети электроснабжения с оборудованием	2,75
Наружные сети связи	0,32
Наружные тепловые сети	1,94
Благоустройство	
Благоустройство	11,12
ИТОГО	100,00

Таблица 8105-0203-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 человек в смену

Измеритель: м2 общей площади

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	155,308
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>95,962</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>23,518</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	14,267
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>7,800</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	5,971
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	175,546

Таблица 8105-0203-02.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Наружные тепловые сети	1,97
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	64,07

Окончание таблицы 8105-0203-02.1

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	12,21
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование	5,01
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Наружные сети водопровода и канализации	2,06
Наружные сети электроснабжения с оборудованием	2,80
Наружные сети связи	0,33
Благоустройство	
Благоустройство	11,54
ИТОГО	100,00

Подраздел 3 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами
Группа 1 Плавательный комплекс пропускной способностью до 32 человек в смену

Таблица 8105-0301-01 - Плавательный комплекс пропускной способностью 32 человека в смену, размер ванны бассейна 25x11 м

Измеритель: 1 человек в смену

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	8 059,298
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>4 041,224</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 667,849</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	789,251
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>197,376</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	309,852
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	9 158,401

Таблица 8105-0301-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	71,15
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	15,57
Здание - оборудование	
Оборудование	2,40
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное электроосвещение	4,11
Наружные сети телефонизации	0,10
Наружные сети водопровода и канализации	2,70
Тепловые сети	0,93
Благоустройство	
Озеленение	0,22
Вертикальная планировка	0,70
Покрытие	2,10
Малые архитектурные формы	0,03
ИТОГО	100,00

Таблица 8105-0301-02 - Плавательный комплекс пропускной способностью 32 человека в смену, размер ванны бассейна 25х11 м

Измеритель: м2 общей площади

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	146,209
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>73,314</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>30,258</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	14,319
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>3,581</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	5,621
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	166,149

Таблица 8105-0301-02.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	71,15
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	19,78
Здание - оборудование	
Оборудование	2,40
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Наружные сети водопровода и канализации	2,70
Тепловые сети	0,93
Благоустройство	
Озеленение	0,22
Вертикальная планировка	0,70
Покрытие	2,10
Малые архитектурные формы	0,03
ИТОГО	100,00

Подраздел 4 Дворцы спорта
Группа 1 Дворцы спорта до 1500 мест

Таблица 8105-0401-01 - Дворец спорта на 1500 мест

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	2 946,342
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 734,203</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>502,195</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	286,522
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>178,376</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	113,277
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	3 346,141

Таблица 8105-0401-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	74,76
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	13,33
Здание - оборудование	
Оборудование бассейна	0,07
Лифтовое оборудование	0,35
Технологическое оборудование	6,09
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,68
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,03
Внутриплощадочные сети водопровода	0,19
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,25
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	1,83
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,40
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	1,55
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,09
Озеленение участка	0,38
ИТОГО	100,00

Группа 2 Дворцы спорта до 2000 мест

Таблица 8105-0402-01 - Дворец спорта на 2000 мест

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	2 880,474
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 714,223</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>487,797</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	415,802
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>146,279</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	110,744
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	3 407,020

Таблица 8105-0402-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Технологическое оборудование	3,31
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	65,15
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	20,71
Здание - оборудование	
Оборудование бассейна	4,00
Купель при сауне	0,06
Лифты	0,53

Окончание таблицы 8105-0402-01.1

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ, наружное электроосвещение	0,60
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,04
Внутриплощадочные сети водопровода	0,23
Внутриплощадочные сети бытовой канализации	0,13
Внутриплощадочные сети теплоснабжения	0,67
Благоустройство	
Внутриплощадочная вертикальная планировка	0,77
Внутриплощадочные покрытия дорог, тротуаров, площадок	2,54
Внутриплощадочные малые архитектурные формы	0,08
Озеленение участка	1,17
ИТОГО	100,00

Подраздел 6 Стадионы**Группа 1 Стадионы с трибунами от 100 до 1000 мест****Таблица 8105-0601-03 - Стадион на 500 мест***Измеритель: 1 место*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	288,815
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>202,407</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>28,360</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	3,029
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2,966</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	11,104
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	302,948

Таблица 8105-0601-03.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Наружные сети электроснабжения	0,52
Наружное освещение	4,81
Благоустройство	
Вертикальная планировка	4,66
Благоустройство	75,16
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	14,43
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электросиловое оборудование	0,27
Пожарная сигнализация	0,15
ИТОГО	100,00

Таблица 8105-0601-04 - Стадион на 500 мест

Измеритель: м2 общей площади

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	11,179
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>7,862</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1,085</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	0,002
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	0,430
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	11,611

Таблица 8105-0601-04.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Наружные сети электроснабжения	0,52
Наружное освещение	4,81
Благоустройство	
Вертикальная планировка	4,66
Благоустройство	75,16
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	14,43
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электросиловое оборудование	0,27
Пожарная сигнализация	0,15
ИТОГО	100,00

Техническая часть

Раздел 6 Объекты вспомогательного назначения

1 В Разделе 6 предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции;
- Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции;
- Подраздел 3 Котельные отдельностоящие;
- Подраздел 4 Выгребы;
- Подраздел 5 Уборные.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (объект).

3. УПСС данного раздела не содержат затрат на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории.

4 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Подраздел 1 Трансформаторные подстанции
Группа 1 ТП-10/0,4кВ- 2х1000 кВа

Таблица 8113-0101-01 - 2х1000 кВа

Измеритель: объект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	17 116,096
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>7 861,395</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>3 946,781</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	39 053,039
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	658,054
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	56 827,189

Таблица 8113-0101-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	24,20
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	75,80
ИТОГО	100,00

Группа 2 ТП-10/0,4кВ- 2х630 кВа

Таблица 8113-0102-01 - ТП-10/0,4кВ-2х630 кВа

Измеритель: объект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	20 673,320
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>8 600,966</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>5 140,372</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	12 419,158
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	794,817
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	33 887,295

Таблица 8113-0102-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	51,48
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	48,52
ИТОГО	100,00

Группа 3 ТП-10/0,4кВ- 2х400 кВа**Таблица 8113-0103-01 - ТП-10/0,4кВ-2х400 кВа***Измеритель: объект*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	8 089,081
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>4 087,079</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 665,196</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	6 690,463
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	310,997
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	15 090,541

Таблица 8113-0103-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	38,16
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	61,84
ИТОГО	100,00

Подраздел 2 Комплектные трансформаторные подстанции**Группа 1 Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПГ - 250-6/10/0,4 кВ****Таблица 8113-0201-01 - 2КТПГ - 250-6/10/0,4 кВ***Измеритель: объект*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	1 004,118
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>462,732</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>184,760</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	7 357,379
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	38,605
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	8 400,102

Таблица 8113-0201-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	9,17
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	90,83
ИТОГО	100,00

Группа 2 Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа в модульном исполнении КТП БМ 2х630/10/0,4 кВ

Таблица 8113-0202-01 - КТП БМ 2х630/10/0,4 кВ

Измеритель: объект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	2 386,455
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>918,654</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>630,653</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	17 305,665
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	91,751
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	19 783,871

Таблица 8113-0202-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	7,00
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электротехническая часть	93,00
ИТОГО	100,00

Подраздел 3 Котельные отдельно стоящие
Группа 1 Котельная на твердом топливе

Таблица 8113-0301-01 - Котельная с котлами на твердом топливе теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)

Измеритель: объект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	19 741,096
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>11 287,279</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>3 397,193</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	3 752,210
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>50,336</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	758,976
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	24 252,282

Таблица 8113-0301-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы котельной	53,84
Общестроительные работы дымовой трубы	9,50

Окончание таблицы 8113-0301-01.1

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	0,92
Водопровод и канализация	4,93
Электросиловое оборудование и электроосвещение	6,94
Пожарная сигнализация	0,69
Тепломеханическая часть	23,17
ИТОГО	100,00

Таблица 8113-0301-02 - Блочно-модульная котельная КГУ с тремя котлами на твердом топливе общей теплопроводностью до 1,27 МВт (1,095 Гкал/ч)

Измеритель: объект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	8 131,917
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 818,154</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 972,725</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	50 528,228
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	312,644
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	58 972,789

Таблица 8113-0301-02.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Фундаменты под котельную и оборудование	4,15
Сооружение-инженерное обеспечение	
Блочно-модульная котельная	95,85
ИТОГО	100,00

Группа 2 Котельная на жидком топливе

Таблица 8113-0302-01 - Котельная с котлами на жидком топливе теплопроводностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)

Измеритель: объект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	33 329,782
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>16 703,998</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>6 759,987</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	15 365,174
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>100,988</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	1 281,413
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	49 976,369

Таблица 8113-0302-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы котельной КЖ	12,42
Общестроительные работы котельной АР	9,54
Общестроительные работы подземных резервуаров под дизельное топливо	5,73
Общестроительные работы дымовой трубы Н=15 м	1,48
Металлоконструкции дымовой трубы Н=15 м	14,80
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	2,45
Водопровод и канализация	2,82
Электрооборудование и электроосвещение	4,97
Технологическое оборудование	0,22
Оборудование резервуаров под дизельное топливо	45,57
ИТОГО	100,00

Таблица 8113-0302-02 - Блочно модульная котельная (БМК) с котлами на жидком топливе теплопроводностью до 0,6 МВт (0,517 Гкал/ч)

Измеритель: объект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	7 841,601
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>4 682,969</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 231,133</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	16 852,900
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	301,482
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	24 995,983

Таблица 8113-0302-02.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Котельная. Общестроительные работы КЖ	6,18
Металлоконструкции дымовой трубы Н=15 м	6,21
Подземные резервуары под дизельное топливо АС	5,63
Сооружение-инженерное обеспечение	
Наружное топливоснабжение ТМ	10,22
Подземные резервуары под дизельное топливо ТМ	2,06
Котельная ТМ	69,70
ИТОГО	100,00

**Таблица 8113-0302-03 - Котельная с котлами на жидком топливе
теплопроводностью до 0,162 МВт (0,140 Гкал/ч)**

Измеритель: объект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	12 784,754
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>6 866,249</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 482,814</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	1 750,100
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	491,529
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	15 026,383

**Таблица 8113-0302-03.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР,
оборудование, мебели и инвентаря**

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	49,00
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	3,00
Водопровод и канализация	5,13
Топливоснабжение	9,03
Электрооборудование и электроосвещение	1,47
Пожарная сигнализация и оповещение	5,13
Тепломеханическая часть	27,25
ИТОГО	100,00

Группа 3 Котельная на газообразном топливе

**Таблица 8113-0303-01 - Котельная с котлами на топливе из природного газа
теплопроводностью до 2,124 МВт (1,831 Гкал/ч)**

Измеритель: объект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	86 744,664
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>43 277,459</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>19 215,321</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	24 218,218
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>757,350</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	3 335,029
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	114 297,911

Таблица 8113-0303-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы котельной	30,83
Дымовая труба Д=500 мм	4,74
Сооружение-инженерное обеспечение	
Отопление и вентиляция	1,69
Водопровод и канализация	3,18
Силовое электрооборудование и электроосвещение	1,76
Тепломеханическое оборудование	54,24
Приборы и средства автоматизации	3,55
ИТОГО	100,00

Таблица 8113-0303-02 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 0,378 МВт (0,326 Гкал/ч)

Измеритель: объект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	12 665,363
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>6 000,349</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 757,873</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	15 478,263
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	486,939
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	28 630,565

Таблица 8113-0303-02.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Конструкции железобетонные	17,81
Сооружение-инженерное обеспечение	
Тепломеханическая часть	70,57
Газоснабжение	11,62
ИТОГО	100,00

Таблица 8113-0303-04 - Блочно-модульная котельная с котлами на топливе из природного газа теплопроводностью до 0,8 МВт (0,69 Гкал/ч)

Измеритель: объект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	7 566,247
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 918,747</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 921,020</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	23 900,848
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>17,288</i>

Окончание таблицы 8113-0303-04

Измеритель: объект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	290,896
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	31 757,991

Таблица 8113-0303-04.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	13,78
Сооружение-инженерное обеспечение	
Тепломеханические решения	85,04
КИП и автоматика	1,17
ИТОГО	100,00

Подраздел 4 Выгребы

Группа 1 Выгреб объемом 5 м3

Таблица 8113-0401-01 - Выгреб объемом 5 м3

Измеритель: объект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	548,337
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>274,402</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>111,650</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	0,000
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	21,082
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	569,419

Таблица 8113-0401-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Выгреб объемом 5 м3	100,00
ИТОГО	100,00

Группа 2 Выгреб объемом 50 м3**Таблица 8113-0402-01 - Выгреб объемом 50 м3***Измеритель: объект*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	6 929,274
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 341,944</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 956,094</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	0,000
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	266,406
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	7 195,680

Таблица 8113-0402-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Выгреб объемом 50 м3	100,00
ИТОГО	100,00

Группа 3 Выгреб объемом 80 м3**Таблица 8113-0403-01 - Выгреб объемом 80 м3***Измеритель: объект*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	9 828,926
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>4 400,453</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 074,500</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	0,000
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	377,888
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	10 206,814

Таблица 8113-0403-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Выгреб объемом 80 м3	100,00
ИТОГО	100,00

Группа 4 Выгреб объемом 75 м3**Таблица 8113-0404-01 - Выгреб объемом 75 м3***Измеритель: объект*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	10 829,827
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>5 711,202</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 919,894</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	0,000
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	416,369
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	11 246,196

Таблица 8113-0404-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Выгреб объемом 75 м3	100,00
ИТОГО	100,00

Подраздел 5 Уборные**Группа 1 Уборная на 1 очко с водонепроницаемым выгребом****Таблица 8113-0501-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом***Измеритель: объект*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	869,249
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>292,009</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>249,105</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	0,000
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	33,420
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	902,669

Таблица 8113-0501-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	92,51
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроосвещение	7,49
ИТОГО	100,00

Группа 2 Уборная на 2 очка с водонепроницаемым выгребом**Таблица 8113-0502-01 - Уборная на 2 очка кирпичная с водонепроницаемым выгребом***Измеритель: объект*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	3 404,772
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 231,654</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>921,683</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	0,000
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	130,902
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	3 535,674

Таблица 8113-0502-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	98,04
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроосвещение	1,96
ИТОГО	100,00

Группа 5 Уборная на 5 очков с водонепроницаемым выгребом**Таблица 8113-0505-01 - Уборная на 5 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом***Измеритель: объект*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	2 062,479
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>986,440</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>447,351</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	0,000
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	79,295
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	2 141,774

Таблица 8113-0505-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	96,10
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроосвещение	3,90
ИТОГО	100,00

Группа 6 Уборная на 6 очков с водонепроницаемым выгребом**Таблица 8113-0506-01 - Уборная на 6 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом***Измеритель: объект*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	3 255,247
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 570,509</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>702,607</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	0,000
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	125,153
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	3 380,400

Таблица 8113-0506-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	97,35
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроосвещение	2,65
ИТОГО	100,00

Группа 9 Уборная на 9 очков с водонепроницаемым выгребом**Таблица 8113-0509-01 - Уборная на 9 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом***Измеритель: объект*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	6 004,613
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 979,130</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 751,639</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	0,000
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	230,856
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	6 235,469

Таблица 8113-0509-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	98,42
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроосвещение	1,58
ИТОГО	100,00

Группа 10 Уборная на 10 очков с водонепроницаемым выгребом**Таблица 8113-0510-01 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом***Измеритель: объект*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	5 073,676
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 418,214</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 080,439</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	0,000
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>0,000</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	195,065
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	5 268,741

Таблица 8113-0510-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Сооружение-строительная часть	
Общестроительные работы	98,05
Сооружение-инженерное обеспечение	
Электроосвещение	1,95
ИТОГО	100,00

Техническая часть

Раздел 7 Объекты культуры

1 В Разделе 7 предусмотрены укрупненные показатели стоимости строительства по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения.

2 Укрупненные показатели стоимости строительства приведены на установленный измеритель (1 место).

3 При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения
Группа 1 Амфитеатры

Таблица 8114-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	1 826,885
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 146,929</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>268,019</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	578,478
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>309,156</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	70,237
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	2 475,600

Таблица 8114-0101-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	49,52
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	20,58
Здание - оборудование	
Оборудование бассейна	18,35
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	0,91
Наружное электроосвещение территории	1,22
Наружное электроосвещение фасада	1,22
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,06
Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	1,10
Внутриплощадочные тепловые сети	0,23
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,15
Покрытия	4,51
Озеленение	2,02
Малые архитектурные формы	0,14
ИТОГО	100,00

Группа 2 Драмтеатры

Таблица 8114-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	тыс. тенге	5 064,426
	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>2 793,756</i>
	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>971,382</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	тыс. тенге	2 170,441

Окончание таблицы 8114-0102-01

Измеритель: 1 место

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатель
	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>1 750,039</i>
3	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание	тыс. тенге	194,709
4	Показатель стоимости на потребительскую характеристику объекта	тыс. тенге	7 429,576

Таблица 8114-0102-01.1 Структура затрат по объекту от стоимости СМР, оборудование, мебели и инвентаря

Наименование группы затрат	Структура затрат, %
Здание - строительная часть	
Общестроительные работы	52,34
Здание - инженерное обеспечение	
Инженерное обеспечение	15,21
Здание - оборудование	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,32
Внутриплощадочные наружные сети обеспечения	
Наружные сети электроснабжения	0,30
Внутриплощадочные слаботочные сети	0,05
Внутриплощадочные тепловые сети	0,26
Внутриплощадочные сети водопровода	0,11
Внутриплощадочные сети канализации	0,49
Благоустройство	
Вертикальная планировка	0,40
Покрытие тротуаров, дорожек и площадок	0,39
Озеленение	0,12
Малые архитектурные формы	0,01
ИТОГО	100,00

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2017

Астана қаласы

1-кітап

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2017

Город Астана

Книга 1

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная