

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Маңғыстау облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Мангистауская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Астана 2022

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Маңғыстау облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Мангистауская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Астана 2022

Алғы сөз

| | |
|----------------------------------|--|
| 1 ӨЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен |
| ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | 04.01.2023 жылдан бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

| | |
|----------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 ПРИНЯТ И | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года № 209-нқ |
| ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | с 04.01.2023 года |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Мазмұны

| | |
|---|-----------|
| 1 Жалпы ережелер..... | 1 |
| 1 бөлік. Өндірістік емес мақсаттағы объектілер..... | 23 |
| 1-бөлімге техникалық бөлім Тұрғын ғимараттар | 23 |
| 1-бөлім Тұрғын ғимараттар..... | 24 |
| 1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар | 24 |
| 1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар..... | 24 |
| 9101-0101-01-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй | 24 |
| 9101-0101-02-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй..... | 25 |
| 2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар | 26 |
| 9101-0102-01-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты көп пәтерлі тұрғын үй | 26 |
| 2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар | 27 |
| 1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар..... | 27 |
| 9101-0201-01-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 3 қабатты тұрғын үй | 27 |
| 9101-0201-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 5 қабатты тұрғын үй | 28 |
| 9101-0201-03-объект - Силикат кірпіштен салынған 5 қабатты тұрғын үй | 29 |
| 2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар..... | 30 |
| 9101-0202-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған 5 қабатты тұрғын үй..... | 30 |
| 3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар | 31 |
| 9101-0203-01-объект - Ірі панельді 5 қабатты тұрғын үй | 31 |
| 3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар..... | 32 |
| 1-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер | 32 |
| 9101-0301-01-объект - Силикат кірпіштен салынған 9 қабатты тұрғын үй | 32 |
| 9101-0301-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 9 қабатты тұрғын үй | 33 |
| 3-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар..... | 34 |
| 9101-0303-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газбетон блоктардан қаланған | 34 |
| 4-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | 35 |
| 9101-0304-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, 9 қабатты тұрғын үй..... | 35 |
| 5-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | 36 |
| 9101-0305-01-объект - Ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй | 36 |
| 6-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | 37 |

| | |
|---|-----------|
| 9101-0306-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған 9 қабатты тұрғын үй | 37 |
| 9101-0306-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған 9 қабатты тұрғын үй | 38 |
| 4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар | 39 |
| 2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат) | 39 |
| 9101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар 12 қабатты тұрғын үй, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған | 39 |
| 5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар | 40 |
| 1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар | 40 |
| 9101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған | 40 |
| 6-кіші бөлім Жатақханалар | 41 |
| 1-топ Кірпіш жатақханалар | 41 |
| 9101-0601-01-объект - 100 орындық жатақхана | 41 |
| 9101-0601-02-объект - 500 орындық жатақхана | 42 |
| 2-топ Монолитті темірбетоннан жасалған тірек қаңқасы бар жатақханалар | 44 |
| 9101-0602-01-объект - 184 орындық жатақхана | 44 |
| 9101-0602-02-объект - 244 орындық жатақхана | 45 |
| 7-кіші бөлім Тұрғын ғимараттың жапсарлас үй-жайлары | 46 |
| 1-топ Монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас үй-жайлары | 46 |
| 9101-0701-01-объект - Биіктігі 6-10 қабатты монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ге дейін | 46 |
| 9101-0701-02-объект - Биіктігі 6-10 қабатты монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ден жоғары | 47 |
| 9101-0701-03-объект - Биіктігі 10 қабаттан асатын монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ге дейін | 48 |
| 9101-0701-04-объект - Биіктігі 10 қабаттан асатын монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ден жоғары | 49 |
| 2-бөлімге техникалық бөлім Әкімшілік ғимараттар | 51 |
| 2-бөлім Әкімшілік ғимараттар | 52 |
| 1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар | 52 |
| 1-топ Ауданы 500 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар | 52 |

| | |
|--|----|
| 9102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат | 52 |
| 9102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы | 53 |
| 2-топ Ауданы 1000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар | 54 |
| 9102-0102-01-объект - Әкімшілік ғимарат | 54 |
| 9102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты | 55 |
| 3-топ Ауданы 3000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар | 56 |
| 9102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты..... | 56 |
| 9102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты | 58 |
| 9102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты | 59 |
| 9102-0103-04-объект - Жедел басқару орталығының ғимараты (ЖБО)..... | 60 |
| 4-топ Ауданы 5000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар | 62 |
| 9102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты | 62 |
| 5-топ Ауданы 10000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар | 63 |
| 9102-0105-01-объект - 120 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты | 63 |
| 9102-0105-02-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы... | 64 |
| 9102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы. | 66 |
| 9102-0105-04-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы. | 67 |
| 6-топ Тұтқындалған адамдарға арналған қабылдағыштар..... | 68 |
| 9102-0106-01-объект - 50 орындық толтыру лимиті бар қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны..... | 68 |
| 9102-0106-02-объект - 100 орындық толтыру лимиті бар қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны | 70 |
| 3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар | 71 |
| 2-топ Жалпы ауданы 3000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар | 71 |
| 9102-0302-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адам "Азаматтарға арналған үкімет" ғимараты | 71 |
| 3-топ Жалпы ауданы 5000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар | 72 |
| 9102-0303-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы..... | 72 |
| 4-топ Жалпы ауданы 10000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар | 74 |
| 9102-0304-01-объект - Көші-қон полициясы үшін 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты | 74 |

| | |
|---|-----------|
| 4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы..... | 75 |
| 1-топ 2 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы | 75 |
| 9102-0401-01-объект - Тез тұрғызылатын конструкциялардан жасалған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты | 75 |
| 2-топ 4 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы | 76 |
| 9102-0402-01-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты | 76 |
| 3-топ 6 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы | 78 |
| 9102-0403-01-объект - II үлгідегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты | 78 |
| 3-бөлімге техникалық бөлім Білім беру объектілері..... | 80 |
| 3-бөлім Білім беру объектілері | 81 |
| 1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары..... | 81 |
| 1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі мектепке дейінгі білім беру ұйымдары..... | 81 |
| 9103-0101-02-объект - 90 орындық балабақша | 81 |
| 9103-0101-05-объект - 140 орындық балабақша | 82 |
| 9103-0101-07-объект - 280 орындық балабақша | 83 |
| 9103-0101-08-объект - 160 орындық балабақша | 84 |
| 2-топ Ауданы 5 000 м2 астам мектепке дейінгі білім беру ұйымдары | 85 |
| 9103-0102-03-объект - 320 орындық балабақша | 85 |
| 3-топ Мектепке дейінгі жалпы білім беру ұйымдары үшін абаттандыру және алаңшiлiк желiлер | 86 |
| 9103-0103-01-объект - Ауданы 1 га-ға дейінгі учаскесі..... | 86 |
| 9103-0103-02-объект - Ауданы 1 га дан астам 1,5 га ға дейінгі учаскесі | 86 |
| 9103-0103-03-объект - Ауданы 1,5 га дан астам учаскесі | 87 |
| 2-кіші бөлім Жалпы білім беру ұйымдары: мектептер..... | 88 |
| 1-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 5 000 м2 дейінгі мектептер..... | 88 |
| 9103-0201-05-объект - 300 орындық мектеп | 88 |
| 2-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі мектептер | 89 |
| 9103-0202-04-объект - 600 орындық мектеп | 89 |
| 4-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейінгі мектептер | 90 |
| 9103-0204-02-объект - 1500 орындық мектеп | 90 |
| 5-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 20 000 м2 астам мектептер..... | 91 |
| 9103-0205-02-объект - 2000 орындық мектеп | 91 |
| 6-топ Жалпы білім беретін ұйымдарға: мектептерге арналған абаттандыру және алаңшiлiк желiлер | 92 |
| 9103-0206-01-объект - Ауданы 1,5 га-ға дейінгі учаскесі..... | 92 |

| | |
|--|------------|
| 9103-0206-02-объект - Ауданы 1,5 га дан астам 3 га ға дейінгі учаскесі | 92 |
| 9103-0206-03-объект - Ауданы 3,0 га дан астам учаскесі | 93 |
| 4-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру ұйымдары | 94 |
| 4-топ Ауданы 15 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейінгі оқу, оқу-зертханалық корпустар . | 94 |
| 9103-0404-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус..... | 94 |
| 5-кіші бөлім Балалар шығармашылығы мен дамуын ұйымдастыру | 95 |
| 1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі балалар шығармашылығын ұйымдастыру және дамыту | 95 |
| 9103-0501-02-объект - 100 орындық балалар лагері | 95 |
| 3-топ Ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейін балалар шығармашылығын дамыту және ұйымдастыру | 96 |
| 9103-0503-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы | 96 |
| 5-топ Ауданы 20 000 м2 астам балалар шығармашылығын дамыту және ұйымдастыру | 98 |
| 9103-0505-01-объект - 1500 адамға арналған балалар мен жасөспірімдер үшін жаппай демалуға арналған оқушылар сарайы | 98 |
| 6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік ұйымдар | 99 |
| 1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі білім беру-әлеуметтік ұйымдары | 99 |
| 9103-0601-01-объект - 150 орындық түзету орталығы..... | 99 |
| 2-топ Ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі білім беру-әлеуметтік ұйымдары | 101 |
| 9103-0602-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша | 101 |
| 7-кіші бөлім Интернаттық ұйымдар | 102 |
| 3-топ Интернат ұйымдары: ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейінгі мектеп-интернаттар | 102 |
| 9103-0703-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат | 102 |
| 6-топ Интернат ұйымдары: жалпы білім беретін мектеп жанындағы алаңы 5 000 м2 дейінгі интернат | 103 |
| 9103-0706-01-объект - 100 орындық интернат (жатын корпусы) | 103 |
| 4-бөлімге техникалық бөлім Денсаулық сақтау объектілері | 105 |
| 4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері..... | 106 |
| 1-кіші бөлім Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар | 106 |
| 1-топ Ауданы 500 м2 дейінгі амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар | 106 |
| 9104-0101-01-объект - Ауысымына 30 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | 106 |
| 9104-0101-02-объект - Бір ауысымда 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | 107 |
| 2-топ Ауданы 500 м2-ден 1 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар..... | 108 |

| | |
|---|-----|
| 9104-0102-01-объект - Ауысымына 100 келушіге арналған емхана..... | 108 |
| 9104-0102-03-объект - Ауысымына 75 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | 110 |
| 9104-0102-04-объект - Ауысымына 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | 111 |
| 9104-0102-05-объект - Ауысымына 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | 112 |
| 3-топ Ауданы 1 000 м2-ден 3 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар..... | 114 |
| 9104-0103-01-объект - Ауысымда 120 адам қабылдайтын емхана | 114 |
| 9104-0103-02-объект - Ауысымына 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | 115 |
| 4-топ Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар..... | 116 |
| 9104-0104-01-объект - Ауысымына 250 келушіге арналған емхана..... | 116 |
| 9104-0104-02-объект - Ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана | 118 |
| 2-кіші бөлім Стационарлық көмек көрсететін ұйымдар..... | 119 |
| 1-топ Ауданы 10 000 м2 дейінгі стационарлық көмек көрсететін ұйымдар | 119 |
| 9104-0201-01-объект - 75 төсек-орындық аурухана | 119 |
| 9104-0201-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы..... | 120 |
| 9104-0201-03-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті | 122 |
| 9104-0201-04-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі | 123 |
| 2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар..... | 124 |
| 9104-0202-01-объект - 60 төсек-орындық перзентхана..... | 124 |
| 3-топ Ауданы 20 000 м2-ден 30 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар..... | 126 |
| 9104-0203-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері | 126 |
| 5-топ Ауданы 40 000 м2-ден 50 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар..... | 127 |
| 9104-0205-01-объект - 300 төсектік көпбейінді аурухана..... | 127 |
| 3-кіші бөлім Жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары | 129 |
| 2-топ Ауданы 1 000 м2-ден 3 000 м2-ге дейін жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары | 129 |
| 9104-0302-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы..... | 129 |
| 9104-0302-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы..... | 130 |
| 3-топ Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейін жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары | 131 |

| | |
|---|------------|
| 9104-0303-01-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы..... | 131 |
| 5-бөлімге техникалық бөлім Жабық спорт залдары..... | 133 |
| 5-бөлім Жабық спорт залдары | 134 |
| 1-кіші бөлім Оқу-жаттығу (коммерциялық көрермен үшін орын жоқ) | 134 |
| 1-топ Оқу-жаттығу ауданы 2 000 м2 дейінгі (коммерциялық көрерменге арналған орындарсыз)..... | 134 |
| 9105-0101-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні..... | 134 |
| 2-топ Оқу-жаттығу ауданы 2 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейінгі (коммерциялық көрерменге арналған орындарсыз) | 135 |
| 9105-0102-01-объект - Ауысымда 25 адам қабылдайтын дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 135 |
| 9105-0102-02-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені | 136 |
| 2-кіші бөлім Демонстрациялық (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін) | 138 |
| 1-топ Демонстрациялық ауданы 2 000 м2 дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)..... | 138 |
| 9105-0201-01-объект - 100 көрерменге арналған жүзу бассейні бар спорт кешені | 138 |
| 9105-0201-02-объект - 160 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені..... | 139 |
| 9105-0201-03-объект - 160 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені (ұлутас-тас) | 140 |
| 2-топ Демонстрациялық ауданы 2 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)..... | 142 |
| 9105-0202-01-объект - 200 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені..... | 142 |
| 9105-0202-02-объект - 300 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені..... | 143 |
| 9105-0202-03-объект - 420 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені..... | 144 |
| 9105-0202-04-объект - 433 орындық хоккей аренасы | 146 |
| 3-топ Демонстрациялық ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)..... | 147 |
| 9105-0203-02-объект - 307 орындық жүзу бассейні | 147 |
| 4-топ Демонстрациялық ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)..... | 148 |
| 9105-0204-01-объект - 332 көрерменге арналған спорт сарайы | 148 |
| 6-бөлімге техникалық бөлім Ашық спорт ғимараттары | 150 |
| 6-бөлім Ашық спорт ғимараттары..... | 151 |

| | |
|---|------------|
| 1-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру..... | 151 |
| 1-топ 5 000 м2 дейінгі дене шынықтыру-сауықтыру..... | 151 |
| 9106-0101-01-объект - Стадион | 151 |
| 2-кіші бөлім Спорттық-демонстрациялық | 151 |
| 1-топ Ауданы 10 000 м2 дейінгі спорттық-көрсету алаңдары..... | 151 |
| 9106-0201-02-объект - 425 орындық стадион..... | 151 |
| 2-топ Спорттық-көрсету алаңы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейін | 152 |
| 9106-0202-01-объект - 400 орындық стадион..... | 152 |
| 9106-0202-02-объект - 500 орындық стадион..... | 153 |
| 7-бөлімге техникалық бөлім Автомобиль тұрақтары | 155 |
| 7-бөлім Автокөлік тұрақтары | 156 |
| 1-кіші бөлім Пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары..... | 156 |
| 1-топ Ауданы 2500 м2 дейін пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары | 156 |
| 9107-0101-01-объект - Сыйымдылығы 59 машина-орын пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары | 156 |
| 2-топ Ауданы 2500 м2 астам пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары | 157 |
| 9107-0102-01-объект - Сыйымдылығы 87 машина-орын пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары | 157 |
| 2-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары..... | 158 |
| 2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейін ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары | 158 |
| 9107-0202-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина орны бар ашық типтегі жерүсті автотұрағы | 158 |
| 3-кіші бөлім Гараждар-тұрақтар | 159 |
| 1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі гараж-тұрақтар | 159 |
| 9107-0301-01-объект - 1 көлікке арналған гараж боксы (жылытылмайтын) | 159 |
| 9107-0301-02-объект - 1 автокөлікке арналған гараж боксы (жылытылатын) | 160 |
| 9107-0301-03-объект - 2 көлікке арналған гараж боксы (жылытылмайтын) | 161 |
| 9107-0301-04-объект - Көру шұңқыры жоқ 1 көлікке арналған гараж боксы | 162 |
| 9107-0301-05-объект - Қарау шұңқырынан 1 автокөлікке жапсарлас гараж боксы | 163 |
| 2-топ Ауданы 100 м2 астам гараж-тұрақтар..... | 164 |
| 9107-0302-01-объект - 12 көлікке арналған гараж боксы (жылытылатын)..... | 164 |
| 4-кіші бөлім Ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар | 165 |
| 1-топ Ауданы 300 м2 дейінгі ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар | 165 |
| 9107-0401-01-объект - 4 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ (кірпішпен толтырылған) | 165 |

| | |
|--|------------|
| 2-топ Ауданы 300 м2-ден 1 000 м2-ге дейінгі ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар | 166 |
| 9107-0402-01-объект - 6 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ | 166 |
| 9107-0402-02-объект - 10 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ | 167 |
| 5-кіші бөлім Автомобильдерге арналған қалқалар (биіктігі 4 м дейін) | 168 |
| 1-топ Көлемі 100 м2 дейінгі автомобильдерге арналған қалқалар (биіктігі 4 м дейін) | 168 |
| 9107-0501-01-объект - 3 көлікке арналған шатыр | 168 |
| 2-топ Көлемі 100 м2 астам автомобильдерге арналған бастырмалар (биіктігі 4 м дейін) | 168 |
| 9107-0502-01-объект - 6 көлікке арналған шатыр | 168 |
| 6-кіші бөлім Ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м-ден жоғары) | 169 |
| 1-топ Көлемі 100 м2 дейінгі ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м жоғары) | 169 |
| 9107-0601-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған 8 бірлік шатыр . | 169 |
| 2-топ Көлемі 100 м2 астам ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м жоғары) | 170 |
| 9107-0602-01-объект - 8 бірлікке арналған жол техникасына арналған шатыр | 170 |
| 7-кіші бөлім Эстакадалар | 170 |
| 1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі эстакадалар | 170 |
| 9107-0701-01-объект - Тиеу эстакадасы | 170 |
| 2-топ Ауданы 100 м2 асатын эстакадалар | 171 |
| 9107-0702-01-объект - Бақылау эстакадасы | 171 |
| 8-бөлімге техникалық бөлім Мәдениет объектілері | 172 |
| 8-бөлім Мәдениет объектілері | 173 |
| 1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары | 173 |
| 1-топ Ашық амфитеатрлар | 173 |
| 9108-0101-01-объект - Бассейні бар жағалау жиегінде 1500 орындық Амфитеатр | 173 |
| 9108-0101-02-объект - 400 орындық ашық үлгідегі Амфитеатр | 174 |
| 2-топ Театр ғимараттары | 175 |
| 9108-0102-01-объект - 510 орындық драма театры | 175 |
| 3-топ Көрермендер залы | 176 |
| 9108-0103-01-объект - 500 орындық көрермен залы | 176 |
| 4-топ Клубтар | 178 |
| 9108-0104-01-объект - 150 орындық ауылдық клуб | 178 |

| | |
|--|------------|
| 2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар | 179 |
| 1-топ Кітапханалар..... | 179 |
| 9108-0201-01-объект - Қор көлемі 40 мың бірлік сақтауға дейінгі кітапхана | 179 |
| 9108-0201-02-объект - 100 мың сақтау бірлігіне арналған қор көлемі бар кітапхана | 180 |
| 9108-0201-04-объект - 500 мың сақтау бірлігіне арналған қор көлемі бар кітапхана | 182 |
| 3-кіші бөлім Мәдениет үйлері | 183 |
| 1-топ Мәдениет үйлері..... | 183 |
| 9108-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі | 183 |
| 9108-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі | 184 |
| 9108-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі | 186 |
| 9108-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі | 187 |
| 2-бөлік. Инфрақұрылым объектілері | 189 |
| 1-бөлімге техникалық бөлім Энергетикалық инфрақұрылым объектілері | 189 |
| 1-бөлім Энергетикалық инфрақұрылым объектілері | 190 |
| 1-кіші бөлім Трансформаторлық қосалқы станциялар | 190 |
| 1-топ Жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар | 190 |
| 9201-0101-01-объект - 2 ТП - 400 | 190 |
| 9201-0101-02-объект - 2 ТП - 630 | 190 |
| 9201-0101-03-объект - 2 ТП - 1000 | 191 |
| 9201-0101-04-объект - 2 ТП - 4000 | 192 |
| 2-топ Сырттан орнатылатын жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар | 193 |
| 9201-0102-01-объект - ТП - 100 | 193 |
| 9201-0102-02-объект - ТП - 160 | 194 |
| 9201-0102-03-объект - ТП - 250 | 194 |
| 9201-0102-04-объект - ТП - 400 | 195 |
| 9201-0102-05-объект - ТП - 630 | 195 |
| 9201-0102-06-объект - ТП - 1000 | 196 |
| 3-топ Қалалық орындаудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар | 197 |
| 9201-0103-01-объект - 2 ТП - 250 | 197 |
| 9201-0103-02-объект - 2 ТП - 630 | 197 |
| 9201-0103-03-объект - 2 ТП - 1000 | 198 |
| 4-топ Блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар | 198 |
| 9201-0104-01-объект - 2 ТП - 630 | 198 |
| 9201-0104-02-объект - 2 ТП - 1000 | 199 |
| 9201-0104-03-объект - 2 ТП - 1600 | 200 |
| 2-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар..... | 200 |

| | |
|---|------------|
| 1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар | 200 |
| 9201-0201-01-объект - Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт..... | 200 |
| 9201-0201-03-объект - Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт..... | 201 |
| 9201-0201-04-объект - Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,2 МВт..... | 202 |
| 2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар | 203 |
| 9201-0202-02-объект - Стационарлық сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт..... | 203 |
| 3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар | 204 |
| 9201-0203-02-объект - Стационарлық табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,24 МВт..... | 204 |
| 9201-0203-06-объект - Стационарлық табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,0 МВт..... | 205 |
| 9201-0203-07-объект - Стационарлық табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,8 МВт..... | 206 |
| 3-кіші бөлім Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ)..... | 207 |
| 1-топ Қатты отынмен жұмыс істейтін Блокты-модульді (БМҚ) қазандықтар..... | 207 |
| 9201-0301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт..... | 207 |
| 9201-0301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт..... | 208 |
| 9201-0301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт..... | 209 |
| 3-топ Табиғи газ отынындағы Блокты-модульді (БМҚ) қазандықтар..... | 210 |
| 9201-0303-01-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт..... | 210 |
| 9201-0303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт..... | 210 |
| 9201-0303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт..... | 211 |
| 9201-0303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт..... | 212 |
| 9201-0303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт..... | 212 |
| 9201-0303-09-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт..... | 213 |
| 2-бөлімге техникалық бөлім Су инфрақұрылымының объектілері..... | 214 |
| 2-бөлім Су инфрақұрылымының объектілері | 215 |
| 1-кіші бөлім Жер асты көздерінен (ұңғымалардан) су тарту құрылыстары..... | 215 |
| 1-топ Су ұңғымалары..... | 215 |
| 9202-0101-01-объект - Тереңдігі 30 м ұңғыма | 215 |
| 9202-0101-02-объект - Тереңдігі 45 м ұңғыма | 215 |
| 9202-0101-05-объект - Тереңдігі 180 м ұңғыма | 216 |
| 9202-0101-07-объект - Тереңдігі 180 м ұңғыма | 216 |
| 2-топ Жерасты сорғы станциялары | 217 |
| 9202-0102-02-объект - Өнімділігі 6,5 м ³ /сағ жерасты сорғы станциясы | 217 |

| | |
|---|------------|
| 9202-0102-05-объект - Өнімділігі 46 м3/сағ жерасты сорғы станциясы | 217 |
| 3-топ Жер үсті сорғы станциялары..... | 218 |
| 9202-0103-01-объект - Өнімділігі 4 м3/сағ ұңғымадағы жерүсті сорғы станциясы | 218 |
| 9202-0103-02-объект - Өнімділігі 10 м3/сағ ұңғымадағы жерүсті сорғы станциясы | 219 |
| 2-кіші бөлім Станциялар..... | 220 |
| 1-топ 2-ші көтергіш сорғы станциялары..... | 220 |
| 9202-0201-03-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 150 м3/сағ..... | 220 |
| 9202-0201-07-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 380 м3/сағ..... | 221 |
| 9202-0201-09-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 1055 м3/сағ..... | 222 |
| 3-кіші бөлім Су кернеуіш мұнаралар | 223 |
| 1-топ Тірек диаметрі 1,22 м су тегеурінді мұнаралар..... | 223 |
| 9202-0301-03-объект - Сыйымдылығы 25 м3 Н=15,0 М зауытта дайындалған (Рожновский жүйесі) су қысымды болат мұнарасы | 223 |
| 9202-0301-04-объект - Сыйымдылығы 50 м3 Н=15,0 М зауытта дайындалған (Рожновский жүйесі) су қысымды болат мұнарасы | 224 |
| 3-топ Тірек диаметрі 3,02 м су тегеурінді мұнаралар..... | 224 |
| 9202-0303-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3 Н=24,0 м | 224 |
| 4-кіші бөлім Таза су резервуарлары | 225 |
| 1-топ ҚР ТП РВ-2.3 - 2013 монолитті темірбетон таза су резервуарлары..... | 225 |
| 9202-0401-02-объект - Сыйымдылығы 150 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары | 225 |
| 9202-0401-03-объект - Сыйымдылығы 200 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары | 226 |
| 9202-0401-05-объект - Сыйымдылығы 500 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары | 226 |
| 9202-0401-06-объект - Сыйымдылығы 1000 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары | 227 |
| 2-топ Сүзгілер таза су ыдыстарына арналған сіңіргіштер | 228 |
| 9202-0402-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3 | 228 |
| 9202-0402-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3 | 228 |
| 9202-0402-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3 | 229 |
| 3-бөлімге техникалық бөлім Тазарту инфрақұрылымының объектілері..... | 230 |
| 3-бөлім Тазарту инфрақұрылымының объектілері..... | 231 |
| 1-кіші бөлім Станциялар..... | 231 |

| | |
|---|------------|
| 1-топ Кәріздік сорғы станциялары | 231 |
| 9203-0101-01-объект - Өнімділігі 1 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы | 231 |
| 9203-0101-02-объект - Өнімділігі 4 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы | 231 |
| 9203-0101-05-объект - Өнімділігі 30 м3/сағ кәріздік сорғы станциясы | 232 |
| 9203-0101-08-объект - Өнімділігі 160 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы..... | 233 |
| 9203-0101-10-объект - Өнімділігі 450 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы..... | 233 |
| 2-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары..... | 234 |
| 9203-0102-02-объект - Өнімділігі 1100 м3/сағ. жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциясы | 234 |
| 9203-0102-03-объект - Өнімділігі 1700 м3/сағ. жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциясы | 235 |
| 9203-0102-06-объект - Өнімділігі 4350 м3/сағ. жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциясы | 236 |
| 3-кіші бөлім Шұңқырлар. Дәретханалар | 236 |
| 1-топ Шұңқырлар | 236 |
| 9203-0301-03-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3 | 236 |
| 9203-0301-04-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3 | 237 |
| 9203-0301-05-объект - Шұңқыр, көлемі 40 м3 | 237 |
| 2-топ Дәретханалар | 238 |
| 9203-0302-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы ағаш дәретханасы | 238 |
| 9203-0302-02-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы панельді дәретханасы | 238 |
| 9203-0302-03-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы | 239 |
| 4-бөлімге техникалық бөлік Инфрақұрылымның әкімшілік-тұрмыстық объектілері | 241 |
| 4-бөлім Инфрақұрылымның әкімшілік-тұрмыстық объектілері..... | 242 |
| 1-кіші бөлім Әкімшілік-тұрмыстық корпустар | 242 |
| 1-топ Ауданы 200 м2 дейінгі әкімшілік-тұрмыстық корпустар | 242 |
| 9204-0101-02-объект - Ұлустастан жасалған әкімшілік-тұрмыстық корпус | 242 |
| 2-топ Ауданы 200 м2 астам әкімшілік-тұрмыстық корпустар..... | 243 |
| 9204-0102-01-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус..... | 243 |
| 2-кіші бөлім Жөндеу-механикалық шеберханалар | 244 |
| 1-топ Ауданы 300 м2 дейінгі жөндеу-механикалық шеберханалар..... | 244 |
| 9204-0201-01-объект - Жөндеу-механикалық шеберханасы | 244 |
| 2-топ Ауданы 300 м2 астам жөндеу-механикалық шеберханалар | 245 |
| 9204-0202-01-объект - Жөндеу-механикалық шеберханасы | 245 |
| 3-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері | 246 |

| | |
|--|------------|
| 1-топ Кіруді бақылау жүйесі жоқ бақылау-өткізу пункті | 246 |
| 9204-0301-01-объект - Ауданы 50 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі жоқ бақылау-өткізу пункті | 246 |
| 2-топ Кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті | 247 |
| 9204-0302-01-объект - Ауданы 50 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті | 247 |
| 9204-0302-02-объект - Ауданы 50 м2 астам 100 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті..... | 248 |
| 4-кіші бөлім Кір жуу орындары | 249 |
| 3-топ Ауданы 500 м2 астам кір жуатын орындар | 249 |
| 9204-0403-02-объект - Ұлутастан жасалған ауысымда 842,9 кг кір жуатын орын | 249 |
| 5-кіші бөлім Оператор бөлмелері | 250 |
| 1-топ Ауданы 20 м2 дейін оператор бөлмелері..... | 250 |
| 9204-0501-01-объект - Ауданы 16,8 м2 автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі | 250 |
| 5-бөлімге техникалық бөлім Сақтау объектілері | 251 |
| 5-бөлім Сақтау объектілері | 252 |
| 1-кіші бөлім Сусымалы материалдарға арналған қоймалар | 252 |
| 1-топ Көлемі 200 м2 дейінгі сусымалы материалдарға арналған қоймалар | 252 |
| 9205-0101-01-объект - Металл қойма | 252 |
| 9205-0101-03-объект - Өктас қабықтан жасалған қойма | 252 |
| 2-топ Көлемі 200 м2 астам сусымалы материалдарға арналған қоймалар..... | 253 |
| 9205-0102-01-объект - Кірпіш қоймасы..... | 253 |
| 3-топ Көлемі 500 м2 астам сусымалы материалдарға арналған қоймалар..... | 254 |
| 9205-0103-01-объект - Металл қоймасы | 254 |
| 2-кіші бөлім Материалдық-техникалық қоймалар | 255 |
| 1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі материалдық-техникалық қоймалар..... | 255 |
| 9205-0201-01-объект - Материалдық-техникалық кірпіш қоймасы | 255 |
| 2-топ Ауданы 100 м2 астам материалдық-техникалық қоймалар | 256 |
| 9205-0202-01-объект - Материалдық-техникалық кірпіш қоймасы | 256 |
| 9205-0202-02-объект - Екі қабатты кірпіштен жасалған материалдық-техникалық қойма | 256 |
| 3-кіші бөлім Отын қоймасы..... | 257 |
| 1-топ Көлемі 500 м3 дейінгі отын қоймасы..... | 257 |
| 9205-0301-01-объект - Отын қоймасы | 257 |
| 9205-0301-02-объект - Отын құю пункті | 258 |
| 6 бөлімге техникалық бөлім Көлік объектілері | 259 |
| 6-бөлім Көлік объектілері..... | 262 |

| | |
|--|-----|
| 1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары..... | 262 |
| 2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары..... | 262 |
| 9206-0102-01-объект - I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен | 262 |
| 3-топ II санаттағы автомобиль жолдары..... | 262 |
| 9206-0103-01-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен | 262 |
| 9206-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен | 263 |
| 4-топ III санаттағы автомобиль жолдары | 264 |
| 9206-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен | 264 |
| 5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары | 264 |
| 9206-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен | 264 |
| 9206-0105-02-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және С-4 үздіксіз гранулометрияның қиыршық тасты оңтайлы қоспасынан жасалған негізімен | 265 |
| 9206-0105-03-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, өтпелі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтас-құмды қоспасынан жасалған жабынымен және ірілігі орташа құмнан жасалған негізімен | 266 |
| 2-кіші бөлім Автомобиль жолдарының қиылысуы және жанасуы | 266 |
| 1-топ Автомобиль жолдарының бір деңгейде қиылысуы және жанасуы..... | 266 |
| 9206-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 266 |
| 9206-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 267 |
| 9206-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 268 |
| 9206-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 268 |

| | |
|---|-----|
| 9206-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 269 |
| 9206-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 270 |
| 9206-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | 270 |
| 3-кіші бөлім Автомобиль жолдарының жасанды құрылыстары | 271 |
| 1-топ Су өткізу құбырлары | 271 |
| 9206-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 271 |
| 9206-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 271 |
| 9206-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 272 |
| 9206-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 272 |
| 9206-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 273 |
| 9206-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 273 |
| 9206-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 274 |
| 9206-0301-08-объект - Саңылауы 2,0x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 274 |
| 9206-0301-09-объект - Саңылауы 2,5x2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 275 |
| 9206-0301-10-объект - Саңылауы 4,0x2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 275 |
| 9206-0301-11-объект - Саңылауы 2,0x2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 276 |
| 9206-0301-12-объект - Саңылауы 2,5x2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 276 |
| 9206-0301-13-объект - Саңылауы 4,0x2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 277 |
| 4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары..... | 277 |
| 1-топ Демалыс алаңдары | 277 |
| 9206-0401-01-объект - Ауданы 5 000 м ² дейінгі демалыс алаңдары..... | 277 |
| 9206-0401-02-объект - Ауданы 5 000 м ² -ден 10 000 м ² -ге дейінгі демалыс алаңдары | 278 |
| 9206-0401-03-объект - Ауданы 10 000 м ² астам демалыс алаңдары | 279 |

| | |
|---|-----|
| 5-кіші бөлім Сыртқы жарықтандыру..... | 279 |
| 1-топ Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы | 279 |
| 9206-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру | 279 |

БЕЛГІ ҮШІН

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР
Маңғыстау облысы****СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Мангистауская область**

Енгізу күні 2023-01-04

1 Жалпы ережелер

1.1 Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері (бұдан әрі – ҚҚІК) Қазақстан Республикасының аумағында кеңінен қолданылатын тұрғын үй, қоғамдық, әкімшілік және жаппай салынатын ғимараттар мен құрылыстардың басқа да түрлері құрылысының есептік құнын айқындау кезінде қолданылады.

1.2 Осы жалпы ережелер инвестициялық ұсыныстың құрамында техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу кезеңінде құрылыстың есептік құнын айқындау кезінде, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін инвестициялық жобалардың жобалау алдындағы құжаттамасын әзірлеу кезінде өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және инженерлік инфрақұрылымның құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштерін (ҚҚІК) қолдану тәртібін белгілейді.

1.3 Осы құжатта баяндалған өндірістік емес мақсаттағы үйлер мен ғимараттардың және инженерлік инфрақұрылымның құрылысы құнының ірілендірілген көрсеткіштерін (ҚҚІК) қолдану тәртібі құрылысқа мемлекеттік инвестициялар немесе квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық жобаларды жоспарлау және бағалау кезінде құрылыс қызметінің субъектілері үшін міндетті болып табылады.

Қаржыландырудың басқа көздері есебінен салынатын объектілер бойынша осы жалпы ережелер ұсынымдық сипатта болады.

1.4 ҚҚІК қолдану кезінде сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді, құрылыстағы баға белгілеу жөніндегі нормативтік құжаттарды басшылыққа алу қажет.

1.5 Құрылысы алдағы күнтізбелік жылда (жылдары) жоспарланатын объектілер бойынша құрылыстың нормативтік шекті құны құрылыстағы нормативтік ұзақтығы мен дайындама нормаларына сәйкес инвестициялардың көлемін күнтізбелік жылдар бойынша бөлу және құрылыс үшін құн индексі арқылы алдағы кезеңдер көлемін индекстеу арқылы айқындалады. Құрылысқа арналған құн индекстері ҚР ҚНБҚ 8.04-07-2022 «Құрылыс үшін құн индекстерінде» келтірілген.

2. Жалпы бөлім

2.1 ҚҚІК үлгілік жобалар бойынша немесе ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы бар өкіл объектілер бойынша әзірленген жобалау-сметалық құжаттама негізіне алынған ресурстық-технологиялық модельдер негізінде әзірленді.

Ресми басылым

2.2 ҚҚІК құрылыс объектісін тұрғызу үшін қажетті және жеткілікті, Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша ағымдағы бағалардың тиісті деңгейінде белгіленген өлшем бірліктеріне (өлшеуіштерге) есептелген ақша қаражатының көлемін (қосылған құн салығын есепке алмағанда) білдіреді.

2.3 ҚҚІК Қазақстан Республикасының 20 өңірі үшін есептелген және әр өңір үшін жыл сайын «Ғимараттар мен құрылыстарды салу құнының ірілендірілген көрсеткіштерінің жинағы. Өндірістік емес мақсаттағы объектілер» (бұдан әрі – ҚҚІК жинағы) түрінде шығарылады.

Жеке түрде кесте және графикалық материалдар түрінде өкіл объектінің техникалық сипаттамалары туралы ақпаратты қамтитын «Өкіл объектілер» жинағы шығарылады.

2.4 Ғимараттар мен құрылыстарды ҚҚІК объектінің мақсатына қарай «Өндірістік емес мақсаттағы объектілер» және «Инфрақұрылым объектілері» бөлімдерінде келтірілген. Бөлімдерде ҚҚІК өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың түрлері, функционалдық мақсаты, қуаттылық сипаттамалары, негізгі тұтынушылық қасиеттері бойынша жеке бөлімдерге (бұдан әрі – Бөлімдер) біріктірілген. ҚҚІК жинағының әрбір Бөлімі объектілерді топтарға біріктіретін кіші бөлімдерден құралған.

«Инфрақұрылым объектілері» бөлімінен ҚҚІК қосалқы объектілер ретінде де, негізгі объектілер ретінде де қолданылуы мүмкін.

2.5 «Өндірістік емес мақсаттағы объектілер» деген 1-бөлік мынадай бөлімдерді қамтиды:

- Тұрғын ғимараттар;
- Әкімшілік ғимараттар;
- Білім беру объектілері;
- Денсаулық сақтау объектілері;
- Жабық спорт аймақтары;
- Ашық спорт ғимараттары;
- Автокөлік тұрақтары;
- Мәдениет объектілері.

2.6 «Инфрақұрылым объектілері» деген 2-бөлік мынадай бөлімдерді қамтиды:

- Энергетикалық инфрақұрылым объектілері;
- Су инфрақұрылымының объектілері;
- Тазарту инфрақұрылымының объектілері;
- Инфрақұрылымның әкімшілік-тұрмыстық объектілері;
- Сақтау объектілері;
- Көлік объектілері.

2.7 Белгіленген өлшем бірліктеріне арналған құрылыс құнының көрсеткіштері кестелер түрінде ұсынылған. ҚҚІК кестелері екі мынадай бөлімге бөлінген: 1-бөлім және 2 бөлім.

2.8 ҚҚІК жинағының 1-бөлімі жұмыстарды (ҚМЖ және жабдық) орындауға арналған жиынтық (жалпы) шығындарды және инжинирингтік қызметтерге (авторлық қадағалау, техникалық қадағалау) өзге де шығындарды қамтиды, ал ҚҚІК жинағының 2-бөлімі тікелей құрылысты орындауға (ҚМЖ және жабдық) байланысты шығындарды қамтиды.

1-бөлімнен ҚҚІК түзетілмеген жағдайларда қолданылады. ҚҚІК түзету қажет болған жағдайда 2-бөлімнің нормалары қолданылады. Мұндай жағдайда техникалық және авторлық қадағалауға арналған шығындар белгіленген тәртіппен қосымша есептеледі.

2.9 ҚҚІК жинағы мыналарды қамтиды:

- жалпы ережелер, жалпы бөлім, қолдану тәртібі;
- ҚҚІК кестелері 1;

ҚҚІК кестелері 2-бөлік;

әр бөлім бойынша техникалық бөлік.

2.9.1 ҚҚІК жинағы бөлімдерінің техникалық бөлігінде кіші бөлімдердің номенклатурасы, объектілердің мақсаты туралы мәліметтер, ғимараттардың, құрылыстардың көлемдерін есептеу қағидалары, объектілердің негізгі көрсеткіштерін айқындау тәртібі, нормаларда қабылданғандардан ерекшеленетін жағдайларда жұмыстарды жүргізуді ескеретін коэффициенттер, құрылысқа есептелген шығындар туралы мәліметтер (тек ғимаратқа немесе алаңшiлік инфрақұрылымды және абаттандыруды ескере отырып), құрылыстың есептік құнын айқындау үшін қажетті объект туралы өзге де мәліметтер келтіріледі. ҚҚІК-інде жалпы барлық норма үшін көзделген қандай да бір шығындар есепке алынбаған объектілер үшін қосымша ақпарат Бөлімге техникалық бөлікте келтіріледі.

2.9.2 2-бөлік ҚҚІК кестелері инвестициялардың құрылымына және құрылысты жоспарлау және ұйымдастыру тәртібіне сәйкес келтіріледі және жұмыс пен шығындардың мынадай түрлері бойынша кестелерде бөлінген:

құрылыс-монтаждау жұмыстары (ҚМЖ);

жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға, оның ішінде технологиялық жабдыққа (бар болса) арналған шығындар.

2.10 ҚҚІК жинағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің құрылымына сәйкес шифры бар кестелердің мынадай түрлерін қамтиды:

2.10.1 8XXX-XXXX-XX шифры бар әрбір объект үшін шығындарды тарқатып жазбай ҚҚІК кестесі ҚҚІК жинағының 1-бөлігінде ұсынылған.

2.10.2 «Құндық көрсеткіштер» кестесі (шифры **8XXX-XXXX-XX.1**) белгіленген өлшеуіштерге мың теңге құн көрсеткіштерін қамтиды, ҚҚІК жинағының 2-бөлігінде ұсынылған.

2.10.3 «Объект бойынша шығындарды конструктивтік-технологиялық топтастыру» кестесі (шифры **8XXX-XXXX-XX.2**) жекелеген конструктивтік шешімдер шығындарының салыстырмалы құны туралы ақпаратты көрсетеді, ҚҚІК жинағының 2-бөлігінде ұсынылған.

2.10.4 Объектінің схемасы (қасбет, жоспар) және «Объектінің, конструктивтік шешімдердің және жұмыс түрлерінің техникалық сипаттамалары» кестесі (шифры 8XXX-XXXX-XX) олар бойынша ҚҚІК есептелген объектінің жобалау-сметалық құжаттамасы негізінде объектінің конструктивтік элементтерінің сипаттамаларын және олардың қысқаша сипаттамасын қамтиды, «Өкіл объектілер» жеке жинағында ұсынылған».

2.11 ҚҚІК жинағы 2-бөлігінің «Құндық көрсеткіштер» кестесінде ұсынылған ҚҚІК-де мыналарға арналған шығындар бөліп көрсетілген:

1. Құрылыс-монтаждау жұмыстары:

1.1 оның ішінде материалдар;

1.2 оның ішінде жұмысшылар мен машинистердің жалақысы;

2. Жабдық, жиһаз және мүкәммал:

2.1 оның ішінде технологиялық жабдық, жиһаз және мүкәммал.

2.11.1 Объектінің өлшеуіштеріне арналған құн көрсеткіштері барлық жұмыстар кешенінің сметалық құнын және ғимаратты (құрылысты) тұрғызу шығындарын ескереді және мыналарды қамтиды:

құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының құны;

негізгі жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеуге арналған шығындар;

машинистердің еңбегіне ақы төлеуді қоса алғанда, құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдалануға арналған шығындар;

үстеме шығыстар;

сметалық пайда;

жабдықтың, жиһаздың, мүкәммалдың құны (бар болса);
алаңшілік сыртқы инженерлік желілердің құрылғысына және аумақты
абаттандыруға арналған шығындар (бар болса);
титулдық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салуға арналған шығындар;
құрылыстың температуралық аймағының климаттық жағдайларына байланысты
жұмыстарды жүргізуге арналған қосымша шығындар;
күтпеген жұмыстар мен шығындар.

2.12 «Объект бойынша шығындарды конструктивтік-технологиялық топтастыру»
кестесінде келтірілген объект бойынша шығындардың салыстырмалы көрсеткіштері
объект бойынша шығындардың құрылымын:

құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) құнынан,
жабдыққа (жиһаз, мүкәммал) арналған шығындардан пайызда көрсетеді.

2.13 ҚҚІК қалыпты (стандартты, орташаланған) жағдайларда жұмыстардың толық
кешенін орындауға қажетті шығындардың деңгейін көрсетеді. ҚҚІК-де
қабылданғандардан ерекшеленетін құрылыс жағдайлары құрылыстағы баға белгілеу
жөніндегі нормативтік құжаттарда және ҚҚІК жинағының Бөлімдеріне техникалық
бөліктерде жазылған ережелерге сәйкес қосымша ескеріледі.

2.14 Нақты өңір үшін ҚҚІК өңірдің климаттық факторларын ескере отырып, атап
айтқанда, ең суық бес күндік ауа температурасы туралы мәліметтерге сүйене отырып,
есептеледі. ҚҚІК құрылыс жоспарланған өңір үшін қабылданады.

2.15 ҚҚІК арнайы негіздер мен іргетастардың құрылғысы, қуатты сутөкпені
қолдану қажеттілігі және басқа да осындай жағдайлар сияқты құрылыстың ауыр
гидрологиялық жағдайларына байланысты оқиғаларды болдырмайтын жағдайлар үшін
әзірленген. Мұндай жағдайларда жұмыстар мен шығындардың жеке түрлеріне арналған
жергілікті сметалық есептер жасалады, олар есептік құнды айқындау кезінде қосымша
ескеріледі.

2.16 ҚҚІК құрылыс салуға бөлінген жер учаскесі шегінде орналасқан
инфрақұрылымның қосалқы объектілерінің құнын есепке алмай, жеке тұрған ғимарат
(құрылыс) үшін әзірленді.

2.17 Құрылыс материалы ретінде жергілікті құрылыс материалы әктас-ұлутастан
жасалған қабырға тасы көзделген өкіл жобалардан есептелген ҚҚІК тек Маңғыстау және
Атырау облыстарына арналған ҚҚІК жинағында ғана ұсынылған. Басқа өңірлер үшін
мұндай объектілерге ҚҚІК ұсынылмаған.

3. Қолдану тәртібі

3.1 ҚҚІК қолдана отырып, құрылысы жоспарланған объектінің құнын есептеу
мынадай ретпен орындалады:

- 1) құрылысы жоспарланатын объект бойынша бастапқы деректерді жинау;
- 2) соның негізінде ҚҚІК әзірленген өкіл объектінің сипаттамаларын талдау;
- 3) объект қуатының белгіленген өлшем бірлігіне немесе жалпы объектіге ғимарат
(құрылыс) салу құнының тиісті көрсеткішін таңдау. Өлшеуішті таңдау осы құжаттың 3.4-
тармағына сәйкес жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда үй (ғимарат) құрылысы
құнының көрсеткішін есептеу интерполяция әдісімен жүргізіледі;

- 4) үй (ғимарат) құрылысы құнының көрсеткішіне енгізілген шығындар түрлерін
талдау, ҚҚІК-де көзделмеген шығындардың қосымша түрлерін айқындау, қажетті түзету
коэффициенттерін таңдау;

- 5) құрылысы жоспарланатын объектінің есептік құнын анықтау.

3.2 Құрылысы жоспарланатын объекті бойынша бастапқы деректерді жинау
кезінде:

1) құрылыс өңірі, құрылыс өңірінің климаттық, геологиялық жағдайлары, оның ішінде ауданның сейсмикалық деректері;

2) объектінің функционалдық мақсаты, объектінің қуаты (жалпы ауданы, орын саны және т. б.);

3) өңірі және монтаждау жұмыстарын жүргізуді қиындататын жағдайлар анықталады.

3.3 Оның негізінде ҚҚІК әзірленген өкіл объектінің сипаттамаларын талдау «Өкіл объектілер» жинағында келтірілген деректерді және жобаланатын объект бойынша деректерді салыстыру арқылы жүзеге асырылады.

Үй (ғимарат) ҚҚІК-ін таңдау ҚҚІК жинағының тиісті Бөлімі бойынша құрылысы жоспарланатын объектінің, сондай-ақ құрылыс белгіленетін өңірдің функционалдық мақсаты мен қуатын ескере отырып жүзеге асырылады.

3.4 ҚҚІК қолдану ҚҚІК өлшеуіштерінің түрлерімен шарттасқан.

3.4.1 Егер ҚҚІК өлшеуіші объектінің ауданына (m^2) екінші өлшеуішсіз объекті қуатының өлшем бірлігі болып табылса, объектінің қуаты бірдей болған, ал алаңдардағы айырмашылық 10%-дан кем болған жағдайларда ҚҚІК қолданылуы мүмкін. Аудан өлшеміндегі айырмашылық 10%-дан астам болған кезде есептік құн ұқсас жобаларды қолдану жолымен айқындалады.

3.4.2 Егер ҚҚІК өлшеуіші объект қуатының өлшем бірлігіне өлшеуішсіз объектінің ауданы (m^2) болып табылса, ҚҚІК қолдану ол үшін ҚҚІК есептелген ауданмен (мысалы, «Ауданы 100 m^2 дейінгі материалдық-техникалық қойма») лимиттеледі.

3.4.3 Екі өлшеуішке, атап айтқанда: объект қуатының белгіленген өлшем бірлігіне және объект ауданына (m^2) есептелген ҚҚІК үшін құрылыстың есептік құны екі көрсеткіш – объектінің қуаты мен ауданы бойынша есептеледі және объект құрылысының ең жоғары есептік құны бойынша лимиттеледі.

3.5 ҚҚІК-ге енгізілген шығындар түрлерін талдау «Объект бойынша шығындарды конструктивті-технологиялық топтастыру» кестесінде келтірілген шығындар құрылымын және жобаланатын объектінің жоспарланған шығындарын салыстыру арқылы жүргізіледі. ҚҚІК құрамында жекелеген шығындар болмаған кезде (мысалы, қолжетімділікті басқару жүйесі, процестерді автоматтандыру және т.б.) мұндай шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша ескерілуі мүмкін.

3.5.1 Егер жоспарланған объект бойынша объектіні алғашқы жарақтандыруға арналған жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың құны туралы нақты ақпарат болса, онда шығындардың құрылымына сәйкес жабдықтың, жиһаздың және мүкәммалдың тиісті ҚҚІК-іне түзету жүргізілуі мүмкін.

Бұл жағдайда ҚҚІК жинағының 2-бөлігінде ұсынылған нормативтік ҚҚІК-ден объектіні бастапқы жарақтандыруға арналған жабдыққа, жиһазға және мүкәммалға келетін шығындар алып тасталады және нақты деректер бойынша есептелген белгіленген жабдыққа, жиһазға, мүкәммалға арналған шығындар енгізіледі.

3.6 Құрылыс және монтаждау жұмыстарын жүргізуді қиындататын жағдайлар болған кезде түзету коэффициенттері қолданылады. Қалалардың құрылыс салынған бөлігінің қысылтаяң жағдайларда салынуын ескеретін коэффициенттер техникалық бөліктерде келтірілген.

3.6.1 Сейсмикалық белсенділігі 6 балдан жоғары аудандарда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге 1-кестеде келтірілген түзету коэффициенттері қолданылады. Коэффициенттер Жинақтың 1-бөлігінің ҚҚІК-іне немесе Жинақтың 2-бөлігін пайдаланған кезде объекті өлшеуішінің ҚҚІК-іне қолданылады.

1-кесте – Сейсмикалық аудандар үшін түзету коэффициенттері

| Үйлердің (ғимараттардың) түрі | Баллдардағы сейсмикалылық, түзету коэффициенттері | | |
|---|--|----------|----------|
| | 7 | 8 | 9 |
| Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар (тұрғын үйлер, білім беру объектілері, денсаулық сақтау объектілері, спорт объектілері, әкімшілік ғимараттар, қосалқы мақсаттағы объектілер және т. б.) | 1,03 | 1,05 | 1,08 |

Қазақстан Республикасының аумағын сейсмикалық аудандастыру қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес қабылданады.

3.7 Таңдалған ҚҚІК негізінде объект құрылысының есептік құны анықталады. Құрылыс құнын есебі 1-нысан бойынша жасалады.

1 нысан

Тапсырыс беруші _____
(ұйымның атауы)

Құрылыс құнының есебі

(құрылыстың атауы)

20__ жылғы бағаларда жасалды.

| Реттік нөмірі | Норматив шифры, есеп нөмірі, өзге де құжаттар | Объектінің жұмыстардың, шығындардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Құны, мың теңге | |
|---------------|---|---|---------------|------|-----------------|---------|
| | | | | | бірлік | барлығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Ұйым басшысы _____
қолы (аты-жөні, тегі), ұйымның мөрі (бар болса)

Өзірлеген _____
лауазымы, қолы (аты-жөні, тегі)

Тексерген _____
лауазымы, қолы (аты-жөні, тегі)

1 бөлім

1 бөлік Өндірістік емес мақсаттағы объектілер**1-бөлім Тұрғын ғимараттар***1 - кесте Құндық көрсеткіштер*

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар | | | |
| 9101-0101-01 | Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй | үйдің жалпы ауданының 1 м2 | 302,113 |
| 9101-0101-02 | Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй | үйдің жалпы ауданының 1 м2 | 324,428 |
| 2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар | | | |
| 9101-0102-01 | Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты көп пәтерлі тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 307,558 |
| 2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар | | | |
| 9101-0201-01 | Керамикалық кірпіштен салынған 3 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 335,954 |
| 9101-0201-02 | Керамикалық кірпіштен салынған 5 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 327,165 |
| 9101-0201-03 | Силикат кірпіштен салынған 5 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 297,955 |
| 2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар | | | |
| 9101-0202-01 | Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған 5 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 376,545 |
| 3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар | | | |
| 9101-0203-01 | Ірі панельді 5 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 290,662 |
| 3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 1-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер | | | |
| 9101-0301-01 | Силикат кірпіштен салынған 9 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 346,302 |
| 9101-0301-02 | Керамикалық кірпіштен салынған 9 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 347,952 |
| 3-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 9101-0303-01 | Монолитті темірбетон қаңқасы бар 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газбетон блоктардан қаланған | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 408,299 |
| 4-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 9101-0304-01 | Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, 9 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 357,001 |
| 5-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |

1- кестенің соңы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 9101-0305-01 | Ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 296,058 |
| 6-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 9101-0306-01 | Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған 9 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 327,069 |
| 9101-0306-02 | Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған 9 қабатты тұрғын үй | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 330,311 |
| 4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар | | | |
| 2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат) | | | |
| 9101-0402-01 | Құрама темірбетон қаңқасы бар 12 қабатты тұрғын үй, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 379,032 |
| 5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар | | | |
| 1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар | | | |
| 9101-0501-01 | Монолитті темірбетон қаңқасы бар 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | 409,290 |
| 6-кіші бөлім Жатақханалар | | | |
| 1-топ Кірпіш жатақханалар | | | |
| 9101-0601-01 | 100 орындық жатақхана | 1 орын | 7 484,450 |
| | | м2 | 277,020 |
| 9101-0601-02 | 500 орындық жатақхана | 1 орын | 4 273,144 |
| | | м2 | 216,274 |
| 2-топ Монолитті темірбетоннан жасалған тірек қаңқасы бар жатақханалар | | | |
| 9101-0602-01 | 184 орындық жатақхана | 1 орын | 7 550,234 |
| | | м2 | 324,424 |
| 9101-0602-02 | 244 орындық жатақхана | 1 орын | 6 582,005 |
| | | м2 | 301,082 |
| 7-кіші бөлім Тұрғын ғимараттың жапсарлас үй-жайлары | | | |
| 1-топ Монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас үй-жайлары | | | |
| 9101-0701-01 | Биіктігі 6-10 қабатты монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ге дейін | жапсарлас үй-жайлардың 1 м2 | 334,889 |
| 9101-0701-02 | Биіктігі 6-10 қабатты монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ден жоғары | жапсарлас үй-жайлардың 1 м2 | 354,316 |
| 9101-0701-03 | Биіктігі 10 қабаттан асатын монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ге дейін | жапсарлас үй-жайлардың 1 м2 | 353,387 |
| 9101-0701-04 | Биіктігі 10 қабаттан асатын монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ден жоғары | жапсарлас үй-жайлардың 1 м2 | 383,609 |

2-бөлім Әкімшілік ғимараттар*2 - кесте Құндық көрсеткіштер*

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|--|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар | | | |
| 1-топ Ауданы 500 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар | | | |
| 9102-0101-01 | Әкімшілік ғимарат | ғимараттың м3 | 114,188 |
| 9102-0101-02 | 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы | ғимараттың м3 | 49,193 |
| 2-топ Ауданы 1000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар | | | |
| 9102-0102-01 | Әкімшілік ғимарат | ғимараттың м3 | 54,426 |
| 9102-0102-02 | Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты | ғимараттың м3 | 80,043 |
| 3-топ Ауданы 3000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар | | | |
| 9102-0103-01 | Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты | ғимараттың м3 | 68,868 |
| 9102-0103-02 | 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты | ғимараттың м3 | 97,106 |
| 9102-0103-03 | Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты | ғимараттың м3 | 87,997 |
| 9102-0103-04 | Жедел басқару орталығының ғимараты (ЖБО) | ғимараттың м3 | 63,305 |
| 4-топ Ауданы 5000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар | | | |
| 9102-0104-01 | 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты | ғимараттың м3 | 86,920 |
| 5-топ Ауданы 10000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар | | | |
| 9102-0105-01 | 120 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты | ғимараттың м3 | 86,445 |
| 9102-0105-02 | Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы | ғимараттың м3 | 106,728 |
| 9102-0105-03 | Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы | ғимараттың м3 | 85,374 |
| 9102-0105-04 | Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы | ғимараттың м3 | 82,906 |
| 6-топ Тұтқындалған адамдарға арналған қабылдағыштар | | | |
| 9102-0106-01 | 50 орындық толтыру лимиті бар қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны | 1 орын | 45 115,433 |
| | | м2 | 374,172 |
| 9102-0106-02 | 100 орындық толтыру лимиті бар қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны | 1 орын | 26 052,835 |
| | | м2 | 316,791 |
| 3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар | | | |
| 2-топ Жалпы ауданы 3000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар | | | |
| 9102-0302-01 | Қызметкерлер саны 45 адам "Азаматтарға арналған үкімет" ғимараты | ғимараттың м3 | 69,017 |
| 3-топ Жалпы ауданы 5000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар | | | |
| 9102-0303-01 | Жастарға қызмет көрсету орталығы | ғимараттың м3 | 130,094 |
| 4-топ Жалпы ауданы 10000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар | | | |
| 9102-0304-01 | Көші-қон полициясы үшін 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты | 1 орын | 10 987,132 |
| | | м2 | 365,501 |
| 4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы | | | |
| 1-топ 2 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы | | | |
| 9102-0401-01 | Тез тұрғызылатын конструкциялардан жасалған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты | 1 машина-орын | 286 734,736 |
| | | м2 | 599,801 |
| 2-топ 4 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы | | | |

2- кестенің соңы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|--|---------------|-------------------------------------|
| 9102-0402-01 | 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты | 1 машина-орын | 320 274,296 |
| | | м2 | 564,609 |
| 3-топ 6 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы | | | |
| 9102-0403-01 | II үлгідегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты | 1 машина-орын | 292 566,774 |
| | | м2 | 384,321 |

3-бөлім Білім беру объектілері

3 - кесте Құндық көрсеткіштер

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|--|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары | | | |
| 1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі мектепке дейінгі білім беру ұйымдары | | | |
| 9103-0101-02 | 90 орындық балабақша | 1 орын | 4 995,241 |
| | | м2 | 248,555 |
| 9103-0101-05 | 140 орындық балабақша | 1 орын | 4 259,030 |
| | | м2 | 245,387 |
| 9103-0101-07 | 280 орындық балабақша | 1 орын | 3 792,722 |
| | | м2 | 252,710 |
| 9103-0101-08 | 160 орындық балабақша | 1 орын | 3 239,897 |
| | | м2 | 296,284 |
| 2-топ Ауданы 5 000 м2 астам мектепке дейінгі білім беру ұйымдары | | | |
| 9103-0102-03 | 320 орындық балабақша | 1 орын | 4 312,274 |
| | | м2 | 234,175 |
| 3-топ Мектепке дейінгі жалпы білім беру ұйымдары үшін абаттандыру және алаңшілік желілер | | | |
| 9103-0103-01 | Ауданы 1 га-ға дейінгі учаскесі | 1 га | 242 070,601 |
| 9103-0103-02 | Ауданы 1 га дан астам 1,5 га ға дейінгі учаскесі | 1 га | 234 676,489 |
| 9103-0103-03 | Ауданы 1,5 га дан астам учаскесі | 1 га | 205 914,641 |
| 2-кіші бөлім Жалпы білім беру ұйымдары: мектептер | | | |
| 1-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 5 000 м2 дейінгі мектептер | | | |
| 9103-0201-05 | 300 орындық мектеп | 1 орын | 5 278,453 |
| | | м2 | 347,239 |
| 2-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі мектептер | | | |
| 9103-0202-04 | 600 орындық мектеп | 1 орын | 4 303,196 |
| | | м2 | 330,701 |
| 4-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейінгі мектептер | | | |
| 9103-0204-02 | 1500 орындық мектеп | 1 орын | 4 001,265 |
| | | м2 | 319,448 |
| 5-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 20 000 м2 астам мектептер | | | |
| 9103-0205-02 | 2000 орындық мектеп | 1 орын | 3 281,559 |
| | | м2 | 292,822 |
| 6-топ Жалпы білім беретін ұйымдарға: мектептерге арналған абаттандыру және алаңшілік желілер | | | |
| 9103-0206-01 | Ауданы 1,5 га-ға дейінгі учаскесі | 1 га | 231 543,069 |
| 9103-0206-02 | Ауданы 1,5 га дан астам 3 га ға дейінгі учаскесі | 1 га | 219 574,215 |
| 9103-0206-03 | Ауданы 3,0 га дан астам учаскесі | 1 га | 206 179,472 |
| 4-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру ұйымдары | | | |
| 4-топ Ауданы 15 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейінгі оқу, оқу-зертханалық корпусар | | | |
| 9103-0404-01 | 1112 орындық оқу-зертханалық корпус | 1 орын | 4 848,834 |
| | | м2 | 294,876 |
| 5-кіші бөлім Балалар шығармашылығы мен дамуын ұйымдастыру | | | |

3- кестенің соңы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|--|---------------|-------------------------------------|
| 1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі балалар шығармашылығын ұйымдастыру және дамыту | | | |
| 9103-0501-02 | 100 орындық балалар лагері | 1 орын | 10 566,914 |
| | | м2 | 395,439 |
| 3-топ Ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейін балалар шығармашылығын дамыту және ұйымдастыру | | | |
| 9103-0503-02 | 600 адамға арналған оқушылар сарайы | 1 орын | 9 952,377 |
| | | м2 | 401,319 |
| 5-топ Ауданы 20 000 м2 астам балалар шығармашылығын дамыту және ұйымдастыру | | | |
| 9103-0505-01 | 1500 адамға арналған балалар мен жасөспірімдер үшін жаппай демалуға арналған оқушылар сарайы | 1 орын | 4 574,010 |
| | | м2 | 311,033 |
| 6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік ұйымдар | | | |
| 1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі білім беру-әлеуметтік ұйымдары | | | |
| 9103-0601-01 | 150 орындық түзету орталығы | 1 орын | 4 443,251 |
| | | м2 | 431,937 |
| 2-топ Ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі білім беру-әлеуметтік ұйымдары | | | |
| 9103-0602-01 | 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына арналған балабақша | 1 орын | 9 138,704 |
| | | м2 | 237,137 |
| 7-кіші бөлім Интернаттық ұйымдар | | | |
| 3-топ Интернат ұйымдары: ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейінгі мектеп-интернаттар | | | |
| 9103-0703-01 | 200 орындық мектеп-интернат | 1 орын | 15 341,775 |
| | | м2 | 303,065 |
| 6-топ Интернат ұйымдары: жалпы білім беретін мектеп жанындағы алаңы 5 000 м2 дейінгі интернат | | | |
| 9103-0706-01 | 100 орындық интернат (жатын корпусы) | 1 орын | 10 601,144 |
| | | м2 | 257,553 |

4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері

4 - кесте Құндық көрсеткіштер

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар | | | |
| 1-топ Ауданы 500 м2 дейінгі амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар | | | |
| 9104-0101-01 | Ауысымына 30 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | ауысымына 1 келуші | 6 794,633 |
| | | м2 | 551,811 |
| 9104-0101-02 | Бір ауысымда 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | ауысымына 1 келуші | 3 563,556 |
| | | м2 | 522,209 |
| 2-топ Ауданы 500 м2-ден 1 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар | | | |
| 9104-0102-01 | Ауысымына 100 келушіге арналған емхана | ауысымына 1 келуші | 4 694,501 |
| | | м2 | 537,620 |
| 9104-0102-03 | Ауысымына 75 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | ауысымына 1 келуші | 6 568,142 |
| | | м2 | 521,601 |
| 9104-0102-04 | Ауысымына 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | ауысымына 1 келуші | 7 058,379 |
| | | м2 | 832,258 |
| 9104-0102-05 | Ауысымына 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | ауысымына 1 келуші | 10 122,829 |
| | | м2 | 652,749 |

4- кестенің соңы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|---|--------------------|-------------------------------------|
| 3-топ Ауданы 1 000 м2-ден 3 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар | | | |
| 9104-0103-01 | Ауысымда 120 адам қабылдайтын емхана | ауысымына 1 келуші | 6 508,156 |
| | | м2 | 509,994 |
| 9104-0103-02 | Ауысымына 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория | ауысымына 1 келуші | 4 265,074 |
| | | м2 | 709,893 |
| 4-топ Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар | | | |
| 9104-0104-01 | Ауысымына 250 келушіге арналған емхана | ауысымына 1 келуші | 8 557,413 |
| | | м2 | 393,784 |
| 9104-0104-02 | Ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана | ауысымына 1 келуші | 8 608,466 |
| | | м2 | 706,350 |
| 2-кіші бөлім Стационарлық көмек көрсететін ұйымдар | | | |
| 1-топ Ауданы 10 000 м2 дейінгі стационарлық көмек көрсететін ұйымдар | | | |
| 9104-0201-01 | 75 төсек-орындық аурухана | 1 төсек-орын | 94 725,025 |
| | | м2 | 786,230 |
| 9104-0201-02 | 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы | 1 төсек-орын | 53 421,424 |
| | | м2 | 589,192 |
| 9104-0201-03 | Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті | 1 төсек-орын | 12 016,289 |
| | | м2 | 339,725 |
| 9104-0201-04 | 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі | 1 төсек-орын | 36 819,297 |
| | | м2 | 354,056 |
| 2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар | | | |
| 9104-0202-01 | 60 төсек-орындық перзентхана | 1 төсек орын | 118 060,111 |
| | | м2 | 482,821 |
| 3-топ Ауданы 20 000 м2-ден 30 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар | | | |
| 9104-0203-01 | 200 төсек-орындық онкология диспансері | 1 төсек-орын | 109 812,656 |
| | | м2 | 902,675 |
| 5-топ Ауданы 40 000 м2-ден 50 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар | | | |
| 9104-0205-01 | 300 төсектік көпбейінді аурухана | 1 төсек-орын | 136 325,162 |
| | | м2 | 945,962 |
| 3-кіші бөлім Жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары | | | |
| 2-топ Ауданы 1 000 м2-ден 3 000 м2-ге дейін жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары | | | |
| 9104-0302-01 | Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы | 1 шақыру | 48,598 |
| | | м2 | 385,312 |
| 9104-0302-02 | Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы | 1 шақыру | 18,325 |
| | | м2 | 330,686 |
| 3-топ Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейін жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары | | | |
| 9104-0303-01 | Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы | 1 шақыру | 26,194 |
| | | м2 | 466,195 |

5-бөлім Жабық спорт залдары*5 - кесте Құндық көрсеткіштер*

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Оқу-жаттығу (коммерциялық көрермен үшін орын жоқ) | | | |
| 1-топ Оқу-жаттығу ауданы 2 000 м2 дейінгі (коммерциялық көрерменге арналған орындарсыз) | | | |
| 9105-0101-01 | Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні | ауысымына 1 келуші | 18 821,417 |
| | | м2 | 341,451 |
| 2-топ Оқу-жаттығу ауданы 2 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейінгі (коммерциялық көрерменге арналған орындарсыз) | | | |
| 9105-0102-01 | Ауысымда 25 адам қабылдайтын дене шынықтыру-сауықтыру кешені | ауысымына 1 келуші | 22 483,580 |
| | | м2 | 378,239 |
| 9105-0102-02 | Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені | ауысымына 1 келуші | 11 367,596 |
| | | м2 | 457,967 |
| 2-кіші бөлім Демонстрациялық (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін) | | | |
| 1-топ Демонстрациялық ауданы 2 000 м2 дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін) | | | |
| 9105-0201-01 | 100 көрерменге арналған жүзу бассейні бар спорт кешені | 1 орын | 4 152,719 |
| | | м2 | 229,699 |
| 9105-0201-02 | 160 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 1 орын | 3 814,215 |
| | | м2 | 466,785 |
| 9105-0201-03 | 160 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені (ұлтас-тас) | 1 орын | 3 976,200 |
| | | м2 | 486,608 |
| 2-топ Демонстрациялық ауданы 2 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін) | | | |
| 9105-0202-01 | 200 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 1 орын | 5 306,190 |
| | | м2 | 380,522 |
| 9105-0202-02 | 300 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 1 орын | 5 336,342 |
| | | м2 | 380,997 |
| 9105-0202-03 | 420 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені | 1 орын | 4 533,275 |
| | | м2 | 435,818 |
| 9105-0202-04 | 433 орындық хоккей аренасы | 1 орын | 5 299,624 |
| | | м2 | 701,754 |
| 3-топ Демонстрациялық ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін) | | | |
| 9105-0203-02 | 307 орындық жүзу бассейні | 1 орын | 9 806,066 |
| | | м2 | 371,767 |
| 4-топ Демонстрациялық ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін) | | | |
| 9105-0204-01 | 332 көрерменге арналған спорт сарайы | 1 орын | 10 640,131 |
| | | м2 | 270,308 |

6-бөлім Ашық спорт ғимараттары*6 - кесте Құндық көрсеткіштер*

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру | | | |
| 1-топ 5 000 м2 дейінгі дене шынықтыру-сауықтыру | | | |
| 9106-0101-01 | Стадион | 1 м2 | 30,909 |
| 2-кіші бөлім Спорттық-демонстрациялық | | | |
| 1-топ Ауданы 10 000 м2 дейінгі спорттық-көрсету алаңдары | | | |

6- кестенің соңы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| 9106-0201-02 | 425 орындық стадион | 1 орын | 248,997 |
| | | м2 | 17,454 |
| 2-топ Спорттық-көрсету алаңы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейін | | | |
| 9106-0202-01 | 400 орындық стадион | 1 орын | 731,556 |
| | | м2 | 24,390 |
| 9106-0202-02 | 500 орындық стадион | 1 орын | 567,541 |
| | | м2 | 21,727 |

7-бөлім Автокөлік тұрақтары

7 - кесте Құндық көрсеткіштер

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|---|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары | | | |
| 1-топ Ауданы 2500 м2 дейін пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары | | | |
| 9107-0101-01 | Сыйымдылығы 59 машина-орын пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары | 1 машина-орын | 12 028,258 |
| | | м2 | 333,381 |
| 2-топ Ауданы 2500 м2 астам пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары | | | |
| 9107-0102-01 | Сыйымдылығы 87 машина-орын пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары | 1 машина-орын | 9 299,968 |
| | | м2 | 284,095 |
| 2-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары | | | |
| 2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейін ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары | | | |
| 9107-0202-01 | Сыйымдылығы 500 машина орны бар ашық типтегі жерүсті автотұрағы | 1 машина-орын | 4 056,062 |
| | | м2 | 106,163 |
| 3-кіші бөлім Гараждар-тұрақтар | | | |
| 1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі гараж-тұрақтар | | | |
| 9107-0301-01 | 1 көлікке арналған гараж боксы (жылытылмайтын) | м2 | 239,098 |
| 9107-0301-02 | 1 автокөлікке арналған гараж боксы (жылытылатын) | м2 | 321,539 |
| 9107-0301-03 | 2 көлікке арналған гараж боксы (жылытылмайтын) | м2 | 296,007 |
| 9107-0301-04 | Көру шұңқыры жоқ 1 көлікке арналған гараж боксы | м2 | 251,093 |
| 9107-0301-05 | Қарау шұңқырынан 1 автокөлікке жапсарлас гараж боксы | м2 | 277,682 |
| 2-топ Ауданы 100 м2 астам гараж-тұрақтар | | | |
| 9107-0302-01 | 12 көлікке арналған гараж боксы (жылытылатын) | м2 | 246,585 |
| 4-кіші бөлім Ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар | | | |
| 1-топ Ауданы 300 м2 дейінгі ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар | | | |
| 9107-0401-01 | 4 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ (кірпішпен толтырылған) | м2 | 250,290 |
| 2-топ Ауданы 300 м2-ден 1 000 м2-ге дейінгі ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар | | | |
| 9107-0402-01 | 6 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ | м2 | 293,941 |
| 9107-0402-02 | 10 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ | м2 | 280,721 |
| 5-кіші бөлім Автомобильдерге арналған қалқалар (биіктігі 4 м дейін) | | | |
| 1-топ Көлемі 100 м2 дейінгі автомобильдерге арналған қалқалар (биіктігі 4 м дейін) | | | |
| 9107-0501-01 | 3 көлікке арналған шатыр | м2 | 111,753 |
| 2-топ Көлемі 100 м2 астам автомобильдерге арналған бастырмалар (биіктігі 4 м дейін) | | | |
| 9107-0502-01 | 6 көлікке арналған шатыр | м2 | 96,955 |
| 6-кіші бөлім Ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м-ден жоғары) | | | |

7- кестенің соңы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|---|---------------|-------------------------------------|
| 1-топ Көлемі 100 м2 дейінгі ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м жоғары) | | | |
| 9107-0601-01 | Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған 8 бірлік шатыр | м2 | 135,084 |
| 2-топ Көлемі 100 м2 астам ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м жоғары) | | | |
| 9107-0602-01 | 8 бірлікке арналған жол техникасына арналған шатыр | м2 | 114,836 |
| 7-кіші бөлім Эстакадалар | | | |
| 1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі эстакадалар | | | |
| 9107-0701-01 | Тиеу эстакадасы | м2 | 49,785 |
| 2-топ Ауданы 100 м2 асатын эстакадалар | | | |
| 9107-0702-01 | Бақылау эстакадасы | м2 | 103,772 |

8-бөлім Мәдениет объектілері

8 - кесте Құндық көрсеткіштер

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары | | | |
| 1-топ Ашық амфитеатрлар | | | |
| 9108-0101-01 | Бассейні бар жағалау жиегінде 1500 орындық Амфитеатр | 1 орын | 4 260,491 |
| | | м2 | 977,476 |
| 9108-0101-02 | 400 орындық ашық үлгідегі Амфитеатр | 1 орын | 535,165 |
| | | м2 | 128,260 |
| 2-топ Театр ғимараттары | | | |
| 9108-0102-01 | 510 орындық драма театры | 1 орын | 13 436,532 |
| | | м2 | 650,272 |
| 3-топ Көрермендер залы | | | |
| 9108-0103-01 | 500 орындық көрермен залы | 1 орын | 12 512,088 |
| | | м2 | 545,427 |
| 4-топ Клубтар | | | |
| 9108-0104-01 | 150 орындық ауылдық клуб | 1 орын | 2 256,181 |
| | | м2 | 398,337 |
| 2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар | | | |
| 1-топ Кітапханалар | | | |
| 9108-0201-01 | Қор көлемі 40 мың бірлік сақтауға дейінгі кітапхана | 1000 сақтау бірлігі | 10 314,141 |
| | | м2 | 478,826 |
| 9108-0201-02 | 100 мың сақтау бірлігіне арналған қор көлемі бар кітапхана | 1000 сақтау бірлігі | 8 067,280 |
| | | м2 | 370,620 |
| 9108-0201-04 | 500 мың сақтау бірлігіне арналған қор көлемі бар кітапхана | 1000 сақтау бірлігі | 4 630,079 |
| | | м2 | 438,973 |
| 3-кіші бөлім Мәдениет үйлері | | | |
| 1-топ Мәдениет үйлері | | | |
| 9108-0301-01 | 100 орындық мәдениет үйі | ғимараттың жалпы ауданының м2 | 390,642 |

8- кестенің соңы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 9108-0301-02 | 150 орындық мәдениет үйі | ғимараттың жалпы ауданының м2 | 500,614 |
| 9108-0301-03 | 200 орындық мәдениет үйі | ғимараттың жалпы ауданының м2 | 413,458 |
| 9108-0301-04 | 250 орындық мәдениет үйі | ғимараттың жалпы ауданының м2 | 468,005 |

2 бөлік Инфрақұрылым объектілері**1-бөлім Энергетикалық инфрақұрылым объектілері**

1 - кесте Құндық көрсеткіштер

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|--|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Трансформаторлық қосалқы станциялар | | | |
| 1-топ Жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар | | | |
| 9201-0101-01 | 2 ТП - 400 | объект | 49 965,399 |
| 9201-0101-02 | 2 ТП - 630 | объект | 96 102,375 |
| 9201-0101-03 | 2 ТП - 1000 | объект | 121 110,421 |
| 9201-0101-04 | 2 ТП - 4000 | объект | 838 724,135 |
| 2-топ Сырттан орнатылатын жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар | | | |
| 9201-0102-01 | ТП - 100 | объект | 8 759,837 |
| 9201-0102-02 | ТП - 160 | объект | 9 489,311 |
| 9201-0102-03 | ТП - 250 | объект | 10 322,577 |
| 9201-0102-04 | ТП - 400 | объект | 14 723,152 |
| 9201-0102-05 | ТП - 630 | объект | 18 013,580 |
| 9201-0102-06 | ТП - 1000 | объект | 21 070,140 |
| 3-топ Қалалық орындаудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар | | | |
| 9201-0103-01 | 2 ТП - 250 | объект | 24 366,266 |
| 9201-0103-02 | 2 ТП - 630 | объект | 27 820,292 |
| 9201-0103-03 | 2 ТП - 1000 | объект | 37 412,233 |
| 4-топ Блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар | | | |
| 9201-0104-01 | 2 ТП - 630 | объект | 162 590,089 |
| 9201-0104-02 | 2 ТП - 1000 | объект | 182 506,717 |
| 9201-0104-03 | 2 ТП - 1600 | объект | 215 455,613 |
| 2-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар | | | |
| 1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар | | | |
| 9201-0201-01 | Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт | объект | 42 145,872 |
| 9201-0201-03 | Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт | объект | 45 948,713 |
| 9201-0201-04 | Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,2 МВт | объект | 67 648,917 |
| 2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар | | | |
| 9201-0202-02 | Стационарлық сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт | объект | 42 397,701 |
| 3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар | | | |

1- кестенің соңы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|--|---------------|-------------------------------------|
| 9201-0203-02 | Стационарлық табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,24 МВт | объект | 64 182,650 |
| 9201-0203-06 | Стационарлық табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,0 МВт | объект | 102 793,135 |
| 9201-0203-07 | Стационарлық табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,8 МВт | объект | 82 601,199 |
| 3-кіші бөлім Блокты-модульді қазандықтар (БМК) | | | |
| 1-топ Қатты отынмен жұмыс істейтін Блокты-модульді (БМК) қазандықтар | | | |
| 9201-0301-01 | БМК, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт | объект | 61 191,934 |
| 9201-0301-04 | БМК, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт | объект | 99 311,512 |
| 9201-0301-08 | БМК, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт | объект | 38 769 607,658 |
| 3-топ Табиғи газ отынындағы Блокты-модульді (БМК) қазандықтар | | | |
| 9201-0303-01 | БМК, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт | объект | 39 887,988 |
| 9201-0303-02 | БМК, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт | объект | 43 759,454 |
| 9201-0303-03 | БМК, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт | объект | 45 051,705 |
| 9201-0303-04 | БМК, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт | объект | 45 393,113 |
| 9201-0303-05 | БМК, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт | объект | 52 350,442 |
| 9201-0303-09 | БМК, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт | объект | 53 568,999 |

2-бөлім Су инфрақұрылымының объектілері

2 - кесте Құндық көрсеткіштер

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|--|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Жер асты көздерінен (ұңғымалардан) су тарту құрылыстары | | | |
| 1-топ Су ұңғымалары | | | |
| 9202-0101-01 | Тереңдігі 30 м ұңғыма | объект | 39 690,776 |
| 9202-0101-02 | Тереңдігі 45 м ұңғыма | объект | 41 538,654 |
| 9202-0101-05 | Тереңдігі 180 м ұңғыма | объект | 47 927,140 |
| 9202-0101-07 | Тереңдігі 180 м ұңғыма | объект | 49 567,323 |
| 2-топ Жерасты сорғы станциялары | | | |
| 9202-0102-02 | Өнімділігі 6,5 м3/сағ жерасты сорғы станциясы | объект | 9 565,584 |
| 9202-0102-05 | Өнімділігі 46 м3/сағ жерасты сорғы станциясы | объект | 18 642,853 |
| 3-топ Жер үсті сорғы станциялары | | | |
| 9202-0103-01 | Өнімділігі 4 м3/сағ ұңғымадағы жерүсті сорғы станциясы | объект | 7 054,513 |
| 9202-0103-02 | Өнімділігі 10 м3/сағ ұңғымадағы жерүсті сорғы станциясы | объект | 16 375,422 |
| 2-кіші бөлім Станциялар | | | |
| 1-топ 2-ші көтергіш сорғы станциялары | | | |
| 9202-0201-03 | II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 150 м3/сағ | объект | 86 140,794 |
| 9202-0201-07 | II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 380 м3/сағ | объект | 88 124,206 |
| 9202-0201-09 | II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 1055 м3/сағ | объект | 253 230,533 |
| 3-кіші бөлім Су кернеуіш мұнаралар | | | |
| 1-топ Тірек диаметрі 1,22 м су тегеурінді мұнаралар | | | |
| 9202-0301-03 | Сыйымдылығы 25 м3 Н=15,0 М зауытта дайындалған (Рожновский жүйесі) су қысымды болат мұнарасы | объект | 13 686,966 |

2- кестенің соңы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|---|---------------|-------------------------------------|
| 9202-0301-04 | Сыйымдылығы 50 м3 Н=15,0 М зауытта дайындалған (Рожновский жүйесі) су қысымды болат мұнарасы | объект | 18 676,842 |
| 3-топ Тірек диаметрі 3,02 м су тегеурінді мұнаралар | | | |
| 9202-0303-01 | Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3 Н=24,0 м | объект | 27 678,661 |
| 4-кіші бөлім Таза су резервуарлары | | | |
| 1-топ ҚР ТП РВ-2.3 - 2013 монолитті темірбетон таза су резервуарлары | | | |
| 9202-0401-02 | Сыйымдылығы 150 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары | объект | 16 301,247 |
| 9202-0401-03 | Сыйымдылығы 200 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары | объект | 28 523,384 |
| 9202-0401-05 | Сыйымдылығы 500 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары | объект | 42 516,930 |
| 9202-0401-06 | Сыйымдылығы 1000 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары | объект | 57 124,767 |
| 2-топ Сүзгілер таза су ыдыстарына арналған сіңіргіштер | | | |
| 9202-0402-01 | Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3 | объект | 12 022,740 |
| 9202-0402-02 | Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3 | объект | 16 141,176 |
| 9202-0402-03 | Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3 | объект | 16 374,924 |

3-бөлім Тазарту инфрақұрылымының объектілері

3 - кесте Құндық көрсеткіштер

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|---|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Станциялар | | | |
| 1-топ Кәріздік сорғы станциялары | | | |
| 9203-0101-01 | Өнімділігі 1 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы | объект | 7 004,120 |
| 9203-0101-02 | Өнімділігі 4 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы | объект | 7 514,366 |
| 9203-0101-05 | Өнімділігі 30 м3/сағ кәріздік сорғы станциясы | объект | 25 705,450 |
| 9203-0101-08 | Өнімділігі 160 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы | объект | 72 401,334 |
| 9203-0101-10 | Өнімділігі 450 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы | объект | 132 437,498 |
| 2-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары | | | |
| 9203-0102-02 | Өнімділігі 1100 м3/сағ. жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциясы | объект | 83 307,300 |
| 9203-0102-03 | Өнімділігі 1700 м3/сағ. жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциясы | объект | 172 662,935 |
| 9203-0102-06 | Өнімділігі 4350 м3/сағ. жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциясы | объект | 382 299,804 |
| 3-кіші бөлім Шұңқырлар. Дәретханалар | | | |
| 1-топ Шұңқырлар | | | |
| 9203-0301-03 | Шұңқыр, көлемі 20 м3 | объект | 5 066,261 |
| 9203-0301-04 | Шұңқыр, көлемі 30 м3 | объект | 5 447,250 |
| 9203-0301-05 | Шұңқыр, көлемі 40 м3 | объект | 6 747,250 |
| 2-топ Дәретханалар | | | |

3- кестенің соңы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|-----------------|---|---------------|-------------------------------------|
| 9203-0302-01 | Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы ағаш дәретханасы | объект | 481,209 |
| 9203-0302-02 | Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы панельді дәретханасы | объект | 3 127,926 |
| 9203-0302-03 | Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы | объект | 13 576,387 |

4-бөлім Инфрақұрылымның әкімшілік-тұрмыстық объектілері

4 - кесте Құндық көрсеткіштер

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|---|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Әкімшілік-тұрмыстық корпус | | | |
| 1-топ Ауданы 200 м2 дейінгі әкімшілік-тұрмыстық корпус | | | |
| 9204-0101-02 | Ұлутастан жасалған әкімшілік-тұрмыстық корпус | м2 | 387,122 |
| 2-топ Ауданы 200 м2 астам әкімшілік-тұрмыстық корпус | | | |
| 9204-0102-01 | Әкімшілік-тұрмыстық корпус | м2 | 457,328 |
| 2-кіші бөлім Жөндеу-механикалық шеберханалар | | | |
| 1-топ Ауданы 300 м2 дейінгі жөндеу-механикалық шеберханалар | | | |
| 9204-0201-01 | Жөндеу-механикалық шеберханасы | м2 | 489,704 |
| 2-топ Ауданы 300 м2 астам жөндеу-механикалық шеберханалар | | | |
| 9204-0202-01 | Жөндеу-механикалық шеберханасы | м2 | 512,958 |
| 3-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері | | | |
| 1-топ Кіруді бақылау жүйесі жоқ бақылау-өткізу пункті | | | |
| 9204-0301-01 | Ауданы 50 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі жоқ бақылау-өткізу пункті | м2 | 1 519,305 |
| 2-топ Кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті | | | |
| 9204-0302-01 | Ауданы 50 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті | м2 | 1 847,727 |
| 9204-0302-02 | Ауданы 50 м2 астам 100 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті | м2 | 1 199,461 |
| 4-кіші бөлім Кір жуу орындары | | | |
| 3-топ Ауданы 500 м2 астам кір жуатын орындар | | | |
| 9204-0403-02 | Ұлутастан жасалған ауысымда 842,9 кг кір жуатын орын | объект | 456 938,897 |
| | | м2 | 556,401 |
| 5-кіші бөлім Оператор бөлмелері | | | |
| 1-топ Ауданы 20 м2 дейін оператор бөлмелері | | | |
| 9204-0501-01 | Ауданы 16,8 м2 автожанаармай құю станциясының оператор бөлмесі | объект | 15 275,394 |
| | | м2 | 909,250 |

5-бөлім Сақтау объектілері

5 - кесте Құндық көрсеткіштер

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Сусымалы материалдарға арналған қоймалар | | | |
| 1-топ Көлемі 200 м2 дейінгі сусымалы материалдарға арналған қоймалар | | | |

5- кестенің соңы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|---|---------------|-------------------------------------|
| 9205-0101-01 | Металл қойма | м2 | 142,252 |
| 9205-0101-03 | Әктас қабықтан жасалған қойма | м2 | 193,859 |
| 2-топ Көлемі 200 м2 астам сусымалы материалдарға арналған қоймалар | | | |
| 9205-0102-01 | Кірпіш қоймасы | м2 | 287,960 |
| 3-топ Көлемі 500 м2 астам сусымалы материалдарға арналған қоймалар | | | |
| 9205-0103-01 | Металл қоймасы | м2 | 184,070 |
| 2-кіші бөлім Материалдық-техникалық қоймалар | | | |
| 1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі материалдық-техникалық қоймалар | | | |
| 9205-0201-01 | Материалдық-техникалық кірпіш қоймасы | м2 | 352,388 |
| 2-топ Ауданы 100 м2 астам материалдық-техникалық қоймалар | | | |
| 9205-0202-01 | Материалдық-техникалық кірпіш қоймасы | м2 | 251 740,626 |
| 9205-0202-02 | Екі қабатты кірпіштен жасалған материалдық-техникалық қойма | м2 | 297,668 |
| 3-кіші бөлім Отын қоймасы | | | |
| 1-топ Көлемі 500 м3 дейінгі отын қоймасы | | | |
| 9205-0301-01 | Отын қоймасы | объект | 89 607,174 |
| 9205-0301-02 | Отын құю пункті | объект | 73 620,342 |

6-бөлім Көлік объектілері

6 - кесте Құндық көрсеткіштер

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|--|--|---------------|-------------------------------------|
| 1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары | | | |
| 2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары | | | |
| 9206-0102-01 | I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен | 1 км | 880 831,893 |
| 3-топ II санаттағы автомобиль жолдары | | | |
| 9206-0103-01 | II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен | 1 км | 450 144,519 |
| 9206-0103-02 | II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен | 1 км | 476 494,043 |
| 4-топ III санаттағы автомобиль жолдары | | | |
| 9206-0104-01 | III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен | 1 км | 296 795,929 |
| 5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары | | | |

6- кестенің жалғасы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 9206-0105-01 | IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпата және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен | 1 км | 118 238,414 |
| 9206-0105-02 | IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және С-4 үздіксіз гранулометрияның қиыршық тасты оңтайлы қоспасынан жасалған негізімен | 1 км | 169 136,892 |
| 9206-0105-03 | IV санаттағы автомобиль жолы, өтпелі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтас-құмды қоспасынан жасалған жабынымен және ірілігі орташа құмнан жасалған негізімен | 1 км | 61 838,759 |
| 2-кіші бөлім Автомобиль жолдарының қиылысуы және жанасуы | | | |
| 1-топ Автомобиль жолдарының бір деңгейде қиылысуы және жанасуы | | | |
| 9206-0201-01 | I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 2 284,352 |
| 9206-0201-02 | III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 1 769,571 |
| 9206-0201-03 | Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 2 050,518 |
| 9206-0201-04 | I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 1 844,290 |
| 9206-0201-05 | III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 1 509,883 |
| 9206-0201-06 | Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 2 102,060 |
| 9206-0201-07 | Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар | жол жабынының 100 м ² | 1 634,464 |
| 3-кіші бөлім Автомобиль жолдарының жасанды құрылыстары | | | |
| 1-топ Су өткізу құбырлары | | | |
| 9206-0301-01 | Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 13 696,320 |
| 9206-0301-02 | Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 39 430,187 |
| 9206-0301-03 | Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 49 810,377 |
| 9206-0301-04 | Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 63 952,352 |
| 9206-0301-05 | Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 98 136,859 |

6- кестенің соңы

| Объектінің коды | Объектінің атауы | Өлшем бірлігі | Құрылыс объектінің құны (мың теңге) |
|---|--|---|-------------------------------------|
| 9206-0301-06 | Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 106 214,072 |
| 9206-0301-07 | Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 136 141,128 |
| 9206-0301-08 | Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 73 973,223 |
| 9206-0301-09 | Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 91 372,190 |
| 9206-0301-10 | Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 127 127,526 |
| 9206-0301-11 | Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 121 990,442 |
| 9206-0301-12 | Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 167 536,728 |
| 9206-0301-13 | Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар | 100 м | 229 027,028 |
| 4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары | | | |
| 1-топ Демалыс алаңдары | | | |
| 9206-0401-01 | Ауданы 5 000 м2 дейінгі демалыс алаңдары | 100 м2 | 3 574,503 |
| 9206-0401-02 | Ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі демалыс алаңдары | 100 м2 | 2 970,526 |
| 9206-0401-03 | Ауданы 10 000 м2 астам демалыс алаңдары | 100 м2 | 2 852,334 |
| 5-кіші бөлім Сыртқы жарықтандыру | | | |
| 1-топ Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы | | | |
| 9206-0501-01 | Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру | жарықтандырыл атын жол учаскесінің 1 км | 43 373,210 |

2 бөлім

1 бөлік. Өндірістік емес мақсаттағы объектілер**1-бөлімге техникалық бөлім Тұрғын ғимараттар**

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар;
- 5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар;
- 6 кіші бөлім Жатақханалар,
- 7 кіші бөлім Тұрғын ғимараттардың жапсарлас үй-жайлары.

2. Бөлімде III, IV сыныпты және шағын габаритті тұрғын үйлерді салу үшін ҚҚІК-тер қарастырылған.

3. Бір пәтерлі тұрғын үйлер, сондай-ақ тұрғын блоктары автономды болып табылатын блокталған тұрғын үйлер үшін ҚҚІК тұрғын үйдің жалпы ауданының 1 м² есептелді. Көп пәтерлі тұрғын үйлер үшін ҚҚІК пәтерлердің жалпы ауданының 1 м² есептелді.

4. Үйдің жалпы ауданы сыртқы қабырғалардың ішкі беткі қабаттары шегінде өлшенген үй қабаттары аудандарының, сондай-ақ балкондар, лоджиялар, дәліздер, террасалар аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады. Қабаттың ауданына желдету шахталарына және түтін мұржасына арналған ойықтардың ауданы кірмейді. Үйдің жалпы ауданына желдетуге арналған жертөле, техникалық жертөле, пайдаланылмайтын шатыр, табалдырық, сыртқы ашық баспалдақтар кірмейді.

5. Пәтерлердің жалпы ауданы тұрғын, тұрғын емес үй-жайларды және келесі төмендету коэффициенттерін қолдана отырып есептелетін балкондардың (лоджиялардың, дәліздердің, террасалардың) аудандарын қамтитын, пәтерлердің пайдалы аудандарының жиынтығы ретінде айқындалады: балкондар мен террасалар үшін - 0,3, лоджиялар - 0,5, дәліздер - 0,8. Балкондардың біріктірілген лоджиялары үшін 0,4 төмендету коэффициенті қолданылады.

6. «Жатақханалар» 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-тері 1 орынға және ғимараттың жалпы ауданының 1 м² есептелген.

7. «Тұрғын ғимараттардың жапсарлас үй-жайлары» 7 кіші бөлімнің ҚҚІК-тері жапсарлас үй-жайлардың 1 м² есептелген. Бұл кіші бөлімнің ҚҚІК-де қабырғалар мен төбелердің әрлеу жабынын, едендердің үстіңгі жабынын жасауға, ішкі есіктерді орнатуға, сантехникалық аспаптарды орнатуға арналған шығындар ескерілмеген (әлеуетті иеленушілердің немесе жалға алушылардың қаражаты есебінен көзделеді).

8. 6 кіші бөлімнің ҚҚІК-інен басқа, барлық ҚҚІК-інде тек ғимарат құрылысына ғана арналған шығындары ескерілді (алаң ішіндегі инфрақұрылым мен абаттандыру шығындары ескерілмеген).

9. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігінде жүргізумен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,05 коэффициенті қолданылады.

1-бөлім Тұрғын ғимараттар**1-кіші бөлім Аз қабатты (1-2 қабат) тұрғын ғимараттар****1-топ Бір пәтерлі және блокталған 1-2 қабатты тұрғын ғимараттар****9101-0101-01-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 1 қабатты тұрғын үй***9101-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | үйдің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 289,491 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 288,942 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>145,066</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>65,887</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,550 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9101-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,394 | 0,000 |
| Іргетастар | 10,487 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 13,862 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 11,476 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 15,140 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,385 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,324 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 10,856 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,791 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,506 | 0,000 |
| Төбелер | 3,659 | 0,000 |
| Едендер | 6,125 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,098 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 2,248 | 100,000 |
| Кәріз | 4,498 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 4,904 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,247 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9101-0101-02-объект - Силикат кірпішпен қаптаумен газбетон блоктарынан салынған 1 қабатты тұрғын үй

9101-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | үйдің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 310,874 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 305,400 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>151,147</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>66,508</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5,474 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9101-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,874 | 0,000 |
| Іргетастар | 9,942 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 25,613 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 8,121 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 15,929 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,405 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,065 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,140 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,895 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,391 | 0,000 |
| Төбелер | 3,652 | 0,000 |
| Едендер | 4,961 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,008 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,160 | 0,000 |
| Кәріз | 1,646 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 7,769 | 100,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,126 | 0,000 |
| Газбен жабдықтау | 1,303 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Көп пәтерлі екі қабатты тұрғын ғимараттар**9101-0102-01-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 2 қабатты көп пәтерлі тұрғын үй***9101-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 294,709 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 287,228 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>151,341</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>55,606</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 7,481 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9101-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,581 | 0,000 |
| Іргетастар | 7,647 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 23,995 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 9,698 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 12,448 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,750 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,473 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,884 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 10,959 | 0,000 |
| Төбелер | 1,797 | 0,000 |
| Едендер | 5,112 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,843 | 23,339 |
| Сумен жабдықтау | 4,125 | 0,000 |
| Кәріз | 1,456 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 6,407 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,282 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 3,541 | 76,661 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Орташа қабатты (3-5 қабат) тұрғын ғимараттар**1-топ 3-5 қабатты кірпіш тұрғын ғимараттар****9101-0201-01-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 3 қабатты тұрғын үй***9101-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 321,918 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 311,293 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>160,355</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>63,077</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 10,625 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9101-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,197 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,168 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 4,219 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 21,770 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 5,431 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 11,279 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,959 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,821 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,106 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,509 | 0,000 |
| Ойықтар | 7,198 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | 0,021 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,811 | 0,000 |
| Төбелер | 1,455 | 0,000 |
| Едендер | 4,140 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 7,627 | 23,811 |
| Сумен жабдықтау | 3,020 | 0,000 |
| Кәріз | 1,943 | 0,853 |
| Жылумен жабдықтау | 10,021 | 3,917 |
| Желдету және ауа баптау | 0,457 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,842 | 1,347 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,215 | 0,000 |
| Тік көлік | 2,792 | 70,072 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9101-0201-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 5 қабатты тұрғын үй*9101-0201-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 313,497 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 312,171 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>151,193</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>66,931</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1,326 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9101-0201-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,495 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,069 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 2,073 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 29,741 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 7,991 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 6,976 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,580 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,592 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,338 | 5,545 |
| Қасбетті әрлеу | 0,246 | 0,000 |
| Ойықтар | 6,599 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,748 | 0,000 |
| Төбелер | 1,682 | 0,000 |
| Едендер | 4,458 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,719 | 27,121 |
| Сумен жабдықтау | 2,355 | 0,000 |
| Кәріз | 2,153 | 6,215 |
| Жылумен жабдықтау | 6,584 | 33,821 |
| Желдету және ауа баптау | 1,441 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,787 | 10,216 |
| Ланкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,374 | 17,082 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9101-0201-03-объект - Силикат кірпіштен салынған 5 қабатты тұрғын үй*9101-0201-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 286,660 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 277,472 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 136,024 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 58,905 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 9,189 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9101-0201-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,725 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,363 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 2,305 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 20,122 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 7,394 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 11,495 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,876 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,796 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,437 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,271 | 0,000 |
| Ойықтар | 6,268 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,081 | 0,000 |
| Төбелер | 1,012 | 0,000 |
| Едендер | 5,695 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,417 | 25,610 |
| Сумен жабдықтау | 2,741 | 19,989 |
| Кәріз | 1,584 | 1,058 |
| Жылумен жабдықтау | 9,860 | 48,368 |
| Желдету және ауа баптау | 0,206 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 2,353 | 4,975 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар 3-5 қабатты тұрғын ғимараттар**9101-0202-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары газбетон блоктардан қаланған 5 қабатты тұрғын үй***9101-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 360,813 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 353,420 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 167,999 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 82,812 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 7,393 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9101-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,783 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,217 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,237 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 17,771 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 12,362 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 11,487 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,324 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,832 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,467 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,647 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 8,962 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,675 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,355 | 0,000 |
| Төбелер | 2,080 | 0,000 |
| Едендер | 3,508 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,370 | 20,895 |
| Сумен жабдықтау | 4,222 | 54,550 |
| Көріз | 1,944 | 2,179 |
| Жылумен жабдықтау | 6,364 | 22,375 |
| Желдету және ауа баптау | 1,130 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,787 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,133 | 0,000 |
| Газбен жабдықтау | 1,342 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ 3-5 қабатты ірі панельді тұрғын ғимараттар
9101-0203-01-объект - Ірі панельді 5 қабатты тұрғын үй

9101-0203-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|---|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 279,644 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 279,031 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 165,346 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 42,894 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,613 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9101-0203-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,070 | 0,000 |
| Іргетастар | 8,216 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 5,784 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 21,752 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 9,135 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 9,191 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,135 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,392 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,152 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,226 | 0,000 |
| Ойықтар | 7,453 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,346 | 0,000 |
| Төбелер | 1,643 | 0,000 |
| Едендер | 5,290 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,660 | 75,555 |
| Сумен жабдықтау | 3,997 | 0,000 |
| Кәріз | 1,759 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 8,638 | 24,445 |
| Желдету және ауа баптау | 0,169 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 1,776 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,205 | 0,000 |
| Газбен жабдықтау | 2,010 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар**1-топ Кірпіш көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын үйлер****9101-0301-01-объект - Силикат кірпіштен салынған 9 қабатты тұрғын үй***9101-0301-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 335,564 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 323,607 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 141,189 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 77,866 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 11,957 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9101-0301-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,260 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,881 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 1,456 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 33,027 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 7,804 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,760 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,568 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,465 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,947 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,575 | 0,000 |
| Ойықтар | 5,182 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 10,968 | 0,000 |
| Төбелер | 1,859 | 0,000 |
| Едендер | 6,285 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,658 | 10,629 |
| Сумен жабдықтау | 2,603 | 0,000 |
| Кәріз | 1,548 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 7,961 | 37,445 |
| Желдету және ауа баптау | 0,117 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,841 | 0,000 |
| Тік көлік | 2,596 | 51,926 |
| Газбен жабдықтау | 1,640 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9101-0301-02-объект - Керамикалық кірпіштен салынған 9 қабатты тұрғын үй*9101-0301-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 339,863 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 322,032 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>162,040</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>66,221</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 17,832 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9101-0301-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,237 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,514 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,865 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 24,833 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 8,180 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,685 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,601 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,554 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,106 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,172 | 0,000 |
| Ойықтар | 12,737 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,651 | 0,000 |
| Төбелер | 1,757 | 0,000 |
| Едендер | 5,883 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,930 | 8,431 |
| Сумен жабдықтау | 2,167 | 0,000 |
| Кәріз | 1,455 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 9,808 | 40,333 |
| Желдету және ауа баптау | 0,212 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,883 | 0,339 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,069 | 0,000 |
| Тік көлік | 3,701 | 50,897 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар

9101-0303-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар 9 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газбетон блоктардан қаланған

9101-0303-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 394,301 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 381,325 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 179,083 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 80,581 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 12,976 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9101-0303-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,277 | 0,000 |
| Іргетастар | 8,126 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 12,668 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,730 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 20,115 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 0,653 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,815 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,812 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,778 | 0,000 |
| Ойықтар | 5,702 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,553 | 0,000 |
| Төбелер | 1,863 | 0,000 |
| Едендер | 8,042 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,111 | 8,696 |
| Сумен жабдықтау | 2,129 | 0,000 |
| Көріз | 1,422 | 0,182 |
| Жылумен жабдықтау | 7,499 | 1,207 |
| Желдету және ауа баптау | 1,230 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 1,615 | 0,000 |
| Тік көлік | 4,113 | 89,914 |
| Газбен жабдықтау | 0,747 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Салмақ түсетін құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар**9101-0304-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар, қабырғалары жеңіл бетон блоктарынан қаланған, 9 қабатты тұрғын үй***9101-0304-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 343,468 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 326,590 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 158,599 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 68,694 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 16,879 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9101-0304-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,536 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,538 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,126 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 4,006 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 9,547 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 13,363 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 10,852 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,423 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,884 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,223 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 5,884 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,397 | 0,000 |
| Ойықтар | 6,172 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,254 | 0,000 |
| Төбелер | 1,662 | 0,000 |
| Едендер | 6,008 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,511 | 4,341 |
| Сумен жабдықтау | 1,575 | 0,000 |
| Кәріз | 1,458 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 6,219 | 32,309 |
| Желдету және ауа баптау | 1,431 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 2,695 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,541 | 0,000 |
| Тік көлік | 4,788 | 63,350 |
| Газбен жабдықтау | 0,908 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-топ Ірі панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
9101-0305-01-объект - Ірі панелді 9 қабатты тұрғын үй

9101-0305-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 284,835 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 274,813 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 152,528 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 48,062 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 10,022 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9101-0305-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,493 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,588 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,075 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 18,082 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 18,636 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,351 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,733 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 6,123 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,402 | 0,000 |
| Ойықтар | 9,284 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,775 | 0,000 |
| Төбелер | 1,661 | 0,000 |
| Едендер | 6,414 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,315 | 12,200 |
| Сумен жабдықтау | 2,254 | 0,000 |
| Кәріз | 2,297 | 0,252 |
| Жылумен жабдықтау | 5,704 | 1,711 |
| Желдету және ауа баптау | 0,151 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 1,352 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,088 | 0,000 |
| Тік көлік | 4,296 | 85,838 |
| Газбен жабдықтау | 1,926 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-топ Қаңқалы-панельді көп қабатты (6-10 қабат) тұрғын ғимараттар
9101-0306-01-объект - Құрама-монолитті темірбетон қаңқасы бар және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған 9 қабатты тұрғын үй

9101-0306-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 318,718 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 302,834 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 158,455 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 56,690 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 15,885 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9101-0306-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,265 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,394 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,253 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 3,685 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 9,008 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 17,788 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 13,045 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,198 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,995 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,498 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,658 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,857 | 0,000 |
| Ойықтар | 6,727 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,040 | 0,000 |
| Төбелер | 0,696 | 0,000 |
| Едендер | 5,263 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,436 | 6,746 |
| Сумен жабдықтау | 4,156 | 0,000 |
| Кәріз | 1,585 | 0,275 |
| Жылумен жабдықтау | 6,808 | 46,097 |
| Желдету және ауа баптау | 1,088 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 1,040 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,685 | 0,000 |
| Тік көлік | 3,003 | 46,882 |
| Газбен жабдықтау | 0,831 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9101-0306-02-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар (айқасқан қабырға жүйесі) және сыртқы қабырғалары үш қабатты құрама темірбетон панельдерден құрылған 9 қабатты тұрғын үй

9101-0306-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 320,068 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 311,519 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 149,515 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 64,647 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 8,550 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9101-0306-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,316 | 0,000 |
| Іргетастар | 8,074 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,472 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 15,097 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 12,144 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 14,625 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,606 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,504 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,284 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,794 | 0,000 |
| Ойықтар | 5,858 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,664 | 0,000 |
| Төбелер | 1,899 | 0,000 |
| Едендер | 4,316 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,019 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,139 | 19,401 |
| Сумен жабдықтау | 4,106 | 7,329 |
| Кәріз | 2,300 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 7,696 | 5,689 |
| Желдету және ауа баптау | 2,943 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,718 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,145 | 2,322 |
| Тік көлік | 2,280 | 65,259 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-кіші бөлім Жоғары қабатты (11-16 қабат) тұрғын ғимараттар
2-топ Салмақ түсетін құрама темірбетон қаңқасы бар жоғары қабатты тұрғын үйлер (11-16 қабат)

9101-0402-01-объект - Құрама темірбетон қаңқасы бар 12 қабатты тұрғын үй, қабырғалары керамикалық кірпіштен қаланған

9101-0402-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 367,279 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 350,366 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 179,200 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 70,935 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 16,913 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9101-0402-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,537 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,419 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,305 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 2,854 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 13,516 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,798 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 7,316 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,177 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,431 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,166 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 4,557 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 7,545 | 0,000 |
| Ойықтар | 6,332 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 10,827 | 0,000 |
| Төбелер | 2,196 | 0,000 |
| Едендер | 5,729 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,300 | 11,913 |
| Сумен жабдықтау | 5,523 | 14,102 |
| Кәріз | 2,024 | 0,822 |
| Жылумен жабдықтау | 6,489 | 25,194 |
| Желдету және ауа баптау | 0,482 | 3,219 |
| Төмен ток желілері | 0,803 | 0,098 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,578 | 0,077 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,048 | 0,000 |

9101-0402-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Тік көлік | 3,049 | 44,575 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-кіші бөлім Биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар

1-топ Салмақ түсетін монолитті темірбетон қаңқасы бар биік (16 қабаттан жоғары) тұрғын ғимараттар

9101-0501-01-объект - Монолитті темірбетон қаңқасы бар 18 қабатты тұрғын үй, сыртқы қабырғалары газ-бетон блоктарынан қаланған

9101-0501-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------------------|----|
| | | пәтерлердің жалпы ауданының 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 399,775 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 390,375 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 187,409 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 84,198 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 9,401 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9101-0501-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,332 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,977 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 1,899 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 21,544 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,646 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,393 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 0,529 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,747 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,307 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,798 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,891 | 0,000 |
| Ойықтар | 9,027 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,764 | 0,000 |
| Төбелер | 2,088 | 0,000 |

9101-0501-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Едендер | 7,107 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,324 | 12,152 |
| Сумен жабдықтау | 3,150 | 16,639 |
| Кәріз | 1,107 | 0,828 |
| Жылумен жабдықтау | 5,442 | 12,986 |
| Желдету және ауа баптау | 2,494 | 3,562 |
| Төмен ток желілері | 1,107 | 0,505 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,445 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,124 | 2,003 |
| Тік көлік | 2,757 | 51,324 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-кіші бөлім Жатақханалар

1-топ Кірпіш жатақханалар

9101-0601-01-объект - 100 орындық жатақхана

9101-0601-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 171,761 | 265,447 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 613,221 | 244,774 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 3 158,542 | 116,906 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 409,005 | 52,151 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 558,540 | 20,673 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 272,264 | 10,077 |

9101-0601-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,408 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,306 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 4,813 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 18,547 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,999 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,778 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,292 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,287 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,551 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,686 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |

9101-0601-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,347 | 0,000 |
| Төбелер | 1,434 | 0,000 |
| Едендер | 5,370 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 4,527 | 48,746 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,607 | 5,826 |
| Сумен жабдықтау | 6,573 | 18,056 |
| Кәріз | 1,247 | 3,030 |
| Жылумен жабдықтау | 4,265 | 2,085 |
| Желдету және ауа баптау | 1,354 | 1,791 |
| Төмен ток желілері | 0,557 | 1,255 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,525 | 0,104 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 2,405 | 13,593 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,307 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,361 | 0,503 |
| Сумен жабдықтау | 0,687 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,142 | 5,011 |
| Жылумен жабдықтау | 1,355 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,274 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,809 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,025 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,760 | 0,000 |
| Қоршау | 0,150 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,252 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9101-0601-02-объект - 500 орындық жатақхана

9101-0601-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 140,644 | 209,568 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 699,539 | 187,243 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 777,720 | 89,975 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 793,159 | 40,144 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 441,105 | 22,325 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 310,252 | 15,703 |

9101-0601-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,254 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,393 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 2,202 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 21,507 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 8,732 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,249 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,376 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,090 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,883 | 0,000 |
| Ойықтар | 6,788 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,807 | 0,000 |
| Төбелер | 1,530 | 0,000 |
| Едендер | 7,253 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 8,277 | 70,335 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,450 | 1,426 |
| Сумен жабдықтау | 1,868 | 2,090 |
| Кәріз | 1,757 | 0,245 |
| Жылумен жабдықтау | 5,333 | 5,745 |
| Төмен ток желілері | 1,784 | 3,736 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 2,637 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,150 | 0,000 |
| Тік көлік | 2,263 | 16,423 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,264 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,243 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,656 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,225 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,212 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,159 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,270 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,427 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,563 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,400 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Монолитті темірбетоннан жасалған тірек қаңқасы бар жатақханалар
9101-0602-01-объект - 184 орындық жатақхана

9101-0602-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 264,031 | 312,126 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 716,911 | 288,617 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 3 395,399 | 145,896 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 380,505 | 59,318 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 547,120 | 23,509 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 313,318 | 13,463 |

9101-0602-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,245 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,959 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,085 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 4,413 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 8,168 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,056 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 8,912 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,751 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,106 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,939 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,405 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,093 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,991 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,576 | 0,000 |
| Төбелер | 1,788 | 0,000 |
| Едендер | 4,139 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 4,747 | 57,267 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,761 | 2,464 |
| Сумен жабдықтау | 3,200 | 10,280 |
| Кәріз | 1,824 | 0,643 |
| Жылумен жабдықтау | 5,329 | 0,863 |
| Желдету және ауа баптау | 1,956 | 2,646 |
| Төмен ток желілері | 2,785 | 1,614 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 3,431 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,278 | 0,000 |
| Тік көлік | 1,900 | 20,837 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,740 | 3,387 |

9101-0602-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Сумен жабдықтау | 0,210 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,203 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 7,217 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,263 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,192 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,129 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,072 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,136 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9101-0602-02-объект - 244 орындық жатақхана

9101-0602-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 356,354 | 290,760 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 763,891 | 263,659 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 785,084 | 127,399 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 257,492 | 57,522 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 592,463 | 27,101 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 370,999 | 16,971 |

9101-0602-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,182 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,958 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,998 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 4,018 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 8,662 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,690 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 9,293 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,391 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,101 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,812 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,452 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,596 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,662 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,257 | 0,000 |

9101-0602-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| Төбелер | 2,115 | 0,000 |
| Едендер | 4,076 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 6,412 | 62,620 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,151 | 1,643 |
| Сумен жабдықтау | 3,335 | 7,253 |
| Кәріз | 2,220 | 0,448 |
| Жылумен жабдықтау | 6,099 | 12,065 |
| Желдету және ауа баптау | 1,977 | 1,896 |
| Төмен ток желілері | 2,236 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,536 | 0,000 |
| Тік көлік | 1,490 | 12,809 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,699 | 1,267 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,193 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,125 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,349 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 4,272 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,157 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,070 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,109 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,364 | 0,000 |
| Қоршау | 0,875 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,070 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

7-кіші бөлім Тұрғын ғимараттың жапсарлас үй-жайлары

1-топ Монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас үй-жайлары

9101-0701-01-объект - Биіктігі 6-10 қабатты монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ге дейін

9101-0701-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|-----------------------------|----|
| | | жапсарлас үй-жайлардың 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 320,898 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 315,449 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 175,564 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 53,861 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5,449 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9101-0701-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 4,203 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,273 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 11,189 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,287 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 14,881 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,738 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,883 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,260 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 9,129 | 0,000 |
| Ойықтар | 14,913 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,716 | 0,000 |
| Төбелер | 1,006 | 0,000 |
| Едендер | 2,938 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,027 | 85,612 |
| Сумен жабдықтау | 1,225 | 0,000 |
| Кәріз | 0,535 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 7,991 | 14,388 |
| Желдету және ауа баптау | 5,710 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,095 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9101-0701-02-объект - Биіктігі 6-10 қабатты монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ден жоғары

9101-0701-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------------------------|----|
| | | жапсарлас үй-жайлардың 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 339,513 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 306,046 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>167,438</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>55,113</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 33,467 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

мың теңге

9101-0701-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,140 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,230 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 8,730 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 11,135 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 11,094 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 0,542 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,334 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,573 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,868 | 0,000 |
| Ойықтар | 15,907 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,685 | 0,000 |
| Төбелер | 1,028 | 0,000 |
| Едендер | 2,062 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,816 | 30,465 |
| Сумен жабдықтау | 0,980 | 0,000 |
| Кәріз | 0,117 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 9,579 | 2,809 |
| Желдету және ауа баптау | 11,376 | 29,733 |
| Төмен ток желілері | 0,156 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 6,648 | 36,993 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9101-0701-03-объект - Биіктігі 10 қабаттан асатын монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ге дейін

9101-0701-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------------------------|----|
| | | жапсарлас үй-жайлардың 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 338,623 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 316,772 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 190,735 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 49,964 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 21,851 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

мың теңге

9101-0701-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,037 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,806 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 5,507 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 10,861 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 13,071 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,455 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,555 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,987 | 0,000 |
| Ойықтар | 22,168 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 0,633 | 0,000 |
| Төбелер | 0,854 | 0,000 |
| Едендер | 1,501 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,145 | 39,671 |
| Сумен жабдықтау | 1,973 | 8,791 |
| Кәріз | 0,724 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 12,576 | 8,101 |
| Желдету және ауа баптау | 10,857 | 43,437 |
| Төмен ток желілері | 0,179 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,113 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9101-0701-04-объект - Биіктігі 10 қабаттан асатын монолитті-қаңқалы тұрғын ғимараттардың жапсарлас (сауда және кеңсе) үй-жайлары, үй-жайлардың аражабынға дейінгі биіктігі 4 м-ден жоғары

9101-0701-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------------------------|----|
| | | жапсарлас үй-жайлардың 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 367,583 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 354,368 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 211,085 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 56,402 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 13,215 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

мың теңге

9101-0701-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,076 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,758 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 7,941 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 15,152 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 12,932 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,236 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,661 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,462 | 0,000 |
| Ойықтар | 10,495 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 0,353 | 0,000 |
| Төбелер | 4,110 | 0,000 |
| Едендер | 1,081 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 7,739 | 75,007 |
| Сумен жабдықтау | 1,847 | 10,127 |
| Кәріз | 0,563 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 15,306 | 14,866 |
| Желдету және ауа баптау | 9,852 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,042 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,395 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-бөлімге техникалық бөлім Әкімшілік ғимараттар

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша УПСС көзделген:
 - 1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар;
 - 2-кіші бөлім қоғамдық мақсаттағы ғимараттар;
 - 3-кіші бөлім өрт сөндіру депосы.
2. 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 шифрлары бар АҚҚ бекітілген үлгілік жобалар негізінде әзірленді.
3. Қалалардың құрылыс салынған бөлігінің құрылыс салуға байланысты қысымдалған жағдайларда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚЖ – ға жұмыс жүргізудің күрделі жағдайларына-1,05 коэффициент қолданылады.

2-бөлім Әкімшілік ғимараттар**1-кіші бөлім Әкімшілік ғимараттар****1-топ Ауданы 500 м² дейінгі әкімшілік ғимараттар****9102-0101-01-объект - Әкімшілік ғимарат***9102-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 109,418 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 104,160 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 45,377 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 22,368 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5,258 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 3,518 | - |

9102-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,296 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,405 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 15,417 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 6,931 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,697 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,118 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,213 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,079 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,282 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,419 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,560 | 0,000 |
| Төбелер | 0,645 | 0,000 |
| Едендер | 2,392 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 3,632 | 66,898 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,613 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,752 | 0,977 |
| Кәріз | 0,444 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,827 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,753 | 9,985 |
| Төмен ток желілері | 4,149 | 0,755 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,922 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,802 | 4,988 |
| Электрмен жарықтандыру | 1,479 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,679 | 0,000 |

9102-0101-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,666 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,445 | 16,398 |
| Байланыс желілері | 3,557 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 4,051 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 8,621 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 2,805 | 0,000 |
| Қоршау | 11,300 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 2,048 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9102-0101-02-объект - 5 құтқарушыға арналған екі модульдік ғимараттан суда құтқару станциясы

9102-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 47,138 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 46,041 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 38,934 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1,872 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1,097 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,663 | - |

9102-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 5,748 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 61,312 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,925 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 2,543 | 100,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,649 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,148 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,503 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 8,964 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,133 | 0,000 |

9102-0101-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Шағын сәулет нысандары | 11,074 | 0,000 |
| Барлығы | 100 | 100 |

2-топ Ауданы 1000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар

9102-0102-01-объект - Әкімшілік ғимарат

9102-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 52,152 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 46,855 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 22,116 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 9,257 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5,297 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3,135 | - |

9102-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,385 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,565 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,122 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 5,151 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 5,393 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,009 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,779 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 9,001 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,185 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,074 | 0,000 |
| Төбелер | 1,230 | 0,000 |
| Едендер | 5,426 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 6,672 | 59,186 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,414 | 4,965 |
| Сумен жабдықтау | 0,654 | 0,000 |
| Кәріз | 0,303 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 4,504 | 14,992 |

9102-0102-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Желдету және ауа баптау | 3,757 | 6,095 |
| Төмен ток желілері | 1,171 | 6,450 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,176 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,476 | 2,593 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,314 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 3,003 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 2,392 | 3,541 |
| Жылумен жабдықтау | 11,807 | 1,968 |
| Байланыс желілері | 1,969 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 3,907 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,419 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,289 | 0,000 |
| Қоршау | 3,237 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,215 | 0,210 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9102-0102-02-объект - Аудандық білім бөлімінің әкімшілік ғимараты

9102-0102-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 76,699 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 64,759 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 32,169 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 14,003 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 11,940 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 7,358 | - |

9102-0102-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,673 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,862 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 7,312 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 12,303 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 6,112 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,815 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,657 | 0,000 |

9102-0102-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Кіреберіс топтары | 1,710 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,467 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,820 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,857 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,250 | 0,000 |
| Төбелер | 1,728 | 0,000 |
| Едендер | 3,682 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 11,186 | 66,782 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,085 | 2,964 |
| Сумен жабдықтау | 2,265 | 7,781 |
| Кәріз | 0,307 | 0,110 |
| Жылумен жабдықтау | 3,899 | 0,440 |
| Желдету және ауа баптау | 1,908 | 3,050 |
| Төмен ток желілері | 1,230 | 0,989 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,511 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,015 | 0,000 |
| Тік көлік | 3,729 | 17,291 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,287 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 3,338 | 0,580 |
| Сумен жабдықтау | 2,566 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,314 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,470 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,378 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 2,052 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,022 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,189 | 0,013 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Ауданы 3000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар

9102-0103-01-объект - Полиция бөлімшесінің әкімшілік ғимараты

9102-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 65,991 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 59,251 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 29,512 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 11,995 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 6,740 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4,058 | - |

9102-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,267 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,782 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 2,783 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 14,694 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 5,809 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 5,003 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,793 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,169 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,343 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,143 | 0,000 |
| Ойықтар | 7,468 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,664 | 0,000 |
| Төбелер | 1,344 | 0,000 |
| Едендер | 3,832 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 6,779 | 59,908 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,234 | 6,209 |
| Сумен жабдықтау | 0,756 | 0,437 |
| Кәріз | 0,228 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,569 | 0,127 |
| Желдету және ауа баптау | 0,716 | 0,852 |
| Төмен ток желілері | 0,594 | 0,203 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,403 | 1,119 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 3,298 | 2,447 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,363 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,749 | 26,272 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,418 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,971 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 3,528 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,495 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,657 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,044 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 5,415 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,053 | 0,000 |
| Қоршау | 3,127 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 1,510 | 2,426 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9102-0103-02-объект - 40 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты*9102-0103-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 93,425 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 76,272 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 40,388 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 14,637 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 17,154 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 6,508 | - |

9102-0103-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,824 | 0,000 |
| Іргетастар | 0,933 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 1,699 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 4,440 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,304 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 7,190 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 6,006 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,316 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,078 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,845 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,955 | 0,000 |
| Ойықтар | 10,882 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,687 | 0,000 |
| Төбелер | 1,318 | 0,000 |
| Едендер | 3,945 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмал | 6,917 | 33,267 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,926 | 7,831 |
| Сумен жабдықтау | 1,995 | 4,013 |
| Кәріз | 1,174 | 0,576 |
| Жылумен жабдықтау | 2,554 | 3,735 |
| Желдету және ауа баптау | 9,123 | 25,683 |
| Төмен ток желілері | 0,109 | 0,043 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 2,377 | 8,422 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 4,409 | 6,381 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 4,055 | 4,950 |
| Тік көлік | 0,318 | 0,958 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,145 | 3,461 |

9102-0103-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Электрмен жарықтандыру | 0,167 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,314 | 0,641 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,479 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,798 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,243 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,204 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,150 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,089 | 0,000 |
| Қоршау | 0,893 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,140 | 0,037 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9102-0103-03-объект - Аудан әкімдігінің әкімшілік ғимараты

9102-0103-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 84,321 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 75,356 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 37,942 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 15,061 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 8,965 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 5,432 | - |

9102-0103-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 2,148 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,046 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 1,471 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 2,489 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 10,087 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 7,634 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 5,200 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 4,508 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,141 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,965 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 6,204 | 0,000 |
| Ойықтар | 10,750 | 0,000 |

9102-0103-03.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ІШКІ ӨРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,453 | 0,000 |
| Төбелер | 1,046 | 0,000 |
| Едендер | 4,587 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 10,599 | 77,785 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 7,775 | 12,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,424 | 0,169 |
| Кәріз | 0,506 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,861 | 0,298 |
| Желдету және ауа баптау | 1,119 | 5,862 |
| Төмен ток желілері | 2,146 | 0,473 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,447 | 0,601 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,110 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,203 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,488 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,139 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,764 | 2,812 |
| Байланыс желілері | 0,552 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,045 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 0,957 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,136 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9102-0103-04-объект - Жедел басқару орталығының ғимараты (ЖБО)

9102-0103-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|------------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 60,660 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 57,053 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 29,128 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 11,708 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3,607 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2,603 | - |

9102-0103-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,677 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,065 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 1,451 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 19,955 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 10,658 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,770 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,486 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,394 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,249 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 10,358 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,959 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,246 | 0,000 |
| Төбелер | 3,556 | 0,000 |
| Едендер | 6,790 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмал | 0,440 | 6,690 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,639 | 10,271 |
| Сумен жабдықтау | 0,879 | 4,398 |
| Кәріз | 0,611 | 1,081 |
| Жылумен жабдықтау | 2,104 | 2,672 |
| Желдету және ауа баптау | 5,765 | 71,228 |
| Төмен ток желілері | 0,340 | 0,429 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,569 | 2,486 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,935 | 0,744 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 1,776 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,110 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,465 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,241 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,500 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,463 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,020 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,286 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,199 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,044 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Ауданы 5000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар**9102-0104-01-объект - 60 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты***9102-0104-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 83,940 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 69,073 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 36,797 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 13,019 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 14,867 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 6,464 | - |

9102-0104-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,073 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,110 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 1,493 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 5,821 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,321 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 7,883 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 7,909 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,281 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,379 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,148 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,884 | 0,000 |
| Ойықтар | 10,783 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,077 | 0,000 |
| Төбелер | 1,775 | 0,000 |
| Едендер | 5,283 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 8,034 | 39,872 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,292 | 6,811 |
| Сумен жабдықтау | 1,999 | 3,502 |
| Кәріз | 1,093 | 0,303 |
| Жылумен жабдықтау | 2,350 | 3,200 |
| Желдету және ауа баптау | 9,913 | 24,543 |
| Төмен ток желілері | 0,102 | 0,037 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,901 | 7,011 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 4,146 | 6,854 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 3,908 | 3,498 |
| Тік көлік | 0,263 | 0,821 |

9102-0104-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,949 | 2,966 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,138 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,260 | 0,550 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,396 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,660 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,201 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,169 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 0,951 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,074 | 0,000 |
| Қоршау | 0,864 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,115 | 0,032 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-топ Ауданы 10000 м2 дейінгі әкімшілік ғимараттар

9102-0105-01-объект - 120 орындық кедендік ресімдеу аймағының Әкімшілік ғимараты

9102-0105-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 83,764 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 70,744 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 34,955 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 15,132 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 13,020 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3,068 | - |

9102-0105-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,724 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,529 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 1,451 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,176 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,581 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 12,050 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 5,319 | 0,000 |

9102-0105-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Баспалдақтар | 0,229 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,671 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,044 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 10,336 | 0,000 |
| Ойықтар | 18,075 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,592 | 0,000 |
| Төбелер | 1,764 | 0,000 |
| Едендер | 3,553 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 5,352 | 30,166 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,546 | 12,778 |
| Сумен жабдықтау | 1,365 | 1,740 |
| Кәріз | 1,568 | 1,726 |
| Жылумен жабдықтау | 1,935 | 0,916 |
| Желдету және ауа баптау | 7,978 | 31,089 |
| Төмен ток желілері | 3,270 | 4,179 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,211 | 0,701 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 2,130 | 4,503 |
| Тік көлік | 1,742 | 8,744 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,735 | 3,099 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,075 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,141 | 0,339 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,215 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,358 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,109 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,092 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 0,515 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,040 | 0,000 |
| Қоршау | 0,468 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,063 | 0,020 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9102-0105-02-объект - Спорт кешені және 25 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 75 жұмыскерге арналған АПБ ғимаратының қызметтік корпусы

9102-0105-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 103,419 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 97,483 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 49,883 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 20,857 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5,936 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4,634 | - |

9102-0105-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,842 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,714 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 9,150 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 2,311 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 13,132 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 13,692 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,796 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,863 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,099 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,726 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,465 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,893 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,453 | 0,000 |
| Төбелер | 0,888 | 0,000 |
| Едендер | 4,545 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 4,816 | 78,060 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,075 | 17,357 |
| Сумен жабдықтау | 0,742 | 2,449 |
| Кәріз | 0,483 | 0,305 |
| Жылумен жабдықтау | 2,478 | 0,245 |
| Желдету және ауа баптау | 2,176 | 0,070 |
| Төмен ток желілері | 0,921 | 0,289 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,956 | 0,760 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,430 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,768 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,896 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,695 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,816 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,884 | 0,466 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,699 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,889 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,070 | 0,000 |
| Қоршау | 2,409 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,228 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9102-0105-03-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 140 жұмыскерге арналған АІБ ғимаратының қызметтік корпусы

9102-0105-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 82,976 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 77,810 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 39,668 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 16,886 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5,166 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3,905 | - |

9102-0105-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,534 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,698 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 11,712 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 7,210 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 15,074 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 9,115 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,138 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,337 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,662 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,432 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,158 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,194 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,638 | 0,000 |
| Төбелер | 0,912 | 0,000 |
| Едендер | 3,977 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмал | 5,055 | 75,602 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,297 | 20,954 |
| Сумен жабдықтау | 1,334 | 2,616 |
| Кәріз | 0,423 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,294 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,879 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 1,149 | 0,214 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,596 | 0,404 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,357 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,317 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,709 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,767 | 0,000 |

9102-0105-03.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Сумен жабдықтау | 0,558 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,417 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,066 | 0,211 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,675 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,997 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,523 | 0,000 |
| Қоршау | 2,621 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,175 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9102-0105-04-объект - Спорт кешені және 35 адамға арналған уақытша ұстау изоляторы бар 150 жұмыскерге арналған АПБ ғимаратының қызметтік корпусы

9102-0105-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 80,578 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 71,111 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 36,016 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 13,429 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 9,467 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 7,284 | - |

9102-0105-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,570 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,959 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 4,531 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 7,152 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 11,926 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 9,230 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,619 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,900 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,717 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,932 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,607 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,438 | 0,000 |

9102-0105-04.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ІШКІ ӨРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,573 | 0,000 |
| Төбелер | 2,950 | 0,000 |
| Едендер | 4,689 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 9,956 | 76,574 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,387 | 13,347 |
| Сумен жабдықтау | 0,769 | 0,317 |
| Кәріз | 0,317 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,949 | 0,197 |
| Желдету және ауа баптау | 3,841 | 7,770 |
| Төмен ток желілері | 0,892 | 1,657 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,600 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,289 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,822 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,203 | 0,139 |
| Сумен жабдықтау | 0,536 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,401 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,165 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,115 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 2,003 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 5,443 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,508 | 0,000 |
| Қоршау | 3,428 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,584 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-топ Тұтқындалған адамдарға арналған қабылдағыштар

9102-0106-01-объект - 50 орындық толтыру лимиті бар қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны

9102-0106-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 43 716,505 | 362,570 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 37 820,671 | 313,672 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 17 483,989 | 145,006 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 8 612,026 | 71,425 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5 895,834 | 48,898 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 480,252 | 20,570 |

9102-0106-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,575 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,899 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 3,249 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,554 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,785 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 7,681 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 8,144 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,445 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,279 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,227 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,159 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,169 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,092 | 0,000 |
| Төбелер | 1,023 | 0,000 |
| Едендер | 3,202 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 6,646 | 42,090 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,471 | 9,804 |
| Сумен жабдықтау | 1,844 | 2,171 |
| Кәріз | 2,468 | 0,097 |
| Жылумен жабдықтау | 3,195 | 3,642 |
| Желдету және ауа баптау | 2,899 | 3,324 |
| Төмен ток желілері | 2,253 | 6,857 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 7,085 | 10,125 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 5,693 | 5,566 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 3,935 | 8,231 |
| Тік көлік | 0,848 | 4,016 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,725 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,499 | 0,407 |
| Сумен жабдықтау | 0,352 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,512 | 3,671 |
| Жылумен жабдықтау | 0,893 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,197 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Қоршау | 4,003 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9102-0106-02-объект - 100 орындық толтыру лимиті бар қамауға алынған адамдарға арналған арнайы қабылдау орны

9102-0106-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 25 244,996 | 306,968 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 21 908,782 | 266,401 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>11 516,181</i> | <i>140,032</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>4 211,649</i> | <i>51,212</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3 336,214 | 40,567 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>2 037,288</i> | <i>24,773</i> |

9102-0106-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,621 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,669 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,012 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 3,657 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 11,131 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 8,540 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 7,677 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,874 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,734 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,156 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,201 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,590 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,099 | 0,000 |
| Төбелер | 1,157 | 0,000 |
| Едендер | 4,309 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 7,323 | 47,775 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,952 | 5,304 |
| Сумен жабдықтау | 1,746 | 2,345 |
| Кәріз | 3,637 | 4,171 |
| Жылумен жабдықтау | 3,112 | 4,019 |
| Желдету және ауа баптау | 3,311 | 8,379 |
| Төмен ток желілері | 3,396 | 10,512 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 2,663 | 3,715 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 3,500 | 3,348 |
| Тік көлік | 1,361 | 7,348 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,626 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,419 | 0,359 |
| Сумен жабдықтау | 0,296 | 0,000 |

9102-0106-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|----------------------------|------------------------------------|--|
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,232 | 2,726 |
| Жылумен жабдықтау | 0,771 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,171 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Қоршау | 4,058 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Қоғамдық мақсаттағы ғимараттар

2-топ Жалпы ауданы 3000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар

9102-0302-01-объект - Қызметкерлер саны 45 адам "Азаматтарға арналған үкімет" ғимараты

9102-0302-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 66,134 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 55,384 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 35,695 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 9,142 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 10,749 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5,566 | - |

9102-0302-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,418 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,062 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 6,352 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,017 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,090 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 9,037 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,509 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,470 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,602 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 7,350 | 0,000 |
| Ойықтар | 12,302 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,961 | 0,000 |
| Төбелер | 1,598 | 0,000 |
| Едендер | 4,136 | 0,000 |

9102-0302-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 9,432 | 55,885 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,465 | 6,538 |
| Сумен жабдықтау | 0,486 | 0,286 |
| Кәріз | 0,530 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,622 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 4,166 | 14,060 |
| Төмен ток желілері | 0,130 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,289 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,379 | 0,000 |
| Тік көлік | 3,914 | 23,232 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,297 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,401 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,567 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,407 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,335 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,117 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,099 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,136 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,257 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 5,068 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Жалпы ауданы 5000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар
9102-0303-01-объект - Жастарға қызмет көрсету орталығы

9102-0303-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|------------------|----|
| | | ғимараттың м3 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 126,060 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 104,859 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 61,931 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 15,973 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 21,201 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 10,465 | - |

9102-0303-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,288 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,542 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 2,280 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 6,975 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,251 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,205 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 6,394 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,147 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,326 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,186 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,189 | 0,000 |
| Ойықтар | 13,389 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,221 | 0,000 |
| Төбелер | 3,070 | 0,000 |
| Едендер | 2,752 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 10,721 | 57,250 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,417 | 2,686 |
| Сумен жабдықтау | 1,016 | 0,000 |
| Кәріз | 1,015 | 0,146 |
| Жылумен жабдықтау | 4,714 | 2,236 |
| Желдету және ауа баптау | 8,658 | 28,467 |
| Төмен ток желілері | 0,884 | 1,228 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,437 | 0,191 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,419 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,498 | 0,544 |
| Тік көлік | 1,700 | 7,051 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,847 | 0,201 |
| Электрмен жарықтандыру | 2,113 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,430 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,449 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,601 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 1,699 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,828 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,341 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Жалпы ауданы 10000 шаршы метрге дейінгі қоғамдық мақсаттағы ғимараттар
9102-0304-01-объект - Көші-қон полициясы үшін 200 орындық арнайы қабылдау ғимараты

9102-0304-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 10 646,446 | 354,167 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 9 571,054 | 318,393 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 290,362 | 142,724 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 271,169 | 75,553 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 075,392 | 35,774 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 614,515 | 20,443 |

9102-0304-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,455 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,591 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 3,129 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 16,290 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 5,804 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 7,625 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,197 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,726 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,406 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,679 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,822 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,007 | 0,000 |
| Төбелер | 1,130 | 0,000 |
| Едендер | 5,411 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 6,112 | 56,860 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 7,265 | 28,348 |
| Сумен жабдықтау | 1,078 | 0,606 |
| Кәріз | 0,565 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,635 | 0,873 |
| Желдету және ауа баптау | 0,817 | 4,026 |
| Төмен ток желілері | 0,308 | 0,778 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 2,180 | 8,509 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,952 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,533 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,344 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,938 | 0,000 |

9102-0304-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,624 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,794 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,389 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 4,634 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,737 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,597 | 0,000 |
| Қоршау | 2,041 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,183 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-кіші бөлім Өрт сөндіру депосы

1-топ 2 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы

9102-0401-01-объект - Тез тұрғызылатын конструкциялардан жасалған 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосының ғимараты

9102-0401-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------------|---------|
| | | 1 машина-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 274 755,401 | 574,742 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 248 825,610 | 520,501 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 183 020,761 | 382,849 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 29 047,698 | 60,763 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 25 929,790 | 54,241 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 16 427,942 | 34,364 |

9102-0401-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,305 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,240 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,714 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 25,844 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 12,418 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,220 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,478 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,045 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,266 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,445 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,886 | 0,000 |

9102-0401-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ІШКІ ӨРЛЕУ | | |
| Төбелер | 1,572 | 0,000 |
| Едендер | 3,813 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 4,545 | 45,020 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,936 | 3,554 |
| Сумен жабдықтау | 0,647 | 0,000 |
| Кәріз | 2,230 | 16,054 |
| Жылумен жабдықтау | 2,946 | 2,427 |
| Желдету және ауа баптау | 4,797 | 25,124 |
| Төмен ток желілері | 1,243 | 5,749 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,934 | 1,005 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,121 | 1,067 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,786 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,444 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,206 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,257 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,025 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 1,810 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,877 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 5,661 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,646 | 0,000 |
| Қоршау | 1,300 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 4,344 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ 4 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы

9102-0402-01-объект - 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты

9102-0402-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|--------------------|----------------|
| | | 1 машина-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 308 133,824 | 543,206 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 283 389,778 | 499,585 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>158 750,430</i> | <i>279,860</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>45 948,704</i> | <i>81,003</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 24 744,046 | 43,621 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>11 133,335</i> | <i>19,627</i> |

мың теңге

9102-0402-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,708 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,212 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 1,634 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 11,117 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,741 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,211 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,496 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,436 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,217 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,541 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,119 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,306 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,833 | 0,000 |
| Төбелер | 0,515 | 0,000 |
| Едендер | 1,899 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 3,222 | 33,707 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,923 | 0,844 |
| Сумен жабдықтау | 3,268 | 18,291 |
| Кәріз | 0,985 | 2,377 |
| Жылумен жабдықтау | 2,656 | 6,863 |
| Желдету және ауа баптау | 3,182 | 15,792 |
| Төмен ток желілері | 0,921 | 2,114 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,408 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,024 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,412 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 2,299 | 0,805 |
| Сумен жабдықтау | 2,558 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 3,226 | 19,207 |
| Нөсер кәрізі | 1,198 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,239 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,724 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,964 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және аландар | 13,453 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 4,629 | 0,000 |
| Қоршау | 2,534 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 2,189 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ 6 машина-орынға арналған өрт сөндіру депосы**9102-0403-01-объект - II үлгідегі 6 автомобильге арналған өрт сөндіру депосының ғимараты***9102-0403-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|----------------|
| | | 1 машина-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 282 536,720 | 371,145 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 251 374,847 | 330,210 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>125 748,725</i> | <i>165,186</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>51 555,595</i> | <i>67,724</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 31 161,873 | 40,935 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>16 806,653</i> | <i>22,078</i> |

9102-0403-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,082 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,195 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 7,193 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 8,492 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,779 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 5,383 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,717 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 2,405 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,035 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,830 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,897 | 0,000 |
| Ойықтар | 6,665 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,764 | 0,000 |
| Төбелер | 2,220 | 0,000 |
| Едендер | 4,428 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 6,784 | 53,574 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,824 | 16,190 |
| Сумен жабдықтау | 2,251 | 2,631 |
| Кәріз | 1,524 | 0,568 |
| Жылумен жабдықтау | 3,175 | 9,665 |
| Желдету және ауа баптау | 4,631 | 9,734 |
| Төмен ток желілері | 1,128 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,397 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,579 | 1,209 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,932 | 0,000 |

9102-0403-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|---|---|
| Электрмен жарықтандыру | 0,532 | 0,641 |
| Сумен жабдықтау | 0,489 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,944 | 5,788 |
| Жылумен жабдықтау | 1,149 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,254 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,120 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,888 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,790 | 0,000 |
| Қоршау | 1,267 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,259 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-бөлімге техникалық бөлім Білім беру объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК көзделген:
 - 1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары;
 - 2-кіші бөлім Жалпы білім беру ұйымдары: мектептер;
 - 4-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру ұйымдары;
 - 5-кіші бөлім Балалар шығармашылығы мен дамыту ұйымдары;
 - 6-кіші бөлім Білім беру - әлеуметтік ұйымдары;
 - 7-кіші бөлім Интернаттық ұйымдар.
2. ҚҚІК өлшеуішін Жалпы ережелердің 3.4 тармағына сәйкес қабылдау керек.
3. «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары» және «Жалпы білім беру ұйымдары: мектептер» деген кіші бөлімдердің объектілеріне арналған ҚҚІК-де алаңшылық желілер мен абаттандыруға арналған шығындар есептелмеген. Бұл шығындарды учаскенің жоспарланған көлеміне байланысты "Абаттандыру және алаңшылық желілер" кіші бөлімдерінің ҚҚІК топтары бойынша қосымша ескеру қажет.
4. «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары», «Жалпы білім беру ұйымдары: мектептер» және «Жоғары кәсіптік білім беру ұйымдары» деген кіші бөлімдердің объектілеріне арналған ҚҚІК-де объектіні технологиялық жабдықтармен жарақтандыруға, оның ішінде ас үй бөлмелерін, медициналық кабинеттерді жарақтандыруға арналған шығындар ескерілмеген
5. Алаңшылық кәріз желілерінде септик ескерілмеген. Қажет болған жағдайда септик салуға арналған шығындар қосымша ескеріледі.
6. Алаңшылық электрмен жабдықтау желілерінде резервтік қуат көзі ретінде дизель генераторы ескерілген.
7. Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігінде жүргізумен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

3-бөлім Білім беру объектілері**1-кіші бөлім Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары****1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі мектепке дейінгі білім беру ұйымдары****9103-0101-02-объект - 90 орындық балабақша**

9103-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 786,547 | 238,171 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 626,638 | 230,214 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 262,565 | 112,582 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 939,229 | 46,735 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 159,910 | 7,957 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9103-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,424 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,704 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 3,289 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,224 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 19,420 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 5,069 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 13,138 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 6,637 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,562 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,081 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,478 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,013 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,882 | 0,000 |
| Төбелер | 1,044 | 0,000 |
| Едендер | 6,195 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,309 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,508 | 45,756 |
| Сумен жабдықтау | 3,828 | 6,241 |
| Кәріз | 0,630 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,951 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 1,984 | 13,008 |
| Төмен ток желілері | 0,477 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,562 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,847 | 17,902 |
| Тік көлік | 0,746 | 17,093 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9103-0101-05-объект - 140 орындық балабақша*9103-0101-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 081,094 | 235,135 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 797,821 | 218,814 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 072,812 | 119,427 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 730,432 | 42,084 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 283,273 | 16,321 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9103-0101-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,754 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,937 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,210 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 3,457 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,239 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 14,118 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 8,283 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 12,395 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 2,012 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,862 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,753 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 7,607 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,059 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,094 | 0,000 |
| Төбелер | 3,711 | 0,000 |
| Едендер | 5,003 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,213 | 10,465 |
| Сумен жабдықтау | 3,245 | 26,032 |
| Кәріз | 1,231 | 0,821 |
| Жылумен жабдықтау | 4,642 | 1,068 |
| Желдету және ауа баптау | 1,512 | 8,420 |
| Төмен ток желілері | 0,435 | 2,352 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,906 | 0,012 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,678 | 0,000 |
| Тік көлік | 4,644 | 50,829 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9103-0101-07-объект - 280 орындық балабақша*9103-0101-07.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|------------------|----------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 648,954 | 243,130 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 484,611 | 232,180 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 726,028</i> | <i>115,006</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>724,755</i> | <i>48,291</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 164,343 | 10,950 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | <i>-</i> |

9103-0101-07.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,304 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,819 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,665 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 14,957 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 9,152 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 6,973 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,811 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,217 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,627 | 0,000 |
| Ойықтар | 14,720 | 0,000 |
| ІШКІ ӨРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,806 | 0,000 |
| Төбелер | 3,241 | 0,000 |
| Едендер | 9,408 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,630 | 10,799 |
| Сумен жабдықтау | 2,097 | 3,362 |
| Кәріз | 3,137 | 0,258 |
| Жылумен жабдықтау | 5,600 | 46,499 |
| Желдету және ауа баптау | 1,075 | 6,508 |
| Төмен ток желілері | 0,132 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,556 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,270 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,085 | 0,000 |
| Тік көлік | 1,717 | 32,574 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9103-0101-08-объект - 160 орындық балабақша*9103-0101-08.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 104,539 | 283,905 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 954,305 | 270,167 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 380,624</i> | <i>126,256</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>631,627</i> | <i>57,761</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 150,234 | 13,739 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | <i>-</i> |

9103-0101-08.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,010 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,456 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,468 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,083 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 16,036 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 9,128 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 13,235 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,298 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,675 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,045 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,255 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,577 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,638 | 0,000 |
| Төбелер | 2,655 | 0,000 |
| Едендер | 8,082 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 10,152 | 30,271 |
| Сумен жабдықтау | 4,854 | 47,776 |
| Кәріз | 0,350 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 3,574 | 0,602 |
| Желдету және ауа баптау | 1,840 | 11,116 |
| Төмен ток желілері | 0,330 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 2,306 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,364 | 0,000 |
| Тік көлік | 0,591 | 10,234 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Ауданы 5 000 м2 астам мектепке дейінгі білім беру ұйымдары
9103-0102-03-объект - 320 орындық балабақша

9103-0102-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 148,811 | 225,298 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 043,279 | 219,567 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 397,979 | 130,220 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 757,835 | 41,154 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 105,532 | 5,731 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9103-0102-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,786 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,141 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,361 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 9,282 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 11,158 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 16,261 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,574 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 3,057 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,803 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,604 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 8,497 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,734 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,045 | 0,000 |
| Төбелер | 1,562 | 0,000 |
| Едендер | 8,736 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,919 | 17,248 |
| Сумен жабдықтау | 1,698 | 11,833 |
| Кәріз | 2,087 | 1,104 |
| Жылумен жабдықтау | 3,640 | 12,484 |
| Желдету және ауа баптау | 3,195 | 12,945 |
| Төмен ток желілері | 0,339 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,112 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,912 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,271 | 0,000 |
| Тік көлік | 1,224 | 44,386 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Мектепке дейінгі жалпы білім беру ұйымдары үшін абаттандыру және алаңшiлiк желiлер

9103-0103-01-объект - Ауданы 1 га-ға дейінгі учаскесі

9103-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 га | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 231 957,264 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 223 892,283 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>120 453,628</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>35 644,617</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 8 064,981 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9103-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 12,621 | 100,000 |
| Сумен жабдықтау | 8,094 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 8,601 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 12,279 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 1,770 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 3,035 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 18,190 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 9,378 | 0,000 |
| Қоршау | 6,652 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 19,381 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9103-0103-02-объект - Ауданы 1 га дан астам 1,5 га ға дейінгі учаскесі

9103-0103-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 га | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 224 872,067 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 218 420,082 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>119 820,840</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>34 447,411</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 6 451,985 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9103-0103-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 10,422 | 100,000 |
| Сумен жабдықтау | 6,684 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 7,102 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 10,166 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 1,461 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 2,998 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 17,903 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 7,692 | 0,000 |
| Қоршау | 9,881 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 25,691 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9103-0103-03-объект - Ауданы 1,5 га дан астам учаскесі

9103-0103-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 га | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 197 311,844 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 193 010,521 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>113 733,314</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>26 530,165</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4 301,323 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9103-0103-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 7,925 | 100,000 |
| Сумен жабдықтау | 5,504 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 5,400 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 7,998 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 1,111 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 5,007 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 22,231 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 5,849 | 0,000 |
| Қоршау | 7,513 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 31,462 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Жалпы білім беру ұйымдары: мектептер**1-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 5 000 м2 дейінгі мектептер****9103-0201-05-объект - 300 орындық мектеп***9103-0201-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 097,492 | 335,335 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 661,369 | 306,645 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 568,203 | 168,947 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 915,337 | 60,215 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 436,123 | 28,690 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 2,894 | 0,190 |

9103-0201-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 3,219 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,418 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 3,842 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 11,382 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,926 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 11,905 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,261 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,224 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,638 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 11,195 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,666 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,433 | 0,000 |
| Төбелер | 1,077 | 0,000 |
| Едендер | 6,284 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,137 | 9,577 |
| Сумен жабдықтау | 1,113 | 0,544 |
| Кәріз | 0,741 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 3,462 | 16,407 |
| Желдету және ауа баптау | 5,237 | 15,729 |
| Төмен ток желілері | 2,750 | 16,052 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 2,965 | 16,170 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 2,593 | 11,088 |
| Тік көлік | 1,532 | 14,433 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі мектептер

9103-0202-04-объект - 600 орындық мектеп

9103-0202-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 169,764 | 320,446 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 892,438 | 299,134 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 088,847 | 160,528 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 695,130 | 53,421 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 277,326 | 21,313 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 1,447 | 0,111 |

9103-0202-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 3,249 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,409 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,264 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,097 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 5,649 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 14,724 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 6,267 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 7,695 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,635 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,807 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,332 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 10,744 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,659 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,171 | 0,000 |
| Төбелер | 0,710 | 0,000 |
| Едендер | 4,908 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,272 | 7,530 |
| Сумен жабдықтау | 1,219 | 0,000 |
| Кәріз | 0,657 | 0,788 |
| Жылумен жабдықтау | 3,309 | 15,456 |
| Желдету және ауа баптау | 5,583 | 22,375 |
| Төмен ток желілері | 3,003 | 18,864 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 2,345 | 13,197 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 2,192 | 8,963 |
| Тік көлік | 1,099 | 12,827 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейінгі мектептер

9103-0204-02-объект - 1500 орындық мектеп

9103-0204-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 908,249 | 312,022 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 739,892 | 298,580 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 136,422 | 170,565 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 609,536 | 48,663 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 168,357 | 13,441 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,579 | 0,046 |

9103-0204-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,161 | 0,000 |
| Іргетастар | 8,460 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,001 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 5,210 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,643 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 14,051 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,285 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,165 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,731 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,773 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 13,011 | 0,000 |
| Ойықтар | 6,928 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,008 | 0,000 |
| Төбелер | 3,567 | 0,000 |
| Едендер | 9,002 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,111 | 5,357 |
| Сумен жабдықтау | 1,198 | 4,198 |
| Кәріз | 0,726 | 0,146 |
| Жылумен жабдықтау | 2,919 | 14,041 |
| Желдету және ауа баптау | 3,579 | 19,507 |
| Төмен ток желілері | 1,991 | 20,878 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,802 | 10,537 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 2,156 | 15,910 |
| Тік көлік | 0,521 | 9,426 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-топ Жалпы білім беру ұйымдары: ауданы 20 000 м2 астам мектептер
9103-0205-02-объект - 2000 орындық мектеп

9103-0205-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 205,273 | 286,015 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 064,010 | 273,410 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 747,387</i> | <i>155,924</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>502,754</i> | <i>44,862</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 141,263 | 12,605 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,434</i> | <i>0,039</i> |

9103-0205-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,111 | 0,000 |
| Іргетастар | 9,711 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,154 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 5,537 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,735 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 14,304 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,532 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,248 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,996 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,131 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 9,247 | 0,000 |
| Ойықтар | 6,995 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,531 | 0,000 |
| Төбелер | 6,057 | 0,000 |
| Едендер | 7,176 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,032 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,556 | 4,845 |
| Сумен жабдықтау | 1,209 | 7,558 |
| Кәріз | 0,798 | 0,087 |
| Жылумен жабдықтау | 3,572 | 16,911 |
| Желдету және ауа баптау | 3,849 | 17,437 |
| Төмен ток желілері | 2,046 | 19,645 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,873 | 9,721 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 2,125 | 15,371 |
| Тік көлік | 0,476 | 8,425 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-топ Жалпы білім беретін ұйымдарға: мектептерге арналған абаттандыру және алаңшылық желілер

9103-0206-01-объект - Ауданы 1,5 га-ға дейінгі учаскесі

9103-0206-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 га | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 221 869,556 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 212 441,236 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>111 570,856</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>31 564,154</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 9 428,320 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9103-0206-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 11,841 | 90,935 |
| Электрмен жарықтандыру | 3,867 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 3,138 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 3,846 | 0,000 |
| Нөсер кәрізі | 1,687 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 8,426 | 9,065 |
| Байланыс желілері | 3,336 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 6,990 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 39,923 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 6,069 | 0,000 |
| Қоршау | 3,696 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 7,180 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9103-0206-02-объект - Ауданы 1,5 га дан астам 3 га ға дейінгі учаскесі

9103-0206-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 1 га | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 210 400,743 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 204 247,623 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>105 601,916</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>31 487,823</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 6 153,120 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9103-0206-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 9,619 | 91,666 |
| Электрмен жарықтандыру | 3,698 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 3,572 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 3,124 | 0,000 |
| Нөсер кәрізі | 1,732 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 8,444 | 8,334 |
| Байланыс желілері | 2,114 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 7,383 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 41,944 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 7,065 | 0,000 |
| Қоршау | 3,833 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 7,472 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9103-0206-03-объект - Ауданы 3,0 га дан астам учаскесі

9103-0206-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 1 га | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 197 565,611 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 191 010,075 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 99 058,114 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 28 944,569 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 6 555,536 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9103-0206-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 11,707 | 93,481 |
| Электрмен жарықтандыру | 4,017 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 4,151 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 3,883 | 0,000 |
| Нөсер кәрізі | 1,853 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 8,891 | 6,519 |
| Байланыс желілері | 1,875 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 7,859 | 0,000 |

9103-0206-03.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 37,207 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 6,810 | 0,000 |
| Қоршау | 4,014 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 7,733 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-кіші бөлім Жоғары кәсіптік білім беру ұйымдары

4-топ Ауданы 15 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейінгі оқу, оқу-зертханалық корпусстар

9103-0404-01-объект - 1112 орындық оқу-зертханалық корпус

9103-0404-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 725,038 | 287,348 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 415,982 | 268,553 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 264,240 | 137,697 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 872,972 | 53,089 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 309,055 | 18,795 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9103-0404-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,105 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,618 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 1,497 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 5,971 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,483 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 13,700 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,817 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,129 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,419 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,466 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,108 | 0,000 |
| Ойықтар | 8,086 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,274 | 0,000 |
| Төбелер | 2,326 | 0,000 |
| Едендер | 6,074 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,287 | 3,525 |

9103-0404-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Сумен жабдықтау | 4,336 | 11,639 |
| Кәріз | 1,092 | 1,206 |
| Жылумен жабдықтау | 4,308 | 9,660 |
| Желдету және ауа баптау | 6,511 | 35,115 |
| Төмен ток желілері | 0,291 | 1,611 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,976 | 1,359 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,824 | 1,128 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 2,099 | 7,039 |
| Тік көлік | 2,077 | 21,623 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,741 | 6,057 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,325 | 0,037 |
| Сумен жабдықтау | 0,445 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,712 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,309 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 1,064 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,027 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,399 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,104 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-кіші бөлім Балалар шығармашылығы мен дамуын ұйымдастыру**1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі балалар шығармашылығын ұйымдастыру және дамыту****9103-0501-02-объект - 100 орындық балалар лагері**

9103-0501-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 10 166,359 | 380,449 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 9 657,724 | 361,415 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 5 227,828 | 195,638 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 752,070 | 65,567 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 508,635 | 19,034 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 264,377 | 9,894 |

9103-0501-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,052 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,984 | 0,000 |

9103-0501-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 1,210 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 17,050 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,983 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 11,652 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,207 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,054 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,214 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,136 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,866 | 0,000 |
| Төбелер | 1,555 | 0,000 |
| Едендер | 7,561 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,059 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 3,121 | 51,978 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,264 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,967 | 0,000 |
| Кәріз | 1,659 | 2,565 |
| Жылумен жабдықтау | 2,766 | 2,355 |
| Желдету және ауа баптау | 4,002 | 8,515 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,856 | 13,364 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,461 | 8,983 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,499 | 12,240 |
| Сумен жабдықтау | 0,681 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,721 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,975 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,171 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 5,563 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,870 | 0,000 |
| Қоршау | 1,497 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 1,343 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейін балалар шығармашылығын дамыту және ұйымдастыру

9103-0503-02-объект - 600 адамға арналған оқушылар сарайы

9103-0503-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 9 721,017 | 391,990 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 487,304 | 342,242 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 4 734,088 | 190,897 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 503,447 | 60,625 |

9103-0503-02.1- кестенің соңы

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|--------|
| | | 1 орын | м2 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 233,713 | 49,748 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 808,425 | 32,599 |

9103-0503-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,308 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,252 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,480 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 16,750 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,165 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,073 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,164 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,651 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,523 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,507 | 0,000 |
| Ойықтар | 8,658 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,563 | 0,000 |
| Төбелер | 3,523 | 0,000 |
| Едендер | 3,188 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 3,201 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 9,099 | 65,528 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,534 | 1,437 |
| Сумен жабдықтау | 0,752 | 0,388 |
| Кәріз | 0,836 | 0,161 |
| Жылумен жабдықтау | 3,556 | 4,965 |
| Желдету және ауа баптау | 4,933 | 10,158 |
| Төмен ток желілері | 0,923 | 1,576 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 2,207 | 5,940 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,422 | 1,243 |
| Тік көлік | 0,752 | 4,562 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,830 | 2,484 |
| Электрмен жарықтандыру | 1,080 | 0,021 |
| Сумен жабдықтау | 0,488 | 1,485 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,219 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,672 | 0,052 |
| Байланыс желілері | 0,467 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,213 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 5,307 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 2,318 | 0,000 |

9103-0503-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Қоршау | 0,022 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,366 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-топ Ауданы 20 000 м2 астам балалар шығармашылығын дамыту және ұйымдастыру

9103-0505-01-объект - 1500 адамға арналған балалар мен жасөспірімдер үшін жаппай демалуға арналған оқушылар сарайы

9103-0505-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 467,679 | 303,803 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 087,515 | 277,951 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 086,104 | 141,855 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 778,119 | 52,912 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 380,165 | 25,851 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 123,684 | 8,411 |

9103-0505-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 2,894 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,784 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,538 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 12,417 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,595 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 12,187 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,278 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,107 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 3,418 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,085 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,176 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,774 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,655 | 0,000 |
| Төбелер | 2,991 | 0,000 |
| Едендер | 5,777 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,287 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |

9103-0505-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 4,344 | 37,992 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,656 | 0,756 |
| Сумен жабдықтау | 0,706 | 0,548 |
| Кәріз | 0,116 | 0,063 |
| Жылумен жабдықтау | 1,556 | 0,993 |
| Желдету және ауа баптау | 8,108 | 49,080 |
| Төмен ток желілері | 0,086 | 0,114 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,129 | 0,090 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,160 | 0,029 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,342 | 0,850 |
| Тік көлік | 0,884 | 6,161 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,650 | 3,224 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,082 | 0,071 |
| Сумен жабдықтау | 0,518 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,685 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,985 | 0,029 |
| Байланыс желілері | 0,050 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,616 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,125 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 2,649 | 0,000 |
| Қоршау | 0,540 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,049 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-кіші бөлім Білім беру-әлеуметтік ұйымдар

1-топ Ауданы 5 000 м2 дейінгі білім беру-әлеуметтік ұйымдары

9103-0601-01-объект - 150 орындық түзету орталығы

9103-0601-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 257,619 | 413,891 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 244,913 | 315,444 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 583,308 | 153,916 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 639,883 | 62,204 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 012,705 | 98,447 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 761,891 | 74,065 |

9103-0601-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,449 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,960 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 3,383 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 2,131 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 12,057 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 5,447 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 6,351 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,676 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,797 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,524 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,025 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,138 | 0,000 |
| Төбелер | 1,019 | 0,000 |
| Едендер | 4,982 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмал | 19,537 | 75,233 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,636 | 1,436 |
| Сумен жабдықтау | 1,856 | 0,280 |
| Кәріз | 0,764 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,048 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 3,375 | 7,752 |
| Төмен ток желілері | 0,337 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,667 | 0,000 |
| Тік көлік | 3,016 | 11,112 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,298 | 4,098 |
| Сумен жабдықтау | 0,207 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,513 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,696 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,530 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 1,410 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 2,744 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,399 | 0,000 |
| Қоршау | 2,187 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 1,841 | 0,087 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

**2-топ Ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі білім беру-әлеуметтік ұйымдары
9103-0602-01-объект - 166 орындық тұрғындардың қозғалысы шектеулі топтарына
арналған балабақша**

9103-0602-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 825,402 | 229,007 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 620,125 | 197,732 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 181,661 | 108,508 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 244,379 | 32,290 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 205,278 | 31,275 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 908,097 | 23,564 |

9103-0602-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,397 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,075 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,463 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 20,907 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 7,459 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,863 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,847 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,703 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,366 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,425 | 0,000 |
| ІШКІ ӨРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,746 | 0,000 |
| Төбелер | 1,441 | 0,000 |
| Едендер | 6,594 | 0,000 |
| Өрлеудің басқа элементтері | 0,012 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 12,589 | 83,780 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,278 | 2,487 |
| Сумен жабдықтау | 1,397 | 0,522 |
| Кәріз | 1,320 | 0,096 |
| Жылумен жабдықтау | 3,730 | 8,228 |
| Желдету және ауа баптау | 0,930 | 1,062 |
| Төмен ток желілері | 0,040 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,694 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,293 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,034 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,706 | 3,112 |
| Сумен жабдықтау | 0,298 | 0,000 |

9103-0602-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,615 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,867 | 0,712 |
| Байланыс желілері | 0,053 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 2,439 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,560 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,004 | 0,000 |
| Қоршау | 2,406 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 4,450 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

7-кіші бөлім Интернаттық ұйымдар

3-топ Интернат ұйымдары: ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейінгі мектеп-интернаттар

9103-0703-01-объект - 200 орындық мектеп-интернат

9103-0703-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 14 866,061 | 293,668 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 13 717,583 | 270,981 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 6 448,218 | 127,380 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3 141,040 | 62,049 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 148,478 | 22,687 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 725,817 | 14,338 |

9103-0703-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 3,660 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,357 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,219 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 8,506 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 13,857 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 5,260 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 6,269 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,085 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,776 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,247 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,306 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,959 | 0,000 |

9103-0703-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ІШКІ ӨРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,555 | 0,000 |
| Төбелер | 1,934 | 0,000 |
| Едендер | 5,884 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 5,527 | 63,198 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,017 | 5,723 |
| Сумен жабдықтау | 1,295 | 2,846 |
| Кәріз | 1,610 | 2,171 |
| Жылумен жабдықтау | 2,199 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 1,131 | 3,480 |
| Төмен ток желілері | 0,206 | 0,679 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,580 | 0,059 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,089 | 0,019 |
| Тік көлік | 0,612 | 6,356 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,993 | 15,120 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,255 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,011 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,777 | 0,349 |
| Жылумен жабдықтау | 0,855 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,106 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 1,252 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,251 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,303 | 0,000 |
| Қоршау | 0,909 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,147 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-топ Интернат ұйымдары: жалпы білім беретін мектеп жанындағы алаңы 5 000 м2 дейінгі интернат

9103-0706-01-объект - 100 орындық интернат (жатын корпусы)

9103-0706-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 10 199,292 | 247,790 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 988,508 | 218,374 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 4 772,572 | 115,949 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 623,518 | 39,443 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 210,784 | 29,416 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 912,956 | 22,180 |

9103-0706-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,264 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,478 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,473 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 6,370 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,298 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 13,645 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,412 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 9,024 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,505 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,314 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,057 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,355 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,373 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,995 | 0,000 |
| Төбелер | 1,906 | 0,000 |
| Едендер | 4,865 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,469 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 10,217 | 75,402 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,042 | 1,644 |
| Сумен жабдықтау | 2,496 | 0,752 |
| Кәріз | 1,313 | 0,273 |
| Жылумен жабдықтау | 3,093 | 0,775 |
| Желдету және ауа баптау | 3,256 | 6,014 |
| Төмен ток желілері | 0,598 | 1,411 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,663 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,585 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,860 | 6,067 |
| Электрмен жарықтандыру | 2,428 | 0,473 |
| Сумен жабдықтау | 1,521 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,741 | 7,190 |
| Жылумен жабдықтау | 4,013 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,118 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,610 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және аландар | 2,730 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,256 | 0,000 |
| Қоршау | 0,464 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,190 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-бөлімге техникалық бөлім Денсаулық сақтау объектілері

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері көзделген:

1-кіші бөлім Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар;

2-кіші бөлім Стационарлық көмек көрсететін ұйымдар Перзентханалар;

3-кіші бөлім Жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары.

2 Алаңшiлік кәрiз желiлерiнде септик ескерiлмеген. Қажет болған жағдайда септик құрылысына арналған шығындар қосымша қабылданады.

3 Алаңшiлiк электрмен жабдықтау желiлерiнде резервтік қуат көзi ретiнде дизель генераторы ескерiлген.

4«Ауданы 500 м2-ден 1 000 м2-ге дейiн амбулаториялық-емханалық көмек көрсететiн ұйымдар» топтағы «Ауысымына 50 келушiге арналған дәрiгерлiк амбулатория» объектiсiне арналған ҚҚІК ҚР ТЖ 50 ДА-2.2 - 2012 байланыстырылған үлгiлiк жобасы негiзiнде әзiрлендi.

5 «Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейiн амбулаториялық-емханалық көмек көрсететiн ұйымдар» топтағы «Ауысымына 250 келушiге арналған емхана» объектiсiне арналған ҚҚІК ҚР ТЖ АKE-2.2 2012 байланыстырылған үлгiлiк жобасы негiзiнде әзiрлендi.

6 Қалалардың құрылыс салынған бөлiгiнiң қысылтаяң жағдайларындағы құрылысқа байланысты қысылтаяң жағдайларда объектiнiң құрылысын жоспарлау кезiнде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргiзудiң күрделi жағдайларына арналған 1,04 коэффициентi қолданылады.

4-бөлім Денсаулық сақтау объектілері**1-кіші бөлім Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар****1-топ Ауданы 500 м² дейінгі амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар****9104-0101-01-объект - Ауысымына 30 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория**

9104-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|--------------------|----------------|
| | | ауысымына 1 келуші | м ² |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 510,764 | 528,757 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 546,726 | 450,465 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 575,586 | 209,171 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 177,331 | 95,614 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 964,037 | 78,292 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 679,734 | 55,203 |

9104-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 6,956 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 10,383 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,006 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 7,763 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,604 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,208 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,077 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,298 | 0,000 |
| Ойықтар | 5,188 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,997 | 0,000 |
| Төбелер | 0,718 | 0,000 |
| Едендер | 5,332 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 11,503 | 70,509 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,766 | 6,179 |
| Сумен жабдықтау | 3,867 | 1,933 |
| Кәріз | 1,999 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,378 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 1,342 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,168 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,408 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,155 | 18,907 |
| Электрмен жарықтандыру | 3,364 | 2,472 |
| Сумен жабдықтау | 1,016 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,856 | 0,000 |

9104-0101-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Нөсер кәрізі | 1,704 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,520 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 1,254 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,708 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,524 | 0,000 |
| Қоршау | 3,497 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,441 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9104-0101-02-объект - Бір ауысымда 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория

9104-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|---------|
| | | ауысымына 1 келуші | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 414,677 | 500,392 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 961,916 | 434,044 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 399,532 | 205,090 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 631,784 | 92,583 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 452,760 | 66,348 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 316,062 | 46,316 |

9104-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 7,275 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 11,833 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,192 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 15,074 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,038 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,545 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,536 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,965 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,775 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,885 | 0,000 |
| Төбелер | 1,391 | 0,000 |
| Едендер | 6,217 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,486 | 0,000 |

9104-0101-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 10,113 | 69,808 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,342 | 7,660 |
| Сумен жабдықтау | 2,932 | 6,829 |
| Кәріз | 0,588 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 4,745 | 4,870 |
| Желдету және ауа баптау | 0,469 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,373 | 0,000 |
| Газбен жабдықтау | 0,227 | 0,596 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,885 | 9,991 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,489 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,103 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,318 | 0,000 |
| Газбен жабдықтау | 3,491 | 0,246 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,412 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 6,506 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,207 | 0,000 |
| Қоршау | 0,485 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,103 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Ауданы 500 м2-ден 1 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар

9104-0102-01-объект - Аусымына 100 келушіге арналған емхана

9104-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|-----------------------|---------|
| | | ауысымына 1 келуші | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 498,372 | 515,159 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 273,321 | 374,865 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 455,301 | 166,663 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 789,413 | 90,405 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 225,051 | 140,294 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 091,056 | 124,949 |

9104-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,013 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,716 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,190 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,780 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,592 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,558 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 5,261 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,724 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,435 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,267 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,240 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,405 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,519 | 0,000 |
| Төбелер | 1,089 | 0,000 |
| Едендер | 3,252 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,429 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 25,684 | 89,062 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,377 | 3,108 |
| Сумен жабдықтау | 1,444 | 0,781 |
| Кәріз | 0,785 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,501 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 2,295 | 1,458 |
| Төмен ток желілері | 0,150 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,641 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,178 | 5,082 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,618 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,615 | 0,508 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,172 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,851 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 1,646 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,421 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,765 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 1,389 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9104-0102-03-объект - Ауысымына 75 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория*9104-0102-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|---------|
| | | ауысымына 1 келуші | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 293,736 | 499,810 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 731,340 | 455,148 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 006,107 | 238,726 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 216,620 | 96,616 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 562,396 | 44,662 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 306,358 | 24,329 |

9104-0102-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,527 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,634 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 3,374 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,803 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,692 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 0,999 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,477 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,090 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,716 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,695 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,381 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,387 | 0,000 |
| Төбелер | 1,394 | 0,000 |
| Едендер | 4,765 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,602 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 5,671 | 54,474 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,853 | 9,063 |
| Сумен жабдықтау | 1,503 | 0,515 |
| Кәріз | 1,036 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,500 | 0,686 |
| Желдету және ауа баптау | 2,991 | 5,150 |
| Төмен ток желілері | 1,579 | 8,603 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,512 | 2,209 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,886 | 19,262 |
| Электрмен жарықтандыру | 1,481 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,058 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,246 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 15,275 | 0,000 |

9104-0102-03.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Байланыс желілері | 0,443 | 0,038 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,299 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,212 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,761 | 0,000 |
| Қоршау | 3,848 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,313 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9104-0102-04-объект - Ауысымына 100 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория

9104-0102-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|---------|
| | | ауысымына 1 келуші | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 763,491 | 797,487 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 683,468 | 670,141 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 546,635 | 300,275 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 474,398 | 173,847 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 080,023 | 127,346 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 994,130 | 117,219 |

9104-0102-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,326 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,833 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 3,176 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 27,175 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,672 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,147 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,495 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,140 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,170 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,716 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,760 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,331 | 0,000 |
| Төбелер | 0,701 | 0,000 |
| Едендер | 1,854 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,132 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |

9104-0102-04.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 16,051 | 92,047 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,803 | 0,764 |
| Сумен жабдықтау | 1,270 | 1,013 |
| Кәріз | 1,651 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,004 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,938 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,086 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,787 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,621 | 5,764 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,643 | 0,412 |
| Сумен жабдықтау | 0,231 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 6,798 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,928 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,266 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,073 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,074 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,419 | 0,000 |
| Қоршау | 1,507 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,222 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9104-0102-05-объект - Ауысымына 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория

9104-0102-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|--------------------|---------|
| | | ауысымына 1 келуші | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 9 699,913 | 625,478 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 272,287 | 533,421 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 3 125,363 | 201,532 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 2 156,779 | 139,075 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 427,626 | 92,057 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 896,959 | 57,838 |

9104-0102-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,890 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,916 | 0,000 |

9104-0102-05.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,219 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,524 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,149 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 7,795 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,007 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,665 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,331 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 6,013 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,193 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,391 | 0,000 |
| Төбелер | 3,551 | 0,000 |
| Едендер | 2,232 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,751 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 11,339 | 62,829 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,654 | 10,186 |
| Сумен жабдықтау | 1,560 | 0,000 |
| Кәріз | 0,524 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 3,333 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 2,255 | 1,954 |
| Төмен ток желілері | 2,181 | 3,244 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,883 | 0,081 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 8,800 | 12,675 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,851 | 8,722 |
| Электрмен жарықтандыру | 1,112 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,809 | 0,266 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,248 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,152 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,426 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,435 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 5,815 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,211 | 0,000 |
| Қоршау | 2,543 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,241 | 0,044 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Ауданы 1 000 м2-ден 3 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар

9104-0103-01-объект - Ауысымда 120 адам қабылдайтын емхана

9104-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|---------|
| | | ауысымына 1 келуші | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 236,256 | 488,687 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 061,055 | 396,596 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 100,334 | 164,587 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 355,887 | 106,250 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 175,201 | 92,091 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 1 001,573 | 78,485 |

9104-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 3,416 | 1,314 |
| Іргетастар | 2,694 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 2,417 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,549 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 3,518 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,668 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,060 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 8,244 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,670 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,443 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,259 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,265 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,619 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,535 | 0,000 |
| Төбелер | 1,624 | 0,000 |
| Едендер | 4,829 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,438 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 17,694 | 85,226 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 13,529 | 1,465 |
| Сумен жабдықтау | 3,521 | 1,432 |
| Кәріз | 1,619 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,976 | 0,145 |
| Желдету және ауа баптау | 1,356 | 2,424 |
| Төмен ток желілері | 0,106 | 0,176 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,740 | 0,000 |
| Тік көлік | 0,319 | 1,193 |

9104-0103-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,820 | 5,539 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,265 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,499 | 1,027 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,762 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,058 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,386 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 1,262 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,395 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,141 | 0,000 |
| Қоршау | 1,201 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,102 | 0,060 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9104-0103-02-объект - Ауысымына 200 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория

9104-0103-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|--------------------|---------|
| | | ауысымына 1 келуші | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 086,885 | 680,235 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 348,814 | 557,388 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 753,901 | 291,925 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 756,983 | 125,995 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 738,071 | 122,847 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 493,748 | 82,181 |

9104-0103-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,982 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,766 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,523 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 8,232 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,922 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,929 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,463 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,033 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,104 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,503 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 6,398 | 0,000 |

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Ойықтар | 4,606 | 0,000 |
| ІШКІ ӨРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,469 | 0,000 |
| Төбелер | 1,404 | 0,000 |
| Едендер | 3,589 | 0,000 |
| Өрлеудің басқа элементтері | 0,444 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 13,027 | 67,003 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,340 | 1,848 |
| Сумен жабдықтау | 1,504 | 0,018 |
| Кәріз | 0,828 | 0,506 |
| Жылумен жабдықтау | 1,887 | 0,205 |
| Желдету және ауа баптау | 3,405 | 1,783 |
| Төмен ток желілері | 0,196 | 0,397 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 2,092 | 2,271 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,845 | 0,000 |
| Тік көлік | 2,503 | 12,372 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,697 | 13,234 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,611 | 0,220 |
| Сумен жабдықтау | 0,191 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 5,621 | 0,000 |
| Нөсер кәрізі | 0,121 | 0,142 |
| Жылумен жабдықтау | 1,467 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,220 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,225 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 2,338 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 2,097 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,416 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар

9104-0104-01-объект - Аусымына 250 келушіге арналған емхана

9104-0104-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|--------------------|---------|
| | | ауысымына 1 келуші | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 292,067 | 381,574 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 989,484 | 321,633 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 3 127,605 | 143,922 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 680,419 | 77,327 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 302,583 | 59,941 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 160,109 | 53,384 |

9104-0104-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 3,355 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,455 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,229 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 4,805 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 7,787 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,089 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 5,222 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 0,925 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,994 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,558 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,276 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,626 | 0,000 |
| Ойықтар | 5,226 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,479 | 0,000 |
| Төбелер | 2,768 | 0,000 |
| Едендер | 5,357 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 15,552 | 87,672 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,396 | 7,501 |
| Сумен жабдықтау | 1,473 | 0,201 |
| Кәріз | 1,985 | 0,336 |
| Жылумен жабдықтау | 4,032 | 0,055 |
| Желдету және ауа баптау | 2,479 | 0,765 |
| Төмен ток желілері | 1,744 | 0,946 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,061 | 0,188 |
| Тік көлік | 0,727 | 2,128 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,207 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,927 | 0,208 |
| Сумен жабдықтау | 0,284 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,250 | 0,000 |
| Нөсер кәрізі | 0,184 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,172 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 2,513 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,165 | 0,000 |
| Қоршау | 1,626 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,073 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9104-0104-02-объект - Ауысымда 500 адам қабылдайтын емхана

9104-0104-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|--------------------|---------|
| | | ауысымына 1 келуші | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 388,683 | 688,316 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 303,032 | 517,182 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 192,651 | 179,913 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 765,399 | 144,856 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 085,651 | 171,134 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 702,735 | 139,714 |

9104-0104-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,175 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,556 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,898 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 4,512 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,198 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,946 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,304 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,265 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,315 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,446 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,680 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,286 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,309 | 0,000 |
| Төбелер | 1,187 | 0,000 |
| Едендер | 2,268 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,078 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 22,511 | 81,640 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,802 | 0,307 |
| Сумен жабдықтау | 2,995 | 0,504 |
| Кәріз | 10,999 | 0,128 |
| Жылумен жабдықтау | 13,477 | 1,005 |
| Желдету және ауа баптау | 3,036 | 5,230 |
| Төмен ток желілері | 0,219 | 0,299 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,829 | 0,039 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,086 | 0,023 |
| Тік көлік | 1,847 | 6,231 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,344 | 4,593 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,576 | 0,000 |

9104-0104-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Сумен жабдықтау | 0,139 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,098 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,413 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 1,103 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,033 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,242 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,128 | 0,000 |
| Қоршау | 0,566 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,132 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Стационарлық көмек көрсететін ұйымдар

1-топ Ауданы 10 000 м2 дейінгі стационарлық көмек көрсететін ұйымдар

9104-0201-01-объект - 75 төсек-орындық аурухана

9104-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------|---------|
| | | 1 төсек-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 92 522,978 | 767,953 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 61 812,693 | 513,054 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 27 600,981 | 229,092 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 14 081,852 | 116,881 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 30 710,285 | 254,899 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 26 709,750 | 221,694 |

9104-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,321 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,167 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,978 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,168 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,303 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 6,454 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,669 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,058 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,010 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,911 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,735 | 0,000 |

9104-0201-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ІШКІ ӨРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,048 | 0,000 |
| Төбелер | 1,661 | 0,000 |
| Едендер | 4,502 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 33,484 | 86,977 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,296 | 3,554 |
| Сумен жабдықтау | 0,696 | 0,000 |
| Кәріз | 0,519 | 0,251 |
| Жылумен жабдықтау | 1,542 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 4,274 | 4,827 |
| Төмен ток желілері | 1,728 | 1,487 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,287 | 0,536 |
| Газбен жабдықтау | 1,796 | 1,770 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,980 | 0,576 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,552 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,880 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,343 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,648 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,272 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 1,412 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 2,183 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,402 | 0,000 |
| Қоршау | 0,457 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,264 | 0,022 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9104-0201-02-объект - 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасы

9104-0201-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|--------------|---------|
| | | 1 төсек-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 52 057,517 | 574,149 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 36 098,800 | 398,138 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 19 083,871 | 210,478 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 8 023,378 | 88,491 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 15 958,717 | 176,011 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 13 363,267 | 147,385 |

9104-0201-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,571 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,959 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 5,553 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,467 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 7,680 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,104 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,477 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,408 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,326 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,225 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,826 | 0,000 |
| Төбелер | 2,230 | 0,000 |
| Едендер | 5,934 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,524 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 26,842 | 83,736 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,670 | 1,546 |
| Сумен жабдықтау | 1,304 | 0,374 |
| Кәріз | 1,024 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 3,441 | 0,283 |
| Желдету және ауа баптау | 7,984 | 9,321 |
| Төмен ток желілері | 0,938 | 0,561 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,088 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,303 | 0,144 |
| Тік көлік | 1,290 | 3,517 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,490 | 0,517 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,303 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,613 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,371 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,689 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,147 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,155 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,589 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,268 | 0,000 |
| Қоршау | 0,035 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,173 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9104-0201-03-объект - Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған 143 төсек-орын жедел медициналық-әлеуметтік көмек пункті

9104-0201-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------|---------|
| | | 1 төсек-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 11 604,335 | 328,078 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 10 452,794 | 295,522 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 6 175,636 | 174,598 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 954,587 | 55,260 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 151,542 | 32,556 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 669,782 | 18,936 |

9104-0201-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,170 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,210 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,645 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 5,358 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 11,488 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 11,633 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,988 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,292 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,504 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,248 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,999 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,488 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,821 | 0,000 |
| Төбелер | 0,848 | 0,000 |
| Едендер | 6,274 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,309 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмал | 6,313 | 58,178 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,459 | 7,170 |
| Сумен жабдықтау | 2,038 | 3,799 |
| Кәріз | 3,326 | 10,914 |
| Жылумен жабдықтау | 1,693 | 2,503 |
| Желдету және ауа баптау | 5,826 | 1,458 |
| Төмен ток желілері | 0,389 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,920 | 0,000 |
| Тік көлік | 1,195 | 10,880 |
| Газбен жабдықтау | 0,083 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,847 | 2,485 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,409 | 0,000 |

9104-0201-03.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Сумен жабдықтау | 1,906 | 0,190 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,653 | 2,296 |
| Жылумен жабдықтау | 1,090 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,752 | 0,000 |
| Газбен жабдықтау | 1,386 | 0,102 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,052 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,832 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,063 | 0,025 |
| Қоршау | 0,313 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,178 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9104-0201-04-объект - 30 төсек-орынға арналған мүгедектер үйі

9104-0201-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----------------|
| | | 1 төсек-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 35 423,607 | 340,635 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 32 601,382 | 313,496 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>16 022,200</i> | <i>154,070</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>7 325,285</i> | <i>70,440</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 822,225 | 27,139 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>1 541,145</i> | <i>14,820</i> |

9104-0201-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 3,116 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,097 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 4,279 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 12,738 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 5,577 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 7,587 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,588 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,253 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,198 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,148 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,619 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,619 | 0,000 |

9104-0201-04.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Төбелер | 1,569 | 0,000 |
| Едендер | 4,355 | 0,000 |
| Өрлеудің басқа элементтері | 1,927 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 6,899 | 75,491 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,002 | 5,345 |
| Сумен жабдықтау | 1,058 | 2,514 |
| Кәріз | 0,989 | 0,967 |
| Жылумен жабдықтау | 2,334 | 0,380 |
| Желдету және ауа баптау | 2,529 | 6,586 |
| Төмен ток желілері | 0,673 | 1,187 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,669 | 0,179 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,109 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,267 | 7,353 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,579 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,825 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,372 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,631 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,258 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,035 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,513 | 0,000 |
| Қоршау | 5,196 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,392 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар

9104-0202-01-объект - 60 төсек-орындық перзентхана

9104-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|--------------|---------|
| | | 1 төсек орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 115 315,600 | 471,597 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 68 119,323 | 278,582 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 35 019,935 | 143,218 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 13 227,522 | 54,096 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 47 196,276 | 193,015 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 39 495,105 | 161,520 |

9104-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,480 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,321 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,197 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,119 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,769 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,369 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,252 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,004 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,600 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,459 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,809 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,443 | 0,000 |
| Төбелер | 1,141 | 0,000 |
| Едендер | 3,694 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,108 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 37,452 | 83,683 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,781 | 1,734 |
| Сумен жабдықтау | 0,927 | 0,000 |
| Кәріз | 0,621 | 0,008 |
| Жылумен жабдықтау | 1,431 | 0,361 |
| Желдету және ауа баптау | 7,985 | 8,226 |
| Төмен ток желілері | 0,373 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,130 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,107 | 0,000 |
| Тік көлік | 1,427 | 3,126 |
| Газбен жабдықтау | 2,481 | 1,914 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,305 | 0,735 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,119 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,621 | 0,195 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,252 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,863 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,618 | 0,000 |
| Газбен жабдықтау | 0,018 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,587 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және аландар | 1,164 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,586 | 0,000 |
| Қоршау | 0,308 | 0,020 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,079 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Ауданы 20 000 м2-ден 30 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар

9104-0203-01-объект - 200 төсек-орындық онкология диспансері

9104-0203-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----------------|
| | | 1 төсек-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 107 849,790 | 886,540 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 42 155,828 | 346,527 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>21 687,911</i> | <i>178,278</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>9 202,392</i> | <i>75,645</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 65 693,962 | 540,013 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>62 542,415</i> | <i>514,107</i> |

9104-0203-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,331 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,369 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,210 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,042 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,974 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,197 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,324 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,286 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,445 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,298 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,583 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,063 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,090 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,304 | 0,000 |
| Төбелер | 0,653 | 0,000 |
| Едендер | 2,765 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 59,695 | 95,203 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,975 | 0,501 |
| Сумен жабдықтау | 0,624 | 0,001 |
| Кәріз | 0,571 | 0,207 |
| Жылумен жабдықтау | 0,896 | 0,079 |
| Желдету және ауа баптау | 2,005 | 0,685 |
| Төмен ток желілері | 0,661 | 0,130 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,260 | 0,035 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,005 | 0,000 |
| Тік көлік | 2,137 | 3,020 |
| Газбен жабдықтау | 0,407 | 0,091 |

9104-0203-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,081 | 0,047 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,072 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,400 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,372 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,976 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,150 | 0,000 |
| Газбен жабдықтау | 0,037 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,016 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 0,475 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,049 | 0,000 |
| Қоршау | 0,179 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,023 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-топ Ауданы 40 000 м2-ден 50 000 м2-ге дейін стационарлық көмек көрсететін ұйымдар

9104-0205-01-объект - 300 төсектік көпбейінді аурухана

9104-0205-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|--------------|---------|
| | | 1 төсек-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 133 888,394 | 929,054 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 52 978,781 | 367,621 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 33 628,820 | 233,351 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 7 864,527 | 54,572 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 80 909,613 | 561,433 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 71 012,202 | 492,755 |

9104-0205-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,059 | 0,000 |
| Іргетастар | 0,734 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,707 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,096 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 3,872 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,658 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,332 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 0,954 | 0,000 |

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| Баспалдақтар | 0,168 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,202 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,385 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,524 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,400 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,170 | 0,000 |
| Төбелер | 1,920 | 0,000 |
| Едендер | 2,467 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 1,074 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 54,300 | 87,767 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,150 | 0,787 |
| Сумен жабдықтау | 0,561 | 0,032 |
| Кәріз | 0,323 | 0,024 |
| Жылумен жабдықтау | 1,090 | 0,089 |
| Желдету және ауа баптау | 6,537 | 6,716 |
| Төмен ток желілері | 0,248 | 0,094 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,508 | 0,062 |
| Тік көлік | 0,488 | 0,678 |
| Газбен жабдықтау | 2,208 | 2,781 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,022 | 0,960 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,127 | 0,008 |
| Сумен жабдықтау | 0,163 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,184 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,377 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,051 | 0,001 |
| Газбен жабдықтау | 0,065 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 1,021 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 0,388 | 0,001 |
| Көгалдандыру | 0,252 | 0,000 |
| Қоршау | 0,214 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,002 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары
2-топ Ауданы 1 000 м2-ден 3 000 м2-ге дейін жедел медициналық көмек және
медициналық авиация ұйымдары
9104-0302-01-объект - Жылына 20 000 шақыртуға арналған жедел медициналық
жәрдем станциясы

9104-0302-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|----------|---------|
| | | 1 шақыру | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 46,755 | 370,707 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 42,201 | 334,596 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 21,600 | 171,255 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 9,862 | 78,190 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4,554 | 36,111 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 1,971 | 15,627 |

9104-0302-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,382 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,076 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 11,410 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,214 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 8,292 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,694 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,607 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 9,597 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,004 | 0,000 |
| Ойықтар | 6,580 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,619 | 0,000 |
| Төбелер | 1,212 | 0,000 |
| Едендер | 4,478 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 4,680 | 43,336 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,064 | 12,427 |
| Сумен жабдықтау | 1,401 | 0,211 |
| Кәріз | 0,648 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 6,304 | 14,553 |
| Желдету және ауа баптау | 2,355 | 1,601 |
| Төмен ток желілері | 0,317 | 1,253 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 4,253 | 15,075 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,775 | 0,876 |
| Тік көлік | 0,847 | 3,568 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,642 | 7,100 |

9104-0302-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Электрмен жарықтандыру | 0,415 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,632 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,914 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,052 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,140 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,164 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,239 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,012 | 0,000 |
| Қоршау | 1,916 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,064 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9104-0302-02-объект - Жылына 40 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

9104-0302-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------|---------|
| | | 1 шақыру | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 17,560 | 316,871 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 16,509 | 297,905 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 8,286 | 149,525 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 3,176 | 57,306 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1,051 | 18,966 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,466 | 8,408 |

9104-0302-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,378 | 0,000 |
| Іргетастар | 8,278 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,641 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 13,198 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,810 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,517 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,087 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,351 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,589 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,006 | 0,000 |
| Ойықтар | 5,376 | 0,031 |

9104-0302-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ІШКІ ӨРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,549 | 0,000 |
| Төбелер | 1,226 | 0,000 |
| Едендер | 5,190 | 0,000 |
| Өрлеудің басқа элементтері | 0,691 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 2,965 | 44,335 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,021 | 7,656 |
| Сумен жабдықтау | 2,565 | 16,234 |
| Кәріз | 1,111 | 0,753 |
| Жылумен жабдықтау | 2,277 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 2,029 | 5,074 |
| Төмен ток желілері | 0,215 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 2,302 | 11,600 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,413 | 2,714 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,781 | 6,116 |
| Электрмен жарықтандыру | 1,197 | 1,466 |
| Сумен жабдықтау | 2,500 | 3,759 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,690 | 0,226 |
| Жылумен жабдықтау | 1,097 | 0,036 |
| Байланыс желілері | 3,416 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,687 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 7,326 | 0,000 |
| Қоршау | 1,227 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 5,297 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Ауданы 3 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейін жедел медициналық көмек және медициналық авиация ұйымдары

9104-0303-01-объект - Жылына 80 000 шақыртуға арналған жедел медициналық жәрдем станциясы

9104-0303-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|----------|---------|
| | | 1 шақыру | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 25,382 | 451,739 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 23,115 | 411,399 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 11,992 | 213,430 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 4,328 | 77,020 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2,267 | 40,340 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1,518 | 27,013 |

9104-0303-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 2,194 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,674 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 1,720 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 10,704 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,488 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,996 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,961 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,517 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,160 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,574 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,444 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,286 | 0,017 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,619 | 0,000 |
| Төбелер | 1,329 | 0,000 |
| Едендер | 5,268 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,197 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 6,653 | 66,963 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,587 | 2,375 |
| Сумен жабдықтау | 2,973 | 15,603 |
| Кәріз | 0,839 | 0,106 |
| Жылумен жабдықтау | 1,951 | 0,032 |
| Желдету және ауа баптау | 2,899 | 5,257 |
| Төмен ток желілері | 0,876 | 1,403 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 4,659 | 5,321 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,687 | 1,418 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,757 | 0,340 |
| Сумен жабдықтау | 0,712 | 1,129 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,600 | 0,026 |
| Жылумен жабдықтау | 1,477 | 0,008 |
| Байланыс желілері | 0,507 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,194 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 3,791 | 0,000 |
| Қоршау | 1,235 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 4,474 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-бөлімге техникалық бөлім Жабық спорт залдары

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

- 1-кіші бөлім Оқу-жаттығу (коммерциялық көрермен үшін орын жоқ);
- 2-кіші бөлім Демонстрациялық (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін).

2 Алаң ішіндегі кәріз желілерінде септик ескерілмеген. Қажет болған жағдайда септикті орнату шығындары қосымша қабылданады

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

5-бөлім Жабдық спорт залдары**1-кіші бөлім Оқу-жаттығу (коммерциялық көрермен үшін орын жоқ)****1-топ Оқу-жаттығу ауданы 2 000 м² дейінгі (коммерциялық көрерменге арналған орындарсыз)****9105-0101-01-объект - Бір ауысымда 32 келушіге арналған жүзу бассейні***9105-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|----------------|
| | | ауысымына 1 келуші | м ² |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 18 035,087 | 327,186 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 17 081,575 | 309,887 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>7 934,743</i> | <i>143,949</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>3 406,109</i> | <i>61,792</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 953,513 | 17,298 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>255,410</i> | <i>4,634</i> |

9105-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 7,387 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,579 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 4,011 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 5,996 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,347 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,405 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 15,209 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,286 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,806 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 8,030 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,514 | 0,000 |
| Ойықтар | 0,476 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,288 | 0,000 |
| Төбелер | 2,002 | 0,000 |
| Едендер | 4,902 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 1,704 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 1,578 | 26,786 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,287 | 7,152 |
| Сумен жабдықтау | 1,485 | 3,129 |
| Кәріз | 0,507 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 3,102 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 5,973 | 41,779 |
| Төмен ток желілері | 0,069 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,377 | 0,000 |

9105-0101-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,487 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 1,708 | 21,155 |
| Сумен жабдықтау | 0,788 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 2,025 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,978 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,109 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,781 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,519 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,243 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,041 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Оқу-жаттығу ауданы 2 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейінгі (коммерциялық көрерменге арналған орындарсыз)

9105-0102-01-объект - Ауысымда 25 адам қабылдайтын дене шынықтыру-сауықтыру кешені

9105-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|--------------------|---------|
| | | ауысымына 1 келуші | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 21 544,251 | 362,437 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 20 295,691 | 341,432 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 13 437,455 | 226,057 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 2 283,164 | 38,409 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 248,560 | 21,004 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 149,412 | 2,514 |

9105-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,722 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,018 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,841 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,871 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,591 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 33,978 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,329 | 0,000 |

9105-0102-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| Кіреберіс топтары | 1,258 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,565 | 0,000 |
| Ойықтар | 9,364 | 0,000 |
| ІШКІ ӨРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,882 | 0,000 |
| Төбелер | 0,505 | 0,000 |
| Едендер | 8,788 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 0,789 | 11,967 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,095 | 1,980 |
| Сумен жабдықтау | 1,770 | 8,588 |
| Кәріз | 0,314 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 6,459 | 75,485 |
| Желдету және ауа баптау | 0,730 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,165 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,772 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,107 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,627 | 1,980 |
| Сумен жабдықтау | 2,114 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,672 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,759 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,756 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,333 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,089 | 0,000 |
| Қоршау | 1,533 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,202 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9105-0102-02-объект - Бір ауысымда 96 адам қабылдайтын жүзу бассейні бар спорт кешені

9105-0102-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-----------------------|----------------|
| | | ауысымына 1 келуші | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 10 936,691 | 440,607 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 9 987,425 | 402,364 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>6 307,623</i> | <i>254,116</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>1 325,379</i> | <i>53,396</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 949,266 | 38,243 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>346,095</i> | <i>13,943</i> |

9105-0102-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,084 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,389 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 6,171 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 13,481 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 12,839 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,708 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 8,856 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,475 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,481 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,047 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,027 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,989 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,617 | 0,000 |
| Төбелер | 0,741 | 0,000 |
| Едендер | 8,270 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 8,941 | 77,154 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,933 | 4,019 |
| Сумен жабдықтау | 2,018 | 6,554 |
| Кәріз | 0,539 | 0,317 |
| Жылумен жабдықтау | 1,519 | 0,452 |
| Желдету және ауа баптау | 1,751 | 4,718 |
| Төмен ток желілері | 0,736 | 5,860 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,384 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,339 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 1,455 | 0,874 |
| Сумен жабдықтау | 0,352 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,306 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 3,777 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,684 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,128 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 9,008 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,966 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,989 | 0,052 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Демонстрациялық (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)

1-топ Демонстрациялық ауданы 2 000 м2 дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)

9105-0201-01-объект - 100 көрерменге арналған жүзу бассейні бар спорт кешені

9105-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш мың теңге | |
|-------|---|-------------------|----------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 979,225 | 220,102 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 792,165 | 209,755 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>2 147,486</i> | <i>118,783</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>625,174</i> | <i>34,580</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 187,060 | 10,347 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>131,243</i> | <i>7,259</i> |

9105-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,095 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,932 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 3,882 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 12,160 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 14,812 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 19,213 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,312 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,579 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,152 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,849 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,684 | 0,000 |
| Төбелер | 0,853 | 0,000 |
| Едендер | 6,388 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 3,665 | 70,161 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,187 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,464 | 0,000 |
| Кәріз | 0,849 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 5,083 | 3,850 |
| Желдету және ауа баптау | 3,396 | 14,377 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,174 | 0,063 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,518 | 2,177 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,280 | 0,618 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,667 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,343 | 0,000 |

9105-0201-01.2 - кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,310 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,869 | 8,754 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,116 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,470 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,569 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,127 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9105-0201-02-объект - 160 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені

9105-0201-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 654,863 | 447,283 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 350,757 | 410,067 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 781,356</i> | <i>218,003</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>621,097</i> | <i>76,010</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 304,107 | 37,217 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>113,611</i> | <i>13,904</i> |

9105-0201-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,848 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,060 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,958 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 18,787 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 11,413 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,724 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 11,054 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,399 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,016 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,410 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,269 | 0,000 |
| Ойықтар | 7,608 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,248 | 0,000 |
| Төбелер | 0,696 | 0,000 |
| Едендер | 5,586 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,240 | 0,000 |

9105-0201-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 3,452 | 37,359 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,980 | 17,049 |
| Сумен жабдықтау | 1,005 | 3,001 |
| Кәріз | 0,256 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,860 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 1,733 | 4,653 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,724 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,350 | 37,939 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,700 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,979 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,541 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 3,210 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,192 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,035 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,630 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,854 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,181 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9105-0201-03-объект - 160 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені (ұлтас-тас)

9105-0201-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 810,080 | 466,279 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 629,670 | 444,200 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 067,064 | 252,968 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 568,390 | 69,560 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 180,411 | 22,079 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 100,486 | 12,297 |

9105-0201-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,150 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,260 | 0,000 |

9105-0201-03.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 27,434 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,151 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 0,260 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 6,158 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,525 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,392 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,941 | 0,000 |
| Ойықтар | 6,766 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,947 | 0,000 |
| Төбелер | 0,753 | 0,000 |
| Едендер | 5,439 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 3,032 | 57,299 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,879 | 5,837 |
| Сумен жабдықтау | 0,679 | 0,000 |
| Кәріз | 0,330 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,950 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 4,035 | 36,864 |
| Төмен ток желілері | 0,034 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,724 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,429 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 1,117 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,047 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,275 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,679 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 1,010 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 2,780 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,132 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,184 | 0,000 |
| Қоршау | 4,351 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,157 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Демонстрациялық ауданы 2 000 м2-ден 5 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)

9105-0202-01-объект - 200 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені

9105-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 105,051 | 366,098 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 863,036 | 348,742 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 844,225 | 203,967 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 767,381 | 55,031 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 242,015 | 17,356 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 128,093 | 9,186 |

9105-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,537 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,221 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,055 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 19,557 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,709 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,225 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 10,897 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,987 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,882 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,077 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,292 | 0,000 |
| Ойықтар | 6,447 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,946 | 0,000 |
| Төбелер | 9,731 | 0,000 |
| Едендер | 6,411 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 3,830 | 72,376 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,594 | 0,891 |
| Сумен жабдықтау | 1,028 | 3,818 |
| Кәріз | 0,324 | 0,224 |
| Жылумен жабдықтау | 2,741 | 11,350 |
| Желдету және ауа баптау | 1,214 | 10,721 |
| Төмен ток желілері | 0,068 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,064 | 0,278 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,294 | 0,341 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,343 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,374 | 0,000 |

9105-0202-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Сумен жабдықтау | 0,353 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,649 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,666 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,934 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 1,594 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,842 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,595 | 0,000 |
| Қоршау | 1,369 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,150 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9105-0202-02-объект - 300 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені

9105-0202-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 153,396 | 367,935 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 789,362 | 341,944 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 655,420 | 189,588 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 867,398 | 61,929 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 364,034 | 25,991 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 141,753 | 10,121 |

9105-0202-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 5,197 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,076 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 12,782 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,523 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,361 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 6,928 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,186 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,786 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,190 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,855 | 0,000 |
| Ойықтар | 9,384 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,668 | 0,000 |
| Төбелер | 2,230 | 0,000 |

9105-0202-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| Едендер | 5,840 | 0,000 |
| Өрлеудің басқа элементтері | 0,723 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 3,246 | 41,192 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,015 | 4,500 |
| Сумен жабдықтау | 2,489 | 0,000 |
| Кәріз | 2,472 | 0,224 |
| Жылумен жабдықтау | 3,240 | 2,124 |
| Желдету және ауа баптау | 5,388 | 41,167 |
| Төмен ток желілері | 0,062 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,458 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,367 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,275 | 10,792 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,063 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,274 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,522 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,763 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,218 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,627 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 2,251 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,603 | 0,000 |
| Қоршау | 1,578 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,363 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9105-0202-03-объект - 420 көрерменге арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені

9105-0202-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 392,708 | 422,304 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 293,509 | 412,768 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 974,895 | 285,999 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 509,578 | 48,990 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 99,198 | 9,537 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 55,482 | 5,334 |

9105-0202-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,734 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,938 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,517 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 52,941 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,250 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,357 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,432 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,568 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,348 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,449 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,907 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,807 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,309 | 0,000 |
| Төбелер | 0,528 | 0,000 |
| Едендер | 5,628 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 1,397 | 55,930 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,428 | 8,601 |
| Сумен жабдықтау | 0,817 | 11,531 |
| Кәріз | 0,191 | 0,447 |
| Жылумен жабдықтау | 1,576 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 1,924 | 10,217 |
| Төмен ток желілері | 0,072 | 0,351 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,136 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,465 | 12,923 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,251 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,588 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,646 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,739 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,194 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,802 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,070 | 0,000 |
| Қоршау | 0,955 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,037 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9105-0202-04-объект - 433 орындық хоккей аренасы

9105-0202-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 135,294 | 679,995 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 060,960 | 537,736 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 483,287 | 328,827 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 541,263 | 71,672 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 074,335 | 142,259 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 357,751 | 47,372 |

9105-0202-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,334 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,794 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 3,320 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,503 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,989 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,442 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 20,716 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,269 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 6,497 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,028 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,091 | 0,000 |
| Төбелер | 0,460 | 0,000 |
| Едендер | 2,526 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 8,605 | 36,692 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,396 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,683 | 0,154 |
| Кәріз | 0,246 | 0,029 |
| Жылумен жабдықтау | 0,762 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 17,276 | 48,874 |
| Төмен ток желілері | 0,010 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,411 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 3,699 | 13,780 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,945 | 0,459 |
| Электрмен жарықтандыру | 1,340 | 0,011 |
| Сумен жабдықтау | 1,031 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,547 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,279 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,937 | 0,000 |

9105-0202-04.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,378 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,311 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,168 | 0,000 |
| Қоршау | 1,833 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,174 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Демонстрациялық ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)

9105-0203-02-объект - 307 орындық жүзу бассейні

9105-0203-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 9 502,002 | 360,239 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 765,689 | 294,412 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 4 519,882 | 171,357 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 201,966 | 45,569 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 736,313 | 65,827 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 878,143 | 33,292 |

9105-0203-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,392 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,693 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 12,893 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 9,014 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,648 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,942 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,798 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,736 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,221 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,202 | 0,000 |
| Ойықтар | 5,867 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,499 | 0,000 |
| Төбелер | 4,294 | 0,000 |
| Едендер | 3,085 | 0,000 |

9105-0203-02.2 - кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 10,297 | 50,575 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,646 | 1,563 |
| Сумен жабдықтау | 7,666 | 6,620 |
| Кәріз | 0,421 | 0,070 |
| Жылумен жабдықтау | 3,583 | 2,370 |
| Желдету және ауа баптау | 7,075 | 22,315 |
| Төмен ток желілері | 0,139 | 0,201 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,580 | 0,851 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 3,876 | 15,306 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,392 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,197 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,836 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,388 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,833 | 0,128 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 2,370 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 2,853 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,113 | 0,000 |
| Қоршау | 1,409 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,044 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Демонстрациялық ауданы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейінгі (жарыстар мен ойын-сауық іс-шараларын өткізу үшін)

9105-0204-01-объект - 332 көрерменге арналған спорт сарайы

9105-0204-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|------------------|----------------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 10 341,268 | 262,716 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 9 567,853 | 243,067 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>5 387,181</i> | <i>136,859</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>1 553,612</i> | <i>39,469</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 773,415 | 19,648 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>359,047</i> | <i>9,121</i> |

9105-0204-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,335 | 0,000 |
| Іргетастар | 8,525 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 3,678 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 3,257 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,388 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 17,631 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 8,663 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,784 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,541 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,239 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,890 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,080 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,760 | 0,000 |
| Төбелер | 1,428 | 0,000 |
| Едендер | 6,388 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 10,218 | 70,880 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,309 | 2,274 |
| Сумен жабдықтау | 0,735 | 1,080 |
| Кәріз | 0,249 | 0,075 |
| Жылумен жабдықтау | 1,473 | 1,082 |
| Желдету және ауа баптау | 4,888 | 20,650 |
| Төмен ток желілері | 0,092 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,113 | 3,959 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,884 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,202 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,414 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,442 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,337 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,156 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,403 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,057 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,727 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,849 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,254 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,611 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6-бөлімге техникалық бөлім Ашық спорт ғимараттары

1 Бөлімде келесі номенклатура бойынша құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері келтірілген:

– 1-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру;

– 2-кіші бөлім Спорттық-демонстрациялық.

2. 9106-0101-01 – "Стадион" шифры бар ҚҚІК жеке де, құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосымша объект ретінде де ескерілуі мүмкін.

3 Объектінің құрылысын қалалардың құрылыс салынған бөлігіндегі құрылыспен байланысты қиын жағдайларда жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің қиындатылған жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

6-бөлім Ашық спорт ғимараттары**1-кіші бөлім Дене шынықтыру-сауықтыру****1-топ 5 000 м2 дейінгі дене шынықтыру-сауықтыру****9106-0101-01-объект - Стадион***9106-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | 1 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 29,618 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 27,318 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 18,881 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2,329 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2,300 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9106-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 1,191 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 66,818 | 0,000 |
| Қоршау | 15,147 | 100,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 16,844 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Спорттық-демонстрациялық**1-топ Ауданы 10 000 м2 дейінгі спорттық-көрсету алаңдары****9106-0201-02-объект - 425 орындық стадион***9106-0201-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|--------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 238,594 | 16,725 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 202,872 | 14,221 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 94,408 | 6,618 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 48,529 | 3,402 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 35,722 | 2,504 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9106-0201-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 20,604 | 3,251 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 7,395 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 49,458 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 6,096 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 16,448 | 96,749 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Спорттық-көрсету алаңы 10 000 м2-ден 15 000 м2-ге дейін
9106-0202-01-объект - 400 орындық стадион

9106-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш мың теңге | |
|-------|---|-------------------|--------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 700,993 | 23,371 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 668,349 | 22,283 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 429,885 | 14,332 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 82,040 | 2,735 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 32,644 | 1,088 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 30,652 | 1,022 |

9106-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,180 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,465 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 4,626 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,312 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,057 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,353 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,311 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 4,387 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,839 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,698 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,734 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,199 | 0,000 |
| Төбелер | 0,627 | 0,000 |

9106-0202-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Едендер | 1,862 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 4,854 | 93,898 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,210 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,841 | 3,972 |
| Кәріз | 0,359 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,077 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,784 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,417 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,585 | 2,130 |
| Электрмен жарықтандыру | 2,863 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,001 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,215 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,864 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 37,800 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 2,068 | 0,000 |
| Қоршау | 1,304 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 6,109 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9106-0202-02-объект - 500 орындық стадион

9106-0202-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------|--------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 543,830 | 20,819 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 543,748 | 20,816 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 355,670 | 13,616 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 60,206 | 2,305 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,082 | 0,003 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9106-0202-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,027 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,514 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,279 | 0,000 |

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 12,067 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,621 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 0,304 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 0,721 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,086 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,787 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,294 | 0,000 |
| Ойықтар | 0,308 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 0,572 | 0,000 |
| Төбелер | 0,195 | 0,000 |
| Едендер | 0,608 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,272 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,159 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,573 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 4,361 | 100,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 2,888 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 49,946 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 5,880 | 0,000 |
| Қоршау | 15,335 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,202 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

7-бөлімге техникалық бөлім Автомобиль тұрақтары

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша УПСС көзделген:
 - 1-кіші бөлім шатыры пайдаланылатын жерасты автотұрақтары;
 - 2-кіші бөлім ашық үлгідегі жерүсті автотұрақтары;
 - 3-кіші бөлім гараж-тұрақтар;
 - 4-кіші бөлім ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар;
 - 5-кіші бөлім автомобильдерге арналған бастырмалар (биіктігі 4 м дейін);
 - 6-кіші бөлім ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м-ден жоғары);
 - 7-кіші бөлім Эстакаданың.
2. Осы жинақта ұсынылған объектілерге ҚАҚҚ құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосалқы объектілер ретінде, сондай-ақ негізгі құрылыс объектілері ретінде негізгі объектілерге қосымша ескерілуі мүмкін.
3. ҚАҚҚ негізгі құрылыс объектісі үшін қолданылған, ал алаңшылық инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындар болмаған жағдайда, онда бұл шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша қабылданады.
4. Қалалардың құрылыс салынған бөлігінің құрылыс салуға байланысты қысымдалған жағдайларда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚЖ – ға жұмыс жүргізудің күрделі жағдайларына-1,04 коэффициент қолданылады.

7-бөлім Автокөлік тұрақтары**1-кіші бөлім Пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары****1-топ Ауданы 2500 м2 дейін пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары****9107-0101-01-объект - Сыйымдылығы 59 машина-орын пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары***9107-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----------------|
| | | 1 машина-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 11 525,736 | 319,452 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 11 023,383 | 305,529 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>5 761,322</i> | <i>159,683</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>2 070,135</i> | <i>57,377</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 502,353 | 13,923 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>1,319</i> | <i>0,037</i> |

9107-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 7,586 | 0,000 |
| Іргетастар | 15,627 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 4,769 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 10,396 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 0,408 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 11,311 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 7,520 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,230 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,919 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,689 | 0,000 |
| Ойықтар | 0,448 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 0,619 | 0,000 |
| Төбелер | 0,883 | 0,000 |
| Едендер | 6,226 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,103 | 11,925 |
| Сумен жабдықтау | 3,944 | 28,360 |
| Кәріз | 0,036 | 0,629 |
| Жылумен жабдықтау | 1,416 | 19,324 |
| Желдету және ауа баптау | 6,114 | 39,762 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,203 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,129 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,046 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 14,012 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,698 | 0,000 |

9107-0101-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Шағын сәулет нысандары | 1,670 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Ауданы 2500 м2 астам пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары
9107-0102-01-объект - Сыйымдылығы 87 машина-орын пайдаланылатын жаппасы бар жерасты автотұрақтары

9107-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | 1 машина-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 911,429 | 272,226 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 316,588 | 254,055 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 523,366 | 138,180 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 513,200 | 46,225 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 594,841 | 18,171 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9107-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,113 | 0,000 |
| Іргетастар | 10,538 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 2,258 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,020 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 21,028 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,375 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,545 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,080 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,857 | 0,000 |
| Төбелер | 0,211 | 0,000 |
| Едендер | 7,444 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 7,915 | 5,794 |
| Сумен жабдықтау | 4,255 | 41,467 |
| Кәріз | 1,250 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,339 | 3,664 |
| Желдету және ауа баптау | 4,372 | 5,519 |
| Төмен ток желілері | 0,359 | 1,093 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 6,750 | 39,424 |

9107-0102-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,352 | 3,038 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 12,257 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 4,456 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 1,227 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары

2-топ Ауданы 10 000 м2-ден 20 000 м2-ге дейін ашық түрдегі жерүсті автотұрақтары

9107-0202-01-объект - Сыйымдылығы 500 машина орны бар ашық типтегі жерүсті автотұрағы

9107-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | 1 машина-орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 930,292 | 102,871 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 808,898 | 99,694 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 115,926 | 55,382 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 682,137 | 17,854 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 121,394 | 3,177 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 2,951 | 0,077 |

9107-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,060 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,807 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,532 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 18,506 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,491 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 29,368 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,466 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,830 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,880 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,201 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,622 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,464 | 0,000 |
| Төбелер | 3,658 | 0,000 |

9107-0202-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Едендер | 11,007 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 1,454 | 2,431 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,808 | 7,539 |
| Сумен жабдықтау | 2,157 | 28,087 |
| Кәріз | 2,845 | 2,807 |
| Жылумен жабдықтау | 0,009 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,040 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,017 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,261 | 1,071 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,582 | 0,621 |
| Тік көлік | 2,328 | 54,117 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,499 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,208 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,108 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,007 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 0,617 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,023 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,147 | 3,326 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Гараждар-тұрақтар**1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі гараж-тұрақтар****9107-0301-01-объект - 1 көлікке арналған гараж боксы (жылытылмайтын)**

9107-0301-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 229,108 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 229,108 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 115,887 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 48,775 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9107-0301-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,482 | 0,000 |
| Іргетастар | 8,679 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 2,676 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 21,902 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 6,810 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 14,301 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,314 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,325 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,086 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,488 | 0,000 |
| Ойықтар | 16,516 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,159 | 0,000 |
| Төбелер | 1,419 | 0,000 |
| Едендер | 2,638 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 8,653 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 4,550 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9107-0301-02-объект - 1 автокөлікке арналған гараж боксы (жылытылатын)

9107-0301-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 308,105 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 308,105 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 133,254 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 67,672 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9107-0301-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,556 | 0,000 |
| Іргетастар | 11,875 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 12,636 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |

9107-0301-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Қабырғалар, арақабырғалар | 15,493 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 8,408 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 11,669 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,431 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,502 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,999 | 0,000 |
| Ойықтар | 10,029 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,379 | 0,000 |
| Төбелер | 1,347 | 0,000 |
| Едендер | 4,030 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,205 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,015 | 0,000 |
| Кәріз | 0,877 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 5,550 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9107-0301-03-объект - 2 көлікке арналған гараж боксы (жылытылмайтын)

9107-0301-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 283,640 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 269,733 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 141,718 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 58,024 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 13,907 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 13,907 | - |

9107-0301-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 3,194 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,462 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 7,588 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 20,447 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 9,710 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 13,402 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,762 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,096 | 0,000 |

9107-0301-03.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Қасбетті әрлеу | 8,859 | 0,000 |
| Ойықтар | 13,223 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,509 | 0,000 |
| Төбелер | 2,250 | 0,000 |
| Едендер | 4,105 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 5,139 | 100,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,253 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9107-0301-04-объект - Көру шұңқыры жоқ 1 көлікке арналған гараж боксы

9107-0301-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 240,603 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 240,603 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 118,285 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 44,833 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9107-0301-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,097 | 0,000 |
| Іргетастар | 11,489 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 15,442 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 10,325 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 13,209 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,367 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,909 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,617 | 0,000 |
| Ойықтар | 19,785 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,295 | 0,000 |
| Төбелер | 1,748 | 0,000 |
| Едендер | 5,669 | 0,000 |

9107-0301-04.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------|---|---|
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,395 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 6,240 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 1,411 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9107-0301-05-объект - Қарау шұңқырынан 1 автокөлікке жапсарлас гараж боксы

9107-0301-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 266,081 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 266,081 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 120,384 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 55,725 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9107-0301-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,644 | 0,000 |
| Іргетастар | 13,751 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 14,631 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 13,073 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 9,208 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 11,313 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,658 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,851 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,788 | 0,000 |
| Ойықтар | 11,613 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,070 | 0,000 |
| Төбелер | 1,559 | 0,000 |
| Едендер | 4,667 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,192 | 0,000 |
| Кәріз | 0,418 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 3,735 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,828 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Ауданы 100 м2 астам гараж-тұрақтар**9107-0302-01-объект - 12 көлікке арналған гараж боксы (жылытылатын)***9107-0302-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 236,283 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 236,283 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>114,110</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>46,807</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9107-0302-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,897 | 0,000 |
| Іргетастар | 11,945 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 3,398 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 15,919 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 9,857 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 12,192 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,649 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,989 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,572 | 0,000 |
| Ойықтар | 16,180 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,737 | 0,000 |
| Төбелер | 1,670 | 0,000 |
| Едендер | 5,673 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,402 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,142 | 0,000 |
| Көріз | 0,253 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 6,528 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-кіші бөлім Ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар**1-топ Ауданы 300 м2 дейінгі ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар****9107-0401-01-объект - 4 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ (кірпішпен толтырылған)***9107-0401-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 239,834 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 238,498 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>144,683</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>34,638</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1,335 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9107-0401-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,332 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,590 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 11,239 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 3,104 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 24,459 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 8,601 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 8,428 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,205 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,153 | 0,000 |
| Ойықтар | 15,949 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,289 | 0,000 |
| Төбелер | 0,295 | 0,000 |
| Едендер | 7,277 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,147 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 2,258 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,621 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 2,054 | 100,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Ауданы 300 м2-ден 1 000 м2-ге дейінгі ірі габаритті техникаға арналған жылы тұрақтар

9107-0402-01-объект - 6 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ

9107-0402-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 281,661 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 263,637 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>143,518</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>47,601</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 18,024 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9107-0402-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,569 | 0,000 |
| Іргетастар | 10,278 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,615 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 16,163 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 6,899 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 10,627 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,113 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,621 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 10,281 | 0,000 |
| Ойықтар | 9,916 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,739 | 0,000 |
| Төбелер | 1,062 | 0,000 |
| Едендер | 6,839 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 0,071 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,281 | 0,000 |
| Кәріз | 3,281 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 11,644 | 98,070 |
| Желдету және ауа баптау | 1,010 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,991 | 1,930 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9107-0402-02-объект - 10 бірлікке арналған ірі габаритті жол техникасына арналған жылы тұрақ

9107-0402-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 268,993 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 266,185 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>187,774</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>34,769</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2,807 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9107-0402-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,241 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,758 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 2,395 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 28,587 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 19,183 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 12,292 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 11,047 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,222 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,963 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Төбелер | 0,018 | 0,000 |
| Едендер | 5,513 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,862 | 60,595 |
| Сумен жабдықтау | 1,302 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 3,013 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,614 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,990 | 39,405 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-кіші бөлім Автомобильдерге арналған қалқалар (биіктігі 4 м дейін)**1-топ Көлемі 100 м2 дейінгі автомобильдерге арналған қалқалар (биіктігі 4 м дейін)****9107-0501-01-объект - 3 көлікке арналған шатыр***9107-0501-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 107,084 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 107,084 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 73,326 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 12,172 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9107-0501-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,129 | 0,000 |
| Іргетастар | 10,202 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 70,593 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,653 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 9,134 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Едендер | 8,287 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Көлемі 100 м2 астам автомобильдерге арналған бастырмалар (биіктігі 4 м дейін)**9107-0502-01-объект - 6 көлікке арналған шатыр***9107-0502-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 92,905 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 92,905 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 65,319 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 9,451 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9107-0502-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,102 | 0,000 |
| Іргетастар | 8,009 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 65,456 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,775 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 10,448 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Едендер | 14,210 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

**6-кіші бөлім Ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м-ден жоғары)
1-топ Көлемі 100 м2 дейінгі ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м жоғары)**

9107-0601-01-объект - Ірі габаритті аспалы жабдыққа арналған 8 бірлік шатыр

9107-0601-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 129,440 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 127,275 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 96,001 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 13,298 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2,165 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9107-0601-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,261 | 0,000 |
| Іргетастар | 12,687 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 14,444 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 68,434 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,356 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,845 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,974 | 100,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Көлемі 100 м2 астам ірі габаритті техникаға арналған бастырмалар (биіктігі 4 м жоғары)**9107-0602-01-объект - 8 бірлікке арналған жол техникасына арналған шатыр***9107-0602-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 110,038 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 109,520 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 73,061 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 12,470 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,518 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9107-0602-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,576 | 0,000 |
| Іргетастар | 10,916 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 33,081 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 17,402 | 0,000 |
| ІШКІ ӨРЛЕУ | | |
| Едендер | 26,023 | 0,000 |
| Өрлеудің басқа элементтері | 11,124 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,878 | 100,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

7-кіші бөлім Эстакадалар**1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі эстакадалар****9107-0701-01-объект - Тиеу эстакадасы***9107-0701-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 47,705 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 47,705 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 27,511 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 6,414 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9107-0701-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,815 | 0,000 |
| Іргетастар | 99,185 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Ауданы 100 м2 асатын эстакадалар
9107-0702-01-объект - Бақылау эстакадасы

9107-0702-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 99,436 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 99,436 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>65,746</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>10,918</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9107-0702-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,035 | 0,000 |
| Іргетастар | 20,997 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жабындар мен аражабындар | 68,637 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 9,332 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

8-бөлімге техникалық бөлім Мәдениет объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша УПСС көзделген:

- 1-кіші бөлім театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары;
- 2 кіші бөлім кітапханалар, мұрағаттар;
- 3-кіші бөлім Мәдениет үйлері.

2. УПСС алаңшiлік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындарды ескереді.

3. Қалалардың құрылыс салынған бөлігінің құрылыс салуға байланысты қысымдалған жағдайларда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚЖ – ға жұмыс жүргізудің күрделі жағдайларына-1,04 коэффициент қолданылады.

8-бөлім Мәдениет объектілері**1-кіші бөлім Театр-ойын-сауық ғимараттары мен құрылыстары****1-топ Ашық амфитеатрлар****9108-0101-01-объект - Бассейні бар жағалау жиегінде 1500 орындық Амфитеатр***9108-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 161,448 | 954,753 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 389,173 | 777,571 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 953,328 | 448,148 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 558,706 | 128,183 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 772,275 | 177,181 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 412,395 | 94,615 |

9108-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,993 | 0,000 |
| Іргетастар | 7,436 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 9,203 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,181 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,653 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 5,394 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,142 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,471 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 7,558 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,610 | 0,000 |
| Ойықтар | 0,939 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,904 | 0,000 |
| Төбелер | 2,130 | 0,000 |
| Едендер | 9,803 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 14,903 | 51,249 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 9,992 | 32,275 |
| Сумен жабдықтау | 0,628 | 0,345 |
| Кәріз | 1,274 | 0,743 |
| Жылумен жабдықтау | 1,329 | 0,597 |
| Желдету және ауа баптау | 1,049 | 0,537 |
| Төмен ток желілері | 0,614 | 2,171 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,811 | 2,774 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,018 | 2,570 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 1,795 | 3,775 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,562 | 0,000 |

9108-0101-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Электрмен жарықтандыру | 2,225 | 0,713 |
| Сумен жабдықтау | 0,066 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,977 | 2,213 |
| Жылумен жабдықтау | 0,199 | 0,025 |
| Байланыс желілері | 0,062 | 0,013 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,167 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,226 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 2,573 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,111 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9108-0101-02-объект - 400 орындық ашық үлгідегі Амфитеатр

9108-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 512,806 | 122,901 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 512,342 | 122,790 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 285,883 | 68,516 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 99,398 | 23,822 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,464 | 0,111 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9108-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,679 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,080 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,971 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,656 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,077 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,841 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,110 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 17,101 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,721 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 14,040 | 0,000 |
| Едендер | 39,088 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,400 | 43,826 |

9108-0101-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Кәріз | 0,665 | 56,174 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,688 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 2,882 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Театр ғимараттары

9108-0102-01-объект - 510 орындық драма театры

9108-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 13 124,177 | 635,155 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 10 071,189 | 487,403 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 5 478,828 | 265,152 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 2 097,708 | 101,520 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3 052,987 | 147,752 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 429,154 | 117,561 |

9108-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,912 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,097 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,803 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 7,798 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,675 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,278 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 11,505 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,974 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,666 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,542 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 10,386 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,556 | 0,061 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,010 | 0,000 |
| Төбелер | 3,205 | 0,000 |
| Едендер | 4,474 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 22,470 | 83,818 |

9108-0102-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,158 | 3,091 |
| Сумен жабдықтау | 0,923 | 0,644 |
| Кәріз | 0,524 | 0,322 |
| Жылумен жабдықтау | 1,450 | 0,037 |
| Желдету және ауа баптау | 5,246 | 8,677 |
| Төмен ток желілері | 0,385 | 0,283 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,369 | 0,855 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,339 | 1,439 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,119 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,226 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,156 | 0,077 |
| Сумен жабдықтау | 0,110 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,472 | 0,695 |
| Жылумен жабдықтау | 0,278 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 0,062 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,344 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 0,335 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,137 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,017 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Көрермендер залы

9108-0103-01-объект - 500 орындық көрермен залы

9108-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 12 221,223 | 532,747 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 9 627,891 | 419,699 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 5 997,486 | 261,442 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 378,192 | 60,078 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 593,332 | 113,048 |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 338,999 | 101,962 |

9108-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,502 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,868 | 0,000 |

9108-0103-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|---|---|
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 1,651 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,125 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,537 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 24,906 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,710 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,270 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,584 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 6,443 | 0,000 |
| Ойықтар | 5,021 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,925 | 0,000 |
| Төбелер | 1,942 | 0,000 |
| Едендер | 2,792 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 21,183 | 90,193 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,539 | 1,529 |
| Сумен жабдықтау | 0,873 | 0,619 |
| Кәріз | 0,479 | 0,205 |
| Жылумен жабдықтау | 1,438 | 0,063 |
| Желдету және ауа баптау | 3,982 | 2,367 |
| Төмен ток желілері | 0,421 | 0,164 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,260 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 1,345 | 0,981 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,077 | 0,000 |
| Тік көлік | 1,049 | 3,760 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,207 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,138 | 0,032 |
| Сумен жабдықтау | 0,127 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,545 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 3,217 | 0,088 |
| Байланыс желілері | 0,040 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,142 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,440 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,189 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,033 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Клубтар

9108-0104-01-объект - 150 орындық ауылдық клуб

9108-0104-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|---------|
| | | 1 орын | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 161,921 | 381,695 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 938,666 | 342,279 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 920,564 | 162,529 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 397,631 | 70,203 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 223,255 | 39,416 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 169,604 | 29,944 |

9108-0104-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,642 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,094 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,558 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 12,326 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,429 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 11,931 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,693 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,334 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,102 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,299 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,899 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,884 | 0,000 |
| Төбелер | 1,529 | 0,000 |
| Едендер | 4,680 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 8,644 | 75,969 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 8,619 | 18,495 |
| Сумен жабдықтау | 1,323 | 2,760 |
| Кәріз | 0,357 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 3,956 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 2,593 | 0,312 |
| Төмен ток желілері | 0,130 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,562 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 0,210 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,007 | 1,396 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,965 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,460 | 0,500 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,377 | 0,000 |

9108-0104-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Жылумен жабдықтау | 1,987 | 0,000 |
| Байланыс желілері | 2,016 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 1,493 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 6,363 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,625 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 1,912 | 0,569 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Кітапханалар, мұрағаттар

1-топ Кітапханалар

9108-0201-01-объект - Қор көлемі 40 мың бірлік сақтауға дейінгі кітапхана

9108-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1000 сақтау бірлігі | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 9 883,232 | 458,821 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 857,178 | 411,187 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 481,144 | 208,033 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 779,098 | 82,593 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 026,054 | 47,634 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 817,005 | 37,929 |

9108-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,612 | 0,000 |
| Іргетастар | 13,839 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 7,099 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,145 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 12,551 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 5,887 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,603 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,410 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,337 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,773 | 0,000 |
| Ойықтар | 5,350 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,180 | 0,000 |
| Төбелер | 2,334 | 0,000 |

9108-0201-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Едендер | 5,610 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 9,463 | 83,608 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,334 | 5,317 |
| Сумен жабдықтау | 0,355 | 0,000 |
| Кәріз | 0,211 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,978 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 1,586 | 4,352 |
| Төмен ток желілері | 1,711 | 0,789 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,276 | 0,130 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,343 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,097 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,789 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,050 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,274 | 5,804 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,892 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 1,714 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,498 | 0,000 |
| Қоршау | 1,519 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,178 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9108-0201-02-объект - 100 мың сақтау бірлігіне арналған қор көлемі бар кітапхана

9108-0201-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1000 сақтау бірлігі | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 730,242 | 355,136 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 983,277 | 320,819 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 393,193 | 155,887 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 401,870 | 64,403 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 746,964 | 34,316 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 465,449 | 21,383 |

9108-0201-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 4,059 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,212 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 6,046 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,182 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 11,700 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,894 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,161 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,028 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,591 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,137 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,741 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,929 | 0,000 |
| Төбелер | 1,562 | 0,000 |
| Едендер | 4,040 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмал | 8,182 | 75,445 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,639 | 5,702 |
| Сумен жабдықтау | 0,463 | 0,523 |
| Кәріз | 0,396 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,609 | 0,054 |
| Желдету және ауа баптау | 3,357 | 6,308 |
| Төмен ток желілері | 0,140 | 0,263 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,187 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 8,769 | 0,000 |
| Тік көлік | 0,418 | 3,293 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,525 | 8,411 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,197 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,663 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,778 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,123 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,322 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 4,402 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,966 | 0,000 |
| Қоршау | 4,054 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,528 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9108-0201-04-объект - 500 мың сақтау бірлігіне арналған қор көлемі бар кітапхана*9108-0201-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------------------|----------------|
| | | 1000 сақтау бірлігі | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 486,511 | 425,362 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 784,447 | 358,800 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 936,873</i> | <i>183,633</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>755,098</i> | <i>71,590</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 702,063 | 66,562 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>290,885</i> | <i>27,579</i> |

9108-0201-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,151 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,169 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 1,950 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 4,355 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,561 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 5,922 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,467 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,327 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,735 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,399 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 11,100 | 0,000 |
| Ойықтар | 5,469 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,151 | 0,000 |
| Төбелер | 1,938 | 0,000 |
| Едендер | 9,064 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 7,807 | 41,447 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,808 | 1,278 |
| Сумен жабдықтау | 0,251 | 0,037 |
| Кәріз | 0,169 | 0,174 |
| Жылумен жабдықтау | 1,902 | 0,323 |
| Желдету және ауа баптау | 11,855 | 40,313 |
| Төмен ток желілері | 1,424 | 1,954 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,259 | 0,037 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 6,408 | 9,325 |
| Тік көлік | 0,963 | 4,449 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,932 | 0,032 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,119 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,322 | 0,382 |

9108-0201-04.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,331 | 0,241 |
| Жылумен жабдықтау | 0,475 | 0,007 |
| Байланыс желілері | 0,261 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,341 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 0,859 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,094 | 0,000 |
| Қоршау | 0,623 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,040 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Мәдениет үйлері

1-топ Мәдениет үйлері

9108-0301-01-объект - 100 орындық мәдениет үйі

9108-0301-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-------------------------------|----|
| | | ғимараттың жалпы ауданының м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 374,322 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 356,098 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 187,557 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 61,670 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 18,224 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 10,685 | - |

9108-0301-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 2,194 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,581 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,985 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,978 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 12,532 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,221 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,574 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,728 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,516 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,870 | 0,000 |

9108-0301-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ІШКІ ӨРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,311 | 0,000 |
| Төбелер | 4,003 | 0,000 |
| Едендер | 3,338 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 4,459 | 81,075 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,602 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,845 | 4,116 |
| Кәріз | 0,262 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,364 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 2,038 | 14,810 |
| Төмен ток желілері | 0,043 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,251 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,811 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 1,306 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 4,028 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,538 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 3,581 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,899 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 6,759 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,981 | 0,000 |
| Қоршау | 11,504 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,900 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9108-0301-02-объект - 150 орындық мәдениет үйі

9108-0301-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|--|----|
| | | ғимараттың жалпы ауданының м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 479,699 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 435,003 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 225,804 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 78,509 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 44,695 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 16,524 | - |

9108-0301-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,598 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,048 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,385 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,444 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,950 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 26,700 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,604 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,867 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,311 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,883 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,923 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,850 | 0,000 |
| Төбелер | 2,230 | 0,000 |
| Едендер | 3,454 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 4,723 | 43,182 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,280 | 8,047 |
| Сумен жабдықтау | 0,373 | 0,145 |
| Кәріз | 0,308 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,467 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 2,830 | 9,798 |
| Төмен ток желілері | 0,176 | 0,472 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,543 | 0,000 |
| Тік көлік | 4,808 | 37,768 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,676 | 0,588 |
| Электрмен жарықтандыру | 1,011 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,058 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,660 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,340 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 1,308 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,315 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,564 | 0,000 |
| Қоршау | 1,013 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,300 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9108-0301-03-объект - 200 орындық мәдениет үйі*9108-0301-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-------------------------------|----|
| | | ғимараттың жалпы ауданының м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 396,185 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 317,837 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>166,138</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>61,680</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 78,348 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>33,110</i> | - |

9108-0301-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,382 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,216 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 0,595 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 2,949 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,049 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,862 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 12,959 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,921 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,577 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,254 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,047 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,826 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,370 | 0,000 |
| Төбелер | 1,297 | 0,000 |
| Едендер | 4,881 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 8,925 | 42,260 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,541 | 3,598 |
| Сумен жабдықтау | 0,242 | 0,000 |
| Кәріз | 0,465 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,585 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 3,198 | 5,357 |
| Төмен ток желілері | 0,195 | 0,204 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,587 | 0,000 |
| Тік көлік | -1,762 | 20,472 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 7,303 | 28,109 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,781 | 0,000 |

9108-0301-03.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Сумен жабдықтау | 0,924 | 0,000 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 0,257 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,169 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,162 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,767 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 0,778 | 0,000 |
| Қоршау | 5,126 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,571 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9108-0301-04-объект - 250 орындық мәдениет үйі

9108-0301-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------------------|----|
| | | ғимараттың жалпы ауданының м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 448,453 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 414,158 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 224,396 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 80,024 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 34,294 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 25,857 | - |

9108-0301-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 2,284 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,046 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 3,044 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,148 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,446 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 13,364 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,370 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,424 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,186 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,534 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,569 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,614 | 0,000 |

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| Төбелер | 5,034 | 0,000 |
| Едендер | 3,801 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 6,240 | 75,397 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,886 | 2,777 |
| Сумен жабдықтау | 1,070 | 1,911 |
| Кәріз | 0,518 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,940 | 6,837 |
| Желдету және ауа баптау | 3,953 | 10,864 |
| Төмен ток желілері | 0,080 | 0,341 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,271 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,526 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,391 | 0,000 |
| Электрмен жарықтандыру | 0,460 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 2,987 | 1,873 |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 1,005 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,529 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Тік орналасу | 0,094 | 0,000 |
| Өтпе жолдар, тротуарлар және алаңдар | 3,723 | 0,000 |
| Көгалдандыру | 1,696 | 0,000 |
| Қоршау | 9,184 | 0,000 |
| Шағын сәулет нысандары | 0,583 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-бөлік. Инфрақұрылым объектілері

1-бөлімге техникалық бөлім Энергетикалық инфрақұрылым объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК көзделген:

- 1-кіші бөлім Трансформаторлық қосалқы станциялар:
 - 1-топ Жеке тұрғызылатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар;
 - 2-топ Сырттан орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станциялар;
 - 3-топ Қалалық орындаудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар;
 - 4-топ Блокты жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар.
- 2-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар:
 - 1-топ Қатты отынмен жұмыс істейтін стационарлық қазандықтар;
 - 2-топ Сұйық отынмен жұмыс істейтін стационарлық қазандықтар;
 - 3-топ Табиғи газ отынымен жұмыс істейтін стационарлық қазандықтар.
- 3-кіші бөлім Блокты-модульді қазандықтар (БМК):
 - 1-топ Қатты отынмен жұмыс істейтін блокты-модульді қазандықтар (БМК);
 - 2-топ Сұйық отынмен жұмыс істейтін блокты-модульді қазандықтар (БМК);
 - 3-топ Табиғи газ отынымен жұмыс істейтін блокты-модульді қазандықтар (БМК).

2. Осы Жинақта ұсынылған объектілерге арналған ҚҚІК құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосалқы объектілер ретінде, сондай-ақ негізгі құрылыс объектілері ретінде негізгі объектілерге қосымша ескерілуі мүмкін.

3. ҚҚІК алаңшілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындарды ескермейді. ҚҚІК құрылыстың негізгі объектісі үшін қолданылған жағдайда алаңшілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша қабылданады.

4. Қуаты 250 кВа-дан жоғары трансформаторлық қосалқы станциялар объектілеріне арналған ҚҚІК-де (9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03) шифры бар ҚҚІК) трансформаторлық қосалқы станцияны электрмен жабдықтау көзінен қосу шығындары ескерілген. Енгізу КЖ-10 кВ кабельдік желісімен жүзеге асырылды. Трассаның жалпы ұзындығы - 550 м, оның ішінде орда 155 м және құбырда 240 м.

5. Қуаты 250 кВа дейінгі трансформаторлық қосалқы станциялар объектілеріне арналған ҚҚІК-де (9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01; 9201-0103-01 шифрлары бар ҚҚІК) трансформаторлық қосалқы станцияны электрмен жабдықтау көзінен қосуға арналған шығындар ескерілген. Енгізу ӘЖ-10 кВ әуе желісімен жүзеге асырылды. Трассаның жалпы ұзындығы 100,0 М, сымы СИП-3 1х50-20 темірбетон тіректер бойынша үш тармаққа саны 4 дана.

6. Табиғи газ отынымен жұмыс істейтін қазандық объектілеріне арналған ҚҚІК-де (9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09) шифры бар ҚҚІК) газбен жабдықтау көзіне (алаңнан тыс газбен жабдықтау желілері) қосылуға арналған шығындар ескерілді.

7. Қатты отынмен жұмыс істейтін қазандықтар объектілеріне арналған ҚҚІК-де көмір мен күлге арналған қойма құрылысының шығындары ескерілген.

8. Қалалардың құрылыс салынған бөлігінің қысылтаяң жағдайларындағы құрылысқа байланысты қысылтаяң жағдайларда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің күрделі жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

1-бөлім Энергетикалық инфрақұрылым объектілері
1-кіші бөлім Трансформаторлық қосалқы станциялар
1-топ Жеке салынатын ғимараттағы трансформаторлық қосалқы станциялар
9201-0101-01-объект - 2 ТП - 400

9201-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 47 877,921 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 23 311,925 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 11 493,857 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 4 715,084 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 24 565,996 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9201-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,319 | 0,000 |
| Іргетастар | 7,348 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,691 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,289 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,990 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,346 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,108 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,015 | 0,000 |
| Төбелер | 0,260 | 0,000 |
| Едендер | 1,374 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 16,515 | 28,400 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 45,341 | 71,600 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 15,403 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0101-02-объект - 2 ТП - 630

9201-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 92 087,366 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 47 283,436 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 18 979,091 | - |

9201-0101-02.1- кестенің соңы

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 11 928,723 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 44 803,930 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9201-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,169 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,774 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 9,868 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 5,759 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,621 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,199 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,172 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,491 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,393 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,007 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,772 | 0,000 |
| Төбелер | 0,136 | 0,000 |
| Едендер | 1,419 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 24,894 | 44,818 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 32,103 | 55,182 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 8,223 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0101-03-объект - 2 ТП - 1000

9201-0101-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | | мың теңге |
|-------|--|-------------|----|-----------|
| | | объект | м2 | |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 116 050,614 | - | |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 41 964,438 | - | |
| 1.1 | с.і. материалдар | 18 189,314 | - | |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 9 878,868 | - | |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 74 086,176 | - | |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - | |

9201-0101-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,302 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,820 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,090 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,354 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,429 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,151 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,418 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,779 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 0,912 | 0,000 |
| Төбелер | 0,349 | 0,000 |
| Едендер | 1,890 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 46,104 | 67,680 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 24,133 | 32,320 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,271 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0101-04-объект - 2 ТП - 4000

9201-0101-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 803 683,533 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 54 655,544 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 28 950,163 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 10 350,208 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 749 027,989 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9201-0101-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,041 | 0,000 |
| Іргетастар | 0,577 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,484 | 0,000 |

9201-0101-04.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 0,699 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 0,434 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 0,777 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,268 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,101 | 0,000 |
| Ойықтар | 0,520 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 0,093 | 0,000 |
| Төбелер | 0,028 | 0,000 |
| Едендер | 0,024 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 93,562 | 99,066 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,517 | 0,934 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,876 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Сырттан орнатылатын жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар
9201-0102-01-объект - ТП - 100

9201-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 8 393,864 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 153,174 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 250,065 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 290,453 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4 240,691 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық
топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 1,890 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 52,172 | 95,064 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 45,938 | 4,936 |

9201-0102-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|---|---|
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0102-02-объект - ТП - 160

9201-0102-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 9 092,862 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 316,179 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 200,203 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 296,596 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4 776,682 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0102-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 1,780 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 55,662 | 95,618 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 42,558 | 4,382 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0102-03-объект - ТП - 250

9201-0102-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 9 891,316 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 751,320 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 580,852 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 324,677 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5 139,996 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0102-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 2,750 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 57,688 | 95,928 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 39,563 | 4,072 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0102-04-объект - ТП - 400

9201-0102-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 14 108,041 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 063,209 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 851,600 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 386,595 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 6 044,832 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0102-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 1,809 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 47,133 | 100,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 51,058 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0102-05-объект - ТП - 630

9201-0102-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 17 261,000 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 9 069,701 | - |

9201-0102-05.1- кестенің соңы

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 5 042,174 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 445,866 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 8 191,299 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0102-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 2,922 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 53,808 | 100,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 43,270 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0102-06-объект - ТП - 1000

9201-0102-06.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 20 189,862 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 831,863 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 5 069,585 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 454,988 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 11 358,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0102-06.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 2,472 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 61,430 | 100,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 36,098 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Қалалық орындаудағы жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар
9201-0103-01-объект - 2 ТП - 250

9201-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 23 348,281 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 080,429 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 568,982 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 479,376 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 18 267,852 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 1,869 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 81,859 | 98,854 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 16,272 | 1,146 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0103-02-объект - 2 ТП - 630

9201-0103-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 26 658,003 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 9 454,995 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 980,026 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 626,442 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 17 203,008 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0103-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 1,753 | 0,000 |

9201-0103-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 70,797 | 100,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 27,450 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0103-03-объект - 2 ТП - 1000

9201-0103-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 35 849,207 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 508,363 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 952,387 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 517,696 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 27 340,844 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0103-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 1,611 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 78,623 | 100,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 19,766 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ Блоктық жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциялар

9201-0104-01-объект - 2 ТП - 630

9201-0104-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 155 797,325 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 12 276,973 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 6 278,386 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 324,289 | - |

9201-0104-01.1- кестенің соңы

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 143 520,353 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0104-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,047 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,479 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 93,953 | 100,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,522 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0104-02-объект - 2 ТП - 1000

9201-0104-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | | мың теңге |
|-------|---|-------------|----|-----------|
| | | объект | м2 | |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 174 881,868 | - | |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 15 331,131 | - | |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 7 832,789 | - | |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 902,754 | - | |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 159 550,737 | - | |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - | |

9201-0104-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,144 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,732 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,039 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,200 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 92,752 | 100,000 |

9201-0104-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|----------------------------------|---|---|
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,133 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0104-03-объект - 2 ТП - 1600

9201-0104-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 206 454,209 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 26 981,356 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 11 317,386 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 6 647,758 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 179 472,853 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0104-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,132 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,968 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 91,364 | 100,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,535 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Стационарлық қазандықтар

1-топ Стационарлық қатты отынды қазандықтар

9201-0201-01-объект - Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 0,12 МВт

9201-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 40 385,083 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 36 380,159 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 19 447,684 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 6 882,830 | - |

9201-0201-01.1- кестенің соңы

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4 004,924 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 68,539 | - |

9201-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 9,309 | 0,000 |
| Іргетастар | 11,147 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,771 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 16,709 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,713 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,039 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 5,797 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,097 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,884 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,173 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,377 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,406 | 0,000 |
| Төбелер | 0,189 | 0,000 |
| Едендер | 5,904 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 24,681 | 100,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,735 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,970 | 0,000 |
| Кәріз | 0,629 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,941 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,528 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0201-03-объект - Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,1 МВт

9201-0201-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | | мың теңге |
|-------|---|------------|----|-----------|
| | | объект | м2 | |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 44 029,046 | - | |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 38 161,614 | - | |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 21 779,533 | - | |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 6 669,383 | - | |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5 867,432 | - | |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - | |

9201-0201-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 4,387 | 0,000 |
| Іргетастар | 10,763 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 16,295 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 10,307 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,293 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,296 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,239 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,808 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,538 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,748 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,049 | 0,000 |
| Төбелер | 0,307 | 0,000 |
| Едендер | 6,212 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 31,366 | 99,655 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,251 | 0,345 |
| Сумен жабдықтау | 0,584 | 0,000 |
| Кәріз | 1,483 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,905 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 1,168 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0201-04-объект - Стационарлық қатты отынды қазандық. Жылу қуаты 1,2 МВт

9201-0201-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 64 822,650 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 51 515,944 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 26 485,298 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 9 631,401 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 13 306,706 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0201-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 3,802 | 0,000 |
| Іргетастар | 7,274 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 11,723 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,364 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,397 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,661 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,261 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,793 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,172 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,286 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,180 | 0,000 |
| Төбелер | 0,335 | 0,000 |
| Едендер | 4,324 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 44,493 | 99,433 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,219 | 0,131 |
| Сумен жабдықтау | 1,232 | 0,436 |
| Кәріз | 0,350 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,539 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,593 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Стационарлық сұйық отынды қазандықтар

9201-0202-02-объект - Стационарлық сұйық отынды қазандық. Жылу қуаты 0,348 МВт

9201-0202-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | | мың теңге |
|-------|---|------------|----|-----------|
| | | объект | м2 | |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 40 626,390 | - | |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 36 042,228 | - | |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 19 866,728 | - | |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 6 095,864 | - | |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4 584,162 | - | |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - | |

9201-0202-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,542 | 0,000 |
| Іргетастар | 10,630 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,541 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 11,753 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,237 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,977 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,556 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,517 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,717 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,578 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,580 | 0,000 |
| Төбелер | 0,596 | 0,000 |
| Едендер | 2,307 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 40,863 | 70,179 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,283 | 27,721 |
| Сумен жабдықтау | 2,983 | 2,100 |
| Кәріз | 1,091 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,496 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,923 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 5,830 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Стационарлық табиғи газ отынды қазандықтар

9201-0203-02-объект - Стационарлық табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 0,24 МВт

9201-0203-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш мың теңге | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 61 501,198 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 48 777,484 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 25 733,828 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 9 098,904 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 12 723,714 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0203-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,442 | 0,000 |
| Іргетастар | 9,793 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,210 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 14,536 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,743 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,142 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,189 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,823 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,489 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,073 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,193 | 0,000 |
| Төбелер | 0,247 | 0,000 |
| Едендер | 1,118 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 37,222 | 82,418 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,471 | 1,925 |
| Сумен жабдықтау | 0,180 | 0,000 |
| Кәріз | 0,188 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 1,755 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,623 | 0,000 |
| Газбен жабдықтау | 0,707 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Газбен жабдықтау | 14,856 | 15,657 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0203-06-объект - Стационарлық табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,0 МВт

9201-0203-06.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 98 498,596 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 80 339,971 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 39 277,380 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 17 995,585 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 18 158,625 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0203-06.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,058 | 0,000 |
| Іргетастар | 9,378 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,094 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 6,830 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,800 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,420 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,047 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,174 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,128 | 0,000 |
| Ойықтар | 0,884 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,329 | 0,000 |
| Төбелер | 0,261 | 0,000 |
| Едендер | 1,830 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 48,763 | 76,791 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,369 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 2,151 | 2,763 |
| Кәріз | 0,324 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,546 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,455 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 3,514 | 9,994 |
| Газбен жабдықтау | 2,643 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Газбен жабдықтау | 9,001 | 10,452 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0203-07-объект - Стационарлық табиғи газ отынды қазандық. Жылу қуаты 2,8 МВт

9201-0203-07.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 79 150,248 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 62 767,032 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 31 674,485 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 11 601,596 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 16 383,216 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9201-0203-07.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,191 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,026 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,403 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,112 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,222 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,318 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 5,767 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,345 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,939 | 0,000 |
| Төбелер | 0,743 | 0,000 |
| Едендер | 2,286 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 29,581 | 38,222 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,361 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,158 | 0,000 |
| Кәріз | 0,091 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,883 | 0,745 |
| Желдету және ауа баптау | 0,288 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,525 | 0,006 |
| Газбен жабдықтау | 16,250 | 54,630 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Газбен жабдықтау | 18,512 | 6,398 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Блокты-модульді қазандықтар (БМҚ)

1-топ Қатты отынмен жұмыс істейтін Блокты-модульді (БМҚ) қазандықтар

9201-0301-01-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 0,2 МВт

9201-0301-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | | мың теңге |
|-------|---|------------|----|-----------|
| | | объект | м2 | |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 58 635,429 | - | |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 19 575,447 | - | |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 13 184,701 | - | |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 758,335 | - | |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 39 059,982 | - | |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - | |

9201-0301-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 3,114 | 0,000 |
| Іргетастар | 8,381 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 10,813 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,268 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,252 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,806 | 0,000 |
| Ойықтар | 0,935 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Едендер | 3,333 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 67,450 | 100,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,649 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0301-04-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 1,27 МВт

9201-0301-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 95 162,430 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 23 084,008 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 14 394,361 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 3 181,645 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 72 078,422 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9201-0301-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,885 | 0,000 |
| Іргетастар | 7,664 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 6,732 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,412 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,402 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,356 | 0,000 |
| Ойықтар | 0,582 | 0,000 |

9201-0301-04.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Едендер | 2,075 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 77,489 | 100,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,404 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0301-08-объект - БМҚ, қатты отынды. Жылу қуаты 3,0 МВт

9201-0301-08.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 38 076 613,296 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 38 026 728,767 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 21 069,685 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 6 543,142 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 49 884,529 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0301-08.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 4,144 | 0,000 |
| Іргетастар | 9,456 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 7,433 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,559 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,548 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,137 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,443 | 0,000 |
| Ойықтар | 0,643 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,484 | 0,000 |
| Едендер | 2,291 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 68,416 | 100,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,446 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Табиғи газ отынындағы Блокты-модульді (БМҚ) қазандықтар
9201-0303-01-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,3 МВт

9201-0303-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 38 221,530 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 651,627 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 103,108 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 021,138 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 31 569,903 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0303-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,110 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,947 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Кіреберіс топтары | 4,938 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 78,100 | 93,946 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Газбен жабдықтау | 13,904 | 6,054 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0303-02-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,38 МВт

9201-0303-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 41 931,251 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 653,720 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 5 707,482 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 218,610 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 33 277,531 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0303-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,385 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,748 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Басқа құрылымдық элементтер | 7,082 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 75,542 | 94,458 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Газбен жабдықтау | 13,243 | 5,542 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0303-03-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,5 МВт

9201-0303-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/г № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 43 169,515 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 8 848,074 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 5 831,930 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 251,285 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 34 321,441 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0303-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,404 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,610 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Басқа құрылымдық элементтер | 6,690 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 75,808 | 94,627 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Газбен жабдықтау | 12,488 | 5,373 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0303-04-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,6 МВт*9201-0303-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 43 496,659 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 7 020,379 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 203,133 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 119,201 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 36 476,280 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0303-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,221 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,125 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Басқа құрылымдық элементтер | 4,498 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 79,944 | 94,760 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Газбен жабдықтау | 12,212 | 5,240 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0303-05-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 0,72 МВт*9201-0303-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 50 163,321 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 892,424 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 786,082 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 858,188 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 45 270,897 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0303-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,187 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,429 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 87,068 | 95,568 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Газбен жабдықтау | 8,316 | 4,432 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9201-0303-09-объект - БМҚ, табиғи газ отынды. Жылу қуаты 2,7 МВт

9201-0303-09.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 51 330,968 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 10 444,493 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 216,593 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 370,722 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 40 886,475 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9201-0303-09.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,065 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,279 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,979 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 79,046 | 95,035 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Газбен жабдықтау | 11,631 | 4,965 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-бөлімге техникалық бөлім Су инфрақұрылымының объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК көзделген:
 - 1-кіші бөлім Жер асты көздерінен (ұңғымалардан) су жинау құрылыстары
 - 1-топ Су ұңғымалары;
 - 2-топ Жер асты сорғы станциялары;
 - 3-топ Жер үсті сорғы станциялары.
 - 2-кіші бөлім Станциялар
 - 1-топ II көтерудің сорғы станциялары.
 - 3-кіші бөлім Су қысымды мұнаралар:
 - 1-топ Су қысымды мұнаралары, тірек диаметрі 1,22 м;
 - 3-топ Су қысымды мұнаралары, тірек диаметрі 3,02 м.
 - 4-кіші бөлім Таза су резервуарлары:
 - 1-топ Монолитті темірбетон таза су резервуарлары;
 - 2-топ Таза су резервуарларына арналған жұтқыштың сүзгілері.
2. Осы Жинақта ұсынылған объектілерге арналған ҚҚІК құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосалқы объектілер ретінде, сондай-ақ негізгі құрылыс объектілері ретінде негізгі объектілерге қосымша ескерілуі мүмкін.
3. ҚҚІК алаңшiлiк инженерлiк инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындарды ескермейдi. ҚҚІК құрылыстың негізгі объектісі үшін қолданылған жағдайда алаңшiлiк инженерлiк инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша қабылданады.
4. «Су ұңғымалары» тобының объектілеріне арналған ҚҚІК-де ұңғыманы бұрғылауға, шегендеу құбырының (диаметрі 219 мм болат құбыр) және сүзгінің құрылғысына, су сынамаларын талдауға, ұңғыманы герметикалауға, сондай-ақ су жинау алаңдарын қоршауға арналған шығындар ескерілген. Сорғы агрегаттарына арналған шығындары ұңғымадағы – жер асты немесе жер үсті сорғы станциясының түріне байланысты қосымша ескеріледі.
5. «Жер асты сорғы станциялары» және «Жер үсті сорғы станциялары» тобының объектілеріне арналған ҚҚІК «Жер асты көздерінен (ұңғымалардан) су жинау құрылыстары» ҚР ҰЖ ҰНҒ – 2009 негізінде әзірленді. Сорғы қондырғыларында сорғылар, басқару шкафы, бекіту-реттеу арматурасы, датчиктер, манометрлер көзделген.
6. «II көтерудің сорғы станциялары» тобының объектілеріне арналған «Айдауды II көтерудің немесе айналмалы сумен жабдықтау жүйелерінің сорғы станциялары» ҚҚІК ҚР ҰЖ СС-II – 2009 негізінде әзірленді. Сорғы станцияларының өнімділігі өрт сөндіруге су беруді ескере отырып көрсетілген. Сорғы қондырғыларында сорғылар, басқару шкафы, бекіту-реттеу арматурасы, датчиктер, манометрлер көзделген. Сорғы станцияларында СУКЗҚ түріндегі суды ультракүлгін зарарсыздандыру қондырғысы көзделген.
7. «Су қысымды мұнаралары» кіші бөлімінің объектілеріне арналған ҚҚІК ҚР ҰЖ СМ 15-100 – 2009 «Болат бағы бар су қысымды мұнаралары» негізінде әзірленді.
8. «Таза су резервуарлары» кіші бөлімінің объектілеріне арналған ҚҚІК-де ҚР ҰЖ СР-2.3 – 2013 «Суға арналған тік бұрышты монолитті резервуар» негізінде әзірленді.
9. Қалалардың құрылыс салынған бөлігінің қысылтаяң жағдайларындағы құрылысқа байланысты қысылтаяң жағдайларда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің күрделі жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

2-бөлім Су инфрақұрылымының объектілері**1-кіші бөлім Жер асты көздерінен (ұңғымалардан) су тарту құрылыстары****1-топ Су ұңғымалары****9202-0101-01-объект - Тереңдігі 30 м ұңғыма***9202-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 38 032,557 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 38 032,557 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 21 365,637 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 5 113,010 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 11,265 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Қоршау | 88,735 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9202-0101-02-объект - Тереңдігі 45 м ұңғыма*9202-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 39 803,233 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 39 803,233 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 21 108,463 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 5 881,926 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 15,708 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Қоршау | 84,292 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9202-0101-05-объект - Тереңдігі 180 м ұңғыма*9202-0101-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 45 924,817 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 45 924,817 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 24 833,200 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 7 355,235 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0101-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 29,062 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Қоршау | 70,938 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9202-0101-07-объект - Тереңдігі 180 м ұңғыма*9202-0101-07.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 47 496,476 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 47 496,476 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 24 955,403 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 7 867,048 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0101-07.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 31,880 | 0,000 |
| АБАТТАНДЫРУ | | |
| Қоршау | 68,120 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Жерасты сорғы станциялары**9202-0102-02-объект - Өнімділігі 6,5 м3/сағ жерасты сорғы станциясы***9202-0102-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 9 165,949 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 493,949 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 443,771 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 077,436 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3 672,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0102-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 4,601 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,400 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 8,048 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 54,512 | 46,623 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 27,612 | 53,377 |
| Желдету және ауа баптау | 0,826 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9202-0102-05-объект - Өнімділігі 46 м3/сағ жерасты сорғы станциясы*9202-0102-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 17 863,983 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 13 985,495 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 7 026,548 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 945,850 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 3 878,488 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0102-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,907 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 35,860 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 40,664 | 65,537 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 11,591 | 30,969 |
| Жылумен жабдықтау | 3,334 | 3,494 |
| Желдету және ауа баптау | 1,224 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 6,420 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Жер үсті сорғы станциялары

9202-0103-01-объект - Өнімділігі 4 м3/сағ ұңғымадағы жерүсті сорғы станциясы

9202-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 759,786 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 135,674 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 933,517 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 286,299 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 624,112 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,148 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,490 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 27,463 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,331 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,518 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,276 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 4,882 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,588 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,112 | 0,000 |

9202-0103-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Едендер | 1,958 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 41,330 | 100,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,627 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,452 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 1,824 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9202-0103-02-объект - Өнімділігі 10 м3/сағ ұңғымадағы жерүсті сорғы станциясы

9202-0103-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 15 691,282 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 11 665,539 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 5 226,893 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 746,779 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4 025,743 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0103-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | -2,637 | 0,000 |
| Іргетастар | 8,657 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,258 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,774 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 5,791 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 7,629 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,112 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,138 | 0,000 |
| Төбелер | 0,325 | 0,000 |
| Едендер | 1,181 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 47,559 | 86,084 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 10,904 | 7,954 |

9202-0103-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 8,308 | 5,962 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Станциялар

1-топ 2-ші көтергіш сорғы станциялары

9202-0201-03-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 150 м3/сағ

9202-0201-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 82 541,964 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 61 091,341 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 30 534,653 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 13 372,160 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 21 450,623 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 72,537 | - |

9202-0201-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,110 | 0,000 |
| Іргетастар | 12,424 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,384 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 6,007 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,952 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,500 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,347 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,928 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 8,095 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,468 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,255 | 0,000 |
| Төбелер | 0,773 | 0,000 |
| Едендер | 1,977 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 17,632 | 57,699 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 18,715 | 36,509 |
| Сумен жабдықтау | 6,517 | 0,000 |
| Кәріз | 0,324 | 0,000 |

9202-0201-03.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жылумен жабдықтау | 0,264 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,745 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 5,583 | 5,791 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9202-0201-07-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 380 м3/сағ

9202-0201-07.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 84 442,513 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 61 105,820 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 31 265,632 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 12 538,621 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 23 336,693 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 69,540 | - |

9202-0201-07.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,093 | 0,000 |
| Іргетастар | 12,228 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,300 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 5,912 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,905 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,476 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,341 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 3,866 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 7,967 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,429 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,204 | 0,000 |
| Төбелер | 0,761 | 0,000 |
| Едендер | 1,946 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 28,231 | 92,245 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 7,720 | 1,194 |
| Сумен жабдықтау | 6,435 | 0,000 |
| Кәріз | 0,249 | 0,000 |

9202-0201-07.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жылумен жабдықтау | 0,381 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,709 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 6,846 | 6,561 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9202-0201-09-объект - II көтеру сорғы станциясы өнімділігі 1055 м3/сағ

9202-0201-09.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 242 650,951 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 98 431,807 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 50 515,201 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 21 278,197 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 144 219,144 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 69,540 | - |

9202-0201-09.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,760 | 0,000 |
| Іргетастар | 10,093 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 2,225 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,240 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 2,839 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,272 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 1,175 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,288 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,218 | 0,000 |
| Ойықтар | 0,723 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,620 | 0,000 |
| Төбелер | 0,274 | 0,000 |
| Едендер | 0,897 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмал | 64,701 | 98,491 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,295 | 0,448 |
| Сумен жабдықтау | 0,187 | 0,000 |
| Кәріз | 0,064 | 0,000 |

9202-0201-09.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| Жылумен жабдықтау | 0,082 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,373 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 1,673 | 1,062 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Су кернеуіш мұнаралар

1-топ Тірек диаметрі 1,22 м су тегеурінді мұнаралар

9202-0301-03-объект - Сыйымдылығы 25 м3 Н=15,0 М зауытта дайындалған

(Рожновский жүйесі) су қысымды болат мұнарасы

9202-0301-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 13 115,146 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 13 115,146 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 9 041,651 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 258,385 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0301-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,280 | 0,000 |
| Іргетастар | 10,217 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 77,637 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 4,523 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 6,342 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9202-0301-04-объект - Сыйымдылығы 50 м3 Н=15,0 М зауытта дайындалған (Рожновский жүйесі) су қысымды болат мұнарасы

9202-0301-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 17 896,553 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 17 417,847 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>10 949,236</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>2 201,435</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 478,706 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9202-0301-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 2,017 | 0,000 |
| Іргетастар | 13,788 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 74,783 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 7,779 | 74,901 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 1,634 | 25,099 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Тірек диаметрі 3,02 м су тегеурінді мұнаралар

9202-0303-01-объект - Зауыттық дайындаудағы (Рожновский жүйесі) су кернеуіш болат мұнара, сыйымдылығы 100 м3 Н=24,0 м

9202-0303-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 26 522,289 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 26 047,896 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>16 873,673</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>3 071,971</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 474,393 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9202-0303-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 3,297 | 0,000 |
| Іргетастар | 27,903 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 58,786 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 8,687 | 75,582 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 1,327 | 24,418 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-кіші бөлім Таза су резервуарлары

1-топ ҚР ТП РВ-2.3 - 2013 монолитті темірбетон таза су резервуарлары

9202-0401-02-объект - Сыйымдылығы 150 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары

9202-0401-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | | мың теңге |
|-------|--|------------|----|-----------|
| | | объект | м2 | |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 15 620,206 | - | |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 15 503,640 | - | |
| 1.1 | с.і. материалдар | 7 314,250 | - | |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 3 045,951 | - | |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 116,567 | - | |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - | |

9202-0401-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 9,115 | 0,000 |
| Іргетастар | 17,888 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 61,259 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 4,532 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Желдету және ауа баптау | 4,869 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 2,338 | 100,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9202-0401-03-объект - Сыйымдылығы 200 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары*9202-0401-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 27 331,721 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 27 181,769 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 9 228,774 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 7 012,088 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 149,952 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0401-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 21,457 | 0,000 |
| Іргетастар | 10,981 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 60,983 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 2,390 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Желдету және ауа баптау | 2,834 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 1,355 | 100,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9202-0401-05-объект - Сыйымдылығы 500 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары*9202-0401-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 40 740,638 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 40 343,012 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 20 795,642 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 7 466,548 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 397,625 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0401-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 5,149 | 0,000 |
| Іргетастар | 30,727 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 51,013 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 5,309 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Желдету және ауа баптау | 6,096 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 1,705 | 100,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9202-0401-06-объект - Сыйымдылығы 1000 м3 монолитті темірбетонды таза су резервуарлары

9202-0401-06.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 54 738,182 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 54 378,231 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 34 262,814 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 7 325,629 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 359,951 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0401-06.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,953 | 0,000 |
| Іргетастар | 38,122 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 52,668 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 1,017 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Желдету және ауа баптау | 5,057 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 1,183 | 100,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Сүзгілер таза су ыдыстарына арналған сіңіргіштер**9202-0402-01-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 500 м3***9202-0402-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 11 520,448 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 9 335,693 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 4 652,023 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 837,327 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 184,756 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0402-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 2,403 | 0,000 |
| Іргетастар | 17,909 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 29,939 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 20,754 | 29,404 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 21,729 | 55,495 |
| Желдету және ауа баптау | 2,565 | 3,953 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 4,700 | 11,149 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9202-0402-02-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 900 м3*9202-0402-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 15 466,822 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 10 516,255 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 5 650,852 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 849,015 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4 950,568 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0402-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,796 | 0,000 |
| Іргетастар | 15,612 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 21,578 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 27,673 | 35,512 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 16,648 | 28,398 |
| Желдету және ауа баптау | 13,249 | 31,170 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 3,443 | 4,920 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9202-0402-03-объект - Таза су резервуарларына арналған сіңіргіш сүзгілер, сыйымдылығы 1000 м3

9202-0402-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш мың теңге | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 15 690,805 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 10 740,238 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 5 740,604 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 1 913,073 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 4 950,568 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9202-0402-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,772 | 0,000 |
| Іргетастар | 15,398 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 21,282 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 28,665 | 35,512 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 16,420 | 28,398 |
| Желдету және ауа баптау | 13,068 | 31,170 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 3,396 | 4,920 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-бөлімге техникалық бөлім Тазарту инфрақұрылымының объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК көзделген:

- 1-кіші бөлімі Станциялар:
 - 1-топ Кәріздік сорғы станциялары;
 - 2-топ Жаңбыр және тасқын ағындарына арналған сорғы станциялары.
- 2-кіші бөлім Шұңқырлар. Дәретханалар
 - 1-топ Шұңқырлар;
 - 2-топ Дәретхана.

2. Осы Жинақта ұсынылған объектілер құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосалқы объектілер ретінде, сондай-ақ негізгі құрылыс объектілері ретінде негізгі объектілерге қосымша ескерілуі мүмкін.

ҚҚІК алаңшiлiк инженерлiк инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындарды ескермейдi. ҚҚІК құрылыстың негiзгi объектiсi үшiн қолданылған жағдайда алаңшiлiк инженерлiк инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша қабылданады.

3. «Кәріздік сорғы станциялары» тобының объектілеріне арналған ҚҚІК жеке жобалар және ҚР ҰЖ КСС-2.3-2013(2014) «Батырылатын электр сорғылары бар кәріздік сорғы станциясы» үлгілік жобалары негізінде әзірленді. Жобаның түрі туралы ақпарат «Өкіл объектілер» Жинағында өкіл объектінің техникалық сипаттамалары кестесінде келтірілген. Сорғы қондырғыларында сорғылар, басқару шкафы, бекіту-реттеу арматурасы, датчиктер, манометрлер көзделген.

4. «Жаңбыр және тасқын ағындарына арналған сорғы станциялары» тобының объектілеріне арналған ҚҚІК-де сорғы қондырғыларында сорғылар, басқару шкафы, бекіту-реттеу арматурасы, датчиктер, манометрлер көзделген.

5. «Күресіндер» тобының объектілеріне арналған ҚҚІК желдеткіш құбырмен және қызмет көрсетуге арналған люкпен жабдықталған монолитті темірбетоннан жасалған төртбұрышты пішіндегі жер асты құрылысының негізінде әзірленді.

6. «Дәретханалар» тобының объектілеріне арналған ҚҚІК су өткізбейтін темірбетон күресіні бар құрылыс негізінде әзірленді. 1 ұяшыққа арналған Дәретхананың жер үсті бөлігі қаңқалы-қаптауышты қабырғалармен және тақтай жабынмен көзделген; 2 ұяшыққа арналған Дәретхана – асбест-цемент құбырлардан жасалған сорып шығаруы бар темірбетон қабырғалық панельдерден жасалған панельді; 10 ұяшыққа арналған Дәретхана – монолитті темірбетоннан жасалған қаңқалы үлгіде, керамикалық кірпіштен жасалған ойықтарды толтыру, электрмен жабдықтау көзделген.

7. Қалалардың құрылыс салынған бөлігінің қысылтаяң жағдайларындағы құрылысқа байланысты қысылтаяң жағдайларда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің күрделі жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

3-бөлім Тазарту инфрақұрылымының объектілері**1-кіші бөлім Станциялар****1-топ Кәріздік сорғы станциялары****9203-0101-01-объект - Өнімділігі 1 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы***9203-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 711,499 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 065,349 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 744,423 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 77,824 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 5 646,150 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9203-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,168 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,318 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 90,413 | 100,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,101 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9203-0101-02-объект - Өнімділігі 4 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы*9203-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 7 200,427 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 168,656 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 819,520 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 85,535 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 6 031,771 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9203-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,157 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,959 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 89,769 | 100,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,116 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9203-0101-05-объект - Өнімділігі 30 м3/сағ кәріздік сорғы станциясы

9203-0101-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 24 631,516 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 908,548 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 2 942,491 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 1 494,040 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 17 722,968 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9203-0101-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 2,141 | 0,000 |
| Іргетастар | 9,553 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 85,228 | 100,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,077 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9203-0101-08-объект - Өнімділігі 160 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы*9203-0101-08.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 69 376,518 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 56 038,309 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 34 284,405 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 8 521,781 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 13 338,209 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9203-0101-08.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,057 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,515 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 15,847 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 11,553 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,398 | 0,000 |
| Төбелер | 0,120 | 0,000 |
| Едендер | 0,649 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 37,307 | 24,063 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 20,151 | 60,371 |
| Сумен жабдықтау | 0,342 | 0,000 |
| Кәріз | 0,237 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,079 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 4,401 | 1,115 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 5,345 | 14,451 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9203-0101-10-объект - Өнімділігі 450 м3/сағ. кәріздік сорғы станциясы*9203-0101-10.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 126 904,463 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 48 142,897 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 25 475,181 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 8 613,911 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 78 761,566 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9203-0101-10.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,195 | 0,000 |
| Іргетастар | 3,650 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 12,089 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 10,297 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 0,459 | 0,000 |
| Төбелер | 0,094 | 0,000 |
| Едендер | 0,103 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 61,204 | 88,256 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,084 | 3,633 |
| Сумен жабдықтау | 0,094 | 0,000 |
| Кәріз | 0,177 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,153 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 1,464 | 1,063 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 5,938 | 7,047 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциялары

9203-0102-02-объект - Өнімділігі 1100 м3/сағ. жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциясы

9203-0102-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | | мың теңге |
|-------|---|------------|----|-----------|
| | | объект | м2 | |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 79 826,849 | - | |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 34 601,556 | - | |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 12 217,820 | - | |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 9 542,821 | - | |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 45 225,294 | - | |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - | |

9203-0102-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 13,250 | 0,000 |

9203-0102-02.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| Іргетастар | 2,555 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 18,250 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 64,728 | 100,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,218 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9203-0102-03-объект - Өнімділігі 1700 м3/сағ. жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциясы

9203-0102-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 165 449,344 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 29 392,194 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 10 630,140 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 6 825,639 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 136 057,149 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9203-0102-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 3,292 | 0,000 |
| Іргетастар | 0,339 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 9,551 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 86,238 | 100,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,580 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9203-0102-06-объект - Өнімділігі 4350 м3/сағ. жаңбыр және тасқын суларға арналған сорғы станциясы*9203-0102-06.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 366 327,907 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 143 406,281 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>79 750,618</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>21 114,413</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 222 921,626 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9203-0102-06.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 17,631 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,264 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 11,273 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 69,563 | 100,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,269 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Шұңқырлар. Дәретханалар**1-топ Шұңқырлар****9203-0301-03-объект - Шұңқыр, көлемі 20 м3***9203-0301-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 4 854,600 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 4 854,600 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>2 902,046</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>716,168</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9203-0301-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,384 | 0,000 |
| Іргетастар | 29,256 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 69,360 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9203-0301-04-объект - Шұңқыр, көлемі 30 м3

9203-0301-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 5 219,673 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 5 219,673 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 2 854,883 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 905,247 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9203-0301-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,947 | 0,000 |
| Іргетастар | 16,872 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 81,181 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9203-0301-05-объект - Шұңқыр, көлемі 40 м3

9203-0301-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 6 465,360 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 6 465,360 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 3 817,444 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 976,669 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9203-0301-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,732 | 0,000 |
| Іргетастар | 21,967 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 76,301 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Дәретханалар

9203-0302-01-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 1 саңылаулы ағаш дәретханасы

9203-0302-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 461,105 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 461,105 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>174,760</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>118,130</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9203-0302-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 4,809 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 66,312 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 15,720 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 13,158 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9203-0302-02-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 2 саңылаулы панельді дәретханасы

9203-0302-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 997,246 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 997,246 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 001,288</i> | - |

9203-0302-02.1- кестенің соңы

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------|----|
| | | объект | м2 |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 779,737 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9203-0302-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 8,607 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 36,113 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 26,655 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 11,147 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 1,831 | 0,000 |
| Ойықтар | 6,984 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,234 | 0,000 |
| Едендер | 0,429 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9203-0302-03-объект - Су өткізбейтін шұңқыры бар 10 саңылаулы кірпіш дәретханасы

9203-0302-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 13 009,186 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 13 009,186 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 6 786,706 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 2 289,520 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9203-0302-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 6,357 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат конструкциялары | 30,928 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------|---|---|
| Қабырғалар, арақабырғалар | 22,037 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 28,040 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 4,065 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,493 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,176 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,758 | 0,000 |
| Төбелер | 0,350 | 0,000 |
| Едендер | 0,550 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,246 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-бөлімге техникалық бөлік Инфрақұрылымның әкімшілік-тұрмыстық объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК көзделген:

- 1-кіші бөлім Әкімшілік-тұрмыстық корпустар;
- 2-кіші бөлім Жөндеу-механикалық шеберханалар;
- 3-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері;
- 4-кіші бөлім Кір жуатын орындар;
- 5-кіші бөлім Оператор бөлмелері.

2. Осы Жинақта ұсынылған объектілер құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосалқы объектілер ретінде, сондай-ақ негізгі құрылыс объектілері ретінде негізгі объектілерге қосымша ескерілуі мүмкін.

3. ҚҚІК алаңшілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындарды ескермейді. ҚҚІК құрылыстың негізгі объектісі үшін қолданылған жағдайда алаңшілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша қабылданады.

4. «Әкімшілік-тұрмыстық корпустар» объектілеріне арналған ҚҚІК-де жиһазбен жабдықтау қарастырылған. 200 м²-ден жоғары ҚҚІК-де жиһаздан бөлек компьютерлік жабдық, ас үй жабдығы көзделген.

5. «Жөндеу-механикалық шеберханалары» объектілеріне арналған ҚҚІК-де жөндеу жұмыстарына арналған жабдықтармен және мүкәммалмен жарақтандыру көзделген. Ғимаратта, мысалы, бақылау шұңқыры, дөңгелек қақпақылдауыш, аспалы жол сияқты қажетті бөлмелер көзделген.

6. «Бақылау-өткізу пункттері» объектілеріне арналған ҚҚІК-де жиһазбен және мүкәммалмен жарақтандыру көзделген. Кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункттерінде әрқайсысында 6 данадан биометриялық кіру терминалдары ескерілген.

7. «Кір жуатын орындар» объектілеріне ҚҚІК-де жабдықпен және жиһазбен жарақтандырылған кір жуу, кептіру-үтіктеу цехтары, киім-кешекті сұрыптауға, сақтауға және жөндеуге арналған цех көзделген.

8. Қалалардың құрылыс салынған бөлігінің қысылтаяң жағдайларындағы құрылысқа байланысты қысылтаяң жағдайларда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің күрделі жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

4-бөлім Инфрақұрылымның әкімшілік-тұрмыстық объектілері
1-кіші бөлім Әкімшілік-тұрмыстық корпустар
1-топ Ауданы 200 м² дейінгі әкімшілік-тұрмыстық корпустар
9204-0101-02-объект - Ұлутастан жасалған әкімшілік-тұрмыстық корпус

9204-0101-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------|----------------|
| | | м ² | м ² |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 370,949 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 359,823 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 178,708 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 69,152 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 11,126 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 6,377 | - |

9204-0101-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,267 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,994 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 12,698 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 8,229 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 15,114 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,289 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 7,164 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,364 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,001 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 18,598 | 0,000 |
| Төбелер | 3,685 | 0,000 |
| Едендер | 5,223 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 1,974 | 57,322 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 7,115 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,656 | 18,370 |
| Кәріз | 0,893 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,966 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 2,789 | 24,308 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,982 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Ауданы 200 м2 астам әкімшілік-тұрмыстық корпустар
9204-0102-01-объект - Әкімшілік-тұрмыстық корпус

9204-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 438,222 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 400,612 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 197,986 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 84,652 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 37,610 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 12,621 | - |

9204-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,975 | 0,000 |
| Іргетастар | 7,353 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 12,642 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,721 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 16,757 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,245 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 5,784 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 8,018 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 6,351 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,083 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,824 | 0,000 |
| Төбелер | 1,099 | 0,000 |
| Едендер | 3,589 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 3,213 | 33,559 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,813 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 1,258 | 1,145 |
| Кәріз | 1,165 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 9,764 | 65,296 |
| Желдету және ауа баптау | 0,940 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,056 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,351 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Жөндеу-механикалық шеберханалар
1-топ Ауданы 300 м2 дейінгі жөндеу-механикалық шеберханалар
9204-0201-01-объект - Жөндеу-механикалық шеберханасы

9204-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|--|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 469,245 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 370,951 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 203,882 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 77,224 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 98,294 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 86,716 | - |

9204-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,148 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,296 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 9,466 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 12,725 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 9,036 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,855 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,357 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,321 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 7,009 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,041 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,837 | 0,000 |
| Төбелер | 0,523 | 0,000 |
| Едендер | 5,396 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 23,667 | 88,221 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,737 | 6,437 |
| Сумен жабдықтау | 1,429 | 0,226 |
| Кәріз | 0,263 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 4,107 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 4,554 | 3,563 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 2,232 | 1,552 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Ауданы 300 м2 астам жөндеу-механикалық шеберханалар
9204-0202-01-объект - Жөндеу-механикалық шеберханасы

9204-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 491,527 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 378,399 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 190,858 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 77,684 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 113,128 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 80,104 | - |

9204-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ның құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|--|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,904 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,001 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,511 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 11,910 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,946 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 3,924 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,586 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,419 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 6,758 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 9,079 | 0,000 |
| Ойықтар | 5,645 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,437 | 0,000 |
| Төбелер | 0,958 | 0,000 |
| Едендер | 4,592 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 22,784 | 70,808 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,577 | 6,471 |
| Сумен жабдықтау | 0,908 | 0,137 |
| Кәріз | 0,529 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 9,542 | 21,424 |
| Желдету және ауа баптау | 2,341 | 1,161 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,649 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Бақылау-өткізу пункттері**1-топ Кіруді бақылау жүйесі жоқ бақылау-өткізу пункті****9204-0301-01-объект - Ауданы 50 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі жоқ бақылау-өткізу пункті**

9204-0301-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-----------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 455,831 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 141,921 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 610,866 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 230,489 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 313,909 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 82,580 | - |

9204-0301-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,570 | 0,000 |
| Іргетастар | 2,981 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 3,317 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 9,360 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 5,418 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 2,928 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,451 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 5,227 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,002 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 10,625 | 0,000 |
| Төбелер | 2,417 | 0,000 |
| Едендер | 2,369 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 5,974 | 25,402 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,841 | 1,454 |
| Сумен жабдықтау | 1,631 | 0,785 |
| Кәріз | 1,504 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,300 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,231 | 0,000 |
| Төмен ток желілері | 0,627 | 0,905 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 2,288 | 2,228 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 15,565 | 15,245 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 18,375 | 53,982 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті**9204-0302-01-объект - Ауданы 50 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті***9204-0302-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 770,531 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 745,272 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 446,633 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 122,352 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1 025,260 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 27,439 | - |

9204-0302-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,046 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,632 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,235 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,893 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 7,156 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 0,216 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,000 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,976 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,572 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,683 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,870 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 1,762 | 0,000 |
| Төбелер | 0,296 | 0,000 |
| Едендер | 2,567 | 0,000 |
| Әрлеудің басқа элементтері | 0,088 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 23,136 | 37,820 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,563 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,385 | 0,114 |
| Кәріз | 0,215 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,085 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,044 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,549 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 36,889 | 58,085 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 11,144 | 3,981 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9204-0302-02-объект - Ауданы 50 м2 астам 100 м2 дейін кіруді бақылау жүйесі бар бақылау-өткізу пункті

9204-0302-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 149,349 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 537,197 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 344,173 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 74,469 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 612,152 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9204-0302-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 1,550 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 8,507 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,793 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 2,973 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 6,447 | 0,000 |
| Ойықтар | 3,481 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 0,465 | 0,000 |
| Төбелер | 0,819 | 0,000 |
| Едендер | 2,474 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҢАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 14,706 | 25,842 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,467 | 0,000 |
| Сумен жабдықтау | 0,241 | 0,078 |
| Кәріз | 0,153 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,081 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,027 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,376 | 0,000 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 49,043 | 73,309 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 1,396 | 0,770 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-кіші бөлім Кір жуу орындары**3-топ Ауданы 500 м2 астам кір жуатын орындар****9204-0403-02-объект - Ұлутастан жасалған ауысымда 842,9 кг кір жуатын орын***9204-0403-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|----------|---|--------------------|----------------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 437 848,694 | 533,156 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 329 772,365 | 401,554 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>148 983,513</i> | <i>181,413</i> |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>75 780,501</i> | <i>92,276</i> |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 108 076,328 | 131,601 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | <i>-</i> |

9204-0403-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,430 | 0,000 |
| Іргетастар | 1,377 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,895 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 0,843 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 9,174 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 3,054 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 12,691 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 7,688 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 0,552 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 1,031 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,559 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 8,481 | 0,000 |
| Төбелер | 2,482 | 0,000 |
| Едендер | 4,640 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 26,612 | 94,906 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 6,304 | 2,852 |
| Сумен жабдықтау | 0,898 | 0,000 |
| Кәріз | 0,519 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 2,948 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 5,222 | 1,491 |
| Төмен ток желілері | 0,520 | 0,446 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,291 | 0,146 |
| Лаңкестікке қарсы қауіпсіздік жүйесі | 0,789 | 0,159 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-кіші бөлім Оператор бөлмелері**1-топ Ауданы 20 м2 дейін оператор бөлмелері****9204-0501-01-объект - Ауданы 16,8 м2 автожанармай құю станциясының оператор бөлмесі***9204-0501-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|---------|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 14 637,211 | 871,263 |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 12 241,870 | 728,683 |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 6 065,538 | 361,044 |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 2 546,178 | 151,558 |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 2 395,341 | 142,580 |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 772,049 | 45,955 |

9204-0501-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 9,818 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 1,335 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 26,947 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 1,874 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 9,430 | 0,000 |
| Ойықтар | 1,336 | 0,000 |
| ІШКІ ӨРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,619 | 0,000 |
| Төбелер | 0,607 | 0,000 |
| Едендер | 2,207 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 7,262 | 40,580 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 22,072 | 57,151 |
| Кәріз | 3,322 | 2,269 |
| Жылумен жабдықтау | 5,487 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,377 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 3,306 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-бөлімге техникалық бөлім Сақтау объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК көзделген:

- 1-кіші бөлім Сусымалы материалдарға арналған қоймалар;
- 2-кіші бөлім Материалдық-техникалық қоймалар;
- 3-кіші бөлім Отын қоймасы.

2. Осы Жинақта ұсынылған объектілер құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің шегінде орналасқан қосалқы объектілер ретінде, сондай-ақ негізгі құрылыс объектілері ретінде негізгі объектілерге қосымша ескерілуі мүмкін.

3. ҚҚІК алаңшілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындарды ескермейді. ҚҚІК құрылыстың негізгі объектісі үшін қолданылған жағдайда алаңшілік инженерлік инфрақұрылым мен абаттандыруға арналған шығындар ұқсас жобалар бойынша қосымша қабылданады.

4. «Сусымалы материалдарға арналған қоймалар» объектілеріне арналған ҚҚІК-де электрмен жабдықтау, желдету және өрт дабылы көзделген.

5. «Материалдық-техникалық қоймалар» объектілеріне арналған ҚҚІК-де электрмен жабдықтау, желдету және өрт дабылы, сондай-ақ жиһазбен және жабдықпен, сақтауға арналған мүкәммалмен жарақтандыру көзделген.

6. «Отын қоймасы» объектілеріне арналған ҚҚІК объектіге есептелген. ҚҚІК қолданған кезде Жалпы ережелердің 3.4-тармағын басшылыққа алу керек.

7. Қалалардың құрылыс салынған бөлігінің қысылтаяң жағдайларындағы құрылысқа байланысты қысылтаяң жағдайларда объектінің құрылысын жоспарлау кезінде ҚҚІК-ге жұмыстарды жүргізудің күрделі жағдайларына арналған 1,04 коэффициенті қолданылады.

5-бөлім Сақтау объектілері**1-кіші бөлім Сусымалы материалдарға арналған қоймалар****1-топ Көлемі 200 м2 дейінгі сусымалы материалдарға арналған қоймалар****9205-0101-01-объект - Металл қойма***9205-0101-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 136,309 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 134,818 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 84,417 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 23,391 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 1,490 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9205-0101-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,490 | 0,000 |
| Іргетастар | 17,708 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 44,436 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 6,828 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,229 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 1,400 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,449 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Едендер | 11,011 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 4,639 | 100,000 |
| Желдету және ауа баптау | 1,374 | 0,000 |
| Орт қауіпсіздігі жүйесі | 7,436 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9205-0101-03-объект - Әктас қабықтан жасалған қойма*9205-0101-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 185,760 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 185,760 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 88,284 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 36,667 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9205-0101-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,710 | 0,000 |
| Іргетастар | 5,648 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 22,955 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 11,622 | 0,000 |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,374 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,364 | 0,000 |
| Ойықтар | 24,224 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,951 | 0,000 |
| Едендер | 10,442 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 5,296 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 1,625 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 8,790 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Көлемі 200 м2 астам сусымалы материалдарға арналған қоймалар
9205-0102-01-объект - Кірпіш қоймасы

9205-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 275,930 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 275,930 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>173,230</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>36,101</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9205-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,325 | 0,000 |
| Іргетастар | 12,347 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 22,864 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 33,050 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,866 | 0,000 |

9205-0102-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,746 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 2,647 | 0,000 |
| Ойықтар | 7,475 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 2,311 | 0,000 |
| Едендер | 9,780 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,693 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,617 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 2,278 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ Көлемі 500 м2 астам сусымалы материалдарға арналған қоймалар

9205-0103-01-объект - Металл қоймасы

9205-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 176,380 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 176,380 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 124,868 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 22,595 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9205-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,167 | 0,000 |
| Іргетастар | 4,484 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 64,413 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 11,583 | 0,000 |
| Баспалдақтар | 0,079 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 0,354 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 0,147 | 0,000 |
| Ойықтар | 4,720 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Едендер | 9,105 | 0,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 2,391 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,837 | 0,000 |

9205-0103-01.2- кестенің соңы

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,720 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Материалдық-техникалық қоймалар**1-топ Ауданы 100 м2 дейінгі материалдық-техникалық қоймалар****9205-0201-01-объект - Материалдық-техникалық кірпіш қоймасы**

9205-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 337,666 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 326,127 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 168,625 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 62,028 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 11,539 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 11,539 | - |

9205-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 4,412 | 0,000 |
| Іргетастар | 9,766 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 28,585 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 19,141 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 8,119 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 3,276 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 3,918 | 0,000 |
| Ойықтар | 2,985 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,294 | 0,000 |
| Төбелер | 1,257 | 0,000 |
| Едендер | 5,776 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 3,821 | 100,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,198 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 1,213 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,240 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-топ Ауданы 100 м2 астам материалдық-техникалық қоймалар
9205-0202-01-объект - Материалдық-техникалық кірпіш қоймасы

9205-0202-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 247 240,843 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 247 229,381 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 130,476 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 45,860 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 11,462 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 11,462 | - |

9205-0202-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 1,310 | 0,000 |
| Іргетастар | 13,659 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 23,864 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 8,003 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 8,962 | 0,000 |
| Кіреберіс топтары | 1,924 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 14,643 | 0,000 |
| Ойықтар | 8,059 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 4,002 | 0,000 |
| Төбелер | 1,080 | 0,000 |
| Едендер | 3,975 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 5,006 | 100,000 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 3,371 | 0,000 |
| Желдету және ауа баптау | 0,913 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 1,227 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9205-0202-02-объект - Екі қабатты кірпіштен жасалған материалдық-техникалық қойма

9205-0202-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 285,232 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 270,823 | - |

9205-0202-02.1- кестенің соңы

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|---------|----|
| | | м2 | м2 |
| 1.1 | с.і. материалдар | 139,867 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 58,474 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 14,409 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 13,954 | - |

9205-0202-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 3,099 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,999 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 4,096 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| 0,000 белгісінен жоғары орналасқан ғимарат қаңқасы | 17,071 | 0,000 |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 11,839 | 0,000 |
| Жабындар мен аражабындар | 4,720 | 0,000 |
| Төбелер, шатырлар | 18,160 | 0,000 |
| Қасбетті әрлеу | 13,178 | 0,000 |
| ІШКІ ӘРЛЕУ | | |
| Қабырғалар, арақабырғалар | 5,491 | 0,000 |
| Төбелер | 0,888 | 0,000 |
| Едендер | 6,486 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәмнал | 5,240 | 96,847 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 1,434 | 0,000 |
| Жылумен жабдықтау | 0,167 | 3,153 |
| Желдету және ауа баптау | 0,134 | 0,000 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйесі | 0,997 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Отын қоймасы

1-топ Көлемі 500 м3 дейінгі отын қоймасы

9205-0301-01-объект - Отын қоймасы

9205-0301-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 85 863,524 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 73 372,158 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 45 181,511 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 10 064,432 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 12 491,366 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9205-0301-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,077 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 25,575 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,626 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 71,723 | 100,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9205-0301-02-объект - Отын құю пункті

9205-0301-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 70 544,597 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 36 745,782 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 14 066,613 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 9 254,183 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 33 798,815 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9205-0301-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|--|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Қазаншұңқыр, ор | 0,743 | 0,000 |
| Іргетастар | 6,025 | 0,000 |
| 0,000 белгісінен төмен орналасқан ғимарат қаңқасы | 18,287 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Басқа құрылымдық элементтер | 2,595 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ, ЖИҒАЗ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-САЙМАН | | |
| Технологиялық жабдықтар, жиһаз және мүкәммал | 53,062 | 76,750 |
| ІШКІ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жабдықтау | 0,636 | 0,000 |
| Технологиялық процестерді басқару жүйесі | 7,140 | 8,626 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Шаруашылық-тұрмыстық кәріз | 11,514 | 14,624 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

6 бөлімге техникалық бөлім Көлік объектілері

1. Бөлімде келесі номенклатура бойынша ҚҚІК келтірілген:

- 1 кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары;
- 2 кіші бөлім Автомобиль жолдарының қиылыстары және жанасулары;
- 3 кіші бөлім Автомобиль жолдарының жасанды құрылыстары;
- 4 кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары;
- 5 кіші бөлім Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы.

2. Құрылыс құнының ірілендірілген көрсеткіштері белгіленген өлшеуішке келтірілген (автожолдың 1 км, қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының 100 м², су өткізу құбырларының 100 м, демалыс алаңдарының 100 м², жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км).

3. «Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары» 1 кіші бөлімнің ҚҚІК-тері келесі жұмыстарды орындау бойынша шығындарды ескереді: топырақ төсемін құру (өсімдік топырағын алу, топырақ төсемінің ойықтары мен үйінділерін құру, еңістерді шөп себу арқылы нығайту), жол жамылғысын салу, жол жиектерін салу, жолды жайластыру (жол белгілерін орнату, жол таңбасын сызу, жол қоршауын орнату), жерді қайта қалпына келтіру. Қиылыстар мен жанасуларды, жасанды құрылыстарды, демалыс алаңдарын, автобус павильондарын, тротуарларды салу, жолдарды электрмен жарықтандыру бойынша шығындар қосымша ескеріледі.

4. 2 кіші бөлімінің «Автомобиль жолдарының бір деңгейдегі қиылыстары және жанасулары» 1-топтың ҚҚІК-тері жол жабынының 100 м² есептелген, оған: қиылыстар мен жанасулардағы жол жабынының ауданы (дөңгелектеу шегінде және дөңгелектеу шегінен тыс), тежеу (екпіндеу) жолақтарындағы жол жабынының ауданы, басты және екінші дәрежелі жолдардағы өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы, сондай-ақ олар болған жағдайда тұрақ жолақтарындағы жол жабынының ауданы кіреді.

5. 3 кіші бөлімінің «Су өткізу құбырлары» 1 топтың көрсеткіштері еңіс қабырғаларды ескере отырып, бастарымен су өткізу құбырлардың 100 м есептелген.

6. 4 кіші бөлімінің «Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары» алаңдардың 100 м² ауданына есептелген, оған өтпелі-жылдамдық жолақтарындағы және демалыс алаңдарындағы жол жабынының ауданы, тротуарлардың ауданы, жабдыққа арналған алаңдардың ауданы (ШСН, эстакадалар, дәретханалар және т.б.) кіреді. Көгалдар, технологиялық құламалар, жол жиектері алаң ауданына енгізілмейді.

7. «Автомобиль жолдарын сыртқы жарықтандыруы» 5 кіші бөлімнің ҚҚІК-інде, сондай-ақ 9206-0401-02, 9206-0401-03 шифры бар объектілердің ҚҚІК-інде трансформаторлық қосалқы станцияларды орнату бойынша шығындар және қосу нүктесінен трансформаторлық қосалқы станцияларға дейінгі электр жеткізу желілерін салу бойынша шығындар ескерілмеген. Бұл жұмыстарды қосымша ескеру қажет. 9206-0401-01 шифры бар ҚҚІК-інде күн батареяларында жұмыс істейтін жарықдиодты шамдарды қолданатын автономды жарықтандыру қарастырылған.

8. Уақытша ғимараттар мен құрылыстарды салуға арналған шығындар жолдарды салу үшін уақытша жылжымалы асфальтбетон зауыттарын пайдалану шартынан, ҚР ҚШН 8.04-05-2015 27А тармағына сәйкес құрылыс-монтаждау жұмыстарының сметалық құнынан 6% мөлшерінде қабылданды.

9. «Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары» 1 кіші бөлімнің ҚҚІК-інде топырақ төсемін салу үшін топырақты жүк көтерімділігі 10 тоннадан асатын өзі аударғыш автомобильдермен орташа қашықтыққа 15 км тасымалдау ескерілген. 1 км жолға есептегенде тасымалданатын топырақтың массасы 1 кестеде көрсетілген.

1 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген топырақ төсемін салуға арналған топырақтың массасы және тасымалдау қашықтығы

| ҚҚІК коды | ҚҚІК өлшеуішіне топырақ массасы, т | Тасымалдау қашықтығы, км |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|
| 9206-0102-01 | 130454 | 15 |
| 9206-0103-01 | 130713 | 15 |
| 9206-0103-02 | 130713 | 15 |
| 9206-0104-01 | 64164 | 15 |
| 9206-0105-01 | 10957 | 15 |
| 9206-0105-02 | 20482 | 15 |
| 9206-0105-03 | 4364 | 15 |

9 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының құны құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған сметалық бағалардың жинақтарына (бұдан әрі – Жинақтар) сәйкес қабылданған. Сметалық бағаларда Жинақтардың Жалпы бөлімінде көрсетілген қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау бойынша көлік шығындары ескерілген. Материалдардың, бұйымдардың және конструкциялардың сметалық бағаларында ескерілгеннен артық қашықтыққа автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау немесе жүктерді темір жол көлігімен тасымалдау бойынша қосымша көлік шығындар Құрылыс үшін жүктерді тасымалдауға арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалар жинағы бойынша анықталады. ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер 2 кестеде келтірілген.

2 кесте – ҚҚІК-інде ескерілген негізгі құрылыс материалдарының массасы туралы анықтамалық мәліметтер

| ҚҚІК коды | ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т | | | | | |
|--------------|---|------------------|---|--|-------------------------|-----------------|
| | Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас | Қара қиыршық тас | Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары | Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар) | Асфальт-бетон қоспалары | Бетон, ерітінді |
| 9206-0102-01 | 51851,83 | - | - | - | 6879,12 | 500,2 |
| 9206-0103-01 | 11755,07 | - | - | - | 6823,44 | 4,56 |
| 9206-0103-02 | 9873,89 | 2859,48 | - | - | 2963,81 | 15,15 |
| 9206-0104-01 | 15878,85 | - | - | - | 2264,87 | 2,45 |
| 9206-0105-01 | 9242,77 | - | - | - | 1683,86 | 0,92 |
| 9206-0105-02 | 6288,72 | 1653,31 | - | - | 1877,87 | 1,05 |
| 9206-0105-03 | 6225,99 | - | - | - | - | 0,67 |
| 9206-0201-01 | 83,57 | 32,73 | - | - | 33,88 | - |
| 9206-0201-02 | 113,11 | - | - | - | 28,51 | - |
| 9206-0201-03 | 129,84 | - | - | - | 32,51 | - |
| 9206-0201-04 | 121,11 | - | - | - | 23,52 | - |
| 9206-0201-05 | 91,31 | - | - | - | 19,78 | - |
| 9206-0201-06 | 116,69 | 2,00 | - | - | 23,78 | - |
| 9206-0201-07 | 89,53 | 1,70 | - | - | 20,18 | - |

2 кестенің соңы

| ҚҚІК коды | ҚҚІК өлшеуішіне материалдық ресурстардың массасы, т | | | | | |
|--------------|---|------------------|---|--|-------------------------|-----------------|
| | Қиыршық тас, құм, қиыршық тасты-құмды қоспалар, кесек тас | Қара қиыршық тас | Су өткізу құбырларының темірбетон бұйымдары | Темірбетон бұйымдары (эстакадаларды, септиктерді, баспалдақтарды құру үшін, жиектас-тар) | Асфальт-бетон қоспалары | Бетон, ерітінді |
| 9206-0301-01 | 236,54 | - | 63,49 | - | - | 36,09 |
| 9206-0301-02 | 227,16 | - | 237,48 | - | - | 54,80 |
| 9206-0301-03 | 491,72 | - | 272,69 | - | - | 267,75 |
| 9206-0301-04 | 341,93 | - | 437,01 | - | - | 333,92 |
| 9206-0301-05 | 368,94 | - | 508,97 | - | - | 1059,14 |
| 9206-0301-06 | 772,39 | - | 417,95 | - | - | 1261,61 |
| 9206-0301-07 | 779,97 | - | 1021,26 | - | - | 983,30 |
| 9206-0301-08 | 495,82 | - | 379,23 | - | - | 537,91 |
| 9206-0301-09 | 511,72 | - | 489,30 | - | - | 603,54 |
| 9206-0301-10 | 1221,89 | - | 802,00 | - | - | 770,44 |
| 9206-0301-11 | 776,13 | - | 645,16 | - | - | 838,97 |
| 9206-0301-12 | 841,16 | - | 944,87 | - | - | 1138,41 |
| 9206-0301-13 | 1227,51 | - | 1457,24 | 62,31 | - | 1482,98 |
| 9206-0401-01 | 144,61 | - | - | 5,46 | 31,49 | 7,32 |
| 9206-0401-02 | 127,90 | - | - | 1,62 | 61,82 | 2,37 |
| 9206-0401-03 | 146,45 | - | - | 0,57 | 69,08 | 1,11 |
| 9206-0501-01 | 184,33 | - | - | - | - | 89,11 |

6-бөлім Көлік объектілері**1-кіші бөлім Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары****2-топ I-б санаттағы автомобиль жолдары**

9206-0102-01-объект - I-б санаттағы автомобиль жолы, 4 жолақты, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, цементпен өңделген қиыршықтасты-құмды қоспадан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен

9206-0102-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 858 343,299 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 858 343,299 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 457 870,416 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 64 161,982 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

мың теңге

9206-0102-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 19,795 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 69,359 | 0,000 |
| Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі | 9,340 | 0,000 |
| Басқа элементтер | 1,506 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-топ II санаттағы автомобиль жолдары

9206-0103-01-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, кеуекті ірітүйіршікті асфальтбетоннан және С-4 қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған екі қабатты негізімен

9206-0103-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 441 188,395 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 441 188,395 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 191 761,643 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 34 044,347 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

мың теңге

9206-0103-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 36,280 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 52,686 | 0,000 |
| Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі | 6,178 | 0,000 |
| Басқа элементтер | 4,432 | 0,000 |
| Жасанды құрылыстар | 0,424 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0103-02-объект - II санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және қож қиыршықтасты-құмды қоспадан жасалған негізімен

9206-0103-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 465 417,115 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 465 417,115 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 212 863,712 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 34 517,405 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0103-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 34,363 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 56,376 | 0,000 |
| Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі | 5,059 | 0,000 |
| Басқа элементтер | 4,201 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-топ III санаттағы автомобиль жолдары

9206-0104-01-объект - III санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен және фракцияланған қиыршық тас пен қиыршық тас-құмды қоспадан жасалған негізімен

9206-0104-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 284 396,253 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 284 396,253 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 122 216,913 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 26 811,415 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0104-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 34,786 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 59,663 | 0,000 |
| Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі | 5,552 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-топ IV санаттағы автомобиль жолдары

9206-0105-01-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, жеңілдетілген типтегі жол жамылғысымен, асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қиыршық тас-шақпатаc және құм-қиыршық тас қоспаларынан жасалған негізімен

9206-0105-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 113 298,596 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 113 298,596 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 52 880,491 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 11 566,118 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0105-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 28,535 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 67,001 | 0,000 |
| Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі | 4,464 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0105-02-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, күрделі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтасты-мастикалық асфальтбетоннан жасалған жабынымен, қара қиыршық тастан және С-4 үздіксіз гранулометрияның қиыршық тасты оңтайлы қоспасынан жасалған негізімен

9206-0105-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 162 725,507 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 162 725,507 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 83 648,818 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 13 104,507 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0105-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 21,334 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 76,922 | 0,000 |
| Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі | 1,745 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0105-03-объект - IV санаттағы автомобиль жолы, өтпелі типтегі жол жамылғысымен, қиыршықтас-құмды қоспасынан жасалған жабынымен және ірілігі орташа құмнан жасалған негізімен

9206-0105-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 59 494,669 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 59 494,669 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 17 789,787 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 8 759,328 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0105-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|---|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 38,652 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 58,134 | 0,000 |
| Жол жүрісін ұйымдастыру және жол жүрісінің қауыпсіздігі | 0,367 | 0,000 |
| Басқа элементтер | 2,847 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

2-кіші бөлім Автомобиль жолдарының қиылысуы және жанасуы

1-топ Автомобиль жолдарының бір деңгейде қиылысуы және жанасуы

9206-0201-01-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 188,915 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 188,915 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 403,383 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 117,059 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0201-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 10,546 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 89,454 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0201-02-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 695,641 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 695,641 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 125,267 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 102,856 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9206-0201-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 3,552 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 96,448 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0201-03-объект - Күрделі (дөңгелектеу шегінде) және жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 964,851 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 964,851 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 234,328 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 122,648 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9206-0201-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 7,758 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 92,242 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0201-04-объект - I, II санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 767,238 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 767,238 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 027,933 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 120,173 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9206-0201-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 13,156 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 86,844 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0201-05-объект - III, IV санаттағы автомобиль жолдарының күрделі (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 446,803 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 446,803 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>845,684</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>103,134</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9206-0201-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 13,751 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 86,249 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0201-06-объект - Жеңілдетілген типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-06.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 014,239 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 014,239 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 278,360 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 140,309 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9206-0201-06.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 8,127 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 91,873 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0201-07-объект - Жеңілдетілген (дөңгелектеу шегінде) және өтпелі (дөңгелектеу шегінен тыс) типті жол жамылғысымен бір деңгейдегі қиылыстар мен жанасулар

9206-0201-07.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|----------------------|----|
| | | жол жабынының 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 1 566,178 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 1 566,178 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 1 045,021 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 95,625 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

9206-0201-07.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 3,715 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 96,285 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

3-кіші бөлім Автомобиль жолдарының жасанды құрылыстары

1-топ Су өткізу құбырлары

9206-0301-01-объект - Диаметрі 0,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 13 124,109 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 13 124,109 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 6 447,166 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 2 285,990 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

мың теңге

9206-0301-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 100,000 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0301-02-объект - Диаметрі 1,0 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 37 782,855 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 37 782,855 | - |
| 1.1 | с.і. материалдар | 21 562,695 | - |
| 1.2 | с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы | 5 289,103 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |

мың теңге

9206-0301-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 100,000 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0301-03-объект - Диаметрі 1,5 м бір саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 47 729,376 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 47 729,376 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 26 554,049 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 6 850,869 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0301-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 100,000 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0301-04-объект - Диаметрі 1,0 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-04.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 61 280,521 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 61 280,521 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 34 387,150 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 8 836,264 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0301-04.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 100,000 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0301-05-объект - Диаметрі 1,5 м екі саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-05.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 94 036,853 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 94 036,853 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>55 540,075</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>11 819,475</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9206-0301-05.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 100,000 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0301-06-объект - Диаметрі 1,0 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-06.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 101 776,611 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 101 776,611 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>54 636,308</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>15 382,977</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9206-0301-06.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 100,000 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0301-07-объект - Диаметрі 1,5 м үш саңылаулы дөңгелек су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-07.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 130 453,362 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 130 453,362 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 77 424,456 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 16 114,664 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0301-07.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 100,000 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0301-08-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-08.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 70 882,736 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 70 882,736 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 41 739,001 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 9 519,780 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0301-08.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 100,000 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0301-09-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-09.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 87 554,801 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 87 554,801 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 52 732,597 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 11 090,461 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0301-09.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 100,000 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0301-10-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м бір саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-10.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 121 816,334 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 121 816,334 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 72 693,915 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 15 921,632 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0301-10.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 100,000 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0301-11-объект - Саңылауы 2,0х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-11.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-------------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 116 893,869 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 116 893,869 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>70 510,128</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>14 200,649</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9206-0301-11.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 100,000 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0301-12-объект - Саңылауы 2,5х2,0 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-12.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 160 537,301 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 160 537,301 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>102 576,181</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>17 243,755</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9206-0301-12.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 100,000 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0301-13-объект - Саңылауы 4,0х2,5 м екі саңылаулы тікбұрышты су өткізетін темірбетон құбырлар

9206-0301-13.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--------------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 219 458,631 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 219 458,631 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>137 020,811</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>24 697,639</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9206-0301-13.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | 100,000 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

4-кіші бөлім Демалыс алаңдары және автобус аялдамалары

1-топ Демалыс алаңдары

9206-0401-01-объект - Ауданы 5 000 м2 дейінгі демалыс алаңдары

9206-0401-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|------------------|----|
| | | 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 3 425,166 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 3 425,166 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | <i>1 846,883</i> | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | <i>368,161</i> | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | <i>0,000</i> | - |

9206-0401-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 13,112 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 36,843 | 0,000 |
| Басқа элементтер | 36,100 | 0,000 |
| Жасанды құрылыстар | 0,366 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жарықтандыру | 13,579 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0401-02-объект - Ауданы 5 000 м2-ден 10 000 м2-ге дейінгі демалыс алаңдары

9206-0401-02.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер

мың теңге

| Р/т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 846,422 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 846,422 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 704,943 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 223,838 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0401-02.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 11,098 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 59,319 | 0,000 |
| Басқа элементтер | 16,555 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жарықтандыру | 13,028 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

9206-0401-03-объект - Ауданы 10 000 м2 астам демалыс алаңдары*9206-0401-03.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|-----------|----|
| | | 100 м2 | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 2 733,168 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 2 733,168 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 1 667,547 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 189,788 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0401-03.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарының құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Топырақ төсемі | 11,981 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Жүру бөлігі | 73,211 | 0,000 |
| Басқа элементтер | 6,310 | 0,000 |
| СЫРТҚЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР | | |
| Электрмен жарықтандыру | 8,498 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

5-кіші бөлім Сыртқы жарықтандыру**1-топ Автомобиль жолдарының сыртқы жарықтандыруы****9206-0501-01-объект - Тіректердің бір қатарлы орналасуы кезінде екі жолақты автомобиль жолдарын электрмен жарықтандыру***9206-0501-01.1 - кесте - Құндық көрсеткіштер***мың теңге**

| Р/Т № | Атауы | Өлшеуіш | |
|-------|---|--|----|
| | | жарықтандырылатын жол учаскесінің 1 км | м2 |
| | Объектінің құндық көрсеткіші | 41 561,144 | - |
| 1 | Құрылыс-монтаждық жұмыстардың (ҚМЖ) құны | 41 561,144 | - |
| 1.1 | <i>с.і. материалдар</i> | 23 037,628 | - |
| 1.2 | <i>с.і. жұмысшылардың және машинистердің жалақысы</i> | 6 162,714 | - |
| 2 | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>с.і. технологиялық жабдық, жиһаз және құрал-сайман</i> | 0,000 | - |

9206-0501-01.2 - кесте - Объект бойынша шығындарды құрылымдық-технологиялық топтастыру

| Шығындар тобының атауы | Көрсеткіш шығындарын ың құрылымы, % | Жабдық, жиһаз және құрал-сайман шығындарының құрылымы, % |
|------------------------------|---|---|
| ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ | | |
| Іргетастар | 5,876 | 0,000 |
| Ор | 11,460 | 0,000 |
| ЖЕР ҮСТІ БӨЛІГІ | | |
| Кабель | 33,557 | 0,000 |
| Тіректер (жер үсті, су үсті) | 48,373 | 0,000 |
| Есептеу аспаптары, жабдықтар | 0,734 | 0,000 |
| БАРЛЫҒЫ | 100 | 100 |

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2022

Маңғыстау облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2022

Мангистауская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная