

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Ақмола облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Ақмолинская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Астана 2022

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Ақмола облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Акмолинская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӨЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	04.01.2023 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года № 209-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 04.01.2023 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

1 Общие положения	1
Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения	23
Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания	23
Раздел 1 Жилые здания.....	24
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	24
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные	24
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича	24
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	25
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные.....	25
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	25
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)	26
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные	26
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	26
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	27
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	28
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	29
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	29
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные	30
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	30
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	31
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные	31
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	31
Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	32
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	33
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	33
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона	34
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	34
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные	35
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	35
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные	36

Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	36
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	37
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	38
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона	38
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	38
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	39
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	39
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	39
Подраздел 6 Общежития.....	40
Группа 1 Общежития кирпичные	40
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест	40
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест	41
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом	43
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места	43
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места	44
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	45
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий.....	45
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	45
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	46
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	47
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	48
Техническая часть к Разделу 2 Административные здания	50
Раздел 2 Административные здания.....	51
Подраздел 1 Административные здания	51
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м ²	51

Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	51
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	52
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2	53
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	53
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2	54
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	54
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	55
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата	56
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	58
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2	59
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	59
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2	60
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	60
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	61
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	63
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	64
Группа 6 Приемники для арестованных лиц.....	65
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	65
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	66
Подраздел 3 Здания общественного назначения.....	68
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	68
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	68
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	69
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	69
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания ..	70
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	70
Подраздел 4 Пожарное депо.....	71
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	71

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	71
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	73
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	73
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест.....	74
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа.....	74
Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....	76
Раздел 3 Объекты образования.....	77
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации.....	77
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м ²	77
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	77
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	78
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	78
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м ² ...	79
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	79
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций.....	80
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	80
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га.....	81
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	82
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы.....	82
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м ²	82
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	82
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	83
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	83
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м ² до 20 000 м ²	84
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	84
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м ²	85
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест.....	85
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ.....	86
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га.....	86
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га.....	87
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га.....	88
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования.....	89
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м ² до 20 000 м ²	89

Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	89
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития	90
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2	90
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест	90
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2	91
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек	91
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации	92
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	92
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	92
Подраздел 7 Интернатные организации	94
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2	94
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест	94
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2	95
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)	95
Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения	97
Раздел 4 Объекты здравоохранения	98
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь	98
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2	98
Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	98
Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	99
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2	100
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещений в смену	100
Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	101
Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	102
Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	104
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2	105
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену	105
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	106
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2	108
Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену	108

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену	109
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь	110
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2	110
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест	110
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	112
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест	113
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	114
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест	114
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2	116
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест	116
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2	117
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест	117
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации	118
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2	118
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	118
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	120
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2	121
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	121
Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы	123
Раздел 5 Закрытые спортивные залы	124
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)	124
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2	124
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	124
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2	125
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	125
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	126

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)	128
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м ²	128
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	128
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	129
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м ² до 5 000 м ²	130
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	130
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	131
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	133
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	134
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м ² до 10 000 м ²	135
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	135
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	136
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест	136
Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения	139
Раздел 6 Открытые спортивные сооружения	140
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные	140
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м ²	140
Объект 9106-0101-01 - Стадион	140
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные	140
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м ²	140
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест	140
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	141
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест	141
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест	142
Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей	144
Раздел 7 Стоянки автомобилей	145
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей	145
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м ²	145

Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 59 машино-мест	145
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2	146
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 87 машино-мест	146
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа	147
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	147
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа местимостью 500 машино-мест	147
Подраздел 3 Гаражи-стоянки	148
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2	148
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	148
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	149
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	149
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	150
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	151
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2	152
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	152
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники	153
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2	153
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	153
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2	154
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	154
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	155
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)	156
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2	156
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто	156
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2	156
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто	156
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)	157
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2	157

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	157
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2	158
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц.....	158
Подраздел 7 Эстакады.....	158
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2.....	158
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада.....	158
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2.....	159
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада	159
Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры	160
Раздел 8 Объекты культуры.....	161
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения	161
Группа 1 Открытые амфитеатры	161
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	161
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	162
Группа 2 Здания театров.....	163
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест	163
Группа 3 Зрительные залы	164
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	164
Группа 4 Клубы	165
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест	165
Подраздел 2 Библиотеки, архивы	166
Группа 1 Библиотеки	166
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	166
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	168
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	169
Подраздел 3 Дома культуры.....	170
Группа 1 Дома культуры	170
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест	170
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест	172
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест	173
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест	174
Отдел 2 Объекты инфраструктуры.....	176
Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры.....	176

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры	177
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции.....	177
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании	177
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400	177
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630	177
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000	178
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000	179
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки	180
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100	180
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160	180
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250	181
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400	182
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630	182
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000	183
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	183
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250	183
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630	184
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000	184
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции	185
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630	185
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000	185
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600	186
Подраздел 2 Котельные стационарные	187
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе	187
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	187
Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	188
Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	189
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе.....	190
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	190
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....	190
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	190
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	191
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК).....	192

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе.....	192
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	192
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	193
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	194
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа	195
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	195
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	195
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	196
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	197
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	197
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	198
Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры	200
Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры.....	201
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)	201
Группа 1 Водные скважины	201
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м	201
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м	201
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м	202
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м	202
Группа 2 Подземные насосные станции	202
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м ³ /час	202
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м ³ /час	203
Группа 3 Надземные насосные станции	204
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м ³ /час.....	204
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м ³ /час.....	205
Подраздел 2 Станции	205
Группа 1 Насосные станции 2го подъема.....	205

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	205
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	206
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	207
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	208
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м	208
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м	208
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м	209
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м	209
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м	209
Подраздел 4 Резервуары чистой воды	210
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013	210
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	210
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	211
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	211
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	212
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды	213
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	213
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	213
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	214
Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры	216
Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры.....	217
Подраздел 1 Станции	217
Группа 1 Канализационные насосные станции.....	217
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	217
Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	217

Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	218
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	218
Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	219
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков	220
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	220
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	221
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	221
Подраздел 3 Выгребы. Уборные	222
Группа 1 Выгребы	222
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3	222
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3	223
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3	223
Группа 2 Уборные	224
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	224
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	224
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	225
Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры.....	226
Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры	227
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса	227
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2	227
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус	227
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2	227
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус	227
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские	228
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2	228
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская	228
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2	229
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская	229
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты	230
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа	230

Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2.....	230
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	231
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2.....	231
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	232
Подраздел 4 Прачечные	233
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2	233
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	233
Подраздел 5 Операторные	234
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2	234
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	234
Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения	236
Раздел 5 Объекты хранения.....	237
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов.....	237
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2.....	237
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический.....	237
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича.....	237
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2	238
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича.....	238
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2.....	239
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический.....	239
Подраздел 2 Склады материально-технические.....	240
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2.....	240
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича	240
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2.....	240
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича	240
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	241
Подраздел 3 Топлиохранилища	242
Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3	242
Объект 9205-0301-01 - Топлиохранилище	242
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт	243
Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта.....	244
Раздел 6 Объекты транспорта	247
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	247

Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории	247
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	247
Группа 3 Автомобильные дороги II категории	247
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	247
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	248
Группа 4 Автомобильные дороги III категории.....	248
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	248
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	249
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	249
Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	250
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	250
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог	251
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне	251
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	251
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	251
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	252
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	253
Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	253

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	254
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	254
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог	255
Группа 1 Водопропускные трубы	255
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	255
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	255
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	256
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	256
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	257
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	257
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	258
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	258
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	259
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	259
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	260
Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	260
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	261
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки	261
Группа 1 Площадки отдыха	261
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м ²	261
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	262
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м ²	262
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог	263
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог	263

Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор.....	263
--	-----

ДЛЯ ЗАМЕТОК

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Акмолинская область

COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE
Akmola region

Дата введения **2023-01-04**

1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Индексы стоимости для строительства приведены в НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

2. Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам

Издание официальное

или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непроизводственного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 «Объекты инфраструктуры» содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части – Часть 1 и Часть 2.

2.8 Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инжиниринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), а Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;

таблицы УПСС Часть 2;
 техническую часть по каждому разделу.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии).

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» Части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),

от затрат на оборудование (мебель, инвентарь).

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. Для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3. Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;
- 2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является единица измерения мощности объекта без второго измерителя на площадь объекта (m^2), применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является площадь объекта (m^2) без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100 m^2 »).

3.4.3 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (m^2), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется по форме 1.

Форма 1

Заказчик _____
(наименование организации)

Расчет стоимости строительства

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20__ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации _____
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения**Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)			
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	314,509
9101-0101-02	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	337,216
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные			
9101-0102-01	2-этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	321,836
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)			
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные			
9101-0201-01	3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	340,460
9101-0201-02	5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	328,376
9101-0201-03	5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	307,456
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	371,269
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	291,010
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)			
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные			
9101-0301-01	9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	354,571
9101-0301-02	9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	349,477
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	400,786
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона			
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	355,291
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	296,091
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	325,568
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	325,315
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	376,993
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0501-01	18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	404,554
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития кирпичные			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	7 693,352
		м2	284,752
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	4 433,707
		м2	224,401
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	7 586,163
		м2	325,967
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 549,404
		м2	299,590
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий			
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	335,616
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	352,373
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	353,364
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	386,139

Раздел 2 Административные здания*Таблица 2 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	118,226
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	52,052
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	81,836
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	71,152
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	96,945
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	88,735
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	62,943
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	86,815
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	86,435
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	109,175
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	86,686
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	84,892
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	44 531,709
		м2	369,331
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	26 372,680
		м2	320,680
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	71,241
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	130,072
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	11 421,518
		м2	379,951
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	292 075,508
		м2	610,973
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	320 856,077
		м2	565,634
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	293 277,069
		м2	385,254

Раздел 3 Объекты образования

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации			
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	5 210,797
		м2	259,281
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	4 262,871
		м2	245,609
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 885,683
		м2	258,904
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 365,852
		м2	237,084
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	250 551,911
9103-0103-02	Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	1 га	243 862,691
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	208 527,404
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	5 385,032
		м2	354,250
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	4 420,079
		м2	339,683
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	3 977,639
		м2	317,561
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	3 244,270
		м2	289,495
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	237 613,593
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	227 344,194
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	212 841,968
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 814,679
		м2	292,799
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2			
9103-0501-02	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	10 761,424
		м2	402,718
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	9 906,684
		м2	399,477
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	9 565,915
		м2	248,222
Подраздел 7 Интернатные организации			

Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	15 544,960
		м2	307,079
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	10 884,891
		м2	264,447

Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2			
9104-0101-01	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	6 995,554
		м2	568,128
9104-0101-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	3 632,875
		м2	532,367
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 822,594
		м2	552,290
9104-0102-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	10 042,091
		м2	647,493
9104-0102-03	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	6 610,640
		м2	524,976
9104-0102-04	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	7 375,618
		м2	869,664
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	6 509,244
		м2	510,079
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	4 258,006
		м2	708,717
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	8 537,038
		м2	392,846
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	8 595,478
		м2	705,284
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			

Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	53 277,506
		м2	587,604
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	12 170,904
		м2	344,096
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	37 468,156
		м2	360,295
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	119 572,689
		м2	489,007
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	110 636,740
		м2	909,449
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	137 544,498
		м2	954,423
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	48,877
		м2	387,531
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	18,576
		м2	335,210
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	26,341
		м2	468,798

Раздел 5 Закрытые спортивные залы

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	18 900,209
		м2	342,880
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	22 617,886
		м2	380,498
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	11 417,067
		м2	459,960
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	4 219,159
		м2	233,373

Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 820,609
		м2	467,567
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	5 312,585
		м2	380,981
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	5 388,978
		м2	384,755
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 644,539
		м2	446,515
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 340,196
		м2	707,127
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	9 830,855
		м2	372,706
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	10 589,429
		м2	269,020

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные			
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2			
9106-0101-01	Стадион	1 м2	30,356
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные			
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	251,922
		м2	17,659
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	775,443
		м2	25,853
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	552,934
		м2	21,167

Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей			
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2			
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	12 122,239
		м2	335,985

Окончание таблицы 7

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	9 247,111
		м2	282,480
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	4 212,121
		м2	110,248
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	247,881
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	328,033
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	297,103
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	259,499
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	284,411
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	253,885
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники			
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	262,120
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	307,306
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	284,033
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)			
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	110,322
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	95,546
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)			
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	136,336
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	115,424
Подраздел 7 Эстакады			
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	52,033
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	103,539

Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Открытые амфитеатры			

Окончание таблицы 8

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	4 248,384
		м2	974,698
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	547,462
		м2	131,207
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	13 364,659
		м2	646,794
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	12 515,990
		м2	545,597
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 342,181
		м2	413,521
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	10 385,965
		м2	482,160
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	8 205,404
		м2	376,965
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 627,612
		м2	438,739
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	407,746
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	518,217
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	424,234
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	478,187

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры

Таблица 1 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции			
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	50 850,418
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	96 820,262
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	122 041,603
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	839 686,415
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	8 747,522
9201-0102-02	ТП - 160	объект	9 476,052
9201-0102-03	ТП - 250	объект	10 233,195
9201-0102-04	ТП - 400	объект	14 850,502

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9201-0102-05	ТП - 630	объект	18 164,861
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	21 206,911
Группа 3 Комплексные трансформаторные подстанции городского исполнения			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	24 350,053
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	27 682,723
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	37 479,697
Группа 4 Блочные комплексные трансформаторные подстанции			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	162 786,273
9201-0104-02	2 ТП - 1000	объект	182 924,571
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	216 031,516
Подраздел 2 Котельные стационарные			
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	43 010,600
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	46 925,298
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	68 639,408
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	43 691,255
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	67 685,213
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	103 838,700
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)			
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	61 383,685
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	99 577,002
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	91 819,273
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	39 919,929
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	43 816,087
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	154 601,907
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	45 418,639
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	52 305,854
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	53 534,069

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры*Таблица 2 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)			
Группа 1 Водные скважины			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	39 473,881
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	41 268,193
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	47 569,560
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	49 247,768
Группа 2 Подземные насосные станции			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час	объект	9 554,684
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час	объект	18 406,868
Группа 3 Надземные насосные станции			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час	объект	7 417,163
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час	объект	16 203,637
Подраздел 2 Станции			
Группа 1 Насосные станции 2го подъема			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	87 838,583
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	89 944,524
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	256 678,717
Подраздел 3 Водонапорные башни			
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м			
9202-0301-03	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 H=15,0 м	объект	13 732,166
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 H=15,0 м	объект	18 683,141
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м			
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 H=24,0 м	объект	27 184,718
Подраздел 4 Резервуары чистой воды			
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	объект	16 288,751
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	объект	28 168,846
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	объект	42 738,597
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	объект	58 942,360
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	12 253,071
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	16 530,617
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	объект	16 758,162

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры*Таблица 3 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Станции			
Группа 1 Канализационные насосные станции			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	объект	6 942,162
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	объект	7 453,593
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	объект	25 498,480
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	объект	74 035,808
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	объект	132 633,290
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	объект	82 666,172
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	объект	172 158,672
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	объект	380 971,636
Подраздел 3 Выгребы. Уборные			
Группа 1 Выгребы			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м3	объект	5 058,041
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м3	объект	5 472,732
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м3	объект	6 763,310
Группа 2 Уборные			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	476,234
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	3 203,586
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	14 773,813

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры*Таблица 4 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса			
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м2	402,594
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	477,712
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	503,039
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	530,337

Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 537,220
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 874,566
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 205,666
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	объект	723 805,908
		м2	881,357
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16.8 м2	объект	15 761,423
		м2	938.180

Раздел 5 Объекты хранения

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов			
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2			
9205-0101-01	Склад металлический	м2	142,487
9205-0101-02	Склад из кирпича	м2	236,811
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м2	305,025
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2			
9205-0103-01	Склад металлический	м2	186,686
Подраздел 2 Склады материально-технические			
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	374,242
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	291,822
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	308,694
Подраздел 3 Топливохранилища			
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3			
9205-0301-01	Топливохранилище	объект	88 083,996
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	75 027,636

Раздел 6 Объекты транспорта

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования			

Продолжение таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	918 428,182
Группа 3 Автомобильные дороги II категории			
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	556 729,797
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	504 627,323
Группа 4 Автомобильные дороги III категории			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	319 581,736
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	177 234,651
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	191 610,217
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	78 004,925
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог			
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 889,258
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 019,796
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	2 587,023

Продолжение таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 260,423
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 660,558
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	1 994,354
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 544,248
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог			
Группа 1 Водопропускные трубы			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	14 405,303
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	33 737,175
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	47 126,338
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	62 079,449
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	85 125,657
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	108 235,012
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	131 258,002
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	64 293,472
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	82 224,778
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	116 921,077
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	104 082,434
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	147 255,560
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	207 813,683
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки			
Группа 1 Площадки отдыха			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м2	100 м2	4 353,340
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	100 м2	3 970,934
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2	100 м2	3 952,137
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог			
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог			

Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	43 068,727

Часть 2

Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения**Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м² общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м² встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 1 Жилые здания**Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	301,369	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	300,820	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>150,454</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>60,013</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,404	0,000
Фундаменты	10,003	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,918	0,000
Покрытия и перекрытия	11,318	0,000
Крыши, кровли	14,958	0,000
Входная группа	0,372	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,466	0,000
Наружная отделка фасадов	10,469	0,000
Проемы	3,812	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,108	0,000
Потолки	3,493	0,000
Полы	6,028	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,050	0,000
Водоснабжение	2,130	100,000
Канализация	4,465	0,000
Теплоснабжение	4,770	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,236	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	323,127	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	317,653	-
1.1	в т.ч. материалы	155,623	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	60,723	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,474	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,860	0,000
Фундаменты	11,316	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,542	0,000
Покрытия и перекрытия	8,140	0,000
Крыши, кровли	15,787	0,000
Входная группа	0,383	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,187	0,000
Наружная отделка фасадов	0,136	0,000
Проемы	4,927	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,892	0,000
Потолки	3,487	0,000
Полы	4,780	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,942	0,000
Водоснабжение	1,097	0,000
Канализация	1,626	0,000
Теплоснабжение	7,497	100,000
Вентиляция и кондиционирование	0,123	0,000
Газоснабжение	1,280	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные

Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	308,390	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	300,910	-

Окончание таблицы 9101-0102-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	167,987	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,576	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,481	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,539	0,000
Фундаменты	8,129	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,671	0,000
Покрытия и перекрытия	11,438	0,000
Крыши, кровли	11,889	0,000
Лестницы	0,700	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,437	0,000
Проемы	4,694	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,729	0,000
Потолки	1,589	0,000
Полы	4,792	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,475	23,339
Водоснабжение	3,842	0,000
Канализация	1,359	0,000
Теплоснабжение	6,074	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,263	0,000
Слаботочные сети	3,381	76,661
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)

Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные

Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	326,236	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	315,611	-
1.1	в т.ч. материалы	169,470	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	57,440	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,193	0,000
Фундаменты	5,648	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,289	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,956	0,000
Покрытия и перекрытия	6,800	0,000
Крыши, кровли	11,249	0,000
Лестницы	0,875	0,000
Входная группа	0,798	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,096	0,000
Наружная отделка фасадов	0,469	0,000
Проемы	7,101	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,021	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,101	0,000
Потолки	1,330	0,000
Полы	4,100	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,393	23,811
Водоснабжение	2,843	0,000
Канализация	1,877	0,853
Теплоснабжение	9,634	3,917
Вентиляция и кондиционирование	0,432	0,000
Слаботочные сети	0,808	1,347
Система антитеррористической безопасности	0,211	0,000
Вертикальный транспорт	2,775	70,072
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	314,657	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	313,331	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	158,167	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	60,969	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,326	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,501	0,000
Фундаменты	4,915	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,337	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	30,165	0,000
Покрытия и перекрытия	9,213	0,000
Крыши, кровли	6,938	0,000
Лестницы	1,687	0,000
Входная группа	0,615	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,297	5,545
Наружная отделка фасадов	0,235	0,000
Проемы	6,519	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,008	0,000
Потолки	1,543	0,000
Полы	4,306	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,549	27,121
Водоснабжение	2,256	0,000
Канализация	2,062	6,215
Теплоснабжение	6,345	33,821
Вентиляция и кондиционирование	1,385	0,000
Слаботочные сети	0,753	10,216
Система антитеррористической безопасности	0,371	17,082
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	295,801	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	286,612	-
1.1	в т.ч. материалы	149,156	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	53,692	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,189	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,714	0,000
Фундаменты	5,727	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,537	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,415	0,000
Покрытия и перекрытия	8,753	0,000
Крыши, кровли	10,893	0,000
Лестницы	1,859	0,000
Входная группа	0,811	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,392	0,000
Наружная отделка фасадов	4,980	0,000
Проемы	6,097	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,273	0,000
Потолки	0,900	0,000
Полы	5,585	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,203	25,610
Водоснабжение	2,639	19,989
Канализация	1,506	1,058
Теплоснабжение	9,324	48,368
Вентиляция и кондиционирование	0,187	0,000
Слаботочные сети	2,208	4,975
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков

Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	355,758	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	348,365	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	170,083	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	75,460	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,783	0,000
Фундаменты	3,126	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,235	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,179	0,000
Стены, перегородки	12,347	0,000
Покрытия и перекрытия	11,891	0,000
Крыши, кровли	3,356	0,000
Лестницы	0,862	0,000
Входная группа	0,469	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,672	0,000
Наружная отделка фасадов	8,755	0,000
Проемы	4,767	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,944	0,000
Потолки	1,945	0,000
Полы	3,536	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,315	20,895
Водоснабжение	4,222	54,550
Канализация	1,918	2,179
Теплоснабжение	6,356	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,110	0,000
Слаботочные сети	0,758	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,133	0,000
Газоснабжение	1,321	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные

Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	279,979	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	279,366	-
1.1	в т.ч. материалы	168,187	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	38,942	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,069	0,000
Фундаменты	7,699	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,009	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,653	0,000
Покрытия и перекрытия	10,692	0,000
Крыши, кровли	9,197	0,000
Лестницы	1,014	0,000
Входная группа	1,401	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,166	0,000
Наружная отделка фасадов	0,212	0,000
Проемы	7,456	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,071	0,000
Потолки	1,520	0,000
Полы	5,352	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,573	75,555
Водоснабжение	3,747	0,000
Канализация	1,709	0,000
Теплоснабжение	8,411	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,156	0,000
Слаботочные сети	1,732	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,199	0,000
Газоснабжение	1,963	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)

Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные

Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	343,577	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	331,620	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	156,437	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	70,593	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,957	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,257	0,000
Фундаменты	5,156	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,537	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	34,201	0,000
Покрытия и перекрытия	9,069	0,000
Крыши, кровли	1,793	0,000
Лестницы	1,542	0,000
Входная группа	0,448	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,918	0,000
Наружная отделка фасадов	1,458	0,000
Проемы	5,082	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,946	0,000
Потолки	1,681	0,000
Полы	5,961	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,522	10,629
Водоснабжение	2,418	0,000
Канализация	1,476	0,000
Теплоснабжение	7,536	37,445
Вентиляция и кондиционирование	0,106	0,000
Слаботочные сети	0,782	0,000
Вертикальный транспорт	2,540	51,926
Газоснабжение	1,571	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	341,352	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	323,521	-
1.1	в т.ч. материалы	168,861	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	60,153	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,832	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,239	0,000
Фундаменты	6,312	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,955	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,081	0,000
Покрытия и перекрытия	9,684	0,000
Крыши, кровли	1,693	0,000
Лестницы	0,588	0,000
Входная группа	0,543	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,116	0,000
Наружная отделка фасадов	0,168	0,000
Проемы	12,633	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,942	0,000
Потолки	1,618	0,000
Полы	5,819	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,794	8,431
Водоснабжение	2,029	0,000
Канализация	1,419	0,000
Теплоснабжение	9,553	40,333
Вентиляция и кондиционирование	0,205	0,000
Слаботочные сети	0,847	0,339
Система антитеррористической безопасности	0,068	0,000
Вертикальный транспорт	3,694	50,897
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	387,046	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	374,070	-
1.1	в т.ч. материалы	179,320	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	73,324	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,280	0,000
Фундаменты	7,721	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,930	0,000
Стены, перегородки	9,868	0,000
Покрытия и перекрытия	20,518	0,000
Крыши, кровли	0,730	0,000
Лестницы	0,836	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,936	0,000
Наружная отделка фасадов	1,731	0,000
Проемы	5,836	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,226	0,000
Потолки	1,755	0,000
Полы	8,027	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,109	8,696
Водоснабжение	2,045	0,000
Канализация	1,415	0,182
Теплоснабжение	7,299	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,207	0,000
Слаботочные сети	1,579	0,000
Вертикальный транспорт	4,201	89,914
Газоснабжение	0,752	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона

Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	341,823	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	324,944	-
1.1	в т.ч. материалы	163,044	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,425	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,527	0,000
Фундаменты	2,666	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,107	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,986	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,234	0,000
Стены, перегородки	13,919	0,000
Покрытия и перекрытия	11,914	0,000
Крыши, кровли	3,403	0,000
Лестницы	0,832	0,000
Входная группа	0,222	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,770	0,000
Наружная отделка фасадов	3,243	0,000
Проемы	6,231	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,816	0,000
Потолки	1,536	0,000
Полы	6,002	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,353	4,341
Водоснабжение	1,527	0,000
Канализация	1,448	0,000
Теплоснабжение	6,060	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,387	0,000
Слаботочные сети	2,596	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,527	0,000
Вертикальный транспорт	4,794	63,350
Газоснабжение	0,901	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	284,867	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	274,845	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	156,326	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	43,584	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,497	0,000
Фундаменты	4,418	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,075	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	18,123	0,000
Покрытия и перекрытия	20,120	0,000
Крыши, кровли	1,384	0,000
Лестницы	0,680	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,049	0,000
Наружная отделка фасадов	0,378	0,000
Проемы	9,330	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,194	0,000
Потолки	1,541	0,000
Полы	6,460	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,161	12,200
Водоснабжение	2,119	0,000
Канализация	2,264	0,252
Теплоснабжение	5,501	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,138	0,000
Слаботочные сети	1,295	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,086	0,000
Вертикальный транспорт	4,305	85,838
Газоснабжение	1,884	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	317,256	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	301,371	-
1.1	в т.ч. материалы	161,671	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,620	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,271	0,000
Фундаменты	2,327	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,219	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,731	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,706	0,000
Стены, перегородки	18,326	0,000
Покрытия и перекрытия	13,828	0,000
Крыши, кровли	3,197	0,000
Лестницы	1,033	0,000
Входная группа	0,500	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,678	0,000
Наружная отделка фасадов	2,761	0,000
Проемы	6,795	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,683	0,000
Потолки	0,647	0,000
Полы	5,237	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,287	6,746
Водоснабжение	3,959	0,000
Канализация	1,576	0,275
Теплоснабжение	6,677	46,097
Вентиляция и кондиционирование	1,055	0,000
Слаботочные сети	0,992	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,665	0,000
Вертикальный транспорт	3,027	46,882
Газоснабжение	0,822	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	315,228	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	306,678	-
1.1	в т.ч. материалы	150,059	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	59,052	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,323	0,000
Фундаменты	7,741	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,469	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,475	0,000
Стены, перегородки	12,149	0,000
Покрытия и перекрытия	14,856	0,000
Крыши, кровли	2,664	0,000
Лестницы	0,494	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,282	0,000
Наружная отделка фасадов	0,778	0,000
Проемы	5,976	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,332	0,000
Потолки	1,854	0,000
Полы	4,553	0,000
Прочие элементы отделки	0,019	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,077	19,401
Водоснабжение	4,006	7,329
Канализация	2,288	0,000
Теплоснабжение	7,596	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,899	0,000
Слаботочные сети	0,702	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,149	2,322
Вертикальный транспорт	2,320	65,259
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)**Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона****Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом**

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	365,304	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	348,391	-
1.1	в т.ч. материалы	184,063	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	64,187	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,540	0,000
Фундаменты	2,298	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,348	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,923	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	14,044	0,000
Стены, перегородки	8,809	0,000
Покрытия и перекрытия	8,281	0,000
Крыши, кровли	1,234	0,000
Лестницы	0,409	0,000
Входная группа	0,168	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,596	0,000
Наружная отделка фасадов	7,376	0,000
Проемы	6,394	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,072	0,000
Потолки	2,020	0,000
Полы	5,639	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,211	11,913
Водоснабжение	5,439	14,102
Канализация	1,991	0,822
Теплоснабжение	6,285	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,481	3,219
Слаботочные сети	0,772	0,098
Система пожарной безопасности	0,559	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,047	0,000
Вертикальный транспорт	3,063	44,575
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)

Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	395,150	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	385,749	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	190,596	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	76,571	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,401	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,330	0,000
Фундаменты	6,845	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,886	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	21,937	0,000
Стены, перегородки	10,240	0,000
Покрытия и перекрытия	4,438	0,000
Крыши, кровли	0,550	0,000
Лестницы	0,731	0,000
Входная группа	0,308	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,866	0,000
Наружная отделка фасадов	3,780	0,000
Проемы	9,155	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,350	0,000
Потолки	1,965	0,000
Полы	6,948	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,293	12,152
Водоснабжение	3,123	16,639
Канализация	1,090	0,828
Теплоснабжение	5,359	12,986
Вентиляция и кондиционирование	2,452	3,562
Слаботочные сети	1,065	0,505
Система пожарной безопасности	0,429	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,124	2,003
Вертикальный транспорт	2,735	51,324
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Общежития

Группа 1 Общежития кирпичные

Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 371,935	272,856
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 813,396	252,183
1.1	в т.ч. материалы	3 457,426	127,969
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 281,535	47,433
2	Оборудование, мебель и инвентарь	558,540	20,673
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,264	10,077

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,396	0,000
Фундаменты	5,276	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,804	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	20,465	0,000
Покрытия и перекрытия	5,688	0,000
Крыши, кровли	4,598	0,000
Лестницы	1,250	0,000
Входная группа	1,257	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,506	0,000
Проемы	3,585	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,632	0,000
Потолки	1,288	0,000
Полы	5,211	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,434	48,746
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,258	5,826
Водоснабжение	6,323	18,056
Канализация	1,187	3,030
Теплоснабжение	4,047	2,085
Вентиляция и кондиционирование	1,280	1,791
Слаботочные сети	0,519	1,255
Система пожарной безопасности	1,412	0,104
Система антитеррористической безопасности	2,323	13,593
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,294	0,000
Электроосвещение	0,350	0,503
Водоснабжение	0,671	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,124	5,011
Теплоснабжение	1,329	0,000
Сети связи	0,262	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,803	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,309	0,000
Озеленение	0,723	0,000
Ограждение	0,148	0,000
МАФы	0,248	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 296,228	217,442

Окончание таблицы 9102-0601-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 855,123	195,117
1.1	в т.ч. материалы	1 990,642	100,751
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	720,138	36,448
2	Оборудование, мебель и инвентарь	441,105	22,325
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	310,252	15,703

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,241	0,000
Фундаменты	2,581	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,037	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	23,730	0,000
Покрытия и перекрытия	10,214	0,000
Крыши, кровли	1,170	0,000
Лестницы	0,348	0,000
Входная группа	0,091	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,750	0,000
Проемы	6,563	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,863	0,000
Потолки	1,361	0,000
Полы	6,730	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,086	70,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,086	1,426
Водоснабжение	1,770	2,090
Канализация	1,649	0,245
Теплоснабжение	5,026	5,745
Слаботочные сети	1,671	3,736
Система пожарной безопасности	2,447	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,142	0,000
Вертикальный транспорт	2,181	16,423
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,255	0,000
Электроосвещение	0,229	0,000
Водоснабжение	0,655	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,228	0,000
Теплоснабжение	2,085	0,000
Сети связи	0,152	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,264	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,486	0,000
Озеленение	0,518	0,000
МАФы	0,388	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 298,598	313,611
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 751,478	290,102
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>3 556,210</i>	<i>152,806</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 254,748</i>	<i>53,915</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>313,318</i>	<i>13,463</i>

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,244	0,000
Фундаменты	1,927	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,116	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,443	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,417	0,000
Стены, перегородки	7,669	0,000
Покрытия и перекрытия	9,641	0,000
Крыши, кровли	1,754	0,000
Лестницы	1,082	0,000
Входная группа	0,918	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,402	0,000
Наружная отделка фасадов	4,864	0,000
Проемы	2,985	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,106	0,000
Потолки	1,651	0,000
Полы	4,087	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,785	57,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,551	2,464
Водоснабжение	3,065	10,280
Канализация	1,783	0,643
Теплоснабжение	5,138	0,863
Вентиляция и кондиционирование	1,889	2,646
Слаботочные сети	2,584	1,614
Система пожарной безопасности	3,374	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,275	0,000
Вертикальный транспорт	1,900	20,837
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,724	3,387

Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,215	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,207	0,000
Теплоснабжение	7,201	0,000
Сети связи	0,253	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,194	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,354	0,000
Озеленение	0,069	0,000
МАФы	0,133	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 324,871	289,320
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 732,408	262,219
1.1	в т.ч. материалы	2 883,913	131,919
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 142,079	52,242
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,183	0,000
Фундаменты	1,912	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,960	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,091	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,363	0,000
Стены, перегородки	7,403	0,000
Покрытия и перекрытия	10,191	0,000
Крыши, кровли	1,394	0,000
Лестницы	1,073	0,000
Входная группа	0,795	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,444	0,000
Наружная отделка фасадов	5,384	0,000
Проемы	3,686	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,784	0,000
Потолки	1,973	0,000
Полы	4,054	0,000

Окончание таблицы 9101-0602-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,523	62,620
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,995	1,643
Водоснабжение	3,203	7,253
Канализация	2,193	0,448
Теплоснабжение	5,991	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,922	1,896
Слаботочные сети	2,124	0,000
Система пожарной безопасности	1,463	0,000
Вертикальный транспорт	1,500	12,809
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,701	1,267
Электроосвещение	0,189	0,000
Водоснабжение	0,125	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,363	0,000
Теплоснабжение	4,307	0,000
Сети связи	0,153	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,072	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,211	0,000
Озеленение	0,350	0,000
Ограждение	0,854	0,000
МАФы	0,068	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий

Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий

Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	321,594	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	316,145	-
1.1	в т.ч. материалы	179,165	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	49,125	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,256	0,000
Фундаменты	5,149	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,519	0,000
Стены, перегородки	8,452	0,000
Покрытия и перекрытия	15,139	0,000
Крыши, кровли	4,823	0,000
Входная группа	2,808	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,261	0,000
Наружная отделка фасадов	8,706	0,000
Проемы	15,062	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,594	0,000
Потолки	0,926	0,000
Полы	3,032	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,050	85,612
Водоснабжение	1,197	0,000
Канализация	0,526	0,000
Теплоснабжение	7,854	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,554	0,000
Слаботочные сети	0,092	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	337,651	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	304,185	-
1.1	в т.ч. материалы	169,277	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,380	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,139	0,000
Фундаменты	5,972	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,813	0,000
Стены, перегородки	11,340	0,000
Покрытия и перекрытия	11,227	0,000
Крыши, кровли	0,556	0,000
Входная группа	0,334	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,582	0,000
Наружная отделка фасадов	5,804	0,000
Проемы	16,072	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,510	0,000
Потолки	0,971	0,000
Полы	2,138	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,849	30,465
Водоснабжение	0,954	0,000
Канализация	0,112	0,000
Теплоснабжение	9,453	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,401	29,733
Слаботочные сети	0,151	0,000
Система пожарной безопасности	6,622	36,993
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	338,601	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	316,750	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	193,553	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	45,686	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,037	0,000
Фундаменты	4,782	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,668	0,000
Стены, перегородки	10,822	0,000
Покрытия и перекрытия	13,312	0,000
Крыши, кровли	2,443	0,000
Входная группа	1,552	0,000
Наружная отделка фасадов	4,987	0,000
Проемы	22,232	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,590	0,000
Потолки	0,830	0,000
Полы	1,629	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,152	39,671
Водоснабжение	1,955	8,791
Канализация	0,707	0,000
Теплоснабжение	12,386	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,660	43,437
Слаботочные сети	0,174	0,000
Система пожарной безопасности	1,082	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	370,007	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	356,792	-
1.1	в т.ч. материалы	216,210	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,739	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,077	0,000
Фундаменты	5,543	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,135	0,000
Стены, перегородки	15,724	0,000
Покрытия и перекрытия	12,898	0,000
Крыши, кровли	1,218	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,653	0,000
Наружная отделка фасадов	3,440	0,000
Проемы	10,489	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,326	0,000
Потолки	4,121	0,000
Полы	1,209	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,751	75,007
Водоснабжение	1,791	10,127
Канализация	0,543	0,000
Теплоснабжение	15,139	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,529	0,000
Слаботочные сети	0,039	0,000
Система пожарной безопасности	0,373	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Административные здания

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 2 Здания общественного назначения;
- Подраздел 3 Пожарные депо;

2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 2 Административные здания
Подраздел 1 Административные здания
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2
Объект 9102-0101-01 - Административное здание

Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	113,286	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	108,028	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	48,739	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	20,482	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	3,518	-

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,281	0,000
Фундаменты	6,115	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	17,664	0,000
Покрытия и перекрытия	6,752	0,000
Крыши, кровли	4,591	0,000
Лестницы	0,109	0,000
Входная группа	0,202	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,087	0,000
Наружная отделка фасадов	0,258	0,000
Проемы	1,335	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,225	0,000
Потолки	0,579	0,000
Полы	2,232	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,612	66,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,462	0,000
Водоснабжение	0,721	0,977
Канализация	0,420	0,000
Теплоснабжение	1,728	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,734	9,985
Слаботочные сети	3,893	0,755
Система антитеррористической безопасности	0,858	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,720	4,988
Электроосвещение	1,446	0,000
Водоснабжение	0,638	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,649	0,000
Теплоснабжение	1,388	16,398

Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	3,471	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,472	0,000
Озеленение	2,654	0,000
Ограждение	10,702	0,000
МАФы	1,967	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	49,878	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48,781	-
1.1	в т.ч. материалы	39,374	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,713	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	5,952	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	60,985	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,883	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,530	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,539	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,077	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,502	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,542	0,000
Озеленение	1,062	0,000
МАФы	10,929	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2**Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования**

Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	78,417	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	66,477	-
1.1	в т.ч. материалы	34,674	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,758	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,358	-

Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,652	0,000
Фундаменты	2,738	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,249	0,000
Стены, перегородки	13,784	0,000
Покрытия и перекрытия	7,151	0,000
Крыши, кровли	4,712	0,000
Лестницы	1,592	0,000
Входная группа	1,646	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,481	0,000
Наружная отделка фасадов	1,739	0,000
Проемы	3,793	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,654	0,000
Потолки	1,556	0,000
Полы	3,565	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,097	66,782
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,853	2,964
Водоснабжение	2,206	7,781
Канализация	0,289	0,110
Теплоснабжение	3,771	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,827	3,050
Слаботочные сети	1,162	0,989
Система пожарной безопасности	0,489	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,939	0,000
Вертикальный транспорт	3,654	17,291
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,278	0,000
Электроосвещение	3,171	0,580
Водоснабжение	2,535	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,311	0,000

Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,374	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,370	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,161	0,000
Озеленение	0,021	0,000
МАФы	0,182	0,013
ИТОГО	100	100

Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2

Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	68,180	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61,440	-
1.1	в т.ч. материалы	32,245	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,933	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,254	0,000
Фундаменты	2,876	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,116	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,237	0,000
Покрытия и перекрытия	6,964	0,000
Крыши, кровли	4,838	0,000
Лестницы	0,760	0,000
Входная группа	2,062	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,354	0,000
Наружная отделка фасадов	0,129	0,000
Проемы	7,203	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,833	0,000
Потолки	1,200	0,000
Полы	3,679	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,662	59,908
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	4,032	6,209
Водоснабжение	0,721	0,437
Канализация	0,214	0,000
Теплоснабжение	2,436	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,673	0,852
Слаботочные сети	0,559	0,203
Система пожарной безопасности	0,378	1,119
Система антитеррористической безопасности	3,030	2,447
Система управления технологическими процессами	0,331	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,600	26,272
Электроосвещение	0,388	0,000
Водоснабжение	1,891	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,387	0,000
Теплоснабжение	1,448	0,000
Сети связи	0,617	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,043	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,707	0,000
Озеленение	0,050	0,000
Ограждение	2,962	0,000
МАФы	1,366	2,426
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	93,270	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	76,116	-
1.1	в т.ч. материалы	41,149	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,335	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,837	0,000
Фундаменты	0,907	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,663	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,508	0,000
Стены, перегородки	4,407	0,000
Покрытия и перекрытия	7,462	0,000
Крыши, кровли	6,008	0,000
Лестницы	1,315	0,000
Входная группа	1,990	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,839	0,000
Наружная отделка фасадов	5,823	0,000
Проемы	10,947	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,485	0,000
Потолки	1,215	0,000
Полы	3,850	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,010	33,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,905	7,831
Водоснабжение	1,976	4,013
Канализация	1,159	0,576
Теплоснабжение	2,497	3,735
Вентиляция и кондиционирование	9,031	25,683
Слаботочные сети	0,108	0,043
Система пожарной безопасности	2,383	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,344	6,381
Система управления технологическими процессами	4,022	4,950
Вертикальный транспорт	0,312	0,958
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,158	3,461
Электроосвещение	0,164	0,000
Водоснабжение	0,319	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,472	0,000
Теплоснабжение	0,804	0,000
Сети связи	0,239	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,204	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,543	0,000
Озеленение	0,086	0,000
Ограждение	0,864	0,000
МАФы	0,142	0,037
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	85,028	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	76,063	-
1.1	в т.ч. материалы	39,651	-

ТЫС. ТЕНГЕ

Окончание таблицы 9102-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,701	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,145	0,000
Фундаменты	3,864	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,442	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,494	0,000
Стены, перегородки	11,360	0,000
Покрытия и перекрытия	8,357	0,000
Крыши, кровли	5,066	0,000
Лестницы	4,470	0,000
Входная группа	0,136	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,916	0,000
Наружная отделка фасадов	5,844	0,000
Проемы	10,687	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,934	0,000
Потолки	0,957	0,000
Полы	4,471	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,668	77,785
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,584	12,000
Водоснабжение	0,402	0,169
Канализация	0,491	0,000
Теплоснабжение	2,777	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,089	5,862
Слаботочные сети	2,091	0,473
Система пожарной безопасности	0,431	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,054	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,204	0,000
Водоснабжение	0,488	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,149	0,000
Теплоснабжение	0,746	2,812
Сети связи	0,535	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,969	0,000
МАФы	0,135	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	60,314	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56,707	-
1.1	в т.ч. материалы	29,772	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,636	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,603	-

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,681	0,000
Фундаменты	1,977	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,634	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,968	0,000
Стены, перегородки	10,764	0,000
Покрытия и перекрытия	4,412	0,000
Крыши, кровли	3,467	0,000
Лестницы	0,380	0,000
Входная группа	0,251	0,000
Наружная отделка фасадов	10,159	0,000
Проемы	2,986	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,669	0,000
Потолки	3,471	0,000
Полы	6,687	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,450	6,690
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,665	10,271
Водоснабжение	0,864	4,398
Канализация	0,597	1,081
Теплоснабжение	2,078	2,672
Вентиляция и кондиционирование	5,841	71,228
Слаботочные сети	0,330	0,429
Система пожарной безопасности	0,555	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,897	0,744
Система управления технологическими процессами	1,707	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,112	0,000
Водоснабжение	0,467	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,237	0,000
Теплоснабжение	0,499	0,000
Сети связи	0,451	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,021	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,488	0,000
Озеленение	0,192	0,000
МАФы	0,043	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2

Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	83,839	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68,972	-
1.1	в т.ч. материалы	37,445	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,873	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,464	-

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,090	0,000
Фундаменты	1,085	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,463	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,910	0,000
Стены, перегородки	3,381	0,000
Покрытия и перекрытия	8,175	0,000
Крыши, кровли	7,923	0,000
Лестницы	1,269	0,000
Входная группа	1,304	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,139	0,000
Наружная отделка фасадов	3,818	0,000
Проемы	10,816	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,935	0,000
Потолки	1,727	0,000
Полы	5,178	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,138	39,872
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	5,223	6,811
Водоснабжение	1,975	3,502
Канализация	1,077	0,303
Теплоснабжение	2,301	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,772	24,543
Слаботочные сети	0,101	0,037
Система пожарной безопасности	1,905	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,090	6,854
Система управления технологическими процессами	3,863	3,498
Вертикальный транспорт	0,258	0,821
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,960	2,966
Электроосвещение	0,136	0,000
Водоснабжение	0,263	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,391	0,000
Теплоснабжение	0,665	0,000
Сети связи	0,197	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,168	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,276	0,000
Озеленение	0,071	0,000
Ограждение	0,838	0,000
МАФы	0,117	0,032
ИТОГО	100	100

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2

Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	83,755	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70,734	-
1.1	в т.ч. материалы	36,054	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,760	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,728	0,000
Фундаменты	1,477	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,476	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,200	0,000
Стены, перегородки	5,206	0,000
Покрытия и перекрытия	12,469	0,000
Крыши, кровли	5,468	0,000
Лестницы	0,231	0,000
Входная группа	1,662	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,044	0,000
Наружная отделка фасадов	9,692	0,000
Проемы	17,943	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,422	0,000
Потолки	1,666	0,000
Полы	3,467	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,428	30,166
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,528	12,778
Водоснабжение	1,330	1,740
Канализация	1,545	1,726
Теплоснабжение	1,888	0,916
Вентиляция и кондиционирование	7,969	31,089
Слаботочные сети	3,170	4,179
Система пожарной безопасности	1,168	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,091	4,503
Вертикальный транспорт	1,755	8,744
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,743	3,099
Электроосвещение	0,073	0,000
Водоснабжение	0,143	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,212	0,000
Теплоснабжение	0,360	0,000
Сети связи	0,107	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,091	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,691	0,000
Озеленение	0,038	0,000
Ограждение	0,454	0,000
МАФы	0,064	0,020
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	105,789	-

Окончание таблицы 9102-0105-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	99,853	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	53,454	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	19,105	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	4,634	-

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,821	0,000
Фундаменты	6,655	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,008	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,293	0,000
Стены, перегородки	14,338	0,000
Покрытия и перекрытия	13,682	0,000
Крыши, кровли	2,714	0,000
Лестницы	0,840	0,000
Входная группа	0,097	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,682	0,000
Наружная отделка фасадов	5,224	0,000
Проемы	2,833	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,127	0,000
Потолки	0,816	0,000
Полы	4,367	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,778	78,060
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,925	17,357
Водоснабжение	0,706	2,449
Канализация	0,456	0,305
Теплоснабжение	2,380	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,074	0,070
Слаботочные сети	0,875	0,289
Система пожарной безопасности	0,892	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,331	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,744	0,000
Электроосвещение	0,874	0,000
Водоснабжение	0,674	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,811	0,000
Теплоснабжение	1,878	0,466
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,695	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,644	0,000
Озеленение	1,022	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,522	0,000
МАФы	0,224	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	84,251	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	79,085	-
1.1	в т.ч. материалы	42,071	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15,436	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,521	0,000
Фундаменты	2,706	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,658	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,199	0,000
Стены, перегородки	16,093	0,000
Покрытия и перекрытия	9,197	0,000
Крыши, кровли	4,126	0,000
Лестницы	1,312	0,000
Входная группа	0,674	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,402	0,000
Наружная отделка фасадов	3,048	0,000
Проемы	2,170	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,029	0,000
Потолки	0,847	0,000
Полы	3,855	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,052	75,602
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,139	20,954
Водоснабжение	1,275	2,616
Канализация	0,406	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,213	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,846	0,000
Слаботочные сети	1,114	0,214
Система пожарной безопасности	0,559	0,404
Система антитеррористической безопасности	1,270	0,000
Система управления технологическими процессами	0,300	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,694	0,000
Электроосвещение	0,754	0,000
Водоснабжение	0,551	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,415	0,000
Теплоснабжение	1,116	0,211
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,676	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,405	0,000
Озеленение	0,503	0,000
Ограждение	2,700	0,000
МАФы	0,173	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	82,507	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	73,040	-
1.1	в т.ч. материалы	38,559	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,247	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,553	0,000
Фундаменты	3,018	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,578	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,012	0,000
Стены, перегородки	13,230	0,000
Покрытия и перекрытия	9,492	0,000
Крыши, кровли	3,528	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,870	0,000
Входная группа	0,713	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,907	0,000
Наружная отделка фасадов	2,436	0,000
Проемы	2,396	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,160	0,000
Потолки	2,712	0,000
Полы	4,452	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,868	76,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,217	13,347
Водоснабжение	0,738	0,317
Канализация	0,299	0,000
Теплоснабжение	1,871	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,679	7,770
Слаботочные сети	0,862	1,657
Система пожарной безопасности	0,573	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,200	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,801	0,000
Электроосвещение	0,215	0,139
Водоснабжение	0,525	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,395	0,000
Теплоснабжение	1,164	0,000
Сети связи	0,114	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,987	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,124	0,000
Озеленение	0,448	0,000
Ограждение	3,296	0,000
МАФы	0,565	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Приемники для арестованных лиц

Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	43 150,881	357,879
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 255,047	308,981
1.1	в т.ч. материалы	17 668,904	146,540
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 840,224	65,024
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 480,252	20,570

Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,591	0,000
Фундаменты	1,882	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,602	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,505	0,000
Стены, перегородки	6,674	0,000
Покрытия и перекрытия	7,924	0,000
Крыши, кровли	8,174	0,000
Лестницы	0,449	0,000
Входная группа	0,290	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,257	0,000
Наружная отделка фасадов	5,015	0,000
Проемы	3,227	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,846	0,000
Потолки	0,955	0,000
Полы	3,131	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,798	42,090
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,463	9,804
Водоснабжение	1,823	2,171
Канализация	2,494	0,097
Теплоснабжение	3,114	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,851	3,324
Слаботочные сети	2,259	6,857
Система пожарной безопасности	6,953	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,544	5,566
Система управления технологическими процессами	3,939	8,231
Вертикальный транспорт	0,849	4,016
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,741	0,000
Электроосвещение	0,499	0,407
Водоснабжение	0,376	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,538	3,671
Теплоснабжение	0,915	0,000
Сети связи	0,207	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	4,112	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	25 554,922	310,737
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 218,708	270,170
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 069,338	146,758
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 834,889	46,631
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2 037,288	24,773

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,623	0,000
Фундаменты	2,610	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,354	0,000
Стены, перегородки	12,539	0,000
Покрытия и перекрытия	9,276	0,000
Крыши, кровли	7,578	0,000
Лестницы	0,862	0,000
Входная группа	0,727	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,121	0,000
Наружная отделка фасадов	4,024	0,000
Проемы	3,572	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,690	0,000
Потолки	1,059	0,000
Полы	4,109	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,319	47,775
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,816	5,304
Водоснабжение	1,695	2,345
Канализация	3,602	4,171
Теплоснабжение	2,945	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,233	8,379
Слаботочные сети	3,344	10,512
Система пожарной безопасности	2,584	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,368	3,348
Вертикальный транспорт	1,340	7,348
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,624	0,000
Электроосвещение	0,409	0,359
Водоснабжение	0,310	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,223	2,726
Теплоснабжение	0,771	0,000
Сети связи	0,175	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	4,085	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Здания общественного назначения

Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	68,265	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57,515	-
1.1	в т.ч. материалы	37,538	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,318	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,566	-

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,402	0,000
Фундаменты	2,848	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,272	0,000
Стены, перегородки	9,493	0,000
Покрытия и перекрытия	4,674	0,000
Крыши, кровли	8,854	0,000
Лестницы	1,476	0,000
Входная группа	0,449	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,572	0,000
Наружная отделка фасадов	7,043	0,000
Проемы	12,170	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,680	0,000
Потолки	1,437	0,000
Полы	3,910	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,353	55,885
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,348	6,538
Водоснабжение	0,460	0,286
Канализация	0,516	0,000

Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,536	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,046	14,060
Слаботочные сети	0,121	0,000
Система пожарной безопасности	0,277	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,354	0,000
Вертикальный транспорт	3,882	23,232
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,288	0,000
Электроосвещение	0,390	0,000
Водоснабжение	0,561	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,432	0,000
Теплоснабжение	1,326	0,000
Сети связи	0,114	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,100	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,475	0,000
Озеленение	0,240	0,000
МАФы	4,899	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	126,038	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104,837	-
1.1	в т.ч. материалы	62,577	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,561	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,278	0,000
Фундаменты	5,735	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,190	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,936	0,000
Стены, перегородки	2,411	0,000
Покрытия и перекрытия	4,340	0,000
Крыши, кровли	6,420	0,000

Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	1,140	0,000
Входная группа	0,313	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,186	0,000
Наружная отделка фасадов	3,125	0,000
Проемы	13,437	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,057	0,000
Потолки	3,009	0,000
Полы	2,703	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,869	57,250
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,381	2,686
Водоснабжение	0,977	0,000
Канализация	1,007	0,146
Теплоснабжение	4,608	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,616	28,467
Слаботочные сети	0,875	1,228
Система пожарной безопасности	0,430	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,398	0,000
Система управления технологическими процессами	0,475	0,544
Вертикальный транспорт	1,698	7,051
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,843	0,201
Электроосвещение	2,113	0,000
Водоснабжение	0,435	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,450	0,000
Теплоснабжение	1,638	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,684	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,897	0,000
Озеленение	0,325	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 067,362	368,170
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 991,970	332,395
1.1	в т.ч. материалы	4 713,857	156,812
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 066,106	68,732
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	614,515	20,443

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,401	0,000
Фундаменты	5,268	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,057	0,000
Стены, перегородки	17,932	0,000
Покрытия и перекрытия	6,883	0,000
Крыши, кровли	7,323	0,000
Лестницы	1,161	0,000
Входная группа	0,695	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,411	0,000
Наружная отделка фасадов	5,206	0,000
Проемы	3,737	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,307	0,000
Потолки	1,020	0,000
Полы	5,124	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,043	56,860
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,037	28,348
Водоснабжение	1,017	0,606
Канализация	0,529	0,000
Теплоснабжение	2,492	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,786	4,026
Слаботочные сети	0,292	0,778
Система пожарной безопасности	2,080	8,509
Система антитеррористической безопасности	0,880	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,515	0,000
Электроосвещение	0,333	0,000
Водоснабжение	0,918	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,618	0,000
Теплоснабжение	1,000	0,000
Сети связи	0,384	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,626	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,235	0,000
Озеленение	0,560	0,000
Ограждение	1,953	0,000
МАФы	0,179	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Пожарное депо

Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино- место	м2
	Показатель стоимости объекта	279 873,043	585,447
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	253 943,253	531,206
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>185 870,017</i>	<i>388,809</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>26 572,736</i>	<i>55,586</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>16 427,942</i>	<i>34,364</i>

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,293	0,000
Фундаменты	3,289	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,690	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	25,630	0,000
Стены, перегородки	12,414	0,000
Покрытия и перекрытия	1,220	0,000
Крыши, кровли	4,464	0,000
Лестницы	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,266	0,000
Наружная отделка фасадов	1,434	0,000
Проемы	3,852	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	1,565	0,000
Полы	3,652	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,541	45,020
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,835	3,554
Водоснабжение	0,626	0,000
Канализация	2,218	16,054
Теплоснабжение	2,862	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,695	25,124
Слаботочные сети	1,215	5,749
Система пожарной безопасности	0,912	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,072	1,067
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,767	0,000
Электроосвещение	0,427	0,000
Водоснабжение	1,212	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,270	0,000
Теплоснабжение	1,008	0,000
Сети связи	1,937	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,896	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,561	0,000

Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,617	0,000
Ограждение	1,281	0,000
МАФы	4,235	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места

Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	308 693,551	544,193
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	283 949,505	500,572
1.1	в т.ч. материалы	160 902,116	283,653
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41 961,465	73,973
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 133,335	19,627

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,706	0,000
Фундаменты	5,147	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,701	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,238	0,000
Стены, перегородки	4,683	0,000
Покрытия и перекрытия	2,261	0,000
Крыши, кровли	3,527	0,000
Лестницы	0,433	0,000
Входная группа	0,216	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,506	0,000
Наружная отделка фасадов	4,932	0,000
Проемы	4,272	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,631	0,000
Потолки	0,475	0,000
Полы	1,843	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,266	33,707
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,917	0,844

Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	3,249	18,291
Канализация	0,975	2,377
Теплоснабжение	2,612	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,148	15,792
Слаботочные сети	0,910	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,387	0,000
Система управления технологическими процессами	0,024	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,408	0,000
Электроосвещение	2,294	0,805
Водоснабжение	2,551	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,290	19,207
Канализация ливневая	1,238	0,000
Теплоснабжение	1,230	0,000
Сети связи	0,720	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,978	0,000
Проезды, тротуары и площадки	14,091	0,000
Озеленение	4,460	0,000
Ограждение	2,495	0,000
МАФы	2,188	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест

Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	283 222,664	372,046
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	252 060,791	331,111
1.1	в т.ч. материалы	127 465,486	167,441
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	46 869,363	61,568
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,112	0,000
Фундаменты	3,094	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,098	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9102-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	8,508	0,000
Стены, перегородки	2,748	0,000
Покрытия и перекрытия	5,381	0,000
Крыши, кровли	4,700	0,000
Лестницы	2,440	0,000
Входная группа	0,035	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,835	0,000
Наружная отделка фасадов	3,842	0,000
Проемы	6,766	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,375	0,000
Потолки	2,070	0,000
Полы	4,373	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,918	53,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,771	16,190
Водоснабжение	2,212	2,631
Канализация	1,513	0,568
Теплоснабжение	3,152	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,603	9,734
Слаботочные сети	1,099	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,337	0,000
Система управления технологическими процессами	0,576	1,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,948	0,000
Электроосвещение	0,527	0,641
Водоснабжение	0,524	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,969	5,788
Теплоснабжение	1,173	0,000
Сети связи	0,265	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,123	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,638	0,000
Озеленение	0,764	0,000
Ограждение	1,247	0,000
МАФы	0,263	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
 - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
 - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
 - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
 - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
 - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации», «Общеобразовательные организации: школы» и «Организации высшего профессионального образования» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты образования**Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 993,098	248,449
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 833,188	240,492
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 515,955	125,190
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	854,740	42,531
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,357	0,000
Фундаменты	7,905	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,475	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,216	0,000
Стены, перегородки	21,639	0,000
Покрытия и перекрытия	5,413	0,000
Крыши, кровли	12,524	0,000
Лестницы	6,495	0,000
Входная группа	1,473	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,021	0,000
Наружная отделка фасадов	3,127	0,000
Проемы	3,878	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,077	0,000
Потолки	0,923	0,000
Полы	5,787	0,000
Прочие элементы отделки	0,296	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,146	45,756
Водоснабжение	3,590	6,241
Канализация	0,576	0,000
Теплоснабжение	1,821	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,838	13,008
Слаботочные сети	0,433	0,000
Система пожарной безопасности	1,454	0,000
Система управления технологическими процессами	0,817	17,902
Вертикальный транспорт	0,718	17,093
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 084,775	235,347
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 801,502	219,026
1.1	в т.ч. материалы	2 157,467	124,304
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	666,273	38,388
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,717	0,000
Фундаменты	6,525	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,215	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,906	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,243	0,000
Стены, перегородки	13,796	0,000
Покрытия и перекрытия	9,130	0,000
Крыши, кровли	12,305	0,000
Лестницы	2,002	0,000
Входная группа	1,899	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,694	0,000
Наружная отделка фасадов	7,410	0,000
Проемы	4,048	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,697	0,000
Потолки	3,472	0,000
Полы	4,884	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,115	10,465
Водоснабжение	3,212	26,032
Канализация	1,184	0,821
Теплоснабжение	4,511	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,473	8,420
Слаботочные сети	0,425	2,352
Система пожарной безопасности	0,859	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,666	0,000
Вертикальный транспорт	4,611	50,829
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 738,391	249,090
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 574,047	238,139
1.1	в т.ч. материалы	1 861,506	124,032
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	660,840	44,032
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,297	0,000
Фундаменты	6,473	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,657	0,000
Стены, перегородки	16,966	0,000
Покрытия и перекрытия	10,589	0,000
Крыши, кровли	6,865	0,000
Лестницы	0,777	0,000
Входная группа	1,185	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,459	0,000
Проемы	14,249	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,120	0,000
Потолки	2,937	0,000
Полы	8,975	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,458	10,799
Водоснабжение	1,988	3,362
Канализация	2,933	0,258
Теплоснабжение	5,432	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,034	6,508
Слаботочные сети	0,126	0,000
Система пожарной безопасности	1,447	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,261	0,000
Система управления технологическими процессами	0,079	0,000
Вертикальный транспорт	1,695	32,574
ИТОГО	100	100

Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м²
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 200,358	228,097
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 094,826	222,366

Окончание таблицы 9103-0102-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 496,048	135,546
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	688,922	37,411
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,765	0,000
Фундаменты	5,323	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,371	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,455	0,000
Стены, перегородки	11,112	0,000
Покрытия и перекрытия	16,781	0,000
Крыши, кровли	3,986	0,000
Лестницы	3,072	0,000
Входная группа	0,797	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,551	0,000
Наружная отделка фасадов	8,027	0,000
Проемы	4,712	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,617	0,000
Потолки	1,429	0,000
Полы	9,108	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,835	17,248
Водоснабжение	1,655	11,833
Канализация	2,029	1,104
Теплоснабжение	3,554	12,484
Вентиляция и кондиционирование	3,090	12,945
Слаботочные сети	0,323	0,000
Система пожарной безопасности	1,038	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,888	0,000
Система управления технологическими процессами	0,259	0,000
Вертикальный транспорт	1,223	44,386
ИТОГО	100	100

Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	240 084,238	-

ТЫС. ТЕНГЕ

Окончание таблицы 9103-0103-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	232 019,257	-
1.1	в т.ч. материалы	127 889,593	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32 840,039	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	12,216	100,000
Водоснабжение	7,822	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,226	0,000
Теплоснабжение	12,074	0,000
Сети связи	1,726	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	3,014	0,000
Проезды, тротуары и площадки	21,040	0,000
Озеленение	8,640	0,000
Ограждение	6,364	0,000
МАФы	18,878	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 га	м2	
	Показатель стоимости объекта	233 674,484	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	227 222,498	-	
1.1	в т.ч. материалы	128 087,168	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	31 653,862	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 451,985	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,049	100,000
Водоснабжение	6,434	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,767	0,000
Теплоснабжение	9,958	0,000

Окончание таблицы 9103-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	1,420	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,945	0,000
Проезды, тротуары и площадки	21,038	0,000
Озеленение	7,130	0,000
Ограждение	9,333	0,000
МАФы	24,927	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	199 815,450	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	195 514,127	-
1.1	в т.ч. материалы	115 640,377	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	24 275,828	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,841	100,000
Водоснабжение	5,444	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,280	0,000
Теплоснабжение	8,039	0,000
Сети связи	1,108	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	5,014	0,000
Проезды, тротуары и площадки	23,104	0,000
Озеленение	5,563	0,000
Ограждение	7,282	0,000
МАФы	31,326	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы

Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2

Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 200,417	342,106
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 764,294	313,416
1.1	в т.ч. материалы	2 700,429	177,646
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	832,964	54,796
2	Оборудование, мебель и инвентарь	436,123	28,690
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,894	0,190

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,190	0,000
Фундаменты	6,105	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,841	0,000
Стены, перегородки	13,052	0,000
Покрытия и перекрытия	4,582	0,000
Крыши, кровли	11,850	0,000
Лестницы	1,235	0,000
Входная группа	1,187	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,627	0,000
Наружная отделка фасадов	11,006	0,000
Проемы	3,644	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,769	0,000
Потолки	0,976	0,000
Полы	6,006	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,002	9,577
Водоснабжение	1,027	0,544
Канализация	0,714	0,000
Теплоснабжение	3,372	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,110	15,729
Слаботочные сети	2,718	16,052
Система пожарной безопасности	2,911	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,566	11,088
Вертикальный транспорт	1,513	14,433
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 283,023	329,150

Окончание таблицы 9103-0202-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 005,697	307,838
1.1	в т.ч. материалы	2 227,744	171,202
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	635,594	48,845
2	Оборудование, мебель и инвентарь	277,326	21,313
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,447	0,111

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,112	0,000
Фундаменты	6,191	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,308	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,093	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,419	0,000
Стены, перегородки	16,493	0,000
Покрытия и перекрытия	7,221	0,000
Крыши, кровли	7,418	0,000
Лестницы	0,620	0,000
Входная группа	0,805	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,321	0,000
Наружная отделка фасадов	10,442	0,000
Проемы	2,591	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,736	0,000
Потолки	0,631	0,000
Полы	4,812	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,052	7,530
Водоснабжение	1,149	0,000
Канализация	0,622	0,788
Теплоснабжение	3,172	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,386	22,375
Слаботочные сети	2,928	18,864
Система пожарной безопасности	2,267	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,138	8,963
Вертикальный транспорт	1,073	12,827
ИТОГО	100	100

Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2

Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 876,086	309,454
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 707,729	296,013
1.1	в т.ч. материалы	2 144,480	171,208
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	555,540	44,352
2	Оборудование, мебель и инвентарь	168,357	13,441
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,579	0,046

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,164	0,000
Фундаменты	8,206	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,288	0,000
Стены, перегородки	5,643	0,000
Покрытия и перекрытия	14,282	0,000
Крыши, кровли	3,416	0,000
Лестницы	1,182	0,000
Входная группа	0,721	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,755	0,000
Наружная отделка фасадов	13,093	0,000
Проемы	7,051	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,735	0,000
Потолки	3,449	0,000
Полы	9,067	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,101	5,357
Водоснабжение	1,170	4,198
Канализация	0,715	0,146
Теплоснабжение	2,883	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,576	19,507
Слаботочные сети	2,005	20,878
Система пожарной безопасности	1,792	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,178	15,910
Вертикальный транспорт	0,527	9,426
ИТОГО	100	100

Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м²
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 168,851	282,765

Окончание таблицы 9103-0205-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 027,588	270,160
1.1	в т.ч. материалы	1 745,378	155,745
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	458,302	40,896
2	Оборудование, мебель и инвентарь	141,263	12,605
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,434	0,039

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,113	0,000
Фундаменты	9,222	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,145	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,641	0,000
Стены, перегородки	5,716	0,000
Покрытия и перекрытия	14,597	0,000
Крыши, кровли	4,667	0,000
Лестницы	1,272	0,000
Входная группа	0,952	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,151	0,000
Наружная отделка фасадов	9,318	0,000
Проемы	7,124	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,279	0,000
Потолки	5,976	0,000
Полы	7,266	0,000
Прочие элементы отделки	0,033	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,564	4,845
Водоснабжение	1,205	7,558
Канализация	0,792	0,087
Теплоснабжение	3,552	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,852	17,437
Слаботочные сети	2,063	19,645
Система пожарной безопасности	1,865	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,151	15,371
Вертикальный транспорт	0,483	8,425
ИТОГО	100	100

Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ

Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	227 686,463	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	218 258,143	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	116 978,542	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	28 757,172	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,665	90,935
Электроосвещение	3,741	0,000
Водоснабжение	3,044	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,857	0,000
Канализация ливневая	1,639	0,000
Теплоснабжение	8,410	9,065
Сети связи	3,158	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	6,923	0,000
Проезды, тротуары и площадки	41,206	0,000
Озеленение	5,725	0,000
Ограждение	3,567	0,000
МАФы	7,065	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	217 846,104	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	211 692,984	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	112 937,368	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	28 663,285	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,380	91,666

Окончание таблицы 9103-0206-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	3,552	0,000
Водоснабжение	3,455	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,127	0,000
Канализация ливневая	1,670	0,000
Теплоснабжение	8,354	8,334
Сети связи	1,984	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,249	0,000
Проезды, тротуары и площадки	43,658	0,000
Озеленение	6,612	0,000
Ограждение	3,667	0,000
МАФы	7,292	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	203 949,758	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	197 394,222	-
1.1	в т.ч. материалы	105 230,559	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	26 368,828	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,466	93,481
Электроосвещение	3,871	0,000
Водоснабжение	4,029	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,872	0,000
Канализация ливневая	1,791	0,000
Теплоснабжение	8,824	6,519
Сети связи	1,765	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,739	0,000
Проезды, тротуары и площадки	38,839	0,000
Озеленение	6,388	0,000
Ограждение	3,850	0,000
МАФы	7,566	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования**Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест***Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 691,755	285,324
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 382,700	266,529
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 298,891	139,805
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	795,161	48,357
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,103	0,000
Фундаменты	5,354	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,506	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,075	0,000
Стены, перегородки	5,901	0,000
Покрытия и перекрытия	13,905	0,000
Крыши, кровли	1,827	0,000
Лестницы	1,103	0,000
Входная группа	0,431	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,504	0,000
Наружная отделка фасадов	4,953	0,000
Проемы	8,224	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,926	0,000
Потолки	2,217	0,000
Полы	6,088	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,280	3,525
Водоснабжение	4,260	11,639
Канализация	1,083	1,206
Теплоснабжение	4,283	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,472	35,115
Слаботочные сети	0,288	1,611
Система пожарной безопасности	0,949	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,820	1,128
Система управления технологическими процессами	2,071	7,039
Вертикальный транспорт	2,081	21,623
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,755	6,057
Электроосвещение	0,322	0,037
Водоснабжение	0,449	0,000

Окончание таблицы 9103-0404-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,716	0,000
Теплоснабжение	2,311	0,000
Сети связи	1,058	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,027	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,557	0,000
Озеленение	0,102	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Организации детского творчества и развития

Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м²

Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 9103-0501-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	10 353,496	387,452
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 844,861	368,418
1.1	в т.ч. материалы	5 409,470	202,435
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 598,506	59,820
2	Оборудование, мебель и инвентарь	508,635	19,034
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	264,377	9,894

Таблица 9103-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,052	0,000
Фундаменты	6,478	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,319	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	17,059	0,000
Покрытия и перекрытия	4,990	0,000
Крыши, кровли	11,520	0,000
Входная группа	2,137	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,051	0,000
Наружная отделка фасадов	0,196	0,000
Проемы	3,130	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,422	0,000
Потолки	1,432	0,000
Полы	7,133	0,000
Прочие элементы отделки	0,058	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9103-0501-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,135	51,978
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,193	0,000
Водоснабжение	1,844	0,000
Канализация	1,600	2,565
Теплоснабжение	2,715	2,355
Вентиляция и кондиционирование	3,906	8,515
Система пожарной безопасности	1,795	13,364
Система антитеррористической безопасности	1,440	8,983
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,511	12,240
Водоснабжение	0,687	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,749	0,000
Теплоснабжение	3,005	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,173	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,605	0,000
Озеленение	1,799	0,000
Ограждение	1,510	0,000
МАФы	1,355	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м² до 15 000 м²

Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 653,756	389,277
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 420,043	339,529
1.1	в т.ч. материалы	4 773,367	192,481
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 370,687	55,271
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	808,425	32,599

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,303	0,000
Фундаменты	4,096	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,489	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,286	0,000

Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	3,211	0,000
Крыши, кровли	4,178	0,000
Лестницы	0,165	0,000
Входная группа	2,560	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,524	0,000
Наружная отделка фасадов	5,396	0,000
Проемы	8,670	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,346	0,000
Потолки	3,418	0,000
Полы	3,173	0,000
Прочие элементы отделки	3,203	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,287	65,528
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,508	1,437
Водоснабжение	0,733	0,388
Канализация	0,820	0,161
Теплоснабжение	3,520	4,965
Вентиляция и кондиционирование	4,936	10,158
Слаботочные сети	0,901	1,576
Система пожарной безопасности	2,178	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,417	1,243
Вертикальный транспорт	0,762	4,562
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,841	2,484
Электроосвещение	1,074	0,021
Водоснабжение	0,495	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,219	0,000
Теплоснабжение	2,715	0,052
Сети связи	0,476	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,217	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,234	0,000
Озеленение	2,253	0,000
Ограждение	0,022	0,000
МАФы	0,374	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м² до 10 000 м²

Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 237,968	239,712

Окончание таблицы 9103-0602-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 032,690	208,437
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 606,404	119,530
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 136,765	29,497
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,382	0,000
Фундаменты	5,309	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,432	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,755	0,000
Покрытия и перекрытия	8,783	0,000
Крыши, кровли	3,738	0,000
Лестницы	0,776	0,000
Входная группа	1,552	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,356	0,000
Проемы	4,252	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,219	0,000
Потолки	1,282	0,000
Полы	6,061	0,000
Прочие элементы отделки	0,011	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,205	83,780
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,091	2,487
Водоснабжение	1,315	0,522
Канализация	1,226	0,096
Теплоснабжение	3,553	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,873	1,062
Слаботочные сети	0,037	0,000
Система пожарной безопасности	0,635	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,273	0,000
Система управления технологическими процессами	0,031	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,683	3,112
Водоснабжение	0,280	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,589	0,000
Теплоснабжение	0,842	0,712
Сети связи	0,049	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,369	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,422	0,000
Озеленение	0,931	0,000

Окончание таблицы 9103-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,333	0,000
МАФы	4,358	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Интернатные организации

Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	15 062,945	297,557
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 914,467	274,870
1.1	в т.ч. материалы	6 863,233	135,578
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 860,880	56,515
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	725,817	14,338

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,655	0,000
Фундаменты	5,021	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,215	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,523	0,000
Стены, перегородки	15,233	0,000
Покрытия и перекрытия	5,808	0,000
Крыши, кровли	6,101	0,000
Лестницы	1,093	0,000
Входная группа	0,745	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,257	0,000
Наружная отделка фасадов	4,972	0,000
Проемы	4,906	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,919	0,000
Потолки	1,760	0,000
Полы	5,742	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,527	63,198
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,904	5,723

Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,227	2,846
Канализация	1,535	2,171
Теплоснабжение	2,146	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,097	3,480
Слаботочные сети	0,196	0,679
Система пожарной безопасности	0,543	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,084	0,019
Вертикальный транспорт	0,610	6,356
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,984	15,120
Электроосвещение	0,248	0,000
Водоснабжение	1,004	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,772	0,349
Теплоснабжение	0,836	0,000
Сети связи	0,106	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,246	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,670	0,000
Озеленение	0,288	0,000
Ограждение	0,880	0,000
МАФы	0,148	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м²

Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	10 472,283	254,422
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 261,499	225,007
1.1	в т.ч. материалы	5 122,296	124,445
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 478,843	35,928
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,261	0,000
Фундаменты	1,382	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,474	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,223	0,000

Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,349	0,000
Стены, перегородки	14,357	0,000
Покрытия и перекрытия	5,317	0,000
Крыши, кровли	8,651	0,000
Лестницы	0,507	0,000
Входная группа	1,277	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,054	0,000
Наружная отделка фасадов	1,271	0,000
Проемы	4,285	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,559	0,000
Потолки	1,732	0,000
Полы	4,669	0,000
Прочие элементы отделки	0,428	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,070	75,402
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,812	1,644
Водоснабжение	2,342	0,752
Канализация	1,247	0,273
Теплоснабжение	2,984	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,137	6,014
Слаботочные сети	0,565	1,411
Система пожарной безопасности	1,532	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,557	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,855	6,067
Электроосвещение	2,361	0,473
Водоснабжение	1,493	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,712	7,190
Теплоснабжение	3,964	0,000
Сети связи	0,113	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,620	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,964	0,000
Озеленение	0,242	0,000
Ограждение	0,448	0,000
МАФы	0,186	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
 - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
 - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Объекты здравоохранения**Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2****Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену**

Таблица 9104-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 703,291	544,393
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 739,253	466,101
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 769,249	224,898
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 072,575	87,107
2	Оборудование, мебель и инвентарь	964,037	78,292
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	679,734	55,203

Таблица 9104-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	7,189	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	11,486	0,000
Покрытия и перекрытия	3,689	0,000
Крыши, кровли	7,549	0,000
Лестницы	0,585	0,000
Входная группа	2,147	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,078	0,000
Наружная отделка фасадов	0,273	0,000
Проемы	5,129	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,368	0,000
Потолки	0,646	0,000
Полы	4,926	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,470	70,509
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,602	6,179
Водоснабжение	3,651	1,933
Канализация	1,935	0,000
Теплоснабжение	1,297	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,276	0,000
Слаботочные сети	0,157	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,308	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,148	18,907
Электроосвещение	3,266	2,472
Водоснабжение	0,978	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,868	0,000

Окончание таблицы 9104-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация ливневая	2,108	0,000
Сети связи	0,496	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,215	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,901	0,000
Озеленение	1,448	0,000
Ограждение	3,376	0,000
МАФы	0,434	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 481,099	510,126
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 028,339	443,778
1.1	в т.ч. материалы	1 472,864	215,836
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	574,832	84,237
2	Оборудование, мебель и инвентарь	452,760	66,348
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	316,062	46,316

Таблица 9104-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	6,873	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,635	0,000
Покрытия и перекрытия	3,888	0,000
Крыши, кровли	15,086	0,000
Лестницы	0,038	0,000
Входная группа	1,456	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,543	0,000
Наружная отделка фасадов	0,895	0,000
Проемы	3,729	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,325	0,000
Потолки	1,269	0,000
Полы	5,851	0,000
Прочие элементы отделки	0,446	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,170	69,808

Окончание таблицы 9104-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,283	7,660
Водоснабжение	2,822	6,829
Канализация	0,558	0,000
Теплоснабжение	4,594	4,870
Вентиляция и кондиционирование	0,452	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,296	0,000
Газоснабжение	0,223	0,596
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,829	9,991
Электроосвещение	0,475	0,000
Водоснабжение	1,088	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,317	0,000
Газоснабжение	3,385	0,246
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,414	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,282	0,000
Озеленение	0,201	0,000
Ограждение	0,473	0,000
МАФы	0,103	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²

Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену

Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	4 621,114	529,216
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 396,063	388,922
1.1	в т.ч. материалы	1 598,988	183,118
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	715,929	81,989
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 091,056	124,949

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,993	0,000
Фундаменты	2,560	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,195	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	1,711	0,000
Стены, перегородки	9,629	0,000
Покрытия и перекрытия	4,239	0,000
Крыши, кровли	5,116	0,000
Лестницы	0,688	0,000
Входная группа	2,281	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,275	0,000
Наружная отделка фасадов	3,009	0,000
Проемы	4,345	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,724	0,000
Потолки	0,980	0,000
Полы	3,060	0,000
Прочие элементы отделки	0,424	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,550	89,062
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,149	3,108
Водоснабжение	1,338	0,781
Канализация	0,732	0,000
Теплоснабжение	2,366	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,188	1,458
Слаботочные сети	0,143	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,604	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,151	5,082
Электроосвещение	0,604	0,000
Водоснабжение	0,598	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,158	0,000
Теплоснабжение	0,844	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,599	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,709	0,000
Озеленение	0,733	0,000
МАФы	1,306	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	9 622,548	620,441
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 359,224	538,985
1.1	в т.ч. материалы	3 708,963	239,146
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 895,591	122,224
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 263,324	81,456
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	842,093	54,296

Таблица 9104-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,323	0,000
Фундаменты	10,812	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,720	0,000
Стены, перегородки	8,091	0,000
Покрытия и перекрытия	4,624	0,000
Крыши, кровли	10,132	0,000
Лестницы	0,007	0,000
Входная группа	0,469	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,495	0,000
Наружная отделка фасадов	4,160	0,000
Проемы	2,074	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,148	0,000
Потолки	2,992	0,000
Полы	2,417	0,000
Прочие элементы отделки	0,503	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,534	66,657
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,784	4,240
Водоснабжение	1,846	0,423
Канализация	0,322	0,000
Теплоснабжение	3,631	0,381
Вентиляция и кондиционирование	2,265	2,572
Слаботочные сети	2,329	5,642
Система антитеррористической безопасности	2,455	0,137
Система управления технологическими процессами	4,664	8,801
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,750	10,577
Электроосвещение	0,564	0,035
Водоснабжение	0,499	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,345	0,000
Теплоснабжение	1,240	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,034	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,320	0,000
Озеленение	0,089	0,000
МАФы	0,362	0,534
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 9104-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 334,458	503,043
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 772,062	458,381
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 061,516	243,127
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 109,366	88,099
2	Оборудование, мебель и инвентарь	562,396	44,662
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	306,358	24,329

Таблица 9104-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,516	0,000
Фундаменты	1,594	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,321	0,000
Стены, перегородки	10,467	0,000
Покрытия и перекрытия	4,677	0,000
Крыши, кровли	1,003	0,000
Лестницы	0,474	0,000
Входная группа	1,072	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,708	0,000
Наружная отделка фасадов	4,544	0,000
Проемы	3,421	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,038	0,000
Потолки	1,324	0,000
Полы	4,792	0,000
Прочие элементы отделки	0,590	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,765	54,474
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,723	9,063
Водоснабжение	1,418	0,515
Канализация	1,020	0,000
Теплоснабжение	2,489	0,686
Вентиляция и кондиционирование	2,921	5,150
Слаботочные сети	1,574	8,603
Система антитеррористической безопасности	1,481	2,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,923	19,262
Электроосвещение	1,474	0,000
Водоснабжение	1,070	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,267	0,000
Теплоснабжение	15,104	0,000
Сети связи	0,439	0,038
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,307	0,000

Окончание таблицы 9104-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	3,589	0,000
Озеленение	0,755	0,000
Ограждение	3,825	0,000
МАФы	0,315	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену

Таблица 9104-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	7 067,476	833,330
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 987,452	705,984
1.1	в т.ч. материалы	2 885,889	340,277
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 350,309	159,216
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 080,023	127,346
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	994,130	117,219

Таблица 9104-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,315	0,000
Фундаменты	2,840	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,120	0,000
Стены, перегородки	29,695	0,000
Покрытия и перекрытия	2,966	0,000
Крыши, кровли	3,972	0,000
Лестницы	0,489	0,000
Входная группа	2,038	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,162	0,000
Наружная отделка фасадов	2,470	0,000
Проемы	2,685	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,879	0,000
Потолки	0,625	0,000
Полы	1,718	0,000
Прочие элементы отделки	0,120	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,687	92,047
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,516	0,764

Окончание таблицы 9104-0102-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,171	1,013
Канализация	1,567	0,000
Теплоснабжение	1,879	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,870	0,000
Слаботочные сети	0,079	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,736	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,578	5,764
Электроосвещение	0,617	0,412
Водоснабжение	0,223	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,284	0,000
Теплоснабжение	0,869	0,000
Сети связи	0,251	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,072	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,529	0,000
Озеленение	1,322	0,000
Ограждение	1,440	0,000
МАФы	0,216	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²

Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	6 237,298	488,769
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 062,098	396,677
1.1	в т.ч. материалы	2 225,420	174,389
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 234,117	96,708
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 001,573	78,485

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,346	1,314
Фундаменты	2,538	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,315	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,544	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	3,524	0,000
Стены, перегородки	6,557	0,000
Покрытия и перекрытия	4,707	0,000
Крыши, кровли	7,878	0,000
Лестницы	0,660	0,000
Входная группа	0,431	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,267	0,000
Наружная отделка фасадов	3,026	0,000
Проемы	2,591	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,054	0,000
Потолки	1,502	0,000
Полы	4,767	0,000
Прочие элементы отделки	0,409	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,848	85,226
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	13,152	1,465
Водоснабжение	3,342	1,432
Канализация	1,547	0,000
Теплоснабжение	0,957	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,326	2,424
Слаботочные сети	0,103	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,697	0,000
Вертикальный транспорт	0,323	1,193
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,835	5,539
Электроосвещение	0,260	0,000
Водоснабжение	0,505	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,749	0,000
Теплоснабжение	1,067	0,000
Сети связи	0,378	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,827	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,530	0,000
Озеленение	0,136	0,000
Ограждение	1,197	0,000
МАФы	0,103	0,060
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 080,113	679,108
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 342,042	556,261
1.1	в т.ч. материалы	1 806,376	300,659

ТЫС. ТЕНГЕ

Окончание таблицы 9104-0103-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	689,140	114,703
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,247	0,000
Фундаменты	1,845	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,523	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,370	0,000
Стены, перегородки	4,846	0,000
Покрытия и перекрытия	4,004	0,000
Крыши, кровли	2,496	0,000
Лестницы	0,033	0,000
Входная группа	0,100	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,527	0,000
Наружная отделка фасадов	6,068	0,000
Проемы	4,652	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,988	0,000
Потолки	1,350	0,000
Полы	3,562	0,000
Прочие элементы отделки	0,447	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,200	67,003
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,258	1,848
Водоснабжение	1,464	0,018
Канализация	0,818	0,506
Теплоснабжение	1,869	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,336	1,783
Слаботочные сети	0,193	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,056	2,271
Система управления технологическими процессами	0,818	0,000
Вертикальный транспорт	2,526	12,372
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,740	13,234
Электроосвещение	0,603	0,220
Водоснабжение	0,191	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,384	0,000
Канализация ливневая	0,117	0,142
Теплоснабжение	1,688	0,000
Сети связи	0,215	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,227	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,721	0,000
Озеленение	2,095	0,000
МАФы	0,422	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²

Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	8 272,324	380,665
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 969,741	320,724
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 257,019	149,877
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 526,842	70,260
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1 160,109	53,384

Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,420	0,000
Фундаменты	2,539	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,251	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,903	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,914	0,000
Стены, перегородки	5,213	0,000
Покрытия и перекрытия	5,429	0,000
Крыши, кровли	0,922	0,000
Лестницы	0,993	0,000
Входная группа	0,560	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,265	0,000
Наружная отделка фасадов	5,372	0,000
Проемы	5,229	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,154	0,000
Потолки	2,614	0,000
Полы	5,144	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,718	87,672
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,285	7,501
Водоснабжение	1,415	0,201
Канализация	1,948	0,336
Теплоснабжение	3,843	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,405	0,765
Слаботочные сети	1,639	0,946
Система антитеррористической безопасности	1,001	0,188
Вертикальный транспорт	0,721	2,128
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,207	0,000
Электроосвещение	0,918	0,208
Водоснабжение	0,281	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,227	0,000
Канализация ливневая	0,178	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,175	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,255	0,000
Озеленение	0,157	0,000
Ограждение	1,631	0,000
МАФы	0,073	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 376,026	687,277
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 290,375	516,144
1.1	в т.ч. материалы	2 319,479	190,320
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 590,433	130,500
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 702,735	139,714

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,220	0,000
Фундаменты	1,538	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,891	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,656	0,000
Стены, перегородки	3,556	0,000
Покрытия и перекрытия	4,535	0,000
Крыши, кровли	3,339	0,000
Лестницы	0,268	0,000
Входная группа	0,315	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,463	0,000
Наружная отделка фасадов	4,609	0,000
Проемы	3,330	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,028	0,000
Потолки	1,143	0,000
Полы	2,341	0,000
Прочие элементы отделки	0,078	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,978	81,640
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,778	0,307
Водоснабжение	2,852	0,504
Канализация	10,175	0,128
Теплоснабжение	12,596	1,005
Вентиляция и кондиционирование	3,033	5,230
Слаботочные сети	0,216	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,740	0,039
Система управления технологическими процессами	0,084	0,023
Вертикальный транспорт	1,874	6,231
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,373	4,593
Электроосвещение	0,586	0,000
Водоснабжение	0,144	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,103	0,000
Теплоснабжение	0,437	0,000
Сети связи	1,108	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,034	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,753	0,000
Озеленение	0,128	0,000
Ограждение	0,563	0,000
МАФы	0,135	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь

Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м²

Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	51 917,273	572,602

Окончание таблицы 9104-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 958,556	396,592
1.1	в т.ч. материалы	19 628,407	216,484
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 297,077	80,480
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13 363,267	147,385

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,537	0,000
Фундаменты	2,022	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,656	0,000
Стены, перегородки	8,416	0,000
Покрытия и перекрытия	7,967	0,000
Крыши, кровли	1,111	0,000
Лестницы	0,485	0,000
Входная группа	1,407	0,000
Наружная отделка фасадов	2,238	0,000
Проемы	3,231	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,471	0,000
Потолки	2,117	0,000
Полы	5,933	0,000
Прочие элементы отделки	0,519	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,162	83,736
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,502	1,546
Водоснабжение	1,263	0,374
Канализация	1,003	0,000
Теплоснабжение	3,326	0,283
Вентиляция и кондиционирование	7,906	9,321
Слаботочные сети	0,906	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,000
Система управления технологическими процессами	0,295	0,144
Вертикальный транспорт	1,298	3,517
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,494	0,517
Электроосвещение	0,303	0,000
Водоснабжение	0,610	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,377	0,000
Теплоснабжение	0,677	0,000
Сети связи	0,148	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,159	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,905	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,259	0,000
Ограждение	0,035	0,000
МАФы	0,174	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест

Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 753,650	332,300
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 602,108	299,743
1.1	в т.ч. материалы	6 449,001	182,326
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 784,331	50,447
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	669,782	18,936

Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,155	0,000
Фундаменты	3,078	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,659	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,416	0,000
Стены, перегородки	11,925	0,000
Покрытия и перекрытия	11,689	0,000
Крыши, кровли	2,888	0,000
Лестницы	1,289	0,000
Входная группа	0,485	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,244	0,000
Наружная отделка фасадов	1,856	0,000
Проемы	3,467	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,436	0,000
Потолки	0,771	0,000
Полы	6,057	0,000
Прочие элементы отделки	0,297	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,293	58,178
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,386	7,170

Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,969	3,799
Канализация	3,242	10,914
Теплоснабжение	1,666	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,682	1,458
Слаботочные сети	0,379	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,867	0,000
Вертикальный транспорт	1,190	10,880
Газоснабжение	0,080	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,844	2,485
Электроосвещение	0,401	0,000
Водоснабжение	1,886	0,190
Канализация хозяйственно-бытовая	0,658	2,296
Теплоснабжение	1,078	0,000
Сети связи	0,702	0,000
Газоснабжение	1,361	0,102
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,052	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,007	0,000
Озеленение	0,060	0,025
Ограждение	0,310	0,000
МАФы	0,177	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	36 047,870	346,637
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 225,646	319,499
1.1	в т.ч. материалы	17 156,124	164,974
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 664,434	64,085
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 541,145	14,820

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,775	0,000
Фундаменты	3,926	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,168	0,000
Стены, перегородки	14,289	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	6,419	0,000
Крыши, кровли	7,416	0,000
Лестницы	0,581	0,000
Входная группа	2,200	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,184	0,000
Наружная отделка фасадов	3,807	0,000
Проемы	3,578	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,842	0,000
Потолки	1,419	0,000
Полы	4,148	0,000
Прочие элементы отделки	1,903	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,841	75,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,839	5,345
Водоснабжение	1,009	2,514
Канализация	0,947	0,967
Теплоснабжение	2,252	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,431	6,586
Слаботочные сети	0,644	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,585	0,179
Система управления технологическими процессами	0,106	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,251	7,353
Электроосвещение	0,564	0,000
Водоснабжение	0,808	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,372	0,000
Теплоснабжение	1,578	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,260	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,078	0,000
Озеленение	0,484	0,000
Ограждение	4,908	0,000
МАФы	0,389	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м² до 20 000 м²

Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	116 793,015	477,639
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69 596,738	284,624
1.1	в т.ч. материалы	37 337,177	152,695
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 015,696	49,140
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015

Окончание таблицы 9104-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39 495,105	161,520

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,508	0,000
Фундаменты	1,369	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,198	0,000
Стены, перегородки	9,764	0,000
Покрытия и перекрытия	4,459	0,000
Крыши, кровли	2,432	0,000
Лестницы	0,230	0,000
Входная группа	0,994	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,594	0,000
Наружная отделка фасадов	0,449	0,000
Проемы	1,782	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,959	0,000
Потолки	1,044	0,000
Полы	3,544	0,000
Прочие элементы отделки	0,103	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,307	83,683
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,654	1,734
Водоснабжение	0,862	0,000
Канализация	0,594	0,008
Теплоснабжение	1,379	0,361
Вентиляция и кондиционирование	7,834	8,226
Слаботочные сети	0,357	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,061	0,000
Система управления технологическими процессами	0,104	0,000
Вертикальный транспорт	1,419	3,126
Газоснабжение	2,366	1,914
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,300	0,735
Электроосвещение	0,114	0,000
Водоснабжение	0,610	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,253	0,000
Теплоснабжение	0,845	0,000
Сети связи	0,593	0,000
Газоснабжение	0,018	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,592	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,383	0,000
Озеленение	1,548	0,000

Окончание таблицы 9104-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	0,300	0,020
МАФы	0,078	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2

Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	108 659,143	893,193
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 965,182	353,180
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	23 197,257	190,685
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 364,706	68,759
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	62 542,415	514,107

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,330	0,000
Фундаменты	1,386	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,237	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,039	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,938	0,000
Стены, перегородки	5,689	0,000
Покрытия и перекрытия	3,632	0,000
Крыши, кровли	3,246	0,000
Лестницы	0,444	0,000
Входная группа	0,288	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,609	0,000
Наружная отделка фасадов	1,962	0,000
Проемы	2,064	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,117	0,000
Потолки	0,597	0,000
Полы	2,634	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	59,593	95,203
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,871	0,501

Окончание таблицы 9104-0203-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,586	0,001
Канализация	0,550	0,207
Теплоснабжение	0,865	0,079
Вентиляция и кондиционирование	1,941	0,685
Слаботочные сети	0,626	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,244	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,121	3,020
Газоснабжение	0,397	0,091
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,081	0,047
Электроосвещение	0,072	0,000
Водоснабжение	0,395	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,372	0,000
Теплоснабжение	0,961	0,000
Сети связи	0,144	0,000
Газоснабжение	0,036	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,017	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,648	0,000
Озеленение	0,046	0,000
Ограждение	0,194	0,000
МАФы	0,023	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2

Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	135 085,934	937,363
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 176,322	375,930
1.1	в т.ч. материалы	34 362,361	238,441
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 170,982	49,760
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71 012,202	492,755

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,056	0,000
Фундаменты	0,699	0,000

Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,702	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,094	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,919	0,000
Стены, перегородки	2,790	0,000
Покрытия и перекрытия	3,352	0,000
Крыши, кровли	0,956	0,000
Лестницы	0,163	0,000
Входная группа	0,208	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,386	0,000
Наружная отделка фасадов	2,487	0,000
Проемы	2,396	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,041	0,000
Потолки	1,854	0,000
Полы	2,431	0,000
Прочие элементы отделки	1,064	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,454	87,767
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,121	0,787
Водоснабжение	0,541	0,032
Канализация	0,314	0,024
Теплоснабжение	1,081	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,492	6,716
Слаботочные сети	0,239	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,488	0,062
Вертикальный транспорт	0,484	0,678
Газоснабжение	2,191	2,781
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,018	0,960
Электроосвещение	0,123	0,008
Водоснабжение	0,160	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,181	0,000
Теплоснабжение	0,371	0,000
Сети связи	0,049	0,001
Газоснабжение	0,064	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,051	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,528	0,001
Озеленение	0,240	0,000
Ограждение	0,210	0,000
МАФы	0,002	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²

Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	47,025	372,841
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42,470	336,730
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	22,586	179,074
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,951	70,971
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,971	15,627

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,562	0,000
Фундаменты	5,227	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,608	0,000
Стены, перегородки	4,730	0,000
Покрытия и перекрытия	8,591	0,000
Крыши, кровли	2,809	0,000
Входная группа	2,596	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,338	0,000
Наружная отделка фасадов	1,845	0,000
Проемы	6,570	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,249	0,000
Потолки	1,122	0,000
Полы	4,470	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,694	43,336
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,902	12,427
Водоснабжение	1,321	0,211
Канализация	0,625	0,000
Теплоснабжение	6,079	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,275	1,601
Слаботочные сети	0,306	1,253
Система антитеррористической безопасности	4,050	15,075
Система управления технологическими процессами	0,739	0,876
Вертикальный транспорт	0,834	3,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,642	7,100
Электроосвещение	0,408	0,000
Водоснабжение	0,628	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,896	0,000
Теплоснабжение	1,040	0,000
Сети связи	0,138	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,164	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,606	0,000

Окончание таблицы 9104-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,011	0,000
Ограждение	1,861	0,000
МАФы	0,064	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	17,800	321,205
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16,749	302,239
1.1	в т.ч. материалы	8,674	156,529
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,885	52,064
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,358	0,000
Фундаменты	8,489	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,629	0,000
Стены, перегородки	14,241	0,000
Покрытия и перекрытия	4,418	0,000
Крыши, кровли	2,486	0,000
Лестницы	1,038	0,000
Входная группа	1,297	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,576	0,000
Наружная отделка фасадов	2,827	0,000
Проемы	5,324	0,031
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,952	0,000
Потолки	1,130	0,000
Полы	4,971	0,000
Прочие элементы отделки	0,687	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,971	44,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,778	7,656
Водоснабжение	2,492	16,234
Канализация	1,076	0,753

Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,184	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,961	5,074
Слаботочные сети	0,205	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,231	11,600
Система управления технологическими процессами	0,398	2,714
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,771	6,116
Электроосвещение	1,164	1,466
Водоснабжение	2,480	3,759
Канализация хозяйственно-бытовая	0,701	0,226
Теплоснабжение	1,106	0,036
Сети связи	3,332	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,690	0,000
Озеленение	7,032	0,000
Ограждение	1,174	0,000
МАФы	5,833	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2

Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	25,524	454,261
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23,257	413,921
1.1	в т.ч. материалы	12,367	220,109
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3,939	70,096
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,518	27,013

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,208	0,000
Фундаменты	4,575	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,694	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,951	0,000
Стены, перегородки	9,169	0,000
Покрытия и перекрытия	5,063	0,000
Крыши, кровли	4,939	0,000

Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,504	0,000
Входная группа	1,131	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,576	0,000
Наружная отделка фасадов	3,279	0,000
Проемы	3,284	0,017
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,123	0,000
Потолки	1,239	0,000
Полы	5,136	0,000
Прочие элементы отделки	0,197	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,716	66,963
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,431	2,375
Водоснабжение	2,931	15,603
Канализация	0,821	0,106
Теплоснабжение	1,883	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,833	5,257
Слаботочные сети	0,851	1,403
Система антитеррористической безопасности	4,667	5,321
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,683	1,418
Электроосвещение	0,741	0,340
Водоснабжение	0,711	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,611	0,026
Теплоснабжение	1,524	0,008
Сети связи	0,501	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,196	0,000
Озеленение	3,664	0,000
Ограждение	1,223	0,000
МАФы	4,945	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
 - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Закрытые спортивные залы**Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	18 110,587	328,555
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 157,075	311,257
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8 244,342	149,566
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 096,075	56,168
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	255,410	4,634

Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,353	0,000
Фундаменты	3,458	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,884	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,883	0,000
Стены, перегородки	6,018	0,000
Покрытия и перекрытия	2,838	0,000
Крыши, кровли	15,199	0,000
Лестницы	1,247	0,000
Входная группа	2,663	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,070	0,000
Наружная отделка фасадов	4,233	0,000
Проемы	0,456	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,939	0,000
Потолки	1,943	0,000
Полы	4,751	0,000
Прочие элементы отделки	1,646	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,597	26,786
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,198	7,152
Водоснабжение	1,454	3,129
Канализация	0,490	0,000
Теплоснабжение	2,968	0,000
Вентиляция и кондиционирование	5,881	41,779
Слаботочные сети	0,065	0,000
Система пожарной безопасности	0,356	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,486	0,000
Электроосвещение	1,717	21,155
Водоснабжение	0,798	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,035	0,000
Теплоснабжение	1,033	0,000
Сети связи	0,106	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,784	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,175	0,000
Озеленение	0,235	0,000
МАФы	0,041	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2

Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	21 672,946	364,602
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 424,385	343,597
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	13 369,558	224,915
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 084,792	35,072
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	149,412	2,514

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,751	0,000
Фундаменты	3,979	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,805	0,000
Стены, перегородки	9,986	0,000
Покрытия и перекрытия	1,807	0,000
Крыши, кровли	34,359	0,000
Лестницы	0,326	0,000
Входная группа	1,259	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,559	0,000
Проемы	9,429	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9105-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,796	0,000
Потолки	0,470	0,000
Полы	8,953	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,802	11,967
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,062	1,980
Водоснабжение	1,744	8,588
Канализация	0,305	0,000
Теплоснабжение	6,498	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,713	0,000
Слаботочные сети	0,160	0,000
Система пожарной безопасности	0,742	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,105	0,000
Электроосвещение	0,617	1,980
Водоснабжение	2,109	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,690	0,000
Теплоснабжение	0,751	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,762	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,619	0,000
Озеленение	0,086	0,000
Ограждение	1,553	0,000
МАФы	0,203	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	10 984,286	442,524
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 035,020	404,281
1.1	в т.ч. материалы	6 378,826	256,984
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 211,590	48,811
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	346,095	13,943

Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,085	0,000
Фундаменты	3,403	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,136	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,565	0,000
Стены, перегородки	13,160	0,000
Покрытия и перекрытия	3,758	0,000
Крыши, кровли	8,897	0,000
Лестницы	0,467	0,000
Входная группа	0,531	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,051	0,000
Наружная отделка фасадов	0,995	0,000
Проемы	1,991	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,498	0,000
Потолки	0,702	0,000
Полы	7,999	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,957	77,154
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,921	4,019
Водоснабжение	1,982	6,554
Канализация	0,523	0,317
Теплоснабжение	1,478	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,714	4,718
Слаботочные сети	0,732	5,860
Система пожарной безопасности	0,365	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,337	0,000
Электроосвещение	1,426	0,874
Водоснабжение	0,367	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,301	0,000
Теплоснабжение	3,767	0,000
Сети связи	0,670	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,130	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,177	0,000
Озеленение	0,918	0,000
МАФы	0,994	0,052
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)**Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м²****Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест***Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 042,889	223,623
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 855,829	213,277
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 241,412	123,979
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	569,008	31,473
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	131,243	7,259

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,068	0,000
Фундаменты	1,939	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,542	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,235	0,000
Стены, перегородки	15,934	0,000
Крыши, кровли	19,071	0,000
Лестницы	1,340	0,000
Входная группа	0,556	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,151	0,000
Проемы	3,811	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,195	0,000
Потолки	0,785	0,000
Полы	6,016	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,661	70,161
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,076	0,000
Водоснабжение	1,397	0,000
Канализация	0,808	0,000
Теплоснабжение	4,827	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,262	14,377
Система пожарной безопасности	1,097	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,501	2,177
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,271	0,618
Электроосвещение	0,653	0,000
Водоснабжение	0,352	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,301	0,000
Теплоснабжение	0,846	8,754
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,117	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,520	0,000
Озеленение	0,540	0,000
МАФы	0,126	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 660,990	448,033
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 356,883	410,816
1.1	в т.ч. материалы	1 820,245	222,762
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	568,606	69,586
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,833	0,000
Фундаменты	2,915	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,106	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,498	0,000
Стены, перегородки	11,655	0,000
Покрытия и перекрытия	2,785	0,000
Крыши, кровли	11,021	0,000
Лестницы	0,397	0,000
Входная группа	0,998	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,403	0,000
Наружная отделка фасадов	0,248	0,000
Проемы	7,616	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,888	0,000
Потолки	0,663	0,000
Полы	5,389	0,000
Прочие элементы отделки	0,231	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,499	37,359
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,902	17,049
Водоснабжение	0,988	3,001
Канализация	0,245	0,000
Теплоснабжение	1,828	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,700	4,653
Система пожарной безопасности	0,694	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,381	37,939
Электроосвещение	0,693	0,000
Водоснабжение	0,980	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,557	0,000
Теплоснабжение	3,175	0,000
Сети связи	0,187	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,037	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,485	0,000
Озеленение	0,821	0,000
МАФы	0,181	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м² до 5 000 м²

Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 111,203	366,539
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 869,188	349,183
1.1	в т.ч. материалы	2 878,255	206,408
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	703,792	50,471
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,539	0,000
Фундаменты	5,370	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,051	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,694	0,000
Стены, перегородки	7,901	0,000
Покрытия и перекрытия	3,179	0,000
Крыши, кровли	10,796	0,000
Лестницы	1,941	0,000
Входная группа	1,945	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,076	0,000
Наружная отделка фасадов	0,274	0,000
Проемы	6,461	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,755	0,000
Потолки	9,594	0,000
Полы	6,309	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,881	72,376
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,569	0,891
Водоснабжение	1,012	3,818
Канализация	0,315	0,224
Теплоснабжение	2,732	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,201	10,721
Слаботочные сети	0,067	0,000
Система пожарной безопасности	1,006	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,281	0,341
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,336	0,000
Электроосвещение	0,368	0,000
Водоснабжение	0,347	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,593	0,000
Теплоснабжение	2,567	0,000
Сети связи	0,928	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,625	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,233	0,000
Озеленение	0,575	0,000
Ограждение	1,326	0,000
МАФы	0,151	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 204,228	371,564
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 840,194	345,573

Окончание таблицы 9105-0202-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 720,080	194,205
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	790,010	56,404
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,258	0,000
Фундаменты	1,992	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,821	0,000
Стены, перегородки	9,833	0,000
Покрытия и перекрытия	4,271	0,000
Крыши, кровли	7,019	0,000
Лестницы	0,190	0,000
Входная группа	0,756	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,189	0,000
Наружная отделка фасадов	2,778	0,000
Проемы	9,350	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,325	0,000
Потолки	2,160	0,000
Полы	5,780	0,000
Прочие элементы отделки	0,691	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,276	41,192
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,903	4,500
Водоснабжение	2,441	0,000
Канализация	2,437	0,224
Теплоснабжение	3,126	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,328	41,167
Слаботочные сети	0,060	0,000
Система пожарной безопасности	0,435	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,345	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,273	10,792
Электроосвещение	0,062	0,000
Водоснабжение	1,279	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,533	0,000
Теплоснабжение	0,757	0,000
Сети связи	0,216	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,625	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,020	0,000
Озеленение	0,585	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,523	0,000
МАФы	0,361	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 500,522	432,669
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 401,324	423,133
1.1	в т.ч. материалы	3 037,351	292,004
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	465,000	44,704
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,991	0,000
Фундаменты	5,535	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,487	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	52,517	0,000
Стены, перегородки	3,571	0,000
Покрытия и перекрытия	1,499	0,000
Крыши, кровли	1,419	0,000
Лестницы	0,561	0,000
Входная группа	0,339	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,399	0,000
Наружная отделка фасадов	3,789	0,000
Проемы	3,750	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,105	0,000
Потолки	0,477	0,000
Полы	5,379	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,395	55,930
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,383	8,601
Водоснабжение	0,787	11,531
Канализация	0,183	0,447

Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,497	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,850	10,217
Слаботочные сети	0,070	0,351
Система пожарной безопасности	0,127	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,460	12,923
Электроосвещение	0,243	0,000
Водоснабжение	0,581	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,650	0,000
Теплоснабжение	0,724	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,194	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,020	0,000
Озеленение	0,069	0,000
Ограждение	0,911	0,000
МАФы	0,036	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 174,609	685,200
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 100,274	542,942
1.1	в т.ч. материалы	2 509,877	332,348
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	493,595	65,360
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,337	0,000
Фундаменты	2,644	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,184	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,492	0,000
Стены, перегородки	4,939	0,000
Покрытия и перекрытия	4,402	0,000
Крыши, кровли	20,894	0,000
Лестницы	0,267	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,185	0,000
Проемы	1,028	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,005	0,000
Потолки	0,435	0,000
Полы	2,456	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,682	36,692
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,357	0,000
Водоснабжение	0,654	0,154
Канализация	0,237	0,029
Теплоснабжение	0,745	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,262	48,874
Слаботочные сети	0,010	0,000
Система пожарной безопасности	0,383	0,000
Система управления технологическими процессами	3,706	13,780
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,977	0,459
Электроосвещение	1,304	0,011
Водоснабжение	1,024	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,546	0,000
Теплоснабжение	0,275	0,000
Сети связи	0,916	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,395	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,155	0,000
Озеленение	1,120	0,000
Ограждение	1,811	0,000
МАФы	0,174	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м² до 10 000 м²

Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 526,023	361,150
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 789,710	295,323
1.1	в т.ч. материалы	4 593,478	174,148
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 095,362	41,527
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	878,143	33,292

Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,381	0,000
Фундаменты	2,795	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,815	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,073	0,000
Стены, перегородки	5,694	0,000
Покрытия и перекрытия	1,957	0,000
Крыши, кровли	4,788	0,000
Лестницы	0,733	0,000
Входная группа	1,215	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,217	0,000
Проемы	5,851	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,391	0,000
Потолки	4,185	0,000
Полы	2,986	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,396	50,575
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,579	1,563
Водоснабжение	7,572	6,620
Канализация	0,406	0,070
Теплоснабжение	3,485	2,370
Вентиляция и кондиционирование	7,038	22,315
Слаботочные сети	0,135	0,201
Система пожарной безопасности	0,557	0,851
Система управления технологическими процессами	3,887	15,306
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,390	0,000
Электроосвещение	0,193	0,000
Водоснабжение	0,849	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,397	0,000
Теплоснабжение	0,829	0,128
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,426	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,234	0,000
Озеленение	0,109	0,000
Ограждение	1,393	0,000
МАФы	0,044	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 291,990	261,464
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 518,575	241,816
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>5 417,791</i>	<i>137,637</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 419,167</i>	<i>36,053</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>359,047</i>	<i>9,121</i>

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,333	0,000
Фундаменты	8,300	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,689	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,232	0,000
Стены, перегородки	5,430	0,000
Покрытия и перекрытия	17,269	0,000
Крыши, кровли	8,828	0,000
Лестницы	0,780	0,000
Входная группа	0,521	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,229	0,000
Наружная отделка фасадов	4,841	0,000
Проемы	3,110	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,529	0,000
Потолки	1,328	0,000
Полы	6,488	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,246	70,880
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,327	2,274
Водоснабжение	0,729	1,080
Канализация	0,242	0,075
Теплоснабжение	1,466	1,082
Вентиляция и кондиционирование	4,933	20,650
Слаботочные сети	0,089	0,000
Система пожарной безопасности	1,093	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,882	0,000
Система управления технологическими процессами	0,198	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,415	0,000
Электроосвещение	0,434	0,000
Водоснабжение	0,342	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,159	0,000
Теплоснабжение	1,457	0,000
Сети связи	0,057	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,743	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,411	0,000
Озеленение	0,250	0,000
МАФы	0,617	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
 - Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;
2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2
Объект 9106-0101-01 - Стадион

Таблица 9106-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	29,088	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26,788	-
1.1	в т.ч. материалы	18,438	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,151	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,300	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,219	0,000
Проезды, тротуары и площадки	66,508	0,000
Ограждение	15,109	100,000
МАФы	17,165	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	241,397	16,921
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	205,675	14,417
1.1	в т.ч. материалы	100,816	7,067
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43,578	3,055
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	20,348	3,251

Окончание таблицы 9106-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,150	0,000
Проезды, тротуары и площадки	50,233	0,000
Озеленение	5,905	0,000
МАФы	16,364	96,749
ИТОГО	100	100

Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м² до 15 000 м²
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	743,046	24,773
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	710,403	23,685
1.1	в т.ч. материалы	467,134	15,574
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	74,952	2,499
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,172	0,000
Фундаменты	2,210	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,295	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,303	0,000
Стены, перегородки	3,304	0,000
Покрытия и перекрытия	2,697	0,000
Крыши, кровли	4,125	0,000
Входная группа	4,067	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,622	0,000
Наружная отделка фасадов	2,449	0,000
Проемы	1,642	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,802	0,000
Потолки	0,546	0,000
Полы	1,709	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,653	93,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,116	0,000

Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,769	3,972
Канализация	0,332	0,000
Теплоснабжение	0,990	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,726	0,000
Система пожарной безопасности	0,377	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,458	2,130
Электроосвещение	2,722	0,000
Водоснабжение	0,931	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,207	0,000
Теплоснабжение	1,780	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	40,970	0,000
Озеленение	2,030	0,000
Ограждение	1,233	0,000
МАФы	5,763	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	529,833	20,283
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	529,752	20,280
1.1	в т.ч. материалы	341,101	13,058
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	55,292	2,117
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,027	0,000
Фундаменты	1,512	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,289	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,444	0,000
Стены, перегородки	1,664	0,000
Покрытия и перекрытия	0,369	0,000
Крыши, кровли	0,737	0,000
Входная группа	0,088	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,817	0,000
Наружная отделка фасадов	0,281	0,000

Окончание таблицы 9106-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	0,315	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,552	0,000
Потолки	0,187	0,000
Полы	0,599	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,272	0,000
Система пожарной безопасности	0,154	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,579	0,000
Электроосвещение	4,418	100,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	3,019	0,000
Проезды, тротуары и площадки	49,070	0,000
Озеленение	5,859	0,000
Ограждение	15,535	0,000
МАФы	0,211	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
- Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
- Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
- Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
- Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
- Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
- Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 7 Стоянки автомобилей**Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 615,791	321,948
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 113,438	308,025
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>5 919,324</i>	<i>164,063</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 894,827</i>	<i>52,518</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1,319</i>	<i>0,037</i>

Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,656	0,000
Фундаменты	15,018	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,736	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,570	0,000
Стены, перегородки	0,412	0,000
Покрытия и перекрытия	11,413	0,000
Крыши, кровли	7,596	0,000
Лестницы	0,229	0,000
Входная группа	1,878	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,684	0,000
Проемы	0,450	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,567	0,000
Потолки	0,806	0,000
Полы	5,739	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,052	11,925
Водоснабжение	3,865	28,360
Канализация	0,036	0,629
Теплоснабжение	1,402	19,324
Вентиляция и кондиционирование	6,038	39,762
Система пожарной безопасности	0,194	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,123	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,046	0,000
Проезды, тротуары и площадки	15,154	0,000
Озеленение	1,667	0,000
МАФы	1,670	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м²**Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест**

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	8 860,781	270,679
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 265,940	252,508
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 562,349	139,370
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 380,668	42,177
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,115	0,000
Фундаменты	9,854	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,335	0,000
Стены, перегородки	2,186	0,000
Покрытия и перекрытия	21,537	0,000
Крыши, кровли	3,501	0,000
Наружная отделка фасадов	5,447	0,000
Проемы	1,095	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,718	0,000
Потолки	0,196	0,000
Полы	6,952	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,948	5,794
Водоснабжение	4,322	41,467
Канализация	1,240	0,000
Теплоснабжение	0,345	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,312	5,519
Слаботочные сети	0,350	1,093
Система пожарной безопасности	6,696	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,355	3,038
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	12,756	0,000
Озеленение	4,490	0,000
МАФы	1,246	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа**Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест**

Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 081,513	106,829
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 960,118	103,652
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 222,237	58,165
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	623,131	16,310
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,951	0,077

Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,032	0,000
Фундаменты	2,658	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,507	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,609	0,000
Стены, перегородки	5,617	0,000
Покрытия и перекрытия	29,962	0,000
Крыши, кровли	3,628	0,000
Лестницы	0,792	0,000
Входная группа	0,836	0,000
Наружная отделка фасадов	2,047	0,000
Проемы	2,579	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,262	0,000
Потолки	3,339	0,000
Полы	11,356	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,448	2,431
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,660	7,539
Водоснабжение	2,111	28,087
Канализация	2,771	2,807
Теплоснабжение	0,008	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,038	0,000
Слаботочные сети	0,016	0,000
Система пожарной безопасности	0,247	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,545	0,621
Вертикальный транспорт	2,292	54,117
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,487	0,000
Электроосвещение	0,204	0,000
Водоснабжение	0,104	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,672	0,000
Озеленение	0,022	0,000
МАФы	0,145	3,326
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Гаражи-стоянки

Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м²

Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	237,525	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	237,525	-
1.1	в т.ч. материалы	122,232	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	44,662	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,397	0,000
Фундаменты	8,161	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,616	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,688	0,000
Покрытия и перекрытия	7,097	0,000
Крыши, кровли	13,826	0,000
Лестницы	0,295	0,000
Входная группа	1,237	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,748	0,000
Наружная отделка фасадов	4,147	0,000
Проемы	16,366	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,959	0,000
Потолки	1,332	0,000
Полы	2,368	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	8,410	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,350	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	314,328	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	314,328	-
1.1	в т.ч. материалы	138,596	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	61,794	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,565	0,000
Фундаменты	12,376	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	12,001	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,287	0,000
Покрытия и перекрытия	9,579	0,000
Крыши, кровли	12,107	0,000
Входная группа	1,352	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,557	0,000
Наружная отделка фасадов	4,679	0,000
Проемы	10,113	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,036	0,000
Потолки	1,241	0,000
Полы	3,856	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,069	0,000
Водоснабжение	0,951	0,000
Канализация	0,831	0,000
Теплоснабжение	5,398	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	284,690	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	270,783	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	141,360	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	53,090	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	13,907	-

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,147	0,000
Фундаменты	2,426	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,609	0,000
Стены, перегородки	20,533	0,000
Покрытия и перекрытия	9,771	0,000
Крыши, кровли	13,623	0,000
Лестницы	0,779	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,098	0,000
Наружная отделка фасадов	8,521	0,000
Проемы	13,531	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,283	0,000
Потолки	2,103	0,000
Полы	4,080	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,297	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,199	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	248,658	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	248,658	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	123,966	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	40,874	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,101	0,000
Фундаменты	11,821	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,068	0,000
Покрытия и перекрытия	11,711	0,000
Крыши, кровли	13,682	0,000
Входная группа	2,273	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,917	0,000
Наружная отделка фасадов	1,495	0,000
Проемы	19,696	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,638	0,000
Потолки	1,591	0,000
Полы	5,352	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,346	0,000
Теплоснабжение	5,968	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,342	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	272,529	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	272,529	-
1.1	в т.ч. материалы	125,553	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,872	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,652	0,000
Фундаменты	14,275	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,842	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,856	0,000
Покрытия и перекрытия	10,534	0,000
Крыши, кровли	11,849	0,000

Окончание таблицы 9107-0301-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	1,560	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,867	0,000
Наружная отделка фасадов	5,397	0,000
Проемы	11,664	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,655	0,000
Потолки	1,432	0,000
Полы	4,448	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,168	0,000
Канализация	0,407	0,000
Теплоснабжение	3,600	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,794	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м²

Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	243,278	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	243,278	-
1.1	в т.ч. материалы	119,283	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,691	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,903	0,000
Фундаменты	12,335	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,198	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,581	0,000
Покрытия и перекрытия	11,167	0,000
Крыши, кровли	12,678	0,000
Входная группа	1,543	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,014	0,000
Наружная отделка фасадов	2,386	0,000
Проемы	16,167	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,153	0,000

Окончание таблицы 9107-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	1,525	0,000
Полы	5,376	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,344	0,000
Водоснабжение	0,132	0,000
Канализация	0,245	0,000
Теплоснабжение	6,254	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2

Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	251,169	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	249,834	-
1.1	в т.ч. материалы	151,771	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	31,637	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,308	0,000
Фундаменты	4,702	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,462	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,002	0,000
Стены, перегородки	25,037	0,000
Покрытия и перекрытия	10,473	0,000
Крыши, кровли	8,186	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,810	0,000
Наружная отделка фасадов	0,138	0,000
Проемы	15,722	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,853	0,000
Потолки	0,263	0,000
Полы	6,402	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,971	0,000

Окончание таблицы 9107-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	2,167	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,580	0,000
Система пожарной безопасности	1,925	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2

Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	294,467	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	276,443	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	153,254	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	43,364	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,481	0,000
Фундаменты	10,399	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,537	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	18,845	0,000
Покрытия и перекрытия	7,216	0,000
Крыши, кровли	10,376	0,000
Входная группа	0,997	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,563	0,000
Наружная отделка фасадов	9,761	0,000
Проемы	9,755	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,470	0,000
Потолки	0,947	0,000
Полы	6,213	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,070	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,074	0,000
Канализация	3,074	0,000

Окончание таблицы 9107-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	11,346	98,070
Вентиляция и кондиционирование	0,955	0,000
Система пожарной безопасности	0,922	1,930
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	272,166	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	269,359	-
1.1	в т.ч. материалы	186,844	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	31,764	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,258	0,000
Фундаменты	6,669	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,323	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	29,087	0,000
Стены, перегородки	19,102	0,000
Крыши, кровли	12,503	0,000
Входная группа	10,947	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,202	0,000
Проемы	4,931	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	0,017	0,000
Полы	5,353	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,829	60,595
Водоснабжение	1,287	0,000
Теплоснабжение	2,965	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,602	0,000
Система пожарной безопасности	1,924	39,405
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)**Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м²****Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто***Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м ²	м ²	
	Показатель стоимости объекта	105,713	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	105,713	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	72,697	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11,244	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,130	0,000
Фундаменты	9,831	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	71,297	0,000
Покрытия и перекрытия	1,622	0,000
Крыши, кровли	9,213	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	7,906	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м²**Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто***Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м ²	м ²	
	Показатель стоимости объекта	91,554	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	91,554	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	64,399	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,729	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,102	0,000
Фундаменты	7,752	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	66,314	0,000
Покрытия и перекрытия	1,744	0,000
Крыши, кровли	10,562	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	13,525	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)**Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м²****Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц**

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	130,640	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	128,475	-
1.1	в т.ч. материалы	94,647	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,163	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,281	0,000
Фундаменты	12,617	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,812	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	69,174	0,000
Входная группа	0,339	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,802	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,974	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2

Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц

Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	110,602	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	110,084	-	
1.1	в т.ч. материалы	71,864	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,400	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,580	0,000
Фундаменты	11,160	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	33,804	0,000
Крыши, кровли	17,651	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	24,861	0,000
Прочие элементы отделки	11,060	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,883	100,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Эстакады

Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2

Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада

Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	49,860	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49,860	-	
1.1	в т.ч. материалы	29,774	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5,878	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,749	0,000
Фундаменты	99,251	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2**Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада**

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	99,213	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	99,213	-
1.1	в т.ч. материалы	66,144	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,986	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,005	0,000
Фундаменты	19,634	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Покрытия и перекрытия	71,032	0,000
Входная группа	8,329	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 8 Объекты культуры**Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 149,623	952,039
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 377,348	774,858
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 968,255	451,573
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	509,759	116,953
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	412,395	94,615

Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,979	0,000
Фундаменты	7,508	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,322	0,000
Стены, перегородки	3,216	0,000
Покрытия и перекрытия	2,756	0,000
Крыши, кровли	5,443	0,000
Лестницы	0,149	0,000
Входная группа	0,451	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,559	0,000
Наружная отделка фасадов	2,481	0,000
Проемы	0,946	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,776	0,000
Потолки	2,039	0,000
Полы	9,510	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,071	51,249
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,071	32,275
Водоснабжение	0,608	0,345
Канализация	1,274	0,743
Теплоснабжение	1,335	0,597
Вентиляция и кондиционирование	1,011	0,537
Слаботочные сети	0,620	2,171
Система пожарной безопасности	0,806	2,774
Система антитеррористической безопасности	1,008	2,570
Система управления технологическими процессами	1,775	3,775
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,582	0,000
Электроосвещение	2,215	0,713

Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,065	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,989	2,213
Теплоснабжение	0,198	0,025
Сети связи	0,062	0,013
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,169	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,411	0,000
Озеленение	2,483	0,000
МАФы	0,113	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	524,590	125,726
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	524,125	125,614
1.1	в т.ч. материалы	299,358	71,746
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	89,663	21,489
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,484	0,000
Фундаменты	3,001	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,993	0,000
Стены, перегородки	6,755	0,000
Покрытия и перекрытия	3,101	0,000
Крыши, кровли	3,825	0,000
Входная группа	0,106	0,000
Прочие конструктивные элементы	16,647	0,000
Наружная отделка фасадов	2,610	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	13,588	0,000
Полы	37,397	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,333	43,826
Канализация	0,635	56,174
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,716	0,000

Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	2,810	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Здания театров

Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	13 053,975	631,758
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 000,987	484,006
1.1	в т.ч. материалы	5 584,534	270,268
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 905,375	92,212
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,875	0,000
Фундаменты	2,182	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,831	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,977	0,000
Стены, перегородки	3,840	0,000
Покрытия и перекрытия	4,436	0,000
Крыши, кровли	11,622	0,000
Лестницы	0,977	0,000
Входная группа	1,613	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,537	0,000
Наружная отделка фасадов	9,806	0,000
Проемы	4,579	0,061
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,823	0,000
Потолки	3,102	0,000
Полы	4,386	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,854	83,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,096	3,091
Водоснабжение	0,908	0,644
Канализация	0,518	0,322
Теплоснабжение	1,392	0,037

Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	5,193	8,677
Слаботочные сети	0,376	0,283
Система пожарной безопасности	0,368	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,314	1,439
Система управления технологическими процессами	0,113	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,229	0,000
Электроосвещение	0,154	0,077
Водоснабжение	0,116	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,475	0,695
Теплоснабжение	0,283	0,000
Сети связи	0,064	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,348	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,463	0,000
Озеленение	0,132	0,000
МАФы	0,017	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Зрительные залы

Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 225,034	532,913
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 631,702	419,865
1.1	в т.ч. материалы	6 071,412	264,665
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 252,290	54,590
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 338,999	101,962

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,495	0,000
Фундаменты	4,848	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,648	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	3,497	0,000
Покрытия и перекрытия	2,570	0,000
Крыши, кровли	25,047	0,000
Лестницы	0,713	0,000
Входная группа	0,264	0,000

Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	0,594	0,000
Наружная отделка фасадов	6,198	0,000
Проемы	5,035	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,728	0,000
Потолки	1,857	0,000
Полы	2,750	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,430	90,193
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,480	1,529
Водоснабжение	0,853	0,619
Канализация	0,469	0,205
Теплоснабжение	1,367	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,875	2,367
Слаботочные сети	0,409	0,164
Система пожарной безопасности	0,255	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,309	0,981
Система управления технологическими процессами	0,074	0,000
Вертикальный транспорт	1,050	3,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,203	0,000
Электроосвещение	0,137	0,032
Водоснабжение	0,127	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,550	0,000
Теплоснабжение	3,224	0,088
Сети связи	0,039	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,140	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,550	0,000
Озеленение	0,181	0,000
МАФы	0,033	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Клубы

Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 244,328	396,244
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 021,074	356,828
1.1	в т.ч. материалы	994,892	175,652
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	362,370	63,978
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

тыс. тенге

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,600	0,000
Фундаменты	6,843	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,529	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	13,456	0,000
Покрытия и перекрытия	4,180	0,000
Крыши, кровли	11,640	0,000
Лестницы	0,660	0,000
Входная группа	0,339	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,151	0,000
Наружная отделка фасадов	0,270	0,000
Проемы	3,797	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,298	0,000
Потолки	1,389	0,000
Полы	4,428	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,553	75,969
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,228	18,495
Водоснабжение	1,275	2,760
Канализация	0,339	0,000
Теплоснабжение	3,758	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,455	0,312
Слаботочные сети	0,122	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,516	0,000
Система управления технологическими процессами	0,200	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,973	1,396
Электроосвещение	0,901	0,000
Водоснабжение	1,413	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,354	0,000
Теплоснабжение	1,935	0,000
Сети связи	1,913	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,474	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,585	0,000
Озеленение	1,564	0,000
МАФы	1,861	0,569
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Библиотеки, архивы

Группа 1 Библиотеки

Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	9 952,056	462,016
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 926,001	414,382
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 569,738	212,146
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 621,034	75,255
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	817,005	37,929

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,600	0,000
Фундаменты	14,301	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,247	0,000
Стены, перегородки	6,220	0,000
Покрытия и перекрытия	12,755	0,000
Крыши, кровли	5,862	0,000
Лестницы	0,597	0,000
Входная группа	1,364	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,331	0,000
Наружная отделка фасадов	4,610	0,000
Проемы	5,404	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,841	0,000
Потолки	2,162	0,000
Полы	5,284	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,641	83,608
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,287	5,317
Водоснабжение	0,327	0,000
Канализация	0,206	0,000
Теплоснабжение	1,920	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,566	4,352
Слаботочные сети	1,726	0,789
Система пожарной безопасности	1,252	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,327	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,096	0,000
Водоснабжение	0,791	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,050	0,000
Теплоснабжение	1,276	5,804
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,912	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,877	0,000
Озеленение	0,487	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,503	0,000
МАФы	0,180	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	7 862,595	361,216
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 115,631	326,900
1.1	в т.ч. материалы	3 599,850	165,381
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 275,395	58,593
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	465,449	21,383

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,051	0,000
Фундаменты	4,855	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,803	0,000
Стены, перегородки	7,242	0,000
Покрытия и перекрытия	11,317	0,000
Крыши, кровли	3,058	0,000
Лестницы	0,158	0,000
Входная группа	1,897	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,585	0,000
Наружная отделка фасадов	4,840	0,000
Проемы	2,708	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,407	0,000
Потолки	1,415	0,000
Полы	3,813	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,167	75,445
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,560	5,702
Водоснабжение	0,441	0,523
Канализация	0,379	0,000
Теплоснабжение	1,535	0,054

Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	3,244	6,308
Слаботочные сети	0,134	0,263
Система пожарной безопасности	0,179	0,000
Система антитеррористической безопасности	8,586	0,000
Вертикальный транспорт	0,412	3,293
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,508	8,411
Электроосвещение	0,192	0,000
Водоснабжение	0,656	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,760	0,000
Теплоснабжение	1,128	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,331	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,262	0,000
Озеленение	0,929	0,000
Ограждение	3,929	0,000
МАФы	0,521	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 484,120	425,135
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 782,057	358,573
1.1	в т.ч. материалы	2 001,250	189,737
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	683,047	64,759
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	290,885	27,579

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,146	0,000
Фундаменты	2,231	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,981	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,369	0,000
Стены, перегородки	3,519	0,000
Покрытия и перекрытия	6,016	0,000
Крыши, кровли	2,556	0,000
Лестницы	1,314	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	0,725	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,394	0,000
Наружная отделка фасадов	10,273	0,000
Проемы	5,521	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,840	0,000
Потолки	1,853	0,000
Полы	10,137	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,871	41,447
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,721	1,278
Водоснабжение	0,240	0,037
Канализация	0,164	0,174
Теплоснабжение	1,860	0,323
Вентиляция и кондиционирование	11,752	40,313
Слаботочные сети	1,394	1,954
Система пожарной безопасности	0,249	0,037
Система антитеррористической безопасности	6,373	9,325
Вертикальный транспорт	0,950	4,449
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,978	0,032
Электроосвещение	0,118	0,000
Водоснабжение	0,321	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,329	0,241
Теплоснабжение	0,473	0,007
Сети связи	0,255	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,344	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,989	0,000
Озеленение	0,091	0,000
Ограждение	0,615	0,000
МАФы	0,039	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Дома культуры

Группа 1 Дома культуры

Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	390,711	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	372,487	-
1.1	в т.ч. материалы	200,534	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,280	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-

Окончание таблицы 9108-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,106	0,000
Фундаменты	4,236	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	10,352	0,000
Покрытия и перекрытия	2,190	0,000
Крыши, кровли	12,105	0,000
Лестницы	0,212	0,000
Входная группа	0,544	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,701	0,000
Наружная отделка фасадов	4,174	0,000
Проемы	4,736	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,779	0,000
Потолки	3,770	0,000
Полы	3,162	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,398	81,075
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,481	0,000
Водоснабжение	0,804	4,116
Канализация	0,246	0,000
Теплоснабжение	1,295	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,957	14,810
Слаботочные сети	0,041	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,231	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,777	0,000
Электроосвещение	1,255	0,000
Водоснабжение	3,869	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,500	0,000
Теплоснабжение	3,542	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,880	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,821	0,000
Озеленение	1,901	0,000
Ограждение	11,053	0,000
МАФы	0,881	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	496,566	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	451,871	-
1.1	в т.ч. материалы	239,440	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	71,666	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,524	-

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,594	0,000
Фундаменты	2,803	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,337	0,000
Стены, перегородки	8,484	0,000
Покрытия и перекрытия	3,423	0,000
Крыши, кровли	26,299	0,000
Лестницы	0,589	0,000
Входная группа	1,784	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,266	0,000
Наружная отделка фасадов	3,630	0,000
Проемы	2,870	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,620	0,000
Потолки	2,105	0,000
Полы	3,318	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,679	43,182
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,111	8,047
Водоснабжение	0,358	0,145
Канализация	0,289	0,000
Теплоснабжение	1,409	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,729	9,798
Слаботочные сети	0,170	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,505	0,000
Вертикальный транспорт	4,730	37,768
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,603	0,588
Электроосвещение	0,975	0,000
Водоснабжение	1,064	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,663	0,000
Теплоснабжение	2,298	0,000

Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,262	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,857	0,000
Озеленение	0,901	0,000
Ограждение	0,980	0,000
МАФы	0,294	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	406,510	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	328,163	-
1.1	в т.ч. материалы	175,638	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,334	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,110	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,357	0,000
Фундаменты	2,978	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,583	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,959	0,000
Стены, перегородки	10,291	0,000
Покрытия и перекрытия	4,326	0,000
Крыши, кровли	12,897	0,000
Лестницы	1,837	0,000
Входная группа	2,458	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,237	0,000
Наружная отделка фасадов	3,779	0,000
Проемы	3,728	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,922	0,000
Потолки	1,170	0,000
Полы	4,642	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,901	42,260
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,319	3,598
Водоснабжение	0,229	0,000
Канализация	0,443	0,000
Теплоснабжение	1,524	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,096	5,357
Слаботочные сети	0,188	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,549	0,000
Вертикальный транспорт	-1,205	20,472
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,246	28,109
Электроосвещение	0,741	0,000
Водоснабжение	0,919	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,252	0,000
Теплоснабжение	2,162	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,162	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,949	0,000
Озеленение	0,741	0,000
Ограждение	5,062	0,000
МАФы	0,558	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	458,209	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	423,915	-
1.1	в т.ч. материалы	233,239	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	72,745	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,265	0,000
Фундаменты	4,744	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9108-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	3,026	0,000
Стены, перегородки	9,144	0,000
Покрытия и перекрытия	2,919	0,000
Крыши, кровли	13,250	0,000
Лестницы	0,365	0,000
Входная группа	1,402	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,160	0,000
Наружная отделка фасадов	5,207	0,000
Проемы	3,548	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,240	0,000
Потолки	4,680	0,000
Полы	3,635	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,282	75,397
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,802	2,777
Водоснабжение	1,041	1,911
Канализация	0,498	0,000
Теплоснабжение	2,842	6,837
Вентиляция и кондиционирование	3,862	10,864
Слаботочные сети	0,077	0,341
Система пожарной безопасности	0,266	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,498	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,380	0,000
Электроосвещение	0,456	0,000
Водоснабжение	2,924	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	1,004	0,000
Теплоснабжение	1,584	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,095	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,742	0,000
Озеленение	1,677	0,000
Ограждение	8,802	0,000
МАФы	0,582	0,000
ИТОГО	100	100

Отдел 2 Объекты инфраструктуры

Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
 - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
 - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
 - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
 - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
- Подраздел 2 Котельные стационарные;
 - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
- Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
 - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	48 725,966	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 159,970	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 401,721	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 303,686	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,299	0,000
Фундаменты	7,390	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,668	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	8,424	0,000
Покрытия и перекрытия	2,286	0,000
Крыши, кровли	1,306	0,000
Проемы	1,074	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,911	0,000
Потолки	0,234	0,000
Полы	1,329	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,327	28,400
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	44,678	71,600
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,074	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	92 775,260	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47 971,330	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	20 279,768	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 930,133	-

Окончание таблицы 9201-0101-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,166	0,000
Фундаменты	1,766	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	10,034	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,400	0,000
Стены, перегородки	7,273	0,000
Покрытия и перекрытия	1,367	0,000
Крыши, кровли	3,122	0,000
Входная группа	0,459	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,381	0,000
Проемы	2,004	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,633	0,000
Потолки	0,124	0,000
Полы	1,320	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,827	44,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	31,992	55,182
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,132	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	116 942,893	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 856,717	-	
1.1	в т.ч. материалы	19 525,684	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 028,436	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,287	0,000
Фундаменты	6,023	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,574	0,000
Покрытия и перекрытия	1,576	0,000
Крыши, кровли	3,361	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,136	0,000
Наружная отделка фасадов	1,309	0,000
Проемы	2,657	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,829	0,000
Потолки	0,317	0,000
Полы	1,719	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	46,021	67,680
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	24,011	32,320
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,178	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	804 605,610	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55 577,621	-
1.1	в т.ч. материалы	30 043,777	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 472,153	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,040	0,000
Фундаменты	0,628	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,460	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	0,751	0,000

Окончание таблицы 9201-0101-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	0,419	0,000
Крыши, кровли	0,769	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,267	0,000
Наружная отделка фасадов	0,092	0,000
Проемы	0,519	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,084	0,000
Потолки	0,026	0,000
Полы	0,024	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,559	99,066
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,499	0,934
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,863	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 382,064	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 141,373	-
1.1	в т.ч. материалы	3 158,184	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	266,884	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,954	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	52,906	95,064
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	45,140	4,936
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-02 - ТП - 160

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 080,157	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 303,475	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 108,321	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	272,467	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,839	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	56,401	95,618
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	41,760	4,382
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-03 - ТП - 250

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 805,668	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 665,672	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 489,450	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	298,192	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,799	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	58,394	95,928
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	38,807	4,072
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-04 - ТП - 400

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 230,071	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 185,239	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 891,373	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 260,962	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,859	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,393	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	50,748	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 405,961	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 214,662	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 091,488	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 314,879	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	3,018	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,037	100,000

Окончание таблицы 9201-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	42,945	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	20 320,919	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 962,919	-
1.1	в т.ч. материалы	5 114,115	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 323,171	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,525	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,680	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	35,795	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 332,745	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 064,893	-
1.1	в т.ч. материалы	3 481,180	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	439,835	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,888	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,271	98,854
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,840	1,146
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 526,181	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 323,173	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 081,445	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 478,871	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,006	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	70,855	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	27,140	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 913,853	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 573,008	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 983,609	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 381,113	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,568	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,877	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	19,555	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	155 985,313	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 464,960	-
1.1	в т.ч. материалы	6 366,101	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 123,621	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,045	0,000
Фундаменты	1,489	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	94,006	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,460	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	175 282,264	-

Окончание таблицы 9201-0104-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 731,527	-
1.1	в т.ч. материалы	8 157,198	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 654,411	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,143	0,000
Фундаменты	1,863	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,017	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	0,204	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	92,709	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,065	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	207 006,053	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	27 533,199	-	
1.1	в т.ч. материалы	11 971,334	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 067,102	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,131	0,000
Фундаменты	5,209	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,181	100,000

Окончание таблицы 9201-0104-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,479	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Котельные стационарные

Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе

Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 213,683	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 208,759	-
1.1	в т.ч. материалы	19 784,895	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 293,123	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,539	-

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	9,100	0,000
Фундаменты	10,647	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,743	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,761	0,000
Стены, перегородки	11,671	0,000
Покрытия и перекрытия	3,065	0,000
Крыши, кровли	5,745	0,000
Входная группа	0,097	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,909	0,000
Наружная отделка фасадов	1,084	0,000
Проемы	2,387	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,299	0,000
Потолки	0,172	0,000
Полы	5,321	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,424	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,630	0,000
Водоснабжение	0,900	0,000

Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,616	0,000
Теплоснабжение	0,912	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,516	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	44 964,832	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 097,400	-
1.1	в т.ч. материалы	22 208,760	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 085,155	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,163	0,000
Фундаменты	10,277	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,298	0,000
Стены, перегородки	12,188	0,000
Покрытия и перекрытия	2,338	0,000
Крыши, кровли	4,341	0,000
Входная группа	0,223	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,829	0,000
Наружная отделка фасадов	1,419	0,000
Проемы	1,753	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,910	0,000
Потолки	0,281	0,000
Полы	5,615	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	31,250	99,655
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,157	0,345
Водоснабжение	0,543	0,000
Канализация	1,400	0,000
Теплоснабжение	0,870	0,000

Окончание таблицы 9201-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	1,145	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	65 771,760	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 465,054	-
1.1	в т.ч. материалы	27 264,326	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 783,039	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,634	0,000
Фундаменты	6,928	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,687	0,000
Стены, перегородки	11,180	0,000
Покрытия и перекрытия	1,453	0,000
Крыши, кровли	4,636	0,000
Входная группа	0,254	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,789	0,000
Наружная отделка фасадов	1,078	0,000
Проемы	2,294	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,007	0,000
Потолки	0,304	0,000
Полы	3,898	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	44,084	99,433
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,148	0,131
Водоснабжение	1,201	0,436
Канализация	0,340	0,000
Теплоснабжение	0,518	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,568	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе

Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе
теплопроизводительностью 0,348 МВт

Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 865,902	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 281,740	-
1.1	в т.ч. материалы	20 909,384	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 533,156	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,516	0,000
Фундаменты	10,857	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,517	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	13,839	0,000
Покрытия и перекрытия	4,151	0,000
Крыши, кровли	3,913	0,000
Входная группа	0,541	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,586	0,000
Наружная отделка фасадов	1,561	0,000
Проемы	1,561	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,435	0,000
Потолки	0,538	0,000
Полы	2,107	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39,784	70,179
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,221	27,721
Водоснабжение	2,847	2,100
Канализация	1,055	0,000
Теплоснабжение	2,367	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,893	0,000
Система пожарной безопасности	5,711	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа

Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,24 МВт

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	64 857,430	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 133,716	-
1.1	в т.ч. материалы	28 131,713	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 302,448	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,348	0,000
Фундаменты	9,855	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,137	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	17,526	0,000
Покрытия и перекрытия	3,020	0,000
Крыши, кровли	3,036	0,000
Входная группа	0,160	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,734	0,000
Наружная отделка фасадов	4,219	0,000
Проемы	1,041	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,064	0,000
Потолки	0,219	0,000
Полы	1,000	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	35,841	82,418
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,345	1,925
Водоснабжение	0,164	0,000
Канализация	0,178	0,000
Теплоснабжение	1,649	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,591	0,000
Газоснабжение	0,655	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	14,219	15,657
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	99 500,479	-

Окончание таблицы 9201-0203-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	81 341,854	-
1.1	в т.ч. материалы	40 625,418	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	16 382,836	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,054	0,000
Фундаменты	9,242	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,094	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	7,895	0,000
Покрытия и перекрытия	2,151	0,000
Крыши, кровли	2,415	0,000
Входная группа	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,171	0,000
Наружная отделка фасадов	2,920	0,000
Проемы	0,884	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,224	0,000
Потолки	0,238	0,000
Полы	1,722	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,265	76,791
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,263	0,000
Водоснабжение	2,142	2,763
Канализация	0,315	0,000
Теплоснабжение	0,529	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,448	0,000
Система пожарной безопасности	3,475	9,994
Газоснабжение	2,599	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	8,909	10,452
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	58 819,170	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 759,188	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	13 117,408	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 538,916	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,945	0,000
Фундаменты	8,015	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,762	0,000
Стены, перегородки	2,819	0,000
Крыши, кровли	2,233	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,793	0,000
Проемы	0,940	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	2,965	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	67,906	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,623	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	95 416,828	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 338,406	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	14 370,783	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 929,299	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,772	0,000
Фундаменты	7,404	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,684	0,000
Стены, перегородки	1,751	0,000
Крыши, кровли	1,387	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,362	0,000
Проемы	0,584	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	1,841	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	77,828	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,387	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	87 983,205	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 098,677	-
1.1	в т.ч. материалы	21 041,260	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 007,183	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,967	0,000
Фундаменты	9,149	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,422	0,000
Стены, перегородки	1,944	0,000
Крыши, кровли	1,540	0,000
Входная группа	0,131	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,609	0,000
Проемы	0,648	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9201-0301-08.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	2,416	0,000
Полы	2,045	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,700	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,429	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,3 МВт

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 252,135	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 682,232	-
1.1	в т.ч. материалы	4 089,927	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	938,794	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,107	0,000
Фундаменты	2,806	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Входная группа	4,858	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,384	93,946
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	13,845	6,054
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,38 МВт

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 985,518	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 707,987	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 692,723	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 122,275	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,376	0,000
Фундаменты	3,566	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	6,997	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	75,843	94,458
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	13,219	5,542
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	148 142,878	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	113 821,437	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 777,723	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 152,434	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,394	0,000
Фундаменты	4,395	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9201-0303-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	6,613	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,180	94,627
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,418	5,373
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 521,118	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 044,838	-
1.1	в т.ч. материалы	4 185,436	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 029,393	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,218	0,000
Фундаменты	2,976	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	4,419	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,227	94,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,159	5,240
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 120,596	-

Окончание таблицы 9201-0303-05.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 849,699	-
1.1	в т.ч. материалы	2 718,809	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	789,983	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,183	0,000
Фундаменты	4,238	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,329	95,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	8,249	4,432
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	51 297,498	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 411,023	-	
1.1	в т.ч. материалы	4 189,948	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 184,352	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,059	0,000
Фундаменты	4,164	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	3,951	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,318	95,035

Окончание таблицы 9201-0303-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	11,508	4,965
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
 - Группа 1 Водные скважины;
 - Группа 2 Подземные насосные станции;
 - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
 - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
 - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
 - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
 - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
 - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры**Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)****Группа 1 Водные скважины****Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м***Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 824,723	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 824,723	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 376,755	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 710,983	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,348	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	88,652	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м*Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 544,071	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 544,071	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 086,926	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 418,118	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	15,698	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	84,302	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м

Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 582,177	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 582,177	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 800,953	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 775,260	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	28,986	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	71,014	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м

Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	47 190,273	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47 190,273	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 920,269	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 248,790	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	31,877	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	68,123	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные насосные станции**Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час**

Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 155,504	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 483,504	-
1.1	в т.ч. материалы	2 471,321	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	989,961	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,497	0,000
Фундаменты	4,215	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,378	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,415	46,623
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	27,710	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,785	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час

Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 637,857	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 759,369	-
1.1	в т.ч. материалы	6 990,943	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 690,283	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,879	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	35,375	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,808	65,537
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9202-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	11,830	30,969
Теплоснабжение	3,328	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,240	0,000
Система управления технологическими процессами	6,541	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Надземные насосные станции

**Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 4 м3/час**

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 107,285	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 483,173	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 194,382	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 171,158	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,143	0,000
Фундаменты	3,267	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	30,399	0,000
Покрытия и перекрытия	2,776	0,000
Крыши, кровли	2,466	0,000
Входная группа	0,255	0,000
Наружная отделка фасадов	4,475	0,000
Проемы	1,560	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,440	0,000
Полы	1,798	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39,936	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,362	0,000
Теплоснабжение	0,446	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,677	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 526,674	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 500,931	-
1.1	в т.ч. материалы	5 359,598	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 499,720	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	-2,768	0,000
Фундаменты	8,187	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,165	0,000
Покрытия и перекрытия	1,890	0,000
Крыши, кровли	6,853	0,000
Наружная отделка фасадов	7,221	0,000
Проемы	1,122	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,907	0,000
Потолки	0,300	0,000
Полы	1,119	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,880	86,084
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,852	7,954
Система управления технологическими процессами	8,272	5,962
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Станции

Группа 1 Насосные станции 2го подъема

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час

Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	84 168,822	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	62 718,199	-
1.1	в т.ч. материалы	31 734,443	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 172,170	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-

Окончание таблицы 9202-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,537	-

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,079	0,000
Фундаменты	12,778	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	6,163	0,000
Покрытия и перекрытия	6,089	0,000
Крыши, кровли	2,920	0,000
Лестницы	1,504	0,000
Входная группа	0,365	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,906	0,000
Наружная отделка фасадов	7,585	0,000
Проемы	2,475	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,992	0,000
Потолки	0,704	0,000
Полы	1,870	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,670	57,699
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	18,542	36,509
Водоснабжение	6,481	0,000
Канализация	0,316	0,000
Теплоснабжение	0,261	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,726	0,000
Система управления технологическими процессами	5,574	5,791
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	86 186,780	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	62 850,088	-	
1.1	в т.ч. материалы	32 466,013	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 404,375	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-	

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,061	0,000
Фундаменты	12,557	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	6,057	0,000
Покрытия и перекрытия	5,984	0,000
Крыши, кровли	2,869	0,000
Лестницы	1,478	0,000
Входная группа	0,359	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,838	0,000
Наружная отделка фасадов	7,454	0,000
Проемы	2,432	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,941	0,000
Потолки	0,692	0,000
Полы	1,838	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,390	92,245
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,620	1,194
Водоснабжение	6,304	0,000
Канализация	0,240	0,000
Теплоснабжение	0,375	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,686	0,000
Система управления технологическими процессами	6,825	6,561
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	245 955,076	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	101 735,932	-
1.1	в т.ч. материалы	52 826,333	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19 452,946	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,733	0,000
Фундаменты	10,157	0,000

Окончание таблицы 9202-0201-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,229	0,000
Стены, перегородки	3,631	0,000
Покрытия и перекрытия	2,860	0,000
Крыши, кровли	2,267	0,000
Лестницы	1,167	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,275	0,000
Наружная отделка фасадов	2,070	0,000
Проемы	0,720	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,492	0,000
Потолки	0,248	0,000
Полы	0,847	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	64,738	98,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,223	0,448
Водоснабжение	0,182	0,000
Канализация	0,061	0,000
Теплоснабжение	0,082	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,363	0,000
Система управления технологическими процессами	1,652	1,062
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Водонапорные башни

Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м

Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 158,457	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 158,457	-
1.1	в т.ч. материалы	9 039,045	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 156,039	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,325	0,000

Окончание таблицы 9202-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	10,395	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	77,515	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,382	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	6,382	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 902,588	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 423,883	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	10 949,650	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 030,616	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,038	0,000
Фундаменты	13,308	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	75,270	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,773	74,901
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,611	25,099
ИТОГО	100	100

Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м

Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 048,983	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 574,589	-
1.1	в т.ч. материалы	16 464,466	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 831,096	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,334	0,000
Фундаменты	26,710	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	59,879	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,752	75,582
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,325	24,418
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Резервуары чистой воды**Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013****Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3**

Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 608,232	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 491,665	-
1.1	в т.ч. материалы	7 439,214	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 801,399	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	9,343	0,000

Окончание таблицы 9202-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	17,455	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	61,526	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,528	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,854	0,000
Система управления технологическими процессами	2,294	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3

Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 991,995	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 842,043	-
1.1	в т.ч. материалы	9 394,747	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 403,513	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	21,645	0,000
Фундаменты	11,282	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,597	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,344	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	2,776	0,000
Система управления технологическими процессами	1,356	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	40 953,045	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 555,419	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 298,601	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 879,637	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,201	0,000
Фундаменты	30,708	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	51,078	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,291	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	6,037	0,000
Система управления технологическими процессами	1,685	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	56 479,839	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56 119,888	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	35 981,641	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 746,398	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,937	0,000
Фундаменты	37,619	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	53,445	0,000

Окончание таблицы 9202-0401-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,982	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,880	0,000
Система управления технологическими процессами	1,137	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды

Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 741,157	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 556,401	-
1.1	в т.ч. материалы	4 967,571	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 680,072	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,265	0,000
Фундаменты	20,234	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	29,331	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	20,024	29,404
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	21,116	55,495
Вентиляция и кондиционирование	2,460	3,953
Система управления технологическими процессами	4,571	11,149
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 839,994	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 889,426	-
1.1	в т.ч. материалы	6 085,558	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 689,950	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,684	0,000
Фундаменты	17,648	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	21,401	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,853	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	16,095	28,398
Вентиляция и кондиционирование	12,992	31,170
Система управления технологическими процессами	3,327	4,920
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 058,031	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 107,464	-
1.1	в т.ч. материалы	6 175,588	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 748,197	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,663	0,000
Фундаменты	17,419	0,000

Окончание таблицы 9202-0402-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	21,123	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,803	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,886	28,398
Вентиляция и кондиционирование	12,823	31,170
Система управления технологическими процессами	3,284	4,920
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

– Подраздел 1 Станции:

- Группа 1 Канализационные насосные станции;
- Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.

– Подраздел 2 Выгребы. Уборные

- Группа 1 Выгребы;
- Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры**Подраздел 1 Станции****Группа 1 Канализационные насосные станции****Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час***Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 652,130	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 005,980	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>685,151</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>70,651</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,169	0,000
Фундаменты	4,358	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,344	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,129	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час*Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 142,193	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 110,422	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>760,775</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>77,618</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,157	0,000
Фундаменты	4,061	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,635	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,147	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 433,192	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 710,225	-
1.1	в т.ч. материалы	2 845,584	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 376,783	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,051	0,000
Фундаменты	9,075	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	85,836	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,038	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	70 942,706	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57 604,497	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	34 945,104	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 767,292	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,055	0,000
Фундаменты	2,427	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	15,769	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,158	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,288	0,000
Потолки	0,110	0,000
Полы	0,611	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,125	24,063
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	20,123	60,371
Водоснабжение	0,330	0,000
Канализация	0,226	0,000
Теплоснабжение	0,078	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,367	1,115
Система управления технологическими процессами	5,332	14,451
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	127 092,076	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48 330,510	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	25 744,762	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 900,999	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,194	0,000
Фундаменты	3,532	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,936	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,386	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,421	0,000
Потолки	0,086	0,000
Полы	0,098	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,526	88,256
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,057	3,633
Водоснабжение	0,090	0,000
Канализация	0,173	0,000
Теплоснабжение	0,150	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,436	1,063
Система управления технологическими процессами	5,913	7,047
ИТОГО	100	100

Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков

Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков
производительностью 1100 м3/час

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	79 212,507	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 987,213	-
1.1	в т.ч. материалы	12 257,238	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 798,849	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	12,771	0,000
Фундаменты	2,462	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	18,183	0,000

Окончание таблицы 9203-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	65,426	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,157	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	164 966,148	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28 908,999	-
1.1	в т.ч. материалы	10 569,117	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 255,566	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,225	0,000
Фундаменты	0,330	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,335	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,563	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,547	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	365 055,228	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	142 133,602	-
1.1	в т.ч. материалы	78 898,445	-

Окончание таблицы 9203-0102-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19 422,738	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	17,637	0,000
Фундаменты	1,227	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	10,929	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,952	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,255	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Выгребы. Уборные

Группа 1 Выгребы

Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 846,724	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 846,724	-
1.1	в т.ч. материалы	2 920,253	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	654,037	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,363	0,000
Фундаменты	27,212	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	71,425	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 244,090	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 244,090	-
1.1	в т.ч. материалы	2 924,923	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	826,460	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,898	0,000
Фундаменты	15,695	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	82,407	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 480,750	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 480,750	-
1.1	в т.ч. материалы	3 870,373	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	892,529	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,698	0,000
Фундаменты	20,351	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	77,951	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Уборные**Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	456,338	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	456,338	-
1.1	в т.ч. материалы	179,741	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	109,044	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,670	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	66,165	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,122	0,000
Крыши, кровли	13,043	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 069,745	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 069,745	-
1.1	в т.ч. материалы	1 130,543	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	716,055	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,960	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	38,475	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,265	0,000

Окончание таблицы 9203-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	11,850	0,000
Крыши, кровли	1,795	0,000
Проемы	6,836	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,391	0,000
Полы	0,427	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 156,586	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 156,586	-
1.1	в т.ч. материалы	7 875,352	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 102,932	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,805	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	29,465	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,283	0,000
Покрытия и перекрытия	29,218	0,000
Крыши, кровли	3,708	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,364	0,000
Проемы	1,986	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,336	0,000
Потолки	0,293	0,000
Полы	0,466	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,076	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные;
- Подраздел 5 Операторные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м² кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	385,774	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	374,648	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	204,984	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	63,025	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	6,377	-

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,242	0,000
Фундаменты	5,062	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,889	0,000
Покрытия и перекрытия	9,807	0,000
Крыши, кровли	14,177	0,000
Входная группа	2,116	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,773	0,000
Наружная отделка фасадов	2,071	0,000
Проемы	2,834	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	16,770	0,000
Потолки	3,455	0,000
Полы	4,828	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,883	57,322
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,440	0,000
Водоснабжение	1,536	18,370
Канализация	0,812	0,000
Теплоснабжение	0,897	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,532	24,308
Система пожарной безопасности	0,875	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	457,754	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	420,144	-
1.1	в т.ч. материалы	215,485	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	77,090	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,621	-

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,933	0,000
Фундаменты	8,109	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,418	0,000
Покрытия и перекрытия	4,560	0,000
Крыши, кровли	16,243	0,000
Лестницы	0,239	0,000
Входная группа	5,640	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,734	0,000
Наружная отделка фасадов	6,038	0,000
Проемы	3,012	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,102	0,000
Потолки	1,006	0,000
Полы	3,301	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,175	33,559
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,538	0,000
Водоснабжение	1,170	1,145
Канализация	1,098	0,000
Теплоснабжение	9,501	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,887	0,000
Слаботочные сети	0,054	0,000
Система пожарной безопасности	1,241	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские**Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2****Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	482,022	-

Окончание таблицы 9204-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	383,729	-
1.1	в т.ч. материалы	214,836	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	70,237	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,155	0,000
Фундаменты	5,025	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,311	0,000
Покрытия и перекрытия	15,222	0,000
Крыши, кровли	8,826	0,000
Лестницы	0,846	0,000
Входная группа	0,355	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,238	0,000
Наружная отделка фасадов	6,779	0,000
Проемы	3,021	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,522	0,000
Потолки	0,470	0,000
Полы	5,166	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,390	88,221
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,559	6,437
Водоснабжение	1,382	0,226
Канализация	0,253	0,000
Теплоснабжение	3,994	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,380	3,563
Система пожарной безопасности	2,105	1,552
ИТОГО	100	100

Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2

Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	508,180	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	395,052	-	
1.1	в т.ч. материалы	204,861	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	70,572	-	

Окончание таблицы 9204-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,104	-

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,858	0,000
Фундаменты	6,070	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,721	0,000
Стены, перегородки	14,110	0,000
Покрытия и перекрытия	1,945	0,000
Крыши, кровли	3,876	0,000
Лестницы	0,575	0,000
Входная группа	0,391	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,797	0,000
Наружная отделка фасадов	8,655	0,000
Проемы	5,572	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,215	0,000
Потолки	0,855	0,000
Полы	4,171	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,319	70,808
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,298	6,471
Водоснабжение	0,872	0,137
Канализация	0,502	0,000
Теплоснабжение	9,360	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,237	1,161
Система пожарной безопасности	0,600	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты**Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа****Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	1 472,997	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 159,088	-	
1.1	в т.ч. материалы	623,703	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	210,019	-	

Окончание таблицы 9204-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	313,909	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,580	-

Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,575	0,000
Фундаменты	2,864	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	3,838	0,000
Покрытия и перекрытия	9,644	0,000
Крыши, кровли	5,411	0,000
Входная группа	3,098	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,444	0,000
Наружная отделка фасадов	5,217	0,000
Проемы	3,028	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,216	0,000
Потолки	2,239	0,000
Полы	2,267	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,059	25,402
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,744	1,454
Водоснабжение	1,552	0,785
Канализация	1,445	0,000
Теплоснабжение	0,305	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,220	0,000
Слаботочные сети	0,613	0,905
Система пожарной безопасности	2,237	2,228
Система антитеррористической безопасности	15,530	15,245
Система управления технологическими процессами	18,453	53,982
ИТОГО	100	100

Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа**Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 796,249	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	770,989	-
1.1	в т.ч. материалы	463,110	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	111,548	-

Окончание таблицы 9204-0302-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,048	0,000
Фундаменты	4,421	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,221	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,863	0,000
Стены, перегородки	8,147	0,000
Покрытия и перекрытия	0,209	0,000
Крыши, кровли	1,966	0,000
Лестницы	0,967	0,000
Входная группа	0,553	0,000
Наружная отделка фасадов	1,617	0,000
Проемы	2,841	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,597	0,000
Потолки	0,269	0,000
Полы	2,467	0,000
Прочие элементы отделки	0,086	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,116	37,820
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,507	0,000
Водоснабжение	0,365	0,114
Канализация	0,206	0,000
Теплоснабжение	0,083	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,042	0,000
Система пожарной безопасности	0,513	0,000
Система антитеррористической безопасности	36,796	58,085
Система управления технологическими процессами	11,099	3,981
ИТОГО	100	100

Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	1 155,295	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	543,143	-	
1.1	в т.ч. материалы	343,934	-	

Окончание таблицы 9204-0302-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	67,726	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,571	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,550	0,000
Стены, перегородки	5,740	0,000
Крыши, кровли	2,990	0,000
Наружная отделка фасадов	6,248	0,000
Проемы	3,502	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,430	0,000
Потолки	0,782	0,000
Полы	2,327	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,842	25,842
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,438	0,000
Водоснабжение	0,232	0,078
Канализация	0,150	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,026	0,000
Система пожарной безопасности	0,357	0,000
Система антитеррористической безопасности	49,331	73,309
Система управления технологическими процессами	1,404	0,770
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Прачечные

Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2

Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича

Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	693 566,413	844,536
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	585 490,084	712,934
1.1	в т.ч. материалы	380 121,299	462,863
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68 662,310	83,608
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,273	0,000
Фундаменты	0,867	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,569	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,526	0,000
Стены, перегородки	42,472	0,000
Покрытия и перекрытия	2,396	0,000
Крыши, кровли	7,983	0,000
Входная группа	5,192	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,327	0,000
Наружная отделка фасадов	0,308	0,000
Проемы	0,999	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,012	0,000
Потолки	1,510	0,000
Полы	2,817	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,167	94,906
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,983	2,852
Водоснабжение	0,528	0,000
Канализация	0,315	0,000
Теплоснабжение	1,847	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,322	1,491
Слаботочные сети	0,318	0,446
Система пожарной безопасности	0,788	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,479	0,159
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Операторные

Группа 1 Операторные площадью до 20 м2

Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2

Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 102,935	898,984
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 707,594	756,404
1.1	в т.ч. материалы	6 459,129	384,472
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 326,125	138,460
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	772,049	45,955

Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	10,339	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,243	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	28,008	0,000
Покрытия и перекрытия	2,318	0,000
Крыши, кровли	9,228	0,000
Проемы	1,314	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,260	0,000
Потолки	0,549	0,000
Полы	2,070	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,246	40,580
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	21,584	57,151
Канализация	3,131	2,269
Теплоснабжение	5,273	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,360	0,000
Система пожарной безопасности	3,078	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
 - Подраздел 2 Склады материально-технические;
 - Подраздел 3 Топливохранилища.
2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.
5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.
6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Объекты хранения**Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	136,534	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	135,043	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	83,653	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	21,364	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,529	0,000
Фундаменты	17,619	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	45,110	0,000
Крыши, кровли	6,862	0,000
Входная группа	0,227	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,288	0,000
Проемы	4,444	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	10,797	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,657	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,358	0,000
Система пожарной безопасности	7,109	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича*Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	226,917	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	226,917	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	120,693	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	38,153	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,538	0,000
Фундаменты	5,113	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	39,615	0,000
Крыши, кровли	9,247	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,688	0,000
Наружная отделка фасадов	0,269	0,000
Проемы	19,593	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,396	0,000
Полы	7,545	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,113	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,264	0,000
Система пожарной безопасности	6,619	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м² до 500 м²
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	292,282	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	292,282	-
1.1	в т.ч. материалы	183,533	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32,993	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,311	0,000
Фундаменты	12,331	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,539	0,000
Крыши, кровли	32,148	0,000
Входная группа	0,801	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,678	0,000
Наружная отделка фасадов	2,358	0,000
Проемы	7,228	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,056	0,000

Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	9,355	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,551	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,579	0,000
Система пожарной безопасности	2,066	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2

Объект 9205-0103-01 - Склад металлический

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	178,887	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	178,887	-
1.1	в т.ч. материалы	124,272	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20,614	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,179	0,000
Фундаменты	4,413	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	64,965	0,000
Крыши, кровли	11,581	0,000
Лестницы	0,075	0,000
Входная группа	0,311	0,000
Наружная отделка фасадов	0,139	0,000
Проемы	4,803	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	8,746	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,336	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,820	0,000
Система пожарной безопасности	1,632	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Склады материально-технические**Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2****Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича**

Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	358,607	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	347,068	-	
1.1	в т.ч. материалы	184,583	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,553	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-	

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,278	0,000
Фундаменты	9,104	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	31,266	0,000
Покрытия и перекрытия	20,236	0,000
Крыши, кровли	7,807	0,000
Входная группа	2,948	0,000
Наружная отделка фасадов	3,480	0,000
Проемы	2,872	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,688	0,000
Потолки	1,107	0,000
Полы	5,134	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,723	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,105	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,133	0,000
Система пожарной безопасности	1,118	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2**Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича**

Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	279,630	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	268,168	-	
1.1	в т.ч. материалы	147,420	-	

Окончание таблицы 9205-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41,818	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,195	0,000
Фундаменты	14,326	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	27,378	0,000
Покрытия и перекрытия	8,137	0,000
Крыши, кровли	8,477	0,000
Входная группа	1,621	0,000
Наружная отделка фасадов	13,505	0,000
Проемы	7,685	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,480	0,000
Потолки	0,926	0,000
Полы	3,483	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,790	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,072	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,837	0,000
Система пожарной безопасности	1,088	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	295,798	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	281,389	-	
1.1	в т.ч. материалы	149,018	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	53,255	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-	

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,064	0,000
Фундаменты	6,550	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,027	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,885	0,000
Стены, перегородки	14,077	0,000
Покрытия и перекрытия	5,700	0,000
Крыши, кровли	17,573	0,000
Наружная отделка фасадов	12,342	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,979	0,000
Потолки	0,811	0,000
Полы	6,188	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,224	96,847
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,369	0,000
Теплоснабжение	0,167	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,124	0,000
Система пожарной безопасности	0,921	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Топливохранилища
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3
Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	84 403,983	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71 912,616	-
1.1	в т.ч. материалы	44 541,627	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 231,364	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,077	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	24,951	0,000

Окончание таблицы 9205-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,635	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,337	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт

Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	71 893,097	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 094,282	-
1.1	в т.ч. материалы	15 992,496	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 472,180	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,771	0,000
Фундаменты	5,657	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	20,617	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,468	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	51,717	76,750
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,594	0,000
Система управления технологическими процессами	6,921	8,626
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,253	14,624
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м² площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м² площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м² площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м² площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	130454	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-

Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано- гравийные и щебеночно- песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобето нные изделия для устройства водопрopus кных труб	Железобето нные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобе тонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

Раздел 6 Объекты транспорта**Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	894 979,714	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	894 979,714	-
1.1	в т.ч. материалы	471 378,271	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58 821,145	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	19,405	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	70,012	0,000
Организация и безопасность движения	9,100	0,000
Прочие элементы	1,484	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Автомобильные дороги II категории

Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	546 349,163	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	546 349,163	-
1.1	в т.ч. материалы	270 193,829	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	31 170,507	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	29,832	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	61,113	0,000
Организация и безопасность движения	5,043	0,000
Прочие элементы	3,671	0,000
Искусственные сооружения	0,341	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	492 896,389	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	492 896,389	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	226 084,440	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	31 614,267	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	33,050	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	58,033	0,000
Организация и безопасность движения	4,848	0,000
Прочие элементы	4,069	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Автомобильные дороги III категории

Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	307 467,516	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	307 467,516	-

Окончание таблицы 9206-0104-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
1.1	в т.ч. материалы	136 060,187	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	24 594,240	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	34,045	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	60,752	0,000
Организация и безопасность движения	5,203	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории

Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	169 830,060	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	169 830,060	-
1.1	в т.ч. материалы	97 196,557	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 598,827	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	19,404	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	77,590	0,000
Организация и безопасность движения	3,007	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	184 346,948	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	184 346,948	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	97 648,372	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	12 011,074	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	19,183	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	79,288	0,000
Организация и безопасность движения	1,529	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	75 330,686	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	75 330,686	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	29 465,725	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 001,757	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	30,984	0,000

Окончание таблицы 9206-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	66,418	0,000
Организация и безопасность движения	0,297	0,000
Прочие элементы	2,302	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 768,549	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 768,549	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 843,136	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	107,473	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,475	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	91,525	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 935,412	-

Окончание таблицы 9206-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 935,412	-
1.1	в т.ч. материалы	1 295,013	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	94,428	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	3,103	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	96,897	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 478,941	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 478,941	-
1.1	в т.ч. материалы	1 629,117	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	112,641	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	6,210	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	93,790	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 165,986	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 165,986	-
1.1	в т.ч. материалы	1 328,774	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	110,285	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	10,868	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	89,132	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 591,182	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 591,182	-
1.1	в т.ч. материалы	940,343	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	94,619	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	12,601	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	87,399	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 911,033	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 911,033	-
1.1	в т.ч. материалы	1 150,781	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	128,606	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,625	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	91,375	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 479,732	-

Окончание таблицы 9206-0201-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 479,732	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	940,933	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	87,742	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	3,927	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	96,073	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог**Группа 1 Водопропускные трубы**

Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 0,5 м

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	13 803,471	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 803,471	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 036,152	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 111,217	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	32 327,688	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 327,688	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	17 005,108	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 886,753	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	45 157,472	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 157,472	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 370,328	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 328,632	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	59 485,865	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	59 485,865	-

Окончание таблицы 9206-0301-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
1.1	в т.ч. материалы	32 883,496	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 165,064	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	81 569,238	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	81 569,238	-
1.1	в т.ч. материалы	44 851,655	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 916,138	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	103 713,120	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	103 713,120	-
1.1	в т.ч. материалы	56 217,051	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 208,639	-

Окончание таблицы 9206-0301-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	125 774,245	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	125 774,245	-	
1.1	в т.ч. материалы	73 096,304	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 881,922	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одночковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	61 607,390	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61 607,390	-	
1.1	в т.ч. материалы	33 983,905	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 801,288	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	78 789,554	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	78 789,554	-
1.1	в т.ч. материалы	45 326,340	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 252,971	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	112 036,294	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	112 036,294	-
1.1	в т.ч. материалы	64 463,365	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 720,267	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	99 734,030	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	99 734,030	-
1.1	в т.ч. материалы	55 834,865	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 119,997	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	141 103,450	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	141 103,450	-
1.1	в т.ч. материалы	85 814,894	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15 941,520	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	199 131,547	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	199 131,547	-
1.1	в т.ч. материалы	119 256,186	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22 821,371	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки

Группа 1 Площадки отдыха

Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	4 171,464	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 171,464	-
1.1	в т.ч. материалы	2 442,524	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	338,843	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	10,980	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	48,740	0,000
Прочие элементы	28,877	0,000
Искусственные сооружения	0,296	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	11,107	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 805,035	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 805,035	-
1.1	в т.ч. материалы	2 468,610	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	205,562	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,513	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	68,560	0,000
Прочие элементы	13,218	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	9,709	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 787,023	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 787,023	-
1.1	в т.ч. материалы	2 506,278	-

Окончание таблицы 9206-0401-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	173,881	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,841	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	80,201	0,000
Прочие элементы	4,900	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	6,058	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог**Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог**

Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	41 269,382	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 269,382	-
1.1	в т.ч. материалы	22 854,611	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 648,267	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	5,628	0,000
Траншея	11,012	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Кабель	33,533	0,000

Окончание таблицы 9206-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Опоры (надземные, надводные)	49,095	0,000
Приборы учета, оборудование	0,732	0,000
ИТОГО	100	100

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2022

Ақмола облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2022

Ақмолинская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная