

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Ақтөбе облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Актюбинская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Астана 2022

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Ақтөбе облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Актюбинская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӨЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	04.01.2023 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года № 209-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 04.01.2023 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

1 Общие положения	1
Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения	23
Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания	23
Раздел 1 Жилые здания.....	24
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	24
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные	24
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича	24
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	24
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные.....	25
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	25
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)	26
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные	26
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	26
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	27
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	28
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	29
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	29
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные	30
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	30
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	31
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные	31
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	31
Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	32
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	33
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	33
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона	34
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкбетонными блоками	34
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные	35
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	35

Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные	36
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	36
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	37
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	38
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона	38
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	38
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	40
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	40
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	40
Подраздел 6 Общежития.....	41
Группа 1 Общежития кирпичные	41
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест	41
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест	42
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом	43
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места	43
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места	44
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	46
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий.....	46
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	46
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	46
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	47
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	48
Техническая часть к Разделу 2 Административные здания	50
Раздел 2 Административные здания.....	51
Подраздел 1 Административные здания	51

Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2	51
Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	51
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	52
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2	53
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	53
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2	54
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	54
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	55
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата	56
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	58
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2	59
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	59
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2	60
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	60
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	61
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	63
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	64
Группа 6 Приемники для арестованных лиц	65
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	65
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	66
Подраздел 3 Здания общественного назначения	68
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	68
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	68
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	69
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	69
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания ..	70
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	70
Подраздел 4 Пожарное депо	71
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	71

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	71
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	73
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	73
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест.....	74
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа.....	74
Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....	76
Раздел 3 Объекты образования.....	77
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации.....	77
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м ²	77
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	77
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	78
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	78
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м ² ...	79
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	79
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций.....	80
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	80
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га.....	81
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	82
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы.....	82
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м ²	82
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	82
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	83
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	83
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м ² до 20 000 м ²	84
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	84
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м ²	85
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест.....	85
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ.....	86
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га.....	86
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га.....	87
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га.....	88
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования.....	89
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м ² до 20 000 м ²	89

Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	89
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития	90
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2	90
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест	90
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2	91
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек	91
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации	92
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	92
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	92
Подраздел 7 Интернатные организации	94
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2	94
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест	94
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2	95
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)	95
Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения	97
Раздел 4 Объекты здравоохранения	98
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь	98
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2	98
Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	98
Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	99
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2	100
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещений в смену	100
Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	101
Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	102
Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	104
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2	105
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену	105
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	106
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2	108
Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену	108

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену	109
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь	110
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2	110
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест	110
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	112
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест	113
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	114
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест	114
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2	116
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест	116
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2	117
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест	117
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации	118
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2	118
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	118
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	120
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2	121
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	121
Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы	123
Раздел 5 Закрытые спортивные залы	124
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)	124
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2	124
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	124
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2	125
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	125
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	126

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)	128
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м ²	128
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	128
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	129
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м ² до 5 000 м ²	130
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	130
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	131
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	133
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	134
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м ² до 10 000 м ²	135
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	135
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	136
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест	136
Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения	139
Раздел 6 Открытые спортивные сооружения	140
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные	140
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м ²	140
Объект 9106-0101-01 - Стадион	140
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные	140
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м ²	140
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест	140
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	141
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест	141
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест	142
Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей	144
Раздел 7 Стоянки автомобилей	145
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей	145
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м ²	145

Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	145
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2	146
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	146
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа	147
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	147
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	147
Подраздел 3 Гаражи-стоянки	148
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2	148
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	148
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	149
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	149
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	150
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	151
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2	152
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	152
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники	153
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2	153
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	153
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2	154
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	154
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	155
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)	156
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2	156
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто	156
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2	156
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто	156
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)	157
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2	157

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	157
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2	158
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц.....	158
Подраздел 7 Эстакады.....	158
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2.....	158
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада.....	158
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2.....	159
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада	159
Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры	160
Раздел 8 Объекты культуры.....	161
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения	161
Группа 1 Открытые амфитеатры	161
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	161
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	162
Группа 2 Здания театров.....	163
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест	163
Группа 3 Зрительные залы	164
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	164
Группа 4 Клубы	165
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест	165
Подраздел 2 Библиотеки, архивы	166
Группа 1 Библиотеки	166
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	166
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	168
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	169
Подраздел 3 Дома культуры.....	170
Группа 1 Дома культуры	170
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест	170
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест	172
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест	173
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест	174
Отдел 2 Объекты инфраструктуры.....	176
Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры.....	176

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры	177
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции.....	177
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании	177
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400	177
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630	177
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000	178
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000	179
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки	180
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100	180
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160	180
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250	181
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400	182
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630	182
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000	183
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	183
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250	183
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630	184
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000	184
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции	185
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630	185
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000	185
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600	186
Подраздел 2 Котельные стационарные	187
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе	187
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	187
Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	188
Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	189
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе.....	190
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	190
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....	190
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	190
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	191
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК).....	192

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе.....	192
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	192
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	193
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	194
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа	195
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	195
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	195
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	196
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	197
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	197
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	198
Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры	200
Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры.....	201
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)	201
Группа 1 Водные скважины	201
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м	201
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м	201
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м	202
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м	202
Группа 2 Подземные насосные станции	202
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м ³ /час	202
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м ³ /час	203
Группа 3 Надземные насосные станции	204
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м ³ /час.....	204
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м ³ /час.....	205
Подраздел 2 Станции	205
Группа 1 Насосные станции 2го подъема.....	205

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	205
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	206
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	207
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	208
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м	208
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м	208
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м	209
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м	209
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м	209
Подраздел 4 Резервуары чистой воды	210
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013	210
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	210
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	211
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	211
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	212
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды	213
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	213
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	213
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	214
Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры	216
Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры.....	217
Подраздел 1 Станции	217
Группа 1 Канализационные насосные станции.....	217
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	217
Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	217

Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	218
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	218
Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	219
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков	220
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	220
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	221
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	221
Подраздел 3 Выгребы. Уборные	222
Группа 1 Выгребы	222
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3	222
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3	223
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3	223
Группа 2 Уборные	224
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	224
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	224
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	225
Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры.....	226
Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры	227
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса	227
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2	227
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус.....	227
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2	227
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус	227
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские	228
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2	228
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	228
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2	229
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	229
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты	230
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа	230

Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2.....	230
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	231
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2.....	231
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	232
Подраздел 4 Прачечные	233
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2	233
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	233
Подраздел 5 Операторные	234
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2	234
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	234
Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения	236
Раздел 5 Объекты хранения.....	237
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов.....	237
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2.....	237
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический	237
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича.....	237
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2	238
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича.....	238
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2.....	239
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический	239
Подраздел 2 Склады материально-технические.....	240
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2.....	240
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича	240
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2.....	240
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича	240
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	241
Подраздел 3 Топлиохранилища	242
Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3	242
Объект 9205-0301-01 - Топлиохранилище	242
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт	243
Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта.....	244
Раздел 6 Объекты транспорта	247
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	247

Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории	247
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	247
Группа 3 Автомобильные дороги II категории	247
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	247
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	248
Группа 4 Автомобильные дороги III категории.....	248
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	248
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	249
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	249
Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	250
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	250
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог	251
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне	251
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	251
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	251
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	252
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	253
Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	253

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	254
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	254
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог	255
Группа 1 Водопропускные трубы	255
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	255
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	255
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	256
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	256
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	257
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	257
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	258
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	258
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	259
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	259
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	260
Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	260
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	261
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки	261
Группа 1 Площадки отдыха	261
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м ²	261
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	262
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м ²	262
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог	263
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог	263

Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор.....	263
--	-----

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Актюбинская область**

**COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE
Aktobe region**

Дата введения 2023-01-04

1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Индексы стоимости для строительства приведены в НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

2. Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам

или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непроизводственного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 «Объекты инфраструктуры» содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части – Часть 1 и Часть 2.

2.8 Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инженеринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), а Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;

таблицы УПСС Часть 2;
 техническую часть по каждому разделу.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии).

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» Части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),

от затрат на оборудование (мебель, инвентарь).

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаяющих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. Для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3. Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;
- 2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является единица измерения мощности объекта без второго измерителя на площадь объекта (m^2), применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является площадь объекта (m^2) без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100 m^2 »).

3.4.3 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (m^2), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется по форме 1.

Форма 1

Заказчик _____
(наименование организации)

Расчет стоимости строительства

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20__ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации _____
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения**Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)			
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	288,850
9101-0101-02	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	310,336
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные			
9101-0102-01	2-этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	285,758
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)			
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные			
9101-0201-01	3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	313,880
9101-0201-02	5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	301,613
9101-0201-03	5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	273,520
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	352,985
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	273,461
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)			
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные			
9101-0301-01	9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	307,777
9101-0301-02	9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	326,934
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	383,650
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона			
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	333,333
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	272,350
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	303,122
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	311,773
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	353,082
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0501-01	18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	385,822
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития кирпичные			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	6 902,347
		м2	255,475
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	3 984,378
		м2	201,659
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	7 036,301
		м2	302,340
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 134,943
		м2	280,632
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий			
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	322,758
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	338,980
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	340,323
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	369,442

Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	109,171
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	51,206
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	75,409
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	65,202
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	93,515
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	81,775
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	59,502
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	83,846
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	82,602
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	101,348
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	81,193
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	79,088
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	42 479,128
		м2	352,308
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	24 614,722
		м2	299,304
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	67,618
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	125,849
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	10 356,588
		м2	344,525
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	285 004,136
		м2	596,181
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	309 130,035
		м2	544,963
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	280 495,919
		м2	368,464

Раздел 3 Объекты образования*Таблица 3 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации			
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	4 675,482
		м2	232,644
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	3 953,591
		м2	227,789
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 516,772
		м2	234,323
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 259,844
		м2	231,327
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	239 261,848
9103-0103-02	Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	1 га	234 489,380
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	202 191,876
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	5 007,813
		м2	329,435
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	4 006,346
		м2	307,888
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	3 843,206
		м2	306,829
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	3 139,454
		м2	280,142
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	228 194,749
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	215 896,345
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	202 481,907
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 606,611
		м2	280,146
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2			
9103-0501-02	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	10 090,415
		м2	377,607
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	9 534,261
		м2	384,459
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	8 617,442
		м2	223,611
Подраздел 7 Интернатные организации			

Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	14 176,694
		м2	280,050
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	9 935,279
		м2	241,376

Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2			
9104-0101-01	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	6 501,280
		м2	527,987
9104-0101-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	3 337,137
		м2	489,030
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 495,405
		м2	514,820
9104-0102-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	9 370,069
		м2	604,162
9104-0102-03	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	6 285,504
		м2	499,156
9104-0102-04	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	6 662,765
		м2	785,611
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	6 083,157
		м2	476,690
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	4 099,058
		м2	682,261
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	8 182,674
		м2	376,540
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	8 157,875
		м2	669,377
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			

Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	51 566,257
		м2	568,731
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	11 581,885
		м2	327,444
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	34 220,514
		м2	329,066
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	112 695,984
		м2	460,883
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	106 974,268
		м2	879,343
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	135 394,567
		м2	939,505
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	46,685
		м2	370,151
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	17,376
		м2	313,567
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	25,167
		м2	447,917

Раздел 5 Закрытые спортивные залы

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	17 760,046
		м2	322,196
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	22 047,941
		м2	370,910
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	11 061,978
		м2	445,654
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	3 983,920
		м2	220,362

Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 665,641
		м2	448,602
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	5 098,022
		м2	365,594
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	5 176,273
		м2	369,568
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 478,887
		м2	430,589
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 201,700
		м2	688,788
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	9 498,914
		м2	360,122
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	10 196,282
		м2	259,032

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные			
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2			
9106-0101-01	Стадион	1 м2	29,652
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные			
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	240,245
		м2	16,841
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	735,817
		м2	24,532
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	535,561
		м2	20,502

Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей			
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2			
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	11 635,174
		м2	322,486

Окончание таблицы 7

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	8 906,826
		м2	272,085
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	4 015,957
		м2	105,113
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	224,308
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	303,845
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	279,916
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	241,224
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	261,881
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	235,832
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники			
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	237,414
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	279,801
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	274,816
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)			
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	106,602
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	92,056
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)			
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	131,173
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	111,502
Подраздел 7 Эстакады			
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	46,368
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	92,298

Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Открытые амфитеатры			

Окончание таблицы 8

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	4 111,735
		м2	943,347
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	523,199
		м2	125,392
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	12 921,314
		м2	625,338
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	12 166,982
		м2	530,383
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 167,493
		м2	382,679
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	9 988,741
		м2	463,719
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	7 696,173
		м2	353,571
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 420,685
		м2	419,121
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	380,213
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	483,472
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	394,537
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	446,570

Отдел 2 Объекты инфраструктуры**Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры**

Таблица 1 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции			
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	48 197,053
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	92 139,796
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	117 559,663
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	836 395,477
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	8 521,265
9201-0102-02	ТП - 160	объект	9 238,130
9201-0102-03	ТП - 250	объект	10 029,696
9201-0102-04	ТП - 400	объект	14 460,814

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9201-0102-05	ТП - 630	объект	17 719,093
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	20 779,735
Группа 3 Комплексные трансформаторные подстанции городского исполнения			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	24 070,724
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	27 135,138
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	37 135,273
Группа 4 Блочные комплексные трансформаторные подстанции			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	162 093,608
9201-0104-02	2 ТП - 1000	объект	181 885,480
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	213 936,749
Подраздел 2 Котельные стационарные			
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	39 716,859
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	43 499,437
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	64 028,855
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	40 100,833
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	61 465,806
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	97 321,779
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)			
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	59 873,426
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	97 492,227
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	89 218,293
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	39 667,672
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	43 494,047
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	44 746,676
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	45 144,337
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	51 990,249
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	52 990,894

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)			
Группа 1 Водные скважины			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	38 331,755
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	40 176,541
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	46 344,534
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	48 225,712
Группа 2 Подземные насосные станции			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час	объект	9 349,926
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час	объект	17 688,760
Группа 3 Надземные насосные станции			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час	объект	6 720,641
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час	объект	15 786,426
Подраздел 2 Станции			
Группа 1 Насосные станции 2го подъема			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	83 574,311
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	85 691,643
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	249 684,480
Подраздел 3 Водонапорные башни			
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м			
9202-0301-03	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 H=15,0 м	объект	13 415,032
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 H=15,0 м	объект	18 054,918
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м			
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 H=24,0 м	объект	26 039,710
Подраздел 4 Резервуары чистой воды			
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	объект	15 576,455
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	объект	26 696,595
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	объект	40 913,279
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	объект	56 948,087
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	102 191,120
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	15 515,506
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	объект	15 732,425

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры*Таблица 3 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Станции			
Группа 1 Канализационные насосные станции			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	объект	6 923,385
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	объект	7 432,687
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	объект	25 055,946
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	объект	71 150,822
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	объект	129 664,823
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	объект	80 127,333
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	объект	170 103,183
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	объект	375 693,577
Подраздел 3 Выгребы. Уборные			
Группа 1 Выгребы			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м3	объект	4 968,898
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м3	объект	5 299,974
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м3	объект	6 620,285
Группа 2 Уборные			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	433,625
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	2 835,203
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	12 565,568

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры*Таблица 4 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса			
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м2	356,812
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	429,647
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	464,759
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	490,511

Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 467,681
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 810,621
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 186,882
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	объект	579 435,333
		м2	705,562
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16.8 м2	объект	14 507,675
		м2	863,552

Раздел 5 Объекты хранения

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов			
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м²			
9205-0101-01	Склад металлический	м ²	136,215
9205-0101-02	Склад из кирпича	м ²	202,553
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м² до 500 м²			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м ²	275,021
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м²			
9205-0103-01	Склад металлический	м ²	180,632
Подраздел 2 Склады материально-технические			
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м²			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м ²	328,767
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м²			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м ²	257,023
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м ²	277,976
Подраздел 3 Топливохранилища			
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м³			
9205-0301-01	Топливохранилище	объект	86 005,209
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	72 906,895

Раздел 6 Объекты транспорта

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования			
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	911 098,097
Группа 3 Автомобильные дороги II категории			
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	542 584,760
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	479 497,110
Группа 4 Автомобильные дороги III категории			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	316 908,241
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	175 120,534
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	176 061,326
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	79 227,753
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог			
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 702,757
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 989,174
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	2 574,637

Продолжение таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 249,409
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 638,677
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	1 992,159
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 542,042
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог			
Группа 1 Водопропускные трубы			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	13 210,374
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	31 283,440
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	43 377,812
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	59 997,471
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	81 268,759
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	100 679,836
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	128 496,614
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	62 927,961
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	81 980,413
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	116 403,364
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	104 515,796
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	144 320,232
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	206 388,220
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки			
Группа 1 Площадки отдыха			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м2	100 м2	4 292,073
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	100 м2	3 945,278
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2	100 м2	3 962,606
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог			
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог			

Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	41 769,150

Часть 2

Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения**Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м² общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м² встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 1 Жилые здания**Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	276,782	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	276,232	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	139,776	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	55,061	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,432	0,000
Фундаменты	9,512	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,021	0,000
Покрытия и перекрытия	11,800	0,000
Крыши, кровли	15,468	0,000
Входная группа	0,360	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,291	0,000
Наружная отделка фасадов	10,871	0,000
Проемы	4,068	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,137	0,000
Потолки	3,555	0,000
Полы	6,174	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,183	0,000
Водоснабжение	2,179	100,000
Канализация	4,739	0,000
Теплоснабжение	4,968	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,243	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	297,371	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	291,897	-
1.1	в т.ч. материалы	144,347	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	55,721	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,474	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,881	0,000
Фундаменты	10,190	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,513	0,000
Покрытия и перекрытия	8,575	0,000
Крыши, кровли	16,376	0,000
Входная группа	0,388	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,993	0,000
Наружная отделка фасадов	0,142	0,000
Проемы	5,252	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,958	0,000
Потолки	3,543	0,000
Полы	5,021	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,090	0,000
Водоснабжение	1,120	0,000
Канализация	1,716	0,000
Теплоснабжение	7,774	100,000
Вентиляция и кондиционирование	0,128	0,000
Газоснабжение	1,341	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные

Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	273,819	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	266,339	-

Окончание таблицы 9101-0102-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	145,803	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	46,413	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,481	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,566	0,000
Фундаменты	7,886	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	23,818	0,000
Покрытия и перекрытия	8,775	0,000
Крыши, кровли	13,049	0,000
Лестницы	0,719	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,471	0,000
Проемы	5,214	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,188	0,000
Потолки	1,661	0,000
Полы	5,355	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,922	23,339
Водоснабжение	4,182	0,000
Канализация	1,484	0,000
Теплоснабжение	6,700	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,286	0,000
Слаботочные сети	3,723	76,661
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)

Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные

Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	300,766	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	290,141	-	
1.1	в т.ч. материалы	156,493	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	52,707	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,625	-	

Окончание таблицы 9101-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,198	0,000
Фундаменты	5,209	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,150	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,986	0,000
Покрытия и перекрытия	4,933	0,000
Крыши, кровли	11,627	0,000
Лестницы	0,745	0,000
Входная группа	0,825	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,170	0,000
Наружная отделка фасадов	0,476	0,000
Проемы	7,557	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,023	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,188	0,000
Потолки	1,339	0,000
Полы	4,354	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,721	23,811
Водоснабжение	2,931	0,000
Канализация	1,977	0,853
Теплоснабжение	10,100	3,917
Вентиляция и кондиционирование	0,448	0,000
Слаботочные сети	0,839	1,347
Система антитеррористической безопасности	0,224	0,000
Вертикальный транспорт	2,980	70,072
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	289,012	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	287,686	-	
1.1	в т.ч. материалы	146,038	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	55,945	-	

Окончание таблицы 9101-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,326	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,520	0,000
Фундаменты	4,952	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,970	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	30,205	0,000
Покрытия и перекрытия	7,562	0,000
Крыши, кровли	7,305	0,000
Лестницы	1,524	0,000
Входная группа	0,603	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,496	5,545
Наружная отделка фасадов	0,245	0,000
Проемы	6,930	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,093	0,000
Потолки	1,552	0,000
Полы	4,568	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,761	27,121
Водоснабжение	2,341	0,000
Канализация	2,147	6,215
Теплоснабжение	6,619	33,821
Вентиляция и кондиционирование	1,445	0,000
Слаботочные сети	0,768	10,216
Система антитеррористической безопасности	0,395	17,082
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	262,093	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	252,904	-	
1.1	в т.ч. материалы	128,395	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	49,270	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,189	-	

Окончание таблицы 9101-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,780	0,000
Фундаменты	5,687	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,280	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	18,727	0,000
Покрытия и перекрытия	7,016	0,000
Крыши, кровли	11,602	0,000
Лестницы	1,897	0,000
Входная группа	0,823	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,520	0,000
Наружная отделка фасадов	5,436	0,000
Проемы	6,766	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,620	0,000
Потолки	0,937	0,000
Полы	5,915	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,706	25,610
Водоснабжение	2,916	19,989
Канализация	1,650	1,058
Теплоснабжение	10,155	48,368
Вентиляция и кондиционирование	0,198	0,000
Слаботочные сети	2,369	4,975
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков

Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	338,238	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	330,845	-
1.1	в т.ч. материалы	166,537	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	69,248	-

Окончание таблицы 9101-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,769	0,000
Фундаменты	3,024	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,223	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,296	0,000
Стены, перегородки	11,938	0,000
Покрытия и перекрытия	11,898	0,000
Крыши, кровли	3,440	0,000
Лестницы	0,886	0,000
Входная группа	0,478	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,741	0,000
Наружная отделка фасадов	8,549	0,000
Проемы	4,946	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,778	0,000
Потолки	1,894	0,000
Полы	3,661	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,360	20,895
Водоснабжение	4,326	54,550
Канализация	1,947	2,179
Теплоснабжение	6,503	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,124	0,000
Слаботочные сети	0,744	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,136	0,000
Газоснабжение	1,340	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные**Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом**

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	263,095	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	262,482	-	

Окончание таблицы 9101-0203-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	160,436	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	35,737	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,069	0,000
Фундаменты	7,954	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,739	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,263	0,000
Покрытия и перекрытия	8,682	0,000
Крыши, кровли	9,405	0,000
Лестницы	1,035	0,000
Входная группа	1,448	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,172	0,000
Наружная отделка фасадов	0,212	0,000
Проемы	7,776	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,112	0,000
Потолки	1,502	0,000
Полы	5,659	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,708	75,555
Водоснабжение	3,739	0,000
Канализация	1,749	0,000
Теплоснабжение	8,654	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,153	0,000
Слаботочные сети	1,746	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,202	0,000
Газоснабжение	2,021	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)

Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные

Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0301-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	298,234	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	286,277	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	128,104	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	64,768	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,957	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,286	0,000
Фундаменты	5,223	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,342	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	31,266	0,000
Покрытия и перекрытия	7,010	0,000
Крыши, кровли	1,968	0,000
Лестницы	1,644	0,000
Входная группа	0,483	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,061	0,000
Наружная отделка фасадов	1,565	0,000
Проемы	5,750	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,686	0,000
Потолки	1,799	0,000
Полы	6,741	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,942	10,629
Водоснабжение	2,648	0,000
Канализация	1,645	0,000
Теплоснабжение	8,357	37,445
Вентиляция и кондиционирование	0,115	0,000
Слаботочные сети	0,845	0,000
Вертикальный транспорт	2,869	51,926
Газоснабжение	1,753	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0301-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	319,334	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	301,503	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	159,856	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	55,202	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,237	0,000
Фундаменты	6,311	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,824	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	26,093	0,000
Покрытия и перекрытия	7,472	0,000
Крыши, кровли	1,756	0,000
Лестницы	0,589	0,000
Входная группа	0,555	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,201	0,000
Наружная отделка фасадов	0,174	0,000
Проемы	13,185	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,900	0,000
Потолки	1,604	0,000
Полы	5,771	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,916	8,431
Водоснабжение	2,038	0,000
Канализация	1,471	0,000
Теплоснабжение	9,897	40,333
Вентиляция и кондиционирование	0,210	0,000
Слаботочные сети	0,853	0,339
Система антитеррористической безопасности	0,070	0,000
Вертикальный транспорт	3,872	50,897
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	370,498	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	357,521	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	177,600	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	67,293	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,273	0,000
Фундаменты	7,872	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,947	0,000
Стены, перегородки	9,326	0,000
Покрытия и перекрытия	20,703	0,000
Крыши, кровли	0,822	0,000
Лестницы	0,836	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,824	0,000
Наружная отделка фасадов	1,679	0,000
Проемы	6,006	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,074	0,000
Потолки	1,700	0,000
Полы	8,269	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,140	8,696
Водоснабжение	2,011	0,000
Канализация	1,432	0,182
Теплоснабжение	7,244	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,208	0,000
Слаботочные сети	1,561	0,000
Вертикальный транспорт	4,306	89,914
Газоснабжение	0,766	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона

Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легковесными блоками

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	320,697	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	303,819	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	155,446	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	57,276	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,529	0,000
Фундаменты	2,681	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,172	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,785	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,913	0,000
Стены, перегородки	13,991	0,000
Покрытия и перекрытия	9,874	0,000
Крыши, кровли	3,530	0,000
Лестницы	0,861	0,000
Входная группа	0,221	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,907	0,000
Наружная отделка фасадов	3,263	0,000
Проемы	6,538	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,744	0,000
Потолки	1,510	0,000
Полы	6,326	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,397	4,341
Водоснабжение	1,560	0,000
Канализация	1,508	0,000
Теплоснабжение	6,220	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,418	0,000
Слаботочные сети	2,593	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,537	0,000
Вертикальный транспорт	4,983	63,350
Газоснабжение	0,938	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	262,026	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	252,005	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	143,706	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	40,000	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,512	0,000
Фундаменты	4,612	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,080	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	19,158	0,000
Покрытия и перекрытия	16,443	0,000
Крыши, кровли	1,496	0,000
Лестницы	0,717	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,329	0,000
Наружная отделка фасадов	0,386	0,000
Проемы	10,003	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,317	0,000
Потолки	1,555	0,000
Полы	6,618	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,376	12,200
Водоснабжение	2,155	0,000
Канализация	2,371	0,252
Теплоснабжение	5,738	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,139	0,000
Слаботочные сети	1,331	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,091	0,000
Вертикальный транспорт	4,588	85,838
Газоснабжение	1,985	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным
железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных
железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	295,383	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	279,498	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	151,766	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	47,366	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,277	0,000
Фундаменты	2,361	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,321	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,515	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,563	0,000
Стены, перегородки	18,179	0,000
Покрытия и перекрытия	11,524	0,000
Крыши, кровли	3,309	0,000
Лестницы	0,886	0,000
Входная группа	0,500	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,825	0,000
Наружная отделка фасадов	2,788	0,000
Проемы	7,196	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,663	0,000
Потолки	0,646	0,000
Полы	5,577	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,421	6,746
Водоснабжение	4,022	0,000
Канализация	1,654	0,275
Теплоснабжение	6,939	46,097
Вентиляция и кондиционирование	1,089	0,000
Слаботочные сети	0,998	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,681	0,000
Вертикальный транспорт	3,205	46,882
Газоснабжение	0,860	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	302,106	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	293,556	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	150,049	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	54,199	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,325	0,000
Фундаменты	7,697	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,467	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,348	0,000
Стены, перегородки	12,102	0,000
Покрытия и перекрытия	14,765	0,000
Крыши, кровли	2,730	0,000
Лестницы	0,496	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,281	0,000
Наружная отделка фасадов	0,757	0,000
Проемы	6,110	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,147	0,000
Потолки	1,841	0,000
Полы	4,921	0,000
Прочие элементы отделки	0,019	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,021	19,401
Водоснабжение	3,969	7,329
Канализация	2,306	0,000
Теплоснабжение	7,593	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,894	0,000
Слаботочные сети	0,686	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,153	2,322
Вертикальный транспорт	2,372	65,259
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)

Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона

Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	340,978	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	324,065	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	173,753	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	58,892	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,545	0,000
Фундаменты	2,380	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,395	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,727	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	14,450	0,000
Стены, перегородки	8,727	0,000
Покрытия и перекрытия	6,149	0,000
Крыши, кровли	1,261	0,000
Лестницы	0,427	0,000
Входная группа	0,164	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,830	0,000
Наружная отделка фасадов	7,615	0,000
Проемы	6,741	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,999	0,000
Потолки	1,991	0,000
Полы	5,963	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,365	11,913
Водоснабжение	5,649	14,102
Канализация	2,068	0,822
Теплоснабжение	6,450	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,505	3,219
Слаботочные сети	0,777	0,098
Система пожарной безопасности	0,566	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,048	0,000
Вертикальный транспорт	3,205	44,575
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)**Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона****Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков***Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	375,972	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	366,571	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	186,797	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	70,267	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,401	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,325	0,000
Фундаменты	7,069	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,882	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	22,205	0,000
Стены, перегородки	9,116	0,000
Покрытия и перекрытия	4,430	0,000
Крыши, кровли	0,582	0,000
Лестницы	0,720	0,000
Входная группа	0,312	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,872	0,000
Наружная отделка фасадов	3,797	0,000
Проемы	9,455	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,232	0,000
Потолки	1,920	0,000
Полы	7,173	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,353	12,152
Водоснабжение	3,181	16,639
Канализация	1,106	0,828
Теплоснабжение	5,437	12,986
Вентиляция и кондиционирование	2,484	3,562
Слаботочные сети	1,048	0,505
Система пожарной безопасности	0,423	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,126	2,003
Вертикальный транспорт	2,750	51,324
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Общежития
Группа 1 Общежития кирпичные
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 613,978	244,802
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 055,438	224,129
1.1	в т.ч. материалы	3 008,472	111,352
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 176,122	43,532
2	Оборудование, мебель и инвентарь	558,540	20,673
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,264	10,077

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,416	0,000
Фундаменты	5,223	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,465	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	18,657	0,000
Покрытия и перекрытия	3,863	0,000
Крыши, кровли	4,925	0,000
Лестницы	1,238	0,000
Входная группа	1,312	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,558	0,000
Проемы	3,919	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,871	0,000
Потолки	1,331	0,000
Полы	5,535	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,890	48,746
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,657	5,826
Водоснабжение	6,893	18,056
Канализация	1,283	3,030
Теплоснабжение	4,357	2,085
Вентиляция и кондиционирование	1,373	1,791
Слаботочные сети	0,544	1,255
Система пожарной безопасности	1,473	0,104
Система антитеррористической безопасности	2,523	13,593
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,319	0,000
Электроосвещение	0,376	0,503
Водоснабжение	0,727	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,204	5,011
Теплоснабжение	1,354	0,000

Окончание таблицы 9101-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	0,293	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,870	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,341	0,000
Озеленение	0,771	0,000
Ограждение	0,164	0,000
МАФы	0,274	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 860,832	195,406
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 419,727	173,081
1.1	в т.ч. материалы	1 729,855	87,552
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	660,942	33,452
2	Оборудование, мебель и инвентарь	441,105	22,325
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	310,252	15,703

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,249	0,000
Фундаменты	2,458	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,102	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,464	0,000
Покрытия и перекрытия	7,917	0,000
Крыши, кровли	1,320	0,000
Лестницы	0,356	0,000
Входная группа	0,092	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,843	0,000
Проемы	7,187	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,151	0,000
Потолки	1,403	0,000
Полы	7,265	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,953	70,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,537	1,426

Окончание таблицы 9101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,917	2,090
Канализация	1,774	0,245
Теплоснабжение	5,419	5,745
Слаботочные сети	1,792	3,736
Система пожарной безопасности	2,590	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,151	0,000
Вертикальный транспорт	2,388	16,423
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,279	0,000
Электроосвещение	0,243	0,000
Водоснабжение	0,692	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,230	0,000
Теплоснабжение	2,218	0,000
Сети связи	0,162	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,287	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,595	0,000
Озеленение	0,537	0,000
МАФы	0,428	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом

Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 769,580	290,880
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 222,460	267,371
1.1	в т.ч. материалы	3 309,980	142,225
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 151,304	49,470
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	313,318	13,463

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,251	0,000
Фундаменты	1,897	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,122	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,216	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,405	0,000
Стены, перегородки	7,015	0,000

Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	8,093	0,000
Крыши, кровли	1,863	0,000
Лестницы	1,114	0,000
Входная группа	0,916	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,567	0,000
Наружная отделка фасадов	4,987	0,000
Проемы	3,166	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,093	0,000
Потолки	1,647	0,000
Полы	4,368	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,132	57,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,693	2,464
Водоснабжение	3,161	10,280
Канализация	1,870	0,643
Теплоснабжение	5,332	0,863
Вентиляция и кондиционирование	1,961	2,646
Слаботочные сети	2,569	1,614
Система пожарной безопасности	3,544	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,290	0,000
Вертикальный транспорт	2,025	20,837
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,754	3,387
Водоснабжение	0,219	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,203	0,000
Теплоснабжение	7,452	0,000
Сети связи	0,259	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,200	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,409	0,000
Озеленение	0,070	0,000
МАФы	0,138	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 924,619	271,011
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 332,156	243,910
1.1	в т.ч. материалы	2 730,453	124,900
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 047,887	47,934
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,186	0,000
Фундаменты	1,974	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,051	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,873	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,144	0,000
Стены, перегородки	6,651	0,000
Покрытия и перекрытия	8,427	0,000
Крыши, кровли	1,462	0,000
Лестницы	1,073	0,000
Входная группа	0,804	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,537	0,000
Наружная отделка фасадов	5,474	0,000
Проемы	3,869	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,708	0,000
Потолки	1,956	0,000
Полы	4,300	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,928	62,620
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,103	1,643
Водоснабжение	3,258	7,253
Канализация	2,280	0,448
Теплоснабжение	6,204	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,972	1,896
Слаботочные сети	2,120	0,000
Система пожарной безопасности	1,464	0,000
Вертикальный транспорт	1,580	12,809
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,735	1,267
Электроосвещение	0,193	0,000
Водоснабжение	0,127	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,365	0,000
Теплоснабжение	4,415	0,000
Сети связи	0,155	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,074	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,261	0,000
Озеленение	0,346	0,000
Ограждение	0,863	0,000
МАФы	0,068	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий**Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий**

Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	309,274	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	303,824	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	176,960	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	45,088	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,151	0,000
Фундаменты	5,055	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,517	0,000
Стены, перегородки	8,119	0,000
Покрытия и перекрытия	14,832	0,000
Крыши, кровли	4,877	0,000
Входная группа	2,792	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,249	0,000
Наружная отделка фасадов	8,626	0,000
Проемы	15,560	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,539	0,000
Потолки	0,892	0,000
Полы	3,280	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,146	85,612
Водоснабжение	1,205	0,000
Канализация	0,533	0,000
Теплоснабжение	7,945	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,589	0,000
Слаботочные сети	0,090	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	324,818	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	291,351	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>166,631</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>46,243</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,137	0,000
Фундаменты	5,942	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,746	0,000
Стены, перегородки	10,402	0,000
Покрытия и перекрытия	11,183	0,000
Крыши, кровли	0,578	0,000
Входная группа	0,342	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,585	0,000
Наружная отделка фасадов	5,879	0,000
Проемы	16,482	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,430	0,000
Потолки	0,947	0,000
Полы	2,296	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,960	30,465
Водоснабжение	0,950	0,000
Канализация	0,111	0,000
Теплоснабжение	9,532	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,642	29,733
Слаботочные сети	0,148	0,000
Система пожарной безопасности	6,708	36,993
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	326,105	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	304,254	-
1.1	в т.ч. материалы	190,613	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41,923	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,037	0,000
Фундаменты	4,812	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,645	0,000
Стены, перегородки	10,121	0,000
Покрытия и перекрытия	13,032	0,000
Крыши, кровли	2,465	0,000
Входная группа	1,569	0,000
Наружная отделка фасадов	4,987	0,000
Проемы	22,706	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,572	0,000
Потолки	0,818	0,000
Полы	1,788	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,238	39,671
Водоснабжение	1,984	8,791
Канализация	0,709	0,000
Теплоснабжение	12,510	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,761	43,437
Слаботочные сети	0,171	0,000
Система пожарной безопасности	1,075	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	354,007	-

Окончание таблицы 9101-0701-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	340,792	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	211,272	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	47,482	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,075	0,000
Фундаменты	5,583	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,172	0,000
Стены, перегородки	14,323	0,000
Покрытия и перекрытия	12,933	0,000
Крыши, кровли	1,234	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,696	0,000
Наружная отделка фасадов	3,543	0,000
Проемы	10,816	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,317	0,000
Потолки	4,003	0,000
Полы	1,426	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,013	75,007
Водоснабжение	1,807	10,127
Канализация	0,547	0,000
Теплоснабжение	15,527	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,582	0,000
Слаботочные сети	0,038	0,000
Система пожарной безопасности	0,366	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Административные здания

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 2 Здания общественного назначения;
- Подраздел 3 Пожарные депо;

2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 2 Административные здания
Подраздел 1 Административные здания
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2
Объект 9102-0101-01 - Административное здание

Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	104,610	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	99,351	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	45,064	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	18,801	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	3,518	-

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,279	0,000
Фундаменты	6,201	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,233	0,000
Покрытия и перекрытия	7,146	0,000
Крыши, кровли	4,747	0,000
Лестницы	0,109	0,000
Входная группа	0,203	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,072	0,000
Наружная отделка фасадов	0,258	0,000
Проемы	1,352	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,232	0,000
Потолки	0,578	0,000
Полы	2,328	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,887	66,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,528	0,000
Водоснабжение	0,755	0,977
Канализация	0,434	0,000
Теплоснабжение	1,790	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,779	9,985
Слаботочные сети	3,973	0,755
Система антитеррористической безопасности	0,870	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,877	4,988
Электроосвещение	1,506	0,000
Водоснабжение	0,657	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,637	0,000
Теплоснабжение	1,456	16,398

Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	3,649	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,245	0,000
Проезды, тротуары и площадки	10,351	0,000
Озеленение	2,175	0,000
Ограждение	10,692	0,000
МАФы	2,002	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	49,067	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47,970	-
1.1	в т.ч. материалы	39,239	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,573	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	5,752	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	61,545	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,888	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,555	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,480	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,031	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,494	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,234	0,000
Озеленение	1,000	0,000
МАФы	11,022	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м²**Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования**

Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	72,258	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	60,318	-
1.1	в т.ч. материалы	31,365	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,710	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,358	-

Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,653	0,000
Фундаменты	2,653	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,460	0,000
Стены, перегородки	11,981	0,000
Покрытия и перекрытия	5,580	0,000
Крыши, кровли	4,938	0,000
Лестницы	1,635	0,000
Входная группа	1,726	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,413	0,000
Наружная отделка фасадов	1,824	0,000
Проемы	4,054	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,766	0,000
Потолки	1,560	0,000
Полы	3,796	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,977	66,782
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,035	2,964
Водоснабжение	2,347	7,781
Канализация	0,301	0,110
Теплоснабжение	3,987	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,919	3,050
Слаботочные сети	1,195	0,989
Система пожарной безопасности	0,511	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,946	0,000
Вертикальный транспорт	3,877	17,291
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,293	0,000
Электроосвещение	3,216	0,580
Водоснабжение	2,637	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,321	0,000

Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,416	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,383	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,384	0,000
Озеленение	0,021	0,000
МАФы	0,192	0,013
ИТОГО	100	100

Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2

Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	62,478	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55,738	-
1.1	в т.ч. материалы	29,208	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,033	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,257	0,000
Фундаменты	2,973	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,823	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,555	0,000
Покрытия и перекрытия	5,200	0,000
Крыши, кровли	5,086	0,000
Лестницы	0,760	0,000
Входная группа	2,171	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,330	0,000
Наружная отделка фасадов	0,130	0,000
Проемы	7,632	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,873	0,000
Потолки	1,212	0,000
Полы	3,969	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,230	59,908
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	4,254	6,209
Водоснабжение	0,765	0,437
Канализация	0,225	0,000
Теплоснабжение	2,570	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,704	0,852
Слаботочные сети	0,582	0,203
Система пожарной безопасности	0,393	1,119
Система антитеррористической безопасности	3,094	2,447
Система управления технологическими процессами	0,334	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,123	26,272
Электроосвещение	0,399	0,000
Водоснабжение	1,988	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,523	0,000
Теплоснабжение	1,420	0,000
Сети связи	0,646	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,142	0,000
Озеленение	0,051	0,000
Ограждение	3,002	0,000
МАФы	1,540	2,426
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	89,970	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	72,816	-
1.1	в т.ч. материалы	40,618	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,237	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,825	0,000
Фундаменты	0,889	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,628	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,490	0,000
Стены, перегородки	4,149	0,000
Покрытия и перекрытия	7,300	0,000
Крыши, кровли	6,051	0,000
Лестницы	1,320	0,000
Входная группа	1,947	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,844	0,000
Наружная отделка фасадов	5,780	0,000
Проемы	11,163	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,385	0,000
Потолки	1,165	0,000
Полы	3,881	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,215	33,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,991	7,831
Водоснабжение	2,000	4,013
Канализация	1,171	0,576
Теплоснабжение	2,505	3,735
Вентиляция и кондиционирование	9,104	25,683
Слаботочные сети	0,108	0,043
Система пожарной безопасности	2,430	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,360	6,381
Система управления технологическими процессами	4,037	4,950
Вертикальный транспорт	0,312	0,958
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,168	3,461
Электроосвещение	0,163	0,000
Водоснабжение	0,316	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,461	0,000
Теплоснабжение	0,773	0,000
Сети связи	0,239	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,201	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,530	0,000
Озеленение	0,083	0,000
Ограждение	0,872	0,000
МАФы	0,146	0,037
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	78,359	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69,394	-
1.1	в т.ч. материалы	36,259	-

тыс. тенге

Окончание таблицы 9102-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,573	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,178	0,000
Фундаменты	3,734	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,484	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,575	0,000
Стены, перегородки	9,972	0,000
Покрытия и перекрытия	6,328	0,000
Крыши, кровли	5,256	0,000
Лестницы	4,736	0,000
Входная группа	0,139	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,021	0,000
Наружная отделка фасадов	5,979	0,000
Проемы	11,374	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,971	0,000
Потолки	0,961	0,000
Полы	4,764	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,512	77,785
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,930	12,000
Водоснабжение	0,414	0,169
Канализация	0,516	0,000
Теплоснабжение	2,918	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,146	5,862
Слаботочные сети	2,177	0,473
Система пожарной безопасности	0,446	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,069	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,210	0,000
Водоснабжение	0,503	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,139	0,000
Теплоснабжение	0,787	2,812
Сети связи	0,555	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,047	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,016	0,000
МАФы	0,144	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	57,016	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	53,410	-
1.1	в т.ч. материалы	28,705	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,761	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,603	-

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,673	0,000
Фундаменты	1,977	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,440	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,497	0,000
Стены, перегородки	10,325	0,000
Покрытия и перекрытия	3,505	0,000
Крыши, кровли	3,543	0,000
Лестницы	0,369	0,000
Входная группа	0,244	0,000
Наружная отделка фасадов	10,382	0,000
Проемы	3,102	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,533	0,000
Потолки	3,529	0,000
Полы	6,755	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,473	6,690
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,869	10,271
Водоснабжение	0,885	4,398
Канализация	0,608	1,081
Теплоснабжение	2,134	2,672
Вентиляция и кондиционирование	6,112	71,228
Слаботочные сети	0,330	0,429
Система пожарной безопасности	0,558	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,891	0,744
Система управления технологическими процессами	1,692	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,153	0,000
Водоснабжение	0,465	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,238	0,000
Теплоснабжение	0,511	0,000
Сети связи	0,453	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,021	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,499	0,000
Озеленение	0,190	0,000
МАФы	0,044	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2

Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,972	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	66,105	-
1.1	в т.ч. материалы	37,052	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,896	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,464	-

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,072	0,000
Фундаменты	1,066	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,427	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,895	0,000
Стены, перегородки	3,169	0,000
Покрытия и перекрытия	7,982	0,000
Крыши, кровли	7,968	0,000
Лестницы	1,266	0,000
Входная группа	1,270	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,143	0,000
Наружная отделка фасадов	3,816	0,000
Проемы	10,980	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,869	0,000
Потолки	1,741	0,000
Полы	5,251	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,364	39,872
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	5,229	6,811
Водоснабжение	1,993	3,502
Канализация	1,086	0,303
Теплоснабжение	2,307	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,799	24,543
Слаботочные сети	0,101	0,037
Система пожарной безопасности	1,940	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,106	6,854
Система управления технологическими процессами	3,861	3,498
Вертикальный транспорт	0,258	0,821
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,967	2,966
Электроосвещение	0,134	0,000
Водоснабжение	0,261	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,381	0,000
Теплоснабжение	0,638	0,000
Сети связи	0,197	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,166	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,264	0,000
Озеленение	0,068	0,000
Ограждение	0,846	0,000
МАФы	0,120	0,032
ИТОГО	100	100

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2

Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,040	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	67,020	-
1.1	в т.ч. материалы	35,174	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,626	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,733	0,000
Фундаменты	1,457	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,469	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,198	0,000
Стены, перегородки	4,494	0,000
Покрытия и перекрытия	12,449	0,000
Крыши, кровли	5,467	0,000
Лестницы	0,229	0,000
Входная группа	1,664	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,045	0,000
Наружная отделка фасадов	9,497	0,000
Проемы	18,195	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,363	0,000
Потолки	1,641	0,000
Полы	3,555	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,648	30,166
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,650	12,778
Водоснабжение	1,343	1,740
Канализация	1,573	1,726
Теплоснабжение	1,907	0,916
Вентиляция и кондиционирование	8,194	31,089
Слаботочные сети	3,155	4,179
Система пожарной безопасности	1,159	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,113	4,503
Вертикальный транспорт	1,808	8,744
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,761	3,099
Электроосвещение	0,074	0,000
Водоснабжение	0,143	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,208	0,000
Теплоснабжение	0,349	0,000
Сети связи	0,108	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,091	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,692	0,000
Озеленение	0,037	0,000
Ограждение	0,463	0,000
МАФы	0,066	0,020
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	98,205	-

Окончание таблицы 9102-0105-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	92,269	-
1.1	в т.ч. материалы	49,852	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17,533	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,634	-

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,825	0,000
Фундаменты	6,392	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,037	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,395	0,000
Стены, перегородки	12,595	0,000
Покрытия и перекрытия	13,849	0,000
Крыши, кровли	2,864	0,000
Лестницы	0,862	0,000
Входная группа	0,104	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,745	0,000
Наружная отделка фасадов	5,236	0,000
Проемы	2,996	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,125	0,000
Потолки	0,825	0,000
Полы	4,547	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,126	78,060
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,081	17,357
Водоснабжение	0,733	2,449
Канализация	0,471	0,305
Теплоснабжение	2,487	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,157	0,070
Слаботочные сети	0,898	0,289
Система пожарной безопасности	0,903	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,343	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,779	0,000
Электроосвещение	0,919	0,000
Водоснабжение	0,693	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,841	0,000
Теплоснабжение	1,812	0,466
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,720	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,942	0,000
Озеленение	1,055	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,404	0,000
МАФы	0,239	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	78,676	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	73,510	-
1.1	в т.ч. материалы	39,635	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,165	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,528	0,000
Фундаменты	2,592	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,596	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,502	0,000
Стены, перегородки	14,631	0,000
Покрытия и перекрытия	9,297	0,000
Крыши, кровли	4,289	0,000
Лестницы	1,349	0,000
Входная группа	0,670	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,420	0,000
Наружная отделка фасадов	3,028	0,000
Проемы	2,287	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,005	0,000
Потолки	0,856	0,000
Полы	3,960	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,388	75,602
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,317	20,954
Водоснабжение	1,304	2,616
Канализация	0,419	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,293	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,877	0,000
Слаботочные сети	1,155	0,214
Система пожарной безопасности	0,563	0,404
Система антитеррористической безопасности	1,270	0,000
Система управления технологическими процессами	0,303	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,724	0,000
Электроосвещение	0,789	0,000
Водоснабжение	0,560	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,418	0,000
Теплоснабжение	1,031	0,211
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,702	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,552	0,000
Озеленение	0,517	0,000
Ограждение	2,628	0,000
МАФы	0,183	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	76,867	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	67,400	-
1.1	в т.ч. материалы	35,841	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,240	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,559	0,000
Фундаменты	2,827	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,549	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,379	0,000
Стены, перегородки	11,339	0,000
Покрытия и перекрытия	9,204	0,000
Крыши, кровли	3,711	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,888	0,000
Входная группа	0,712	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,918	0,000
Наружная отделка фасадов	2,419	0,000
Проемы	2,530	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,150	0,000
Потолки	2,718	0,000
Полы	4,547	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,535	76,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,445	13,347
Водоснабжение	0,770	0,317
Канализация	0,308	0,000
Теплоснабжение	1,950	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,826	7,770
Слаботочные сети	0,901	1,657
Система пожарной безопасности	0,592	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,208	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,827	0,000
Электроосвещение	0,184	0,139
Водоснабжение	0,534	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,399	0,000
Теплоснабжение	1,125	0,000
Сети связи	0,117	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,081	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,338	0,000
Озеленение	0,490	0,000
Ограждение	3,325	0,000
МАФы	0,591	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Приемники для арестованных лиц

Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	41 161,946	341,383
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 266,112	292,485
1.1	в т.ч. материалы	17 275,720	143,279
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 194,663	59,670
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 480,252	20,570

Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,588	0,000
Фундаменты	1,872	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,217	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,561	0,000
Стены, перегородки	6,785	0,000
Покрытия и перекрытия	7,464	0,000
Крыши, кровли	8,293	0,000
Лестницы	0,452	0,000
Входная группа	0,292	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,320	0,000
Наружная отделка фасадов	4,989	0,000
Проемы	3,335	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,740	0,000
Потолки	0,926	0,000
Полы	3,189	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,061	42,090
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,538	9,804
Водоснабжение	1,845	2,171
Канализация	2,570	0,097
Теплоснабжение	3,116	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,876	3,324
Слаботочные сети	2,301	6,857
Система пожарной безопасности	6,930	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,492	5,566
Система управления технологическими процессами	3,991	8,231
Вертикальный транспорт	0,866	4,016
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,768	0,000
Электроосвещение	0,506	0,407
Водоснабжение	0,358	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,566	3,671
Теплоснабжение	0,876	0,000
Сети связи	0,189	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	4,127	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	23 851,475	290,024
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 515,261	249,457
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>11 258,771</i>	<i>136,902</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 518,937</i>	<i>42,789</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2 037,288</i>	<i>24,773</i>

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,634	0,000
Фундаменты	2,681	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,811	0,000
Стены, перегородки	10,955	0,000
Покрытия и перекрытия	7,734	0,000
Крыши, кровли	7,893	0,000
Лестницы	0,902	0,000
Входная группа	0,743	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,275	0,000
Наружная отделка фасадов	4,150	0,000
Проемы	3,773	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,664	0,000
Потолки	1,052	0,000
Полы	4,250	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,771	47,775
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,987	5,304
Водоснабжение	1,760	2,345
Канализация	3,804	4,171
Теплоснабжение	3,004	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,373	8,379
Слаботочные сети	3,505	10,512
Система пожарной безопасности	2,675	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,459	3,348
Вертикальный транспорт	1,405	7,348
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,661	0,000
Электроосвещение	0,424	0,359
Водоснабжение	0,300	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,271	2,726
Теплоснабжение	0,755	0,000
Сети связи	0,163	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	4,155	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Здания общественного назначения

Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	64,793	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54,044	-
1.1	в т.ч. материалы	35,834	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,633	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,566	-

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,394	0,000
Фундаменты	2,716	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,280	0,000
Стены, перегородки	8,500	0,000
Покрытия и перекрытия	3,689	0,000
Крыши, кровли	9,133	0,000
Лестницы	1,518	0,000
Входная группа	0,438	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,629	0,000
Наружная отделка фасадов	7,193	0,000
Проемы	12,720	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,616	0,000
Потолки	1,397	0,000
Полы	3,975	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,801	55,885
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,431	6,538
Водоснабжение	0,466	0,286
Канализация	0,534	0,000

Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,556	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,173	14,060
Слаботочные сети	0,121	0,000
Система пожарной безопасности	0,283	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,351	0,000
Вертикальный транспорт	4,068	23,232
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,291	0,000
Электроосвещение	0,400	0,000
Водоснабжение	0,553	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,409	0,000
Теплоснабжение	1,250	0,000
Сети связи	0,117	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,100	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,595	0,000
Озеленение	0,236	0,000
МАФы	5,067	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	121,947	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	100,746	-
1.1	в т.ч. материалы	61,711	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,365	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,267	0,000
Фундаменты	5,507	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,080	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,945	0,000
Стены, перегородки	2,293	0,000
Покрытия и перекрытия	4,326	0,000
Крыши, кровли	6,345	0,000

Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	1,130	0,000
Входная группа	0,291	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,184	0,000
Наружная отделка фасадов	3,123	0,000
Проемы	13,654	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,972	0,000
Потолки	3,020	0,000
Полы	2,751	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,180	57,250
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,456	2,686
Водоснабжение	0,965	0,000
Канализация	1,020	0,146
Теплоснабжение	4,610	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,739	28,467
Слаботочные сети	0,879	1,228
Система пожарной безопасности	0,430	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,386	0,000
Система управления технологическими процессами	0,461	0,544
Вертикальный транспорт	1,716	7,051
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,850	0,201
Электроосвещение	2,149	0,000
Водоснабжение	0,422	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,429	0,000
Теплоснабжение	1,581	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,647	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,879	0,000
Озеленение	0,311	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 035,453	333,842
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 960,061	298,068
1.1	в т.ч. материалы	4 155,121	138,225
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 896,531	63,090
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	614,515	20,443

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,450	0,000
Фундаменты	5,169	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,198	0,000
Стены, перегородки	16,018	0,000
Покрытия и перекрытия	5,104	0,000
Крыши, кровли	7,753	0,000
Лестницы	1,229	0,000
Входная группа	0,730	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,408	0,000
Наружная отделка фасадов	5,386	0,000
Проемы	4,042	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,426	0,000
Потолки	1,039	0,000
Полы	5,464	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,621	56,860
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,556	28,348
Водоснабжение	1,074	0,606
Канализация	0,554	0,000
Теплоснабжение	2,644	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,844	4,026
Слаботочные сети	0,305	0,778
Система пожарной безопасности	2,201	8,509
Система антитеррористической безопасности	0,904	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,549	0,000
Электроосвещение	0,355	0,000
Водоснабжение	0,954	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,630	0,000
Теплоснабжение	0,939	0,000
Сети связи	0,417	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,881	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,383	0,000
Озеленение	0,581	0,000
Ограждение	1,998	0,000
МАФы	0,194	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Пожарное депо

Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино- место	м2
	Показатель стоимости объекта	273 097,102	571,273
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	247 167,312	517,032
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	184 800,832	386,572
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	24 396,746	51,034
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	16 427,942	34,364

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,280	0,000
Фундаменты	3,240	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,670	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	25,827	0,000
Стены, перегородки	12,479	0,000
Покрытия и перекрытия	1,237	0,000
Крыши, кровли	4,525	0,000
Лестницы	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,268	0,000
Наружная отделка фасадов	1,452	0,000
Проемы	3,880	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	1,584	0,000
Полы	3,629	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,619	45,020
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,818	3,554
Водоснабжение	0,622	0,000
Канализация	2,250	16,054
Теплоснабжение	2,853	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,708	25,124
Слаботочные сети	1,213	5,749
Система пожарной безопасности	0,909	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,046	1,067
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,755	0,000
Электроосвещение	0,420	0,000
Водоснабжение	1,177	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,263	0,000
Теплоснабжение	0,954	0,000
Сети связи	1,925	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,874	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,340	0,000

Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,597	0,000
Ограждение	1,283	0,000
МАФы	4,259	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места

Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	297 412,002	524,305
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	272 667,956	480,684
1.1	в т.ч. материалы	158 951,655	280,214
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	38 520,915	67,908
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 133,335	19,627

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,686	0,000
Фундаменты	5,184	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,603	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,433	0,000
Стены, перегородки	4,770	0,000
Покрытия и перекрытия	2,226	0,000
Крыши, кровли	3,617	0,000
Лестницы	0,437	0,000
Входная группа	0,214	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,509	0,000
Наружная отделка фасадов	4,895	0,000
Проемы	4,312	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,525	0,000
Потолки	0,457	0,000
Полы	1,796	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,373	33,707
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,965	0,844

Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	3,306	18,291
Канализация	0,989	2,377
Теплоснабжение	2,637	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,195	15,792
Слаботочные сети	0,913	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,375	0,000
Система управления технологическими процессами	0,024	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,415	0,000
Электроосвещение	2,333	0,805
Водоснабжение	2,569	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,244	19,207
Канализация ливневая	1,186	0,000
Теплоснабжение	1,256	0,000
Сети связи	0,715	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,974	0,000
Проезды, тротуары и площадки	13,707	0,000
Озеленение	4,442	0,000
Ограждение	2,481	0,000
МАФы	2,241	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест

Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	270 879,690	355,832
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	239 717,817	314,897
1.1	в т.ч. материалы	125 102,907	164,337
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43 010,586	56,499
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,097	0,000
Фундаменты	2,989	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,885	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9102-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	8,486	0,000
Стены, перегородки	2,719	0,000
Покрытия и перекрытия	5,250	0,000
Крыши, кровли	4,760	0,000
Лестницы	2,510	0,000
Входная группа	0,034	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,840	0,000
Наружная отделка фасадов	3,877	0,000
Проемы	6,958	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,206	0,000
Потолки	2,006	0,000
Полы	4,327	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,175	53,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,842	16,190
Водоснабжение	2,231	2,631
Канализация	1,540	0,568
Теплоснабжение	3,206	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,689	9,734
Слаботочные сети	1,079	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,305	0,000
Система управления технологическими процессами	0,582	1,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,980	0,000
Электроосвещение	0,529	0,641
Водоснабжение	0,493	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,001	5,788
Теплоснабжение	1,120	0,000
Сети связи	0,242	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,124	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,676	0,000
Озеленение	0,743	0,000
Ограждение	1,226	0,000
МАФы	0,272	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
 - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
 - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
 - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
 - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
 - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации», «Общеобразовательные организации: школы» и «Организации высшего профессионального образования» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты образования**Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 480,148	222,925
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 320,238	214,968
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 221,670	110,547
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	784,378	39,029
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,431	0,000
Фундаменты	7,791	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,104	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,236	0,000
Стены, перегородки	19,458	0,000
Покрытия и перекрытия	4,244	0,000
Крыши, кровли	13,442	0,000
Лестницы	6,480	0,000
Входная группа	1,555	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,097	0,000
Наружная отделка фасадов	3,246	0,000
Проемы	4,261	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,366	0,000
Потолки	0,950	0,000
Полы	6,324	0,000
Прочие элементы отделки	0,317	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,621	45,756
Водоснабжение	3,868	6,241
Канализация	0,610	0,000
Теплоснабжение	1,955	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,963	13,008
Слаботочные сети	0,450	0,000
Система пожарной безопасности	1,545	0,000
Система управления технологическими процессами	0,899	17,902
Вертикальный транспорт	0,788	17,093
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 788,416	218,273
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 505,143	201,952
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 981,191</i>	<i>114,148</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>611,388</i>	<i>35,226</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	<i>-</i>

тыс. тенге

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,720	0,000
Фундаменты	5,912	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,221	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,264	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,249	0,000
Стены, перегородки	13,241	0,000
Покрытия и перекрытия	8,005	0,000
Крыши, кровли	12,891	0,000
Лестницы	2,071	0,000
Входная группа	1,889	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,732	0,000
Наружная отделка фасадов	7,817	0,000
Проемы	4,331	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,750	0,000
Потолки	3,517	0,000
Полы	5,094	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,386	10,465
Водоснабжение	3,429	26,032
Канализация	1,241	0,821
Теплоснабжение	4,746	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,554	8,420
Слаботочные сети	0,446	2,352
Система пожарной безопасности	0,876	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,702	0,000
Вертикальный транспорт	4,916	50,829
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 383,464	225,441
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 219,121	214,491
1.1	в т.ч. материалы	1 666,235	111,022
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	606,419	40,406
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,317	0,000
Фундаменты	6,502	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,716	0,000
Стены, перегородки	15,012	0,000
Покрытия и перекрытия	8,597	0,000
Крыши, кровли	7,245	0,000
Лестницы	0,810	0,000
Входная группа	1,221	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,640	0,000
Проемы	15,257	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,330	0,000
Потолки	2,994	0,000
Полы	9,618	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,772	10,799
Водоснабжение	2,104	3,362
Канализация	3,032	0,258
Теплоснабжение	5,867	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,111	6,508
Слаботочные сети	0,132	0,000
Система пожарной безопасности	1,502	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,281	0,000
Система управления технологическими процессами	0,081	0,000
Вертикальный транспорт	1,855	32,574
ИТОГО	100	100

Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м²
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 098,368	222,559
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 992,836	216,828

Окончание таблицы 9103-0102-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 524,734	137,104
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	632,193	34,331
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,738	0,000
Фундаменты	5,236	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,370	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,420	0,000
Стены, перегородки	10,662	0,000
Покрытия и перекрытия	16,669	0,000
Крыши, кровли	4,602	0,000
Лестницы	3,072	0,000
Входная группа	0,788	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,468	0,000
Наружная отделка фасадов	7,826	0,000
Проемы	4,771	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,388	0,000
Потолки	1,355	0,000
Полы	9,837	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,815	17,248
Водоснабжение	1,652	11,833
Канализация	2,019	1,104
Теплоснабжение	3,556	12,484
Вентиляция и кондиционирование	3,064	12,945
Слаботочные сети	0,314	0,000
Система пожарной безопасности	0,994	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,883	0,000
Система управления технологическими процессами	0,255	0,000
Вертикальный транспорт	1,244	44,386
ИТОГО	100	100

Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	229 265,857	-

ТЫС. ТЕНГЕ

Окончание таблицы 9103-0103-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	221 200,876	-
1.1	в т.ч. материалы	124 806,679	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30 160,828	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	12,516	100,000
Водоснабжение	7,718	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,106	0,000
Теплоснабжение	11,479	0,000
Сети связи	1,721	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	3,067	0,000
Проезды, тротуары и площадки	20,969	0,000
Озеленение	8,348	0,000
Ограждение	6,500	0,000
МАФы	19,576	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 га	м2	
	Показатель стоимости объекта	224 692,775	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	218 240,789	-	
1.1	в т.ч. материалы	126 365,735	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29 074,044	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 451,985	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,225	100,000
Водоснабжение	6,305	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,622	0,000
Теплоснабжение	9,404	0,000

Окончание таблицы 9103-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	1,406	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,948	0,000
Проезды, тротуары и площадки	21,184	0,000
Озеленение	7,046	0,000
Ограждение	9,187	0,000
МАФы	25,673	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	193 744,611	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	189 443,288	-
1.1	в т.ч. материалы	115 026,945	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22 318,218	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,912	100,000
Водоснабжение	5,314	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,124	0,000
Теплоснабжение	7,553	0,000
Сети связи	1,088	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	5,022	0,000
Проезды, тротуары и площадки	23,433	0,000
Озеленение	5,452	0,000
Ограждение	7,109	0,000
МАФы	31,993	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы

Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2

Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 836,130	318,141
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 400,007	289,451
1.1	в т.ч. материалы	2 517,963	165,642
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	764,425	50,287
2	Оборудование, мебель и инвентарь	436,123	28,690
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,894	0,190

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,223	0,000
Фундаменты	6,086	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,925	0,000
Стены, перегородки	11,181	0,000
Покрытия и перекрытия	3,592	0,000
Крыши, кровли	12,245	0,000
Лестницы	1,278	0,000
Входная группа	1,229	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,642	0,000
Наружная отделка фасадов	11,615	0,000
Проемы	3,870	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,726	0,000
Потолки	0,967	0,000
Полы	6,220	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,279	9,577
Водоснабжение	1,033	0,544
Канализация	0,743	0,000
Теплоснабжение	3,532	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,360	15,729
Слаботочные сети	2,875	16,052
Система пожарной безопасности	3,059	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,717	11,088
Вертикальный транспорт	1,601	14,433
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 882,119	298,341

Окончание таблицы 9103-0202-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 604,792	277,028
1.1	в т.ч. материалы	1 991,581	153,053
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	583,295	44,826
2	Оборудование, мебель и инвентарь	277,326	21,313
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,447	0,111

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,242	0,000
Фундаменты	6,103	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,264	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,098	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,656	0,000
Стены, перегородки	14,675	0,000
Покрытия и перекрытия	4,749	0,000
Крыши, кровли	7,920	0,000
Лестницы	0,661	0,000
Входная группа	0,848	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,331	0,000
Наружная отделка фасадов	11,304	0,000
Проемы	2,803	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,918	0,000
Потолки	0,638	0,000
Полы	5,146	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,483	7,530
Водоснабжение	1,216	0,000
Канализация	0,661	0,788
Теплоснабжение	3,396	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,797	22,375
Слаботочные сети	3,172	18,864
Система пожарной безопасности	2,436	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,316	8,963
Вертикальный транспорт	1,165	12,827
ИТОГО	100	100

Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2

Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 745,085	298,995
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 576,728	285,554
1.1	в т.ч. материалы	2 131,221	170,150
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	509,836	40,704
2	Оборудование, мебель и инвентарь	168,357	13,441
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,579	0,046

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,162	0,000
Фундаменты	8,139	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,265	0,000
Стены, перегородки	5,427	0,000
Покрытия и перекрытия	14,181	0,000
Крыши, кровли	3,399	0,000
Лестницы	1,174	0,000
Входная группа	0,713	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,731	0,000
Наружная отделка фасадов	13,289	0,000
Проемы	7,212	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,568	0,000
Потолки	3,391	0,000
Полы	9,267	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,128	5,357
Водоснабжение	1,161	4,198
Канализация	0,715	0,146
Теплоснабжение	2,885	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,611	19,507
Слаботочные сети	2,032	20,878
Система пожарной безопасности	1,796	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,215	15,910
Вертикальный транспорт	0,537	9,426
ИТОГО	100	100

Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 066,472	273,630

Окончание таблицы 9103-0205-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 925,209	261,024
1.1	в т.ч. материалы	1 739,335	155,206
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	420,599	37,531
2	Оборудование, мебель и инвентарь	141,263	12,605
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,434	0,039

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,114	0,000
Фундаменты	9,239	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,140	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,631	0,000
Стены, перегородки	5,555	0,000
Покрытия и перекрытия	14,480	0,000
Крыши, кровли	4,592	0,000
Лестницы	1,268	0,000
Входная группа	0,926	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,150	0,000
Наружная отделка фасадов	9,441	0,000
Проемы	7,255	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,122	0,000
Потолки	5,930	0,000
Полы	7,483	0,000
Прочие элементы отделки	0,033	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,577	4,845
Водоснабжение	1,211	7,558
Канализация	0,794	0,087
Теплоснабжение	3,560	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,878	17,437
Слаботочные сети	2,086	19,645
Система пожарной безопасности	1,864	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,181	15,371
Вертикальный транспорт	0,492	8,425
ИТОГО	100	100

Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ

Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	218 661,124	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	209 232,804	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>114 791,801</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>26 419,763</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,792	90,935
Электроосвещение	3,801	0,000
Водоснабжение	2,975	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,718	0,000
Канализация ливневая	1,646	0,000
Теплоснабжение	8,311	9,065
Сети связи	3,078	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	41,113	0,000
Озеленение	5,601	0,000
Ограждение	3,624	0,000
МАФы	7,296	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	206 876,528	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	200 723,408	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>108 940,688</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>26 327,308</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,527	91,666

Окончание таблицы 9103-0206-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	3,660	0,000
Водоснабжение	3,403	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,025	0,000
Канализация ливневая	1,695	0,000
Теплоснабжение	8,342	8,334
Сети связи	1,955	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,460	0,000
Проезды, тротуары и площадки	43,001	0,000
Озеленение	6,548	0,000
Ограждение	3,767	0,000
МАФы	7,617	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	194 022,525	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	187 466,989	-
1.1	в т.ч. материалы	101 685,742	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	24 223,302	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,666	93,481
Электроосвещение	3,982	0,000
Водоснабжение	3,986	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,744	0,000
Канализация ливневая	1,816	0,000
Теплоснабжение	8,789	6,519
Сети связи	1,736	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,950	0,000
Проезды, тротуары и площадки	38,187	0,000
Озеленение	6,308	0,000
Ограждение	3,948	0,000
МАФы	7,889	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования**Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест***Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 488,999	272,993
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 179,944	254,199
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 261,131	137,508
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	729,748	44,379
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,099	0,000
Фундаменты	5,419	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,459	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,108	0,000
Стены, перегородки	5,226	0,000
Покрытия и перекрытия	13,928	0,000
Крыши, кровли	1,861	0,000
Лестницы	1,071	0,000
Входная группа	0,438	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,529	0,000
Наружная отделка фасадов	4,951	0,000
Проемы	8,502	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,774	0,000
Потолки	2,168	0,000
Полы	6,100	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,378	3,525
Водоснабжение	4,278	11,639
Канализация	1,102	1,206
Теплоснабжение	4,357	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,579	35,115
Слаботочные сети	0,289	1,611
Система пожарной безопасности	0,941	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,830	1,128
Система управления технологическими процессами	2,078	7,039
Вертикальный транспорт	2,124	21,623
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,776	6,057
Электроосвещение	0,326	0,037
Водоснабжение	0,453	0,000

Окончание таблицы 9103-0404-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,715	0,000
Теплоснабжение	2,379	0,000
Сети связи	1,047	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,027	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,584	0,000
Озеленение	0,104	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Организации детского творчества и развития

Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м²

Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 9103-0501-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 707,923	363,293
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 199,288	344,259
1.1	в т.ч. материалы	5 140,104	192,355
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 466,920	54,896
2	Оборудование, мебель и инвентарь	508,635	19,034
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	264,377	9,894

Таблица 9103-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,051	0,000
Фундаменты	6,171	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,127	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	17,771	0,000
Покрытия и перекрытия	3,535	0,000
Крыши, кровли	11,766	0,000
Входная группа	2,133	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,051	0,000
Наружная отделка фасадов	0,193	0,000
Проемы	3,281	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,445	0,000
Потолки	1,416	0,000
Полы	7,184	0,000
Прочие элементы отделки	0,056	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9103-0501-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,310	51,978
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,228	0,000
Водоснабжение	1,861	0,000
Канализация	1,641	2,565
Теплоснабжение	2,821	2,355
Вентиляция и кондиционирование	4,020	8,515
Система пожарной безопасности	1,835	13,364
Система антитеррористической безопасности	1,485	8,983
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,524	12,240
Водоснабжение	0,676	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,719	0,000
Теплоснабжение	2,917	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,181	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,795	0,000
Озеленение	1,770	0,000
Ограждение	1,602	0,000
МАФы	1,438	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м² до 15 000 м²

Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 290,841	374,643
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 057,129	324,895
1.1	в т.ч. материалы	4 694,101	189,285
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 257,871	50,722
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	808,425	32,599

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,294	0,000
Фундаменты	4,141	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,483	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,189	0,000

Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	2,888	0,000
Крыши, кровли	4,175	0,000
Лестницы	0,161	0,000
Входная группа	2,532	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,512	0,000
Наружная отделка фасадов	5,414	0,000
Проемы	8,793	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,248	0,000
Потолки	3,387	0,000
Полы	3,153	0,000
Прочие элементы отделки	3,250	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,611	65,528
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,524	1,437
Водоснабжение	0,732	0,388
Канализация	0,823	0,161
Теплоснабжение	3,559	4,965
Вентиляция и кондиционирование	5,033	10,158
Слаботочные сети	0,894	1,576
Система пожарной безопасности	2,186	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,419	1,243
Вертикальный транспорт	0,779	4,562
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,863	2,484
Электроосвещение	1,083	0,021
Водоснабжение	0,505	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,217	0,000
Теплоснабжение	2,724	0,052
Сети связи	0,491	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,220	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,319	0,000
Озеленение	1,988	0,000
Ограждение	0,023	0,000
МАФы	0,387	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м² до 10 000 м²

Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	8 322,010	215,945

Окончание таблицы 9103-0602-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 116,733	184,669
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 014,457	104,170
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 043,404	27,075
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,410	0,000
Фундаменты	4,967	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,450	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	20,129	0,000
Покрытия и перекрытия	6,574	0,000
Крыши, кровли	4,219	0,000
Лестницы	0,797	0,000
Входная группа	1,731	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,385	0,000
Проемы	4,647	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,351	0,000
Потолки	1,312	0,000
Полы	6,539	0,000
Прочие элементы отделки	0,011	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,464	83,780
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,311	2,487
Водоснабжение	1,418	0,522
Канализация	1,309	0,096
Теплоснабжение	3,867	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,940	1,062
Слаботочные сети	0,039	0,000
Система пожарной безопасности	0,663	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,289	0,000
Система управления технологическими процессами	0,031	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,751	3,112
Водоснабжение	0,298	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,617	0,000
Теплоснабжение	0,890	0,712
Сети связи	0,053	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,565	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,845	0,000
Озеленение	0,933	0,000

Окончание таблицы 9103-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,575	0,000
МАФы	4,622	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Интернатные организации

Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	13 737,107	271,366
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 588,629	248,679
1.1	в т.ч. материалы	6 156,404	121,615
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 625,846	51,872
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	725,817	14,338

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,788	0,000
Фундаменты	5,083	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,228	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,252	0,000
Стены, перегородки	13,752	0,000
Покрытия и перекрытия	4,403	0,000
Крыши, кровли	6,378	0,000
Лестницы	1,166	0,000
Входная группа	0,775	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,246	0,000
Наружная отделка фасадов	5,145	0,000
Проемы	5,274	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,039	0,000
Потолки	1,783	0,000
Полы	5,963	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,017	63,198
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,147	5,723

Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,282	2,846
Канализация	1,611	2,171
Теплоснабжение	2,295	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,168	3,480
Слаботочные сети	0,204	0,679
Система пожарной безопасности	0,556	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,019
Вертикальный транспорт	0,658	6,356
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,143	15,120
Электроосвещение	0,264	0,000
Водоснабжение	1,030	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,805	0,349
Теплоснабжение	0,838	0,000
Сети связи	0,110	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,320	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,809	0,000
Озеленение	0,295	0,000
Ограждение	0,922	0,000
МАФы	0,161	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м²

Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 558,668	232,226
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 347,884	202,811
1.1	в т.ч. материалы	4 582,978	111,343
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 357,181	32,972
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,271	0,000
Фундаменты	1,462	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,480	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,193	0,000

Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,292	0,000
Стены, перегородки	12,628	0,000
Покрытия и перекрытия	4,036	0,000
Крыши, кровли	9,153	0,000
Лестницы	0,496	0,000
Входная группа	1,329	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,055	0,000
Наружная отделка фасадов	1,339	0,000
Проемы	4,631	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,676	0,000
Потолки	1,765	0,000
Полы	4,932	0,000
Прочие элементы отделки	0,440	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,955	75,402
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,153	1,644
Водоснабжение	2,443	0,752
Канализация	1,321	0,273
Теплоснабжение	3,197	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,358	6,014
Слаботочные сети	0,590	1,411
Система пожарной безопасности	1,561	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,587	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,920	6,067
Электроосвещение	2,537	0,473
Водоснабжение	1,535	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,817	7,190
Теплоснабжение	3,959	0,000
Сети связи	0,119	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,656	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,183	0,000
Озеленение	0,251	0,000
Ограждение	0,480	0,000
МАФы	0,202	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
 - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
 - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Объекты здравоохранения**Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2****Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену***Таблица 9104-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 229,667	505,929
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 265,629	427,636
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 557,379	207,692
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	984,428	79,948
2	Оборудование, мебель и инвентарь	964,037	78,292
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	679,734	55,203

Таблица 9104-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	6,823	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	10,160	0,000
Покрытия и перекрытия	2,645	0,000
Крыши, кровли	7,854	0,000
Лестницы	0,604	0,000
Входная группа	2,201	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,080	0,000
Наружная отделка фасадов	0,273	0,000
Проемы	5,443	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,340	0,000
Потолки	0,638	0,000
Полы	5,054	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,261	70,509
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,785	6,179
Водоснабжение	3,735	1,933
Канализация	2,026	0,000
Теплоснабжение	1,327	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,313	0,000
Слаботочные сети	0,159	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,309	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,372	18,907
Электроосвещение	3,402	2,472
Водоснабжение	1,002	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,783	0,000

Окончание таблицы 9104-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация ливневая	2,053	0,000
Сети связи	0,501	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,231	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,185	0,000
Озеленение	1,496	0,000
Ограждение	3,487	0,000
МАФы	0,460	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 197,717	468,599
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 744,957	402,250
1.1	в т.ч. материалы	1 329,281	194,795
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	527,556	77,309
2	Оборудование, мебель и инвентарь	452,760	66,348
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	316,062	46,316

Таблица 9104-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	6,650	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	10,665	0,000
Покрытия и перекрытия	2,761	0,000
Крыши, кровли	15,475	0,000
Лестницы	0,040	0,000
Входная группа	1,500	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,526	0,000
Наружная отделка фасадов	0,913	0,000
Проемы	3,957	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,382	0,000
Потолки	1,276	0,000
Полы	6,104	0,000
Прочие элементы отделки	0,452	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,008	69,808

Окончание таблицы 9104-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,462	7,660
Водоснабжение	2,958	6,829
Канализация	0,579	0,000
Теплоснабжение	4,835	4,870
Вентиляция и кондиционирование	0,475	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,321	0,000
Газоснабжение	0,237	0,596
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,046	9,991
Электроосвещение	0,492	0,000
Водоснабжение	1,133	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,312	0,000
Газоснабжение	3,485	0,246
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,440	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,702	0,000
Озеленение	0,209	0,000
Ограждение	0,494	0,000
МАФы	0,111	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²

Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену

Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	4 307,594	493,311
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 082,543	353,017
1.1	в т.ч. материалы	1 447,561	165,777
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	657,025	75,243
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 091,056	124,949

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,001	0,000
Фундаменты	2,471	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,170	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	1,748	0,000
Стены, перегородки	8,105	0,000
Покрытия и перекрытия	2,949	0,000
Крыши, кровли	5,234	0,000
Лестницы	0,705	0,000
Входная группа	2,288	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,259	0,000
Наружная отделка фасадов	3,049	0,000
Проемы	4,590	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,749	0,000
Потолки	0,969	0,000
Полы	3,168	0,000
Прочие элементы отделки	0,449	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,238	89,062
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,278	3,108
Водоснабжение	1,352	0,781
Канализация	0,745	0,000
Теплоснабжение	2,427	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,261	1,458
Слаботочные сети	0,147	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,609	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,274	5,082
Электроосвещение	0,622	0,000
Водоснабжение	0,624	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,197	0,000
Теплоснабжение	0,811	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,630	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,826	0,000
Озеленение	0,750	0,000
МАФы	1,305	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 978,602	578,921
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 715,278	497,465
1.1	в т.ч. материалы	3 468,296	223,628
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 739,632	112,168
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 263,324	81,456
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	842,093	54,296

Таблица 9104-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,367	0,000
Фундаменты	10,095	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,728	0,000
Стены, перегородки	6,935	0,000
Покрытия и перекрытия	4,660	0,000
Крыши, кровли	10,446	0,000
Лестницы	0,007	0,000
Входная группа	0,470	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,558	0,000
Наружная отделка фасадов	4,186	0,000
Проемы	2,173	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,121	0,000
Потолки	2,971	0,000
Полы	2,422	0,000
Прочие элементы отделки	0,502	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,143	66,657
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,908	4,240
Водоснабжение	1,864	0,423
Канализация	0,332	0,000
Теплоснабжение	3,713	0,381
Вентиляция и кондиционирование	2,326	2,572
Слаботочные сети	2,376	5,642
Система антитеррористической безопасности	2,433	0,137
Система управления технологическими процессами	4,755	8,801
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,904	10,577
Электроосвещение	0,585	0,035
Водоснабжение	0,495	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,355	0,000
Теплоснабжение	1,204	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,456	0,000
Озеленение	0,092	0,000
МАФы	0,383	0,534
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 9104-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 022,906	478,302
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 460,510	433,640
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 975,919	236,329
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 018,145	80,855
2	Оборудование, мебель и инвентарь	562,396	44,662
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	306,358	24,329

Таблица 9104-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,509	0,000
Фундаменты	1,590	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,297	0,000
Стены, перегородки	9,602	0,000
Покрытия и перекрытия	4,590	0,000
Крыши, кровли	1,012	0,000
Лестницы	0,470	0,000
Входная группа	1,079	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,784	0,000
Наружная отделка фасадов	4,566	0,000
Проемы	3,549	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,937	0,000
Потолки	1,314	0,000
Полы	4,831	0,000
Прочие элементы отделки	0,599	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,017	54,474
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,774	9,063
Водоснабжение	1,397	0,515
Канализация	1,041	0,000
Теплоснабжение	2,559	0,686
Вентиляция и кондиционирование	2,957	5,150
Слаботочные сети	1,609	8,603
Система антитеррористической безопасности	1,475	2,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,006	19,262
Электроосвещение	1,474	0,000
Водоснабжение	1,053	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,252	0,000
Теплоснабжение	15,244	0,000
Сети связи	0,443	0,038
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,311	0,000

Окончание таблицы 9104-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	3,664	0,000
Озеленение	0,767	0,000
Ограждение	3,904	0,000
МАФы	0,327	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену

Таблица 9104-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 384,405	752,789
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 304,381	625,443
1.1	в т.ч. материалы	2 489,129	293,495
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 239,137	146,107
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 080,023	127,346
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	994,130	117,219

Таблица 9104-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,332	0,000
Фундаменты	2,784	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,337	0,000
Стены, перегородки	25,978	0,000
Покрытия и перекрытия	2,550	0,000
Крыши, кровли	4,247	0,000
Лестницы	0,520	0,000
Входная группа	2,159	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,172	0,000
Наружная отделка фасадов	2,571	0,000
Проемы	2,931	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,982	0,000
Потолки	0,640	0,000
Полы	1,836	0,000
Прочие элементы отделки	0,124	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,228	92,047
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,775	0,764

Окончание таблицы 9104-0102-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,220	1,013
Канализация	1,659	0,000
Теплоснабжение	2,001	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,915	0,000
Слаботочные сети	0,082	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,774	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,719	5,764
Электроосвещение	0,663	0,412
Водоснабжение	0,232	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,448	0,000
Теплоснабжение	0,921	0,000
Сети связи	0,264	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,077	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,688	0,000
Озеленение	1,374	0,000
Ограждение	1,559	0,000
МАФы	0,236	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²

Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	5 829,012	456,774
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 653,811	364,683
1.1	в т.ч. материалы	2 059,454	161,383
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 132,562	88,750
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 001,573	78,485

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,370	1,314
Фундаменты	2,503	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,300	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,566	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	3,575	0,000
Стены, перегородки	5,495	0,000
Покрытия и перекрытия	3,847	0,000
Крыши, кровли	7,869	0,000
Лестницы	0,680	0,000
Входная группа	0,435	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,261	0,000
Наружная отделка фасадов	2,962	0,000
Проемы	2,690	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,037	0,000
Потолки	1,495	0,000
Полы	4,802	0,000
Прочие элементы отделки	0,411	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,957	85,226
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	13,429	1,465
Водоснабжение	3,389	1,432
Канализация	1,583	0,000
Теплоснабжение	0,995	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,378	2,424
Слаботочные сети	0,105	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,692	0,000
Вертикальный транспорт	0,339	1,193
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,912	5,539
Электроосвещение	0,266	0,000
Водоснабжение	0,517	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,754	0,000
Теплоснабжение	1,052	0,000
Сети связи	0,391	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,905	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,529	0,000
Озеленение	0,135	0,000
Ограждение	1,264	0,000
МАФы	0,109	0,060
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 927,805	653,757
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 189,734	530,910
1.1	в т.ч. материалы	1 782,588	296,700

ТЫС. ТЕНГЕ

Окончание таблицы 9104-0103-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	632,343	105,249
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,285	0,000
Фундаменты	1,846	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,492	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,370	0,000
Стены, перегородки	4,617	0,000
Покрытия и перекрытия	3,926	0,000
Крыши, кровли	2,587	0,000
Лестницы	0,034	0,000
Входная группа	0,098	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,509	0,000
Наружная отделка фасадов	5,966	0,000
Проемы	4,785	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,777	0,000
Потолки	1,342	0,000
Полы	3,523	0,000
Прочие элементы отделки	0,459	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,630	67,003
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,291	1,848
Водоснабжение	1,466	0,018
Канализация	0,828	0,506
Теплоснабжение	1,900	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,357	1,783
Слаботочные сети	0,194	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,065	2,271
Система управления технологическими процессами	0,808	0,000
Вертикальный транспорт	2,599	12,372
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,845	13,234
Электроосвещение	0,607	0,220
Водоснабжение	0,187	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,193	0,000
Канализация ливневая	0,116	0,142
Теплоснабжение	1,573	0,000
Сети связи	0,213	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,228	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,710	0,000
Озеленение	2,138	0,000
МАФы	0,436	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²

Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	7 928,947	364,864
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 626,364	304,923
1.1	в т.ч. материалы	3 209,378	147,685
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 401,085	64,473
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 160,109	53,384

Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,482	0,000
Фундаменты	2,552	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,241	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,839	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,909	0,000
Стены, перегородки	4,852	0,000
Покрытия и перекрытия	5,364	0,000
Крыши, кровли	0,936	0,000
Лестницы	1,003	0,000
Входная группа	0,574	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,287	0,000
Наружная отделка фасадов	5,335	0,000
Проемы	5,338	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,021	0,000
Потолки	2,569	0,000
Полы	5,253	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,247	87,672
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,288	7,501
Водоснабжение	1,406	0,201
Канализация	1,969	0,336
Теплоснабжение	3,794	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,403	0,765
Слаботочные сети	1,585	0,946
Система антитеррористической безопасности	0,972	0,188
Вертикальный транспорт	0,720	2,128
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,206	0,000
Электроосвещение	0,909	0,208
Водоснабжение	0,279	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,220	0,000
Канализация ливневая	0,177	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,175	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,201	0,000
Озеленение	0,152	0,000
Ограждение	1,669	0,000
МАФы	0,075	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	7 928,734	650,576
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 843,084	479,442
1.1	в т.ч. материалы	2 207,521	181,133
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 459,383	119,747
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 702,735	139,714

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,216	0,000
Фундаменты	1,506	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,850	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,694	0,000
Стены, перегородки	3,081	0,000
Покрытия и перекрытия	3,643	0,000
Крыши, кровли	3,564	0,000
Лестницы	0,274	0,000
Входная группа	0,317	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,469	0,000
Наружная отделка фасадов	4,673	0,000
Проемы	3,457	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,942	0,000
Потолки	1,145	0,000
Полы	2,492	0,000
Прочие элементы отделки	0,080	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,063	81,640
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,795	0,307
Водоснабжение	2,850	0,504
Канализация	9,942	0,128
Теплоснабжение	12,379	1,005
Вентиляция и кондиционирование	3,126	5,230
Слаботочные сети	0,218	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,695	0,039
Система управления технологическими процессами	0,085	0,023
Вертикальный транспорт	1,952	6,231
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,437	4,593
Электроосвещение	0,592	0,000
Водоснабжение	0,144	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,103	0,000
Теплоснабжение	0,402	0,000
Сети связи	1,140	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,788	0,000
Озеленение	0,129	0,000
Ограждение	0,581	0,000
МАФы	0,141	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь

Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м²

Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	50 249,715	554,211

Окончание таблицы 9104-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 290,998	378,200
1.1	в т.ч. материалы	19 330,616	213,200
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 695,715	73,848
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13 363,267	147,385

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,532	0,000
Фундаменты	2,015	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,606	0,000
Стены, перегородки	8,159	0,000
Покрытия и перекрытия	7,818	0,000
Крыши, кровли	1,127	0,000
Лестницы	0,479	0,000
Входная группа	1,394	0,000
Наружная отделка фасадов	2,200	0,000
Проемы	3,286	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,293	0,000
Потолки	2,025	0,000
Полы	5,844	0,000
Прочие элементы отделки	0,521	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,937	83,736
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,446	1,546
Водоснабжение	1,258	0,374
Канализация	1,007	0,000
Теплоснабжение	3,299	0,283
Вентиляция и кондиционирование	7,999	9,321
Слаботочные сети	0,894	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,000
Система управления технологическими процессами	0,294	0,144
Вертикальный транспорт	1,323	3,517
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,491	0,517
Электроосвещение	0,293	0,000
Водоснабжение	0,594	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,370	0,000
Теплоснабжение	0,669	0,000
Сети связи	0,149	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,159	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,961	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,260	0,000
Ограждение	0,035	0,000
МАФы	0,178	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест

Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 184,824	316,218
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 033,282	283,661
1.1	в т.ч. материалы	6 229,641	176,125
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 637,279	46,289
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	669,782	18,936

Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,182	0,000
Фундаменты	3,094	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,668	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,443	0,000
Стены, перегородки	11,224	0,000
Покрытия и перекрытия	11,613	0,000
Крыши, кровли	2,890	0,000
Лестницы	1,293	0,000
Входная группа	0,487	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,239	0,000
Наружная отделка фасадов	1,820	0,000
Проемы	3,598	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,350	0,000
Потолки	0,749	0,000
Полы	6,247	0,000
Прочие элементы отделки	0,296	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,563	58,178
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,472	7,170

Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	2,005	3,799
Канализация	3,324	10,914
Теплоснабжение	1,722	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,832	1,458
Слаботочные сети	0,385	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,853	0,000
Вертикальный транспорт	1,240	10,880
Газоснабжение	0,082	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,111	2,485
Электроосвещение	0,412	0,000
Водоснабжение	1,921	0,190
Канализация хозяйственно-бытовая	0,661	2,296
Теплоснабжение	1,104	0,000
Сети связи	0,754	0,000
Газоснабжение	1,387	0,102
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,053	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,358	0,000
Озеленение	0,059	0,025
Ограждение	0,322	0,000
МАФы	0,184	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	32 923,334	316,592
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	30 101,110	289,453
1.1	в т.ч. материалы	15 485,065	148,905
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 115,879	58,810
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 541,145	14,820

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,263	0,000
Фундаменты	3,817	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,302	0,000
Стены, перегородки	12,066	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	4,878	0,000
Крыши, кровли	7,824	0,000
Лестницы	0,621	0,000
Входная группа	2,310	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,205	0,000
Наружная отделка фасадов	3,897	0,000
Проемы	3,855	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,948	0,000
Потолки	1,434	0,000
Полы	4,416	0,000
Прочие элементы отделки	2,051	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,410	75,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,031	5,345
Водоснабжение	1,062	2,514
Канализация	1,002	0,967
Теплоснабжение	2,391	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,576	6,586
Слаботочные сети	0,670	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,648	0,179
Система управления технологическими процессами	0,114	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,345	7,353
Электроосвещение	0,599	0,000
Водоснабжение	0,836	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,370	0,000
Теплоснабжение	1,602	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,275	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,309	0,000
Озеленение	0,495	0,000
Ограждение	4,958	0,000
МАФы	0,421	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2

Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	110 076,171	450,169
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	62 879,895	257,155
1.1	в т.ч. материалы	33 599,044	137,407
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 025,496	45,090
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015

Окончание таблицы 9104-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39 495,105	161,520

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,454	0,000
Фундаменты	1,256	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,198	0,000
Стены, перегородки	8,035	0,000
Покрытия и перекрытия	3,358	0,000
Крыши, кровли	2,397	0,000
Лестницы	0,226	0,000
Входная группа	0,976	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,573	0,000
Наружная отделка фасадов	0,470	0,000
Проемы	1,854	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,875	0,000
Потолки	1,026	0,000
Полы	3,693	0,000
Прочие элементы отделки	0,103	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39,307	83,683
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,807	1,734
Водоснабжение	0,861	0,000
Канализация	0,609	0,008
Теплоснабжение	1,414	0,361
Вентиляция и кондиционирование	8,161	8,226
Слаботочные сети	0,364	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,059	0,000
Система управления технологическими процессами	0,108	0,000
Вертикальный транспорт	1,492	3,126
Газоснабжение	2,397	1,914
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,454	0,735
Электроосвещение	0,115	0,000
Водоснабжение	0,621	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,248	0,000
Теплоснабжение	0,834	0,000
Сети связи	0,596	0,000
Газоснабжение	0,018	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,610	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,449	0,000
Озеленение	1,593	0,000

Окончание таблицы 9104-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	0,307	0,020
МАФы	0,082	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2

Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	105 062,137	863,625
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 368,176	323,612
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 325,419	175,298
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 675,839	63,096
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	62 542,415	514,107

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,328	0,000
Фундаменты	1,250	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,200	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,038	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,881	0,000
Стены, перегородки	4,853	0,000
Покрытия и перекрытия	3,036	0,000
Крыши, кровли	3,281	0,000
Лестницы	0,440	0,000
Входная группа	0,277	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,547	0,000
Наружная отделка фасадов	1,944	0,000
Проемы	2,077	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,039	0,000
Потолки	0,575	0,000
Полы	2,663	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,424	95,203
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,870	0,501

Окончание таблицы 9104-0203-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,576	0,001
Канализация	0,552	0,207
Теплоснабжение	0,868	0,079
Вентиляция и кондиционирование	1,955	0,685
Слаботочные сети	0,614	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,237	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,168	3,020
Газоснабжение	0,400	0,091
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,077	0,047
Электроосвещение	0,068	0,000
Водоснабжение	0,390	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,364	0,000
Теплоснабжение	0,916	0,000
Сети связи	0,140	0,000
Газоснабжение	0,036	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,017	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,661	0,000
Озеленение	0,044	0,000
Ограждение	0,164	0,000
МАФы	0,024	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м² до 50 000 м²

Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	132 974,432	922,712
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 064,820	361,279
1.1	в т.ч. материалы	33 810,473	234,611
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 580,646	45,663
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71 012,202	492,755

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,053	0,000
Фундаменты	0,664	0,000

Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,678	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,089	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,824	0,000
Стены, перегородки	2,473	0,000
Покрытия и перекрытия	3,241	0,000
Крыши, кровли	0,961	0,000
Лестницы	0,157	0,000
Входная группа	0,204	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,380	0,000
Наружная отделка фасадов	2,488	0,000
Проемы	2,416	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,992	0,000
Потолки	1,824	0,000
Полы	2,410	0,000
Прочие элементы отделки	1,064	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,169	87,767
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,116	0,787
Водоснабжение	0,532	0,032
Канализация	0,311	0,024
Теплоснабжение	1,086	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,530	6,716
Слаботочные сети	0,233	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,474	0,062
Вертикальный транспорт	0,485	0,678
Газоснабжение	2,199	2,781
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,022	0,960
Электроосвещение	0,121	0,008
Водоснабжение	0,150	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,169	0,000
Теплоснабжение	0,369	0,000
Сети связи	0,049	0,001
Газоснабжение	0,064	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,040	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,524	0,001
Озеленение	0,230	0,000
Ограждение	0,207	0,000
МАФы	0,002	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²

Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	44,735	354,687
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40,180	318,576
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21,948	174,021
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,218	65,161
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,971	15,627

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,568	0,000
Фундаменты	5,337	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,694	0,000
Стены, перегородки	3,973	0,000
Покрытия и перекрытия	8,608	0,000
Крыши, кровли	2,717	0,000
Входная группа	2,601	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,436	0,000
Наружная отделка фасадов	1,801	0,000
Проемы	6,797	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,171	0,000
Потолки	1,100	0,000
Полы	4,462	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,895	43,336
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,949	12,427
Водоснабжение	1,313	0,211
Канализация	0,632	0,000
Теплоснабжение	6,136	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,299	1,601
Слаботочные сети	0,309	1,253
Система антитеррористической безопасности	4,064	15,075
Система управления технологическими процессами	0,736	0,876
Вертикальный транспорт	0,847	3,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,691	7,100
Электроосвещение	0,389	0,000
Водоснабжение	0,630	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,881	0,000
Теплоснабжение	1,060	0,000
Сети связи	0,143	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,168	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,656	0,000

Окончание таблицы 9104-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,011	0,000
Ограждение	1,858	0,000
МАФы	0,067	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	16,650	300,466
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15,600	281,501
1.1	в т.ч. материалы	8,204	148,046
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,649	47,797
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,371	0,000
Фундаменты	7,962	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,651	0,000
Стены, перегородки	13,238	0,000
Покрытия и перекрытия	2,833	0,000
Крыши, кровли	2,619	0,000
Лестницы	1,030	0,000
Входная группа	1,313	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,599	0,000
Наружная отделка фасадов	2,869	0,000
Проемы	5,593	0,031
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,931	0,000
Потолки	1,128	0,000
Полы	5,144	0,000
Прочие элементы отделки	0,725	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,159	44,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,917	7,656
Водоснабжение	2,588	16,234
Канализация	1,117	0,753

Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,243	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,020	5,074
Слаботочные сети	0,209	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,305	11,600
Система управления технологическими процессами	0,409	2,714
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,809	6,116
Электроосвещение	1,206	1,466
Водоснабжение	2,570	3,759
Канализация хозяйственно-бытовая	0,716	0,226
Теплоснабжение	1,144	0,036
Сети связи	3,343	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,708	0,000
Озеленение	7,998	0,000
Ограждение	1,184	0,000
МАФы	6,348	0,000
ИТОГО	100	100

**Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации
площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2**

Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	24,387	434,028
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22,120	393,688
1.1	в т.ч. материалы	12,100	215,355
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3,616	64,348
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,518	27,013

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,154	0,000
Фундаменты	4,342	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,695	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,502	0,000
Стены, перегородки	8,382	0,000
Покрытия и перекрытия	4,995	0,000
Крыши, кровли	5,103	0,000

Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,497	0,000
Входная группа	1,110	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,566	0,000
Наружная отделка фасадов	3,271	0,000
Проемы	3,384	0,017
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,963	0,000
Потолки	1,214	0,000
Полы	5,310	0,000
Прочие элементы отделки	0,203	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,994	66,963
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,440	2,375
Водоснабжение	2,998	15,603
Канализация	0,836	0,106
Теплоснабжение	1,894	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,868	5,257
Слаботочные сети	0,856	1,403
Система антитеррористической безопасности	4,829	5,321
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,702	1,418
Электроосвещение	0,752	0,340
Водоснабжение	0,716	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,616	0,026
Теплоснабжение	1,546	0,008
Сети связи	0,490	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,197	0,000
Озеленение	4,089	0,000
Ограждение	1,245	0,000
МАФы	5,242	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
 - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Закрытые спортивные залы**Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	17 018,059	308,735
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 064,546	291,437
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 848,506	142,385
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 841,614	51,551
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	255,410	4,634

Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,494	0,000
Фундаменты	3,329	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,868	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,011	0,000
Стены, перегородки	4,999	0,000
Покрытия и перекрытия	2,181	0,000
Крыши, кровли	15,749	0,000
Лестницы	1,273	0,000
Входная группа	2,655	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,149	0,000
Наружная отделка фасадов	4,240	0,000
Проемы	0,453	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,929	0,000
Потолки	1,983	0,000
Полы	4,972	0,000
Прочие элементы отделки	1,694	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,691	26,786
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,257	7,152
Водоснабжение	1,502	3,129
Канализация	0,501	0,000
Теплоснабжение	3,013	0,000
Вентиляция и кондиционирование	6,103	41,779
Слаботочные сети	0,065	0,000
Система пожарной безопасности	0,353	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,504	0,000
Электроосвещение	1,806	21,155
Водоснабжение	0,798	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,036	0,000
Теплоснабжение	0,966	0,000
Сети связи	0,105	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,819	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,222	0,000
Озеленение	0,236	0,000
МАФы	0,043	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2

Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	21 126,812	355,414
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 878,252	334,410
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>13 326,449</i>	<i>224,189</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 915,525</i>	<i>32,225</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>149,412</i>	<i>2,514</i>

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,663	0,000
Фундаменты	3,779	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,763	0,000
Стены, перегородки	9,989	0,000
Покрытия и перекрытия	1,424	0,000
Крыши, кровли	34,764	0,000
Лестницы	0,320	0,000
Входная группа	1,254	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,562	0,000
Проемы	9,512	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9105-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,741	0,000
Потолки	0,448	0,000
Полы	9,016	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,818	11,967
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,037	1,980
Водоснабжение	1,736	8,588
Канализация	0,301	0,000
Теплоснабжение	6,573	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,704	0,000
Слаботочные сети	0,156	0,000
Система пожарной безопасности	0,718	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,104	0,000
Электроосвещение	0,611	1,980
Водоснабжение	2,033	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,660	0,000
Теплоснабжение	0,734	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,753	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,961	0,000
Озеленение	0,083	0,000
Ограждение	1,581	0,000
МАФы	0,205	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	10 642,657	428,761
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 693,391	390,518
1.1	в т.ч. материалы	6 311,988	254,291
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 112,198	44,807
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	346,095	13,943

Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,081	0,000
Фундаменты	3,323	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,884	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,840	0,000
Стены, перегородки	12,926	0,000
Покрытия и перекрытия	3,752	0,000
Крыши, кровли	9,040	0,000
Лестницы	0,463	0,000
Входная группа	0,533	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,054	0,000
Наружная отделка фасадов	0,991	0,000
Проемы	2,025	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,439	0,000
Потолки	0,678	0,000
Полы	8,024	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,141	77,154
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,955	4,019
Водоснабжение	1,990	6,554
Канализация	0,522	0,317
Теплоснабжение	1,473	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,718	4,718
Слаботочные сети	0,741	5,860
Система пожарной безопасности	0,354	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,342	0,000
Электроосвещение	1,421	0,874
Водоснабжение	0,341	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,294	0,000
Теплоснабжение	3,790	0,000
Сети связи	0,661	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,129	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,155	0,000
Озеленение	0,901	0,000
МАФы	1,016	0,052
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)**Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м²****Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 817,478	211,155
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 630,418	200,809
1.1	в т.ч. материалы	2 146,037	118,703
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	522,209	28,885
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	131,243	7,259

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,060	0,000
Фундаменты	1,944	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,890	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,476	0,000
Стены, перегородки	14,638	0,000
Крыши, кровли	19,958	0,000
Лестницы	1,313	0,000
Входная группа	0,565	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,158	0,000
Проемы	3,975	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,117	0,000
Потолки	0,775	0,000
Полы	6,128	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,862	70,161
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,186	0,000
Водоснабжение	1,425	0,000
Канализация	0,824	0,000
Теплоснабжение	4,899	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,344	14,377
Система пожарной безопасности	1,083	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,512	2,177
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,278	0,618
Электроосвещение	0,676	0,000
Водоснабжение	0,336	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,275	0,000
Теплоснабжение	0,874	8,754
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,119	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,642	0,000
Озеленение	0,537	0,000
МАФы	0,132	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 512,496	429,860
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 208,389	392,644
1.1	в т.ч. материалы	1 791,646	219,262
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	521,874	63,867
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,818	0,000
Фундаменты	2,843	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,934	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,494	0,000
Стены, перегородки	11,536	0,000
Покрытия и перекрытия	2,568	0,000
Крыши, кровли	11,212	0,000
Лестницы	0,378	0,000
Входная группа	1,000	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,406	0,000
Наружная отделка фасадов	0,242	0,000
Проемы	7,792	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,726	0,000
Потолки	0,651	0,000
Полы	5,374	0,000
Прочие элементы отделки	0,227	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,629	37,359
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,951	17,049
Водоснабжение	1,002	3,001
Канализация	0,243	0,000
Теплоснабжение	1,853	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,722	4,653
Система пожарной безопасности	0,679	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,516	37,939
Электроосвещение	0,699	0,000
Водоснабжение	0,987	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,544	0,000
Теплоснабжение	3,087	0,000
Сети связи	0,187	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,036	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,678	0,000
Озеленение	0,799	0,000
МАФы	0,187	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м² до 5 000 м²

Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 904,774	351,735
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 662,759	334,380
1.1	в т.ч. материалы	2 819,832	202,218
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	646,044	46,330
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,523	0,000
Фундаменты	4,888	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,050	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,253	0,000
Стены, перегородки	7,618	0,000
Покрытия и перекрытия	3,135	0,000
Крыши, кровли	10,926	0,000
Лестницы	1,923	0,000
Входная группа	1,859	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,074	0,000
Наружная отделка фасадов	0,268	0,000
Проемы	6,625	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,679	0,000
Потолки	9,577	0,000
Полы	6,378	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,027	72,376
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,562	0,891
Водоснабжение	1,027	3,818
Канализация	0,317	0,224
Теплоснабжение	2,799	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,224	10,721
Слаботочные сети	0,068	0,000
Система пожарной безопасности	0,978	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,276	0,341
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,338	0,000
Электроосвещение	0,371	0,000
Водоснабжение	0,338	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,534	0,000
Теплоснабжение	2,555	0,000
Сети связи	0,854	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,664	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,251	0,000
Озеленение	0,546	0,000
Ограждение	1,337	0,000
МАФы	0,156	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 998,815	356,898
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 634,781	330,908

Окончание таблицы 9105-0202-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 677,644	191,175
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	725,266	51,782
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,210	0,000
Фундаменты	1,932	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,021	0,000
Стены, перегородки	9,269	0,000
Покрытия и перекрытия	4,146	0,000
Крыши, кровли	7,141	0,000
Лестницы	0,188	0,000
Входная группа	0,750	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,193	0,000
Наружная отделка фасадов	2,799	0,000
Проемы	9,545	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,191	0,000
Потолки	2,170	0,000
Полы	5,865	0,000
Прочие элементы отделки	0,683	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,385	41,192
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,910	4,500
Водоснабжение	2,464	0,000
Канализация	2,468	0,224
Теплоснабжение	3,120	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,424	41,167
Слаботочные сети	0,060	0,000
Система пожарной безопасности	0,423	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,334	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,303	10,792
Электроосвещение	0,063	0,000
Водоснабжение	1,267	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,539	0,000
Теплоснабжение	0,757	0,000
Сети связи	0,217	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,621	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,047	0,000
Озеленение	0,581	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,546	0,000
МАФы	0,370	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 340,006	417,238
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 240,808	407,701
1.1	в т.ч. материалы	2 984,864	286,958
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	426,793	41,031
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,954	0,000
Фундаменты	5,336	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,475	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	53,563	0,000
Стены, перегородки	2,948	0,000
Покрытия и перекрытия	1,216	0,000
Крыши, кровли	1,421	0,000
Лестницы	0,565	0,000
Входная группа	0,338	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,358	0,000
Наружная отделка фасадов	3,823	0,000
Проемы	3,814	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,024	0,000
Потолки	0,456	0,000
Полы	5,429	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,439	55,930
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,390	8,601
Водоснабжение	0,790	11,531
Канализация	0,183	0,447

Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,488	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,855	10,217
Слаботочные сети	0,069	0,351
Система пожарной безопасности	0,123	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,470	12,923
Электроосвещение	0,243	0,000
Водоснабжение	0,567	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,644	0,000
Теплоснабжение	0,720	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,199	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,069	0,000
Озеленение	0,070	0,000
Ограждение	0,921	0,000
МАФы	0,037	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 040,407	667,430
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 966,072	525,171
1.1	в т.ч. материалы	2 489,512	329,651
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	453,087	59,996
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,332	0,000
Фундаменты	2,561	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,124	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,488	0,000
Стены, перегородки	4,857	0,000
Покрытия и перекрытия	4,385	0,000
Крыши, кровли	21,159	0,000
Лестницы	0,266	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,018	0,000
Проемы	1,038	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,958	0,000
Потолки	0,423	0,000
Полы	2,427	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,862	36,692
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,342	0,000
Водоснабжение	0,641	0,154
Канализация	0,235	0,029
Теплоснабжение	0,743	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,491	48,874
Слаботочные сети	0,009	0,000
Система пожарной безопасности	0,363	0,000
Система управления технологическими процессами	3,762	13,780
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,041	0,459
Электроосвещение	1,296	0,011
Водоснабжение	1,022	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,525	0,000
Теплоснабжение	0,268	0,000
Сети связи	0,900	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,389	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,011	0,000
Озеленение	1,079	0,000
Ограждение	1,806	0,000
МАФы	0,176	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2

Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 204,374	348,955
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 468,061	283,128
1.1	в т.ч. материалы	4 513,975	171,133
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 005,475	38,119
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	878,143	33,292

Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,363	0,000
Фундаменты	2,508	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,534	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,290	0,000
Стены, перегородки	5,557	0,000
Покрытия и перекрытия	1,966	0,000
Крыши, кровли	4,854	0,000
Лестницы	0,740	0,000
Входная группа	1,223	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,189	0,000
Проемы	5,942	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,341	0,000
Потолки	4,146	0,000
Полы	3,008	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,694	50,575
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,567	1,563
Водоснабжение	7,656	6,620
Канализация	0,404	0,070
Теплоснабжение	3,487	2,370
Вентиляция и кондиционирование	7,163	22,315
Слаботочные сети	0,133	0,201
Система пожарной безопасности	0,548	0,851
Система управления технологическими процессами	3,976	15,306
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,394	0,000
Электроосвещение	0,192	0,000
Водоснабжение	0,830	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,374	0,000
Теплоснабжение	0,845	0,128
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,423	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,109	0,000
Озеленение	0,106	0,000
Ограждение	1,398	0,000
МАФы	0,043	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 909,886	251,757
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 136,471	232,108
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 343,538	135,750
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 302,566	33,091
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	359,047	9,121

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,329	0,000
Фундаменты	8,104	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,739	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,213	0,000
Стены, перегородки	4,884	0,000
Покрытия и перекрытия	17,008	0,000
Крыши, кровли	9,137	0,000
Лестницы	0,781	0,000
Входная группа	0,512	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,223	0,000
Наружная отделка фасадов	4,891	0,000
Проемы	3,179	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,415	0,000
Потолки	1,278	0,000
Полы	6,801	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,669	70,880
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,387	2,274
Водоснабжение	0,738	1,080
Канализация	0,242	0,075
Теплоснабжение	1,488	1,082
Вентиляция и кондиционирование	5,057	20,650
Слаботочные сети	0,087	0,000
Система пожарной безопасности	1,089	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,891	0,000
Система управления технологическими процессами	0,196	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,424	0,000
Электроосвещение	0,437	0,000
Водоснабжение	0,341	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,152	0,000
Теплоснабжение	1,467	0,000
Сети связи	0,057	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,749	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,158	0,000
Озеленение	0,249	0,000
МАФы	0,630	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
 - Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;
2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2
Объект 9106-0101-01 - Стадион

Таблица 9106-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	28,413	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26,114	-
1.1	в т.ч. материалы	18,335	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,975	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,300	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,191	0,000
Проезды, тротуары и площадки	66,482	0,000
Ограждение	14,913	100,000
МАФы	17,414	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	230,208	16,137
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	194,486	13,633
1.1	в т.ч. материалы	97,430	6,830
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40,139	2,814
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	21,084	3,251

Окончание таблицы 9106-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,048	0,000
Проезды, тротуары и площадки	48,917	0,000
Озеленение	5,879	0,000
МАФы	17,073	96,749
ИТОГО	100	100

Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м² до 15 000 м²

Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	705,075	23,507
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	672,432	22,419
1.1	в т.ч. материалы	449,114	14,973
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,801	2,294
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,174	0,000
Фундаменты	2,105	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,175	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,304	0,000
Стены, перегородки	2,763	0,000
Покрытия и перекрытия	1,981	0,000
Крыши, кровли	4,096	0,000
Входная группа	4,146	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,716	0,000
Наружная отделка фасадов	2,466	0,000
Проемы	1,699	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,739	0,000
Потолки	0,531	0,000
Полы	1,760	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,879	93,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,121	0,000

Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,778	3,972
Канализация	0,339	0,000
Теплоснабжение	1,007	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,742	0,000
Система пожарной безопасности	0,372	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,518	2,130
Электроосвещение	2,803	0,000
Водоснабжение	0,928	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,203	0,000
Теплоснабжение	1,665	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	42,140	0,000
Озеленение	1,615	0,000
Ограждение	1,266	0,000
МАФы	5,970	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	513,186	19,646
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	513,104	19,643
1.1	в т.ч. материалы	337,463	12,919
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,794	1,944
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,026	0,000
Фундаменты	1,502	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,288	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,600	0,000
Стены, перегородки	1,506	0,000
Покрытия и перекрытия	0,235	0,000
Крыши, кровли	0,721	0,000
Входная группа	0,089	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,838	0,000
Наружная отделка фасадов	0,271	0,000

Окончание таблицы 9106-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	0,315	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,536	0,000
Потолки	0,180	0,000
Полы	0,595	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,269	0,000
Система пожарной безопасности	0,149	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,574	0,000
Электроосвещение	4,418	100,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,999	0,000
Проезды, тротуары и площадки	49,501	0,000
Озеленение	5,724	0,000
Ограждение	15,448	0,000
МАФы	0,217	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
- Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
- Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
- Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
- Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
- Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
- Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 7 Стоянки автомобилей**Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 149,074	309,013
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 646,721	295,089
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 853,676	162,243
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 739,349	48,209
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,319	0,037

Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,599	0,000
Фундаменты	14,728	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,823	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,458	0,000
Стены, перегородки	0,384	0,000
Покрытия и перекрытия	11,111	0,000
Крыши, кровли	7,919	0,000
Лестницы	0,227	0,000
Входная группа	1,863	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,670	0,000
Проемы	0,465	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,546	0,000
Потолки	0,771	0,000
Полы	5,621	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,053	11,925
Водоснабжение	3,907	28,360
Канализация	0,037	0,629
Теплоснабжение	1,434	19,324
Вентиляция и кондиционирование	6,167	39,762
Система пожарной безопасности	0,191	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,122	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,047	0,000
Проезды, тротуары и площадки	15,475	0,000
Озеленение	1,662	0,000
МАФы	1,719	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2**Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест**

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 534,712	260,718
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 939,871	242,547
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 528,585	138,339
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 266,991	38,704
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,114	0,000
Фундаменты	9,969	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,335	0,000
Стены, перегородки	1,930	0,000
Покрытия и перекрытия	21,201	0,000
Крыши, кровли	3,458	0,000
Наружная отделка фасадов	5,459	0,000
Проемы	1,122	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,651	0,000
Потолки	0,188	0,000
Полы	6,888	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,062	5,794
Водоснабжение	4,443	41,467
Канализация	1,254	0,000
Теплоснабжение	0,354	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,341	5,519
Слаботочные сети	0,345	1,093
Система пожарной безопасности	6,734	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,362	3,038
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	12,935	0,000
Озеленение	4,572	0,000
МАФы	1,281	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа**Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест**

Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 891,431	101,854
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 770,037	98,677
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 199,083	57,559
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	571,787	14,966
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,951	0,077

Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,023	0,000
Фундаменты	2,615	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,501	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,394	0,000
Стены, перегородки	5,397	0,000
Покрытия и перекрытия	29,859	0,000
Крыши, кровли	3,519	0,000
Лестницы	0,771	0,000
Входная группа	0,828	0,000
Наружная отделка фасадов	2,000	0,000
Проемы	2,636	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,203	0,000
Потолки	3,238	0,000
Полы	12,073	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,499	2,431
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,655	7,539
Водоснабжение	2,157	28,087
Канализация	2,803	2,807
Теплоснабжение	0,008	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,037	0,000
Слаботочные сети	0,015	0,000
Система пожарной безопасности	0,243	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,530	0,621
Вертикальный транспорт	2,335	54,117
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,497	0,000
Электроосвещение	0,200	0,000
Водоснабжение	0,103	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,682	0,000
Озеленение	0,021	0,000
МАФы	0,149	3,326
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Гаражи-стоянки

Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м²

Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	214,937	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	214,937	-
1.1	в т.ч. материалы	111,404	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40,994	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,416	0,000
Фундаменты	8,308	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,616	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,609	0,000
Покрытия и перекрытия	7,285	0,000
Крыши, кровли	14,447	0,000
Лестницы	0,298	0,000
Входная группа	1,241	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,844	0,000
Наружная отделка фасадов	4,267	0,000
Проемы	17,547	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,993	0,000
Потолки	1,359	0,000
Полы	2,373	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	8,809	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,587	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	291,150	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	291,150	-
1.1	в т.ч. материалы	132,443	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,714	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,574	0,000
Фундаменты	11,523	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,797	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,341	0,000
Покрытия и перекрытия	8,049	0,000
Крыши, кровли	12,495	0,000
Входная группа	1,391	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,737	0,000
Наружная отделка фасадов	4,670	0,000
Проемы	10,687	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,002	0,000
Потолки	1,231	0,000
Полы	4,049	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,096	0,000
Водоснабжение	0,952	0,000
Канализация	0,841	0,000
Теплоснабжение	5,565	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	268,221	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	254,314	-
1.1	в т.ч. материалы	137,796	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,718	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,093	0,000
Фундаменты	2,392	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,593	0,000
Стены, перегородки	19,737	0,000
Покрытия и перекрытия	9,533	0,000
Крыши, кровли	14,013	0,000
Лестницы	0,808	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,101	0,000
Наружная отделка фасадов	8,428	0,000
Проемы	14,070	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,190	0,000
Потолки	2,046	0,000
Полы	4,207	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,553	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,236	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	231,146	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	231,146	-
1.1	в т.ч. материалы	118,610	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	37,516	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,114	0,000
Фундаменты	10,966	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,989	0,000
Покрытия и перекрытия	9,642	0,000
Крыши, кровли	14,127	0,000
Входная группа	2,373	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,978	0,000
Наружная отделка фасадов	1,486	0,000
Проемы	20,740	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,559	0,000
Потолки	1,572	0,000
Полы	5,599	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,376	0,000
Теплоснабжение	6,110	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,369	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	250,940	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	250,940	-
1.1	в т.ч. материалы	118,487	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	46,692	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,666	0,000
Фундаменты	13,369	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,688	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	13,800	0,000
Покрытия и перекрытия	8,809	0,000
Крыши, кровли	12,358	0,000

Окончание таблицы 9107-0301-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	1,614	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,933	0,000
Наружная отделка фасадов	5,418	0,000
Проемы	12,400	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,644	0,000
Потолки	1,428	0,000
Полы	4,697	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,215	0,000
Канализация	0,425	0,000
Теплоснабжение	3,717	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,819	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м²

Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	225,979	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	225,979	-
1.1	в т.ч. материалы	114,140	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,184	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,915	0,000
Фундаменты	11,451	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,134	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,570	0,000
Покрытия и перекрытия	9,259	0,000
Крыши, кровли	13,103	0,000
Входная группа	1,583	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,150	0,000
Наружная отделка фасадов	2,374	0,000
Проемы	17,036	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,084	0,000

Окончание таблицы 9107-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	1,508	0,000
Полы	5,628	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,420	0,000
Водоснабжение	0,132	0,000
Канализация	0,253	0,000
Теплоснабжение	6,399	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м²

Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	227,496	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	226,160	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	138,854	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	29,037	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,310	0,000
Фундаменты	4,625	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	10,962	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,518	0,000
Стены, перегородки	25,192	0,000
Покрытия и перекрытия	7,898	0,000
Крыши, кровли	8,793	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,906	0,000
Наружная отделка фасадов	0,136	0,000
Проемы	16,851	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,888	0,000
Потолки	0,263	0,000
Полы	6,637	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,107	0,000

Окончание таблицы 9107-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	2,310	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,606	0,000
Система пожарной безопасности	1,999	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2

Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	268,111	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	250,087	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	140,014	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	39,798	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,504	0,000
Фундаменты	10,074	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,614	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,014	0,000
Покрытия и перекрытия	7,376	0,000
Крыши, кровли	11,133	0,000
Входная группа	0,972	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,541	0,000
Наружная отделка фасадов	10,280	0,000
Проемы	10,405	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,489	0,000
Потолки	0,946	0,000
Полы	6,104	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,076	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,172	0,000
Канализация	3,172	0,000

Окончание таблицы 9107-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	12,179	98,070
Вентиляция и кондиционирование	1,002	0,000
Система пожарной безопасности	0,947	1,930
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	263,335	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	260,528	-
1.1	в т.ч. материалы	186,321	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29,157	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,249	0,000
Фундаменты	6,509	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,233	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	29,479	0,000
Стены, перегородки	18,988	0,000
Крыши, кровли	12,665	0,000
Входная группа	10,884	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,190	0,000
Проемы	4,883	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	0,016	0,000
Полы	5,430	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,804	60,595
Водоснабжение	1,282	0,000
Теплоснабжение	2,935	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,596	0,000
Система пожарной безопасности	1,856	39,405
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)**Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м²****Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто***Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	102,148	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102,148	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	71,547	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10,318	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,124	0,000
Фундаменты	9,253	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	72,482	0,000
Покрытия и перекрытия	1,569	0,000
Крыши, кровли	9,347	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	7,225	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м²**Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто***Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	88,210	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	88,210	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	63,058	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,010	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,098	0,000
Фундаменты	7,315	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	67,681	0,000
Покрытия и перекрытия	1,693	0,000
Крыши, кровли	10,747	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	12,467	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)**Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м²****Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц**

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	125,693	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	123,528	-
1.1	в т.ч. материалы	93,281	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,165	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,273	0,000
Фундаменты	12,498	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,120	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	70,054	0,000
Входная группа	0,323	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,742	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,991	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2

Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц

Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	106,843	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	106,326	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	71,605	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10,462	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,551	0,000
Фундаменты	11,042	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	34,104	0,000
Крыши, кровли	17,753	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	24,655	0,000
Прочие элементы отделки	11,011	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,884	100,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Эстакады

Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2

Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада

Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	44,430	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44,430	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	26,144	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5,402	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,770	0,000
Фундаменты	99,230	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2**Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада**

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	88,442	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	88,442	-
1.1	в т.ч. материалы	58,621	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,166	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,059	0,000
Фундаменты	19,904	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Покрытия и перекрытия	70,611	0,000
Входная группа	8,427	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 8 Объекты культуры**Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 016,150	921,417
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 243,875	744,236
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 943,905	445,986
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	467,971	107,366
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	412,395	94,615

Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,937	0,000
Фундаменты	7,093	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,469	0,000
Стены, перегородки	3,126	0,000
Покрытия и перекрытия	2,716	0,000
Крыши, кровли	5,552	0,000
Лестницы	0,146	0,000
Входная группа	0,445	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,559	0,000
Наружная отделка фасадов	2,410	0,000
Проемы	0,963	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,700	0,000
Потолки	1,979	0,000
Полы	9,412	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,426	51,249
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,276	32,275
Водоснабжение	0,603	0,345
Канализация	1,293	0,743
Теплоснабжение	1,359	0,597
Вентиляция и кондиционирование	0,985	0,537
Слаботочные сети	0,634	2,171
Система пожарной безопасности	0,810	2,774
Система антитеррористической безопасности	1,008	2,570
Система управления технологическими процессами	1,779	3,775
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,623	0,000
Электроосвещение	2,231	0,713

Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,065	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,989	2,213
Теплоснабжение	0,200	0,025
Сети связи	0,063	0,013
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,169	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,408	0,000
Озеленение	2,456	0,000
МАФы	0,116	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	501,341	120,154
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	500,876	120,042
1.1	в т.ч. материалы	295,285	70,769
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	82,260	19,715
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,826	0,000
Фундаменты	2,843	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,001	0,000
Стены, перегородки	6,696	0,000
Покрытия и перекрытия	3,062	0,000
Крыши, кровли	3,894	0,000
Входная группа	0,100	0,000
Прочие конструктивные элементы	16,059	0,000
Наружная отделка фасадов	2,621	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	13,726	0,000
Полы	37,629	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,339	43,826
Канализация	0,634	56,174
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,713	0,000

Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	2,856	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Здания театров

Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 620,935	610,801
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 567,948	463,049
1.1	в т.ч. материалы	5 512,331	266,774
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 748,354	84,613
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,837	0,000
Фундаменты	2,172	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,819	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,883	0,000
Стены, перегородки	3,555	0,000
Покрытия и перекрытия	4,370	0,000
Крыши, кровли	11,834	0,000
Лестницы	0,974	0,000
Входная группа	1,590	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,531	0,000
Наружная отделка фасадов	9,542	0,000
Проемы	4,652	0,061
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,727	0,000
Потолки	3,044	0,000
Полы	4,321	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,548	83,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,119	3,091
Водоснабжение	0,912	0,644
Канализация	0,523	0,322
Теплоснабжение	1,372	0,037

Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	5,245	8,677
Слаботочные сети	0,374	0,283
Система пожарной безопасности	0,373	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,312	1,439
Система управления технологическими процессами	0,109	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,234	0,000
Электроосвещение	0,154	0,077
Водоснабжение	0,109	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,478	0,695
Теплоснабжение	0,268	0,000
Сети связи	0,058	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,345	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,470	0,000
Озеленение	0,128	0,000
МАФы	0,018	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Зрительные залы

Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 884,139	518,053
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 290,808	405,005
1.1	в т.ч. материалы	5 995,679	261,364
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 149,238	50,098
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 338,999	101,962

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,480	0,000
Фундаменты	4,846	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,615	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	2,938	0,000
Покрытия и перекрытия	2,583	0,000
Крыши, кровли	25,479	0,000
Лестницы	0,710	0,000
Входная группа	0,262	0,000

Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	0,591	0,000
Наружная отделка фасадов	6,088	0,000
Проемы	5,102	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,631	0,000
Потолки	1,803	0,000
Полы	2,669	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,955	90,193
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,494	1,529
Водоснабжение	0,851	0,619
Канализация	0,469	0,205
Теплоснабжение	1,334	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,857	2,367
Слаботочные сети	0,404	0,164
Система пожарной безопасности	0,254	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,295	0,981
Система управления технологическими процессами	0,072	0,000
Вертикальный транспорт	1,062	3,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,201	0,000
Электроосвещение	0,137	0,032
Водоснабжение	0,124	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,540	0,000
Теплоснабжение	3,262	0,088
Сети связи	0,038	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,136	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,512	0,000
Озеленение	0,171	0,000
МАФы	0,034	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Клубы

Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 076,938	366,691
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 853,684	327,275
1.1	в т.ч. материалы	917,606	162,007
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	332,643	58,729
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

тыс. тенге

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,598	0,000
Фундаменты	6,665	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,525	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,240	0,000
Покрытия и перекрытия	2,778	0,000
Крыши, кровли	12,145	0,000
Лестницы	0,668	0,000
Входная группа	0,345	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,065	0,000
Наружная отделка фасадов	0,271	0,000
Проемы	4,008	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,286	0,000
Потолки	1,399	0,000
Полы	4,620	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,184	75,969
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,562	18,495
Водоснабжение	1,344	2,760
Канализация	0,354	0,000
Теплоснабжение	3,913	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,552	0,312
Слаботочные сети	0,124	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,517	0,000
Система управления технологическими процессами	0,205	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,003	1,396
Электроосвещение	0,918	0,000
Водоснабжение	1,441	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,376	0,000
Теплоснабжение	1,931	0,000
Сети связи	1,939	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,526	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,972	0,000
Озеленение	1,579	0,000
МАФы	1,946	0,569
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Библиотеки, архивы

Группа 1 Библиотеки

Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	9 571,427	444,346
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 545,372	396,712
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>4 531,510</i>	<i>210,372</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 487,549</i>	<i>69,058</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>817,005</i>	<i>37,929</i>

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,583	0,000
Фундаменты	14,148	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,186	0,000
Стены, перегородки	6,398	0,000
Покрытия и перекрытия	12,567	0,000
Крыши, кровли	5,910	0,000
Лестницы	0,591	0,000
Входная группа	1,341	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,330	0,000
Наружная отделка фасадов	4,588	0,000
Проемы	5,541	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,686	0,000
Потолки	2,077	0,000
Полы	5,205	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,975	83,608
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,298	5,317
Водоснабжение	0,313	0,000
Канализация	0,207	0,000
Теплоснабжение	1,918	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,583	4,352
Слаботочные сети	1,768	0,789
Система пожарной безопасности	1,248	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,316	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,096	0,000
Водоснабжение	0,782	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,049	0,000
Теплоснабжение	1,303	5,804
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,924	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,901	0,000
Озеленение	0,477	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,506	0,000
МАФы	0,185	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	7 374,639	338,799
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 627,675	304,483
1.1	в т.ч. материалы	3 408,363	156,584
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 170,925	53,794
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	465,449	21,383

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,017	0,000
Фундаменты	4,571	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,862	0,000
Стены, перегородки	5,878	0,000
Покрытия и перекрытия	11,271	0,000
Крыши, кровли	3,042	0,000
Лестницы	0,162	0,000
Входная группа	1,844	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,615	0,000
Наружная отделка фасадов	4,904	0,000
Проемы	2,837	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,349	0,000
Потолки	1,395	0,000
Полы	3,908	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,661	75,445
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,647	5,702
Водоснабжение	0,451	0,523
Канализация	0,390	0,000
Теплоснабжение	1,573	0,054

Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	3,360	6,308
Слаботочные сети	0,137	0,263
Система пожарной безопасности	0,183	0,000
Система антитеррористической безопасности	8,956	0,000
Вертикальный транспорт	0,432	3,293
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,581	8,411
Электроосвещение	0,198	0,000
Водоснабжение	0,651	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,714	0,000
Теплоснабжение	1,054	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,343	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,436	0,000
Озеленение	0,937	0,000
Ограждение	4,104	0,000
МАФы	0,542	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 283,610	406,125
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 581,547	339,563
1.1	в т.ч. материалы	1 946,491	184,545
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	626,724	59,419
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	290,885	27,579

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,142	0,000
Фундаменты	2,129	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,982	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,401	0,000
Стены, перегородки	3,523	0,000
Покрытия и перекрытия	6,020	0,000
Крыши, кровли	2,738	0,000
Лестницы	1,339	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	0,733	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,398	0,000
Наружная отделка фасадов	9,928	0,000
Проемы	5,722	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,719	0,000
Потолки	1,848	0,000
Полы	9,252	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,151	41,447
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,835	1,278
Водоснабжение	0,239	0,037
Канализация	0,166	0,174
Теплоснабжение	1,887	0,323
Вентиляция и кондиционирование	12,031	40,313
Слаботочные сети	1,403	1,954
Система пожарной безопасности	0,245	0,037
Система антитеррористической безопасности	6,520	9,325
Вертикальный транспорт	0,974	4,449
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,129	0,032
Электроосвещение	0,119	0,000
Водоснабжение	0,324	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,318	0,241
Теплоснабжение	0,477	0,007
Сети связи	0,254	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,347	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,956	0,000
Озеленение	0,089	0,000
Ограждение	0,624	0,000
МАФы	0,039	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Дома культуры

Группа 1 Дома культуры

Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	364,328	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	346,104	-
1.1	в т.ч. материалы	188,759	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,660	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-

Окончание таблицы 9108-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,113	0,000
Фундаменты	4,200	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	8,603	0,000
Покрытия и перекрытия	1,496	0,000
Крыши, кровли	12,565	0,000
Лестницы	0,219	0,000
Входная группа	0,554	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,708	0,000
Наружная отделка фасадов	4,222	0,000
Проемы	4,970	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,743	0,000
Потолки	3,828	0,000
Полы	3,225	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,688	81,075
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,566	0,000
Водоснабжение	0,834	4,116
Канализация	0,253	0,000
Теплоснабжение	1,339	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,045	14,810
Слаботочные сети	0,043	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,231	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,794	0,000
Электроосвещение	1,304	0,000
Водоснабжение	3,947	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,514	0,000
Теплоснабжение	3,311	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,908	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,331	0,000
Озеленение	1,915	0,000
Ограждение	11,595	0,000
МАФы	0,935	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	463,273	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	418,577	-
1.1	в т.ч. материалы	224,523	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	65,784	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,524	-

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,601	0,000
Фундаменты	2,678	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,354	0,000
Стены, перегородки	7,191	0,000
Покрытия и перекрытия	2,623	0,000
Крыши, кровли	27,070	0,000
Лестницы	0,610	0,000
Входная группа	1,806	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,275	0,000
Наружная отделка фасадов	3,684	0,000
Проемы	3,017	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,660	0,000
Потолки	2,148	0,000
Полы	3,446	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,971	43,182
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,225	8,047
Водоснабжение	0,371	0,145
Канализация	0,295	0,000
Теплоснабжение	1,463	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,844	9,798
Слаботочные сети	0,175	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,504	0,000
Вертикальный транспорт	4,972	37,768
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,604	0,588
Электроосвещение	1,005	0,000
Водоснабжение	1,054	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,670	0,000
Теплоснабжение	2,296	0,000

Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,269	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,817	0,000
Озеленение	0,965	0,000
Ограждение	1,027	0,000
МАФы	0,311	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	378,054	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	299,706	-
1.1	в т.ч. материалы	160,669	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,707	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,110	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,359	0,000
Фундаменты	2,854	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,602	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,030	0,000
Стены, перегородки	8,378	0,000
Покрытия и перекрытия	3,484	0,000
Крыши, кровли	13,201	0,000
Лестницы	1,866	0,000
Входная группа	2,469	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,238	0,000
Наружная отделка фасадов	3,825	0,000
Проемы	3,889	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,931	0,000
Потолки	1,160	0,000
Полы	4,763	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,517	42,260
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,471	3,598
Водоснабжение	0,235	0,000
Канализация	0,459	0,000
Теплоснабжение	1,585	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,240	5,357
Слаботочные сети	0,194	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,550	0,000
Вертикальный транспорт	-0,799	20,472
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,645	28,109
Электроосвещение	0,754	0,000
Водоснабжение	0,894	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,260	0,000
Теплоснабжение	2,077	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,167	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,108	0,000
Озеленение	0,753	0,000
Ограждение	5,259	0,000
МАФы	0,582	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	427,913	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	393,619	-
1.1	в т.ч. материалы	219,710	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	66,766	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,280	0,000
Фундаменты	4,542	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9108-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	3,074	0,000
Стены, перегородки	7,593	0,000
Покрытия и перекрытия	2,192	0,000
Крыши, кровли	13,795	0,000
Лестницы	0,377	0,000
Входная группа	1,452	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,196	0,000
Наружная отделка фасадов	5,256	0,000
Проемы	3,726	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,208	0,000
Потолки	4,683	0,000
Полы	3,720	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,687	75,397
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,874	2,777
Водоснабжение	1,080	1,911
Канализация	0,512	0,000
Теплоснабжение	2,946	6,837
Вентиляция и кондиционирование	4,023	10,864
Слаботочные сети	0,079	0,341
Система пожарной безопасности	0,276	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,497	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,386	0,000
Электроосвещение	0,476	0,000
Водоснабжение	2,958	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	1,033	0,000
Теплоснабжение	1,562	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,098	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,887	0,000
Озеленение	1,752	0,000
Ограждение	9,163	0,000
МАФы	0,616	0,000
ИТОГО	100	100

Отдел 2 Объекты инфраструктуры

Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
 - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
 - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
 - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
 - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
- Подраздел 2 Котельные стационарные;
 - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
- Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
 - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	46 183,454	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 617,458	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	10 981,633	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 951,356	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,291	0,000
Фундаменты	6,985	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,676	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	6,897	0,000
Покрытия и перекрытия	1,430	0,000
Крыши, кровли	1,348	0,000
Проемы	1,097	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,879	0,000
Потолки	0,226	0,000
Полы	1,346	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,031	28,400
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	46,464	71,600
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,331	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	88 290,337	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	43 486,407	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	18 294,742	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 037,227	-

Окончание таблицы 9201-0101-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,161	0,000
Фундаменты	1,744	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	9,346	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,229	0,000
Стены, перегородки	6,368	0,000
Покрытия и перекрытия	0,867	0,000
Крыши, кровли	3,101	0,000
Входная группа	0,463	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,388	0,000
Проемы	2,054	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,619	0,000
Потолки	0,119	0,000
Полы	1,315	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,784	44,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	33,195	55,182
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,246	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	112 648,202	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 562,026	-	
1.1	в т.ч. материалы	17 413,318	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 287,354	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,274	0,000
Фундаменты	5,510	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	4,893	0,000
Покрытия и перекрытия	0,954	0,000
Крыши, кровли	3,283	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,136	0,000
Наружная отделка фасадов	1,269	0,000
Проемы	2,586	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,800	0,000
Потолки	0,305	0,000
Полы	1,685	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,437	67,680
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	24,676	32,320
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,191	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	801 452,163	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 424,173	-
1.1	в т.ч. материалы	29 015,338	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 695,586	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,037	0,000
Фундаменты	0,565	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,437	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	0,690	0,000

Окончание таблицы 9201-0101-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	0,393	0,000
Крыши, кровли	0,734	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,265	0,000
Наружная отделка фасадов	0,087	0,000
Проемы	0,513	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,079	0,000
Потолки	0,024	0,000
Полы	0,025	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,825	99,066
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,486	0,934
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,840	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 165,260	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 924,569	-
1.1	в т.ч. материалы	3 056,119	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	245,194	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,892	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	53,746	95,064
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	44,362	4,936
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-02 - ТП - 160

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 852,175	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 075,493	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 006,256	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	250,318	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,779	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	57,246	95,618
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	40,975	4,382
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-03 - ТП - 250

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 610,671	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 470,675	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 386,266	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	273,955	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,718	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	59,215	95,928
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	38,067	4,072
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-04 - ТП - 400

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 856,663	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 811,832	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 845,245	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 158,545	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,796	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,080	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	50,124	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 978,817	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 787,517	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 037,619	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 208,095	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,920	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,736	100,000

Окончание таблицы 9201-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	42,345	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	19 911,589	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 553,590	-
1.1	в т.ч. материалы	5 060,231	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 215,705	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,437	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62,361	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	35,203	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 065,086	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 797,235	-
1.1	в т.ч. материалы	3 373,703	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	404,024	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,816	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,776	98,854
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,408	1,146
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 001,474	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 798,466	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 957,890	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 358,785	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,656	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71,641	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	26,702	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 583,819	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 242,974	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 943,976	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 268,860	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,520	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,366	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	19,114	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	155 321,587	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 801,235	-
1.1	в т.ч. материалы	6 267,319	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 950,902	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,043	0,000
Фундаменты	1,412	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	94,205	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,340	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	174 286,585	-

Окончание таблицы 9201-0104-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 735,848	-
1.1	в т.ч. материалы	7 785,150	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 438,025	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,136	0,000
Фундаменты	1,626	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,996	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	0,199	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,085	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,958	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимость показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	204 998,801	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 525,948	-	
1.1	в т.ч. материалы	11 291,073	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 570,347	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,122	0,000
Фундаменты	4,802	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,678	100,000

Окончание таблицы 9201-0104-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,398	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Котельные стационарные

Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе

Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 057,550	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 052,626	-
1.1	в т.ч. материалы	18 468,682	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 776,942	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,539	-

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	9,574	0,000
Фундаменты	10,440	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,732	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,606	0,000
Стены, перегородки	8,801	0,000
Покрытия и перекрытия	3,088	0,000
Крыши, кровли	6,027	0,000
Входная группа	0,101	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,964	0,000
Наружная отделка фасадов	1,069	0,000
Проемы	2,492	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,287	0,000
Потолки	0,168	0,000
Полы	5,413	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,517	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,706	0,000
Водоснабжение	0,897	0,000

Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,640	0,000
Теплоснабжение	0,942	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,535	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 682,098	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 814,666	-
1.1	в т.ч. материалы	20 769,473	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 584,830	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,578	0,000
Фундаменты	10,112	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,033	0,000
Стены, перегородки	9,102	0,000
Покрытия и перекрытия	2,341	0,000
Крыши, кровли	4,641	0,000
Входная группа	0,208	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,877	0,000
Наружная отделка фасадов	1,397	0,000
Проемы	1,815	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,909	0,000
Потолки	0,275	0,000
Полы	5,708	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	32,757	99,655
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,213	0,345
Водоснабжение	0,541	0,000
Канализация	1,411	0,000
Теплоснабжение	0,891	0,000

Окончание таблицы 9201-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	1,190	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	61 353,828	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48 047,122	-
1.1	в т.ч. материалы	25 451,180	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 061,795	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,900	0,000
Фундаменты	6,736	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,122	0,000
Стены, перегородки	8,585	0,000
Покрытия и перекрытия	1,458	0,000
Крыши, кровли	4,817	0,000
Входная группа	0,250	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,849	0,000
Наружная отделка фасадов	1,056	0,000
Проемы	2,391	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,972	0,000
Потолки	0,294	0,000
Полы	3,935	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	45,772	99,433
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,174	0,131
Водоснабжение	1,238	0,436
Канализация	0,349	0,000
Теплоснабжение	0,527	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,577	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе**Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе
теплопроизводительностью 0,348 МВт***Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 425,482	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 841,320	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 257,210	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 077,687	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,520	0,000
Фундаменты	10,665	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,520	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	11,357	0,000
Покрытия и перекрытия	3,477	0,000
Крыши, кровли	4,173	0,000
Входная группа	0,580	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,636	0,000
Наружная отделка фасадов	1,552	0,000
Проемы	1,661	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,437	0,000
Потолки	0,532	0,000
Полы	2,150	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	41,701	70,179
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,547	27,721
Водоснабжение	2,962	2,100
Канализация	1,108	0,000
Теплоснабжение	2,447	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,934	0,000
Система пожарной безопасности	6,039	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа**Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,24 МВт***Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	58 897,859	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 174,145	-
1.1	в т.ч. материалы	24 833,587	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 625,612	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,371	0,000
Фундаменты	9,576	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,161	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,255	0,000
Покрытия и перекрытия	2,561	0,000
Крыши, кровли	3,258	0,000
Входная группа	0,159	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,698	0,000
Наружная отделка фасадов	4,450	0,000
Проемы	1,120	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,075	0,000
Потолки	0,220	0,000
Полы	1,028	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	38,178	82,418
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,449	1,925
Водоснабжение	0,169	0,000
Канализация	0,188	0,000
Теплоснабжение	1,737	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,628	0,000
Газоснабжение	0,680	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	15,038	15,657
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	93 255,825	-

Окончание таблицы 9201-0203-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	75 097,200	-
1.1	в т.ч. материалы	37 960,773	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15 042,624	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,041	0,000
Фундаменты	8,579	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,090	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	6,598	0,000
Покрытия и перекрытия	1,636	0,000
Крыши, кровли	2,526	0,000
Входная группа	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,180	0,000
Наружная отделка фасадов	2,912	0,000
Проемы	0,926	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,202	0,000
Потолки	0,233	0,000
Полы	1,771	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	49,891	76,791
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,319	0,000
Водоснабжение	2,244	2,763
Канализация	0,325	0,000
Теплоснабжение	0,543	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,465	0,000
Система пожарной безопасности	3,608	9,994
Газоснабжение	2,673	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	9,194	10,452
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	57 372,006	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	18 312,025	-
1.1	в т.ч. материалы	12 401,974	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 330,911	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,107	0,000
Фундаменты	7,709	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,805	0,000
Стены, перегородки	1,666	0,000
Крыши, кровли	2,236	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,789	0,000
Проемы	0,941	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	2,899	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,245	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,604	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	93 419,152	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 340,730	-
1.1	в т.ч. материалы	13 338,252	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 689,281	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,869	0,000
Фундаменты	6,808	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,689	0,000
Стены, перегородки	1,031	0,000
Крыши, кровли	1,384	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,366	0,000
Проемы	0,583	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	1,794	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,102	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,374	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	85 490,890	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 606,361	-
1.1	в т.ч. материалы	19 999,934	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 515,373	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,230	0,000
Фундаменты	8,659	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,484	0,000
Стены, перегородки	1,154	0,000
Крыши, кровли	1,549	0,000
Входная группа	0,124	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,521	0,000
Проемы	0,652	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9201-0301-08.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	2,387	0,000
Полы	2,008	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,815	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,418	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,3 МВт

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 010,418	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 440,515	-
1.1	в т.ч. материалы	4 060,981	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	862,665	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,101	0,000
Фундаменты	2,676	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Входная группа	4,776	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,768	93,946
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	13,679	6,054
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,38 МВт

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 676,933	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 399,402	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 643,547	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 030,729	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,359	0,000
Фундаменты	3,391	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	6,916	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,274	94,458
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	13,059	5,542
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,5 МВт

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 877,229	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 555,788	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 737,531	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 058,456	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,376	0,000
Фундаменты	4,183	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9201-0303-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	6,532	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,592	94,627
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,317	5,373
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 258,276	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 781,996	-
1.1	в т.ч. материалы	4 154,266	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	945,875	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,212	0,000
Фундаменты	2,832	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	4,340	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,605	94,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,011	5,240
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	49 818,176	-

Окончание таблицы 9201-0303-05.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 547,279	-
1.1	в т.ч. материалы	2 598,891	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	725,486	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,171	0,000
Фундаменты	3,965	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,744	95,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	8,120	4,432
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	50 777,016	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 890,541	-	
1.1	в т.ч. материалы	4 126,303	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 006,575	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,018	0,000
Фундаменты	3,929	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	3,918	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,813	95,035

Окончание таблицы 9201-0303-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	11,321	4,965
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
 - Группа 1 Водные скважины;
 - Группа 2 Подземные насосные станции;
 - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
 - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
 - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
 - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
 - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
 - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры**Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)****Группа 1 Водные скважины****Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м***Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	36 730,313	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 730,313	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 284,780	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 328,594	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,583	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	88,417	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м*Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 498,027	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 498,027	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	20 992,978	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 978,996	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	16,136	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	83,864	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м

Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	44 408,331	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 408,331	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 676,757	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 226,517	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	29,406	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	70,594	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м

Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	46 210,916	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 210,916	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 842,817	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 662,230	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	32,625	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	67,375	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные насосные станции**Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час**

Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 959,300	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 287,300	-
1.1	в т.ч. материалы	2 397,519	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	909,284	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,303	0,000
Фундаменты	4,089	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,485	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,367	46,623
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	27,990	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,766	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час

Таблица 9202-0102-05.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 949,751	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 071,262	-
1.1	в т.ч. материалы	6 851,170	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 469,342	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,873	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	34,221	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	41,439	65,537
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9202-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	12,137	30,969
Теплоснабжение	3,365	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,267	0,000
Система управления технологическими процессами	6,699	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Надземные насосные станции

**Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 4 м³/час**

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 439,863	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 815,751	-
1.1	в т.ч. материалы	2 869,471	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 075,047	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,145	0,000
Фундаменты	3,348	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	27,390	0,000
Покрытия и перекрытия	2,086	0,000
Крыши, кровли	2,661	0,000
Входная группа	0,255	0,000
Наружная отделка фасадов	4,598	0,000
Проемы	1,685	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,564	0,000
Полы	1,862	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	42,651	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,535	0,000
Теплоснабжение	0,486	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,733	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 126,893	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 101,150	-
1.1	в т.ч. материалы	5 424,830	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 294,560	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	-3,131	0,000
Фундаменты	7,617	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,283	0,000
Покрытия и перекрытия	1,652	0,000
Крыши, кровли	7,680	0,000
Наружная отделка фасадов	6,955	0,000
Проемы	1,136	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,778	0,000
Потолки	0,283	0,000
Полы	1,112	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,480	86,084
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,859	7,954
Система управления технологическими процессами	8,295	5,962
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Станции

Группа 1 Насосные станции 2го подъема

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час

Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	80 082,705	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58 632,082	-
1.1	в т.ч. материалы	30 667,851	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 169,212	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-

Окончание таблицы 9202-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,537	-

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,056	0,000
Фундаменты	12,689	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,118	0,000
Покрытия и перекрытия	5,969	0,000
Крыши, кровли	2,972	0,000
Лестницы	1,549	0,000
Входная группа	0,359	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,962	0,000
Наружная отделка фасадов	7,419	0,000
Проемы	2,554	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,891	0,000
Потолки	0,675	0,000
Полы	1,887	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,262	57,699
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	18,939	36,509
Водоснабжение	6,653	0,000
Канализация	0,321	0,000
Теплоснабжение	0,267	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,735	0,000
Система управления технологическими процессами	5,724	5,791
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	82 111,578	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58 774,885	-	
1.1	в т.ч. материалы	31 397,511	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 465,084	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-	

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,036	0,000
Фундаменты	12,445	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,019	0,000
Покрытия и перекрытия	5,855	0,000
Крыши, кровли	2,915	0,000
Лестницы	1,519	0,000
Входная группа	0,352	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,885	0,000
Наружная отделка фасадов	7,276	0,000
Проемы	2,505	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,835	0,000
Потолки	0,662	0,000
Полы	1,851	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	29,403	92,245
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,728	1,194
Водоснабжение	6,403	0,000
Канализация	0,241	0,000
Теплоснабжение	0,381	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,691	0,000
Система управления технологическими процессами	6,998	6,561
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	239 253,047	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	95 033,903	-
1.1	в т.ч. материалы	50 986,882	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17 853,541	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,704	0,000
Фундаменты	9,899	0,000

Окончание таблицы 9202-0201-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,216	0,000
Стены, перегородки	3,002	0,000
Покрытия и перекрытия	2,768	0,000
Крыши, кровли	2,244	0,000
Лестницы	1,178	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,257	0,000
Наружная отделка фасадов	1,981	0,000
Проемы	0,728	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,417	0,000
Потолки	0,234	0,000
Полы	0,839	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	65,961	98,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,223	0,448
Водоснабжение	0,182	0,000
Канализация	0,061	0,000
Теплоснабжение	0,084	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,362	0,000
Система управления технологическими процессами	1,661	1,062
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Водонапорные башни

Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м

Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 854,572	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 854,572	-
1.1	в т.ч. материалы	9 002,952	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 061,400	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,285	0,000

Окончание таблицы 9202-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	9,882	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	78,083	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,279	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	6,471	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 300,612	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 821,906	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	10 801,546	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 864,749	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,990	0,000
Фундаменты	12,688	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	75,814	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,892	74,901
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,616	25,099
ИТОГО	100	100

Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м

Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 951,811	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 477,418	-
1.1	в т.ч. материалы	16 045,067	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 598,957	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,279	0,000
Фундаменты	25,163	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	61,344	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,878	75,582
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,336	24,418
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Резервуары чистой воды**Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013****Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3**

Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 925,695	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 809,128	-
1.1	в т.ч. материалы	7 343,688	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 571,933	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	9,397	0,000

Окончание таблицы 9202-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	17,506	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	61,215	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,643	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,929	0,000
Система управления технологическими процессами	2,310	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3

Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	25 581,253	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 431,300	-
1.1	в т.ч. материалы	9 239,301	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 883,604	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	21,519	0,000
Фундаменты	11,297	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,661	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,338	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	2,797	0,000
Система управления технологическими процессами	1,388	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 203,985	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 806,360	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 028,910	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 315,682	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,093	0,000
Фундаменты	30,537	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	51,106	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,435	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	6,112	0,000
Система управления технологическими процессами	1,717	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	54 568,884	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 208,934	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	35 589,201	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 194,323	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,865	0,000
Фундаменты	37,221	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	53,832	0,000

Окончание таблицы 9202-0401-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,993	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,942	0,000
Система управления технологическими процессами	1,147	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды

Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	97 921,732	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	95 736,977	-
1.1	в т.ч. материалы	4 516,711	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 542,165	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,259	0,000
Фундаменты	17,407	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	29,906	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	20,875	29,404
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	22,178	55,495
Вентиляция и кондиционирование	2,569	3,953
Система управления технологическими процессами	4,806	11,149
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 867,292	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 916,725	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 538,343	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 551,260	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,661	0,000
Фундаменты	14,909	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	21,592	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,970	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	16,720	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,693	31,170
Система управления технологическими процессами	3,456	4,920
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 075,149	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 124,581	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 628,290	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 604,698	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,639	0,000
Фундаменты	14,712	0,000

Окончание таблицы 9202-0402-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	21,308	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,918	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	16,500	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,512	31,170
Система управления технологическими процессами	3,410	4,920
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Станции:
 - Группа 1 Канализационные насосные станции;
 - Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.
- Подраздел 2 Выгребы. Уборные
 - Группа 1 Выгребы;
 - Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры**Подраздел 1 Станции****Группа 1 Канализационные насосные станции****Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час***Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 634,137	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	987,987	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>685,721</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>64,924</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,167	0,000
Фундаменты	4,318	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,455	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,060	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час*Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 122,161	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 090,390	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>761,010</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>71,330</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,156	0,000
Фундаменты	4,024	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,755	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,065	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 009,148	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 286,180	-
1.1	в т.ч. материалы	2 715,485	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 264,601	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,936	0,000
Фундаменты	8,465	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,604	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,995	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	68 178,250	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 840,041	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	34 029,510	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 130,712	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,054	0,000
Фундаменты	2,325	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	15,618	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,912	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,240	0,000
Потолки	0,105	0,000
Полы	0,600	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,974	24,063
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	20,616	60,371
Водоснабжение	0,331	0,000
Канализация	0,225	0,000
Теплоснабжение	0,079	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,467	1,115
Система управления технологическими процессами	5,453	14,451
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	124 247,627	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 486,061	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 731,563	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 253,994	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,193	0,000
Фундаменты	3,442	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,655	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,645	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,401	0,000
Потолки	0,081	0,000
Полы	0,096	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62,596	88,256
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,081	3,633
Водоснабжение	0,089	0,000
Канализация	0,172	0,000
Теплоснабжение	0,150	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,437	1,063
Система управления технологическими процессами	5,962	7,047
ИТОГО	100	100

Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков

Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков
производительностью 1100 м3/час

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	76 779,736	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	31 554,442	-
1.1	в т.ч. материалы	11 589,364	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 078,811	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	12,127	0,000
Фундаменты	2,431	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	17,273	0,000

Окончание таблицы 9203-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	67,054	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,115	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	162 996,535	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 939,385	-
1.1	в т.ч. материалы	9 913,078	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 744,317	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,127	0,000
Фундаменты	0,310	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,733	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,310	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,519	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	359 997,679	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	137 076,053	-
1.1	в т.ч. материалы	78 220,759	-

Окончание таблицы 9203-0102-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17 840,458	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	17,344	0,000
Фундаменты	1,168	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	10,511	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	70,736	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,242	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Выгребы. Уборные

Группа 1 Выгребы

Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 761,305	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 761,305	-
1.1	в т.ч. материалы	2 966,352	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	600,322	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,302	0,000
Фундаменты	27,637	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	71,061	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 078,549	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 078,549	-
1.1	в т.ч. материалы	2 928,767	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	758,577	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,835	0,000
Фундаменты	15,720	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	82,445	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 343,699	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 343,699	-
1.1	в т.ч. материалы	3 914,082	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	819,263	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,628	0,000
Фундаменты	20,743	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	77,628	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Уборные**Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом***Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	415,509	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	415,509	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	162,827	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	100,098	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,713	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	64,147	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	17,188	0,000
Крыши, кровли	13,952	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом*Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 716,752	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 716,752	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	952,109	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	657,387	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	8,256	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	34,744	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	26,739	0,000

Окончание таблицы 9203-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	12,478	0,000
Крыши, кровли	2,038	0,000
Проемы	7,561	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,682	0,000
Полы	0,501	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 040,598	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 040,598	-
1.1	в т.ч. материалы	6 423,531	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 930,463	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	6,354	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	29,108	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,789	0,000
Покрытия и перекрытия	30,321	0,000
Крыши, кровли	4,172	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,468	0,000
Проемы	2,260	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,528	0,000
Потолки	0,315	0,000
Полы	0,509	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,174	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные;
- Подраздел 5 Операторные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м² кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	341,905	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	330,779	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	180,301	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	57,834	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	6,377	-

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,252	0,000
Фундаменты	5,022	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,501	0,000
Покрытия и перекрытия	7,231	0,000
Крыши, кровли	15,294	0,000
Входная группа	2,304	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,344	0,000
Наружная отделка фасадов	2,203	0,000
Проемы	3,122	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	17,781	0,000
Потолки	3,549	0,000
Полы	5,297	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,097	57,322
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,840	0,000
Водоснабжение	1,677	18,370
Канализация	0,874	0,000
Теплоснабжение	0,977	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,716	24,308
Система пожарной безопасности	0,918	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	411,697	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	374,087	-
1.1	в т.ч. материалы	191,553	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	70,741	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,621	-

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,977	0,000
Фундаменты	7,343	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,430	0,000
Покрытия и перекрытия	3,362	0,000
Крыши, кровли	17,316	0,000
Лестницы	0,254	0,000
Входная группа	5,891	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,738	0,000
Наружная отделка фасадов	6,432	0,000
Проемы	3,265	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,288	0,000
Потолки	1,043	0,000
Полы	3,446	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,484	33,559
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,776	0,000
Водоснабжение	1,226	1,145
Канализация	1,150	0,000
Теплоснабжение	10,304	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,941	0,000
Слаботочные сети	0,058	0,000
Система пожарной безопасности	1,276	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские**Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2****Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	445,342	-

Окончание таблицы 9204-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	347,048	-
1.1	в т.ч. материалы	195,818	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	64,459	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,157	0,000
Фундаменты	5,067	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,854	0,000
Покрытия и перекрытия	11,589	0,000
Крыши, кровли	9,134	0,000
Лестницы	0,888	0,000
Входная группа	0,362	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,223	0,000
Наружная отделка фасадов	7,087	0,000
Проемы	3,181	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,537	0,000
Потолки	0,461	0,000
Полы	5,431	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,740	88,221
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,720	6,437
Водоснабжение	1,443	0,226
Канализация	0,263	0,000
Теплоснабжение	4,181	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,559	3,563
Система пожарной безопасности	2,122	1,552
ИТОГО	100	100

Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2

Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	470,018	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	356,890	-	
1.1	в т.ч. материалы	186,574	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	64,770	-	

Окончание таблицы 9204-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,104	-

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,859	0,000
Фундаменты	5,867	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,459	0,000
Стены, перегородки	11,696	0,000
Покрытия и перекрытия	1,965	0,000
Крыши, кровли	4,132	0,000
Лестницы	0,605	0,000
Входная группа	0,389	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,648	0,000
Наружная отделка фасадов	8,972	0,000
Проемы	5,876	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,206	0,000
Потолки	0,839	0,000
Полы	4,278	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,467	70,808
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,500	6,471
Водоснабжение	0,906	0,137
Канализация	0,516	0,000
Теплоснабжение	9,902	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,318	1,161
Система пожарной безопасности	0,601	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты**Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа****Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	1 406,364	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 092,454	-	
1.1	в т.ч. материалы	609,530	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	192,706	-	

Окончание таблицы 9204-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	313,909	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,580	-

Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,567	0,000
Фундаменты	2,792	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	3,019	0,000
Покрытия и перекрытия	9,527	0,000
Крыши, кровли	5,456	0,000
Входная группа	3,075	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,446	0,000
Наружная отделка фасадов	5,432	0,000
Проемы	3,112	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,089	0,000
Потолки	2,159	0,000
Полы	2,247	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,268	25,402
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,749	1,454
Водоснабжение	1,526	0,785
Канализация	1,435	0,000
Теплоснабжение	0,316	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,218	0,000
Слаботочные сети	0,614	0,905
Система пожарной безопасности	2,234	2,228
Система антитеррористической безопасности	15,847	15,245
Система управления технологическими процессами	18,871	53,982
ИТОГО	100	100

Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа

Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 734,976	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	709,716	-
1.1	в т.ч. материалы	434,649	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	102,362	-

Окончание таблицы 9204-0302-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,047	0,000
Фундаменты	4,282	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,215	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,847	0,000
Стены, перегородки	6,623	0,000
Покрытия и перекрытия	0,204	0,000
Крыши, кровли	1,956	0,000
Лестницы	0,980	0,000
Входная группа	0,536	0,000
Наружная отделка фасадов	1,631	0,000
Проемы	2,888	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,519	0,000
Потолки	0,256	0,000
Полы	2,457	0,000
Прочие элементы отделки	0,085	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,726	37,820
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,493	0,000
Водоснабжение	0,361	0,114
Канализация	0,206	0,000
Теплоснабжение	0,084	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,041	0,000
Система пожарной безопасности	0,494	0,000
Система антитеррористической безопасности	37,710	58,085
Система управления технологическими процессами	11,357	3,981
ИТОГО	100	100

Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	1 137,296	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	525,144	-	
1.1	в т.ч. материалы	344,298	-	

Окончание таблицы 9204-0302-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,151	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,534	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,568	0,000
Стены, перегородки	5,640	0,000
Крыши, кровли	3,001	0,000
Наружная отделка фасадов	6,110	0,000
Проемы	3,517	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,407	0,000
Потолки	0,756	0,000
Полы	2,311	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,959	25,842
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,409	0,000
Водоснабжение	0,225	0,078
Канализация	0,147	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,026	0,000
Система пожарной безопасности	0,339	0,000
Система антитеррористической безопасности	49,564	73,309
Система управления технологическими процессами	1,409	0,770
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Прачечные

Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2

Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича

Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	555 227,417	676,084
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	447 151,089	544,483
1.1	в т.ч. материалы	271 403,201	330,480
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	63 006,582	76,721
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,321	0,000
Фундаменты	1,009	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,684	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,619	0,000
Стены, перегородки	32,159	0,000
Покрытия и перекрытия	2,072	0,000
Крыши, кровли	9,489	0,000
Входная группа	5,622	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,386	0,000
Наружная отделка фасадов	0,359	0,000
Проемы	1,224	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,783	0,000
Потолки	1,768	0,000
Полы	3,353	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,193	94,906
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,825	2,852
Водоснабжение	0,608	0,000
Канализация	0,371	0,000
Теплоснабжение	2,232	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,061	1,491
Слаботочные сети	0,374	0,446
Система пожарной безопасности	0,927	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,561	0,159
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Операторные

Группа 1 Операторные площадью до 20 м2

Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2

Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 901,566	827,474
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 506,225	684,894
1.1	в т.ч. материалы	5 910,823	351,835
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 134,781	127,070
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	772,049	45,955

Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	9,400	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,250	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	26,995	0,000
Покрытия и перекрытия	1,667	0,000
Крыши, кровли	9,670	0,000
Проемы	1,384	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,313	0,000
Потолки	0,546	0,000
Полы	2,138	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,774	40,580
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	22,695	57,151
Канализация	3,223	2,269
Теплоснабжение	5,474	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,373	0,000
Система пожарной безопасности	3,097	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
 - Подраздел 2 Склады материально-технические;
 - Подраздел 3 Топливохранилища.
2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.
5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.
6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Объекты хранения**Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	130,524	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	129,034	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	82,742	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	19,606	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,517	0,000
Фундаменты	17,502	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	45,837	0,000
Крыши, кровли	6,903	0,000
Входная группа	0,222	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,223	0,000
Проемы	4,441	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	10,488	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,702	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,360	0,000
Система пожарной безопасности	6,806	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича*Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	194,090	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	194,090	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	101,862	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	35,018	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,567	0,000
Фундаменты	4,877	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	34,280	0,000
Крыши, кровли	10,343	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,814	0,000
Наружная отделка фасадов	0,279	0,000
Проемы	22,010	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,689	0,000
Полы	8,209	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,521	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,401	0,000
Система пожарной безопасности	7,009	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м² до 500 м²
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	263,531	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	263,531	-
1.1	в т.ч. материалы	167,054	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30,284	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,316	0,000
Фундаменты	12,992	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	20,338	0,000
Крыши, кровли	34,931	0,000
Входная группа	0,858	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,789	0,000
Наружная отделка фасадов	2,392	0,000
Проемы	7,842	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,100	0,000

Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	10,014	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,717	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,615	0,000
Система пожарной безопасности	2,095	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2

Объект 9205-0103-01 - Склад металлический

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	173,085	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	173,085	-
1.1	в т.ч. материалы	123,918	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18,924	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,173	0,000
Фундаменты	4,274	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	65,434	0,000
Крыши, кровли	11,504	0,000
Лестницы	0,071	0,000
Входная группа	0,299	0,000
Наружная отделка фасадов	0,133	0,000
Проемы	4,839	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	8,617	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,296	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,813	0,000
Система пожарной безопасности	1,548	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Склады материально-технические**Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2****Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича***Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	315,032	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	303,493	-	
1.1	в т.ч. материалы	159,254	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,913	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-	

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,554	0,000
Фундаменты	9,223	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	27,111	0,000
Покрытия и перекрытия	21,343	0,000
Крыши, кровли	8,713	0,000
Входная группа	3,008	0,000
Наружная отделка фасадов	3,621	0,000
Проемы	3,178	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,906	0,000
Потолки	1,146	0,000
Полы	5,438	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,181	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,174	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,233	0,000
Система пожарной безопасности	1,170	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2**Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича***Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	246,285	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	234,823	-	
1.1	в т.ч. материалы	127,749	-	

Окончание таблицы 9205-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	38,383	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,250	0,000
Фундаменты	13,423	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	23,824	0,000
Покрытия и перекрытия	8,301	0,000
Крыши, кровли	9,387	0,000
Входная группа	1,687	0,000
Наружная отделка фасадов	14,739	0,000
Проемы	8,445	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,611	0,000
Потолки	0,951	0,000
Полы	3,674	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,368	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,293	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,910	0,000
Система пожарной безопасности	1,138	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	266,363	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	251,954	-	
1.1	в т.ч. материалы	133,558	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,871	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-	

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,211	0,000
Фундаменты	6,409	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,299	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,517	0,000
Стены, перегородки	11,803	0,000
Покрытия и перекрытия	4,299	0,000
Крыши, кровли	18,636	0,000
Наружная отделка фасадов	12,926	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,071	0,000
Потолки	0,833	0,000
Полы	6,575	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,728	96,847
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,438	0,000
Теплоснабжение	0,183	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,129	0,000
Система пожарной безопасности	0,942	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Топливохранилища
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3
Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	82 412,044	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69 920,678	-
1.1	в т.ч. материалы	44 432,271	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 475,408	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,073	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	24,454	0,000

Окончание таблицы 9205-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,628	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,845	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт

Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	69 860,958	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 062,142	-
1.1	в т.ч. материалы	15 630,158	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 778,995	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,746	0,000
Фундаменты	5,505	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	20,398	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,426	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	52,281	76,750
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,579	0,000
Система управления технологическими процессами	6,963	8,626
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,101	14,624
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м² площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м² площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м² площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м² площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	130454	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-

Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

Раздел 6 Объекты транспорта**Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	887 836,773	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	887 836,773	-
1.1	в т.ч. материалы	483 155,212	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54 162,441	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	19,005	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	70,460	0,000
Организация и безопасность движения	9,082	0,000
Прочие элементы	1,453	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Автомобильные дороги II категории

Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	532 467,870	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	532 467,870	-
1.1	в т.ч. материалы	267 975,849	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	28 715,471	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	29,784	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	61,130	0,000
Организация и безопасность движения	5,098	0,000
Прочие элементы	3,650	0,000
Искусственные сооружения	0,339	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	468 350,371	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	468 350,371	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	214 803,852	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	29 119,987	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	33,841	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	56,965	0,000
Организация и безопасность движения	5,044	0,000
Прочие элементы	4,149	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Автомобильные дороги III категории

Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	304 895,364	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	304 895,364	-

Окончание таблицы 9206-0104-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
1.1	в т.ч. материалы	140 584,330	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22 641,046	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	33,405	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	61,438	0,000
Организация и безопасность движения	5,157	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории

Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	167 804,268	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	167 804,268	-
1.1	в т.ч. материалы	98 878,841	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 760,857	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	18,960	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	78,056	0,000
Организация и безопасность движения	2,984	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	169 387,460	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	169 387,460	-
1.1	в т.ч. материалы	88 936,948	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 060,650	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	20,187	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	78,206	0,000
Организация и безопасность движения	1,606	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	76 511,592	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	76 511,592	-
1.1	в т.ч. материалы	32 460,834	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 377,891	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	29,425	0,000

Окончание таблицы 9206-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	68,118	0,000
Организация и безопасность движения	0,280	0,000
Прочие элементы	2,177	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 589,840	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 589,840	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 733,483	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	98,909	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,786	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	91,214	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 906,069	-

Окончание таблицы 9206-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 906,069	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 301,293</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>86,902</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	2,969	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	97,031	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 467,073	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 467,073	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 656,599</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>103,652</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

тыс. тенге

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	6,026	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	93,974	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 155,432	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 155,432	-
1.1	в т.ч. материалы	1 354,969	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	101,513	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	10,587	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	89,413	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 570,215	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 570,215	-
1.1	в т.ч. материалы	951,082	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	87,100	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	12,354	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	87,646	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 908,929	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 908,929	-
1.1	в т.ч. материалы	1 188,705	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	118,427	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,209	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	91,791	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 477,617	-

Окончание таблицы 9206-0201-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 477,617	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	968,310	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	80,765	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	3,693	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	96,307	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог**Группа 1 Водопропускные трубы**

Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 0,5 м

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	12 658,465	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 658,465	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 481,127	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 938,973	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	29 976,466	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	29 976,466	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	15 951,818	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 487,591	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	41 565,553	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 565,553	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	22 583,265	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 811,801	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	57 490,869	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57 490,869	-

Окончание таблицы 9206-0301-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
1.1	в т.ч. материалы	32 783,542	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 497,821	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	77 873,475	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	77 873,475	-	
1.1	в т.ч. материалы	43 900,677	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 025,917	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	96 473,588	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	96 473,588	-	
1.1	в т.ч. материалы	52 947,903	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 048,650	-	

Окончание таблицы 9206-0301-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	123 128,224	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	123 128,224	-	
1.1	в т.ч. материалы	73 896,602	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 668,545	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одночковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	60 298,928	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	60 298,928	-	
1.1	в т.ч. материалы	34 549,424	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 079,869	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	78 555,397	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	78 555,397	-
1.1	в т.ч. материалы	47 116,728	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 412,320	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	111 540,210	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	111 540,210	-
1.1	в т.ч. материалы	66 874,707	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 513,124	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	100 149,287	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	100 149,287	-
1.1	в т.ч. материалы	58 757,889	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 046,966	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	138 290,755	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	138 290,755	-
1.1	в т.ч. материалы	86 643,947	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 634,509	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	197 765,638	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	197 765,638	-
1.1	в т.ч. материалы	122 683,875	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20 954,430	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки

Группа 1 Площадки отдыха

Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	4 112,757	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 112,757	-
1.1	в т.ч. материалы	2 474,974	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	311,341	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	10,732	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	49,381	0,000
Прочие элементы	28,717	0,000
Искусственные сооружения	0,277	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	10,894	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 780,450	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 780,450	-
1.1	в т.ч. материалы	2 506,877	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	189,005	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,294	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	69,505	0,000
Прочие элементы	12,689	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	9,511	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 797,055	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 797,055	-
1.1	в т.ч. материалы	2 568,271	-

Окончание таблицы 9206-0401-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	159,983	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,540	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	80,801	0,000
Прочие элементы	4,811	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	5,849	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог**Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог**

Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	40 024,099	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 024,099	-
1.1	в т.ч. материалы	22 865,552	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 188,497	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	5,404	0,000
Траншея	10,438	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Кабель	33,669	0,000

Окончание таблицы 9206-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Опоры (надземные, надводные)	49,756	0,000
Приборы учета, оборудование	0,732	0,000
ИТОГО	100	100

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2022

Ақтөбе облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2022

Актюбинская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная