

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Шығыс Қазақстан облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Восточно-Казахстанская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Астана 2022

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Шығыс Қазақстан облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Восточно-Казахстанская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӨЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	04.01.2023 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года № 209-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 04.01.2023 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

1 Общие положения	1
Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения	23
Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания	23
Раздел 1 Жилые здания.....	24
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	24
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные	24
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича	24
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	24
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные.....	25
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	25
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)	26
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные	26
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	26
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	27
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	28
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	29
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	29
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные	30
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	30
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	31
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные	31
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	31
Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	32
Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные	33
Объект 9101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона...33	
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	34
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	34
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона	35
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	35
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные	36
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	36
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные	37
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	37
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	38

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	39
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона	39
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	39
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	41
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	41
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	41
Подраздел 6 Общежития.....	42
Группа 1 Общежития кирпичные	42
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест	42
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест	43
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом	44
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места	44
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места	45
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	47
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий.....	47
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	47
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	47
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	48
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	49
Техническая часть к Разделу 2 Административные здания	51
Раздел 2 Административные здания.....	52
Подраздел 1 Административные здания	52
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м ²	52
Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	52
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	53
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м ²	54
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	54
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м ²	55
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	55
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	56
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата	57
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	59
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м ²	60
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	60

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2	61
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	61
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	62
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	64
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	65
Группа 6 Приемники для арестованных лиц.....	66
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	66
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	67
Подраздел 3 Здания общественного назначения.....	69
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	69
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	69
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	70
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	70
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания ..	71
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	71
Подраздел 4 Пожарное депо.....	72
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	72
Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	72
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	74
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	74
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест	75
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	75
Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....	77
Раздел 3 Объекты образования	78
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации	78
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2	78
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	78
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	79
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	79
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2 ...	80
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	80
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций	81
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	81
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	82
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	83
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы	83
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2	83
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	83

Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	84
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	84
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	85
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	85
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2	86
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест.....	86
Группа 6 Благоустройство и внутривосстановочные сети для общеобразовательных организаций: школ	87
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га.....	87
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	88
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га.....	89
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования.....	90
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2	90
Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	90
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития.....	91
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2	91
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест	91
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2	92
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек	92
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации.....	93
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	93
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест.....	93
Подраздел 7 Интернатные организации.....	95
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2	95
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест.....	95
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2	96
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)	96
Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения	98
Раздел 4 Объекты здравоохранения.....	99
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь	99
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2	99
Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	99
Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	100
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2.....	101
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещений в смену	101
Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	102
Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	103
Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	105

Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2.....	106
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену	106
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	107
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2.....	109
Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену	109
Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену	110
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь	111
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2	111
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест	111
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	113
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест	114
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	115
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест	115
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2	117
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест	117
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2	118
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест	118
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации	119
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2.....	119
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год.....	119
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год.....	121
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2.....	122
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год.....	122

Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы..... 124

Раздел 5 Закрытые спортивные залы..... 125

Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)	125
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2	125
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	125
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2	126
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	126
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	127
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)	129

Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м ²	129
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест.....	129
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест.....	130
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м ² до 5 000 м ²	131
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест.....	131
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест.....	132
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест.....	134
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	135
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м ² до 10 000 м ²	136
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	136
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	137
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест	137
Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения	140
Раздел 6 Открытые спортивные сооружения	141
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные.....	141
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м ²	141
Объект 9106-0101-01 - Стадион.....	141
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные	141
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м ²	141
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест.....	141
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	142
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест.....	142
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест.....	143
Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей.....	145
Раздел 7 Стоянки автомобилей	146
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей	146
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м ²	146
Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	146
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м ²	147
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	147
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа	148
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м ² до 20 000 м ²	148
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест.....	148

Подраздел 3 Гаражи-стоянки	149
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2	149
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	149
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	150
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	150
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	151
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	152
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2	153
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	153
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники	154
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2	154
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	154
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2	155
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	155
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	156
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)	157
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2	157
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто	157
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2	157
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто	157
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)	158
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2	158
Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	158
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2	159
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц	159
Подраздел 7 Эстакады	159
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2	159
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада	159
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2	160
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада	160
Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры	161
Раздел 8 Объекты культуры	162
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения	162
Группа 1 Открытые амфитеатры	162
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	162
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест	163
Группа 2 Здания театров	164
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест	164
Группа 3 Зрительные залы	165

Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	165
Группа 4 Клубы	166
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест	166
Подраздел 2 Библиотеки, архивы	167
Группа 1 Библиотеки	167
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	167
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	169
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	170
Подраздел 3 Дома культуры.....	171
Группа 1 Дома культуры	171
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест.....	171
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест.....	173
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест.....	174
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест.....	175
Отдел 2. Объекты инфраструктуры.....	177
Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры.....	177
Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры	178
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции.....	178
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании	178
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400	178
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630	178
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000	179
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000	180
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки	181
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100	181
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160	181
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250	182
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400	183
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630	183
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000	184
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	184
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250	184
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630	185
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000	185
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции	186
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630	186
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000	186
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600	187
Подраздел 2 Котельные стационарные	188
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе	188
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	188
Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	189

Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	190
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе.....	191
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	191
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....	191
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	191
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	192
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК).....	193
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе.....	193
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	193
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	194
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	195
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа	196
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	196
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	196
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	197
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	198
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	198
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	199
Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры	201
Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры.....	202
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)	202
Группа 1 Водные скважины	202
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м	202
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м	202
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м	203
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м	203
Группа 2 Подземные насосные станции	203
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м ³ /час	203
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м ³ /час	204
Группа 3 Надземные насосные станции	205
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м ³ /час.....	205
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м ³ /час.....	206

Подраздел 2 Станции	206
Группа 1 Насосные станции 2го подъема.....	206
Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	206
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	207
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	208
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	209
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м	209
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м	209
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м	210
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м	210
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м	210
Подраздел 4 Резервуары чистой воды.....	211
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013	211
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	211
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	212
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	212
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	213
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.....	214
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	214
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	214
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	215
Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры	217
Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры.....	218
Подраздел 1 Станции	218
Группа 1 Канализационные насосные станции.....	218
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	218
Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	218
Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	219
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	219
Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	220

Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков	221
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час.....	221
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час.....	222
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час.....	222
Подраздел 3 Выгребы. Уборные	223
Группа 1 Выгребы	223
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3	223
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3	224
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3	224
Группа 2 Уборные	225
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	225
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	225
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	226
Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры.....	227
Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры	228
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса	228
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2	228
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус.....	228
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2	228
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус	228
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские	229
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2	229
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	229
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2	230
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	230
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты	231
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа	231
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2.....	231
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	232
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2.....	232
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	233
Подраздел 4 Прачечные	234
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2	234
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	234
Подраздел 5 Операторные	235
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2	235
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	235

Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения	237
Раздел 5 Объекты хранения.....	238
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов.....	238
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2.....	238
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический.....	238
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича.....	238
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2.....	239
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича.....	239
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2.....	240
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический.....	240
Подраздел 2 Склады материально-технические.....	241
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2.....	241
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича.....	241
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2.....	241
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича.....	241
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	242
Подраздел 3 Топливохранилища	243
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3	243
Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище	243
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт	244
Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта.....	245
Раздел 6 Объекты транспорта	248
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	248
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории	248
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	248
Группа 3 Автомобильные дороги II категории	248
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	248
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	249
Группа 4 Автомобильные дороги III категории.....	249
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	249
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	250
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	250
Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и	

основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	251
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	251
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог	252
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне	252
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	252
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	252
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	253
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	254
Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	254
Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа.....	255
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	255
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог	256
Группа 1 Водопропускные трубы.....	256
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	256
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	256
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	257
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	257
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	258
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м.....	258
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м.....	259
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	259
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	260
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	260
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	261

Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	261
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	262
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки.....	262
Группа 1 Площадки отдыха	262
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2.....	262
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	263
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2	263
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог	264
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог	264
Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор.....	264

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Восточно-Казахстанская область

COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE
East Kazakhstan region

Дата введения 2023-01-04

1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Индексы стоимости для строительства приведены в НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

2. Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам

или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непроизводственного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 «Объекты инфраструктуры» содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части – Часть 1 и Часть 2.

2.8 Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инженеринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), а Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;

таблицы УПСС Часть 2;
 техническую часть по каждому разделу.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии).

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» Части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),

от затрат на оборудование (мебель, инвентарь).

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаяющих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. Для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3. Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;
- 2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является единица измерения мощности объекта без второго измерителя на площадь объекта (m^2), применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является площадь объекта (m^2) без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100 m^2 »).

3.4.3 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (m^2), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется по форме 1.

Форма 1

Заказчик _____
(наименование организации)

Расчет стоимости строительства

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20__ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации _____
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения**Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)			
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	308,816
9101-0101-02	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	342,445
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные			
9101-0102-01	2-этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	326,232
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)			
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные			
9101-0201-01	3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	342,861
9101-0201-02	5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	331,258
9101-0201-03	5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	307,541
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	376,227
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	297,402
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)			
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные			
9101-0301-01	9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	353,752
9101-0301-02	9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	351,669
Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные			
9101-0302-01	9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона	1 м2 общей площади квартир	406,562
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	410,584
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона			

Продолжение таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	356,445
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	296,936
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	329,183
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	333,003
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	380,015
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0501-01	18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	412,572
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития кирпичные			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	7 637,925
		м2	282,701
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	4 383,801
		м2	221,875
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	7 643,815
		м2	328,445
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 647,584
		м2	304,082
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий			
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	340,133
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	358,145
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	358,398

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	391,446

Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	121,538
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	53,284
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	83,146
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	71,383
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	97,878
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	89,032
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	63,649
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	87,931
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	87,340
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	111,168
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	88,034
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	86,305
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	45 035,356
		м2	373,508
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	26 616,912
		м2	323,650
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	71,979
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	130,883
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			

Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	11 488,328
		м2	382,174
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	294 694,937
		м2	616,452
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	333 987,434
		м2	588,783
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	298 789,527
		м2	392,495

Раздел 3 Объекты образования

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации			
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	5 050,555
		м2	251,308
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	4 344,680
		м2	250,322
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 835,560
		м2	255,564
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 417,477
		м2	239,888
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	259 729,189
9103-0103-02	Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	1 га	254 475,964
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	220 242,596
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	5 300,090
		м2	348,663
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	4 307,653
		м2	331,043
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	4 022,424
		м2	321,137
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	3 304,370
		м2	294,858
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	253 745,308
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	236 938,972

Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	221 465,213
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 918,620
		м2	299,120
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2			
9103-0501-02	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	10 858,523
		м2	406,351
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	10 068,897
		м2	406,018
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	9 883,449
		м2	256,462
Подраздел 7 Интернатные организации			
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	15 620,319
		м2	308,568
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	10 991,127
		м2	267,028

Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2			
9104-0101-01	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	14 446,283
		м2	1 173,223
9104-0101-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	3 703,107
		м2	542,659
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 876,531
		м2	558,467
9104-0102-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	10 112,316
		м2	652,020
9104-0102-03	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	6 715,018
		м2	533,265
9104-0102-04	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	7 520,513
		м2	886,748

Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	6 581,506
		м2	515,742
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	4 308,446
		м2	717,112
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	8 655,711
		м2	398,307
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	8 708,193
		м2	714,532
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	53 789,718
		м2	593,254
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	12 322,690
		м2	348,388
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	38 045,314
		м2	365,845
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	120 252,068
		м2	491,785
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	111 259,941
		м2	914,572
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	138 108,713
		м2	958,338
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	49,408
		м2	391,737
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	19,487
		м2	351,661
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	27,232
		м2	484,671

Раздел 5 Закрытые спортивные залы

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	19 152,073
		м2	347,450
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	23 486,598
		м2	395,113
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	11 607,513
		м2	467,632
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	4 295,503
		м2	237,596
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 869,038
		м2	473,494
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	5 380,547
		м2	385,854
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	5 434,984
		м2	388,039
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 661,895
		м2	448,183
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 385,565
		м2	713,134
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	9 957,728
		м2	377,516
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	10 852,346
		м2	275,699

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные			
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2			
9106-0101-01	Стадион	1 м2	32,320
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные			
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	258,735
		м2	18,137

Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	771,886
		м2	25,734
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	580,103
		м2	22,207

Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей			
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2			
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	12 321,979
		м2	341,521
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	9 526,842
		м2	291,026
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	4 290,170
		м2	112,290
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	253,179
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	332,206
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	300,959
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	262,740
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	288,119
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	257,074
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники			
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	269,560
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	306,630
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	287,674
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)			
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	110,387
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	95,371
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)			
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	137,278

Окончание таблицы 7

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	117,116
Подраздел 7 Эстакады			
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	53,083
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	102,400

Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Открытые амфитеатры			
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	4 316,304
		м2	990,281
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	548,972
		м2	131,569
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	13 468,739
		м2	651,831
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	12 638,067
		м2	550,918
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 334,135
		м2	412,100
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	10 509,555
		м2	487,897
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	8 300,807
		м2	381,348
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 633,890
		м2	439,335
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	409,624
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	514,355
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	430,938
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	485,658

Отдел 2. Объекты инфраструктуры
Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры

Таблица 1 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции			
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	51 106,057
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	97 426,803
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	122 566,047
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	840 381,586
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	9 063,770
9201-0102-02	ТП - 160	объект	9 808,313
9201-0102-03	ТП - 250	объект	10 552,051
9201-0102-04	ТП - 400	объект	14 992,109
9201-0102-05	ТП - 630	объект	18 318,133
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	21 364,388
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	24 691,961
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	27 884,522
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	37 626,817
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	162 888,228
9201-0104-02	2 ТП - 1000	объект	183 297,222
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	216 658,138
Подраздел 2 Котельные стационарные			
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	44 177,416
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	428 066,915
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	69 918,951
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	44 340,868
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	65 526,504
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	104 556,360
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)			
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	62 097,021
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	100 359,586
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	93 180,543
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	40 044,255
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	43 997,336

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	45 197,519
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	45 556,049
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	52 320,175
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	53 677,959

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)			
Группа 1 Водные скважины			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	39 628,220
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	41 446,237
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	47 748,216
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	49 452,407
Группа 2 Подземные насосные станции			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час	объект	9 626,344
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час	объект	18 667,488
Группа 3 Надземные насосные станции			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час	объект	7 559,610
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час	объект	16 457,622
Подраздел 2 Станции			
Группа 1 Насосные станции 2го подъема			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	88 872,494
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	90 955,909
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	258 369,736
Подраздел 3 Водонапорные башни			
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м			
9202-0301-03	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 H=15,0 м	объект	13 814,282
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 H=15,0 м	объект	18 750,395
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м			
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 H=24,0 м	объект	27 243,273
Подраздел 4 Резервуары чистой воды			

Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	объект	16 375,330
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	объект	28 545,348
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	объект	43 463,044
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	объект	61 574,718
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	12 547,384
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	16 906,416
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	объект	17 136,478

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Станции			
Группа 1 Канализационные насосные станции			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	объект	7 075,607
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	объект	7 586,616
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	объект	25 515,591
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	объект	74 745,435
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	объект	133 378,513
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	объект	82 908,717
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	объект	172 061,396
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	объект	381 348,801
Подраздел 3 Выгребы. Уборные			
Группа 1 Выгребы			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м3	объект	5 157,896
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м3	объект	5 518,801
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м3	объект	6 870,322
Группа 2 Уборные			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	485,342
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	3 328,045

Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	15 572,701

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса			
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м2	403,650
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	482,838
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	503,715
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	522,204
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 559,754
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 882,094
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 214,804
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	объект	738 854,164
		м2	899,681
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	объект	15 934,740
		м2	948,496

Раздел 5 Объекты хранения

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов			
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2			
9205-0101-01	Склад металлический	м2	144,637
9205-0101-02	Склад из кирпича	м2	242,307
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м2	305,675
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2			

Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9205-0103-01	Склад металлический	м2	189,088
Подраздел 2 Склады материально-технические			
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	398,357
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	283,946
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	311,478
Подраздел 3 Топливохранилища			
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3			
9205-0301-01	Топливохранилище	объект	90 524,377
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	74 703,408

Раздел 6 Объекты транспорта

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования			
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	1 099 205,750
Группа 3 Автомобильные дороги II категории			
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	593 241,880
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	557 971,313
Группа 4 Автомобильные дороги III категории			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	375 085,154
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	176 978,673

Продолжение таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	211 549,805
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	82 334,288
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог			
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м ² площади дорожного покрытия	3 207,617
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м ² площади дорожного покрытия	2 586,823
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м ² площади дорожного покрытия	2 903,838
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м ² площади дорожного покрытия	2 530,876
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м ² площади дорожного покрытия	2 111,126
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м ² площади дорожного покрытия	2 437,313
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м ² площади дорожного покрытия	1 886,838
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог			
Группа 1 Водопропускные трубы			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	14 384,435
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	36 826,526
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	47 994,824
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	65 017,112
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	92 584,671
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	107 208,783

Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	139 705,418
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	74 469,865
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	93 190,308
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	136 685,087
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	123 437,242
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	168 683,971
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	244 800,316
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки			
Группа 1 Площадки отдыха			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м ²	100 м ²	4 656,129
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	100 м ²	4 272,240
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м ²	100 м ²	4 252,588
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог			
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог			
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	43 839,478

Часть 2

Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения**Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м² общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м² встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 1 Жилые здания**Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	295,914	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	295,364	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>141,408</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>61,072</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,414	0,000
Фундаменты	9,995	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,038	0,000
Покрытия и перекрытия	11,499	0,000
Крыши, кровли	14,952	0,000
Входная группа	0,376	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,551	0,000
Наружная отделка фасадов	10,863	0,000
Проемы	3,930	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,362	0,000
Потолки	3,636	0,000
Полы	6,257	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,158	0,000
Водоснабжение	2,213	100,000
Канализация	4,610	0,000
Теплоснабжение	4,900	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,245	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	328,138	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	322,664	-
1.1	в т.ч. материалы	155,672	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	61,819	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,474	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,867	0,000
Фундаменты	11,760	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,724	0,000
Покрытия и перекрытия	7,832	0,000
Крыши, кровли	15,170	0,000
Входная группа	0,395	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,226	0,000
Наружная отделка фасадов	0,136	0,000
Проемы	4,911	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,951	0,000
Потолки	3,510	0,000
Полы	4,938	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,938	0,000
Водоснабжение	1,102	0,000
Канализация	1,624	0,000
Теплоснабжение	7,513	100,000
Вентиляция и кондиционирование	0,123	0,000
Газоснабжение	1,279	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные

Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	312,603	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	305,122	-

Окончание таблицы 9101-0102-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	168,905	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,499	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,481	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,542	0,000
Фундаменты	8,157	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,907	0,000
Покрытия и перекрытия	11,143	0,000
Крыши, кровли	11,667	0,000
Лестницы	0,697	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,441	0,000
Проемы	4,667	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,867	0,000
Потолки	1,598	0,000
Полы	5,001	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,454	23,339
Водоснабжение	3,834	0,000
Канализация	1,357	0,000
Теплоснабжение	6,046	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,262	0,000
Слаботочные сети	3,358	76,661
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)

Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные

Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	328,537	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	317,912	-
1.1	в т.ч. материалы	168,353	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,470	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,625	-

Окончание таблицы 9101-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,195	0,000
Фундаменты	5,904	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,385	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,868	0,000
Покрытия и перекрытия	6,676	0,000
Крыши, кровли	10,851	0,000
Лестницы	0,766	0,000
Входная группа	0,789	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,097	0,000
Наружная отделка фасадов	0,476	0,000
Проемы	7,114	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,021	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,239	0,000
Потолки	1,347	0,000
Полы	4,164	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,433	23,811
Водоснабжение	2,865	0,000
Канализация	1,885	0,853
Теплоснабжение	9,687	3,917
Вентиляция и кондиционирование	0,435	0,000
Слаботочные сети	0,814	1,347
Система антитеррористической безопасности	0,211	0,000
Вертикальный транспорт	2,776	70,072
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге			
№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	317,419	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	316,093	-
1.1	в т.ч. материалы	157,365	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,061	-

Окончание таблицы 9101-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,326	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,498	0,000
Фундаменты	4,858	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,304	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	30,108	0,000
Покрытия и перекрытия	9,057	0,000
Крыши, кровли	6,789	0,000
Лестницы	1,700	0,000
Входная группа	0,612	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,312	5,545
Наружная отделка фасадов	0,238	0,000
Проемы	6,536	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,184	0,000
Потолки	1,561	0,000
Полы	4,427	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,579	27,121
Водоснабжение	2,269	0,000
Канализация	2,073	6,215
Теплоснабжение	6,375	33,821
Вентиляция и кондиционирование	1,392	0,000
Слаботочные сети	0,759	10,216
Система антитеррористической безопасности	0,371	17,082
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	295,883	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	286,694	-	
1.1	в т.ч. материалы	146,254	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,661	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,189	-	

Окончание таблицы 9101-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,716	0,000
Фундаменты	5,838	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,587	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	20,723	0,000
Покрытия и перекрытия	8,667	0,000
Крыши, кровли	10,930	0,000
Лестницы	1,958	0,000
Входная группа	0,830	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,400	0,000
Наружная отделка фасадов	5,029	0,000
Проемы	6,144	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,470	0,000
Потолки	0,920	0,000
Полы	5,489	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,257	25,610
Водоснабжение	2,662	19,989
Канализация	1,522	1,058
Теплоснабжение	9,433	48,368
Вентиляция и кондиционирование	0,190	0,000
Слаботочные сети	2,235	4,975
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков

Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	360,509	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	353,116	-
1.1	в т.ч. материалы	170,585	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	76,845	-

Окончание таблицы 9101-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,779	0,000
Фундаменты	3,067	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,247	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,207	0,000
Стены, перегородки	12,357	0,000
Покрытия и перекрытия	11,870	0,000
Крыши, кровли	3,292	0,000
Лестницы	0,857	0,000
Входная группа	0,466	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,668	0,000
Наружная отделка фасадов	8,764	0,000
Проемы	4,740	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,029	0,000
Потолки	1,960	0,000
Полы	3,608	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,304	20,895
Водоснабжение	4,210	54,550
Канализация	1,916	2,179
Теплоснабжение	6,339	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,109	0,000
Слаботочные сети	0,761	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,133	0,000
Газоснабжение	1,320	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные

Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	286,128	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	285,515	-	

Окончание таблицы 9101-0203-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	171,379	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,663	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,069	0,000
Фундаменты	8,344	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,047	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,712	0,000
Покрытия и перекрытия	10,417	0,000
Крыши, кровли	8,856	0,000
Лестницы	1,121	0,000
Входная группа	1,380	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,172	0,000
Наружная отделка фасадов	0,212	0,000
Проемы	7,361	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,042	0,000
Потолки	1,518	0,000
Полы	5,454	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,530	75,555
Водоснабжение	3,735	0,000
Канализация	1,693	0,000
Теплоснабжение	8,330	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,155	0,000
Слаботочные сети	1,714	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,197	0,000
Газоснабжение	1,943	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)

Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные

Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0301-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	342,783	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	330,826	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>152,181</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>71,852</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,957	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9101-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,261	0,000
Фундаменты	5,236	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,513	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	33,534	0,000
Покрытия и перекрытия	8,684	0,000
Крыши, кровли	1,787	0,000
Лестницы	1,600	0,000
Входная группа	0,450	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,960	0,000
Наружная отделка фасадов	1,491	0,000
Проемы	5,133	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,231	0,000
Потолки	1,718	0,000
Полы	6,171	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,570	10,629
Водоснабжение	2,462	0,000
Канализация	1,497	0,000
Теплоснабжение	7,646	37,445
Вентиляция и кондиционирование	0,109	0,000
Слаботочные сети	0,797	0,000
Вертикальный транспорт	2,561	51,926
Газоснабжение	1,592	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0301-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	343,494	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	325,662	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	167,738	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	61,254	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,235	0,000
Фундаменты	6,911	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,959	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,347	0,000
Покрытия и перекрытия	9,545	0,000
Крыши, кровли	1,706	0,000
Лестницы	0,584	0,000
Входная группа	0,552	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,100	0,000
Наружная отделка фасадов	0,170	0,000
Проемы	12,676	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,111	0,000
Потолки	1,639	0,000
Полы	5,748	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,825	8,431
Водоснабжение	2,052	0,000
Канализация	1,426	0,000
Теплоснабжение	9,599	40,333
Вентиляция и кондиционирование	0,206	0,000
Слаботочные сети	0,852	0,339
Система антитеррористической безопасности	0,068	0,000
Вертикальный транспорт	3,690	50,897
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные

Объект 9101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона

Таблица 9101-0302-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	391,151	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	377,290	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	191,534	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	80,646	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,861	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,615	0,000
Фундаменты	3,406	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	32,514	0,000
Покрытия и перекрытия	12,889	0,000
Крыши, кровли	0,990	0,000
Лестницы	1,209	0,000
Входная группа	0,093	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,082	0,000
Наружная отделка фасадов	7,207	0,000
Проемы	5,077	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,441	0,000
Потолки	1,087	0,000
Полы	5,702	0,000
Прочие элементы отделки	0,062	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,817	5,027
Водоснабжение	2,456	0,000
Канализация	1,363	0,199
Теплоснабжение	7,594	7,014
Вентиляция и кондиционирование	0,972	0,000
Слаботочные сети	0,533	0,000
Система пожарной безопасности	0,093	0,000
Вертикальный транспорт	4,127	87,760
Газоснабжение	0,671	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	396,508	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	383,531	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	183,828	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	74,686	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,274	0,000
Фундаменты	8,378	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,805	0,000
Стены, перегородки	9,852	0,000
Покрытия и перекрытия	20,291	0,000
Крыши, кровли	0,782	0,000
Лестницы	0,828	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,941	0,000
Наружная отделка фасадов	1,708	0,000
Проемы	5,742	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,203	0,000
Потолки	1,749	0,000
Полы	8,087	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,071	8,696
Водоснабжение	2,031	0,000
Канализация	1,397	0,182
Теплоснабжение	7,236	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,194	0,000
Слаботочные сети	1,564	0,000
Вертикальный транспорт	4,125	89,914
Газоснабжение	0,742	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона

Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	342,934	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	326,055	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	161,048	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	63,541	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,535	0,000
Фундаменты	2,589	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,132	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,989	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,618	0,000
Стены, перегородки	13,339	0,000
Покрытия и перекрытия	11,385	0,000
Крыши, кровли	3,435	0,000
Лестницы	0,897	0,000
Входная группа	0,221	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,853	0,000
Наружная отделка фасадов	3,305	0,000
Проемы	6,257	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,955	0,000
Потолки	1,570	0,000
Полы	6,136	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,405	4,341
Водоснабжение	1,543	0,000
Канализация	1,457	0,000
Теплоснабжение	6,113	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,401	0,000
Слаботочные сети	2,618	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,532	0,000
Вертикальный транспорт	4,809	63,350
Газоснабжение	0,907	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	285,680	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	275,658	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	154,508	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	44,405	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,496	0,000
Фундаменты	4,426	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,080	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	18,468	0,000
Покрытия и перекрытия	19,150	0,000
Крыши, кровли	1,417	0,000
Лестницы	0,741	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,204	0,000
Наружная отделка фасадов	0,384	0,000
Проемы	9,375	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,343	0,000
Потолки	1,567	0,000
Полы	6,381	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,215	12,200
Водоснабжение	2,151	0,000
Канализация	2,291	0,252
Теплоснабжение	5,557	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,141	0,000
Слаботочные сети	1,312	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,000
Вертикальный транспорт	4,315	85,838
Газоснабжение	1,899	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным
железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных
железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	320,779	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	304,894	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	162,032	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	52,540	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,267	0,000
Фундаменты	2,313	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,261	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,677	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,105	0,000
Стены, перегородки	18,455	0,000
Покрытия и перекрытия	13,131	0,000
Крыши, кровли	3,158	0,000
Лестницы	1,026	0,000
Входная группа	0,495	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,687	0,000
Наружная отделка фасадов	2,774	0,000
Проемы	6,771	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,753	0,000
Потолки	0,652	0,000
Полы	5,385	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,301	6,746
Водоснабжение	3,975	0,000
Канализация	1,574	0,275
Теплоснабжение	6,681	46,097
Вентиляция и кондиционирование	1,057	0,000
Слаботочные сети	0,998	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,667	0,000
Вертикальный транспорт	3,016	46,882
Газоснабжение	0,821	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	322,677	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	314,127	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	153,356	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	60,141	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,319	0,000
Фундаменты	8,213	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,465	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,358	0,000
Стены, перегородки	12,095	0,000
Покрытия и перекрытия	14,732	0,000
Крыши, кровли	2,689	0,000
Лестницы	0,505	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,271	0,000
Наружная отделка фасадов	0,773	0,000
Проемы	5,882	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,315	0,000
Потолки	1,835	0,000
Полы	4,770	0,000
Прочие элементы отделки	0,019	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,020	19,401
Водоснабжение	3,968	7,329
Канализация	2,260	0,000
Теплоснабжение	7,514	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,869	0,000
Слаботочные сети	0,697	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,146	2,322
Вертикальный транспорт	2,285	65,259
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)

Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона

Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	368,232	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	351,319	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	183,293	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	65,340	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,538	0,000
Фундаменты	2,488	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,323	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,923	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,728	0,000
Стены, перегородки	9,052	0,000
Покрытия и перекрытия	7,682	0,000
Крыши, кровли	1,221	0,000
Лестницы	0,437	0,000
Входная группа	0,169	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,633	0,000
Наружная отделка фасадов	7,404	0,000
Проемы	6,394	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,235	0,000
Потолки	2,048	0,000
Полы	5,803	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,227	11,913
Водоснабжение	5,454	14,102
Канализация	1,997	0,822
Теплоснабжение	6,319	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,481	3,219
Слаботочные сети	0,777	0,098
Система пожарной безопасности	0,562	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,047	0,000
Вертикальный транспорт	3,056	44,575
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)**Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона****Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков***Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	402,981	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	393,580	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>193,444</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>77,972</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,401	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,330	0,000
Фундаменты	7,319	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,879	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	21,806	0,000
Стены, перегородки	10,070	0,000
Покрытия и перекрытия	4,426	0,000
Крыши, кровли	0,559	0,000
Лестницы	0,772	0,000
Входная группа	0,307	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,852	0,000
Наружная отделка фасадов	3,760	0,000
Проемы	9,055	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,361	0,000
Потолки	1,964	0,000
Полы	7,052	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,242	12,152
Водоснабжение	3,097	16,639
Канализация	1,082	0,828
Теплоснабжение	5,318	12,986
Вентиляция и кондиционирование	2,434	3,562
Слаботочные сети	1,062	0,505
Система пожарной безопасности	0,428	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,123	2,003
Вертикальный транспорт	2,702	51,324
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Общежития
Группа 1 Общежития кирпичные
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 318,824	270,890
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 760,284	250,217
1.1	в т.ч. материалы	3 352,772	124,095
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 305,267	48,312
2	Оборудование, мебель и инвентарь	558,540	20,673
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,264	10,077

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,402	0,000
Фундаменты	5,742	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,785	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	18,506	0,000
Покрытия и перекрытия	5,224	0,000
Крыши, кровли	4,595	0,000
Лестницы	1,324	0,000
Входная группа	1,297	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,535	0,000
Проемы	3,637	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,841	0,000
Потолки	1,321	0,000
Полы	5,254	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,492	48,746
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,367	5,826
Водоснабжение	6,417	18,056
Канализация	1,207	3,030
Теплоснабжение	4,118	2,085
Вентиляция и кондиционирование	1,304	1,791
Слаботочные сети	0,529	1,255
Система пожарной безопасности	1,443	0,104
Система антитеррористической безопасности	2,357	13,593
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,308	0,000
Электроосвещение	0,360	0,503
Водоснабжение	0,712	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,228	5,011
Теплоснабжение	1,368	0,000

Окончание таблицы 9101-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	0,309	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,812	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,068	0,000
Озеленение	0,737	0,000
Ограждение	0,150	0,000
МАФы	0,251	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 247,869	214,995
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 806,764	192,669
1.1	в т.ч. материалы	1 913,166	96,830
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	733,644	37,131
2	Оборудование, мебель и инвентарь	441,105	22,325
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	310,252	15,703

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,245	0,000
Фундаменты	2,661	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,121	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,542	0,000
Покрытия и перекрытия	10,187	0,000
Крыши, кровли	1,240	0,000
Лестницы	0,391	0,000
Входная группа	0,087	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,863	0,000
Проемы	6,680	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,152	0,000
Потолки	1,402	0,000
Полы	6,996	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,213	70,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,221	1,426

Окончание таблицы 9101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,806	2,090
Канализация	1,685	0,245
Теплоснабжение	5,132	5,745
Слаботочные сети	1,708	3,736
Система пожарной безопасности	2,508	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,145	0,000
Вертикальный транспорт	2,220	16,423
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,260	0,000
Электроосвещение	0,235	0,000
Водоснабжение	0,725	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,248	0,000
Теплоснабжение	2,189	0,000
Сети связи	0,157	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,270	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,785	0,000
Озеленение	0,533	0,000
МАФы	0,395	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом

Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 354,064	315,994
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 806,944	292,485
1.1	в т.ч. материалы	3 545,478	152,344
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 277,178	54,879
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	313,318	13,463

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,243	0,000
Фундаменты	1,869	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,093	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,415	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,227	0,000
Стены, перегородки	7,702	0,000

Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	9,219	0,000
Крыши, кровли	1,785	0,000
Лестницы	1,126	0,000
Входная группа	0,906	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,396	0,000
Наружная отделка фасадов	4,873	0,000
Проемы	2,981	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,176	0,000
Потолки	1,669	0,000
Полы	4,194	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,771	57,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,569	2,464
Водоснабжение	3,078	10,280
Канализация	1,785	0,643
Теплоснабжение	5,155	0,863
Вентиляция и кондиционирование	1,896	2,646
Слаботочные сети	2,614	1,614
Система пожарной безопасности	3,379	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,275	0,000
Вертикальный транспорт	1,897	20,837
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,736	3,387
Водоснабжение	0,227	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,221	0,000
Теплоснабжение	7,191	0,000
Сети связи	0,257	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,193	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,679	0,000
Озеленение	0,070	0,000
МАФы	0,134	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 419,685	293,657
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 827,222	266,556
1.1	в т.ч. материалы	2 914,318	133,310
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 162,429	53,173
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,181	0,000
Фундаменты	1,959	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,996	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,050	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,707	0,000
Стены, перегородки	7,385	0,000
Покрытия и перекрытия	9,647	0,000
Крыши, кровли	1,411	0,000
Лестницы	1,116	0,000
Входная группа	0,788	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,419	0,000
Наружная отделка фасадов	5,364	0,000
Проемы	3,656	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,820	0,000
Потолки	1,981	0,000
Полы	4,152	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,457	62,620
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,969	1,643
Водоснабжение	3,196	7,253
Канализация	2,180	0,448
Теплоснабжение	5,960	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,916	1,896
Слаботочные сети	2,128	0,000
Система пожарной безопасности	1,464	0,000
Вертикальный транспорт	1,488	12,809
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,701	1,267
Электроосвещение	0,191	0,000
Водоснабжение	0,128	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,374	0,000
Теплоснабжение	4,319	0,000
Сети связи	0,154	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,072	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,403	0,000
Озеленение	0,349	0,000
Ограждение	0,853	0,000
МАФы	0,067	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий**Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий**

Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	325,923	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	320,474	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	180,323	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	50,050	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,211	0,000
Фундаменты	5,093	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,424	0,000
Стены, перегородки	8,576	0,000
Покрытия и перекрытия	15,123	0,000
Крыши, кровли	4,834	0,000
Входная группа	2,823	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,253	0,000
Наружная отделка фасадов	8,722	0,000
Проемы	14,960	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,613	0,000
Потолки	0,935	0,000
Полы	3,214	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,031	85,612
Водоснабжение	1,195	0,000
Канализация	0,524	0,000
Теплоснабжение	7,832	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,545	0,000
Слаботочные сети	0,092	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	343,183	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	309,716	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	171,102	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	51,304	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,138	0,000
Фундаменты	6,210	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,807	0,000
Стены, перегородки	11,385	0,000
Покрытия и перекрытия	11,207	0,000
Крыши, кровли	0,566	0,000
Входная группа	0,332	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,583	0,000
Наружная отделка фасадов	5,767	0,000
Проемы	15,932	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,526	0,000
Потолки	0,972	0,000
Полы	2,264	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,808	30,465
Водоснабжение	0,951	0,000
Канализация	0,112	0,000
Теплоснабжение	9,397	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,311	29,733
Слаботочные сети	0,151	0,000
Система пожарной безопасности	6,579	36,993
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	343,424	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	321,574	-
1.1	в т.ч. материалы	194,987	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	46,499	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,037	0,000
Фундаменты	4,971	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,619	0,000
Стены, перегородки	10,870	0,000
Покрытия и перекрытия	13,282	0,000
Крыши, кровли	2,465	0,000
Входная группа	1,544	0,000
Наружная отделка фасадов	4,913	0,000
Проемы	22,099	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,592	0,000
Потолки	0,831	0,000
Полы	1,786	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,127	39,671
Водоснабжение	1,945	8,791
Канализация	0,706	0,000
Теплоснабжение	12,337	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,621	43,437
Слаботочные сети	0,174	0,000
Система пожарной безопасности	1,082	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	375,092	-

Окончание таблицы 9101-0701-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	361,877	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	217,454	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	52,671	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,076	0,000
Фундаменты	5,704	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,066	0,000
Стены, перегородки	15,724	0,000
Покрытия и перекрытия	12,914	0,000
Крыши, кровли	1,214	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,644	0,000
Наружная отделка фасадов	3,421	0,000
Проемы	10,428	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,329	0,000
Потолки	4,088	0,000
Полы	1,364	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,702	75,007
Водоснабжение	1,788	10,127
Канализация	0,542	0,000
Теплоснабжение	15,064	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,520	0,000
Слаботочные сети	0,040	0,000
Система пожарной безопасности	0,374	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Административные здания

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Административные здания;
 - Подраздел 2 Здания общественного назначения;
 - Подраздел 3 Пожарные депо;
2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 2 Административные здания**Подраздел 1 Административные здания****Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2****Объект 9102-0101-01 - Административное здание***Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	116,460	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	111,202	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	50,585	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	20,873	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	3,518	-

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,276	0,000
Фундаменты	5,945	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	17,422	0,000
Покрытия и перекрытия	6,683	0,000
Крыши, кровли	4,244	0,000
Лестницы	0,106	0,000
Входная группа	0,199	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,087	0,000
Наружная отделка фасадов	0,257	0,000
Проемы	1,317	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,245	0,000
Потолки	0,575	0,000
Полы	2,281	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,531	66,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,432	0,000
Водоснабжение	0,709	0,977
Канализация	0,413	0,000
Теплоснабжение	1,700	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,720	9,985
Слаботочные сети	3,842	0,755
Система антитеррористической безопасности	0,848	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,662	4,988
Электроосвещение	1,413	0,000
Водоснабжение	0,678	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,705	0,000
Теплоснабжение	1,364	16,398

Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	3,489	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	3,969	0,000
Проезды, тротуары и площадки	10,857	0,000
Озеленение	2,620	0,000
Ограждение	10,493	0,000
МАФы	1,918	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	51,058	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49,962	-
1.1	в т.ч. материалы	40,228	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,746	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	5,845	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	59,811	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,813	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,482	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,488	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,068	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,496	0,000
Проезды, тротуары и площадки	11,221	0,000
Озеленение	1,055	0,000
МАФы	10,723	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м²**Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования**

Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	79,672	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	67,733	-
1.1	в т.ч. материалы	35,266	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,999	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,358	-

Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,642	0,000
Фундаменты	2,606	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,181	0,000
Стены, перегородки	13,762	0,000
Покрытия и перекрытия	6,964	0,000
Крыши, кровли	4,590	0,000
Лестницы	1,644	0,000
Входная группа	1,632	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,482	0,000
Наружная отделка фасадов	1,739	0,000
Проемы	3,757	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,696	0,000
Потолки	1,560	0,000
Полы	3,649	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,970	66,782
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,820	2,964
Водоснабжение	2,188	7,781
Канализация	0,288	0,110
Теплоснабжение	3,743	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,816	3,050
Слаботочные сети	1,156	0,989
Система пожарной безопасности	0,486	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,938	0,000
Вертикальный транспорт	3,609	17,291
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,279	0,000
Электроосвещение	3,179	0,580
Водоснабжение	2,555	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,330	0,000

Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,394	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,372	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,769	0,000
Озеленение	0,021	0,000
МАФы	0,185	0,013
ИТОГО	100	100

Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2

Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	68,401	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61,660	-
1.1	в т.ч. материалы	32,007	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,135	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,256	0,000
Фундаменты	2,790	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,162	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,160	0,000
Покрытия и перекрытия	6,849	0,000
Крыши, кровли	4,789	0,000
Лестницы	0,800	0,000
Входная группа	2,072	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,359	0,000
Наружная отделка фасадов	0,131	0,000
Проемы	7,222	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,980	0,000
Потолки	1,218	0,000
Полы	3,793	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,665	59,908
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	4,055	6,209
Водоснабжение	0,724	0,437
Канализация	0,215	0,000
Теплоснабжение	2,449	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,678	0,852
Слаботочные сети	0,563	0,203
Система пожарной безопасности	0,381	1,119
Система антитеррористической безопасности	3,067	2,447
Система управления технологическими процессами	0,335	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,607	26,272
Электроосвещение	0,392	0,000
Водоснабжение	1,983	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,627	0,000
Теплоснабжение	1,450	0,000
Сети связи	0,653	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,044	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,118	0,000
Озеленение	0,050	0,000
Ограждение	2,930	0,000
МАФы	1,435	2,426
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	94,167	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	77,014	-
1.1	в т.ч. материалы	41,249	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,579	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,828	0,000
Фундаменты	0,901	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,656	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,480	0,000
Стены, перегородки	4,243	0,000
Покрытия и перекрытия	7,470	0,000
Крыши, кровли	6,013	0,000
Лестницы	1,313	0,000
Входная группа	1,999	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,838	0,000
Наружная отделка фасадов	5,836	0,000
Проемы	10,917	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,524	0,000
Потолки	1,230	0,000
Полы	3,930	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,980	33,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,889	7,831
Водоснабжение	1,975	4,013
Канализация	1,158	0,576
Теплоснабжение	2,500	3,735
Вентиляция и кондиционирование	9,029	25,683
Слаботочные сети	0,108	0,043
Система пожарной безопасности	2,378	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,345	6,381
Система управления технологическими процессами	4,011	4,950
Вертикальный транспорт	0,313	0,958
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,156	3,461
Электроосвещение	0,164	0,000
Водоснабжение	0,325	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,480	0,000
Теплоснабжение	0,825	0,000
Сети связи	0,239	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,204	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,646	0,000
Озеленение	0,086	0,000
Ограждение	0,869	0,000
МАФы	0,141	0,037
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	85,313	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	76,348	-
1.1	в т.ч. материалы	39,347	-

Окончание таблицы 9102-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,953	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,126	0,000
Фундаменты	3,801	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,438	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,499	0,000
Стены, перегородки	11,470	0,000
Покрытия и перекрытия	7,796	0,000
Крыши, кровли	5,004	0,000
Лестницы	4,479	0,000
Входная группа	0,137	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,919	0,000
Наружная отделка фасадов	5,911	0,000
Проемы	10,719	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,050	0,000
Потолки	0,971	0,000
Полы	4,608	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,670	77,785
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,615	12,000
Водоснабжение	0,405	0,169
Канализация	0,494	0,000
Теплоснабжение	2,792	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,094	5,862
Слаботочные сети	2,098	0,473
Система пожарной безопасности	0,433	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,062	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,205	0,000
Водоснабжение	0,510	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,140	0,000
Теплоснабжение	0,750	2,812
Сети связи	0,549	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,074	0,000
МАФы	0,136	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	60,990	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57,383	-
1.1	в т.ч. материалы	29,825	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,833	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,603	-

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,677	0,000
Фундаменты	2,037	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,670	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,932	0,000
Стены, перегородки	10,446	0,000
Покрытия и перекрытия	4,334	0,000
Крыши, кровли	3,465	0,000
Лестницы	0,413	0,000
Входная группа	0,245	0,000
Наружная отделка фасадов	10,153	0,000
Проемы	2,974	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,782	0,000
Потолки	3,472	0,000
Полы	6,695	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,447	6,690
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,635	10,271
Водоснабжение	0,863	4,398
Канализация	0,597	1,081
Теплоснабжение	2,074	2,672
Вентиляция и кондиционирование	5,811	71,228
Слаботочные сети	0,330	0,429
Система пожарной безопасности	0,555	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,900	0,744
Система управления технологическими процессами	1,711	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,122	0,000
Водоснабжение	0,488	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,240	0,000
Теплоснабжение	0,498	0,000
Сети связи	0,455	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,021	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,720	0,000
Озеленение	0,193	0,000
МАФы	0,043	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2

Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	84,917	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70,050	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	37,786	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	12,090	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	6,464	-

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,075	0,000
Фундаменты	1,074	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,453	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,856	0,000
Стены, перегородки	3,413	0,000
Покрытия и перекрытия	8,160	0,000
Крыши, кровли	7,924	0,000
Лестницы	1,262	0,000
Входная группа	1,308	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,135	0,000
Наружная отделка фасадов	3,796	0,000
Проемы	10,758	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,963	0,000
Потолки	1,803	0,000
Полы	5,301	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,078	39,872
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	5,201	6,811
Водоснабжение	1,968	3,502
Канализация	1,073	0,303
Теплоснабжение	2,296	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,748	24,543
Слаботочные сети	0,101	0,037
Система пожарной безопасности	1,895	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,078	6,854
Система управления технологическими процессами	3,841	3,498
Вертикальный транспорт	0,258	0,821
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,955	2,966
Электроосвещение	0,135	0,000
Водоснабжение	0,268	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,395	0,000
Теплоснабжение	0,680	0,000
Сети связи	0,197	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,168	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,357	0,000
Озеленение	0,071	0,000
Ограждение	0,840	0,000
МАФы	0,116	0,032
ИТОГО	100	100

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2

Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	84,632	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71,611	-
1.1	в т.ч. материалы	36,156	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,008	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,730	0,000
Фундаменты	1,467	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,466	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,188	0,000
Стены, перегородки	5,141	0,000
Покрытия и перекрытия	12,436	0,000
Крыши, кровли	5,371	0,000
Лестницы	0,233	0,000
Входная группа	1,670	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,044	0,000
Наружная отделка фасадов	9,765	0,000
Проемы	17,917	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,456	0,000
Потолки	1,685	0,000
Полы	3,596	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,400	30,166
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,511	12,778
Водоснабжение	1,331	1,740
Канализация	1,544	1,726
Теплоснабжение	1,889	0,916
Вентиляция и кондиционирование	7,946	31,089
Слаботочные сети	3,172	4,179
Система пожарной безопасности	1,170	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,091	4,503
Вертикальный транспорт	1,744	8,744
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,741	3,099
Электроосвещение	0,073	0,000
Водоснабжение	0,145	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,215	0,000
Теплоснабжение	0,369	0,000
Сети связи	0,107	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,091	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,737	0,000
Озеленение	0,039	0,000
Ограждение	0,456	0,000
МАФы	0,063	0,020
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	107,720	-

Окончание таблицы 9102-0105-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	101,785	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	54,356	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	19,455	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	4,634	-

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,809	0,000
Фундаменты	6,642	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,932	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,261	0,000
Стены, перегородки	14,224	0,000
Покрытия и перекрытия	13,543	0,000
Крыши, кровли	2,720	0,000
Лестницы	0,861	0,000
Входная группа	0,110	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,662	0,000
Наружная отделка фасадов	5,217	0,000
Проемы	2,803	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,153	0,000
Потолки	0,815	0,000
Полы	4,397	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,715	78,060
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,887	17,357
Водоснабжение	0,701	2,449
Канализация	0,453	0,305
Теплоснабжение	2,360	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,059	0,070
Слаботочные сети	0,868	0,289
Система пожарной безопасности	0,889	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,326	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,752	0,000
Электроосвещение	0,864	0,000
Водоснабжение	0,701	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,846	0,000
Теплоснабжение	1,829	0,466
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,693	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,116	0,000
Озеленение	1,017	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,551	0,000
МАФы	0,222	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	85,562	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	80,396	-
1.1	в т.ч. материалы	42,560	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15,717	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,521	0,000
Фундаменты	2,689	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,617	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,128	0,000
Стены, перегородки	16,039	0,000
Покрытия и перекрытия	9,129	0,000
Крыши, кровли	4,076	0,000
Лестницы	1,334	0,000
Входная группа	0,692	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,380	0,000
Наружная отделка фасадов	3,053	0,000
Проемы	2,151	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,104	0,000
Потолки	0,847	0,000
Полы	3,856	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,998	75,602
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,105	20,954
Водоснабжение	1,272	2,616
Канализация	0,404	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,202	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,842	0,000
Слаботочные сети	1,107	0,214
Система пожарной безопасности	0,559	0,404
Система антитеррористической безопасности	1,268	0,000
Система управления технологическими процессами	0,299	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,701	0,000
Электроосвещение	0,748	0,000
Водоснабжение	0,569	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,448	0,000
Теплоснабжение	1,124	0,211
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,674	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,662	0,000
Озеленение	0,502	0,000
Ограждение	2,726	0,000
МАФы	0,171	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	83,881	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	74,414	-
1.1	в т.ч. материалы	39,223	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,475	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,550	0,000
Фундаменты	3,040	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,557	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,932	0,000
Стены, перегородки	13,266	0,000
Покрытия и перекрытия	9,369	0,000
Крыши, кровли	3,531	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,900	0,000
Входная группа	0,734	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,901	0,000
Наружная отделка фасадов	2,428	0,000
Проемы	2,361	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,192	0,000
Потолки	2,713	0,000
Полы	4,451	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,743	76,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,168	13,347
Водоснабжение	0,732	0,317
Канализация	0,298	0,000
Теплоснабжение	1,856	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,650	7,770
Слаботочные сети	0,855	1,657
Система пожарной безопасности	0,570	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,197	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,813	0,000
Электроосвещение	0,198	0,139
Водоснабжение	0,541	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,427	0,000
Теплоснабжение	1,220	0,000
Сети связи	0,122	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,969	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,419	0,000
Озеленение	0,482	0,000
Ограждение	3,255	0,000
МАФы	0,561	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Приемники для арестованных лиц

Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	43 638,911	361,926
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 743,077	313,028
1.1	в т.ч. материалы	17 762,320	147,315
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 983,489	66,212
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 480,252	20,570

Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,583	0,000
Фундаменты	1,855	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,674	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,541	0,000
Стены, перегородки	6,632	0,000
Покрытия и перекрытия	7,846	0,000
Крыши, кровли	8,079	0,000
Лестницы	0,463	0,000
Входная группа	0,281	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,248	0,000
Наружная отделка фасадов	5,025	0,000
Проемы	3,212	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,904	0,000
Потолки	0,962	0,000
Полы	3,275	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,756	42,090
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,445	9,804
Водоснабжение	1,821	2,171
Канализация	2,482	0,097
Теплоснабжение	3,118	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,851	3,324
Слаботочные сети	2,251	6,857
Система пожарной безопасности	6,946	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,551	5,566
Система управления технологическими процессами	3,920	8,231
Вертикальный транспорт	0,847	4,016
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,737	0,000
Электроосвещение	0,500	0,407
Водоснабжение	0,390	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,545	3,671
Теплоснабжение	0,949	0,000
Сети связи	0,210	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	4,102	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	25 791,581	313,614
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 455,367	273,047
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>12 075,451</i>	<i>146,832</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 903,907</i>	<i>47,470</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2 037,288</i>	<i>24,773</i>

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,617	0,000
Фундаменты	2,582	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,624	0,000
Стены, перегородки	12,515	0,000
Покрытия и перекрытия	8,853	0,000
Крыши, кровли	7,498	0,000
Лестницы	0,863	0,000
Входная группа	0,717	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,117	0,000
Наружная отделка фасадов	4,069	0,000
Проемы	3,564	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,771	0,000
Потолки	1,069	0,000
Полы	4,245	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,294	47,775
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,821	5,304
Водоснабжение	1,697	2,345
Канализация	3,595	4,171
Теплоснабжение	2,957	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,233	8,379
Слаботочные сети	3,341	10,512
Система пожарной безопасности	2,588	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,379	3,348
Вертикальный транспорт	1,339	7,348
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,623	0,000
Электроосвещение	0,411	0,359
Водоснабжение	0,322	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,233	2,726
Теплоснабжение	0,802	0,000
Сети связи	0,178	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	4,071	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Здания общественного назначения

Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	68,972	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58,222	-
1.1	в т.ч. материалы	37,708	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,469	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,566	-

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,402	0,000
Фундаменты	2,791	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,228	0,000
Стены, перегородки	9,534	0,000
Покрытия и перекрытия	4,586	0,000
Крыши, кровли	8,864	0,000
Лестницы	1,471	0,000
Входная группа	0,445	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,568	0,000
Наружная отделка фасадов	7,044	0,000
Проемы	12,115	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,726	0,000
Потолки	1,456	0,000
Полы	3,999	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,306	55,885
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,348	6,538
Водоснабжение	0,461	0,286
Канализация	0,515	0,000

Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,538	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,038	14,060
Слаботочные сети	0,122	0,000
Система пожарной безопасности	0,278	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,356	0,000
Вертикальный транспорт	3,862	23,232
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,287	0,000
Электроосвещение	0,389	0,000
Водоснабжение	0,586	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,447	0,000
Теплоснабжение	1,320	0,000
Сети связи	0,116	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,100	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,560	0,000
Озеленение	0,242	0,000
МАФы	4,901	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	126,825	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	105,623	-
1.1	в т.ч. материалы	62,510	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,835	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,281	0,000
Фундаменты	5,523	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,173	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,908	0,000
Стены, перегородки	2,419	0,000
Покрытия и перекрытия	4,322	0,000
Крыши, кровли	6,389	0,000

Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	1,129	0,000
Входная группа	0,302	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,185	0,000
Наружная отделка фасадов	3,137	0,000
Проемы	13,434	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,095	0,000
Потолки	3,018	0,000
Полы	2,758	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,847	57,250
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,391	2,686
Водоснабжение	0,982	0,000
Канализация	1,008	0,146
Теплоснабжение	4,621	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,623	28,467
Слаботочные сети	0,877	1,228
Система пожарной безопасности	0,431	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,402	0,000
Система управления технологическими процессами	0,479	0,544
Вертикальный транспорт	1,695	7,051
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,852	0,201
Электроосвещение	2,124	0,000
Водоснабжение	0,443	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,471	0,000
Теплоснабжение	1,644	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,699	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,012	0,000
Озеленение	0,328	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 132,101	370,323
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 056,709	334,549
1.1	в т.ч. материалы	4 685,867	155,881
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 105,917	70,056
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	614,515	20,443

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,409	0,000
Фундаменты	5,143	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,049	0,000
Стены, перегородки	18,084	0,000
Покрытия и перекрытия	6,521	0,000
Крыши, кровли	7,267	0,000
Лестницы	1,158	0,000
Входная группа	0,693	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,414	0,000
Наружная отделка фасадов	5,278	0,000
Проемы	3,735	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,430	0,000
Потолки	1,039	0,000
Полы	5,248	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,035	56,860
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,047	28,348
Водоснабжение	1,023	0,606
Канализация	0,534	0,000
Теплоснабжение	2,505	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,788	4,026
Слаботочные сети	0,293	0,778
Система пожарной безопасности	2,087	8,509
Система антитеррористической безопасности	0,888	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,516	0,000
Электроосвещение	0,333	0,000
Водоснабжение	0,943	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,650	0,000
Теплоснабжение	0,895	0,000
Сети связи	0,395	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,628	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,308	0,000
Озеленение	0,566	0,000
Ограждение	1,920	0,000
МАФы	0,179	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Пожарное депо

Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино- место	м2
	Показатель стоимости объекта	282 383,036	590,698
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	256 453,246	536,457
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>187 632,410</i>	<i>392,495</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>27 092,961</i>	<i>56,674</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>16 427,942</i>	<i>34,364</i>

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,293	0,000
Фундаменты	3,260	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,698	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	25,471	0,000
Стены, перегородки	12,289	0,000
Покрытия и перекрытия	1,210	0,000
Крыши, кровли	4,436	0,000
Лестницы	0,044	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,264	0,000
Наружная отделка фасадов	1,424	0,000
Проемы	3,829	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	1,555	0,000
Полы	3,712	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,507	45,020
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,825	3,554
Водоснабжение	0,625	0,000
Канализация	2,202	16,054
Теплоснабжение	2,852	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,672	25,124
Слаботочные сети	1,210	5,749
Система пожарной безопасности	0,908	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,072	1,067
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,763	0,000
Электроосвещение	0,431	0,000
Водоснабжение	1,240	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,288	0,000
Теплоснабжение	1,023	0,000
Сети связи	2,010	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,886	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,881	0,000

Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,618	0,000
Ограждение	1,275	0,000
МАФы	4,226	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места

Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	321 327,144	566,465
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	296 583,098	522,844
1.1	в т.ч. материалы	170 038,555	299,759
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42 773,649	75,405
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 133,335	19,627

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,680	0,000
Фундаменты	5,237	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,658	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,838	0,000
Стены, перегородки	4,967	0,000
Покрытия и перекрытия	2,183	0,000
Крыши, кровли	3,420	0,000
Лестницы	0,419	0,000
Входная группа	0,213	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,445	0,000
Наружная отделка фасадов	4,802	0,000
Проемы	4,144	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,587	0,000
Потолки	0,465	0,000
Полы	1,773	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,153	33,707
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,825	0,844

Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	3,145	18,291
Канализация	0,944	2,377
Теплоснабжение	2,533	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,050	15,792
Слаботочные сети	0,882	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,378	0,000
Система управления технологическими процессами	0,023	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,412	0,000
Электроосвещение	2,237	0,805
Водоснабжение	2,579	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,206	19,207
Канализация ливневая	1,212	0,000
Теплоснабжение	1,239	0,000
Сети связи	0,742	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,960	0,000
Проезды, тротуары и площадки	15,473	0,000
Озеленение	4,641	0,000
Ограждение	2,414	0,000
МАФы	2,119	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест

Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	288 546,139	379,039
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	257 384,266	338,104
1.1	в т.ч. материалы	129 849,278	170,572
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	47 734,991	62,706
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,087	0,000
Фундаменты	3,016	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,074	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9102-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	8,389	0,000
Стены, перегородки	2,680	0,000
Покрытия и перекрытия	5,307	0,000
Крыши, кровли	4,681	0,000
Лестницы	2,411	0,000
Входная группа	0,035	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,821	0,000
Наружная отделка фасадов	3,815	0,000
Проемы	6,683	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,411	0,000
Потолки	2,065	0,000
Полы	4,335	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,831	53,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,712	16,190
Водоснабжение	2,197	2,631
Канализация	1,499	0,568
Теплоснабжение	3,125	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,562	9,734
Слаботочные сети	1,088	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,336	0,000
Система управления технологическими процессами	0,570	1,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,937	0,000
Электроосвещение	0,525	0,641
Водоснабжение	0,541	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,966	5,788
Теплоснабжение	1,208	0,000
Сети связи	0,268	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,123	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,403	0,000
Озеленение	0,763	0,000
Ограждение	1,276	0,000
МАФы	0,260	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
 - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
 - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
 - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
 - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
 - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации», «Общеобразовательные организации: школы» и «Организации высшего профессионального образования» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты образования**Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 839,551	240,808
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 679,641	232,851
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 346,303	116,748
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	870,351	43,307
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,411	0,000
Фундаменты	7,885	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,578	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,223	0,000
Стены, перегородки	18,892	0,000
Покрытия и перекрытия	5,568	0,000
Крыши, кровли	12,843	0,000
Лестницы	6,569	0,000
Входная группа	1,542	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,050	0,000
Наружная отделка фасадов	3,298	0,000
Проемы	4,021	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,482	0,000
Потолки	0,970	0,000
Полы	6,245	0,000
Прочие элементы отделки	0,308	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,399	45,756
Водоснабжение	3,737	6,241
Канализация	0,602	0,000
Теплоснабжение	1,896	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,917	13,008
Слаботочные сети	0,454	0,000
Система пожарной безопасности	1,516	0,000
Система управления технологическими процессами	0,848	17,902
Вертикальный транспорт	0,745	17,093
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 163,166	239,864
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 879,893	223,543
1.1	в т.ч. материалы	2 212,468	127,473
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	678,264	39,079
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,714	0,000
Фундаменты	6,478	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,209	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,774	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,236	0,000
Стены, перегородки	15,244	0,000
Покрытия и перекрытия	8,856	0,000
Крыши, кровли	11,932	0,000
Лестницы	1,985	0,000
Входная группа	1,900	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,691	0,000
Наружная отделка фасадов	7,311	0,000
Проемы	3,979	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,674	0,000
Потолки	3,452	0,000
Полы	4,826	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,045	10,465
Водоснабжение	3,160	26,032
Канализация	1,176	0,821
Теплоснабжение	4,449	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,452	8,420
Слаботочные сети	0,419	2,352
Система пожарной безопасности	0,852	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,656	0,000
Вертикальный транспорт	4,531	50,829
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 690,167	245,877
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 525,824	234,926
1.1	в т.ч. материалы	1 787,545	119,104
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	672,758	44,826
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,304	0,000
Фундаменты	6,506	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,669	0,000
Стены, перегородки	15,172	0,000
Покрытия и перекрытия	10,612	0,000
Крыши, кровли	6,870	0,000
Лестницы	0,838	0,000
Входная группа	1,229	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,587	0,000
Проемы	14,574	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,389	0,000
Потолки	3,034	0,000
Полы	9,291	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,562	10,799
Водоснабжение	2,039	3,362
Канализация	3,025	0,258
Теплоснабжение	5,547	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,057	6,508
Слаботочные сети	0,129	0,000
Система пожарной безопасности	1,489	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,267	0,000
Система управления технологическими процессами	0,081	0,000
Вертикальный транспорт	1,727	32,574
ИТОГО	100	100

Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2**Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест**

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 250,026	230,794
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 144,494	225,063

Окончание таблицы 9103-0102-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 530,758	137,431
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	701,582	38,099
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,766	0,000
Фундаменты	5,228	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,367	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,327	0,000
Стены, перегородки	10,933	0,000
Покрытия и перекрытия	16,524	0,000
Крыши, кровли	4,304	0,000
Лестницы	3,037	0,000
Входная группа	0,793	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,478	0,000
Наружная отделка фасадов	8,028	0,000
Проемы	4,664	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,658	0,000
Потолки	1,432	0,000
Полы	9,672	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,820	17,248
Водоснабжение	1,643	11,833
Канализация	2,017	1,104
Теплоснабжение	3,526	12,484
Вентиляция и кондиционирование	3,072	12,945
Слаботочные сети	0,322	0,000
Система пожарной безопасности	1,039	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,882	0,000
Система управления технологическими процессами	0,258	0,000
Вертикальный транспорт	1,209	44,386
ИТОГО	100	100

**Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных
общеобразовательных организаций**
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	248 878,103	-

тыс. тенге

Окончание таблицы 9103-0103-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	240 813,122	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	134 166,687	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	33 514,595	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,881	100,000
Водоснабжение	7,754	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,431	0,000
Теплоснабжение	11,631	0,000
Сети связи	1,781	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,906	0,000
Проезды, тротуары и площадки	22,592	0,000
Озеленение	8,486	0,000
Ограждение	6,205	0,000
МАФы	18,334	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 га	м2	
	Показатель стоимости объекта	243 844,350	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	237 392,365	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	135 476,320	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	32 306,004	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 451,985	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,709	100,000
Водоснабжение	6,336	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,890	0,000
Теплоснабжение	9,529	0,000

Окончание таблицы 9103-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	1,455	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,843	0,000
Проезды, тротуары и площадки	23,047	0,000
Озеленение	7,074	0,000
Ограждение	9,068	0,000
МАФы	24,050	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	211 041,199	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	206 739,876	-
1.1	в т.ч. материалы	124 358,388	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	24 788,871	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,485	100,000
Водоснабжение	5,287	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,311	0,000
Теплоснабжение	7,602	0,000
Сети связи	1,122	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,801	0,000
Проезды, тротуары и площадки	26,085	0,000
Озеленение	5,453	0,000
Ограждение	6,991	0,000
МАФы	29,862	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы

Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2

Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 118,387	336,709
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 682,264	308,019
1.1	в т.ч. материалы	2 598,113	170,915
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	848,303	55,805
2	Оборудование, мебель и инвентарь	436,123	28,690
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,894	0,190

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,234	0,000
Фундаменты	6,225	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,912	0,000
Стены, перегородки	11,225	0,000
Покрытия и перекрытия	4,581	0,000
Крыши, кровли	11,921	0,000
Лестницы	1,289	0,000
Входная группа	1,223	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,629	0,000
Наружная отделка фасадов	11,232	0,000
Проемы	3,714	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,036	0,000
Потолки	1,014	0,000
Полы	6,270	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,136	9,577
Водоснабжение	1,058	0,544
Канализация	0,731	0,000
Теплоснабжение	3,445	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,222	15,729
Слаботочные сети	2,771	16,052
Система пожарной безопасности	2,972	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,617	11,088
Вертикальный транспорт	1,543	14,433
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 174,082	320,778

Окончание таблицы 9103-0202-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 896,756	299,466
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 104,238	161,711
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	647,176	49,735
2	Оборудование, мебель и инвентарь	277,326	21,313
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,447	0,111

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,236	0,000
Фундаменты	6,143	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,261	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,096	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,553	0,000
Стены, перегородки	14,703	0,000
Покрытия и перекрытия	6,755	0,000
Крыши, кровли	7,600	0,000
Лестницы	0,638	0,000
Входная группа	0,841	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,330	0,000
Наружная отделка фасадов	10,781	0,000
Проемы	2,675	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,065	0,000
Потолки	0,661	0,000
Полы	5,034	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,262	7,530
Водоснабжение	1,192	0,000
Канализация	0,644	0,788
Теплоснабжение	3,281	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,568	22,375
Слаботочные сети	3,022	18,864
Система пожарной безопасности	2,343	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,207	8,963
Вертикальный транспорт	1,108	12,827
ИТОГО	100	100

Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2

Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 928,915	313,671
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 760,558	300,230
1.1	в т.ч. материалы	2 161,762	172,588
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	565,718	45,165
2	Оборудование, мебель и инвентарь	168,357	13,441
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,579	0,046

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,163	0,000
Фундаменты	8,434	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,276	0,000
Стены, перегородки	5,617	0,000
Покрытия и перекрытия	14,269	0,000
Крыши, кровли	3,369	0,000
Лестницы	1,180	0,000
Входная группа	0,719	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,793	0,000
Наружная отделка фасадов	12,997	0,000
Проемы	6,993	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,778	0,000
Потолки	3,450	0,000
Полы	9,120	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,073	5,357
Водоснабжение	1,167	4,198
Канализация	0,712	0,146
Теплоснабжение	2,871	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,555	19,507
Слаботочные сети	1,991	20,878
Система пожарной безопасности	1,784	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,163	15,910
Вертикальный транспорт	0,523	9,426
ИТОГО	100	100

Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 227,555	288,004

Окончание таблицы 9103-0205-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 086,292	275,398
1.1	в т.ч. материалы	1 773,297	158,236
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	466,729	41,647
2	Оборудование, мебель и инвентарь	141,263	12,605
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,434	0,039

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,112	0,000
Фундаменты	9,878	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,146	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,598	0,000
Стены, перегородки	5,700	0,000
Покрытия и перекрытия	14,513	0,000
Крыши, кровли	4,544	0,000
Лестницы	1,262	0,000
Входная группа	0,948	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,135	0,000
Наружная отделка фасадов	9,211	0,000
Проемы	7,035	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,301	0,000
Потолки	5,925	0,000
Полы	7,357	0,000
Прочие элементы отделки	0,032	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,503	4,845
Водоснабжение	1,193	7,558
Канализация	0,784	0,087
Теплоснабжение	3,518	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,812	17,437
Слаботочные сети	2,040	19,645
Система пожарной безопасности	1,849	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,126	15,371
Вертикальный транспорт	0,477	8,425
ИТОГО	100	100

Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ

Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	243 144,220	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	233 715,900	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>129 475,085</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>29 388,367</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,097	90,935
Электроосвещение	3,597	0,000
Водоснабжение	2,927	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,671	0,000
Канализация ливневая	1,600	0,000
Теплоснабжение	8,616	9,065
Сети связи	3,064	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	6,540	0,000
Проезды, тротуары и площадки	43,435	0,000
Озеленение	5,430	0,000
Ограждение	3,373	0,000
МАФы	6,649	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	227 040,027	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	220 886,907	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>119 830,517</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>29 273,282</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,160	91,666

Окончание таблицы 9103-0206-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	3,506	0,000
Водоснабжение	3,410	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,053	0,000
Канализация ливневая	1,663	0,000
Теплоснабжение	8,795	8,334
Сети связи	1,972	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,015	0,000
Проезды, тротуары и площадки	44,419	0,000
Озеленение	6,424	0,000
Ограждение	3,552	0,000
МАФы	7,030	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	212 212,738	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	205 657,201	-
1.1	в т.ч. материалы	111 390,023	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	26 939,749	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,200	93,481
Электроосвещение	3,825	0,000
Водоснабжение	3,975	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,787	0,000
Канализация ливневая	1,788	0,000
Теплоснабжение	9,326	6,519
Сети связи	1,757	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,502	0,000
Проезды, тротуары и площадки	39,581	0,000
Озеленение	6,216	0,000
Ограждение	3,736	0,000
МАФы	7,307	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования**Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест***Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 793,043	291,484
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 483,987	272,689
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 346,969	142,728
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	809,802	49,247
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,102	0,000
Фундаменты	5,663	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,501	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,021	0,000
Стены, перегородки	5,845	0,000
Покрытия и перекрытия	13,796	0,000
Крыши, кровли	1,822	0,000
Лестницы	1,195	0,000
Входная группа	0,423	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,488	0,000
Наружная отделка фасадов	4,917	0,000
Проемы	8,098	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,946	0,000
Потолки	2,207	0,000
Полы	6,030	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,203	3,525
Водоснабжение	4,214	11,639
Канализация	1,070	1,206
Теплоснабжение	4,231	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,391	35,115
Слаботочные сети	0,285	1,611
Система пожарной безопасности	0,943	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,811	1,128
Система управления технологическими процессами	2,051	7,039
Вертикальный транспорт	2,053	21,623
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,747	6,057
Электроосвещение	0,325	0,037
Водоснабжение	0,446	0,000

Окончание таблицы 9103-0404-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,734	0,000
Теплоснабжение	2,425	0,000
Сети связи	1,062	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,027	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,816	0,000
Озеленение	0,108	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Организации детского творчества и развития

Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2

Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 9103-0501-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 446,915	390,948
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 938,280	371,914
1.1	в т.ч. материалы	5 406,700	202,331
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 627,572	60,908
2	Оборудование, мебель и инвентарь	508,635	19,034
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	264,377	9,894

Таблица 9103-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,051	0,000
Фундаменты	6,447	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,318	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,690	0,000
Покрытия и перекрытия	4,880	0,000
Крыши, кровли	11,244	0,000
Входная группа	2,099	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,051	0,000
Наружная отделка фасадов	0,199	0,000
Проемы	3,123	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,486	0,000
Потолки	1,444	0,000
Полы	7,228	0,000
Прочие элементы отделки	0,058	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9103-0501-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,125	51,978
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,194	0,000
Водоснабжение	1,867	0,000
Канализация	1,604	2,565
Теплоснабжение	2,714	2,355
Вентиляция и кондиционирование	3,914	8,515
Система пожарной безопасности	1,801	13,364
Система антитеррористической безопасности	1,436	8,983
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,479	12,240
Водоснабжение	0,711	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,774	0,000
Теплоснабжение	3,085	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,174	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,143	0,000
Озеленение	1,809	0,000
Ограждение	1,504	0,000
МАФы	1,350	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м² до 15 000 м²

Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 834,828	396,579
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 601,116	346,831
1.1	в т.ч. материалы	4 863,882	196,131
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 395,817	56,285
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	808,425	32,599

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,302	0,000
Фундаменты	4,380	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,484	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,074	0,000

Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	3,118	0,000
Крыши, кровли	4,084	0,000
Лестницы	0,166	0,000
Входная группа	2,544	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,518	0,000
Наружная отделка фасадов	5,354	0,000
Проемы	8,585	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,359	0,000
Потолки	3,405	0,000
Полы	3,146	0,000
Прочие элементы отделки	3,166	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,158	65,528
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,486	1,437
Водоснабжение	0,728	0,388
Канализация	0,813	0,161
Теплоснабжение	3,486	4,965
Вентиляция и кондиционирование	4,882	10,158
Слаботочные сети	0,896	1,576
Система пожарной безопасности	2,160	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,413	1,243
Вертикальный транспорт	0,751	4,562
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,830	2,484
Электроосвещение	1,064	0,021
Водоснабжение	0,491	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,246	0,000
Теплоснабжение	2,733	0,052
Сети связи	0,482	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,216	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,748	0,000
Озеленение	2,341	0,000
Ограждение	0,022	0,000
МАФы	0,368	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м² до 10 000 м²

Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 544,615	247,669

Окончание таблицы 9103-0602-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 339,338	216,394
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 816,249	124,975
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 158,036	30,049
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,373	0,000
Фундаменты	5,482	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,417	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,903	0,000
Покрытия и перекрытия	8,354	0,000
Крыши, кровли	3,787	0,000
Лестницы	0,837	0,000
Входная группа	1,621	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,347	0,000
Проемы	4,143	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,185	0,000
Потолки	1,266	0,000
Полы	6,044	0,000
Прочие элементы отделки	0,011	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,871	83,780
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,023	2,487
Водоснабжение	1,285	0,522
Канализация	1,201	0,096
Теплоснабжение	3,465	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,853	1,062
Слаботочные сети	0,037	0,000
Система пожарной безопасности	0,625	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,268	0,000
Система управления технологическими процессами	0,030	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,664	3,112
Водоснабжение	0,280	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,617	0,000
Теплоснабжение	0,851	0,712
Сети связи	0,051	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,319	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,329	0,000
Озеленение	0,914	0,000

Окончание таблицы 9103-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,269	0,000
МАФы	4,279	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Интернатные организации

Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	15 135,968	299,000
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 987,490	276,312
1.1	в т.ч. материалы	6 801,300	134,355
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 915,151	57,587
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	725,817	14,338

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,669	0,000
Фундаменты	4,950	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,216	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,404	0,000
Стены, перегородки	15,357	0,000
Покрытия и перекрытия	5,442	0,000
Крыши, кровли	5,898	0,000
Лестницы	1,095	0,000
Входная группа	0,743	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,272	0,000
Наружная отделка фасадов	5,025	0,000
Проемы	4,917	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,057	0,000
Потолки	1,787	0,000
Полы	5,737	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,527	63,198
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,927	5,723

Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,237	2,846
Канализация	1,546	2,171
Теплоснабжение	2,154	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,102	3,480
Слаботочные сети	0,198	0,679
Система пожарной безопасности	0,549	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,085	0,019
Вертикальный транспорт	0,608	6,356
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,986	15,120
Электроосвещение	0,249	0,000
Водоснабжение	1,034	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,799	0,349
Теплоснабжение	0,845	0,000
Сети связи	0,113	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,258	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,890	0,000
Озеленение	0,291	0,000
Ограждение	0,884	0,000
МАФы	0,148	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м²

Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	10 574,492	256,906
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 363,708	227,490
1.1	в т.ч. материалы	5 139,159	124,855
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 506,208	36,593
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,258	0,000
Фундаменты	1,360	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,460	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,278	0,000

Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,310	0,000
Стены, перегородки	13,716	0,000
Покрытия и перекрытия	5,188	0,000
Крыши, кровли	8,541	0,000
Лестницы	0,525	0,000
Входная группа	1,293	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,054	0,000
Наружная отделка фасадов	1,257	0,000
Проемы	4,270	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,623	0,000
Потолки	1,746	0,000
Полы	4,706	0,000
Прочие элементы отделки	0,436	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,022	75,402
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,802	1,644
Водоснабжение	2,352	0,752
Канализация	1,247	0,273
Теплоснабжение	2,978	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,132	6,014
Слаботочные сети	0,565	1,411
Система пожарной безопасности	1,539	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,557	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,853	6,067
Электроосвещение	2,381	0,473
Водоснабжение	1,512	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,724	7,190
Теплоснабжение	3,956	0,000
Сети связи	0,113	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,606	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,762	0,000
Озеленение	0,243	0,000
Ограждение	0,448	0,000
МАФы	0,186	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
 - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
 - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Объекты здравоохранения**Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2****Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену***Таблица 9104-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	13 842,740	1 124,207
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 878,702	1 045,915
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 890,605	234,754
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 092,773	88,747
2	Оборудование, мебель и инвентарь	964,037	78,292
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	679,734	55,203

Таблица 9104-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	7,046	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	11,078	0,000
Покрытия и перекрытия	3,531	0,000
Крыши, кровли	7,307	0,000
Лестницы	0,578	0,000
Входная группа	2,202	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,074	0,000
Наружная отделка фасадов	0,272	0,000
Проемы	5,013	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,351	0,000
Потолки	0,644	0,000
Полы	4,993	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,187	70,509
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,516	6,179
Водоснабжение	3,594	1,933
Канализация	1,896	0,000
Теплоснабжение	1,274	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,254	0,000
Слаботочные сети	0,155	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,290	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,047	18,907
Электроосвещение	3,224	2,472
Водоснабжение	0,959	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,904	0,000

Окончание таблицы 9104-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация ливневая	2,982	0,000
Сети связи	0,482	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,200	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,747	0,000
Озеленение	1,436	0,000
Ограждение	3,339	0,000
МАФы	0,424	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 548,397	519,988
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 095,637	453,640
1.1	в т.ч. материалы	1 504,760	220,510
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	585,557	85,808
2	Оборудование, мебель и инвентарь	452,760	66,348
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	316,062	46,316

Таблица 9104-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	6,605	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,139	0,000
Покрытия и перекрытия	3,691	0,000
Крыши, кровли	14,625	0,000
Лестницы	0,038	0,000
Входная группа	1,454	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,547	0,000
Наружная отделка фасадов	0,901	0,000
Проемы	3,691	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,364	0,000
Потолки	1,271	0,000
Полы	5,929	0,000
Прочие элементы отделки	0,450	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,032	69,808

Окончание таблицы 9104-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,247	7,660
Водоснабжение	2,802	6,829
Канализация	0,555	0,000
Теплоснабжение	4,556	4,870
Вентиляция и кондиционирование	0,449	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,291	0,000
Газоснабжение	0,221	0,596
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,901	9,991
Электроосвещение	0,469	0,000
Водоснабжение	1,120	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,343	0,000
Газоснабжение	3,399	0,246
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,411	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,728	0,000
Озеленение	0,200	0,000
Ограждение	0,470	0,000
МАФы	0,102	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²

Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену

Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	4 672,797	535,135
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 447,746	394,840
1.1	в т.ч. материалы	1 607,014	184,037
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	729,357	83,527
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 091,056	124,949

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,989	0,000
Фундаменты	2,519	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,185	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	1,699	0,000
Стены, перегородки	9,694	0,000
Покрытия и перекрытия	3,785	0,000
Крыши, кровли	5,049	0,000
Лестницы	0,689	0,000
Входная группа	2,307	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,276	0,000
Наружная отделка фасадов	3,024	0,000
Проемы	4,326	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,838	0,000
Потолки	0,989	0,000
Полы	3,145	0,000
Прочие элементы отделки	0,421	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,400	89,062
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,141	3,108
Водоснабжение	1,345	0,781
Канализация	0,735	0,000
Теплоснабжение	2,370	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,189	1,458
Слаботочные сети	0,143	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,604	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,140	5,082
Электроосвещение	0,601	0,000
Водоснабжение	0,630	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,212	0,000
Теплоснабжение	0,830	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,603	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,056	0,000
Озеленение	0,734	0,000
МАФы	1,331	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	9 689,839	624,780
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 426,515	543,324
1.1	в т.ч. материалы	3 679,189	237,226
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 930,624	124,482
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 263,324	81,456
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	842,093	54,296

Таблица 9104-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,287	0,000
Фундаменты	10,398	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,702	0,000
Стены, перегородки	8,347	0,000
Покрытия и перекрытия	4,632	0,000
Крыши, кровли	10,006	0,000
Лестницы	0,007	0,000
Входная группа	0,467	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,503	0,000
Наружная отделка фасадов	4,222	0,000
Проемы	2,077	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,230	0,000
Потолки	3,009	0,000
Полы	2,410	0,000
Прочие элементы отделки	0,515	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,538	66,657
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,806	4,240
Водоснабжение	1,865	0,423
Канализация	0,324	0,000
Теплоснабжение	3,658	0,381
Вентиляция и кондиционирование	2,279	2,572
Слаботочные сети	2,336	5,642
Система антитеррористической безопасности	2,478	0,137
Система управления технологическими процессами	4,699	8,801
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,749	10,577
Электроосвещение	0,565	0,035
Водоснабжение	0,530	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,362	0,000
Теплоснабжение	1,187	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,034	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,327	0,000
Озеленение	0,090	0,000
МАФы	0,362	0,534
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 9104-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 434,475	510,986
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 872,080	466,324
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 097,386	245,975
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 130,074	89,743
2	Оборудование, мебель и инвентарь	562,396	44,662
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	306,358	24,329

Таблица 9104-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,520	0,000
Фундаменты	1,583	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,293	0,000
Стены, перегородки	10,411	0,000
Покрытия и перекрытия	4,663	0,000
Крыши, кровли	0,922	0,000
Лестницы	0,472	0,000
Входная группа	1,066	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,687	0,000
Наружная отделка фасадов	4,543	0,000
Проемы	3,392	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,066	0,000
Потолки	1,324	0,000
Полы	4,763	0,000
Прочие элементы отделки	0,588	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,709	54,474
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,692	9,063
Водоснабжение	1,421	0,515
Канализация	1,015	0,000
Теплоснабжение	2,472	0,686
Вентиляция и кондиционирование	2,910	5,150
Слаботочные сети	1,564	8,603
Система антитеррористической безопасности	1,476	2,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,904	19,262
Электроосвещение	1,477	0,000
Водоснабжение	1,110	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,325	0,000
Теплоснабжение	14,995	0,000
Сети связи	0,450	0,038
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,306	0,000

Окончание таблицы 9104-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	4,014	0,000
Озеленение	0,752	0,000
Ограждение	3,805	0,000
МАФы	0,312	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену

Таблица 9104-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	7 206,318	849,701
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 126,295	722,355
1.1	в т.ч. материалы	2 944,738	347,216
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 374,723	162,094
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 080,023	127,346
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	994,130	117,219

Таблица 9104-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,312	0,000
Фундаменты	2,828	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,076	0,000
Стены, перегородки	29,727	0,000
Покрытия и перекрытия	2,889	0,000
Крыши, кровли	3,890	0,000
Лестницы	0,485	0,000
Входная группа	1,992	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,160	0,000
Наружная отделка фасадов	2,469	0,000
Проемы	2,653	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,907	0,000
Потолки	0,628	0,000
Полы	1,750	0,000
Прочие элементы отделки	0,120	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,487	92,047
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,483	0,764

Окончание таблицы 9104-0102-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,167	1,013
Канализация	1,567	0,000
Теплоснабжение	1,866	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,866	0,000
Слаботочные сети	0,079	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,731	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,558	5,764
Электроосвещение	0,613	0,412
Водоснабжение	0,226	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,332	0,000
Теплоснабжение	0,892	0,000
Сети связи	0,248	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,072	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,967	0,000
Озеленение	1,317	0,000
Ограждение	1,429	0,000
МАФы	0,213	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²

Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	6 306,541	494,195
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 131,341	402,103
1.1	в т.ч. материалы	2 238,455	175,410
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 257,011	98,502
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 001,573	78,485

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,324	1,314
Фундаменты	2,498	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,285	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,540	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	3,497	0,000
Стены, перегородки	6,591	0,000
Покрытия и перекрытия	4,624	0,000
Крыши, кровли	7,871	0,000
Лестницы	0,659	0,000
Входная группа	0,426	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,267	0,000
Наружная отделка фасадов	3,127	0,000
Проемы	2,586	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,132	0,000
Потолки	1,512	0,000
Полы	4,681	0,000
Прочие элементы отделки	0,415	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,736	85,226
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	13,121	1,465
Водоснабжение	3,353	1,432
Канализация	1,550	0,000
Теплоснабжение	0,954	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,323	2,424
Слаботочные сети	0,103	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,699	0,000
Вертикальный транспорт	0,322	1,193
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,828	5,539
Электроосвещение	0,259	0,000
Водоснабжение	0,514	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,758	0,000
Теплоснабжение	1,097	0,000
Сети связи	0,378	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,882	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,656	0,000
Озеленение	0,136	0,000
Ограждение	1,193	0,000
МАФы	0,102	0,060
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 128,446	687,152
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 390,375	564,305
1.1	в т.ч. материалы	1 815,836	302,234

Окончание таблицы 9104-0103-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	701,555	116,769
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,147	0,000
Фундаменты	1,827	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,523	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,302	0,000
Стены, перегородки	4,871	0,000
Покрытия и перекрытия	4,001	0,000
Крыши, кровли	2,518	0,000
Лестницы	0,033	0,000
Входная группа	0,099	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,523	0,000
Наружная отделка фасадов	6,092	0,000
Проемы	4,626	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,041	0,000
Потолки	1,352	0,000
Полы	3,496	0,000
Прочие элементы отделки	0,445	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,116	67,003
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,250	1,848
Водоснабжение	1,463	0,018
Канализация	0,816	0,506
Теплоснабжение	1,864	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,331	1,783
Слаботочные сети	0,193	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,054	2,271
Система управления технологическими процессами	0,819	0,000
Вертикальный транспорт	2,511	12,372
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,729	13,234
Электроосвещение	0,614	0,220
Водоснабжение	0,194	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,461	0,000
Канализация ливневая	0,117	0,142
Теплоснабжение	1,589	0,000
Сети связи	0,214	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,228	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,031	0,000
Озеленение	2,089	0,000
МАФы	0,419	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²

Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	8 387,317	385,957
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 084,734	326,016
1.1	в т.ч. материалы	3 294,119	151,585
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 554,672	71,541
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 160,109	53,384

Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,378	0,000
Фундаменты	2,505	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,240	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,875	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,849	0,000
Стены, перегородки	5,213	0,000
Покрытия и перекрытия	5,400	0,000
Крыши, кровли	0,916	0,000
Лестницы	0,991	0,000
Входная группа	0,556	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,249	0,000
Наружная отделка фасадов	5,424	0,000
Проемы	5,197	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,184	0,000
Потолки	2,617	0,000
Полы	5,304	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,585	87,672
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,276	7,501
Водоснабжение	1,414	0,201
Канализация	1,939	0,336
Теплоснабжение	3,845	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,399	0,765
Слаботочные сети	1,646	0,946
Система антитеррористической безопасности	1,004	0,188
Вертикальный транспорт	0,711	2,128
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,207	0,000
Электроосвещение	0,921	0,208
Водоснабжение	0,286	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,226	0,000
Канализация ливневая	0,177	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,176	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,438	0,000
Озеленение	0,158	0,000
Ограждение	1,619	0,000
МАФы	0,073	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 485,863	696,290
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 400,213	525,156
1.1	в т.ч. материалы	2 342,962	192,247
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 619,842	132,913
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 702,735	139,714

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,207	0,000
Фундаменты	1,504	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,864	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,621	0,000
Стены, перегородки	3,712	0,000
Покрытия и перекрытия	4,438	0,000
Крыши, кровли	3,373	0,000
Лестницы	0,266	0,000
Входная группа	0,310	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,459	0,000
Наружная отделка фасадов	4,602	0,000
Проемы	3,308	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,074	0,000
Потолки	1,143	0,000
Полы	2,409	0,000
Прочие элементы отделки	0,078	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,786	81,640
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,771	0,307
Водоснабжение	2,856	0,504
Канализация	10,241	0,128
Теплоснабжение	12,681	1,005
Вентиляция и кондиционирование	3,017	5,230
Слаботочные сети	0,215	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,742	0,039
Система управления технологическими процессами	0,084	0,023
Вертикальный транспорт	1,860	6,231
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,361	4,593
Электроосвещение	0,582	0,000
Водоснабжение	0,147	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,107	0,000
Теплоснабжение	0,444	0,000
Сети связи	1,121	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,760	0,000
Озеленение	0,128	0,000
Ограждение	0,562	0,000
МАФы	0,134	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь

Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м²

Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	52 416,408	578,107

Окончание таблицы 9104-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 457,691	402,097
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 763,576	217,975
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 428,916	81,934
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	13 363,267	147,385

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,606	0,000
Фундаменты	1,998	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,625	0,000
Стены, перегородки	8,378	0,000
Покрытия и перекрытия	7,951	0,000
Крыши, кровли	1,124	0,000
Лестницы	0,484	0,000
Входная группа	1,397	0,000
Наружная отделка фасадов	2,249	0,000
Проемы	3,219	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,534	0,000
Потолки	2,131	0,000
Полы	5,885	0,000
Прочие элементы отделки	0,517	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,006	83,736
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,509	1,546
Водоснабжение	1,263	0,374
Канализация	1,002	0,000
Теплоснабжение	3,328	0,283
Вентиляция и кондиционирование	7,887	9,321
Слаботочные сети	0,908	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,086	0,000
Система управления технологическими процессами	0,295	0,144
Вертикальный транспорт	1,289	3,517
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,493	0,517
Электроосвещение	0,304	0,000
Водоснабжение	0,621	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,396	0,000
Теплоснабжение	0,675	0,000
Сети связи	0,152	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,158	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,058	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,263	0,000
Ограждение	0,034	0,000
МАФы	0,173	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест

Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 900,231	336,444
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 748,690	303,887
1.1	в т.ч. материалы	6 494,421	183,611
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 816,427	51,354
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	669,782	18,936

Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,153	0,000
Фундаменты	3,085	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,649	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,384	0,000
Стены, перегородки	11,928	0,000
Покрытия и перекрытия	11,666	0,000
Крыши, кровли	2,904	0,000
Лестницы	1,287	0,000
Входная группа	0,485	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,243	0,000
Наружная отделка фасадов	1,870	0,000
Проемы	3,445	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,484	0,000
Потолки	0,776	0,000
Полы	6,168	0,000
Прочие элементы отделки	0,297	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,248	58,178
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,373	7,170

Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,963	3,799
Канализация	3,229	10,914
Теплоснабжение	1,657	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,659	1,458
Слаботочные сети	0,378	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,870	0,000
Вертикальный транспорт	1,182	10,880
Газоснабжение	0,080	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,815	2,485
Электроосвещение	0,408	0,000
Водоснабжение	1,920	0,190
Канализация хозяйственно-бытовая	0,661	2,296
Теплоснабжение	1,068	0,000
Сети связи	0,860	0,000
Газоснабжение	1,390	0,102
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,052	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,817	0,000
Озеленение	0,061	0,025
Ограждение	0,308	0,000
МАФы	0,176	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	36 603,150	351,977
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 780,925	324,838
1.1	в т.ч. материалы	17 381,851	167,144
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 786,851	65,263
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 541,145	14,820

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,092	0,000
Фундаменты	3,704	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,121	0,000
Стены, перегородки	14,577	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	6,035	0,000
Крыши, кровли	7,219	0,000
Лестницы	0,576	0,000
Входная группа	2,164	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,177	0,000
Наружная отделка фасадов	3,834	0,000
Проемы	3,545	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,929	0,000
Потолки	1,425	0,000
Полы	4,225	0,000
Прочие элементы отделки	1,887	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,775	75,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,822	5,345
Водоснабжение	1,005	2,514
Канализация	0,943	0,967
Теплоснабжение	2,239	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,419	6,586
Слаботочные сети	0,639	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,580	0,179
Система управления технологическими процессами	0,106	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,239	7,353
Электроосвещение	0,561	0,000
Водоснабжение	0,844	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,407	0,000
Теплоснабжение	1,562	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,258	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,376	0,000
Озеленение	0,484	0,000
Ограждение	4,846	0,000
МАФы	0,385	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2

Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	117 456,601	480,353
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70 260,325	287,338
1.1	в т.ч. материалы	37 327,552	152,655
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 233,100	50,029
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015

Окончание таблицы 9104-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39 495,105	161,520

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,519	0,000
Фундаменты	1,397	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,198	0,000
Стены, перегородки	9,424	0,000
Покрытия и перекрытия	4,355	0,000
Крыши, кровли	2,334	0,000
Лестницы	0,261	0,000
Входная группа	1,005	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,590	0,000
Наружная отделка фасадов	0,454	0,000
Проемы	1,782	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,051	0,000
Потолки	1,057	0,000
Полы	3,660	0,000
Прочие элементы отделки	0,104	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,219	83,683
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,663	1,734
Водоснабжение	0,869	0,000
Канализация	0,597	0,008
Теплоснабжение	1,382	0,361
Вентиляция и кондиционирование	7,834	8,226
Слаботочные сети	0,359	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,069	0,000
Система управления технологическими процессами	0,105	0,000
Вертикальный транспорт	1,416	3,126
Газоснабжение	2,378	1,914
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,294	0,735
Электроосвещение	0,114	0,000
Водоснабжение	0,624	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,266	0,000
Теплоснабжение	0,877	0,000
Сети связи	0,601	0,000
Газоснабжение	0,018	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,588	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,610	0,000
Озеленение	1,552	0,000

Окончание таблицы 9104-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	0,300	0,020
МАФы	0,078	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2

Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	109 271,205	898,224
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	43 577,244	358,211
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	23 379,048	192,179
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 517,215	70,013
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	62 542,415	514,107

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,327	0,000
Фундаменты	1,387	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,244	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,039	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,932	0,000
Стены, перегородки	5,746	0,000
Покрытия и перекрытия	3,588	0,000
Крыши, кровли	3,256	0,000
Лестницы	0,444	0,000
Входная группа	0,286	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,611	0,000
Наружная отделка фасадов	1,972	0,000
Проемы	2,065	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,151	0,000
Потолки	0,605	0,000
Полы	2,707	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	59,391	95,203
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,878	0,501

Окончание таблицы 9104-0203-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,590	0,001
Канализация	0,552	0,207
Теплоснабжение	0,865	0,079
Вентиляция и кондиционирование	1,943	0,685
Слаботочные сети	0,629	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,245	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,112	3,020
Газоснабжение	0,397	0,091
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,082	0,047
Электроосвещение	0,071	0,000
Водоснабжение	0,400	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,383	0,000
Теплоснабжение	0,981	0,000
Сети связи	0,145	0,000
Газоснабжение	0,036	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,017	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,666	0,000
Озеленение	0,047	0,000
Ограждение	0,180	0,000
МАФы	0,023	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2

Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	135 640,064	941,208
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 730,451	379,775
1.1	в т.ч. материалы	34 424,075	238,869
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 302,291	50,671
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71 012,202	492,755

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,057	0,000
Фундаменты	0,692	0,000

Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,702	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,093	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,916	0,000
Стены, перегородки	2,786	0,000
Покрытия и перекрытия	3,364	0,000
Крыши, кровли	0,969	0,000
Лестницы	0,173	0,000
Входная группа	0,204	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,386	0,000
Наружная отделка фасадов	2,489	0,000
Проемы	2,395	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,064	0,000
Потолки	1,864	0,000
Полы	2,440	0,000
Прочие элементы отделки	1,065	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,368	87,767
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,124	0,787
Водоснабжение	0,543	0,032
Канализация	0,315	0,024
Теплоснабжение	1,081	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,491	6,716
Слаботочные сети	0,241	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,491	0,062
Вертикальный транспорт	0,484	0,678
Газоснабжение	2,191	2,781
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,017	0,960
Электроосвещение	0,124	0,008
Водоснабжение	0,163	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,187	0,000
Теплоснабжение	0,382	0,000
Сети связи	0,050	0,001
Газоснабжение	0,064	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,537	0,001
Озеленение	0,242	0,000
Ограждение	0,209	0,000
МАФы	0,002	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²

Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	47,535	376,888
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42,981	340,777
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	22,717	180,112
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9,118	72,295
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,971	15,627

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,483	0,000
Фундаменты	5,181	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,444	0,000
Стены, перегородки	4,739	0,000
Покрытия и перекрытия	8,555	0,000
Крыши, кровли	2,677	0,000
Входная группа	2,602	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,373	0,000
Наружная отделка фасадов	1,866	0,000
Проемы	6,540	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,295	0,000
Потолки	1,128	0,000
Полы	4,447	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,668	43,336
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,905	12,427
Водоснабжение	1,327	0,211
Канализация	0,625	0,000
Теплоснабжение	6,079	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,276	1,601
Слаботочные сети	0,306	1,253
Система антитеррористической безопасности	4,060	15,075
Система управления технологическими процессами	0,741	0,876
Вертикальный транспорт	0,829	3,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,641	7,100
Электроосвещение	0,436	0,000
Водоснабжение	0,664	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,938	0,000
Теплоснабжение	1,038	0,000
Сети связи	0,143	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,163	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,898	0,000

Окончание таблицы 9104-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,012	0,000
Ограждение	1,856	0,000
МАФы	0,064	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	18,673	336,969
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17,622	318,004
1.1	в т.ч. материалы	9,344	168,622
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,942	53,081
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,324	0,000
Фундаменты	8,170	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,605	0,000
Стены, перегородки	13,799	0,000
Покрытия и перекрытия	3,825	0,000
Крыши, кровли	2,429	0,000
Лестницы	1,062	0,000
Входная группа	1,247	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,554	0,000
Наружная отделка фасадов	2,733	0,000
Проемы	5,108	0,031
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,781	0,000
Потолки	1,095	0,000
Полы	4,932	0,000
Прочие элементы отделки	0,658	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,843	44,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,573	7,656
Водоснабжение	2,396	16,234
Канализация	1,035	0,753

Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,104	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,888	5,074
Слаботочные сети	0,198	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,149	11,600
Система управления технологическими процессами	0,384	2,714
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,748	6,116
Электроосвещение	1,139	1,466
Водоснабжение	2,435	3,759
Канализация хозяйственно-бытовая	0,682	0,226
Теплоснабжение	1,087	0,036
Сети связи	3,272	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,669	0,000
Озеленение	9,468	0,000
Ограждение	1,137	0,000
МАФы	6,470	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²

Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м ²
	Показатель стоимости объекта	26,388	469,642
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24,121	429,303
1.1	в т.ч. материалы	12,982	231,055
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4,015	71,454
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,518	27,013

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,103	0,000
Фундаменты	4,450	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,644	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,591	0,000
Стены, перегородки	8,919	0,000
Покрытия и перекрытия	4,947	0,000
Крыши, кровли	4,895	0,000

Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,523	0,000
Входная группа	1,104	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,564	0,000
Наружная отделка фасадов	3,214	0,000
Проемы	3,196	0,017
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,056	0,000
Потолки	1,218	0,000
Полы	5,228	0,000
Прочие элементы отделки	0,192	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,522	66,963
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,337	2,375
Водоснабжение	2,856	15,603
Канализация	0,801	0,106
Теплоснабжение	1,840	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,766	5,257
Слаботочные сети	0,832	1,403
Система антитеррористической безопасности	4,539	5,321
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,675	1,418
Электроосвещение	0,738	0,340
Водоснабжение	0,712	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,605	0,026
Теплоснабжение	1,510	0,008
Сети связи	0,497	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,193	0,000
Озеленение	5,037	0,000
Ограждение	1,193	0,000
МАФы	5,503	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
 - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Закрытые спортивные залы**Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	18 351,929	332,934
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 398,416	315,635
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>8 329,641</i>	<i>151,113</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 154,596</i>	<i>57,229</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>255,410</i>	<i>4,634</i>

Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,285	0,000
Фундаменты	3,379	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,831	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,834	0,000
Стены, перегородки	6,172	0,000
Покрытия и перекрытия	2,766	0,000
Крыши, кровли	15,063	0,000
Лестницы	1,245	0,000
Входная группа	2,656	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,075	0,000
Наружная отделка фасадов	4,258	0,000
Проемы	0,457	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,984	0,000
Потолки	1,936	0,000
Полы	4,904	0,000
Прочие элементы отделки	1,647	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,582	26,786
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,184	7,152
Водоснабжение	1,447	3,129
Канализация	0,489	0,000
Теплоснабжение	2,966	0,000
Вентиляция и кондиционирование	5,849	41,779
Слаботочные сети	0,065	0,000
Система пожарной безопасности	0,356	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,482	0,000
Электроосвещение	1,703	21,155
Водоснабжение	0,823	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,109	0,000
Теплоснабжение	0,989	0,000
Сети связи	0,103	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,779	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,307	0,000
Озеленение	0,234	0,000
МАФы	0,041	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2

Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	22 505,365	378,605
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 256,804	357,601
1.1	в т.ч. материалы	13 898,095	233,806
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 129,984	35,833
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	149,412	2,514

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,666	0,000
Фундаменты	3,849	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,756	0,000
Стены, перегородки	9,686	0,000
Покрытия и перекрытия	1,734	0,000
Крыши, кровли	33,433	0,000
Лестницы	0,333	0,000
Входная группа	1,222	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,559	0,000
Проемы	9,184	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9105-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,743	0,000
Потолки	0,464	0,000
Полы	8,966	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,780	11,967
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,013	1,980
Водоснабжение	1,704	8,588
Канализация	0,299	0,000
Теплоснабжение	6,328	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,697	0,000
Слаботочные сети	0,156	0,000
Система пожарной безопасности	0,727	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,106	0,000
Электроосвещение	0,614	1,980
Водоснабжение	2,123	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,697	0,000
Теплоснабжение	0,750	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,750	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,867	0,000
Озеленение	0,085	0,000
Ограждение	1,511	0,000
МАФы	0,198	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	11 167,513	449,906
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 218,247	411,663
1.1	в т.ч. материалы	6 469,691	260,645
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 234,583	49,738
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	346,095	13,943

Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,083	0,000
Фундаменты	3,326	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,098	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,416	0,000
Стены, перегородки	12,717	0,000
Покрытия и перекрытия	3,703	0,000
Крыши, кровли	8,798	0,000
Лестницы	0,477	0,000
Входная группа	0,507	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,058	0,000
Наружная отделка фасадов	0,989	0,000
Проемы	1,971	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,508	0,000
Потолки	0,702	0,000
Полы	8,013	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,866	77,154
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,895	4,019
Водоснабжение	1,966	6,554
Канализация	0,520	0,317
Теплоснабжение	1,468	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,702	4,718
Слаботочные сети	0,726	5,860
Система пожарной безопасности	0,365	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,338	0,000
Электроосвещение	1,432	0,874
Водоснабжение	0,381	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,307	0,000
Теплоснабжение	3,848	0,000
Сети связи	0,708	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,130	0,000
Проезды, тротуары и площадки	10,030	0,000
Озеленение	0,971	0,000
МАФы	0,983	0,052
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)

Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м²

Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 116,044	227,670
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 928,983	217,323
1.1	в т.ч. материалы	2 276,482	125,919
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	579,540	32,056
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	131,243	7,259

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,062	0,000
Фундаменты	1,907	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,654	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,082	0,000
Стены, перегородки	15,916	0,000
Крыши, кровли	18,852	0,000
Лестницы	1,252	0,000
Входная группа	0,553	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,149	0,000
Проемы	3,767	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,230	0,000
Потолки	0,786	0,000
Полы	6,123	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,614	70,161
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,044	0,000
Водоснабжение	1,388	0,000
Канализация	0,804	0,000
Теплоснабжение	4,799	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,238	14,377
Система пожарной безопасности	1,098	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,497	2,177
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,289	0,618
Электроосвещение	0,659	0,000
Водоснабжение	0,350	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,366	0,000
Теплоснабжение	0,839	8,754
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,117	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,904	0,000
Озеленение	0,538	0,000
МАФы	0,125	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 707,396	453,712
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 403,289	416,496
1.1	в т.ч. материалы	1 836,267	224,723
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	579,138	70,875
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,835	0,000
Фундаменты	2,887	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,127	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,447	0,000
Стены, перегородки	11,317	0,000
Покрытия и перекрытия	2,764	0,000
Крыши, кровли	10,961	0,000
Лестницы	0,424	0,000
Входная группа	0,991	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,419	0,000
Наружная отделка фасадов	0,243	0,000
Проемы	7,569	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,924	0,000
Потолки	0,664	0,000
Полы	5,473	0,000
Прочие элементы отделки	0,230	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,468	37,359
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,884	17,049
Водоснабжение	0,983	3,001
Канализация	0,245	0,000
Теплоснабжение	1,820	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,693	4,653
Система пожарной безопасности	0,692	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,360	37,939
Электроосвещение	0,688	0,000
Водоснабжение	0,988	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,575	0,000
Теплоснабжение	3,242	0,000
Сети связи	0,187	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,036	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,860	0,000
Озеленение	0,822	0,000
МАФы	0,180	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м² до 5 000 м²

Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 176,589	371,228
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 934,574	353,872
1.1	в т.ч. материалы	2 899,693	207,945
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	717,044	51,421
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,529	0,000
Фундаменты	5,370	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,057	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,566	0,000
Стены, перегородки	7,836	0,000
Покрытия и перекрытия	3,165	0,000
Крыши, кровли	10,764	0,000
Лестницы	1,960	0,000
Входная группа	1,949	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,078	0,000
Наружная отделка фасадов	0,276	0,000
Проемы	6,427	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,778	0,000
Потолки	9,542	0,000
Полы	6,367	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,851	72,376
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,570	0,891
Водоснабжение	1,008	3,818
Канализация	0,315	0,224
Теплоснабжение	2,718	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,196	10,721
Слаботочные сети	0,067	0,000
Система пожарной безопасности	1,009	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,281	0,341
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,344	0,000
Электроосвещение	0,370	0,000
Водоснабжение	0,354	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,625	0,000
Теплоснабжение	2,734	0,000
Сети связи	0,915	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,611	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,316	0,000
Озеленение	0,575	0,000
Ограждение	1,326	0,000
МАФы	0,150	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 248,656	374,736
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 884,622	348,745

Окончание таблицы 9105-0202-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 733,235	195,144
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	805,497	57,510
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,238	0,000
Фундаменты	1,958	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,756	0,000
Стены, перегородки	9,847	0,000
Покрытия и перекрытия	4,257	0,000
Крыши, кровли	6,968	0,000
Лестницы	0,189	0,000
Входная группа	0,752	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,188	0,000
Наружная отделка фасадов	2,775	0,000
Проемы	9,317	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,380	0,000
Потолки	2,159	0,000
Полы	5,856	0,000
Прочие элементы отделки	0,693	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,254	41,192
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,891	4,500
Водоснабжение	2,436	0,000
Канализация	2,431	0,224
Теплоснабжение	3,128	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,311	41,167
Слаботочные сети	0,060	0,000
Система пожарной безопасности	0,436	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,347	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,267	10,792
Электроосвещение	0,062	0,000
Водоснабжение	1,328	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,578	0,000
Теплоснабжение	0,759	0,000
Сети связи	0,218	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,628	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,060	0,000
Озеленение	0,587	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,528	0,000
МАФы	0,360	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 517,340	434,286
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 418,141	424,749
1.1	в т.ч. материалы	3 048,730	293,097
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	473,657	45,536
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,776	0,000
Фундаменты	5,524	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,491	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	52,430	0,000
Стены, перегородки	3,672	0,000
Покрытия и перекрытия	1,478	0,000
Крыши, кровли	1,404	0,000
Лестницы	0,561	0,000
Входная группа	0,338	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,399	0,000
Наружная отделка фасадов	3,796	0,000
Проемы	3,751	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,141	0,000
Потолки	0,483	0,000
Полы	5,492	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,392	55,930
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,387	8,601
Водоснабжение	0,789	11,531
Канализация	0,183	0,447

Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,504	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,855	10,217
Слаботочные сети	0,070	0,351
Система пожарной безопасности	0,128	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,460	12,923
Электроосвещение	0,244	0,000
Водоснабжение	0,607	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,681	0,000
Теплоснабжение	0,732	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,195	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,016	0,000
Озеленение	0,069	0,000
Ограждение	0,917	0,000
МАФы	0,036	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 218,571	691,022
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 144,236	548,763
1.1	в т.ч. материалы	2 531,838	335,256
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	503,039	66,610
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,338	0,000
Фундаменты	2,661	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,193	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,487	0,000
Стены, перегородки	4,925	0,000
Покрытия и перекрытия	4,390	0,000
Крыши, кровли	20,745	0,000
Лестницы	0,266	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,190	0,000
Проемы	1,023	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,015	0,000
Потолки	0,435	0,000
Полы	2,510	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,624	36,692
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,349	0,000
Водоснабжение	0,655	0,154
Канализация	0,237	0,029
Теплоснабжение	0,744	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,174	48,874
Слаботочные сети	0,010	0,000
Система пожарной безопасности	0,386	0,000
Система управления технологическими процессами	3,686	13,780
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,963	0,459
Электроосвещение	1,348	0,011
Водоснабжение	1,047	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,572	0,000
Теплоснабжение	0,282	0,000
Сети связи	0,917	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,385	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,345	0,000
Озеленение	1,123	0,000
Ограждение	1,804	0,000
МАФы	0,173	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м² до 10 000 м²

Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 648,961	365,811
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 912,648	299,984
1.1	в т.ч. материалы	4 642,384	176,002
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 116,242	42,319
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	878,143	33,292

Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,379	0,000
Фундаменты	2,798	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,665	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,007	0,000
Стены, перегородки	5,659	0,000
Покрытия и перекрытия	1,943	0,000
Крыши, кровли	4,758	0,000
Лестницы	0,742	0,000
Входная группа	1,207	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,216	0,000
Проемы	5,819	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,406	0,000
Потолки	4,162	0,000
Полы	3,037	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,310	50,575
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,575	1,563
Водоснабжение	7,535	6,620
Канализация	0,405	0,070
Теплоснабжение	3,474	2,370
Вентиляция и кондиционирование	6,994	22,315
Слаботочные сети	0,135	0,201
Система пожарной безопасности	0,557	0,851
Система управления технологическими процессами	3,859	15,306
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,388	0,000
Электроосвещение	0,194	0,000
Водоснабжение	0,854	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,403	0,000
Теплоснабжение	0,851	0,128
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,391	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,742	0,000
Озеленение	0,109	0,000
Ограждение	1,384	0,000
МАФы	0,044	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 547,523	267,956
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 774,107	248,307
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 561,786	141,295
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 445,783	36,730
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	359,047	9,121

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,330	0,000
Фундаменты	8,064	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,732	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,181	0,000
Стены, перегородки	5,412	0,000
Покрытия и перекрытия	17,012	0,000
Крыши, кровли	8,814	0,000
Лестницы	0,794	0,000
Входная группа	0,527	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,226	0,000
Наружная отделка фасадов	4,768	0,000
Проемы	3,056	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,511	0,000
Потолки	1,320	0,000
Полы	6,666	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,732	70,880
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,272	2,274
Водоснабжение	0,717	1,080
Канализация	0,239	0,075
Теплоснабжение	1,442	1,082
Вентиляция и кондиционирование	4,845	20,650
Слаботочные сети	0,088	0,000
Система пожарной безопасности	1,079	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,869	0,000
Система управления технологическими процессами	0,196	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,419	0,000
Электроосвещение	0,444	0,000
Водоснабжение	0,346	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,168	0,000
Теплоснабжение	1,452	0,000
Сети связи	0,057	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,734	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,636	0,000
Озеленение	0,247	0,000
МАФы	0,604	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
 - Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;
2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2
Объект 9106-0101-01 - Стадион

Таблица 9106-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	30,970	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28,670	-
1.1	в т.ч. материалы	20,078	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,194	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,300	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,144	0,000
Проезды, тротуары и площадки	68,405	0,000
Ограждение	14,293	100,000
МАФы	16,158	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	247,926	17,379
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	212,204	14,875
1.1	в т.ч. материалы	105,900	7,423
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	44,402	3,112
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	20,022	3,251

Окончание таблицы 9106-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,018	0,000
Проезды, тротуары и площадки	51,266	0,000
Озеленение	5,750	0,000
МАФы	15,944	96,749
ИТОГО	100	100

Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м² до 15 000 м²

Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	739,637	24,659
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	706,993	23,571
1.1	в т.ч. материалы	460,345	15,348
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	76,384	2,547
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,173	0,000
Фундаменты	2,199	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,312	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,306	0,000
Стены, перегородки	3,389	0,000
Покрытия и перекрытия	2,673	0,000
Крыши, кровли	4,096	0,000
Входная группа	4,164	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,640	0,000
Наружная отделка фасадов	2,491	0,000
Проемы	1,662	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,890	0,000
Потолки	0,561	0,000
Полы	1,790	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,697	93,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,135	0,000

Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,782	3,972
Канализация	0,337	0,000
Теплоснабжение	1,006	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,737	0,000
Система пожарной безопасности	0,385	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,644	2,130
Электроосвещение	2,744	0,000
Водоснабжение	0,992	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,215	0,000
Теплоснабжение	1,780	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	40,132	0,000
Озеленение	1,986	0,000
Ограждение	1,246	0,000
МАФы	5,837	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	555,867	21,280
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	555,785	21,277
1.1	в т.ч. материалы	361,461	13,837
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,476	2,162
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,026	0,000
Фундаменты	1,456	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,275	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,749	0,000
Стены, перегородки	1,574	0,000
Покрытия и перекрытия	0,325	0,000
Крыши, кровли	0,687	0,000
Входная группа	0,085	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,772	0,000
Наружная отделка фасадов	0,273	0,000

Окончание таблицы 9106-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	0,302	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,536	0,000
Потолки	0,181	0,000
Полы	0,594	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,262	0,000
Система пожарной безопасности	0,150	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,567	0,000
Электроосвещение	4,302	100,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,930	0,000
Проезды, тротуары и площадки	51,111	0,000
Озеленение	5,668	0,000
Ограждение	14,972	0,000
МАФы	0,202	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
 - Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
 - Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
 - Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
 - Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
 - Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
 - Подраздел 7 Эстакады.
2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 7 Стоянки автомобилей**Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест**

Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 807,186	327,253
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 304,834	313,330
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>6 032,267</i>	<i>167,193</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 931,519</i>	<i>53,535</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1,319</i>	<i>0,037</i>

Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,533	0,000
Фундаменты	14,680	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,692	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,454	0,000
Стены, перегородки	0,412	0,000
Покрытия и перекрытия	11,323	0,000
Крыши, кровли	7,681	0,000
Лестницы	0,227	0,000
Входная группа	1,848	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,679	0,000
Проемы	0,445	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,571	0,000
Потолки	0,814	0,000
Полы	5,828	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,040	11,925
Водоснабжение	3,833	28,360
Канализация	0,035	0,629
Теплоснабжение	1,388	19,324
Вентиляция и кондиционирование	5,980	39,762
Система пожарной безопасности	0,194	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,123	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,046	0,000
Проезды, тротуары и площадки	15,868	0,000
Озеленение	1,655	0,000
МАФы	1,652	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2**Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест***Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 128,825	278,867
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 533,984	260,696
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>4 726,804</i>	<i>144,394</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 405,979</i>	<i>42,950</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	<i>-</i>

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,114	0,000
Фундаменты	10,723	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,273	0,000
Стены, перегородки	2,165	0,000
Покрытия и перекрытия	21,151	0,000
Крыши, кровли	3,442	0,000
Наружная отделка фасадов	5,346	0,000
Проемы	1,071	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,693	0,000
Потолки	0,194	0,000
Полы	7,214	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,784	5,794
Водоснабжение	4,224	41,467
Канализация	1,216	0,000
Теплоснабжение	0,337	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,232	5,519
Слаботочные сети	0,345	1,093
Система пожарной безопасности	6,569	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,347	3,038
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	12,881	0,000
Озеленение	4,461	0,000
МАФы	1,218	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа**Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест***Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 157,141	108,809
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 035,747	105,631
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>2 250,940</i>	<i>58,916</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>634,556</i>	<i>16,609</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2,951</i>	<i>0,077</i>

тыс. тенге

Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,031	0,000
Фундаменты	2,642	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,504	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,424	0,000
Стены, перегородки	5,553	0,000
Покрытия и перекрытия	29,744	0,000
Крыши, кровли	3,467	0,000
Лестницы	0,847	0,000
Входная группа	0,846	0,000
Наружная отделка фасадов	2,048	0,000
Проемы	2,558	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,269	0,000
Потолки	3,348	0,000
Полы	12,013	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,433	2,431
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,637	7,539
Водоснабжение	2,093	28,087
Канализация	2,757	2,807
Теплоснабжение	0,008	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,038	0,000
Слаботочные сети	0,016	0,000
Система пожарной безопасности	0,246	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,544	0,621
Вертикальный транспорт	2,266	54,117
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,490	0,000
Электроосвещение	0,212	0,000
Водоснабжение	0,105	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,691	0,000
Озеленение	0,022	0,000
МАФы	0,144	3,326
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Гаражи-стоянки

Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2

Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	242,602	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	242,602	-
1.1	в т.ч. материалы	124,558	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45,503	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,399	0,000
Фундаменты	7,990	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,503	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,532	0,000
Покрытия и перекрытия	7,989	0,000
Крыши, кровли	13,264	0,000
Лестницы	0,287	0,000
Входная группа	1,195	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,088	0,000
Наружная отделка фасадов	4,204	0,000
Проемы	16,139	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,988	0,000
Потолки	1,333	0,000
Полы	2,478	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	8,286	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,326	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	318,327	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	318,327	-
1.1	в т.ч. материалы	138,695	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,940	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,561	0,000
Фундаменты	12,568	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,964	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,864	0,000
Покрытия и перекрытия	9,428	0,000
Крыши, кровли	12,136	0,000
Входная группа	1,360	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,643	0,000
Наружная отделка фасадов	4,777	0,000
Проемы	10,079	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,116	0,000
Потолки	1,270	0,000
Полы	3,956	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,086	0,000
Водоснабжение	0,956	0,000
Канализация	0,835	0,000
Теплоснабжение	5,401	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	288,386	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	274,479	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	142,102	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	54,057	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	13,907	-

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,164	0,000
Фундаменты	2,381	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,548	0,000
Стены, перегородки	20,343	0,000
Покрытия и перекрытия	9,708	0,000
Крыши, кровли	13,750	0,000
Лестницы	0,775	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,097	0,000
Наружная отделка фасадов	8,571	0,000
Проемы	13,467	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,335	0,000
Потолки	2,120	0,000
Полы	4,281	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,264	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,195	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	251,763	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	251,763	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	124,268	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	41,642	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,093	0,000
Фундаменты	12,006	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,684	0,000
Покрытия и перекрытия	11,526	0,000
Крыши, кровли	13,707	0,000
Входная группа	2,316	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,949	0,000
Наружная отделка фасадов	1,526	0,000
Проемы	19,634	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,770	0,000
Потолки	1,627	0,000
Полы	5,493	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,348	0,000
Теплоснабжение	5,974	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,346	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	276,082	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	276,082	-
1.1	в т.ч. материалы	125,730	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,820	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,647	0,000
Фундаменты	14,491	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,795	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,508	0,000
Покрытия и перекрытия	10,358	0,000
Крыши, кровли	11,863	0,000

Окончание таблицы 9107-0301-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	1,568	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,896	0,000
Наружная отделка фасадов	5,508	0,000
Проемы	11,621	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,746	0,000
Потолки	1,464	0,000
Полы	4,561	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,168	0,000
Канализация	0,407	0,000
Теплоснабжение	3,602	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,796	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м²

Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	246,334	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	246,334	-
1.1	в т.ч. материалы	119,542	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43,492	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,897	0,000
Фундаменты	12,528	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,188	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,170	0,000
Покрытия и перекрытия	10,992	0,000
Крыши, кровли	12,700	0,000
Входная группа	1,552	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,082	0,000
Наружная отделка фасадов	2,436	0,000
Проемы	16,114	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,276	0,000

Окончание таблицы 9107-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	1,560	0,000
Полы	5,517	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,345	0,000
Водоснабжение	0,132	0,000
Канализация	0,245	0,000
Теплоснабжение	6,263	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м²

Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	258,298	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	256,963	-
1.1	в т.ч. материалы	155,706	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32,232	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,306	0,000
Фундаменты	4,288	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,901	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,231	0,000
Стены, перегородки	25,110	0,000
Покрытия и перекрытия	10,027	0,000
Крыши, кровли	8,212	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,998	0,000
Наружная отделка фасадов	0,137	0,000
Проемы	15,372	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,875	0,000
Потолки	0,262	0,000
Полы	6,734	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,936	0,000

Окончание таблицы 9107-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	2,131	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,573	0,000
Система пожарной безопасности	1,906	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2

Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	293,819	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	275,795	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	149,926	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	44,169	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,515	0,000
Фундаменты	11,103	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,561	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,584	0,000
Покрытия и перекрытия	8,438	0,000
Крыши, кровли	10,699	0,000
Входная группа	1,057	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,568	0,000
Наружная отделка фасадов	9,912	0,000
Проемы	9,831	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,559	0,000
Потолки	0,971	0,000
Полы	6,473	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,070	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,134	0,000
Канализация	3,134	0,000

Окончание таблицы 9107-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	11,480	98,070
Вентиляция и кондиционирование	0,970	0,000
Система пожарной безопасности	0,940	1,930
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	275,655	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	272,848	-
1.1	в т.ч. материалы	187,276	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32,360	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,251	0,000
Фундаменты	6,615	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,308	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	28,972	0,000
Стены, перегородки	19,112	0,000
Крыши, кровли	12,456	0,000
Входная группа	10,921	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,223	0,000
Проемы	4,937	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	0,017	0,000
Полы	5,569	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,834	60,595
Водоснабжение	1,286	0,000
Теплоснабжение	2,968	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,603	0,000
Система пожарной безопасности	1,928	39,405
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)**Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2****Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто***Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	105,775	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	105,775	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	72,448	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11,446	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,129	0,000
Фундаменты	9,789	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	71,452	0,000
Покрытия и перекрытия	1,619	0,000
Крыши, кровли	9,244	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	7,766	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2**Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто***Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	91,387	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	91,387	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	64,085	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,886	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,102	0,000
Фундаменты	7,722	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	66,594	0,000
Покрытия и перекрытия	1,745	0,000
Крыши, кровли	10,623	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	13,215	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)**Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м²****Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц**

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	131,543	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	129,378	-
1.1	в т.ч. материалы	94,311	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,392	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,274	0,000
Фундаменты	12,580	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,651	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	69,392	0,000
Входная группа	0,334	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,779	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,990	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2

Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц

Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	112,223	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	111,705	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	72,302	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11,609	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,575	0,000
Фундаменты	11,176	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	33,610	0,000
Крыши, кровли	17,591	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	25,128	0,000
Прочие элементы отделки	11,038	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,881	100,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Эстакады

Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2

Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада

Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	50,865	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	50,865	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	30,499	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6,015	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,737	0,000
Фундаменты	99,263	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2**Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада**

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	98,122	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	98,122	-
1.1	в т.ч. материалы	64,988	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,177	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,029	0,000
Фундаменты	19,706	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Покрытия и перекрытия	70,224	0,000
Входная группа	9,041	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
 - Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
 - Подраздел 3 Дома культуры.
2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 8 Объекты культуры**Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 215,964	967,260
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 443,689	790,079
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 001,014	459,089
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	519,696	119,233
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	412,395	94,615

Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,964	0,000
Фундаменты	7,714	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,220	0,000
Стены, перегородки	3,166	0,000
Покрытия и перекрытия	2,730	0,000
Крыши, кровли	5,394	0,000
Лестницы	0,148	0,000
Входная группа	0,453	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,522	0,000
Наружная отделка фасадов	2,479	0,000
Проемы	0,937	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,789	0,000
Потолки	2,044	0,000
Полы	9,481	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,914	51,249
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,967	32,275
Водоснабжение	0,606	0,345
Канализация	1,262	0,743
Теплоснабжение	1,322	0,597
Вентиляция и кондиционирование	1,010	0,537
Слаботочные сети	0,614	2,171
Система пожарной безопасности	0,800	2,774
Система антитеррористической безопасности	1,000	2,570
Система управления технологическими процессами	1,761	3,775
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,571	0,000
Электроосвещение	2,207	0,713

Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,066	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,010	2,213
Теплоснабжение	0,201	0,025
Сети связи	0,064	0,013
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,168	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,702	0,000
Озеленение	2,604	0,000
МАФы	0,112	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	526,036	126,072
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	525,572	125,961
1.1	в т.ч. материалы	295,313	70,776
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	91,262	21,872
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,526	0,000
Фундаменты	2,947	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,996	0,000
Стены, перегородки	6,771	0,000
Покрытия и перекрытия	3,133	0,000
Крыши, кровли	3,872	0,000
Входная группа	0,106	0,000
Прочие конструктивные элементы	16,405	0,000
Наружная отделка фасадов	2,639	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	13,764	0,000
Полы	38,206	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,355	43,826
Канализация	0,644	56,174
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,708	0,000

Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	2,929	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Здания театров

Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	13 155,634	636,678
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 102,647	488,926
1.1	в т.ч. материалы	5 587,628	270,418
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 939,715	93,874
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,883	0,000
Фундаменты	2,171	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,829	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,940	0,000
Стены, перегородки	3,847	0,000
Покрытия и перекрытия	4,433	0,000
Крыши, кровли	11,595	0,000
Лестницы	0,977	0,000
Входная группа	1,612	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,540	0,000
Наружная отделка фасадов	9,884	0,000
Проемы	4,571	0,061
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,860	0,000
Потолки	3,122	0,000
Полы	4,354	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,764	83,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,103	3,091
Водоснабжение	0,909	0,644
Канализация	0,518	0,322
Теплоснабжение	1,399	0,037

Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	5,194	8,677
Слаботочные сети	0,377	0,283
Система пожарной безопасности	0,368	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,317	1,439
Система управления технологическими процессами	0,114	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,228	0,000
Электроосвещение	0,155	0,077
Водоснабжение	0,121	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,479	0,695
Теплоснабжение	0,294	0,000
Сети связи	0,065	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,352	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,476	0,000
Озеленение	0,133	0,000
МАФы	0,017	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Зрительные залы

Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 344,274	538,111
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 750,942	425,063
1.1	в т.ч. материалы	6 103,898	266,081
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 275,404	55,597
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 338,999	101,962

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,495	0,000
Фундаменты	4,973	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,645	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	3,310	0,000
Покрытия и перекрытия	2,559	0,000
Крыши, кровли	24,951	0,000
Лестницы	0,714	0,000
Входная группа	0,264	0,000

Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	0,587	0,000
Наружная отделка фасадов	6,212	0,000
Проемы	5,015	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,761	0,000
Потолки	1,867	0,000
Полы	2,731	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,309	90,193
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,474	1,529
Водоснабжение	0,852	0,619
Канализация	0,469	0,205
Теплоснабжение	1,373	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,876	2,367
Слаботочные сети	0,409	0,164
Система пожарной безопасности	0,255	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,310	0,981
Система управления технологическими процессами	0,074	0,000
Вертикальный транспорт	1,044	3,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,203	0,000
Электроосвещение	0,137	0,032
Водоснабжение	0,129	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,561	0,000
Теплоснабжение	3,218	0,088
Сети связи	0,040	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,141	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,828	0,000
Озеленение	0,182	0,000
МАФы	0,033	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Клубы

Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 236,619	394,883
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 013,364	355,467
1.1	в т.ч. материалы	969,694	171,203
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	369,401	65,219
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,615	0,000
Фундаменты	6,777	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,535	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,124	0,000
Покрытия и перекрытия	3,681	0,000
Крыши, кровли	11,654	0,000
Лестницы	0,710	0,000
Входная группа	0,346	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,154	0,000
Наружная отделка фасадов	0,279	0,000
Проемы	3,845	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,467	0,000
Потолки	1,420	0,000
Полы	4,592	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,635	75,969
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,360	18,495
Водоснабжение	1,292	2,760
Канализация	0,345	0,000
Теплоснабжение	3,814	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,494	0,312
Слаботочные сети	0,124	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,528	0,000
Система управления технологическими процессами	0,202	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,988	1,396
Электроосвещение	0,919	0,000
Водоснабжение	1,472	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,420	0,000
Теплоснабжение	2,014	0,000
Сети связи	1,923	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,500	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,285	0,000
Озеленение	1,579	0,000
МАФы	1,906	0,569
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Библиотеки, архивы

Группа 1 Библиотеки

Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	10 070,482	467,514
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 044,427	419,880
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>4 594,817</i>	<i>213,311</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 650,665</i>	<i>76,631</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>817,005</i>	<i>37,929</i>

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,604	0,000
Фундаменты	14,337	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,155	0,000
Стены, перегородки	6,092	0,000
Покрытия и перекрытия	12,749	0,000
Крыши, кровли	5,741	0,000
Лестницы	0,622	0,000
Входная группа	1,368	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,329	0,000
Наружная отделка фасадов	4,617	0,000
Проемы	5,379	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,901	0,000
Потолки	2,194	0,000
Полы	5,368	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,579	83,608
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,286	5,317
Водоснабжение	0,329	0,000
Канализация	0,206	0,000
Теплоснабжение	1,921	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,563	4,352
Слаботочные сети	1,718	0,789
Система пожарной безопасности	1,252	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,328	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,096	0,000
Водоснабжение	0,794	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,050	0,000
Теплоснабжение	1,271	5,804
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,912	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,070	0,000
Озеленение	0,487	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,503	0,000
МАФы	0,179	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	7 954,012	365,416
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 207,047	331,100
1.1	в т.ч. материалы	3 632,801	166,895
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 300,435	59,743
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	465,449	21,383

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,947	0,000
Фундаменты	4,675	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,791	0,000
Стены, перегородки	7,280	0,000
Покрытия и перекрытия	11,327	0,000
Крыши, кровли	2,941	0,000
Лестницы	0,157	0,000
Входная группа	1,877	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,581	0,000
Наружная отделка фасадов	4,851	0,000
Проемы	2,692	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,464	0,000
Потолки	1,425	0,000
Полы	3,915	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,103	75,445
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,553	5,702
Водоснабжение	0,440	0,523
Канализация	0,379	0,000
Теплоснабжение	1,532	0,054

Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	3,234	6,308
Слаботочные сети	0,134	0,263
Система пожарной безопасности	0,179	0,000
Система антитеррористической безопасности	8,546	0,000
Вертикальный транспорт	0,410	3,293
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,498	8,411
Электроосвещение	0,191	0,000
Водоснабжение	0,679	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,837	0,000
Теплоснабжение	1,112	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,351	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,539	0,000
Озеленение	0,925	0,000
Ограждение	3,923	0,000
МАФы	0,514	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 490,203	425,712
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 788,140	359,150
1.1	в т.ч. материалы	1 973,114	187,069
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	695,372	65,928
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	290,885	27,579

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,148	0,000
Фундаменты	2,294	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,992	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,383	0,000
Стены, перегородки	3,531	0,000
Покрытия и перекрытия	6,048	0,000
Крыши, кровли	2,655	0,000
Лестницы	1,324	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	0,732	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,397	0,000
Наружная отделка фасадов	10,458	0,000
Проемы	5,542	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,941	0,000
Потолки	1,876	0,000
Полы	9,092	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,902	41,447
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,771	1,278
Водоснабжение	0,242	0,037
Канализация	0,166	0,174
Теплоснабжение	1,875	0,323
Вентиляция и кондиционирование	11,824	40,313
Слаботочные сети	1,405	1,954
Система пожарной безопасности	0,251	0,037
Система антитеррористической безопасности	6,410	9,325
Вертикальный транспорт	0,960	4,449
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,991	0,032
Электроосвещение	0,118	0,000
Водоснабжение	0,327	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,344	0,241
Теплоснабжение	0,476	0,007
Сети связи	0,262	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,348	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,167	0,000
Озеленение	0,092	0,000
Ограждение	0,619	0,000
МАФы	0,038	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Дома культуры

Группа 1 Дома культуры

Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	392,510	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	374,287	-
1.1	в т.ч. материалы	199,233	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	57,356	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-

Окончание таблицы 9108-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,119	0,000
Фундаменты	4,185	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	10,460	0,000
Покрытия и перекрытия	2,008	0,000
Крыши, кровли	11,993	0,000
Лестницы	0,212	0,000
Входная группа	0,545	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,692	0,000
Наружная отделка фасадов	4,221	0,000
Проемы	4,750	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,880	0,000
Потолки	3,746	0,000
Полы	3,129	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,399	81,075
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,496	0,000
Водоснабжение	0,808	4,116
Канализация	0,248	0,000
Теплоснабжение	1,302	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,965	14,810
Слаботочные сети	0,042	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,234	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,779	0,000
Электроосвещение	1,262	0,000
Водоснабжение	3,965	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,571	0,000
Теплоснабжение	3,490	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,891	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,701	0,000
Озеленение	1,908	0,000
Ограждение	11,117	0,000
МАФы	0,883	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	492,866	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	448,170	-
1.1	в т.ч. материалы	232,818	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	73,035	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,524	-

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,602	0,000
Фундаменты	2,782	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,356	0,000
Стены, перегородки	8,672	0,000
Покрытия и перекрытия	3,415	0,000
Крыши, кровли	24,856	0,000
Лестницы	0,597	0,000
Входная группа	1,804	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,273	0,000
Наружная отделка фасадов	3,712	0,000
Проемы	2,911	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,804	0,000
Потолки	2,115	0,000
Полы	3,423	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,736	43,182
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,176	8,047
Водоснабжение	0,364	0,145
Канализация	0,295	0,000
Теплоснабжение	1,433	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,773	9,798
Слаботочные сети	0,172	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,516	0,000
Вертикальный транспорт	4,782	37,768
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,644	0,588
Электроосвещение	0,991	0,000
Водоснабжение	1,127	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,698	0,000
Теплоснабжение	2,351	0,000

Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,295	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,241	0,000
Озеленение	0,788	0,000
Ограждение	0,997	0,000
МАФы	0,298	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	412,934	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	334,586	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>178,167</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>57,400</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>33,110</i>	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,341	0,000
Фундаменты	2,884	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,580	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,935	0,000
Стены, перегородки	10,511	0,000
Покрытия и перекрытия	4,228	0,000
Крыши, кровли	12,699	0,000
Лестницы	1,833	0,000
Входная группа	2,429	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,210	0,000
Наружная отделка фасадов	3,776	0,000
Проемы	3,710	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,967	0,000
Потолки	1,176	0,000
Полы	4,648	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,813	42,260
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,293	3,598
Водоснабжение	0,228	0,000
Канализация	0,442	0,000
Теплоснабжение	1,518	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,079	5,357
Слаботочные сети	0,187	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,548	0,000
Вертикальный транспорт	-1,288	20,472
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,173	28,109
Электроосвещение	0,741	0,000
Водоснабжение	0,939	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,258	0,000
Теплоснабжение	2,160	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,163	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,528	0,000
Озеленение	0,741	0,000
Ограждение	5,000	0,000
МАФы	0,551	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	465,368	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	431,074	-
1.1	в т.ч. материалы	236,196	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	74,107	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,253	0,000
Фундаменты	4,611	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9108-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	2,990	0,000
Стены, перегородки	9,346	0,000
Покрытия и перекрытия	2,843	0,000
Крыши, кровли	13,090	0,000
Лестницы	0,362	0,000
Входная группа	1,392	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,132	0,000
Наружная отделка фасадов	5,224	0,000
Проемы	3,520	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,275	0,000
Потолки	4,666	0,000
Полы	3,684	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,215	75,397
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,785	2,777
Водоснабжение	1,035	1,911
Канализация	0,496	0,000
Теплоснабжение	2,836	6,837
Вентиляция и кондиционирование	3,837	10,864
Слаботочные сети	0,077	0,341
Система пожарной безопасности	0,264	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,496	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,378	0,000
Электроосвещение	0,453	0,000
Водоснабжение	2,940	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	1,026	0,000
Теплоснабжение	1,754	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,096	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,886	0,000
Озеленение	1,665	0,000
Ограждение	8,797	0,000
МАФы	0,577	0,000
ИТОГО	100	100

Отдел 2. Объекты инфраструктуры

Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
 - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
 - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
 - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
 - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
- Подраздел 2 Котельные стационарные;
 - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
- Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
 - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	48 970,925	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 404,929	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 410,973	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 388,816	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,303	0,000
Фундаменты	7,471	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,671	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	8,322	0,000
Покрытия и перекрытия	2,062	0,000
Крыши, кровли	1,335	0,000
Проемы	1,074	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,930	0,000
Потолки	0,239	0,000
Полы	1,352	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,311	28,400
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	44,645	71,600
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,284	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	93 356,461	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48 552,531	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	20 237,850	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 151,954	-

Окончание таблицы 9201-0101-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,165	0,000
Фундаменты	1,772	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	10,209	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,487	0,000
Стены, перегородки	7,177	0,000
Покрытия и перекрытия	1,237	0,000
Крыши, кровли	3,019	0,000
Входная группа	0,506	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,382	0,000
Проемы	1,992	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,578	0,000
Потолки	0,126	0,000
Полы	1,399	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,783	44,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	31,936	55,182
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,233	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	117 445,426	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	43 359,250	-	
1.1	в т.ч. материалы	19 535,252	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 199,923	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,289	0,000
Фундаменты	6,198	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,593	0,000
Покрытия и перекрытия	1,416	0,000
Крыши, кровли	3,165	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,153	0,000
Наружная отделка фасадов	1,318	0,000
Проемы	2,670	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,851	0,000
Потолки	0,325	0,000
Полы	1,821	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	45,950	67,680
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	23,987	32,320
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,264	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	805 271,739	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56 243,749	-
1.1	в т.ч. материалы	30 148,380	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 654,690	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,040	0,000
Фундаменты	0,629	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,462	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	0,779	0,000

Окончание таблицы 9201-0101-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	0,421	0,000
Крыши, кровли	0,744	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,270	0,000
Наружная отделка фасадов	0,092	0,000
Проемы	0,518	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,086	0,000
Потолки	0,026	0,000
Полы	0,026	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,530	99,066
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,501	0,934
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,876	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 685,100	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 444,409	-
1.1	в т.ч. материалы	3 412,751	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	272,661	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,893	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	51,232	95,064
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	46,875	4,936
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-02 - ТП - 160

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 398,536	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 621,854	-
1.1	в т.ч. материалы	3 362,888	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	278,345	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,785	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,717	95,618
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	43,498	4,382
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-03 - ТП - 250

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 111,202	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 971,206	-
1.1	в т.ч. материалы	3 748,252	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	304,639	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,773	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	56,769	95,928
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	40,458	4,072
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-04 - ТП - 400

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 365,762	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 320,930	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 981,695	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 289,139	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,812	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,049	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	51,139	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 552,829	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 361,530	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 179,458	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 344,309	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,960	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	53,709	100,000

Окончание таблицы 9201-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	43,331	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	20 471,817	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 113,817	-
1.1	в т.ч. материалы	5 208,948	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 352,750	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,514	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,342	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	36,144	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 660,369	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 392,517	-
1.1	в т.ч. материалы	3 741,177	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	449,140	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,897	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	81,312	98,854
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	16,791	1,146
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 719,550	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 516,541	-
1.1	в т.ч. материалы	5 207,533	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 512,040	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,120	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	70,475	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	27,405	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	36 054,826	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 713,982	-
1.1	в т.ч. материалы	5 081,140	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 411,602	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,580	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,622	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	19,797	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	156 083,009	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 562,657	-
1.1	в т.ч. материалы	6 393,645	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 169,813	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,046	0,000
Фундаменты	1,448	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,977	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,529	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	175 639,347	-

Окончание таблицы 9201-0104-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 088,610	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8 409,888	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 710,143	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,142	0,000
Фундаменты	1,931	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,018	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	0,228	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	92,559	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,122	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	207 606,494	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28 133,641	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	12 360,766	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 187,495	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,129	0,000
Фундаменты	5,340	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,006	100,000

Окончание таблицы 9201-0104-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,525	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Котельные стационарные

Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе

Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 331,752	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 326,828	-
1.1	в т.ч. материалы	20 388,625	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 414,446	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,539	-

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	10,345	0,000
Фундаменты	10,371	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,720	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,474	0,000
Стены, перегородки	10,677	0,000
Покрытия и перекрытия	3,168	0,000
Крыши, кровли	5,694	0,000
Входная группа	0,097	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,024	0,000
Наружная отделка фасадов	1,094	0,000
Проемы	2,340	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,304	0,000
Потолки	0,171	0,000
Полы	5,980	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,045	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,583	0,000
Водоснабжение	0,895	0,000

Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,607	0,000
Теплоснабжение	0,901	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,509	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	410 182,938	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	404 315,506	-
1.1	в т.ч. материалы	22 978,775	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 198,460	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,379	0,000
Фундаменты	10,050	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,973	0,000
Стены, перегородки	11,471	0,000
Покрытия и перекрытия	2,432	0,000
Крыши, кровли	4,351	0,000
Входная группа	0,212	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,933	0,000
Наружная отделка фасадов	1,430	0,000
Проемы	1,712	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,905	0,000
Потолки	0,281	0,000
Полы	6,213	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,639	99,655
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,115	0,345
Водоснабжение	0,538	0,000
Канализация	1,384	0,000
Теплоснабжение	0,858	0,000

Окончание таблицы 9201-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	1,126	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	66 997,845	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	53 691,139	-
1.1	в т.ч. материалы	28 014,175	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 950,465	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,481	0,000
Фундаменты	6,774	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,516	0,000
Стены, перегородки	10,608	0,000
Покрытия и перекрытия	1,584	0,000
Крыши, кровли	4,610	0,000
Входная группа	0,250	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,845	0,000
Наружная отделка фасадов	1,093	0,000
Проемы	2,256	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,023	0,000
Потолки	0,304	0,000
Полы	4,339	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	43,586	99,433
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,132	0,131
Водоснабжение	1,188	0,436
Канализация	0,336	0,000
Теплоснабжение	0,514	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,563	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе
теплопроизводительностью 0,348 МВт

Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 488,375	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 904,213	-
1.1	в т.ч. материалы	21 236,719	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 636,036	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,516	0,000
Фундаменты	11,147	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,511	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	13,875	0,000
Покрытия и перекрытия	4,096	0,000
Крыши, кровли	3,943	0,000
Входная группа	0,556	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,664	0,000
Наружная отделка фасадов	1,586	0,000
Проемы	1,544	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,456	0,000
Потолки	0,544	0,000
Полы	2,178	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39,456	70,179
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,158	27,721
Водоснабжение	2,829	2,100
Канализация	1,046	0,000
Теплоснабжение	2,352	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,886	0,000
Система пожарной безопасности	5,656	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,24 МВт

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	62 788,908	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	50 065,194	-
1.1	в т.ч. материалы	25 823,800	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 475,095	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,418	0,000
Фундаменты	10,823	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,181	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	13,111	0,000
Покрытия и перекрытия	3,107	0,000
Крыши, кровли	3,212	0,000
Входная группа	0,182	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,761	0,000
Наружная отделка фасадов	4,407	0,000
Проемы	1,083	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,133	0,000
Потолки	0,231	0,000
Полы	1,093	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,275	82,418
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,437	1,925
Водоснабжение	0,172	0,000
Канализация	0,186	0,000
Теплоснабжение	1,721	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,616	0,000
Газоснабжение	0,685	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	15,166	15,657
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	100 188,156	-

Окончание таблицы 9201-0203-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	82 029,531	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	40 820,598	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	16 708,131	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,034	0,000
Фундаменты	8,920	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,092	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	7,968	0,000
Покрытия и перекрытия	2,098	0,000
Крыши, кровли	2,444	0,000
Входная группа	0,044	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,199	0,000
Наружная отделка фасадов	2,939	0,000
Проемы	0,881	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,248	0,000
Потолки	0,243	0,000
Полы	1,775	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,255	76,791
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,266	0,000
Водоснабжение	2,134	2,763
Канализация	0,315	0,000
Теплоснабжение	0,529	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,447	0,000
Система пожарной безопасности	3,468	9,994
Газоснабжение	2,602	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	9,099	10,452
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	59 502,703	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 442,722	-
1.1	в т.ч. материалы	13 666,329	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 587,993	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,842	0,000
Фундаменты	7,947	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,674	0,000
Стены, перегородки	2,247	0,000
Крыши, кровли	2,219	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,895	0,000
Проемы	0,927	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	3,423	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	67,204	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,622	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	96 166,717	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 088,295	-
1.1	в т.ч. материалы	14 921,917	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 985,892	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,340	0,000
Фундаменты	7,395	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,654	0,000
Стены, перегородки	1,401	0,000
Крыши, кровли	1,384	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,414	0,000
Проемы	0,578	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	2,134	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	77,313	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,388	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	89 287,603	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 403,075	-
1.1	в т.ч. материалы	22 026,087	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 124,300	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,168	0,000
Фундаменты	8,968	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,340	0,000
Стены, перегородки	1,545	0,000
Крыши, кровли	1,526	0,000
Входная группа	0,128	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,564	0,000
Проемы	0,637	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9201-0301-08.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	2,408	0,000
Полы	2,354	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	67,933	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,428	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,3 МВт

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 371,267	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 801,364	-
1.1	в т.ч. материалы	4 160,916	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	958,531	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,108	0,000
Фундаменты	2,807	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Входная группа	4,871	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,179	93,946
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	14,035	6,054
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,38 МВт

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 159,195	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 881,664	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 812,022	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 144,400	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,378	0,000
Фундаменты	3,590	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	7,001	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	75,576	94,458
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	13,455	5,542
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 309,236	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 987,795	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 852,401	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 175,049	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,397	0,000
Фундаменты	4,430	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9201-0303-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	6,625	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	75,997	94,627
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,551	5,373
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 652,787	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 176,507	-
1.1	в т.ч. материалы	4 266,239	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 050,946	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,219	0,000
Фундаменты	2,999	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	4,433	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,022	94,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,327	5,240
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 134,318	-

Окончание таблицы 9201-0303-05.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 863,421	-
1.1	в т.ч. материалы	2 707,792	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	806,018	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,182	0,000
Фундаменты	4,162	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,327	95,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	8,328	4,432
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	51 435,377	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 548,902	-
1.1	в т.ч. материалы	4 270,203	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 229,433	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,052	0,000
Фундаменты	4,189	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	3,948	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,171	95,035

Окончание таблицы 9201-0303-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	11,640	4,965
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
 - Группа 1 Водные скважины;
 - Группа 2 Подземные насосные станции;
 - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
 - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
 - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
 - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
 - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
 - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры**Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)****Группа 1 Водные скважины****Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м***Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 972,614	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 972,614	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 313,954	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 812,481	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,329	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	88,671	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м*Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 714,677	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 714,677	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 035,334	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 537,514	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	15,715	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	84,285	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м*Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 753,369	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 753,369	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 722,003	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 925,950	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	28,961	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	71,039	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м*Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	47 386,362	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47 386,362	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 869,387	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 412,409	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	31,879	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	68,121	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные насосные станции**Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час***Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 224,171	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 552,171	-
1.1	в т.ч. материалы	2 514,282	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 010,569	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,478	0,000
Фундаменты	4,219	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,848	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,151	46,623
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	27,517	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,786	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час

Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 887,589	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 009,101	-
1.1	в т.ч. материалы	7 055,004	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 739,716	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,938	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	35,696	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,596	65,537
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9202-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	11,737	30,969
Теплоснабжение	3,311	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,231	0,000
Система управления технологическими процессами	6,491	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Надземные насосные станции

**Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 4 м3/час**

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 243,781	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 619,669	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 246,380	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 193,332	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,141	0,000
Фундаменты	3,329	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	30,610	0,000
Покрытия и перекрытия	2,698	0,000
Крыши, кровли	2,499	0,000
Входная группа	0,250	0,000
Наружная отделка фасадов	4,520	0,000
Проемы	1,542	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,492	0,000
Полы	1,815	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39,652	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,336	0,000
Теплоснабжение	0,441	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,674	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 770,048	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 744,305	-
1.1	в т.ч. материалы	5 454,502	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 547,932	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	-2,662	0,000
Фундаменты	7,999	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	4,993	0,000
Покрытия и перекрытия	1,796	0,000
Крыши, кровли	7,564	0,000
Наружная отделка фасадов	7,285	0,000
Проемы	1,112	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,936	0,000
Потолки	0,302	0,000
Полы	1,216	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,472	86,084
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,773	7,954
Система управления технологическими процессами	8,213	5,962
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Станции

Группа 1 Насосные станции 2го подъема

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час

Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	85 159,538	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63 708,915	-
1.1	в т.ч. материалы	31 883,010	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 393,030	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-

Окончание таблицы 9202-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,537	-

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,086	0,000
Фундаменты	12,699	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	6,214	0,000
Покрытия и перекрытия	6,083	0,000
Крыши, кровли	2,974	0,000
Лестницы	1,498	0,000
Входная группа	0,378	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,885	0,000
Наружная отделка фасадов	7,637	0,000
Проемы	2,465	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,045	0,000
Потолки	0,715	0,000
Полы	1,920	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,598	57,699
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	18,488	36,509
Водоснабжение	6,462	0,000
Канализация	0,316	0,000
Теплоснабжение	0,260	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,725	0,000
Система управления технологическими процессами	5,550	5,791
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	87 155,911	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63 819,219	-	
1.1	в т.ч. материалы	32 614,759	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 611,805	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-	

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,068	0,000
Фундаменты	12,485	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	6,110	0,000
Покрытия и перекрытия	5,981	0,000
Крыши, кровли	2,924	0,000
Лестницы	1,473	0,000
Входная группа	0,372	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,820	0,000
Наружная отделка фасадов	7,509	0,000
Проемы	2,424	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,994	0,000
Потолки	0,703	0,000
Полы	1,888	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,256	92,245
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,598	1,194
Водоснабжение	6,295	0,000
Канализация	0,241	0,000
Теплоснабжение	0,375	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,687	0,000
Система управления технологическими процессами	6,800	6,561
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	247 575,446	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	103 356,302	-
1.1	в т.ч. материалы	53 046,611	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19 814,072	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,741	0,000
Фундаменты	10,189	0,000

Окончание таблицы 9202-0201-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,226	0,000
Стены, перегородки	3,660	0,000
Покрытия и перекрытия	2,866	0,000
Крыши, кровли	2,296	0,000
Лестницы	1,166	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,281	0,000
Наружная отделка фасадов	2,085	0,000
Проемы	0,719	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,519	0,000
Потолки	0,254	0,000
Полы	0,871	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	64,568	98,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,220	0,448
Водоснабжение	0,182	0,000
Канализация	0,062	0,000
Теплоснабжение	0,082	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,363	0,000
Система управления технологическими процессами	1,650	1,062
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Водонапорные башни

Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м

Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м³ Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м ²
	Показатель стоимости объекта	13 237,142	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 237,142	-
1.1	в т.ч. материалы	9 087,900	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 178,735	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,297	0,000

Окончание таблицы 9202-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	10,627	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	77,340	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,385	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	6,351	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 967,033	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 488,327	-
1.1	в т.ч. материалы	10 965,307	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 070,580	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,025	0,000
Фундаменты	13,542	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	75,056	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,765	74,901
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,612	25,099
ИТОГО	100	100

Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м

Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 105,091	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 630,698	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	16 457,240	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 884,335	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,341	0,000
Фундаменты	26,665	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	59,900	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,765	75,582
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,330	24,418
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Резервуары чистой воды**Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013****Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3**

Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 691,194	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 574,627	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 468,889	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 855,189	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	9,195	0,000

Окончание таблицы 9202-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	17,617	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	61,536	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,517	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,842	0,000
Система управления технологическими процессами	2,293	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3

Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	27 352,767	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	27 202,815	-
1.1	в т.ч. материалы	9 592,442	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 542,210	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	21,283	0,000
Фундаменты	11,164	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	61,119	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,328	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	2,763	0,000
Система управления технологическими процессами	1,343	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 647,225	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 249,599	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 791,804	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 009,656	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,056	0,000
Фундаменты	30,331	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	51,785	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,215	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	5,951	0,000
Система управления технологическими процессами	1,662	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	59 002,221	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58 642,270	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	38 071,357	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 876,516	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,828	0,000
Фундаменты	36,099	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	55,352	0,000

Окончание таблицы 9202-0401-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,945	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,684	0,000
Система управления технологическими процессами	1,093	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды

Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 023,173	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 838,418	-
1.1	в т.ч. материалы	5 166,288	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 712,253	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,246	0,000
Фундаменты	20,576	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	29,882	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	19,684	29,404
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	20,713	55,495
Вентиляция и кондиционирование	2,416	3,953
Система управления технологическими процессами	4,483	11,149
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 200,092	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 249,524	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 352,368	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 722,448	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,673	0,000
Фундаменты	17,989	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	22,154	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,377	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,810	28,398
Вентиляция и кондиционирование	12,728	31,170
Система управления технологическими процессами	3,268	4,920
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 420,543	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 469,975	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 443,362	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 781,714	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,651	0,000
Фундаменты	17,758	0,000

Окончание таблицы 9202-0402-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	21,869	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,324	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,607	28,398
Вентиляция и кондиционирование	12,564	31,170
Система управления технологическими процессами	3,226	4,920
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

– Подраздел 1 Станции:

- Группа 1 Канализационные насосные станции;
- Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.

– Подраздел 2 Выгребы. Уборные

- Группа 1 Выгребы;
- Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры**Подраздел 1 Станции****Группа 1 Канализационные насосные станции****Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час***Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	6 779,999	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 133,849	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	796,518	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	72,314	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,166	0,000
Фундаменты	6,001	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	89,799	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,033	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час*Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	7 269,659	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 237,888	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	871,615	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	79,459	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,155	0,000
Фундаменты	5,599	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	89,209	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,036	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 449,589	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 726,621	-
1.1	в т.ч. материалы	2 818,876	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 405,436	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,079	0,000
Фундаменты	9,022	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	85,856	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,043	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	71 622,686	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58 284,477	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	35 005,694	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 918,642	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,056	0,000
Фундаменты	2,386	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	15,800	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,254	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,310	0,000
Потолки	0,112	0,000
Полы	0,617	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,081	24,063
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	20,072	60,371
Водоснабжение	0,331	0,000
Канализация	0,227	0,000
Теплоснабжение	0,078	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,360	1,115
Система управления технологическими процессами	5,318	14,451
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	127 806,164	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 044,598	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	25 919,935	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 055,524	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,195	0,000
Фундаменты	3,597	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,878	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,535	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,430	0,000
Потолки	0,087	0,000
Полы	0,103	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,363	88,256
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,053	3,633
Водоснабжение	0,091	0,000
Канализация	0,173	0,000
Теплоснабжение	0,150	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,437	1,063
Система управления технологическими процессами	5,908	7,047
ИТОГО	100	100

Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков

**Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков
производительностью 1100 м3/час**

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	79 444,919	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 219,625	-
1.1	в т.ч. материалы	12 277,343	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 968,991	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	12,834	0,000
Фундаменты	2,476	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	18,224	0,000

Окончание таблицы 9203-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	65,286	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,180	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	164 872,936	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28 815,786	-
1.1	в т.ч. материалы	10 373,135	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 381,734	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,250	0,000
Фундаменты	0,329	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,241	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,621	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,560	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	365 416,636	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	142 495,010	-
1.1	в т.ч. материалы	78 901,555	-

Окончание таблицы 9203-0102-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19 828,036	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	17,586	0,000
Фундаменты	1,217	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	10,936	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	70,002	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,260	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Выгребы. Уборные

Группа 1 Выгребы

Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 942,407	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 942,407	-
1.1	в т.ч. материалы	2 992,866	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	666,407	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,353	0,000
Фундаменты	27,705	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	70,942	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 288,234	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 288,234	-
1.1	в т.ч. материалы	2 946,971	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	842,054	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,906	0,000
Фундаменты	15,892	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	82,203	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 583,290	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 583,290	-
1.1	в т.ч. материалы	3 941,369	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	909,462	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,692	0,000
Фундаменты	20,800	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	77,508	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Уборные**Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	465,065	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	465,065	-
1.1	в т.ч. материалы	184,208	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	111,132	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,629	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	68,063	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,125	0,000
Крыши, кровли	13,183	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 189,005	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 189,005	-
1.1	в т.ч. материалы	1 214,404	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	730,091	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,796	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	37,945	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,614	0,000

Окончание таблицы 9203-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	13,476	0,000
Крыши, кровли	1,812	0,000
Проемы	6,602	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,306	0,000
Полы	0,450	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 922,098	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 922,098	-
1.1	в т.ч. материалы	8 517,847	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 143,347	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,524	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	28,440	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	23,305	0,000
Покрытия и перекрытия	32,177	0,000
Крыши, кровли	3,359	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,240	0,000
Проемы	1,894	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,274	0,000
Потолки	0,283	0,000
Полы	0,469	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,035	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м² кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	386,786	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	375,660	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	201,659	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	64,153	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	6,377	-

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,247	0,000
Фундаменты	5,182	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,878	0,000
Покрытия и перекрытия	9,671	0,000
Крыши, кровли	13,492	0,000
Входная группа	2,170	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,850	0,000
Наружная отделка фасадов	2,058	0,000
Проемы	2,854	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	17,018	0,000
Потолки	3,480	0,000
Полы	4,936	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,893	57,322
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,533	0,000
Водоснабжение	1,550	18,370
Канализация	0,822	0,000
Теплоснабжение	0,906	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,564	24,308
Система пожарной безопасности	0,894	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	462,665	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	425,055	-
1.1	в т.ч. материалы	214,826	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	78,495	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,621	-

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,937	0,000
Фундаменты	8,374	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,534	0,000
Покрытия и перекрытия	4,469	0,000
Крыши, кровли	15,865	0,000
Лестницы	0,236	0,000
Входная группа	5,667	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,538	0,000
Наружная отделка фасадов	6,057	0,000
Проемы	3,008	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,224	0,000
Потолки	1,014	0,000
Полы	3,379	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,165	33,559
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,563	0,000
Водоснабжение	1,177	1,145
Канализация	1,106	0,000
Теплоснабжение	9,489	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,890	0,000
Слаботочные сети	0,054	0,000
Система пожарной безопасности	1,254	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские**Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2****Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	482,671	-

Окончание таблицы 9204-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	384,377	-
1.1	в т.ч. материалы	211,146	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	71,542	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,152	0,000
Фундаменты	5,008	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,454	0,000
Покрытия и перекрытия	14,521	0,000
Крыши, кровли	8,697	0,000
Лестницы	0,849	0,000
Входная группа	0,356	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,251	0,000
Наружная отделка фасадов	6,845	0,000
Проемы	3,034	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,616	0,000
Потолки	0,480	0,000
Полы	5,326	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,556	88,221
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,614	6,437
Водоснабжение	1,396	0,226
Канализация	0,256	0,000
Теплоснабжение	4,032	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,427	3,563
Система пожарной безопасности	2,131	1,552
ИТОГО	100	100

Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2**Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	500,387	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	387,258	-	
1.1	в т.ч. материалы	193,915	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	71,899	-	

Окончание таблицы 9204-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,104	-

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,888	0,000
Фундаменты	6,623	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,266	0,000
Стены, перегородки	11,932	0,000
Покрытия и перекрытия	2,121	0,000
Крыши, кровли	4,048	0,000
Лестницы	0,588	0,000
Входная группа	0,422	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,677	0,000
Наружная отделка фасадов	8,895	0,000
Проемы	5,690	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,318	0,000
Потолки	0,887	0,000
Полы	4,437	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,831	70,808
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,471	6,471
Водоснабжение	0,895	0,137
Канализация	0,517	0,000
Теплоснабжение	9,575	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,297	1,161
Система пожарной безопасности	0,621	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты**Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа**

Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2

Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 494,590	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 180,680	-
1.1	в т.ч. материалы	629,708	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	213,792	-

Окончание таблицы 9204-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	313,909	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,580	-

Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,568	0,000
Фундаменты	2,845	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	3,832	0,000
Покрытия и перекрытия	9,587	0,000
Крыши, кровли	5,391	0,000
Входная группа	3,248	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,443	0,000
Наружная отделка фасадов	5,332	0,000
Проемы	3,008	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,274	0,000
Потолки	2,271	0,000
Полы	2,289	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,011	25,402
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,730	1,454
Водоснабжение	1,557	0,785
Канализация	1,446	0,000
Теплоснабжение	0,303	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,220	0,000
Слаботочные сети	0,612	0,905
Система пожарной безопасности	2,232	2,228
Система антитеррористической безопасности	15,452	15,245
Система управления технологическими процессами	18,349	53,982
ИТОГО	100	100

Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа**Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 803,463	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	778,203	-
1.1	в т.ч. материалы	461,933	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	113,578	-

ТЫС. ТЕНГЕ

Окончание таблицы 9204-0302-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,047	0,000
Фундаменты	4,384	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,222	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,856	0,000
Стены, перегородки	8,168	0,000
Покрытия и перекрытия	0,211	0,000
Крыши, кровли	1,853	0,000
Лестницы	0,968	0,000
Входная группа	0,568	0,000
Наружная отделка фасадов	1,649	0,000
Проемы	2,846	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,631	0,000
Потолки	0,273	0,000
Полы	2,497	0,000
Прочие элементы отделки	0,086	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,107	37,820
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,517	0,000
Водоснабжение	0,368	0,114
Канализация	0,208	0,000
Теплоснабжение	0,083	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,042	0,000
Система пожарной безопасности	0,519	0,000
Система антитеррористической безопасности	36,798	58,085
Система управления технологическими процессами	11,099	3,981
ИТОГО	100	100

Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 164,051	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	551,899	-
1.1	в т.ч. материалы	346,023	-

Окончание таблицы 9204-0302-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,963	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,566	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,530	0,000
Стены, перегородки	5,743	0,000
Крыши, кровли	2,984	0,000
Наружная отделка фасадов	6,260	0,000
Проемы	3,493	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,435	0,000
Потолки	0,785	0,000
Полы	2,524	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,792	25,842
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,441	0,000
Водоснабжение	0,233	0,078
Канализация	0,150	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,027	0,000
Система пожарной безопасности	0,359	0,000
Система антитеррористической безопасности	49,199	73,309
Система управления технологическими процессами	1,399	0,770
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Прачечные

Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2

Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича

Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	707 985,975	862,094
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	599 909,647	730,492
1.1	в т.ч. материалы	388 914,207	473,569
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	69 924,286	85,145
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,271	0,000
Фундаменты	0,853	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,565	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,518	0,000
Стены, перегородки	43,027	0,000
Покрытия и перекрытия	2,317	0,000
Крыши, кровли	7,805	0,000
Входная группа	5,304	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,332	0,000
Наружная отделка фасадов	0,308	0,000
Проемы	0,984	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,031	0,000
Потолки	1,501	0,000
Полы	2,849	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,889	94,906
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,933	2,852
Водоснабжение	0,527	0,000
Канализация	0,313	0,000
Теплоснабжение	1,823	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,274	1,491
Слаботочные сети	0,316	0,446
Система пожарной безопасности	0,783	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,476	0,159
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Операторные

Группа 1 Операторные площадью до 20 м2

Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2

Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 269,011	908,870
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 873,670	766,290
1.1	в т.ч. материалы	6 460,743	384,568
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 368,627	140,990
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	772,049	45,955

Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	10,465	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,245	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	28,046	0,000
Покрытия и перекрытия	2,266	0,000
Крыши, кровли	9,021	0,000
Проемы	1,311	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,312	0,000
Потолки	0,555	0,000
Полы	2,109	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,216	40,580
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	21,567	57,151
Канализация	3,144	2,269
Теплоснабжение	5,284	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,361	0,000
Система пожарной безопасности	3,100	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
 - Подраздел 2 Склады материально-технические;
 - Подраздел 3 Топливохранилища.
2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.
5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.
6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Объекты хранения**Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	138,594	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	137,104	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	84,099	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	21,754	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,513	0,000
Фундаменты	17,469	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	44,905	0,000
Крыши, кровли	6,850	0,000
Входная группа	0,224	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,399	0,000
Проемы	4,442	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	11,065	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,646	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,356	0,000
Система пожарной безопасности	7,131	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича*Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	232,184	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	232,184	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	123,248	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	38,867	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,538	0,000
Фундаменты	5,289	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	39,351	0,000
Крыши, кровли	9,110	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,832	0,000
Наружная отделка фасадов	0,268	0,000
Проемы	19,258	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,451	0,000
Полы	7,977	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,085	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,253	0,000
Система пожарной безопасности	6,587	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	292,905	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	292,905	-
1.1	в т.ч. материалы	181,569	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	33,619	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,312	0,000
Фундаменты	12,439	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,517	0,000
Крыши, кровли	32,361	0,000
Входная группа	0,820	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,686	0,000
Наружная отделка фасадов	2,445	0,000
Проемы	7,284	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,125	0,000

Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	9,748	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,580	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,586	0,000
Система пожарной безопасности	2,098	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2

Объект 9205-0103-01 - Склад металлический

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	181,188	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	181,188	-
1.1	в т.ч. материалы	124,725	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21,009	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,174	0,000
Фундаменты	4,377	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	64,745	0,000
Крыши, кровли	11,587	0,000
Лестницы	0,074	0,000
Входная группа	0,352	0,000
Наружная отделка фасадов	0,141	0,000
Проемы	4,771	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	8,975	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,343	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,821	0,000
Система пожарной безопасности	1,640	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Склады материально-технические
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	381,714	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	370,176	-	
1.1	в т.ч. материалы	201,692	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	57,642	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-	

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,060	0,000
Фундаменты	8,479	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	30,639	0,000
Покрытия и перекрытия	23,037	0,000
Крыши, кровли	7,575	0,000
Входная группа	2,766	0,000
Наружная отделка фасадов	3,394	0,000
Проемы	2,726	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,543	0,000
Потолки	1,074	0,000
Полы	4,974	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,526	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,054	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,079	0,000
Система пожарной безопасности	1,073	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	272,084	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	260,621	-	
1.1	в т.ч. материалы	138,230	-	

Окончание таблицы 9205-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,607	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,254	0,000
Фундаменты	15,365	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,954	0,000
Покрытия и перекрытия	9,005	0,000
Крыши, кровли	8,944	0,000
Входная группа	1,805	0,000
Наружная отделка фасадов	14,057	0,000
Проемы	7,933	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,702	0,000
Потолки	0,975	0,000
Полы	3,824	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,959	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,208	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,872	0,000
Система пожарной безопасности	1,142	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	298,465	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	284,056	-	
1.1	в т.ч. материалы	148,442	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,233	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-	

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,046	0,000
Фундаменты	6,363	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,022	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,862	0,000
Стены, перегородки	14,207	0,000
Покрытия и перекрытия	5,605	0,000
Крыши, кровли	17,417	0,000
Наружная отделка фасадов	12,444	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,082	0,000
Потолки	0,821	0,000
Полы	6,315	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,217	96,847
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,375	0,000
Теплоснабжение	0,166	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,125	0,000
Система пожарной безопасности	0,932	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Топливохранилища
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3
Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимость показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	86 742,408	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	74 251,042	-
1.1	в т.ч. материалы	46 351,535	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 410,563	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,075	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	26,061	0,000

Окончание таблицы 9205-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,575	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71,289	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт

Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	71 582,415	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 783,599	-
1.1	в т.ч. материалы	15 562,468	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 640,752	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,753	0,000
Фундаменты	5,622	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	20,051	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,496	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	52,020	76,750
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,602	0,000
Система управления технологическими процессами	7,000	8,626
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,455	14,624
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м² площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м² площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м² площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м² площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	130454	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-

Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

Раздел 6 Объекты транспорта**Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	1 071 141,834	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 071 141,834	-
1.1	в т.ч. материалы	623 086,340	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	60 548,373	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	16,164	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	74,990	0,000
Организация и безопасность движения	7,605	0,000
Прочие элементы	1,240	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Автомобильные дороги II категории

Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	582 637,871	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	582 637,871	-
1.1	в т.ч. материалы	302 477,769	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32 135,939	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	28,021	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	63,435	0,000
Организация и безопасность движения	4,754	0,000
Прочие элементы	3,463	0,000
Искусственные сооружения	0,327	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	546 067,051	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	546 067,051	-
1.1	в т.ч. материалы	272 646,017	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32 580,491	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	29,864	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	62,064	0,000
Организация и безопасность движения	4,377	0,000
Прочие элементы	3,695	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Автомобильные дороги III категории

Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	360 866,995	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	360 866,995	-

Окончание таблицы 9206-0104-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
1.1	в т.ч. материалы	182 065,758	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	25 296,365	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	28,596	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	66,971	0,000
Организация и безопасность движения	4,433	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории

Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	169 584,777	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	169 584,777	-
1.1	в т.ч. материалы	98 199,683	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 915,417	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	19,437	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	77,549	0,000
Организация и безопасность движения	3,014	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	203 530,695	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	203 530,695	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	115 135,286	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	12 367,061	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	17,371	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	81,221	0,000
Организация и безопасность движения	1,407	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	79 511,625	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	79 511,625	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	33 306,015	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 272,177	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	29,546	0,000

Окончание таблицы 9206-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	67,973	0,000
Организация и безопасность движения	0,279	0,000
Прочие элементы	2,203	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	3 073,608	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 073,608	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 110,878	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	110,435	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	7,682	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	92,318	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 478,749	-

Окончание таблицы 9206-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 478,749	-
1.1	в т.ч. материалы	1 755,803	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	97,036	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	2,434	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	97,566	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 782,520	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 782,520	-
1.1	в т.ч. материалы	1 890,068	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	115,700	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	5,576	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	94,424	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 425,140	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 425,140	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 552,167	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	113,382	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	9,784	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	90,216	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 022,926	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 022,926	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 307,057	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	97,313	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	9,934	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	90,066	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 335,486	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 335,486	-
1.1	в т.ч. материалы	1 518,075	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	132,418	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	7,114	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	92,886	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 808,009	-

Окончание таблицы 9206-0201-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 808,009	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 225,958	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	90,228	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	3,237	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	96,763	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог**Группа 1 Водопропускные трубы**

Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	13 783,475	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 783,475	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 990,534	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 153,891	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	35 287,971	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 287,971	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 374,453	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 983,088	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	45 989,674	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 989,674	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 955,795	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 454,864	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	62 300,798	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	62 300,798	-

Окончание таблицы 9206-0301-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
1.1	в т.ч. материалы	35 085,307	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 324,866	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	88 716,627	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	88 716,627	-
1.1	в т.ч. материалы	50 666,750	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 136,218	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	102 729,765	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102 729,765	-
1.1	в т.ч. материалы	55 201,545	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 493,761	-

Окончание таблицы 9206-0301-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	133 868,741	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	133 868,741	-
1.1	в т.ч. материалы	79 652,367	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15 183,557	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	71 358,629	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71 358,629	-
1.1	в т.ч. материалы	41 932,570	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 968,171	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	89 296,961	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	89 296,961	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	53 879,768	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 447,861	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	130 974,595	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	130 974,595	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	79 955,617	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	14 998,540	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	118 280,224	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	118 280,224	-
1.1	в т.ч. материалы	71 096,790	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 379,650	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	161 636,615	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	161 636,615	-
1.1	в т.ч. материалы	102 634,360	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	16 244,588	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	234 572,936	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	234 572,936	-
1.1	в т.ч. материалы	148 428,936	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	23 268,638	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки

Группа 1 Площадки отдыха

Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	4 461,603	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 461,603	-
1.1	в т.ч. материалы	2 686,120	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	346,347	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	10,251	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	49,042	0,000
Прочие элементы	30,004	0,000
Искусственные сооружения	0,282	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	10,421	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	4 093,752	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 093,752	-
1.1	в т.ч. материалы	2 715,299	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	210,602	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	7,907	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	69,552	0,000
Прочие элементы	13,303	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	9,239	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	4 074,921	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 074,921	-
1.1	в т.ч. материалы	2 753,741	-

Окончание таблицы 9206-0401-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	178,537	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,232	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	80,970	0,000
Прочие элементы	5,042	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	5,756	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог**Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог**

Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	42 007,932	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 007,932	-
1.1	в т.ч. материалы	23 349,700	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 768,417	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	5,539	0,000
Траншея	10,986	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Кабель	34,405	0,000

Окончание таблицы 9206-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Опоры (надземные, надводные)	48,347	0,000
Приборы учета, оборудование	0,722	0,000
ИТОГО	100	100

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2022

Шығыс Қазақстан облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2022

Восточно-Казахстанская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная