

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН  
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.  
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Батыс Қазақстан облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Западно-Казахстанская область**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022  
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**Астана 2022**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ  
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Батыс Қазақстан облысы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

**Западно-Казахстанская область**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022  
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері  
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**Астана 2022**

## **Алғы сөз**

1 ӨЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	04.01.2023 жылдан бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года № 209-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 04.01.2023 года

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

## Содержание

<b>1 Общие положения .....</b>	<b>1</b>
<b>Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения .....</b>	<b>23</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания .....</b>	<b>23</b>
<b>Раздел 1 Жилые здания.....</b>	<b>24</b>
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	24
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные .....	24
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича .....	24
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом .....	24
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные.....	25
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича .....	25
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) .....	26
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные .....	26
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича .....	26
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича .....	27
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича .....	28
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	29
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	29
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные .....	30
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	30
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	31
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные .....	31
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича .....	31
Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича .....	32
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	33
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	33
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона .....	34
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкбетонными блоками .....	34
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные .....	35
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	35
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные .....	36

Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей .....	36
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	37
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	38
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона .....	38
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	38
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	40
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	40
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	40
Подраздел 6 Общежития.....	41
Группа 1 Общежития кирпичные .....	41
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест .....	41
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест .....	42
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом .....	43
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места .....	43
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места .....	44
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	46
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий.....	46
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	46
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	46
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	47
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	48
<b>Техническая часть к Разделу 2 Административные здания .....</b>	<b>50</b>
<b>Раздел 2 Административные здания.....</b>	<b>51</b>
Подраздел 1 Административные здания .....	51
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м <sup>2</sup> .....	51

Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	51
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	52
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2 .....	53
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	53
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2 .....	54
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	54
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	55
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата .....	56
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	58
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2 .....	59
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	59
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2 .....	60
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	60
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	61
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	63
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	64
Группа 6 Приемники для арестованных лиц.....	65
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	65
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	66
Подраздел 3 Здания общественного назначения.....	68
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	68
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	68
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	69
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	69
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания ..	70
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	70
Подраздел 4 Пожарное депо.....	71
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	71

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	71
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	73
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	73
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест.....	74
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа.....	74
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....</b>	<b>76</b>
<b>Раздел 3 Объекты образования.....</b>	<b>77</b>
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации.....	77
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м <sup>2</sup> .....	77
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	77
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	78
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	78
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> ...	79
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	79
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций.....	80
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	80
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га.....	81
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	82
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы.....	82
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м <sup>2</sup> .....	82
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	82
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup> .....	83
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	83
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup> до 20 000 м <sup>2</sup> .....	84
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	84
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м <sup>2</sup> .....	85
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест.....	85
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ.....	86
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га.....	86
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га.....	87
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га.....	88
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования.....	89
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м <sup>2</sup> до 20 000 м <sup>2</sup> .....	89

Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест .....	89
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития .....	90
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2 .....	90
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест .....	90
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	91
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек .....	91
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации .....	92
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 .....	92
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест .....	92
Подраздел 7 Интернатные организации .....	94
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	94
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест .....	94
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2 .....	95
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус) .....	95
<b>Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения .....</b>	<b>97</b>
<b>Раздел 4 Объекты здравоохранения .....</b>	<b>98</b>
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь ....	98
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2 .....	98
Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену .....	98
Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену .....	99
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2 .....	100
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещений в смену .....	100
Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену .....	101
Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену .....	102
Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену .....	104
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 .....	105
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену .....	105
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену .....	106
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 .....	108
Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену .....	108

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену .....	109
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь .....	110
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2 .....	110
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест .....	110
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест .....	112
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест .....	113
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 .....	114
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест .....	114
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2 .....	116
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест .....	116
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2 .....	117
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест .....	117
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации ....	118
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 .....	118
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год .....	118
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год .....	120
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 .....	121
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год .....	121
<b>Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы.....</b>	<b>123</b>
<b>Раздел 5 Закрытые спортивные залы.....</b>	<b>124</b>
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) .....	124
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2 .....	124
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену .....	124
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 .....	125
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену .....	125
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену .....	126

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) .....	128
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м <sup>2</sup> .....	128
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест .....	128
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест .....	129
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м <sup>2</sup> до 5 000 м <sup>2</sup> .....	130
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест .....	130
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест .....	131
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест .....	133
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест .....	134
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup> .....	135
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест .....	135
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м <sup>2</sup> до 15 000 м <sup>2</sup> .....	136
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест .....	136
<b>Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения .....</b>	<b>139</b>
<b>Раздел 6 Открытые спортивные сооружения .....</b>	<b>140</b>
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные .....	140
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м <sup>2</sup> .....	140
Объект 9106-0101-01 - Стадион .....	140
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные .....	140
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м <sup>2</sup> .....	140
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест .....	140
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м <sup>2</sup> до 15 000 м <sup>2</sup> .....	141
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест .....	141
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест .....	142
<b>Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей .....</b>	<b>144</b>
<b>Раздел 7 Стоянки автомобилей .....</b>	<b>145</b>
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей .....	145
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м <sup>2</sup> .....	145

Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 59 машино-мест .....	145
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2 .....	146
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 87 машино-мест .....	146
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа .....	147
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 .....	147
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа местимостью 500 машино-мест .....	147
Подраздел 3 Гаражи-стоянки .....	148
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2 .....	148
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый) .....	148
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый) .....	149
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый) .....	149
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы .....	150
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы .....	151
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2 .....	152
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый) .....	152
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники .....	153
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2 ....	153
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом) .....	153
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2 .....	154
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц .....	154
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц .....	155
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) .....	156
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2 .....	156
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто .....	156
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2 .....	156
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто .....	156
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) .....	157
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2 .....	157

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц .....	157
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2 .....	158
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц.....	158
Подраздел 7 Эстакады.....	158
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2.....	158
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада.....	158
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2.....	159
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада .....	159
<b>Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры .....</b>	<b>160</b>
<b>Раздел 8 Объекты культуры.....</b>	<b>161</b>
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения .....	161
Группа 1 Открытые амфитеатры .....	161
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном .....	161
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	162
Группа 2 Здания театров.....	163
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест .....	163
Группа 3 Зрительные залы .....	164
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	164
Группа 4 Клубы .....	165
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест .....	165
Подраздел 2 Библиотеки, архивы .....	166
Группа 1 Библиотеки .....	166
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения .....	166
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения .....	168
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения .....	169
Подраздел 3 Дома культуры.....	170
Группа 1 Дома культуры .....	170
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест.....	170
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест.....	172
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест.....	173
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест.....	174
<b>Отдел 2 Объекты инфраструктуры.....</b>	<b>176</b>

<b>Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры.....</b>	<b>176</b>
<b>Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры .....</b>	<b>177</b>
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции.....	177
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании .....	177
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400 .....	177
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630 .....	177
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000 .....	178
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000 .....	179
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки .....	180
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100 .....	180
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160 .....	180
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250 .....	181
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400 .....	182
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630 .....	182
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000 .....	183
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	183
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250 .....	183
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630 .....	184
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000 .....	184
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции .....	185
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630 .....	185
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000 .....	185
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600 .....	186
Подраздел 2 Котельные стационарные .....	187
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе .....	187
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт .....	187
Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт .....	188
Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт .....	189
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе.....	190
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт .....	190
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....	190
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт .....	190
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт .....	191

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК).....	192
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе.....	192
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	192
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	193
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	194
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.....	195
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт.....	195
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт.....	195
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт.....	196
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт.....	197
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт.....	197
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт.....	198
<b>Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры .....</b>	<b>200</b>
<b>Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры.....</b>	<b>201</b>
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) .....	201
Группа 1 Водные скважины .....	201
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м .....	201
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м .....	201
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м .....	202
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м .....	202
Группа 2 Подземные насосные станции .....	202
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м <sup>3</sup> /час .....	202
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м <sup>3</sup> /час .....	203
Группа 3 Надземные насосные станции .....	204
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м <sup>3</sup> /час.....	204
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м <sup>3</sup> /час.....	205
Подраздел 2 Станции .....	205

Группа 1 Насосные станции 2го подъема.....	205
Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час .....	205
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час .....	206
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час .....	207
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	208
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м .....	208
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м .....	208
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м .....	209
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м .....	209
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м .....	209
Подраздел 4 Резервуары чистой воды .....	210
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013 .....	210
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3 .....	210
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3 .....	211
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3 .....	211
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3 .....	212
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды .....	213
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3 .....	213
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3 .....	213
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3 .....	214
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры .....</b>	<b>216</b>
<b>Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры.....</b>	<b>217</b>
Подраздел 1 Станции .....	217
Группа 1 Канализационные насосные станции.....	217
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час .....	217

Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час .....	217
Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час .....	218
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час .....	218
Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час .....	219
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков .....	220
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час.....	220
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час.....	221
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час.....	221
Подраздел 3 Выгребы. Уборные .....	222
Группа 1 Выгребы .....	222
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3 .....	222
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3 .....	223
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3 .....	223
Группа 2 Уборные .....	224
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом .....	224
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом .....	224
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом .....	225
<b>Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры.....</b>	<b>226</b>
<b>Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры .....</b>	<b>227</b>
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса .....	227
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2 .....	227
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус.....	227
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2 .....	227
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус .....	227
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские .....	228
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2 .....	228
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	228
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2 .....	229
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	229

Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты .....	230
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа .....	230
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2.....	230
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	231
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2.....	231
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2 .....	232
Подраздел 4 Прачечные .....	233
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2 .....	233
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича .....	233
Подраздел 5 Операторные .....	234
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2 .....	234
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2 .....	234
<b>Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения .....</b>	<b>236</b>
<b>Раздел 5 Объекты хранения.....</b>	<b>237</b>
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов.....	237
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2.....	237
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический.....	237
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича.....	237
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2 .....	238
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича.....	238
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2.....	239
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический.....	239
Подраздел 2 Склады материально-технические.....	240
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2.....	240
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича .....	240
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2.....	240
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича .....	240
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный .....	241
Подраздел 3 Топлиохранилища .....	242
Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3 .....	242
Объект 9205-0301-01 - Топлиохранилище .....	242
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт .....	243
<b>Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта.....</b>	<b>244</b>

<b>Раздел 6 Объекты транспорта .....</b>	<b>247</b>
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	247
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории .....	247
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	247
Группа 3 Автомобильные дороги II категории .....	247
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	247
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси .....	248
Группа 4 Автомобильные дороги III категории.....	248
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси .....	248
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	249
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	249
Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	250
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности .....	250
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог .....	251
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне .....	251
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории .....	251
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории .....	251
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов .....	252
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	253

Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории .....	253
Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа .....	254
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов .....	254
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог .....	255
Группа 1 Водопропускные трубы .....	255
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м .....	255
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м .....	256
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м .....	256
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м .....	256
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м .....	257
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м .....	257
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м .....	258
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	258
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	259
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	259
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	260
Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	260
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	261
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки .....	261
Группа 1 Площадки отдыха .....	261
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м <sup>2</sup> .....	261
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup> .....	262
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup> .....	262

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог .....	263
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог .....	263
Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор.....	263



---

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**  
**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**  
**ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**  
**Западно-Казахстанская область**

---

**COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES CONSTRUCTION**  
**COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE**  
**West Kazakhstan region**

---

**Дата введения 2023-01-04**

## **1 Общие положения**

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Индексы стоимости для строительства приведены в НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

## **2. Общая часть**

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам

или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непроизводственного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 «Объекты инфраструктуры» содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части – Часть 1 и Часть 2.

2.8 Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инжиниринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), а Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;

таблицы УПСС Часть 2;  
 техническую часть по каждому разделу.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);  
 затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии).

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» Части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),

от затрат на оборудование (мебель, инвентарь).

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. Для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

### **3. Порядок применения**

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;
- 2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является единица измерения мощности объекта без второго измерителя на площадь объекта ( $m^2$ ), применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является площадь объекта ( $m^2$ ) без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100  $m^2$ »).

3.4.3 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта ( $m^2$ ), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется по форме 1.

Форма 1

Заказчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

### Расчет стоимости строительства

\_\_\_\_\_  
(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20\_\_ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

**Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения****Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные</b>			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	292,513
9101-0101-02	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	321,767
<b>Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные</b>			
9101-0102-01	2-этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	294,752
<b>Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные</b>			
9101-0201-01	3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	323,401
9101-0201-02	5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	313,253
9101-0201-03	5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	285,474
<b>Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона</b>			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	363,510
<b>Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные</b>			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	282,934
<b>Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)</b>			
<b>Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные</b>			
9101-0301-01	9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	322,074
9101-0301-02	9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	334,101
<b>Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона</b>			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	395,051
<b>Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона</b>			
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	340,979
<b>Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные</b>			

## Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	287,007
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	309,464
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	323,960
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	360,573
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0501-01	18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	397,568
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития кирпичные			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	7 128,759
		м2	263,855
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	4 091,421
		м2	207,077
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	7 281,187
		м2	312,863
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 271,824
		м2	286,893
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий			
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	334,980
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	347,314
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	348,998
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	379,349

## Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	112,504
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	51,821
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	77,408
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	66,926
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	95,183
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	83,762
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	60,610
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	85,397
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	84,161
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	104,489
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	83,238
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	80,780
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	43 330,616
		м2	359,369
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	25 277,462
		м2	307,363
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	68,595
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	127,929
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	10 583,519
		м2	352,074
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	287 644,871
		м2	601,705
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	317 410,641
		м2	559,560
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	288 543,450
		м2	379,036

**Раздел 3 Объекты образования***Таблица 3 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации			
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	4 787,219
		м2	238,204
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	4 051,854
		м2	233,451
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 613,113
		м2	240,742
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 475,652
		м2	243,047
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	250 645,371
9103-0103-02	Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	1 га	241 266,559
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	211 254,127
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	5 102,913
		м2	335,691
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	4 137,648
		м2	317,978
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	3 954,190
		м2	315,689
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	3 239,246
		м2	289,047
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	224 620,094
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	222 350,421
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	208 213,963
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 731,217
		м2	287,724
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2			
9103-0501-02	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	10 264,349
		м2	384,116
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	9 745,854
		м2	392,991
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	8 847,208
		м2	229,573
Подраздел 7 Интернатные организации			

## Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	14 483,892
		м2	286,119
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	10 416,348
		м2	253,064

## Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2			
9104-0101-01	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	6 623,176
		м2	537,886
9104-0101-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	3 487,664
		м2	511,088
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 564,554
		м2	522,739
9104-0102-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	9 628,156
		м2	620,803
9104-0102-03	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	6 399,317
		м2	508,194
9104-0102-04	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	6 747,735
		м2	795,630
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	6 195,398
		м2	485,485
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	4 160,815
		м2	692,540
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	8 304,897
		м2	382,164
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	8 206,760
		м2	673,388
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			

## Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	52 615,649
		м2	580,305
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	11 843,719
		м2	334,846
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	35 625,420
		м2	342,575
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	115 465,672
		м2	472,210
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	107 904,840
		м2	886,992
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	136 105,160
		м2	944,436
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	47,868
		м2	379,530
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	17,206
		м2	310,488
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	25,302
		м2	450,310

## Раздел 5 Закрытые спортивные залы

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	18 205,244
		м2	330,273
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	22 875,901
		м2	384,839
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	11 257,415
		м2	453,528
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			

## Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	4 067,441
		м2	224,982
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 689,679
		м2	451,544
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	5 153,720
		м2	369,588
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	5 204,540
		м2	371,587
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 503,651
		м2	432,970
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 276,597
		м2	698,705
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	9 698,422
		м2	367,686
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	10 544,940
		м2	267,890

## Раздел 6 Открытые спортивные сооружения

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные			
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2			
9106-0101-01	Стадион	1 м2	31,790
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные			
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	266,598
		м2	18,688
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	739,586
		м2	24,658
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	568,799
		м2	21,775

## Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей</b>			
<b>Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2</b>			

## Окончание таблицы 7

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	12 037,577
		м2	333,639
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	9 346,319
		м2	285,511
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	4 240,312
		м2	110,985
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	232,623
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	317,930
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	288,092
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	250,532
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	275,053
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	245,643
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники			
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	252,922
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	290,836
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	278,867
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)			
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	109,245
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	95,498
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)			
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	135,726
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	115,862
Подраздел 7 Эстакады			
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	51,296
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	100,673

## Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Открытые амфитеатры			
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	4 207,937
		м2	965,418
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	524,617
		м2	125,732
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	13 132,614
		м2	635,564
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	12 321,910
		м2	537,136
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 192,724
		м2	387,133
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	10 352,969
		м2	480,628
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	7 837,994
		м2	360,086
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 447,601
		м2	421,673
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	383,448
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	487,464
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	402,187
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	452,496

**Отдел 2 Объекты инфраструктуры****Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Трансформаторные подстанции</b>			
<b>Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании</b>			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	48 586,344
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	93 329,355
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	118 687,567
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	837 259,621
<b>Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки</b>			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	8 583,939
9201-0102-02	ТП - 160	объект	9 303,922
9201-0102-03	ТП - 250	объект	10 092,834
9201-0102-04	ТП - 400	объект	14 359,137
9201-0102-05	ТП - 630	объект	17 601,542
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	20 680,339
<b>Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения</b>			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	24 150,521
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	27 092,052
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	36 993,985
<b>Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции</b>			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	162 102,171
9201-0104-02	2 ТП - 1000	объект	182 184,561
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	215 461,047
<b>Подраздел 2 Котельные стационарные</b>			
<b>Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе</b>			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	40 629,825
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	44 343,212
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	65 196,321
<b>Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе</b>			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	41 311,140
<b>Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа</b>			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	62 275,536
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	98 820,888
<b>Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)</b>			
<b>Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе</b>			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	60 701,030
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	98 808,437
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	89 953,457
<b>Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа</b>			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	39 876,918
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	43 764,572

## Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	45 029,755
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	45 370,181
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	52 377,101
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	53 117,547

## Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)</b>			
<b>Группа 1 Водные скважины</b>			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	38 458,345
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	40 162,364
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	46 291,558
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	47 839,862
<b>Группа 2 Подземные насосные станции</b>			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час	объект	9 387,657
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час	объект	18 181,388
<b>Группа 3 Надземные насосные станции</b>			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час	объект	7 005,413
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час	объект	16 038,203
<b>Подраздел 2 Станции</b>			
<b>Группа 1 Насосные станции 2го подъема</b>			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	85 742,154
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	87 876,366
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	252 967,699
<b>Подраздел 3 Водонапорные башни</b>			
<b>Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м</b>			
9202-0301-03	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 H=15,0 м	объект	13 708,165
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 H=15,0 м	объект	18 402,020
<b>Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м</b>			
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 H=24,0 м	объект	27 519,577
<b>Подраздел 4 Резервуары чистой воды</b>			

Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013</b>			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	объект	16 331,959
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	объект	28 137,659
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	объект	43 795,217
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	объект	62 137,487
<b>Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды</b>			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	11 972,111
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	16 195,777
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	объект	16 413,180

**Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры**

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Станции</b>			
<b>Группа 1 Канализационные насосные станции</b>			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	объект	7 149,800
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	объект	7 657,664
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	объект	25 482,008
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	объект	71 745,991
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	объект	131 059,785
<b>Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков</b>			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	объект	81 075,176
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	объект	171 560,264
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	объект	380 599,660
<b>Подраздел 3 Выгребы. Уборные</b>			
<b>Группа 1 Выгребы</b>			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м3	объект	5 413,375
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м3	объект	5 764,692
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м3	объект	7 228,661
<b>Группа 2 Уборные</b>			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	468,360
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	2 986,344

## Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	13 440,396

## Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса			
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м2	365,341
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	440,004
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	474,868
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	498,369
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 490,432
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 829,176
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 189,023
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	объект	585 550,526
		м2	713,008
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	объект	14 826,429
		м2	882,526

## Раздел 5 Объекты хранения

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов</b>			
<b>Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2</b>			
9205-0101-01	Склад металлический	м2	139,970
9205-0101-02	Склад из кирпича	м2	209,686
<b>Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2</b>			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м2	295,359
<b>Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2</b>			

## Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9205-0103-01	Склад металлический	м2	182,924
<b>Подраздел 2 Склады материально-технические</b>			
<b>Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2</b>			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	347,343
<b>Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2</b>			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	268,426
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	285,662
<b>Подраздел 3 Топливохранилища</b>			
<b>Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3</b>			
9205-0301-01	Топливохранилище	объект	84 969,905
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	72 604,089

## Раздел 6 Объекты транспорта

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования</b>			
<b>Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории</b>			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	1 022 287,435
<b>Группа 3 Автомобильные дороги II категории</b>			
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	557 408,211
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	585 538,397
<b>Группа 4 Автомобильные дороги III категории</b>			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	328 857,927
<b>Группа 5 Автомобильные дороги IV категории</b>			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	152 522,999

## Продолжение таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	199 993,727
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	51 611,578
<b>Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне</b>			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	3 025,987
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	2 350,119
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	2 982,256
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	2 602,629
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	1 941,574
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	2 204,587
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	1 753,326
<b>Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Водопропускные трубы</b>			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	13 797,785
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	35 583,907
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	44 296,021
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	64 072,690
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	91 240,620
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	107 155,174

## Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,5 м	100 м	139 031,562
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одночковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	74 587,878
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одночковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	77 185,222
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одночковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	110 374,021
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	123 107,238
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	137 352,907
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	194 802,084
<b>Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки</b>			
<b>Группа 1 Площадки отдыха</b>			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	4 072,926
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	3 933,629
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	3 883,301
<b>Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог</b>			
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	41 527,898

## Часть 2

**Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения**  
**Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м<sup>2</sup> общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

**Раздел 1 Жилые здания****Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели*

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	280,292	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	279,742	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	146,157	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	55,341	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,421	0,000
Фундаменты	11,020	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,233	0,000
Покрытия и перекрытия	11,498	0,000
Крыши, кровли	15,078	0,000
Входная группа	0,433	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,339	0,000
Наружная отделка фасадов	10,592	0,000
Проемы	3,960	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,001	0,000
Потолки	3,471	0,000
Полы	6,026	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,103	0,000
Водоснабжение	2,127	100,000
Канализация	4,616	0,000
Теплоснабжение	4,844	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,237	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом**

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	308,324	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	302,850	-
1.1	в т.ч. материалы	157,654	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	55,995	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,474	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,838	0,000
Фундаменты	11,392	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	26,063	0,000
Покрытия и перекрытия	8,151	0,000
Крыши, кровли	15,581	0,000
Входная группа	0,436	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,052	0,000
Наружная отделка фасадов	0,135	0,000
Проемы	4,992	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,629	0,000
Потолки	3,378	0,000
Полы	4,962	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,893	0,000
Водоснабжение	1,067	0,000
Канализация	1,634	0,000
Теплоснабжение	7,401	100,000
Вентиляция и кондиционирование	0,122	0,000
Газоснабжение	1,276	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные

Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	282,438	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	274,957	-

Окончание таблицы 9101-0102-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	153,783	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	46,641	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,481	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,554	0,000
Фундаменты	8,537	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	23,392	0,000
Покрытия и перекрытия	10,259	0,000
Крыши, кровли	12,593	0,000
Лестницы	0,721	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,459	0,000
Проемы	5,044	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,850	0,000
Потолки	1,613	0,000
Полы	5,386	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,739	23,339
Водоснабжение	4,050	0,000
Канализация	1,437	0,000
Теплоснабжение	6,484	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,277	0,000
Слаботочные сети	3,604	76,661
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)

## Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные

## Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	309,890	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	299,265	-	
1.1	в т.ч. материалы	164,942	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	52,971	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,625	-	

## Окончание таблицы 9101-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,196	0,000
Фундаменты	5,791	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,266	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,201	0,000
Покрытия и перекрытия	5,788	0,000
Крыши, кровли	11,259	0,000
Лестницы	0,860	0,000
Входная группа	0,838	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,135	0,000
Наружная отделка фасадов	0,462	0,000
Проемы	7,320	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>	0,022	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,933	0,000
Потолки	1,302	0,000
Полы	4,224	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,489	23,811
Водоснабжение	2,845	0,000
Канализация	1,916	0,853
Теплоснабжение	9,802	3,917
Вентиляция и кондиционирование	0,435	0,000
Слаботочные сети	0,814	1,347
Система антитеррористической безопасности	0,217	0,000
Вертикальный транспорт	2,885	70,072
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	300,165	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	298,840	-	
1.1	в т.ч. материалы	155,947	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,226	-	

Окончание таблицы 9101-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,326	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,506	0,000
Фундаменты	5,686	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,183	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	30,316	0,000
Покрытия и перекрытия	8,392	0,000
Крыши, кровли	7,006	0,000
Лестницы	1,544	0,000
Входная группа	0,634	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,404	5,545
Наружная отделка фасадов	0,234	0,000
Проемы	6,658	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,739	0,000
Потолки	1,498	0,000
Полы	4,436	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,550	27,121
Водоснабжение	2,255	0,000
Канализация	2,069	6,215
Теплоснабжение	6,376	33,821
Вентиляция и кондиционирование	1,391	0,000
Слаботочные сети	0,741	10,216
Система антитеррористической безопасности	0,380	17,082
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича**

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	273,548	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	264,359	-	
1.1	в т.ч. материалы	138,601	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	49,513	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,189	-	

Окончание таблицы 9101-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,754	0,000
Фундаменты	6,330	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,434	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	19,601	0,000
Покрытия и перекрытия	8,039	0,000
Крыши, кровли	11,117	0,000
Лестницы	1,877	0,000
Входная группа	0,815	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,458	0,000
Наружная отделка фасадов	5,208	0,000
Проемы	6,476	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,289	0,000
Потолки	0,900	0,000
Полы	5,670	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,466	25,610
Водоснабжение	2,791	19,989
Канализация	1,581	1,058
Теплоснабжение	9,731	48,368
Вентиляция и кондиционирование	0,190	0,000
Слаботочные сети	2,273	4,975
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	348,323	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	340,930	-
1.1	в т.ч. материалы	176,242	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	69,585	-

Окончание таблицы 9101-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,750	0,000
Фундаменты	3,343	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,236	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,768	0,000
Стены, перегородки	12,041	0,000
Покрытия и перекрытия	12,530	0,000
Крыши, кровли	3,322	0,000
Лестницы	0,908	0,000
Входная группа	0,481	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,681	0,000
Наружная отделка фасадов	8,314	0,000
Проемы	4,792	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,600	0,000
Потолки	1,842	0,000
Полы	3,553	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,203	20,895
Водоснабжение	4,195	54,550
Канализация	1,889	2,179
Теплоснабжение	6,306	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,090	0,000
Слаботочные сети	0,723	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,132	0,000
Газоснабжение	1,300	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные

## Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	272,209	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	271,596	-	

## Окончание таблицы 9101-0203-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	168,667	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	35,911	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,067	0,000
Фундаменты	8,331	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,052	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,088	0,000
Покрытия и перекрытия	9,803	0,000
Крыши, кровли	9,076	0,000
Лестницы	1,179	0,000
Входная группа	1,410	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,211	0,000
Наружная отделка фасадов	0,205	0,000
Проемы	7,507	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,944	0,000
Потолки	1,455	0,000
Полы	5,464	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,549	75,555
Водоснабжение	3,619	0,000
Канализация	1,691	0,000
Теплоснабжение	8,363	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,148	0,000
Слаботочные сети	1,690	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,196	0,000
Газоснабжение	1,953	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)

Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные

Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0301-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	312,088	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	300,130	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	140,533	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	65,101	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,957	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,276	0,000
Фундаменты	5,459	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,441	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	32,271	0,000
Покрытия и перекрытия	8,055	0,000
Крыши, кровли	1,847	0,000
Лестницы	1,594	0,000
Входная группа	0,490	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,040	0,000
Наружная отделка фасадов	1,497	0,000
Проемы	5,485	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,197	0,000
Потолки	1,723	0,000
Полы	6,452	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,762	10,629
Водоснабжение	2,529	0,000
Канализация	1,571	0,000
Теплоснабжение	7,982	37,445
Вентиляция и кондиционирование	0,110	0,000
Слаботочные сети	0,808	0,000
Вертикальный транспорт	2,737	51,926
Газоснабжение	1,674	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0301-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	326,335	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	308,503	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	166,068	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	55,473	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,232	0,000
Фундаменты	6,842	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,895	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,626	0,000
Покрытия и перекрытия	8,511	0,000
Крыши, кровли	1,698	0,000
Лестницы	0,607	0,000
Входная группа	0,553	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,145	0,000
Наружная отделка фасадов	0,170	0,000
Проемы	12,892	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,702	0,000
Потолки	1,574	0,000
Полы	5,723	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,814	8,431
Водоснабжение	1,997	0,000
Канализация	1,439	0,000
Теплоснабжение	9,684	40,333
Вентиляция и кондиционирование	0,206	0,000
Слаботочные сети	0,836	0,339
Система антитеррористической безопасности	0,068	0,000
Вертикальный транспорт	3,786	50,897
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	381,508	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	368,531	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	187,344	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	67,616	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,266	0,000
Фундаменты	8,420	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,233	0,000
Стены, перегородки	9,375	0,000
Покрытия и перекрытия	21,011	0,000
Крыши, кровли	0,792	0,000
Лестницы	0,877	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,883	0,000
Наружная отделка фасадов	1,631	0,000
Проемы	5,826	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,906	0,000
Потолки	1,654	0,000
Полы	8,075	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,050	8,696
Водоснабжение	1,956	0,000
Канализация	1,391	0,182
Теплоснабжение	7,042	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,174	0,000
Слаботочные сети	1,518	0,000
Вертикальный транспорт	4,177	89,914
Газоснабжение	0,744	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона**

**Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легковесными блоками**

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	328,054	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	311,175	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	162,105	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	57,567	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,522	0,000
Фундаменты	2,643	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,145	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,091	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,844	0,000
Стены, перегородки	13,688	0,000
Покрытия и перекрытия	11,295	0,000
Крыши, кровли	3,447	0,000
Лестницы	0,936	0,000
Входная группа	0,235	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,744	0,000
Наружная отделка фасадов	3,173	0,000
Проемы	6,378	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,604	0,000
Потолки	1,475	0,000
Полы	6,178	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,301	4,341
Водоснабжение	1,524	0,000
Канализация	1,472	0,000
Теплоснабжение	6,077	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,386	0,000
Слаботочные сети	2,539	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,525	0,000
Вертикальный транспорт	4,864	63,350
Газоснабжение	0,915	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные**  
**Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом**

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	276,127	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	266,106	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	156,554	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	40,189	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,489	0,000
Фундаменты	5,602	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,078	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	19,690	0,000
Покрытия и перекрытия	17,731	0,000
Крыши, кровли	1,394	0,000
Лестницы	0,764	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,182	0,000
Наружная отделка фасадов	0,367	0,000
Проемы	9,473	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,892	0,000
Потолки	1,478	0,000
Полы	6,302	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,100	12,200
Водоснабжение	2,049	0,000
Канализация	2,258	0,252
Теплоснабжение	5,443	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,132	0,000
Слаботочные сети	1,264	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,000
Вертикальный транспорт	4,345	85,838
Газоснабжение	1,882	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные**  
**Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным**  
**железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных**  
**железобетонных панелей**

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	301,563	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	285,679	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	157,448	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	47,606	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,273	0,000
Фундаменты	2,557	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,295	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,732	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,358	0,000
Стены, перегородки	17,662	0,000
Покрытия и перекрытия	12,830	0,000
Крыши, кровли	3,224	0,000
Лестницы	1,036	0,000
Входная группа	0,521	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,753	0,000
Наружная отделка фасадов	2,728	0,000
Проемы	7,033	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,560	0,000
Потолки	0,633	0,000
Полы	5,458	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,310	6,746
Водоснабжение	3,941	0,000
Канализация	1,617	0,275
Теплоснабжение	6,791	46,097
Вентиляция и кондиционирование	1,066	0,000
Слаботочные сети	0,979	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,667	0,000
Вертикальный транспорт	3,133	46,882
Газоснабжение	0,841	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей**

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	313,915	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	305,365	-
1.1	в т.ч. материалы	159,317	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,457	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,318	0,000
Фундаменты	8,284	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,452	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,736	0,000
Стены, перегородки	12,238	0,000
Покрытия и перекрытия	15,213	0,000
Крыши, кровли	2,641	0,000
Лестницы	0,515	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,248	0,000
Наружная отделка фасадов	0,764	0,000
Проемы	5,902	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,987	0,000
Потолки	1,782	0,000
Полы	4,758	0,000
Прочие элементы отделки	0,019	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,827	19,401
Водоснабжение	3,841	7,329
Канализация	2,229	0,000
Теплоснабжение	7,345	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,799	0,000
Слаботочные сети	0,664	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,147	2,322
Вертикальный транспорт	2,291	65,259
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)

Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона

Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	348,211	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	331,298	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>180,164</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>59,194</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,540	0,000
Фундаменты	2,533	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,372	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,863	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	14,229	0,000
Стены, перегородки	8,778	0,000
Покрытия и перекрытия	7,194	0,000
Крыши, кровли	1,209	0,000
Лестницы	0,460	0,000
Входная группа	0,180	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,867	0,000
Наружная отделка фасадов	7,458	0,000
Проемы	6,594	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,795	0,000
Потолки	1,955	0,000
Полы	5,849	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,256	11,913
Водоснабжение	5,530	14,102
Канализация	2,025	0,822
Теплоснабжение	6,320	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,494	3,219
Слаботочные сети	0,763	0,098
Система пожарной безопасности	0,555	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,047	0,000
Вертикальный транспорт	3,136	44,575
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)****Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона****Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	388,325	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	378,925	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	197,817	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	70,611	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,401	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,315	0,000
Фундаменты	7,754	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,926	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	22,779	0,000
Стены, перегородки	9,143	0,000
Покрытия и перекрытия	4,658	0,000
Крыши, кровли	0,555	0,000
Лестницы	0,711	0,000
Входная группа	0,317	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,982	0,000
Наружная отделка фасадов	3,678	0,000
Проемы	9,144	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,001	0,000
Потолки	1,863	0,000
Полы	6,958	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,185	12,152
Водоснабжение	3,079	16,639
Канализация	1,070	0,828
Теплоснабжение	5,264	12,986
Вентиляция и кондиционирование	2,405	3,562
Слаботочные сети	1,017	0,505
Система пожарной безопасности	0,410	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,122	2,003
Вертикальный транспорт	2,661	51,324
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 6 Общежития**  
**Группа 1 Общежития кирпичные**  
**Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест**

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 830,930	252,832
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 272,391	232,159
1.1	в т.ч. материалы	3 194,296	118,230
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 181,801	43,742
2	Оборудование, мебель и инвентарь	558,540	20,673
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,264	10,077

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,406	0,000
Фундаменты	5,753	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,746	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	18,525	0,000
Покрытия и перекрытия	4,680	0,000
Крыши, кровли	4,774	0,000
Лестницы	1,284	0,000
Входная группа	1,312	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,538	0,000
Проемы	3,795	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,656	0,000
Потолки	1,294	0,000
Полы	5,369	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,734	48,746
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,458	5,826
Водоснабжение	6,671	18,056
Канализация	1,244	3,030
Теплоснабжение	4,224	2,085
Вентиляция и кондиционирование	1,331	1,791
Слаботочные сети	0,528	1,255
Система пожарной безопасности	1,432	0,104
Система антитеррористической безопасности	2,444	13,593
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,299	0,000
Электроосвещение	0,360	0,503
Водоснабжение	0,681	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,173	5,011
Теплоснабжение	1,346	0,000

## Окончание таблицы 9101-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	0,234	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,844	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,696	0,000
Озеленение	0,747	0,000
Ограждение	0,159	0,000
МАФы	0,266	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 964,555	200,656
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 523,450	178,330
1.1	в т.ч. материалы	1 818,679	92,048
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	664,031	33,608
2	Оборудование, мебель и инвентарь	441,105	22,325
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	310,252	15,703

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,245	0,000
Фундаменты	2,613	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,081	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,391	0,000
Покрытия и перекрытия	9,164	0,000
Крыши, кровли	1,263	0,000
Лестницы	0,360	0,000
Входная группа	0,091	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,845	0,000
Проемы	7,000	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,911	0,000
Потолки	1,372	0,000
Полы	7,095	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,715	70,335
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,374	1,426

## Окончание таблицы 9101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,868	2,090
Канализация	1,730	0,245
Теплоснабжение	5,283	5,745
Слаботочные сети	1,747	3,736
Система пожарной безопасности	2,529	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,147	0,000
Вертикальный транспорт	2,326	16,423
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,272	0,000
Электроосвещение	0,240	0,000
Водоснабжение	0,746	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,254	0,000
Теплоснабжение	2,102	0,000
Сети связи	0,159	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,282	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,854	0,000
Озеленение	0,524	0,000
МАФы	0,419	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом

## Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 005,183	301,003
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 458,063	277,494
1.1	в т.ч. материалы	3 507,916	150,730
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 157,082	49,718
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	313,318	13,463

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,244	0,000
Фундаменты	2,078	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,187	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,366	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,933	0,000
Стены, перегородки	6,781	0,000

## Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	9,144	0,000
Крыши, кровли	1,790	0,000
Лестницы	1,096	0,000
Входная группа	0,952	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,465	0,000
Наружная отделка фасадов	4,832	0,000
Проемы	3,063	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,933	0,000
Потолки	1,599	0,000
Полы	4,233	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,961	57,267
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,519	2,464
Водоснабжение	3,063	10,280
Канализация	1,810	0,643
Теплоснабжение	5,164	0,863
Вентиляция и кондиционирование	1,899	2,646
Слаботочные сети	2,495	1,614
Система пожарной безопасности	3,431	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,281	0,000
Вертикальный транспорт	1,958	20,837
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,719	3,387
Водоснабжение	0,222	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,212	0,000
Теплоснабжение	7,299	0,000
Сети связи	0,251	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,195	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,624	0,000
Озеленение	0,068	0,000
МАФы	0,136	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 056,808	277,058
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 464,345	249,956
1.1	в т.ч. материалы	2 837,297	129,787
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 053,188	48,176
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

*Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,183	0,000
Фундаменты	2,005	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,032	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,030	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,960	0,000
Стены, перегородки	6,505	0,000
Покрытия и перекрытия	9,699	0,000
Крыши, кровли	1,422	0,000
Лестницы	1,076	0,000
Входная группа	0,829	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,479	0,000
Наружная отделка фасадов	5,368	0,000
Проемы	3,788	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,602	0,000
Потолки	1,922	0,000
Полы	4,218	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,778	62,620
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,987	1,643
Водоснабжение	3,196	7,253
Канализация	2,234	0,448
Теплоснабжение	6,079	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,933	1,896
Слаботочные сети	2,082	0,000
Система пожарной безопасности	1,438	0,000
Вертикальный транспорт	1,546	12,809
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,713	1,267
Электроосвещение	0,188	0,000
Водоснабжение	0,127	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,372	0,000
Теплоснабжение	4,341	0,000
Сети связи	0,152	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,073	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,385	0,000
Озеленение	0,341	0,000
Ограждение	0,848	0,000
МАФы	0,068	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий****Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий**

**Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м**

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	320,985	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	315,536	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	187,679	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	45,298	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,025	0,000
Фундаменты	5,733	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,198	0,000
Стены, перегородки	8,335	0,000
Покрытия и перекрытия	15,383	0,000
Крыши, кровли	4,663	0,000
Входная группа	2,831	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,271	0,000
Наружная отделка фасадов	8,306	0,000
Проемы	14,953	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,480	0,000
Потолки	0,860	0,000
Полы	3,157	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,023	85,612
Водоснабжение	1,159	0,000
Канализация	0,513	0,000
Теплоснабжение	7,645	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,379	0,000
Слаботочные сети	0,087	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	332,804	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	299,338	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	173,882	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	46,465	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,135	0,000
Фундаменты	6,632	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,943	0,000
Стены, перегородки	10,349	0,000
Покрытия и перекрытия	11,860	0,000
Крыши, кровли	0,559	0,000
Входная группа	0,333	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,617	0,000
Наружная отделка фасадов	5,737	0,000
Проемы	16,071	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,372	0,000
Потолки	0,927	0,000
Полы	2,243	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,837	30,465
Водоснабжение	0,928	0,000
Канализация	0,108	0,000
Теплоснабжение	9,304	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,355	29,733
Слаботочные сети	0,144	0,000
Система пожарной безопасности	6,545	36,993
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м**

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	334,418	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	312,567	-
1.1	в т.ч. материалы	198,165	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,135	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,037	0,000
Фундаменты	5,323	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,033	0,000
Стены, перегородки	10,120	0,000
Покрытия и перекрытия	13,659	0,000
Крыши, кровли	2,437	0,000
Входная группа	1,588	0,000
Наружная отделка фасадов	4,884	0,000
Проемы	22,121	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,559	0,000
Потолки	0,799	0,000
Полы	1,784	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,129	39,671
Водоснабжение	1,933	8,791
Канализация	0,692	0,000
Теплоснабжение	12,196	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,491	43,437
Слаботочные сети	0,167	0,000
Система пожарной безопасности	1,049	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	363,501	-

## Окончание таблицы 9101-0701-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	350,286	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	219,902	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	47,717	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,074	0,000
Фундаменты	6,165	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,746	0,000
Стены, перегородки	14,109	0,000
Покрытия и перекрытия	13,537	0,000
Крыши, кровли	1,207	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,667	0,000
Наружная отделка фасадов	3,447	0,000
Проемы	10,520	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,308	0,000
Потолки	3,911	0,000
Полы	1,388	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,793	75,007
Водоснабжение	1,760	10,127
Канализация	0,533	0,000
Теплоснабжение	15,107	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,334	0,000
Слаботочные сети	0,037	0,000
Система пожарной безопасности	0,357	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **Техническая часть к Разделу 2 Административные здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 2 Здания общественного назначения;
- Подраздел 3 Пожарные депо;

2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

**Раздел 2 Административные здания**  
**Подраздел 1 Административные здания**  
**Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2**  
**Объект 9102-0101-01 - Административное здание**

Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	107,804	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102,545	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	48,065	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	18,888	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	3,518	-

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,271	0,000
Фундаменты	6,615	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,654	0,000
Покрытия и перекрытия	6,865	0,000
Крыши, кровли	4,588	0,000
Лестницы	0,117	0,000
Входная группа	0,203	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,069	0,000
Наружная отделка фасадов	0,249	0,000
Проемы	1,310	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,096	0,000
Потолки	0,560	0,000
Полы	2,389	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,752	66,898
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,446	0,000
Водоснабжение	0,730	0,977
Канализация	0,420	0,000
Теплоснабжение	1,731	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,752	9,985
Слаботочные сети	3,847	0,755
Система антитеррористической безопасности	0,842	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,665	4,988
Электроосвещение	1,462	0,000
Водоснабжение	0,574	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,748	0,000
Теплоснабжение	1,408	16,398

## Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	3,528	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,154	0,000
Проезды, тротуары и площадки	11,285	0,000
Озеленение	2,615	0,000
Ограждение	11,087	0,000
МАФы	1,966	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	49,656	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48,559	-
1.1	в т.ч. материалы	40,308	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,580	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	6,287	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	60,080	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,795	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,492	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,400	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,009	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,484	0,000
Проезды, тротуары и площадки	10,580	0,000
Озеленение	0,980	0,000
МАФы	10,893	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2****Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования***Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	74,174	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	62,234	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	33,096	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11,765	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	7,358	-

*Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,642	0,000
Фундаменты	2,921	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,681	0,000
Стены, перегородки	11,736	0,000
Покрытия и перекрытия	6,402	0,000
Крыши, кровли	4,792	0,000
Лестницы	1,633	0,000
Входная группа	1,715	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,401	0,000
Наружная отделка фасадов	1,772	0,000
Проемы	3,947	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,586	0,000
Потолки	1,525	0,000
Полы	3,734	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,653	66,782
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,911	2,964
Водоснабжение	2,285	7,781
Канализация	0,294	0,110
Теплоснабжение	3,884	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,870	3,050
Слаботочные сети	1,167	0,989
Система пожарной безопасности	0,498	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,925	0,000
Вертикальный транспорт	3,776	17,291
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,281	0,000
Электроосвещение	3,137	0,580
Водоснабжение	2,630	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,327	0,000

## Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,394	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,372	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,895	0,000
Озеленение	0,020	0,000
МАФы	0,194	0,013
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2

## Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	64,130	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57,389	-
1.1	в т.ч. материалы	30,651	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,082	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,254	0,000
Фундаменты	2,875	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,032	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,289	0,000
Покрытия и перекрытия	6,091	0,000
Крыши, кровли	4,938	0,000
Лестницы	0,802	0,000
Входная группа	2,211	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,320	0,000
Наружная отделка фасадов	0,127	0,000
Проемы	7,433	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,694	0,000
Потолки	1,184	0,000
Полы	3,872	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,034	59,908
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	4,145	6,209
Водоснабжение	0,745	0,437
Канализация	0,219	0,000
Теплоснабжение	2,505	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,687	0,852
Слаботочные сети	0,568	0,203
Система пожарной безопасности	0,383	1,119
Система антитеррористической безопасности	3,022	2,447
Система управления технологическими процессами	0,327	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,936	26,272
Электроосвещение	0,391	0,000
Водоснабжение	1,935	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,570	0,000
Теплоснабжение	1,520	0,000
Сети связи	0,598	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,044	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,555	0,000
Озеленение	0,050	0,000
Ограждение	3,108	0,000
МАФы	1,539	2,426
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест**

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	91,575	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	74,421	-
1.1	в т.ч. материалы	42,039	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,298	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,816	0,000
Фундаменты	0,957	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,699	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,725	0,000
Стены, перегородки	4,286	0,000
Покрытия и перекрытия	7,886	0,000
Крыши, кровли	6,021	0,000
Лестницы	1,344	0,000
Входная группа	1,944	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,840	0,000
Наружная отделка фасадов	5,684	0,000
Проемы	10,963	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,344	0,000
Потолки	1,146	0,000
Полы	3,879	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,081	33,267
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,869	7,831
Водоснабжение	1,965	4,013
Канализация	1,151	0,576
Теплоснабжение	2,462	3,735
Вентиляция и кондиционирование	8,947	25,683
Слаботочные сети	0,106	0,043
Система пожарной безопасности	2,386	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,286	6,381
Система управления технологическими процессами	3,968	4,950
Вертикальный транспорт	0,307	0,958
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,151	3,461
Электроосвещение	0,161	0,000
Водоснабжение	0,329	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,460	0,000
Теплоснабжение	0,765	0,000
Сети связи	0,235	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,198	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,553	0,000
Озеленение	0,082	0,000
Ограждение	0,863	0,000
МАФы	0,144	0,037
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,263	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71,298	-
1.1	в т.ч. материалы	37,916	-

ТЫС. ТЕНГЕ

## Окончание таблицы 9102-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,634	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,146	0,000
Фундаменты	4,361	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,505	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,664	0,000
Стены, перегородки	9,806	0,000
Покрытия и перекрытия	7,301	0,000
Крыши, кровли	5,119	0,000
Лестницы	4,656	0,000
Входная группа	0,146	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,998	0,000
Наружная отделка фасадов	5,845	0,000
Проемы	11,097	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,828	0,000
Потолки	0,941	0,000
Полы	4,725	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,223	77,785
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,746	12,000
Водоснабжение	0,405	0,169
Канализация	0,504	0,000
Теплоснабжение	2,849	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,119	5,862
Слаботочные сети	2,127	0,473
Система пожарной безопасности	0,436	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,046	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,208	0,000
Водоснабжение	0,522	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,151	0,000
Теплоснабжение	0,768	2,812
Сети связи	0,543	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,046	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,028	0,000
МАФы	0,141	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)**

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	58,078	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54,471	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	29,598	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9,809	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,603	-

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,668	0,000
Фундаменты	2,212	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,630	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,133	0,000
Стены, перегородки	10,435	0,000
Покрытия и перекрытия	3,990	0,000
Крыши, кровли	3,482	0,000
Лестницы	0,374	0,000
Входная группа	0,255	0,000
Наружная отделка фасадов	10,202	0,000
Проемы	3,045	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,379	0,000
Потолки	3,469	0,000
Полы	6,800	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,464	6,690
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,746	10,271
Водоснабжение	0,870	4,398
Канализация	0,598	1,081
Теплоснабжение	2,096	2,672
Вентиляция и кондиционирование	5,997	71,228
Слаботочные сети	0,325	0,429
Система пожарной безопасности	0,549	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,877	0,744
Система управления технологическими процессами	1,667	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,114	0,000
Водоснабжение	0,468	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,233	0,000
Теплоснабжение	0,502	0,000
Сети связи	0,446	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,021	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,721	0,000
Озеленение	0,187	0,000
МАФы	0,045	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2

**Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест**

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	82,469	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	67,602	-
1.1	в т.ч. материалы	38,377	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,949	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,464	-

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,060	0,000
Фундаменты	1,140	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,503	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,178	0,000
Стены, перегородки	3,305	0,000
Покрытия и перекрытия	8,627	0,000
Крыши, кровли	7,867	0,000
Лестницы	1,293	0,000
Входная группа	1,262	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,135	0,000
Наружная отделка фасадов	3,748	0,000
Проемы	10,778	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,827	0,000
Потолки	1,640	0,000
Полы	5,269	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,204	39,872
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	5,138	6,811
Водоснабжение	1,957	3,502
Канализация	1,067	0,303
Теплоснабжение	2,266	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,627	24,543
Слаботочные сети	0,099	0,037
Система пожарной безопасности	1,904	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,033	6,854
Система управления технологическими процессами	3,794	3,498
Вертикальный транспорт	0,253	0,821
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,952	2,966
Электроосвещение	0,133	0,000
Водоснабжение	0,272	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,380	0,000
Теплоснабжение	0,631	0,000
Сети связи	0,194	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,163	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,282	0,000
Озеленение	0,067	0,000
Ограждение	0,835	0,000
МАФы	0,118	0,032
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2

Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	81,551	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68,531	-
1.1	в т.ч. материалы	36,497	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,690	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,730	0,000
Фундаменты	1,594	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,563	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,292	0,000
Стены, перегородки	4,473	0,000
Покрытия и перекрытия	13,344	0,000
Крыши, кровли	5,313	0,000
Лестницы	0,236	0,000
Входная группа	1,778	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,044	0,000
Наружная отделка фасадов	9,339	0,000
Проемы	17,862	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,317	0,000
Потолки	1,607	0,000
Полы	3,588	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,537	30,166
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,544	12,778
Водоснабжение	1,319	1,740
Канализация	1,544	1,726
Теплоснабжение	1,872	0,916
Вентиляция и кондиционирование	8,038	31,089
Слаботочные сети	3,101	4,179
Система пожарной безопасности	1,139	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,075	4,503
Вертикальный транспорт	1,773	8,744
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,748	3,099
Электроосвещение	0,073	0,000
Водоснабжение	0,149	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,208	0,000
Теплоснабжение	0,345	0,000
Сети связи	0,106	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,089	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,701	0,000
Озеленение	0,037	0,000
Ограждение	0,457	0,000
МАФы	0,065	0,020
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек**

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	101,249	-

## Окончание таблицы 9102-0105-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	95,313	-
1.1	в т.ч. материалы	52,613	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17,619	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,634	-

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,811	0,000
Фундаменты	7,065	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,221	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,456	0,000
Стены, перегородки	12,263	0,000
Покрытия и перекрытия	14,141	0,000
Крыши, кровли	2,766	0,000
Лестницы	0,856	0,000
Входная группа	0,119	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,696	0,000
Наружная отделка фасадов	5,088	0,000
Проемы	2,903	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,026	0,000
Потолки	0,802	0,000
Полы	4,433	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,964	78,060
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,959	17,357
Водоснабжение	0,711	2,449
Канализация	0,457	0,305
Теплоснабжение	2,411	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,092	0,070
Слаботочные сети	0,872	0,289
Система пожарной безопасности	0,878	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,305	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,732	0,000
Электроосвещение	0,900	0,000
Водоснабжение	0,687	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,834	0,000
Теплоснабжение	1,964	0,466
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,707	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,107	0,000
Озеленение	1,022	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,517	0,000
МАФы	0,232	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,657	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	75,492	-
1.1	в т.ч. материалы	41,431	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,236	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,524	0,000
Фундаменты	2,840	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,990	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,567	0,000
Стены, перегородки	14,553	0,000
Покрытия и перекрытия	9,544	0,000
Крыши, кровли	4,159	0,000
Лестницы	1,342	0,000
Входная группа	0,716	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,390	0,000
Наружная отделка фасадов	2,960	0,000
Проемы	2,228	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,801	0,000
Потолки	0,836	0,000
Полы	3,878	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,247	75,602
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,187	20,954
Водоснабжение	1,273	2,616
Канализация	0,409	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,236	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,855	0,000
Слаботочные сети	1,127	0,214
Система пожарной безопасности	0,550	0,404
Система антитеррористической безопасности	1,241	0,000
Система управления технологическими процессами	0,296	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,687	0,000
Электроосвещение	0,776	0,000
Водоснабжение	0,579	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,463	0,000
Теплоснабжение	1,000	0,211
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,691	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,656	0,000
Озеленение	0,503	0,000
Ограждение	2,716	0,000
МАФы	0,179	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	78,511	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69,044	-
1.1	в т.ч. материалы	37,272	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,294	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,552	0,000
Фундаменты	3,202	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,747	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,229	0,000
Стены, перегородки	11,283	0,000
Покрытия и перекрытия	9,672	0,000
Крыши, кровли	3,617	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,891	0,000
Входная группа	0,765	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,905	0,000
Наружная отделка фасадов	2,375	0,000
Проемы	2,475	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,056	0,000
Потолки	2,665	0,000
Полы	4,542	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,300	76,574
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,331	13,347
Водоснабжение	0,754	0,317
Канализация	0,302	0,000
Теплоснабжение	1,909	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,746	7,770
Слаботочные сети	0,882	1,657
Система пожарной безопасности	0,580	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,186	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,787	0,000
Электроосвещение	0,199	0,139
Водоснабжение	0,555	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,444	0,000
Теплоснабжение	1,120	0,000
Сети связи	0,115	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,051	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,365	0,000
Озеленение	0,472	0,000
Ограждение	3,343	0,000
МАФы	0,584	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 6 Приемники для арестованных лиц

Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	41 987,031	348,226
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 091,197	299,328
1.1	в т.ч. материалы	17 962,031	148,971
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 230,404	59,967
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 480,252	20,570

Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,581	0,000
Фундаменты	1,981	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,567	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,589	0,000
Стены, перегородки	6,662	0,000
Покрытия и перекрытия	7,981	0,000
Крыши, кровли	8,136	0,000
Лестницы	0,451	0,000
Входная группа	0,293	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,279	0,000
Наружная отделка фасадов	4,897	0,000
Проемы	3,270	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,663	0,000
Потолки	0,911	0,000
Полы	3,261	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,921	42,090
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,436	9,804
Водоснабжение	1,811	2,171
Канализация	2,520	0,097
Теплоснабжение	3,061	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,823	3,324
Слаботочные сети	2,259	6,857
Система пожарной безопасности	6,811	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,399	5,566
Система управления технологическими процессами	3,919	8,231
Вертикальный транспорт	0,850	4,016
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,752	0,000
Электроосвещение	0,499	0,407
Водоснабжение	0,397	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,571	3,671
Теплоснабжение	0,867	0,000
Сети связи	0,186	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	4,396	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест**

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	24 493,665	297,832
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 157,451	257,265
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>11 827,042</i>	<i>143,812</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 536,622</i>	<i>43,004</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2 037,288</i>	<i>24,773</i>

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,622	0,000
Фундаменты	2,821	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,754	0,000
Стены, перегородки	11,131	0,000
Покрытия и перекрытия	8,870	0,000
Крыши, кровли	7,671	0,000
Лестницы	0,886	0,000
Входная группа	0,749	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,190	0,000
Наружная отделка фасадов	4,044	0,000
Проемы	3,671	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,534	0,000
Потолки	1,028	0,000
Полы	4,269	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,559	47,775
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,859	5,304
Водоснабжение	1,715	2,345
Канализация	3,702	4,171
Теплоснабжение	2,930	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,285	8,379
Слаботочные сети	3,412	10,512
Система пожарной безопасности	2,607	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,371	3,348
Вертикальный транспорт	1,367	7,348
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,643	0,000
Электроосвещение	0,415	0,359
Водоснабжение	0,332	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,267	2,726
Теплоснабжение	0,741	0,000
Сети связи	0,159	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	4,385	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Здания общественного назначения

## Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

## Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	65,729	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54,980	-
1.1	в т.ч. материалы	36,950	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,670	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,566	-

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,390	0,000
Фундаменты	3,138	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,544	0,000
Стены, перегородки	8,465	0,000
Покрытия и перекрытия	4,189	0,000
Крыши, кровли	8,948	0,000
Лестницы	1,503	0,000
Входная группа	0,478	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,599	0,000
Наружная отделка фасадов	7,067	0,000
Проемы	12,481	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,566	0,000
Потолки	1,374	0,000
Полы	4,000	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,615	55,885
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,370	6,538
Водоснабжение	0,458	0,286
Канализация	0,524	0,000

## Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,530	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,098	14,060
Слаботочные сети	0,119	0,000
Система пожарной безопасности	0,278	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,346	0,000
Вертикальный транспорт	3,991	23,232
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,286	0,000
Электроосвещение	0,396	0,000
Водоснабжение	0,565	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,438	0,000
Теплоснабжение	1,375	0,000
Сети связи	0,116	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,099	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,410	0,000
Озеленение	0,232	0,000
МАФы	5,012	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи**

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	123,962	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102,761	-
1.1	в т.ч. материалы	63,501	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,428	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,266	0,000
Фундаменты	5,854	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,241	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,085	0,000
Стены, перегородки	2,354	0,000
Покрытия и перекрытия	4,663	0,000
Крыши, кровли	6,250	0,000

## Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	1,150	0,000
Входная группа	0,315	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,183	0,000
Наружная отделка фасадов	3,074	0,000
Проемы	13,426	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,939	0,000
Потолки	2,972	0,000
Полы	2,724	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,984	57,250
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,350	2,686
Водоснабжение	0,950	0,000
Канализация	1,003	0,146
Теплоснабжение	4,537	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,593	28,467
Слаботочные сети	0,865	1,228
Система пожарной безопасности	0,423	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,380	0,000
Система управления технологическими процессами	0,455	0,544
Вертикальный транспорт	1,688	7,051
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,827	0,201
Электроосвещение	2,123	0,000
Водоснабжение	0,433	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,468	0,000
Теплоснабжение	1,590	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,636	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,892	0,000
Озеленение	0,307	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции**

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 255,348	341,157
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 179,956	305,383
1.1	в т.ч. материалы	4 384,191	145,846
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 905,079	63,375
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	614,515	20,443

*Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,418	0,000
Фундаменты	5,676	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,309	0,000
Стены, перегородки	15,750	0,000
Покрытия и перекрытия	6,087	0,000
Крыши, кровли	7,539	0,000
Лестницы	1,228	0,000
Входная группа	0,738	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,399	0,000
Наружная отделка фасадов	5,246	0,000
Проемы	3,939	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,259	0,000
Потолки	1,013	0,000
Полы	5,459	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,447	56,860
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,365	28,348
Водоснабжение	1,049	0,606
Канализация	0,541	0,000
Теплоснабжение	2,579	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,823	4,026
Слаботочные сети	0,298	0,778
Система пожарной безопасности	2,148	8,509
Система антитеррористической безопасности	0,884	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,536	0,000
Электроосвещение	0,351	0,000
Водоснабжение	0,973	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,666	0,000
Теплоснабжение	0,936	0,000
Сети связи	0,407	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,772	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,315	0,000
Озеленение	0,567	0,000
Ограждение	2,094	0,000
МАФы	0,191	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Пожарное депо**

**Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места**

**Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций**

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино- место	м2
	Показатель стоимости объекта	275 627,511	576,566
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	249 697,721	522,326
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	187 838,463	392,926
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	24 505,383	51,261
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	16 427,942	34,364

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,279	0,000
Фундаменты	3,640	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,692	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	25,516	0,000
Стены, перегородки	12,338	0,000
Покрытия и перекрытия	1,222	0,000
Крыши, кровли	4,469	0,000
Лестницы	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,265	0,000
Наружная отделка фасадов	1,434	0,000
Проемы	3,833	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	1,565	0,000
Полы	3,741	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,561	45,020
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,775	3,554
Водоснабжение	0,615	0,000
Канализация	2,223	16,054
Теплоснабжение	2,820	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,652	25,124
Слаботочные сети	1,199	5,749
Система пожарной безопасности	0,899	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,036	1,067
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,748	0,000
Электроосвещение	0,426	0,000
Водоснабжение	1,189	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,268	0,000
Теплоснабжение	1,007	0,000
Сети связи	1,961	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,874	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,604	0,000

## Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,590	0,000
Ограждение	1,273	0,000
МАФы	4,240	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места

## Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	305 378,719	538,349
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	280 634,673	494,728
1.1	в т.ч. материалы	165 750,452	292,200
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	38 693,086	68,212
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 133,335	19,627

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,674	0,000
Фундаменты	5,673	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,650	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,301	0,000
Стены, перегородки	4,453	0,000
Покрытия и перекрытия	2,386	0,000
Крыши, кровли	3,523	0,000
Лестницы	0,439	0,000
Входная группа	0,230	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,521	0,000
Наружная отделка фасадов	4,774	0,000
Проемы	4,202	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,461	0,000
Потолки	0,447	0,000
Полы	1,798	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,283	33,707
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,889	0,844

## Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	3,220	18,291
Канализация	0,964	2,377
Теплоснабжение	2,569	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,113	15,792
Слаботочные сети	0,890	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,366	0,000
Система управления технологическими процессами	0,023	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,380	0,000
Электроосвещение	2,259	0,805
Водоснабжение	2,506	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,336	19,207
Канализация ливневая	1,259	0,000
Теплоснабжение	1,161	0,000
Сети связи	0,683	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,946	0,000
Проезды, тротуары и площадки	15,009	0,000
Озеленение	3,933	0,000
Ограждение	2,480	0,000
МАФы	2,196	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест

## Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	278 651,328	366,041
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	247 489,455	325,106
1.1	в т.ч. материалы	132 755,023	174,389
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43 219,651	56,774
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,072	0,000
Фундаменты	3,398	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,068	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	8,654	0,000
Стены, перегородки	2,643	0,000
Покрытия и перекрытия	5,607	0,000
Крыши, кровли	4,595	0,000
Лестницы	2,439	0,000
Входная группа	0,034	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,815	0,000
Наружная отделка фасадов	3,758	0,000
Проемы	6,736	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,044	0,000
Потолки	1,949	0,000
Полы	4,267	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,942	53,574
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,631	16,190
Водоснабжение	2,162	2,631
Канализация	1,492	0,568
Теплоснабжение	3,106	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,542	9,734
Слаботочные сети	1,048	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,268	0,000
Система управления технологическими процессами	0,564	1,209
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,948	0,000
Электроосвещение	0,516	0,641
Водоснабжение	0,547	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,982	5,788
Теплоснабжение	1,094	0,000
Сети связи	0,234	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,122	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,484	0,000
Озеленение	0,722	0,000
Ограждение	1,252	0,000
МАФы	0,265	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
  - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
  - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
  - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
  - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
  - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации», «Общеобразовательные организации: школы» и «Организации высшего профессионального образования» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты образования****Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 587,216	228,253
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 427,307	220,296
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 314,506	115,166
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	788,247	39,222
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,411	0,000
Фундаменты	7,429	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,330	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,234	0,000
Стены, перегородки	19,561	0,000
Покрытия и перекрытия	5,331	0,000
Крыши, кровли	13,089	0,000
Лестницы	6,568	0,000
Входная группа	1,639	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,073	0,000
Наружная отделка фасадов	3,168	0,000
Проемы	4,156	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,177	0,000
Потолки	0,931	0,000
Полы	6,333	0,000
Прочие элементы отделки	0,309	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,465	45,756
Водоснабжение	3,777	6,241
Канализация	0,596	0,000
Теплоснабжение	1,909	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,918	13,008
Слаботочные сети	0,440	0,000
Система пожарной безопасности	1,510	0,000
Система управления технологическими процессами	0,877	17,902
Вертикальный транспорт	0,768	17,093
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест**

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 882,574	223,698
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 599,301	207,376
1.1	в т.ч. материалы	2 067,248	119,106
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	614,404	35,399
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,709	0,000
Фундаменты	6,702	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,231	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,695	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,260	0,000
Стены, перегородки	12,946	0,000
Покрытия и перекрытия	8,749	0,000
Крыши, кровли	12,514	0,000
Лестницы	2,042	0,000
Входная группа	1,911	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,711	0,000
Наружная отделка фасадов	7,637	0,000
Проемы	4,222	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,641	0,000
Потолки	3,440	0,000
Полы	4,876	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,255	10,465
Водоснабжение	3,342	26,032
Канализация	1,203	0,821
Теплоснабжение	4,631	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,516	8,420
Слаботочные сети	0,436	2,352
Система пожарной безопасности	0,857	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,685	0,000
Вертикальный транспорт	4,793	50,829
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест**

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 476,153	231,617
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 311,810	220,666
1.1	в т.ч. материалы	1 744,888	116,262
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	609,437	40,607
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,312	0,000
Фундаменты	7,011	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,697	0,000
Стены, перегородки	15,032	0,000
Покрытия и перекрытия	9,703	0,000
Крыши, кровли	7,006	0,000
Лестницы	0,806	0,000
Входная группа	1,233	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,608	0,000
Проемы	14,860	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,132	0,000
Потолки	2,924	0,000
Полы	9,469	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,648	10,799
Водоснабжение	2,051	3,362
Канализация	2,958	0,258
Теплоснабжение	5,716	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,082	6,508
Слаботочные сети	0,129	0,000
Система пожарной безопасности	1,466	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,274	0,000
Система управления технологическими процессами	0,079	0,000
Вертикальный транспорт	1,805	32,574
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест**

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 305,996	233,834
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 200,464	228,103

Окончание таблицы 9103-0102-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 722,486	147,842
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	635,309	34,500
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,708	0,000
Фундаменты	5,871	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,396	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,759	0,000
Стены, перегородки	10,750	0,000
Покрытия и перекрытия	17,925	0,000
Крыши, кровли	4,479	0,000
Лестницы	3,060	0,000
Входная группа	0,781	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,332	0,000
Наружная отделка фасадов	7,456	0,000
Проемы	4,535	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,172	0,000
Потолки	1,293	0,000
Полы	9,495	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,678	17,248
Водоснабжение	1,572	11,833
Канализация	1,927	1,104
Теплоснабжение	3,382	12,484
Вентиляция и кондиционирование	2,915	12,945
Слаботочные сети	0,299	0,000
Система пожарной безопасности	0,948	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,840	0,000
Система управления технологическими процессами	0,242	0,000
Вертикальный транспорт	1,182	44,386
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций**  
**Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га**

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	240 173,793	-

ТЫС. ТЕНГЕ

## Окончание таблицы 9103-0103-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	232 108,812	-
1.1	в т.ч. материалы	134 203,371	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30 285,793	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,011	100,000
Водоснабжение	7,331	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,219	0,000
Теплоснабжение	11,438	0,000
Сети связи	1,645	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,940	0,000
Проезды, тротуары и площадки	23,302	0,000
Озеленение	8,005	0,000
Ограждение	6,360	0,000
МАФы	18,748	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 га	м2	
	Показатель стоимости объекта	231 186,814	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	224 734,829	-	
1.1	в т.ч. материалы	131 909,227	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29 192,177	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 451,985	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	9,990	100,000
Водоснабжение	6,097	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,835	0,000
Теплоснабжение	9,538	0,000

## Окончание таблицы 9103-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	1,368	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,872	0,000
Проезды, тротуары и площадки	22,261	0,000
Озеленение	6,983	0,000
Ограждение	9,026	0,000
МАФы	25,028	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	202 428,255	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	198 126,931	-
1.1	в т.ч. материалы	122 536,638	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22 405,222	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,612	100,000
Водоснабжение	5,062	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,209	0,000
Теплоснабжение	7,532	0,000
Сети связи	1,043	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,826	0,000
Проезды, тротуары и площадки	25,795	0,000
Озеленение	5,321	0,000
Ограждение	6,878	0,000
МАФы	30,722	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы

## Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2

## Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 927,970	324,183
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 491,847	295,493
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 610,584	171,735
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	768,094	50,529
2	Оборудование, мебель и инвентарь	436,123	28,690
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,894	0,190

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,168	0,000
Фундаменты	6,566	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,106	0,000
Стены, перегородки	11,431	0,000
Покрытия и перекрытия	4,089	0,000
Крыши, кровли	11,975	0,000
Лестницы	1,274	0,000
Входная группа	1,256	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,631	0,000
Наружная отделка фасадов	11,369	0,000
Проемы	3,787	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,581	0,000
Потолки	0,948	0,000
Полы	6,187	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,149	9,577
Водоснабжение	1,014	0,544
Канализация	0,728	0,000
Теплоснабжение	3,459	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,248	15,729
Слаботочные сети	2,814	16,052
Система пожарной безопасности	2,995	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,659	11,088
Вертикальный транспорт	1,566	14,433
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**

**Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест**

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 009,349	308,118

## Окончание таблицы 9103-0202-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 732,023	286,806
1.1	в т.ч. материалы	2 102,816	161,601
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	586,167	45,047
2	Оборудование, мебель и инвентарь	277,326	21,313
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,447	0,111

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,176	0,000
Фундаменты	6,743	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,266	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,097	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,869	0,000
Стены, перегородки	14,827	0,000
Покрытия и перекрытия	5,836	0,000
Крыши, кровли	7,645	0,000
Лестницы	0,647	0,000
Входная группа	0,822	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,329	0,000
Наружная отделка фасадов	10,937	0,000
Проемы	2,712	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,649	0,000
Потолки	0,619	0,000
Полы	5,036	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,276	7,530
Водоснабжение	1,178	0,000
Канализация	0,640	0,788
Теплоснабжение	3,289	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,610	22,375
Слаботочные сети	3,069	18,864
Система пожарной безопасности	2,358	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,241	8,963
Вертикальный транспорт	1,127	12,827
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2

Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 853,235	307,629
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 684,878	294,188
1.1	в т.ч. материалы	2 228,093	177,884
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	512,307	40,901
2	Оборудование, мебель и инвентарь	168,357	13,441
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,579	0,046

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,161	0,000
Фундаменты	9,157	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,339	0,000
Стены, перегородки	5,459	0,000
Покрытия и перекрытия	14,932	0,000
Крыши, кровли	3,281	0,000
Лестницы	1,193	0,000
Входная группа	0,719	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,639	0,000
Наружная отделка фасадов	12,905	0,000
Проемы	7,000	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,436	0,000
Потолки	3,297	0,000
Полы	9,000	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,954	5,357
Водоснабжение	1,129	4,198
Канализация	0,695	0,146
Теплоснабжение	2,804	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,507	19,507
Слаботочные сети	1,974	20,878
Система пожарной безопасности	1,745	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,150	15,910
Вертикальный транспорт	0,522	9,426
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест**

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 163,944	282,327

## Окончание таблицы 9103-0205-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 022,681	269,722
1.1	в т.ч. материалы	1 826,545	162,988
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	422,632	37,713
2	Оборудование, мебель и инвентарь	141,263	12,605
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,434	0,039

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,111	0,000
Фундаменты	10,355	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,135	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,725	0,000
Стены, перегородки	5,544	0,000
Покрытия и перекрытия	15,217	0,000
Крыши, кровли	4,453	0,000
Лестницы	1,300	0,000
Входная группа	0,907	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,128	0,000
Наружная отделка фасадов	9,142	0,000
Проемы	7,024	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,989	0,000
Потолки	5,748	0,000
Полы	7,253	0,000
Прочие элементы отделки	0,032	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,373	4,845
Водоснабжение	1,173	7,558
Канализация	0,769	0,087
Теплоснабжение	3,450	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,757	17,437
Слаботочные сети	2,021	19,645
Система пожарной безопасности	1,806	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,112	15,371
Вертикальный транспорт	0,477	8,425
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ

Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	215 235,812	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	205 807,492	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	111 592,935	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	26 513,066	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,332	90,935
Электроосвещение	3,811	0,000
Водоснабжение	3,042	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,934	0,000
Канализация ливневая	1,749	0,000
Теплоснабжение	8,637	9,065
Сети связи	3,128	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,212	0,000
Проезды, тротуары и площадки	39,245	0,000
Озеленение	5,697	0,000
Ограждение	3,766	0,000
МАФы	7,447	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га**

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	213 060,963	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	206 907,843	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	114 252,143	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	26 427,203	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	9,616	91,666

## Окончание таблицы 9103-0206-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	3,478	0,000
Водоснабжение	3,354	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,105	0,000
Канализация ливневая	1,711	0,000
Теплоснабжение	8,291	8,334
Сети связи	1,899	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,300	0,000
Проезды, тротуары и площадки	43,709	0,000
Озеленение	6,366	0,000
Ограждение	3,743	0,000
МАФы	7,428	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	199 515,104	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	192 959,568	-
1.1	в т.ч. материалы	106 399,253	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	24 311,881	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	11,743	93,481
Электроосвещение	3,791	0,000
Водоснабжение	3,927	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,809	0,000
Канализация ливневая	1,838	0,000
Теплоснабжение	8,753	6,519
Сети связи	1,689	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,792	0,000
Проезды, тротуары и площадки	38,877	0,000
Озеленение	6,143	0,000
Ограждение	3,930	0,000
МАФы	7,709	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования****Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест***Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 610,423	280,378
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 301,368	261,583
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 365,913	143,880
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	733,262	44,593
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,097	0,000
Фундаменты	6,011	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,514	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,261	0,000
Стены, перегородки	5,256	0,000
Покрытия и перекрытия	14,699	0,000
Крыши, кровли	1,809	0,000
Лестницы	1,077	0,000
Входная группа	0,426	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,568	0,000
Наружная отделка фасадов	4,826	0,000
Проемы	8,275	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,647	0,000
Потолки	2,117	0,000
Полы	5,965	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,215	3,525
Водоснабжение	4,171	11,639
Канализация	1,074	1,206
Теплоснабжение	4,245	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,410	35,115
Слаботочные сети	0,282	1,611
Система пожарной безопасности	0,918	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,808	1,128
Система управления технологическими процессами	2,026	7,039
Вертикальный транспорт	2,069	21,623
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,756	6,057
Электроосвещение	0,313	0,037
Водоснабжение	0,447	0,000

## Окончание таблицы 9103-0404-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,733	0,000
Теплоснабжение	2,133	0,000
Сети связи	1,011	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,027	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,722	0,000
Озеленение	0,091	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 5 Организации детского творчества и развития

## Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2

## Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 9103-0501-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 875,264	369,556
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 366,629	350,521
1.1	в т.ч. материалы	5 320,009	199,087
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 474,192	55,168
2	Оборудование, мебель и инвентарь	508,635	19,034
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	264,377	9,894

Таблица 9103-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,050	0,000
Фундаменты	6,378	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,210	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	17,368	0,000
Покрытия и перекрытия	4,234	0,000
Крыши, кровли	11,522	0,000
Входная группа	2,213	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,050	0,000
Наружная отделка фасадов	0,190	0,000
Проемы	3,209	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,297	0,000
Потолки	1,390	0,000
Полы	7,265	0,000
Прочие элементы отделки	0,056	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9103-0501-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,237	51,978
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,184	0,000
Водоснабжение	1,843	0,000
Канализация	1,607	2,565
Теплоснабжение	2,761	2,355
Вентиляция и кондиционирование	3,937	8,515
Система пожарной безопасности	1,798	13,364
Система антитеррористической безопасности	1,455	8,983
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,539	12,240
Водоснабжение	0,713	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,796	0,000
Теплоснабжение	2,917	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,177	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,857	0,000
Озеленение	1,774	0,000
Ограждение	1,567	0,000
МАФы	1,406	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 15 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек**

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	9 497,032	382,958
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 263,319	333,210
1.1	в т.ч. материалы	4 878,716	196,729
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 264,071	50,972
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	808,425	32,599

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,291	0,000
Фундаменты	4,458	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,496	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,962	0,000

## Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	2,963	0,000
Крыши, кровли	4,060	0,000
Лестницы	0,159	0,000
Входная группа	2,519	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,513	0,000
Наружная отделка фасадов	5,299	0,000
Проемы	8,600	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,177	0,000
Потолки	3,314	0,000
Полы	3,143	0,000
Прочие элементы отделки	3,179	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,390	65,528
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,470	1,437
Водоснабжение	0,716	0,388
Канализация	0,805	0,161
Теплоснабжение	3,482	4,965
Вентиляция и кондиционирование	4,921	10,158
Слаботочные сети	0,876	1,576
Система пожарной безопасности	2,140	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,412	1,243
Вертикальный транспорт	0,762	4,562
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,844	2,484
Электроосвещение	1,066	0,021
Водоснабжение	0,496	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,208	0,000
Теплоснабжение	2,654	0,052
Сети связи	0,477	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,214	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,470	0,000
Озеленение	2,065	0,000
Ограждение	0,022	0,000
МАФы	0,378	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м<sup>2</sup> до 10 000 м<sup>2</sup>

Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	8 543,899	221,702

## Окончание таблицы 9103-0602-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 338,622	190,427
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 203,676	109,080
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 048,292	27,202
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,405	0,000
Фундаменты	5,773	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,473	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	19,869	0,000
Покрытия и перекрытия	7,764	0,000
Крыши, кровли	4,050	0,000
Лестницы	0,804	0,000
Входная группа	1,756	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,375	0,000
Проемы	4,527	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,240	0,000
Потолки	1,284	0,000
Полы	6,529	0,000
Прочие элементы отделки	0,011	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,109	83,780
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,230	2,487
Водоснабжение	1,382	0,522
Канализация	1,277	0,096
Теплоснабжение	3,768	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,917	1,062
Слаботочные сети	0,038	0,000
Система пожарной безопасности	0,648	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,282	0,000
Система управления технологическими процессами	0,031	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,731	3,112
Водоснабжение	0,284	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,657	0,000
Теплоснабжение	0,845	0,712
Сети связи	0,051	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,514	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,354	0,000
Озеленение	0,954	0,000

## Окончание таблицы 9103-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,507	0,000
МАФы	4,561	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 7 Интернатные организации

Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	14 034,779	277,247
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 886,301	254,559
1.1	в т.ч. материалы	6 425,591	126,933
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 638,078	52,113
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	725,817	14,338

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,718	0,000
Фундаменты	5,778	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,223	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,561	0,000
Стены, перегородки	13,480	0,000
Покрытия и перекрытия	4,819	0,000
Крыши, кровли	6,246	0,000
Лестницы	1,179	0,000
Входная группа	0,795	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,235	0,000
Наружная отделка фасадов	5,044	0,000
Проемы	5,158	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,883	0,000
Потолки	1,749	0,000
Полы	5,914	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,880	63,198
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,058	5,723

## Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,256	2,846
Канализация	1,578	2,171
Теплоснабжение	2,245	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,143	3,480
Слаботочные сети	0,200	0,679
Система пожарной безопасности	0,546	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,085	0,019
Вертикальный транспорт	0,643	6,356
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,095	15,120
Электроосвещение	0,262	0,000
Водоснабжение	1,056	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,812	0,349
Теплоснабжение	0,833	0,000
Сети связи	0,108	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,290	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,773	0,000
Озеленение	0,290	0,000
Ограждение	0,907	0,000
МАФы	0,157	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)**

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	10 021,501	243,471
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 810,717	214,055
1.1	в т.ч. материалы	4 991,629	121,271
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 363,728	33,132
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,261	0,000
Фундаменты	1,717	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,495	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,892	0,000

## Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,383	0,000
Стены, перегородки	13,253	0,000
Покрытия и перекрытия	4,615	0,000
Крыши, кровли	8,713	0,000
Лестницы	0,497	0,000
Входная группа	1,353	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,053	0,000
Наружная отделка фасадов	1,278	0,000
Проемы	4,415	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,457	0,000
Потолки	1,689	0,000
Полы	4,729	0,000
Прочие элементы отделки	0,417	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,440	75,402
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,874	1,644
Водоснабжение	2,332	0,752
Канализация	1,261	0,273
Теплоснабжение	3,050	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,203	6,014
Слаботочные сети	0,564	1,411
Система пожарной безопасности	1,494	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,560	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,884	6,067
Электроосвещение	2,384	0,473
Водоснабжение	1,500	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,752	7,190
Теплоснабжение	4,126	0,000
Сети связи	0,113	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,632	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,717	0,000
Озеленение	0,240	0,000
Ограждение	0,467	0,000
МАФы	0,193	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
  - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
  - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м<sup>2</sup> до 1 000 м<sup>2</sup>» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Объекты здравоохранения****Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2****Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену***Таблица 9104-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 346,470	515,414
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 382,432	437,122
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 675,788	217,308
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	989,119	80,329
2	Оборудование, мебель и инвентарь	964,037	78,292
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	679,734	55,203

*Таблица 9104-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	7,162	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	9,876	0,000
Покрытия и перекрытия	3,158	0,000
Крыши, кровли	7,654	0,000
Лестницы	0,601	0,000
Входная группа	2,161	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,078	0,000
Наружная отделка фасадов	0,266	0,000
Проемы	5,324	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,196	0,000
Потолки	0,625	0,000
Полы	5,284	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,981	70,509
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,683	6,179
Водоснабжение	3,659	1,933
Канализация	1,982	0,000
Теплоснабжение	1,300	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,286	0,000
Слаботочные сети	0,155	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,285	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,270	18,907
Электроосвещение	3,314	2,472
Водоснабжение	0,994	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,022	0,000

## Окончание таблицы 9104-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация ливневая	1,765	0,000
Сети связи	0,485	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,207	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,873	0,000
Озеленение	1,463	0,000
Ограждение	3,437	0,000
МАФы	0,452	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 341,954	489,735
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 889,194	423,387
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 465,043</i>	<i>214,690</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>530,079</i>	<i>77,679</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	452,760	66,348
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>316,062</i>	<i>46,316</i>

Таблица 9104-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	7,219	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	11,843	0,000
Покрытия и перекрытия	3,230	0,000
Крыши, кровли	14,854	0,000
Лестницы	0,039	0,000
Входная группа	1,579	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,501	0,000
Наружная отделка фасадов	0,867	0,000
Проемы	3,775	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,088	0,000
Потолки	1,221	0,000
Полы	6,031	0,000
Прочие элементы отделки	0,428	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,488	69,808

## Окончание таблицы 9104-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,303	7,660
Водоснабжение	2,823	6,829
Канализация	0,553	0,000
Теплоснабжение	4,614	4,870
Вентиляция и кондиционирование	0,453	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,264	0,000
Газоснабжение	0,226	0,596
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,947	9,991
Электроосвещение	0,475	0,000
Водоснабжение	1,127	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,346	0,000
Газоснабжение	3,276	0,246
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,422	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,231	0,000
Озеленение	0,200	0,000
Ограждение	0,472	0,000
МАФы	0,106	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м<sup>2</sup> до 1 000 м<sup>2</sup>

Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену

Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	4 373,854	500,899
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 148,803	360,605
1.1	в т.ч. материалы	1 516,601	173,683
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	660,188	75,606
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 091,056	124,949

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,996	0,000
Фундаменты	2,860	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,225	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	1,806	0,000
Стены, перегородки	8,034	0,000
Покрытия и перекрытия	3,679	0,000
Крыши, кровли	5,137	0,000
Лестницы	0,699	0,000
Входная группа	2,320	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,258	0,000
Наружная отделка фасадов	2,999	0,000
Проемы	4,506	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,576	0,000
Потолки	0,955	0,000
Полы	3,191	0,000
Прочие элементы отделки	0,441	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,727	89,062
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,192	3,108
Водоснабжение	1,330	0,781
Канализация	0,733	0,000
Теплоснабжение	2,387	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,223	1,458
Слаботочные сети	0,145	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,600	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,233	5,082
Электроосвещение	0,619	0,000
Водоснабжение	0,609	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,183	0,000
Теплоснабжение	0,912	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,604	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,771	0,000
Озеленение	0,738	0,000
МАФы	1,314	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	9 225,906	594,867
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 962,583	513,410
1.1	в т.ч. материалы	3 712,991	239,406
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 748,018	112,708
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 263,324	81,456
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	842,093	54,296

Таблица 9104-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,292	0,000
Фундаменты	12,029	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,800	0,000
Стены, перегородки	6,791	0,000
Покрытия и перекрытия	5,021	0,000
Крыши, кровли	10,111	0,000
Лестницы	0,007	0,000
Входная группа	0,499	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,485	0,000
Наружная отделка фасадов	4,055	0,000
Проемы	2,108	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,994	0,000
Потолки	2,889	0,000
Полы	2,396	0,000
Прочие элементы отделки	0,484	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,799	66,657
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,766	4,240
Водоснабжение	1,812	0,423
Канализация	0,323	0,000
Теплоснабжение	3,605	0,381
Вентиляция и кондиционирование	2,259	2,572
Слаботочные сети	2,308	5,642
Система антитеррористической безопасности	2,368	0,137
Система управления технологическими процессами	4,618	8,801
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,815	10,577
Электроосвещение	0,571	0,035
Водоснабжение	0,537	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,360	0,000
Теплоснабжение	1,201	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,034	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,204	0,000
Озеленение	0,090	0,000
МАФы	0,373	0,534
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 9104-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 131,964	486,963
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 569,568	442,301
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 095,756	245,846
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 023,022	81,242
2	Оборудование, мебель и инвентарь	562,396	44,662
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	306,358	24,329

Таблица 9104-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,498	0,000
Фундаменты	1,679	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,438	0,000
Стены, перегородки	9,600	0,000
Покрытия и перекрытия	4,841	0,000
Крыши, кровли	0,989	0,000
Лестницы	0,483	0,000
Входная группа	1,098	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,703	0,000
Наружная отделка фасадов	4,472	0,000
Проемы	3,469	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,833	0,000
Потолки	1,288	0,000
Полы	4,753	0,000
Прочие элементы отделки	0,586	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,880	54,474
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,633	9,063
Водоснабжение	1,370	0,515
Канализация	1,018	0,000
Теплоснабжение	2,503	0,686
Вентиляция и кондиционирование	2,895	5,150
Слаботочные сети	1,574	8,603
Система антитеррористической безопасности	1,445	2,209
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,960	19,262
Электроосвещение	1,460	0,000
Водоснабжение	1,103	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,283	0,000
Теплоснабжение	15,468	0,000
Сети связи	0,439	0,038
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,304	0,000

## Окончание таблицы 9104-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	4,236	0,000
Озеленение	0,537	0,000
Ограждение	3,841	0,000
МАФы	0,322	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену

Таблица 9104-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 465,825	762,389
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 385,802	635,043
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 581,443	304,380
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 245,289	146,833
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 080,023	127,346
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	994,130	117,219

Таблица 9104-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,331	0,000
Фундаменты	3,104	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,471	0,000
Стены, перегородки	25,556	0,000
Покрытия и перекрытия	2,945	0,000
Крыши, кровли	4,169	0,000
Лестницы	0,576	0,000
Входная группа	2,188	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,172	0,000
Наружная отделка фасадов	2,533	0,000
Проемы	2,882	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,916	0,000
Потолки	0,631	0,000
Полы	1,829	0,000
Прочие элементы отделки	0,122	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,932	92,047
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,704	0,764

## Окончание таблицы 9104-0102-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,213	1,013
Канализация	1,642	0,000
Теплоснабжение	1,970	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,902	0,000
Слаботочные сети	0,080	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,763	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,691	5,764
Электроосвещение	0,655	0,412
Водоснабжение	0,238	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,382	0,000
Теплоснабжение	0,876	0,000
Сети связи	0,261	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,076	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,045	0,000
Озеленение	1,356	0,000
Ограждение	1,557	0,000
МАФы	0,234	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м<sup>2</sup> до 3 000 м<sup>2</sup>

Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	5 936,564	465,202
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 761,363	373,111
1.1	в т.ч. материалы	2 155,053	168,875
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 138,066	89,181
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 001,573	78,485

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,314	1,314
Фундаменты	2,788	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,490	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,573	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	3,735	0,000
Стены, перегородки	5,407	0,000
Покрытия и перекрытия	4,320	0,000
Крыши, кровли	7,736	0,000
Лестницы	0,679	0,000
Входная группа	0,450	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,259	0,000
Наружная отделка фасадов	3,022	0,000
Проемы	2,642	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,915	0,000
Потолки	1,472	0,000
Полы	4,809	0,000
Прочие элементы отделки	0,401	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,593	85,226
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	13,204	1,465
Водоснабжение	3,332	1,432
Канализация	1,555	0,000
Теплоснабжение	0,977	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,353	2,424
Слаботочные сети	0,104	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,682	0,000
Вертикальный транспорт	0,333	1,193
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,881	5,539
Электроосвещение	0,263	0,000
Водоснабжение	0,538	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,753	0,000
Теплоснабжение	1,041	0,000
Сети связи	0,384	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,789	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,714	0,000
Озеленение	0,133	0,000
Ограждение	1,250	0,000
МАФы	0,107	0,060
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 986,982	663,607
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 248,911	540,760
1.1	в т.ч. материалы	1 840,852	306,398

ТЫС. ТЕНГЕ

## Окончание таблицы 9104-0103-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	635,546	105,782
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,987	0,000
Фундаменты	2,137	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,526	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,621	0,000
Стены, перегородки	4,798	0,000
Покрытия и перекрытия	4,147	0,000
Крыши, кровли	2,543	0,000
Лестницы	0,033	0,000
Входная группа	0,105	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,633	0,000
Наружная отделка фасадов	5,881	0,000
Проемы	4,705	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,694	0,000
Потолки	1,322	0,000
Полы	3,520	0,000
Прочие элементы отделки	0,451	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,399	67,003
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,210	1,848
Водоснабжение	1,444	0,018
Канализация	0,815	0,506
Теплоснабжение	1,869	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,305	1,783
Слаботочные сети	0,191	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,033	2,271
Система управления технологическими процессами	0,796	0,000
Вертикальный транспорт	2,555	12,372
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,748	13,234
Электроосвещение	0,618	0,220
Водоснабжение	0,191	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,140	0,000
Канализация ливневая	0,114	0,142
Теплоснабжение	1,580	0,000
Сети связи	0,210	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,225	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,925	0,000
Озеленение	2,097	0,000
МАФы	0,429	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену**

Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	8 047,380	370,314
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 744,797	310,373
1.1	в т.ч. материалы	3 315,657	152,576
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 408,062	64,794
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 160,109	53,384

Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,437	0,000
Фундаменты	2,820	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,301	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,102	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,154	0,000
Стены, перегородки	4,806	0,000
Покрытия и перекрытия	5,782	0,000
Крыши, кровли	0,922	0,000
Лестницы	1,004	0,000
Входная группа	0,571	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,264	0,000
Наружная отделка фасадов	5,240	0,000
Проемы	5,257	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,966	0,000
Потолки	2,537	0,000
Полы	5,114	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,989	87,672
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,229	7,501
Водоснабжение	1,387	0,201
Канализация	1,941	0,336
Теплоснабжение	3,744	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,369	0,765
Слаботочные сети	1,566	0,946
Система антитеррористической безопасности	0,960	0,188
Вертикальный транспорт	0,711	2,128
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,203	0,000
Электроосвещение	0,905	0,208
Водоснабжение	0,285	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,222	0,000
Канализация ливневая	0,174	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,172	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,991	0,000
Озеленение	0,150	0,000
Ограждение	1,650	0,000
МАФы	0,075	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	7 997,233	656,196
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 911,582	485,062
1.1	в т.ч. материалы	2 285,080	187,497
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 466,506	120,331
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 702,735	139,714

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,218	0,000
Фундаменты	1,659	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,947	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	4,928	0,000
Стены, перегородки	3,051	0,000
Покрытия и перекрытия	4,142	0,000
Крыши, кровли	3,514	0,000
Лестницы	0,280	0,000
Входная группа	0,329	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,499	0,000
Наружная отделка фасадов	4,624	0,000
Проемы	3,416	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,895	0,000
Потолки	1,134	0,000
Полы	2,463	0,000
Прочие элементы отделки	0,079	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,764	81,640
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,777	0,307
Водоснабжение	2,819	0,504
Канализация	9,843	0,128
Теплоснабжение	12,246	1,005
Вентиляция и кондиционирование	3,091	5,230
Слаботочные сети	0,216	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,683	0,039
Система управления технологическими процессами	0,084	0,023
Вертикальный транспорт	1,929	6,231
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,420	4,593
Электроосвещение	0,591	0,000
Водоснабжение	0,146	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,108	0,000
Теплоснабжение	0,407	0,000
Сети связи	1,127	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,034	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,690	0,000
Озеленение	0,128	0,000
Ограждение	0,583	0,000
МАФы	0,140	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь

Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м<sup>2</sup>

## Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	51 272,315	565,489

## Окончание таблицы 9104-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 313,597	389,478
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	20 293,348	223,818
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 729,031	74,215
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	13 363,267	147,385

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,612	0,000
Фундаменты	2,212	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,832	0,000
Стены, перегородки	8,283	0,000
Покрытия и перекрытия	8,380	0,000
Крыши, кровли	1,109	0,000
Лестницы	0,496	0,000
Входная группа	1,443	0,000
Наружная отделка фасадов	2,158	0,000
Проемы	3,220	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,207	0,000
Потолки	1,985	0,000
Полы	5,760	0,000
Прочие элементы отделки	0,511	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,354	83,736
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,344	1,546
Водоснабжение	1,236	0,374
Канализация	0,987	0,000
Теплоснабжение	3,237	0,283
Вентиляция и кондиционирование	7,840	9,321
Слаботочные сети	0,878	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,085	0,000
Система управления технологическими процессами	0,288	0,144
Вертикальный транспорт	1,295	3,517
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,482	0,517
Электроосвещение	0,290	0,000
Водоснабжение	0,604	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,377	0,000
Теплоснабжение	0,678	0,000
Сети связи	0,145	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,156	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,051	0,000

## Окончание таблицы 9104-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,255	0,000
Ограждение	0,035	0,000
МАФы	0,175	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест**

Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 437,681	323,367
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 286,139	290,810
1.1	в т.ч. материалы	6 470,800	182,943
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 645,475	46,521
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	669,782	18,936

Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,161	0,000
Фундаменты	3,328	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,778	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,683	0,000
Стены, перегородки	11,393	0,000
Покрытия и перекрытия	12,172	0,000
Крыши, кровли	2,857	0,000
Лестницы	1,326	0,000
Входная группа	0,492	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,236	0,000
Наружная отделка фасадов	1,782	0,000
Проемы	3,515	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,251	0,000
Потолки	0,735	0,000
Полы	6,191	0,000
Прочие элементы отделки	0,290	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,409	58,178
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,394	7,170

## Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	1,960	3,799
Канализация	3,249	10,914
Теплоснабжение	1,682	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,700	1,458
Слаботочные сети	0,376	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,836	0,000
Вертикальный транспорт	1,211	10,880
Газоснабжение	0,080	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,947	2,485
Электроосвещение	0,397	0,000
Водоснабжение	1,872	0,190
Канализация хозяйственно-бытовая	0,664	2,296
Теплоснабжение	1,099	0,000
Сети связи	0,727	0,000
Газоснабжение	1,317	0,102
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,052	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,285	0,000
Озеленение	0,057	0,025
Ограждение	0,317	0,000
МАФы	0,181	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	34 274,986	329,589
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	31 452,761	302,451
1.1	в т.ч. материалы	16 720,489	160,785
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 145,716	59,097
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 541,145	14,820

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,652	0,000
Фундаменты	4,236	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,369	0,000
Стены, перегородки	11,648	0,000

## Окончание таблицы 9104-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	5,628	0,000
Крыши, кровли	7,493	0,000
Лестницы	0,603	0,000
Входная группа	2,274	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,185	0,000
Наружная отделка фасадов	3,734	0,000
Проемы	3,700	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,626	0,000
Потолки	1,381	0,000
Полы	4,303	0,000
Прочие элементы отделки	1,968	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,110	75,491
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,875	5,345
Водоснабжение	1,021	2,514
Канализация	0,963	0,967
Теплоснабжение	2,297	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,474	6,586
Слаботочные сети	0,644	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,585	0,179
Система управления технологическими процессами	0,109	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,291	7,353
Электроосвещение	0,576	0,000
Водоснабжение	0,840	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,416	0,000
Теплоснабжение	1,609	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,265	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,022	0,000
Озеленение	0,458	0,000
Ограждение	5,239	0,000
МАФы	0,408	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 20 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест**

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	112 781,473	461,233
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	65 585,197	268,218
1.1	в т.ч. материалы	35 970,530	147,106
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 081,264	45,318
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015

## Окончание таблицы 9104-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39 495,105	161,520

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,521	0,000
Фундаменты	1,428	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,207	0,000
Стены, перегородки	8,852	0,000
Покрытия и перекрытия	3,909	0,000
Крыши, кровли	2,313	0,000
Лестницы	0,244	0,000
Входная группа	1,014	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,585	0,000
Наружная отделка фасадов	0,457	0,000
Проемы	1,812	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,763	0,000
Потолки	1,005	0,000
Полы	3,675	0,000
Прочие элементы отделки	0,100	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	38,375	83,683
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,698	1,734
Водоснабжение	0,844	0,000
Канализация	0,595	0,008
Теплоснабжение	1,383	0,361
Вентиляция и кондиционирование	7,973	8,226
Слаботочные сети	0,356	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,037	0,000
Система управления технологическими процессами	0,106	0,000
Вертикальный транспорт	1,457	3,126
Газоснабжение	2,346	1,914
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,374	0,735
Электроосвещение	0,113	0,000
Водоснабжение	0,612	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,250	0,000
Теплоснабжение	0,805	0,000
Сети связи	0,582	0,000
Газоснабжение	0,018	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,598	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,645	0,000
Озеленение	1,563	0,000

## Окончание таблицы 9104-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	0,302	0,020
МАФы	0,080	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2**

**Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест**

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	105 976,075	871,138
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 282,113	331,124
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	22 163,943	182,191
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 713,672	63,407
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	62 542,415	514,107

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,327	0,000
Фундаменты	1,441	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,230	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,040	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,960	0,000
Стены, перегородки	4,867	0,000
Покрытия и перекрытия	3,410	0,000
Крыши, кровли	3,245	0,000
Лестницы	0,458	0,000
Входная группа	0,297	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,562	0,000
Наружная отделка фасадов	1,931	0,000
Проемы	2,060	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,022	0,000
Потолки	0,571	0,000
Полы	2,647	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	60,875	95,203
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,849	0,501

## Окончание таблицы 9104-0203-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,573	0,001
Канализация	0,549	0,207
Теплоснабжение	0,862	0,079
Вентиляция и кондиционирование	1,940	0,685
Слаботочные сети	0,610	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,236	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,149	3,020
Газоснабжение	0,397	0,091
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,077	0,047
Электроосвещение	0,069	0,000
Водоснабжение	0,396	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,374	0,000
Теплоснабжение	0,907	0,000
Сети связи	0,139	0,000
Газоснабжение	0,035	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,016	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,643	0,000
Озеленение	0,046	0,000
Ограждение	0,159	0,000
МАФы	0,024	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2**

**Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест**

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	133 672,324	927,554
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 762,711	366,121
1.1	в т.ч. материалы	34 661,217	240,515
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 612,699	45,886
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71 012,202	492,755

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,053	0,000
Фундаменты	0,773	0,000

## Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,725	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,098	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,044	0,000
Стены, перегородки	2,453	0,000
Покрытия и перекрытия	3,428	0,000
Крыши, кровли	0,955	0,000
Лестницы	0,159	0,000
Входная группа	0,203	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,395	0,000
Наружная отделка фасадов	2,472	0,000
Проемы	2,399	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,965	0,000
Потолки	1,812	0,000
Полы	2,413	0,000
Прочие элементы отделки	1,057	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,771	87,767
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,102	0,787
Водоснабжение	0,529	0,032
Канализация	0,309	0,024
Теплоснабжение	1,079	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,485	6,716
Слаботочные сети	0,232	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,472	0,062
Вертикальный транспорт	0,482	0,678
Газоснабжение	2,185	2,781
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,016	0,960
Электроосвещение	0,121	0,008
Водоснабжение	0,155	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,181	0,000
Теплоснабжение	0,362	0,000
Сети связи	0,049	0,001
Газоснабжение	0,063	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,042	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,517	0,001
Озеленение	0,230	0,000
Ограждение	0,212	0,000
МАФы	0,002	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

площадью свыше 1 000 м<sup>2</sup> до 3 000 м<sup>2</sup>

Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	46,054	365,143
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41,499	329,032
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	23,185	183,823
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,258	65,473
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,971	15,627

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,338	0,000
Фундаменты	5,860	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,077	0,000
Стены, перегородки	3,865	0,000
Покрытия и перекрытия	9,336	0,000
Крыши, кровли	2,653	0,000
Входная группа	2,826	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,202	0,000
Наружная отделка фасадов	1,751	0,000
Проемы	6,596	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,020	0,000
Потолки	1,071	0,000
Полы	4,289	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,748	43,336
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,810	12,427
Водоснабжение	1,277	0,211
Канализация	0,614	0,000
Теплоснабжение	5,961	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,234	1,601
Слаботочные сети	0,301	1,253
Система антитеррористической безопасности	3,952	15,075
Система управления технологическими процессами	0,716	0,876
Вертикальный транспорт	0,823	3,568
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,641	7,100
Электроосвещение	0,357	0,000
Водоснабжение	0,646	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,929	0,000
Теплоснабжение	1,031	0,000
Сети связи	0,139	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,164	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,855	0,000

## Окончание таблицы 9104-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,011	0,000
Ограждение	1,843	0,000
МАФы	0,065	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	16,487	297,516
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15,436	278,551
1.1	в т.ч. материалы	8,048	145,223
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,660	48,010
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,316	0,000
Фундаменты	9,289	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,658	0,000
Стены, перегородки	13,651	0,000
Покрытия и перекрытия	3,631	0,000
Крыши, кровли	2,623	0,000
Лестницы	1,081	0,000
Входная группа	1,360	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,605	0,000
Наружная отделка фасадов	2,899	0,000
Проемы	5,641	0,031
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,990	0,000
Потолки	1,141	0,000
Полы	5,207	0,000
Прочие элементы отделки	0,731	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,184	44,335
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,978	7,656
Водоснабжение	2,612	16,234
Канализация	1,127	0,753

## Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,266	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,040	5,074
Слаботочные сети	0,211	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,328	11,600
Система управления технологическими процессами	0,413	2,714
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,804	6,116
Электроосвещение	1,210	1,466
Водоснабжение	2,604	3,759
Канализация хозяйственно-бытовая	0,728	0,226
Теплоснабжение	1,130	0,036
Сети связи	3,370	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,720	0,000
Озеленение	4,111	0,000
Ограждение	1,203	0,000
МАФы	7,139	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2**

**Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год**

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	24,517	436,346
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22,251	396,007
1.1	в т.ч. материалы	12,212	217,341
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3,632	64,641
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,518	27,013

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,129	0,000
Фундаменты	4,953	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,798	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,206	0,000
Стены, перегородки	8,420	0,000
Покрытия и перекрытия	5,335	0,000
Крыши, кровли	5,044	0,000

## Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,511	0,000
Входная группа	1,155	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,564	0,000
Наружная отделка фасадов	3,255	0,000
Проемы	3,363	0,017
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,931	0,000
Потолки	1,210	0,000
Полы	5,485	0,000
Прочие элементы отделки	0,202	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,945	66,963
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,418	2,375
Водоснабжение	2,980	15,603
Канализация	0,831	0,106
Теплоснабжение	1,884	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,853	5,257
Слаботочные сети	0,852	1,403
Система антитеррористической безопасности	4,797	5,321
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,683	1,418
Электроосвещение	0,740	0,340
Водоснабжение	0,729	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,615	0,026
Теплоснабжение	1,505	0,008
Сети связи	0,487	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,196	0,000
Озеленение	2,031	0,000
Ограждение	1,241	0,000
МАФы	5,656	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
  - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 5 Закрытые спортивные залы****Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	17 444,657	316,474
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 491,144	299,176
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8 220,417	149,132
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 855,005	51,794
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	255,410	4,634

*Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,331	0,000
Фундаменты	3,736	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,108	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,100	0,000
Стены, перегородки	4,896	0,000
Покрытия и перекрытия	2,511	0,000
Крыши, кровли	15,356	0,000
Лестницы	1,252	0,000
Входная группа	2,658	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,622	0,000
Наружная отделка фасадов	4,129	0,000
Проемы	0,443	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,792	0,000
Потолки	1,935	0,000
Полы	4,908	0,000
Прочие элементы отделки	1,654	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,646	26,786
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,180	7,152
Водоснабжение	1,465	3,129
Канализация	0,489	0,000
Теплоснабжение	2,941	0,000
Вентиляция и кондиционирование	5,951	41,779
Слаботочные сети	0,063	0,000
Система пожарной безопасности	0,345	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,492	0,000
Электроосвещение	1,761	21,155
Водоснабжение	0,834	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,110	0,000
Теплоснабжение	1,001	0,000
Сети связи	0,101	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,798	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,119	0,000
Озеленение	0,231	0,000
МАФы	0,042	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2**

**Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену**

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	21 920,181	368,761
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 671,621	347,757
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>14 075,649</i>	<i>236,793</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 922,374</i>	<i>32,340</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>149,412</i>	<i>2,514</i>

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,592	0,000
Фундаменты	4,017	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,781	0,000
Стены, перегородки	9,612	0,000
Покрытия и перекрытия	1,574	0,000
Крыши, кровли	33,405	0,000
Лестницы	0,313	0,000
Входная группа	1,238	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,559	0,000
Проемы	9,143	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		

## Окончание таблицы 9105-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,677	0,000
Потолки	0,432	0,000
Полы	8,866	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,786	11,967
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,960	1,980
Водоснабжение	1,670	8,588
Канализация	0,290	0,000
Теплоснабжение	6,316	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,678	0,000
Слаботочные сети	0,150	0,000
Система пожарной безопасности	0,691	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,096	0,000
Электроосвещение	0,584	1,980
Водоснабжение	2,014	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,678	0,000
Теплоснабжение	0,682	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,723	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,676	0,000
Озеленение	0,080	0,000
Ограждение	1,520	0,000
МАФы	0,199	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену**

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	10 830,686	436,336
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 881,420	398,093
1.1	в т.ч. материалы	6 474,579	260,842
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 117,348	45,015
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	346,095	13,943

*Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,080	0,000
Фундаменты	3,392	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,302	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,596	0,000
Стены, перегородки	12,792	0,000
Покрытия и перекрытия	3,718	0,000
Крыши, кровли	8,881	0,000
Лестницы	0,460	0,000
Входная группа	0,490	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,062	0,000
Наружная отделка фасадов	0,975	0,000
Проемы	1,990	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,415	0,000
Потолки	0,669	0,000
Полы	8,018	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,980	77,154
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,905	4,019
Водоснабжение	1,957	6,554
Канализация	0,513	0,317
Теплоснабжение	1,449	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,690	4,718
Слаботочные сети	0,728	5,860
Система пожарной безопасности	0,349	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,331	0,000
Электроосвещение	1,389	0,874
Водоснабжение	0,378	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,301	0,000
Теплоснабжение	3,614	0,000
Сети связи	0,640	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,128	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,807	0,000
Озеленение	0,998	0,000
МАФы	1,003	0,052
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)****Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 897,509	215,582
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 710,449	205,235
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>2 217,341</i>	<i>122,647</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>524,702</i>	<i>29,023</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>131,243</i>	<i>7,259</i>

тыс. тенге

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,042	0,000
Фундаменты	2,148	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,456	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,861	0,000
Стены, перегородки	14,331	0,000
Крыши, кровли	19,521	0,000
Лестницы	1,284	0,000
Входная группа	0,587	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,154	0,000
Проемы	3,889	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,006	0,000
Потолки	0,760	0,000
Полы	6,055	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,776	70,161
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,100	0,000
Водоснабжение	1,396	0,000
Канализация	0,807	0,000
Теплоснабжение	4,801	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,275	14,377
Система пожарной безопасности	1,063	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,502	2,177
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,280	0,618
Электроосвещение	0,647	0,000
Водоснабжение	0,349	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,311	0,000
Теплоснабжение	0,855	8,754
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,116	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,971	0,000
Озеленение	0,527	0,000
МАФы	0,131	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 535,530	432,679
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 231,423	395,463
1.1	в т.ч. материалы	1 811,934	221,745
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	524,401	64,176
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,819	0,000
Фундаменты	3,112	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,103	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,376	0,000
Стены, перегородки	11,767	0,000
Покрытия и перекрытия	2,758	0,000
Крыши, кровли	11,128	0,000
Лестницы	0,391	0,000
Входная группа	1,052	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,441	0,000
Наружная отделка фасадов	0,241	0,000
Проемы	7,735	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,697	0,000
Потолки	0,648	0,000
Полы	5,453	0,000
Прочие элементы отделки	0,225	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,599	37,359
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,918	17,049
Водоснабжение	0,995	3,001
Канализация	0,242	0,000
Теплоснабжение	1,840	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,710	4,653
Система пожарной безопасности	0,676	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,469	37,939
Электроосвещение	0,701	0,000
Водоснабжение	0,998	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,572	0,000
Теплоснабжение	2,887	0,000
Сети связи	0,186	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,036	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,240	0,000
Озеленение	0,796	0,000
МАФы	0,186	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>

Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 958,361	355,578
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 716,346	338,223
1.1	в т.ч. материалы	2 868,946	205,740
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	649,043	46,545
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,523	0,000
Фундаменты	5,508	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,054	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,008	0,000
Стены, перегородки	7,735	0,000
Покрытия и перекрытия	3,204	0,000
Крыши, кровли	10,805	0,000
Лестницы	1,926	0,000
Входная группа	1,924	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,073	0,000
Наружная отделка фасадов	0,265	0,000
Проемы	6,546	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,650	0,000
Потолки	9,478	0,000
Полы	6,349	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,976	72,376
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,557	0,891
Водоснабжение	1,015	3,818
Канализация	0,313	0,224
Теплоснабжение	2,766	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,210	10,721
Слаботочные сети	0,067	0,000
Система пожарной безопасности	0,969	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,273	0,341
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,322	0,000
Электроосвещение	0,372	0,000
Водоснабжение	0,336	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,547	0,000
Теплоснабжение	2,397	0,000
Сети связи	0,893	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,647	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,225	0,000
Озеленение	0,558	0,000
Ограждение	1,353	0,000
МАФы	0,156	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 026,113	358,847
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 662,079	332,857

## Окончание таблицы 9105-0202-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 709,908	193,478
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	728,448	52,009
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,213	0,000
Фундаменты	2,124	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,141	0,000
Стены, перегородки	9,220	0,000
Покрытия и перекрытия	4,319	0,000
Крыши, кровли	7,079	0,000
Лестницы	0,205	0,000
Входная группа	0,791	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,191	0,000
Наружная отделка фасадов	2,779	0,000
Проемы	9,467	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,154	0,000
Потолки	2,154	0,000
Полы	5,889	0,000
Прочие элементы отделки	0,678	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,355	41,192
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,876	4,500
Водоснабжение	2,447	0,000
Канализация	2,449	0,224
Теплоснабжение	3,099	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,381	41,167
Слаботочные сети	0,059	0,000
Система пожарной безопасности	0,421	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,332	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,292	10,792
Электроосвещение	0,063	0,000
Водоснабжение	1,305	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,551	0,000
Теплоснабжение	0,768	0,000
Сети связи	0,216	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,616	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,875	0,000
Озеленение	0,577	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,542	0,000
МАФы	0,371	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 364,003	419,545
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 264,805	410,008
1.1	в т.ч. материалы	3 018,859	290,226
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	428,798	41,224
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,915	0,000
Фундаменты	6,019	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,505	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	53,176	0,000
Стены, перегородки	2,944	0,000
Покрытия и перекрытия	1,364	0,000
Крыши, кровли	1,405	0,000
Лестницы	0,570	0,000
Входная группа	0,345	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,448	0,000
Наружная отделка фасадов	3,793	0,000
Проемы	3,782	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,007	0,000
Потолки	0,454	0,000
Полы	5,565	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,426	55,930
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,379	8,601
Водоснабжение	0,784	11,531
Канализация	0,181	0,447

## Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,478	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,841	10,217
Слаботочные сети	0,069	0,351
Система пожарной безопасности	0,123	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,465	12,923
Электроосвещение	0,244	0,000
Водоснабжение	0,577	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,658	0,000
Теплоснабжение	0,728	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,197	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,535	0,000
Озеленение	0,069	0,000
Ограждение	0,918	0,000
МАФы	0,037	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 112,982	677,040
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 038,647	534,781
1.1	в т.ч. материалы	2 560,449	339,044
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	455,199	60,276
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,328	0,000
Фундаменты	2,913	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,630	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,465	0,000
Стены, перегородки	4,828	0,000
Покрытия и перекрытия	4,317	0,000
Крыши, кровли	20,887	0,000
Лестницы	0,262	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,059	0,000
Проемы	1,022	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,945	0,000
Потолки	0,417	0,000
Полы	2,396	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,715	36,692
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,307	0,000
Водоснабжение	0,632	0,154
Канализация	0,231	0,029
Теплоснабжение	0,732	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,207	48,874
Слаботочные сети	0,009	0,000
Система пожарной безопасности	0,359	0,000
Система управления технологическими процессами	3,701	13,780
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,907	0,459
Электроосвещение	1,246	0,011
Водоснабжение	1,007	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,553	0,000
Теплоснабжение	0,259	0,000
Сети связи	0,888	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,387	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,351	0,000
Озеленение	1,061	0,000
Ограждение	1,802	0,000
МАФы	0,174	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2**

**Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест**

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 397,696	356,285
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 661,383	290,458
1.1	в т.ч. материалы	4 680,781	177,457
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 010,153	38,297
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	878,143	33,292

Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,359	0,000
Фундаменты	2,797	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	13,043	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,098	0,000
Стены, перегородки	5,480	0,000
Покрытия и перекрытия	2,017	0,000
Крыши, кровли	4,758	0,000
Лестницы	0,730	0,000
Входная группа	1,213	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,190	0,000
Проемы	5,822	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,314	0,000
Потолки	4,069	0,000
Полы	2,945	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,472	50,575
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,518	1,563
Водоснабжение	7,506	6,620
Канализация	0,396	0,070
Теплоснабжение	3,420	2,370
Вентиляция и кондиционирование	7,018	22,315
Слаботочные сети	0,131	0,201
Система пожарной безопасности	0,538	0,851
Система управления технологическими процессами	3,895	15,306
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,386	0,000
Электроосвещение	0,192	0,000
Водоснабжение	0,821	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,382	0,000
Теплоснабжение	0,806	0,128
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,387	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,757	0,000
Озеленение	0,104	0,000
Ограждение	1,394	0,000
МАФы	0,044	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 248,751	260,365
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 475,335	240,717
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 639,374	143,266
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 308,617	33,245
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	359,047	9,121

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,322	0,000
Фундаменты	9,370	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,882	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,300	0,000
Стены, перегородки	4,966	0,000
Покрытия и перекрытия	17,667	0,000
Крыши, кровли	8,812	0,000
Лестницы	0,765	0,000
Входная группа	0,552	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,230	0,000
Наружная отделка фасадов	4,733	0,000
Проемы	3,074	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,310	0,000
Потолки	1,241	0,000
Полы	6,623	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,449	70,880
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,276	2,274
Водоснабжение	0,714	1,080
Канализация	0,234	0,075
Теплоснабжение	1,439	1,082
Вентиляция и кондиционирование	4,889	20,650
Слаботочные сети	0,084	0,000
Система пожарной безопасности	1,055	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,863	0,000
Система управления технологическими процессами	0,190	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,396	0,000
Электроосвещение	0,412	0,000
Водоснабжение	0,331	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,162	0,000
Теплоснабжение	1,453	0,000
Сети связи	0,055	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,729	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,567	0,000
Озеленение	0,241	0,000
МАФы	0,617	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
  - Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;
2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 6 Открытые спортивные сооружения**  
**Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные**  
**Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2**  
**Объект 9106-0101-01 - Стадион**

Таблица 9106-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	30,462	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28,162	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	20,112	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1,984	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,300	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9106-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,119	0,000
Проезды, тротуары и площадки	68,555	0,000
Ограждение	13,989	100,000
МАФы	16,337	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные**  
**Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2**  
**Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест**

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	255,460	17,907
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	219,738	15,403
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	119,261	8,360
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	40,330	2,827
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	18,872	3,251

## Окончание таблицы 9106-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	6,433	0,000
Проезды, тротуары и площадки	54,290	0,000
Озеленение	4,989	0,000
МАФы	15,416	96,749
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м<sup>2</sup> до 15 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест**

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	708,687	23,627
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	676,043	22,539
1.1	в т.ч. материалы	451,864	15,065
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	69,114	2,304
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,174	0,000
Фундаменты	2,437	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,560	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,326	0,000
Стены, перегородки	2,749	0,000
Покрытия и перекрытия	2,362	0,000
Крыши, кровли	4,079	0,000
Входная группа	4,212	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,708	0,000
Наружная отделка фасадов	2,457	0,000
Проемы	1,690	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,723	0,000
Потолки	0,529	0,000
Полы	1,793	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,849	93,898
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,117	0,000

## Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,775	3,972
Канализация	0,337	0,000
Теплоснабжение	1,003	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,739	0,000
Система пожарной безопасности	0,371	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,294	2,130
Электроосвещение	2,790	0,000
Водоснабжение	0,993	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,212	0,000
Теплоснабжение	1,885	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Проезды, тротуары и площадки	39,798	0,000
Озеленение	2,745	0,000
Ограждение	1,266	0,000
МАФы	6,025	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	545,036	20,865
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	544,954	20,862
1.1	в т.ч. материалы	365,922	14,008
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,985	1,952
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,025	0,000
Фундаменты	1,546	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,273	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,848	0,000
Стены, перегородки	1,521	0,000
Покрытия и перекрытия	0,276	0,000
Крыши, кровли	0,678	0,000
Входная группа	0,085	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,770	0,000
Наружная отделка фасадов	0,256	0,000

## Окончание таблицы 9106-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	0,296	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,505	0,000
Потолки	0,170	0,000
Полы	0,572	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,254	0,000
Система пожарной безопасности	0,141	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,528	0,000
Электроосвещение	4,113	100,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,835	0,000
Проезды, тротуары и площадки	52,083	0,000
Озеленение	5,405	0,000
Ограждение	14,617	0,000
МАФы	0,204	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
- Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
- Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
- Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
- Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
- Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
- Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 7 Стоянки автомобилей****Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 534,665	319,700
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 032,313	305,777
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 206,436	172,020
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 747,173	48,425
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,319	0,037

*Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,377	0,000
Фундаменты	15,720	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,696	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,896	0,000
Стены, перегородки	0,377	0,000
Покрытия и перекрытия	11,581	0,000
Крыши, кровли	7,635	0,000
Лестницы	0,233	0,000
Входная группа	1,925	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,672	0,000
Проемы	0,449	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,528	0,000
Потолки	0,745	0,000
Полы	5,690	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,985	11,925
Водоснабжение	3,776	28,360
Канализация	0,035	0,629
Теплоснабжение	1,385	19,324
Вентиляция и кондиционирование	5,955	39,762
Система пожарной безопасности	0,185	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,118	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,046	0,000
Проезды, тротуары и площадки	14,715	0,000
Озеленение	1,603	0,000
МАФы	1,674	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест**

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	8 955,844	273,583
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 361,003	255,412
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>4 905,334</i>	<i>149,848</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 273,169</i>	<i>38,893</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	<i>-</i>

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,109	0,000
Фундаменты	10,604	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,444	0,000
Стены, перегородки	1,871	0,000
Покрытия и перекрытия	21,869	0,000
Крыши, кровли	3,616	0,000
Наружная отделка фасадов	5,205	0,000
Проемы	1,068	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,527	0,000
Потолки	0,180	0,000
Полы	7,322	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,680	5,794
Водоснабжение	4,229	41,467
Канализация	1,194	0,000
Теплоснабжение	0,337	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,137	5,519
Слаботочные сети	0,330	1,093
Система пожарной безопасности	6,418	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,345	3,038
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Проезды, тротуары и площадки	12,929	0,000
Озеленение	4,361	0,000
МАФы	1,226	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа****Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2****Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест***Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 108,829	107,544
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 987,435	104,367
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 386,188	62,456
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	574,622	15,040
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,951	0,077

*Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,981	0,000
Фундаменты	2,755	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,497	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,718	0,000
Стены, перегородки	5,461	0,000
Покрытия и перекрытия	31,264	0,000
Крыши, кровли	3,275	0,000
Лестницы	0,752	0,000
Входная группа	0,852	0,000
Наружная отделка фасадов	1,901	0,000
Проемы	2,499	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,094	0,000
Потолки	3,080	0,000
Полы	11,697	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,420	2,431
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,470	7,539
Водоснабжение	2,044	28,087
Канализация	2,676	2,807
Теплоснабжение	0,008	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,035	0,000
Слаботочные сети	0,015	0,000
Система пожарной безопасности	0,231	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,504	0,621
Вертикальный транспорт	2,213	54,117
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,464	0,000
Электроосвещение	0,194	0,000
Водоснабжение	0,097	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,006	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,635	0,000
Озеленение	0,020	0,000
МАФы	0,141	3,326
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Гаражи-стоянки

Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м<sup>2</sup>

## Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	222,905	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	222,905	-
1.1	в т.ч. материалы	118,384	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41,185	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,377	0,000
Фундаменты	9,108	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,738	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,147	0,000
Покрытия и перекрытия	7,877	0,000
Крыши, кровли	13,949	0,000
Лестницы	0,325	0,000
Входная группа	1,415	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,193	0,000
Наружная отделка фасадов	4,102	0,000
Проемы	16,926	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,902	0,000
Потолки	1,314	0,000
Полы	2,690	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	8,510	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,427	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	304,647	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	304,647	-
1.1	в т.ч. материалы	143,604	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,987	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,555	0,000
Фундаменты	12,624	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	12,151	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,842	0,000
Покрытия и перекрытия	8,611	0,000
Крыши, кровли	12,269	0,000
Входная группа	1,503	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,870	0,000
Наружная отделка фасадов	4,447	0,000
Проемы	10,208	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,803	0,000
Потолки	1,165	0,000
Полы	3,946	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,965	0,000
Водоснабжение	0,913	0,000
Канализация	0,805	0,000
Теплоснабжение	5,323	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	276,056	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	262,149	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	144,694	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	48,959	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	13,907	-

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,039	0,000
Фундаменты	2,527	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,687	0,000
Стены, перегородки	20,399	0,000
Покрытия и перекрытия	9,976	0,000
Крыши, кровли	13,688	0,000
Лестницы	0,784	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,098	0,000
Наружная отделка фасадов	8,208	0,000
Проемы	13,666	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,100	0,000
Потолки	1,995	0,000
Полы	4,346	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,391	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,096	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	240,065	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	240,065	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	125,992	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	37,691	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,084	0,000
Фундаменты	12,104	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,605	0,000
Покрытия и перекрытия	10,408	0,000
Крыши, кровли	14,023	0,000
Входная группа	2,546	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,034	0,000
Наружная отделка фасадов	1,426	0,000
Проемы	19,958	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,279	0,000
Потолки	1,498	0,000
Полы	5,499	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,326	0,000
Теплоснабжение	5,890	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,320	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы**

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	263,562	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	263,562	-
1.1	в т.ч. материалы	128,985	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	46,915	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,641	0,000
Фундаменты	14,592	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	14,046	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	13,329	0,000
Покрытия и перекрытия	9,412	0,000
Крыши, кровли	12,139	0,000

## Окончание таблицы 9107-0301-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	1,737	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,975	0,000
Наружная отделка фасадов	5,140	0,000
Проемы	11,799	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,396	0,000
Потолки	1,346	0,000
Полы	4,561	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,157	0,000
Канализация	0,405	0,000
Теплоснабжение	3,543	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,780	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м<sup>2</sup>

## Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	235,381	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	235,381	-
1.1	в т.ч. материалы	122,041	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,368	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,888	0,000
Фундаменты	12,604	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,243	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	16,132	0,000
Покрытия и перекрытия	9,967	0,000
Крыши, кровли	12,969	0,000
Входная группа	1,718	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,265	0,000
Наружная отделка фасадов	2,271	0,000
Проемы	16,346	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,808	0,000

## Окончание таблицы 9107-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	1,433	0,000
Полы	5,511	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,324	0,000
Водоснабжение	0,127	0,000
Канализация	0,243	0,000
Теплоснабжение	6,151	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

## Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2

Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	242,355	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	241,020	-
1.1	в т.ч. материалы	151,659	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29,176	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,294	0,000
Фундаменты	4,745	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	10,711	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,022	0,000
Стены, перегородки	26,035	0,000
Покрытия и перекрытия	8,883	0,000
Крыши, кровли	8,265	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,364	0,000
Наружная отделка фасадов	0,128	0,000
Проемы	15,840	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,646	0,000
Потолки	0,248	0,000
Полы	7,273	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,924	0,000

## Окончание таблицы 9107-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	2,171	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,570	0,000
Система пожарной безопасности	1,882	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2**

**Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц**

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	278,685	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	260,661	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	148,898	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	39,989	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,464	0,000
Фундаменты	10,181	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,632	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	16,060	0,000
Покрытия и перекрытия	7,954	0,000
Крыши, кровли	10,578	0,000
Входная группа	1,211	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,606	0,000
Наружная отделка фасадов	9,910	0,000
Проемы	10,026	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,390	0,000
Потолки	0,914	0,000
Полы	7,263	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,073	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,062	0,000
Канализация	3,062	0,000

## Окончание таблицы 9107-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	11,733	98,070
Вентиляция и кондиционирование	0,966	0,000
Система пожарной безопасности	0,915	1,930
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц**

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	267,217	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	264,409	-
1.1	в т.ч. материалы	189,905	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29,293	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,249	0,000
Фундаменты	6,954	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,412	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	29,033	0,000
Стены, перегородки	18,720	0,000
Крыши, кровли	12,474	0,000
Входная группа	10,899	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,248	0,000
Проемы	4,816	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	0,016	0,000
Полы	5,819	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,780	60,595
Водоснабжение	1,265	0,000
Теплоснабжение	2,895	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,588	0,000
Система пожарной безопасности	1,834	39,405
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)****Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто***Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	104,681	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104,681	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	73,703	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10,370	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,123	0,000
Фундаменты	9,938	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	70,782	0,000
Покрытия и перекрытия	1,535	0,000
Крыши, кровли	9,127	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	8,495	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто***Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	91,508	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	91,508	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	65,901	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8,050	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,096	0,000
Фундаменты	7,762	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	65,289	0,000
Покрытия и перекрытия	1,635	0,000
Крыши, кровли	10,367	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	14,852	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)****Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц**

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	130,055	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	127,890	-
1.1	в т.ч. материалы	97,341	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,216	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,268	0,000
Фундаменты	12,893	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	14,990	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	67,697	0,000
Входная группа	0,376	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,885	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,892	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2**

**Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц**

Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	111,022	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	110,504	-
1.1	в т.ч. материалы	75,223	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,512	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,535	0,000
Фундаменты	11,666	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	32,807	0,000
Крыши, кровли	17,083	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	26,456	0,000
Прочие элементы отделки	10,603	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,851	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 7 Эстакады**

**Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2**

**Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада**

Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	49,153	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49,153	-
1.1	в т.ч. материалы	30,278	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5,418	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,703	0,000
Фундаменты	99,297	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2****Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада**

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	96,467	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	96,467	-
1.1	в т.ч. материалы	65,561	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,209	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,981	0,000
Фундаменты	21,776	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Покрытия и перекрытия	67,772	0,000
Входная группа	9,470	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 8 Объекты культуры****Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 110,116	942,976
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 337,841	765,794
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 025,493	464,705
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	470,069	107,847
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	412,395	94,615

*Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,915	0,000
Фундаменты	7,398	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,356	0,000
Стены, перегородки	3,328	0,000
Покрытия и перекрытия	2,925	0,000
Крыши, кровли	5,423	0,000
Лестницы	0,161	0,000
Входная группа	0,469	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,667	0,000
Наружная отделка фасадов	2,362	0,000
Проемы	0,941	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,664	0,000
Потолки	1,938	0,000
Полы	9,259	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,077	51,249
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,044	32,275
Водоснабжение	0,590	0,345
Канализация	1,264	0,743
Теплоснабжение	1,329	0,597
Вентиляция и кондиционирование	0,966	0,537
Слаботочные сети	0,620	2,171
Система пожарной безопасности	0,792	2,774
Система антитеррористической безопасности	0,986	2,570
Система управления технологическими процессами	1,741	3,775
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,578	0,000
Электроосвещение	2,174	0,713

## Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,062	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,008	2,213
Теплоснабжение	0,189	0,025
Сети связи	0,057	0,013
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,167	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,197	0,000
Озеленение	2,241	0,000
МАФы	0,114	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	502,699	120,479
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	502,234	120,368
1.1	в т.ч. материалы	298,388	71,513
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	82,668	19,813
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,068	0,000
Фундаменты	3,288	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,146	0,000
Стены, перегородки	7,293	0,000
Покрытия и перекрытия	3,245	0,000
Крыши, кровли	3,858	0,000
Входная группа	0,120	0,000
Прочие конструктивные элементы	17,793	0,000
Наружная отделка фасадов	2,603	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	13,614	0,000
Полы	37,242	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,333	43,826
Канализация	0,629	56,174
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,715	0,000

## Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	3,051	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Здания театров

## Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 827,323	620,789
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 774,336	473,037
1.1	в т.ч. материалы	5 703,601	276,030
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 757,121	85,037
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,830	0,000
Фундаменты	2,465	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,911	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,263	0,000
Стены, перегородки	3,536	0,000
Покрытия и перекрытия	4,660	0,000
Крыши, кровли	11,714	0,000
Лестницы	0,985	0,000
Входная группа	1,667	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,535	0,000
Наружная отделка фасадов	9,408	0,000
Проемы	4,576	0,061
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,684	0,000
Потолки	2,998	0,000
Полы	4,297	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,141	83,818
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,038	3,091
Водоснабжение	0,898	0,644
Канализация	0,516	0,322
Теплоснабжение	1,352	0,037

## Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	5,161	8,677
Слаботочные сети	0,369	0,283
Система пожарной безопасности	0,367	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,291	1,439
Система управления технологическими процессами	0,108	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,230	0,000
Электроосвещение	0,153	0,077
Водоснабжение	0,122	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,481	0,695
Теплоснабжение	0,265	0,000
Сети связи	0,057	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,339	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,439	0,000
Озеленение	0,127	0,000
МАФы	0,017	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Зрительные залы

## Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 035,466	524,650
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 442,134	411,601
1.1	в т.ч. материалы	6 135,207	267,446
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 154,808	50,340
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 338,999	101,962

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,476	0,000
Фундаменты	5,449	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,728	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	2,928	0,000
Покрытия и перекрытия	2,665	0,000
Крыши, кровли	25,136	0,000
Лестницы	0,738	0,000
Входная группа	0,279	0,000

## Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	0,576	0,000
Наружная отделка фасадов	6,028	0,000
Проемы	5,036	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,593	0,000
Потолки	1,785	0,000
Полы	2,641	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,653	90,193
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,438	1,529
Водоснабжение	0,841	0,619
Канализация	0,465	0,205
Теплоснабжение	1,320	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,810	2,367
Слаботочные сети	0,399	0,164
Система пожарной безопасности	0,251	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,280	0,981
Система управления технологическими процессами	0,071	0,000
Вертикальный транспорт	1,048	3,760
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,198	0,000
Электроосвещение	0,138	0,032
Водоснабжение	0,124	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,547	0,000
Теплоснабжение	3,215	0,088
Сети связи	0,038	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,135	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,767	0,000
Озеленение	0,172	0,000
МАФы	0,034	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 4 Клубы

## Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 101,115	370,960
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 877,860	331,543
1.1	в т.ч. материалы	943,815	166,634
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	334,156	58,996
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

тыс. тенге

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,594	0,000
Фундаменты	6,544	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,543	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,340	0,000
Покрытия и перекрытия	3,575	0,000
Крыши, кровли	11,926	0,000
Лестницы	0,700	0,000
Входная группа	0,381	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,062	0,000
Наружная отделка фасадов	0,266	0,000
Проемы	3,945	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,201	0,000
Потолки	1,381	0,000
Полы	4,678	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,032	75,969
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,438	18,495
Водоснабжение	1,323	2,760
Канализация	0,348	0,000
Теплоснабжение	3,856	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,515	0,312
Слаботочные сети	0,122	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,511	0,000
Система управления технологическими процессами	0,203	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,015	1,396
Электроосвещение	0,909	0,000
Водоснабжение	1,435	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,419	0,000
Теплоснабжение	1,921	0,000
Сети связи	1,890	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,528	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,865	0,000
Озеленение	1,561	0,000
МАФы	1,972	0,569
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 2 Библиотеки, архивы

Группа 1 Библиотеки

Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	9 920,438	460,548
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 894,384	412,914
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 869,314	226,054
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 494,853	69,397
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	817,005	37,929

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,567	0,000
Фундаменты	15,466	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,406	0,000
Стены, перегородки	6,225	0,000
Покрытия и перекрытия	12,795	0,000
Крыши, кровли	5,662	0,000
Лестницы	0,578	0,000
Входная группа	1,409	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,331	0,000
Наружная отделка фасадов	4,415	0,000
Проемы	5,323	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,504	0,000
Потолки	1,997	0,000
Полы	5,299	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,578	83,608
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,135	5,317
Водоснабжение	0,301	0,000
Канализация	0,199	0,000
Теплоснабжение	1,845	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,522	4,352
Слаботочные сети	1,699	0,789
Система пожарной безопасности	1,201	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,305	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,092	0,000
Водоснабжение	0,766	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,047	0,000
Теплоснабжение	1,252	5,804
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,896	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,086	0,000
Озеленение	0,460	0,000

## Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,457	0,000
МАФы	0,178	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	7 510,534	345,042
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 763,570	310,726
1.1	в т.ч. материалы	3 526,568	162,014
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 176,107	54,032
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	465,449	21,383

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,930	0,000
Фундаменты	5,162	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,014	0,000
Стены, перегородки	5,769	0,000
Покрытия и перекрытия	11,688	0,000
Крыши, кровли	2,928	0,000
Лестницы	0,163	0,000
Входная группа	1,976	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,603	0,000
Наружная отделка фасадов	4,819	0,000
Проемы	2,783	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,252	0,000
Потолки	1,374	0,000
Полы	3,961	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,491	75,445
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,599	5,702
Водоснабжение	0,443	0,523
Канализация	0,383	0,000
Теплоснабжение	1,546	0,054

## Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	3,299	6,308
Слаботочные сети	0,134	0,263
Система пожарной безопасности	0,180	0,000
Система антитеррористической безопасности	8,789	0,000
Вертикальный транспорт	0,424	3,293
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,551	8,411
Электроосвещение	0,196	0,000
Водоснабжение	0,685	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,841	0,000
Теплоснабжение	1,192	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,330	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,983	0,000
Озеленение	0,922	0,000
Ограждение	4,058	0,000
МАФы	0,534	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 309,691	408,598
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 607,628	342,036
1.1	в т.ч. материалы	1 969,070	186,686
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	629,896	59,720
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	290,885	27,579

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,143	0,000
Фундаменты	2,313	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,970	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,376	0,000
Стены, перегородки	3,500	0,000
Покрытия и перекрытия	5,984	0,000
Крыши, кровли	2,712	0,000
Лестницы	1,354	0,000

## Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	0,745	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,396	0,000
Наружная отделка фасадов	9,890	0,000
Проемы	5,680	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,690	0,000
Потолки	1,839	0,000
Полы	9,269	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,092	41,447
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,792	1,278
Водоснабжение	0,238	0,037
Канализация	0,165	0,174
Теплоснабжение	1,876	0,323
Вентиляция и кондиционирование	11,953	40,313
Слаботочные сети	1,396	1,954
Система пожарной безопасности	0,244	0,037
Система антитеррористической безопасности	6,478	9,325
Вертикальный транспорт	0,966	4,449
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,099	0,032
Электроосвещение	0,120	0,000
Водоснабжение	0,332	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,342	0,241
Теплоснабжение	0,479	0,007
Сети связи	0,253	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,346	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,212	0,000
Озеленение	0,089	0,000
Ограждение	0,627	0,000
МАФы	0,039	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Дома культуры

## Группа 1 Дома культуры

## Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	367,428	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	349,204	-
1.1	в т.ч. материалы	192,568	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,899	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-

## Окончание таблицы 9108-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,100	0,000
Фундаменты	4,743	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	8,527	0,000
Покрытия и перекрытия	1,806	0,000
Крыши, кровли	12,407	0,000
Лестницы	0,224	0,000
Входная группа	0,569	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,689	0,000
Наружная отделка фасадов	4,175	0,000
Проемы	4,905	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,680	0,000
Потолки	3,786	0,000
Полы	3,248	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,623	81,075
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,534	0,000
Водоснабжение	0,824	4,116
Канализация	0,251	0,000
Теплоснабжение	1,323	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,019	14,810
Слаботочные сети	0,043	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,229	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,785	0,000
Электроосвещение	1,307	0,000
Водоснабжение	3,998	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,590	0,000
Теплоснабжение	3,834	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,895	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,453	0,000
Озеленение	1,925	0,000
Ограждение	11,583	0,000
МАФы	0,924	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест**

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	467,098	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	422,403	-
1.1	в т.ч. материалы	229,217	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	66,088	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,524	-

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,593	0,000
Фундаменты	3,033	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,405	0,000
Стены, перегородки	7,159	0,000
Покрытия и перекрытия	3,031	0,000
Крыши, кровли	26,714	0,000
Лестницы	0,611	0,000
Входная группа	1,882	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,282	0,000
Наружная отделка фасадов	3,644	0,000
Проемы	2,979	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,566	0,000
Потолки	2,124	0,000
Полы	3,415	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,906	43,182
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,177	8,047
Водоснабжение	0,367	0,145
Канализация	0,292	0,000
Теплоснабжение	1,446	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,810	9,798
Слаботочные сети	0,173	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,500	0,000
Вертикальный транспорт	4,908	37,768
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,585	0,588
Электроосвещение	0,996	0,000
Водоснабжение	1,138	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,708	0,000
Теплоснабжение	2,317	0,000

## Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,254	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,042	0,000
Озеленение	0,609	0,000
Ограждение	1,027	0,000
МАФы	0,309	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	385,384	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	307,037	-
1.1	в т.ч. материалы	168,323	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,943	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,110	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,339	0,000
Фундаменты	3,224	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,593	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,177	0,000
Стены, перегородки	8,125	0,000
Покрытия и перекрытия	3,929	0,000
Крыши, кровли	12,910	0,000
Лестницы	1,856	0,000
Входная группа	2,544	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,223	0,000
Наружная отделка фасадов	3,749	0,000
Проемы	3,804	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,820	0,000
Потолки	1,138	0,000
Полы	4,684	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,297	42,260
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,357	3,598
Водоснабжение	0,230	0,000
Канализация	0,450	0,000
Теплоснабжение	1,550	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,169	5,357
Слаботочные сети	0,190	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,539	0,000
Вертикальный транспорт	-0,811	20,472
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,539	28,109
Электроосвещение	0,748	0,000
Водоснабжение	0,935	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,265	0,000
Теплоснабжение	2,323	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,163	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,448	0,000
Озеленение	0,738	0,000
Ограждение	5,184	0,000
МАФы	0,573	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	433,592	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	399,298	-
1.1	в т.ч. материалы	226,216	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	67,081	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,248	0,000
Фундаменты	5,143	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9108-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	3,208	0,000
Стены, перегородки	7,536	0,000
Покрытия и перекрытия	2,543	0,000
Крыши, кровли	13,545	0,000
Лестницы	0,376	0,000
Входная группа	1,448	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,203	0,000
Наружная отделка фасадов	5,162	0,000
Проемы	3,660	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,135	0,000
Потолки	4,613	0,000
Полы	3,759	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,564	75,397
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,828	2,777
Водоснабжение	1,062	1,911
Канализация	0,504	0,000
Теплоснабжение	2,885	6,837
Вентиляция и кондиционирование	3,954	10,864
Слаботочные сети	0,078	0,341
Система пожарной безопасности	0,272	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,490	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,380	0,000
Электроосвещение	0,469	0,000
Водоснабжение	2,975	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	1,061	0,000
Теплоснабжение	1,560	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,096	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,849	0,000
Озеленение	1,719	0,000
Ограждение	9,066	0,000
МАФы	0,608	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Отдел 2 Объекты инфраструктуры

### Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
    - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
    - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
    - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
    - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
  - Подраздел 2 Котельные стационарные;
    - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
    - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
    - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
  - Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
    - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
    - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
    - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.
2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.
5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.
6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).
7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты строительство склада для угля и золы.
8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Трансформаторные подстанции**  
**Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании**  
**Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400**

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	46 556,481	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 990,485	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	11 327,920	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 968,349	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,289	0,000
Фундаменты	7,594	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,672	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	6,803	0,000
Покрытия и перекрытия	1,794	0,000
Крыши, кровли	1,319	0,000
Проемы	1,089	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,872	0,000
Потолки	0,224	0,000
Полы	1,431	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,885	28,400
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	46,074	71,600
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	14,955	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	89 430,198	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 626,268	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 292,857	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 079,174	-

## Окончание таблицы 9201-0101-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,161	0,000
Фундаменты	1,840	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	10,096	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,176	0,000
Стены, перегородки	6,273	0,000
Покрытия и перекрытия	1,073	0,000
Крыши, кровли	3,057	0,000
Входная группа	0,553	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,384	0,000
Проемы	2,030	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,600	0,000
Потолки	0,117	0,000
Полы	1,393	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,458	44,818
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	32,776	55,182
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,014	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	113 728,983	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 642,807	-	
1.1	в т.ч. материалы	18 348,393	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 325,573	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,274	0,000
Фундаменты	6,050	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	4,881	0,000
Покрытия и перекрытия	1,209	0,000
Крыши, кровли	3,258	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,156	0,000
Наружная отделка фасадов	1,262	0,000
Проемы	2,571	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,785	0,000
Потолки	0,300	0,000
Полы	1,769	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	46,997	67,680
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	24,451	32,320
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,036	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000**

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	802 280,204	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	53 252,215	-
1.1	в т.ч. материалы	29 805,959	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 734,743	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,038	0,000
Фундаменты	0,612	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,475	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	0,696	0,000

## Окончание таблицы 9201-0101-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	0,413	0,000
Крыши, кровли	0,735	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,270	0,000
Наружная отделка фасадов	0,087	0,000
Проемы	0,513	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,079	0,000
Потолки	0,024	0,000
Полы	0,025	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,723	99,066
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,486	0,934
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,826	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки**  
**Объект 9201-0102-01 - ТП - 100**

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 225,315	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 984,625	-
1.1	в т.ч. материалы	3 101,759	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	246,097	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,823	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	53,427	95,064
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	44,750	4,936
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-02 - ТП - 160**

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 915,218	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 138,536	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 051,896	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	251,249	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,715	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	56,926	95,618
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	41,359	4,382
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-03 - ТП - 250**

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 671,171	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 531,175	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 437,766	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	274,965	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,717	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	58,875	95,928
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	38,407	4,072
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-04 - ТП - 400

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 759,234	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 714,403	-
1.1	в т.ч. материалы	4 729,582	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 162,371	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,814	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,467	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	49,719	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 866,176	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 674,877	-
1.1	в т.ч. материалы	4 914,648	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 212,070	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,898	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,133	100,000

## Окончание таблицы 9201-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	41,969	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	19 816,346	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 458,347	-
1.1	в т.ч. материалы	4 949,007	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 219,720	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,476	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62,697	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	34,827	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения  
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 141,549	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 873,697	-
1.1	в т.ч. материалы	3 429,198	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	405,599	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,836	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,568	98,854
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	15,596	1,146
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	25 960,188	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 757,179	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 894,049	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 363,245	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,870	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71,797	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	26,332	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 448,434	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 107,590	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 836,864	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 273,224	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,553	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,586	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	18,862	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции**  
**Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	155 329,792	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 809,439	-
1.1	в т.ч. материалы	6 234,671	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 957,823	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,044	0,000
Фундаменты	1,470	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	94,215	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,272	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000**

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	174 573,171	-

Окончание таблицы 9201-0104-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 022,434	-
1.1	в т.ч. материалы	8 066,937	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 447,428	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,137	0,000
Фундаменты	1,815	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,008	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	0,228	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	92,922	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,890	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	206 459,416	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 986,563	-	
1.1	в т.ч. материалы	12 624,910	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 594,160	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,123	0,000
Фундаменты	5,492	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,063	100,000

## Окончание таблицы 9201-0104-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,323	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Котельные стационарные

## Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе

## Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 932,374	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 927,450	-
1.1	в т.ч. материалы	19 216,393	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 803,333	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,539	-

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,505	0,000
Фундаменты	11,628	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,766	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,215	0,000
Стены, перегородки	9,618	0,000
Покрытия и перекрытия	3,245	0,000
Крыши, кровли	5,876	0,000
Входная группа	0,100	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,107	0,000
Наружная отделка фасадов	1,042	0,000
Проемы	2,438	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,256	0,000
Потолки	0,165	0,000
Полы	6,481	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,975	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,630	0,000
Водоснабжение	0,880	0,000

## Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,627	0,000
Теплоснабжение	0,922	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,524	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 490,620	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 623,188	-
1.1	в т.ч. материалы	21 468,098	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 611,681	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,767	0,000
Фундаменты	11,145	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,741	0,000
Стены, перегородки	9,839	0,000
Покрытия и перекрытия	2,482	0,000
Крыши, кровли	4,528	0,000
Входная группа	0,245	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,010	0,000
Наружная отделка фасадов	1,365	0,000
Проемы	1,783	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,867	0,000
Потолки	0,270	0,000
Полы	6,703	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	32,133	99,655
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,159	0,345
Водоснабжение	0,533	0,000
Канализация	1,388	0,000
Теплоснабжение	0,875	0,000

## Окончание таблицы 9201-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	1,168	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	62 472,519	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 165,814	-
1.1	в т.ч. материалы	26 263,026	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 099,616	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,658	0,000
Фундаменты	7,552	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,015	0,000
Стены, перегородки	9,067	0,000
Покрытия и перекрытия	1,558	0,000
Крыши, кровли	4,721	0,000
Входная группа	0,262	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,947	0,000
Наружная отделка фасадов	1,036	0,000
Проемы	2,355	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,939	0,000
Потолки	0,291	0,000
Полы	4,650	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	45,149	99,433
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,145	0,131
Водоснабжение	1,220	0,436
Канализация	0,345	0,000
Теплоснабжение	0,520	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,569	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе**

**Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе**  
**теплопроизводительностью 0,348 МВт**

Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 585,225	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 001,062	-
1.1	в т.ч. материалы	20 159,883	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 102,248	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,512	0,000
Фундаменты	11,472	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,530	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	11,198	0,000
Покрытия и перекрытия	4,338	0,000
Крыши, кровли	4,024	0,000
Входная группа	0,614	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,730	0,000
Наружная отделка фасадов	1,506	0,000
Проемы	1,617	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,386	0,000
Потолки	0,518	0,000
Полы	2,264	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,748	70,179
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,400	27,721
Водоснабжение	2,886	2,100
Канализация	1,080	0,000
Теплоснабжение	2,386	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,910	0,000
Система пожарной безопасности	5,880	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа**

**Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,24 МВт**

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	59 673,760	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 950,046	-
1.1	в т.ч. материалы	25 453,841	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 655,966	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,369	0,000
Фундаменты	10,016	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,193	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,061	0,000
Покрытия и перекрытия	2,870	0,000
Крыши, кровли	3,180	0,000
Входная группа	0,200	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,819	0,000
Наружная отделка фасадов	4,401	0,000
Проемы	1,107	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,059	0,000
Потолки	0,218	0,000
Полы	1,115	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,767	82,418
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,425	1,925
Водоснабжение	0,167	0,000
Канализация	0,186	0,000
Теплоснабжение	1,718	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,621	0,000
Газоснабжение	0,674	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	14,835	15,657
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт**

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	94 692,303	-

## Окончание таблицы 9201-0203-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	76 533,678	-
1.1	в т.ч. материалы	39 432,027	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15 107,308	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,021	0,000
Фундаменты	9,411	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,094	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	6,514	0,000
Покрытия и перекрытия	1,885	0,000
Крыши, кровли	2,480	0,000
Входная группа	0,050	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,216	0,000
Наружная отделка фасадов	2,870	0,000
Проемы	0,910	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,179	0,000
Потолки	0,229	0,000
Полы	1,796	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	49,364	76,791
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,267	0,000
Водоснабжение	2,205	2,763
Канализация	0,320	0,000
Теплоснабжение	0,534	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,457	0,000
Система пожарной безопасности	3,547	9,994
Газоснабжение	2,630	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	9,021	10,452
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	58 165,034	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 105,053	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	13 091,465	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 341,480	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,899	0,000
Фундаменты	8,527	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,680	0,000
Стены, перегородки	2,258	0,000
Крыши, кровли	2,210	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,944	0,000
Проемы	0,931	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	3,576	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,378	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,598	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	94 680,373	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 601,950	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	14 393,337	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 701,423	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,121	0,000
Фундаменты	7,735	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,616	0,000
Стены, перегородки	1,399	0,000
Крыши, кровли	1,369	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,425	0,000
Проемы	0,577	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	2,215	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,172	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,371	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт**

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	86 195,340	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 310,811	-
1.1	в т.ч. материалы	20 697,565	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 540,422	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,570	0,000
Фундаменты	9,803	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,423	0,000
Стены, перегородки	1,569	0,000
Крыши, кровли	1,536	0,000
Входная группа	0,140	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,582	0,000
Проемы	0,647	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		

## Окончание таблицы 9201-0301-08.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	2,367	0,000
Полы	2,485	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,461	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,416	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа**  
**Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,3 МВт**

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 210,922	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 641,019	-
1.1	в т.ч. материалы	4 265,474	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	866,035	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,102	0,000
Фундаменты	3,020	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Входная группа	4,776	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,322	93,946
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	13,780	6,054
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 936,156	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 658,625	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 907,811	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 035,300	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,361	0,000
Фундаменты	3,833	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	6,902	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	75,764	94,458
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	13,140	5,542
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 148,481	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 827,040	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 013,621	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 063,175	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,378	0,000
Фундаменты	4,649	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9201-0303-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	6,519	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,073	94,627
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	12,382	5,373
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 474,685	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 998,405	-
1.1	в т.ч. материалы	4 374,232	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	949,599	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,213	0,000
Фундаменты	3,162	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	4,348	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,173	94,760
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	12,104	5,240
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 188,867	-

Окончание таблицы 9201-0303-05.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 917,970	-
1.1	в т.ч. материалы	2 958,443	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	728,494	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,171	0,000
Фундаменты	4,725	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,098	95,568
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	8,006	4,432
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	50 898,378	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 011,903	-	
1.1	в т.ч. материалы	4 280,332	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 014,648	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,022	0,000
Фундаменты	4,333	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	3,933	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,535	95,035

Окончание таблицы 9201-0303-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	11,176	4,965
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
  - Группа 1 Водные скважины;
  - Группа 2 Подземные насосные станции;
  - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
  - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
  - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
  - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
  - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
  - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры****Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)****Группа 1 Водные скважины****Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м***Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	36 851,614	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 851,614	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 454,620	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 345,175	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,147	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	88,853	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м***Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 484,443	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 484,443	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 193,211	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 996,999	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	15,414	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	84,586	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м**

Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	44 357,568	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 357,568	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 957,498	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 248,225	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	28,742	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	71,258	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м**

Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 841,186	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 841,186	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	25 033,516	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 684,652	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	31,522	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	68,478	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Подземные насосные станции****Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час**

Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 995,455	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 323,455	-
1.1	в т.ч. материалы	2 496,988	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	912,870	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,318	0,000
Фундаменты	4,586	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,163	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,268	46,623
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	27,899	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,766	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час**

Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 421,798	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 543,310	-
1.1	в т.ч. материалы	7 289,704	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 481,175	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,922	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	35,964	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,303	65,537
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9202-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	11,796	30,969
Теплоснабжение	3,273	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,232	0,000
Система управления технологическими процессами	6,511	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Надземные насосные станции

**Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине  
производительностью 4 м3/час**

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 712,738	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 088,626	-
1.1	в т.ч. материалы	3 101,603	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 079,973	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,140	0,000
Фундаменты	3,176	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	29,863	0,000
Покрытия и перекрытия	2,394	0,000
Крыши, кровли	2,518	0,000
Входная группа	0,279	0,000
Наружная отделка фасадов	4,403	0,000
Проемы	1,617	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,299	0,000
Полы	1,870	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,945	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,362	0,000
Теплоснабжение	0,466	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,668	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине  
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 368,152	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 342,409	-
1.1	в т.ч. материалы	5 656,673	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 305,090	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	-2,822	0,000
Фундаменты	8,610	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,228	0,000
Покрытия и перекрытия	1,851	0,000
Крыши, кровли	7,519	0,000
Наружная отделка фасадов	6,815	0,000
Проемы	1,116	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,703	0,000
Потолки	0,279	0,000
Полы	1,266	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,590	86,084
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,683	7,954
Система управления технологическими процессами	8,160	5,962
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Станции**

**Группа 1 Насосные станции 2го подъема**

**Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час**

Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	82 159,979	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	60 709,356	-
1.1	в т.ч. материалы	32 453,431	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 225,469	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-

Окончание таблицы 9202-0201-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,537	-

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,041	0,000
Фундаменты	14,145	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	4,984	0,000
Покрытия и перекрытия	6,324	0,000
Крыши, кровли	2,869	0,000
Лестницы	1,510	0,000
Входная группа	0,413	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,931	0,000
Наружная отделка фасадов	7,258	0,000
Проемы	2,491	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,817	0,000
Потолки	0,659	0,000
Полы	1,904	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,808	57,699
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	18,483	36,509
Водоснабжение	6,489	0,000
Канализация	0,313	0,000
Теплоснабжение	0,260	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,717	0,000
Система управления технологическими процессами	5,583	5,791
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	84 205,027	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	60 868,334	-	
1.1	в т.ч. материалы	33 184,256	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 516,923	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-	

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,021	0,000
Фундаменты	13,881	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	4,891	0,000
Покрытия и перекрытия	6,206	0,000
Крыши, кровли	2,815	0,000
Лестницы	1,482	0,000
Входная группа	0,406	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,858	0,000
Наружная отделка фасадов	7,122	0,000
Проемы	2,445	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,764	0,000
Потолки	0,647	0,000
Полы	1,869	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,681	92,245
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,547	1,194
Водоснабжение	6,253	0,000
Канализация	0,236	0,000
Теплоснабжение	0,372	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,675	0,000
Система управления технологическими процессами	6,830	6,561
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час**

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	242 399,098	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	98 179,954	-
1.1	в т.ч. материалы	53 749,149	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17 940,161	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,702	0,000
Фундаменты	10,666	0,000

## Окончание таблицы 9202-0201-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,262	0,000
Стены, перегородки	2,989	0,000
Покрытия и перекрытия	2,956	0,000
Крыши, кровли	2,196	0,000
Лестницы	1,164	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,277	0,000
Наружная отделка фасадов	1,963	0,000
Проемы	0,720	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,399	0,000
Потолки	0,231	0,000
Полы	0,845	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	65,134	98,491
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,175	0,448
Водоснабжение	0,180	0,000
Канализация	0,060	0,000
Теплоснабжение	0,083	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,358	0,000
Система управления технологическими процессами	1,642	1,062
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Водонапорные башни

## Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м

Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 135,459	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 135,459	-
1.1	в т.ч. материалы	9 235,147	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 066,269	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,272	0,000

## Окончание таблицы 9202-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	11,702	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	76,492	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,199	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	6,335	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 633,212	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 154,506	-
1.1	в т.ч. материалы	11 070,746	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 873,095	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,968	0,000
Фундаменты	14,183	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	74,511	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,751	74,901
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	1,588	25,099
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м**

**Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м**

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 369,852	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 895,459	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	17 248,763	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 611,371	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,134	0,000
Фундаменты	29,003	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	58,153	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,443	75,582
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	1,266	24,418
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Резервуары чистой воды****Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013****Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3**

Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 649,635	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 533,069	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 969,506	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 583,812	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	9,015	0,000

## Окончание таблицы 9202-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	17,278	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	62,361	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,432	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	4,706	0,000
Система управления технологическими процессами	2,207	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3**

Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 962,111	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 812,158	-
1.1	в т.ч. материалы	10 395,240	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 905,354	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	20,468	0,000
Фундаменты	12,085	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	61,160	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,310	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	2,659	0,000
Система управления технологическими процессами	1,319	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3**

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 965,521	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 567,895	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	23 415,553	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 345,472	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,798	0,000
Фундаменты	31,429	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	51,369	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,081	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	5,716	0,000
Система управления технологическими процессами	1,606	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3**

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	59 541,479	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	59 181,528	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	39 991,179	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 223,426	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,734	0,000
Фундаменты	38,028	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	53,742	0,000

## Окончание таблицы 9202-0401-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,911	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	4,533	0,000
Система управления технологическими процессами	1,052	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды

Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 471,935	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 287,179	-
1.1	в т.ч. материалы	5 012,483	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 549,458	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,157	0,000
Фундаменты	19,490	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	30,362	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	19,869	29,404
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	21,104	55,495
Вентиляция и кондиционирование	2,446	3,953
Система управления технологическими процессами	4,573	11,149
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 519,142	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 568,575	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 093,417	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 558,544	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,602	0,000
Фундаменты	16,978	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	22,017	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,869	35,512
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	16,066	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,147	31,170
Система управления технологическими процессами	3,321	4,920
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3**

Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 727,462	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 776,894	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 183,335	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 612,264	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,582	0,000
Фундаменты	16,763	0,000

## Окончание таблицы 9202-0402-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	21,738	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,796	35,512
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	15,863	28,398
Вентиляция и кондиционирование	12,980	31,170
Система управления технологическими процессами	3,278	4,920
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Станции:
  - Группа 1 Канализационные насосные станции;
  - Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.
- Подраздел 2 Выгребы. Уборные
  - Группа 1 Выгребы;
  - Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры****Подраздел 1 Станции****Группа 1 Канализационные насосные станции****Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час***Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 851,093	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 204,943	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	874,374	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	65,122	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,163	0,000
Фундаменты	7,099	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	88,872	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,866	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час***Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 337,739	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 305,968	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	948,412	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	71,541	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,152	0,000
Фундаменты	6,630	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	88,376	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,841	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час**

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 417,409	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 694,441	-
1.1	в т.ч. материалы	3 060,230	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 269,613	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,927	0,000
Фундаменты	9,802	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	85,307	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,964	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час**

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	68 748,554	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55 410,345	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	34 757,284	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 161,964	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,053	0,000
Фундаменты	2,765	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	16,068	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,861	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,225	0,000
Потолки	0,104	0,000
Полы	0,620	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,510	24,063
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	20,365	60,371
Водоснабжение	0,328	0,000
Канализация	0,223	0,000
Теплоснабжение	0,078	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,413	1,115
Система управления технологическими процессами	5,387	14,451
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час**

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	125 584,309	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 822,743	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	25 909,200	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 286,172	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,192	0,000
Фундаменты	3,625	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,213	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,678	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,395	0,000
Потолки	0,080	0,000
Полы	0,098	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,946	88,256
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,042	3,633
Водоснабжение	0,088	0,000
Канализация	0,171	0,000
Теплоснабжение	0,149	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,423	1,063
Система управления технологическими процессами	5,899	7,047
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков**

**Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков**  
**производительностью 1100 м3/час**

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	77 687,980	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 462,686	-
1.1	в т.ч. материалы	12 290,614	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 114,582	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	12,086	0,000
Фундаменты	2,614	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	17,871	0,000

## Окончание таблицы 9203-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	66,335	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,093	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час**

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	164 392,740	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28 335,591	-
1.1	в т.ч. материалы	11 043,880	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 768,141	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,132	0,000
Фундаменты	0,310	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,396	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,652	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,511	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час**

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	364 698,792	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	141 777,166	-
1.1	в т.ч. материалы	82 156,101	-

Окончание таблицы 9203-0102-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17 911,287	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	17,175	0,000
Фундаменты	1,333	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,341	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,914	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,237	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Выгребы. Уборные

## Группа 1 Выгребы

## Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 187,212	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 187,212	-
1.1	в т.ч. материалы	3 334,375	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	603,220	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,218	0,000
Фундаменты	27,908	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	70,874	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3**

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 523,852	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 523,852	-
1.1	в т.ч. материалы	3 312,011	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	762,246	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,717	0,000
Фундаменты	15,530	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	82,753	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3**

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 926,659	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 926,659	-
1.1	в т.ч. материалы	4 417,438	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	823,208	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,519	0,000
Фундаменты	20,900	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	77,581	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Уборные****Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом***Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	448,793	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	448,793	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	191,406	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	100,580	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,393	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	66,335	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,911	0,000
Крыши, кровли	13,361	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом***Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 861,580	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 861,580	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 072,178	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	660,381	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,875	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	35,583	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	26,214	0,000

## Окончание таблицы 9203-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	13,440	0,000
Крыши, кровли	1,939	0,000
Проемы	7,185	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,286	0,000
Полы	0,477	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 878,877	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 878,877	-
1.1	в т.ч. материалы	7 132,793	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 939,346	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,986	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	28,393	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,365	0,000
Покрытия и перекрытия	33,439	0,000
Крыши, кровли	3,907	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,566	0,000
Проемы	2,117	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,359	0,000
Потолки	0,295	0,000
Полы	0,469	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,103	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м<sup>2</sup> кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса**  
**Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2**  
**Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус**

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	350,078	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	338,952	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	186,912	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	58,126	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	6,377	-

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,249	0,000
Фундаменты	5,322	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,100	0,000
Покрытия и перекрытия	8,676	0,000
Крыши, кровли	14,966	0,000
Входная группа	2,317	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,338	0,000
Наружная отделка фасадов	2,152	0,000
Проемы	3,051	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	17,403	0,000
Потолки	3,484	0,000
Полы	5,184	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,048	57,322
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,700	0,000
Водоснабжение	1,640	18,370
Канализация	0,855	0,000
Теплоснабжение	0,955	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,659	24,308
Система пожарной безопасности	0,899	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2**  
**Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус**

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	421,621	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	384,012	-
1.1	в т.ч. материалы	199,585	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	71,089	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,621	-

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,962	0,000
Фундаменты	8,186	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,209	0,000
Покрытия и перекрытия	3,998	0,000
Крыши, кровли	16,895	0,000
Лестницы	0,255	0,000
Входная группа	5,965	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,642	0,000
Наружная отделка фасадов	6,293	0,000
Проемы	3,191	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,118	0,000
Потолки	1,022	0,000
Полы	3,557	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,403	33,559
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,676	0,000
Водоснабжение	1,200	1,145
Канализация	1,126	0,000
Теплоснабжение	10,072	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,921	0,000
Слаботочные сети	0,057	0,000
Система пожарной безопасности	1,252	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские****Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2****Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	455,029	-

Окончание таблицы 9204-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	356,735	-
1.1	в т.ч. материалы	204,484	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	64,767	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,156	0,000
Фундаменты	5,554	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,708	0,000
Покрытия и перекрытия	12,369	0,000
Крыши, кровли	8,952	0,000
Лестницы	0,874	0,000
Входная группа	0,355	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,381	0,000
Наружная отделка фасадов	6,942	0,000
Проемы	3,116	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,448	0,000
Потолки	0,453	0,000
Полы	5,528	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,217	88,221
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,626	6,437
Водоснабжение	1,413	0,226
Канализация	0,258	0,000
Теплоснабжение	4,096	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,468	3,563
Система пожарной безопасности	2,084	1,552
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2

Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	477,548	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	364,420	-	
1.1	в т.ч. материалы	192,519	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	65,076	-	

Окончание таблицы 9204-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,104	-

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,856	0,000
Фундаменты	5,905	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,402	0,000
Стены, перегородки	11,995	0,000
Покрытия и перекрытия	2,077	0,000
Крыши, кровли	4,009	0,000
Лестницы	0,598	0,000
Входная группа	0,433	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,828	0,000
Наружная отделка фасадов	8,848	0,000
Проемы	5,791	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,168	0,000
Потолки	0,829	0,000
Полы	4,679	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,129	70,808
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,413	6,471
Водоснабжение	0,894	0,137
Канализация	0,509	0,000
Теплоснабжение	9,756	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,287	1,161
Система пожарной безопасности	0,594	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты****Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа****Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	1 428,164	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 114,255	-	
1.1	в т.ч. материалы	626,936	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	193,691	-	

Окончание таблицы 9204-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	313,909	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,580	-

Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,563	0,000
Фундаменты	3,119	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	2,971	0,000
Покрытия и перекрытия	10,137	0,000
Крыши, кровли	5,492	0,000
Входная группа	3,194	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,440	0,000
Наружная отделка фасадов	5,323	0,000
Проемы	3,068	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,936	0,000
Потолки	2,127	0,000
Полы	2,279	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,175	25,402
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,688	1,454
Водоснабжение	1,508	0,785
Канализация	1,417	0,000
Теплоснабжение	0,311	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,215	0,000
Слаботочные сети	0,607	0,905
Система пожарной безопасности	2,206	2,228
Система антитеррористической безопасности	15,626	15,245
Система управления технологическими процессами	18,599	53,982
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа****Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 752,756	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	727,496	-
1.1	в т.ч. материалы	449,399	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	102,866	-

Окончание таблицы 9204-0302-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,047	0,000
Фундаменты	4,710	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,221	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,889	0,000
Стены, перегородки	6,851	0,000
Покрытия и перекрытия	0,218	0,000
Крыши, кровли	1,939	0,000
Лестницы	0,974	0,000
Входная группа	0,579	0,000
Наружная отделка фасадов	1,620	0,000
Проемы	2,862	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,506	0,000
Потолки	0,255	0,000
Полы	2,468	0,000
Прочие элементы отделки	0,085	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,504	37,820
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,481	0,000
Водоснабжение	0,359	0,114
Канализация	0,205	0,000
Теплоснабжение	0,084	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,041	0,000
Система пожарной безопасности	0,491	0,000
Система антитеррористической безопасности	37,358	58,085
Система управления технологическими процессами	11,252	3,981
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2**

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	1 139,348	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	527,195	-	
1.1	в т.ч. материалы	345,960	-	

Окончание таблицы 9204-0302-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,458	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,715	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,553	0,000
Стены, перегородки	5,637	0,000
Крыши, кровли	2,995	0,000
Наружная отделка фасадов	6,108	0,000
Проемы	3,510	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,407	0,000
Потолки	0,756	0,000
Полы	2,283	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,929	25,842
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,408	0,000
Водоснабжение	0,225	0,078
Канализация	0,147	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,026	0,000
Система пожарной безопасности	0,339	0,000
Система антитеррористической безопасности	49,473	73,309
Система управления технологическими процессами	1,406	0,770
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Прачечные

## Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2

Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича

Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	561 087,127	683,219
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	453 010,799	551,618
1.1	в т.ч. материалы	276 682,849	336,909
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	63 316,774	77,099
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,323	0,000
Фундаменты	1,104	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,723	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,659	0,000
Стены, перегородки	31,487	0,000
Покрытия и перекрытия	2,446	0,000
Крыши, кровли	9,373	0,000
Входная группа	6,227	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,427	0,000
Наружная отделка фасадов	0,356	0,000
Проемы	1,211	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,719	0,000
Потолки	1,753	0,000
Полы	3,428	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	20,946	94,906
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,775	2,852
Водоснабжение	0,604	0,000
Канализация	0,367	0,000
Теплоснабжение	2,209	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,016	1,491
Слаботочные сети	0,371	0,446
Система пожарной безопасности	0,919	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,556	0,159
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 5 Операторные

## Группа 1 Операторные площадью до 20 м2

## Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2

Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 207,004	845,655
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 811,662	703,075
1.1	в т.ч. материалы	6 166,995	367,083
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 145,218	127,692
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	772,049	45,955

*Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	10,710	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,352	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	26,431	0,000
Покрытия и перекрытия	1,989	0,000
Крыши, кровли	9,453	0,000
Проемы	1,355	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,216	0,000
Потолки	0,537	0,000
Полы	2,154	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,605	40,580
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	22,265	57,151
Канализация	3,161	2,269
Теплоснабжение	5,365	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,366	0,000
Система пожарной безопасности	3,041	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
  - Подраздел 2 Склады материально-технические;
  - Подраздел 3 Топливохранилища.
2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.
3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.
4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.
5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.
6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 5 Объекты хранения****Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	134,123	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	132,632	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	86,004	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	19,702	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,511	0,000
Фундаменты	17,938	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	44,610	0,000
Крыши, кровли	6,721	0,000
Входная группа	0,228	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,562	0,000
Проемы	4,326	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	11,549	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,577	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,325	0,000
Система пожарной безопасности	6,652	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича***Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	200,926	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	200,926	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	105,923	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	35,182	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,558	0,000
Фундаменты	5,492	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	33,335	0,000
Крыши, кровли	10,094	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,241	0,000
Наружная отделка фасадов	0,273	0,000
Проемы	21,484	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,529	0,000
Полы	9,340	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,417	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,368	0,000
Система пожарной безопасности	6,869	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м<sup>2</sup> до 500 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича**

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	283,020	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	283,020	-
1.1	в т.ч. материалы	183,905	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	30,422	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,297	0,000
Фундаменты	14,129	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	22,285	0,000
Крыши, кровли	32,507	0,000
Входная группа	0,892	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,908	0,000
Наружная отделка фасадов	2,217	0,000
Проемы	7,299	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,936	0,000

## Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	10,466	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,531	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,573	0,000
Система пожарной безопасности	1,959	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2

## Объект 9205-0103-01 - Склад металлический

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	175,282	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	175,282	-
1.1	в т.ч. материалы	125,936	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19,008	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,173	0,000
Фундаменты	4,533	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	64,599	0,000
Крыши, кровли	11,364	0,000
Лестницы	0,084	0,000
Входная группа	0,381	0,000
Наружная отделка фасадов	0,130	0,000
Проемы	4,779	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	9,349	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,270	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,804	0,000
Система пожарной безопасности	1,535	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Склады материально-технические****Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2****Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича***Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	332,831	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	321,292	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	174,756	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	52,145	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	11,539	-	

*Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,327	0,000
Фундаменты	10,159	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	26,064	0,000
Покрытия и перекрытия	23,008	0,000
Крыши, кровли	8,195	0,000
Входная группа	3,397	0,000
Наружная отделка фасадов	3,413	0,000
Проемы	3,008	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,619	0,000
Потолки	1,084	0,000
Полы	5,377	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,954	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,114	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,168	0,000
Система пожарной безопасности	1,112	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2****Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича***Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	257,212	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	245,749	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	136,959	-	

Окончание таблицы 9205-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	38,562	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,213	0,000
Фундаменты	14,613	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	23,762	0,000
Покрытия и перекрытия	8,641	0,000
Крыши, кровли	8,929	0,000
Входная группа	1,963	0,000
Наружная отделка фасадов	14,138	0,000
Проемы	8,101	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,450	0,000
Потолки	0,915	0,000
Полы	4,005	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,141	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,162	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,873	0,000
Система пожарной безопасности	1,095	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный**

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	273,728	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	259,319	-	
1.1	в т.ч. материалы	139,823	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	49,106	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-	

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,148	0,000
Фундаменты	7,123	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,309	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,646	0,000
Стены, перегородки	11,465	0,000
Покрытия и перекрытия	5,019	0,000
Крыши, кровли	18,156	0,000
Наружная отделка фасадов	12,611	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,936	0,000
Потолки	0,814	0,000
Полы	6,571	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,574	96,847
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,403	0,000
Теплоснабжение	0,178	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,126	0,000
Система пожарной безопасности	0,921	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Топливохранилища**  
**Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3**  
**Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище**

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	81 419,993	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68 928,627	-
1.1	в т.ч. материалы	43 488,113	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 514,772	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,075	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	23,833	0,000

## Окончание таблицы 9205-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	2,719	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	73,373	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт

Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	69 570,802	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 771,987	-
1.1	в т.ч. материалы	15 293,317	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 813,039	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,762	0,000
Фундаменты	6,265	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	18,926	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	2,468	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	52,532	76,750
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,583	0,000
Система управления технологическими процессами	6,968	8,626
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,495	14,624
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
  - Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
  - Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
  - Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
  - Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.
2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м<sup>2</sup> площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).
3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.
4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.
5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.
6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.
7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.
8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.
9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

**Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС**

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	130454	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

**Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС**

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75

## Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

**Раздел 6 Объекты транспорта****Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

**Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	996 187,327	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	996 187,327	-
1.1	в т.ч. материалы	571 604,000	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54 199,095	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	17,038	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	73,567	0,000
Организация и безопасность движения	8,096	0,000
Прочие элементы	1,299	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Автомобильные дороги II категории**

**Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	547 014,927	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	547 014,927	-
1.1	в т.ч. материалы	278 852,486	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	28 716,043	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	29,248	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	61,812	0,000
Организация и безопасность движения	4,999	0,000
Прочие элементы	3,598	0,000
Искусственные сооружения	0,343	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси**

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	573 045,995	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	573 045,995	-
1.1	в т.ч. материалы	301 294,873	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29 126,924	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	27,879	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	64,561	0,000
Организация и безопасность движения	4,125	0,000
Прочие элементы	3,434	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Автомобильные дороги III категории**

**Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси**

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	316 392,079	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	316 392,079	-

Окончание таблицы 9206-0104-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
1.1	в т.ч. материалы	149 145,091	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22 663,522	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	31,168	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	63,861	0,000
Организация и безопасность движения	4,971	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Автомобильные дороги IV категории**

**Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей**

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	146 150,823	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	146 150,823	-
1.1	в т.ч. материалы	80 095,064	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 765,422	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	22,022	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	74,549	0,000
Организация и безопасность движения	3,429	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4**

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	192 412,668	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	192 412,668	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	107 496,210	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 067,316	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	17,920	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	80,629	0,000
Организация и безопасность движения	1,450	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности**

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	49 655,165	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 655,165	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	9 672,402	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 369,240	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	45,440	0,000

## Окончание таблицы 9206-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	50,783	0,000
Организация и безопасность движения	0,422	0,000
Прочие элементы	3,355	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог**  
**Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне**  
**Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 899,566	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 899,566	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 987,955	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	99,048	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	7,972	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	92,028	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 251,935	-

Окончание таблицы 9206-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 251,935	-
1.1	в т.ч. материалы	1 588,607	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	87,024	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	2,531	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	97,469	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 857,662	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 857,662	-
1.1	в т.ч. материалы	1 980,707	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	103,812	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	5,274	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	94,726	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 493,895	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 493,895	-
1.1	в т.ч. материалы	1 635,464	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	101,631	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	9,284	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	90,716	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 860,458	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 860,458	-
1.1	в т.ч. материалы	1 191,914	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	87,194	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	10,454	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	89,546	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа**

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 112,482	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 112,482	-
1.1	в т.ч. материалы	1 353,494	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	118,498	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	7,445	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	92,555	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 680,075	-

Окончание таблицы 9206-0201-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 680,075	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 133,413</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>80,858</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	3,269	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	96,731	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог

## Группа 1 Водопропускные трубы

Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 0,5 м

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	13 221,335	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 221,335	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>6 929,539</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 947,143</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	34 097,267	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 097,267	-
1.1	в т.ч. материалы	19 364,363	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 507,252	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одночковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	42 445,402	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 445,402	-
1.1	в т.ч. материалы	23 247,614	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 836,883	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	61 395,831	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61 395,831	-

Окончание таблицы 9206-0301-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
1.1	в т.ч. материалы	35 968,760	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 530,876	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	87 428,728	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	87 428,728	-
1.1	в т.ч. материалы	51 805,696	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 067,693	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	102 678,396	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102 678,396	-
1.1	в т.ч. материалы	57 995,379	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 104,779	-

Окончание таблицы 9206-0301-06.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	133 223,037	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	133 223,037	-	
1.1	в т.ч. материалы	82 200,211	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 725,171	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одночковые отверстием 2,0х2,0 м**

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	71 471,712	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71 471,712	-	
1.1	в т.ч. материалы	43 844,504	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 118,698	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м**

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	73 960,542	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	73 960,542	-
1.1	в т.ч. материалы	43 147,944	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 458,184	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	105 762,764	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	105 762,764	-
1.1	в т.ч. материалы	61 861,416	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 579,583	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,0х2,0 м**

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	117 964,007	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	117 964,007	-
1.1	в т.ч. материалы	73 565,063	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 101,726	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухчковые отверстием 2,5х2,0 м**

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	131 614,514	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	131 614,514	-
1.1	в т.ч. материалы	80 851,915	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 705,536	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	186 663,554	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	186 663,554	-
1.1	в т.ч. материалы	113 097,229	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21 050,265	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки**

**Группа 1 Площадки отдыха**

**Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2**

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 902,765	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 902,765	-
1.1	в т.ч. материалы	2 292,282	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	312,441	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	11,362	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	44,235	0,000
Прочие элементы	32,436	0,000
Искусственные сооружения	0,319	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	11,648	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 769,288	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 769,288	-
1.1	в т.ч. материалы	2 492,228	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	189,496	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	8,355	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	68,253	0,000
Прочие элементы	14,017	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	9,376	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2**

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 721,063	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 721,063	-
1.1	в т.ч. материалы	2 498,945	-

Окончание таблицы 9206-0401-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	160,246	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	8,751	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	79,911	0,000
Прочие элементы	5,460	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	5,877	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог****Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог**

**Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор**

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	39 792,927	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 792,927	-
1.1	в т.ч. материалы	22 613,394	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 207,637	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	6,565	0,000
Траншея	10,564	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Кабель	32,062	0,000

## Окончание таблицы 9206-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Опоры (надземные, надводные)	50,073	0,000
Приборы учета, оборудование	0,737	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық  
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК  
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022**

**Батыс Қазақстан облысы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**УСН РК 8.02-04-2022**

**Западно-Казахстанская область**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная