

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Солтүстік Қазақстан облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Северо-Казахстанская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Астана 2022

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Солтүстік Қазақстан облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Северо-Казахстанская область

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Астана 2022

Алғы сөз

| | |
|----------------------------------|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен |
| ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | 04.01.2023 жылдан бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

| | |
|----------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 ПРИНЯТ И | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года № 209-нқ |
| ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | с 04.01.2023 года |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

| | |
|---|----------|
| 1 Общие положения | 1 |
| Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения | 1 |
| Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания | 1 |
| Раздел 1 Жилые здания..... | 2 |
| Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)..... | 2 |
| Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные | 2 |
| Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича | 2 |
| Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом | 2 |
| Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные..... | 3 |
| Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича | 3 |
| Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) | 4 |
| Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные | 4 |
| Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича | 4 |
| Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича | 5 |
| Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича | 6 |
| Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона..... | 7 |
| Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков..... | 7 |
| Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные | 8 |
| Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом | 8 |
| Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)..... | 9 |
| Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные | 9 |
| Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича | 9 |
| Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича | 10 |
| Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона | 11 |
| Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 11 |
| Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона | 12 |
| Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкбетонными блоками | 12 |
| Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные | 13 |
| Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом | 13 |
| Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные | 14 |

| | |
|--|-----------|
| Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей | 14 |
| Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей..... | 15 |
| Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)..... | 16 |
| Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона | 16 |
| Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом..... | 16 |
| Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)..... | 17 |
| Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона | 17 |
| Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 17 |
| Подраздел 6 Общежития..... | 18 |
| Группа 1 Общежития кирпичные | 18 |
| Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест | 18 |
| Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест | 19 |
| Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом | 21 |
| Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места | 21 |
| Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места | 22 |
| Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий..... | 23 |
| Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий..... | 23 |
| Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м..... | 23 |
| Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м..... | 24 |
| Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м..... | 25 |
| Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м..... | 26 |
| Техническая часть к Разделу 2 Административные здания | 28 |
| Раздел 2 Административные здания..... | 29 |
| Подраздел 1 Административные здания | 29 |
| Группа 1 Административные здания площадью до 500 м ² | 29 |

| | |
|--|----|
| Объект 9102-0101-01 - Административное здание..... | 29 |
| Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей..... | 30 |
| Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2 | 31 |
| Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования..... | 31 |
| Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2 | 32 |
| Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции..... | 32 |
| Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест..... | 33 |
| Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата | 34 |
| Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)..... | 36 |
| Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2 | 37 |
| Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест..... | 37 |
| Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2 | 38 |
| Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест..... | 38 |
| Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек..... | 39 |
| Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек..... | 41 |
| Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек..... | 42 |
| Группа 6 Приемники для арестованных лиц..... | 43 |
| Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест..... | 43 |
| Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест..... | 44 |
| Подраздел 3 Здания общественного назначения..... | 46 |
| Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания .. | 46 |
| Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек..... | 46 |
| Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания .. | 47 |
| Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи..... | 47 |
| Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания .. | 48 |
| Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции..... | 48 |
| Подраздел 4 Пожарное депо..... | 50 |
| Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места..... | 50 |

| | |
|---|-----------|
| Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций..... | 50 |
| Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места..... | 51 |
| Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля..... | 51 |
| Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест | 52 |
| Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа | 52 |
| Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования..... | 54 |
| Раздел 3 Объекты образования | 55 |
| Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации | 55 |
| Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2 | 55 |
| Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест..... | 55 |
| Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест..... | 56 |
| Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест..... | 56 |
| Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2 ... | 57 |
| Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест..... | 57 |
| Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций | 58 |
| Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га..... | 58 |
| Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га | 59 |
| Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га..... | 60 |
| Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы | 60 |
| Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2 | 60 |
| Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест..... | 60 |
| Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 | 61 |
| Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест..... | 61 |
| Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 | 62 |
| Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест..... | 62 |
| Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2..... | 63 |
| Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест..... | 63 |
| Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ | 64 |
| Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га..... | 64 |
| Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га | 65 |
| Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га..... | 66 |
| Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования | 67 |
| Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2 | 67 |

| | |
|--|-----------|
| Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест | 67 |
| Подраздел 5 Организации детского творчества и развития | 68 |
| Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2 | 68 |
| Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест | 68 |
| Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 | 69 |
| Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек | 69 |
| Подраздел 6 Образовательно-социальные организации | 70 |
| Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 | 70 |
| Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест | 70 |
| Подраздел 7 Интернатные организации | 72 |
| Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 | 72 |
| Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест | 72 |
| Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2 | 73 |
| Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус) | 73 |
| Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения | 75 |
| Раздел 4 Объекты здравоохранения | 76 |
| Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь | 76 |
| Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2 | 76 |
| Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену | 76 |
| Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену | 77 |
| Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2 | 78 |
| Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещений в смену | 78 |
| Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену | 79 |
| Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену | 80 |
| Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену | 82 |
| Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 | 83 |
| Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену | 83 |
| Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену | 84 |
| Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 | 86 |
| Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену | 86 |

| | |
|--|------------|
| Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену | 87 |
| Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь | 88 |
| Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2 | 88 |
| Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест | 88 |
| Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест | 90 |
| Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест | 91 |
| Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 | 92 |
| Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест | 92 |
| Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2 | 94 |
| Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест | 94 |
| Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2 | 95 |
| Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест | 95 |
| Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации | 96 |
| Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 | 96 |
| Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год | 96 |
| Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год | 98 |
| Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 | 99 |
| Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год | 99 |
| Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы..... | 101 |
| Раздел 5 Закрытые спортивные залы | 102 |
| Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) | 102 |
| Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2 | 102 |
| Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену | 102 |
| Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 | 103 |
| Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену | 103 |
| Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену | 104 |

| | |
|--|------------|
| Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) | 106 |
| Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2..... | 106 |
| Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест..... | 106 |
| Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест..... | 107 |
| Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 | 108 |
| Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест..... | 108 |
| Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест..... | 109 |
| Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест..... | 111 |
| Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест | 112 |
| Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2 | 113 |
| Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест | 113 |
| Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2 | 114 |
| Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест | 114 |
| Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения | 117 |
| Раздел 6 Открытые спортивные сооружения | 118 |
| Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные..... | 118 |
| Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2 | 118 |
| Объект 9106-0101-01 - Стадион..... | 118 |
| Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные | 118 |
| Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2 | 118 |
| Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест..... | 118 |
| Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2 | 119 |
| Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест..... | 119 |
| Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест..... | 120 |
| Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей..... | 122 |
| Раздел 7 Стоянки автомобилей | 123 |
| Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей | 123 |
| Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2 | 123 |

| | |
|---|-----|
| Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 59 машино-мест | 123 |
| Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2 | 124 |
| Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 87 машино-мест | 124 |
| Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа | 125 |
| Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 | 125 |
| Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа местимостью 500 машино-мест | 125 |
| Подраздел 3 Гаражи-стоянки | 126 |
| Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2 | 126 |
| Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый) | 126 |
| Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый) | 127 |
| Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый) | 128 |
| Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы | 129 |
| Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы | 129 |
| Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2 | 130 |
| Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый) | 130 |
| Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники | 131 |
| Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2 | 131 |
| Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом) | 131 |
| Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2 | 132 |
| Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц | 132 |
| Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц | 133 |
| Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) | 134 |
| Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2 | 134 |
| Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто | 134 |
| Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2 | 134 |
| Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто | 134 |
| Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) | 135 |
| Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2 | 135 |

| | |
|--|------------|
| Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц | 135 |
| Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2 | 136 |
| Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц..... | 136 |
| Подраздел 7 Эстакады..... | 136 |
| Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2..... | 136 |
| Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада..... | 136 |
| Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2..... | 137 |
| Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада | 137 |
| Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры | 138 |
| Раздел 8 Объекты культуры..... | 139 |
| Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения | 139 |
| Группа 1 Открытые амфитеатры | 139 |
| Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном | 139 |
| Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест..... | 140 |
| Группа 2 Здания театров..... | 141 |
| Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест | 141 |
| Группа 3 Зрительные залы | 142 |
| Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест..... | 142 |
| Группа 4 Клубы | 143 |
| Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест | 143 |
| Подраздел 2 Библиотеки, архивы | 144 |
| Группа 1 Библиотеки | 144 |
| Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения | 144 |
| Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения | 146 |
| Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения | 147 |
| Подраздел 3 Дома культуры..... | 148 |
| Группа 1 Дома культуры | 148 |
| Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест | 148 |
| Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест | 150 |
| Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест | 151 |
| Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест | 152 |
| Отдел 2. Объекты инфраструктуры..... | 154 |
| Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры..... | 154 |

| | |
|---|------------|
| Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры | 155 |
| Подраздел 1 Трансформаторные подстанции..... | 155 |
| Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании | 155 |
| Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400 | 155 |
| Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630 | 155 |
| Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000 | 156 |
| Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000 | 157 |
| Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки | 158 |
| Объект 9201-0102-01 - ТП - 100 | 158 |
| Объект 9201-0102-02 - ТП - 160 | 158 |
| Объект 9201-0102-03 - ТП - 250 | 159 |
| Объект 9201-0102-04 - ТП - 400 | 160 |
| Объект 9201-0102-05 - ТП - 630 | 160 |
| Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000 | 161 |
| Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ... | 161 |
| Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250 | 161 |
| Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630 | 162 |
| Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000 | 162 |
| Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции | 163 |
| Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630 | 163 |
| Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000 | 164 |
| Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600 | 164 |
| Подраздел 2 Котельные стационарные | 165 |
| Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе | 165 |
| Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт | 165 |
| Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт | 166 |
| Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт | 167 |
| Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе..... | 168 |
| Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт | 168 |
| Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа..... | 169 |
| Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт | 169 |
| Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт | 170 |
| Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)..... | 171 |

| | |
|--|------------|
| Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе..... | 171 |
| Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт..... | 171 |
| Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт..... | 172 |
| Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт..... | 172 |
| Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа | 173 |
| Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт | 173 |
| Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт | 174 |
| Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт | 174 |
| Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт | 175 |
| Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт | 176 |
| Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт | 176 |
| Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры | 178 |
| Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры..... | 179 |
| Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) | 179 |
| Группа 1 Водные скважины | 179 |
| Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м | 179 |
| Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м | 179 |
| Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м | 180 |
| Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м | 180 |
| Группа 2 Подземные насосные станции | 180 |
| Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м ³ /час | 180 |
| Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м ³ /час | 181 |
| Группа 3 Надземные насосные станции | 182 |
| Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м ³ /час..... | 182 |
| Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м ³ /час..... | 183 |
| Подраздел 2 Станции | 183 |
| Группа 1 Насосные станции 2го подъема..... | 183 |

| | |
|--|------------|
| Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час | 183 |
| Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час | 184 |
| Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час | 185 |
| Подраздел 3 Водонапорные башни..... | 186 |
| Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м | 186 |
| Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м | 186 |
| Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м | 187 |
| Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м | 188 |
| Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м | 188 |
| Подраздел 4 Резервуары чистой воды | 188 |
| Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013 | 188 |
| Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3 | 188 |
| Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3 | 189 |
| Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3 | 189 |
| Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3 | 190 |
| Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды | 191 |
| Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3 | 191 |
| Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3 | 191 |
| Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3 | 192 |
| Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры | 194 |
| Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры..... | 195 |
| Подраздел 1 Станции | 195 |
| Группа 1 Канализационные насосные станции..... | 195 |
| Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час | 195 |
| Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час | 195 |

| | |
|---|------------|
| Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час | 196 |
| Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час | 196 |
| Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час | 197 |
| Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков | 198 |
| Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час | 198 |
| Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час | 199 |
| Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час | 199 |
| Подраздел 3 Выгребы. Уборные | 200 |
| Группа 1 Выгребы | 200 |
| Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3 | 200 |
| Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3 | 200 |
| Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3 | 201 |
| Группа 2 Уборные | 201 |
| Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом | 201 |
| Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом | 202 |
| Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | 203 |
| Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры | 204 |
| Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры | 205 |
| Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса | 205 |
| Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2 | 205 |
| Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус | 205 |
| Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2 | 205 |
| Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус | 205 |
| Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские | 206 |
| Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2 | 206 |
| Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская | 206 |
| Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2 | 207 |
| Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская | 207 |
| Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты | 208 |
| Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа | 208 |

| | |
|--|------------|
| Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2..... | 208 |
| Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа..... | 209 |
| Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2..... | 209 |
| Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2 | 210 |
| Подраздел 4 Прачечные | 211 |
| Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2 | 211 |
| Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича | 211 |
| Подраздел 5 Операторные | 212 |
| Группа 1 Операторные площадью до 20 м2 | 212 |
| Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2 | 212 |
| Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения | 214 |
| Раздел 5 Объекты хранения..... | 215 |
| Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов..... | 215 |
| Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2..... | 215 |
| Объект 9205-0101-01 - Склад металлический | 215 |
| Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича..... | 215 |
| Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2 | 216 |
| Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича..... | 216 |
| Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2..... | 217 |
| Объект 9205-0103-01 - Склад металлический | 217 |
| Подраздел 2 Склады материально-технические..... | 217 |
| Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2..... | 217 |
| Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича | 217 |
| Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2..... | 218 |
| Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича | 218 |
| Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный | 219 |
| Подраздел 3 Топлиохранилища | 220 |
| Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3 | 220 |
| Объект 9205-0301-01 - Топлиохранилище | 220 |
| Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт | 221 |
| Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта..... | 222 |
| Раздел 6 Объекты транспорта | 225 |
| Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования..... | 225 |

| | |
|--|-----|
| Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории | 225 |
| Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4..... | 225 |
| Группа 3 Автомобильные дороги II категории | 225 |
| Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4..... | 225 |
| Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси | 226 |
| Группа 4 Автомобильные дороги III категории..... | 226 |
| Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси | 226 |
| Группа 5 Автомобильные дороги IV категории..... | 227 |
| Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей..... | 227 |
| Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4..... | 228 |
| Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности | 228 |
| Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог | 229 |
| Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне | 229 |
| Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории | 229 |
| Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории | 229 |
| Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов | 230 |
| Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории..... | 231 |
| Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории | 231 |

| | |
|---|-----|
| Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа | 232 |
| Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов | 232 |
| Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог | 233 |
| Группа 1 Водопропускные трубы | 233 |
| Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м | 233 |
| Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м | 233 |
| Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м | 234 |
| Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м | 234 |
| Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м | 235 |
| Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м | 235 |
| Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м | 236 |
| Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м | 236 |
| Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м | 237 |
| Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м | 237 |
| Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м | 238 |
| Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м | 238 |
| Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м | 239 |
| Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки | 239 |
| Группа 1 Площадки отдыха | 239 |
| Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м ² | 239 |
| Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ² | 240 |
| Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м ² | 240 |
| Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог | 241 |
| Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог | 241 |

| | |
|--|-----|
| Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор..... | 241 |
|--|-----|

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Северо-Казахстанская область

COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE
North Kazakhstan region

Дата введения **2023-01-04**

1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными актами и нормативными правовыми документами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 Стоимость строительства объектов образования и здравоохранения, не требующих разработки технико-экономического обоснования, определенная в соответствии с нормативными документами по ценообразованию в строительстве, не должна превышать норматив предельной стоимости строительства (далее – НПСС) по стройке в целом. НПСС приведены в Сборнике НДЦС РК 8.02-01-20XX.

По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Размер индекса принимается в соответствии с НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

2 Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах “Объекты непроизводственного назначения” и “Объекты инфраструктуры”. В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела “Объекты инфраструктуры” могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 “Объекты непроизводственного назначения” содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 “Объекты инфраструктуры” содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части - часть 1 и часть 2. Измерители УПСС приведены в таблицах.

2.8 Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование), а Часть 1 включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инжиниринговые услуги (авторский надзор, технический надзор).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяется нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;
- техническую часть по каждому разделу;
- таблицы УПСС Часть 2.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутримплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

- строительно-монтажные работы (СМР);
- затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии);

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

- 1.1 в т.ч. материалы;
- 1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

- 2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают в себя следующие затраты:

- стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;
- затраты на оплату труда основных рабочих;
- затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;
- накладные расходы;
- сметную прибыль;
- стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);
- затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;
- непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в Таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

- всего от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),
- в том числе процент затрат на оборудование (мебель, инвентарь) в составе группы затрат.

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях, согласно Нормативному документу, составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. В сборниках УПСС для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3 Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в

целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;

4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;

5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;

2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);

3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является «объект» без второго измерителя на «м2», применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является «м2» без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100 м2»).

3.4.3 Для УПСС рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (м²), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в Таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат, может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников и/или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

| Вид зданий (сооружений) | Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты | | |
|---|--|------|------|
| | 7 | 8 | 9 |
| Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.) | 1,03 | 1,05 | 1,08 |

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется в соответствии формой 1.

Форма 1

Заказчик _____
(наименование организации)

Расчет стоимости строительства

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20__год.

| Номер по порядку | Шифр норматива, номер расчета, иные документы | Наименование объекта, работ, затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. тенге | |
|------------------|---|-------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------|
| | | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель организации _____
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения**Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа) | | | |
| Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные | | | |
| 9101-0101-01 | 1-этажный жилой дом из керамического кирпича | 1 м2 общей площади жилого дома | 315,423 |
| 9101-0101-02 | 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом | 1 м2 общей площади жилого дома | 336,528 |
| Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные | | | |
| 9101-0102-01 | 2-этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 317,186 |
| Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) | | | |
| Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные | | | |
| 9101-0201-01 | 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 335,013 |
| 9101-0201-02 | 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 331,908 |
| 9101-0201-03 | 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 295,667 |
| Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона | | | |
| 9101-0202-01 | 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков | 1 м2 общей площади квартир | 373,144 |
| Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные | | | |
| 9101-0203-01 | 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом | 1 м2 общей площади квартир | 290,195 |
| Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) | | | |
| Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные | | | |
| 9101-0301-01 | 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 338,739 |
| 9101-0301-02 | 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича | 1 м2 общей площади квартир | 343,715 |
| Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона | | | |
| 9101-0303-01 | 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 1 м2 общей площади квартир | 404,684 |
| Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона | | | |
| 9101-0304-01 | 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками | 1 м2 общей площади квартир | 350,965 |
| Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные | | | |

Окончание таблицы 1

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 9101-0305-01 | 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом | 1 м2 общей площади квартир | 294,586 |
| Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные | | | |
| 9101-0306-01 | 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей | 1 м2 общей площади квартир | 325,087 |
| 9101-0306-02 | 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей | 1 м2 общей площади квартир | 328,424 |
| Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) | | | |
| Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона | | | |
| 9101-0402-01 | 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом | 1 м2 общей площади квартир | 372,189 |
| Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей) | | | |
| Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона | | | |
| 9101-0501-01 | 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков | 1 м2 общей площади квартир | 408,320 |
| Подраздел 6 Общежития | | | |
| Группа 1 Общежития кирпичные | | | |
| 9101-0601-01 | Общежитие на 100 мест | 1 место | 7 577,496 |
| | | м2 | 280,464 |
| 9101-0601-02 | Общежитие на 500 мест | 1 место | 4 366,467 |
| | | м2 | 220,997 |
| Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом | | | |
| 9101-0602-01 | Общежитие на 184 места | 1 место | 7 436,829 |
| | | м2 | 319,551 |
| 9101-0602-02 | Общежитие на 244 места | 1 место | 6 507,686 |
| | | м2 | 297,682 |
| Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий | | | |
| Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий | | | |
| 9101-0701-01 | Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м | 1 м2 площади встроенных помещений | 339,823 |
| 9101-0701-02 | Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м | 1 м2 площади встроенных помещений | 355,095 |
| 9101-0701-03 | Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м | 1 м2 площади встроенных помещений | 356,099 |
| 9101-0701-04 | Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м | 1 м2 площади встроенных помещений | 389,509 |

Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Административные здания | | | |
| Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2 | | | |
| 9102-0101-01 | Административное здание | м3 здания | 118,863 |
| 9102-0101-02 | Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей | м3 здания | 52,300 |
| Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2 | | | |
| 9102-0102-02 | Административное здание районного отдела образования | м3 здания | 81,282 |
| Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2 | | | |
| 9102-0103-01 | Административное здание отделения полиции | м3 здания | 70,227 |
| 9102-0103-02 | Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест | м3 здания | 97,243 |
| 9102-0103-03 | Административное здание районного акимата | м3 здания | 87,871 |
| 9102-0103-04 | Здание Центра оперативного управления (ЦОУ) | м3 здания | 62,496 |
| Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2 | | | |
| 9102-0104-01 | Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест | м3 здания | 87,251 |
| Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2 | | | |
| 9102-0105-01 | Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест | м3 здания | 86,625 |
| 9102-0105-02 | Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек | м3 здания | 109,304 |
| 9102-0105-03 | Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек | м3 здания | 86,850 |
| 9102-0105-04 | Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек | м3 здания | 84,815 |
| Группа 6 Приемники для арестованных лиц | | | |
| 9102-0106-01 | Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест | 1 место | 44 383,303 |
| | | м2 | 368,100 |
| 9102-0106-02 | Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест | 1 место | 26 362,935 |
| | | м2 | 320,562 |
| Подраздел 3 Здания общественного назначения | | | |
| Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания | | | |
| 9102-0302-01 | Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек | м3 здания | 71,100 |
| Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания | | | |
| 9102-0303-01 | Центр обслуживания молодежи | м3 здания | 130,534 |
| Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания | | | |
| 9102-0304-01 | Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции | 1 место | 11 307,911 |
| | | м2 | 376,172 |
| Подраздел 4 Пожарное депо | | | |
| Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места | | | |
| 9102-0401-01 | Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций | 1 машино-место | 291 214,830 |
| | | м2 | 609,172 |
| Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места | | | |
| 9102-0402-01 | Здание пожарного депо на 4 автомобиля | 1 машино-место | 321 237,918 |
| | | м2 | 566,307 |
| Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест | | | |
| 9102-0403-01 | Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа | 1 машино-место | 293 814,701 |
| | | м2 | 385,960 |

Раздел 3 Объекты образования*Таблица 3 Стоимостные показатели*

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации | | | |
| Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2 | | | |
| 9103-0101-02 | Детский сад на 90 мест | 1 место | 5 165,253 |
| | | м2 | 257,015 |
| 9103-0101-05 | Детский сад на 140 мест | 1 место | 4 190,221 |
| | | м2 | 241,423 |
| 9103-0101-07 | Детский сад на 280 мест | 1 место | 3 828,446 |
| | | м2 | 255,090 |
| Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2 | | | |
| 9103-0102-03 | Детский сад на 320 мест | 1 место | 4 402,229 |
| | | м2 | 239,060 |
| Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций | | | |
| 9103-0103-01 | Участок площадью до 1 га | 1 га | 250 892,063 |
| 9103-0103-02 | Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га | 1 га | 242 482,189 |
| 9103-0103-03 | Участок площадью свыше 1,5 га | 1 га | 209 271,922 |
| Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы | | | |
| Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2 | | | |
| 9103-0201-05 | Школа на 300 мест | 1 место | 5 351,012 |
| | | м2 | 352,012 |
| Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 | | | |
| 9103-0202-04 | Школа на 600 мест | 1 место | 4 371,827 |
| | | м2 | 335,975 |
| Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 | | | |
| 9103-0204-02 | Школа на 1500 мест | 1 место | 3 994,826 |
| | | м2 | 318,934 |
| Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2 | | | |
| 9103-0205-02 | Школа на 2000 мест | 1 место | 3 275,995 |
| | | м2 | 292,326 |
| Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ | | | |
| 9103-0206-01 | Участок площадью до 1,5 га | 1 га | 233 107,497 |
| 9103-0206-02 | Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га | 1 га | 225 840,481 |
| 9103-0206-03 | Участок площадью свыше 3 га | 1 га | 211 538,019 |
| Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования | | | |
| Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2 | | | |
| 9103-0404-01 | Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест | 1 место | 4 818,165 |
| | | м2 | 293,011 |
| Подраздел 5 Организации детского творчества и развития | | | |
| Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2 | | | |
| 9103-0501-02 | Детский лагерь отдыха на 100 мест | 1 место | 10 579,483 |
| | | м2 | 395,909 |
| Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 | | | |
| 9103-0503-02 | Дворец школьников на 600 человек | 1 место | 9 943,181 |
| | | м2 | 400,948 |
| Подраздел 6 Образовательно-социальные организации | | | |
| Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 | | | |
| 9103-0602-01 | Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест | 1 место | 9 464,597 |
| | | м2 | 245,593 |
| Подраздел 7 Интернатные организации | | | |

Окончание таблицы 3

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|
| Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 | | | |
| 9103-0703-01 | Школа-интернат на 200 мест | 1 место | 15 359,063 |
| | | м2 | 303,407 |
| Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2 | | | |
| 9103-0706-01 | Интернат на 100 мест (спальный корпус) | 1 место | 10 614,601 |
| | | м2 | 257,880 |

Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь | | | |
| Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2 | | | |
| 9104-0101-01 | Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену | 1 посещение в смену | 6 917,727 |
| | | м2 | 561,808 |
| 9104-0101-02 | Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену | 1 посещение в смену | 3 738,951 |
| | | м2 | 547,912 |
| Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2 | | | |
| 9104-0102-01 | Поликлиника на 100 посещениях в смену | 1 посещение в смену | 4 789,674 |
| | | м2 | 548,520 |
| 9104-0102-02 | Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену | 1 посещение в смену | 9 923,948 |
| | | м2 | 639,875 |
| 9104-0102-03 | Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену | 1 посещение в смену | 6 621,838 |
| | | м2 | 525,865 |
| 9104-0102-04 | Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену | 1 посещение в смену | 7 394,799 |
| | | м2 | 871,925 |
| Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 | | | |
| 9104-0103-01 | Поликлиника на 120 посещений в смену | 1 посещение в смену | 6 451,000 |
| | | м2 | 505,515 |
| 9104-0103-02 | Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену | 1 посещение в смену | 4 260,338 |
| | | м2 | 709,105 |
| Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 | | | |
| 9104-0104-01 | Поликлиника на 250 посещений в смену | 1 посещение в смену | 8 533,444 |
| | | м2 | 392,681 |
| 9104-0104-02 | Поликлиника на 500 посещений в смену | 1 посещение в смену | 8 519,725 |
| | | м2 | 699,068 |
| Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь | | | |

Окончание таблицы 4

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|
| Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2 | | | |
| 9104-0201-02 | Больница туберкулезная на 100 койко-мест | 1 койко-место | 53 408,112 |
| | | м2 | 589,045 |
| 9104-0201-03 | Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест | 1 койко-место | 12 167,817 |
| | | м2 | 344,009 |
| 9104-0201-04 | Дом инвалидов на 30 койко-мест | 1 койко-место | 37 351,273 |
| | | м2 | 359,171 |
| Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 | | | |
| 9104-0202-01 | Родильный дом на 60 койко-мест | 1 койко-место | 117 713,004 |
| | | м2 | 481,401 |
| Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2 | | | |
| 9104-0203-01 | Онкологический диспансер на 200 койко-мест | 1 койко-место | 110 402,950 |
| | | м2 | 907,527 |
| Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2 | | | |
| 9104-0205-01 | Больница многопрофильная на 300 койко-мест | 1 койко-место | 137 769,992 |
| | | м2 | 955,988 |
| Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации | | | |
| Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2 | | | |
| 9104-0302-01 | Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год | 1 вызов | 49,092 |
| | | м2 | 389,231 |
| 9104-0302-02 | Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год | 1 вызов | 18,259 |
| | | м2 | 329,486 |
| Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2 | | | |
| 9104-0303-01 | Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год | 1 вызов | 26,211 |
| | | м2 | 466,497 |

Раздел 5 Закрытые спортивные залы

Таблица 5 Стоимостные показатели

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) | | | |
| Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2 | | | |
| 9105-0101-01 | Плавательный бассейн на 32 посещений в смену | 1 посещение в смену | 18 880,106 |
| | | м2 | 342,516 |
| Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 | | | |
| 9105-0102-01 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену | 1 посещение в смену | 23 018,589 |
| | | м2 | 387,239 |
| 9105-0102-02 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену | 1 посещение в смену | 11 451,129 |
| | | м2 | 461,332 |
| Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) | | | |
| Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2 | | | |
| 9105-0201-01 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест | 1 место | 4 229,585 |
| | | м2 | 233,950 |

Окончание таблицы 5

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|
| 9105-0201-02 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест | 1 место | 3 827,029 |
| | | м2 | 468,353 |
| Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 | | | |
| 9105-0202-01 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест | 1 место | 5 295,014 |
| | | м2 | 379,721 |
| 9105-0202-02 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест | 1 место | 5 374,709 |
| | | м2 | 383,736 |
| 9105-0202-03 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест | 1 место | 4 627,882 |
| | | м2 | 444,913 |
| 9105-0202-04 | Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест | 1 место | 5 340,205 |
| | | м2 | 707,128 |
| Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2 | | | |
| 9105-0203-02 | Плавательный бассейн на 307 зрительских мест | 1 место | 9 848,193 |
| | | м2 | 373,364 |
| Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2 | | | |
| 9105-0204-01 | Дворец спорта на 332 зрительских мест | 1 место | 10 621,633 |
| | | м2 | 269,838 |

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения

Таблица 6 Стоимостные показатели

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные | | | |
| Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2 | | | |
| 9106-0101-01 | Стадион | 1 м2 | 31,122 |
| Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные | | | |
| Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2 | | | |
| 9106-0201-02 | Стадион на 428 мест | 1 место | 255,786 |
| | | м2 | 17,930 |
| Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2 | | | |
| 9106-0202-01 | Стадион на 400 зрительских мест | 1 место | 774,025 |
| | | м2 | 25,806 |
| 9106-0202-02 | Стадион на 500 зрительских мест | 1 место | 569,920 |
| | | м2 | 21,818 |

Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей | | | |
| Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2 | | | |
| 9107-0101-01 | Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест | 1 машино-место | 12 220,245 |
| | | м2 | 338,702 |

Окончание таблицы 7

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|
| Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2 | | | |
| 9107-0102-01 | Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест | 1 машино-место | 9 425,635 |
| | | м2 | 287,934 |
| Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа | | | |
| Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 | | | |
| 9107-0202-01 | Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест | 1 машино-место | 4 276,986 |
| | | м2 | 111,945 |
| Подраздел 3 Гаражи-стоянки | | | |
| Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2 | | | |
| 9107-0301-01 | Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый) | м2 | 250,721 |
| 9107-0301-02 | Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый) | м2 | 326,527 |
| 9107-0301-03 | Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый) | м2 | 299,203 |
| 9107-0301-04 | Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы | м2 | 257,175 |
| 9107-0301-05 | Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы | м2 | 283,061 |
| Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2 | | | |
| 9107-0302-01 | Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый) | м2 | 252,035 |
| Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники | | | |
| Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2 | | | |
| 9107-0401-01 | Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом) | м2 | 265,521 |
| Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2 | | | |
| 9107-0402-01 | Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц | м2 | 308,253 |
| 9107-0402-02 | Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц | м2 | 286,472 |
| Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) | | | |
| Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2 | | | |
| 9107-0501-01 | Навес на 3 авто | м2 | 110,058 |
| Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2 | | | |
| 9107-0502-01 | Навес на 6 авто | м2 | 95,778 |
| Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) | | | |
| Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2 | | | |
| 9107-0601-01 | Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц | м2 | 138,691 |
| Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2 | | | |
| 9107-0602-01 | Навес для дорожной техники на 8 единиц | м2 | 117,284 |
| Подраздел 7 Эстакады | | | |
| Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2 | | | |
| 9107-0701-01 | Погрузочная эстакада | м2 | 52,095 |
| Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2 | | | |
| 9107-0702-01 | Смотровая эстакада | м2 | 101,276 |

Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения | | | |
| Группа 1 Открытые амфитеатры | | | |

Окончание таблицы 8

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 9108-0101-01 | Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном | 1 место | 4 273,974 |
| | | м2 | 980,569 |
| 9108-0101-02 | Амфитеатр открытого типа на 400 мест | 1 место | 550,406 |
| | | м2 | 131,913 |
| Группа 2 Здания театров | | | |
| 9108-0102-01 | Драматический театр на 510 посадочных мест | 1 место | 13 385,618 |
| | | м2 | 647,808 |
| Группа 3 Зрительные залы | | | |
| 9108-0103-01 | Зрительный зал на 500 мест | 1 место | 12 521,205 |
| | | м2 | 545,824 |
| Группа 4 Клубы | | | |
| 9108-0104-01 | Сельский клуб на 150 мест | 1 место | 2 315,507 |
| | | м2 | 408,811 |
| Подраздел 2 Библиотеки, архивы | | | |
| Группа 1 Библиотеки | | | |
| 9108-0201-01 | Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения | 1000 единиц хранения | 10 454,339 |
| | | м2 | 485,334 |
| 9108-0201-02 | Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения | 1000 единиц хранения | 8 188,725 |
| | | м2 | 376,199 |
| 9108-0201-04 | Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения | 1000 единиц хранения | 4 553,976 |
| | | м2 | 431,758 |
| Подраздел 3 Дома культуры | | | |
| Группа 1 Дома культуры | | | |
| 9108-0301-01 | Дом культуры на 100 мест | м2 общей площади здания | 405,934 |
| 9108-0301-02 | Дом культуры на 150 мест | м2 общей площади здания | 508,267 |
| 9108-0301-03 | Дом культуры на 200 мест | м2 общей площади здания | 424,285 |
| 9108-0301-04 | Дом культуры на 250 мест | м2 общей площади здания | 476,535 |

Отдел 2 Объекты инфраструктуры

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры

Таблица 1 Стоимостные показатели

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Трансформаторные подстанции | | | |
| Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании | | | |
| 9201-0101-01 | 2 ТП - 400 | объект | 50 573,248 |
| 9201-0101-02 | 2 ТП - 630 | объект | 96 341,334 |
| 9201-0101-03 | 2 ТП - 1000 | объект | 121 431,370 |
| 9201-0101-04 | 2 ТП - 4000 | объект | 839 754,812 |
| Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки | | | |
| 9201-0102-01 | ТП - 100 | объект | 8 846,478 |
| 9201-0102-02 | ТП - 160 | объект | 9 579,553 |

Окончание таблицы 1

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|
| 9201-0102-03 | ТП - 250 | объект | 10 323,990 |
| 9201-0102-04 | ТП - 400 | объект | 14 752,261 |
| 9201-0102-05 | ТП - 630 | объект | 18 041,353 |
| 9201-0102-06 | ТП - 1000 | объект | 21 094,622 |
| Группа 3 Комплексные трансформаторные подстанции городского исполнения | | | |
| 9201-0103-01 | 2 ТП - 250 | объект | 24 440,570 |
| 9201-0103-02 | 2 ТП - 630 | объект | 9 429 224,899 |
| 9201-0103-03 | 2 ТП - 1000 | объект | 37 379,044 |
| Группа 4 Блочные комплексные трансформаторные подстанции | | | |
| 9201-0104-01 | 2 ТП - 630 | объект | 162 732,922 |
| 9201-0104-02 | 2 ТП - 1000 | объект | 182 783,766 |
| 9201-0104-03 | 2 ТП - 1600 | объект | 216 102,308 |
| Подраздел 2 Котельные стационарные | | | |
| Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе | | | |
| 9201-0201-01 | Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт | объект | 42 889,801 |
| 9201-0201-03 | Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт | объект | 46 889,021 |
| 9201-0201-04 | Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт | объект | 68 297,343 |
| Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе | | | |
| 9201-0202-02 | Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт | объект | 43 713,230 |
| Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа | | | |
| 9201-0203-02 | Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт | объект | 66 006,566 |
| 9201-0203-06 | Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт | объект | 102 981,517 |
| Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК) | | | |
| Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе | | | |
| 9201-0301-01 | БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт | объект | 61 174,312 |
| 9201-0301-04 | БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт | объект | 99 377,886 |
| 9201-0301-08 | БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт | объект | 91 059,685 |
| Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа | | | |
| 9201-0303-01 | БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт | объект | 39 982,344 |
| 9201-0303-02 | БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт | объект | 43 893,540 |
| 9201-0303-03 | БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт | объект | 45 160,287 |
| 9201-0303-04 | БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт | объект | 45 483,693 |
| 9201-0303-05 | БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт | объект | 52 373,326 |
| 9201-0303-09 | БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт | объект | 53 489,106 |

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры

Таблица 2 Стоимостные показатели

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) | | | |
| Группа 1 Водные скважины | | | |
| 9202-0101-01 | Скважина глубиной 30 м | объект | 39 245,754 |
| 9202-0101-02 | Скважина глубиной 45 м | объект | 41 016,708 |
| 9202-0101-05 | Скважины глубиной 100 м | объект | 47 267,202 |
| 9202-0101-07 | Скважины глубиной 180 м | объект | 48 945,627 |
| Группа 2 Подземные насосные станции | | | |
| 9202-0102-02 | Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час | объект | 9 516,605 |
| 9202-0102-05 | Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час | объект | 18 453,696 |
| Группа 3 Надземные насосные станции | | | |
| 9202-0103-01 | Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час | объект | 7 349,151 |
| 9202-0103-02 | Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час | объект | 16 269,893 |
| Подраздел 2 Станции | | | |
| Группа 1 Насосные станции 2го подъема | | | |
| 9202-0201-03 | Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час | объект | 88 688,644 |
| 9202-0201-07 | Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час | объект | 90 840,298 |
| 9202-0201-09 | Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час | объект | 257 804,774 |
| Подраздел 3 Водонапорные башни | | | |
| Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м | | | |
| 9202-0301-03 | Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 H=15,0 м | объект | 13 758,481 |
| 9202-0301-04 | Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 H=15,0 м | объект | 18 634,286 |
| Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м | | | |
| 9202-0303-01 | Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 H=24,0 м | объект | 27 513,287 |
| Подраздел 4 Резервуары чистой воды | | | |
| Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013 | | | |
| 9202-0401-02 | Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3 | объект | 16 329,546 |
| 9202-0401-03 | Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3 | объект | 28 133,734 |
| 9202-0401-05 | Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3 | объект | 43 156,746 |
| 9202-0401-06 | Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3 | объект | 59 680,454 |
| Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды | | | |
| 9202-0402-01 | Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3 | объект | 12 129,926 |
| 9202-0402-02 | Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3 | объект | 16 319,835 |
| 9202-0402-03 | Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3 | объект | 16 543,169 |

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры*Таблица 3 Стоимостные показатели*

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Станции | | | |
| Группа 1 Канализационные насосные станции | | | |
| 9203-0101-01 | Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час | объект | 7 051,104 |
| 9203-0101-02 | Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час | объект | 7 563,925 |
| 9203-0101-05 | Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час | объект | 25 571,504 |
| 9203-0101-08 | Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час | объект | 74 389,591 |
| 9203-0101-10 | Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час | объект | 132 890,125 |
| Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков | | | |
| 9203-0102-02 | Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час | объект | 82 482,701 |
| 9203-0102-03 | Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час | объект | 172 008,372 |
| 9203-0102-06 | Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час | объект | 380 947,936 |
| Подраздел 3 Выгребы. Уборные | | | |
| Группа 1 Выгребы | | | |
| 9203-0301-03 | Выгреб объемом 20 м3 | объект | 5 073,143 |
| 9203-0301-04 | Выгреб объемом 30 м3 | объект | 5 513,140 |
| 9203-0301-05 | Выгреб объемом 40 м3 | объект | 6 804,511 |
| Группа 2 Уборные | | | |
| 9203-0302-01 | Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом | объект | 465,902 |
| 9203-0302-02 | Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом | объект | 3 048,394 |
| 9203-0302-03 | Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом | объект | 14 614,013 |

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры*Таблица 4 Стоимостные показатели*

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса | | | |
| Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2 | | | |
| 9204-0101-01 | Административно бытовой корпус | м2 | 394,100 |
| Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2 | | | |
| 9204-0102-01 | Административно-бытовой корпус | м2 | 473,174 |
| Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские | | | |
| Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2 | | | |
| 9204-0201-01 | Ремонтно-механическая мастерская | м2 | 501,353 |
| Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2 | | | |
| 9204-0202-01 | Ремонтно-механическая мастерская | м2 | 530,761 |
| Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты | | | |

Окончание таблицы 4

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|
| Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа | | | |
| 9204-0301-01 | Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2 | м2 | 1 543,759 |
| Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа | | | |
| 9204-0302-01 | Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2 | м2 | 1 878,775 |
| 9204-0302-02 | Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2 | м2 | 1 206,953 |
| Подраздел 4 Прачечные | | | |
| Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2 | | | |
| 9204-0403-01 | Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича | объект | 733 740,688 |
| | | м2 | 893,455 |
| Подраздел 5 Операторные | | | |
| Группа 1 Операторные площадью до 20 м2 | | | |
| 9204-0501-01 | Операторная автозаправочной станции площадью 16.8 м2 | объект | 15 722,434 |
| | | м2 | 935.859 |

Раздел 5 Объекты хранения

Таблица 5 Стоимостные показатели

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов | | | |
| Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2 | | | |
| 9205-0101-01 | Склад металлический | м2 | 143,855 |
| 9205-0101-02 | Склад из кирпича | м2 | 241,676 |
| Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2 | | | |
| 9205-0102-01 | Склад из кирпича | м2 | 303,041 |
| Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2 | | | |
| 9205-0103-01 | Склад металлический | м2 | 188,090 |
| Подраздел 2 Склады материально-технические | | | |
| Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2 | | | |
| 9205-0201-01 | Материально-технический склад из кирпича | м2 | 378,063 |
| Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2 | | | |
| 9205-0202-01 | Материально-технический склад из кирпича | м2 | 293,301 |
| 9205-0202-02 | Материально-технический склад из кирпича двухэтажный | м2 | 308,240 |
| Подраздел 3 Топлиохранилища | | | |
| Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3 | | | |
| 9205-0301-01 | Топлиохранилище | объект | 828 067,121 |
| 9205-0301-02 | Топливо-заправочный пункт | объект | 74 813,269 |

Раздел 6 Объекты транспорта

Таблица 6 Стоимостные показатели

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования | | | |
| Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории | | | |
| 9206-0102-01 | Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4 | 1 км | 970 015,448 |
| Группа 3 Автомобильные дороги II категории | | | |
| 9206-0103-01 | Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4 | 1 км | 567 873,948 |
| 9206-0103-02 | Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси | 1 км | 545 850,914 |
| Группа 4 Автомобильные дороги III категории | | | |
| 9206-0104-01 | Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси | 1 км | 326 917,717 |
| Группа 5 Автомобильные дороги IV категории | | | |
| 9206-0105-01 | Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей | 1 км | 175 911,206 |
| 9206-0105-02 | Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4 | 1 км | 201 866,380 |
| 9206-0105-03 | Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности | 1 км | 71 903,583 |
| Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог | | | |
| Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне | | | |
| 9206-0201-01 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории | 100 м2 площади дорожного покрытия | 3 187,462 |
| 9206-0201-02 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории | 100 м2 площади дорожного покрытия | 2 173,310 |
| 9206-0201-03 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов | 100 м2 площади дорожного покрытия | 2 869,641 |

Продолжение таблицы 6

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 9206-0201-04 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории | 100 м2 площади дорожного покрытия | 2 506,156 |
| 9206-0201-05 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории | 100 м2 площади дорожного покрытия | 1 790,283 |
| 9206-0201-06 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа | 100 м2 площади дорожного покрытия | 2 155,075 |
| 9206-0201-07 | Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов | 100 м2 площади дорожного покрытия | 1 692,361 |
| Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог | | | |
| Группа 1 Водопропускные трубы | | | |
| 9206-0301-01 | Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м | 100 м | 14 108,483 |
| 9206-0301-02 | Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м | 100 м | 36 047,473 |
| 9206-0301-03 | Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м | 100 м | 48 202,645 |
| 9206-0301-04 | Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м | 100 м | 64 263,495 |
| 9206-0301-05 | Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м | 100 м | 93 305,029 |
| 9206-0301-06 | Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м | 100 м | 108 857,671 |
| 9206-0301-07 | Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м | 100 м | 139 176,682 |
| 9206-0301-08 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м | 100 м | 74 166,749 |
| 9206-0301-09 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м | 100 м | 93 477,863 |
| 9206-0301-10 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м | 100 м | 136 959,046 |
| 9206-0301-11 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м | 100 м | 123 663,729 |
| 9206-0301-12 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м | 100 м | 168 302,753 |
| 9206-0301-13 | Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м | 100 м | 244 929,827 |
| Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки | | | |
| Группа 1 Площадки отдыха | | | |
| 9206-0401-01 | Площадки отдыха площадью до 5 000 м2 | 100 м2 | 4 445,555 |
| 9206-0401-02 | Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 | 100 м2 | 4 141,373 |
| 9206-0401-03 | Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2 | 100 м2 | 4 151,605 |
| Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог | | | |
| Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог | | | |

Окончание таблицы 6

| Код объекта | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость строительства (тыс. тенге) |
|--------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| 9206-0501-01 | Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор | 1 км освещаемого участка дороги | 42 683,263 |

Часть 2

Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения
Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

3. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

4. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

5. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м² общей площади здания.

6. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м² встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

7. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 1 Жилые здания**Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--------------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади жилого дома | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 302,245 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 301,696 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>151,754</i> | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>58,331</i> | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,550 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>0,000</i> | - |

Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,407 | 0,000 |
| Фундаменты | 10,496 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 16,351 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 11,096 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 14,447 | 0,000 |
| Входная группа | 0,395 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,479 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 10,418 | 0,000 |
| Проемы | 3,822 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,089 | 0,000 |
| Потолки | 3,447 | 0,000 |
| Полы | 5,991 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,035 | 0,000 |
| Водоснабжение | 2,106 | 100,000 |
| Канализация | 4,470 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 4,717 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,234 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--------------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади жилого дома | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 322,468 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 316,994 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 155,573 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 59,022 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5,474 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,856 | 0,000 |
| Фундаменты | 11,448 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 25,915 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 7,982 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 15,279 | 0,000 |
| Входная группа | 0,414 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,283 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,136 | 0,000 |
| Проемы | 4,963 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,836 | 0,000 |
| Потолки | 3,457 | 0,000 |
| Полы | 4,884 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,936 | 0,000 |
| Водоснабжение | 1,089 | 0,000 |
| Канализация | 1,634 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 7,483 | 100,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,123 | 0,000 |
| Газоснабжение | 1,282 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из
керамического кирпича

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 303,935 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 296,454 | - |

Окончание таблицы 9101-0102-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 165,085 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 49,163 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 7,481 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,545 | 0,000 |
| Фундаменты | 8,176 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 26,589 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 9,889 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 11,837 | 0,000 |
| Лестницы | 0,699 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,449 | 0,000 |
| Проемы | 4,774 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 9,872 | 0,000 |
| Потолки | 1,583 | 0,000 |
| Полы | 4,957 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,519 | 23,339 |
| Водоснабжение | 3,881 | 0,000 |
| Канализация | 1,375 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 6,162 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,265 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 3,429 | 76,661 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)

Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные

Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 321,017 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 310,392 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 166,153 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 55,835 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 10,625 | - |

Окончание таблицы 9101-0201-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,198 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,781 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 4,352 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 22,443 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 5,770 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 11,063 | 0,000 |
| Лестницы | 0,849 | 0,000 |
| Входная группа | 0,815 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,116 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,474 | 0,000 |
| Проемы | 7,220 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | 0,021 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 8,186 | 0,000 |
| Потолки | 1,328 | 0,000 |
| Полы | 4,109 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 7,468 | 23,811 |
| Водоснабжение | 2,860 | 0,000 |
| Канализация | 1,902 | 0,853 |
| Теплоснабжение | 9,748 | 3,917 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,436 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,815 | 1,347 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,214 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 2,830 | 70,072 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 318,041 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 316,715 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 162,754 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 59,263 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,326 | - |

Окончание таблицы 9101-0201-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,497 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,094 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 2,116 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 32,320 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 8,167 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 6,693 | 0,000 |
| Лестницы | 1,503 | 0,000 |
| Входная группа | 0,612 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,267 | 5,545 |
| Наружная отделка фасадов | 0,234 | 0,000 |
| Проемы | 6,462 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 8,908 | 0,000 |
| Потолки | 1,498 | 0,000 |
| Полы | 4,254 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,442 | 27,121 |
| Водоснабжение | 2,213 | 0,000 |
| Канализация | 2,025 | 6,215 |
| Теплоснабжение | 6,234 | 33,821 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,361 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,734 | 10,216 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,367 | 17,082 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 284,460 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 275,271 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 140,387 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 52,192 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9,189 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,748 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,084 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 2,412 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 20,309 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 7,928 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 11,053 | 0,000 |
| Лестницы | 1,848 | 0,000 |
| Входная группа | 0,832 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,447 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,160 | 0,000 |
| Проемы | 6,349 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 7,551 | 0,000 |
| Потолки | 0,920 | 0,000 |
| Полы | 5,543 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,397 | 25,610 |
| Водоснабжение | 2,744 | 19,989 |
| Канализация | 1,562 | 1,058 |
| Теплоснабжение | 9,649 | 48,368 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,192 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 2,275 | 4,975 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков

Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге Измеритель | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 357,555 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 350,162 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 173,834 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 73,349 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 7,393 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,769 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,269 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,243 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 18,299 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 12,481 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 12,116 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,272 | 0,000 |
| Лестницы | 0,877 | 0,000 |
| Входная группа | 0,475 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,669 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 8,562 | 0,000 |
| Проемы | 4,753 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,891 | 0,000 |
| Потолки | 1,902 | 0,000 |
| Полы | 3,490 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,251 | 20,895 |
| Водоснабжение | 4,193 | 54,550 |
| Канализация | 1,899 | 2,179 |
| Теплоснабжение | 6,309 | 22,375 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,098 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,742 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,132 | 0,000 |
| Газоснабжение | 1,307 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 279,195 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 278,582 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 169,602 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 37,855 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,613 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,069 | 0,000 |
| Фундаменты | 8,234 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 6,039 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 22,594 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 9,656 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 8,942 | 0,000 |
| Лестницы | 1,169 | 0,000 |
| Входная группа | 1,395 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,169 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,210 | 0,000 |
| Проемы | 7,436 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,002 | 0,000 |
| Потолки | 1,491 | 0,000 |
| Полы | 5,314 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,541 | 75,555 |
| Водоснабжение | 3,684 | 0,000 |
| Канализация | 1,696 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 8,351 | 24,445 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,152 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 1,710 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,197 | 0,000 |
| Газоснабжение | 1,949 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0301-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 328,236 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 316,279 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 144,883 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 68,614 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11,957 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

тыс. тенге

Таблица 9101-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,271 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,347 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,464 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 33,128 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 8,053 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,792 | 0,000 |
| Лестницы | 1,555 | 0,000 |
| Входная группа | 0,474 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,001 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,504 | 0,000 |
| Проемы | 5,324 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 10,366 | 0,000 |
| Потолки | 1,729 | 0,000 |
| Полы | 6,216 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,676 | 10,629 |
| Водоснабжение | 2,507 | 0,000 |
| Канализация | 1,538 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 7,840 | 37,445 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,110 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,807 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 2,659 | 51,926 |
| Газоснабжение | 1,638 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 335,725 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 317,893 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 167,038 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 58,471 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 17,832 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,235 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,783 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,895 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 25,658 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 8,522 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,678 | 0,000 |
| Лестницы | 0,600 | 0,000 |
| Входная группа | 0,545 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,111 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,170 | 0,000 |
| Проемы | 12,763 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 9,005 | 0,000 |
| Потолки | 1,607 | 0,000 |
| Полы | 5,680 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,814 | 8,431 |
| Водоснабжение | 2,024 | 0,000 |
| Канализация | 1,430 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 9,624 | 40,333 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,206 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,846 | 0,339 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,068 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 3,736 | 50,897 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|--|----------------------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 390,810 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 377,834 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 184,595 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 71,276 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 12,976 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,272 | 0,000 |
| Фундаменты | 8,219 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 12,967 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 9,933 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 20,561 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 0,735 | 0,000 |
| Лестницы | 0,848 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,967 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,703 | 0,000 |
| Проемы | 5,792 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,098 | 0,000 |
| Потолки | 1,711 | 0,000 |
| Полы | 7,933 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,066 | 8,696 |
| Водоснабжение | 2,000 | 0,000 |
| Канализация | 1,397 | 0,182 |
| Теплоснабжение | 7,158 | 1,207 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,187 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 1,546 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 4,163 | 89,914 |
| Газоснабжение | 0,744 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона

Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 337,661 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 320,783 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 161,008 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 60,678 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 16,879 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

тыс. тенге

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,533 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,699 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 1,139 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 3,961 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 9,746 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 13,531 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 11,144 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,422 | 0,000 |
| Лестницы | 0,925 | 0,000 |
| Входная группа | 0,228 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 5,843 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,292 | 0,000 |
| Проемы | 6,318 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,872 | 0,000 |
| Потолки | 1,540 | 0,000 |
| Полы | 6,078 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,358 | 4,341 |
| Водоснабжение | 1,535 | 0,000 |
| Канализация | 1,465 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 6,099 | 32,309 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,395 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 2,590 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,529 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 4,845 | 63,350 |
| Газоснабжение | 0,911 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 283,419 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 273,397 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 155,944 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 42,368 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 10,022 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,496 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,883 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,077 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 19,161 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 18,229 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,366 | 0,000 |
| Лестницы | 0,759 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 6,585 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,375 | 0,000 |
| Проемы | 9,397 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 8,150 | 0,000 |
| Потолки | 1,522 | 0,000 |
| Полы | 6,280 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,147 | 12,200 |
| Водоснабжение | 2,099 | 0,000 |
| Канализация | 2,263 | 0,252 |
| Теплоснабжение | 5,490 | 1,711 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,136 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 1,286 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,087 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 4,327 | 85,838 |
| Газоснабжение | 1,886 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 316,787 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 300,902 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 162,506 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 50,177 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 15,885 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,270 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,433 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 1,265 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 3,692 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 9,140 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 18,964 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 12,843 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,132 | 0,000 |
| Лестницы | 1,012 | 0,000 |
| Входная группа | 0,516 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,681 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,734 | 0,000 |
| Проемы | 6,820 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,665 | 0,000 |
| Потолки | 0,637 | 0,000 |
| Полы | 5,241 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,249 | 6,746 |
| Водоснабжение | 3,920 | 0,000 |
| Канализация | 1,577 | 0,275 |
| Теплоснабжение | 6,660 | 46,097 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,050 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,979 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,660 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 3,038 | 46,882 |
| Газоснабжение | 0,822 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 318,240 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 309,691 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 154,238 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 57,405 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 8,550 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,324 | 0,000 |
| Фундаменты | 8,157 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,462 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 15,492 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 12,252 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 14,944 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,642 | 0,000 |
| Лестницы | 0,516 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,271 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,778 | 0,000 |
| Проемы | 5,929 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,202 | 0,000 |
| Потолки | 1,822 | 0,000 |
| Полы | 4,555 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,019 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,968 | 19,401 |
| Водоснабжение | 3,934 | 7,329 |
| Канализация | 2,261 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 7,483 | 5,689 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,854 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,686 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,148 | 2,322 |
| Вертикальный транспорт | 2,302 | 65,259 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 360,649 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 343,736 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 181,513 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 62,393 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 16,913 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,541 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,485 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 1,345 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 2,876 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 13,942 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 8,942 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 7,340 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,194 | 0,000 |
| Лестницы | 0,452 | 0,000 |
| Входная группа | 0,175 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 4,944 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 7,433 | 0,000 |
| Проемы | 6,486 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 10,110 | 0,000 |
| Потолки | 2,006 | 0,000 |
| Полы | 5,700 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,245 | 11,913 |
| Водоснабжение | 5,490 | 14,102 |
| Канализация | 2,010 | 0,822 |
| Теплоснабжение | 6,319 | 25,194 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,487 | 3,219 |
| Слаботочные сети | 0,771 | 0,098 |
| Система пожарной безопасности | 0,560 | 0,077 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,047 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 3,100 | 44,575 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)

Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным

железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------------------|----|
| | | 1 м2 общей площади квартир | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 398,828 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 389,427 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 195,831 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 74,429 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9,401 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

тыс. тенге

Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,322 | 0,000 |
| Фундаменты | 7,363 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,895 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 22,094 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 10,223 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,491 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 0,541 | 0,000 |
| Лестницы | 0,713 | 0,000 |
| Входная группа | 0,311 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,907 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,716 | 0,000 |
| Проемы | 9,082 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 7,220 | 0,000 |
| Потолки | 1,914 | 0,000 |
| Полы | 6,863 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,216 | 12,152 |
| Водоснабжение | 3,084 | 16,639 |
| Канализация | 1,075 | 0,828 |
| Теплоснабжение | 5,285 | 12,986 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,417 | 3,562 |
| Слаботочные сети | 1,040 | 0,505 |
| Система пожарной безопасности | 0,419 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,122 | 2,003 |
| Вертикальный транспорт | 2,686 | 51,324 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 6 Общежития
Группа 1 Общежития кирпичные
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 260,920 | 268,747 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 702,380 | 248,074 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 396,224 | 125,704 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 245,760 | 46,109 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 558,540 | 20,673 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 272,264 | 10,077 |

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,399 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,565 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 4,663 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 20,965 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,754 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,558 | 0,000 |
| Лестницы | 1,249 | 0,000 |
| Входная группа | 1,283 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,499 | 0,000 |
| Проемы | 3,638 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,696 | 0,000 |
| Потолки | 1,283 | 0,000 |
| Полы | 5,144 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,513 | 48,746 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,293 | 5,826 |
| Водоснабжение | 6,414 | 18,056 |
| Канализация | 1,200 | 3,030 |
| Теплоснабжение | 4,085 | 2,085 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,291 | 1,791 |
| Слаботочные сети | 0,519 | 1,255 |
| Система пожарной безопасности | 1,412 | 0,104 |
| Система антитеррористической безопасности | 2,352 | 13,593 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,294 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,354 | 0,503 |
| Водоснабжение | 0,665 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,115 | 5,011 |
| Теплоснабжение | 1,337 | 0,000 |
| Сети связи | 0,251 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,814 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,270 | 0,000 |
| Озеленение | 0,719 | 0,000 |
| Ограждение | 0,151 | 0,000 |
| МАФы | 0,253 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|------------------------------|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 231,072 | 214,145 |

Окончание таблицы 9101-0601-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 789,967 | 191,819 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 954,019 | 98,898 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 700,059 | 35,432 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 441,105 | 22,325 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 310,252 | 15,703 |

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,241 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,553 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 2,076 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 24,220 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 8,889 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,185 | 0,000 |
| Лестницы | 0,344 | 0,000 |
| Входная группа | 0,093 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,778 | 0,000 |
| Проемы | 6,668 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 7,949 | 0,000 |
| Потолки | 1,355 | 0,000 |
| Полы | 6,788 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,245 | 70,335 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,143 | 1,426 |
| Водоснабжение | 1,792 | 2,090 |
| Канализация | 1,665 | 0,245 |
| Теплоснабжение | 5,080 | 5,745 |
| Слаботочные сети | 1,685 | 3,736 |
| Система пожарной безопасности | 2,458 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,143 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 2,216 | 16,423 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,259 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,232 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,682 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,226 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,115 | 0,000 |
| Сети связи | 0,153 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,271 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,583 | 0,000 |
| Озеленение | 0,517 | 0,000 |
| МАФы | 0,396 | 0,000 |

Окончание таблицы 9101-0601-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 154,925 | 307,438 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 607,805 | 283,929 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 465,173 | 148,894 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 219,641 | 52,406 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 547,120 | 23,509 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 313,318 | 13,463 |

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,247 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,004 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 1,042 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 4,449 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 7,784 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 7,911 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 9,072 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,782 | 0,000 |
| Лестницы | 1,095 | 0,000 |
| Входная группа | 0,939 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,462 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,920 | 0,000 |
| Проемы | 3,047 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,131 | 0,000 |
| Потолки | 1,653 | 0,000 |
| Полы | 4,164 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,902 | 57,267 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,604 | 2,464 |
| Водоснабжение | 3,100 | 10,280 |
| Канализация | 1,813 | 0,643 |
| Теплоснабжение | 5,206 | 0,863 |

Окончание таблицы 9101-0602-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Вентиляция и кондиционирование | 1,914 | 2,646 |
| Слаботочные сети | 2,582 | 1,614 |
| Система пожарной безопасности | 3,433 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,280 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 1,943 | 20,837 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,730 | 3,387 |
| Водоснабжение | 0,220 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,207 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 7,292 | 0,000 |
| Сети связи | 0,256 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,197 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,419 | 0,000 |
| Озеленение | 0,066 | 0,000 |
| МАФы | 0,136 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 284,583 | 287,477 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 692,120 | 260,376 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 882,908 | 131,873 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 110,115 | 50,780 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 592,463 | 27,101 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 370,999 | 16,971 |

Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,183 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,968 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 1,011 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 4,056 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 8,821 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 7,548 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 9,448 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,396 | 0,000 |
| Лестницы | 1,064 | 0,000 |
| Входная группа | 0,812 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,445 | 0,000 |

Окончание таблицы 9101-0602-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Наружная отделка фасадов | 5,370 | 0,000 |
| Проемы | 3,711 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,734 | 0,000 |
| Потолки | 1,952 | 0,000 |
| Полы | 4,075 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,594 | 62,620 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,975 | 1,643 |
| Водоснабжение | 3,192 | 7,253 |
| Канализация | 2,201 | 0,448 |
| Теплоснабжение | 6,005 | 12,065 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,921 | 1,896 |
| Слаботочные сети | 2,103 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 1,450 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 1,512 | 12,809 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,703 | 1,267 |
| Электроосвещение | 0,188 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,125 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,363 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 4,324 | 0,000 |
| Сети связи | 0,153 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,073 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,264 | 0,000 |
| Озеленение | 0,345 | 0,000 |
| Ограждение | 0,849 | 0,000 |
| МАФы | 0,068 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий

Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий

Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-----------------------------------|----|
| | | 1 м2 площади встроенных помещений | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 325,626 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 320,177 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 183,656 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 47,754 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5,449 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 4,164 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,343 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 11,789 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 8,733 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 15,204 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,701 | 0,000 |
| Входная группа | 2,821 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,265 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 8,529 | 0,000 |
| Проемы | 14,945 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,569 | 0,000 |
| Потолки | 0,903 | 0,000 |
| Полы | 3,022 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,025 | 85,612 |
| Водоснабжение | 1,178 | 0,000 |
| Канализация | 0,519 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 7,738 | 14,388 |
| Вентиляция и кондиционирование | 5,463 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,090 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-----------------------------------|----|
| | | 1 м2 площади встроенных помещений | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 340,259 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 306,793 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 172,596 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 48,973 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 33,467 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,138 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,298 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 8,786 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 11,350 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 11,412 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 0,551 | 0,000 |
| Входная группа | 0,332 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,599 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,748 | 0,000 |
| Проемы | 15,984 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,472 | 0,000 |
| Потолки | 0,950 | 0,000 |
| Полы | 2,136 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,818 | 30,465 |
| Водоснабжение | 0,940 | 0,000 |
| Канализация | 0,110 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 9,348 | 2,809 |
| Вентиляция и кондиционирование | 11,323 | 29,733 |
| Слаботочные сети | 0,148 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 6,558 | 36,993 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|-----------------------------------|----|
| | | 1 м2 площади встроенных помещений | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 341,222 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 319,371 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 196,576 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 44,407 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 21,851 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,037 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,080 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 5,812 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 10,834 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 13,422 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,429 | 0,000 |
| Входная группа | 1,562 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,898 | 0,000 |
| Проемы | 22,091 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 0,576 | 0,000 |
| Потолки | 0,815 | 0,000 |
| Полы | 1,631 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,125 | 39,671 |
| Водоснабжение | 1,938 | 8,791 |
| Канализация | 0,699 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 12,262 | 8,101 |
| Вентиляция и кондиционирование | 10,552 | 43,437 |
| Слаботочные сети | 0,170 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 1,066 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-----------------------------------|----|
| | | 1 м2 площади встроенных помещений | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 373,236 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 360,021 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 219,899 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 50,293 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 13,215 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,076 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,816 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 8,353 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 15,617 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 13,055 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,206 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,647 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,418 | 0,000 |
| Проемы | 10,425 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 0,321 | 0,000 |
| Потолки | 4,007 | 0,000 |
| Полы | 1,230 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 7,710 | 75,007 |
| Водоснабжение | 1,768 | 10,127 |
| Канализация | 0,536 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 15,020 | 14,866 |
| Вентиляция и кондиционирование | 9,393 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,038 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,364 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 2 Административные здания

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 2 Здания общественного назначения;
- Подраздел 3 Пожарные депо;

2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 2 Административные здания
Подраздел 1 Административные здания
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2
Объект 9102-0101-01 - Административное здание

Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 113,897 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 108,639 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 49,800 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 19,911 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5,258 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,518 | - |

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,274 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,296 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 18,008 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 6,689 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,324 | 0,000 |
| Лестницы | 0,113 | 0,000 |
| Входная группа | 0,201 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,088 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,256 | 0,000 |
| Проемы | 1,309 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 3,242 | 0,000 |
| Потолки | 0,565 | 0,000 |
| Полы | 2,278 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,610 | 66,898 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,422 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,714 | 0,977 |
| Канализация | 0,415 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,705 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,730 | 9,985 |
| Слаботочные сети | 3,823 | 0,755 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,840 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,598 | 4,988 |
| Электроосвещение | 1,433 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,605 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,642 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,375 | 16,398 |

Окончание таблицы 9102-0101-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Сети связи | 3,458 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 4,075 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 9,639 | 0,000 |
| Озеленение | 2,603 | 0,000 |
| Ограждение | 10,743 | 0,000 |
| МАФы | 1,930 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 50,115 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 49,018 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 39,629 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1,665 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,097 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,663 | - |

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 6,088 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 60,761 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,857 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2,521 | 100,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,494 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,054 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,499 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 9,805 | 0,000 |
| Озеленение | 1,034 | 0,000 |
| МАФы | 10,886 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м²
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования

Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 77,887 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 65,947 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 34,560 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 12,402 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11,940 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 7,358 | - |

Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,646 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,734 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 7,373 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 14,195 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 6,282 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,633 | 0,000 |
| Лестницы | 1,591 | 0,000 |
| Входная группа | 1,665 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,483 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,762 | 0,000 |
| Проемы | 3,821 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,678 | 0,000 |
| Потолки | 1,535 | 0,000 |
| Полы | 3,579 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 11,217 | 66,782 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,841 | 2,964 |
| Водоснабжение | 2,219 | 7,781 |
| Канализация | 0,289 | 0,110 |
| Теплоснабжение | 3,786 | 0,440 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,830 | 3,050 |
| Слаботочные сети | 1,156 | 0,989 |
| Система пожарной безопасности | 0,489 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,928 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 3,672 | 17,291 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,277 | 0,000 |
| Электроосвещение | 3,142 | 0,580 |
| Водоснабжение | 2,540 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,315 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,387 | 0,000 |

Окончание таблицы 9102-0102-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,369 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 2,365 | 0,000 |
| Озеленение | 0,019 | 0,000 |
| МАФы | 0,179 | 0,013 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 67,293 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 60,553 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 31,832 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 10,627 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6,740 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,058 | - |

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,255 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,783 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 3,086 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 16,396 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 5,996 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,789 | 0,000 |
| Лестницы | 0,776 | 0,000 |
| Входная группа | 2,125 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,358 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,130 | 0,000 |
| Проемы | 7,256 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,866 | 0,000 |
| Потолки | 1,191 | 0,000 |
| Полы | 3,717 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,773 | 59,908 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,060 | 6,209 |

Окончание таблицы 9102-0103-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Водоснабжение | 0,727 | 0,437 |
| Канализация | 0,215 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,453 | 0,127 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,676 | 0,852 |
| Слаботочные сети | 0,560 | 0,203 |
| Система пожарной безопасности | 0,379 | 1,119 |
| Система антитеррористической безопасности | 3,019 | 2,447 |
| Система управления технологическими процессами | 0,328 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,698 | 26,272 |
| Электроосвещение | 0,388 | 0,000 |
| Водоснабжение | 1,906 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 3,484 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,425 | 0,000 |
| Сети связи | 0,608 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,044 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 6,008 | 0,000 |
| Озеленение | 0,050 | 0,000 |
| Ограждение | 3,034 | 0,000 |
| МАФы | 1,440 | 2,426 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 93,557 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 76,403 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 41,687 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 12,963 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 17,154 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,508 | - |

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,830 | 0,000 |
| Фундаменты | 0,940 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,693 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 4,587 | 0,000 |

Окончание таблицы 9102-0103-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Стены, перегородки | 4,476 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 7,639 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 6,021 | 0,000 |
| Лестницы | 1,328 | 0,000 |
| Входная группа | 1,982 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,839 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,761 | 0,000 |
| Проемы | 10,924 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,460 | 0,000 |
| Потолки | 1,194 | 0,000 |
| Полы | 3,848 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 7,016 | 33,267 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,874 | 7,831 |
| Водоснабжение | 1,967 | 4,013 |
| Канализация | 1,153 | 0,576 |
| Теплоснабжение | 2,478 | 3,735 |
| Вентиляция и кондиционирование | 8,976 | 25,683 |
| Слаботочные сети | 0,107 | 0,043 |
| Система пожарной безопасности | 2,378 | 8,422 |
| Система антитеррористической безопасности | 4,312 | 6,381 |
| Система управления технологическими процессами | 3,993 | 4,950 |
| Вертикальный транспорт | 0,310 | 0,958 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,156 | 3,461 |
| Электроосвещение | 0,163 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,317 | 0,641 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,469 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,788 | 0,000 |
| Сети связи | 0,237 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,201 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,497 | 0,000 |
| Озеленение | 0,083 | 0,000 |
| Ограждение | 0,861 | 0,000 |
| МАФы | 0,142 | 0,037 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 84,200 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 75,235 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 39,377 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 13,318 | - |

Окончание таблицы 9102-0103-03.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 8,965 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,432 | - |

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 2,141 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,115 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,458 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 2,549 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 11,714 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 7,392 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,966 | 0,000 |
| Лестницы | 4,525 | 0,000 |
| Входная группа | 0,140 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,943 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,826 | 0,000 |
| Проемы | 10,781 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,943 | 0,000 |
| Потолки | 0,947 | 0,000 |
| Полы | 4,534 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 10,809 | 77,785 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 7,604 | 12,000 |
| Водоснабжение | 0,401 | 0,169 |
| Канализация | 0,493 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,789 | 0,298 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,094 | 5,862 |
| Слаботочные сети | 2,094 | 0,473 |
| Система пожарной безопасности | 0,431 | 0,601 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,046 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,205 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,494 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,139 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,750 | 2,812 |
| Сети связи | 0,537 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,045 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 0,961 | 0,000 |
| МАФы | 0,136 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 59,885 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 56,278 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 29,685 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 10,340 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3,607 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2,603 | - |

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,681 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,109 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,643 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 20,020 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 10,820 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,971 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,474 | 0,000 |
| Лестницы | 0,372 | 0,000 |
| Входная группа | 0,252 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 10,178 | 0,000 |
| Проемы | 3,008 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 8,690 | 0,000 |
| Потолки | 3,471 | 0,000 |
| Полы | 6,685 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,455 | 6,690 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,698 | 10,271 |
| Водоснабжение | 0,867 | 4,398 |
| Канализация | 0,598 | 1,081 |
| Теплоснабжение | 2,085 | 2,672 |
| Вентиляция и кондиционирование | 5,898 | 71,228 |
| Слаботочные сети | 0,328 | 0,429 |
| Система пожарной безопасности | 0,553 | 2,486 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,890 | 0,744 |
| Система управления технологическими процессами | 1,694 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,112 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,463 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,236 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,500 | 0,000 |
| Сети связи | 0,450 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |

Окончание таблицы 9102-0103-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Вертикальная планировка | 0,021 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,542 | 0,000 |
| Озеленение | 0,191 | 0,000 |
| МАФы | 0,044 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м²
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 84,260 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 69,393 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 38,065 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 11,541 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 14,867 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,464 | - |

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,078 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,119 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,493 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 6,001 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 3,399 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 8,358 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 7,901 | 0,000 |
| Лестницы | 1,282 | 0,000 |
| Входная группа | 1,290 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,136 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,785 | 0,000 |
| Проемы | 10,762 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,928 | 0,000 |
| Потолки | 1,859 | 0,000 |
| Полы | 5,181 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,130 | 39,872 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |

Окончание таблицы 9102-0104-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Электроснабжение | 5,173 | 6,811 |
| Водоснабжение | 1,961 | 3,502 |
| Канализация | 1,070 | 0,303 |
| Теплоснабжение | 2,280 | 3,200 |
| Вентиляция и кондиционирование | 9,682 | 24,543 |
| Слаботочные сети | 0,100 | 0,037 |
| Система пожарной безопасности | 1,897 | 7,011 |
| Система антитеррористической безопасности | 4,053 | 6,854 |
| Система управления технологическими процессами | 3,825 | 3,498 |
| Вертикальный транспорт | 0,255 | 0,821 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,956 | 2,966 |
| Электроосвещение | 0,134 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,262 | 0,550 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,387 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,650 | 0,000 |
| Сети связи | 0,195 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,166 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,235 | 0,000 |
| Озеленение | 0,068 | 0,000 |
| Ограждение | 0,833 | 0,000 |
| МАФы | 0,117 | 0,032 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м²
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 83,939 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 70,919 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 36,542 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 13,376 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 13,020 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,068 | - |

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,736 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,545 | 0,000 |

Окончание таблицы 9102-0105-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,512 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 1,233 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 5,297 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 12,782 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 5,278 | 0,000 |
| Лестницы | 0,231 | 0,000 |
| Входная группа | 1,710 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,044 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 9,549 | 0,000 |
| Проемы | 17,826 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,407 | 0,000 |
| Потолки | 1,657 | 0,000 |
| Полы | 3,493 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,442 | 30,166 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,509 | 12,778 |
| Водоснабжение | 1,321 | 1,740 |
| Канализация | 1,538 | 1,726 |
| Теплоснабжение | 1,874 | 0,916 |
| Вентиляция и кондиционирование | 7,957 | 31,089 |
| Слаботочные сети | 3,132 | 4,179 |
| Система пожарной безопасности | 1,153 | 0,701 |
| Система антитеррористической безопасности | 2,076 | 4,503 |
| Вертикальный транспорт | 1,753 | 8,744 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,743 | 3,099 |
| Электроосвещение | 0,073 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,142 | 0,339 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,210 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,353 | 0,000 |
| Сети связи | 0,106 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,090 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 0,671 | 0,000 |
| Озеленение | 0,037 | 0,000 |
| Ограждение | 0,453 | 0,000 |
| МАФы | 0,064 | 0,020 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|------------------------------|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 105,915 | - |

Окончание таблицы 9102-0105-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 99,979 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 54,094 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 18,570 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5,936 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,634 | - |

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,815 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,810 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 8,980 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 2,334 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 14,470 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 13,681 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,700 | 0,000 |
| Лестницы | 0,833 | 0,000 |
| Входная группа | 0,105 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,674 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,121 | 0,000 |
| Проемы | 2,829 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 3,115 | 0,000 |
| Потолки | 0,804 | 0,000 |
| Полы | 4,308 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,795 | 78,060 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,898 | 17,357 |
| Водоснабжение | 0,701 | 2,449 |
| Канализация | 0,452 | 0,305 |
| Теплоснабжение | 2,367 | 0,245 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,060 | 0,070 |
| Слаботочные сети | 0,866 | 0,289 |
| Система пожарной безопасности | 0,878 | 0,760 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,309 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,732 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,876 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,667 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,811 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,810 | 0,466 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,703 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,753 | 0,000 |
| Озеленение | 1,009 | 0,000 |

Окончание таблицы 9102-0105-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Ограждение | 2,510 | 0,000 |
| МАФы | 0,225 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 84,411 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 79,245 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 42,644 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 15,004 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5,166 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,905 | - |

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,525 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,764 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 11,731 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 7,262 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 16,255 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 9,193 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,055 | 0,000 |
| Лестницы | 1,306 | 0,000 |
| Входная группа | 0,686 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,383 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,981 | 0,000 |
| Проемы | 2,167 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 7,007 | 0,000 |
| Потолки | 0,835 | 0,000 |
| Полы | 3,777 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,066 | 75,602 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,102 | 20,954 |
| Водоснабжение | 1,261 | 2,616 |
| Канализация | 0,403 | 0,000 |

Окончание таблицы 9102-0105-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Теплоснабжение | 2,198 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,841 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 1,107 | 0,214 |
| Система пожарной безопасности | 0,550 | 0,404 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,247 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 0,296 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,684 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,755 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,550 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,427 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,072 | 0,211 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,682 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 2,473 | 0,000 |
| Озеленение | 0,497 | 0,000 |
| Ограждение | 2,689 | 0,000 |
| МАФы | 0,173 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 82,433 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 72,966 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 38,863 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 11,905 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9,467 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 7,284 | - |

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,551 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,055 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 4,631 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 7,012 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 13,486 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 9,301 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,515 | 0,000 |

Окончание таблицы 9102-0105-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Лестницы | 0,862 | 0,000 |
| Входная группа | 0,725 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,898 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,392 | 0,000 |
| Проемы | 2,391 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,153 | 0,000 |
| Потолки | 2,678 | 0,000 |
| Полы | 4,413 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 9,911 | 76,574 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,200 | 13,347 |
| Водоснабжение | 0,736 | 0,317 |
| Канализация | 0,297 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,864 | 0,197 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,663 | 7,770 |
| Слаботочные сети | 0,860 | 1,657 |
| Система пожарной безопасности | 0,569 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,182 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,791 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,198 | 0,139 |
| Водоснабжение | 0,526 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,408 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,159 | 0,000 |
| Сети связи | 0,112 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 2,003 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 6,135 | 0,000 |
| Озеленение | 0,476 | 0,000 |
| Ограждение | 3,281 | 0,000 |
| МАФы | 0,566 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Приемники для арестованных лиц
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 50 мест

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 43 007,076 | 356,686 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 37 111,242 | 307,788 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 17 782,243 | 147,480 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7 620,890 | 63,205 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5 895,834 | 48,898 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2 480,252 | 20,570 |

тыс. тенге

Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,589 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,951 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 3,612 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 1,572 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 6,568 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 7,905 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 8,056 | 0,000 |
| Лестницы | 0,448 | 0,000 |
| Входная группа | 0,299 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,264 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,003 | 0,000 |
| Проемы | 3,242 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 3,853 | 0,000 |
| Потолки | 0,939 | 0,000 |
| Полы | 3,181 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,839 | 42,090 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,452 | 9,804 |
| Водоснабжение | 1,819 | 2,171 |
| Канализация | 2,503 | 0,097 |
| Теплоснабжение | 3,095 | 3,642 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,841 | 3,324 |
| Слаботочные сети | 2,258 | 6,857 |
| Система пожарной безопасности | 6,901 | 10,125 |
| Система антитеррористической безопасности | 5,491 | 5,566 |
| Система управления технологическими процессами | 3,931 | 8,231 |
| Вертикальный транспорт | 0,849 | 4,016 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,745 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,499 | 0,407 |
| Водоснабжение | 0,363 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,554 | 3,671 |
| Теплоснабжение | 0,914 | 0,000 |
| Сети связи | 0,209 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Ограждение | 4,258 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-------------------|----------------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 25 545,480 | 310,622 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 22 209,266 | 270,055 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>12 145,647</i> | <i>147,686</i> |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>3 727,637</i> | <i>45,326</i> |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 336,214 | 40,567 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>2 037,288</i> | <i>24,773</i> |

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,619 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,703 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,012 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 3,656 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 12,883 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 8,574 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 7,447 | 0,000 |
| Лестницы | 0,865 | 0,000 |
| Входная группа | 0,740 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,122 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,032 | 0,000 |
| Проемы | 3,581 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,686 | 0,000 |
| Потолки | 1,041 | 0,000 |
| Полы | 4,142 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 7,349 | 47,775 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,796 | 5,304 |
| Водоснабжение | 1,690 | 2,345 |
| Канализация | 3,611 | 4,171 |
| Теплоснабжение | 2,918 | 4,019 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,227 | 8,379 |
| Слаботочные сети | 3,344 | 10,512 |
| Система пожарной безопасности | 2,573 | 3,715 |
| Система антитеррористической безопасности | 3,344 | 3,348 |
| Вертикальный транспорт | 1,340 | 7,348 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,627 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,409 | 0,359 |
| Водоснабжение | 0,298 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,234 | 2,726 |
| Теплоснабжение | 0,769 | 0,000 |
| Сети связи | 0,176 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |

Окончание таблицы 9102-0106-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Ограждение | 4,192 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Здания общественного назначения

Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 68,130 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 57,380 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 37,528 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8,085 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 10,749 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,566 | - |

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,397 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,010 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 6,377 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 9,653 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,171 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 8,855 | 0,000 |
| Лестницы | 1,484 | 0,000 |
| Входная группа | 0,463 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,577 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 7,029 | 0,000 |
| Проемы | 12,240 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,682 | 0,000 |
| Потолки | 1,421 | 0,000 |
| Полы | 3,915 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 9,415 | 55,885 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,345 | 6,538 |
| Водоснабжение | 0,458 | 0,286 |

Окончание таблицы 9102-0302-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Канализация | 0,517 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,529 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 4,051 | 14,060 |
| Слаботочные сети | 0,120 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,277 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,350 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 3,908 | 23,232 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,287 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,391 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,546 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,408 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,292 | 0,000 |
| Сети связи | 0,115 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,099 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,459 | 0,000 |
| Озеленение | 0,234 | 0,000 |
| МАФы | 4,924 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м3 здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 126,486 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 105,285 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 63,240 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 14,155 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 21,201 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 10,465 | - |

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,276 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,933 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 2,232 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 6,961 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 2,489 | 0,000 |

Окончание таблицы 9102-0303-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Покрытия и перекрытия | 4,464 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 6,371 | 0,000 |
| Лестницы | 1,136 | 0,000 |
| Входная группа | 0,307 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,184 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,097 | 0,000 |
| Проемы | 13,391 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,040 | 0,000 |
| Потолки | 2,986 | 0,000 |
| Полы | 2,692 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 10,875 | 57,250 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,350 | 2,686 |
| Водоснабжение | 0,964 | 0,000 |
| Канализация | 1,002 | 0,146 |
| Теплоснабжение | 4,567 | 2,236 |
| Вентиляция и кондиционирование | 8,580 | 28,467 |
| Слаботочные сети | 0,869 | 1,228 |
| Система пожарной безопасности | 0,426 | 0,191 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,391 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 0,466 | 0,544 |
| Вертикальный транспорт | 1,689 | 7,051 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,835 | 0,201 |
| Электроосвещение | 2,113 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,423 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,446 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,605 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 1,679 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,846 | 0,000 |
| Озеленение | 0,317 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 957,278 | 364,508 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 881,886 | 328,733 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 677,894 | 155,616 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 008,421 | 66,813 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 075,392 | 35,774 |

Окончание таблицы 9102-0304-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|--------|
| | | 1 место | м2 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 614,515 | 20,443 |

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,397 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,480 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 3,132 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 18,527 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 5,911 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 7,225 | 0,000 |
| Лестницы | 1,178 | 0,000 |
| Входная группа | 0,708 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,416 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,216 | 0,000 |
| Проемы | 3,771 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,330 | 0,000 |
| Потолки | 1,022 | 0,000 |
| Полы | 5,160 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,129 | 56,860 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 7,090 | 28,348 |
| Водоснабжение | 1,019 | 0,606 |
| Канализация | 0,529 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,501 | 0,873 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,792 | 4,026 |
| Слаботочные сети | 0,291 | 0,778 |
| Система пожарной безопасности | 2,086 | 8,509 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,874 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,518 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,337 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,917 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,621 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,801 | 0,000 |
| Сети связи | 0,391 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 4,647 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 2,243 | 0,000 |
| Озеленение | 0,557 | 0,000 |
| Ограждение | 2,003 | 0,000 |
| МАФы | 0,182 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Пожарное депо**Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места****Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций**

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|----------------|---------|
| | | 1 машино-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 279 048,323 | 583,722 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 253 118,533 | 529,481 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 186 176,353 | 389,450 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 25 834,274 | 54,041 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 25 929,790 | 54,241 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 16 427,942 | 34,364 |

тыс. тенге

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,290 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,453 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,698 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 25,616 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 12,412 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,222 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,472 | 0,000 |
| Лестницы | 0,045 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,266 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,436 | 0,000 |
| Проемы | 3,850 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Потолки | 1,567 | 0,000 |
| Полы | 3,710 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,554 | 45,020 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,818 | 3,554 |
| Водоснабжение | 0,623 | 0,000 |
| Канализация | 2,222 | 16,054 |
| Теплоснабжение | 2,851 | 2,427 |
| Вентиляция и кондиционирование | 4,686 | 25,124 |
| Слаботочные сети | 1,211 | 5,749 |
| Система пожарной безопасности | 0,908 | 1,005 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,061 | 1,067 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,762 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,429 | 0,000 |
| Водоснабжение | 1,210 | 0,000 |

Окончание таблицы 9102-0401-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,263 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,004 | 0,000 |
| Сети связи | 1,926 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,897 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 6,409 | 0,000 |
| Озеленение | 0,608 | 0,000 |
| Ограждение | 1,280 | 0,000 |
| МАФы | 4,243 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------|---------|
| | | 1 машино-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 309 060,918 | 544,841 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 284 316,872 | 501,220 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 162 147,250 | 285,848 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 40 792,216 | 71,912 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 24 744,046 | 43,621 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 11 133,335 | 19,627 |

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,698 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,499 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,735 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 11,284 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 4,671 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 2,327 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,529 | 0,000 |
| Лестницы | 0,437 | 0,000 |
| Входная группа | 0,223 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,522 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,890 | 0,000 |
| Проемы | 4,253 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,602 | 0,000 |
| Потолки | 0,466 | 0,000 |

Окончание таблицы 9102-0402-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Полы | 1,798 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,277 | 33,707 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,911 | 0,844 |
| Водоснабжение | 3,244 | 18,291 |
| Канализация | 0,973 | 2,377 |
| Теплоснабжение | 2,601 | 6,863 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,140 | 15,792 |
| Слаботочные сети | 0,904 | 2,114 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,380 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 0,024 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,398 | 0,000 |
| Электроосвещение | 2,286 | 0,805 |
| Водоснабжение | 2,540 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 3,255 | 19,207 |
| Канализация ливневая | 1,208 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,205 | 0,000 |
| Сети связи | 0,704 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,971 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 14,082 | 0,000 |
| Озеленение | 4,263 | 0,000 |
| Ограждение | 2,504 | 0,000 |
| МАФы | 2,195 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест

Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------|---------|
| | | 1 машино-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 283 741,864 | 372,728 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 252 579,991 | 331,793 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 129 049,693 | 169,522 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 45 558,650 | 59,847 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 31 161,873 | 40,935 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 16 806,653 | 22,078 |

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,102 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,197 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 7,164 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 8,560 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 2,693 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 5,459 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,658 | 0,000 |
| Лестницы | 2,446 | 0,000 |
| Входная группа | 0,035 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,832 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,829 | 0,000 |
| Проемы | 6,763 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,330 | 0,000 |
| Потолки | 2,025 | 0,000 |
| Полы | 4,297 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,934 | 53,574 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,728 | 16,190 |
| Водоснабжение | 2,197 | 2,631 |
| Канализация | 1,507 | 0,568 |
| Теплоснабжение | 3,139 | 9,665 |
| Вентиляция и кондиционирование | 4,586 | 9,734 |
| Слаботочные сети | 1,083 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,315 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 0,572 | 1,209 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,949 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,524 | 0,641 |
| Водоснабжение | 0,501 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,983 | 5,788 |
| Теплоснабжение | 1,166 | 0,000 |
| Сети связи | 0,267 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,124 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 5,873 | 0,000 |
| Озеленение | 0,718 | 0,000 |
| Ограждение | 1,180 | 0,000 |
| МАФы | 0,264 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
 - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
 - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
 - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
 - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
 - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты образования**Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 949,457 | 246,277 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 789,547 | 238,320 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 505,963 | 124,693 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 830,867 | 41,343 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 159,910 | 7,957 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,366 | 0,000 |
| Фундаменты | 7,921 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 3,243 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 0,219 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 21,974 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 5,054 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 12,358 | 0,000 |
| Лестницы | 6,599 | 0,000 |
| Входная группа | 1,536 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,001 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,135 | 0,000 |
| Проемы | 3,915 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 7,141 | 0,000 |
| Потолки | 0,912 | 0,000 |
| Полы | 5,893 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,297 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,165 | 45,756 |
| Водоснабжение | 3,601 | 6,241 |
| Канализация | 0,575 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,824 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,838 | 13,008 |
| Слаботочные сети | 0,430 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 1,452 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 0,825 | 17,902 |
| Вертикальный транспорт | 0,724 | 17,093 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 015,160 | 231,337 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 731,887 | 215,016 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 128,802 | 122,653 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 647,616 | 37,313 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 283,273 | 16,321 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,718 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,657 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,221 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 3,618 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 0,250 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 14,128 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 8,579 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 12,220 | 0,000 |
| Лестницы | 1,999 | 0,000 |
| Входная группа | 1,933 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,718 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 7,481 | 0,000 |
| Проемы | 4,104 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,686 | 0,000 |
| Потолки | 3,458 | 0,000 |
| Полы | 4,968 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,158 | 10,465 |
| Водоснабжение | 3,254 | 26,032 |
| Канализация | 1,190 | 0,821 |
| Теплоснабжение | 4,548 | 1,068 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,486 | 8,420 |
| Слаботочные сети | 0,428 | 2,352 |
| Система пожарной безопасности | 0,858 | 0,012 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,672 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 4,669 | 50,829 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 683,323 | 245,420 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 518,980 | 234,470 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 832,177 | 122,078 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 642,366 | 42,801 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 164,343 | 10,950 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,304 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,691 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 0,668 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 17,298 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 9,446 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 6,810 | 0,000 |
| Лестницы | 0,775 | 0,000 |
| Входная группа | 1,222 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,489 | 0,000 |
| Проемы | 14,404 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 7,207 | 0,000 |
| Потолки | 2,924 | 0,000 |
| Полы | 9,122 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,505 | 10,799 |
| Водоснабжение | 2,002 | 3,362 |
| Канализация | 2,935 | 0,258 |
| Теплоснабжение | 5,509 | 46,499 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,046 | 6,508 |
| Слаботочные сети | 0,126 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 1,447 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,265 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 0,078 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 1,726 | 32,574 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2

Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|------------------------------|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 235,356 | 229,998 |

Окончание таблицы 9103-0102-03.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 129,824 | 224,267 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 565,497 | 139,317 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 669,662 | 36,365 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 105,532 | 5,731 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,752 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,610 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,378 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 9,528 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 11,050 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 17,074 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,060 | 0,000 |
| Лестницы | 3,084 | 0,000 |
| Входная группа | 0,795 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,446 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 7,880 | 0,000 |
| Проемы | 4,660 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,539 | 0,000 |
| Потолки | 1,383 | 0,000 |
| Полы | 9,154 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,785 | 17,248 |
| Водоснабжение | 1,629 | 11,833 |
| Канализация | 1,996 | 1,104 |
| Теплоснабжение | 3,501 | 12,484 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,035 | 12,945 |
| Слаботочные сети | 0,315 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 1,008 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,873 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 0,254 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 1,211 | 44,386 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Благоустройство и внутривозрастные сети для дошкольных общеобразовательных организаций
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | 1 га | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 240 410,179 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 232 345,198 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 128 865,556 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 31 927,501 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 8 064,981 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 12,225 | 100,000 |
| Водоснабжение | 7,681 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 8,272 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 11,636 | 0,000 |
| Сети связи | 1,696 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 3,008 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 21,758 | 0,000 |
| Озеленение | 8,378 | 0,000 |
| Ограждение | 6,406 | 0,000 |
| МАФы | 18,940 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | 1 га | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 232 351,657 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 225 899,671 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 127 587,660 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 30 774,672 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6 451,985 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 10,128 | 100,000 |
| Водоснабжение | 6,363 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 6,852 | 0,000 |

Окончание таблицы 9103-0103-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Теплоснабжение | 9,665 | 0,000 |
| Сети связи | 1,405 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 2,949 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 21,222 | 0,000 |
| Озеленение | 6,930 | 0,000 |
| Ограждение | 9,300 | 0,000 |
| МАФы | 25,185 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 1 га | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 200 528,864 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 196 227,540 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 116 586,306 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 23 602,576 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 301,323 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 7,830 | 100,000 |
| Водоснабжение | 5,343 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 5,298 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 7,742 | 0,000 |
| Сети связи | 1,087 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 5,007 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 23,782 | 0,000 |
| Озеленение | 5,358 | 0,000 |
| Ограждение | 7,190 | 0,000 |
| МАФы | 31,364 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы

Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2

Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 167,564 | 339,944 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 731,441 | 311,254 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 705,933 | 178,008 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 809,656 | 53,263 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 436,123 | 28,690 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2,894 | 0,190 |

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,156 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,317 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 3,917 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 13,446 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,029 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 11,613 | 0,000 |
| Лестницы | 1,235 | 0,000 |
| Входная группа | 1,211 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,623 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 11,044 | 0,000 |
| Проемы | 3,664 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,756 | 0,000 |
| Потолки | 0,970 | 0,000 |
| Полы | 6,050 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,005 | 9,577 |
| Водоснабжение | 1,015 | 0,544 |
| Канализация | 0,713 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 3,375 | 16,407 |
| Вентиляция и кондиционирование | 5,117 | 15,729 |
| Слаботочные сети | 2,729 | 16,052 |
| Система пожарной безопасности | 2,917 | 16,170 |
| Система антитеррористической безопасности | 2,578 | 11,088 |
| Вертикальный транспорт | 1,519 | 14,433 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 236,266 | 325,557 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 958,940 | 304,244 |

Окончание таблицы 9103-0202-04.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 204,784 | 169,438 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 617,830 | 47,480 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 277,326 | 21,313 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,447 | 0,111 |

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,147 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,415 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,094 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 5,598 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 17,099 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 5,953 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 7,347 | 0,000 |
| Лестницы | 0,624 | 0,000 |
| Входная группа | 0,805 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,322 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 10,547 | 0,000 |
| Проемы | 2,617 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 8,699 | 0,000 |
| Потолки | 0,626 | 0,000 |
| Полы | 4,810 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,091 | 7,530 |
| Водоснабжение | 1,152 | 0,000 |
| Канализация | 0,624 | 0,788 |
| Теплоснабжение | 3,192 | 15,456 |
| Вентиляция и кондиционирование | 5,430 | 22,375 |
| Слаботочные сети | 2,958 | 18,864 |
| Система пожарной безопасности | 2,284 | 13,197 |
| Система антитеррористической безопасности | 2,160 | 8,963 |
| Вертикальный транспорт | 1,085 | 12,827 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|------------------------------|------------|---------|------------|
| | | 1 место | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 3 901,960 | 311,519 | |

Окончание таблицы 9103-0204-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 733,603 | 298,078 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 183,234 | 174,302 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 540,014 | 43,113 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 168,357 | 13,441 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,579 | 0,046 |

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,166 | 0,000 |
| Фундаменты | 8,698 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 5,265 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 5,639 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 14,515 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,306 | 0,000 |
| Лестницы | 1,182 | 0,000 |
| Входная группа | 0,721 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,703 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 12,991 | 0,000 |
| Проемы | 7,015 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,683 | 0,000 |
| Потолки | 3,392 | 0,000 |
| Полы | 8,997 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,032 | 5,357 |
| Водоснабжение | 1,153 | 4,198 |
| Канализация | 0,706 | 0,146 |
| Теплоснабжение | 2,847 | 14,041 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,542 | 19,507 |
| Слаботочные сети | 1,988 | 20,878 |
| Система пожарной безопасности | 1,771 | 10,537 |
| Система антитеррористической безопасности | 2,163 | 15,910 |
| Вертикальный транспорт | 0,524 | 9,426 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2

Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|------------------------------|------------|---------|------------|
| | | 1 место | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 3 199,839 | 285,530 | |

Окончание таблицы 9103-0205-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 058,576 | 272,925 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 786,001 | 159,370 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 445,485 | 39,752 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 141,263 | 12,605 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,434 | 0,039 |

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,113 | 0,000 |
| Фундаменты | 9,952 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,143 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 5,627 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 5,685 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 14,798 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,509 | 0,000 |
| Лестницы | 1,281 | 0,000 |
| Входная группа | 0,936 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,138 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 9,217 | 0,000 |
| Проемы | 7,059 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,220 | 0,000 |
| Потолки | 5,870 | 0,000 |
| Полы | 7,197 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,032 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,468 | 4,845 |
| Водоснабжение | 1,189 | 7,558 |
| Канализация | 0,781 | 0,087 |
| Теплоснабжение | 3,501 | 16,911 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,802 | 17,437 |
| Слаботочные сети | 2,040 | 19,645 |
| Система пожарной безопасности | 1,837 | 9,721 |
| Система антитеррористической безопасности | 2,128 | 15,371 |
| Вертикальный транспорт | 0,479 | 8,425 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Группа 6 Благоустройство и внутривозрадные сети для
общеобразовательных организаций: школ
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га**

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | 1 га | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 223 368,625 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 213 940,304 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 113 774,261 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 27 960,360 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 9 428,320 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 11,771 | 90,935 |
| Электроосвещение | 3,783 | 0,000 |
| Водоснабжение | 3,052 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 3,811 | 0,000 |
| Канализация ливневая | 1,684 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 8,715 | 9,065 |
| Сети связи | 3,167 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 7,128 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 40,277 | 0,000 |
| Озеленение | 5,724 | 0,000 |
| Ограждение | 3,660 | 0,000 |
| МАФы | 7,228 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | 1 га | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 216 405,214 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 210 252,094 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 112 277,137 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 27 867,327 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6 153,120 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 9,321 | 91,666 |

Окончание таблицы 9103-0206-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Электроосвещение | 3,540 | 0,000 |
| Водоснабжение | 3,411 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 3,040 | 0,000 |
| Канализация ливневая | 1,691 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 8,558 | 8,334 |
| Сети связи | 1,965 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 7,372 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 43,487 | 0,000 |
| Озеленение | 6,530 | 0,000 |
| Ограждение | 3,716 | 0,000 |
| МАФы | 7,369 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|-------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 1 га | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 202 700,286 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 196 144,750 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 104 658,534 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 25 637,579 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6 555,536 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 11,408 | 93,481 |
| Электроосвещение | 3,857 | 0,000 |
| Водоснабжение | 3,986 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 3,766 | 0,000 |
| Канализация ливневая | 1,814 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 9,041 | 6,519 |
| Сети связи | 1,747 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 7,866 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 38,667 | 0,000 |
| Озеленение | 6,305 | 0,000 |
| Ограждение | 3,901 | 0,000 |
| МАФы | 7,642 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2
до 20 000 м2
Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест

Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 695,152 | 285,530 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 386,096 | 266,736 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 343,617 | 142,524 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 772,939 | 47,005 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 309,055 | 18,795 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,101 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,730 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,524 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 6,109 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 5,994 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 14,143 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,810 | 0,000 |
| Лестницы | 1,071 | 0,000 |
| Входная группа | 0,425 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,519 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,888 | 0,000 |
| Проемы | 8,201 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,880 | 0,000 |
| Потолки | 2,171 | 0,000 |
| Полы | 5,929 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,226 | 3,525 |
| Водоснабжение | 4,205 | 11,639 |
| Канализация | 1,075 | 1,206 |
| Теплоснабжение | 4,248 | 9,660 |
| Вентиляция и кондиционирование | 6,417 | 35,115 |
| Слаботочные сети | 0,284 | 1,611 |
| Система пожарной безопасности | 0,933 | 1,359 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,812 | 1,128 |
| Система управления технологическими процессами | 2,045 | 7,039 |
| Вертикальный транспорт | 2,066 | 21,623 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,752 | 6,057 |
| Электроосвещение | 0,318 | 0,037 |
| Водоснабжение | 0,446 | 0,000 |

Окончание таблицы 9103-0404-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,715 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,228 | 0,000 |
| Сети связи | 1,037 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,027 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,575 | 0,000 |
| Озеленение | 0,097 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Организации детского творчества и развития
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 9103-0501-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 178,452 | 380,902 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 669,817 | 361,867 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 291,059 | 198,004 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 553,856 | 58,149 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 508,635 | 19,034 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 264,377 | 9,894 |

Таблица 9103-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,052 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,407 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,265 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 17,127 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,271 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 11,485 | 0,000 |
| Входная группа | 2,213 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,051 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,197 | 0,000 |
| Проемы | 3,188 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 7,478 | 0,000 |
| Потолки | 1,430 | 0,000 |
| Полы | 7,215 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,058 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |

Окончание таблицы 9103-0501-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,201 | 51,978 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,211 | 0,000 |
| Водоснабжение | 1,866 | 0,000 |
| Канализация | 1,618 | 2,565 |
| Теплоснабжение | 2,757 | 2,355 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,955 | 8,515 |
| Система пожарной безопасности | 1,813 | 13,364 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,459 | 8,983 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,563 | 12,240 |
| Водоснабжение | 0,683 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,741 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 3,038 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,177 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 5,816 | 0,000 |
| Озеленение | 1,733 | 0,000 |
| Ограждение | 1,545 | 0,000 |
| МАФы | 1,386 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м² до 15 000 м²

Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----------------|
| | | 1 место | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 9 689,320 | 390,712 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 455,608 | 340,963 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 838,570 | 195,110 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 332,418 | 53,728 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 233,713 | 49,748 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 808,425 | 32,599 |

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,301 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,359 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,494 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 17,533 | 0,000 |

Окончание таблицы 9103-0503-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Стены, перегородки | 3,256 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,072 | 0,000 |
| Лестницы | 0,161 | 0,000 |
| Входная группа | 2,545 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,519 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,344 | 0,000 |
| Проемы | 8,617 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 3,313 | 0,000 |
| Потолки | 3,379 | 0,000 |
| Полы | 3,110 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 3,181 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 9,293 | 65,528 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,486 | 1,437 |
| Водоснабжение | 0,725 | 0,388 |
| Канализация | 0,812 | 0,161 |
| Теплоснабжение | 3,495 | 4,965 |
| Вентиляция и кондиционирование | 4,915 | 10,158 |
| Слаботочные сети | 0,889 | 1,576 |
| Система пожарной безопасности | 2,156 | 5,940 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,414 | 1,243 |
| Вертикальный транспорт | 0,759 | 4,562 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,840 | 2,484 |
| Электроосвещение | 1,069 | 0,021 |
| Водоснабжение | 0,492 | 1,485 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,211 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,677 | 0,052 |
| Сети связи | 0,477 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,216 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 5,318 | 0,000 |
| Озеленение | 2,172 | 0,000 |
| Ограждение | 0,022 | 0,000 |
| МАФы | 0,374 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 140,123 | 237,173 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 934,845 | 205,898 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 543,557 | 117,899 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 105,071 | 28,675 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 205,278 | 31,275 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 908,097 | 23,564 |

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,392 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,292 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,448 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 23,479 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 7,527 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,781 | 0,000 |
| Лестницы | 0,764 | 0,000 |
| Входная группа | 1,653 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,361 | 0,000 |
| Проемы | 4,301 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,246 | 0,000 |
| Потолки | 1,269 | 0,000 |
| Полы | 6,092 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,011 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 12,385 | 83,780 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,106 | 2,487 |
| Водоснабжение | 1,324 | 0,522 |
| Канализация | 1,231 | 0,096 |
| Теплоснабжение | 3,589 | 8,228 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,879 | 1,062 |
| Слаботочные сети | 0,037 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,633 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,273 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 0,030 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,692 | 3,112 |
| Водоснабжение | 0,279 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,599 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,835 | 0,712 |
| Сети связи | 0,050 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 2,412 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,298 | 0,000 |

Окончание таблицы 9103-0602-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Озеленение | 0,929 | 0,000 |
| Ограждение | 2,368 | 0,000 |
| МАФы | 4,436 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 7 Интернатные организации

Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 14 882,813 | 293,999 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 13 734,335 | 271,312 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 785,195 | 134,036 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 780,963 | 54,936 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 148,478 | 22,687 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 725,817 | 14,338 |

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,667 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,398 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,217 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 8,385 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 15,639 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 5,013 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 5,933 | 0,000 |
| Лестницы | 1,118 | 0,000 |
| Входная группа | 0,763 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,278 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,972 | 0,000 |
| Проемы | 4,962 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,968 | 0,000 |
| Потолки | 1,752 | 0,000 |
| Полы | 5,684 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,615 | 63,198 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |

Окончание таблицы 9103-0703-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Электроснабжение | 3,933 | 5,723 |
| Водоснабжение | 1,230 | 2,846 |
| Канализация | 1,541 | 2,171 |
| Теплоснабжение | 2,168 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,106 | 3,480 |
| Слаботочные сети | 0,196 | 0,679 |
| Система пожарной безопасности | 0,541 | 0,059 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,084 | 0,019 |
| Вертикальный транспорт | 0,617 | 6,356 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,011 | 15,120 |
| Электроосвещение | 0,252 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,998 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,785 | 0,349 |
| Теплоснабжение | 0,825 | 0,000 |
| Сети связи | 0,105 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 1,255 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 3,669 | 0,000 |
| Озеленение | 0,287 | 0,000 |
| Ограждение | 0,884 | 0,000 |
| МАФы | 0,150 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м²
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----------------|
| | | 1 место | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 10 212,239 | 248,105 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 001,455 | 218,689 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 931,670 | 119,814 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 437,509 | 34,924 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 210,784 | 29,416 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 912,956 | 22,180 |

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,266 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,599 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,460 | 0,000 |

Окончание таблицы 9103-0706-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 7,007 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 0,237 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 13,668 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,659 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 8,674 | 0,000 |
| Лестницы | 0,498 | 0,000 |
| Входная группа | 1,338 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,054 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,302 | 0,000 |
| Проемы | 4,398 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,669 | 0,000 |
| Потолки | 1,744 | 0,000 |
| Полы | 4,716 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,441 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 10,359 | 75,402 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,926 | 1,644 |
| Водоснабжение | 2,379 | 0,752 |
| Канализация | 1,272 | 0,273 |
| Теплоснабжение | 3,054 | 0,775 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,209 | 6,014 |
| Слаботочные сети | 0,574 | 1,411 |
| Система пожарной безопасности | 1,543 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,567 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,879 | 6,067 |
| Электроосвещение | 2,406 | 0,473 |
| Водоснабжение | 1,499 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,748 | 7,190 |
| Теплоснабжение | 3,940 | 0,000 |
| Сети связи | 0,115 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,636 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 3,267 | 0,000 |
| Озеленение | 0,244 | 0,000 |
| Ограждение | 0,462 | 0,000 |
| МАФы | 0,192 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
 - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
 - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Объекты здравоохранения**Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2****Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену***Таблица 9104-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|---------------------|----------------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 628,715 | 538,336 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 664,677 | 460,044 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>2 736,511</i> | <i>222,240</i> |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>1 042,637</i> | <i>84,675</i> |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 964,037 | 78,292 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>679,734</i> | <i>55,203</i> |

Таблица 9104-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 7,135 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 11,598 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,145 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 7,444 | 0,000 |
| Лестницы | 0,593 | 0,000 |
| Входная группа | 2,139 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,076 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,276 | 0,000 |
| Проемы | 5,195 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,428 | 0,000 |
| Потолки | 0,648 | 0,000 |
| Полы | 5,105 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 11,644 | 70,509 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,629 | 6,179 |
| Водоснабжение | 3,654 | 1,933 |
| Канализация | 1,951 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,297 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,279 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,157 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,300 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,170 | 18,907 |
| Электроосвещение | 3,282 | 2,472 |
| Водоснабжение | 0,986 | 0,000 |

Окончание таблицы 9104-0101-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,827 | 0,000 |
| Канализация ливневая | 2,013 | 0,000 |
| Сети связи | 0,493 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 1,216 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 5,151 | 0,000 |
| Озеленение | 1,332 | 0,000 |
| Ограждение | 3,397 | 0,000 |
| МАФы | 0,440 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 582,743 | 525,021 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 129,983 | 458,673 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 437,050 | 210,588 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 558,769 | 81,883 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 452,760 | 66,348 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 316,062 | 46,316 |

Таблица 9104-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 7,233 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 12,032 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,313 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 14,812 | 0,000 |
| Лестницы | 0,039 | 0,000 |
| Входная группа | 1,530 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,557 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,911 | 0,000 |
| Проемы | 3,785 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,396 | 0,000 |
| Потолки | 1,267 | 0,000 |
| Полы | 6,003 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,454 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 10,391 | 69,808 |

Окончание таблицы 9104-0101-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,326 | 7,660 |
| Водоснабжение | 2,853 | 6,829 |
| Канализация | 0,562 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 4,649 | 4,870 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,458 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,298 | 0,000 |
| Газоснабжение | 0,226 | 0,596 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,920 | 9,991 |
| Электроосвещение | 0,481 | 0,000 |
| Водоснабжение | 1,108 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,322 | 0,000 |
| Газоснабжение | 3,377 | 0,246 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,425 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 7,486 | 0,000 |
| Озеленение | 0,203 | 0,000 |
| Ограждение | 0,478 | 0,000 |
| МАФы | 0,105 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену

Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|----------------|
| | | 1 посещение в смену | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 4 589,569 | 525,603 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 364,518 | 385,309 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 587,160 | 181,764 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 695,925 | 79,698 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 225,051 | 140,294 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1 091,056 | 124,949 |

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,998 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,705 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,186 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |

Окончание таблицы 9104-0102-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 1,751 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 9,915 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,603 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 5,038 | 0,000 |
| Лестницы | 0,690 | 0,000 |
| Входная группа | 2,293 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,282 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,996 | 0,000 |
| Проемы | 4,381 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 8,760 | 0,000 |
| Потолки | 0,967 | 0,000 |
| Полы | 3,098 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,428 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 25,846 | 89,062 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,141 | 3,108 |
| Водоснабжение | 1,330 | 0,781 |
| Канализация | 0,729 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,363 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,190 | 1,458 |
| Слаботочные сети | 0,143 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,600 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,171 | 5,082 |
| Электроосвещение | 0,607 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,598 | 0,508 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,171 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,825 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 1,594 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,622 | 0,000 |
| Озеленение | 0,695 | 0,000 |
| МАФы | 1,283 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0102-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 509,341 | 613,142 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 246,017 | 531,685 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 755,333 | 242,136 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 842,626 | 118,809 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 263,324 | 81,456 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 842,093 | 54,296 |

Таблица 9104-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,303 | 0,000 |
| Фундаменты | 11,163 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 1,759 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 8,289 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,770 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 9,850 | 0,000 |
| Лестницы | 0,007 | 0,000 |
| Входная группа | 0,482 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,471 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,137 | 0,000 |
| Проемы | 2,074 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,134 | 0,000 |
| Потолки | 2,929 | 0,000 |
| Полы | 2,366 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,505 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 10,570 | 66,657 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,752 | 4,240 |
| Водоснабжение | 1,825 | 0,423 |
| Канализация | 0,321 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 3,603 | 0,381 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,251 | 2,572 |
| Слаботочные сети | 2,310 | 5,642 |
| Система антитеррористической безопасности | 2,412 | 0,137 |
| Система управления технологическими процессами | 4,623 | 8,801 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,758 | 10,577 |
| Электроосвещение | 0,564 | 0,035 |
| Водоснабжение | 0,492 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,356 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,140 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,034 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 3,297 | 0,000 |
| Озеленение | 0,089 | 0,000 |
| МАФы | 0,364 | 0,534 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 9104-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 345,188 | 503,896 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 782,792 | 459,234 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 3 097,690 | 245,999 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 078,346 | 85,636 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 562,396 | 44,662 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 306,358 | 24,329 |

Таблица 9104-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,511 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,642 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 3,383 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 10,647 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,770 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 0,937 | 0,000 |
| Лестницы | 0,479 | 0,000 |
| Входная группа | 1,087 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,691 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,504 | 0,000 |
| Проемы | 3,424 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,980 | 0,000 |
| Потолки | 1,305 | 0,000 |
| Полы | 4,696 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,586 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,781 | 54,474 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,663 | 9,063 |
| Водоснабжение | 1,396 | 0,515 |
| Канализация | 1,015 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,483 | 0,686 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,899 | 5,150 |
| Слаботочные сети | 1,567 | 8,603 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,457 | 2,209 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,930 | 19,262 |
| Электроосвещение | 1,475 | 0,000 |
| Водоснабжение | 1,058 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,263 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 15,264 | 0,000 |
| Сети связи | 0,438 | 0,038 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,305 | 0,000 |

Окончание таблицы 9104-0102-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Проезды, тротуары и площадки | 3,690 | 0,000 |
| Озеленение | 0,540 | 0,000 |
| Ограждение | 3,818 | 0,000 |
| МАФы | 0,316 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену

Таблица 9104-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 085,856 | 835,498 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 005,832 | 708,151 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 936,397 | 346,232 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 312,468 | 154,754 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 080,023 | 127,346 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 994,130 | 117,219 |

Таблица 9104-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,316 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,897 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 3,175 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 30,171 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 2,729 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,889 | 0,000 |
| Лестницы | 0,504 | 0,000 |
| Входная группа | 2,037 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,162 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,442 | 0,000 |
| Проемы | 2,685 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 3,857 | 0,000 |
| Потолки | 0,618 | 0,000 |
| Полы | 1,711 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,118 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 15,723 | 92,047 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,469 | 0,764 |
| Водоснабжение | 1,158 | 1,013 |

Окончание таблицы 9104-0102-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Канализация | 1,556 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,864 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,860 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,077 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,727 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,578 | 5,764 |
| Электроосвещение | 0,615 | 0,412 |
| Водоснабжение | 0,222 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 6,160 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,863 | 0,000 |
| Сети связи | 0,248 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,072 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 3,532 | 0,000 |
| Озеленение | 1,301 | 0,000 |
| Ограждение | 1,445 | 0,000 |
| МАФы | 0,217 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²

Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|----------------|
| | | 1 посещение в смену | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 6 181,487 | 484,395 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 006,286 | 392,304 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 215,578 | 173,618 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 199,568 | 94,001 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 175,201 | 92,091 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1 001,573 | 78,485 |

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,326 | 1,314 |
| Фундаменты | 2,648 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 2,402 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,555 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 3,603 | 0,000 |

Окончание таблицы 9104-0103-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Стены, перегородки | 6,767 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,252 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 7,747 | 0,000 |
| Лестницы | 0,666 | 0,000 |
| Входная группа | 0,440 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,271 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,047 | 0,000 |
| Проемы | 2,602 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,074 | 0,000 |
| Потолки | 1,488 | 0,000 |
| Полы | 4,640 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,413 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 18,058 | 85,226 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 13,134 | 1,465 |
| Водоснабжение | 3,332 | 1,432 |
| Канализация | 1,548 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,961 | 0,145 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,332 | 2,424 |
| Слаботочные сети | 0,103 | 0,176 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,690 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 0,325 | 1,193 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,852 | 5,539 |
| Электроосвещение | 0,260 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,508 | 1,027 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,751 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,055 | 0,000 |
| Сети связи | 0,379 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 1,809 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,512 | 0,000 |
| Озеленение | 0,132 | 0,000 |
| Ограждение | 1,213 | 0,000 |
| МАФы | 0,104 | 0,060 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 082,348 | 679,480 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 344,276 | 556,633 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 825,774 | 303,888 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 669,863 | 111,494 |

Окончание таблицы 9104-0103-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 738,071 | 122,847 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 493,748 | 82,181 |

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 2,219 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,973 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 1,535 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 8,461 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 4,919 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,061 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,498 | 0,000 |
| Лестницы | 0,033 | 0,000 |
| Входная группа | 0,103 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,573 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,999 | 0,000 |
| Проемы | 4,662 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,899 | 0,000 |
| Потолки | 1,338 | 0,000 |
| Полы | 3,510 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,448 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 13,245 | 67,003 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,230 | 1,848 |
| Водоснабжение | 1,454 | 0,018 |
| Канализация | 0,816 | 0,506 |
| Теплоснабжение | 1,866 | 0,205 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,318 | 1,783 |
| Слаботочные сети | 0,192 | 0,397 |
| Система антитеррористической безопасности | 2,044 | 2,271 |
| Система управления технологическими процессами | 0,808 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 2,531 | 12,372 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,744 | 13,234 |
| Электроосвещение | 0,610 | 0,220 |
| Водоснабжение | 0,190 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 5,284 | 0,000 |
| Канализация ливневая | 0,116 | 0,142 |
| Теплоснабжение | 1,565 | 0,000 |
| Сети связи | 0,213 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,226 | 0,000 |

Окончание таблицы 9104-0103-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Проезды, тротуары и площадки | 2,801 | 0,000 |
| Озеленение | 2,092 | 0,000 |
| МАФы | 0,423 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²

Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|----------------|
| | | 1 посещение в смену | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 8 268,841 | 380,505 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 966,258 | 320,564 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 301,334 | 151,917 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 484,177 | 68,297 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 302,583 | 59,941 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1 160,109 | 53,384 |

Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,420 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,655 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 1,270 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 5,002 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 7,996 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 5,216 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 5,561 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 0,919 | 0,000 |
| Лестницы | 0,995 | 0,000 |
| Входная группа | 0,563 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,258 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,302 | 0,000 |
| Проемы | 5,223 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,105 | 0,000 |
| Потолки | 2,578 | 0,000 |
| Полы | 5,075 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 15,765 | 87,672 |

Окончание таблицы 9104-0104-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,252 | 7,501 |
| Водоснабжение | 1,401 | 0,201 |
| Канализация | 1,939 | 0,336 |
| Теплоснабжение | 3,797 | 0,055 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,385 | 0,765 |
| Слаботочные сети | 1,608 | 0,946 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,983 | 0,188 |
| Вертикальный транспорт | 0,716 | 2,128 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,207 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,913 | 0,208 |
| Водоснабжение | 0,281 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,225 | 0,000 |
| Канализация ливневая | 0,177 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,174 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 3,180 | 0,000 |
| Озеленение | 0,154 | 0,000 |
| Ограждение | 1,633 | 0,000 |
| МАФы | 0,073 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 302,207 | 681,220 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 216,557 | 510,086 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 311,379 | 189,655 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 546,100 | 126,862 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 085,651 | 171,134 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1 702,735 | 139,714 |

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,216 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,546 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,920 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 4,761 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 3,639 | 0,000 |

Окончание таблицы 9104-0104-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Покрытия и перекрытия | 4,121 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,332 | 0,000 |
| Лестницы | 0,272 | 0,000 |
| Входная группа | 0,322 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,479 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,615 | 0,000 |
| Проемы | 3,358 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,041 | 0,000 |
| Потолки | 1,139 | 0,000 |
| Полы | 2,339 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,079 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 23,236 | 81,640 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,776 | 0,307 |
| Водоснабжение | 2,848 | 0,504 |
| Канализация | 10,095 | 0,128 |
| Теплоснабжение | 12,515 | 1,005 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,051 | 5,230 |
| Слаботочные сети | 0,215 | 0,299 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,720 | 0,039 |
| Система управления технологическими процессами | 0,084 | 0,023 |
| Вертикальный транспорт | 1,892 | 6,231 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,388 | 4,593 |
| Электроосвещение | 0,591 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,144 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,106 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,425 | 0,000 |
| Сети связи | 1,117 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,034 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,750 | 0,000 |
| Озеленение | 0,128 | 0,000 |
| Ограждение | 0,570 | 0,000 |
| МАФы | 0,137 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м²
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|---------------|----------------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 койко-место | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 52 044,545 | 574,006 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 36 085,828 | 397,995 |

Окончание таблицы 9104-0201-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|---------------|---------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 19 962,704 | 220,171 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7 092,867 | 78,228 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 15 958,717 | 176,011 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 13 363,267 | 147,385 |

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,580 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,106 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 5,724 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 8,434 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 8,134 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,107 | 0,000 |
| Лестницы | 0,489 | 0,000 |
| Входная группа | 1,428 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,212 | 0,000 |
| Проемы | 3,220 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,433 | 0,000 |
| Потолки | 2,088 | 0,000 |
| Полы | 5,769 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,514 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 27,176 | 83,736 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,434 | 1,546 |
| Водоснабжение | 1,251 | 0,374 |
| Канализация | 0,996 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 3,287 | 0,283 |
| Вентиляция и кондиционирование | 7,867 | 9,321 |
| Слаботочные сети | 0,894 | 0,561 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,086 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 0,292 | 0,144 |
| Вертикальный транспорт | 1,294 | 3,517 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,493 | 0,517 |
| Электроосвещение | 0,301 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,602 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,376 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,679 | 0,000 |
| Сети связи | 0,148 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,158 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,960 | 0,000 |
| Озеленение | 0,259 | 0,000 |

Окончание таблицы 9104-0201-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Ограждение | 0,035 | 0,000 |
| МАФы | 0,174 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест

Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 750,668 | 332,215 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 10 599,127 | 299,659 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 489,845 | 183,481 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 734,353 | 49,034 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 151,542 | 32,556 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 669,782 | 18,936 |

Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,159 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,219 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 1,708 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 5,511 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 12,127 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 11,864 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,873 | 0,000 |
| Лестницы | 1,301 | 0,000 |
| Входная группа | 0,490 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,243 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,835 | 0,000 |
| Проемы | 3,473 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,416 | 0,000 |
| Потолки | 0,755 | 0,000 |
| Полы | 6,075 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,294 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,314 | 58,178 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,378 | 7,170 |
| Водоснабжение | 1,960 | 3,799 |

Окончание таблицы 9104-0201-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Канализация | 3,234 | 10,914 |
| Теплоснабжение | 1,666 | 2,503 |
| Вентиляция и кондиционирование | 5,671 | 1,458 |
| Слаботочные сети | 0,377 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,853 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 1,194 | 10,880 |
| Газоснабжение | 0,080 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,862 | 2,485 |
| Электроосвещение | 0,399 | 0,000 |
| Водоснабжение | 1,867 | 0,190 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,648 | 2,296 |
| Теплоснабжение | 1,080 | 0,000 |
| Сети связи | 0,730 | 0,000 |
| Газоснабжение | 1,339 | 0,102 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,052 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 5,404 | 0,000 |
| Озеленение | 0,059 | 0,025 |
| Ограждение | 0,312 | 0,000 |
| МАФы | 0,178 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 35 935,418 | 345,556 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 33 113,193 | 318,418 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 17 255,319 | 165,928 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 6 478,086 | 62,293 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 822,225 | 27,139 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1 541,145 | 14,820 |

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,113 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,114 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 4,233 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 14,705 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 5,582 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 7,237 | 0,000 |

Окончание таблицы 9104-0201-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Лестницы | 0,585 | 0,000 |
| Входная группа | 2,219 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,197 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,799 | 0,000 |
| Проемы | 3,592 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 7,843 | 0,000 |
| Потолки | 1,396 | 0,000 |
| Полы | 4,165 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 1,911 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,880 | 75,491 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,821 | 5,345 |
| Водоснабжение | 1,005 | 2,514 |
| Канализация | 0,945 | 0,967 |
| Теплоснабжение | 2,250 | 0,380 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,427 | 6,586 |
| Слаботочные сети | 0,639 | 1,187 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,573 | 0,179 |
| Система управления технологическими процессами | 0,107 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,256 | 7,353 |
| Электроосвещение | 0,563 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,803 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,381 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,578 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,260 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,001 | 0,000 |
| Озеленение | 0,450 | 0,000 |
| Ограждение | 4,977 | 0,000 |
| МАФы | 0,392 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м² до 20 000 м²

Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------|----------------|
| | | 1 койко-место | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 114 976,562 | 470,210 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 67 780,285 | 277,195 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 36 075,780 | 147,536 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 11 680,095 | 47,767 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 47 196,276 | 193,015 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 39 495,105 | 161,520 |

тыс. тенге

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,518 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,399 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 0,203 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 9,163 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,935 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,313 | 0,000 |
| Лестницы | 0,243 | 0,000 |
| Входная группа | 1,015 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,591 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,455 | 0,000 |
| Проемы | 1,805 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,007 | 0,000 |
| Потолки | 1,042 | 0,000 |
| Полы | 3,603 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,103 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 37,954 | 83,683 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,703 | 1,734 |
| Водоснабжение | 0,862 | 0,000 |
| Канализация | 0,599 | 0,008 |
| Теплоснабжение | 1,390 | 0,361 |
| Вентиляция и кондиционирование | 7,940 | 8,226 |
| Слаботочные сети | 0,359 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,060 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 0,106 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 1,443 | 3,126 |
| Газоснабжение | 2,375 | 1,914 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,357 | 0,735 |
| Электроосвещение | 0,115 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,615 | 0,195 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,256 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,848 | 0,000 |
| Сети связи | 0,596 | 0,000 |
| Газоснабжение | 0,018 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,599 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,465 | 0,000 |
| Озеленение | 1,564 | 0,000 |
| Ограждение | 0,303 | 0,020 |
| МАФы | 0,079 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м² до 30 000 м²

Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|---------------|----------------|
| | | 1 койко-место | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 108 429,533 | 891,305 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 42 735,571 | 351,292 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 23 225,193 | 190,914 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 8 130,890 | 66,837 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 65 693,962 | 540,013 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 62 542,415 | 514,107 |

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,328 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,415 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,234 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,038 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 1,956 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 5,801 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,383 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,238 | 0,000 |
| Лестницы | 0,449 | 0,000 |
| Входная группа | 0,294 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,620 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,948 | 0,000 |
| Проемы | 2,062 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,109 | 0,000 |
| Потолки | 0,588 | 0,000 |
| Полы | 2,621 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 59,816 | 95,203 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,852 | 0,501 |
| Водоснабжение | 0,579 | 0,001 |
| Канализация | 0,548 | 0,207 |
| Теплоснабжение | 0,860 | 0,079 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,933 | 0,685 |
| Слаботочные сети | 0,618 | 0,130 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,240 | 0,035 |
| Система управления технологическими процессами | 0,005 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 2,123 | 3,020 |
| Газоснабжение | 0,395 | 0,091 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |

Окончание таблицы 9104-0203-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Электроснабжение | 0,081 | 0,047 |
| Электроосвещение | 0,070 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,393 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,372 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,947 | 0,000 |
| Сети связи | 0,142 | 0,000 |
| Газоснабжение | 0,035 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,016 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 0,645 | 0,000 |
| Озеленение | 0,044 | 0,000 |
| Ограждение | 0,175 | 0,000 |
| МАФы | 0,023 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------|---------|
| | | 1 койко-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 135 307,398 | 938,900 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 54 397,785 | 377,467 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 34 639,339 | 240,363 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 6 970,329 | 48,367 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 80 909,613 | 561,433 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 71 012,202 | 492,755 |

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,055 | 0,000 |
| Фундаменты | 0,723 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,711 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,095 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 3,971 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 2,770 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,385 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 0,954 | 0,000 |
| Лестницы | 0,160 | 0,000 |
| Входная группа | 0,209 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,390 | 0,000 |

Окончание таблицы 9104-0205-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Наружная отделка фасадов | 2,478 | 0,000 |
| Проемы | 2,394 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,027 | 0,000 |
| Потолки | 1,844 | 0,000 |
| Полы | 2,402 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 1,060 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 54,493 | 87,767 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,111 | 0,787 |
| Водоснабжение | 0,536 | 0,032 |
| Канализация | 0,312 | 0,024 |
| Теплоснабжение | 1,079 | 0,089 |
| Вентиляция и кондиционирование | 6,481 | 6,716 |
| Слаботочные сети | 0,236 | 0,094 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,482 | 0,062 |
| Вертикальный транспорт | 0,483 | 0,678 |
| Газоснабжение | 2,185 | 2,781 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,016 | 0,960 |
| Электроосвещение | 0,123 | 0,008 |
| Водоснабжение | 0,156 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,178 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,366 | 0,000 |
| Сети связи | 0,049 | 0,001 |
| Газоснабжение | 0,064 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 1,050 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 0,526 | 0,001 |
| Озеленение | 0,233 | 0,000 |
| Ограждение | 0,211 | 0,000 |
| МАФы | 0,002 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2

Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 вызов | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 47,231 | 374,477 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 42,676 | 338,366 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 23,035 | 182,634 |

Окончание таблицы 9104-0302-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|--------|
| | | 1 вызов | м2 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8,701 | 68,988 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4,554 | 36,111 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,971 | 15,627 |

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,523 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,481 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 11,775 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 4,781 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 8,877 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,637 | 0,000 |
| Входная группа | 2,700 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 9,268 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,819 | 0,000 |
| Проемы | 6,544 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,178 | 0,000 |
| Потолки | 1,097 | 0,000 |
| Полы | 4,279 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,688 | 43,336 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,842 | 12,427 |
| Водоснабжение | 1,299 | 0,211 |
| Канализация | 0,618 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 6,003 | 14,553 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,249 | 1,601 |
| Слаботочные сети | 0,302 | 1,253 |
| Система антитеррористической безопасности | 3,992 | 15,075 |
| Система управления технологическими процессами | 0,727 | 0,876 |
| Вертикальный транспорт | 0,825 | 3,568 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,633 | 7,100 |
| Электроосвещение | 0,398 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,624 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,893 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,032 | 0,000 |
| Сети связи | 0,138 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,163 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,689 | 0,000 |
| Озеленение | 0,011 | 0,000 |
| Ограждение | 1,848 | 0,000 |
| МАФы | 0,064 | 0,000 |

Окончание таблицы 9104-0302-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 вызов | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 17,496 | 315,720 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 16,445 | 296,755 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 8,501 | 153,403 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2,805 | 50,616 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,051 | 18,966 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,466 | 8,408 |

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,323 | 0,000 |
| Фундаменты | 8,694 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 0,636 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 14,955 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,686 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,519 | 0,000 |
| Лестницы | 1,038 | 0,000 |
| Входная группа | 1,320 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,585 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,845 | 0,000 |
| Проемы | 5,413 | 0,031 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 7,034 | 0,000 |
| Потолки | 1,130 | 0,000 |
| Полы | 5,027 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,700 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,033 | 44,335 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,825 | 7,656 |
| Водоснабжение | 2,524 | 16,234 |
| Канализация | 1,090 | 0,753 |
| Теплоснабжение | 2,204 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,981 | 5,074 |

Окончание таблицы 9104-0302-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Слаботочные сети | 0,206 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 2,256 | 11,600 |
| Система управления технологическими процессами | 0,401 | 2,714 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,779 | 6,116 |
| Электроосвещение | 1,176 | 1,466 |
| Водоснабжение | 2,499 | 3,759 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,695 | 0,226 |
| Теплоснабжение | 1,108 | 0,036 |
| Сети связи | 3,355 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,705 | 0,000 |
| Озеленение | 5,875 | 0,000 |
| Ограждение | 1,182 | 0,000 |
| МАФы | 6,202 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----------------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 вызов | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 25,399 | 452,032 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23,132 | 411,692 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 12,392 | 220,550 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 3,829 | 68,143 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2,267 | 40,340 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,518 | 27,013 |

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 2,146 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,626 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,726 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 10,969 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 9,411 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 5,158 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,948 | 0,000 |
| Лестницы | 0,500 | 0,000 |

Окончание таблицы 9104-0303-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Входная группа | 1,136 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,580 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,264 | 0,000 |
| Проемы | 3,300 | 0,017 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,104 | 0,000 |
| Потолки | 1,227 | 0,000 |
| Полы | 5,188 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,198 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,773 | 66,963 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,411 | 2,375 |
| Водоснабжение | 2,938 | 15,603 |
| Канализация | 0,822 | 0,106 |
| Теплоснабжение | 1,877 | 0,032 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,830 | 5,257 |
| Слаботочные сети | 0,848 | 1,403 |
| Система антитеррористической безопасности | 4,696 | 5,321 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,680 | 1,418 |
| Электроосвещение | 0,739 | 0,340 |
| Водоснабжение | 0,708 | 1,129 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,606 | 0,026 |
| Теплоснабжение | 1,509 | 0,008 |
| Сети связи | 0,498 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,197 | 0,000 |
| Озеленение | 3,008 | 0,000 |
| Ограждение | 1,226 | 0,000 |
| МАФы | 5,156 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
 - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Закрытые спортивные залы**Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 18 091,325 | 328,206 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 17 137,812 | 310,908 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 8 329,897 | 151,118 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 3 009,674 | 54,600 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 953,513 | 17,298 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 255,410 | 4,634 |

Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 7,307 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,593 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 4,001 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 5,959 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 6,163 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 2,495 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 15,150 | 0,000 |
| Лестницы | 1,243 | 0,000 |
| Входная группа | 2,658 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 8,288 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,207 | 0,000 |
| Проемы | 0,449 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,928 | 0,000 |
| Потолки | 1,927 | 0,000 |
| Полы | 4,759 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 1,636 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,604 | 26,786 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,172 | 7,152 |
| Водоснабжение | 1,449 | 3,129 |
| Канализация | 0,487 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,942 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 5,870 | 41,779 |
| Слаботочные сети | 0,064 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,350 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |

Окончание таблицы 9105-0101-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Электроснабжение | 0,485 | 0,000 |
| Электроосвещение | 1,722 | 21,155 |
| Водоснабжение | 0,793 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 2,052 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,968 | 0,000 |
| Сети связи | 0,104 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,784 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 2,120 | 0,000 |
| Озеленение | 0,227 | 0,000 |
| МАФы | 0,041 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)
площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25
посещений в смену**

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 22 056,908 | 371,061 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 20 808,347 | 350,057 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 13 640,843 | 229,478 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 027,249 | 34,104 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 248,560 | 21,004 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 149,412 | 2,514 |

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,672 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,018 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 1,807 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 9,850 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,621 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 33,982 | 0,000 |
| Лестницы | 0,319 | 0,000 |
| Входная группа | 1,256 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,561 | 0,000 |
| Проемы | 9,319 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |

Окончание таблицы 9105-0102-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Стены, перегородки | 1,736 | 0,000 |
| Потолки | 0,456 | 0,000 |
| Полы | 8,901 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,795 | 11,967 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,024 | 1,980 |
| Водоснабжение | 1,716 | 8,588 |
| Канализация | 0,299 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 6,427 | 75,485 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,699 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,156 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,722 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,102 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,605 | 1,980 |
| Водоснабжение | 2,052 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,668 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,723 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,749 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,940 | 0,000 |
| Озеленение | 0,084 | 0,000 |
| Ограждение | 1,540 | 0,000 |
| МАФы | 0,201 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------------|---------|
| | | 1 посещение в смену | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 017,057 | 443,845 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 10 067,791 | 405,602 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 426,157 | 258,891 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 177,793 | 47,450 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 949,266 | 38,243 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 346,095 | 13,943 |

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,083 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,462 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 6,240 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 13,555 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 13,175 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,719 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 8,866 | 0,000 |
| Лестницы | 0,463 | 0,000 |
| Входная группа | 0,526 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,055 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,986 | 0,000 |
| Проемы | 1,988 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,483 | 0,000 |
| Потолки | 0,689 | 0,000 |
| Полы | 7,962 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,951 | 77,154 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,911 | 4,019 |
| Водоснабжение | 1,970 | 6,554 |
| Канализация | 0,519 | 0,317 |
| Теплоснабжение | 1,465 | 0,452 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,703 | 4,718 |
| Слаботочные сети | 0,730 | 5,860 |
| Система пожарной безопасности | 0,359 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,335 | 0,000 |
| Электроосвещение | 1,412 | 0,874 |
| Водоснабжение | 0,351 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,301 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 3,698 | 0,000 |
| Сети связи | 0,656 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,130 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 9,305 | 0,000 |
| Озеленение | 0,958 | 0,000 |
| МАФы | 0,996 | 0,052 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)**Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 052,880 | 224,176 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 865,820 | 213,829 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 262,986 | 125,172 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 553,135 | 30,595 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 187,060 | 10,347 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 131,243 | 7,259 |

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,052 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,017 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 4,472 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 12,386 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 16,165 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 19,062 | 0,000 |
| Лестницы | 1,251 | 0,000 |
| Входная группа | 0,566 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,151 | 0,000 |
| Проемы | 3,805 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,157 | 0,000 |
| Потолки | 0,772 | 0,000 |
| Полы | 5,963 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,670 | 70,161 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,049 | 0,000 |
| Водоснабжение | 1,385 | 0,000 |
| Канализация | 0,801 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 4,776 | 3,850 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,238 | 14,377 |
| Система пожарной безопасности | 1,076 | 0,063 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,497 | 2,177 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,274 | 0,618 |
| Электроосвещение | 0,645 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,331 | 0,000 |

Окончание таблицы 9105-0201-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,263 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,842 | 8,754 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,116 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 3,559 | 0,000 |
| Озеленение | 0,531 | 0,000 |
| МАФы | 0,127 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 667,142 | 448,786 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 363,035 | 411,569 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 843,087 | 225,558 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 552,726 | 67,643 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 304,107 | 37,217 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 113,611 | 13,904 |

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,827 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,965 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,099 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 18,292 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 12,363 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 2,738 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 10,963 | 0,000 |
| Лестницы | 0,383 | 0,000 |
| Входная группа | 1,020 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,414 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,247 | 0,000 |
| Проемы | 7,596 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,822 | 0,000 |
| Потолки | 0,652 | 0,000 |
| Полы | 5,387 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,226 | 0,000 |

Окончание таблицы 9105-0201-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,505 | 37,359 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,868 | 17,049 |
| Водоснабжение | 0,983 | 3,001 |
| Канализация | 0,242 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,818 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,690 | 4,653 |
| Система пожарной безопасности | 0,682 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,375 | 37,939 |
| Электроосвещение | 0,692 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,978 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,557 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 3,095 | 0,000 |
| Сети связи | 0,185 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,036 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 5,327 | 0,000 |
| Озеленение | 0,793 | 0,000 |
| МАФы | 0,181 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м² до 5 000 м²
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----------------|
| | | 1 место | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 5 094,299 | 365,327 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 852,284 | 347,971 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 877,522 | 206,355 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 684,184 | 49,065 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 242,015 | 17,356 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 128,093 | 9,186 |

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,536 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,483 | 0,000 |

Окончание таблицы 9105-0202-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,053 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 19,788 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 7,792 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,200 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 10,792 | 0,000 |
| Лестницы | 1,936 | 0,000 |
| Входная группа | 1,956 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,076 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,273 | 0,000 |
| Проемы | 6,487 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,736 | 0,000 |
| Потолки | 9,537 | 0,000 |
| Полы | 6,320 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,912 | 72,376 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,564 | 0,891 |
| Водоснабжение | 1,012 | 3,818 |
| Канализация | 0,314 | 0,224 |
| Теплоснабжение | 2,742 | 11,350 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,203 | 10,721 |
| Слаботочные сети | 0,067 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,993 | 0,278 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,278 | 0,341 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,330 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,370 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,342 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,574 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,553 | 0,000 |
| Сети связи | 0,898 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 1,634 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 2,193 | 0,000 |
| Озеленение | 0,566 | 0,000 |
| Ограждение | 1,337 | 0,000 |
| МАФы | 0,153 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 190,448 | 370,580 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 826,414 | 344,590 |

Окончание таблицы 9105-0202-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 737,521 | 195,450 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 768,008 | 54,833 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 364,034 | 25,991 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 141,753 | 10,121 |

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 5,260 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,069 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 12,884 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 9,880 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,296 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 7,020 | 0,000 |
| Лестницы | 0,196 | 0,000 |
| Входная группа | 0,772 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,189 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,764 | 0,000 |
| Проемы | 9,345 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,303 | 0,000 |
| Потолки | 2,148 | 0,000 |
| Полы | 5,772 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,683 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,288 | 41,192 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,870 | 4,500 |
| Водоснабжение | 2,430 | 0,000 |
| Канализация | 2,429 | 0,224 |
| Теплоснабжение | 3,101 | 2,124 |
| Вентиляция и кондиционирование | 5,320 | 41,167 |
| Слаботочные сети | 0,060 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,428 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,339 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,273 | 10,792 |
| Электроосвещение | 0,062 | 0,000 |
| Водоснабжение | 1,268 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,534 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,757 | 0,000 |
| Сети связи | 0,215 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,620 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 2,971 | 0,000 |
| Озеленение | 0,568 | 0,000 |

Окончание таблицы 9105-0202-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Ограждение | 1,521 | 0,000 |
| МАФы | 0,363 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 484,382 | 431,118 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 385,183 | 421,581 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 047,233 | 292,954 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 452,032 | 43,457 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 99,198 | 9,537 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 55,482 | 5,334 |

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,884 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,717 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,492 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 52,596 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 3,656 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,366 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,391 | 0,000 |
| Лестницы | 0,564 | 0,000 |
| Входная группа | 0,341 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,427 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,778 | 0,000 |
| Проемы | 3,749 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,092 | 0,000 |
| Потолки | 0,468 | 0,000 |
| Полы | 5,449 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,402 | 55,930 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,377 | 8,601 |
| Водоснабжение | 0,783 | 11,531 |
| Канализация | 0,182 | 0,447 |

Окончание таблицы 9105-0202-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Теплоснабжение | 1,486 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,840 | 10,217 |
| Слаботочные сети | 0,069 | 0,351 |
| Система пожарной безопасности | 0,125 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,461 | 12,923 |
| Электроосвещение | 0,243 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,568 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,645 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,721 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,195 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 2,928 | 0,000 |
| Озеленение | 0,060 | 0,000 |
| Ограждение | 0,910 | 0,000 |
| МАФы | 0,037 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 174,617 | 685,202 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 100,283 | 542,943 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 528,412 | 334,802 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 479,844 | 63,539 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 074,335 | 142,259 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 357,751 | 47,372 |

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,336 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,732 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 3,354 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 1,480 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 4,903 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,367 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 20,896 | 0,000 |
| Лестницы | 0,265 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 6,161 | 0,000 |
| Проемы | 1,025 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |

Окончание таблицы 9105-0202-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Стены, перегородки | 0,989 | 0,000 |
| Потолки | 0,427 | 0,000 |
| Полы | 2,428 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,692 | 36,692 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,339 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,646 | 0,154 |
| Канализация | 0,235 | 0,029 |
| Теплоснабжение | 0,740 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 17,238 | 48,874 |
| Слаботочные сети | 0,010 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,374 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 3,704 | 13,780 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,967 | 0,459 |
| Электроосвещение | 1,285 | 0,011 |
| Водоснабжение | 1,018 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,543 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,272 | 0,000 |
| Сети связи | 0,906 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,394 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,196 | 0,000 |
| Озеленение | 1,094 | 0,000 |
| Ограждение | 1,811 | 0,000 |
| МАФы | 0,174 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м² до 10 000 м²
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 542,822 | 361,787 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 806,509 | 295,960 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 630,630 | 175,556 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 064,823 | 40,369 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 736,313 | 65,827 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 878,143 | 33,292 |

Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,373 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,802 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 12,961 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 9,073 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 5,645 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,984 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,774 | 0,000 |
| Лестницы | 0,729 | 0,000 |
| Входная группа | 1,215 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,221 | 0,000 |
| Проемы | 5,836 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,380 | 0,000 |
| Потолки | 4,128 | 0,000 |
| Полы | 2,947 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 10,414 | 50,575 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,556 | 1,563 |
| Водоснабжение | 7,542 | 6,620 |
| Канализация | 0,402 | 0,070 |
| Теплоснабжение | 3,459 | 2,370 |
| Вентиляция и кондиционирование | 7,025 | 22,315 |
| Слаботочные сети | 0,134 | 0,201 |
| Система пожарной безопасности | 0,550 | 0,851 |
| Система управления технологическими процессами | 3,887 | 15,306 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,388 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,193 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,819 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,381 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,819 | 0,128 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 2,415 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 3,394 | 0,000 |
| Озеленение | 0,117 | 0,000 |
| Ограждение | 1,395 | 0,000 |
| МАФы | 0,044 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м² до 15 000 м²
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 323,290 | 262,259 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 549,875 | 242,611 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 5 477,758 | 139,160 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 379,490 | 35,045 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 773,415 | 19,648 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 359,047 | 9,121 |

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,334 | 0,000 |
| Фундаменты | 8,626 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 3,738 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 3,251 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 5,504 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 17,395 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 8,804 | 0,000 |
| Лестницы | 0,774 | 0,000 |
| Входная группа | 0,543 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,229 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,812 | 0,000 |
| Проемы | 3,103 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 3,471 | 0,000 |
| Потолки | 1,299 | 0,000 |
| Полы | 6,511 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 9,951 | 70,880 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,315 | 2,274 |
| Водоснабжение | 0,725 | 1,080 |
| Канализация | 0,240 | 0,075 |
| Теплоснабжение | 1,459 | 1,082 |
| Вентиляция и кондиционирование | 4,927 | 20,650 |
| Слаботочные сети | 0,088 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 1,081 | 3,959 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,877 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 0,196 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,409 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,425 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,335 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,156 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,453 | 0,000 |
| Сети связи | 0,056 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |

Окончание таблицы 9105-0204-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Вертикальная планировка | 0,746 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,304 | 0,000 |
| Озеленение | 0,248 | 0,000 |
| МАФы | 0,617 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
- Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;

2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2
Объект 9106-0101-01 - Стадион

Таблица 9106-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | 1 м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 29,821 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 27,522 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 19,210 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2,092 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2,300 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9106-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 1,176 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 67,472 | 0,000 |
| Ограждение | 14,605 | 100,000 |
| МАФы | 16,746 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|--------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 245,099 | 17,181 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 209,378 | 14,677 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 105,863 | 7,421 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 42,364 | 2,970 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 35,722 | 2,504 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 19,929 | 3,251 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |

Окончание таблицы 9106-0201-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Вертикальная планировка | 6,976 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 51,529 | 0,000 |
| Озеленение | 5,450 | 0,000 |
| МАФы | 16,116 | 96,749 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|--------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 741,687 | 24,728 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 709,043 | 23,639 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 466,816 | 15,564 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 72,862 | 2,429 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 32,644 | 1,088 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 30,652 | 1,022 |

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,172 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,319 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 4,401 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 0,309 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 3,382 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 2,332 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,064 | 0,000 |
| Входная группа | 4,098 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,604 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,432 | 0,000 |
| Проемы | 1,645 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,802 | 0,000 |
| Потолки | 0,541 | 0,000 |
| Полы | 1,725 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,684 | 93,898 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,107 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,765 | 3,972 |

Окончание таблицы 9106-0202-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Канализация | 0,331 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,987 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,725 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,372 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,383 | 2,130 |
| Электроосвещение | 2,725 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,944 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,208 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,737 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Проезды, тротуары и площадки | 41,290 | 0,000 |
| Озеленение | 1,872 | 0,000 |
| Ограждение | 1,235 | 0,000 |
| МАФы | 5,811 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|--------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 546,110 | 20,906 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 546,028 | 20,903 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 355,897 | 13,624 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 53,758 | 2,058 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,082 | 0,003 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,026 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,538 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,284 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 11,919 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 1,600 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 0,296 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 0,690 | 0,000 |
| Входная группа | 0,086 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,792 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,268 | 0,000 |
| Проемы | 0,304 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |

Окончание таблицы 9106-0202-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Стены, перегородки | 0,530 | 0,000 |
| Потолки | 0,178 | 0,000 |
| Полы | 0,581 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,262 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,147 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,554 | 0,000 |
| Электроосвещение | 4,254 | 100,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 2,940 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 50,919 | 0,000 |
| Озеленение | 5,620 | 0,000 |
| Ограждение | 15,007 | 0,000 |
| МАФы | 0,206 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
- Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
- Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
- Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
- Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
- Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
- Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 7 Стоянки автомобилей**Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|----------------|---------|
| | | 1 машино-место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 709,702 | 324,551 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 11 207,349 | 310,628 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 6 066,726 | 168,148 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 841,903 | 51,051 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 502,353 | 13,923 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 1,319 | 0,037 |

Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 7,540 | 0,000 |
| Фундаменты | 15,487 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 4,725 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 10,684 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 0,411 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 11,472 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 7,573 | 0,000 |
| Лестницы | 0,231 | 0,000 |
| Входная группа | 1,907 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,684 | 0,000 |
| Проемы | 0,448 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 0,557 | 0,000 |
| Потолки | 0,794 | 0,000 |
| Полы | 5,747 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,019 | 11,925 |
| Водоснабжение | 3,814 | 28,360 |
| Канализация | 0,035 | 0,629 |
| Теплоснабжение | 1,390 | 19,324 |
| Вентиляция и кондиционирование | 5,982 | 39,762 |
| Система пожарной безопасности | 0,190 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,121 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,046 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 14,840 | 0,000 |
| Озеленение | 1,640 | 0,000 |
| МАФы | 1,664 | 0,000 |

Окончание таблицы 9107-0101-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м²
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------|----------------|
| | | 1 машино-место | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 9 031,847 | 275,905 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 437,005 | 257,733 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 743,207 | 144,895 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 342,043 | 40,997 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 594,841 | 18,171 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,112 | 0,000 |
| Фундаменты | 10,516 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 2,371 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 2,176 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 21,594 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,531 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,320 | 0,000 |
| Проемы | 1,078 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,651 | 0,000 |
| Потолки | 0,189 | 0,000 |
| Полы | 7,141 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 7,795 | 5,794 |
| Водоснабжение | 4,257 | 41,467 |
| Канализация | 1,216 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,340 | 3,664 |
| Вентиляция и кондиционирование | 4,218 | 5,519 |
| Слаботочные сети | 0,340 | 1,093 |
| Система пожарной безопасности | 6,545 | 39,424 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,349 | 3,038 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |

Окончание таблицы 9107-0102-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Проезды, тротуары и площадки | 12,634 | 0,000 |
| Озеленение | 4,398 | 0,000 |
| МАФы | 1,230 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа

Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м² до 20 000 м²

Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест

Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|----------------|----------------|
| | | 1 машино-место | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 4 144,366 | 108,474 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 022,972 | 105,297 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 282,585 | 59,744 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 605,672 | 15,853 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 121,394 | 3,177 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 2,951 | 0,077 |

Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,024 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,742 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,507 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 18,705 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 5,666 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 30,585 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,343 | 0,000 |
| Лестницы | 0,767 | 0,000 |
| Входная группа | 0,853 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,999 | 0,000 |
| Проемы | 2,548 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,204 | 0,000 |
| Потолки | 3,242 | 0,000 |
| Полы | 11,271 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,437 | 2,431 |

Окончание таблицы 9107-0202-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,589 | 7,539 |
| Водоснабжение | 2,086 | 28,087 |
| Канализация | 2,728 | 2,807 |
| Теплоснабжение | 0,008 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,037 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,015 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,241 | 1,071 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,530 | 0,621 |
| Вертикальный транспорт | 2,262 | 54,117 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,478 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,198 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,101 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,007 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 0,662 | 0,000 |
| Озеленение | 0,021 | 0,000 |
| МАФы | 0,144 | 3,326 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Гаражи-стоянки

Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м²

Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------|----------------|
| | | м ² | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 240,247 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 240,247 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 125,365 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 43,414 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,368 | 0,000 |
| Фундаменты | 8,488 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 2,648 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 25,149 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 6,919 | 0,000 |

Окончание таблицы 9107-0301-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Крыши, кровли | 13,216 | 0,000 |
| Лестницы | 0,305 | 0,000 |
| Входная группа | 1,306 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,951 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,152 | 0,000 |
| Проемы | 16,209 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,957 | 0,000 |
| Потолки | 1,298 | 0,000 |
| Полы | 2,482 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 8,271 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 4,281 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 312,885 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 312,885 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 138,619 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 60,066 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,569 | 0,000 |
| Фундаменты | 12,589 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 12,209 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 15,418 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 8,741 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 12,163 | 0,000 |
| Входная группа | 1,406 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,551 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,767 | 0,000 |
| Проемы | 10,213 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,067 | 0,000 |
| Потолки | 1,258 | 0,000 |
| Полы | 3,823 | 0,000 |

Окончание таблицы 9107-0301-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,051 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,943 | 0,000 |
| Канализация | 0,827 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 5,405 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 286,703 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 272,796 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 144,225 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 51,602 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 13,907 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 13,907 | - |

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,112 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,494 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 7,630 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 20,713 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 9,883 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 13,545 | 0,000 |
| Лестницы | 0,775 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,097 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 8,367 | 0,000 |
| Проемы | 13,488 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 3,251 | 0,000 |
| Потолки | 2,051 | 0,000 |
| Полы | 4,172 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,295 | 100,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,128 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 246,431 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 246,431 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 122,657 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 39,731 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,113 | 0,000 |
| Фундаменты | 12,076 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 15,250 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 10,617 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 13,831 | 0,000 |
| Входная группа | 2,327 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,919 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,529 | 0,000 |
| Проемы | 19,977 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,718 | 0,000 |
| Потолки | 1,620 | 0,000 |
| Полы | 5,329 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,352 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 5,995 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,347 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 271,235 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 271,235 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 125,387 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 49,450 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,657 | 0,000 |
| Фундаменты | 14,522 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 14,084 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 12,966 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 9,548 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 11,931 | 0,000 |
| Входная группа | 1,621 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,865 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,499 | 0,000 |
| Проемы | 11,781 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,692 | 0,000 |
| Потолки | 1,452 | 0,000 |
| Полы | 4,410 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,171 | 0,000 |
| Канализация | 0,409 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 3,600 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,794 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м²
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отопливаемый)

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|----------------|----------------|
| | | Измеритель | |
| | | м ² | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 241,505 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 241,505 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 118,440 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 41,497 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,912 | 0,000 |
| Фундаменты | 12,581 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 3,262 | 0,000 |

Окончание таблицы 9107-0302-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 15,749 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 10,156 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 12,795 | 0,000 |
| Входная группа | 1,609 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,015 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,437 | 0,000 |
| Проемы | 16,370 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,217 | 0,000 |
| Потолки | 1,550 | 0,000 |
| Полы | 5,343 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,357 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,131 | 0,000 |
| Канализация | 0,247 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 6,269 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м²

Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|----------------|----------------|
| | | Измеритель | |
| | | м ² | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 254,428 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 253,093 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 154,570 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 30,753 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,335 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,301 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,591 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 11,603 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 2,969 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 26,381 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 8,834 | 0,000 |

Окончание таблицы 9107-0401-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Крыши, кровли | 8,102 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,086 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,134 | 0,000 |
| Проемы | 15,558 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 3,828 | 0,000 |
| Потолки | 0,256 | 0,000 |
| Полы | 6,849 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,915 | 0,000 |
| Водоснабжение | 2,140 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,569 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 1,885 | 100,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2

Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 295,375 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 277,351 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 154,383 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 42,152 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 18,024 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,471 | 0,000 |
| Фундаменты | 10,208 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 1,571 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 19,030 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 7,048 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 10,307 | 0,000 |
| Входная группа | 1,073 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,562 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 9,709 | 0,000 |
| Проемы | 9,744 | 0,000 |

Окончание таблицы 9107-0402-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,482 | 0,000 |
| Потолки | 0,928 | 0,000 |
| Полы | 6,507 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,070 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,037 | 0,000 |
| Канализация | 3,037 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 11,359 | 98,070 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,949 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,909 | 1,930 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 274,504 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 271,697 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 188,623 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 30,880 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2,807 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,256 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,846 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 2,389 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 28,980 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 18,904 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 12,457 | 0,000 |
| Входная группа | 10,939 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,228 | 0,000 |
| Проемы | 4,876 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Потолки | 0,017 | 0,000 |
| Полы | 5,612 | 0,000 |

Окончание таблицы 9107-0402-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,806 | 60,595 |
| Водоснабжение | 1,276 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,932 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,595 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 1,888 | 39,405 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)

Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м²

Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто

Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------|----------------|
| | | м ² | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 105,460 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 105,460 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 73,042 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 10,928 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,128 | 0,000 |
| Фундаменты | 10,029 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 71,122 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,584 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 9,182 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Полы | 7,955 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м²

Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто

Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | м ² | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 91,777 | - |

Окончание таблицы 9107-0502-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 91,777 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 65,039 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8,484 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,100 | 0,000 |
| Фундаменты | 7,869 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 65,859 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,695 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 10,476 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Полы | 14,001 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)

Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)

площадью до 100 м2

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 132,897 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 130,732 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 96,376 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 11,825 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2,165 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,276 | 0,000 |
| Фундаменты | 12,787 | 0,000 |

Окончание таблицы 9107-0601-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 14,593 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 68,199 | 0,000 |
| Входная группа | 0,362 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,858 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,925 | 100,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)
площадью свыше 100 м2
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц**

Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 112,384 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 111,866 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 73,241 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 11,081 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,518 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,564 | 0,000 |
| Фундаменты | 11,357 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 33,361 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 17,414 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Полы | 25,556 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 10,878 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,870 | 100,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Подраздел 7 Эстакады
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада**

Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 49,918 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 49,918 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 30,150 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5,716 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,730 | 0,000 |
| Фундаменты | 99,270 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 97,045 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 97,045 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 64,776 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 9,706 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,019 | 0,000 |
| Фундаменты | 20,999 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Покрытия и перекрытия | 69,065 | 0,000 |
| Входная группа | 8,916 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 8 Объекты культуры**Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 174,618 | 957,774 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 402,343 | 780,593 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 2 002,055 | 459,327 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 495,559 | 113,695 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 772,275 | 177,181 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 412,395 | 94,615 |

Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,947 | 0,000 |
| Фундаменты | 7,783 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 9,290 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 3,240 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 2,784 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 5,417 | 0,000 |
| Лестницы | 0,151 | 0,000 |
| Входная группа | 0,463 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 7,584 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,434 | 0,000 |
| Проемы | 0,941 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,747 | 0,000 |
| Потолки | 2,001 | 0,000 |
| Полы | 9,401 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 15,018 | 51,249 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 10,025 | 32,275 |
| Водоснабжение | 0,600 | 0,345 |
| Канализация | 1,266 | 0,743 |
| Теплоснабжение | 1,328 | 0,597 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,991 | 0,537 |
| Слаботочные сети | 0,618 | 2,171 |
| Система пожарной безопасности | 0,798 | 2,774 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,996 | 2,570 |
| Система управления технологическими процессами | 1,757 | 3,775 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,575 | 0,000 |
| Электроосвещение | 2,194 | 0,713 |

Окончание таблицы 9108-0101-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Водоснабжение | 0,064 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,985 | 2,213 |
| Теплоснабжение | 0,194 | 0,025 |
| Сети связи | 0,059 | 0,013 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,169 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,686 | 0,000 |
| Озеленение | 2,383 | 0,000 |
| МАФы | 0,113 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 527,411 | 126,402 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 526,947 | 126,290 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 303,480 | 72,733 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 87,149 | 20,887 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,464 | 0,111 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 4,246 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,073 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 2,037 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 6,953 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,132 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,818 | 0,000 |
| Входная группа | 0,112 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 17,100 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,585 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 13,556 | 0,000 |
| Полы | 36,939 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,313 | 43,826 |
| Канализация | 0,628 | 56,174 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,712 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 2,796 | 0,000 |

Окончание таблицы 9108-0101-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Здания театров

Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|---------|
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 13 074,447 | 632,749 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 10 021,459 | 484,997 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 655,294 | 273,693 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 852,166 | 89,637 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 052,987 | 147,752 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2 429,154 | 117,561 |

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,861 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,301 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,866 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 8,098 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 3,850 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,523 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 11,631 | 0,000 |
| Лестницы | 0,979 | 0,000 |
| Входная группа | 1,646 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,534 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 9,655 | 0,000 |
| Проемы | 4,568 | 0,061 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,791 | 0,000 |
| Потолки | 3,061 | 0,000 |
| Полы | 4,298 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 22,900 | 83,818 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,063 | 3,091 |
| Водоснабжение | 0,903 | 0,644 |
| Канализация | 0,516 | 0,322 |
| Теплоснабжение | 1,375 | 0,037 |
| Вентиляция и кондиционирование | 5,170 | 8,677 |

Окончание таблицы 9108-0102-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Слаботочные сети | 0,373 | 0,283 |
| Система пожарной безопасности | 0,366 | 0,855 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,302 | 1,439 |
| Система управления технологическими процессами | 0,111 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,229 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,153 | 0,077 |
| Водоснабжение | 0,112 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,478 | 0,695 |
| Теплоснабжение | 0,281 | 0,000 |
| Сети связи | 0,064 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,345 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 0,450 | 0,000 |
| Озеленение | 0,130 | 0,000 |
| МАФы | 0,017 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Зрительные залы
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 12 230,128 | 533,135 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 636,796 | 420,087 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 097,796 | 265,815 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 217,321 | 53,065 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 593,332 | 113,048 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2 338,999 | 101,962 |

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,489 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,078 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,691 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 3,257 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 2,610 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 25,063 | 0,000 |
| Лестницы | 0,723 | 0,000 |
| Входная группа | 0,273 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,591 | 0,000 |

Окончание таблицы 9108-0103-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Наружная отделка фасадов | 6,136 | 0,000 |
| Проемы | 5,034 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,711 | 0,000 |
| Потолки | 1,830 | 0,000 |
| Полы | 2,654 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 21,499 | 90,193 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,463 | 1,529 |
| Водоснабжение | 0,848 | 0,619 |
| Канализация | 0,468 | 0,205 |
| Теплоснабжение | 1,350 | 0,063 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,851 | 2,367 |
| Слаботочные сети | 0,405 | 0,164 |
| Система пожарной безопасности | 0,254 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 1,297 | 0,981 |
| Система управления технологическими процессами | 0,073 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 1,049 | 3,760 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,201 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,138 | 0,032 |
| Водоснабжение | 0,125 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,546 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 3,220 | 0,088 |
| Сети связи | 0,038 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,139 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,687 | 0,000 |
| Озеленение | 0,178 | 0,000 |
| МАФы | 0,034 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Клубы

Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|---------|
| | | Измеритель | |
| | | 1 место | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 218,769 | 391,732 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 995,514 | 352,315 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 978,981 | 172,843 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 352,265 | 62,194 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 223,255 | 39,416 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 169,604 | 29,944 |

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,601 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,763 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,536 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 13,522 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,481 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 11,589 | 0,000 |
| Лестницы | 0,679 | 0,000 |
| Входная группа | 0,352 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,152 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,274 | 0,000 |
| Проемы | 3,841 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,346 | 0,000 |
| Потолки | 1,384 | 0,000 |
| Полы | 4,531 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,704 | 75,969 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 8,285 | 18,495 |
| Водоснабжение | 1,290 | 2,760 |
| Канализация | 0,342 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 3,785 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,471 | 0,312 |
| Слаботочные сети | 0,122 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,513 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 0,200 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,990 | 1,396 |
| Электроосвещение | 0,903 | 0,000 |
| Водоснабжение | 1,412 | 0,500 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,386 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,950 | 0,000 |
| Сети связи | 1,906 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 1,516 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 6,707 | 0,000 |
| Озеленение | 1,563 | 0,000 |
| МАФы | 1,904 | 0,569 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Библиотеки, архивы

Группа 1 Библиотеки

Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|----------------------|---------|
| | | 1000 единиц хранения | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 10 017,573 | 465,058 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 991,518 | 417,424 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 664,303 | 216,536 |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 575,638 | 73,148 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 026,054 | 47,634 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 817,005 | 37,929 |

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,596 | 0,000 |
| Фундаменты | 14,668 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 7,315 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 6,170 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 12,819 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 5,681 | 0,000 |
| Лестницы | 0,586 | 0,000 |
| Входная группа | 1,398 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,334 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,547 | 0,000 |
| Проемы | 5,381 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,787 | 0,000 |
| Потолки | 2,136 | 0,000 |
| Полы | 5,321 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 9,629 | 83,608 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,237 | 5,317 |
| Водоснабжение | 0,318 | 0,000 |
| Канализация | 0,204 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,895 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,552 | 4,352 |
| Слаботочные сети | 1,718 | 0,789 |
| Система пожарной безопасности | 1,235 | 0,130 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,319 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,095 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,780 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,049 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,269 | 5,804 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,917 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,903 | 0,000 |
| Озеленение | 0,470 | 0,000 |

Окончание таблицы 9108-0201-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Ограждение | 1,490 | 0,000 |
| МАФы | 0,179 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|----------------------|----------------|
| | | 1000 единиц хранения | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 846,612 | 360,482 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 099,648 | 326,166 |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | <i>3 632,147</i> | <i>166,865</i> |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | <i>1 239,877</i> | <i>56,961</i> |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 746,964 | 34,316 |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | <i>465,449</i> | <i>21,383</i> |

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,940 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,040 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 5,877 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 7,452 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 11,447 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,861 | 0,000 |
| Лестницы | 0,159 | 0,000 |
| Входная группа | 1,938 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,586 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,805 | 0,000 |
| Проемы | 2,712 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 5,369 | 0,000 |
| Потолки | 1,389 | 0,000 |
| Полы | 3,808 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,212 | 75,445 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,552 | 5,702 |
| Водоснабжение | 0,438 | 0,523 |
| Канализация | 0,377 | 0,000 |

Окончание таблицы 9108-0201-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Теплоснабжение | 1,526 | 0,054 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,236 | 6,308 |
| Слаботочные сети | 0,133 | 0,263 |
| Система пожарной безопасности | 0,178 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 8,585 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 0,413 | 3,293 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,511 | 8,411 |
| Электроосвещение | 0,192 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,644 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,723 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,084 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,328 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 6,093 | 0,000 |
| Озеленение | 0,932 | 0,000 |
| Ограждение | 3,942 | 0,000 |
| МАФы | 0,519 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|----------------------|---------|
| | | 1000 единиц хранения | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 412,768 | 418,370 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 710,705 | 351,808 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 957,874 | 185,624 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 663,972 | 62,951 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 702,063 | 66,562 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 290,885 | 27,579 |

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,147 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,249 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 1,991 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 4,403 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 3,502 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 6,045 | 0,000 |

Окончание таблицы 9108-0201-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Крыши, кровли | 2,605 | 0,000 |
| Лестницы | 1,343 | 0,000 |
| Входная группа | 0,736 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,397 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 10,246 | 0,000 |
| Проемы | 5,622 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 3,899 | 0,000 |
| Потолки | 1,862 | 0,000 |
| Полы | 9,142 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,013 | 41,447 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,800 | 1,278 |
| Водоснабжение | 0,241 | 0,037 |
| Канализация | 0,166 | 0,174 |
| Теплоснабжение | 1,881 | 0,323 |
| Вентиляция и кондиционирование | 11,918 | 40,313 |
| Слаботочные сети | 1,406 | 1,954 |
| Система пожарной безопасности | 0,249 | 0,037 |
| Система антитеррористической безопасности | 6,461 | 9,325 |
| Вертикальный транспорт | 0,963 | 4,449 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,053 | 0,032 |
| Электроосвещение | 0,120 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,325 | 0,382 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,330 | 0,241 |
| Теплоснабжение | 0,476 | 0,007 |
| Сети связи | 0,257 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,349 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 1,050 | 0,000 |
| Озеленение | 0,091 | 0,000 |
| Ограждение | 0,625 | 0,000 |
| МАФы | 0,039 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Дома культуры
Группа 1 Дома культуры
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------------------|----|
| | | м2 общей площади здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 388,974 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 370,751 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 200,382 | - |

Окончание таблицы 9108-0301-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------------------------|----|
| | | м2 общей площади здания | м2 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 54,709 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 18,224 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 10,685 | - |

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 2,096 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,492 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 10,703 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,850 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 11,985 | 0,000 |
| Лестницы | 0,215 | 0,000 |
| Входная группа | 0,552 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,693 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,145 | 0,000 |
| Проемы | 4,754 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,779 | 0,000 |
| Потолки | 3,703 | 0,000 |
| Полы | 3,120 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,439 | 81,075 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,478 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,804 | 4,116 |
| Канализация | 0,246 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,293 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,962 | 14,810 |
| Слаботочные сети | 0,042 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,228 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,774 | 0,000 |
| Электроосвещение | 1,267 | 0,000 |
| Водоснабжение | 3,881 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,515 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 3,426 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,880 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 8,739 | 0,000 |
| Озеленение | 1,905 | 0,000 |
| Ограждение | 11,147 | 0,000 |
| МАФы | 0,888 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------------------------|----|
| | | м2 общей площади здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 487,033 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 442,337 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 233,182 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 69,668 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 44,695 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 16,524 | - |

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,608 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,986 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 1,379 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 8,886 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,035 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 25,219 | 0,000 |
| Лестницы | 0,601 | 0,000 |
| Входная группа | 1,841 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,273 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,666 | 0,000 |
| Проемы | 2,926 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 7,820 | 0,000 |
| Потолки | 2,100 | 0,000 |
| Полы | 3,368 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,786 | 43,182 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,160 | 8,047 |
| Водоснабжение | 0,363 | 0,145 |
| Канализация | 0,292 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,430 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,773 | 9,798 |
| Слаботочные сети | 0,172 | 0,472 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,506 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | 4,820 | 37,768 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,618 | 0,588 |
| Электроосвещение | 0,989 | 0,000 |
| Водоснабжение | 1,060 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,687 | 0,000 |

Окончание таблицы 9108-0301-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Теплоснабжение | 2,314 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 1,269 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 3,860 | 0,000 |
| Озеленение | 0,887 | 0,000 |
| Ограждение | 1,003 | 0,000 |
| МАФы | 0,301 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

| тыс. тенге | | | |
|------------|---|-------------------------|----|
| № п/п | Наименование | Измеритель | |
| | | м2 общей площади здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 406,559 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 328,211 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 176,705 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 54,761 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 78,348 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 33,110 | - |

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,340 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,106 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 0,582 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 3,014 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 10,650 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,875 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 12,805 | 0,000 |
| Лестницы | 1,828 | 0,000 |
| Входная группа | 2,482 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,217 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,727 | 0,000 |
| Проемы | 3,717 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,905 | 0,000 |
| Потолки | 1,148 | 0,000 |
| Полы | 4,659 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |

Окончание таблицы 9108-0301-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,948 | 42,260 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,279 | 3,598 |
| Водоснабжение | 0,227 | 0,000 |
| Канализация | 0,441 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,518 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,090 | 5,357 |
| Слаботочные сети | 0,187 | 0,204 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,540 | 0,000 |
| Вертикальный транспорт | -1,055 | 20,472 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 7,269 | 28,109 |
| Электроосвещение | 0,737 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,885 | 0,000 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 0,258 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,117 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,161 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 3,998 | 0,000 |
| Озеленение | 0,733 | 0,000 |
| Ограждение | 5,055 | 0,000 |
| МАФы | 0,557 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|-------------------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м2 общей площади здания | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 456,626 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 422,332 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 233,758 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 70,717 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 34,294 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 25,857 | - |

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 2,247 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,933 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 3,080 | 0,000 |

Окончание таблицы 9108-0301-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Стены, перегородки | 9,417 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 2,522 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 13,195 | 0,000 |
| Лестницы | 0,368 | 0,000 |
| Входная группа | 1,409 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,156 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,189 | 0,000 |
| Проемы | 3,560 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,224 | 0,000 |
| Потолки | 4,608 | 0,000 |
| Полы | 3,672 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,333 | 75,397 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,790 | 2,777 |
| Водоснабжение | 1,041 | 1,911 |
| Канализация | 0,496 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 2,828 | 6,837 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,865 | 10,864 |
| Слаботочные сети | 0,077 | 0,341 |
| Система пожарной безопасности | 0,266 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,492 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,377 | 0,000 |
| Электроосвещение | 0,458 | 0,000 |
| Водоснабжение | 2,926 | 1,873 |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 1,029 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,563 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Вертикальная планировка | 0,095 | 0,000 |
| Проезды, тротуары и площадки | 4,718 | 0,000 |
| Озеленение | 1,656 | 0,000 |
| Ограждение | 8,823 | 0,000 |
| МАФы | 0,586 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Отдел 2. Объекты инфраструктуры

Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
 - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
 - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
 - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
 - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
- Подраздел 2 Котельные стационарные;
 - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
- Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
 - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 48 460,376 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 894,380 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 12 268,583 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 184,021 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 24 565,996 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,294 | 0,000 |
| Фундаменты | 7,470 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,665 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 8,513 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,871 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,300 | 0,000 |
| Проемы | 1,073 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 0,909 | 0,000 |
| Потолки | 0,234 | 0,000 |
| Полы | 1,325 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 16,430 | 28,400 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 44,910 | 71,600 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 15,007 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 92 316,341 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 47 512,411 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 20 194,339 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 10 626,780 | - |

Окончание таблицы 9201-0101-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 44 803,930 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,164 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,762 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 10,092 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 5,306 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 7,305 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,130 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,995 | 0,000 |
| Входная группа | 0,504 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,381 | 0,000 |
| Проемы | 2,005 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,646 | 0,000 |
| Потолки | 0,124 | 0,000 |
| Полы | 1,356 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 24,970 | 44,818 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 32,164 | 55,182 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 8,096 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 116 358,155 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 42 271,979 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 19 263,902 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8 776,906 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 74 086,176 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,283 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,068 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 5,656 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,280 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,168 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,151 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,293 | 0,000 |
| Проемы | 2,621 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 0,836 | 0,000 |
| Потолки | 0,319 | 0,000 |
| Полы | 1,753 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 46,298 | 67,680 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 24,131 | 32,320 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,143 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|-------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 804 671,149 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 55 643,160 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 30 301,080 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 9 208,472 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 749 027,989 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,039 | 0,000 |
| Фундаменты | 0,624 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,472 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 0,775 | 0,000 |

Окончание таблицы 9201-0101-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Покрытия и перекрытия | 0,420 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 0,739 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,268 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,091 | 0,000 |
| Проемы | 0,517 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 0,084 | 0,000 |
| Потолки | 0,026 | 0,000 |
| Полы | 0,024 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 93,577 | 99,066 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,493 | 0,934 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,853 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 8 476,886 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 236,195 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 248,786 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 259,502 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 240,691 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 1,835 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 52,356 | 95,064 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 45,809 | 4,936 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0102-02 - ТП - 160

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 179,334 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 402,652 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 3 198,923 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 264,929 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 776,682 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 1,728 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 55,849 | 95,618 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 42,423 | 4,382 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0102-03 - ТП - 250

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 892,670 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 752,674 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 3 580,764 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 289,939 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5 139,996 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 2,687 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 57,873 | 95,928 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 39,440 | 4,072 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0102-04 - ТП - 400

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 14 135,934 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 091,103 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 852,229 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 226,155 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6 044,832 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 1,799 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 47,697 | 100,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 50,504 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 17 287,613 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 096,314 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 5 040,230 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 278,585 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 8 191,299 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 2,896 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 54,375 | 100,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |

Окончание таблицы 9201-0102-05.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Электроснабжение | 42,729 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 20 213,322 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 855,322 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 068,825 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 286,645 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11 358,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 2,451 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 61,988 | 100,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 35,561 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 23 419,481 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 151,629 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 569,437 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 427,641 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 18 267,852 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 1,828 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 81,988 | 98,854 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 16,184 | 1,146 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|---------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 228 053,337 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 210 850,328 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 039,538 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 438,055 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 17 203,008 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 1,959 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 71,112 | 100,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 26,929 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 35 817,405 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 476,561 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 955,826 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 342,964 | - |

Окончание таблицы 9201-0103-03.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 27 340,844 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 1,562 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 79,068 | 100,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 19,369 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|-------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 155 934,192 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 12 413,839 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 406,765 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 064,835 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 143 520,353 | - | |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,045 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,526 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 94,022 | 100,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,407 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 175 147,342 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 15 596,605 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 8 158,309 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 580,911 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 159 550,737 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,141 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,850 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 1,015 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Прочие конструктивные элементы | 0,212 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 92,765 | 100,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,017 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 207 073,887 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 27 601,034 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 12 311,723 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 898,316 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 179 472,853 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,128 | 0,000 |

Окончание таблицы 9201-0104-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Фундаменты | 5,349 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 91,089 | 100,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,434 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Котельные стационарные
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 41 097,931 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 37 093,007 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 19 751,032 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 6 117,618 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 004,924 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 68,539 | - |

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 8,447 | 0,000 |
| Фундаменты | 11,133 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,749 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 16,834 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 11,069 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,079 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 5,752 | 0,000 |
| Входная группа | 0,098 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,980 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,101 | 0,000 |
| Проемы | 2,393 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,304 | 0,000 |
| Потолки | 0,169 | 0,000 |
| Полы | 5,879 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |

Окончание таблицы 9201-0201-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 24,467 | 100,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,612 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,889 | 0,000 |
| Канализация | 0,617 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,911 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,516 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 44 930,070 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 39 062,638 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 22 226,820 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 915,226 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5 867,432 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,588 | 0,000 |
| Фундаменты | 10,664 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 16,335 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 11,673 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 2,337 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,352 | 0,000 |
| Входная группа | 0,236 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,893 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,441 | 0,000 |
| Проемы | 1,751 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,912 | 0,000 |
| Потолки | 0,280 | 0,000 |
| Полы | 6,136 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 31,333 | 99,655 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |

Окончание таблицы 9201-0201-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Электроснабжение | 3,135 | 0,345 |
| Водоснабжение | 0,536 | 0,000 |
| Канализация | 1,386 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,865 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,145 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 65 443,986 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 52 137,280 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 27 353,669 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8 537,872 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 13 306,706 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,227 | 0,000 |
| Фундаменты | 7,211 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 11,717 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 10,895 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,432 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 4,616 | 0,000 |
| Входная группа | 0,257 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,838 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,094 | 0,000 |
| Проемы | 2,297 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,014 | 0,000 |
| Потолки | 0,298 | 0,000 |
| Полы | 4,260 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 44,097 | 99,433 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,130 | 0,131 |
| Водоснабжение | 1,199 | 0,436 |

Окончание таблицы 9201-0201-04.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Канализация | 0,339 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,515 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,564 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе
теплопроизводительностью 0,348 МВт

Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 41 886,959 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 37 302,797 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 21 158,353 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 378,354 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 584,162 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,512 | 0,000 |
| Фундаменты | 10,749 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,522 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 14,186 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,175 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,885 | 0,000 |
| Входная группа | 0,546 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,621 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,574 | 0,000 |
| Проемы | 1,558 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,440 | 0,000 |
| Потолки | 0,534 | 0,000 |
| Полы | 2,165 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 39,541 | 70,179 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,209 | 27,721 |
| Водоснабжение | 2,822 | 2,100 |
| Канализация | 1,049 | 0,000 |

Окончание таблицы 9201-0202-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Теплоснабжение | 2,340 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,886 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 5,688 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,24 МВт

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 63 248,913 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 50 525,199 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 26 822,241 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8 072,105 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 12 723,714 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,374 | 0,000 |
| Фундаменты | 9,986 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 1,166 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 15,927 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 2,812 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,097 | 0,000 |
| Входная группа | 0,182 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,751 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,309 | 0,000 |
| Проемы | 1,070 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,095 | 0,000 |
| Потолки | 0,220 | 0,000 |
| Полы | 1,070 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 36,731 | 82,418 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,388 | 1,925 |
| Водоснабжение | 0,166 | 0,000 |
| Канализация | 0,182 | 0,000 |

Окончание таблицы 9201-0203-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Теплоснабжение | 1,683 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,605 | 0,000 |
| Газоснабжение | 0,665 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Газоснабжение | 14,522 | 15,657 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 98 679,108 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 80 520,483 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 40 698,109 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 15 927,370 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 18 158,625 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,027 | 0,000 |
| Фундаменты | 9,183 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,091 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 8,137 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,871 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,422 | 0,000 |
| Входная группа | 0,047 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,192 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,890 | 0,000 |
| Проемы | 0,888 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,233 | 0,000 |
| Потолки | 0,239 | 0,000 |
| Полы | 1,741 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 48,364 | 76,791 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,247 | 0,000 |
| Водоснабжение | 2,153 | 2,763 |

Окончание таблицы 9201-0203-06.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Канализация | 0,316 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,528 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,449 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 3,482 | 9,994 |
| Газоснабжение | 2,598 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Газоснабжение | 8,903 | 10,452 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 58 618,544 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 19 558,562 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 13 024,364 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 468,228 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 39 059,982 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 2,533 | 0,000 |
| Фундаменты | 8,332 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 10,745 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 2,267 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,227 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,864 | 0,000 |
| Проемы | 0,938 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Полы | 3,309 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 68,171 | 100,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,615 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 95 226,031 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 23 147,608 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 14 312,410 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 847,688 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 72 078,422 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,514 | 0,000 |
| Фундаменты | 7,630 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 6,663 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 1,406 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,381 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,388 | 0,000 |
| Проемы | 0,581 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Полы | 2,052 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 78,004 | 100,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,381 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 87 255,352 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 37 370,823 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 20 683,389 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 840,182 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 49 884,529 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,418 | 0,000 |
| Фундаменты | 9,379 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 7,442 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 1,570 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,542 | 0,000 |
| Входная группа | 0,137 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,521 | 0,000 |
| Проемы | 0,649 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,419 | 0,000 |
| Полы | 2,292 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 69,206 | 100,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,426 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,3 МВт

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 38 311,943 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 742,040 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 183,286 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 912,754 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 31 569,903 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,107 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,951 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Входная группа | 4,829 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 78,294 | 93,946 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |

Окончание таблицы 9201-0303-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Газоснабжение | 13,820 | 6,054 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 42 059,736 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 782,205 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 805,504 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 091,022 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 33 277,531 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,373 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,747 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Прочие конструктивные элементы | 6,962 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 75,745 | 94,458 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Газоснабжение | 13,172 | 5,542 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 43 273,560 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 8 952,119 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 907,998 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 120,343 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 34 321,441 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,391 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,573 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Прочие конструктивные элементы | 6,578 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 76,056 | 94,627 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Газоснабжение | 12,402 | 5,373 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 43 583,455 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 7 107,175 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 4 285,769 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 1 000,829 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 36 476,280 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,218 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,105 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Прочие конструктивные элементы | 4,396 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 80,143 | 94,760 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Газоснабжение | 12,138 | 5,240 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 50 185,249 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 914,352 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 813,425 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 767,966 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 45 270,897 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,179 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,435 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 87,226 | 95,568 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Газоснабжение | 8,161 | 4,432 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 51 254,413 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 10 367,938 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 248,061 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 123,566 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 40 886,475 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,047 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,287 | 0,000 |

Окончание таблицы 9201-0303-09.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Прочие конструктивные элементы | 3,946 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 79,341 | 95,035 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Газоснабжение | 11,379 | 4,965 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
 - Группа 1 Водные скважины;
 - Группа 2 Подземные насосные станции;
 - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
 - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
 - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
 - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
 - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
 - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)
Группа 1 Водные скважины
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м

Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 37 606,127 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 37 606,127 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 21 452,112 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 4 580,348 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 11,306 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Ограждение | 88,694 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м

Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 39 303,093 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 39 303,093 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 21 164,909 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 268,091 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 15,631 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Ограждение | 84,369 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м

Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 45 292,451 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 45 292,451 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 24 894,033 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 6 587,706 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 28,911 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Ограждение | 71,089 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м

Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 46 900,754 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 46 900,754 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 25 020,320 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 7 048,469 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 31,820 | 0,000 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | |
| Ограждение | 68,180 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Подземные насосные станции**Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час**

Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 9 119,015 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 447,015 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 484,025 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 962,499 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 672,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 4,433 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,439 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 8,242 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 54,370 | 46,623 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 27,743 | 53,377 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,773 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час

Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 17 682,729 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 13 804,241 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 7 100,540 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 615,536 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 3 878,488 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,904 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 35,597 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |

Окончание таблицы 9202-0102-05.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--|--------------------------------|--|
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 40,610 | 65,537 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 11,815 | 30,969 |
| Теплоснабжение | 3,308 | 3,494 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,237 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 6,529 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Надземные насосные станции
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 4 м3/час

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 042,115 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 418,003 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 156,433 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 138,577 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 624,112 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,143 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,263 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 30,183 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 2,392 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,475 | 0,000 |
| Входная группа | 0,269 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 4,559 | 0,000 |
| Проемы | 1,581 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 6,494 | 0,000 |
| Полы | 1,837 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 40,312 | 100,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,365 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,453 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,674 | 0,000 |

Окончание таблицы 9202-0103-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 15 590,162 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 11 564,419 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 474,850 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 429,933 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 025,743 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | -2,747 | 0,000 |
| Фундаменты | 8,482 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 5,073 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,777 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 6,965 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 7,212 | 0,000 |
| Проемы | 1,119 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 3,892 | 0,000 |
| Потолки | 0,295 | 0,000 |
| Полы | 1,195 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 47,734 | 86,084 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 10,780 | 7,954 |
| Система управления технологическими процессами | 8,223 | 5,962 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Станции

Группа 1 Насосные станции 2го подъема

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час

Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 84 983,369 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 63 532,745 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 32 637,272 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 11 831,753 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 21 450,623 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 72,537 | - |

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,064 | 0,000 |
| Фундаменты | 13,302 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 6,247 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 6,154 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,867 | 0,000 |
| Лестницы | 1,493 | 0,000 |
| Входная группа | 0,388 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,901 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 7,415 | 0,000 |
| Проемы | 2,460 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,964 | 0,000 |
| Потолки | 0,690 | 0,000 |
| Полы | 1,873 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 17,569 | 57,699 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 18,364 | 36,509 |
| Водоснабжение | 6,431 | 0,000 |
| Канализация | 0,313 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,258 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,716 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 5,531 | 5,791 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 87 045,130 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 63 708,438 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 33 367,191 | - |

Окончание таблицы 9202-0201-07.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 11 085,713 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 23 336,693 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 69,540 | - |

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,046 | 0,000 |
| Фундаменты | 13,068 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 6,137 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 6,045 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,816 | 0,000 |
| Лестницы | 1,466 | 0,000 |
| Входная группа | 0,381 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 3,833 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 7,284 | 0,000 |
| Проемы | 2,416 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,912 | 0,000 |
| Потолки | 0,678 | 0,000 |
| Полы | 1,840 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 28,257 | 92,245 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 7,531 | 1,194 |
| Водоснабжение | 6,233 | 0,000 |
| Канализация | 0,237 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,371 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,677 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 6,771 | 6,561 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|-------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 247 034,088 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 102 814,944 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 54 069,196 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 18 908,787 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 144 219,144 | - | |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 69,540 | - | |

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,725 | 0,000 |
| Фундаменты | 10,338 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 2,236 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 3,690 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 2,895 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,231 | 0,000 |
| Лестницы | 1,161 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,279 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,024 | 0,000 |
| Проемы | 0,717 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,478 | 0,000 |
| Потолки | 0,246 | 0,000 |
| Полы | 0,841 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 64,625 | 98,491 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,189 | 0,448 |
| Водоснабжение | 0,181 | 0,000 |
| Канализация | 0,061 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,082 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,360 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 1,642 | 1,062 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Водонапорные башни**Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м****Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|-------|---|------------|----|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 13 183,673 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 13 183,673 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 9 119,093 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 123,836 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,310 | 0,000 |
| Фундаменты | 10,989 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 77,034 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,308 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Система управления технологическими процессами | 6,359 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 17 855,775 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 17 377,069 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 11 009,862 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 974,237 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 478,706 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 2,016 | 0,000 |
| Фундаменты | 13,796 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 74,833 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 7,755 | 74,901 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Система управления технологическими процессами | 1,600 | 25,099 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления
(системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 26 363,824 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 25 889,431 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 16 882,422 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 752,302 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 474,393 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,264 | 0,000 |
| Фундаменты | 28,013 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 58,832 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 8,595 | 75,582 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Система управления технологическими процессами | 1,296 | 24,418 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Резервуары чистой воды
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3-2013
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3

Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 15 647,323 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 15 530,756 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 7 629,768 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 723,385 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 116,567 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 9,213 | 0,000 |
| Фундаменты | 17,600 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 61,632 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,494 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Вентиляция и кондиционирование | 4,798 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 2,262 | 100,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3

Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 26 958,350 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 26 808,397 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 9 706,507 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 6 226,183 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 149,952 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 21,226 | 0,000 |
| Фундаменты | 11,728 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 60,605 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 2,354 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,743 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 1,345 | 100,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 41 353,723 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 40 956,098 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 22 035,241 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 6 687,851 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 397,625 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 5,046 | 0,000 |
| Фундаменты | 31,300 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 50,860 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,219 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Вентиляция и кондиционирование | 5,919 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 1,657 | 100,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 57 187,097 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 56 827,146 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 36 978,388 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 6 558,277 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 359,951 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,885 | 0,000 |
| Фундаменты | 38,469 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 52,773 | 0,000 |

Окончание таблицы 9202-0401-06.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,963 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Вентиляция и кондиционирование | 4,794 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 1,115 | 100,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
емкостью 500 м3

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 11 623,156 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 9 438,400 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 4 951,407 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 633,123 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 184,756 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 2,237 | 0,000 |
| Фундаменты | 20,128 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 29,410 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 20,003 | 29,404 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 21,175 | 55,495 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,462 | 3,953 |
| Система управления технологическими процессами | 4,585 | 11,149 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
емкостью 900 м3

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 15 638,018 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 10 687,450 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 5 997,354 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 642,728 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 950,568 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,669 | 0,000 |
| Фундаменты | 17,591 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 21,075 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 27,003 | 35,512 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 16,187 | 28,398 |
| Вентиляция и кондиционирование | 13,129 | 31,170 |
| Система управления технологическими процессами | 3,345 | 4,920 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 15 852,021 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 10 901,453 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 086,685 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 699,347 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 4 950,568 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,648 | 0,000 |
| Фундаменты | 17,364 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 20,803 | 0,000 |

Окончание таблицы 9202-0402-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 27,945 | 35,512 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 15,978 | 28,398 |
| Вентиляция и кондиционирование | 12,960 | 31,170 |
| Система управления технологическими процессами | 3,302 | 4,920 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Станции:
 - Группа 1 Канализационные насосные станции;
 - Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.
- Подраздел 2 Выгребы. Уборные
 - Группа 1 Выгребы;
 - Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры
Подраздел 1 Станции
Группа 1 Канализационные насосные станции
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция
производительностью 1 м3/час

Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 756,520 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 110,370 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 779,640 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 68,699 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 5 646,150 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,166 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,604 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 90,076 | 100,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,154 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция
производительностью 4 м3/час

Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 7 247,916 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 216,145 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 856,745 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 75,474 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 6 031,771 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,155 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,227 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 89,447 | 100,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 5,172 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция
производительностью 30 м3/час**

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 24 503,166 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 780,198 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 973,618 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 1 338,665 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 17 722,968 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 2,016 | 0,000 |
| Фундаменты | 9,569 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 85,409 | 100,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,006 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция
производительностью 160 м3/час**

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 71 281,708 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 57 943,500 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 35 288,575 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7 551,061 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 13 338,209 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,054 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,521 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 15,809 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 12,220 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,278 | 0,000 |
| Потолки | 0,109 | 0,000 |
| Полы | 0,613 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 37,019 | 24,063 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 20,076 | 60,371 |
| Водоснабжение | 0,327 | 0,000 |
| Канализация | 0,224 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,077 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 4,355 | 1,115 |
| Система управления технологическими процессами | 5,317 | 14,451 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

**Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция
производительностью 450 м3/час**

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 127 338,180 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 48 576,614 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 26 117,069 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7 681,015 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 78 761,566 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,195 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,554 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 11,990 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 10,376 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 0,420 | 0,000 |
| Потолки | 0,084 | 0,000 |
| Полы | 0,098 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 61,511 | 88,256 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,041 | 3,633 |
| Водоснабжение | 0,089 | 0,000 |
| Канализация | 0,172 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,149 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,428 | 1,063 |
| Система управления технологическими процессами | 5,892 | 7,047 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков
производительностью 1100 м3/час

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 79 036,701 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 33 811,407 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 12 539,306 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8 553,937 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 45 225,294 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 12,496 | 0,000 |
| Фундаменты | 2,493 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 18,379 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 65,501 | 100,000 |

Окончание таблицы 9203-0102-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,130 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|-------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 164 822,127 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 28 764,977 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 10 714,714 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 6 081,664 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 136 057,149 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,213 | 0,000 |
| Фундаменты | 0,323 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 9,343 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 86,587 | 100,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,534 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|-------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 365 032,518 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 142 110,892 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 79 959,029 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 18 883,765 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 222 921,626 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 17,432 | 0,000 |
| Фундаменты | 1,261 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 11,075 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 69,984 | 100,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,248 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Выгребы. Уборные
Группа 1 Выгребы
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 861,194 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 861,194 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 968,607 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 635,721 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,361 | 0,000 |
| Фундаменты | 26,535 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 72,104 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 5 282,810 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 5 282,810 | - |

Окончание таблицы 9203-0301-04.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 003,008 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 803,319 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,883 | 0,000 |
| Фундаменты | 15,320 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 82,797 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 6 520,229 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 6 520,229 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 3 952,139 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 867,549 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,691 | 0,000 |
| Фундаменты | 19,784 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 78,526 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Уборные

Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 446,437 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 446,437 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 176,843 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 105,980 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 4,657 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 66,889 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 14,996 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 13,458 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 921,037 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 921,037 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 039,902 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 696,086 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 8,145 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 36,198 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 26,412 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 12,020 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,881 | 0,000 |
| Проемы | 7,143 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |

Окончание таблицы 9203-0302-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| Стены, перегородки | 7,753 | 0,000 |
| Полы | 0,448 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 14 003,462 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 14 003,462 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 7 853,829 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 044,198 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 5,760 | 0,000 |
| Конструкции здания ниже отметки 0,000 | 30,209 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 25,142 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 27,711 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,558 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,465 | 0,000 |
| Проемы | 1,988 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,354 | 0,000 |
| Потолки | 0,289 | 0,000 |
| Полы | 0,461 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,063 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м² кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|----------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 377,636 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 366,510 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 198,618 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 61,264 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11,126 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,377 | - |

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,247 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,113 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 17,547 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 8,405 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 13,818 | 0,000 |
| Входная группа | 2,195 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 7,000 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,126 | 0,000 |
| Проемы | 2,907 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 17,010 | 0,000 |
| Потолки | 3,465 | 0,000 |
| Полы | 4,932 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 1,938 | 57,322 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,524 | 0,000 |
| Водоснабжение | 1,571 | 18,370 |
| Канализация | 0,827 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,917 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,574 | 24,308 |
| Система пожарной безопасности | 0,883 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 453,405 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 415,795 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 212,797 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 74,934 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 37,610 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 12,621 | - |

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,940 | 0,000 |
| Фундаменты | 8,084 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 14,999 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 3,882 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 15,975 | 0,000 |
| Лестницы | 0,241 | 0,000 |
| Входная группа | 5,757 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 7,557 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 6,083 | 0,000 |
| Проемы | 3,049 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 7,171 | 0,000 |
| Потолки | 1,004 | 0,000 |
| Полы | 3,405 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,228 | 33,559 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,550 | 0,000 |
| Водоснабжение | 1,172 | 1,145 |
| Канализация | 1,099 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 9,621 | 65,296 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,892 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,054 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 1,235 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские**Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2****Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|------------------------------|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 480,408 | - |

Окончание таблицы 9204-0201-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 382,114 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 214,226 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 68,276 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 98,294 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 86,716 | - |

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,155 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,280 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 9,412 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 14,713 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 8,644 | 0,000 |
| Лестницы | 0,849 | 0,000 |
| Входная группа | 0,354 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,312 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 6,788 | 0,000 |
| Проемы | 3,033 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 3,539 | 0,000 |
| Потолки | 0,462 | 0,000 |
| Полы | 5,298 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 23,508 | 88,221 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,550 | 6,437 |
| Водоснабжение | 1,384 | 0,226 |
| Канализация | 0,253 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 4,001 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 4,380 | 3,563 |
| Система пожарной безопасности | 2,084 | 1,552 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | м2 | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 508,587 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 395,459 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 205,745 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 68,600 | - | |

Окончание таблицы 9204-0202-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 113,128 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 80,104 | - |

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,854 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,915 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 1,329 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 14,557 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,937 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 3,864 | 0,000 |
| Лестницы | 0,576 | 0,000 |
| Входная группа | 0,397 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 6,882 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 8,626 | 0,000 |
| Проемы | 5,581 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,226 | 0,000 |
| Потолки | 0,838 | 0,000 |
| Полы | 4,254 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 22,331 | 70,808 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 6,263 | 6,471 |
| Водоснабжение | 0,869 | 0,137 |
| Канализация | 0,499 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 9,385 | 21,424 |
| Вентиляция и кондиционирование | 2,227 | 1,161 |
| Система пожарной безопасности | 0,591 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2

Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 479,263 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 165,354 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 631,763 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 204,142 | - |

тыс. тенге

Окончание таблицы 9204-0301-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 313,909 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 82,580 | - |

Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,569 | 0,000 |
| Фундаменты | 3,008 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 3,830 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 9,814 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 5,447 | 0,000 |
| Входная группа | 3,039 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,440 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 5,201 | 0,000 |
| Проемы | 3,026 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 10,160 | 0,000 |
| Потолки | 2,228 | 0,000 |
| Полы | 2,260 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 6,068 | 25,402 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,699 | 1,454 |
| Водоснабжение | 1,529 | 0,785 |
| Канализация | 1,428 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,306 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,217 | 0,000 |
| Слаботочные сети | 0,608 | 0,905 |
| Система пожарной безопасности | 2,215 | 2,228 |
| Система антитеррористической безопасности | 15,482 | 15,245 |
| Система управления технологическими процессами | 18,424 | 53,982 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | м2 | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 1 800,283 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 775,023 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 467,044 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 108,424 | - | |

Окончание таблицы 9204-0302-01.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1 025,260 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 27,439 | - |

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,048 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,587 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,222 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 0,877 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 8,131 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 0,214 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 1,855 | 0,000 |
| Лестницы | 0,964 | 0,000 |
| Входная группа | 0,568 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 1,603 | 0,000 |
| Проемы | 2,834 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 1,581 | 0,000 |
| Потолки | 0,263 | 0,000 |
| Полы | 2,456 | 0,000 |
| Прочие элементы отделки | 0,085 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 23,133 | 37,820 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,490 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,361 | 0,114 |
| Канализация | 0,205 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,083 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,041 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,502 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 36,802 | 58,085 |
| Система управления технологическими процессами | 11,096 | 3,981 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | м2 | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 1 156,528 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 544,376 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 344,652 | - | |

Окончание таблицы 9204-0302-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 65,835 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 612,152 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 1,640 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 8,550 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 5,704 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 2,992 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 6,200 | 0,000 |
| Проемы | 3,505 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 0,422 | 0,000 |
| Потолки | 0,772 | 0,000 |
| Полы | 2,293 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 14,873 | 25,842 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,427 | 0,000 |
| Водоснабжение | 0,230 | 0,078 |
| Канализация | 0,149 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,080 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,026 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,350 | 0,000 |
| Система антитеррористической безопасности | 49,381 | 73,309 |
| Система управления технологическими процессами | 1,405 | 0,770 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Прачечные

Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2

Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича

Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|-------------|---------|------------|
| | | объект | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 703 086,133 | 856,127 | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 595 009,805 | 724,526 | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 389 915,407 | 474,789 | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 66 742,823 | 81,271 | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 108 076,328 | 131,601 | |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,272 | 0,000 |
| Фундаменты | 0,868 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 0,576 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 0,532 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 43,833 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 2,021 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 7,684 | 0,000 |
| Входная группа | 5,066 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 0,332 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,301 | 0,000 |
| Проемы | 0,986 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,920 | 0,000 |
| Потолки | 1,468 | 0,000 |
| Полы | 2,798 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 16,980 | 94,906 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,914 | 2,852 |
| Водоснабжение | 0,511 | 0,000 |
| Канализация | 0,307 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 1,814 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 3,275 | 1,491 |
| Слаботочные сети | 0,310 | 0,446 |
| Система пожарной безопасности | 0,767 | 0,146 |
| Система антитеррористической безопасности | 0,466 | 0,159 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Операторные

Группа 1 Операторные площадью до 20 м²Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м²

Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----------------|
| | | Измеритель | |
| | | объект | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 15 065,575 | 896,760 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 12 670,234 | 754,181 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 6 461,807 | 384,631 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 2 261,165 | 134,593 |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 2 395,341 | 142,580 |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 772,049 | 45,955 |

Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 10,446 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 1,276 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 28,353 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 1,957 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 9,040 | 0,000 |
| Проемы | 1,317 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,252 | 0,000 |
| Потолки | 0,540 | 0,000 |
| Полы | 2,089 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 7,311 | 40,580 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 21,642 | 57,151 |
| Канализация | 3,116 | 2,269 |
| Теплоснабжение | 5,261 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,359 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 3,040 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
- Подраздел 2 Склады материально-технические;
- Подраздел 3 Топливохранилища.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.

5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.

6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Объекты хранения**Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 137,845 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 136,355 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 84,930 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 20,767 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 1,490 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,523 | 0,000 |
| Фундаменты | 17,829 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 44,764 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 6,787 | 0,000 |
| Входная группа | 0,229 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,444 | 0,000 |
| Проемы | 4,385 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Полы | 11,162 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,611 | 100,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,341 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 6,925 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича*Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели*

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 231,579 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 231,579 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 125,145 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 37,086 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,520 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,004 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 40,093 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 9,036 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 1,862 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,260 | 0,000 |
| Проемы | 19,239 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,353 | 0,000 |
| Полы | 8,012 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 4,009 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,235 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 6,379 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м² до 500 м²
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|----------------|----------------|
| | | Измеритель | |
| | | м ² | м ² |
| | Показатель стоимости объекта | 290,380 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 290,380 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 181,672 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 32,070 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,309 | 0,000 |
| Фундаменты | 13,168 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 23,518 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 32,530 | 0,000 |
| Входная группа | 0,860 | 0,000 |
| Прочие конструктивные элементы | 2,809 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 2,415 | 0,000 |
| Проемы | 7,311 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 2,091 | 0,000 |

Окончание таблицы 9205-0102-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Полы | 9,799 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,564 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,581 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 2,045 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 180,232 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 180,232 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 125,228 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 20,041 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,177 | 0,000 |
| Фундаменты | 4,500 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 64,676 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 11,476 | 0,000 |
| Лестницы | 0,081 | 0,000 |
| Входная группа | 0,353 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 0,139 | 0,000 |
| Проемы | 4,783 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Полы | 9,101 | 0,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 2,307 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,812 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 1,595 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Склады материально-технические
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 362,268 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 350,729 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 188,419 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 54,974 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11,539 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 11,539 | - |

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 4,205 | 0,000 |
| Фундаменты | 9,391 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 31,953 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 19,384 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 7,732 | 0,000 |
| Входная группа | 3,098 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 3,501 | 0,000 |
| Проемы | 2,851 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,647 | 0,000 |
| Потолки | 1,096 | 0,000 |
| Полы | 5,138 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 3,714 | 100,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,082 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 1,118 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 1,089 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 281,047 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 269,585 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 148,993 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 40,650 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 11,462 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 11,462 | - |

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 1,185 | 0,000 |
| Фундаменты | 14,148 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Стены, перегородки | 27,870 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 7,741 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 8,416 | 0,000 |
| Входная группа | 1,770 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 13,420 | 0,000 |
| Проемы | 7,655 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 3,492 | 0,000 |
| Потолки | 0,904 | 0,000 |
| Полы | 3,666 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 4,802 | 100,000 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 3,034 | 0,000 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,831 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 1,066 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 295,362 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 280,954 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 149,395 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 51,765 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 14,409 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 13,954 | - |

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 3,055 | 0,000 |
| Фундаменты | 6,833 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 4,080 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |

Окончание таблицы 9205-0202-02.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| Каркас здания выше отметки 0,000 | 17,142 | 0,000 |
| Стены, перегородки | 14,577 | 0,000 |
| Покрытия и перекрытия | 4,867 | 0,000 |
| Крыши, кровли | 17,309 | 0,000 |
| Наружная отделка фасадов | 12,273 | 0,000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | |
| Стены, перегородки | 4,983 | 0,000 |
| Потолки | 0,801 | 0,000 |
| Полы | 6,249 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 5,271 | 96,847 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 1,362 | 0,000 |
| Теплоснабжение | 0,168 | 3,153 |
| Вентиляция и кондиционирование | 0,123 | 0,000 |
| Система пожарной безопасности | 0,908 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Топливохранилища

Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3

Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 793 471,753 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 780 980,386 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 44 221,571 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8 973,834 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 12 491,366 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,076 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 24,592 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Прочие конструктивные элементы | 2,670 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 72,662 | 100,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт*Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | объект | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 71 687,686 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 37 888,870 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 16 238,293 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 8 236,600 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 33 798,815 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|---|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Котлован, траншеи | 0,766 | 0,000 |
| Фундаменты | 5,955 | 0,000 |
| Каркас здания ниже отметки 0,000 | 20,645 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Прочие конструктивные элементы | 2,455 | 0,000 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | | |
| Технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 51,573 | 76,750 |
| ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроснабжение | 0,586 | 0,000 |
| Система управления технологическими процессами | 6,871 | 8,626 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Канализация хозяйственно-бытовая | 11,149 | 14,624 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м² площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м² площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м² площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м² площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС

| Код УПСС | Масса грунта на измеритель УПСС, т | Расстояние транспортировки, км |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 9206-0102-01 | 130454 | 15 |
| 9206-0103-01 | 130713 | 15 |
| 9206-0103-02 | 130713 | 15 |
| 9206-0104-01 | 64164 | 15 |
| 9206-0105-01 | 10957 | 15 |
| 9206-0105-02 | 20482 | 15 |
| 9206-0105-03 | 4364 | 15 |

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС

| Код УПСС | Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т | | | | | |
|--------------|---|---------------|---|--|------------------------|----------------|
| | Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый | Щебень черный | Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб | Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни) | Асфальтобетонные смеси | Бетон, раствор |
| 9206-0102-01 | 51851,83 | - | - | - | 6879,12 | 500,2 |
| 9206-0103-01 | 11755,07 | - | - | - | 6823,44 | 4,56 |
| 9206-0103-02 | 9873,89 | 2859,48 | - | - | 2963,81 | 15,15 |
| 9206-0104-01 | 15878,85 | - | - | - | 2264,87 | 2,45 |
| 9206-0105-01 | 9242,77 | - | - | - | 1683,86 | 0,92 |
| 9206-0105-02 | 6288,72 | 1653,31 | - | - | 1877,87 | 1,05 |
| 9206-0105-03 | 6225,99 | - | - | - | - | 0,67 |
| 9206-0201-01 | 83,57 | 32,73 | - | - | 33,88 | - |
| 9206-0201-02 | 113,11 | - | - | - | 28,51 | - |
| 9206-0201-03 | 129,84 | - | - | - | 32,51 | - |
| 9206-0201-04 | 121,11 | - | - | - | 23,52 | - |
| 9206-0201-05 | 91,31 | - | - | - | 19,78 | - |
| 9206-0201-06 | 116,69 | 2,00 | - | - | 23,78 | - |
| 9206-0201-07 | 89,53 | 1,70 | - | - | 20,18 | - |

Окончание таблицы 2

| Код УПСС | Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т | | | | | |
|--------------|---|---------------|---|--|------------------------|----------------|
| | Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый | Щебень черный | Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб | Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни) | Асфальтобетонные смеси | Бетон, раствор |
| 9206-0301-01 | 236,54 | - | 63,49 | - | - | 36,09 |
| 9206-0301-02 | 227,16 | - | 237,48 | - | - | 54,80 |
| 9206-0301-03 | 491,72 | - | 272,69 | - | - | 267,75 |
| 9206-0301-04 | 341,93 | - | 437,01 | - | - | 333,92 |
| 9206-0301-05 | 368,94 | - | 508,97 | - | - | 1059,14 |
| 9206-0301-06 | 772,39 | - | 417,95 | - | - | 1261,61 |
| 9206-0301-07 | 779,97 | - | 1021,26 | - | - | 983,30 |
| 9206-0301-08 | 495,82 | - | 379,23 | - | - | 537,91 |
| 9206-0301-09 | 511,72 | - | 489,30 | - | - | 603,54 |
| 9206-0301-10 | 1221,89 | - | 802,00 | - | - | 770,44 |
| 9206-0301-11 | 776,13 | - | 645,16 | - | - | 838,97 |
| 9206-0301-12 | 841,16 | - | 944,87 | - | - | 1138,41 |
| 9206-0301-13 | 1227,51 | - | 1457,24 | 62,31 | - | 1482,98 |
| 9206-0401-01 | 144,61 | - | - | 5,46 | 31,49 | 7,32 |
| 9206-0401-02 | 127,90 | - | - | 1,62 | 61,82 | 2,37 |
| 9206-0401-03 | 146,45 | - | - | 0,57 | 69,08 | 1,11 |
| 9206-0501-01 | 184,33 | - | - | - | - | 89,11 |

Раздел 6 Объекты транспорта**Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|--|-------------|----|------------|
| | | 1 км | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 945 249,901 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 945 249,901 | - | |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 516 229,787 | - | |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 57 222,208 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - | |

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 18,313 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 71,685 | 0,000 |
| Организация и безопасность движения | 8,605 | 0,000 |
| Прочие элементы | 1,397 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 3 Автомобильные дороги II категории

Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|--|-------------|----|------------|
| | | 1 км | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 557 723,382 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 557 723,382 | - | |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 280 948,892 | - | |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 30 326,578 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - | |

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 29,126 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 61,983 | 0,000 |
| Организация и безопасность движения | 4,927 | 0,000 |
| Прочие элементы | 3,628 | 0,000 |
| Искусственные сооружения | 0,336 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|-------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 534 205,239 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 534 205,239 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 261 819,748 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 30 757,105 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 30,380 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 61,366 | 0,000 |
| Организация и безопасность движения | 4,466 | 0,000 |
| Прочие элементы | 3,788 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 4 Автомобильные дороги III категории

Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 314 525,416 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 314 525,416 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 142 858,248 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 23 924,035 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 33,092 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 61,847 | 0,000 |
| Организация и безопасность движения | 5,062 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 168 561,907 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 168 561,907 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 96 607,423 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 10 310,950 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 19,519 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 77,464 | 0,000 |
| Организация и безопасность движения | 3,017 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|-------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 194 214,335 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 194 214,335 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 106 325,056 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 11 684,426 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 18,181 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 80,378 | 0,000 |
| Организация и безопасность движения | 1,442 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | 1 км | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 69 438,516 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 69 438,516 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 24 901,811 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7 786,628 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 33,317 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |

Окончание таблицы 9206-0105-03.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Проезжая часть | 63,890 | 0,000 |
| Организация и безопасность движения | 0,319 | 0,000 |
| Прочие элементы | 2,474 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог**Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне****Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-----------------------------------|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 054,295 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 054,295 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 087,684 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 104,541 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 7,686 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 92,314 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-----------------------------------|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 082,513 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 082,513 | - |

Окончание таблицы 9206-0201-02.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 423,616 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 91,854 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 2,844 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 97,156 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 749,752 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 749,752 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 861,578 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 109,565 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 5,586 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 94,414 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимость показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 401,453 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 401,453 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 531,460 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 107,280 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 9,799 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 90,201 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимость показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 715,488 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 715,488 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 049,655 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 92,044 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 11,589 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 88,411 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-----------------------------------|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 2 065,039 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 2 065,039 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 1 285,832 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 125,112 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 7,883 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 92,117 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 1 621,656 | - |

Окончание таблицы 9206-0201-07.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|--|----|
| | | 100 м2 площади дорожного покрытия | м2 |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 1 621,656 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 1 063,960 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 85,351 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 3,531 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 96,469 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог
Группа 1 Водопропускные трубы
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 0,5 м

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге Измеритель | |
|----------|--|--------------------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 13 519,053 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 13 519,053 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 6 904,064 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 2 052,697 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 100,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 34 541,465 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 34 541,465 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 19 096,699 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 4 750,980 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 100,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|--|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 46 188,813 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 46 188,813 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 25 546,838 | - |
| 1.2 | <i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i> | 6 152,899 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | <i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i> | 0,000 | - |

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 100,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 61 578,665 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 61 578,665 | - |
| 1.1 | <i>в т.ч. материалы</i> | 35 024,497 | - |

Окончание таблицы 9206-0301-04.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 7 938,320 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 100,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|------------|----|------------|
| | | 100 м | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 89 406,888 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 89 406,888 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 51 940,384 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 10 613,739 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 100,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | Измеритель | | тыс. тенге |
|----------|---|-------------|----|------------|
| | | 100 м | м2 | |
| | Показатель стоимости объекта | 104 309,765 | - | |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 104 309,765 | - | |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 57 432,925 | - | |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 13 814,420 | - | |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - | |

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 100,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 133 362,094 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 133 362,094 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 80 164,919 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 14 469,712 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 100,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 71 068,176 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 71 068,176 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 42 321,063 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 8 555,784 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 100,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 89 572,501 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 89 572,501 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 54 839,523 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 9 966,850 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 100,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 131 237,109 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 131 237,109 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 81 214,153 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 14 309,860 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 100,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 118 497,249 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 118 497,249 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 72 152,528 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 12 754,532 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 100,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 161 271,323 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 161 271,323 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 103 430,712 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 15 496,597 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 100,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|-------------|----|
| | | 100 м | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 234 697,036 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 234 697,036 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 150 080,092 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 22 185,770 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 100,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки

Группа 1 Площадки отдыха

Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|-------|---|------------|----|
| | | 100 м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 4 259,826 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 4 259,826 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 534,094 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 329,471 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 10,675 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 48,408 | 0,000 |
| Прочие элементы | 29,777 | 0,000 |
| Искусственные сооружения | 0,290 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроосвещение | 10,850 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 100 м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 968,353 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 968,353 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 615,679 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 199,910 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 8,118 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 69,814 | 0,000 |
| Прочие элементы | 12,889 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроосвещение | 9,179 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

| № п/п | Наименование | тыс. тенге | |
|-------|---|------------|----|
| | | Измеритель | |
| | | 100 м2 | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 3 978,157 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 3 978,157 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 2 673,853 | - |

Окончание таблицы 9206-0401-03.1

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|------------|----|
| | | 100 м2 | м2 |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 169,127 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Земляное полотно | 8,386 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Проезжая часть | 81,010 | 0,000 |
| Прочие элементы | 4,918 | 0,000 |
| НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | | |
| Электроосвещение | 5,686 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог
Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

| № п/п | Наименование | Измеритель | |
|----------|---|---------------------------------|----|
| | | 1 км освещаемого участка дороги | м2 |
| | Показатель стоимости объекта | 40 900,022 | - |
| 1 | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | 40 900,022 | - |
| 1.1 | в т.ч. материалы | 22 811,092 | - |
| 1.2 | в т.ч. зарплата рабочих и машинистов | 5 491,962 | - |
| 2 | Оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |
| 2.1 | в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь | 0,000 | - |

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Фундаменты | 6,142 | 0,000 |
| Траншея | 10,854 | 0,000 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| Кабель | 32,916 | 0,000 |
| Опоры (надземные, надводные) | 49,355 | 0,000 |

Окончание таблицы 9206-0501-01.2

| Наименование группы затрат | Структура затрат показателя, % | Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, % |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Приборы учета, оборудование | 0,732 | 0,000 |
| ИТОГО | 100 | 100 |

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2022

Солтүстік Қазақстан облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2022

Северо-Казахстанская область

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная