

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН  
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.  
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Алматы қаласы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**Город Алматы**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022  
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан

**Астана 2022**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ  
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ  
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ  
ОБЪЕКТІЛЕР**

**Алматы қаласы**

---

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

**Город Алматы**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022  
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері  
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**Астана 2022**

## **Алғы сөз**

1 ӨЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	04.01.2023 жылдан бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года № 209-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 04.01.2023 года

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

## Содержание

<b>1 Общие положения .....</b>	<b>1</b>
<b>Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения .....</b>	<b>22</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания .....</b>	<b>22</b>
<b>Раздел 1 Жилые здания.....</b>	<b>23</b>
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	23
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные .....	23
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича .....	23
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей) .....	24
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	24
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	24
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные .....	25
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	25
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	26
Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные .....	26
Объект 9101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона...	26
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона .....	27
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков .....	27
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона .....	28
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками .....	28
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные .....	29
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом .....	29
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные .....	30
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей .....	30
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	31
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	32
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона .....	32
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	32

Подраздел 6 Общежития.....	33
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом .....	33
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места .....	33
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места .....	34
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	35
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий.....	35
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	35
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	36
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	37
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	38
<b>Техническая часть к Разделу 2 Административные здания .....</b>	<b>40</b>
<b>Раздел 2 Административные здания.....</b>	<b>41</b>
Подраздел 1 Административные здания .....	41
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м <sup>2</sup> .....	41
Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	41
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	42
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м <sup>2</sup> .....	43
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	43
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м <sup>2</sup> .....	44
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	44
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	45
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата .....	46
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	48
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м <sup>2</sup> .....	49
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	49
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м <sup>2</sup> .....	50
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	50

Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	52
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	53
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	54
Группа 6 Приемники для арестованных лиц .....	55
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	55
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	57
Подраздел 3 Здания общественного назначения .....	58
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	58
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	58
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	59
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	59
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания	61
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	61
Подраздел 4 Пожарное депо .....	62
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	62
Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	62
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	63
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля .....	63
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест .....	65
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа .....	65
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....</b>	<b>67</b>
<b>Раздел 3 Объекты образования .....</b>	<b>68</b>
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации .....	68
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2 .....	68
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	68
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	69
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	70
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2 ...	71
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	71
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций .....	72

Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	72
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	72
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы .....	73
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2 .....	73
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	73
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 .....	74
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	74
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 .....	75
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	75
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2.....	76
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест.....	76
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ .....	77
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га.....	77
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га .....	78
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га.....	79
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования .....	79
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2 .....	79
Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест .....	79
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития .....	81
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	81
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек .....	81
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации.....	82
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 .....	82
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест.....	82
Подраздел 7 Интернатные организации .....	83
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	83
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест.....	83
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2 .....	85
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус) .....	85
<b>Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения .....</b>	<b>87</b>

<b>Раздел 4 Объекты здравоохранения.....</b>	<b>88</b>
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь ....	88
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2.....	88
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещениях в смену .....	88
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2.....	89
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену .....	89
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену .....	90
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2.....	92
Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену .....	92
Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену .....	93
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь .....	94
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2 .....	94
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест .....	94
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест .....	96
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест .....	97
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 .....	98
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест .....	98
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2 .....	100
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест .....	100
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2 .....	101
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест .....	101
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации ....	102
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2.....	102
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год.....	102
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год.....	104
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2.....	105
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год.....	105

<b>Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы.....</b>	<b>107</b>
<b>Раздел 5 Закрытые спортивные залы.....</b>	<b>108</b>
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя).....	108
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2 .....	108
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену .....	108
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 .....	109
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену .....	109
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену .....	110
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) .....	112
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2.....	112
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест.....	112
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест.....	113
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2 .....	114
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест.....	114
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест.....	115
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест.....	117
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест .....	118
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2 .....	119
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест .....	119
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	121
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест .....	121
<b>Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения .....</b>	<b>123</b>
<b>Раздел 6 Открытые спортивные сооружения .....</b>	<b>124</b>
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные .....	124
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2 .....	124
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест.....	124
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2 .....	124

Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест .....	124
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест .....	125
<b>Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей.....</b>	<b>127</b>
<b>Раздел 7 Стоянки автомобилей .....</b>	<b>128</b>
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей .....	128
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2 .....	128
Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест .....	128
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2 .....	129
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест .....	129
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа .....	130
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2 .....	130
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест.....	130
Подраздел 3 Гаражи-стоянки .....	131
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2 .....	131
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый) .....	131
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый) .....	132
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый) .....	133
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы .....	133
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы .....	134
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2 .....	135
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый) .....	135
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники .....	136
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2 ....	136
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом) .....	136
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2 .....	137
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц .....	137
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц .....	138
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) .....	139

Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2 .....	139
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто.....	139
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2.....	139
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто.....	139
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) .....	140
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2 .....	140
Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц .....	140
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2 .....	141
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц.....	141
Подраздел 7 Эстакады.....	141
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2.....	141
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада.....	141
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2.....	142
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада .....	142
<b>Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры .....</b>	<b>143</b>
<b>Раздел 8 Объекты культуры.....</b>	<b>144</b>
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения .....	144
Группа 1 Открытые амфитеатры .....	144
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном .....	144
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	145
Группа 2 Здания театров.....	146
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест .....	146
Группа 3 Зрительные залы .....	147
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	147
Группа 4 Клубы .....	148
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест .....	148
Подраздел 2 Библиотеки, архивы .....	150
Группа 1 Библиотеки .....	150
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения .....	150
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения .....	151
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения .....	152
Подраздел 3 Дома культуры.....	154

Группа 1 Дома культуры .....	154
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест .....	154
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест .....	155
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест .....	156
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест .....	157
<b>Отдел 2. Объекты инфраструктуры .....</b>	<b>160</b>
<b>Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры.....</b>	<b>160</b>
<b>Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры .....</b>	<b>161</b>
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции.....	161
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании .....	161
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400 .....	161
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630 .....	161
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000 .....	162
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000 .....	163
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки .....	164
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100 .....	164
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160 .....	165
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250 .....	165
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400 .....	166
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630 .....	166
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000 .....	167
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	167
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250 .....	167
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630 .....	168
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000 .....	169
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции .....	169
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630 .....	169
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000 .....	170
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600 .....	170
Подраздел 2 Котельные стационарные .....	171
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе .....	171
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт .....	171
Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт .....	172
Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт .....	173
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе.....	174

Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт .....	174
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....	175
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт .....	175
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт .....	176
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК).....	177
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе.....	177
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	177
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	178
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	179
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.....	179
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт .....	179
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт .....	180
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт .....	181
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт .....	181
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт .....	182
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт .....	182
<b>Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры .....</b>	<b>184</b>
<b>Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры.....</b>	<b>185</b>
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин) .....	185
Группа 1 Водные скважины .....	185
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м .....	185
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м .....	185
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м .....	186
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м .....	186
Группа 2 Подземные насосные станции .....	187
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м <sup>3</sup> /час .....	187
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м <sup>3</sup> /час .....	187

Группа 3 Надземные насосные станции .....	188
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час.....	188
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час.....	189
Подраздел 2 Станции .....	190
Группа 1 Насосные станции 2го подъема.....	190
Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час .....	190
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час .....	191
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час .....	192
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	193
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м .....	193
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м .....	193
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м .....	193
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м .....	194
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м .....	194
Подраздел 4 Резервуары чистой воды.....	195
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013 .....	195
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3 .....	195
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3 .....	195
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3 .....	196
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3 .....	197
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.....	197
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3 .....	197
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3 .....	198
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3 .....	199
<b>Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры .....</b>	<b>200</b>

<b>Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры.....</b>	<b>201</b>
Подраздел 1 Станции .....	201
Группа 1 Канализационные насосные станции.....	201
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час .....	201
Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час .....	201
Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час .....	202
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час .....	203
Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час .....	203
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.....	204
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час.....	204
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час.....	205
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час.....	205
Подраздел 3 Выгребы. Уборные .....	206
Группа 1 Выгребы .....	206
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3.....	206
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3.....	207
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3.....	207
Группа 2 Уборные .....	208
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом .....	208
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом .....	208
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом .....	209
<b>Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры.....</b>	<b>210</b>
<b>Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры.....</b>	<b>211</b>
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса .....	211
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2 .....	211
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус.....	211
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2 .....	212
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус .....	212

Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские .....	213
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2 .....	213
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	213
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2 .....	214
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	214
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты .....	215
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа .....	215
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2.....	215
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	216
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2.....	216
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2 .....	217
Подраздел 4 Прачечные .....	218
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2 .....	218
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича .....	218
Подраздел 5 Операторные .....	219
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2 .....	219
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2 .....	219
<b>Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения .....</b>	<b>220</b>
<b>Раздел 5 Объекты хранения.....</b>	<b>221</b>
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов.....	221
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2.....	221
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический.....	221
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича.....	221
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2 .....	222
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича.....	222
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2.....	223
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический.....	223
Подраздел 2 Склады материально-технические.....	224
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2.....	224
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича .....	224
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2.....	224
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича .....	224
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный .....	225

Подраздел 3 Топливохранилища .....	226
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3 .....	226
Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище .....	226
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт .....	227
<b>Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта.....</b>	<b>228</b>
<b>Раздел 6 Объекты транспорта .....</b>	<b>231</b>
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	231
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории .....	231
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	231
Группа 3 Автомобильные дороги II категории .....	231
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	231
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси .....	232
Группа 4 Автомобильные дороги III категории.....	232
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси .....	232
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	233
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	233
Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	234
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности .....	234
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог .....	235
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне .....	235
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории .....	235
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории .....	235

Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов .....	236
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	237
Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории .....	237
Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа.....	238
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов .....	238
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог .....	239
Группа 1 Водопропускные трубы.....	239
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м .....	239
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м .....	240
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м .....	240
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м .....	241
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м .....	241
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м.....	242
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м.....	242
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	243
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	243
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	244
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м .....	244
Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м .....	245
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м .....	245
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки.....	246

Группа 1 Площадки отдыха .....	246
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2.....	246
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2 .....	246
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2 .....	247
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог .....	247
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог .....	247
Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одnorядном расположении опор.....	247

---

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**  
**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ**  
**СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ**  
**НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**  
**Город Алматы**

---

**COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES**  
**CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE**  
**Almaty city**

---

Дата введения 2023-01-04

## 1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Индексы стоимости для строительства приведены в НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

## 2. Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам

или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непроизводственного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 «Объекты инфраструктуры» содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части – Часть 1 и Часть 2.

2.8 Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инжиниринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), а Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;

таблицы УПСС Часть 2;  
 техническую часть по каждому разделу.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);  
 затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии).

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» Части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),

от затрат на оборудование (мебель, инвентарь).

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. Для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

### **3. Порядок применения**

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;
- 2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является единица измерения мощности объекта без второго измерителя на площадь объекта ( $m^2$ ), применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является площадь объекта ( $m^2$ ) без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100  $m^2$ »).

3.4.3 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта ( $m^2$ ), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется по форме 1.

Форма 1

Заказчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

### Расчет стоимости строительства

\_\_\_\_\_  
(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20\_\_ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил \_\_\_\_\_  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

**Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения****Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)</b>			
<b>Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные</b>			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	282,177
<b>Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)</b>			
<b>Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона</b>			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	364,964
<b>Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные</b>			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	295,087
<b>Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)</b>			
<b>Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные</b>			
9101-0302-01	9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона	1 м2 общей площади квартир	393,072
<b>Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона</b>			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	399,126
<b>Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона</b>			
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	348,320
<b>Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные</b>			
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	288,619
<b>Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные</b>			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	316,479
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	323,822
<b>Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)</b>			
<b>Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона</b>			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	370,305
<b>Подраздел 6 Общежития</b>			
<b>Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом</b>			

## Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	7 344,076
		м2	315,565
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 387,283
		м2	292,175
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий			
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	327,759
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	345,951
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	347,519
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	376,008

## Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Административные здания</b>			
<b>Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2</b>			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	108,169
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	48,878
<b>Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2</b>			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	78,083
<b>Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2</b>			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	67,153
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	95,108
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	84,513
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	61,964
<b>Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2</b>			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	85,101
<b>Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2</b>			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	84,326
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	103,363

## Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	82,907
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	80,324
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	43 905,981
		м2	364,141
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	25 183,112
		м2	306,216
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	67,864
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	127,273
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	10 639,394
		м2	353,933
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	284 863,631
		м2	595,887
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	313 376,375
		м2	552,448
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	284 806,683
		м2	374,127

## Раздел 3 Объекты образования

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации			
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	4 769,599
		м2	237,328
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	4 199,672
		м2	241,967
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 685,473
		м2	245,564
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 239,612
		м2	230,229
Группа 3 Благоустройство и внутривозрастные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	241 078,475

## Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	203 691,493
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	5 087,716
		м2	334,692
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	4 099,729
		м2	315,064
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	3 926,467
		м2	313,476
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	3 233,698
		м2	288,552
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	222 645,481
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	215 292,696
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	202 427,153
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 730,493
		м2	287,680
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	9 808,946
		м2	395,535
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	8 861,118
		м2	229,934
Подраздел 7 Интернатные организации			
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	14 637,085
		м2	289,145
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	10 595,148
		м2	257,407

## Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь</b>			
<b>Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2</b>			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 576,960
		м2	524,159

## Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	6 313,037
		м2	494,704
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	4 189,786
		м2	697,362
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	8 364,332
		м2	384,899
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	8 399,585
		м2	689,210
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	52 541,309
		м2	579,485
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	11 833,096
		м2	334,546
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	34 939,091
		м2	335,975
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	117 777,820
		м2	481,666
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	108 203,558
		м2	889,448
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	135 438,458
		м2	939,810
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	47,230
		м2	374,474
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	17,193
		м2	310,264
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	25,057
		м2	445,947

**Раздел 5 Закрытые спортивные залы***Таблица 5 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	18 185,975
		м2	329,923
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	22 216,145
		м2	373,740
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	11 124,909
		м2	448,190
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	4 020,266
		м2	222,372
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 703,635
		м2	453,252
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	5 210,985
		м2	373,695
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	5 233,945
		м2	373,686
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 453,734
		м2	428,171
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 221,033
		м2	691,348
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	9 616,055
		м2	364,563
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	10 262,265
		м2	260,709

**Раздел 6 Открытые спортивные сооружения***Таблица 6 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные</b>			
<b>Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2</b>			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	240,870
		м2	16,884

## Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2</b>			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	712,585
		м2	23,757
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	540,119
		м2	20,677

## Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей			
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2			
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	11 742,104
		м2	325,449
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	9 200,796
		м2	281,066
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	3 976,045
		м2	104,069
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	224,659
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	310,094
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	285,930
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	246,213
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	268,220
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	240,393
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники			
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	244,827
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	276,657
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	273,937
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)			
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	108,598
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	93,201
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)			
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2			

## Окончание таблицы 7

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	129,817
<b>Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2</b>			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	106,610
<b>Подраздел 7 Эстакады</b>			
<b>Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2</b>			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	44,640
<b>Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2</b>			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	98,315

## Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Открытые амфитеатры			
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	4 178,742
		м2	958,720
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	516,214
		м2	123,718
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	13 177,842
		м2	637,752
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	12 393,820
		м2	540,271
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 175,502
		м2	384,093
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	10 053,314
		м2	466,717
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	7 750,253
		м2	356,055
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 521,254
		м2	428,656
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	376,381
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	489,017
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	399,671
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	451,436

**Отдел 2. Объекты инфраструктуры**  
**Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры**

Таблица 1 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Трансформаторные подстанции</b>			
<b>Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании</b>			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	48 672,200
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	93 560,989
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	118 935,154
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	837 046,454
<b>Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки</b>			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	8 943,268
9201-0102-02	ТП - 160	объект	9 683,311
9201-0102-03	ТП - 250	объект	10 493,172
9201-0102-04	ТП - 400	объект	14 514,726
9201-0102-05	ТП - 630	объект	17 749,872
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	20 799,654
<b>Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения</b>			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	24 502,165
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	27 229,668
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	37 193,791
<b>Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции</b>			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	162 114,597
9201-0104-02	2 ТП - 1000	объект	181 959,998
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	214 246,233
<b>Подраздел 2 Котельные стационарные</b>			
<b>Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе</b>			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	40 289,663
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	43 927,644
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	64 991,316
<b>Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе</b>			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	40 900,811
<b>Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа</b>			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	63 266,244
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	98 947,618
<b>Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)</b>			
<b>Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе</b>			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	60 233,458
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	97 965,924
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	89 350,977
<b>Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа</b>			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	39 640,181

## Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	43 437,243
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	44 709,636
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	45 131,639
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	51 994,898
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	53 119,191

## Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)</b>			
<b>Группа 1 Водные скважины</b>			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	39 098,042
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	40 926,711
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	47 128,585
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	48 883,933
<b>Группа 2 Подземные насосные станции</b>			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час	объект	9 427,785
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час	объект	18 103,998
<b>Группа 3 Надземные насосные станции</b>			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час	объект	6 811,028
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час	объект	15 858,097
<b>Подраздел 2 Станции</b>			
<b>Группа 1 Насосные станции 2го подъема</b>			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	83 574,499
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	85 609,580
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	249 801,529
<b>Подраздел 3 Водонапорные башни</b>			
<b>Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м</b>			
9202-0301-03	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м	объект	13 512,180
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м	объект	18 488,258
<b>Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м</b>			

## Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м <sup>3</sup> Н=24,0 м	объект	26 381,079
<b>Подраздел 4 Резервуары чистой воды</b>			
<b>Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013</b>			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м <sup>3</sup>	объект	15 772,631
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м <sup>3</sup>	объект	27 512,951
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м <sup>3</sup>	объект	41 234,922
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м <sup>3</sup>	объект	56 927,679
<b>Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды</b>			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м <sup>3</sup>	объект	11 561,936
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м <sup>3</sup>	объект	15 736,271
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м <sup>3</sup>	объект	15 963,896

## Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Станции</b>			
<b>Группа 1 Канализационные насосные станции</b>			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м <sup>3</sup> /час	объект	6 926,178
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м <sup>3</sup> /час	объект	7 436,154
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м <sup>3</sup> /час	объект	25 208,797
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м <sup>3</sup> /час	объект	70 852,226
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м <sup>3</sup> /час	объект	130 252,335
<b>Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков</b>			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м <sup>3</sup> /час	объект	81 577,272
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м <sup>3</sup> /час	объект	171 201,797
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м <sup>3</sup> /час	объект	378 435,810
<b>Подраздел 3 Выгребы. Уборные</b>			
<b>Группа 1 Выгребы</b>			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м <sup>3</sup>	объект	4 887,319
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м <sup>3</sup>	объект	5 292,783
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м <sup>3</sup>	объект	6 528,823

## Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Группа 2 Уборные</b>			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	466,711
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	3 089,622
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	13 021,384

**Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры**

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса			
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м2	372,783
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	439,690
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	473,039
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	486,333
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 484,061
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 813,867
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 189,318
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	объект	562 288,593
		м2	684,682
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16.8 м2	объект	14 662,147
		м2	872,747

**Раздел 5 Объекты хранения**

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов</b>			
<b>Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2</b>			
9205-0101-01	Склад металлический	м2	136,894

## Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9205-0101-02	Склад из кирпича	м2	197,212
<b>Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2</b>			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м2	286,871
<b>Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2</b>			
9205-0103-01	Склад металлический	м2	180,022
<b>Подраздел 2 Склады материально-технические</b>			
<b>Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2</b>			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	332,644
<b>Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2</b>			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	248,414
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	284,344
<b>Подраздел 3 Топливохранилища</b>			
<b>Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3</b>			
9205-0301-01	Топливохранилище	объект	86 153,271
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	71 798,152

## Раздел 6 Объекты транспорта

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
<b>Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования</b>			
<b>Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории</b>			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	820 860,989
<b>Группа 3 Автомобильные дороги II категории</b>			
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	467 222,573
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	436 747,396
<b>Группа 4 Автомобильные дороги III категории</b>			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	272 531,961
<b>Группа 5 Автомобильные дороги IV категории</b>			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	126 790,168

## Продолжение таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	167 367,806
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	57 227,125
<b>Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне</b>			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	2 235,044
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	1 678,229
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	2 099,238
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	1 858,705
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	1 424,047
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	1 688,696
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м <sup>2</sup> площади дорожного покрытия	1 303,857
<b>Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Водопропускные трубы</b>			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	14 550,848
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	36 251,592
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	47 753,472
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	64 112,664
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	89 772,941
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	104 395,423

## Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	136 698,712
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	70 621,295
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	90 437,027
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	138 825,121
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	100 м	117 819,467
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	100 м	162 959,353
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	100 м	250 613,233
<b>Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки</b>			
<b>Группа 1 Площадки отдыха</b>			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	3 698,227
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м <sup>2</sup> до 10 000 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	3 184,943
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	3 052,311
<b>Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог</b>			
<b>Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог</b>			
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	42 224,074

Часть 2

**Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения**

**Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м<sup>2</sup> общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м<sup>2</sup> встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

**Раздел 1 Жилые здания****Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	270,388	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	269,838	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>133,523</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>61,991</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

*Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,424	0,000
Фундаменты	9,518	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,136	0,000
Покрытия и перекрытия	12,059	0,000
Крыши, кровли	15,936	0,000
Входная группа	0,352	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,130	0,000
Наружная отделка фасадов	11,234	0,000
Проемы	4,031	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,531	0,000
Потолки	3,759	0,000
Полы	6,237	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,246	0,000
Водоснабжение	2,301	100,000
Канализация	4,744	0,000
Теплоснабжение	5,107	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,255	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)****Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона****Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков***Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	349,716	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	342,323	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	165,378	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	77,987	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,790	0,000
Фундаменты	2,882	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,216	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,794	0,000
Стены, перегородки	12,317	0,000
Покрытия и перекрытия	11,633	0,000
Крыши, кровли	3,381	0,000
Лестницы	0,845	0,000
Входная группа	0,460	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,682	0,000
Наружная отделка фасадов	9,066	0,000
Проемы	4,794	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,128	0,000
Потолки	2,018	0,000
Полы	3,539	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,400	20,895
Водоснабжение	4,275	54,550
Канализация	1,952	2,179
Теплоснабжение	6,439	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,132	0,000
Слаботочные сети	0,777	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,135	0,000
Газоснабжение	1,346	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные**  
**Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом**

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимость показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	283,901	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	283,288	-
1.1	в т.ч. материалы	173,328	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40,322	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,068	0,000
Фундаменты	8,806	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,029	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	21,100	0,000
Покрытия и перекрытия	10,330	0,000
Крыши, кровли	8,920	0,000
Лестницы	1,812	0,000
Входная группа	1,360	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,156	0,000
Наружная отделка фасадов	0,212	0,000
Проемы	7,277	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,047	0,000
Потолки	1,526	0,000
Полы	5,149	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,495	75,555
Водоснабжение	3,749	0,000
Канализация	1,682	0,000
Теплоснабжение	8,292	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,156	0,000
Слаботочные сети	1,705	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,196	0,000
Газоснабжение	1,933	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)**  
**Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные**  
**Объект 9101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона**

Таблица 9101-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	378,172	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	364,312	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	184,518	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	81,887	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,861	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,625	0,000
Фундаменты	3,131	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	32,130	0,000
Покрытия и перекрытия	12,635	0,000
Крыши, кровли	0,996	0,000
Лестницы	1,186	0,000
Входная группа	0,097	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,094	0,000
Наружная отделка фасадов	7,413	0,000
Проемы	5,153	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,585	0,000
Потолки	1,124	0,000
Полы	5,662	0,000
Прочие элементы отделки	0,063	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,891	5,027
Водоснабжение	2,519	0,000
Канализация	1,392	0,199
Теплоснабжение	7,781	7,014
Вентиляция и кондиционирование	0,997	0,000
Слаботочные сети	0,545	0,000
Система пожарной безопасности	0,095	0,000
Вертикальный транспорт	4,201	87,760
Газоснабжение	0,684	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона**

**Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

*Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	385,443	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	372,466	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	178,892	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	75,845	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,279	0,000
Фундаменты	9,064	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,531	0,000
Стены, перегородки	9,445	0,000
Покрытия и перекрытия	20,012	0,000
Крыши, кровли	0,699	0,000
Лестницы	0,804	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,681	0,000
Наружная отделка фасадов	1,793	0,000
Проемы	5,795	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,341	0,000
Потолки	1,795	0,000
Полы	8,027	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,114	8,696
Водоснабжение	2,080	0,000
Канализация	1,420	0,182
Теплоснабжение	7,386	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,218	0,000
Слаботочные сети	1,593	0,000
Вертикальный транспорт	4,174	89,914
Газоснабжение	0,752	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона**

**Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками**

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	335,116	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	318,238	-
1.1	в т.ч. материалы	157,921	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	64,572	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,536	0,000
Фундаменты	2,431	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,138	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,821	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,609	0,000
Стены, перегородки	13,422	0,000
Покрытия и перекрытия	10,925	0,000
Крыши, кровли	3,432	0,000
Лестницы	1,264	0,000
Входная группа	0,215	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,851	0,000
Наружная отделка фасадов	3,323	0,000
Проемы	6,286	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,003	0,000
Потолки	1,593	0,000
Полы	6,080	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,460	4,341
Водоснабжение	1,563	0,000
Канализация	1,470	0,000
Теплоснабжение	6,194	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,421	0,000
Слаботочные сети	2,662	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,538	0,000
Вертикальный транспорт	4,849	63,350
Газоснабжение	0,915	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные**  
**Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом**

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	277,679	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	267,657	-
1.1	в т.ч. материалы	150,920	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45,169	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,501	0,000
Фундаменты	4,123	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,071	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	18,469	0,000
Покрытия и перекрытия	18,639	0,000
Крыши, кровли	1,340	0,000
Лестницы	1,094	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,156	0,000
Наружная отделка фасадов	0,393	0,000
Проемы	9,464	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,528	0,000
Потолки	1,613	0,000
Полы	6,270	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,298	12,200
Водоснабжение	2,202	0,000
Канализация	2,307	0,252
Теплоснабжение	5,665	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,145	0,000
Слаботочные сети	1,335	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,088	0,000
Вертикальный транспорт	4,370	85,838
Газоснабжение	1,930	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные**  
**Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей**

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	308,399	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	292,514	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	154,906	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	53,339	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,273	0,000
Фундаменты	2,225	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,290	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,625	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,316	0,000
Стены, перегородки	17,455	0,000
Покрытия и перекрытия	12,862	0,000
Крыши, кровли	3,221	0,000
Лестницы	1,109	0,000
Входная группа	0,470	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,713	0,000
Наружная отделка фасадов	2,843	0,000
Проемы	6,911	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,884	0,000
Потолки	0,679	0,000
Полы	5,353	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,448	6,746
Водоснабжение	4,115	0,000
Канализация	1,613	0,275
Теплоснабжение	6,866	46,097
Вентиляция и кондиционирование	1,090	0,000
Слаботочные сети	1,029	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,686	0,000
Вертикальный транспорт	3,081	46,882
Газоснабжение	0,843	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей**

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	313,781	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	305,231	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	149,903	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	60,960	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,321	0,000
Фундаменты	8,573	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,470	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	14,922	0,000
Стены, перегородки	12,122	0,000
Покрытия и перекрытия	14,372	0,000
Крыши, кровли	2,636	0,000
Лестницы	0,615	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,282	0,000
Наружная отделка фасадов	0,791	0,000
Проемы	5,936	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,452	0,000
Потолки	1,871	0,000
Полы	4,470	0,000
Прочие элементы отделки	0,019	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,093	19,401
Водоснабжение	4,044	7,329
Канализация	2,294	0,000
Теплоснабжение	7,637	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,917	0,000
Слаботочные сети	0,707	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,147	2,322
Вертикальный транспорт	2,307	65,259
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)**  
**Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона**  
**Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом**

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	358,823	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	341,910	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	178,996	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	66,533	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,542	0,000
Фундаменты	2,612	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,326	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,784	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,749	0,000
Стены, перегородки	8,674	0,000
Покрытия и перекрытия	7,348	0,000
Крыши, кровли	1,144	0,000
Лестницы	0,602	0,000
Входная группа	0,155	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,593	0,000
Наружная отделка фасадов	7,527	0,000
Проемы	6,439	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,408	0,000
Потолки	2,105	0,000
Полы	5,733	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,296	11,913
Водоснабжение	5,528	14,102
Канализация	2,024	0,822
Теплоснабжение	6,426	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,487	3,219
Слаботочные сети	0,791	0,098
Система пожарной безопасности	0,572	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,048	0,000
Вертикальный транспорт	3,090	44,575
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 6 Общежития**  
**Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом**  
**Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места**

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 065,688	303,603
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 518,567	280,094
1.1	в т.ч. материалы	3 354,433	144,136
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 297,785	55,764
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	313,318	13,463

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,249	0,000
Фундаменты	1,803	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,124	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,302	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,480	0,000
Стены, перегородки	6,515	0,000
Покрытия и перекрытия	9,083	0,000
Крыши, кровли	1,788	0,000
Лестницы	1,137	0,000
Входная группа	0,908	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,493	0,000
Наружная отделка фасадов	5,108	0,000
Проемы	3,055	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,383	0,000
Потолки	1,739	0,000
Полы	4,199	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,883	57,267
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,754	2,464
Водоснабжение	3,185	10,280
Канализация	1,839	0,643
Теплоснабжение	5,327	0,863
Вентиляция и кондиционирование	1,958	2,646
Слаботочные сети	2,712	1,614
Система пожарной безопасности	3,472	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,282	0,000
Вертикальный транспорт	1,944	20,837

## Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,739	3,387
Водоснабжение	0,213	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,204	0,000
Теплоснабжение	7,309	0,000
Сети связи	0,263	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,197	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,146	0,000
Озеленение	0,072	0,000
МАФы	0,136	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 168,308	282,158
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 575,845	255,057
1.1	в т.ч. материалы	2 743,808	125,510
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 181,610	54,051
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,186	0,000
Фундаменты	1,792	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,019	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,964	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,939	0,000
Стены, перегородки	6,141	0,000
Покрытия и перекрытия	9,472	0,000
Крыши, кровли	1,413	0,000
Лестницы	1,127	0,000
Входная группа	0,792	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,521	0,000
Наружная отделка фасадов	5,606	0,000
Проемы	3,747	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,055	0,000

## Окончание таблицы 9101-0602-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	2,061	0,000
Полы	4,140	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,610	62,620
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,166	1,643
Водоснабжение	3,313	7,253
Канализация	2,246	0,448
Теплоснабжение	6,147	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,980	1,896
Слаботочные сети	2,203	0,000
Система пожарной безопасности	1,516	0,000
Вертикальный транспорт	1,526	12,809
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,711	1,267
Электроосвещение	0,192	0,000
Водоснабжение	0,127	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,354	0,000
Теплоснабжение	4,288	0,000
Сети связи	0,158	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,073	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,114	0,000
Озеленение	0,360	0,000
Ограждение	0,875	0,000
МАФы	0,069	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий

## Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий

**Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м**

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	314,066	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	308,616	-
1.1	в т.ч. материалы	174,258	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,771	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,275	0,000
Фундаменты	4,877	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,120	0,000
Стены, перегородки	8,415	0,000
Покрытия и перекрытия	15,042	0,000
Крыши, кровли	4,758	0,000
Входная группа	2,787	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,245	0,000
Наружная отделка фасадов	8,979	0,000
Проемы	15,213	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,653	0,000
Потолки	0,966	0,000
Полы	3,038	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,084	85,612
Водоснабжение	1,223	0,000
Канализация	0,536	0,000
Теплоснабжение	8,008	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,687	0,000
Слаботочные сети	0,094	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	331,497	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	298,031	-
1.1	в т.ч. материалы	165,288	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,984	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,141	0,000
Фундаменты	6,355	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,680	0,000
Стены, перегородки	10,657	0,000
Покрытия и перекрытия	10,907	0,000
Крыши, кровли	0,550	0,000
Входная группа	0,338	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,581	0,000
Наружная отделка фасадов	5,896	0,000
Проемы	16,195	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,592	0,000
Потолки	1,003	0,000
Полы	2,133	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,892	30,465
Водоснабжение	0,974	0,000
Канализация	0,115	0,000
Теплоснабжение	9,607	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,525	29,733
Слаботочные сети	0,154	0,000
Система пожарной безопасности	6,705	36,993
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м**

*Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели*

**тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	333,001	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	311,150	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>190,391</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>47,112</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,037	0,000
Фундаменты	4,977	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,456	0,000
Стены, перегородки	10,518	0,000
Покрытия и перекрытия	13,151	0,000
Крыши, кровли	2,437	0,000
Входная группа	1,543	0,000
Наружная отделка фасадов	5,000	0,000
Проемы	22,371	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,610	0,000
Потолки	0,844	0,000
Полы	1,541	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,180	39,671
Водоснабжение	1,977	8,791
Канализация	0,719	0,000
Теплоснабжение	12,549	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,815	43,437
Слаботочные сети	0,177	0,000
Система пожарной безопасности	1,100	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м**

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	360,299	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	347,084	-
1.1	в т.ч. материалы	209,696	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	53,281	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

*Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,077	0,000
Фундаменты	5,788	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,883	0,000
Стены, перегородки	14,752	0,000
Покрытия и перекрытия	12,701	0,000
Крыши, кровли	1,237	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,675	0,000
Наружная отделка фасадов	3,500	0,000
Проемы	10,646	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,339	0,000
Потолки	4,320	0,000
Полы	1,180	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,863	75,007
Водоснабжение	1,838	10,127
Канализация	0,558	0,000
Теплоснабжение	15,428	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,787	0,000
Слаботочные сети	0,041	0,000
Система пожарной безопасности	0,386	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 2 Административные здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Административные здания;
  - Подраздел 2 Здания общественного назначения;
  - Подраздел 3 Пожарные депо;
2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

**Раздел 2 Административные здания**  
**Подраздел 1 Административные здания**  
**Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2**  
**Объект 9102-0101-01 - Административное здание**

Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	103,649	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	98,391	-
1.1	в т.ч. материалы	41,998	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21,133	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,518	-

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,303	0,000
Фундаменты	5,894	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	13,760	0,000
Покрытия и перекрытия	7,210	0,000
Крыши, кровли	4,930	0,000
Лестницы	0,107	0,000
Входная группа	0,207	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,070	0,000
Наружная отделка фасадов	0,280	0,000
Проемы	1,447	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,497	0,000
Потолки	0,640	0,000
Полы	2,323	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,843	66,898
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,671	0,000
Водоснабжение	0,777	0,977
Канализация	0,455	0,000
Теплоснабжение	1,871	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,787	9,985
Слаботочные сети	4,224	0,755
Система антитеррористической безопасности	0,933	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,078	4,988
Электроосвещение	1,543	0,000
Водоснабжение	0,661	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,741	0,000
Теплоснабжение	1,496	16,398

## Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	3,753	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,292	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,089	0,000
Озеленение	2,867	0,000
Ограждение	11,151	0,000
МАФы	2,102	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей**

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	46,836	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45,739	-
1.1	в т.ч. материалы	38,598	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,768	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	5,634	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	61,948	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,953	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,572	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,625	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,116	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,510	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,700	0,000
Озеленение	1,099	0,000
МАФы	10,842	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования**

Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	74,821	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	62,881	-
1.1	в т.ч. материалы	31,516	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,193	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,358	-

Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,677	0,000
Фундаменты	2,564	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,411	0,000
Стены, перегородки	10,770	0,000
Покрытия и перекрытия	7,413	0,000
Крыши, кровли	4,948	0,000
Лестницы	1,699	0,000
Входная группа	1,698	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,411	0,000
Наружная отделка фасадов	1,815	0,000
Проемы	3,941	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,050	0,000
Потолки	1,670	0,000
Полы	3,698	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,498	66,782
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,096	2,964
Водоснабжение	2,300	7,781
Канализация	0,305	0,110
Теплоснабжение	3,944	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,917	3,050
Слаботочные сети	1,224	0,989
Система пожарной безопасности	0,513	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,996	0,000
Вертикальный транспорт	3,801	17,291
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,288	0,000
Электроосвещение	3,332	0,580
Водоснабжение	2,627	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,317	0,000
Теплоснабжение	2,436	0,000

## Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,387	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,042	0,000
Озеленение	0,022	0,000
МАФы	0,189	0,013
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2**  
**Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции**

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	64,348	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57,608	-
1.1	в т.ч. материалы	29,047	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,298	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,268	0,000
Фундаменты	2,596	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,654	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	13,384	0,000
Покрытия и перекрытия	7,315	0,000
Крыши, кровли	5,084	0,000
Лестницы	1,003	0,000
Входная группа	2,116	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,324	0,000
Наружная отделка фасадов	0,138	0,000
Проемы	7,570	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,357	0,000
Потолки	1,300	0,000
Полы	3,879	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,967	59,908
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,262	6,209

## Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,762	0,437
Канализация	0,227	0,000
Теплоснабжение	2,579	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,715	0,852
Слаботочные сети	0,593	0,203
Система пожарной безопасности	0,402	1,119
Система антитеррористической безопасности	3,242	2,447
Система управления технологическими процессами	0,355	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,912	26,272
Электроосвещение	0,412	0,000
Водоснабжение	1,981	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,399	0,000
Теплоснабжение	1,484	0,000
Сети связи	0,639	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,475	0,000
Озеленение	0,052	0,000
Ограждение	3,017	0,000
МАФы	1,493	2,426
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест**

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	91,503	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	74,349	-
1.1	в т.ч. материалы	39,895	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,781	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,839	0,000
Фундаменты	0,855	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,614	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,416	0,000

## Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	4,114	0,000
Покрытия и перекрытия	7,282	0,000
Крыши, кровли	5,958	0,000
Лестницы	1,299	0,000
Входная группа	2,005	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,842	0,000
Наружная отделка фасадов	5,944	0,000
Проемы	11,054	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,575	0,000
Потолки	1,264	0,000
Полы	3,860	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,063	33,267
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,997	7,831
Водоснабжение	2,007	4,013
Канализация	1,179	0,576
Теплоснабжение	2,549	3,735
Вентиляция и кондиционирование	9,172	25,683
Слаботочные сети	0,109	0,043
Система пожарной безопасности	2,409	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,419	6,381
Система управления технологическими процессами	4,079	4,950
Вертикальный транспорт	0,318	0,958
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,157	3,461
Электроосвещение	0,166	0,000
Водоснабжение	0,320	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,478	0,000
Теплоснабжение	0,806	0,000
Сети связи	0,243	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,206	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,281	0,000
Озеленение	0,088	0,000
Ограждение	0,889	0,000
МАФы	0,143	0,037
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,982	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	72,018	-
1.1	в т.ч. материалы	36,269	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,172	-

## Окончание таблицы 9102-0103-03.1

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,217	0,000
Фундаменты	3,594	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,469	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,543	0,000
Стены, перегородки	9,043	0,000
Покрытия и перекрытия	7,721	0,000
Крыши, кровли	5,299	0,000
Лестницы	4,627	0,000
Входная группа	0,138	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,999	0,000
Наружная отделка фасадов	6,204	0,000
Проемы	11,114	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,322	0,000
Потолки	1,027	0,000
Полы	4,580	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,057	77,785
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,946	12,000
Водоснабжение	0,426	0,169
Канализация	0,515	0,000
Теплоснабжение	2,915	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,142	5,862
Слаботочные сети	2,191	0,473
Система пожарной безопасности	0,453	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,115	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,207	0,000
Водоснабжение	0,509	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,158	0,000
Теплоснабжение	0,781	2,812
Сети связи	0,565	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,046	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,935	0,000
МАФы	0,140	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)**

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	59,375	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55,769	-
1.1	в т.ч. материалы	28,978	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,010	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,603	-

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,685	0,000
Фундаменты	1,877	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,330	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,162	0,000
Стены, перегородки	10,357	0,000
Покрытия и перекрытия	4,415	0,000
Крыши, кровли	3,508	0,000
Лестницы	0,408	0,000
Входная группа	0,240	0,000
Наружная отделка фасадов	10,344	0,000
Проемы	3,008	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,924	0,000
Потолки	3,541	0,000
Полы	6,577	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,451	6,690
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,734	10,271
Водоснабжение	0,879	4,398
Канализация	0,609	1,081
Теплоснабжение	2,110	2,672
Вентиляция и кондиционирование	5,879	71,228
Слаботочные сети	0,337	0,429
Система пожарной безопасности	0,565	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,920	0,744
Система управления технологическими процессами	1,749	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,115	0,000
Водоснабжение	0,463	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,238	0,000
Теплоснабжение	0,504	0,000
Сети связи	0,461	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		

## Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,021	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,350	0,000
Озеленение	0,196	0,000
МАФы	0,043	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2**  
**Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест**

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	82,184	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	67,317	-
1.1	в т.ч. материалы	36,291	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,265	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,464	-

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,093	0,000
Фундаменты	1,030	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,413	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,799	0,000
Стены, перегородки	3,117	0,000
Покрытия и перекрытия	7,973	0,000
Крыши, кровли	7,894	0,000
Лестницы	1,248	0,000
Входная группа	1,334	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,145	0,000
Наружная отделка фасадов	3,912	0,000
Проемы	10,937	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,994	0,000
Потолки	1,688	0,000
Полы	5,218	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,206	39,872

## Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,314	6,811
Водоснабжение	2,009	3,502
Канализация	1,097	0,303
Теплоснабжение	2,348	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,944	24,543
Слаботочные сети	0,103	0,037
Система пожарной безопасности	1,928	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,161	6,854
Система управления технологическими процессами	3,926	3,498
Вертикальный транспорт	0,263	0,821
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,960	2,966
Электроосвещение	0,138	0,000
Водоснабжение	0,265	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,395	0,000
Теплоснабжение	0,667	0,000
Сети связи	0,201	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,170	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,060	0,000
Озеленение	0,072	0,000
Ограждение	0,862	0,000
МАФы	0,118	0,032
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2**  
**Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест**

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	81,711	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68,691	-
1.1	в т.ч. материалы	34,434	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,231	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,739	0,000

## Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	1,384	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,440	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,165	0,000
Стены, перегородки	4,401	0,000
Покрытия и перекрытия	12,259	0,000
Крыши, кровли	5,253	0,000
Лестницы	0,233	0,000
Входная группа	1,628	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,044	0,000
Наружная отделка фасадов	10,083	0,000
Проемы	18,273	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,512	0,000
Потолки	1,721	0,000
Полы	3,473	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,494	30,166
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,629	12,778
Водоснабжение	1,366	1,740
Канализация	1,580	1,726
Теплоснабжение	1,937	0,916
Вентиляция и кондиционирование	8,109	31,089
Слаботочные сети	3,259	4,179
Система пожарной безопасности	1,202	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,140	4,503
Вертикальный транспорт	1,780	8,744
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,748	3,099
Электроосвещение	0,075	0,000
Водоснабжение	0,144	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,215	0,000
Теплоснабжение	0,363	0,000
Сети связи	0,109	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,093	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,577	0,000
Озеленение	0,039	0,000
Ограждение	0,469	0,000
МАФы	0,064	0,020
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек**

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	100,158	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	94,222	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	48,530	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	19,694	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	4,634	-

тыс. тенге

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,857	0,000
Фундаменты	6,205	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,243	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,337	0,000
Стены, перегородки	12,057	0,000
Покрытия и перекрытия	14,117	0,000
Крыши, кровли	2,838	0,000
Лестницы	0,888	0,000
Входная группа	0,096	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,755	0,000
Наружная отделка фасадов	5,623	0,000
Проемы	2,968	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,347	0,000
Потолки	0,875	0,000
Полы	4,620	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,985	78,060
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,136	17,357
Водоснабжение	0,747	2,449
Канализация	0,484	0,305
Теплоснабжение	2,511	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,195	0,070
Слаботочные сети	0,927	0,289
Система пожарной безопасности	0,950	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,419	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,771	0,000
Электроосвещение	0,910	0,000
Водоснабжение	0,704	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,839	0,000
Теплоснабжение	1,919	0,466

## Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,725	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,375	0,000
Озеленение	1,004	0,000
Ограждение	2,340	0,000
МАФы	0,234	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	80,336	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	75,170	-
1.1	в т.ч. материалы	38,623	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15,925	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,544	0,000
Фундаменты	2,498	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,620	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,375	0,000
Стены, перегородки	14,170	0,000
Покрытия и перекрытия	9,452	0,000
Крыши, кровли	4,188	0,000
Лестницы	1,369	0,000
Входная группа	0,644	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,448	0,000
Наружная отделка фасадов	3,262	0,000
Проемы	2,256	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,463	0,000
Потолки	0,901	0,000
Полы	3,964	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,233	75,602

## Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,378	20,954
Водоснабжение	1,341	2,616
Канализация	0,426	0,000
Теплоснабжение	2,321	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,889	0,000
Слаботочные сети	1,166	0,214
Система пожарной безопасности	0,592	0,404
Система антитеррористической безопасности	1,345	0,000
Система управления технологическими процессами	0,317	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,715	0,000
Электроосвещение	0,780	0,000
Водоснабжение	0,576	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,432	0,000
Теплоснабжение	1,135	0,211
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,700	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,237	0,000
Озеленение	0,505	0,000
Ограждение	2,577	0,000
МАФы	0,179	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек**

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	78,068	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68,601	-
1.1	в т.ч. материалы	34,892	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,655	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,580	0,000
Фундаменты	2,774	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,529	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	7,337	0,000
Стены, перегородки	10,603	0,000
Покрытия и перекрытия	9,825	0,000
Крыши, кровли	3,678	0,000
Лестницы	0,929	0,000
Входная группа	0,705	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,934	0,000
Наружная отделка фасадов	2,629	0,000
Проемы	2,507	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,441	0,000
Потолки	2,907	0,000
Полы	4,593	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,296	76,574
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,487	13,347
Водоснабжение	0,779	0,317
Канализация	0,318	0,000
Теплоснабжение	1,974	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,888	7,770
Слаботочные сети	0,907	1,657
Система пожарной безопасности	0,606	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,279	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,822	0,000
Электроосвещение	0,210	0,139
Водоснабжение	0,553	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,414	0,000
Теплоснабжение	1,194	0,000
Сети связи	0,116	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,070	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,652	0,000
Озеленение	0,482	0,000
Ограждение	3,388	0,000
МАФы	0,592	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Приемники для арестованных лиц**  
**Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с**  
**лимитом наполнения 50 мест**

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	42 544,555	352,850
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 648,721	303,952
1.1	в т.ч. материалы	17 146,391	142,206

## Окончание таблицы 9102-0106-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 105,550	67,225
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 480,252	20,570

Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,590	0,000
Фундаменты	1,770	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,063	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,529	0,000
Стены, перегородки	6,767	0,000
Покрытия и перекрытия	7,706	0,000
Крыши, кровли	8,239	0,000
Лестницы	0,457	0,000
Входная группа	0,267	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,270	0,000
Наружная отделка фасадов	5,141	0,000
Проемы	3,246	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,951	0,000
Потолки	0,992	0,000
Полы	3,106	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,828	42,090
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,533	9,804
Водоснабжение	1,853	2,171
Канализация	2,515	0,097
Теплоснабжение	3,183	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,904	3,324
Слаботочные сети	2,284	6,857
Система пожарной безопасности	7,081	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,662	5,566
Система управления технологическими процессами	3,985	8,231
Вертикальный транспорт	0,859	4,016
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,745	0,000
Электроосвещение	0,505	0,407
Водоснабжение	0,371	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,541	3,671
Теплоснабжение	0,914	0,000
Сети связи	0,184	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	3,961	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с  
лимитом наполнения 100 мест**

*Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	24 402,240	296,721
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 066,027	256,154
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>11 128,818</i>	<i>135,322</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 963,251</i>	<i>48,191</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2 037,288</i>	<i>24,773</i>

*Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по  
объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,641	0,000
Фундаменты	2,568	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,753	0,000
Стены, перегородки	10,086	0,000
Покрытия и перекрытия	8,650	0,000
Крыши, кровли	7,854	0,000
Лестницы	0,891	0,000
Входная группа	0,717	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,236	0,000
Наружная отделка фасадов	4,200	0,000
Проемы	3,700	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,966	0,000
Потолки	1,131	0,000
Полы	4,235	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,571	47,775
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,029	5,304
Водоснабжение	1,772	2,345
Канализация	3,738	4,171
Теплоснабжение	3,107	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,372	8,379
Слаботочные сети	3,475	10,512
Система пожарной безопасности	2,700	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,528	3,348
Вертикальный транспорт	1,393	7,348
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,647	0,000
Электроосвещение	0,427	0,359

## Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,315	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,262	2,726
Теплоснабжение	0,794	0,000
Сети связи	0,160	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	4,072	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Здания общественного назначения

## Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

## Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	65,029	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54,280	-
1.1	в т.ч. материалы	35,387	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,601	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,566	-

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,416	0,000
Фундаменты	2,688	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,321	0,000
Стены, перегородки	8,203	0,000
Покрытия и перекрытия	4,792	0,000
Крыши, кровли	9,088	0,000
Лестницы	1,516	0,000
Входная группа	0,438	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,620	0,000
Наружная отделка фасадов	7,323	0,000
Проемы	12,510	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,822	0,000
Потолки	1,524	0,000
Полы	3,993	0,000

## Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,608	55,885
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,470	6,538
Водоснабжение	0,480	0,286
Канализация	0,534	0,000
Теплоснабжение	1,604	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,186	14,060
Слаботочные сети	0,127	0,000
Система пожарной безопасности	0,288	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,371	0,000
Вертикальный транспорт	3,988	23,232
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,298	0,000
Электроосвещение	0,402	0,000
Водоснабжение	0,574	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,421	0,000
Теплоснабжение	1,318	0,000
Сети связи	0,118	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,102	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,527	0,000
Озеленение	0,251	0,000
МАФы	5,077	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	123,327	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102,125	-
1.1	в т.ч. материалы	60,640	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15,051	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,286	0,000

## Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	5,016	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,155	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,953	0,000
Стены, перегородки	2,232	0,000
Покрытия и перекрытия	4,201	0,000
Крыши, кровли	6,362	0,000
Лестницы	1,132	0,000
Входная группа	0,297	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,185	0,000
Наружная отделка фасадов	3,195	0,000
Проемы	13,624	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,135	0,000
Потолки	3,079	0,000
Полы	2,741	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,987	57,250
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,494	2,686
Водоснабжение	1,006	0,000
Канализация	1,025	0,146
Теплоснабжение	4,718	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,767	28,467
Слаботочные сети	0,892	1,228
Система пожарной безопасности	0,439	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,412	0,000
Система управления технологическими процессами	0,490	0,544
Вертикальный транспорт	1,724	7,051
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,853	0,201
Электроосвещение	2,144	0,000
Водоснабжение	0,438	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,456	0,000
Теплоснабжение	1,635	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,716	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,877	0,000
Озеленение	0,335	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания**  
**Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции**

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 309,490	342,958
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 234,098	307,184
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>4 161,061</i>	<i>138,423</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>2 138,820</i>	<i>71,151</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>614,515</i>	<i>20,443</i>

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,478	0,000
Фундаменты	5,157	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,139	0,000
Стены, перегородки	14,484	0,000
Покрытия и перекрытия	7,158	0,000
Крыши, кровли	7,722	0,000
Лестницы	1,204	0,000
Входная группа	0,718	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,395	0,000
Наружная отделка фасадов	5,581	0,000
Проемы	3,925	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,788	0,000
Потолки	1,098	0,000
Полы	5,327	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,325	56,860
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,418	28,348
Водоснабжение	1,082	0,606
Канализация	0,564	0,000
Теплоснабжение	2,650	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,830	4,026
Слаботочные сети	0,310	0,778
Система пожарной безопасности	2,203	8,509
Система антитеррористической безопасности	0,942	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,543	0,000
Электроосвещение	0,348	0,000
Водоснабжение	0,966	0,000

## Окончание таблицы 9102-0304-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,627	0,000
Теплоснабжение	1,155	0,000
Сети связи	0,407	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	4,810	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,892	0,000
Озеленение	0,596	0,000
Ограждение	1,970	0,000
МАФы	0,187	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Пожарное депо

## Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места

**Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций**

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	272 962,468	570,991
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	247 032,678	516,751
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	182 735,579	382,252
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	27 441,584	57,403
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	16 427,942	34,364

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,299	0,000
Фундаменты	3,106	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,666	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	25,910	0,000
Стены, перегородки	12,515	0,000
Покрытия и перекрытия	1,230	0,000
Крыши, кровли	4,507	0,000
Лестницы	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,268	0,000
Наружная отделка фасадов	1,450	0,000
Проемы	3,895	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	1,581	0,000

## Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	3,621	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,581	45,020
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,902	3,554
Водоснабжение	0,639	0,000
Канализация	2,241	16,054
Теплоснабжение	2,917	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,771	25,124
Слаботочные сети	1,235	5,749
Система пожарной безопасности	0,927	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,097	1,067
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,780	0,000
Электроосвещение	0,432	0,000
Водоснабжение	1,189	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,262	0,000
Теплоснабжение	1,001	0,000
Сети связи	1,897	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,894	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,905	0,000
Озеленение	0,632	0,000
Ограждение	1,295	0,000
МАФы	4,309	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места**  
**Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля**

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	301 497,378	531,507
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	276 753,332	487,886
1.1	в т.ч. материалы	155 874,595	274,790
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43 359,663	76,438
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 133,335	19,627

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,715	0,000
Фундаменты	5,494	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,565	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,307	0,000
Стены, перегородки	4,661	0,000
Покрытия и перекрытия	2,190	0,000
Крыши, кровли	3,573	0,000
Лестницы	0,433	0,000
Входная группа	0,202	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,556	0,000
Наружная отделка фасадов	5,076	0,000
Проемы	4,350	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,739	0,000
Потолки	0,497	0,000
Полы	1,804	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,304	33,707
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,965	0,844
Водоснабжение	3,309	18,291
Канализация	0,994	2,377
Теплоснабжение	2,670	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,212	15,792
Слаботочные сети	0,929	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,400	0,000
Система управления технологическими процессами	0,024	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,404	0,000
Электроосвещение	2,311	0,805
Водоснабжение	2,564	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,370	19,207
Канализация ливневая	1,269	0,000
Теплоснабжение	1,222	0,000
Сети связи	0,719	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,991	0,000
Проезды, тротуары и площадки	13,069	0,000
Озеленение	4,388	0,000
Ограждение	2,503	0,000
МАФы	2,221	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест**  
**Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа**

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	275 042,668	361,301
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	243 880,795	320,366
1.1	в т.ч. материалы	123 441,633	162,155
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48 498,343	63,708
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,110	0,000
Фундаменты	2,943	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,995	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,522	0,000
Стены, перегородки	2,781	0,000
Покрытия и перекрытия	5,347	0,000
Крыши, кровли	4,751	0,000
Лестницы	2,454	0,000
Входная группа	0,035	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,834	0,000
Наружная отделка фасадов	3,916	0,000
Проемы	6,822	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,564	0,000
Потолки	2,155	0,000
Полы	4,296	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,968	53,574
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,885	16,190
Водоснабжение	2,258	2,631
Канализация	1,538	0,568
Теплоснабжение	3,206	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,680	9,734
Слаботочные сети	1,124	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,377	0,000
Система управления технологическими процессами	0,585	1,209
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,956	0,000
Электроосвещение	0,535	0,641
Водоснабжение	0,517	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,980	5,788

## Окончание таблицы 9102-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,175	0,000
Сети связи	0,237	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,124	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,069	0,000
Озеленение	0,782	0,000
Ограждение	1,217	0,000
МАФы	0,265	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
  - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
  - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
  - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
  - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
  - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации», «Общеобразовательные организации: школы» и «Организации высшего профессионального образования» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты образования****Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 570,332	227,412
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 410,423	219,456
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 153,434	107,151
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	883,793	43,976
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,469	0,000
Фундаменты	6,471	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,680	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,231	0,000
Стены, перегородки	17,125	0,000
Покрытия и перекрытия	6,588	0,000
Крыши, кровли	13,517	0,000
Лестницы	6,330	0,000
Входная группа	1,511	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,110	0,000
Наружная отделка фасадов	3,447	0,000
Проемы	4,189	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,791	0,000
Потолки	1,030	0,000
Полы	6,195	0,000
Прочие элементы отделки	0,325	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,697	45,756
Водоснабжение	3,921	6,241
Канализация	0,635	0,000
Теплоснабжение	1,992	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,017	13,008
Слаботочные сети	0,479	0,000
Система пожарной безопасности	1,591	0,000
Система управления технологическими процессами	0,883	17,902
Вертикальный транспорт	0,777	17,093
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест**

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 024,217	231,858
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 740,943	215,537
1.1	в т.ч. материалы	2 063,299	118,879
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	687,971	39,638
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,742	0,000
Фундаменты	5,456	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,214	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,902	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,241	0,000
Стены, перегородки	13,416	0,000
Покрытия и перекрытия	9,189	0,000
Крыши, кровли	12,508	0,000
Лестницы	2,030	0,000
Входная группа	1,800	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,704	0,000
Наружная отделка фасадов	7,616	0,000
Проемы	4,124	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,919	0,000
Потолки	3,615	0,000
Полы	4,921	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,238	10,465
Водоснабжение	3,282	26,032
Канализация	1,217	0,821
Теплоснабжение	4,639	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,514	8,420
Слаботочные сети	0,436	2,352
Система пожарной безопасности	0,890	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,682	0,000
Вертикальный транспорт	4,705	50,829
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест**

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 545,770	236,255
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 381,427	225,305
1.1	в т.ч. материалы	1 694,947	112,935
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	682,535	45,477
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,311	0,000
Фундаменты	6,271	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,684	0,000
Стены, перегородки	13,333	0,000
Покрытия и перекрытия	11,050	0,000
Крыши, кровли	7,196	0,000
Лестницы	0,849	0,000
Входная группа	1,175	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,608	0,000
Проемы	14,943	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,591	0,000
Потолки	3,154	0,000
Полы	9,350	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,690	10,799
Водоснабжение	2,102	3,362
Канализация	3,112	0,258
Теплоснабжение	5,696	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,088	6,508
Слаботочные сети	0,133	0,000
Система пожарной безопасности	1,540	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,274	0,000
Система управления технологическими процессами	0,084	0,000
Вертикальный транспорт	1,768	32,574
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест**

*Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	4 078,903	221,502
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 973,371	215,771
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>2 394,150</i>	<i>130,012</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>712,795</i>	<i>38,708</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	<i>-</i>

*Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,785	0,000
Фундаменты	4,957	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,362	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,337	0,000
Стены, перегородки	11,087	0,000
Покрытия и перекрытия	16,316	0,000
Крыши, кровли	3,824	0,000
Лестницы	3,062	0,000
Входная группа	0,800	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,604	0,000
Наружная отделка фасадов	8,317	0,000
Проемы	4,803	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,820	0,000
Потолки	1,501	0,000
Полы	9,052	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,916	17,248
Водоснабжение	1,700	11,833
Канализация	2,085	1,104
Теплоснабжение	3,648	12,484
Вентиляция и кондиционирование	3,182	12,945
Слаботочные сети	0,334	0,000
Система пожарной безопасности	1,082	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,912	0,000
Система управления технологическими процессами	0,268	0,000
Вертикальный транспорт	1,245	44,386
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций**  
**Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га**

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	231 006,588	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	222 941,606	-
1.1	в т.ч. материалы	121 429,661	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	33 826,291	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,543	100,000
Водоснабжение	7,926	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,515	0,000
Теплоснабжение	12,114	0,000
Сети связи	1,752	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,068	0,000
Проезды, тротуары и площадки	19,094	0,000
Озеленение	9,039	0,000
Ограждение	6,537	0,000
МАФы	19,412	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га**

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	195 181,576	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	190 880,253	-
1.1	в т.ч. материалы	112 985,059	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	25 103,320	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,929	100,000
Водоснабжение	5,439	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,383	0,000
Теплоснабжение	7,950	0,000
Сети связи	1,108	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	5,064	0,000
Проезды, тротуары и площадки	22,265	0,000
Озеленение	5,717	0,000
Ограждение	7,420	0,000
МАФы	31,725	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы

Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м<sup>2</sup>

Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	4 913,295	323,218
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 477,172	294,528
1.1	в т.ч. материалы	2 471,288	162,572
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	861,452	56,670
2	Оборудование, мебель и инвентарь	436,123	28,690
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,894	0,190

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,321	0,000
Фундаменты	5,936	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,918	0,000
Стены, перегородки	9,479	0,000
Покрытия и перекрытия	4,743	0,000
Крыши, кровли	12,373	0,000
Лестницы	1,302	0,000
Входная группа	1,207	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,644	0,000
Наружная отделка фасадов	11,518	0,000
Проемы	3,798	0,000

## Окончание таблицы 9103-0201-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,236	0,000
Потолки	1,047	0,000
Полы	6,290	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,289	9,577
Водоснабжение	1,100	0,544
Канализация	0,753	0,000
Теплоснабжение	3,540	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,362	15,729
Слаботочные сети	2,838	16,052
Система пожарной безопасности	3,046	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,679	11,088
Вертикальный транспорт	1,580	14,433
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**

**Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест**

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 972,605	305,295
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 695,279	283,982
1.1	в т.ч. материалы	1 970,002	151,395
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	655,701	50,391
2	Оборудование, мебель и инвентарь	277,326	21,313
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,447	0,111

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,344	0,000
Фундаменты	6,010	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,215	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,098	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,574	0,000
Стены, перегородки	12,621	0,000
Покрытия и перекрытия	6,554	0,000
Крыши, кровли	7,942	0,000
Лестницы	0,659	0,000
Входная группа	0,821	0,000

## Окончание таблицы 9103-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	0,338	0,000
Наружная отделка фасадов	11,174	0,000
Проемы	2,769	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,602	0,000
Потолки	0,697	0,000
Полы	4,998	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,489	7,530
Водоснабжение	1,243	0,000
Канализация	0,672	0,788
Теплоснабжение	3,411	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,779	22,375
Слаботочные сети	3,129	18,864
Система пожарной безопасности	2,429	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,284	8,963
Вертикальный транспорт	1,146	12,827
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2**

**Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест**

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 826,220	305,473
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 657,863	292,032
1.1	в т.ч. материалы	2 115,597	168,902
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	574,032	45,829
2	Оборудование, мебель и инвентарь	168,357	13,441
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,579	0,046

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,164	0,000
Фундаменты	8,516	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,215	0,000
Стены, перегородки	5,550	0,000
Покрытия и перекрытия	13,830	0,000
Крыши, кровли	3,274	0,000

## Окончание таблицы 9103-0204-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	1,160	0,000
Входная группа	0,717	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,712	0,000
Наружная отделка фасадов	13,182	0,000
Проемы	7,063	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,850	0,000
Потолки	3,515	0,000
Полы	9,121	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,149	5,357
Водоснабжение	1,189	4,198
Канализация	0,725	0,146
Теплоснабжение	2,919	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,606	19,507
Слаботочные сети	2,016	20,878
Система пожарной безопасности	1,809	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,187	15,910
Вертикальный транспорт	0,529	9,426
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест**

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 158,525	281,844
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 017,262	269,239
1.1	в т.ч. материалы	1 748,585	156,031
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	473,543	42,256
2	Оборудование, мебель и инвентарь	141,263	12,605
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,434	0,039

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,112	0,000
Фундаменты	10,378	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,147	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,488	0,000
Стены, перегородки	5,655	0,000

## Окончание таблицы 9103-0205-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	13,991	0,000
Крыши, кровли	4,434	0,000
Лестницы	1,233	0,000
Входная группа	0,961	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,139	0,000
Наружная отделка фасадов	9,289	0,000
Проемы	7,073	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,339	0,000
Потолки	5,996	0,000
Полы	7,232	0,000
Прочие элементы отделки	0,032	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,553	4,845
Водоснабжение	1,205	7,558
Канализация	0,794	0,087
Теплоснабжение	3,557	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,849	17,437
Слаботочные сети	2,056	19,645
Система пожарной безопасности	1,866	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,140	15,371
Вертикальный транспорт	0,481	8,425
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для  
общеобразовательных организаций: школ  
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га**

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	213 343,696	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	203 915,376	-
1.1	в т.ч. материалы	105 804,649	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29 823,890	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	12,184	90,935
Электроосвещение	3,901	0,000
Водоснабжение	3,208	0,000

## Окончание таблицы 9103-0206-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	3,959	0,000
Канализация ливневая	1,748	0,000
Теплоснабжение	8,872	9,065
Сети связи	3,355	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,286	0,000
Проезды, тротуары и площадки	38,224	0,000
Озеленение	6,112	0,000
Ограждение	3,759	0,000
МАФы	7,392	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	206 298,099	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	200 144,979	-
1.1	в т.ч. материалы	104 022,805	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29 719,259	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	9,675	91,666
Электроосвещение	3,668	0,000
Водоснабжение	3,596	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,158	0,000
Канализация ливневая	1,756	0,000
Теплоснабжение	8,728	8,334
Сети связи	2,086	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,548	0,000
Проезды, тротуары и площадки	41,426	0,000
Озеленение	6,983	0,000
Ограждение	3,823	0,000
МАФы	7,553	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га**

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	193 970,059	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	187 414,522	-
1.1	в т.ч. материалы	97 677,109	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27 339,825	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	11,789	93,481
Электроосвещение	3,981	0,000
Водоснабжение	4,177	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,910	0,000
Канализация ливневая	1,877	0,000
Теплоснабжение	9,183	6,519
Сети связи	1,848	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	8,024	0,000
Проезды, тротуары и площадки	36,698	0,000
Озеленение	6,718	0,000
Ограждение	3,997	0,000
МАФы	7,797	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования**  
**Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2**  
**Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест**

Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 609,718	280,335
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 300,663	261,540
1.1	в т.ч. материалы	2 232,999	135,797
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	821,954	49,986
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,105	0,000
Фундаменты	5,946	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,434	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,976	0,000
Стены, перегородки	5,111	0,000
Покрытия и перекрытия	13,537	0,000
Крыши, кровли	1,842	0,000
Лестницы	1,189	0,000
Входная группа	0,434	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,471	0,000
Наружная отделка фасадов	5,076	0,000
Проемы	8,283	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,084	0,000
Потолки	2,283	0,000
Полы	6,035	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,363	3,525
Водоснабжение	4,342	11,639
Канализация	1,101	1,206
Теплоснабжение	4,349	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,572	35,115
Слаботочные сети	0,292	1,611
Система пожарной безопасности	0,970	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,831	1,128
Система управления технологическими процессами	2,106	7,039
Вертикальный транспорт	2,107	21,623
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,756	6,057
Электроосвещение	0,324	0,037
Водоснабжение	0,454	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,727	0,000
Теплоснабжение	2,242	0,000
Сети связи	1,072	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,027	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,458	0,000
Озеленение	0,099	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Организации детского творчества и развития**  
**Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2**  
**Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек**

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 558,513	385,437
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 324,800	335,689
1.1	в т.ч. материалы	4 714,091	190,091
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 416,141	57,104
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	808,425	32,599

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,306	0,000
Фундаменты	4,611	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,475	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,926	0,000
Стены, перегородки	2,994	0,000
Крыши, кровли	4,040	0,000
Лестницы	0,169	0,000
Входная группа	2,582	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,531	0,000
Наружная отделка фасадов	5,466	0,000
Проемы	8,709	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,427	0,000
Потолки	3,468	0,000
Полы	3,083	0,000
Прочие элементы отделки	3,219	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,274	65,528
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,531	1,437
Водоснабжение	0,744	0,388
Канализация	0,830	0,161
Теплоснабжение	3,553	4,965
Вентиляция и кондиционирование	4,963	10,158
Слаботочные сети	0,914	1,576
Система пожарной безопасности	2,199	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,420	1,243
Вертикальный транспорт	0,763	4,562
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,842	2,484

## Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	1,077	0,021
Водоснабжение	0,494	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,210	0,000
Теплоснабжение	2,659	0,052
Сети связи	0,478	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,217	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,205	0,000
Озеленение	2,223	0,000
Ограждение	0,022	0,000
МАФы	0,373	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м<sup>2</sup> до 10 000 м<sup>2</sup>

## Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 557,333	222,051
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 352,055	190,776
1.1	в т.ч. материалы	4 034,331	104,685
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 173,753	30,457
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,408	0,000
Фундаменты	4,862	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,441	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	18,748	0,000
Покрытия и перекрытия	9,325	0,000
Крыши, кровли	3,932	0,000
Лестницы	0,890	0,000
Входная группа	1,824	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,372	0,000
Проемы	4,547	0,000

## Окончание таблицы 9103-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,613	0,000
Потолки	1,408	0,000
Полы	6,461	0,000
Прочие элементы отделки	0,012	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,016	83,780
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,325	2,487
Водоснабжение	1,417	0,522
Канализация	1,327	0,096
Теплоснабжение	3,813	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,942	1,062
Слаботочные сети	0,040	0,000
Система пожарной безопасности	0,690	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,295	0,000
Система управления технологическими процессами	0,034	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,729	3,112
Водоснабжение	0,298	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,635	0,000
Теплоснабжение	0,864	0,712
Сети связи	0,054	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,526	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,199	0,000
Озеленение	1,009	0,000
Ограждение	2,488	0,000
МАФы	4,458	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 7 Интернатные организации

Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 15 000 м<sup>2</sup>

Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	14 183,222	280,179
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 034,744	257,492
1.1	в т.ч. материалы	6 064,060	119,791
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 958,881	58,450
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	725,817	14,338

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,839	0,000
Фундаменты	4,788	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,226	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,563	0,000
Стены, перегородки	12,732	0,000
Покрытия и перекрытия	5,412	0,000
Крыши, кровли	6,473	0,000
Лестницы	1,137	0,000
Входная группа	0,767	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,234	0,000
Наружная отделка фасадов	5,340	0,000
Проемы	5,168	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,453	0,000
Потолки	1,910	0,000
Полы	5,808	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,803	63,198
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,141	5,723
Водоснабжение	1,314	2,846
Канализация	1,639	2,171
Теплоснабжение	2,273	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,165	3,480
Слаботочные сети	0,209	0,679
Система пожарной безопасности	0,583	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,090	0,019
Вертикальный транспорт	0,641	6,356
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,086	15,120
Электроосвещение	0,261	0,000
Водоснабжение	1,060	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,810	0,349
Теплоснабжение	0,857	0,000
Сети связи	0,110	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,311	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,408	0,000
Озеленение	0,307	0,000
Ограждение	0,929	0,000
МАФы	0,155	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)**

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	10 193,523	247,650
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 982,739	218,234
1.1	в т.ч. материалы	4 903,849	119,138
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 528,811	37,142
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,264	0,000
Фундаменты	1,297	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,464	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,506	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,311	0,000
Стены, перегородки	14,109	0,000
Покрытия и перекрытия	5,391	0,000
Крыши, кровли	8,866	0,000
Лестницы	0,531	0,000
Входная группа	1,241	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,055	0,000
Наружная отделка фасадов	1,350	0,000
Проемы	4,362	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,730	0,000
Потолки	1,811	0,000
Полы	4,690	0,000
Прочие элементы отделки	0,442	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,232	75,402
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,953	1,644
Водоснабжение	2,421	0,752
Канализация	1,284	0,273
Теплоснабжение	3,055	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,213	6,014
Слаботочные сети	0,583	1,411
Система пожарной безопасности	1,593	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,573	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,857	6,067

## Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	2,392	0,473
Водоснабжение	1,494	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,733	7,190
Теплоснабжение	3,902	0,000
Сети связи	0,116	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,620	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,661	0,000
Озеленение	0,250	0,000
Ограждение	0,455	0,000
МАФы	0,189	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
  - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
  - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м<sup>2</sup> до 1 000 м<sup>2</sup>» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м<sup>2</sup> до 5 000 м<sup>2</sup>» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Объекты здравоохранения****Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2****Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену***Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 385,742	502,261
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 160,691	361,966
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 420,721</i>	<i>162,703</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>741,860</i>	<i>84,959</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1 091,056</i>	<i>124,949</i>

*Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,028	0,000
Фундаменты	2,408	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,185	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,725	0,000
Стены, перегородки	7,488	0,000
Покрытия и перекрытия	4,276	0,000
Крыши, кровли	5,255	0,000
Лестницы	0,718	0,000
Входная группа	2,350	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,248	0,000
Наружная отделка фасадов	3,187	0,000
Проемы	4,501	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	9,227	0,000
Потолки	1,051	0,000
Полы	3,173	0,000
Прочие элементы отделки	0,439	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	26,399	89,062
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,390	3,108
Водоснабжение	1,419	0,781
Канализация	0,774	0,000
Теплоснабжение	2,489	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,295	1,458
Слаботочные сети	0,150	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,636	0,000

## Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,228	5,082
Электроосвещение	0,624	0,000
Водоснабжение	0,614	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,173	0,000
Теплоснабжение	0,839	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,662	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,919	0,000
Озеленение	0,768	0,000
МАФы	1,362	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2**  
**Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену**

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 049,288	474,036
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 874,087	381,944
1.1	в т.ч. материалы	2 045,713	160,307
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 276,321	100,015
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 001,573	78,485

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,424	1,314
Фундаменты	2,477	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,289	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,550	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,526	0,000
Стены, перегородки	4,919	0,000
Покрытия и перекрытия	4,806	0,000
Крыши, кровли	8,174	0,000
Лестницы	0,674	0,000
Входная группа	0,430	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,251	0,000
Наружная отделка фасадов	3,104	0,000

## Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	2,662	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,339	0,000
Потолки	1,584	0,000
Полы	4,655	0,000
Прочие элементы отделки	0,426	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,229	85,226
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	13,605	1,465
Водоснабжение	3,493	1,432
Канализация	1,611	0,000
Теплоснабжение	0,987	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,369	2,424
Слаботочные сети	0,107	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,728	0,000
Вертикальный транспорт	0,335	1,193
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,858	5,539
Электроосвещение	0,267	0,000
Водоснабжение	0,514	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,767	0,000
Теплоснабжение	1,081	0,000
Сети связи	0,390	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,397	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,501	0,000
Озеленение	0,141	0,000
Ограждение	1,225	0,000
МАФы	0,105	0,060
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 014,744	668,227
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 276,672	545,380
1.1	в т.ч. материалы	1 753,228	291,813
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	712,266	118,552
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

*Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,026	0,000
Фундаменты	1,686	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,526	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,278	0,000
Стены, перегородки	4,827	0,000
Покрытия и перекрытия	3,963	0,000
Крыши, кровли	2,498	0,000
Лестницы	0,033	0,000
Входная группа	0,096	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,506	0,000
Наружная отделка фасадов	6,261	0,000
Проемы	4,679	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,207	0,000
Потолки	1,383	0,000
Полы	3,485	0,000
Прочие элементы отделки	0,450	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,265	67,003
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,335	1,848
Водоснабжение	1,492	0,018
Канализация	0,829	0,506
Теплоснабжение	1,894	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,392	1,783
Слаботочные сети	0,196	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,088	2,271
Система управления технологическими процессами	0,835	0,000
Вертикальный транспорт	2,541	12,372
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,738	13,234
Электроосвещение	0,616	0,220
Водоснабжение	0,191	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,482	0,000
Канализация ливневая	0,120	0,142
Теплоснабжение	1,635	0,000
Сети связи	0,217	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,228	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,449	0,000
Озеленение	2,130	0,000
МАФы	0,423	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2**

**Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену**

*Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 104,973	372,964
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 802,390	313,024
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>3 099,616</i>	<i>142,634</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 579,957</i>	<i>72,704</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1 160,109</i>	<i>53,384</i>

*Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,444	0,000
Фундаменты	2,403	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,240	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,791	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,898	0,000
Стены, перегородки	4,846	0,000
Покрытия и перекрытия	5,348	0,000
Крыши, кровли	0,936	0,000
Лестницы	1,004	0,000
Входная группа	0,564	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,309	0,000
Наружная отделка фасадов	5,528	0,000
Проемы	5,304	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,321	0,000
Потолки	2,711	0,000
Полы	5,236	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,897	87,672
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,388	7,501
Водоснабжение	1,458	0,201
Канализация	1,991	0,336
Теплоснабжение	3,971	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,469	0,765
Слаботочные сети	1,700	0,946
Система антитеррористической безопасности	1,036	0,188
Вертикальный транспорт	0,734	2,128
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,207	0,000

## Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	0,926	0,208
Водоснабжение	0,283	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,236	0,000
Канализация ливневая	0,182	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,177	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,576	0,000
Озеленение	0,162	0,000
Ограждение	1,650	0,000
МАФы	0,074	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 185,134	671,614
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 099,484	500,480
1.1	в т.ч. материалы	2 193,732	180,002
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 653,017	135,635
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 702,735	139,714

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,209	0,000
Фундаменты	1,449	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,804	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,596	0,000
Стены, перегородки	2,841	0,000
Покрытия и перекрытия	4,528	0,000
Крыши, кровли	3,344	0,000
Лестницы	0,266	0,000
Входная группа	0,308	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,446	0,000
Наружная отделка фасадов	4,678	0,000
Проемы	3,348	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,145	0,000
Потолки	1,171	0,000

## Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	2,294	0,000
Прочие элементы отделки	0,079	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,054	81,640
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,804	0,307
Водоснабжение	2,932	0,504
Канализация	10,578	0,128
Теплоснабжение	13,060	1,005
Вентиляция и кондиционирование	3,066	5,230
Слаботочные сети	0,219	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,788	0,039
Система управления технологическими процессами	0,086	0,023
Вертикальный транспорт	1,884	6,231
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,376	4,593
Электроосвещение	0,611	0,000
Водоснабжение	0,142	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,100	0,000
Теплоснабжение	0,432	0,000
Сети связи	1,124	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,034	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,371	0,000
Озеленение	0,131	0,000
Ограждение	0,568	0,000
МАФы	0,135	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь**  
**Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест**

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	51 199,872	564,690
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 241,155	388,679
1.1	в т.ч. материалы	18 982,931	209,365
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 546,245	83,229
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13 363,267	147,385

*Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,547	0,000
Фундаменты	1,900	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,586	0,000
Стены, перегородки	8,402	0,000
Покрытия и перекрытия	7,812	0,000
Крыши, кровли	1,105	0,000
Лестницы	0,480	0,000
Входная группа	1,378	0,000
Наружная отделка фасадов	2,284	0,000
Проемы	3,258	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,613	0,000
Потолки	2,192	0,000
Полы	5,758	0,000
Прочие элементы отделки	0,526	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,310	83,736
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,613	1,546
Водоснабжение	1,288	0,374
Канализация	1,020	0,000
Теплоснабжение	3,398	0,283
Вентиляция и кондиционирование	8,010	9,321
Слаботочные сети	0,926	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,088	0,000
Система управления технологическими процессами	0,301	0,144
Вертикальный транспорт	1,307	3,517
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,490	0,517
Электроосвещение	0,295	0,000
Водоснабжение	0,617	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,372	0,000
Теплоснабжение	0,671	0,000
Сети связи	0,149	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,159	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,669	0,000
Озеленение	0,265	0,000
Ограждение	0,035	0,000
МАФы	0,175	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест**

*Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 427,422	323,077
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 275,880	290,520
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 173,278	174,531
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 841,783	52,071
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	669,782	18,936

тыс. тенге

*Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,180	0,000
Фундаменты	2,898	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,626	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,409	0,000
Стены, перегородки	10,872	0,000
Покрытия и перекрытия	11,711	0,000
Крыши, кровли	2,932	0,000
Лестницы	1,298	0,000
Входная группа	0,485	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,242	0,000
Наружная отделка фасадов	1,930	0,000
Проемы	3,533	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,623	0,000
Потолки	0,811	0,000
Полы	6,170	0,000
Прочие элементы отделки	0,307	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,407	58,178
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,468	7,170
Водоснабжение	2,027	3,799
Канализация	3,326	10,914
Теплоснабжение	1,704	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,830	1,458
Слаботочные сети	0,389	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,899	0,000
Вертикальный транспорт	1,212	10,880
Газоснабжение	0,082	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,935	2,485
Электроосвещение	0,403	0,000
Водоснабжение	1,908	0,190

## Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,661	2,296
Теплоснабжение	1,087	0,000
Сети связи	0,768	0,000
Газоснабжение	1,366	0,102
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,053	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,891	0,000
Озеленение	0,061	0,025
Ограждение	0,316	0,000
МАФы	0,180	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	33 614,673	323,240
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	30 792,448	296,101
1.1	в т.ч. материалы	14 940,670	143,670
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 892,723	66,281
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 541,145	14,820

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,408	0,000
Фундаменты	3,765	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,335	0,000
Стены, перегородки	11,004	0,000
Покрытия и перекрытия	6,587	0,000
Крыши, кровли	7,906	0,000
Лестницы	0,614	0,000
Входная группа	2,308	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,197	0,000
Наружная отделка фасадов	4,134	0,000
Проемы	3,801	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	8,525	0,000
Потолки	1,557	0,000
Полы	4,387	0,000
Прочие элементы отделки	2,023	0,000

## Окончание таблицы 9104-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,262	75,491
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,123	5,345
Водоснабжение	1,086	2,514
Канализация	1,018	0,967
Теплоснабжение	2,414	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,610	6,586
Слаботочные сети	0,692	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,707	0,179
Система управления технологическими процессами	0,114	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,330	7,353
Электроосвещение	0,602	0,000
Водоснабжение	0,860	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,393	0,000
Теплоснабжение	1,639	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,274	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,460	0,000
Озеленение	0,522	0,000
Ограждение	4,932	0,000
МАФы	0,411	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 20 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест**

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	115 039,871	470,469
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	67 843,595	277,454
1.1	в т.ч. материалы	35 901,022	146,821
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 433,089	50,847
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39 495,105	161,520

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,428	0,000

## Окончание таблицы 9104-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	1,179	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,196	0,000
Стены, перегородки	9,857	0,000
Покрытия и перекрытия	4,435	0,000
Крыши, кровли	2,252	0,000
Лестницы	0,324	0,000
Входная группа	0,987	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,595	0,000
Наружная отделка фасадов	0,453	0,000
Проемы	1,801	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,124	0,000
Потолки	1,082	0,000
Полы	3,558	0,000
Прочие элементы отделки	0,105	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,587	83,683
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,726	1,734
Водоснабжение	0,890	0,000
Канализация	0,607	0,008
Теплоснабжение	1,405	0,361
Вентиляция и кондиционирование	7,936	8,226
Слаботочные сети	0,365	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,090	0,000
Система управления технологическими процессами	0,106	0,000
Вертикальный транспорт	1,431	3,126
Газоснабжение	2,418	1,914
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,307	0,735
Электроосвещение	0,116	0,000
Водоснабжение	0,610	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,241	0,000
Теплоснабжение	0,843	0,000
Сети связи	0,605	0,000
Газоснабжение	0,018	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,592	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,197	0,000
Озеленение	1,152	0,000
Ограждение	0,302	0,020
МАФы	0,079	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м<sup>2</sup> до 30 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест**

*Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	106 269,454	873,549
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 575,492	333,536
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 021,380	172,799
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 653,737	71,135
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	62 542,415	514,107

*Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,335	0,000
Фундаменты	1,224	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,194	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,039	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,914	0,000
Стены, перегородки	4,559	0,000
Покрытия и перекрытия	3,646	0,000
Крыши, кровли	3,279	0,000
Лестницы	0,443	0,000
Входная группа	0,279	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,529	0,000
Наружная отделка фасадов	2,027	0,000
Проемы	2,088	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,198	0,000
Потолки	0,626	0,000
Полы	2,682	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	60,591	95,203
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,953	0,501
Водоснабжение	0,609	0,001
Канализация	0,567	0,207
Теплоснабжение	0,889	0,079
Вентиляция и кондиционирование	1,995	0,685
Слаботочные сети	0,648	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,253	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,160	3,020
Газоснабжение	0,407	0,091

## Окончание таблицы 9104-0203-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,078	0,047
Электроосвещение	0,072	0,000
Водоснабжение	0,400	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,376	0,000
Теплоснабжение	0,970	0,000
Сети связи	0,147	0,000
Газоснабжение	0,036	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,017	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,524	0,000
Озеленение	0,047	0,000
Ограждение	0,169	0,000
МАФы	0,024	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м<sup>2</sup> до 50 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест**

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	133 017,538	923,011
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 107,926	361,578
1.1	в т.ч. материалы	33 379,594	231,622
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 408,454	51,407
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71 012,202	492,755

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,057	0,000
Фундаменты	0,667	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,694	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,090	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,866	0,000
Стены, перегородки	2,493	0,000
Покрытия и перекрытия	3,326	0,000
Крыши, кровли	0,950	0,000
Лестницы	0,171	0,000
Входная группа	0,196	0,000

## Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	0,381	0,000
Наружная отделка фасадов	2,514	0,000
Проемы	2,411	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,102	0,000
Потолки	1,885	0,000
Полы	2,412	0,000
Прочие элементы отделки	1,073	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,720	87,767
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,143	0,787
Водоснабжение	0,551	0,032
Канализация	0,319	0,024
Теплоснабжение	1,090	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,546	6,716
Слаботочные сети	0,243	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,497	0,062
Вертикальный транспорт	0,488	0,678
Газоснабжение	2,209	2,781
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,025	0,960
Электроосвещение	0,124	0,008
Водоснабжение	0,161	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,182	0,000
Теплоснабжение	0,368	0,000
Сети связи	0,050	0,001
Газоснабжение	0,065	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,041	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,430	0,001
Озеленение	0,245	0,000
Ограждение	0,208	0,000
МАФы	0,002	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации**

**Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м<sup>2</sup> до 3 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год**

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	45,257	358,829
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40,703	322,718

## Окончание таблицы 9104-0302-01.1

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
1.1	в т.ч. материалы	20,966	166,235
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,271	73,504
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,971	15,627

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,430	0,000
Фундаменты	5,001	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,547	0,000
Стены, перегородки	3,754	0,000
Покрытия и перекрытия	8,417	0,000
Крыши, кровли	2,627	0,000
Входная группа	2,532	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,668	0,000
Наружная отделка фасадов	1,950	0,000
Проемы	6,767	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,527	0,000
Потолки	1,188	0,000
Полы	4,355	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,829	43,336
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,103	12,427
Водоснабжение	1,391	0,211
Канализация	0,652	0,000
Теплоснабжение	6,343	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,373	1,601
Слаботочные сети	0,319	1,253
Система антитеррористической безопасности	4,244	15,075
Система управления технологическими процессами	0,773	0,876
Вертикальный транспорт	0,863	3,568
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,685	7,100
Электроосвещение	0,383	0,000
Водоснабжение	0,654	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,925	0,000
Теплоснабжение	1,074	0,000
Сети связи	0,143	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,168	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,325	0,000
Озеленение	0,012	0,000
Ограждение	1,911	0,000

## Окончание таблицы 9104-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
МАФы	0,066	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год**

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	16,475	297,302
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15,424	278,336
1.1	в т.ч. материалы	7,568	136,566
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,989	53,944
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,426	0,000
Фундаменты	7,894	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,675	0,000
Стены, перегородки	12,514	0,000
Покрытия и перекрытия	4,010	0,000
Крыши, кровли	2,636	0,000
Лестницы	1,155	0,000
Входная группа	1,378	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,618	0,000
Наружная отделка фасадов	3,083	0,000
Проемы	5,695	0,031
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,595	0,000
Потолки	1,242	0,000
Полы	5,258	0,000
Прочие элементы отделки	0,734	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,166	44,335
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,250	7,656
Водоснабжение	2,685	16,234
Канализация	1,161	0,753
Теплоснабжение	2,364	0,000

## Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	2,115	5,074
Слаботочные сети	0,222	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,405	11,600
Система управления технологическими процессами	0,432	2,714
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,820	6,116
Электроосвещение	1,242	1,466
Водоснабжение	2,635	3,759
Канализация хозяйственно-бытовая	0,729	0,226
Теплоснабжение	1,162	0,036
Сети связи	3,564	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,736	0,000
Озеленение	5,691	0,000
Ограждение	1,265	0,000
МАФы	5,443	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2**  
**Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год**

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	24,280	432,120
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22,013	391,780
1.1	в т.ч. материалы	11,355	202,100
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4,077	72,558
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,518	27,013

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,293	0,000
Фундаменты	4,337	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,723	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,973	0,000
Стены, перегородки	8,007	0,000
Покрытия и перекрытия	5,176	0,000
Крыши, кровли	5,104	0,000

## Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,542	0,000
Входная группа	1,160	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,577	0,000
Наружная отделка фасадов	3,474	0,000
Проемы	3,418	0,017
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,525	0,000
Потолки	1,321	0,000
Полы	5,177	0,000
Прочие элементы отделки	0,205	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,968	66,963
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,668	2,375
Водоснабжение	3,067	15,603
Канализация	0,861	0,106
Теплоснабжение	1,985	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,972	5,257
Слаботочные сети	0,895	1,403
Система антитеррористической безопасности	4,855	5,321
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,705	1,418
Электроосвещение	0,768	0,340
Водоснабжение	0,740	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,623	0,026
Теплоснабжение	1,570	0,008
Сети связи	0,520	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,204	0,000
Озеленение	2,867	0,000
Ограждение	1,274	0,000
МАФы	4,445	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
  - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
  - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 5 Закрытые спортивные залы****Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	17 426,193	316,139
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 472,680	298,841
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>7 682,951</i>	<i>139,381</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 205,187</i>	<i>58,147</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>255,410</i>	<i>4,634</i>

*Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,533	0,000
Фундаменты	3,276	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,817	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,922	0,000
Стены, перегородки	4,594	0,000
Покрытия и перекрытия	2,901	0,000
Крыши, кровли	15,552	0,000
Лестницы	1,292	0,000
Входная группа	2,754	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,918	0,000
Наружная отделка фасадов	4,446	0,000
Проемы	0,476	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,181	0,000
Потолки	2,020	0,000
Полы	4,831	0,000
Прочие элементы отделки	1,716	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,637	26,786
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,324	7,152
Водоснабжение	1,508	3,129
Канализация	0,510	0,000
Теплоснабжение	3,105	0,000
Вентиляция и кондиционирование	6,089	41,779
Слаботочные сети	0,068	0,000
Система пожарной безопасности	0,373	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,501	0,000
Электроосвещение	1,764	21,155
Водоснабжение	0,821	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,091	0,000
Теплоснабжение	1,027	0,000
Сети связи	0,109	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,806	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,750	0,000
Озеленение	0,244	0,000
МАФы	0,043	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)**  
**площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2**  
**Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25**  
**посещений в смену**

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	21 287,989	358,126
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 039,428	337,121
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>13 254,847</i>	<i>222,985</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>2 159,491</i>	<i>36,329</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>149,412</i>	<i>2,514</i>

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,753	0,000
Фундаменты	3,756	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,767	0,000
Стены, перегородки	10,015	0,000
Покрытия и перекрытия	1,795	0,000
Крыши, кровли	34,475	0,000
Лестницы	0,338	0,000
Входная группа	1,242	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,556	0,000
Проемы	9,474	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		

## Окончание таблицы 9105-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,842	0,000
Потолки	0,486	0,000
Полы	8,681	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,803	11,967
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,089	1,980
Водоснабжение	1,766	8,588
Канализация	0,311	0,000
Теплоснабжение	6,534	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,724	0,000
Слаботочные сети	0,163	0,000
Система пожарной безопасности	0,758	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,105	0,000
Электроосвещение	0,621	1,980
Водоснабжение	2,116	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,688	0,000
Теплоснабжение	0,747	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,767	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,778	0,000
Озеленение	0,088	0,000
Ограждение	1,558	0,000
МАФы	0,204	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену**

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	10 703,203	431,200
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 753,937	392,957
1.1	в т.ч. материалы	6 185,722	249,204
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 250,948	50,397
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	346,095	13,943

*Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,085	0,000
Фундаменты	3,208	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,890	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,774	0,000
Стены, перегородки	12,807	0,000
Покрытия и перекрытия	3,799	0,000
Крыши, кровли	9,043	0,000
Лестницы	0,484	0,000
Входная группа	0,488	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,047	0,000
Наружная отделка фасадов	1,024	0,000
Проемы	2,025	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,561	0,000
Потолки	0,727	0,000
Полы	8,122	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,112	77,154
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,976	4,019
Водоснабжение	2,030	6,554
Канализация	0,538	0,317
Теплоснабжение	1,519	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,758	4,718
Слаботочные сети	0,746	5,860
Система пожарной безопасности	0,378	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,342	0,000
Электроосвещение	1,445	0,874
Водоснабжение	0,365	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,309	0,000
Теплоснабжение	3,708	0,000
Сети связи	0,673	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,132	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,936	0,000
Озеленение	0,941	0,000
МАФы	1,008	0,052
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)****Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м<sup>2</sup>****Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	3 852,305	213,082
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 665,245	202,735
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>2 085,907</i>	<i>115,377</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>588,481</i>	<i>32,551</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>131,243</i>	<i>7,259</i>

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,114	0,000
Фундаменты	1,883	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,655	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,466	0,000
Стены, перегородки	13,833	0,000
Крыши, кровли	19,806	0,000
Лестницы	1,468	0,000
Входная группа	0,562	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,157	0,000
Проемы	3,960	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,527	0,000
Потолки	0,837	0,000
Полы	6,248	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,795	70,161
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,259	0,000
Водоснабжение	1,472	0,000
Канализация	0,852	0,000
Теплоснабжение	5,094	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,429	14,377
Система пожарной безопасности	1,162	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,525	2,177
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,292	0,618
Электроосвещение	0,671	0,000
Водоснабжение	0,349	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,331	0,000
Теплоснабжение	0,885	8,754
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,121	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,549	0,000
Озеленение	0,568	0,000
МАФы	0,130	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 548,903	434,316
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 244,797	397,099
1.1	в т.ч. материалы	1 735,508	212,392
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	586,404	71,764
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,856	0,000
Фундаменты	2,838	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,884	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,000	0,000
Стены, перегородки	10,749	0,000
Покрытия и перекрытия	2,841	0,000
Крыши, кровли	11,273	0,000
Лестницы	0,424	0,000
Входная группа	0,988	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,403	0,000
Наружная отделка фасадов	0,274	0,000
Проемы	7,785	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,108	0,000
Потолки	0,690	0,000
Полы	5,494	0,000
Прочие элементы отделки	0,239	0,000

## Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,563	37,359
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,041	17,049
Водоснабжение	1,017	3,001
Канализация	0,255	0,000
Теплоснабжение	1,882	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,752	4,653
Система пожарной безопасности	0,720	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,462	37,939
Электроосвещение	0,706	0,000
Водоснабжение	1,001	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,557	0,000
Теплоснабжение	3,187	0,000
Сети связи	0,193	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,037	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,746	0,000
Озеленение	0,850	0,000
МАФы	0,185	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2**  
**Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 013,455	359,529
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 771,440	342,174
1.1	в т.ч. материалы	2 816,512	201,980
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	725,397	52,020
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,538	0,000
Фундаменты	4,712	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,051	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,870	0,000
Стены, перегородки	7,909	0,000
Покрытия и перекрытия	3,192	0,000
Крыши, кровли	10,948	0,000
Лестницы	1,980	0,000
Входная группа	1,787	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,075	0,000
Наружная отделка фасадов	0,283	0,000
Проемы	6,529	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,845	0,000
Потолки	9,739	0,000
Полы	6,370	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,909	72,376
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,584	0,891
Водоснабжение	1,030	3,818
Канализация	0,322	0,224
Теплоснабжение	2,768	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,220	10,721
Слаботочные сети	0,068	0,000
Система пожарной безопасности	1,037	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,289	0,341
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,336	0,000
Электроосвещение	0,374	0,000
Водоснабжение	0,350	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,628	0,000
Теплоснабжение	2,622	0,000
Сети связи	0,953	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,632	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,967	0,000
Озеленение	0,584	0,000
Ограждение	1,348	0,000
МАФы	0,152	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 054,510	360,875
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 690,476	334,884

## Окончание таблицы 9105-0202-02.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 626,092	187,494
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	817,617	58,375
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,316	0,000
Фундаменты	1,890	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,929	0,000
Стены, перегородки	9,158	0,000
Покрытия и перекрытия	4,293	0,000
Крыши, кровли	7,109	0,000
Лестницы	0,184	0,000
Входная группа	0,748	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,192	0,000
Наружная отделка фасадов	2,849	0,000
Проемы	9,504	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,490	0,000
Потолки	2,220	0,000
Полы	5,801	0,000
Прочие элементы отделки	0,713	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,317	41,192
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,019	4,500
Водоснабжение	2,495	0,000
Канализация	2,486	0,224
Теплоснабжение	3,215	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,433	41,167
Слаботочные сети	0,062	0,000
Система пожарной безопасности	0,450	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,358	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,294	10,792
Электроосвещение	0,063	0,000
Водоснабжение	1,296	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,534	0,000
Теплоснабжение	0,734	0,000
Сети связи	0,221	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,635	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,451	0,000
Озеленение	0,601	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,573	0,000
МАФы	0,366	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест**

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 315,634	414,895
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 216,435	405,358
1.1	в т.ч. материалы	2 929,868	281,670
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	480,343	46,179
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,883	0,000
Фундаменты	5,372	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,488	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	53,736	0,000
Стены, перегородки	2,777	0,000
Покрытия и перекрытия	1,529	0,000
Крыши, кровли	1,458	0,000
Лестницы	0,572	0,000
Входная группа	0,343	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,409	0,000
Наружная отделка фасадов	3,916	0,000
Проемы	3,852	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,213	0,000
Потолки	0,506	0,000
Полы	5,423	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,427	55,930
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,430	8,601
Водоснабжение	0,815	11,531
Канализация	0,190	0,447

## Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,559	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,918	10,217
Слаботочные сети	0,072	0,351
Система пожарной безопасности	0,133	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,473	12,923
Электроосвещение	0,249	0,000
Водоснабжение	0,590	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,652	0,000
Теплоснабжение	0,716	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,199	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,052	0,000
Озеленение	0,060	0,000
Ограждение	0,951	0,000
МАФы	0,037	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 059,141	669,911
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 984,806	527,652
1.1	в т.ч. материалы	2 451,870	324,667
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	510,294	67,571
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,339	0,000
Фундаменты	2,581	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,083	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,510	0,000
Стены, перегородки	4,990	0,000
Покрытия и перекрытия	4,459	0,000
Крыши, кровли	21,045	0,000
Лестницы	0,270	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,273	0,000
Проемы	1,039	0,000

## Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,045	0,000
Потолки	0,449	0,000
Полы	2,374	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,751	36,692
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,397	0,000
Водоснабжение	0,671	0,154
Канализация	0,243	0,029
Теплоснабжение	0,759	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,457	48,874
Слаботочные сети	0,010	0,000
Система пожарной безопасности	0,397	0,000
Система управления технологическими процессами	3,744	13,780
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,069	0,459
Электроосвещение	1,303	0,011
Водоснабжение	1,032	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,541	0,000
Теплоснабжение	0,275	0,000
Сети связи	0,933	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,390	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,425	0,000
Озеленение	1,146	0,000
Ограждение	1,824	0,000
МАФы	0,176	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м<sup>2</sup> до 10 000 м<sup>2</sup>**

**Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест**

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 317,883	353,259
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 581,569	287,432
1.1	в т.ч. материалы	4 442,587	168,427
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 132,691	42,942
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	878,143	33,292

Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,389	0,000
Фундаменты	2,464	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,476	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,188	0,000
Стены, перегородки	5,662	0,000
Покрытия и перекрытия	1,940	0,000
Крыши, кровли	4,861	0,000
Лестницы	0,752	0,000
Входная группа	1,220	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,180	0,000
Проемы	5,942	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,443	0,000
Потолки	4,281	0,000
Полы	3,046	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,518	50,575
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,641	1,563
Водоснабжение	7,719	6,620
Канализация	0,417	0,070
Теплоснабжение	3,573	2,370
Вентиляция и кондиционирование	7,158	22,315
Слаботочные сети	0,139	0,201
Система пожарной безопасности	0,573	0,851
Система управления технологическими процессами	3,942	15,306
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,397	0,000
Электроосвещение	0,196	0,000
Водоснабжение	0,848	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,385	0,000
Теплоснабжение	0,826	0,128
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	2,432	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,835	0,000
Озеленение	0,109	0,000
Ограждение	1,404	0,000
МАФы	0,044	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2**  
**Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест**

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 974,016	253,386
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 200,601	233,738
1.1	в т.ч. материалы	5 173,564	131,432
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 465,440	37,229
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	359,047	9,121

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,343	0,000
Фундаменты	7,849	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,638	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,239	0,000
Стены, перегородки	5,267	0,000
Покрытия и перекрытия	17,321	0,000
Крыши, кровли	8,961	0,000
Лестницы	0,815	0,000
Входная группа	0,515	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,232	0,000
Наружная отделка фасадов	4,988	0,000
Проемы	3,180	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,701	0,000
Потолки	1,400	0,000
Полы	6,607	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,085	70,880
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,407	2,274
Водоснабжение	0,750	1,080
Канализация	0,251	0,075
Теплоснабжение	1,508	1,082
Вентиляция и кондиционирование	5,048	20,650
Слаботочные сети	0,092	0,000
Система пожарной безопасности	1,128	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,906	0,000
Система управления технологическими процессами	0,204	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,419	0,000
Электроосвещение	0,433	0,000

## Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,345	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,159	0,000
Теплоснабжение	1,443	0,000
Сети связи	0,059	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,757	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,064	0,000
Озеленение	0,259	0,000
МАФы	0,625	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
- Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;

2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 6 Открытые спортивные сооружения**  
**Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные**  
**Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2**  
**Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест**

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	230,807	16,179
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	195,086	13,675
1.1	в т.ч. материалы	90,630	6,353
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45,383	3,181
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	21,069	3,251
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	7,493	0,000
Проезды, тротуары и площадки	48,236	0,000
Озеленение	6,175	0,000
МАФы	17,027	96,749
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2**  
**Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест**

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	682,814	22,765
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	650,170	21,676
1.1	в т.ч. материалы	418,346	13,948
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	77,419	2,581
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,184	0,000

## Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	2,194	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,422	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,318	0,000
Стены, перегородки	2,664	0,000
Покрытия и перекрытия	2,899	0,000
Крыши, кровли	4,293	0,000
Входная группа	4,394	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,905	0,000
Наружная отделка фасадов	2,683	0,000
Проемы	1,771	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,087	0,000
Потолки	0,605	0,000
Полы	1,834	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,000	93,898
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,213	0,000
Водоснабжение	0,840	3,972
Канализация	0,361	0,000
Теплоснабжение	1,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,790	0,000
Система пожарной безопасности	0,413	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,484	2,130
Электроосвещение	2,932	0,000
Водоснабжение	1,023	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,218	0,000
Теплоснабжение	1,838	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Проезды, тротуары и площадки	38,061	0,000
Озеленение	1,973	0,000
Ограждение	1,324	0,000
МАФы	6,196	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	517,554	19,813
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	517,472	19,810
1.1	в т.ч. материалы	329,931	12,630
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	57,092	2,186
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,028	0,000
Фундаменты	1,456	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,280	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,760	0,000
Стены, перегородки	1,697	0,000
Покрытия и перекрытия	0,330	0,000
Крыши, кровли	0,760	0,000
Входная группа	0,089	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,894	0,000
Наружная отделка фасадов	0,296	0,000
Проемы	0,323	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,579	0,000
Потолки	0,197	0,000
Полы	0,617	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,281	0,000
Система пожарной безопасности	0,161	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,591	0,000
Электроосвещение	4,520	100,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	3,083	0,000
Проезды, тротуары и площадки	47,796	0,000
Озеленение	6,085	0,000
Ограждение	15,961	0,000
МАФы	0,216	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
- Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
- Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
- Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
- Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
- Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
- Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 7 Стоянки автомобилей****Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 251,537	311,853
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 749,184	297,929
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>5 568,690</i>	<i>154,344</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 955,912</i>	<i>54,211</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1,319</i>	<i>0,037</i>

*Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	7,839	0,000
Фундаменты	14,478	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,846	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,606	0,000
Стены, перегородки	0,398	0,000
Покрытия и перекрытия	11,492	0,000
Крыши, кровли	7,704	0,000
Лестницы	0,231	0,000
Входная группа	1,858	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,679	0,000
Проемы	0,462	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,599	0,000
Потолки	0,851	0,000
Полы	5,729	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,127	11,925
Водоснабжение	4,005	28,360
Канализация	0,037	0,629
Теплоснабжение	1,448	19,324
Вентиляция и кондиционирование	6,243	39,762
Система пожарной безопасности	0,203	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,129	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,047	0,000
Проезды, тротуары и площадки	14,546	0,000
Озеленение	1,731	0,000
МАФы	1,713	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2**  
**Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест**

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 816,401	269,323
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 221,560	251,152
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>4 562,841</i>	<i>139,386</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 425,968</i>	<i>43,560</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,114	0,000
Фундаменты	11,723	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,216	0,000
Стены, перегородки	1,830	0,000
Покрытия и перекрытия	20,876	0,000
Крыши, кровли	3,339	0,000
Наружная отделка фасадов	5,476	0,000
Проемы	1,088	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,755	0,000
Потолки	0,201	0,000
Полы	6,785	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,926	5,794
Водоснабжение	4,293	41,467
Канализация	1,241	0,000
Теплоснабжение	0,342	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,330	5,519
Слаботочные сети	0,352	1,093
Система пожарной безопасности	6,704	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,354	3,038
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Проезды, тротуары и площадки	12,358	0,000
Озеленение	4,460	0,000
МАФы	1,236	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа****Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м<sup>2</sup> до 20 000 м<sup>2</sup>****Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест***Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	3 852,757	100,842
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 731,362	97,664
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 098,824	54,934
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	643,217	16,835
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,951	0,077

*Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,067	0,000
Фундаменты	2,568	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,512	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,735	0,000
Стены, перегородки	5,383	0,000
Покрытия и перекрытия	29,696	0,000
Крыши, кровли	3,316	0,000
Лестницы	0,860	0,000
Входная группа	0,845	0,000
Наружная отделка фасадов	2,166	0,000
Проемы	2,658	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,391	0,000
Потолки	3,540	0,000
Полы	11,053	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,487	2,431
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,804	7,539
Водоснабжение	2,180	28,087
Канализация	2,866	2,807
Теплоснабжение	0,009	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,039	0,000
Слаботочные сети	0,017	0,000
Система пожарной безопасности	0,258	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,571	0,621
Вертикальный транспорт	2,362	54,117

## Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,500	0,000
Электроосвещение	0,207	0,000
Водоснабжение	0,107	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,623	0,000
Озеленение	0,022	0,000
МАФы	0,149	3,326
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Гаражи-стоянки

## Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2

## Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	215,273	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	215,273	-
1.1	в т.ч. материалы	106,552	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	46,070	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,521	0,000
Фундаменты	8,126	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,666	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	19,703	0,000
Покрытия и перекрытия	7,848	0,000
Крыши, кровли	14,953	0,000
Лестницы	0,292	0,000
Входная группа	1,182	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,903	0,000
Наружная отделка фасадов	4,504	0,000
Проемы	17,516	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,140	0,000
Потолки	1,453	0,000
Полы	2,397	0,000

## Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	9,076	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,721	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	297,139	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	297,139	-
1.1	в т.ч. материалы	129,080	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	63,808	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,577	0,000
Фундаменты	11,076	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	12,026	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,209	0,000
Покрытия и перекрытия	9,842	0,000
Крыши, кровли	12,020	0,000
Входная группа	1,314	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,463	0,000
Наружная отделка фасадов	4,875	0,000
Проемы	10,388	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,247	0,000
Потолки	1,302	0,000
Полы	3,958	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,211	0,000
Водоснабжение	1,003	0,000
Канализация	0,873	0,000
Теплоснабжение	5,618	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)**

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	273,984	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	260,077	-
1.1	в т.ч. материалы	137,146	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,752	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,212	0,000
Фундаменты	2,265	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,584	0,000
Стены, перегородки	20,323	0,000
Покрытия и перекрытия	9,661	0,000
Крыши, кровли	13,624	0,000
Лестницы	0,786	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,099	0,000
Наружная отделка фасадов	8,782	0,000
Проемы	13,655	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,400	0,000
Потолки	2,194	0,000
Полы	3,773	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,334	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,309	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы**

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	235,926	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	235,926	-
1.1	в т.ч. материалы	117,609	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	42,248	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,120	0,000
Фундаменты	10,540	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,992	0,000
Покрытия и перекрытия	12,044	0,000
Крыши, кровли	13,436	0,000
Входная группа	2,200	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,880	0,000
Наружная отделка фасадов	1,551	0,000
Проемы	20,157	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,958	0,000
Потолки	1,662	0,000
Полы	5,473	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,394	0,000
Теплоснабжение	6,197	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,396	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы**

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	257,015	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	257,015	-
1.1	в т.ч. материалы	116,882	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	52,540	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,667	0,000
Фундаменты	12,805	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,903	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,838	0,000

## Окончание таблицы 9107-0301-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	10,871	0,000
Крыши, кровли	11,690	0,000
Входная группа	1,520	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,837	0,000
Наружная отделка фасадов	5,635	0,000
Проемы	12,010	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,910	0,000
Потолки	1,505	0,000
Полы	4,576	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,214	0,000
Канализация	0,424	0,000
Теплоснабжение	3,762	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,832	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)**

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	230,350	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	230,350	-
1.1	в т.ч. материалы	112,450	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	44,115	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,921	0,000
Фундаменты	11,021	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,199	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,509	0,000
Покрытия и перекрытия	11,482	0,000
Крыши, кровли	12,475	0,000
Входная группа	1,498	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,937	0,000
Наружная отделка фасадов	2,481	0,000
Проемы	16,579	0,000

## Окончание таблицы 9107-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,464	0,000
Потолки	1,597	0,000
Полы	5,509	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,425	0,000
Водоснабжение	0,139	0,000
Канализация	0,254	0,000
Теплоснабжение	6,512	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

## Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2

## Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	234,599	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	233,263	-
1.1	в т.ч. материалы	142,498	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32,672	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,326	0,000
Фундаменты	4,542	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	10,419	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,123	0,000
Стены, перегородки	24,274	0,000
Покрытия и перекрытия	11,093	0,000
Крыши, кровли	8,428	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,791	0,000
Наружная отделка фасадов	0,146	0,000
Проемы	16,296	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,092	0,000
Потолки	0,282	0,000
Полы	6,143	0,000

## Окончание таблицы 9107-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,130	0,000
Водоснабжение	2,270	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,614	0,000
Система пожарной безопасности	2,032	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2**

**Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц**

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	265,099	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	247,075	-
1.1	в т.ч. материалы	132,454	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	44,827	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,619	0,000
Фундаменты	9,734	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,611	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	14,023	0,000
Покрытия и перекрытия	8,158	0,000
Крыши, кровли	11,112	0,000
Входная группа	0,974	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,544	0,000
Наружная отделка фасадов	10,667	0,000
Проемы	10,512	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,719	0,000
Потолки	1,057	0,000
Полы	6,107	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,075	0,000

## Окончание таблицы 9107-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,373	0,000
Канализация	3,373	0,000
Теплоснабжение	12,283	98,070
Вентиляция и кондиционирование	1,045	0,000
Система пожарной безопасности	1,013	1,930
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц**

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	262,492	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	259,685	-
1.1	в т.ч. материалы	184,105	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32,798	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,253	0,000
Фундаменты	6,395	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,218	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	29,266	0,000
Стены, перегородки	19,364	0,000
Крыши, кровли	12,583	0,000
Входная группа	10,989	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,186	0,000
Проемы	4,998	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Потолки	0,018	0,000
Полы	4,952	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,866	60,595
Водоснабжение	1,308	0,000
Теплоснабжение	3,020	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,614	0,000
Система пожарной безопасности	1,971	39,405
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)**  
**Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто**

Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	104,061	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104,061	-
1.1	в т.ч. материалы	71,330	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,540	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,131	0,000
Фундаменты	9,538	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	72,275	0,000
Покрытия и перекрытия	1,653	0,000
Крыши, кровли	9,345	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	7,057	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто**

Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	89,307	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	89,307	-
1.1	в т.ч. материалы	62,574	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,959	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,104	0,000

## Окончание таблицы 9107-0502-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	7,581	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	67,808	0,000
Покрытия и перекрытия	1,794	0,000
Крыши, кровли	10,809	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	11,904	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)

Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)

площадью до 100 м<sup>2</sup>

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	124,393	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	122,228	-
1.1	в т.ч. материалы	92,003	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,553	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,278	0,000
Фундаменты	12,349	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	12,572	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	70,740	0,000
Входная группа	0,307	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,700	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,055	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)  
площадью свыше 100 м<sup>2</sup>  
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц**

Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	102,156	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	101,638	-
1.1	в т.ч. материалы	69,727	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,762	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,592	0,000
Фундаменты	10,949	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	34,454	0,000
Крыши, кровли	18,042	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	23,659	0,000
Прочие элементы отделки	11,398	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,906	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 7 Эстакады  
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м<sup>2</sup>  
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада**

Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	42,775	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42,775	-
1.1	в т.ч. материалы	23,471	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6,087	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,879	0,000
Фундаменты	99,121	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада**

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	94,208	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	94,208	-
1.1	в т.ч. материалы	61,799	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,308	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,066	0,000
Фундаменты	19,019	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Покрытия и перекрытия	71,843	0,000
Входная группа	8,072	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 8 Объекты культуры****Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 081,600	936,433
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 309,325	759,252
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 921,219</i>	<i>440,781</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>527,070</i>	<i>120,925</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>412,395</i>	<i>94,615</i>

*Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,994	0,000
Фундаменты	7,178	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,361	0,000
Стены, перегородки	3,150	0,000
Покрытия и перекрытия	2,715	0,000
Крыши, кровли	5,493	0,000
Лестницы	0,146	0,000
Входная группа	0,442	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,457	0,000
Наружная отделка фасадов	2,564	0,000
Проемы	0,954	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,835	0,000
Потолки	2,093	0,000
Полы	9,698	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,185	51,249
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,159	32,275
Водоснабжение	0,623	0,345
Канализация	1,288	0,743
Теплоснабжение	1,348	0,597
Вентиляция и кондиционирование	1,035	0,537
Слаботочные сети	0,625	2,171
Система пожарной безопасности	0,818	2,774
Система антитеррористической безопасности	1,023	2,570
Система управления технологическими процессами	1,802	3,775
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,590	0,000
Электроосвещение	2,233	0,713

## Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,065	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,995	2,213
Теплоснабжение	0,197	0,025
Сети связи	0,062	0,013
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,170	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,126	0,000
Озеленение	2,463	0,000
МАФы	0,114	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	494,648	118,550
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	494,183	118,438
1.1	в т.ч. материалы	278,178	66,669
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	93,075	22,307
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,096	0,000
Фундаменты	2,817	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,991	0,000
Стены, перегородки	6,712	0,000
Покрытия и перекрытия	3,164	0,000
Крыши, кровли	3,974	0,000
Входная группа	0,100	0,000
Прочие конструктивные элементы	16,011	0,000
Наружная отделка фасадов	2,743	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	14,202	0,000
Полы	39,291	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,437	43,826
Канализация	0,669	56,174
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,726	0,000

## Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	3,066	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 2 Здания театров

## Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 871,500	622,927
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 818,513	475,175
1.1	в т.ч. материалы	5 428,817	262,732
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 971,553	95,415
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,894	0,000
Фундаменты	2,036	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,789	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,826	0,000
Стены, перегородки	3,497	0,000
Покрытия и перекрытия	4,353	0,000
Крыши, кровли	11,660	0,000
Лестницы	0,978	0,000
Входная группа	1,582	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,540	0,000
Наружная отделка фасадов	10,106	0,000
Проемы	4,614	0,061
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,912	0,000
Потолки	3,165	0,000
Полы	4,386	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,949	83,818
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,169	3,091
Водоснабжение	0,923	0,644
Канализация	0,525	0,322
Теплоснабжение	1,427	0,037

## Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	5,265	8,677
Слаботочные сети	0,383	0,283
Система пожарной безопасности	0,372	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,335	1,439
Система управления технологическими процессами	0,116	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,230	0,000
Электроосвещение	0,156	0,077
Водоснабжение	0,115	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,476	0,695
Теплоснабжение	0,283	0,000
Сети связи	0,057	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,350	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,377	0,000
Озеленение	0,135	0,000
МАФы	0,017	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Зрительные залы**  
**Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест**

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 105,704	527,712
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 512,372	414,663
1.1	в т.ч. материалы	5 921,759	258,141
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 296,096	56,499
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 338,999	101,962

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,502	0,000
Фундаменты	4,655	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,602	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	2,919	0,000
Покрытия и перекрытия	2,542	0,000
Крыши, кровли	25,279	0,000
Лестницы	0,704	0,000
Входная группа	0,254	0,000

## Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	0,587	0,000
Наружная отделка фасадов	6,355	0,000
Проемы	5,086	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,816	0,000
Потолки	1,906	0,000
Полы	2,706	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,589	90,193
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,551	1,529
Водоснабжение	0,870	0,619
Канализация	0,477	0,205
Теплоснабжение	1,409	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,958	2,367
Слаботочные сети	0,418	0,164
Система пожарной безопасности	0,260	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,336	0,981
Система управления технологическими процессами	0,075	0,000
Вертикальный транспорт	1,061	3,760
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,207	0,000
Электроосвещение	0,138	0,032
Водоснабжение	0,127	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,551	0,000
Теплоснабжение	3,251	0,088
Сети связи	0,040	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,142	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,410	0,000
Озеленение	0,185	0,000
МАФы	0,034	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Группа 4 Клубы

## Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 084,613	368,046
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 861,358	328,630
1.1	в т.ч. материалы	897,784	158,507
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	374,845	66,180
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

*Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,636	0,000
Фундаменты	5,800	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,543	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	11,238	0,000
Покрытия и перекрытия	4,244	0,000
Крыши, кровли	12,181	0,000
Лестницы	0,846	0,000
Входная группа	0,323	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,044	0,000
Наружная отделка фасадов	0,288	0,000
Проемы	3,975	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,671	0,000
Потолки	1,493	0,000
Полы	4,586	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,912	75,969
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,679	18,495
Водоснабжение	1,341	2,760
Канализация	0,359	0,000
Теплоснабжение	3,972	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,599	0,312
Слаботочные сети	0,129	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,551	0,000
Система управления технологическими процессами	0,211	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,997	1,396
Электроосвещение	0,955	0,000
Водоснабжение	1,480	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,395	0,000
Теплоснабжение	1,986	0,000
Сети связи	2,018	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,537	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,454	0,000
Озеленение	1,640	0,000
МАФы	1,919	0,569
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 2 Библиотеки, архивы

## Группа 1 Библиотеки

## Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	9 633,302	447,218
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 607,247	399,584
1.1	в т.ч. материалы	4 405,727	204,532
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 675,160	77,768
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	817,005	37,929

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,614	0,000
Фундаменты	13,512	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,121	0,000
Стены, перегородки	6,204	0,000
Покрытия и перекрытия	12,744	0,000
Крыши, кровли	5,952	0,000
Лестницы	0,623	0,000
Входная группа	1,331	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,328	0,000
Наружная отделка фасадов	4,742	0,000
Проемы	5,468	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,012	0,000
Потолки	2,245	0,000
Полы	5,352	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,730	83,608
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,366	5,317
Водоснабжение	0,342	0,000
Канализация	0,211	0,000
Теплоснабжение	1,972	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,598	4,352
Слаботочные сети	1,747	0,789
Система пожарной безопасности	1,279	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,337	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,098	0,000
Водоснабжение	0,801	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,051	0,000

## Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,295	5,804
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,920	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,803	0,000
Озеленение	0,498	0,000
Ограждение	1,524	0,000
МАФы	0,182	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения**

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	7 426,459	341,180
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 679,495	306,863
1.1	в т.ч. материалы	3 240,128	148,855
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 320,813	60,680
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	465,449	21,383

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,231	0,000
Фундаменты	4,645	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,997	0,000
Стены, перегородки	5,274	0,000
Покрытия и перекрытия	11,691	0,000
Крыши, кровли	2,845	0,000
Лестницы	0,164	0,000
Входная группа	1,907	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,613	0,000
Наружная отделка фасадов	5,154	0,000
Проемы	2,838	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,809	0,000
Потолки	1,532	0,000
Полы	3,962	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,533	75,445
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,701	5,702
Водоснабжение	0,468	0,523
Канализация	0,402	0,000
Теплоснабжение	1,630	0,054
Вентиляция и кондиционирование	3,429	6,308
Слаботочные сети	0,142	0,263
Система пожарной безопасности	0,190	0,000
Система антитеррористической безопасности	9,028	0,000
Вертикальный транспорт	0,432	3,293
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,581	8,411
Электроосвещение	0,201	0,000
Водоснабжение	0,689	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,822	0,000
Теплоснабжение	1,129	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,345	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,938	0,000
Озеленение	0,978	0,000
Ограждение	4,148	0,000
МАФы	0,547	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения**

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 381,061	415,364
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 678,997	348,802
1.1	в т.ч. материалы	1 911,381	181,216
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	708,207	67,144
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	290,885	27,579

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,150	0,000
Фундаменты	2,07	0,000

## Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,039	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,468	0,000
Стены, перегородки	3,638	0,000
Покрытия и перекрытия	6,192	0,000
Крыши, кровли	2,541	0,000
Лестницы	1,325	0,000
Входная группа	0,727	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,400	0,000
Наружная отделка фасадов	10,739	0,000
Проемы	5,597	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,983	0,000
Потолки	1,916	0,000
Полы	8,382	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,983	41,447
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,867	1,278
Водоснабжение	0,248	0,037
Канализация	0,169	0,174
Теплоснабжение	1,907	0,323
Вентиляция и кондиционирование	11,993	40,313
Слаботочные сети	1,428	1,954
Система пожарной безопасности	0,257	0,037
Система антитеррористической безопасности	6,493	9,325
Вертикальный транспорт	0,971	4,449
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,031	0,032
Электроосвещение	0,119	0,000
Водоснабжение	0,326	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,334	0,241
Теплоснабжение	0,476	0,007
Сети связи	0,263	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,349	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,864	0,000
Озеленение	0,093	0,000
Ограждение	0,625	0,000
МАФы	0,040	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Дома культуры**  
**Группа 1 Дома культуры**  
**Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест**

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	360,656	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	342,432	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	180,397	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	58,161	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,238	0,000
Фундаменты	4,086	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	7,730	0,000
Покрытия и перекрытия	2,011	0,000
Крыши, кровли	12,859	0,000
Лестницы	0,219	0,000
Входная группа	0,561	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,734	0,000
Наружная отделка фасадов	4,501	0,000
Проемы	5,017	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,177	0,000
Потолки	4,040	0,000
Полы	3,257	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,639	81,075
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,648	0,000
Водоснабжение	0,859	4,116
Канализация	0,264	0,000
Теплоснабжение	1,384	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,084	14,810
Слаботочные сети	0,044	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,249	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,829	0,000
Электроосвещение	1,322	0,000
Водоснабжение	4,131	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,574	0,000
Теплоснабжение	3,573	0,000

## Окончание таблицы 9108-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,931	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,360	0,000
Озеленение	2,017	0,000
Ограждение	11,734	0,000
МАФы	0,930	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	468,586	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	423,891	-
1.1	в т.ч. материалы	222,269	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	74,056	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,524	-

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,639	0,000
Фундаменты	2,674	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,360	0,000
Стены, перегородки	6,408	0,000
Покрытия и перекрытия	3,558	0,000
Крыши, кровли	27,374	0,000
Лестницы	0,607	0,000
Входная группа	1,801	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,278	0,000
Наружная отделка фасадов	3,826	0,000
Проемы	2,975	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,678	0,000
Потолки	2,215	0,000
Полы	3,433	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,836	43,182

## Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,297	8,047
Водоснабжение	0,374	0,145
Канализация	0,305	0,000
Теплоснабжение	1,473	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,849	9,798
Слаботочные сети	0,177	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,533	0,000
Вертикальный транспорт	4,900	37,768
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,661	0,588
Электроосвещение	1,015	0,000
Водоснабжение	1,101	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,667	0,000
Теплоснабжение	2,323	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	1,318	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,478	0,000
Озеленение	0,547	0,000
Ограждение	1,018	0,000
МАФы	0,304	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	382,973	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	304,626	-
1.1	в т.ч. материалы	158,969	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,186	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,110	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,412	0,000
Фундаменты	2,871	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,588	0,000

## Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,012	0,000
Стены, перегородки	7,867	0,000
Покрытия и перекрытия	4,493	0,000
Крыши, кровли	13,147	0,000
Лестницы	1,917	0,000
Входная группа	2,504	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,250	0,000
Наружная отделка фасадов	4,016	0,000
Проемы	3,901	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,240	0,000
Потолки	1,260	0,000
Полы	4,571	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,247	42,260
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,600	3,598
Водоснабжение	0,242	0,000
Канализация	0,468	0,000
Теплоснабжение	1,604	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,251	5,357
Слаботочные сети	0,198	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,583	0,000
Вертикальный транспорт	-1,442	20,472
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,504	28,109
Электроосвещение	0,779	0,000
Водоснабжение	0,951	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,260	0,000
Теплоснабжение	2,102	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,168	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,825	0,000
Озеленение	0,782	0,000
Ограждение	5,247	0,000
МАФы	0,581	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	432,576	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	398,282	-
1.1	в т.ч. материалы	216,518	-

## Окончание таблицы 9108-0301-04.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	75,294	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,348	0,000
Фундаменты	4,622	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,064	0,000
Стены, перегородки	6,936	0,000
Покрытия и перекрытия	3,034	0,000
Крыши, кровли	13,744	0,000
Лестницы	0,376	0,000
Входная группа	1,449	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,191	0,000
Наружная отделка фасадов	5,489	0,000
Проемы	3,677	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,500	0,000
Потолки	4,972	0,000
Полы	3,736	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,484	75,397
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,928	2,777
Водоснабжение	1,088	1,911
Канализация	0,522	0,000
Теплоснабжение	3,014	6,837
Вентиляция и кондиционирование	4,029	10,864
Слаботочные сети	0,081	0,341
Система пожарной безопасности	0,277	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,525	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,397	0,000
Электроосвещение	0,472	0,000
Водоснабжение	3,043	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	1,024	0,000
Теплоснабжение	1,613	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Вертикальная планировка	0,098	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,060	0,000
Озеленение	1,321	0,000
Ограждение	9,282	0,000

## Окончание таблицы 9108-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
МАФы	0,601	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **Отдел 2. Объекты инфраструктуры**

### **Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
  - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
  - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
  - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
  - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
- Подраздел 2 Котельные стационарные;
  - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
  - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
  - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
- Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
  - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
  - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
  - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты на строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Трансформаторные подстанции**  
**Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании**  
**Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400**

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	46 638,750	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 072,754	-
1.1	в т.ч. материалы	10 754,350	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 450,406	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,315	0,000
Фундаменты	6,951	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,695	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	6,479	0,000
Покрытия и перекрытия	2,012	0,000
Крыши, кровли	1,343	0,000
Проемы	1,118	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,968	0,000
Потолки	0,248	0,000
Полы	1,323	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,891	28,400
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	46,266	71,600
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	15,391	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	89 652,155	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 848,225	-
1.1	в т.ч. материалы	17 766,465	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 287,734	-

## Окончание таблицы 9201-0101-02.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,170	0,000
Фундаменты	1,624	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	9,367	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,673	0,000
Стены, перегородки	6,064	0,000
Покрытия и перекрытия	1,204	0,000
Крыши, кровли	3,242	0,000
Входная группа	0,437	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,395	0,000
Проемы	2,050	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,863	0,000
Потолки	0,130	0,000
Полы	1,281	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,458	44,818
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	32,813	55,182
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	8,228	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	113 966,227	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 880,051	-
1.1	в т.ч. материалы	17 166,856	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 323,652	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,296	0,000
Фундаменты	5,496	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	4,631	0,000
Покрытия и перекрытия	1,359	0,000
Крыши, кровли	3,483	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,128	0,000
Наружная отделка фасадов	1,381	0,000
Проемы	2,738	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,863	0,000
Потолки	0,330	0,000
Полы	1,745	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	46,858	67,680
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	24,476	32,320
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,215	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	802 075,943	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	53 047,954	-
1.1	в т.ч. материалы	28 303,457	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 777,834	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,040	0,000
Фундаменты	0,603	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,444	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	0,612	0,000

## Окончание таблицы 9201-0101-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	0,417	0,000
Крыши, кровли	0,776	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,266	0,000
Наружная отделка фасадов	0,098	0,000
Проемы	0,520	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,087	0,000
Потолки	0,027	0,000
Полы	0,024	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,724	99,066
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,508	0,934
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,855	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки**  
**Объект 9201-0102-01 - ТП - 100**

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 569,632	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 328,941	-
1.1	в т.ч. материалы	3 419,544	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	275,585	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,638	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	51,178	95,064
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	47,185	4,936
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-02 - ТП - 160**

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 278,757	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 502,075	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 369,682	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	281,359	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,544	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,662	95,618
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	43,793	4,382
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-03 - ТП - 250**

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 054,783	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 914,787	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 739,736	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	307,973	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,396	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	56,808	95,928
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		

## Окончание таблицы 9201-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	40,795	4,072
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-04 - ТП - 400

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 908,323	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 863,492	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 735,692	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 309,707	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,664	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,798	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	50,538	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 008,310	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 817,011	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 897,631	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 365,743	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,632	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,554	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	42,814	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000**

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	19 930,677	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 572,677	-
1.1	в т.ч. материалы	4 920,335	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 374,318	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	2,200	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62,165	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	35,635	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения  
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250**

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 478,502	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 210,650	-
1.1	в т.ч. материалы	3 710,931	-

## Окончание таблицы 9201-0103-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	454,258	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,648	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	81,412	98,854
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	16,940	1,146
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 092,055	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 889,046	-
1.1	в т.ч. материалы	4 844,397	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 536,251	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,590	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71,400	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	27,010	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000**

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 639,892	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 299,048	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 848,168	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 433,640	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,561	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,066	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	19,373	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции  
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	155 341,699	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 821,346	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 996,327	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 199,340	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,046	0,000
Фундаменты	1,341	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9201-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	94,196	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,417	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	174 357,990	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 807,253	-
1.1	в т.ч. материалы	7 542,823	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 745,832	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,143	0,000
Фундаменты	1,616	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,019	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	0,191	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	92,996	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,034	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	205 295,355	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 822,502	-
1.1	в т.ч. материалы	10 731,671	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 275,332	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,131	0,000
Фундаменты	4,702	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,707	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,460	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Котельные стационарные**  
**Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе**  
**Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе**  
**теплопроизводительностью 0,12 МВт**

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 606,423	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 601,499	-
1.1	в т.ч. материалы	18 320,993	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 498,665	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,539	-

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	8,596	0,000
Фундаменты	10,563	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,741	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,376	0,000
Стены, перегородки	9,769	0,000
Покрытия и перекрытия	3,178	0,000
Крыши, кровли	5,941	0,000
Входная группа	0,098	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,881	0,000
Наружная отделка фасадов	1,140	0,000
Проемы	2,472	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,376	0,000

## Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	0,185	0,000
Полы	5,342	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,434	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,805	0,000
Водоснабжение	0,961	0,000
Канализация	0,645	0,000
Теплоснабжение	0,958	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,540	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 092,415	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 224,983	-
1.1	в т.ч. материалы	20 534,661	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 286,242	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,576	0,000
Фундаменты	10,327	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,914	0,000
Стены, перегородки	9,945	0,000
Покрытия и перекрытия	2,446	0,000
Крыши, кровли	4,466	0,000
Входная группа	0,208	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,806	0,000
Наружная отделка фасадов	1,494	0,000
Проемы	1,818	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,022	0,000
Потолки	0,298	0,000
Полы	5,666	0,000

## Окончание таблицы 9201-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	32,520	99,655
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,311	0,345
Водоснабжение	0,580	0,000
Канализация	1,486	0,000
Теплоснабжение	0,918	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,199	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе  
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	62 276,079	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48 969,374	-
1.1	в т.ч. материалы	25 004,666	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 079,324	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,248	0,000
Фундаменты	6,854	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,067	0,000
Стены, перегородки	8,841	0,000
Покрытия и перекрытия	1,545	0,000
Крыши, кровли	4,781	0,000
Входная группа	0,256	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,803	0,000
Наружная отделка фасадов	1,132	0,000
Проемы	2,371	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,120	0,000
Потолки	0,326	0,000
Полы	3,895	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9201-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	45,765	99,433
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,246	0,131
Водоснабжение	1,255	0,436
Канализация	0,355	0,000
Теплоснабжение	0,544	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,597	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе**  
**Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе**  
**теплопроизводительностью 0,348 МВт**

Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 192,038	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 607,876	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 132,420	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 730,158	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,545	0,000
Фундаменты	10,585	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,519	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	9,990	0,000
Покрытия и перекрытия	5,083	0,000
Крыши, кровли	4,046	0,000
Входная группа	0,506	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,534	0,000
Наружная отделка фасадов	1,654	0,000
Проемы	1,630	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,526	0,000
Потолки	0,575	0,000
Полы	2,119	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	41,680	70,179

## Окончание таблицы 9201-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,454	27,721
Водоснабжение	3,011	2,100
Канализация	1,111	0,000
Теплоснабжение	2,509	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,939	0,000
Система пожарной безопасности	5,983	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа**  
**Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,24 МВт**

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	60 623,078	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47 899,364	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	25 609,515	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 595,071	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,420	0,000
Фундаменты	8,796	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,166	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	15,764	0,000
Покрытия и перекрытия	3,138	0,000
Крыши, кровли	3,136	0,000
Входная группа	0,157	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,670	0,000
Наружная отделка фасадов	4,444	0,000
Проемы	1,084	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,130	0,000
Потолки	0,235	0,000
Полы	0,976	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,299	82,418

## Окончание таблицы 9201-0203-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,460	1,925
Водоснабжение	0,175	0,000
Канализация	0,187	0,000
Теплоснабжение	1,737	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,620	0,000
Газоснабжение	0,693	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	14,713	15,657
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт**

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	94 813,739	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	76 655,114	-
1.1	в т.ч. материалы	37 262,266	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	16 963,651	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,088	0,000
Фундаменты	8,375	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,093	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,912	0,000
Покрытия и перекрытия	2,203	0,000
Крыши, кровли	2,473	0,000
Входная группа	0,042	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,154	0,000
Наружная отделка фасадов	3,090	0,000
Проемы	0,912	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,288	0,000
Потолки	0,252	0,000
Полы	1,745	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		

## Окончание таблицы 9201-0203-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	49,972	76,791
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,406	0,000
Водоснабжение	2,216	2,763
Канализация	0,329	0,000
Теплоснабжение	0,553	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,465	0,000
Система пожарной безопасности	3,602	9,994
Газоснабжение	2,699	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	9,132	10,452
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

## Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	57 716,997	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	18 657,015	-
1.1	в т.ч. материалы	12 470,873	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 613,500	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,468	0,000
Фундаменты	7,810	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,902	0,000
Стены, перегородки	2,730	0,000
Крыши, кровли	2,265	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,747	0,000
Проемы	0,948	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	2,932	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,560	100,000

## Окончание таблицы 9201-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,638	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт**

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	93 873,059	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 794,637	-
1.1	в т.ч. материалы	13 429,666	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 015,004	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,476	0,000
Фундаменты	6,984	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,767	0,000
Стены, перегородки	1,695	0,000
Крыши, кровли	1,406	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,343	0,000
Проемы	0,588	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	1,820	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,526	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,396	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт**

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	85 618,031	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 733,502	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 455,266	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 192,363	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,321	0,000
Фундаменты	8,756	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,568	0,000
Стены, перегородки	1,895	0,000
Крыши, кровли	1,572	0,000
Входная группа	0,125	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,369	0,000
Проемы	0,658	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,487	0,000
Полы	2,036	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,771	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,443	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа**  
**Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа**  
**теплопроизводительностью 0,3 МВт**

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 984,076	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 414,173	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 940,386	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	968,484	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,108	0,000
Фундаменты	2,584	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Входная группа	4,888	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,612	93,946
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	13,808	6,054
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 622,502	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 344,971	-
1.1	в т.ч. материалы	5 490,244	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 155,302	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,381	0,000
Фундаменты	3,308	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	7,040	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,129	94,458
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	13,141	5,542
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 841,737	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 520,296	-
1.1	в т.ч. материалы	5 599,126	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 186,188	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,399	0,000
Фундаменты	4,131	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	6,650	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,414	94,627
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	12,406	5,373
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 246,108	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 769,828	-
1.1	в т.ч. материалы	4 034,332	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 061,617	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,220	0,000

## Окончание таблицы 9201-0303-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	2,787	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	4,442	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,429	94,760
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	12,122	5,240
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	49 822,631	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 551,734	-
1.1	в т.ч. материалы	2 511,639	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	813,935	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,184	0,000
Фундаменты	3,920	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,652	95,568
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	8,245	4,432
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа  
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 899,953	-

## Окончание таблицы 9201-0303-09.1

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 013,478	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 976,972	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 250,417	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,061	0,000
Фундаменты	3,893	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	3,958	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,597	95,035
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Газоснабжение	11,492	4,965
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## **Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
  - Группа 1 Водные скважины;
  - Группа 2 Подземные насосные станции;
  - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
  - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
  - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
  - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
  - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
  - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)**  
**Группа 1 Водные скважины**  
**Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м**

Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 464,587	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 464,587	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 209,674	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 857,311	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,337	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	88,663	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м**

Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 216,856	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 216,856	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	20 948,130	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 589,855	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	15,794	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	84,206	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м***Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 159,625	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 159,625	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 577,767	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 991,471	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	28,996	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	71,004	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м***Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	46 841,637	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 841,637	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 779,593	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 481,891	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	32,015	0,000
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
Ограждение	67,985	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Подземные насосные станции****Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час***Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 033,907	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 361,907	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 384,133	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 021,504	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,559	0,000
Фундаменты	3,934	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,788	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,980	46,623
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	27,933	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,806	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час***Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 347,641	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 469,152	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 829,678	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 777,251	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,892	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	34,838	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	41,211	65,537
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	11,874	30,969
Теплоснабжение	3,367	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,247	0,000
Система управления технологическими процессами	6,570	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Надземные насосные станции**  
**Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине**  
**производительностью 4 м3/час**

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 526,473	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 902,361	-
1.1	в т.ч. материалы	2 829,636	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 211,512	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,151	0,000
Фундаменты	3,428	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	26,235	0,000
Покрытия и перекрытия	2,939	0,000
Крыши, кровли	2,566	0,000
Входная группа	0,248	0,000
Наружная отделка фасадов	4,782	0,000
Проемы	1,643	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,939	0,000
Полы	1,825	0,000

## Окончание таблицы 9202-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	42,306	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,660	0,000
Теплоснабжение	0,469	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,809	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине  
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 195,570	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 169,827	-
1.1	в т.ч. материалы	5 145,973	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 587,220	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	-2,937	0,000
Фундаменты	7,813	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	5,104	0,000
Покрытия и перекрытия	1,753	0,000
Крыши, кровли	6,571	0,000
Наружная отделка фасадов	7,397	0,000
Проемы	1,132	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,008	0,000
Потолки	0,311	0,000
Полы	1,114	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,352	86,084
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	10,999	7,954
Система управления технологическими процессами	8,382	5,962
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Станции****Группа 1 Насосные станции 2го подъема****Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час***Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	80 082,885	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58 632,262	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	29 465,192	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	12 583,171	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	72,537	-

*Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,115	0,000
Фундаменты	12,193	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	4,694	0,000
Покрытия и перекрытия	6,068	0,000
Крыши, кровли	2,979	0,000
Лестницы	1,540	0,000
Входная группа	0,329	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,945	0,000
Наружная отделка фасадов	7,952	0,000
Проемы	2,534	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,136	0,000
Потолки	0,743	0,000
Полы	1,887	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,102	57,699
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	19,064	36,509
Водоснабжение	6,655	0,000
Канализация	0,327	0,000
Теплоснабжение	0,268	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,751	0,000
Система управления технологическими процессами	5,719	5,791
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час**

*Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели*

**ТЫС. ТЕНГЕ**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	82 032,944	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58 696,251	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	30 197,096	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 794,851	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	69,540	-

*Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,096	0,000
Фундаменты	11,983	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	4,613	0,000
Покрытия и перекрытия	5,963	0,000
Крыши, кровли	2,928	0,000
Лестницы	1,513	0,000
Входная группа	0,323	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,877	0,000
Наружная отделка фасадов	7,815	0,000
Проемы	2,491	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,082	0,000
Потолки	0,730	0,000
Полы	1,854	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	29,032	92,245
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	7,843	1,194
Водоснабжение	6,507	0,000
Канализация	0,249	0,000
Теплоснабжение	0,386	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,711	0,000
Система управления технологическими процессами	7,002	6,561
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час**

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	239 365,206	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	95 146,062	-
1.1	в т.ч. материалы	49 233,860	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20 075,823	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,751	0,000
Фундаменты	9,902	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,237	0,000
Стены, перегородки	2,798	0,000
Покрытия и перекрытия	2,838	0,000
Крыши, кровли	2,285	0,000
Лестницы	1,184	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,258	0,000
Наружная отделка фасадов	2,152	0,000
Проемы	0,730	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,543	0,000
Потолки	0,258	0,000
Полы	0,865	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	65,517	98,491
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,299	0,448
Водоснабжение	0,186	0,000
Канализация	0,063	0,000
Теплоснабжение	0,083	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,371	0,000
Система управления технологическими процессами	1,679	1,062
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Водонапорные башни****Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м****Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 947,662	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 947,662	-
1.1	в т.ч. материалы	8 949,383	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 191,402	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,313	0,000
Фундаменты	9,916	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	77,883	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,466	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	6,422	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 715,847	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 237,142	-
1.1	в т.ч. материалы	10 898,304	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 088,744	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,030	0,000
Фундаменты	12,726	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	75,815	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,805	74,901
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	1,625	25,099
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м**  
**Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления**  
**(системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м**

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	25 278,918	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 804,525	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	15 952,743	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 910,891	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,407	0,000
Фундаменты	25,048	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	61,211	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,968	75,582
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Система управления технологическими процессами	1,365	24,418
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Резервуары чистой воды****Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3-2013****Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3***Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 113,675	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 997,109	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 047,639	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 884,359	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	9,485	0,000
Фундаменты	17,549	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,968	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,648	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	4,981	0,000
Система управления технологическими процессами	2,368	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3***Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 363,502	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 213,550	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8 848,714	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 632,189	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	22,032	0,000
Фундаменты	10,752	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,625	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,350	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	2,857	0,000
Система управления технологическими процессами	1,384	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3**

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 512,190	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 114,565	-
1.1	в т.ч. материалы	20 175,646	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 075,168	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	5,311	0,000
Фундаменты	29,986	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	51,302	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,444	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	6,218	0,000
Система управления технологическими процессами	1,739	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3**

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	54 549,328	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 189,377	-
1.1	в т.ч. материалы	34 553,144	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 942,214	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,959	0,000
Фундаменты	36,456	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	54,376	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,012	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Вентиляция и кондиционирование	5,024	0,000
Система управления технологическими процессами	1,173	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды**  
**Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3**

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 078,897	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 894,141	-
1.1	в т.ч. материалы	4 401,789	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 734,539	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,416	0,000
Фундаменты	16,442	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	30,209	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,190	29,404
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	22,305	55,495
Вентиляция и кондиционирование	2,611	3,953
Система управления технологическими процессами	4,827	11,149
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3**

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 078,834	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 128,266	-
1.1	в т.ч. материалы	5 445,458	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 745,300	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,782	0,000
Фундаменты	14,155	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	22,087	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,082	35,512
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	16,862	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,546	31,170
Система управления технологическими процессами	3,486	4,920
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3**

*Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 296,949	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 346,381	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 535,095	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 805,520	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,758	0,000
Фундаменты	13,962	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	21,785	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	29,064	35,512
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	16,632	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,361	31,170
Система управления технологическими процессами	3,438	4,920
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Станции:
  - Группа 1 Канализационные насосные станции;
  - Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.
- Подраздел 2 Выгребы. Уборные
  - Группа 1 Выгребы;
  - Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Станции**  
**Группа 1 Канализационные насосные станции**  
**Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция**  
**производительностью 1 м3/час**

Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 636,813	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	990,663	-
1.1	в т.ч. материалы	679,829	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	73,516	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,169	0,000
Фундаменты	4,337	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,379	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,115	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция**  
**производительностью 4 м3/час**

Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 125,483	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 093,712	-
1.1	в т.ч. материалы	754,926	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	80,799	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,158	0,000
Фундаменты	4,042	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,669	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,131	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция  
производительностью 30 м3/час**

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 155,612	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 432,644	-
1.1	в т.ч. материалы	2 614,634	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 418,651	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	2,103	0,000
Фундаменты	8,215	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,601	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,081	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция  
производительностью 160 м3/час**

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	67 892,129	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 553,920	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	33 572,814	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 035,188	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,057	0,000
Фундаменты	2,284	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	15,781	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,876	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,343	0,000
Потолки	0,114	0,000
Полы	0,612	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,876	24,063
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	20,507	60,371
Водоснабжение	0,340	0,000
Канализация	0,234	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,460	1,115
Система управления технологическими процессами	5,436	14,451
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция  
производительностью 450 м3/час**

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	124 810,593	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 049,027	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 250,443	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 149,162	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,197	0,000
Фундаменты	3,388	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,868	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,789	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,436	0,000
Потолки	0,089	0,000
Полы	0,097	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62,146	88,256
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,114	3,633
Водоснабжение	0,093	0,000
Канализация	0,177	0,000
Теплоснабжение	0,153	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,463	1,063
Система управления технологическими процессами	5,990	7,047
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков**  
**Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков**  
**производительностью 1100 м3/час**

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	78 169,099	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 943,805	-
1.1	в т.ч. материалы	11 384,113	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 050,010	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	13,043	0,000
Фундаменты	2,407	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	17,379	0,000

## Окончание таблицы 9203-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	65,986	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,185	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час**

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	164 049,250	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	27 992,100	-
1.1	в т.ч. материалы	9 824,340	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 458,389	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,259	0,000
Фундаменты	0,333	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,975	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,875	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,558	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час**

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	362 625,345	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	139 703,719	-
1.1	в т.ч. материалы	77 574,137	-

## Окончание таблицы 9203-0102-06.1

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20 028,717	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	17,694	0,000
Фундаменты	1,159	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	10,671	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	70,216	100,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,259	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 3 Выгребы. Уборные

## Группа 1 Выгребы

## Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 683,134	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 683,134	-
1.1	в т.ч. материалы	2 798,117	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	675,517	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,408	0,000
Фундаменты	27,435	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	71,157	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3**

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 071,659	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 071,659	-
1.1	в т.ч. материалы	2 789,588	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	853,692	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,961	0,000
Фундаменты	15,898	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	82,141	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3**

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 256,059	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 256,059	-
1.1	в т.ч. материалы	3 699,320	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	921,592	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,756	0,000
Фундаменты	20,537	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	77,707	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Уборные****Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	447,212	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	447,212	-
1.1	в т.ч. материалы	171,510	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	112,050	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,784	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	65,625	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	16,363	0,000
Крыши, кровли	13,227	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 960,543	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 960,543	-
1.1	в т.ч. материалы	1 031,343	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	738,062	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	8,339	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	35,475	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9203-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	26,268	0,000
Покрытия и перекрытия	12,838	0,000
Крыши, кровли	1,845	0,000
Проемы	7,034	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,764	0,000
Полы	0,437	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом**

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 477,371	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 477,371	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 460,640	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 166,704	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	6,530	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	27,757	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	18,812	0,000
Покрытия и перекрытия	34,417	0,000
Крыши, кровли	4,200	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,276	0,000
Проемы	2,246	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,686	0,000
Потолки	0,341	0,000
Полы	0,496	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,239	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные;
- Подраздел 5 Операторные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м<sup>2</sup> кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры**  
**Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса**  
**Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2**  
**Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус**

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	357,208	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	346,083	-
1.1	в т.ч. материалы	186,499	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	65,064	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,377	-

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,257	0,000
Фундаменты	4,503	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	12,728	0,000
Покрытия и перекрытия	10,325	0,000
Крыши, кровли	14,967	0,000
Входная группа	2,224	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,990	0,000
Наружная отделка фасадов	2,383	0,000
Проемы	2,976	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	17,872	0,000
Потолки	3,760	0,000
Полы	5,109	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,971	57,322
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,864	0,000
Водоснабжение	1,623	18,370
Канализация	0,865	0,000
Теплоснабжение	0,948	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,698	24,308
Система пожарной безопасности	0,937	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус**

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	421,321	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	383,711	-
1.1	в т.ч. материалы	190,321	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	79,681	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,621	-

тыс. тенге

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,993	0,000
Фундаменты	6,917	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	10,946	0,000
Покрытия и перекрытия	4,830	0,000
Крыши, кровли	17,233	0,000
Лестницы	0,247	0,000
Входная группа	5,775	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,181	0,000
Наружная отделка фасадов	6,452	0,000
Проемы	3,188	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	7,670	0,000
Потолки	1,090	0,000
Полы	3,404	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,348	33,559
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,864	0,000
Водоснабжение	1,261	1,145
Канализация	1,177	0,000
Теплоснабжение	10,073	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,951	0,000
Слаботочные сети	0,057	0,000
Система пожарной безопасности	1,342	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские**  
**Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2**  
**Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	453,276	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	354,982	-
1.1	в т.ч. материалы	195,232	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	72,671	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,157	0,000
Фундаменты	4,853	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,583	0,000
Покрытия и перекрытия	12,168	0,000
Крыши, кровли	9,230	0,000
Лестницы	0,875	0,000
Входная группа	0,370	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,189	0,000
Наружная отделка фасадов	7,112	0,000
Проемы	3,136	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	3,737	0,000
Потолки	0,506	0,000
Полы	5,210	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,351	88,221
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,795	6,437
Водоснабжение	1,449	0,226
Канализация	0,266	0,000
Теплоснабжение	4,182	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,605	3,563
Система пожарной безопасности	2,226	1,552
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м<sup>2</sup>**  
**Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская**

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
	Показатель стоимости объекта	466,015	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	352,887	-
1.1	в т.ч. материалы	174,352	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	73,071	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,104	-

тыс. тенге

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,925	0,000
Фундаменты	5,620	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,123	0,000
Стены, перегородки	9,719	0,000
Покрытия и перекрытия	2,102	0,000
Крыши, кровли	4,084	0,000
Лестницы	0,612	0,000
Входная группа	0,403	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,476	0,000
Наружная отделка фасадов	9,327	0,000
Проемы	5,928	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,405	0,000
Потолки	0,943	0,000
Полы	4,212	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,821	70,808
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	6,774	6,471
Водоснабжение	0,937	0,137
Канализация	0,542	0,000
Теплоснабжение	9,987	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,409	1,161
Система пожарной безопасности	0,653	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты**  
**Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа**  
**Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 422,059	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 108,150	-
1.1	в т.ч. материалы	599,765	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	216,964	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	313,909	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,580	-

Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,579	0,000
Фундаменты	2,662	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	2,875	0,000
Покрытия и перекрытия	9,520	0,000
Крыши, кровли	5,375	0,000
Входная группа	3,186	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,452	0,000
Наружная отделка фасадов	5,251	0,000
Проемы	3,064	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	10,465	0,000
Потолки	2,320	0,000
Полы	2,293	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,121	25,402
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,849	1,454
Водоснабжение	1,605	0,785
Канализация	1,489	0,000
Теплоснабжение	0,308	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,227	0,000
Слаботочные сети	0,627	0,905
Система пожарной безопасности	2,288	2,228
Система антитеррористической безопасности	15,775	15,245
Система управления технологическими процессами	18,669	53,982
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа**  
**Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2**

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 738,086	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	712,826	-
1.1	в т.ч. материалы	426,787	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	115,233	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

тыс. тенге

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,048	0,000
Фундаменты	4,220	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,224	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,851	0,000
Стены, перегородки	6,564	0,000
Покрытия и перекрытия	0,206	0,000
Крыши, кровли	2,020	0,000
Лестницы	0,985	0,000
Входная группа	0,551	0,000
Наружная отделка фасадов	1,668	0,000
Проемы	2,903	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	1,674	0,000
Потолки	0,284	0,000
Полы	2,526	0,000
Прочие элементы отделки	0,088	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,551	37,820
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,553	0,000
Водоснабжение	0,379	0,114
Канализация	0,213	0,000
Теплоснабжение	0,085	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,043	0,000
Система пожарной безопасности	0,534	0,000
Система антитеррористической безопасности	37,507	58,085
Система управления технологическими процессами	11,320	3,981
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2**

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 139,630	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	527,477	-
1.1	в т.ч. материалы	341,476	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	70,053	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	1,486	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,554	0,000
Стены, перегородки	5,769	0,000
Крыши, кровли	2,992	0,000
Наружная отделка фасадов	6,333	0,000
Проемы	3,503	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	0,444	0,000
Потолки	0,797	0,000
Полы	2,234	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,831	25,842
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,451	0,000
Водоснабжение	0,236	0,078
Канализация	0,151	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,027	0,000
Система пожарной безопасности	0,364	0,000
Система антитеррористической безопасности	49,346	73,309
Система управления технологическими процессами	1,405	0,770
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Прачечные****Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2****Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича**

Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	538 797,042	656,077
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	430 720,714	524,476
1.1	в т.ч. материалы	245 682,916	299,161
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	71 132,490	86,616
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,347	0,000
Фундаменты	1,031	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,684	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,641	0,000
Стены, перегородки	27,677	0,000
Покрытия и перекрытия	3,045	0,000
Крыши, кровли	10,199	0,000
Входная группа	5,704	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,405	0,000
Наружная отделка фасадов	0,400	0,000
Проемы	1,269	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	6,510	0,000
Потолки	1,951	0,000
Полы	3,567	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,749	94,906
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	5,082	2,852
Водоснабжение	0,692	0,000
Канализация	0,408	0,000
Теплоснабжение	2,364	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,229	1,491
Слаботочные сети	0,411	0,446
Система пожарной безопасности	1,017	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,620	0,159
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 5 Операторные****Группа 1 Операторные площадью до 20 м2****Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2***Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 049,585	836,285
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 654,244	693,705
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 754,973	342,558
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 400,789	142,904
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	772,049	45,955

*Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	9,103	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,266	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	25,925	0,000
Покрытия и перекрытия	2,437	0,000
Крыши, кровли	9,709	0,000
Проемы	1,380	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,564	0,000
Потолки	0,594	0,000
Полы	2,134	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,577	40,580
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	22,706	57,151
Канализация	3,342	2,269
Теплоснабжение	5,585	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,382	0,000
Система пожарной безопасности	3,295	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
- Подраздел 2 Склады материально-технические;
- Подраздел 3 Топливохранилища.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.

5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.

6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

**Раздел 5 Объекты хранения**  
**Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов**  
**Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2**  
**Объект 9205-0101-01 - Склад металлический**

Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	131,175	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	129,684	-
1.1	в т.ч. материалы	81,447	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	22,051	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,520	0,000
Фундаменты	17,300	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	45,771	0,000
Крыши, кровли	6,982	0,000
Входная группа	0,222	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,183	0,000
Проемы	4,530	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	9,986	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,748	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,392	0,000
Система пожарной безопасности	7,365	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича**

Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	188,973	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	188,973	-
1.1	в т.ч. материалы	91,308	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,399	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,639	0,000
Фундаменты	4,867	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	31,125	0,000
Крыши, кровли	10,821	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,861	0,000
Наружная отделка фасадов	0,319	0,000
Проемы	22,780	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,223	0,000
Полы	8,119	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	4,857	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,492	0,000
Система пожарной безопасности	7,897	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2**  
**Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича**

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	274,886	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	274,886	-
1.1	в т.ч. материалы	174,778	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	34,070	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,321	0,000
Фундаменты	11,789	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	24,610	0,000
Крыши, кровли	33,157	0,000
Входная группа	0,775	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,611	0,000
Наружная отделка фасадов	2,469	0,000
Проемы	7,471	0,000

## Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	2,163	0,000
Полы	9,188	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,659	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,605	0,000
Система пожарной безопасности	2,182	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2**  
**Объект 9205-0103-01 - Склад металлический**

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	172,501	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	172,501	-
1.1	в т.ч. материалы	122,620	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21,309	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,175	0,000
Фундаменты	4,282	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	65,511	0,000
Крыши, кровли	11,708	0,000
Лестницы	0,067	0,000
Входная группа	0,301	0,000
Наружная отделка фасадов	0,141	0,000
Проемы	4,824	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Полы	8,087	0,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	2,386	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,836	0,000
Система пожарной безопасности	1,681	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Склады материально-технические**  
**Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2**  
**Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича**

Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	318,747	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	307,208	-
1.1	в т.ч. материалы	155,710	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,479	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	4,672	0,000
Фундаменты	9,140	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	24,569	0,000
Покрытия и перекрытия	23,557	0,000
Крыши, кровли	8,433	0,000
Входная группа	2,968	0,000
Наружная отделка фасадов	3,862	0,000
Проемы	3,145	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,252	0,000
Потолки	1,241	0,000
Полы	5,363	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,062	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,229	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,255	0,000
Система пожарной безопасности	1,252	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2**  
**Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича**

Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	238,036	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	226,573	-
1.1	в т.ч. материалы	115,486	-

Окончание таблицы 9205-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43,221	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-

тыс. тенге

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	1,381	0,000
Фундаменты	13,448	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Стены, перегородки	20,405	0,000
Покрытия и перекрытия	9,083	0,000
Крыши, кровли	9,605	0,000
Входная группа	1,707	0,000
Наружная отделка фасадов	15,577	0,000
Проемы	8,744	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	4,051	0,000
Потолки	1,095	0,000
Полы	3,656	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,453	100,000
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	3,555	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,968	0,000
Система пожарной безопасности	1,271	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный**

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	272,465	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	258,056	-
1.1	в т.ч. материалы	132,670	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	55,054	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-

тыс. тенге

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	3,221	0,000
Фундаменты	6,330	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,199	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,140	0,000
Стены, перегородки	10,059	0,000
Покрытия и перекрытия	6,042	0,000
Крыши, кровли	18,639	0,000
Наружная отделка фасадов	13,292	0,000
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
Стены, перегородки	5,387	0,000
Потолки	0,881	0,000
Полы	6,541	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,500	96,847
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	1,464	0,000
Теплоснабжение	0,175	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,134	0,000
Система пожарной безопасности	0,995	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Топливохранилища**  
**Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3**  
**Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище**

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	82 553,920	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70 062,554	-
1.1	в т.ч. материалы	42 888,502	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 519,127	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,078	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	23,999	0,000

## Окончание таблицы 9205-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	2,660	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	73,263	100,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт

Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	68 798,536	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 999,721	-
1.1	в т.ч. материалы	13 137,875	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 748,426	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Котлован, траншеи	0,778	0,000
Фундаменты	5,447	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	17,639	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Прочие конструктивные элементы	2,574	0,000
<b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	53,956	76,750
<b>ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроснабжение	0,630	0,000
Система управления технологическими процессами	7,226	8,626
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,749	14,624
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м<sup>2</sup> площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м<sup>2</sup> площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

**Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС**

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	130454	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

**Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС**

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75

## Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

**Раздел 6 Объекты транспорта****Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

**Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 км	м2	
	Показатель стоимости объекта	799 903,517	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	799 903,517	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	402 416,052	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	61 256,098	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	21,352	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	66,953	0,000
Организация и безопасность движения	10,063	0,000
Прочие элементы	1,633	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 3 Автомобильные дороги II категории**

**Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4**

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 км	м2	
	Показатель стоимости объекта	458 510,867	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	458 510,867	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	202 933,194	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	32 532,162	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	35,005	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	54,312	0,000
Организация и безопасность движения	5,956	0,000
Прочие элементы	4,312	0,000
Искусственные сооружения	0,414	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси**

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	426 594,448	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	426 594,448	-
1.1	в т.ч. материалы	176 489,535	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32 976,065	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	37,601	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	52,226	0,000
Организация и безопасность движения	5,539	0,000
Прочие элементы	4,635	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 4 Автомобильные дороги III категории**  
**Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси**

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	261 145,996	-

## Окончание таблицы 9206-0104-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	261 145,996	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	100 744,354	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	25 586,557	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	38,141	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	55,837	0,000
Организация и безопасность движения	6,022	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Группа 5 Автомобильные дороги IV категории**  
**Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей**

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	121 493,070	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	121 493,070	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	58 668,394	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 045,476	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	26,716	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	69,123	0,000
Организация и безопасность движения	4,161	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4**

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	161 023,481	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	161 023,481	-
1.1	в т.ч. материалы	80 603,800	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 512,425	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	21,631	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	76,620	0,000
Организация и безопасность движения	1,749	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности**

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	55 057,846	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55 057,846	-
1.1	в т.ч. материалы	13 380,874	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 383,006	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	41,787	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9206-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезжая часть	54,716	0,000
Организация и безопасность движения	0,389	0,000
Прочие элементы	3,108	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог**  
**Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне**  
**Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 141,668	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 141,668	-
1.1	в т.ч. материалы	1 347,610	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	111,650	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	10,792	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	89,208	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 608,115	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 608,115	-

## Окончание таблицы 9206-0201-02.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1.1	в т.ч. материалы	1 041,118	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	98,108	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	3,699	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	96,301	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 011,535	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 011,535	-
1.1	в т.ч. материалы	1 262,557	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	116,958	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	7,556	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	92,444	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 781,051	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 781,051	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 028,929	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	114,656	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	13,039	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	86,961	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории**

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 364,552	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 364,552	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	767,478	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	98,420	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	14,538	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	85,462	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа**

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 618,145	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 618,145	-
1.1	в т.ч. материалы	928,157	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	133,974	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	10,076	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	89,924	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов**

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 249,384	-

Окончание таблицы 9206-0201-07.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 249,384	-
1.1	в т.ч. материалы	765,519	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	91,243	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	4,612	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	95,388	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог****Группа 1 Водопропускные трубы****Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м**

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	13 942,936	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 942,936	-
1.1	в т.ч. материалы	7 228,252	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 171,497	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые  
одноочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	34 737,056	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 737,056	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 192,851	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 022,907	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые  
одноочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	45 758,406	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 758,406	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	25 135,240	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 506,993	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	61 434,136	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61 434,136	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	34 852,145	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 391,015	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	86 022,366	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	86 022,366	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	49 096,803	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 227,511	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые  
трехочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	100 033,943	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	100 033,943	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>53 711,896</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>14 611,586</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые  
трехочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	130 987,651	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	130 987,651	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>78 306,147</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>15 308,255</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м**

*Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	67 670,846	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	67 670,846	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	39 407,806	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9 037,017	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м**

*Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	86 658,708	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	86 658,708	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	52 396,358	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 527,960	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м**

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	133 025,221	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	133 025,221	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	82 788,518	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	15 113,605	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м**

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	112 897,151	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	112 897,151	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	67 551,339	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	13 486,411	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м**

*Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	156 151,162	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	156 151,162	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	99 383,769	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	16 369,255	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м**

*Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	240 142,998	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	240 142,998	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	155 174,865	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	23 453,186	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

*Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту*

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки**  
**Группа 1 Площадки отдыха**  
**Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2**

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 543,721	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 543,721	-
1.1	в т.ч. материалы	1 948,744	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	349,753	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	12,734	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	37,891	0,000
Прочие элементы	36,129	0,000
Искусственные сооружения	0,336	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	12,910	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2**

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 051,881	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 051,881	-
1.1	в т.ч. материалы	1 870,453	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	212,899	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	10,441	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		

## Окончание таблицы 9206-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезжая часть	62,192	0,000
Прочие элементы	15,518	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	11,849	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	2 924,790	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 924,790	-
1.1	в т.ч. материалы	1 817,379	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	180,694	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Земляное полотно	11,294	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Проезжая часть	75,075	0,000
Прочие элементы	5,907	0,000
<b>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
Электроосвещение	7,724	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог

## Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог

## Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	40 460,017	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 460,017	-

## Окончание таблицы 9206-0501-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
1.1	в т.ч. материалы	22 356,776	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 837,716	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
<b>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Фундаменты	5,048	0,000
Траншея	11,325	0,000
<b>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Кабель	33,231	0,000
Опоры (надземные, надводные)	49,651	0,000
Приборы учета, оборудование	0,744	0,000
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық  
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ  
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК  
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

**ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**ҚР ІСН 8.02-04-2022**

**Алматы қаласы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ  
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**УСН РК 8.02-04-2022**

**Город Алматы**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная