

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Шымкент қаласы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Город Шымкент

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Астана 2022

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Шымкент қаласы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Город Шымкент

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӨЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	04.01.2023 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года № 209-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 04.01.2023 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

1 Общие положения	1
Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения	23
Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания	23
Раздел 1 Жилые здания.....	24
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	24
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные	24
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича	24
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	25
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные.....	26
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	26
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)	27
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные	27
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	27
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	28
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	29
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	30
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	30
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные	31
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	31
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	32
Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные	32
Объект 9101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона...	32
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	33
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	33
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона	34
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легбетонными блоками	34
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные	35
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	35
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные	36

Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	36
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	37
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	38
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона	38
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	38
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	39
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	39
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	39
Подраздел 6 Общежития.....	40
Группа 1 Общежития кирпичные	40
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест	40
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест	41
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом	42
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места	42
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места	43
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	45
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий.....	45
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	45
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	46
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	47
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	48
Техническая часть к Разделу 2 Административные здания	49
Раздел 2 Административные здания.....	50
Подраздел 1 Административные здания	50
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м ²	50

Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	50
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	51
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2	52
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	52
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2	53
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	53
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	54
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата	55
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	57
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2	58
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	58
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2	59
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	59
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	60
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	62
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	63
Группа 6 Приемники для арестованных лиц.....	64
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	64
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	66
Подраздел 3 Здания общественного назначения.....	67
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	67
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	67
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	68
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	68
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания ..	69
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	69
Подраздел 4 Пожарное депо.....	71
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	71

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	71
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	72
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	72
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест.....	73
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа.....	73
Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....	76
Раздел 3 Объекты образования.....	77
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации.....	77
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м ²	77
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	77
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	78
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	79
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м ² ...	80
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	80
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций.....	81
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	81
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га.....	81
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	82
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы.....	83
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м ²	83
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	83
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	84
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	84
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м ² до 20 000 м ²	85
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	85
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м ²	86
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест.....	86
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ.....	87
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га.....	87
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га.....	87
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га.....	88
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования.....	89
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м ² до 20 000 м ²	89

Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	89
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития	90
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2	90
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек	90
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации.....	91
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	91
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест.....	91
Подраздел 7 Интернатные организации	93
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2	93
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест.....	93
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2	94
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)	94
Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения	96
Раздел 4 Объекты здравоохранения.....	97
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь	97
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2.....	97
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещений в смену	97
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2.....	98
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену	98
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	99
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2.....	101
Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену	101
Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену	102
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь	103
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2	103
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест	103
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	105
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест.....	106
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2.....	107

Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест	107
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2	109
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест	109
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2	110
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест	110
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации	111
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2	111
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	111
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	113
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2	114
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	114
Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы.....	116
Раздел 5 Закрытые спортивные залы	117
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)	117
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2	117
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	117
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2	118
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	118
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	119
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)	121
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2	121
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	121
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	122
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2	123
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	123

Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	124
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	126
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	127
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2	128
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	128
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2	130
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест	130
Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения	132
Раздел 6 Открытые спортивные сооружения	133
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные	133
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2	133
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест	133
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2	133
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест	133
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест	134
Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей	136
Раздел 7 Стоянки автомобилей	137
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей	137
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2	137
Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	137
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2	138
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	138
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа	139
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	139
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	139
Подраздел 3 Гаражи-стоянки	140
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2	140
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	140
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	141
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	142

Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	142
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	143
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2	144
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	144
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники	145
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2	145
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	145
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2	146
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	146
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	147
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)	148
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2	148
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто	148
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2	148
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто	148
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)	149
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2	149
Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	149
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2	150
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц	150
Подраздел 7 Эстакады	150
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2	150
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада	150
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2	151
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада	151
Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры	152
Раздел 8 Объекты культуры	153
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения	153
Группа 1 Открытые амфитеатры	153
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	153

Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	154
Группа 2 Здания театров.....	155
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест	155
Группа 3 Зрительные залы	156
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	156
Группа 4 Клубы	157
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест	157
Подраздел 2 Библиотеки, архивы	159
Группа 1 Библиотеки	159
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	159
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	160
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	161
Подраздел 3 Дома культуры.....	163
Группа 1 Дома культуры	163
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест.....	163
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест.....	164
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест.....	165
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест.....	166
Отдел 2. Объекты инфраструктуры.....	168
Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры.....	168
Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры	169
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции.....	169
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании	169
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400	169
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630	169
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000	170
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000	171
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки	172
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100	172
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160	173
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250	173
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400	174
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630	174
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000	175
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	175

Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250	175
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630	176
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000	177
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции	177
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630	177
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000	178
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600	178
Подраздел 2 Котельные стационарные	179
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе	179
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	179
Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	180
Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	181
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе.....	182
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	182
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....	183
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	183
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	184
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК).....	185
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе.....	185
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	185
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	186
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	187
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа	187
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	187
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	188
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	189
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	189

Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	190
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	190
Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры	192
Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры	193
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)	193
Группа 1 Водные скважины	193
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м	193
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м	193
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м	194
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м	194
Группа 2 Подземные насосные станции	195
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м ³ /час	195
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м ³ /час	195
Группа 3 Надземные насосные станции	196
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м ³ /час.....	196
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м ³ /час.....	197
Подраздел 2 Станции	198
Группа 1 Насосные станции 2го подъема.....	198
Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м ³ /час	198
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м ³ /час	199
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м ³ /час	200
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	201
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м	201
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м ³ Н=15,0 м	201
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м ³ Н=15,0 м	201
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м	202
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м ³ Н=24,0 м	202
Подраздел 4 Резервуары чистой воды	203

Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013	203
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	203
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	203
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	204
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	205
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды	205
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	205
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	206
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	207
Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры	208
Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры	209
Подраздел 1 Станции	209
Группа 1 Канализационные насосные станции	209
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	209
Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	209
Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	210
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	211
Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	211
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков	212
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	212
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	213
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	213
Подраздел 3 Выгребы. Уборные	214
Группа 1 Выгребы	214
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3	214

Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3	215
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3	215
Группа 2 Уборные	216
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	216
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	216
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	217
Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры.....	218
Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры	219
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса	219
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2	219
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус.....	219
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2	220
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус	220
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские	221
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2	221
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	221
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2	222
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская.....	222
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты	223
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа	223
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2.....	223
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	224
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2.....	224
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	225
Подраздел 4 Прачечные	226
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2	226
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича.....	226
Подраздел 5 Операторные	227
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2	227
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	227
Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения	228

Раздел 5 Объекты хранения.....	229
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов.....	229
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2.....	229
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический.....	229
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича.....	229
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2.....	230
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича.....	230
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2.....	231
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический.....	231
Подраздел 2 Склады материально-технические.....	232
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2.....	232
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича.....	232
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2.....	232
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича.....	232
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный.....	233
Подраздел 3 Топлиохранилища.....	234
Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3.....	234
Объект 9205-0301-01 - Топлиохранилище.....	234
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт.....	235
Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта.....	236
Раздел 6 Объекты транспорта.....	239
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	239
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории.....	239
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	239
Группа 3 Автомобильные дороги II категории.....	239
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	239
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси.....	240
Группа 4 Автомобильные дороги III категории.....	240
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси.....	240

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	241
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	241
Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	242
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	242
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог	243
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне	243
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	243
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	243
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	244
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	245
Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	245
Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа.....	246
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	246
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог	247
Группа 1 Водопропускные трубы.....	247
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	247
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	248
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	248
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	249
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	249

Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м.....	250
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м.....	250
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	251
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	251
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	252
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	252
Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	253
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	253
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки.....	254
Группа 1 Площадки отдыха	254
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м ²	254
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	254
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м ²	255
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог	255
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог	255
Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор.....	255

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Город Шымкент

COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE
Shymkent city

Дата введения 2023-01-04

1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Индексы стоимости для строительства приведены в НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

2. Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам

или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непроизводственного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 «Объекты инфраструктуры» содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части – Часть 1 и Часть 2.

2.8 Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инжиниринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), а Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;

таблицы УПСС Часть 2;
техническую часть по каждому разделу.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутриплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии).

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» Части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),

от затрат на оборудование (мебель, инвентарь).

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. Для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3. Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;
- 2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планируемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является единица измерения мощности объекта без второго измерителя на площадь объекта (m^2), применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является площадь объекта (m^2) без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100 m^2 »).

3.4.3 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (m^2), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется по форме 1.

Форма 1

Заказчик _____
(наименование организации)

Расчет стоимости строительства

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20__ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации _____
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения**Раздел 1 Жилые здания***Таблица 1 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)			
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	270,537
9101-0101-02	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	295,258
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные			
9101-0102-01	2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	279,112
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)			
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные			
9101-0201-01	3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	302,160
9101-0201-02	5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	295,831
9101-0201-03	5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	277,508
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	340,262
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	268,603
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)			
Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные			
9101-0302-01	9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона	1 м2 общей площади квартир	370,271
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	370,249
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона			
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	327,758
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	270,854

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	298,378
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	300,927
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	349,823
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0501-01	18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	373,655
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития кирпичные			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	6 882,452
		м2	254,739
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	3 946,942
		м2	199,764
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	6 981,625
		м2	299,991
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 053,879
		м2	276,924
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий			
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	312,059
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	328,238
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	331,123
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	358,757

Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	102,999
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	48,655
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	73,582
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	63,797
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	90,820
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	80,529
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	58,364
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	81,363
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	80,294
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	98,013
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	78,655
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	76,744
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	41 302,219
		м2	342,547
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	24 189,954
		м2	294,139
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	65,070
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	122,310
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	9 926,300
		м2	330,211
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	276 511,260
		м2	578,415
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	299 324,107
		м2	527,676

Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	269 936,135
		м2	354,593

Раздел 3 Объекты образования

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации			
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	4 559,395
		м2	226,868
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	3 969,577
		м2	228,710
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 468,480
		м2	231,105
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 059,625
		м2	220,455
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	229 226,899
9103-0103-02	Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	1 га	222 248,408
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	195 175,135
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	4 885,617
		м2	321,397
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	3 982,185
		м2	306,031
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	3 727,157
		м2	297,564
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	3 051,093
		м2	272,257
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	212 615,147
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	205 797,643
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	193 630,225
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 464,646
		м2	271,512
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	9 304,664
		м2	375,201

Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	8 407,992
		м2	218,176
Подраздел 7 Интернатные организации			
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	13 834,758
		м2	273,295
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	9 940,684
		м2	241,507

Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь			
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 343,302
		м2	497,401
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	5 902,085
		м2	462,501
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	3 966,076
		м2	660,127
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	7 899,811
		м2	363,523
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	7 883,208
		м2	646,840
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	50 434,658
		м2	556,250
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	11 363,367
		м2	321,266
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	33 232,073
		м2	319,561
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			

Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	113 115,556
		м2	462,599
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	105 584,557
		м2	867,919
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	133 236,361
		м2	924,529
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	44,950
		м2	356,392
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	16,427
		м2	296,435
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	23,981
		м2	426,806

Раздел 5 Закрытые спортивные залы

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	17 140,621
		м2	310,959
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	21 557,911
		м2	362,666
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	10 767,175
		м2	433,778
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	3 861,811
		м2	213,608
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 532,487
		м2	432,307
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	4 972,992
		м2	356,628
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	4 986,052
		м2	355,987

Окончание таблицы 5

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 321,371
		м2	415,446
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 054,890
		м2	669,348
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	9 288,467
		м2	352,143
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	9 708,797
		м2	246,648

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные			
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	230,354
		м2	16,147
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	678,666
		м2	22,627
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	521,813
		м2	19,976

Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей			
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2			
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	11 005,769
		м2	305,041
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	8 643,387
		м2	264,038
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	3 776,269
		м2	98,840
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	212,625
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	286,058

Окончание таблицы 7

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	268,887
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	228,779
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	247,828
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	223,006
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники			
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	224,909
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	268,038
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	264,504
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)			
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	104,750
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	90,383
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)			
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	126,686
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	106,207
Подраздел 7 Эстакады			
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	45,248
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	94,371

Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Открытые амфитеатры			
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	4 027,590
		м2	924,042
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	486,857
		м2	116,682
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	12 618,598
		м2	610,687
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	11 940,574
		м2	520,513

Окончание таблицы 8

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 077,986
		м2	366,876
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	9 600,462
		м2	445,694
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	7 391,168
		м2	339,558
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 319,312
		м2	409,510
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	359,736
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	462,517
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	383,629
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	428,377

Отдел 2. Объекты инфраструктуры
Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры

Таблица 1 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции			
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	47 696,674
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	90 465,885
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	116 500,660
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	833 654,913
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	8 487,186
9201-0102-02	ТП - 160	объект	9 202,743
9201-0102-03	ТП - 250	объект	10 024,365
9201-0102-04	ТП - 400	объект	14 131,381
9201-0102-05	ТП - 630	объект	17 343,798
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	20 419,053
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	24 003,159
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	26 752,732
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	36 761,821
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	161 406,831

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9201-0104-02	2 ТП – 1000	объект	181 185,147
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	212 571,701
Подраздел 2 Котельные стационарные			
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	38 090,516
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	41 873,495
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	62 104,434
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	39 069,900
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	61 731,581
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	93 957,140
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)			
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	59 178,264
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	96 710,449
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	87 090,790
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	39 384,210
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	43 146,771
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	44 399,275
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	44 847,677
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	51 708,006
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	52 539,841

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)			
Группа 1 Водные скважины			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	37 161,722
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	38 702,462
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	44 522,417
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	46 050,143

Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 2 Подземные насосные станции			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час	объект	9 039,045
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час	объект	17 385,047
Группа 3 Надземные насосные станции			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час	объект	6 443,995
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час	объект	15 011,486
Подраздел 2 Станции			
Группа 1 Насосные станции 2го подъема			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	81 132,851
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	82 480,767
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	244 577,692
Подраздел 3 Водонапорные башни			
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м			
9202-0301-03	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 H=15,0 м	объект	13 092,475
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 H=15,0 м	объект	17 714,352
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м			
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 H=24,0 м	объект	25 287,919
Подраздел 4 Резервуары чистой воды			
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	объект	14 882,064
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	объект	25 368,019
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	объект	38 703,996
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	объект	52 938,793
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	10 982,138
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	15 062,987
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	объект	15 273,133

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры*Таблица 3 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Станции			
Группа 1 Канализационные насосные станции			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	объект	6 946,256
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	объект	7 451,955
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	объект	24 777,536
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	объект	68 559,788
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	объект	127 644,998
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	объект	78 675,470
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	объект	168 964,767
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	объект	370 829,314
Подраздел 3 Выгребы. Уборные			
Группа 1 Выгребы			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м3	объект	4 714,938
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м3	объект	5 166,598
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м3	объект	6 348,017
Группа 2 Уборные			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	415,146
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	2 712,874
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	11 834,602

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры*Таблица 4 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса			
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м2	347,984
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	416,077
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	452,201
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	477,112

Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 420,822
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 782,474
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 166,287
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	объект	578 420,958
		м2	704,326
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	объект	13 958,279
		м2	830,850

Раздел 5 Объекты хранения

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов			
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2			
9205-0101-01	Склад металлический	м2	131,634
9205-0101-02	Склад из кирпича	м2	194,087
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м2	277,087
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2			
9205-0103-01	Склад металлический	м2	173,729
Подраздел 2 Склады материально-технические			
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	307,534
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	247,375
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	268,020
Подраздел 3 Топливохранилища			
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3			
9205-0301-01	Топливохранилище	объект	82 979,260
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	69 373,399

Раздел 6 Объекты транспорта

Таблица 6 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования			

Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	868 502,044
Группа 3 Автомобильные дороги II категории			
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	485 498,664
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	504 295,013
Группа 4 Автомобильные дороги III категории			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	286 847,820
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	129 798,796
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	189 339,847
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	51 662,903
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог			
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 775,594
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 911,798
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	2 361,976

Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 059,059
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 586,107
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	1 905,119
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 497,496
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог			
Группа 1 Водопропускные трубы			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	10 859,536
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	31 849,369
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	40 283,833
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	56 178,644
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	76 612,638
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	89 420,899
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	126 439,552
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	66 879,196
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	86 530,328
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	132 494,036
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	112 431,765
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	155 897,812
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	238 453,700
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки			
Группа 1 Площадки отдыха			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м2	100 м2	3 733,108
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	100 м2	3 495,205
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2	100 м2	3 438,311
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог			
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог			

Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одnorядном расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	40 082,141

Часть 2

Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения**Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания**

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м² общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м² встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 1 Жилые здания**Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	259,234	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	258,685	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	140,618	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	53,003	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,430	0,000
Фундаменты	9,438	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,113	0,000
Покрытия и перекрытия	11,754	0,000
Крыши, кровли	15,366	0,000
Входная группа	0,359	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,270	0,000
Наружная отделка фасадов	10,922	0,000
Проемы	4,095	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,157	0,000
Потолки	3,506	0,000
Полы	6,220	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,165	0,000
Водоснабжение	2,181	100,000
Канализация	4,787	0,000
Теплоснабжение	4,994	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,243	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	282,922	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	277,448	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	149,733	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	53,500	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,474	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,839	0,000
Фундаменты	9,916	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	26,006	0,000
Покрытия и перекрытия	8,448	0,000
Крыши, кровли	16,022	0,000
Входная группа	0,381	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,976	0,000
Наружная отделка фасадов	0,141	0,000
Проемы	5,202	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,850	0,000
Потолки	3,438	0,000
Полы	4,832	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,996	0,000
Водоснабжение	1,105	0,000
Канализация	1,703	0,000
Теплоснабжение	7,692	100,000
Вентиляция и кондиционирование	0,127	0,000
Газоснабжение	1,327	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из
керамического кирпича

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	267,451	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	259,971	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	146,856	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	44,730	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,481	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,540	0,000
Фундаменты	7,775	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	23,235	0,000
Покрытия и перекрытия	9,854	0,000
Крыши, кровли	12,908	0,000
Лестницы	0,763	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,472	0,000
Проемы	5,239	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,223	0,000
Потолки	1,655	0,000
Полы	5,004	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,882	23,339
Водоснабжение	4,200	0,000
Канализация	1,491	0,000
Теплоснабжение	6,745	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,287	0,000
Слаботочные сети	3,727	76,661
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	289,536	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	278,911	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	153,826	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	50,742	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,625	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,192	0,000
Фундаменты	5,168	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,019	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	20,679	0,000
Покрытия и перекрытия	5,588	0,000
Крыши, кровли	11,753	0,000
Лестницы	0,910	0,000
Входная группа	0,829	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,193	0,000
Наружная отделка фасадов	0,484	0,000
Проемы	7,684	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,023	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,313	0,000
Потолки	1,355	0,000
Полы	4,210	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,766	23,811
Водоснабжение	2,974	0,000
Канализация	2,016	0,853
Теплоснабжение	10,269	3,917
Вентиляция и кондиционирование	0,456	0,000
Слаботочные сети	0,843	1,347
Система антитеррористической безопасности	0,227	0,000
Вертикальный транспорт	3,048	70,072
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	283,472	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	282,146	-
1.1	в т.ч. материалы	148,526	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	53,844	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,326	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,500	0,000
Фундаменты	4,740	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,092	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	30,093	0,000
Покрытия и перекрытия	8,139	0,000
Крыши, кровли	7,168	0,000
Лестницы	1,680	0,000
Входная группа	0,592	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,484	5,545
Наружная отделка фасадов	0,245	0,000
Проемы	6,932	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,083	0,000
Потолки	1,539	0,000
Полы	4,394	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,666	27,121
Водоснабжение	2,327	0,000
Канализация	2,145	6,215
Теплоснабжение	6,593	33,821
Вентиляция и кондиционирование	1,443	0,000
Слаботочные сети	0,749	10,216
Система антитеррористической безопасности	0,395	17,082
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	265,914	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	256,726	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	138,482	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	47,385	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,189	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,736	0,000
Фундаменты	5,373	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,285	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,254	0,000
Покрытия и перекрытия	7,454	0,000
Крыши, кровли	10,936	0,000
Лестницы	1,922	0,000
Входная группа	0,785	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,464	0,000
Наружная отделка фасадов	5,267	0,000
Проемы	6,544	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,360	0,000
Потолки	0,899	0,000
Полы	5,553	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,487	25,610
Водоснабжение	2,828	19,989
Канализация	1,599	1,058
Теплоснабжение	9,803	48,368
Вентиляция и кондиционирование	0,190	0,000
Слаботочные сети	2,259	4,975
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков

Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	326,046	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	318,653	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>164,851</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>66,611</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,745	0,000
Фундаменты	2,992	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,221	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,795	0,000
Стены, перегородки	12,032	0,000
Покрытия и перекрытия	11,816	0,000
Крыши, кровли	3,451	0,000
Лестницы	0,889	0,000
Входная группа	0,482	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,785	0,000
Наружная отделка фасадов	8,716	0,000
Проемы	5,035	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,863	0,000
Потолки	1,912	0,000
Полы	3,504	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,396	20,895
Водоснабжение	4,401	54,550
Канализация	1,977	2,179
Теплоснабжение	6,609	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,142	0,000
Слаботочные сети	0,738	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,137	0,000
Газоснабжение	1,363	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимость показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	258,421	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	257,808	-
1.1	в т.ч. материалы	161,958	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	34,503	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,065	0,000
Фундаменты	8,185	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,826	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,870	0,000
Покрытия и перекрытия	9,196	0,000
Крыши, кровли	9,309	0,000
Лестницы	1,267	0,000
Входная группа	1,449	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,168	0,000
Наружная отделка фасадов	0,212	0,000
Проемы	7,754	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,087	0,000
Потолки	1,489	0,000
Полы	5,265	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,677	75,555
Водоснабжение	3,709	0,000
Канализация	1,748	0,000
Теплоснабжение	8,653	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,152	0,000
Слаботочные сети	1,701	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,200	0,000
Газоснабжение	2,018	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)
Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные
Объект 9101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона

Таблица 9101-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	356,235	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	342,374	-
1.1	в т.ч. материалы	186,322	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	69,960	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,861	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,606	0,000
Фундаменты	3,343	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	32,237	0,000
Покрытия и перекрытия	12,595	0,000
Крыши, кровли	1,013	0,000
Лестницы	1,199	0,000
Входная группа	0,094	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,141	0,000
Наружная отделка фасадов	7,279	0,000
Проемы	5,355	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,321	0,000
Потолки	1,057	0,000
Полы	5,611	0,000
Прочие элементы отделки	0,066	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,882	5,027
Водоснабжение	2,466	0,000
Канализация	1,415	0,199
Теплоснабжение	7,679	7,014
Вентиляция и кондиционирование	0,986	0,000
Слаботочные сети	0,534	0,000
Система пожарной безопасности	0,094	0,000
Вертикальный транспорт	4,331	87,760
Газоснабжение	0,696	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	357,556	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	344,579	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	175,369	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	64,816	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,270	0,000
Фундаменты	8,265	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,684	0,000
Стены, перегородки	9,286	0,000
Покрытия и перекрытия	20,532	0,000
Крыши, кровли	0,693	0,000
Лестницы	0,818	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,775	0,000
Наружная отделка фасадов	1,722	0,000
Проемы	6,112	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,151	0,000
Потолки	1,717	0,000
Полы	8,029	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,178	8,696
Водоснабжение	2,033	0,000
Канализация	1,459	0,182
Теплоснабжение	7,327	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,227	0,000
Слаботочные сети	1,564	0,000
Вертикальный транспорт	4,378	89,914
Газоснабжение	0,779	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона

Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	315,334	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	298,455	-
1.1	в т.ч. материалы	158,271	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	55,260	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,506	0,000
Фундаменты	2,444	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,162	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,834	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,768	0,000
Стены, перегородки	13,431	0,000
Покрытия и перекрытия	11,274	0,000
Крыши, кровли	3,445	0,000
Лестницы	0,977	0,000
Входная группа	0,220	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,831	0,000
Наружная отделка фасадов	3,232	0,000
Проемы	6,529	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,727	0,000
Потолки	1,500	0,000
Полы	6,131	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,333	4,341
Водоснабжение	1,553	0,000
Канализация	1,511	0,000
Теплоснабжение	6,212	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,416	0,000
Слаботочные сети	2,534	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,531	0,000
Вертикальный транспорт	4,961	63,350
Газоснабжение	0,939	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	260,587	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	250,565	-
1.1	в т.ч. материалы	148,289	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	38,657	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,485	0,000
Фундаменты	4,352	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,073	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	18,369	0,000
Покрытия и перекрытия	18,773	0,000
Крыши, кровли	1,388	0,000
Лестницы	0,818	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,076	0,000
Наружная отделка фасадов	0,379	0,000
Проемы	9,871	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,175	0,000
Потолки	1,525	0,000
Полы	6,374	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,253	12,200
Водоснабжение	2,109	0,000
Канализация	2,333	0,252
Теплоснабжение	5,652	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,135	0,000
Слаботочные сети	1,293	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,090	0,000
Вертикальный транспорт	4,518	85,838
Газоснабжение	1,959	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	290,760	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	274,876	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	155,163	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	45,603	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,265	0,000
Фундаменты	2,314	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,300	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,618	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,421	0,000
Стены, перегородки	17,730	0,000
Покрытия и перекрытия	12,805	0,000
Крыши, кровли	3,224	0,000
Лестницы	1,041	0,000
Входная группа	0,489	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,754	0,000
Наружная отделка фасадов	2,712	0,000
Проемы	7,166	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,624	0,000
Потолки	0,638	0,000
Полы	5,242	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,338	6,746
Водоснабжение	3,987	0,000
Канализация	1,648	0,275
Теплоснабжение	6,903	46,097
Вентиляция и кондиционирование	1,083	0,000
Слаботочные сети	0,975	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,670	0,000
Вертикальный транспорт	3,198	46,882
Газоснабжение	0,858	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	291,596	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	283,046	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	147,235	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	52,000	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,323	0,000
Фундаменты	8,115	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,470	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	14,923	0,000
Стены, перегородки	12,188	0,000
Покрытия и перекрытия	14,531	0,000
Крыши, кровли	2,649	0,000
Лестницы	0,537	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,294	0,000
Наружная отделка фасадов	0,777	0,000
Проемы	6,245	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,225	0,000
Потолки	1,880	0,000
Полы	4,426	0,000
Прочие элементы отделки	0,020	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,046	19,401
Водоснабжение	4,040	7,329
Канализация	2,360	0,000
Теплоснабжение	7,737	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,948	0,000
Слаботочные сети	0,682	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,157	2,322
Вертикальный транспорт	2,429	65,259
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	337,830	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	320,917	-
1.1	в т.ч. материалы	178,335	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	57,064	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,522	0,000
Фундаменты	2,429	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,374	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,772	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	14,168	0,000
Стены, перегородки	8,788	0,000
Покрытия и перекрытия	7,492	0,000
Крыши, кровли	1,191	0,000
Лестницы	0,474	0,000
Входная группа	0,160	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,677	0,000
Наружная отделка фасадов	7,527	0,000
Проемы	6,683	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,857	0,000
Потолки	1,955	0,000
Полы	5,601	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,272	11,913
Водоснабжение	5,601	14,102
Канализация	2,051	0,822
Теплоснабжение	6,381	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,502	3,219
Слаботочные сети	0,756	0,098
Система пожарной безопасности	0,552	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,047	0,000
Вертикальный транспорт	3,167	44,575
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	364,115	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	354,714	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	185,496	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	67,728	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,401	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,314	0,000
Фундаменты	7,199	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,857	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	21,775	0,000
Стены, перегородки	9,458	0,000
Покрытия и перекрытия	4,285	0,000
Крыши, кровли	0,546	0,000
Лестницы	0,778	0,000
Входная группа	0,312	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,823	0,000
Наружная отделка фасадов	3,841	0,000
Проемы	9,571	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,295	0,000
Потолки	1,925	0,000
Полы	6,941	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,370	12,152
Водоснабжение	3,223	16,639
Канализация	1,120	0,828
Теплоснабжение	5,511	12,986
Вентиляция и кондиционирование	2,516	3,562
Слаботочные сети	1,040	0,505
Система пожарной безопасности	0,420	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,127	2,003
Вертикальный транспорт	2,753	51,324
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Общежития
Группа 1 Общежития кирпичные
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 594,914	244,096
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 036,374	223,423
1.1	в т.ч. материалы	3 147,658	116,504
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 133,391	41,950
2	Оборудование, мебель и инвентарь	558,540	20,673
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,264	10,077

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,391	0,000
Фундаменты	5,230	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,666	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	18,747	0,000
Покрытия и перекрытия	5,173	0,000
Крыши, кровли	4,760	0,000
Лестницы	1,344	0,000
Входная группа	1,252	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,548	0,000
Проемы	3,859	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,761	0,000
Потолки	1,303	0,000
Полы	5,305	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,845	48,746
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,477	5,826
Водоснабжение	6,823	18,056
Канализация	1,267	3,030
Теплоснабжение	4,292	2,085
Вентиляция и кондиционирование	1,348	1,791
Слаботочные сети	0,527	1,255
Система пожарной безопасности	1,425	0,104
Система антитеррористической безопасности	2,480	13,593
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,304	0,000
Электроосвещение	0,366	0,503
Водоснабжение	0,685	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,137	5,011

Окончание таблицы 9101-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,294	0,000
Сети связи	0,253	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,838	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,122	0,000
Озеленение	0,745	0,000
Ограждение	0,163	0,000
МАФы	0,273	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 824,556	193,570
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 383,451	171,245
1.1	в т.ч. материалы	1 781,457	90,164
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	637,979	32,290
2	Оборудование, мебель и инвентарь	441,105	22,325
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	310,252	15,703

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,236	0,000
Фундаменты	2,402	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,047	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,706	0,000
Покрытия и перекрытия	8,733	0,000
Крыши, кровли	1,227	0,000
Лестницы	0,391	0,000
Входная группа	0,091	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,785	0,000
Проемы	7,138	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,050	0,000
Потолки	1,382	0,000
Полы	6,972	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,952	70,335

Окончание таблицы 9101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,454	1,426
Водоснабжение	1,907	2,090
Канализация	1,763	0,245
Теплоснабжение	5,383	5,745
Слаботочные сети	1,778	3,736
Система пожарной безопасности	2,543	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,148	0,000
Вертикальный транспорт	2,377	16,423
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,277	0,000
Электроосвещение	0,237	0,000
Водоснабжение	0,681	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,227	0,000
Теплоснабжение	2,176	0,000
Сети связи	0,159	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,278	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,557	0,000
Озеленение	0,515	0,000
МАФы	0,428	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 716,976	288,619
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 169,855	265,110
1.1	в т.ч. материалы	3 398,051	146,010
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 110,518	47,717
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	313,318	13,463

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,243	0,000
Фундаменты	1,849	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,148	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,273	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	8,620	0,000
Стены, перегородки	6,782	0,000
Покрытия и перекрытия	9,174	0,000
Крыши, кровли	1,790	0,000
Лестницы	1,150	0,000
Входная группа	0,894	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,545	0,000
Наружная отделка фасадов	4,943	0,000
Проемы	3,145	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,017	0,000
Потолки	1,616	0,000
Полы	4,115	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,131	57,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,578	2,464
Водоснабжение	3,130	10,280
Канализация	1,860	0,643
Теплоснабжение	5,290	0,863
Вентиляция и кондиционирование	1,943	2,646
Слаботочные сети	2,485	1,614
Система пожарной безопасности	3,514	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,288	0,000
Вертикальный транспорт	2,018	20,837
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,731	3,387
Водоснабжение	0,211	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,195	0,000
Теплоснабжение	7,324	0,000
Сети связи	0,250	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,192	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,357	0,000
Озеленение	0,067	0,000
МАФы	0,136	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 846,334	267,430
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 253,871	240,329
1.1	в т.ч. материалы	2 777,980	127,074
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 011,584	46,273
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,180	0,000
Фундаменты	1,862	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,046	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,947	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,060	0,000
Стены, перегородки	6,450	0,000
Покрытия и перекрытия	9,652	0,000
Крыши, кровли	1,412	0,000
Лестницы	1,111	0,000
Входная группа	0,789	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,510	0,000
Наружная отделка фасадов	5,434	0,000
Проемы	3,862	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,661	0,000
Потолки	1,931	0,000
Полы	4,041	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,965	62,620
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,019	1,643
Водоснабжение	3,243	7,253
Канализация	2,281	0,448
Теплоснабжение	6,202	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,965	1,896
Слаботочные сети	2,074	0,000
Система пожарной безопасности	1,437	0,000
Вертикальный транспорт	1,582	12,809
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,729	1,267
Электроосвещение	0,188	0,000
Водоснабжение	0,125	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,353	0,000
Теплоснабжение	4,224	0,000
Сети связи	0,152	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,071	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,208	0,000
Озеленение	0,329	0,000
Ограждение	0,841	0,000
МАФы	0,068	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий**Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий**

Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	299,022	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	293,573	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	175,342	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	43,319	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,972	0,000
Фундаменты	4,990	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,311	0,000
Стены, перегородки	8,498	0,000
Покрытия и перекрытия	14,743	0,000
Крыши, кровли	4,712	0,000
Входная группа	2,774	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,251	0,000
Наружная отделка фасадов	8,734	0,000
Проемы	15,859	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,560	0,000
Потолки	0,900	0,000
Полы	2,917	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,205	85,612
Водоснабжение	1,218	0,000
Канализация	0,542	0,000
Теплоснабжение	8,052	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,674	0,000
Слаботочные сети	0,089	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	314,525	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	281,058	-
1.1	в т.ч. материалы	164,480	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	44,332	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,133	0,000
Фундаменты	6,035	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,460	0,000
Стены, перегородки	10,353	0,000
Покрытия и перекрытия	10,883	0,000
Крыши, кровли	0,545	0,000
Входная группа	0,348	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,567	0,000
Наружная отделка фасадов	5,978	0,000
Проемы	16,742	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,458	0,000
Потолки	0,953	0,000
Полы	2,019	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,036	30,465
Водоснабжение	0,958	0,000
Канализация	0,112	0,000
Теплоснабжение	9,657	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,836	29,733
Слаботочные сети	0,146	0,000
Система пожарной безопасности	6,780	36,993
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	317,290	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	295,439	-
1.1	в т.ч. материалы	189,398	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	40,193	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,036	0,000
Фундаменты	4,832	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,524	0,000
Стены, перегородки	10,099	0,000
Покрытия и перекрытия	12,902	0,000
Крыши, кровли	2,500	0,000
Входная группа	1,571	0,000
Наружная отделка фасадов	5,078	0,000
Проемы	22,905	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,574	0,000
Потолки	0,806	0,000
Полы	1,436	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,278	39,671
Водоснабжение	2,005	8,791
Канализация	0,713	0,000
Теплоснабжение	12,623	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,877	43,437
Слаботочные сети	0,168	0,000
Система пожарной безопасности	1,071	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	343,768	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	330,553	-
1.1	в т.ч. материалы	209,965	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45,372	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,071	0,000
Фундаменты	5,627	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,004	0,000
Стены, перегородки	14,377	0,000
Покрытия и перекрытия	12,595	0,000
Крыши, кровли	1,234	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,717	0,000
Наружная отделка фасадов	3,599	0,000
Проемы	10,948	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,319	0,000
Потолки	4,136	0,000
Полы	1,094	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,126	75,007
Водоснабжение	1,821	10,127
Канализация	0,554	0,000
Теплоснабжение	15,741	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,635	0,000
Слаботочные сети	0,037	0,000
Система пожарной безопасности	0,363	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Административные здания

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Административные здания;
 - Подраздел 2 Здания общественного назначения;
 - Подраздел 3 Пожарные депо;
2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 2 Административные здания
Подраздел 1 Административные здания
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2
Объект 9102-0101-01 - Административное здание

Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	98,696	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	93,438	-
1.1	в т.ч. материалы	43,861	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17,991	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,518	-

тыс. тенге

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,272	0,000
Фундаменты	6,196	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,031	0,000
Покрытия и перекрытия	7,216	0,000
Крыши, кровли	4,850	0,000
Лестницы	0,109	0,000
Входная группа	0,202	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,074	0,000
Наружная отделка фасадов	0,264	0,000
Проемы	1,356	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,320	0,000
Потолки	0,588	0,000
Полы	2,312	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,024	66,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,566	0,000
Водоснабжение	0,777	0,977
Канализация	0,443	0,000
Теплоснабжение	1,836	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,804	9,985
Слаботочные сети	4,020	0,755
Система антитеррористической безопасности	0,878	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,819	4,988
Электроосвещение	1,519	0,000
Водоснабжение	0,608	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,646	0,000
Теплоснабжение	1,499	16,398

Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	3,736	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,238	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,308	0,000
Озеленение	2,685	0,000
Ограждение	10,776	0,000
МАФы	2,028	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	46,622	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45,526	-
1.1	в т.ч. материалы	39,132	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,505	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	5,735	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	61,935	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,888	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,571	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,451	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,013	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,479	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,871	0,000
Озеленение	0,960	0,000
МАФы	11,097	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2**Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования**

Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	70,508	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58,568	-
1.1	в т.ч. материалы	31,440	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,263	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,358	-

Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,621	0,000
Фундаменты	2,614	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,361	0,000
Стены, перегородки	11,636	0,000
Покрытия и перекрытия	6,126	0,000
Крыши, кровли	4,919	0,000
Лестницы	1,725	0,000
Входная группа	1,728	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,415	0,000
Наружная отделка фасадов	1,848	0,000
Проемы	4,089	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,814	0,000
Потолки	1,559	0,000
Полы	3,644	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,151	66,782
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,017	2,964
Водоснабжение	2,369	7,781
Канализация	0,303	0,110
Теплоснабжение	4,018	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,934	3,050
Слаботочные сети	1,187	0,989
Система пожарной безопасности	0,510	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,931	0,000
Вертикальный транспорт	3,898	17,291
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,289	0,000
Электроосвещение	3,099	0,580
Водоснабжение	2,602	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,313	0,000
Теплоснабжение	2,330	0,000

Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,369	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,363	0,000
Озеленение	0,020	0,000
МАФы	0,197	0,013
ИТОГО	100	100

Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	61,132	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54,391	-
1.1	в т.ч. материалы	29,432	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,649	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,245	0,000
Фундаменты	3,016	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,745	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,589	0,000
Покрытия и перекрытия	5,819	0,000
Крыши, кровли	5,032	0,000
Лестницы	0,867	0,000
Входная группа	2,167	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,328	0,000
Наружная отделка фасадов	0,131	0,000
Проемы	7,617	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,877	0,000
Потолки	1,207	0,000
Полы	3,789	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,311	59,908
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,251	6,209

Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,770	0,437
Канализация	0,226	0,000
Теплоснабжение	2,577	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,704	0,852
Слаботочные сети	0,578	0,203
Система пожарной безопасности	0,389	1,119
Система антитеррористической безопасности	3,050	2,447
Система управления технологическими процессами	0,328	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,180	26,272
Электроосвещение	0,394	0,000
Водоснабжение	1,936	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,410	0,000
Теплоснабжение	1,372	0,000
Сети связи	0,615	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,043	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,838	0,000
Озеленение	0,048	0,000
Ограждение	2,987	0,000
МАФы	1,564	2,426
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	87,377	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70,223	-
1.1	в т.ч. материалы	40,103	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,775	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,803	0,000
Фундаменты	0,871	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,608	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,401	0,000

Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	4,162	0,000
Покрытия и перекрытия	7,251	0,000
Крыши, кровли	6,007	0,000
Лестницы	1,314	0,000
Входная группа	1,936	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,846	0,000
Наружная отделка фасадов	5,771	0,000
Проемы	11,284	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,404	0,000
Потолки	1,169	0,000
Полы	3,774	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,341	33,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,061	7,831
Водоснабжение	2,026	4,013
Канализация	1,188	0,576
Теплоснабжение	2,534	3,735
Вентиляция и кондиционирование	9,184	25,683
Слаботочные сети	0,108	0,043
Система пожарной безопасности	2,464	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,390	6,381
Система управления технологическими процессами	4,059	4,950
Вертикальный транспорт	0,314	0,958
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,181	3,461
Электроосвещение	0,162	0,000
Водоснабжение	0,320	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,446	0,000
Теплоснабжение	0,720	0,000
Сети связи	0,240	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,196	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,340	0,000
Озеленение	0,080	0,000
Ограждение	0,894	0,000
МАФы	0,149	0,037
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	77,164	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68,200	-
1.1	в т.ч. материалы	36,925	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,115	-

Окончание таблицы 9102-0103-03.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,060	0,000
Фундаменты	3,692	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,475	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,504	0,000
Стены, перегородки	9,594	0,000
Покрытия и перекрытия	7,699	0,000
Крыши, кровли	5,155	0,000
Лестницы	4,727	0,000
Входная группа	0,139	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,998	0,000
Наружная отделка фасадов	5,933	0,000
Проемы	11,337	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,940	0,000
Потолки	0,951	0,000
Полы	4,509	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,568	77,785
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,854	12,000
Водоснабжение	0,412	0,169
Канализация	0,515	0,000
Теплоснабжение	2,913	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,145	5,862
Слаботочные сети	2,149	0,473
Система пожарной безопасности	0,439	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,043	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,209	0,000
Водоснабжение	0,495	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,139	0,000
Теплоснабжение	0,785	2,812
Сети связи	0,548	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,884	0,000
МАФы	0,144	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	55,926	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52,319	-
1.1	в т.ч. материалы	28,982	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9,418	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,603	-

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,638	0,000
Фундаменты	1,950	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,417	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,331	0,000
Стены, перегородки	10,468	0,000
Покрытия и перекрытия	3,782	0,000
Крыши, кровли	3,506	0,000
Лестницы	0,402	0,000
Входная группа	0,247	0,000
Наружная отделка фасадов	10,405	0,000
Проемы	3,104	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,527	0,000
Потолки	3,530	0,000
Полы	6,697	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,477	6,690
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,847	10,271
Водоснабжение	0,888	4,398
Канализация	0,609	1,081
Теплоснабжение	2,140	2,672
Вентиляция и кондиционирование	6,155	71,228
Слаботочные сети	0,325	0,429
Система пожарной безопасности	0,551	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,875	0,744
Система управления технологическими процессами	1,659	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,141	0,000
Водоснабжение	0,449	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,232	0,000
Теплоснабжение	0,505	0,000
Сети связи	0,445	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,020	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,453	0,000
Озеленение	0,182	0,000
МАФы	0,044	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	78,574	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63,707	-
1.1	в т.ч. материалы	36,564	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,472	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,464	-

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,045	0,000
Фундаменты	1,050	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,404	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,793	0,000
Стены, перегородки	3,166	0,000
Покрытия и перекрытия	7,929	0,000
Крыши, кровли	7,943	0,000
Лестницы	1,260	0,000
Входная группа	1,272	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,146	0,000
Наружная отделка фасадов	3,845	0,000
Проемы	11,084	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,887	0,000
Потолки	1,779	0,000
Полы	5,088	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,516	39,872
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	5,261	6,811
Водоснабжение	2,018	3,502
Канализация	1,102	0,303
Теплоснабжение	2,335	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,867	24,543
Слаботочные сети	0,102	0,037
Система пожарной безопасности	1,968	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,140	6,854
Система управления технологическими процессами	3,878	3,498
Вертикальный транспорт	0,260	0,821
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,979	2,966
Электроосвещение	0,134	0,000
Водоснабжение	0,265	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,369	0,000
Теплоснабжение	0,595	0,000
Сети связи	0,198	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,162	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,108	0,000
Озеленение	0,066	0,000
Ограждение	0,867	0,000
МАФы	0,122	0,032
ИТОГО	100	100

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	77,805	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	64,784	-
1.1	в т.ч. материалы	34,870	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,172	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,715	0,000
Фундаменты	1,421	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,440	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,158	0,000
Стены, перегородки	4,652	0,000
Покрытия и перекрытия	12,334	0,000
Крыши, кровли	5,387	0,000
Лестницы	0,233	0,000
Входная группа	1,656	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,045	0,000
Наружная отделка фасадов	9,551	0,000
Проемы	18,219	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,380	0,000
Потолки	1,650	0,000
Полы	3,394	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,745	30,166
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,699	12,778
Водоснабжение	1,356	1,740
Канализация	1,590	1,726
Теплоснабжение	1,924	0,916
Вентиляция и кондиционирование	8,306	31,089
Слаботочные сети	3,145	4,179
Система пожарной безопасности	1,154	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,124	4,503
Вертикальный транспорт	1,829	8,744
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,771	3,099
Электроосвещение	0,073	0,000
Водоснабжение	0,145	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,201	0,000
Теплоснабжение	0,325	0,000
Сети связи	0,108	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,088	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,605	0,000
Озеленение	0,036	0,000
Ограждение	0,474	0,000
МАФы	0,067	0,020
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	94,974	-

тыс. тенге

Окончание таблицы 9102-0105-02.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	89,038	-
1.1	в т.ч. материалы	49,509	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	16,777	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,634	-

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,791	0,000
Фундаменты	6,263	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,119	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,376	0,000
Стены, перегородки	12,536	0,000
Покрытия и перекрытия	13,953	0,000
Крыши, кровли	2,819	0,000
Лестницы	0,905	0,000
Входная группа	0,107	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,768	0,000
Наружная отделка фасадов	5,288	0,000
Проемы	3,038	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,166	0,000
Потолки	0,832	0,000
Полы	4,454	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,242	78,060
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,111	17,357
Водоснабжение	0,744	2,449
Канализация	0,477	0,305
Теплоснабжение	2,521	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,186	0,070
Слаботочные сети	0,900	0,289
Система пожарной безопасности	0,901	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,336	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,766	0,000
Электроосвещение	0,929	0,000
Водоснабжение	0,683	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,827	0,000
Теплоснабжение	1,792	0,466
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,696	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,747	0,000
Озеленение	1,054	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,428	0,000
МАФы	0,244	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	76,216	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71,050	-
1.1	в т.ч. материалы	39,394	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,584	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,508	0,000
Фундаменты	2,561	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,571	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,523	0,000
Стены, перегородки	14,462	0,000
Покрытия и перекрытия	9,369	0,000
Крыши, кровли	4,269	0,000
Лестницы	1,395	0,000
Входная группа	0,671	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,430	0,000
Наружная отделка фасадов	3,051	0,000
Проемы	2,318	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,079	0,000
Потолки	0,864	0,000
Полы	3,875	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,501	75,602
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,348	20,954
Водоснабжение	1,304	2,616
Канализация	0,425	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,316	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,890	0,000
Слаботочные сети	1,164	0,214
Система пожарной безопасности	0,560	0,404
Система антитеррористической безопасности	1,258	0,000
Система управления технологическими процессами	0,301	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,714	0,000
Электроосвещение	0,797	0,000
Водоснабжение	0,562	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,419	0,000
Теплоснабжение	0,995	0,211
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,688	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,451	0,000
Озеленение	0,515	0,000
Ограждение	2,661	0,000
МАФы	0,187	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	74,589	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	65,122	-
1.1	в т.ч. материалы	35,508	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,802	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,542	0,000
Фундаменты	2,759	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,524	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,461	0,000
Стены, перегородки	11,211	0,000
Покрытия и перекрытия	9,396	0,000
Крыши, кровли	3,657	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,939	0,000
Входная группа	0,713	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,915	0,000
Наружная отделка фасадов	2,454	0,000
Проемы	2,564	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,194	0,000
Потолки	2,739	0,000
Полы	4,490	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,742	76,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,496	13,347
Водоснабжение	0,781	0,317
Канализация	0,312	0,000
Теплоснабжение	1,976	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,883	7,770
Слаботочные сети	0,910	1,657
Система пожарной безопасности	0,596	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,201	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,814	0,000
Электроосвещение	0,203	0,139
Водоснабжение	0,535	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,399	0,000
Теплоснабжение	1,131	0,000
Сети связи	0,117	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,040	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,919	0,000
Озеленение	0,484	0,000
Ограждение	3,303	0,000
МАФы	0,600	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Приемники для арестованных лиц
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 50 мест

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	40 021,530	331,925
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 125,696	283,027
1.1	в т.ч. материалы	17 188,906	142,559
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 927,500	57,454
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 480,252	20,570

Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,572	0,000
Фундаменты	1,844	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,189	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,542	0,000
Стены, перегородки	6,688	0,000
Покрытия и перекрытия	7,686	0,000
Крыши, кровли	8,202	0,000
Лестницы	0,466	0,000
Входная группа	0,274	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,341	0,000
Наружная отделка фасадов	4,995	0,000
Проемы	3,376	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,774	0,000
Потолки	0,928	0,000
Полы	3,044	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,174	42,090
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,563	9,804
Водоснабжение	1,861	2,171
Канализация	2,608	0,097
Теплоснабжение	3,135	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,900	3,324
Слаботочные сети	2,318	6,857
Система пожарной безопасности	6,910	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,464	5,566
Система управления технологическими процессами	4,006	8,231
Вертикальный транспорт	0,874	4,016
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,778	0,000
Электроосвещение	0,506	0,407
Водоснабжение	0,365	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,570	3,671
Теплоснабжение	0,819	0,000
Сети связи	0,187	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	4,041	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 100 мест**

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	23 439,878	285,019
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 103,664	244,452
1.1	в т.ч. материалы	11 403,981	138,667
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3 388,001	41,197
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 037,288	24,773

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,610	0,000
Фундаменты	2,646	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,769	0,000
Стены, перегородки	10,598	0,000
Покрытия и перекрытия	8,841	0,000
Крыши, кровли	7,722	0,000
Лестницы	0,897	0,000
Входная группа	0,715	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,264	0,000
Наружная отделка фасадов	4,115	0,000
Проемы	3,777	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,656	0,000
Потолки	1,044	0,000
Полы	4,102	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,808	47,775
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,956	5,304
Водоснабжение	1,757	2,345
Канализация	3,820	4,171
Теплоснабжение	2,995	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,373	8,379
Слаботочные сети	3,503	10,512
Система пожарной безопасности	2,661	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,428	3,348
Вертикальный транспорт	1,404	7,348
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,663	0,000
Электроосвещение	0,419	0,359
Водоснабжение	0,303	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,258	2,726

Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	0,697	0,000
Сети связи	0,159	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	4,027	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Здания общественного назначения

Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	62,351	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	51,602	-
1.1	в т.ч. материалы	35,318	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,354	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,566	-

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,378	0,000
Фундаменты	2,658	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,254	0,000
Стены, перегородки	8,332	0,000
Покрытия и перекрытия	4,022	0,000
Крыши, кровли	9,124	0,000
Лестницы	1,534	0,000
Входная группа	0,444	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,647	0,000
Наружная отделка фасадов	7,276	0,000
Проемы	12,931	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,641	0,000
Потолки	1,404	0,000
Полы	3,857	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,981	55,885

Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,459	6,538
Водоснабжение	0,471	0,286
Канализация	0,542	0,000
Теплоснабжение	1,574	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,232	14,060
Слаботочные сети	0,120	0,000
Система пожарной безопасности	0,285	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,349	0,000
Вертикальный транспорт	4,142	23,232
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,289	0,000
Электроосвещение	0,403	0,000
Водоснабжение	0,543	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,398	0,000
Теплоснабжение	1,216	0,000
Сети связи	0,117	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,096	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,871	0,000
Озеленение	0,230	0,000
МАФы	5,178	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	118,517	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	97,316	-
1.1	в т.ч. материалы	60,884	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,847	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,257	0,000
Фундаменты	5,084	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,075	0,000

Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,949	0,000
Стены, перегородки	2,291	0,000
Покрытия и перекрытия	4,232	0,000
Крыши, кровли	6,342	0,000
Лестницы	1,137	0,000
Входная группа	0,288	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,185	0,000
Наружная отделка фасадов	3,146	0,000
Проемы	13,797	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,991	0,000
Потолки	3,060	0,000
Полы	2,658	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,388	57,250
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,532	2,686
Водоснабжение	0,973	0,000
Канализация	1,036	0,146
Теплоснабжение	4,664	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,867	28,467
Слаботочные сети	0,885	1,228
Система пожарной безопасности	0,432	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,382	0,000
Система управления технологическими процессами	0,458	0,544
Вертикальный транспорт	1,732	7,051
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,848	0,201
Электроосвещение	2,176	0,000
Водоснабжение	0,422	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,429	0,000
Теплоснабжение	1,569	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,588	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,825	0,000
Озеленение	0,302	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 618,508	319,972

Окончание таблицы 9102-0304-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 543,116	284,197
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>4 141,265</i>	<i>137,764</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 826,667</i>	<i>60,766</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>614,515</i>	<i>20,443</i>

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,392	0,000
Фундаменты	5,152	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,159	0,000
Стены, перегородки	15,695	0,000
Покрытия и перекрытия	5,891	0,000
Крыши, кровли	7,649	0,000
Лестницы	1,239	0,000
Входная группа	0,734	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,412	0,000
Наружная отделка фасадов	5,426	0,000
Проемы	4,093	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,490	0,000
Потолки	1,047	0,000
Полы	5,324	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,756	56,860
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,639	28,348
Водоснабжение	1,084	0,606
Канализация	0,555	0,000
Теплоснабжение	2,680	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,858	4,026
Слаботочные сети	0,305	0,778
Система пожарной безопасности	2,210	8,509
Система антитеррористической безопасности	0,896	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,552	0,000
Электроосвещение	0,357	0,000
Водоснабжение	0,954	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,618	0,000
Теплоснабжение	0,920	0,000
Сети связи	0,423	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,679	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,063	0,000
Озеленение	0,572	0,000

Окончание таблицы 9102-0304-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,979	0,000
МАФы	0,198	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Пожарное депо**Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места**

Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	264 959,046	554,250
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	239 029,256	500,009
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>183 647,632</i>	<i>384,160</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>23 361,542</i>	<i>48,868</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>16 427,942</i>	<i>34,364</i>

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,267	0,000
Фундаменты	3,146	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,653	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	26,002	0,000
Стены, перегородки	12,476	0,000
Покрытия и перекрытия	1,249	0,000
Крыши, кровли	4,568	0,000
Лестницы	0,045	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,270	0,000
Наружная отделка фасадов	1,471	0,000
Проемы	3,903	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	1,598	0,000
Полы	3,569	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,679	45,020
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,831	3,554
Водоснабжение	0,626	0,000

Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	2,280	16,054
Теплоснабжение	2,877	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,757	25,124
Слаботочные сети	1,219	5,749
Система пожарной безопасности	0,913	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,042	1,067
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,750	0,000
Электроосвещение	0,416	0,000
Водоснабжение	1,131	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,253	0,000
Теплоснабжение	0,955	0,000
Сети связи	1,910	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,833	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,102	0,000
Озеленение	0,585	0,000
Ограждение	1,288	0,000
МАФы	4,333	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	287 977,783	507,673
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	263 233,737	464,052
1.1	в т.ч. материалы	157 289,624	277,284
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	36 953,953	65,146
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11 133,335	19,627

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,664	0,000
Фундаменты	5,253	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,585	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,506	0,000
Стены, перегородки	4,606	0,000

Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	2,193	0,000
Крыши, кровли	3,647	0,000
Лестницы	0,440	0,000
Входная группа	0,211	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,515	0,000
Наружная отделка фасадов	4,947	0,000
Проемы	4,343	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,545	0,000
Потолки	0,460	0,000
Полы	1,761	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,445	33,707
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,001	0,844
Водоснабжение	3,363	18,291
Канализация	1,006	2,377
Теплоснабжение	2,676	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,251	15,792
Слаботочные сети	0,917	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,370	0,000
Система управления технологическими процессами	0,024	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,401	0,000
Электроосвещение	2,342	0,805
Водоснабжение	2,530	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,311	19,207
Канализация ливневая	1,213	0,000
Теплоснабжение	1,223	0,000
Сети связи	0,705	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,939	0,000
Проезды, тротуары и площадки	13,759	0,000
Озеленение	4,087	0,000
Ограждение	2,470	0,000
МАФы	2,293	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	260 681,927	342,436
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	229 520,053	301,502
1.1	в т.ч. материалы	124 456,585	163,488
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41 470,275	54,476

Окончание таблицы 9102-0403-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино- место	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,058	0,000
Фундаменты	2,944	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,856	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,501	0,000
Стены, перегородки	2,574	0,000
Покрытия и перекрытия	5,290	0,000
Крыши, кровли	4,720	0,000
Лестницы	2,542	0,000
Входная группа	0,034	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,845	0,000
Наружная отделка фасадов	3,905	0,000
Проемы	7,021	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,243	0,000
Потолки	2,011	0,000
Полы	4,278	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,289	53,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,872	16,190
Водоснабжение	2,250	2,631
Канализация	1,560	0,568
Теплоснабжение	3,244	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,749	9,734
Слаботочные сети	1,066	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,291	0,000
Система управления технологическими процессами	0,583	1,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,993	0,000
Электроосвещение	0,527	0,641
Водоснабжение	0,503	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,004	5,788
Теплоснабжение	1,046	0,000
Сети связи	0,238	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,121	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,600	0,000
Озеленение	0,721	0,000
Ограждение	1,245	0,000

Окончание таблицы 9102-0403-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
МАФы	0,277	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
 - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
 - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
 - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
 - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
 - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации», «Общеобразовательные организации: школы» и «Организации высшего профессионального образования» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты образования**Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 368,911	217,390
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 209,001	209,433
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 232,160	111,069
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	755,525	37,594
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,386	0,000
Фундаменты	6,536	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,238	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,237	0,000
Стены, перегородки	19,879	0,000
Покрытия и перекрытия	5,271	0,000
Крыши, кровли	13,307	0,000
Лестницы	6,471	0,000
Входная группа	1,563	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,087	0,000
Наружная отделка фасадов	3,245	0,000
Проемы	4,297	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,418	0,000
Потолки	0,949	0,000
Полы	6,031	0,000
Прочие элементы отделки	0,323	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,628	45,756
Водоснабжение	3,897	6,241
Канализация	0,611	0,000
Теплоснабжение	1,968	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,975	13,008
Слаботочные сети	0,443	0,000
Система пожарной безопасности	1,537	0,000
Система управления технологическими процессами	0,908	17,902
Вертикальный транспорт	0,795	17,093
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 803,734	219,155
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 520,461	202,834
1.1	в т.ч. материалы	2 048,850	118,046
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	587,583	33,854
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,677	0,000
Фундаменты	5,828	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,211	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,434	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,237	0,000
Стены, перегородки	13,955	0,000
Покрытия и перекрытия	8,330	0,000
Крыши, кровли	12,672	0,000
Лестницы	2,083	0,000
Входная группа	1,859	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,721	0,000
Наружная отделка фасадов	7,720	0,000
Проемы	4,285	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,666	0,000
Потолки	3,411	0,000
Полы	4,942	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,282	10,465
Водоснабжение	3,401	26,032
Канализация	1,220	0,821
Теплоснабжение	4,689	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,538	8,420
Слаботочные сети	0,438	2,352
Система пожарной безопасности	0,847	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,690	0,000
Вертикальный транспорт	4,863	50,829
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 337,002	222,345
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 172,659	211,395
1.1	в т.ч. материалы	1 707,741	113,787
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	583,032	38,848
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,308	0,000
Фундаменты	6,290	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,714	0,000
Стены, перегородки	15,373	0,000
Покрытия и перекрытия	9,340	0,000
Крыши, кровли	7,184	0,000
Лестницы	0,867	0,000
Входная группа	1,204	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,565	0,000
Проемы	15,075	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,289	0,000
Потолки	2,929	0,000
Полы	9,342	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,730	10,799
Водоснабжение	2,081	3,362
Канализация	2,933	0,258
Теплоснабжение	5,852	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,108	6,508
Слаботочные сети	0,130	0,000
Система пожарной безопасности	1,470	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,279	0,000
Система управления технологическими процессами	0,079	0,000
Вертикальный транспорт	1,857	32,574
ИТОГО	100	100

Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м²

Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 905,739	212,098
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 800,207	206,367
1.1	в т.ч. материалы	2 455,002	133,317
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	609,573	33,102
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,718	0,000
Фундаменты	5,145	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,385	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,732	0,000
Стены, перегородки	11,079	0,000
Покрытия и перекрытия	17,229	0,000
Крыши, кровли	3,634	0,000
Лестницы	3,116	0,000
Входная группа	0,790	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,525	0,000
Наружная отделка фасадов	8,004	0,000
Проемы	4,901	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,489	0,000
Потолки	1,373	0,000
Полы	8,697	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,871	17,248
Водоснабжение	1,695	11,833
Канализация	2,071	1,104
Теплоснабжение	3,653	12,484
Вентиляция и кондиционирование	3,133	12,945
Слаботочные сети	0,318	0,000
Система пожарной безопасности	0,999	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,902	0,000
Система управления технологическими процессами	0,259	0,000
Вертикальный транспорт	1,283	44,386
ИТОГО	100	100

Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	219 650,152	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	211 585,171	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	122 419,478	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	28 662,862	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	12,774	100,000
Водоснабжение	7,595	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,094	0,000
Теплоснабжение	11,349	0,000
Сети связи	1,736	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	3,042	0,000
Проезды, тротуары и площадки	20,305	0,000
Озеленение	8,155	0,000
Ограждение	6,732	0,000
МАФы	20,219	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	212 963,212	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	206 511,227	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	121 726,437	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	27 699,768	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 451,985	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,547	100,000
Водоснабжение	6,272	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,683	0,000
Теплоснабжение	9,398	0,000
Сети связи	1,433	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,901	0,000
Проезды, тротуары и площадки	19,554	0,000
Озеленение	7,098	0,000
Ограждение	9,313	0,000
МАФы	26,800	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	187 021,019	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	182 719,695	-
1.1	в т.ч. материалы	113 804,520	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21 332,208	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,014	100,000
Водоснабжение	5,210	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,078	0,000
Теплоснабжение	7,423	0,000
Сети связи	1,089	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,900	0,000
Проезды, тротуары и площадки	23,026	0,000
Озеленение	5,393	0,000
Ограждение	7,076	0,000
МАФы	32,792	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 718,124	310,378
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 282,001	281,688
1.1	в т.ч. материалы	2 539,813	167,080
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	736,240	48,433
2	Оборудование, мебель и инвентарь	436,123	28,690
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,894	0,190

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,104	0,000
Фундаменты	5,905	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,841	0,000
Стены, перегородки	11,215	0,000
Покрытия и перекрытия	3,913	0,000
Крыши, кровли	12,253	0,000
Лестницы	1,308	0,000
Входная группа	1,222	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,642	0,000
Наружная отделка фасадов	11,667	0,000
Проемы	3,886	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,710	0,000
Потолки	0,964	0,000
Полы	6,146	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,259	9,577
Водоснабжение	1,026	0,544
Канализация	0,745	0,000
Теплоснабжение	3,540	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,375	15,729
Слаботочные сети	2,886	16,052
Система пожарной безопасности	3,061	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,727	11,088
Вертикальный транспорт	1,607	14,433
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 858,706	296,541
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 581,380	275,229
1.1	в т.ч. материалы	2 060,631	158,359
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	559,174	42,972
2	Оборудование, мебель и инвентарь	277,326	21,313
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,447	0,111

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,076	0,000
Фундаменты	5,904	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,263	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,096	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,463	0,000
Стены, перегородки	14,473	0,000
Покрытия и перекрытия	6,495	0,000
Крыши, кровли	7,664	0,000
Лестницы	0,654	0,000
Входная группа	0,806	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,324	0,000
Наружная отделка фасадов	11,203	0,000
Проемы	2,768	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,950	0,000
Потолки	0,625	0,000
Полы	4,939	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,371	7,530
Водоснабжение	1,198	0,000
Канализация	0,653	0,788
Теплоснабжение	3,356	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,735	22,375
Слаботочные сети	3,140	18,864
Система пожарной безопасности	2,401	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,290	8,963
Вертикальный транспорт	1,155	12,827
ИТОГО	100	100

Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 631,999	289,967
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 463,642	276,526
1.1	в т.ч. материалы	2 109,042	168,379
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	490,301	39,144
2	Оборудование, мебель и инвентарь	168,357	13,441
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,579	0,046

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,156	0,000
Фундаменты	8,253	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,206	0,000
Стены, перегородки	5,379	0,000
Покрытия и перекрытия	13,819	0,000
Крыши, кровли	3,334	0,000
Лестницы	1,146	0,000
Входная группа	0,713	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,648	0,000
Наружная отделка фасадов	13,518	0,000
Проемы	7,321	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,625	0,000
Потолки	3,408	0,000
Полы	9,180	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,165	5,357
Водоснабжение	1,171	4,198
Канализация	0,725	0,146
Теплоснабжение	2,917	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,659	19,507
Слаботочные сети	2,058	20,878
Система пожарной безопасности	1,808	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,243	15,910
Вертикальный транспорт	0,546	9,426
ИТОГО	100	100

Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м²

Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	2 980,165	265,928
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 838,902	253,323
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 727,046</i>	<i>154,109</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>404,403</i>	<i>36,086</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	141,263	12,605
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,434</i>	<i>0,039</i>

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,113	0,000
Фундаменты	9,597	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,140	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,580	0,000
Стены, перегородки	5,501	0,000
Покрытия и перекрытия	14,082	0,000
Крыши, кровли	4,560	0,000
Лестницы	1,246	0,000
Входная группа	0,931	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,157	0,000
Наружная отделка фасадов	9,566	0,000
Проемы	7,339	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,156	0,000
Потолки	5,953	0,000
Полы	7,224	0,000
Прочие элементы отделки	0,033	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,599	4,845
Водоснабжение	1,224	7,558
Канализация	0,803	0,087
Теплоснабжение	3,594	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,920	17,437
Слаботочные сети	2,107	19,645
Система пожарной безопасности	1,872	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,203	15,371
Вертикальный транспорт	0,499	8,425
ИТОГО	100	100

**Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для
общеобразовательных организаций: школ
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га**

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	203 732,413	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	194 304,093	-
1.1	в т.ч. материалы	106 722,098	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	25 372,649	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	12,416	90,935
Электроосвещение	3,912	0,000
Водоснабжение	3,017	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,832	0,000
Канализация ливневая	1,724	0,000
Теплоснабжение	9,217	9,065
Сети связи	3,168	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,249	0,000
Проезды, тротуары и площадки	38,176	0,000
Озеленение	5,685	0,000
Ограждение	3,859	0,000
МАФы	7,745	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	197 199,735	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	191 046,615	-
1.1	в т.ч. материалы	105 226,362	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	25 314,139	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,791	91,666
Электроосвещение	3,681	0,000
Водоснабжение	3,385	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,057	0,000
Канализация ливневая	1,732	0,000
Теплоснабжение	9,063	8,334
Сети связи	1,967	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,503	0,000
Проезды, тротуары и площадки	41,491	0,000
Озеленение	6,505	0,000
Ограждение	3,921	0,000
МАФы	7,903	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	185 540,652	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	178 985,116	-
1.1	в т.ч. материалы	98 721,270	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	23 267,712	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,967	93,481
Электроосвещение	3,994	0,000
Водоснабжение	3,968	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,751	0,000
Канализация ливневая	1,850	0,000
Теплоснабжение	9,534	6,519
Сети связи	1,742	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,971	0,000
Проезды, тротуары и площадки	36,730	0,000
Озеленение	6,238	0,000
Ограждение	4,096	0,000

Окончание таблицы 9103-0206-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
МАФы	8,160	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2
Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест

Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 350,659	264,580
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 041,603	245,786
1.1	в т.ч. материалы	2 239,505	136,193
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	702,202	42,704
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,095	0,000
Фундаменты	5,584	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,431	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,966	0,000
Стены, перегородки	5,339	0,000
Покрытия и перекрытия	13,561	0,000
Крыши, кровли	1,836	0,000
Лестницы	1,200	0,000
Входная группа	0,447	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,512	0,000
Наружная отделка фасадов	5,000	0,000
Проемы	8,644	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,827	0,000
Потолки	2,161	0,000
Полы	5,952	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,424	3,525
Водоснабжение	4,310	11,639
Канализация	1,119	1,206
Теплоснабжение	4,417	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,668	35,115

Окончание таблицы 9103-0404-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	0,289	1,611
Система пожарной безопасности	0,937	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,834	1,128
Система управления технологическими процессами	2,080	7,039
Вертикальный транспорт	2,151	21,623
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,786	6,057
Электроосвещение	0,322	0,037
Водоснабжение	0,455	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,717	0,000
Теплоснабжение	2,262	0,000
Сети связи	1,022	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,027	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,531	0,000
Озеленение	0,096	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Организации детского творчества и развития

Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м² до 15 000 м²

Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 067,106	365,621
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 833,393	315,873
1.1	в т.ч. материалы	4 682,472	188,816
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 209,349	48,766
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	808,425	32,599

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,282	0,000
Фундаменты	4,234	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,479	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,030	0,000
Стены, перегородки	2,899	0,000
Крыши, кровли	4,143	0,000
Лестницы	0,165	0,000

Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Входная группа	2,536	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,521	0,000
Наружная отделка фасадов	5,447	0,000
Проемы	8,808	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,261	0,000
Потолки	3,376	0,000
Полы	3,044	0,000
Прочие элементы отделки	3,264	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,746	65,528
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,529	1,437
Водоснабжение	0,735	0,388
Канализация	0,827	0,161
Теплоснабжение	3,587	4,965
Вентиляция и кондиционирование	5,082	10,158
Слаботочные сети	0,888	1,576
Система пожарной безопасности	2,189	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,420	1,243
Вертикальный транспорт	0,786	4,562
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,871	2,484
Электроосвещение	1,082	0,021
Водоснабжение	0,507	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,199	0,000
Теплоснабжение	2,697	0,052
Сети связи	0,495	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,216	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,136	0,000
Озеленение	2,103	0,000
Ограждение	0,023	0,000
МАФы	0,392	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м² до 10 000 м²

Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	8 089,275	209,905
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 883,997	178,630
1.1	в т.ч. материалы	3 981,776	103,322

Окончание таблицы 9103-0602-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 000,937	25,973
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,402	0,000
Фундаменты	4,635	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,444	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	19,918	0,000
Покрытия и перекрытия	7,531	0,000
Крыши, кровли	3,991	0,000
Лестницы	0,880	0,000
Входная группа	1,736	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,390	0,000
Проемы	4,703	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,393	0,000
Потолки	1,297	0,000
Полы	6,339	0,000
Прочие элементы отделки	0,011	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,707	83,780
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,315	2,487
Водоснабжение	1,434	0,522
Канализация	1,319	0,096
Теплоснабжение	3,921	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,953	1,062
Слаботочные сети	0,039	0,000
Система пожарной безопасности	0,655	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,288	0,000
Система управления технологическими процессами	0,031	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,763	3,112
Водоснабжение	0,290	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,618	0,000
Теплоснабжение	0,874	0,712
Сети связи	0,052	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,534	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,307	0,000
Озеленение	0,966	0,000
Ограждение	2,621	0,000
МАФы	4,645	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Интернатные организации
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	13 405,773	264,821
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 257,295	242,134
1.1	в т.ч. материалы	6 217,628	122,825
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 526,377	49,907
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	725,817	14,338

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,598	0,000
Фундаменты	4,955	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,228	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,511	0,000
Стены, перегородки	13,335	0,000
Покрытия и перекрытия	5,412	0,000
Крыши, кровли	6,332	0,000
Лестницы	1,170	0,000
Входная группа	0,773	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,235	0,000
Наружная отделка фасадов	5,144	0,000
Проемы	5,300	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,068	0,000
Потолки	1,782	0,000
Полы	5,823	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,095	63,198
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,154	5,723
Водоснабжение	1,286	2,846
Канализация	1,617	2,171
Теплоснабжение	2,315	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,177	3,480
Слаботочные сети	0,203	0,679
Система пожарной безопасности	0,548	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,086	0,019
Вертикальный транспорт	0,663	6,356

Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,160	15,120
Электроосвещение	0,264	0,000
Водоснабжение	1,025	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,784	0,349
Теплоснабжение	0,808	0,000
Сети связи	0,109	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,286	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,391	0,000
Озеленение	0,286	0,000
Ограждение	0,914	0,000
МАФы	0,163	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м²
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 563,867	232,353
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 353,083	202,937
1.1	в т.ч. материалы	4 792,104	116,423
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 305,933	31,727
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,255	0,000
Фундаменты	1,378	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,480	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,283	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,330	0,000
Стены, перегородки	14,171	0,000
Покрытия и перекрытия	4,424	0,000
Крыши, кровли	8,849	0,000
Лестницы	0,519	0,000
Входная группа	1,279	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,053	0,000

Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружная отделка фасадов	1,317	0,000
Проемы	4,560	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,595	0,000
Потолки	1,711	0,000
Полы	4,677	0,000
Прочие элементы отделки	0,431	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,825	75,402
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,992	1,644
Водоснабжение	2,375	0,752
Канализация	1,299	0,273
Теплоснабжение	3,149	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,308	6,014
Слаботочные сети	0,572	1,411
Система пожарной безопасности	1,498	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,571	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,908	6,067
Электроосвещение	2,460	0,473
Водоснабжение	1,466	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,770	7,190
Теплоснабжение	3,732	0,000
Сети связи	0,116	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,627	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,107	0,000
Озеленение	0,238	0,000
Ограждение	0,476	0,000
МАФы	0,200	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
 - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
 - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Объекты здравоохранения**Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2****Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену***Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 161,846	476,620
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 936,795	336,326
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 429,799</i>	<i>163,742</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>634,975</i>	<i>72,718</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1 091,056</i>	<i>124,949</i>

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,955	0,000
Фундаменты	2,461	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,170	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,723	0,000
Стены, перегородки	7,960	0,000
Покрытия и перекрытия	3,523	0,000
Крыши, кровли	5,157	0,000
Лестницы	0,707	0,000
Входная группа	2,292	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,255	0,000
Наружная отделка фасадов	3,072	0,000
Проемы	4,644	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,816	0,000
Потолки	0,970	0,000
Полы	3,085	0,000
Прочие элементы отделки	0,456	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,712	89,062
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,274	3,108
Водоснабжение	1,359	0,781
Канализация	0,750	0,000
Теплоснабжение	2,444	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,285	1,458
Слаботочные сети	0,147	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,604	0,000

Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,302	5,082
Электроосвещение	0,617	0,000
Водоснабжение	0,611	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,162	0,000
Теплоснабжение	0,803	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,566	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,093	0,000
Озеленение	0,742	0,000
МАФы	1,284	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	5 655,505	443,178
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 480,305	351,087
1.1	в т.ч. материалы	2 038,786	159,764
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 090,636	85,465
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 001,573	78,485

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,228	1,314
Фундаменты	2,475	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,303	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,575	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,545	0,000
Стены, перегородки	5,364	0,000
Покрытия и перекрытия	4,163	0,000
Крыши, кровли	7,677	0,000
Лестницы	0,681	0,000
Входная группа	0,440	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,260	0,000
Наружная отделка фасадов	3,091	0,000

Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проемы	2,703	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,094	0,000
Потолки	1,505	0,000
Полы	4,720	0,000
Прочие элементы отделки	0,415	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	19,327	85,226
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	13,435	1,465
Водоснабжение	3,425	1,432
Канализация	1,603	0,000
Теплоснабжение	1,010	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,399	2,424
Слаботочные сети	0,105	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,685	0,000
Вертикальный транспорт	0,347	1,193
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,937	5,539
Электроосвещение	0,266	0,000
Водоснабжение	0,525	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,731	0,000
Теплоснабжение	0,969	0,000
Сети связи	0,393	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,600	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,469	0,000
Озеленение	0,131	0,000
Ограждение	1,292	0,000
МАФы	0,111	0,060
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 800,379	632,548
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 062,308	509,701
1.1	в т.ч. материалы	1 751,771	291,571
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	608,944	101,355
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

тыс. тенге

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,989	0,000
Фундаменты	1,792	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,500	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,312	0,000
Стены, перегородки	4,606	0,000
Покрытия и перекрытия	3,909	0,000
Крыши, кровли	2,528	0,000
Лестницы	0,034	0,000
Входная группа	0,097	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,490	0,000
Наружная отделка фасадов	6,021	0,000
Проемы	4,871	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,822	0,000
Потолки	1,360	0,000
Полы	3,561	0,000
Прочие элементы отделки	0,467	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,916	67,003
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,343	1,848
Водоснабжение	1,486	0,018
Канализация	0,842	0,506
Теплоснабжение	1,934	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,403	1,783
Слаботочные сети	0,197	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,082	2,271
Система управления технологическими процессами	0,808	0,000
Вертикальный транспорт	2,650	12,372
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,912	13,234
Электроосвещение	0,619	0,220
Водоснабжение	0,186	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,026	0,000
Канализация ливневая	0,116	0,142
Теплоснабжение	1,614	0,000
Сети связи	0,212	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,223	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,458	0,000
Озеленение	2,170	0,000
МАФы	0,446	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2

Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	7 654,855	352,251
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 352,272	292,311
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>3 131,402</i>	<i>144,097</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 351,740</i>	<i>62,203</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1 160,109</i>	<i>53,384</i>

Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,490	0,000
Фундаменты	2,509	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,231	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,830	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,912	0,000
Стены, перегородки	4,791	0,000
Покрытия и перекрытия	5,382	0,000
Крыши, кровли	0,945	0,000
Лестницы	1,009	0,000
Входная группа	0,584	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,327	0,000
Наружная отделка фасадов	5,283	0,000
Проемы	5,420	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,074	0,000
Потолки	2,604	0,000
Полы	5,028	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,629	87,672
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,329	7,501
Водоснабжение	1,424	0,201
Канализация	2,005	0,336
Теплоснабжение	3,836	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,433	0,765
Слаботочные сети	1,576	0,946
Система антитеррористической безопасности	0,969	0,188
Вертикальный транспорт	0,721	2,128
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,209	0,000

Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	0,909	0,208
Водоснабжение	0,276	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,206	0,000
Канализация ливневая	0,176	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,170	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,787	0,000
Озеленение	0,149	0,000
Ограждение	1,700	0,000
МАФы	0,077	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	7 661,783	628,671
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 576,132	457,538
1.1	в т.ч. материалы	2 180,668	178,930
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 420,005	116,516
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 702,735	139,714

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,174	0,000
Фундаменты	1,487	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,848	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,655	0,000
Стены, перегородки	3,070	0,000
Покрытия и перекрытия	3,915	0,000
Крыши, кровли	3,385	0,000
Лестницы	0,273	0,000
Входная группа	0,317	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,461	0,000
Наружная отделка фасадов	4,678	0,000
Проемы	3,488	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,967	0,000
Потолки	1,152	0,000

Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	2,267	0,000
Прочие элементы отделки	0,081	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,413	81,640
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,786	0,307
Водоснабжение	2,873	0,504
Канализация	9,979	0,128
Теплоснабжение	12,407	1,005
Вентиляция и кондиционирование	3,162	5,230
Слаботочные сети	0,217	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,661	0,039
Система управления технологическими процессами	0,085	0,023
Вертикальный транспорт	1,977	6,231
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,457	4,593
Электроосвещение	0,607	0,000
Водоснабжение	0,139	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,099	0,000
Теплоснабжение	0,388	0,000
Сети связи	1,144	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,033	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,490	0,000
Озеленение	0,128	0,000
Ограждение	0,592	0,000
МАФы	0,144	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м²
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	49 147,007	542,049
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 188,289	366,038
1.1	в т.ч. материалы	19 177,348	211,509
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 454,204	71,184
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13 363,267	147,385

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,547	0,000
Фундаменты	1,962	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,529	0,000
Стены, перегородки	8,257	0,000
Покрытия и перекрытия	7,764	0,000
Крыши, кровли	1,089	0,000
Лестницы	0,475	0,000
Входная группа	1,377	0,000
Наружная отделка фасадов	2,189	0,000
Проемы	3,308	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,313	0,000
Потолки	2,053	0,000
Полы	5,706	0,000
Прочие элементы отделки	0,522	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,317	83,736
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,429	1,546
Водоснабжение	1,266	0,374
Канализация	1,014	0,000
Теплоснабжение	3,310	0,283
Вентиляция и кондиционирование	8,071	9,321
Слаботочные сети	0,890	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,000
Система управления технологическими процессами	0,293	0,144
Вертикальный транспорт	1,334	3,517
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,492	0,517
Электроосвещение	0,291	0,000
Водоснабжение	0,585	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,361	0,000
Теплоснабжение	0,626	0,000
Сети связи	0,146	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,154	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,769	0,000
Озеленение	0,256	0,000
Ограждение	0,035	0,000
МАФы	0,180	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест

Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 973,797	310,252
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 822,255	277,695
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 276,858	177,460
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 572,289	44,452
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	669,782	18,936

Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,167	0,000
Фундаменты	2,986	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,623	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,353	0,000
Стены, перегородки	10,908	0,000
Покрытия и перекрытия	11,418	0,000
Крыши, кровли	2,781	0,000
Лестницы	1,280	0,000
Входная группа	0,475	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,235	0,000
Наружная отделка фасадов	1,790	0,000
Проемы	3,609	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,350	0,000
Потолки	0,744	0,000
Полы	6,019	0,000
Прочие элементы отделки	0,294	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,609	58,178
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,469	7,170
Водоснабжение	2,006	3,799
Канализация	3,333	10,914
Теплоснабжение	1,731	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,852	1,458
Слаботочные сети	0,381	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,832	0,000
Вертикальный транспорт	1,248	10,880
Газоснабжение	0,082	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,144	2,485
Электроосвещение	0,403	0,000
Водоснабжение	1,883	0,190

Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,658	2,296
Теплоснабжение	1,078	0,000
Сети связи	0,743	0,000
Газоснабжение	1,347	0,102
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,052	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,545	0,000
Озеленение	0,057	0,025
Ограждение	0,325	0,000
МАФы	0,186	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	31 972,362	307,447
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	29 150,137	280,309
1.1	в т.ч. материалы	15 436,279	148,436
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 892,409	56,662
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 541,145	14,820

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,264	0,000
Фундаменты	3,867	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,289	0,000
Стены, перегородки	11,839	0,000
Покрытия и перекрытия	5,642	0,000
Крыши, кровли	7,751	0,000
Лестницы	0,628	0,000
Входная группа	2,332	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,203	0,000
Наружная отделка фасадов	3,925	0,000
Проемы	3,900	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,027	0,000
Потолки	1,438	0,000
Полы	4,255	0,000
Прочие элементы отделки	2,075	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,532	75,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,042	5,345
Водоснабжение	1,073	2,514
Канализация	1,015	0,967
Теплоснабжение	2,420	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,606	6,586
Слаботочные сети	0,667	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,644	0,179
Система управления технологическими процессами	0,115	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,360	7,353
Электроосвещение	0,601	0,000
Водоснабжение	0,827	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,372	0,000
Теплоснабжение	1,569	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,269	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,645	0,000
Озеленение	0,484	0,000
Ограждение	4,897	0,000
МАФы	0,429	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2

Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	110 485,989	451,845
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63 289,713	258,831
1.1	в т.ч. материалы	35 435,946	144,919
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 640,813	43,517
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39 495,105	161,520

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,436	0,000

Окончание таблицы 9104-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	1,192	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,190	0,000
Стены, перегородки	9,447	0,000
Покрытия и перекрытия	3,673	0,000
Крыши, кровли	2,292	0,000
Лестницы	0,262	0,000
Входная группа	0,951	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,580	0,000
Наружная отделка фасадов	0,456	0,000
Проемы	1,821	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,785	0,000
Потолки	0,997	0,000
Полы	3,456	0,000
Прочие элементы отделки	0,098	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	38,905	83,683
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,718	1,734
Водоснабжение	0,841	0,000
Канализация	0,599	0,008
Теплоснабжение	1,388	0,361
Вентиляция и кондиционирование	8,053	8,226
Слаботочные сети	0,355	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,025	0,000
Система управления технологическими процессами	0,107	0,000
Вертикальный транспорт	1,475	3,126
Газоснабжение	2,335	1,914
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,416	0,735
Электроосвещение	0,111	0,000
Водоснабжение	0,601	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,235	0,000
Теплоснабжение	0,795	0,000
Сети связи	0,579	0,000
Газоснабжение	0,018	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,587	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,276	0,000
Озеленение	1,565	0,000
Ограждение	0,300	0,020
МАФы	0,081	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м² до 30 000 м²
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	103 697,267	852,406
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 003,305	312,392
1.1	в т.ч. материалы	21 071,283	173,209
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 402,473	60,849
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62 542,415	514,107

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,319	0,000
Фундаменты	1,214	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,198	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,038	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,848	0,000
Стены, перегородки	4,667	0,000
Покрытия и перекрытия	3,169	0,000
Крыши, кровли	3,250	0,000
Лестницы	0,435	0,000
Входная группа	0,272	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,533	0,000
Наружная отделка фасадов	1,939	0,000
Проемы	2,071	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,039	0,000
Потолки	0,570	0,000
Полы	2,552	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,929	95,203
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,856	0,501
Водоснабжение	0,574	0,001
Канализация	0,553	0,207
Теплоснабжение	0,870	0,079
Вентиляция и кондиционирование	1,960	0,685
Слаботочные сети	0,605	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,233	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,176	3,020
Газоснабжение	0,399	0,091
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9104-0203-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,076	0,047
Электроосвещение	0,068	0,000
Водоснабжение	0,384	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,353	0,000
Теплоснабжение	0,871	0,000
Сети связи	0,138	0,000
Газоснабжение	0,035	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,016	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,547	0,000
Озеленение	0,045	0,000
Ограждение	0,168	0,000
МАФы	0,024	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	130 854,803	908,003
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 945,191	346,570
1.1	в т.ч. материалы	33 593,521	233,106
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 325,889	43,895
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71 012,202	492,755

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,050	0,000
Фундаменты	0,648	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,668	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,085	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,751	0,000
Стены, перегородки	2,454	0,000
Покрытия и перекрытия	3,189	0,000
Крыши, кровли	0,928	0,000
Лестницы	0,166	0,000
Входная группа	0,192	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,373	0,000

Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружная отделка фасадов	2,497	0,000
Проемы	2,424	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,000	0,000
Потолки	1,823	0,000
Полы	2,363	0,000
Прочие элементы отделки	1,062	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,508	87,767
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,113	0,787
Водоснабжение	0,531	0,032
Канализация	0,311	0,024
Теплоснабжение	1,090	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,557	6,716
Слаботочные сети	0,230	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,467	0,062
Вертикальный транспорт	0,486	0,678
Газоснабжение	2,205	2,781
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,023	0,960
Электроосвещение	0,119	0,008
Водоснабжение	0,146	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,166	0,000
Теплоснабжение	0,357	0,000
Сети связи	0,048	0,001
Газоснабжение	0,064	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,014	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,461	0,001
Озеленение	0,224	0,000
Ограждение	0,205	0,000
МАФы	0,002	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²

Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м ²
	Показатель стоимости объекта	43,072	341,502
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38,517	305,391
1.1	в т.ч. материалы	21,469	170,219

Окончание таблицы 9104-0302-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7,932	62,891
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,971	15,627

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,328	0,000
Фундаменты	5,278	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,551	0,000
Стены, перегородки	3,931	0,000
Покрытия и перекрытия	8,580	0,000
Крыши, кровли	2,705	0,000
Входная группа	2,593	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,515	0,000
Наружная отделка фасадов	1,830	0,000
Проемы	6,929	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,225	0,000
Потолки	1,113	0,000
Полы	4,341	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,024	43,336
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,010	12,427
Водоснабжение	1,330	0,211
Канализация	0,644	0,000
Теплоснабжение	6,238	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,333	1,601
Слаботочные сети	0,314	1,253
Система антитеррористической безопасности	4,124	15,075
Система управления технологическими процессами	0,741	0,876
Вертикальный транспорт	0,856	3,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,716	7,100
Электроосвещение	0,369	0,000
Водоснабжение	0,630	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,887	0,000
Теплоснабжение	1,068	0,000
Сети связи	0,145	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,169	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,546	0,000
Озеленение	0,011	0,000
Ограждение	1,858	0,000
МАФы	0,069	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов
в год**

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	15,741	284,050
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14,690	265,085
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7,790	140,583
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2,554	46,086
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,368	0,000
Фундаменты	7,991	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,669	0,000
Стены, перегородки	12,931	0,000
Покрытия и перекрытия	4,048	0,000
Крыши, кровли	2,625	0,000
Лестницы	1,133	0,000
Входная группа	1,346	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,621	0,000
Наружная отделка фасадов	2,974	0,000
Проемы	5,806	0,031
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,178	0,000
Потолки	1,164	0,000
Полы	5,137	0,000
Прочие элементы отделки	0,755	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,304	44,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,093	7,656
Водоснабжение	2,689	16,234
Канализация	1,162	0,753
Теплоснабжение	2,323	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,085	5,074
Слаботочные сети	0,214	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,381	11,600
Система управления технологическими процессами	0,421	2,714
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,831	6,116
Электроосвещение	1,228	1,466
Водоснабжение	2,624	3,759

Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,723	0,226
Теплоснабжение	1,151	0,036
Сети связи	3,315	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,700	0,000
Озеленение	5,518	0,000
Ограждение	1,195	0,000
МАФы	6,297	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	23,238	413,571
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20,971	373,232
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>11,609</i>	<i>206,613</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3,480</i>	<i>61,937</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1,518</i>	<i>27,013</i>

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,191	0,000
Фундаменты	4,275	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,718	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,820	0,000
Стены, перегородки	8,333	0,000
Покрытия и перекрытия	5,051	0,000
Крыши, кровли	5,069	0,000
Лестницы	0,541	0,000
Входная группа	1,127	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,578	0,000
Наружная отделка фасадов	3,366	0,000
Проемы	3,491	0,017
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,127	0,000
Потолки	1,246	0,000

Окончание таблицы 9104-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	5,105	0,000
Прочие элементы отделки	0,210	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,259	66,963
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,535	2,375
Водоснабжение	3,096	15,603
Канализация	0,863	0,106
Теплоснабжение	1,947	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,944	5,257
Слаботочные сети	0,875	1,403
Система антитеррористической безопасности	4,998	5,321
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,712	1,418
Электроосвещение	0,757	0,340
Водоснабжение	0,729	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,620	0,026
Теплоснабжение	1,546	0,008
Сети связи	0,480	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,193	0,000
Озеленение	2,773	0,000
Ограждение	1,273	0,000
МАФы	5,151	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
 - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Закрытые спортивные залы**Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	16 424,512	297,967
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 470,999	280,669
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 723,783	140,122
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 739,617	49,701
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	255,410	4,634

Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,363	0,000
Фундаменты	3,341	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,853	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,977	0,000
Стены, перегородки	4,956	0,000
Покрытия и перекрытия	2,419	0,000
Крыши, кровли	15,949	0,000
Лестницы	1,286	0,000
Входная группа	2,689	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,076	0,000
Наружная отделка фасадов	4,300	0,000
Проемы	0,446	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,001	0,000
Потолки	2,002	0,000
Полы	4,695	0,000
Прочие элементы отделки	1,705	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,732	26,786
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,279	7,152
Водоснабжение	1,529	3,129
Канализация	0,509	0,000
Теплоснабжение	3,055	0,000
Вентиляция и кондиционирование	6,222	41,779
Слаботочные сети	0,064	0,000
Система пожарной безопасности	0,351	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,510	0,000
Электроосвещение	1,844	21,155
Водоснабжение	0,811	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,050	0,000
Теплоснабжение	0,914	0,000
Сети связи	0,106	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,824	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,864	0,000
Озеленение	0,232	0,000
МАФы	0,044	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)
площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25
посещений в смену

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	20 657,254	347,515
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 408,694	326,510
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	13 402,228	225,464
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 835,203	30,873
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	149,412	2,514

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,625	0,000
Фундаменты	3,786	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,710	0,000
Стены, перегородки	9,862	0,000
Покрытия и перекрытия	1,509	0,000
Крыши, кровли	34,761	0,000
Лестницы	0,335	0,000
Входная группа	1,249	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,560	0,000
Проемы	9,498	0,000

Окончание таблицы 9105-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,730	0,000
Потолки	0,441	0,000
Полы	8,654	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,823	11,967
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,018	1,980
Водоснабжение	1,732	8,588
Канализация	0,300	0,000
Теплоснабжение	6,591	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,702	0,000
Слаботочные сети	0,153	0,000
Система пожарной безопасности	0,705	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,099	0,000
Электроосвещение	0,599	1,980
Водоснабжение	1,990	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,645	0,000
Теплоснабжение	0,703	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,727	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,613	0,000
Озеленение	0,080	0,000
Ограждение	1,591	0,000
МАФы	0,207	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	10 359,029	417,335
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 409,763	379,092
1.1	в т.ч. материалы	6 266,417	252,455
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 066,038	42,948
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	346,095	13,943

Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,077	0,000
Фундаменты	3,106	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,774	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,996	0,000
Стены, перегородки	12,984	0,000
Покрытия и перекрытия	3,813	0,000
Крыши, кровли	9,141	0,000
Лестницы	0,478	0,000
Входная группа	0,485	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,053	0,000
Наружная отделка фасадов	1,001	0,000
Проемы	2,046	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,448	0,000
Потолки	0,670	0,000
Полы	7,951	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,273	77,154
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,977	4,019
Водоснабжение	2,010	6,554
Канализация	0,527	0,317
Теплоснабжение	1,486	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,735	4,718
Слаботочные сети	0,748	5,860
Система пожарной безопасности	0,349	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,341	0,000
Электроосвещение	1,401	0,874
Водоснабжение	0,343	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,289	0,000
Теплоснабжение	3,694	0,000
Сети связи	0,652	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,125	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,069	0,000
Озеленение	0,922	0,000
МАФы	1,034	0,052
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)**Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 700,470	204,683
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 513,410	194,337
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>2 123,719</i>	<i>117,469</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>502,876</i>	<i>27,816</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>131,243</i>	<i>7,259</i>

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,022	0,000
Фундаменты	1,885	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,834	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,454	0,000
Стены, перегородки	14,272	0,000
Крыши, кровли	20,255	0,000
Лестницы	1,480	0,000
Входная группа	0,561	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,160	0,000
Проемы	4,028	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,170	0,000
Потолки	0,775	0,000
Полы	5,988	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,939	70,161
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,206	0,000
Водоснабжение	1,445	0,000
Канализация	0,834	0,000
Теплоснабжение	4,950	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,390	14,377
Система пожарной безопасности	1,067	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,514	2,177
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,282	0,618
Электроосвещение	0,668	0,000
Водоснабжение	0,332	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,236	0,000
Теплоснабжение	0,884	8,754
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,114	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,598	0,000
Озеленение	0,522	0,000
МАФы	0,135	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 384,905	414,246
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 080,798	377,029
1.1	в т.ч. материалы	1 758,641	215,223
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	499,603	61,142
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,798	0,000
Фундаменты	2,770	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,927	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,526	0,000
Стены, перегородки	11,685	0,000
Покрытия и перекрытия	2,673	0,000
Крыши, кровли	11,355	0,000
Лестницы	0,423	0,000
Входная группа	1,012	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,417	0,000
Наружная отделка фасадов	0,246	0,000
Проемы	7,933	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,765	0,000
Потолки	0,654	0,000
Полы	5,384	0,000
Прочие элементы отделки	0,225	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,724	37,359
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,020	17,049
Водоснабжение	1,024	3,001
Канализация	0,247	0,000
Теплоснабжение	1,892	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,757	4,653
Система пожарной безопасности	0,679	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,601	37,939
Электроосвещение	0,706	0,000
Водоснабжение	0,998	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,545	0,000
Теплоснабжение	2,944	0,000
Сети связи	0,189	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,870	0,000
Озеленение	0,782	0,000
МАФы	0,192	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 784,484	343,109
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 542,469	325,753
1.1	в т.ч. материалы	2 822,813	202,432
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	617,216	44,262
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,502	0,000
Фундаменты	4,796	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,052	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,391	0,000
Стены, перегородки	8,004	0,000
Покрытия и перекрытия	3,132	0,000
Крыши, кровли	10,903	0,000
Лестницы	1,931	0,000
Входная группа	1,809	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,074	0,000
Наружная отделка фасадов	0,269	0,000
Проемы	6,666	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,669	0,000
Потолки	9,463	0,000
Полы	6,327	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,081	72,376
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,558	0,891
Водоснабжение	1,035	3,818
Канализация	0,318	0,224
Теплоснабжение	2,826	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,235	10,721
Слаботочные сети	0,068	0,000
Система пожарной безопасности	0,962	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,272	0,341
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,327	0,000
Электроосвещение	0,371	0,000
Водоснабжение	0,326	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,474	0,000
Теплоснабжение	2,497	0,000
Сети связи	0,885	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,657	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,056	0,000
Озеленение	0,545	0,000
Ограждение	1,359	0,000
МАФы	0,159	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 815,116	343,783
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 451,082	317,792

Окончание таблицы 9105-0202-02.1

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 648,404	189,087
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	697,589	49,805
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,008	0,000
Фундаменты	1,909	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,124	0,000
Стены, перегородки	9,218	0,000
Покрытия и перекрытия	4,169	0,000
Крыши, кровли	7,279	0,000
Лестницы	0,185	0,000
Входная группа	0,753	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,195	0,000
Наружная отделка фасадов	2,843	0,000
Проемы	9,666	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,240	0,000
Потолки	2,201	0,000
Полы	5,827	0,000
Прочие элементы отделки	0,684	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,452	41,192
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,936	4,500
Водоснабжение	2,494	0,000
Канализация	2,495	0,224
Теплоснабжение	3,148	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,510	41,167
Слаботочные сети	0,060	0,000
Система пожарной безопасности	0,419	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,331	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,323	10,792
Электроосвещение	0,063	0,000
Водоснабжение	1,267	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,530	0,000
Теплоснабжение	0,757	0,000
Сети связи	0,217	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,600	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,554	0,000
Озеленение	0,577	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,588	0,000
МАФы	0,378	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 173,221	401,203
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 074,023	391,667
1.1	в т.ч. материалы	2 935,958	282,256
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	409,875	39,404
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,047	0,000
Фундаменты	5,182	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,465	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	54,310	0,000
Стены, перегородки	2,916	0,000
Покрытия и перекрытия	1,302	0,000
Крыши, кровли	1,418	0,000
Лестницы	0,571	0,000
Входная группа	0,341	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,361	0,000
Наружная отделка фасадов	3,880	0,000
Проемы	3,861	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,046	0,000
Потолки	0,458	0,000
Полы	5,324	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,470	55,930
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,404	8,601
Водоснабжение	0,802	11,531
Канализация	0,185	0,447

Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,506	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,882	10,217
Слаботочные сети	0,069	0,351
Система пожарной безопасности	0,122	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,476	12,923
Электроосвещение	0,244	0,000
Водоснабжение	0,558	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,629	0,000
Теплоснабжение	0,715	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,200	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,201	0,000
Озеленение	0,071	0,000
Ограждение	0,946	0,000
МАФы	0,038	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 898,149	648,593
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 823,815	506,334
1.1	в т.ч. материалы	2 466,765	326,639
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	435,356	57,648
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,317	0,000
Фундаменты	2,521	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,107	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,486	0,000
Стены, перегородки	4,893	0,000
Покрытия и перекрытия	4,373	0,000
Крыши, кровли	21,338	0,000
Лестницы	0,266	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,989	0,000
Проемы	1,046	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,960	0,000
Потолки	0,424	0,000
Полы	2,301	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,986	36,692
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,344	0,000
Водоснабжение	0,644	0,154
Канализация	0,237	0,029
Теплоснабжение	0,749	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,698	48,874
Слаботочные сети	0,009	0,000
Система пожарной безопасности	0,357	0,000
Система управления технологическими процессами	3,806	13,780
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,070	0,459
Электроосвещение	1,255	0,011
Водоснабжение	1,014	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,518	0,000
Теплоснабжение	0,255	0,000
Сети связи	0,893	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,377	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,736	0,000
Озеленение	1,046	0,000
Ограждение	1,810	0,000
МАФы	0,179	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м² до 10 000 м²

Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 000,452	341,224
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 264,139	275,397
1.1	в т.ч. материалы	4 496,659	170,477
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	966,748	36,651
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	878,143	33,292

Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,346	0,000
Фундаменты	2,455	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,377	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,367	0,000
Стены, перегородки	5,607	0,000
Покрытия и перекрытия	1,940	0,000
Крыши, кровли	4,866	0,000
Лестницы	0,759	0,000
Входная группа	1,225	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,183	0,000
Проемы	5,965	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,343	0,000
Потолки	4,113	0,000
Полы	2,890	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,823	50,575
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,557	1,563
Водоснабжение	7,704	6,620
Канализация	0,406	0,070
Теплоснабжение	3,506	2,370
Вентиляция и кондиционирование	7,232	22,315
Слаботочные сети	0,132	0,201
Система пожарной безопасности	0,544	0,851
Система управления технологическими процессами	4,015	15,306
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,394	0,000
Электроосвещение	0,191	0,000
Водоснабжение	0,818	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,362	0,000
Теплоснабжение	0,823	0,128
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,342	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,172	0,000
Озеленение	0,104	0,000
Ограждение	1,395	0,000
МАФы	0,044	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 436,094	239,720
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 662,678	220,072
1.1	в т.ч. материалы	5 134,009	130,427
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 249,611	31,746
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	359,047	9,121

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,325	0,000
Фундаменты	8,012	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,535	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,227	0,000
Стены, перегородки	5,008	0,000
Покрытия и перекрытия	17,051	0,000
Крыши, кровли	9,006	0,000
Лестницы	0,834	0,000
Входная группа	0,525	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,222	0,000
Наружная отделка фасадов	5,048	0,000
Проемы	3,279	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,491	0,000
Потолки	1,308	0,000
Полы	6,494	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,463	70,880
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,486	2,274
Водоснабжение	0,762	1,080
Канализация	0,249	0,075
Теплоснабжение	1,538	1,082
Вентиляция и кондиционирование	5,241	20,650
Слаботочные сети	0,088	0,000
Система пожарной безопасности	1,110	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,914	0,000
Система управления технологическими процессами	0,199	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,426	0,000
Электроосвещение	0,429	0,000

Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,344	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,153	0,000
Теплоснабжение	1,490	0,000
Сети связи	0,057	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,748	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,029	0,000
Озеленение	0,253	0,000
МАФы	0,653	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
- Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;

2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	220,730	15,473
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	185,009	12,969
1.1	в т.ч. материалы	93,187	6,532
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,037	2,736
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	21,569	3,251
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	6,947	0,000
Проезды, тротуары и площадки	48,012	0,000
Озеленение	5,763	0,000
МАФы	17,709	96,749
ИТОГО	100	100

Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	650,312	21,681
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	617,668	20,593
1.1	в т.ч. материалы	414,343	13,814
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	65,986	2,200
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,179	0,000

Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	2,154	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,416	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,316	0,000
Стены, перегородки	2,833	0,000
Покрытия и перекрытия	2,340	0,000
Крыши, кровли	4,270	0,000
Входная группа	4,402	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,933	0,000
Наружная отделка фасадов	2,621	0,000
Проемы	1,806	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,910	0,000
Потолки	0,563	0,000
Полы	1,788	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,228	93,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,170	0,000
Водоснабжение	0,826	3,972
Канализация	0,361	0,000
Теплоснабжение	1,071	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,791	0,000
Система пожарной безопасности	0,387	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,448	2,130
Электроосвещение	2,961	0,000
Водоснабжение	0,978	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,210	0,000
Теплоснабжение	1,708	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	38,824	0,000
Озеленение	1,754	0,000
Ограждение	1,340	0,000
МАФы	6,412	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	500,012	19,141
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	499,930	19,138
1.1	в т.ч. материалы	337,869	12,934
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	48,403	1,853
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,025	0,000
Фундаменты	1,461	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,277	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,700	0,000
Стены, перегородки	1,553	0,000
Покрытия и перекрытия	0,312	0,000
Крыши, кровли	0,721	0,000
Входная группа	0,089	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,849	0,000
Наружная отделка фасадов	0,271	0,000
Проемы	0,314	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,537	0,000
Потолки	0,180	0,000
Полы	0,575	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,269	0,000
Система пожарной безопасности	0,147	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,561	0,000
Электроосвещение	4,361	100,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,877	0,000
Проезды, тротуары и площадки	49,677	0,000
Озеленение	5,656	0,000
Ограждение	15,367	0,000
МАФы	0,220	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
- Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
- Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
- Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
- Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
- Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
- Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 7 Стоянки автомобилей**Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 545,965	292,297
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 043,613	278,373
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>5 596,914</i>	<i>155,127</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 664,892</i>	<i>46,145</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>1,319</i>	<i>0,037</i>

Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,540	0,000
Фундаменты	14,941	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,995	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,579	0,000
Стены, перегородки	0,393	0,000
Покрытия и перекрытия	11,238	0,000
Крыши, кровли	7,811	0,000
Лестницы	0,232	0,000
Входная группа	1,895	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,684	0,000
Проемы	0,485	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,564	0,000
Потолки	0,798	0,000
Полы	5,648	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,101	11,925
Водоснабжение	4,043	28,360
Канализация	0,038	0,629
Теплоснабжение	1,494	19,324
Вентиляция и кондиционирование	6,425	39,762
Система пожарной безопасности	0,195	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,125	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,048	0,000
Проезды, тротуары и площадки	14,244	0,000
Озеленение	1,685	0,000
МАФы	1,799	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м²
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	8 282,279	253,007
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 687,438	234,836
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 503,737	137,580
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 217,115	37,180
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,110	0,000
Фундаменты	10,511	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,273	0,000
Стены, перегородки	1,869	0,000
Покрытия и перекрытия	20,904	0,000
Крыши, кровли	3,370	0,000
Наружная отделка фасадов	5,519	0,000
Проемы	1,137	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,664	0,000
Потолки	0,189	0,000
Полы	6,912	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,131	5,794
Водоснабжение	4,516	41,467
Канализация	1,271	0,000
Теплоснабжение	0,360	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,397	5,519
Слаботочные сети	0,344	1,093
Система пожарной безопасности	6,780	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,367	3,038
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	12,644	0,000
Озеленение	4,425	0,000
МАФы	1,306	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа**Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м² до 20 000 м²****Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест***Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	3 659,175	95,775
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 537,781	92,598
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 114,715	55,350
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	548,685	14,361
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,951	0,077

Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,018	0,000
Фундаменты	2,612	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,508	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,573	0,000
Стены, перегородки	5,402	0,000
Покрытия и перекрытия	30,277	0,000
Крыши, кровли	3,482	0,000
Лестницы	0,861	0,000
Входная группа	0,838	0,000
Наружная отделка фасадов	2,035	0,000
Проемы	2,724	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,264	0,000
Потолки	3,325	0,000
Полы	10,765	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,561	2,431
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,741	7,539
Водоснабжение	2,238	28,087
Канализация	2,899	2,807
Теплоснабжение	0,009	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,038	0,000
Слаботочные сети	0,016	0,000
Система пожарной безопасности	0,248	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,537	0,621
Вертикальный транспорт	2,410	54,117
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,508	0,000
Электроосвещение	0,199	0,000
Водоснабжение	0,103	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,628	0,000
Озеленение	0,021	0,000
МАФы	0,155	3,326
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Гаражи-стоянки

Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м²

Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	203,742	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	203,742	-
1.1	в т.ч. материалы	109,628	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	39,231	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,380	0,000
Фундаменты	8,261	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,677	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,240	0,000
Покрытия и перекрытия	6,871	0,000
Крыши, кровли	14,563	0,000
Лестницы	0,298	0,000
Входная группа	1,239	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,964	0,000
Наружная отделка фасадов	4,357	0,000
Проемы	17,829	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,032	0,000
Потолки	1,343	0,000
Полы	2,409	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	8,863	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,675	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	274,107	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	274,107	-
1.1	в т.ч. материалы	128,268	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,434	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,566	0,000
Фундаменты	11,506	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,775	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,892	0,000
Покрытия и перекрытия	8,868	0,000
Крыши, кровли	12,448	0,000
Входная группа	1,362	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,586	0,000
Наружная отделка фасадов	4,841	0,000
Проемы	11,060	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,110	0,000
Потолки	1,265	0,000
Полы	3,991	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,143	0,000
Водоснабжение	0,977	0,000
Канализация	0,864	0,000
Теплоснабжение	5,747	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	257,653	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	243,746	-
1.1	в т.ч. материалы	137,853	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	46,674	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,968	0,000
Фундаменты	2,346	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,572	0,000
Стены, перегородки	20,307	0,000
Покрытия и перекрытия	9,642	0,000
Крыши, кровли	13,566	0,000
Лестницы	0,817	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,102	0,000
Наружная отделка фасадов	8,420	0,000
Проемы	14,264	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,219	0,000
Потолки	2,052	0,000
Полы	3,830	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,656	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,239	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	219,221	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	219,221	-
1.1	в т.ч. материалы	116,067	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	36,060	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,090	0,000
Фундаменты	10,870	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,607	0,000
Покрытия и перекрытия	10,616	0,000
Крыши, кровли	13,978	0,000
Входная группа	2,266	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,918	0,000
Наружная отделка фасадов	1,529	0,000
Проемы	21,305	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,685	0,000
Потолки	1,603	0,000
Полы	5,477	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,396	0,000
Теплоснабжение	6,257	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,402	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	237,474	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	237,474	-
1.1	в т.ч. материалы	115,746	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	44,823	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,653	0,000
Фундаменты	13,281	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,592	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,565	0,000

Окончание таблицы 9107-0301-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	9,713	0,000
Крыши, кровли	12,253	0,000
Входная группа	1,572	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,877	0,000
Наружная отделка фасадов	5,588	0,000
Проемы	12,766	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,744	0,000
Потолки	1,460	0,000
Полы	4,607	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,239	0,000
Канализация	0,437	0,000
Теплоснабжение	3,814	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,840	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м²
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	213,689	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	213,689	-
1.1	в т.ч. материалы	111,230	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	37,648	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,898	0,000
Фундаменты	11,385	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,115	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,122	0,000
Покрытия и перекрытия	10,185	0,000
Крыши, кровли	13,004	0,000
Входная группа	1,543	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,022	0,000
Наружная отделка фасадов	2,450	0,000
Проемы	17,552	0,000

Окончание таблицы 9107-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,220	0,000
Потолки	1,543	0,000
Полы	5,521	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,473	0,000
Водоснабжение	0,135	0,000
Канализация	0,261	0,000
Теплоснабжение	6,571	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2

Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	215,513	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	214,178	-
1.1	в т.ч. материалы	137,093	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27,861	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,300	0,000
Фундаменты	4,595	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	10,755	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,196	0,000
Стены, перегородки	24,726	0,000
Покрытия и перекрытия	8,961	0,000
Крыши, кровли	8,500	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,983	0,000
Наружная отделка фасадов	0,139	0,000
Проемы	16,994	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,956	0,000
Потолки	0,265	0,000
Полы	6,531	0,000

Окончание таблицы 9107-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,126	0,000
Водоснабжение	2,352	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,614	0,000
Система пожарной безопасности	2,007	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2

Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	256,840	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	238,816	-
1.1	в т.ч. материалы	138,243	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	38,289	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,457	0,000
Фундаменты	9,615	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,597	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,748	0,000
Покрытия и перекрытия	6,895	0,000
Крыши, кровли	10,843	0,000
Входная группа	0,975	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,531	0,000
Наружная отделка фасадов	10,450	0,000
Проемы	10,496	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,531	0,000
Потолки	0,952	0,000
Полы	6,099	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,077	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9107-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	3,173	0,000
Канализация	3,173	0,000
Теплоснабжение	12,421	98,070
Вентиляция и кондиционирование	1,018	0,000
Система пожарной безопасности	0,947	1,930
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	253,453	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	250,646	-
1.1	в т.ч. материалы	184,911	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27,966	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,235	0,000
Фундаменты	6,461	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,207	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	29,777	0,000
Стены, перегородки	18,993	0,000
Крыши, кровли	12,785	0,000
Входная группа	10,968	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,197	0,000
Проемы	4,869	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	0,016	0,000
Полы	5,002	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,806	60,595
Водоснабжение	1,295	0,000
Теплоснабжение	2,951	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,601	0,000
Система пожарной безопасности	1,835	39,405
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)**Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2****Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто***Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	100,374	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	100,374	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	71,459	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9,791	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,118	0,000
Фундаменты	9,173	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	72,722	0,000
Покрытия и перекрытия	1,543	0,000
Крыши, кровли	9,355	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	7,089	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2**Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто***Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	86,607	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	86,607	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	62,885	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7,602	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9107-0502-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Котлован, траншеи	0,093	0,000
Фундаменты	7,250	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	67,988	0,000
Покрытия и перекрытия	1,665	0,000
Крыши, кровли	10,762	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	12,243	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)

Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)
площадью до 100 м²

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	121,393	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	119,228	-
1.1	в т.ч. материалы	92,855	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,697	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,256	0,000
Фундаменты	12,426	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	12,874	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	70,401	0,000
Входная группа	0,314	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,726	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,003	100,000
ИТОГО	100	100

**Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)
площадью свыше 100 м²
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц**

Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	101,770	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	101,252	-
1.1	в т.ч. материалы	70,151	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,031	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,531	0,000
Фундаменты	10,862	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	34,699	0,000
Крыши, кровли	18,045	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	23,732	0,000
Прочие элементы отделки	11,232	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,900	100,000
ИТОГО	100	100

**Подраздел 7 Эстакады
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м²
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада**

Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	43,357	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	43,357	-
1.1	в т.ч. материалы	26,118	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5,156	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,739	0,000
Фундаменты	99,261	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м²
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	90,428	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	90,428	-
1.1	в т.ч. материалы	61,685	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,781	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,978	0,000
Фундаменты	18,305	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Покрытия и перекрытия	72,588	0,000
Входная группа	8,129	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 8 Объекты культуры**Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 933,962	902,561
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 161,687	725,379
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 944,745	446,179
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	449,312	103,085
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	412,395	94,615

Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,912	0,000
Фундаменты	7,048	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,510	0,000
Стены, перегородки	3,149	0,000
Покрытия и перекрытия	2,776	0,000
Крыши, кровли	5,582	0,000
Лестницы	0,151	0,000
Входная группа	0,442	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,525	0,000
Наружная отделка фасадов	2,419	0,000
Проемы	0,967	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,687	0,000
Потолки	1,943	0,000
Полы	9,404	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,561	51,249
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,354	32,275
Водоснабжение	0,604	0,345
Канализация	1,302	0,743
Теплоснабжение	1,370	0,597
Вентиляция и кондиционирование	0,968	0,537
Слаботочные сети	0,640	2,171
Система пожарной безопасности	0,813	2,774
Система антитеррористической безопасности	1,008	2,570
Система управления технологическими процессами	1,778	3,775
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,632	0,000
Электроосвещение	2,219	0,713

Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,062	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,989	2,213
Теплоснабжение	0,195	0,025
Сети связи	0,058	0,013
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,160	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,369	0,000
Озеленение	2,285	0,000
МАФы	0,117	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	466,516	111,807
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	466,052	111,696
1.1	в т.ч. материалы	278,672	66,788
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	79,960	19,164
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,946	0,000
Фундаменты	2,894	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,013	0,000
Стены, перегородки	6,873	0,000
Покрытия и перекрытия	3,133	0,000
Крыши, кровли	4,054	0,000
Входная группа	0,104	0,000
Прочие конструктивные элементы	16,654	0,000
Наружная отделка фасадов	2,731	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	14,350	0,000
Полы	38,518	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,414	43,826
Канализация	0,656	56,174
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,706	0,000

Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	2,953	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Здания театров

Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 325,256	596,491
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 272,269	448,739
1.1	в т.ч. материалы	5 467,595	264,609
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 687,343	81,660
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,801	0,000
Фундаменты	2,101	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,792	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,749	0,000
Стены, перегородки	3,524	0,000
Покрытия и перекрытия	4,342	0,000
Крыши, кровли	11,893	0,000
Лестницы	0,974	0,000
Входная группа	1,577	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,527	0,000
Наружная отделка фасадов	9,549	0,000
Проемы	4,676	0,061
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,735	0,000
Потолки	3,012	0,000
Полы	4,284	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,890	83,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,139	3,091
Водоснабжение	0,918	0,644
Канализация	0,528	0,322
Теплоснабжение	1,376	0,037

Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	5,297	8,677
Слаботочные сети	0,374	0,283
Система пожарной безопасности	0,375	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,314	1,439
Система управления технологическими процессами	0,108	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,237	0,000
Электроосвещение	0,154	0,077
Водоснабжение	0,111	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,478	0,695
Теплоснабжение	0,249	0,000
Сети связи	0,057	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,331	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,386	0,000
Озеленение	0,125	0,000
МАФы	0,018	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Зрительные залы
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 635,718	507,224
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 042,387	394,176
1.1	в т.ч. материалы	5 958,286	259,733
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 108,586	48,325
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 338,999	101,962

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,463	0,000
Фундаменты	4,740	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,570	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	2,840	0,000
Покрытия и перекрытия	2,555	0,000
Крыши, кровли	25,647	0,000
Лестницы	0,696	0,000
Входная группа	0,255	0,000

Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Прочие конструктивные элементы	0,573	0,000
Наружная отделка фасадов	6,082	0,000
Проемы	5,124	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,632	0,000
Потолки	1,777	0,000
Полы	2,576	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,209	90,193
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,507	1,529
Водоснабжение	0,855	0,619
Канализация	0,472	0,205
Теплоснабжение	1,332	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,875	2,367
Слаботочные сети	0,403	0,164
Система пожарной безопасности	0,254	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,291	0,981
Система управления технологическими процессами	0,071	0,000
Вертикальный транспорт	1,068	3,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,199	0,000
Электроосвещение	0,137	0,032
Водоснабжение	0,121	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,532	0,000
Теплоснабжение	3,269	0,088
Сети связи	0,037	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,130	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,508	0,000
Озеленение	0,167	0,000
МАФы	0,035	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Клубы

Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	1 991,171	351,549
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 767,916	312,132
1.1	в т.ч. материалы	911,827	160,986
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	319,816	56,465
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,577	0,000
Фундаменты	6,281	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,512	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,342	0,000
Покрытия и перекрытия	3,448	0,000
Крыши, кровли	12,185	0,000
Лестницы	0,758	0,000
Входная группа	0,336	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,068	0,000
Наружная отделка фасадов	0,274	0,000
Проемы	4,050	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,347	0,000
Потолки	1,409	0,000
Полы	4,625	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,376	75,969
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,630	18,495
Водоснабжение	1,366	2,760
Канализация	0,359	0,000
Теплоснабжение	3,968	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,589	0,312
Слаботочные сети	0,123	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,513	0,000
Система управления технологическими процессами	0,205	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,011	1,396
Электроосвещение	0,916	0,000
Водоснабжение	1,422	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,370	0,000
Теплоснабжение	1,790	0,000
Сети связи	1,938	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,475	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,254	0,000
Озеленение	1,518	0,000
МАФы	1,965	0,569
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Библиотеки, архивы

Группа 1 Библиотеки

Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	9 199,369	427,073
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 173,315	379,439
1.1	в т.ч. материалы	4 506,475	209,209
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 430,991	66,433
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	817,005	37,929

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,559	0,000
Фундаменты	14,366	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,028	0,000
Стены, перегородки	6,161	0,000
Покрытия и перекрытия	12,490	0,000
Крыши, кровли	5,878	0,000
Лестницы	0,625	0,000
Входная группа	1,345	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,328	0,000
Наружная отделка фасадов	4,636	0,000
Проемы	5,613	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,729	0,000
Потолки	2,094	0,000
Полы	5,240	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,159	83,608
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,295	5,317
Водоснабжение	0,313	0,000
Канализация	0,210	0,000
Теплоснабжение	1,939	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,605	4,352
Слаботочные сети	1,791	0,789
Система пожарной безопасности	1,249	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,312	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,095	0,000
Водоснабжение	0,777	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,048	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,322	5,804
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,909	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,730	0,000
Озеленение	0,464	0,000
Ограждение	1,501	0,000
МАФы	0,188	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	7 082,377	325,372
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 335,413	291,056
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 311,818	152,149
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 127,217	51,786
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	465,449	21,383

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,006	0,000
Фундаменты	4,680	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,896	0,000
Стены, перегородки	5,764	0,000
Покрытия и перекрытия	11,360	0,000
Крыши, кровли	2,957	0,000
Лестницы	0,164	0,000
Входная группа	1,874	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,629	0,000
Наружная отделка фасадов	4,990	0,000
Проемы	2,900	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,451	0,000
Потолки	1,415	0,000
Полы	3,813	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,920	75,445
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,699	5,702
Водоснабжение	0,461	0,523
Канализация	0,398	0,000
Теплоснабжение	1,609	0,054
Вентиляция и кондиционирование	3,443	6,308
Слаботочные сети	0,139	0,263
Система пожарной безопасности	0,185	0,000
Система антитеррористической безопасности	9,162	0,000
Вертикальный транспорт	0,443	3,293
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,618	8,411
Электроосвещение	0,201	0,000
Водоснабжение	0,659	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,704	0,000
Теплоснабжение	1,035	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,336	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,360	0,000
Озеленение	0,929	0,000
Ограждение	4,241	0,000
МАФы	0,558	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 185,380	396,812
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 483,317	330,250
1.1	в т.ч. материалы	1 936,689	183,616
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	607,359	57,583
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	290,885	27,579

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,136	0,000
Фундаменты	2,065	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,011	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,401	0,000
Стены, перегородки	3,514	0,000
Покрытия и перекрытия	6,109	0,000
Крыши, кровли	2,465	0,000
Лестницы	1,337	0,000
Входная группа	0,724	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,395	0,000
Наружная отделка фасадов	9,871	0,000
Проемы	5,780	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,741	0,000
Потолки	1,848	0,000
Полы	9,216	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,235	41,447
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,856	1,278
Водоснабжение	0,240	0,037
Канализация	0,167	0,174
Теплоснабжение	1,901	0,323
Вентиляция и кондиционирование	12,138	40,313
Слаботочные сети	1,400	1,954
Система пожарной безопасности	0,242	0,037
Система антитеррористической безопасности	6,556	9,325
Вертикальный транспорт	0,983	4,449
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,175	0,032
Электроосвещение	0,118	0,000
Водоснабжение	0,324	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,313	0,241
Теплоснабжение	0,464	0,007
Сети связи	0,250	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,332	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,942	0,000
Озеленение	0,086	0,000
Ограждение	0,624	0,000
МАФы	0,038	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Дома культуры
Группа 1 Дома культуры
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	344,707	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	326,483	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	183,793	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	49,602	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,045	0,000
Фундаменты	4,174	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	8,461	0,000
Покрытия и перекрытия	2,003	0,000
Крыши, кровли	12,793	0,000
Лестницы	0,224	0,000
Входная группа	0,560	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,747	0,000
Наружная отделка фасадов	4,292	0,000
Проемы	5,081	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,851	0,000
Потолки	3,872	0,000
Полы	3,245	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,839	81,075
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,616	0,000
Водоснабжение	0,856	4,116
Канализация	0,260	0,000
Теплоснабжение	1,372	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,101	14,810
Слаботочные сети	0,044	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,232	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,798	0,000
Электроосвещение	1,325	0,000
Водоснабжение	3,970	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,511	0,000
Теплоснабжение	3,285	0,000

Окончание таблицы 9108-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,892	0,000
Проезды, тротуары и площадки	7,678	0,000
Озеленение	1,896	0,000
Ограждение	12,009	0,000
МАФы	0,965	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	443,193	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	398,498	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	221,894	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	63,147	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	16,524	-

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,525	0,000
Фундаменты	2,684	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,346	0,000
Стены, перегородки	7,014	0,000
Покрытия и перекрытия	2,909	0,000
Крыши, кровли	27,271	0,000
Лестницы	0,617	0,000
Входная группа	1,816	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,268	0,000
Наружная отделка фасадов	3,719	0,000
Проемы	3,060	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,760	0,000
Потолки	2,172	0,000
Полы	3,406	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,076	43,182

Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,243	8,047
Водоснабжение	0,377	0,145
Канализация	0,299	0,000
Теплоснабжение	1,485	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,892	9,798
Слаботочные сети	0,177	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,501	0,000
Вертикальный транспорт	5,046	37,768
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,595	0,588
Электроосвещение	1,006	0,000
Водоснабжение	1,072	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,661	0,000
Теплоснабжение	2,279	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,223	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,537	0,000
Озеленение	0,592	0,000
Ограждение	1,053	0,000
МАФы	0,318	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	367,602	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	289,254	-
1.1	в т.ч. материалы	162,454	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	49,611	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,110	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,283	0,000
Фундаменты	2,829	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,602	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	2,963	0,000
Стены, перегородки	8,444	0,000
Покрытия и перекрытия	3,733	0,000
Крыши, кровли	13,181	0,000
Лестницы	1,832	0,000
Входная группа	2,456	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,240	0,000
Наружная отделка фасадов	3,793	0,000
Проемы	3,865	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,934	0,000
Потолки	1,152	0,000
Полы	4,769	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,604	42,260
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,422	3,598
Водоснабжение	0,235	0,000
Канализация	0,461	0,000
Теплоснабжение	1,587	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,254	5,357
Слаботочные сети	0,193	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,538	0,000
Вертикальный транспорт	-0,610	20,472
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,668	28,109
Электроосвещение	0,744	0,000
Водоснабжение	0,877	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,256	0,000
Теплоснабжение	2,082	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,159	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,945	0,000
Озеленение	0,734	0,000
Ограждение	5,195	0,000
МАФы	0,580	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	410,480	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	376,186	-
1.1	в т.ч. материалы	217,984	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	64,367	-

Окончание таблицы 9108-0301-04.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,181	0,000
Фундаменты	4,518	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,030	0,000
Стены, перегородки	7,476	0,000
Покрытия и перекрытия	2,447	0,000
Крыши, кровли	13,867	0,000
Лестницы	0,382	0,000
Входная группа	1,467	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,201	0,000
Наружная отделка фасадов	5,279	0,000
Проемы	3,766	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,243	0,000
Потолки	4,702	0,000
Полы	3,713	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,814	75,397
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,880	2,777
Водоснабжение	1,093	1,911
Канализация	0,518	0,000
Теплоснабжение	3,030	6,837
Вентиляция и кондиционирование	4,081	10,864
Слаботочные сети	0,080	0,341
Система пожарной безопасности	0,279	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,492	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,381	0,000
Электроосвещение	0,478	0,000
Водоснабжение	2,906	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	1,023	0,000
Теплоснабжение	1,475	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,094	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,316	0,000
Озеленение	1,768	0,000
Ограждение	9,391	0,000
МАФы	0,628	0,000
ИТОГО	100	100

Отдел 2. Объекты инфраструктуры

Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:
 - Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
 - Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
 - Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
 - Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.
- Подраздел 2 Котельные стационарные;
 - Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.
- Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):
 - Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
 - Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
 - Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты на строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 703,980	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	21 137,984	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	11 153,492	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	3 792,012	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,276	0,000
Фундаменты	6,870	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,659	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	6,831	0,000
Покрытия и перекрытия	1,968	0,000
Крыши, кровли	1,292	0,000
Проемы	1,090	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,875	0,000
Потолки	0,225	0,000
Полы	1,302	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,068	28,400
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	46,520	71,600
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,025	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	86 686,360	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 882,430	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	18 365,468	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9 592,561	-

Окончание таблицы 9201-0101-02.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,152	0,000
Фундаменты	1,766	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	9,179	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,030	0,000
Стены, перегородки	6,147	0,000
Покрытия и перекрытия	1,187	0,000
Крыши, кровли	3,056	0,000
Входная группа	0,463	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,389	0,000
Проемы	2,050	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,625	0,000
Потолки	0,119	0,000
Полы	1,239	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,997	44,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	33,462	55,182
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,138	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	111 633,442	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 547,266	-
1.1	в т.ч. материалы	17 734,321	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 945,733	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,260	0,000
Фундаменты	5,437	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	4,751	0,000
Покрытия и перекрытия	1,335	0,000
Крыши, кровли	3,236	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,141	0,000
Наружная отделка фасадов	1,251	0,000
Проемы	2,498	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,793	0,000
Потолки	0,303	0,000
Полы	1,627	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,583	67,680
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	24,720	32,320
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,064	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	798 826,095	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 798,106	-
1.1	в т.ч. материалы	28 195,104	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 324,288	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,035	0,000
Фундаменты	0,558	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,427	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	0,573	0,000

Окончание таблицы 9201-0101-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	0,387	0,000
Крыши, кровли	0,729	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,264	0,000
Наружная отделка фасадов	0,086	0,000
Проемы	0,506	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,078	0,000
Потолки	0,024	0,000
Полы	0,021	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	94,008	99,066
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,482	0,934
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,821	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 132,605	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 891,914	-
1.1	в т.ч. материалы	3 109,878	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	233,541	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,810	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	53,475	95,064
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	44,715	4,936
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-02 - ТП - 160

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 818,267	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 041,584	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 060,015	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	238,483	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,702	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	56,977	95,618
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	41,321	4,382
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-03 - ТП - 250

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 605,563	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 465,567	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 439,663	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	261,057	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,619	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	58,977	95,928
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9201-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	38,404	4,072
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-04 - ТП - 400

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 540,993	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 496,162	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 772,962	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 114,727	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,760	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,659	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	49,581	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 619,201	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 427,902	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 958,585	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 162,368	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,849	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,324	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	41,827	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	19 565,977	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 207,977	-
1.1	в т.ч. материалы	4 986,904	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 169,706	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,403	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62,906	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	34,691	0,000
ИТОГО	100	100

**Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250**

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 000,344	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 732,493	-
1.1	в т.ч. материалы	3 426,110	-

Окончание таблицы 9201-0103-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	385,467	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,762	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,660	98,854
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,578	1,146
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	25 635,044	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 432,036	-
1.1	в т.ч. материалы	4 879,554	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 307,530	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,603	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,128	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	26,269	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 225,968	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 885,124	-
1.1	в т.ч. материалы	4 874,713	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 220,176	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,488	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,760	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	18,752	0,000
ИТОГО	100	100

**Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630**

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	154 663,502	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 143,150	-
1.1	в т.ч. материалы	6 047,984	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 868,735	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,041	0,000
Фундаменты	1,289	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9201-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	94,424	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,247	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	173 615,511	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 064,774	-
1.1	в т.ч. материалы	7 689,255	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 334,154	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,130	0,000
Фундаменты	1,572	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,984	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	0,195	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,251	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,868	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	203 690,783	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 217,930	-
1.1	в т.ч. материалы	11 093,176	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 346,258	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,115	0,000
Фундаменты	4,656	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,904	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,325	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Котельные стационарные
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	36 499,153	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 494,229	-
1.1	в т.ч. материалы	18 314,997	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 535,962	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,539	-

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	8,098	0,000
Фундаменты	10,461	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,735	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,780	0,000
Стены, перегородки	9,544	0,000
Покрытия и перекрытия	3,004	0,000
Крыши, кровли	6,005	0,000
Входная группа	0,097	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,985	0,000
Наружная отделка фасадов	1,089	0,000
Проемы	2,504	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,304	0,000

Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Потолки	0,169	0,000
Полы	5,629	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,840	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,704	0,000
Водоснабжение	0,902	0,000
Канализация	0,651	0,000
Теплоснабжение	0,955	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,544	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	40 124,085	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 256,653	-
1.1	в т.ч. материалы	20 579,109	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 364,818	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,410	0,000
Фундаменты	10,090	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,137	0,000
Стены, перегородки	9,802	0,000
Покрытия и перекрытия	2,278	0,000
Крыши, кровли	4,436	0,000
Входная группа	0,214	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,893	0,000
Наружная отделка фасадов	1,419	0,000
Проемы	1,811	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,924	0,000
Потолки	0,277	0,000
Полы	5,878	0,000

Окончание таблицы 9201-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,170	99,655
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,191	0,345
Водоснабжение	0,544	0,000
Канализация	1,419	0,000
Теплоснабжение	0,899	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,206	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	59 509,806	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 203,100	-
1.1	в т.ч. материалы	25 204,379	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 746,940	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,059	0,000
Фундаменты	6,725	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,184	0,000
Стены, перегородки	8,922	0,000
Покрытия и перекрытия	1,387	0,000
Крыши, кровли	4,727	0,000
Входная группа	0,250	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,869	0,000
Наружная отделка фасадов	1,072	0,000
Проемы	2,407	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,993	0,000
Потолки	0,295	0,000
Полы	4,042	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9201-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	46,196	99,433
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,156	0,131
Водоснабжение	1,252	0,436
Канализация	0,352	0,000
Теплоснабжение	0,530	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,582	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе
теплопроизводительностью 0,348 МВт

Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 437,620	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 853,458	-
1.1	в т.ч. материалы	19 254,867	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 903,389	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,500	0,000
Фундаменты	10,163	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,497	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	11,041	0,000
Покрытия и перекрытия	4,334	0,000
Крыши, кровли	4,033	0,000
Входная группа	0,501	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,636	0,000
Наружная отделка фасадов	1,566	0,000
Проемы	1,672	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,438	0,000
Потолки	0,534	0,000
Полы	2,101	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	41,846	70,179

Окончание таблицы 9201-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,583	27,721
Водоснабжение	2,976	2,100
Канализация	1,116	0,000
Теплоснабжение	2,455	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,937	0,000
Система пожарной безопасности	6,071	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,24 МВт

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	59 152,530	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 428,816	-
1.1	в т.ч. материалы	26 758,148	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 315,491	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,269	0,000
Фундаменты	8,816	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,107	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	17,725	0,000
Покрытия и перекрытия	2,611	0,000
Крыши, кровли	3,052	0,000
Входная группа	0,154	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,653	0,000
Наружная отделка фасадов	4,327	0,000
Проемы	1,090	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,044	0,000
Потолки	0,212	0,000
Полы	0,969	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,043	82,418

Окончание таблицы 9201-0203-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,347	1,925
Водоснабжение	0,163	0,000
Канализация	0,182	0,000
Теплоснабжение	1,687	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,611	0,000
Газоснабжение	0,658	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	14,280	15,657
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	90 031,755	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71 873,131	-
1.1	в т.ч. материалы	37 575,628	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 470,564	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,028	0,000
Фундаменты	8,341	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,083	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	6,407	0,000
Покрытия и перекрытия	1,813	0,000
Крыши, кровли	2,450	0,000
Входная группа	0,043	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,185	0,000
Наружная отделка фасадов	2,930	0,000
Проемы	0,936	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,218	0,000
Потолки	0,235	0,000
Полы	1,678	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9201-0203-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	50,289	76,791
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,322	0,000
Водоснабжение	2,280	2,763
Канализация	0,330	0,000
Теплоснабжение	0,550	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,472	0,000
Система пожарной безопасности	3,645	9,994
Газоснабжение	2,675	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	9,092	10,452
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	56 705,887	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 645,906	-
1.1	в т.ч. материалы	12 297,945	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 218,680	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,290	0,000
Фундаменты	7,543	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,754	0,000
Стены, перегородки	2,184	0,000
Крыши, кровли	2,222	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,799	0,000
Проемы	0,932	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	3,000	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,685	100,000

Окончание таблицы 9201-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,591	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	92 670,035	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 591,613	-
1.1	в т.ч. материалы	13 266,420	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 559,115	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,363	0,000
Фундаменты	6,693	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,642	0,000
Стены, перегородки	1,349	0,000
Крыши, кровли	1,372	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,368	0,000
Проемы	0,576	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	1,853	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,419	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,365	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	83 452,271	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 567,742	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 318,191	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 262,417	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,149	0,000
Фундаменты	8,528	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,515	0,000
Стены, перегородки	1,526	0,000
Крыши, кровли	1,553	0,000
Входная группа	0,122	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,511	0,000
Проемы	0,651	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,396	0,000
Полы	2,097	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	70,539	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,413	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,3 МВт

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 738,799	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 168,896	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 025,899	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	821,036	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,096	0,000
Фундаменты	2,573	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Входная группа	4,723	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,068	93,946
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	13,540	6,054
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 344,166	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 066,635	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 598,631	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	980,062	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,345	0,000
Фундаменты	3,274	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	6,863	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,582	94,458
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,937	5,542
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 544,342	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 222,901	-
1.1	в т.ч. материалы	5 697,916	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 006,329	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,360	0,000
Фундаменты	4,042	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	6,478	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,888	94,627
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,231	5,373
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 974,010	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 497,730	-
1.1	в т.ч. материалы	4 123,527	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	899,913	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,207	0,000

Окончание таблицы 9201-0303-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	2,736	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	4,287	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,886	94,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	11,885	5,240
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	49 547,725	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 276,828	-
1.1	в т.ч. материалы	2 516,026	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	690,087	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,160	0,000
Фундаменты	3,805	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	88,034	95,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	8,000	4,432
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 344,808	-

Окончание таблицы 9201-0303-09.1

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 458,333	-
1.1	в т.ч. материалы	4 029,295	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 906,354	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,985	0,000
Фундаменты	3,801	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	3,899	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,243	95,035
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	11,073	4,965
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
 - Группа 1 Водные скважины;
 - Группа 2 Подземные насосные станции;
 - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
 - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
 - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
 - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
 - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
 - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)
Группа 1 Водные скважины
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м

Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 609,163	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	35 609,163	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 320,488	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 110,965	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,049	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	88,951	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м

Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 085,533	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 085,533	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 060,672	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 728,849	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	15,090	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	84,910	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м

Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 662,339	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 662,339	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 737,510	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 913,013	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	28,330	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	71,670	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м

Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	44 126,239	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	44 126,239	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 925,308	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 324,210	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	31,183	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	68,817	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные насосные станции**Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час***Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 661,408	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 989,408	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 381,372	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	866,361	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,213	0,000
Фундаменты	4,047	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	7,413	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,939	46,623
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	28,612	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,776	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час*Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 658,727	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 780,238	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 904,864	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 369,525	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,875	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	33,928	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	41,619	65,537
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	12,198	30,969
Теплоснабжение	3,377	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,274	0,000
Система управления технологическими процессами	6,729	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Надземные насосные станции
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 4 м3/час

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 174,775	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 550,663	-
1.1	в т.ч. материалы	2 872,927	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 034,576	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,138	0,000
Фундаменты	3,215	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	27,075	0,000
Покрытия и перекрытия	2,334	0,000
Крыши, кровли	2,514	0,000
Входная группа	0,252	0,000
Наружная отделка фасадов	4,662	0,000
Проемы	1,704	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,620	0,000
Полы	1,817	0,000

Окончание таблицы 9202-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	42,919	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,511	0,000
Теплоснабжение	0,494	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,743	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 384,329	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 358,586	-
1.1	в т.ч. материалы	5 133,803	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 209,293	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	-3,550	0,000
Фундаменты	7,701	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	4,865	0,000
Покрытия и перекрытия	1,577	0,000
Крыши, кровли	6,223	0,000
Наружная отделка фасадов	7,148	0,000
Проемы	1,171	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,880	0,000
Потолки	0,290	0,000
Полы	1,130	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	49,886	86,084
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,150	7,954
Система управления технологическими процессами	8,530	5,962
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Станции**Группа 1 Насосные станции 2го подъема****Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час***Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	77 743,246	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56 292,622	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	30 161,131	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 756,757	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	72,537	-

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,013	0,000
Фундаменты	12,334	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	4,972	0,000
Покрытия и перекрытия	5,888	0,000
Крыши, кровли	2,868	0,000
Лестницы	1,568	0,000
Входная группа	0,352	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,984	0,000
Наружная отделка фасадов	7,420	0,000
Проемы	2,591	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,921	0,000
Потолки	0,679	0,000
Полы	1,807	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,569	57,699
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	19,152	36,509
Водоснабжение	6,744	0,000
Канализация	0,325	0,000
Теплоснабжение	0,271	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,745	0,000
Система управления технологическими процессами	5,797	5,791
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	79 034,848	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55 698,155	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	30 889,502	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	10 085,873	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	69,540	-

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,992	0,000
Фундаменты	12,083	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	4,871	0,000
Покрытия и перекрытия	5,768	0,000
Крыши, кровли	2,810	0,000
Лестницы	1,536	0,000
Входная группа	0,345	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,903	0,000
Наружная отделка фасадов	7,269	0,000
Проемы	2,539	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,862	0,000
Потолки	0,665	0,000
Полы	1,770	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	29,913	92,245
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,779	1,194
Водоснабжение	6,489	0,000
Канализация	0,243	0,000
Теплоснабжение	0,385	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,699	0,000
Система управления технологическими процессами	7,081	6,561
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	234 359,613	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	90 140,469	-
1.1	в т.ч. материалы	50 423,571	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	17 115,274	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,670	0,000
Фундаменты	9,692	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,196	0,000
Стены, перегородки	2,895	0,000
Покрытия и перекрытия	2,713	0,000
Крыши, кровли	2,181	0,000
Лестницы	1,180	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,249	0,000
Наружная отделка фасадов	1,967	0,000
Проемы	0,730	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,407	0,000
Потолки	0,234	0,000
Полы	0,795	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	66,512	98,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,221	0,448
Водоснабжение	0,182	0,000
Канализация	0,061	0,000
Теплоснабжение	0,085	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,364	0,000
Система управления технологическими процессами	1,665	1,062
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Водонапорные башни**Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м****Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м**

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	12 545,492	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 545,492	-
1.1	в т.ч. материалы	8 963,849	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 012,095	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,228	0,000
Фундаменты	9,810	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	78,162	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,254	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	6,545	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	16 974,274	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16 495,569	-
1.1	в т.ч. материалы	10 882,195	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 770,475	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,902	0,000
Фундаменты	12,610	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	75,967	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,909	74,901
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,612	25,099
ИТОГО	100	100

Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления
(системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 231,429	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 757,036	-
1.1	в т.ч. материалы	15 905,258	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 470,824	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,169	0,000
Фундаменты	24,749	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	61,762	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,976	75,582
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,344	24,418
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Резервуары чистой воды**Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3-2013****Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3***Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 260,314	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 143,748	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	7 162,520	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 449,867	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	9,425	0,000
Фундаменты	17,590	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,816	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,778	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	5,031	0,000
Система управления технологическими процессами	2,359	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3*Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 308,182	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	24 158,230	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	8 850,231	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 635,859	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	21,735	0,000
Фундаменты	11,247	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,367	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,358	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	2,863	0,000
Система управления технологическими процессами	1,430	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 087,003	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 689,378	-
1.1	в т.ч. материалы	20 200,699	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 005,586	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,048	0,000
Фундаменты	30,714	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	50,508	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,656	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	6,294	0,000
Система управления технологическими процессами	1,780	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 727,092	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	50 367,141	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	33 316,869	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 891,884	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,850	0,000
Фундаменты	38,102	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	52,568	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,046	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	5,224	0,000
Система управления технологическими процессами	1,209	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	10 523,322	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 338,566	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 415,645	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 477,856	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,188	0,000
Фундаменты	17,525	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	29,136	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,124	29,404
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	22,524	55,495
Вентиляция и кондиционирование	2,619	3,953
Система управления технологическими процессами	4,885	11,149
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 433,679	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 483,111	-
1.1	в т.ч. материалы	5 388,712	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 487,206	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,603	0,000
Фундаменты	14,998	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	20,641	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,350	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	16,934	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,973	31,170
Система управления технологическими процессами	3,501	4,920
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 635,045	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 684,478	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 478,091	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 538,742	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,582	0,000
Фундаменты	14,800	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	20,368	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	29,294	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	16,711	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,789	31,170
Система управления технологическими процессами	3,455	4,920
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Станции:
 - Группа 1 Канализационные насосные станции;
 - Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.
- Подраздел 2 Выгребы. Уборные
 - Группа 1 Выгребы;
 - Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры
Подраздел 1 Станции
Группа 1 Канализационные насосные станции
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция
производительностью 1 м3/час

Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 656,053	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 009,903	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	723,302	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	62,553	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,165	0,000
Фундаменты	4,934	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,988	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,913	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция
производительностью 4 м3/час

Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 140,624	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 108,853	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	797,111	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	68,748	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,154	0,000
Фундаменты	4,601	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,349	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,896	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция
производительностью 30 м3/час**

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 742,369	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 019,401	-
1.1	в т.ч. материалы	2 691,212	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 201,466	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,842	0,000
Фундаменты	8,312	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,874	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,972	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция
производительностью 160 м3/час**

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	65 695,465	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	52 357,257	-
1.1	в т.ч. материалы	33 912,317	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 853,841	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,051	0,000
Фундаменты	2,243	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	15,268	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,844	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,245	0,000
Потолки	0,105	0,000
Полы	0,587	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	38,244	24,063
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	20,776	60,371
Водоснабжение	0,333	0,000
Канализация	0,226	0,000
Теплоснабжение	0,079	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,511	1,115
Система управления технологическими процессами	5,488	14,451
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция
производительностью 450 м3/час**

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	122 312,187	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	43 550,621	-
1.1	в т.ч. материалы	24 462,351	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 927,808	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,189	0,000
Фундаменты	3,300	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,469	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,468	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,400	0,000
Потолки	0,081	0,000
Полы	0,090	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	63,077	88,256
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,091	3,633
Водоснабжение	0,089	0,000
Канализация	0,173	0,000
Теплоснабжение	0,151	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,443	1,063
Система управления технологическими процессами	5,980	7,047
ИТОГО	100	100

Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков
производительностью 1100 м3/час

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	75 388,530	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	30 163,236	-
1.1	в т.ч. материалы	11 512,270	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 675,523	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	11,587	0,000
Фундаменты	2,367	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	17,135	0,000

Окончание таблицы 9203-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	67,838	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,073	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	161 905,680	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 848,530	-
1.1	в т.ч. материалы	9 810,993	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 489,450	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,010	0,000
Фундаменты	0,295	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,563	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,637	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,496	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	355 336,637	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	132 415,011	-
1.1	в т.ч. материалы	77 545,313	-

Окончание таблицы 9203-0102-06.1

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	16 978,250	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	17,098	0,000
Фундаменты	1,131	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	10,268	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71,271	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,232	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Выгребы. Уборные

Группа 1 Выгребы

Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 517,955	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 517,955	-
1.1	в т.ч. материалы	2 845,802	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	576,052	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,279	0,000
Фундаменты	26,162	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	72,559	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 950,745	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 950,745	-
1.1	в т.ч. материалы	2 926,869	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	728,148	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,755	0,000
Фундаменты	15,015	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	83,229	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 082,807	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 082,807	-
1.1	в т.ч. материалы	3 813,380	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	785,595	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,582	0,000
Фундаменты	19,432	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	78,986	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Уборные**Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом***Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	397,801	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	397,801	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>162,056</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>94,995</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,594	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	63,236	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	17,738	0,000
Крыши, кровли	14,431	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом*Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	2 599,534	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 599,534	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>946,890</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>627,112</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	8,082	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	35,828	0,000

Окончание таблицы 9203-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	26,428	0,000
Покрытия и перекрытия	11,699	0,000
Крыши, кровли	1,909	0,000
Проемы	7,742	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,883	0,000
Полы	0,427	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 340,170	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 340,170	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	6 139,772	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 841,334	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	6,273	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	29,653	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,717	0,000
Покрытия и перекрытия	29,657	0,000
Крыши, кровли	4,304	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,398	0,000
Проемы	2,340	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,639	0,000
Потолки	0,325	0,000
Полы	0,497	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,197	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные;
- Подраздел 5 Операторные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м² кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	333,445	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	322,320	-
1.1	в т.ч. материалы	183,871	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	55,572	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,377	-

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,238	0,000
Фундаменты	4,938	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,254	0,000
Покрытия и перекрытия	8,186	0,000
Крыши, кровли	15,177	0,000
Входная группа	2,296	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,363	0,000
Наружная отделка фасадов	2,181	0,000
Проемы	3,113	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	17,524	0,000
Потолки	3,627	0,000
Полы	5,145	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,105	57,322
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,732	0,000
Водоснабжение	1,677	18,370
Канализация	0,871	0,000
Теплоснабжение	0,971	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,702	24,308
Система пожарной безопасности	0,900	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м²
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	398,694	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	361,084	-
1.1	в т.ч. материалы	192,770	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,095	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,621	-

тыс. тенге

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,944	0,000
Фундаменты	7,304	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	11,993	0,000
Покрытия и перекрытия	3,798	0,000
Крыши, кровли	17,096	0,000
Лестницы	0,253	0,000
Входная группа	5,914	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,905	0,000
Наружная отделка фасадов	6,459	0,000
Проемы	3,281	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,303	0,000
Потолки	1,043	0,000
Полы	3,413	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,527	33,559
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,747	0,000
Водоснабжение	1,225	1,145
Канализация	1,135	0,000
Теплоснабжение	10,397	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,946	0,000
Слаботочные сети	0,058	0,000
Система пожарной безопасности	1,258	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	433,309	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	335,015	-
1.1	в т.ч. материалы	196,901	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,116	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,147	0,000
Фундаменты	4,955	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,699	0,000
Покрытия и перекрытия	12,113	0,000
Крыши, кровли	9,070	0,000
Лестницы	0,889	0,000
Входная группа	0,364	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,208	0,000
Наружная отделка фасадов	7,120	0,000
Проемы	3,168	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,536	0,000
Потолки	0,458	0,000
Полы	5,194	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,823	88,221
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,699	6,437
Водоснабжение	1,446	0,226
Канализация	0,263	0,000
Теплоснабжение	4,190	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,577	3,563
Система пожарной безопасности	2,081	1,552
ИТОГО	100	100

Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м²
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	457,179	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	344,050	-
1.1	в т.ч. материалы	187,124	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,486	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,104	-

тыс. тенге

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,823	0,000
Фундаменты	5,500	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,094	0,000
Стены, перегородки	11,772	0,000
Покрытия и перекрытия	1,865	0,000
Крыши, кровли	3,987	0,000
Лестницы	0,607	0,000
Входная группа	0,387	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,617	0,000
Наружная отделка фасадов	9,015	0,000
Проемы	5,882	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,216	0,000
Потолки	0,834	0,000
Полы	4,069	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,539	70,808
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,470	6,471
Водоснабжение	0,908	0,137
Канализация	0,513	0,000
Теплоснабжение	9,985	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,325	1,161
Система пожарной безопасности	0,592	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2

Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 361,463	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 047,553	-
1.1	в т.ч. материалы	605,100	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	185,414	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	313,909	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,580	-

Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,549	0,000
Фундаменты	2,694	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	3,106	0,000
Покрытия и перекрытия	9,433	0,000
Крыши, кровли	5,448	0,000
Входная группа	3,012	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,446	0,000
Наружная отделка фасадов	5,195	0,000
Проемы	3,146	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,063	0,000
Потолки	2,174	0,000
Полы	2,212	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,360	25,402
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,749	1,454
Водоснабжение	1,525	0,785
Канализация	1,440	0,000
Теплоснабжение	0,321	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,219	0,000
Слаботочные сети	0,615	0,905
Система пожарной безопасности	2,232	2,228
Система антитеррористической безопасности	15,992	15,245
Система управления технологическими процессами	19,071	53,982
ИТОГО	100	100

Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 708,005	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	682,745	-
1.1	в т.ч. материалы	432,619	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	98,422	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

тыс. тенге

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,044	0,000
Фундаменты	4,188	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,212	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,828	0,000
Стены, перегородки	6,513	0,000
Покрытия и перекрытия	0,201	0,000
Крыши, кровли	1,946	0,000
Лестницы	0,978	0,000
Входная группа	0,543	0,000
Наружная отделка фасадов	1,568	0,000
Проемы	2,889	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,513	0,000
Потолки	0,254	0,000
Полы	2,417	0,000
Прочие элементы отделки	0,084	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,867	37,820
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,474	0,000
Водоснабжение	0,361	0,114
Канализация	0,206	0,000
Теплоснабжение	0,085	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,041	0,000
Система пожарной безопасности	0,482	0,000
Система антитеррористической безопасности	37,899	58,085
Система управления технологическими процессами	11,406	3,981
ИТОГО	100	100

Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 117,561	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	505,409	-
1.1	в т.ч. материалы	341,674	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	59,903	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,483	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,585	0,000
Стены, перегородки	5,569	0,000
Крыши, кровли	3,009	0,000
Наружная отделка фасадов	6,110	0,000
Проемы	3,530	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,404	0,000
Потолки	0,753	0,000
Полы	2,097	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,051	25,842
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,398	0,000
Водоснабжение	0,225	0,078
Канализация	0,148	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,026	0,000
Система пожарной безопасности	0,331	0,000
Система антитеррористической безопасности	49,788	73,309
Система управления технологическими процессами	1,413	0,770
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Прачечные**Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2****Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича***Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	554 255,421	674,901
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	446 179,093	543,299
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	279 665,387	340,540
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	60 916,898	74,177
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,299	0,000
Фундаменты	0,966	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,634	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,593	0,000
Стены, перегородки	33,268	0,000
Покрытия и перекрытия	2,275	0,000
Крыши, кровли	9,116	0,000
Входная группа	5,531	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,380	0,000
Наружная отделка фасадов	0,353	0,000
Проемы	1,208	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,688	0,000
Потолки	1,713	0,000
Полы	3,234	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,011	94,906
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,744	2,852
Водоснабжение	0,595	0,000
Канализация	0,362	0,000
Теплоснабжение	2,204	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,019	1,491
Слаботочные сети	0,362	0,446
Система пожарной безопасности	0,900	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,544	0,159
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Операторные**Группа 1 Операторные площадью до 20 м2****Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2***Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 375,123	796,138
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 979,782	653,558
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 854,444	348,479
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	2 048,208	121,917
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	772,049	45,955

Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	9,367	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,214	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	26,397	0,000
Покрытия и перекрытия	1,898	0,000
Крыши, кровли	9,677	0,000
Проемы	1,395	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,350	0,000
Потолки	0,548	0,000
Полы	2,087	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,927	40,580
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	22,923	57,151
Канализация	3,258	2,269
Теплоснабжение	5,508	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,378	0,000
Система пожарной безопасности	3,072	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
- Подраздел 2 Склады материально-технические;
- Подраздел 3 Топливохранилища.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.

5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.

6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Объекты хранения**Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	126,134	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	124,644	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	82,036	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	18,816	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,489	0,000
Фундаменты	17,464	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	46,274	0,000
Крыши, кровли	6,923	0,000
Входная группа	0,219	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,267	0,000
Проемы	4,436	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	10,112	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,749	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,379	0,000
Система пожарной безопасности	6,687	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича*Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	185,978	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	185,978	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	100,182	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	33,601	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,553	0,000
Фундаменты	4,930	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	33,600	0,000
Крыши, кровли	10,519	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,902	0,000
Наружная отделка фасадов	0,286	0,000
Проемы	22,328	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,778	0,000
Полы	8,131	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,581	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,434	0,000
Система пожарной безопасности	6,958	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	265,511	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	265,511	-
1.1	в т.ч. материалы	177,041	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	29,037	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,288	0,000
Фундаменты	11,858	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,537	0,000
Крыши, кровли	33,690	0,000
Входная группа	0,798	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,577	0,000
Наружная отделка фасадов	2,316	0,000
Проемы	7,580	0,000

Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,015	0,000
Полы	9,181	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,607	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,593	0,000
Система пожарной безопасности	1,959	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	166,471	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	166,471	-
1.1	в т.ч. материалы	122,986	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	18,173	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,163	0,000
Фундаменты	4,252	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	65,984	0,000
Крыши, кровли	11,447	0,000
Лестницы	0,069	0,000
Входная группа	0,313	0,000
Наружная отделка фасадов	0,134	0,000
Проемы	4,861	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	8,139	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,297	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,822	0,000
Система пожарной безопасности	1,518	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Склады материально-технические
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	294,686	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	283,147	-
1.1	в т.ч. материалы	151,877	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	49,888	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,463	0,000
Фундаменты	9,457	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	27,429	0,000
Покрытия и перекрытия	20,119	0,000
Крыши, кровли	8,652	0,000
Входная группа	3,018	0,000
Наружная отделка фасадов	3,783	0,000
Проемы	3,297	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,070	0,000
Потолки	1,189	0,000
Полы	5,476	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,377	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,199	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,282	0,000
Система пожарной безопасности	1,190	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	237,040	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	225,578	-
1.1	в т.ч. материалы	127,624	-

Окончание таблицы 9205-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	36,887	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-

тыс. тенге

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,200	0,000
Фундаменты	13,365	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,502	0,000
Покрытия и перекрытия	7,868	0,000
Крыши, кровли	9,048	0,000
Входная группа	1,693	0,000
Наружная отделка фасадов	14,915	0,000
Проемы	8,444	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,654	0,000
Потолки	0,952	0,000
Полы	3,564	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,461	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,288	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,920	0,000
Система пожарной безопасности	1,125	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	256,822	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	242,414	-
1.1	в т.ч. материалы	133,895	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	47,035	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-

тыс. тенге

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,118	0,000
Фундаменты	6,483	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,335	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,414	0,000
Стены, перегородки	11,326	0,000
Покрытия и перекрытия	4,807	0,000
Крыши, кровли	18,499	0,000
Наружная отделка фасадов	13,012	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,104	0,000
Потолки	0,835	0,000
Полы	6,570	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,818	96,847
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,432	0,000
Теплоснабжение	0,185	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,130	0,000
Система пожарной безопасности	0,930	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Топливохранилища
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3
Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	79 512,514	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	67 021,148	-
1.1	в т.ч. материалы	43 019,560	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 094,654	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,071	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	23,265	0,000

Окончание таблицы 9205-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,671	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	73,994	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт

Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	66 475,085	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 676,270	-
1.1	в т.ч. материалы	13 603,413	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 442,296	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,723	0,000
Фундаменты	5,600	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	17,663	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,467	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,219	76,750
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,593	0,000
Система управления технологическими процессами	7,178	8,626
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,558	14,624
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м² площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м² площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м² площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м² площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

Таблица 1 – Расстояние транспортировки и масса грунта для устройства земляного полотна, учтенные в УПСС

Код УПСС	Масса грунта на измеритель УПСС, т	Расстояние транспортировки, км
9206-0102-01	130454	15
9206-0103-01	130713	15
9206-0103-02	130713	15
9206-0104-01	64164	15
9206-0105-01	10957	15
9206-0105-02	20482	15
9206-0105-03	4364	15

10. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкции принята согласно Сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (далее – Сборники). В сметных ценах учтены транспортные расходы по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния, указанные в Общей части Сборников. Дополнительные транспортные затраты по перевозке грузов автомобильным транспортом на расстояния свыше учтенных в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции или перевозке грузов железнодорожным транспортом, определяются по Сборнику сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Справочные данные о массе основных строительных материалов, учтенных в УПСС

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0102-01	51851,83	-	-	-	6879,12	500,2
9206-0103-01	11755,07	-	-	-	6823,44	4,56
9206-0103-02	9873,89	2859,48	-	-	2963,81	15,15
9206-0104-01	15878,85	-	-	-	2264,87	2,45
9206-0105-01	9242,77	-	-	-	1683,86	0,92
9206-0105-02	6288,72	1653,31	-	-	1877,87	1,05
9206-0105-03	6225,99	-	-	-	-	0,67
9206-0201-01	83,57	32,73	-	-	33,88	-
9206-0201-02	113,11	-	-	-	28,51	-
9206-0201-03	129,84	-	-	-	32,51	-
9206-0201-04	121,11	-	-	-	23,52	-
9206-0201-05	91,31	-	-	-	19,78	-
9206-0201-06	116,69	2,00	-	-	23,78	-
9206-0201-07	89,53	1,70	-	-	20,18	-
9206-0301-01	236,54	-	63,49	-	-	36,09
9206-0301-02	227,16	-	237,48	-	-	54,80
9206-0301-03	491,72	-	272,69	-	-	267,75

Окончание таблицы 2

Код УПСС	Масса материальных ресурсов на измеритель УПСС, т					
	Щебень, песок, гравий, песчано-гравийные и щебеночно-песчаные смеси, камень бутовый	Щебень черный	Железобетонные изделия для устройства водопропускных труб	Железобетонные изделия (для устройства эстакад, септиков, лестничных сходов, бортовые камни)	Асфальтобетонные смеси	Бетон, раствор
9206-0301-04	341,93	-	437,01	-	-	333,92
9206-0301-05	368,94	-	508,97	-	-	1059,14
9206-0301-06	772,39	-	417,95	-	-	1261,61
9206-0301-07	779,97	-	1021,26	-	-	983,30
9206-0301-08	495,82	-	379,23	-	-	537,91
9206-0301-09	511,72	-	489,30	-	-	603,54
9206-0301-10	1221,89	-	802,00	-	-	770,44
9206-0301-11	776,13	-	645,16	-	-	838,97
9206-0301-12	841,16	-	944,87	-	-	1138,41
9206-0301-13	1227,51	-	1457,24	62,31	-	1482,98
9206-0401-01	144,61	-	-	5,46	31,49	7,32
9206-0401-02	127,90	-	-	1,62	61,82	2,37
9206-0401-03	146,45	-	-	0,57	69,08	1,11
9206-0501-01	184,33	-	-	-	-	89,11

Раздел 6 Объекты транспорта**Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 км	м2	
	Показатель стоимости объекта	846 328,244	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	846 328,244	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	471 116,037	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	51 525,003	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	19,015	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	70,135	0,000
Организация и безопасность движения	9,389	0,000
Прочие элементы	1,461	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Автомобильные дороги II категории

Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 км	м2	
	Показатель стоимости объекта	476 446,186	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	476 446,186	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	233 652,151	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	27 333,182	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	31,854	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	58,428	0,000
Организация и безопасность движения	5,571	0,000
Прочие элементы	3,859	0,000
Искусственные сооружения	0,288	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	492 571,804	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	492 571,804	-
1.1	в т.ч. материалы	248 188,303	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	27 715,198	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	30,784	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	60,762	0,000
Организация и безопасность движения	4,722	0,000
Прочие элементы	3,732	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Автомобильные дороги III категории
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	274 863,760	-

Окончание таблицы 9206-0104-01.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	274 863,760	-
1.1	в т.ч. материалы	123 689,808	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	21 532,571	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	33,872	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	60,518	0,000
Организация и безопасность движения	5,610	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	124 376,002	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	124 376,002	-
1.1	в т.ч. материалы	66 500,308	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 287,487	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	24,267	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	71,795	0,000
Организация и безопасность движения	3,939	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	182 162,639	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	182 162,639	-
1.1	в т.ч. материалы	104 990,298	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 523,665	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	17,772	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	80,798	0,000
Организация и безопасность движения	1,431	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	49 704,544	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 704,544	-
1.1	в т.ч. материалы	12 542,919	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 029,126	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	41,870	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9206-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезжая часть	54,585	0,000
Организация и безопасность движения	0,400	0,000
Прочие элементы	3,145	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 659,634	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 659,634	-
1.1	в т.ч. материалы	1 846,587	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	94,037	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,176	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	91,824	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 831,926	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 831,926	-

Окончание таблицы 9206-0201-02.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1.1	в т.ч. материалы	1 278,195	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	82,625	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	2,854	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	97,146	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 263,296	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 263,296	-
1.1	в т.ч. материалы	1 533,370	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	98,531	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	6,243	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	93,757	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 973,035	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 973,035	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 246,583	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	96,528	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	11,025	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	88,975	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 519,842	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 519,842	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	944,232	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	82,838	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	12,182	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	87,818	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 825,526	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 825,526	-
1.1	в т.ч. материалы	1 170,327	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	112,678	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	7,944	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	92,056	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 434,933	-

Окончание таблицы 9206-0201-07.1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 434,933	-
1.1	в т.ч. материалы	970,058	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	76,811	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	3,532	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	96,468	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог**Группа 1 Водопропускные трубы****Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м**

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	10 405,841	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 405,841	-
1.1	в т.ч. материалы	4 941,693	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 838,501	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	30 518,751	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	30 518,751	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	17 244,919	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 254,125	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	38 600,836	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 600,836	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 199,013	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 510,094	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	53 831,587	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	53 831,587	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	31 156,095	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 107,276	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	73 411,880	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	73 411,880	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	42 176,047	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9 505,655	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
трехочковые диаметром 1,0 м**

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	85 685,031	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	85 685,031	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	46 422,657	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	12 372,200	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
трехочковые диаметром 1,5 м**

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	121 157,102	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	121 157,102	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	75 228,800	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	12 959,926	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	64 085,086	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	64 085,086	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	39 286,332	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 658,240	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	82 915,224	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	82 915,224	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	52 684,148	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 921,836	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	126 958,640	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	126 958,640	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	82 620,720	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	12 808,317	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	107 734,539	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	107 734,539	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	67 687,880	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	11 422,326	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	149 384,641	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	149 384,641	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>99 149,541</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>13 871,824</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	228 491,471	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	228 491,471	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>153 291,668</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>19 865,898</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки
Группа 1 Площадки отдыха
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 577,145	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 577,145	-
1.1	в т.ч. материалы	2 109,841	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	295,995	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	11,778	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	41,213	0,000
Прочие элементы	34,542	0,000
Искусственные сооружения	0,296	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	12,172	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 349,181	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 349,181	-
1.1	в т.ч. материалы	2 213,468	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	179,894	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,948	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9206-0401-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезжая часть	67,130	0,000
Прочие элементы	13,656	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	10,266	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	3 294,663	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 294,663	-
1.1	в т.ч. материалы	2 212,429	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	152,475	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	9,399	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	79,015	0,000
Прочие элементы	5,140	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	6,446	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог

Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог

Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	38 407,571	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	38 407,571	-

Окончание таблицы 9206-0501-01.1

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
1.1	в т.ч. материалы	22 422,764	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 955,356	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	5,408	0,000
Траншея	10,172	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Кабель	32,789	0,000
Опоры (надземные, надводные)	50,886	0,000
Приборы учета, оборудование	0,746	0,000
ИТОГО	100	100

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2022

Шымкент қаласы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2022

Город Шымкент

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная