

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ.
ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Абай облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Область Абай

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Астана 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ
ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ
ОБЪЕКТІЛЕР**

Абай облысы

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Область Абай

**ҚР ІСН 8.02-04-2022
УСН РК 8.02-04-2022**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.11.2022 жылғы № 209-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	04.01.2023 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 10.11.2022 года № 209-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 04.01.2023 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

1 Общие положения	1
Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения	30
Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания	30
Раздел 1 Жилые здания.....	31
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа).....	31
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные	31
Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича	31
Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	31
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные	32
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	32
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)	33
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные	33
Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	33
Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	34
Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	35
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона.....	36
Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков.....	36
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные	37
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	37
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей).....	38
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные	38
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	38
Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	39
Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные	40
Объект 9101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона... ..	40
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	41
Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	41
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона	42
Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	42
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные	43

Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	43
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные	44
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	44
Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стеновая система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей.....	45
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей).....	46
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона	46
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом.....	46
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей).....	47
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона	47
Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	47
Подраздел 6 Общежития.....	48
Группа 1 Общежития кирпичные	48
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест	48
Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест	49
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом	51
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места	51
Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места	52
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.....	53
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий.....	53
Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	53
Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	54
Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м.....	55
Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м.....	56
Техническая часть к Разделу 2 Административные здания	58
Раздел 2 Административные здания	59

Подраздел 1 Административные здания	59
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2	59
Объект 9102-0101-01 - Административное здание.....	59
Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей.....	60
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2	61
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования.....	61
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2	62
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции.....	62
Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест.....	63
Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата	64
Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ).....	66
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2	67
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест.....	67
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2	68
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест.....	68
Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек.....	69
Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	71
Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек.....	72
Группа 6 Приемники для арестованных лиц	73
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест.....	73
Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест.....	74
Подраздел 3 Здания общественного назначения	76
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания ..	76
Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек.....	76
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания ..	77
Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи.....	77
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания ..	78
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции.....	78
Подраздел 4 Пожарное депо.....	80

Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места.....	80
Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций.....	80
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места.....	81
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля.....	81
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест	82
Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	82
Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования.....	84
Раздел 3 Объекты образования	85
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации	85
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2	85
Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест.....	85
Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест.....	85
Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест.....	86
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2 ...	87
Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест.....	87
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций	88
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га.....	88
Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	89
Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га.....	90
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы	90
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2	90
Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест.....	90
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	91
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест.....	91
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	92
Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест.....	92
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2.	93
Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест.....	93
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ	94
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га.....	94
Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	95
Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га.....	96
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования	97

Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м ² до 20 000 м ²	97
Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	97
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития	98
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м ²	98
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест	98
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м ² до 15 000 м ²	99
Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек	99
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации	100
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	100
Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	100
Подраздел 7 Интернатные организации	102
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м ² до 15 000 м ²	102
Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест	102
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м ²	103
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)	103
Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения	105
Раздел 4 Объекты здравоохранения	106
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь ..	106
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м ²	106
Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	106
Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	107
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м ² до 1 000 м ²	108
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещений в смену	108
Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	109
Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	111
Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	112
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м ² до 3 000 м ²	113
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену	113
Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	114
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м ² до 5 000 м ²	116

Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену	116
Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену	117
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь	118
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2	118
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест	118
Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	120
Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест	121
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	122
Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест	122
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2	124
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест	124
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2	125
Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест	125
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации	127
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2	127
Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	127
Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	128
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2	129
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	129
Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы.....	131
Раздел 5 Закрытые спортивные залы.....	132
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)	132
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2	132
Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	132
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2	133
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	133
Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	134

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)	136
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м ²	136
Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест.....	136
Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест.....	137
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м ² до 5 000 м ²	138
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест.....	138
Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест.....	139
Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест.....	141
Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	142
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м ² до 10 000 м ²	143
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	143
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	144
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест	144
Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения	147
Раздел 6 Открытые спортивные сооружения	148
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные.....	148
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м ²	148
Объект 9106-0101-01 - Стадион.....	148
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные	148
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м ²	148
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест.....	148
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м ² до 15 000 м ²	149
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест.....	149
Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест.....	150
Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей.....	152
Раздел 7 Стоянки автомобилей	153
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей	153
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м ²	153

Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 59 машино-мест	153
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2	154
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей местимостью на 87 машино-мест	154
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа	155
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2	155
Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа местимостью 500 машино-мест	155
Подраздел 3 Гаражи-стоянки	156
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2	156
Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	156
Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	157
Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	158
Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	159
Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	159
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2	160
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	160
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники	161
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2	161
Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	161
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2	162
Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	162
Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	163
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)	164
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2	164
Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто	164
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2	164
Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто	164
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)	165
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2	165

Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	165
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2	166
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц.....	166
Подраздел 7 Эстакады.....	166
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2.....	166
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада.....	166
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2.....	167
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада	167
Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры	168
Раздел 8 Объекты культуры.....	169
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения	169
Группа 1 Открытые амфитеатры	169
Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	169
Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест.....	170
Группа 2 Здания театров.....	171
Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест	171
Группа 3 Зрительные залы	172
Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест.....	172
Группа 4 Клубы	173
Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест	173
Подраздел 2 Библиотеки, архивы	174
Группа 1 Библиотеки	174
Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	174
Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	176
Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	177
Подраздел 3 Дома культуры.....	178
Группа 1 Дома культуры	178
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест	178
Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест	180
Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест	181
Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест	182
Отдел 2. Объекты инфраструктуры.....	184
Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры.....	184

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры	185
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции.....	185
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании	185
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400	185
Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630	185
Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000	186
Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000	187
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки	188
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100	188
Объект 9201-0102-02 - ТП - 160	188
Объект 9201-0102-03 - ТП - 250	189
Объект 9201-0102-04 - ТП - 400	190
Объект 9201-0102-05 - ТП - 630	190
Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000	191
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения ...	191
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250	191
Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630	192
Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000	192
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции	193
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630	193
Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000	194
Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600	194
Подраздел 2 Котельные стационарные	195
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе	195
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	195
Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	196
Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	197
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе.....	198
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	198
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.....	199
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	199
Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	200
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК).....	201

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе.....	201
Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт.....	201
Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт.....	202
Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт.....	202
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа	203
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	203
Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	204
Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	204
Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	205
Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	206
Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	206
Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры	208
Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры.....	210
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)	210
Группа 1 Водные скважины	210
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м	210
Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м	210
Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м	211
Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м	211
Группа 2 Подземные насосные станции	211
Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м ³ /час	211
Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м ³ /час	212
Группа 3 Надземные насосные станции	213
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м ³ /час.....	213
Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м ³ /час.....	214
Подраздел 2 Станции	214
Группа 1 Насосные станции 2го подъема.....	214

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	214
Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	215
Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	216
Подраздел 3 Водонапорные башни.....	217
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м	217
Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м	217
Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м	218
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м	219
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м	219
Подраздел 4 Резервуары чистой воды	219
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013	219
Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	219
Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	220
Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	220
Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	221
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды	222
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	222
Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	222
Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3	223
Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры	225
Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры.....	226
Подраздел 1 Станции	226
Группа 1 Канализационные насосные станции.....	226
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	226
Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	226

Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	227
Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	227
Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	228
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков	229
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	229
Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	230
Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	230
Подраздел 3 Выгребы. Уборные	231
Группа 1 Выгребы	231
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3	231
Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3	231
Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3	232
Группа 2 Уборные	232
Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	232
Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	233
Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	234
Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры	235
Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры	236
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса	236
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2	236
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус	236
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2	236
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус	236
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские	237
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2	237
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская	237
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2	238
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская	238
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты	239
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа	239

Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2.....	239
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа.....	240
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2.....	240
Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	241
Подраздел 4 Прачечные	242
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2	242
Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	242
Подраздел 5 Операторные	243
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2	243
Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2	243
Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения	245
Раздел 5 Объекты хранения.....	246
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов.....	246
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2.....	246
Объект 9205-0101-01 - Склад металлический.....	246
Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича.....	246
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2	247
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича.....	247
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2.....	248
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический.....	248
Подраздел 2 Склады материально-технические.....	248
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2.....	248
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича	248
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2.....	249
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича	249
Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	250
Подраздел 3 Топлиохранилища	251
Группа 1 Топлиохранилище объемом до 500 м3	251
Объект 9205-0301-01 - Топлиохранилище	251
Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт	252
Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта.....	253
Раздел 6 Объекты транспорта	254
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования.....	254

Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории	254
Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4.....	254
Группа 3 Автомобильные дороги II категории	254
Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	254
Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	255
Группа 4 Автомобильные дороги III категории	255
Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	255
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории.....	256
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей.....	256
Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4.....	257
Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	257
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог	258
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне	258
Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	258
Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	258
Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	259
Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории.....	260
Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	260

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	261
Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	261
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог	262
Группа 1 Водопропускные трубы	262
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	262
Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	262
Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	263
Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	263
Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	264
Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	264
Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	265
Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м	265
Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м	266
Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м	266
Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м	267
Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м	267
Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м	268
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки	268
Группа 1 Площадки отдыха	268
Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м ²	268
Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м ² до 10 000 м ²	269
Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м ²	269
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог	270
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог	270

Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при однорядном расположении опор.....	270
--	-----

ДЛЯ ЗАМЕТОК

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Область Абай

COLLECTION OF ENLARGED INDEX OF BUILDING AND STRUCTURES
CONSTRUCTION COST. OBJECTS OF NON-PRODUCTIVE PURPOSE
Abai region

Дата введения 2023-01-04

1 Общие положения

1.1 Укрупненные показатели стоимости строительства (далее – УПСС) применяются при определении расчетной стоимости строительства жилых, общественных, административных и других видов зданий и сооружений массового строительства, имеющих широкое применение на территории Республики Казахстан.

1.2 Настоящие общие положения устанавливают порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры при определении расчетной стоимости строительства на этапе разработки технико-экономического обоснования в составе инвестиционного предложения, а также при разработке предпроектной документации инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования.

1.3 Порядок применения укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) зданий и сооружений непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, изложенный в настоящем документе, является обязательным для субъектов строительной деятельности при планировании и оценке инвестиционных проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций в строительство, или средств субъектов квазигосударственного сектора.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, настоящие общие положения носят рекомендательный характер.

1.4 При применении УПСС необходимо руководствоваться законодательными и нормативными правовыми актами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, нормативными документами по ценообразованию в строительстве.

1.5 По объектам, строительство которых планируется в предстоящем (предстоящие) календарном году (годы), нормативная предельная стоимость строительства определяется путем разбивки объемов инвестиций по календарным годам в соответствии с нормативной продолжительностью и нормами задела в строительстве и индексацией объемов предстоящих периодов через индекс стоимости для строительства. Индексы стоимости для строительства приведены в НДЦС РК 8.04-07-2022 «Индексы стоимости для строительства».

2. Общая часть

2.1 УПСС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация, разработанная по типовым проектам

или по объектам-представителям, имеющая положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

2.2 УПСС представляют собой объем денежных средств (без учета налога на добавленную стоимость), необходимый и достаточный для возведения объекта строительства, рассчитанный на установленные единицы измерения (измерители) в соответствующем уровне текущих цен по регионам Республики Казахстан.

2.3 УПСС рассчитаны для 20-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (далее – Сборник УПСС) для каждого региона.

Отдельным выпускается Сборник «Объекты представители», содержащий информацию о технических характеристиках объекта-представителя, в виде таблиц и графических материалов.

2.4 УПСС зданий и сооружений в зависимости от назначения объекта приведены в отделах «Объекты непроизводственного назначения» и «Объекты инфраструктуры». В отделах УПСС объединены в отдельные разделы по видам, функциональному назначению, мощностным характеристикам, основным потребительским свойствам зданий и сооружений непроизводственного назначения (далее – Разделы). Каждый Раздел Сборника УПСС сформирован из подразделов, которые объединяют объекты в группы.

УПСС из отдела «Объекты инфраструктуры» могут применяться как в качестве вспомогательных объектов, так и в качестве основных объектов.

2.5 Отдел 1 «Объекты непроизводственного назначения» содержит следующие разделы:

- Жилые здания;
- Административные здания;
- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Закрытые спортивные зоны;
- Открытые спортивные сооружения;
- Стоянки автомобилей;
- Объекты культуры.

2.6 Отдел 2 «Объекты инфраструктуры» содержит следующие разделы:

- Объекты энергетической инфраструктуры;
- Объекты водной инфраструктуры;
- Объекты очистной инфраструктуры;
- Административно-бытовые объекты инфраструктуры;
- Объекты хранения;
- Объекты транспорта.

2.7 Показатели стоимости строительства на установленные единицы измерения представлены в виде таблиц. Таблицы УПСС выделены в две части – Часть 1 и Часть 2.

2.8 Часть 1 Сборника УПСС включает сводные (общие) затраты на выполнение работ (СМР и оборудование) и прочие затраты на инжиниринговые услуги (авторский надзор, технический надзор), а Часть 2 Сборника УПСС включает затраты, связанные непосредственно с выполнением строительства (СМР и оборудование).

УПСС из Части 1 применяются в случаях, когда УПСС не корректируется. В случае необходимости корректировки УПСС применяются нормы из Части 2. Затраты на технический и авторский надзор в таком случае доначисляются в установленном порядке.

2.9 Сборник УПСС содержит:

- общие положения, общую часть, порядок применения;
- таблицы УПСС Часть 1;

таблицы УПСС Часть 2;
техническую часть по каждому разделу.

2.9.1 В технической части Разделов Сборника УПСС приводятся сведения о номенклатуре подразделов, назначении объектов, правила исчисления объемов зданий, сооружений, порядок определения основных показателей объектов, коэффициенты, учитывающие производство работ в условиях, отличающихся от принятых в нормах, сведения об учтенных затратах на строительство (только на здание или с учетом внутримплощадочной инфраструктуры и благоустройства), иные сведения об объекте, необходимые для определения расчетной стоимости строительства. Дополнительная информация для объектов, в УПСС которых не учтены какие-либо затраты, предусмотренные для всей нормы в целом, приводится в технической части к Разделу.

2.9.2 Таблицы УПСС Части 2 приводятся в соответствии со структурой инвестиций и порядком планирования, и организации строительства, и распределены в таблицах по следующим видам работ и затрат:

строительно-монтажные работы (СМР);

затраты на оборудование, мебель, инвентарь, в том числе технологическое оборудование (при наличии).

2.10 Сборник УПСС содержит следующие виды таблиц, имеющие шифр в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства:

2.10.1 Таблица УПСС без расшифровки затрат для каждого объекта, имеющего шифр **8XXX-XXXX-XX**, представлена в части 1 Сборника УПСС.

2.10.2 Таблица «Стоимостные показатели» (шифр **8XXX-XXXX-XX.1**) включает стоимостные показатели в тыс. тенге на установленные измерители, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.3 Таблица «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту» (шифр **8XXX-XXXX-XX.2**) отражает информацию об относительной стоимости затрат отдельных конструктивных решений, представлена в части 2 Сборника УПСС.

2.10.4 Схема объекта (фасад, план) и таблица «Технические характеристики объекта, конструктивных решений и видов работ» (шифр **8XXX-XXXX-XX**) содержит характеристики конструктивных элементов объекта и их краткое описание – на основании проектно-сметной документации объекта, по которым рассчитаны УПСС, представлена в отдельном Сборнике «Объекты-представители».

2.11 В УПСС, представленных в таблице «Стоимостные показатели» Части 2 Сборника УПСС, выделены затраты на:

1. Строительно-монтажные работы:

1.1 в т.ч. материалы;

1.2 в т.ч. зарплата рабочих и машинистов;

2. Оборудование, мебель и инвентарь:

2.1 в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь.

2.11.1 Показатели стоимости на измерители объекта учитывают сметную стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение здания (сооружения) и включают:

стоимость строительных материалов, изделий и конструкций;

затраты на оплату труда основных рабочих;

затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов;

накладные расходы;

сметную прибыль;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря (при наличии);

затраты на устройство внутриплощадочных наружных инженерных сетей и благоустройство территории (при наличии);

затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений;

дополнительные затраты на производство работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки;

непредвиденные работы и затраты.

2.12 Относительные показатели затрат по объекту, приведенные в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», отражают структуру затрат по объекту в процентах:

от стоимости строительно-монтажных работ (СМР),

от затрат на оборудование (мебель, инвентарь).

2.13 УПСС отражают уровень необходимых затрат на выполнение полного комплекса работ в нормальных (стандартных, усредненных) условиях. Условия строительства, отличающие от принятых в УПСС, учитываются дополнительно в соответствии с положениями, изложенными в нормативных документах по ценообразованию в строительстве и технических частях к Разделам Сборника УПСС.

2.14 УПСС для конкретного региона рассчитаны с учетом климатических факторов региона, а именно исходя из данных о температуре воздуха наиболее холодной пятидневки. УПСС принимаются для того региона, в котором намечается строительство.

2.15 УПСС разработаны для условий, исключаящих случаи, связанные с тяжелыми гидрологическими условиями строительства, таких как устройство специальных оснований и фундаментов, необходимость применения мощного водоотлива и др. подобных условий. В этих случаях составляются локальные сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат, которые учитываются дополнительно при определении расчетной стоимости.

2.16 УПСС разработаны для отдельно стоящего здания (сооружения) без учета стоимости вспомогательных объектов инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку.

2.17 УПСС, рассчитанные из проектов-представителей, в которых в качестве строительного материала предусмотрен местный строительный материал камень стеновой из известняка-ракушечника, представлены только в Сборнике УПСС для Мангистауской и Атырауской областей. Для других регионов УПСС на такие объекты не представлены.

3. Порядок применения

3.1 Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением УПСС выполняется в следующей последовательности:

- 1) сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- 2) анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС;
- 3) выбор соответствующего показателя стоимости строительства здания (сооружения) на установленную единицу измерения мощности объекта или на объект в целом. Выбор измерителя осуществляется в соответствии с п 3.4 настоящего документа. При необходимости расчет показателя стоимости строительства здания (сооружения) производится методом интерполяции;
- 4) анализ включенных в показатель стоимости строительства здания (сооружения) видов затрат, определение дополнительных видов затрат, не предусмотренных УПСС, подбор необходимых поправочных коэффициентов;
- 5) определение расчетной стоимости планируемого к строительству объекта.

3.2 При сборе исходных данных по планируемому к строительству объекту определяется:

- 1) регион строительства, климатические, геологические условия региона строительства, в том числе данные сейсмичности района;
- 2) функциональное назначение объекта, мощность объекта (общая площадь, количество мест и т.д.);
- 3) условия, усложняющие производство строительных и монтажных работ.

3.3 Анализ характеристик объекта-представителя, на основании которого разработан УПСС, осуществляется путем сравнения данных, приведенных в Сборнике «Объекты-представители» и данных по проектируемому объекту.

Выбор УПСС здания (сооружения) осуществляется по соответствующему Разделу Сборника УПСС с учетом функционального назначения и мощности планиваемого к строительству объекта, а также региона, в котором намечается строительство.

3.4 Применение УПСС обусловлено видами измерителей УПСС.

3.4.1 Если измерителем УПСС является единица измерения мощности объекта без второго измерителя на площадь объекта (m^2), применение УПСС возможно в случаях, когда мощность объекта является одинаковой, а разница в площадях составляет менее 10%. При разнице в площадях более 10% расчетная стоимость определяется путем применения проектов-аналогов.

3.4.2 Если измерителем УПСС является площадь объекта (m^2) без измерителя на единицу измерения мощности объекта, применение УПСС лимитировано той площадью, для которого УПСС рассчитан (например «Материально-технический склад площадью до 100 m^2 »).

3.4.3 Для УПСС, рассчитанных на два измерителя, а именно: на установленную единицу измерения мощности объекта и на площадь объекта (m^2), расчетная стоимость строительства рассчитывается по двум показателям – мощности и площади объекта, и лимитируется по максимальной расчетной стоимости строительства объекта.

3.5 Анализ включенных в УПСС видов затрат производится путем сравнения структуры затрат, приведенной в таблице «Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту», и планируемых затрат проектируемого объекта. При отсутствии в составе УПСС отдельных затрат (например, система управления доступом, автоматизация процессов и т.п.) такие затраты могут быть учтены дополнительно по проектам-аналогам.

3.5.1 В случае, если по планируемому объекту имеется конкретная информация о стоимости оборудования, мебели и инвентаря для первичного оснащения объекта, то в соответствии со структурой затрат может быть произведена корректировка соответствующего УПСС оборудования, мебели и инвентаря.

В этом случае из нормативного УПСС, представленного в части 2 Сборника УПСС, исключаются затраты, приходящиеся на оборудование, мебель и инвентарь для первичного оснащения объекта, и включаются рассчитанные по конкретным данным затраты на обозначенные оборудование, мебель, инвентарь.

3.6 При наличии условий, усложняющих производство строительных и монтажных работ, применяются поправочные коэффициенты. Коэффициенты, учитывающие строительство в стесненных условиях застроенной части городов, приведены в технических частях.

3.6.1 При планировании строительства объекта в районах с сейсмической активностью выше 6 баллов к УПСС применяются поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 1. Коэффициенты применяются к УПСС Части 1 Сборников или к УПСС на измеритель объекта, при использовании Части 2 Сборников.

Таблица 1 – Поправочные коэффициенты для сейсмических районов

Вид зданий (сооружений)	Сейсмичность в баллах, поправочные коэффициенты		
	7	8	9
Здания непроизводственного назначения (жилые дома, объекты образования, объекты здравоохранения, спортивные объекты, административные здания, объекты вспомогательного назначения и т.д.)	1,03	1,05	1,08

Сейсмическое районирование территории Республики Казахстан принимается в соответствии с действующими нормативными документами.

3.7 На основании выбранного УПСС определяется расчетная стоимость строительства объекта. Расчет стоимости строительства составляется по форме 1.

Форма 1

Заказчик _____
(наименование организации)

Расчет стоимости строительства

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 20__ год.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации _____
подпись (инициалы, фамилия), печать организации (при наличии)

Составил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Часть 1

Отдел 1 Объекты непроизводственного назначения

Раздел 1 Жилые здания

Таблица 1 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)			
Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные одноквартирные и блокированные			
9101-0101-01	1-этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади жилого дома	305,875
9101-0101-02	1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом	1 м2 общей площади жилого дома	333,473
Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные			
9101-0102-01	2-этажный многоквартирный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	313,728
Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)			
Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные			
9101-0201-01	3-х этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	335,692
9101-0201-02	5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	327,311
9101-0201-03	5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	297,054
Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0202-01	5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	372,380
Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные			
9101-0203-01	5-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	292,639
Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)			
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные			
9101-0301-01	9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича	1 м2 общей площади квартир	342,500
9101-0301-02	9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича	1 м2 общей площади квартир	347,007
Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные			
9101-0302-01	9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона	1 м2 общей площади квартир	405,931
Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0303-01	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	407,440
Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона			

Продолжение таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0304-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками	1 м2 общей площади квартир	354,228
Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные			
9101-0305-01	9-ти этажный крупнопанельный жилой дом	1 м2 общей площади квартир	293,748
Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные			
9101-0306-01	9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	324,613
9101-0306-02	9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей	1 м2 общей площади квартир	332,002
Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)			
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона			
9101-0402-01	12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом	1 м2 общей площади квартир	376,516
Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)			
Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона			
9101-0501-01	18-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков	1 м2 общей площади квартир	410,178
Подраздел 6 Общежития			
Группа 1 Общежития кирпичные			
9101-0601-01	Общежитие на 100 мест	1 место	7 509,576
		м2	277,950
9101-0601-02	Общежитие на 500 мест	1 место	4 303,138
		м2	217,792
Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом			
9101-0602-01	Общежитие на 184 места	1 место	7 619,305
		м2	327,391
9101-0602-02	Общежитие на 244 места	1 место	6 570,079
		м2	300,536
Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий			
Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий			
9101-0701-01	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	340,580
9101-0701-02	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	355,833
9101-0701-03	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	356,300

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9101-0701-04	Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м	1 м2 площади встроенных помещений	389,230

Раздел 2 Административные здания

Таблица 2 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административные здания			
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2			
9102-0101-01	Административное здание	м3 здания	117,672
9102-0101-02	Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей	м3 здания	52,958
Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2			
9102-0102-02	Административное здание районного отдела образования	м3 здания	81,167
Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2			
9102-0103-01	Административное здание отделения полиции	м3 здания	69,691
9102-0103-02	Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест	м3 здания	97,421
9102-0103-03	Административное здание районного акимата	м3 здания	87,483
9102-0103-04	Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)	м3 здания	62,961
Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м2			
9102-0104-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест	м3 здания	87,485
Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м2			
9102-0105-01	Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест	м3 здания	86,836
9102-0105-02	Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек	м3 здания	108,592
9102-0105-03	Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	86,420
9102-0105-04	Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек	м3 здания	84,654
Группа 6 Приемники для арестованных лиц			
9102-0106-01	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 50 мест	1 место	44 548,208
		м2	369,468
9102-0106-02	Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест	1 место	26 273,419
		м2	319,473
Подраздел 3 Здания общественного назначения			
Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания			
9102-0302-01	Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек	м3 здания	70,983
Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания			
9102-0303-01	Центр обслуживания молодежи	м3 здания	130,103
Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания			
9102-0304-01	Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции	1 место	11 213,988
		м2	373,047
Подраздел 4 Пожарное депо			
Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места			
9102-0401-01	Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций	1 машино-место	293 862,675
		м2	614,711
Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места			
9102-0402-01	Здание пожарного депо на 4 автомобиля	1 машино-место	326 580,306
		м2	575,726
Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест			

Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9102-0403-01	Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа	1 машино-место	296 535,734
		м2	389,534

Раздел 3 Объекты образования

Таблица 3 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации			
Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2			
9103-0101-02	Детский сад на 90 мест	1 место	4 957,903
		м2	246,697
9103-0101-05	Детский сад на 140 мест	1 место	4 182,417
		м2	240,973
9103-0101-07	Детский сад на 280 мест	1 место	3 776,843
		м2	251,652
Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2			
9103-0102-03	Детский сад на 320 мест	1 место	4 449,866
		м2	241,646
Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных общеобразовательных организаций			
9103-0103-01	Участок площадью до 1 га	1 га	253 458,980
9103-0103-02	Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га	1 га	249 346,023
9103-0103-03	Участок площадью свыше 1,5 га	1 га	211 538,134
Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы			
Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2			
9103-0201-05	Школа на 300 мест	1 место	5 254,041
		м2	345,633
Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0202-04	Школа на 600 мест	1 место	4 270,219
		м2	328,166
Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0204-02	Школа на 1500 мест	1 место	4 008,590
		м2	320,032
Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2			
9103-0205-02	Школа на 2000 мест	1 место	3 297,255
		м2	294,223
Группа 6 Благоустройство и внутриплощадочные сети для общеобразовательных организаций: школ			
9103-0206-01	Участок площадью до 1,5 га	1 га	235 239,678
9103-0206-02	Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га	1 га	227 501,882
9103-0206-03	Участок площадью свыше 3 га	1 га	213 206,156
Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования			
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м2 до 20 000 м2			
9103-0404-01	Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест	1 место	4 878,620
		м2	296,688
Подраздел 5 Организации детского творчества и развития			
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м2			
9103-0501-02	Детский лагерь отдыха на 100 мест	1 место	10 612,527
		м2	397,146
Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			
9103-0503-02	Дворец школьников на 600 человек	1 место	9 942,873
		м2	400,936
Подраздел 6 Образовательно-социальные организации			
Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2			
9103-0602-01	Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест	1 место	9 446,308
		м2	245,119
Подраздел 7 Интернатные организации			
Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2			

Окончание таблицы 3

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9103-0703-01	Школа-интернат на 200 мест	1 место	15 297,213
		м2	302,185
Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м2			
9103-0706-01	Интернат на 100 мест (спальный корпус)	1 место	10 683,979
		м2	259,566

Раздел 4 Объекты здравоохранения

Таблица 4 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2			
9104-0101-01	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	1 посещение в смену	13 994,255
		м2	1 136,512
9104-0101-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	3 597,203
		м2	527,140
Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м2 до 1 000 м2			
9104-0102-01	Поликлиника на 100 посещениях в смену	1 посещение в смену	4 798,809
		м2	549,566
9104-0102-02	Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену	1 посещение в смену	9 957,870
		м2	642,062
9104-0102-03	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену	1 посещение в смену	6 627,551
		м2	526,319
9104-0102-04	Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену	1 посещение в смену	7 302,796
		м2	861,077
Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0103-01	Поликлиника на 120 посещений в смену	1 посещение в смену	6 485,491
		м2	508,218
9104-0103-02	Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену	1 посещение в смену	4 273,572
		м2	711,308
Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0104-01	Поликлиника на 250 посещений в смену	1 посещение в смену	8 614,951
		м2	396,432
9104-0104-02	Поликлиника на 500 посещений в смену	1 посещение в смену	8 617,549
		м2	707,095
Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь			
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м2			
9104-0201-02	Больница туберкулезная на 100 койко-мест	1 койко-место	53 601,160
		м2	591,174
9104-0201-03	Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест	1 койко-место	12 215,148
		м2	345,347
9104-0201-04	Дом инвалидов на 30 койко-мест	1 койко-место	37 118,433
		м2	356,932
Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9104-0202-01	Родильный дом на 60 койко-мест	1 койко-место	117 962,241
		м2	482,420
Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2			

Окончание таблицы 4

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9104-0203-01	Онкологический диспансер на 200 койко-мест	1 койко-место	110 076,526
		м2	904,844
Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2			
9104-0205-01	Больница многопрофильная на 300 койко-мест	1 койко-место	137 840,409
		м2	956,477
Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации			
Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2			
9104-0302-01	Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год	1 вызов	48,968
		м2	388,246
9104-0302-02	Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год	1 вызов	18,268
		м2	329,662
Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м2 до 5 000 м2			
9104-0303-01	Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год	1 вызов	26,274
		м2	467,619

Раздел 5 Закрытые спортивные залы

Таблица 5 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)			
Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью до 2 000 м2			
9105-0101-01	Плавательный бассейн на 32 посещений в смену	1 посещение в смену	18 846,010
		м2	341,897
Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0102-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25 посещений в смену	1 посещение в смену	23 117,506
		м2	388,903
9105-0102-02	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену	1 посещение в смену	11 449,050
		м2	461,248
Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)			
Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2			
9105-0201-01	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест	1 место	4 203,999
		м2	232,535
9105-0201-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест	1 место	3 826,989
		м2	468,348
Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2			
9105-0202-01	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест	1 место	5 313,966
		м2	381,080
9105-0202-02	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест	1 место	5 393,693
		м2	385,091
9105-0202-03	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест	1 место	4 612,484
		м2	443,433
9105-0202-04	Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест	1 место	5 357,971
		м2	709,481
Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2			
9105-0203-02	Плавательный бассейн на 307 зрительских мест	1 место	9 880,166
		м2	374,576
Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9105-0204-01	Дворец спорта на 332 зрительских мест	1 место	10 661,411
		м2	270,849

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения*Таблица 6 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные			
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2			
9106-0101-01	Стадион	1 м2	31,631
Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные			
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2			
9106-0201-02	Стадион на 428 мест	1 место	252,391
		м2	17,692
Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2			
9106-0202-01	Стадион на 400 зрительских мест	1 место	750,223
		м2	25,012
9106-0202-02	Стадион на 500 зрительских мест	1 место	561,531
		м2	21,496

Раздел 7 Стоянки автомобилей

Таблица 7 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей			
Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2			
9107-0101-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест	1 машино-место	12 129,300
		м2	336,181
Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2			
9107-0102-01	Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест	1 машино-место	9 489,704
		м2	289,891
Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа			
Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2			
9107-0202-01	Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест	1 машино-место	4 282,312
		м2	112,085
Подраздел 3 Гаражи-стоянки			
Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м2			
9107-0301-01	Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)	м2	246,222
9107-0301-02	Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)	м2	324,494
9107-0301-03	Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)	м2	297,527
9107-0301-04	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы	м2	256,892
9107-0301-05	Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы	м2	280,236
Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м2			
9107-0302-01	Гаражный бокс на 12 авто (отапливаемый)	м2	251,184
Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники			
Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м2			
9107-0401-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)	м2	259,517
Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2			
9107-0402-01	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц	м2	300,108
9107-0402-02	Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц	м2	285,872
Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)			
Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0501-01	Навес на 3 авто	м2	109,380
Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0502-01	Навес на 6 авто	м2	94,131
Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)			
Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью до 100 м2			
9107-0601-01	Навес для крупногабаритного навесного оборудования на 8 единиц	м2	135,519
Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м) площадью свыше 100 м2			
9107-0602-01	Навес для дорожной техники на 8 единиц	м2	115,832
Подраздел 7 Эстакады			
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м2			
9107-0701-01	Погрузочная эстакада	м2	48,221
Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2			
9107-0702-01	Смотровая эстакада	м2	99,362

Раздел 8 Объекты культуры

Таблица 8 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения			
Группа 1 Открытые амфитеатры			
9108-0101-01	Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном	1 место	4 282,275
		м2	982,474
9108-0101-02	Амфитеатр открытого типа на 400 мест	1 место	538,717
		м2	129,111
Группа 2 Здания театров			
9108-0102-01	Драматический театр на 510 посадочных мест	1 место	13 419,852
		м2	649,465
Группа 3 Зрительные залы			
9108-0103-01	Зрительный зал на 500 мест	1 место	12 610,568
		м2	549,720
Группа 4 Клубы			
9108-0104-01	Сельский клуб на 150 мест	1 место	2 295,680
		м2	405,311
Подраздел 2 Библиотеки, архивы			
Группа 1 Библиотеки			
9108-0201-01	Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	10 448,297
		м2	485,054
9108-0201-02	Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	8 164,214
		м2	375,073
9108-0201-04	Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения	1000 единиц хранения	4 616,785
		м2	437,713
Подраздел 3 Дома культуры			
Группа 1 Дома культуры			
9108-0301-01	Дом культуры на 100 мест	м2 общей площади здания	404,147
9108-0301-02	Дом культуры на 150 мест	м2 общей площади здания	506,147
9108-0301-03	Дом культуры на 200 мест	м2 общей площади здания	421,023
9108-0301-04	Дом культуры на 250 мест	м2 общей площади здания	477,604

Отдел 2. Объекты инфраструктуры
Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры

Таблица 1 Стоимостные показатели

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции			
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании			
9201-0101-01	2 ТП - 400	объект	50 199,711
9201-0101-02	2 ТП - 630	объект	95 762,167
9201-0101-03	2 ТП - 1000	объект	120 958,758
9201-0101-04	2 ТП - 4000	объект	839 138,310
Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки			
9201-0102-01	ТП - 100	объект	8 959,779
9201-0102-02	ТП - 160	объект	9 698,989
9201-0102-03	ТП - 250	объект	10 435,328
9201-0102-04	ТП - 400	объект	14 820,036
9201-0102-05	ТП - 630	объект	18 126,873
9201-0102-06	ТП - 1000	объект	21 161,373
Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения			
9201-0103-01	2 ТП - 250	объект	24 566,341
9201-0103-02	2 ТП - 630	объект	27 585,876
9201-0103-03	2 ТП - 1000	объект	37 443,855
Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции			
9201-0104-01	2 ТП - 630	объект	162 560,076
9201-0104-02	2 ТП - 1000	объект	182 609,675
9201-0104-03	2 ТП - 1600	объект	215 578,505
Подраздел 2 Котельные стационарные			
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе			
9201-0201-01	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 0,12 МВт	объект	42 554,092
9201-0201-03	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,1 МВт	объект	411 109,670
9201-0201-04	Котельные стационарные на твердом топливе теплопроизводительностью 1,2 МВт	объект	67 920,159
Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе			
9201-0202-02	Котельные стационарные на жидком топливе теплопроизводительностью 0,348 МВт	объект	43 418,556
Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа			
9201-0203-02	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,24 МВт	объект	64 556,652
9201-0203-06	Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт	объект	102 763,000
Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)			
Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе			
9201-0301-01	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт	объект	60 859,835
9201-0301-04	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт	объект	98 723,188
9201-0301-08	БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт	объект	90 744,930
Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа			
9201-0303-01	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,3 МВт	объект	39 949,221
9201-0303-02	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,38 МВт	объект	43 867,391

Окончание таблицы 1

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9201-0303-03	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,5 МВт	объект	45 065,970
9201-0303-04	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,6 МВт	объект	45 453,308
9201-0303-05	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 0,72 МВт	объект	52 241,980
9201-0303-09	БМК на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,7 МВт	объект	53 434,907

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры*Таблица 2 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)			
Группа 1 Водные скважины			
9202-0101-01	Скважина глубиной 30 м	объект	39 491,949
9202-0101-02	Скважина глубиной 45 м	объект	41 311,646
9202-0101-05	Скважины глубиной 100 м	объект	47 579,620
9202-0101-07	Скважины глубиной 180 м	объект	49 297,933
Группа 2 Подземные насосные станции			
9202-0102-02	Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час	объект	9 548,494
9202-0102-05	Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час	объект	18 487,071
Группа 3 Надземные насосные станции			
9202-0103-01	Надземная насосная станция на скважине производительностью 4 м3/час	объект	7 151,265
9202-0103-02	Надземная насосная станция на скважине производительностью 10 м3/час	объект	16 434,271
Подраздел 2 Станции			
Группа 1 Насосные станции 2го подъема			
9202-0201-03	Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час	объект	88 233,354
9202-0201-07	Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час	объект	90 321,666
9202-0201-09	Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час	объект	257 418,748
Подраздел 3 Водонапорные башни			
Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м			
9202-0301-03	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 H=15,0 м	объект	13 720,753
9202-0301-04	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 H=15,0 м	объект	18 640,355
Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м			
9202-0303-01	Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 100 м3 H=24,0 м	объект	26 786,250
Подраздел 4 Резервуары чистой воды			
Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3- 2013			
9202-0401-02	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3	объект	16 254,804
9202-0401-03	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3	объект	28 327,666
9202-0401-05	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3	объект	43 224,838
9202-0401-06	Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3	объект	61 568,593
Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды			
9202-0402-01	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 500 м3	объект	11 937,516
9202-0402-02	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 900 м3	объект	16 198,618

Окончание таблицы 2

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9202-0402-03	Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м ³	объект	16 427,796

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры*Таблица 3 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Станции			
Группа 1 Канализационные насосные станции			
9203-0101-01	Канализационная насосная станция производительностью 1 м3/час	объект	7 005,022
9203-0101-02	Канализационная насосная станция производительностью 4 м3/час	объект	7 515,961
9203-0101-05	Канализационная насосная станция производительностью 30 м3/час	объект	25 367,459
9203-0101-08	Канализационная насосная станция производительностью 160 м3/час	объект	74 227,294
9203-0101-10	Канализационная насосная станция производительностью 450 м3/час	объект	132 736,588
Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков			
9203-0102-02	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1100 м3/час	объект	82 347,481
9203-0102-03	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час	объект	171 669,448
9203-0102-06	Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час	объект	380 935,031
Подраздел 3 Выгребы. Уборные			
Группа 1 Выгребы			
9203-0301-03	Выгреб объемом 20 м3	объект	5 156,193
9203-0301-04	Выгреб объемом 30 м3	объект	5 535,917
9203-0301-05	Выгреб объемом 40 м3	объект	6 881,570
Группа 2 Уборные			
9203-0302-01	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом	объект	473,859
9203-0302-02	Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом	объект	3 214,648
9203-0302-03	Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом	объект	14 997,739

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры*Таблица 4 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса			
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2			
9204-0101-01	Административно бытовой корпус	м2	391,496
Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2			
9204-0102-01	Административно-бытовой корпус	м2	465,923
Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские			
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2			
9204-0201-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	496,504
Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2			
9204-0202-01	Ремонтно-механическая мастерская	м2	515,092
Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты			
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа			
9204-0301-01	Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 548,645
Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа			
9204-0302-01	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью до 50 м2	м2	1 864,522
9204-0302-02	Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2	м2	1 210,886
Подраздел 4 Прачечные			
Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2			
9204-0403-01	Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича	объект	687 145,785
		м2	836,717
Подраздел 5 Операторные			
Группа 1 Операторные площадью до 20 м2			
9204-0501-01	Операторная автозаправочной станции площадью 16.8 м2	объект	15 495,397
		м2	922,345

Раздел 5 Объекты хранения*Таблица 5 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов			
Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2			
9205-0101-01	Склад металлический	м2	142,534
9205-0101-02	Склад из кирпича	м2	230,397
Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м2 до 500 м2			
9205-0102-01	Склад из кирпича	м2	295,001
Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2			
9205-0103-01	Склад металлический	м2	187,565
Подраздел 2 Склады материально-технические			
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2			
9205-0201-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	384,688
Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2			
9205-0202-01	Материально-технический склад из кирпича	м2	276,253
9205-0202-02	Материально-технический склад из кирпича двухэтажный	м2	303,125
Подраздел 3 Топливохранилища			
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3			
9205-0301-01	Топливохранилище	объект	86 971,625
9205-0301-02	Топливо-заправочный пункт	объект	73 629,286

Раздел 6 Объекты транспорта*Таблица 6 Стоимостные показатели*

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования			
Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории			
9206-0102-01	Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	990 950,057
Группа 3 Автомобильные дороги II категории			
9206-0103-01	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4	1 км	591 136,573
9206-0103-02	Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси	1 км	579 710,012
Группа 4 Автомобильные дороги III категории			
9206-0104-01	Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси	1 км	333 062,320
Группа 5 Автомобильные дороги IV категории			
9206-0105-01	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей	1 км	168 957,575
9206-0105-02	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4	1 км	221 999,591
9206-0105-03	Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности	1 км	64 694,852
Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог			
Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне			
9206-0201-01	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	3 302,966
9206-0201-02	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 302,319
9206-0201-03	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	2 766,642

Продолжение таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0201-04	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории	100 м2 площади дорожного покрытия	2 388,472
9206-0201-05	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории	100 м2 площади дорожного покрытия	1 878,655
9206-0201-06	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа	100 м2 площади дорожного покрытия	2 121,266
9206-0201-07	Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов	100 м2 площади дорожного покрытия	1 660,920
Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог			
Группа 1 Водопропускные трубы			
9206-0301-01	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 0,5 м	100 м	13 992,196
9206-0301-02	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,0 м	100 м	36 482,869
9206-0301-03	Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м	100 м	47 605,531
9206-0301-04	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м	100 м	64 075,405
9206-0301-05	Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,5 м	100 м	91 022,884
9206-0301-06	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,0 м	100 м	105 288,744
9206-0301-07	Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м	100 м	138 123,346
9206-0301-08	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	73 039,282
9206-0301-09	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	92 281,218
9206-0301-10	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	135 467,377
9206-0301-11	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0x2,0 м	100 м	122 808,778
9206-0301-12	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5x2,0 м	100 м	166 086,431
9206-0301-13	Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0x2,5 м	100 м	244 020,186
Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки			
Группа 1 Площадки отдыха			
9206-0401-01	Площадки отдыха площадью до 5 000 м2	100 м2	4 449,264
9206-0401-02	Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2	100 м2	4 293,047
9206-0401-03	Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2	100 м2	4 286,723
Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог			
Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог			

Окончание таблицы 6

Код объекта	Наименование объекта	Единица измерения	Стоимость строительства (тыс. тенге)
9206-0501-01	Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одностороннем расположении опор	1 км освещаемого участка дороги	42 752,591

Часть 2

Отдел 1. Объекты непроизводственного назначения

Техническая часть к Разделу 1 Жилые здания

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа);
- Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей);
- Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей);
- Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей);
- Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей);
- Подраздел 6 Общежития;
- Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий.

2 Разделом предусмотрены УПСС на строительство жилых зданий III, IV классов и малогабаритного жилья.

3. Для многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов, жилые блоки которых являются автономными (подраздел 1 группа 1), УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади жилого дома. Для многоквартирных жилых домов УПСС рассчитаны на 1 м² общей площади квартир.

4. Общая площадь дома определяется как сумма площадей этажей дома, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов, лоджий, веранд, террас. В площадь этажа не включается площадь проемов для вентиляционных шахт и дымовой трубы. В общую площадь дома не включаются подполье для проветривания, техническое подполье, неиспользуемый чердак, крыльцо, наружные открытые лестницы.

5. Общая площадь квартир определяется как сумма полезных площадей квартир, включающих жилые, нежилые помещения и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением следующих понижающих коэффициентов: для балконов и террас - 0,3, лоджий - 0,5, веранд - 0,8. Для совмещенных лоджий балконов применяется понижающий коэффициент 0,4.

6. УПСС подраздела 6 «Общежития» рассчитаны на 1 место и на 1 м² общей площади здания.

7. УПСС подраздела 7 «Встроенные помещения жилых зданий» рассчитаны на 1 м² встроенных помещений. В УПСС данного подраздела не учтены затраты на устройство отделочного покрытия стен и потолков, верхнего покрытия полов, установку внутренних дверей, установку сантехнических приборов (предусматриваются за счет средств потенциальных владельцев или арендаторов).

8. Во всех УПСС, кроме УПСС подраздела 6, учтены затраты только на строительство здания, без затрат на внутриплощадочную инфраструктуру и благоустройство.

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 1 Жилые здания**Подраздел 1 Жилые здания малоэтажные (1-2 этажа)****Группа 1 Жилые здания 1-2 этажные многоквартирные и блокированные****Объект 9101-0101-01 - 1-этажный жилой дом из керамического кирпича***Таблица 9101-0101-01.1 Стоимостные показатели*

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	293,096	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	292,547	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	139,793	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	60,610	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,418	0,000
Фундаменты	9,456	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,260	0,000
Покрытия и перекрытия	11,589	0,000
Крыши, кровли	15,088	0,000
Входная группа	0,347	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,429	0,000
Наружная отделка фасадов	10,926	0,000
Проемы	3,963	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,379	0,000
Потолки	3,650	0,000
Полы	6,267	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,178	0,000
Водоснабжение	2,223	100,000
Канализация	4,646	0,000
Теплоснабжение	4,932	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,247	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0101-02 - 1-этажный жилой дом из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом

Таблица 9101-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади жилого дома	м2
	Показатель стоимости объекта	319,541	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	314,067	-
1.1	в т.ч. материалы	149,107	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	61,357	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,474	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,888	0,000
Фундаменты	10,107	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	26,105	0,000
Покрытия и перекрытия	8,046	0,000
Крыши, кровли	15,571	0,000
Входная группа	0,380	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,134	0,000
Наружная отделка фасадов	0,140	0,000
Проемы	5,037	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,094	0,000
Потолки	3,583	0,000
Полы	4,974	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,031	0,000
Водоснабжение	1,126	0,000
Канализация	1,664	0,000
Теплоснабжение	7,686	100,000
Вентиляция и кондиционирование	0,126	0,000
Газоснабжение	1,310	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 2 этажные многоквартирные
Объект 9101-0102-01 - 2 этажный многоквартирный жилой дом из
керамического кирпича

Таблица 9101-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	300,621	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	293,140	-

Окончание таблицы 9101-0102-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
1.1	в т.ч. материалы	158,951	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,119	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,481	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,561	0,000
Фундаменты	7,474	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,719	0,000
Покрытия и перекрытия	10,088	0,000
Крыши, кровли	12,098	0,000
Лестницы	0,733	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,453	0,000
Проемы	4,848	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,197	0,000
Потолки	1,651	0,000
Полы	5,107	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,653	23,339
Водоснабжение	3,975	0,000
Канализация	1,407	0,000
Теплоснабжение	6,276	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,272	0,000
Слаботочные сети	3,487	76,661
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Жилые здания средней этажности (3-5 этажей)

Группа 1 Жилые здания 3-5 этажные кирпичные

Объект 9101-0201-01 - 3-х этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 м2 общей площади квартир	м2	
	Показатель стоимости объекта	321,667	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	311,043	-	
1.1	в т.ч. материалы	163,059	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	58,030	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,625	-	

Окончание таблицы 9101-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,199	0,000
Фундаменты	5,241	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,225	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,365	0,000
Покрытия и перекрытия	5,878	0,000
Крыши, кровли	11,031	0,000
Лестницы	0,794	0,000
Входная группа	0,792	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,119	0,000
Наружная отделка фасадов	0,484	0,000
Проемы	7,255	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,021	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,366	0,000
Потолки	1,367	0,000
Полы	4,280	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,566	23,811
Водоснабжение	2,913	0,000
Канализация	1,920	0,853
Теплоснабжение	9,865	3,917
Вентиляция и кондиционирование	0,443	0,000
Слаботочные сети	0,828	1,347
Система антитеррористической безопасности	0,216	0,000
Вертикальный транспорт	2,833	70,072
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-02 - 5-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	313,637	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	312,311	-
1.1	в т.ч. материалы	154,901	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	61,593	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,326	-

Окончание таблицы 9101-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,503	0,000
Фундаменты	4,889	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,123	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	30,692	0,000
Покрытия и перекрытия	8,250	0,000
Крыши, кровли	6,853	0,000
Лестницы	1,671	0,000
Входная группа	0,582	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,333	5,545
Наружная отделка фасадов	0,240	0,000
Проемы	6,602	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,237	0,000
Потолки	1,569	0,000
Полы	4,486	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,623	27,121
Водоснабжение	2,287	0,000
Канализация	2,089	6,215
Теплоснабжение	6,429	33,821
Вентиляция и кондиционирование	1,403	0,000
Слаботочные сети	0,764	10,216
Система антитеррористической безопасности	0,375	17,082
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0201-03 - 5-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	285,794	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	276,605	-
1.1	в т.ч. материалы	138,080	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	54,253	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,189	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,741	0,000
Фундаменты	5,459	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,388	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	20,175	0,000
Покрытия и перекрытия	7,901	0,000
Крыши, кровли	11,263	0,000
Лестницы	1,963	0,000
Входная группа	0,805	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,444	0,000
Наружная отделка фасадов	5,192	0,000
Проемы	6,353	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,685	0,000
Потолки	0,945	0,000
Полы	5,697	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,429	25,610
Водоснабжение	2,751	19,989
Канализация	1,571	1,058
Теплоснабжение	9,736	48,368
Вентиляция и кондиционирование	0,196	0,000
Слаботочные сети	2,304	4,975
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые здания 3-5 этажные с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0202-01 - 5-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом и заполнением из газобетонных блоков

Таблица 9101-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	356,822	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	349,429	-
1.1	в т.ч. материалы	168,219	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	76,280	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	7,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,784	0,000
Фундаменты	2,953	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,235	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,355	0,000
Стены, перегородки	11,800	0,000
Покрытия и перекрытия	11,976	0,000
Крыши, кровли	3,314	0,000
Лестницы	0,866	0,000
Входная группа	0,463	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,685	0,000
Наружная отделка фасадов	8,843	0,000
Проемы	4,785	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,052	0,000
Потолки	1,966	0,000
Полы	3,678	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,341	20,895
Водоснабжение	4,243	54,550
Канализация	1,930	2,179
Теплоснабжение	6,389	22,375
Вентиляция и кондиционирование	1,117	0,000
Слаботочные сети	0,764	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,134	0,000
Газоснабжение	1,329	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания 3-5 этажные крупнопанельные
Объект 9101-0203-01 - 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0203-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	281,546	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	280,932	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	167,877	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	39,371	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,613	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,069	0,000
Фундаменты	8,478	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,873	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	21,743	0,000
Покрытия и перекрытия	9,600	0,000
Крыши, кровли	8,976	0,000
Лестницы	1,186	0,000
Входная группа	1,396	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,178	0,000
Наружная отделка фасадов	0,214	0,000
Проемы	7,471	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,100	0,000
Потолки	1,532	0,000
Полы	5,600	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,591	75,555
Водоснабжение	3,775	0,000
Канализация	1,714	0,000
Теплоснабжение	8,441	24,445
Вентиляция и кондиционирование	0,157	0,000
Слаботочные сети	1,736	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,200	0,000
Газоснабжение	1,969	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей)
Группа 1 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) кирпичные
Объект 9101-0301-01 - 9-ти этажный жилой дом из силикатного кирпича

Таблица 9101-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	331,880	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	319,922	-
1.1	в т.ч. материалы	143,578	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	71,307	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,957	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,269	0,000
Фундаменты	4,846	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,461	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	33,064	0,000
Покрытия и перекрытия	8,162	0,000
Крыши, кровли	1,822	0,000
Лестницы	1,637	0,000
Входная группа	0,450	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,981	0,000
Наружная отделка фасадов	1,531	0,000
Проемы	5,294	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,510	0,000
Потолки	1,763	0,000
Полы	6,381	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,678	10,629
Водоснабжение	2,531	0,000
Канализация	1,541	0,000
Теплоснабжение	7,870	37,445
Вентиляция и кондиционирование	0,111	0,000
Слаботочные сети	0,818	0,000
Вертикальный транспорт	2,641	51,926
Газоснабжение	1,640	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0301-02 - 9-ти этажный жилой дом из керамического кирпича

Таблица 9101-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	338,940	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	321,109	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>164,550</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>60,802</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,238	0,000
Фундаменты	6,773	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,902	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	24,901	0,000
Покрытия и перекрытия	8,613	0,000
Крыши, кровли	1,723	0,000
Лестницы	0,610	0,000
Входная группа	0,551	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,128	0,000
Наружная отделка фасадов	0,172	0,000
Проемы	12,822	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,178	0,000
Потолки	1,651	0,000
Полы	5,782	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,874	8,431
Водоснабжение	2,069	0,000
Канализация	1,441	0,000
Теплоснабжение	9,702	40,333
Вентиляция и кондиционирование	0,208	0,000
Слаботочные сети	0,860	0,339
Система антитеррористической безопасности	0,069	0,000
Вертикальный транспорт	3,735	50,897
ИТОГО	100	100

Группа 2 Жилые дома многоэтажные (6-10 этажей) монолитные
Объект 9101-0302-01 - 9-ти этажный жилой дом из монолитного железобетона

Таблица 9101-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	390,544	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	376,683	-
1.1	в т.ч. материалы	192,057	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	80,060	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,861	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,615	0,000
Фундаменты	3,262	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	32,693	0,000
Покрытия и перекрытия	12,879	0,000
Крыши, кровли	1,003	0,000
Лестницы	1,208	0,000
Входная группа	0,092	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,078	0,000
Наружная отделка фасадов	7,199	0,000
Проемы	5,080	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,417	0,000
Потолки	1,081	0,000
Полы	5,736	0,000
Прочие элементы отделки	0,062	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,812	5,027
Водоснабжение	2,449	0,000
Канализация	1,362	0,199
Теплоснабжение	7,578	7,014
Вентиляция и кондиционирование	0,970	0,000
Слаботочные сети	0,532	0,000
Система пожарной безопасности	0,093	0,000
Вертикальный транспорт	4,127	87,760
Газоснабжение	0,670	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона

Объект 9101-0303-01 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков

Таблица 9101-0303-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	393,472	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	380,495	-
1.1	в т.ч. материалы	182,186	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	74,140	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12,976	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,275	0,000
Фундаменты	8,448	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,845	0,000
Стены, перегородки	9,411	0,000
Покрытия и перекрытия	20,408	0,000
Крыши, кровли	0,809	0,000
Лестницы	0,832	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,894	0,000
Наружная отделка фасадов	1,719	0,000
Проемы	5,780	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,214	0,000
Потолки	1,751	0,000
Полы	8,162	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,086	8,696
Водоснабжение	2,036	0,000
Канализация	1,404	0,182
Теплоснабжение	7,260	1,207
Вентиляция и кондиционирование	1,199	0,000
Слаботочные сети	1,569	0,000
Вертикальный транспорт	4,151	89,914
Газоснабжение	0,746	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) с несущим каркасом из сборно-монолитного железобетона

Объект 9101-0304-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом с заполнением легкобетонными блоками

Таблица 9101-0304-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	340,801	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	323,922	-
1.1	в т.ч. материалы	160,072	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	63,063	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,879	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,536	0,000
Фундаменты	2,508	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,137	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,872	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,659	0,000
Стены, перегородки	13,485	0,000
Покрытия и перекрытия	11,167	0,000
Крыши, кровли	3,446	0,000
Лестницы	0,926	0,000
Входная группа	0,218	0,000
Прочие конструктивные элементы	5,870	0,000
Наружная отделка фасадов	3,309	0,000
Проемы	6,290	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,955	0,000
Потолки	1,569	0,000
Полы	6,201	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,412	4,341
Водоснабжение	1,546	0,000
Канализация	1,463	0,000
Теплоснабжение	6,131	32,309
Вентиляция и кондиционирование	1,405	0,000
Слаботочные сети	2,621	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,533	0,000
Вертикальный транспорт	4,830	63,350
Газоснабжение	0,911	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) крупнопанельные
Объект 9101-0305-01 - 9-ти этажный крупнопанельный жилой дом

Таблица 9101-0305-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	282,613	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	272,591	-
1.1	в т.ч. материалы	152,405	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	44,086	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,022	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0305-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,500	0,000
Фундаменты	4,529	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,075	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	18,493	0,000
Покрытия и перекрытия	18,597	0,000
Крыши, кровли	1,421	0,000
Лестницы	0,771	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,228	0,000
Наружная отделка фасадов	0,386	0,000
Проемы	9,467	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,387	0,000
Потолки	1,575	0,000
Полы	6,437	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,253	12,200
Водоснабжение	2,161	0,000
Канализация	2,304	0,252
Теплоснабжение	5,597	1,711
Вентиляция и кондиционирование	0,141	0,000
Слаботочные сети	1,319	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,088	0,000
Вертикальный транспорт	4,356	85,838
Газоснабжение	1,915	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Жилые здания многоэтажные (6-10 этажей) каркасно-панельные
Объект 9101-0306-01 - 9-ти этажный жилой дом со сборно-монолитным железобетонным каркасом и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	316,325	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	300,441	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	158,890	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	52,144	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15,885	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0306-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,270	0,000
Фундаменты	2,249	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,276	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,620	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,215	0,000
Стены, перегородки	18,261	0,000
Покрытия и перекрытия	12,743	0,000
Крыши, кровли	3,188	0,000
Лестницы	1,019	0,000
Входная группа	0,485	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,721	0,000
Наружная отделка фасадов	2,799	0,000
Проемы	6,859	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,789	0,000
Потолки	0,657	0,000
Полы	5,500	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,354	6,746
Водоснабжение	4,011	0,000
Канализация	1,593	0,275
Теплоснабжение	6,756	46,097
Вентиляция и кондиционирование	1,069	0,000
Слаботочные сети	1,006	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,674	0,000
Вертикальный транспорт	3,056	46,882
Газоснабжение	0,831	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0306-02 - 9-ти этажный жилой дом с монолитным железобетонным каркасом (перекрестно-стенная система) и наружными стенами из трехслойных сборных железобетонных панелей

Таблица 9101-0306-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	321,707	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	313,158	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	153,325	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	59,700	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,550	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0306-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,320	0,000
Фундаменты	8,171	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,464	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	15,372	0,000
Стены, перегородки	11,970	0,000
Покрытия и перекрытия	14,741	0,000
Крыши, кровли	2,708	0,000
Лестницы	0,514	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,278	0,000
Наружная отделка фасадов	0,767	0,000
Проемы	5,894	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,297	0,000
Потолки	1,834	0,000
Полы	4,901	0,000
Прочие элементы отделки	0,019	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,014	19,401
Водоснабжение	3,964	7,329
Канализация	2,261	0,000
Теплоснабжение	7,513	5,689
Вентиляция и кондиционирование	2,868	0,000
Слаботочные сети	0,696	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,147	2,322
Вертикальный транспорт	2,289	65,259
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей)
Группа 2 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) с несущим каркасом из сборного железобетона
Объект 9101-0402-01 - 12-ти этажный жилой дом со сборным железобетонным каркасом с заполнением керамическим кирпичом

Таблица 9101-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	364,841	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	347,928	-
1.1	в т.ч. материалы	181,217	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	64,847	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	16,913	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,543	0,000
Фундаменты	2,506	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,335	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,821	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,854	0,000
Стены, перегородки	8,903	0,000
Покрытия и перекрытия	7,395	0,000
Крыши, кровли	1,210	0,000
Лестницы	0,452	0,000
Входная группа	0,159	0,000
Прочие конструктивные элементы	4,660	0,000
Наружная отделка фасадов	7,452	0,000
Проемы	6,446	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,263	0,000
Потолки	2,052	0,000
Полы	5,881	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,259	11,913
Водоснабжение	5,490	14,102
Канализация	2,011	0,822
Теплоснабжение	6,354	25,194
Вентиляция и кондиционирование	0,485	3,219
Слаботочные сети	0,780	0,098
Система пожарной безопасности	0,565	0,077
Система антитеррористической безопасности	0,047	0,000
Вертикальный транспорт	3,079	44,575
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Жилые здания высотные (более 16 этажей)**Группа 1 Жилые здания высотные (более 16 этажей) с несущим каркасом из монолитного железобетона****Объект 9101-0501-01 - 18-ти этажный жилой дом с монолитным****железобетонным каркасом, наружные стены из газобетонных блоков**

Таблица 9101-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 общей площади квартир	м2
	Показатель стоимости объекта	400,643	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	391,242	-
1.1	в т.ч. материалы	192,448	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	77,395	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,401	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9101-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,331	0,000
Фундаменты	7,413	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,874	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	21,893	0,000
Стены, перегородки	9,720	0,000
Покрытия и перекрытия	4,440	0,000
Крыши, кровли	0,560	0,000
Лестницы	0,768	0,000
Входная группа	0,305	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,850	0,000
Наружная отделка фасадов	3,768	0,000
Проемы	9,096	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,362	0,000
Потолки	1,963	0,000
Полы	7,113	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,258	12,152
Водоснабжение	3,108	16,639
Канализация	1,085	0,828
Теплоснабжение	5,333	12,986
Вентиляция и кондиционирование	2,441	3,562
Слаботочные сети	1,062	0,505
Система пожарной безопасности	0,428	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,123	2,003
Вертикальный транспорт	2,707	51,324
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Общежития
Группа 1 Общежития кирпичные
Объект 9101-0601-01 - Общежитие на 100 мест

Таблица 9101-0601-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 195,837	266,338
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 637,298	245,665
1.1	в т.ч. материалы	3 261,600	120,721
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 295,735	47,959
2	Оборудование, мебель и инвентарь	558,540	20,673
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	272,264	10,077

Таблица 9101-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,407	0,000
Фундаменты	5,341	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,695	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	18,857	0,000
Покрытия и перекрытия	4,988	0,000
Крыши, кровли	4,673	0,000
Лестницы	1,332	0,000
Входная группа	1,261	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,565	0,000
Проемы	3,693	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,916	0,000
Потолки	1,335	0,000
Полы	5,352	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,565	48,746
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,453	5,826
Водоснабжение	6,513	18,056
Канализация	1,225	3,030
Теплоснабжение	4,176	2,085
Вентиляция и кондиционирование	1,322	1,791
Слаботочные сети	0,536	1,255
Система пожарной безопасности	1,459	0,104
Система антитеррористической безопасности	2,393	13,593
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,301	0,000
Электроосвещение	0,359	0,503
Водоснабжение	0,680	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,147	5,011
Теплоснабжение	1,366	0,000
Сети связи	0,260	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,825	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,851	0,000
Озеленение	0,746	0,000
Ограждение	0,152	0,000
МАФы	0,255	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0601-02 - Общежитие на 500 мест

Таблица 9101-0601-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 169,708	211,039

Окончание таблицы 9101-0601-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 728,603	188,714
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 853,848	93,828
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	728,343	36,863
2	Оборудование, мебель и инвентарь	441,105	22,325
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	310,252	15,703

Таблица 9101-0601-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,248	0,000
Фундаменты	2,365	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,114	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,015	0,000
Покрытия и перекрытия	9,171	0,000
Крыши, кровли	1,256	0,000
Лестницы	0,392	0,000
Входная группа	0,089	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,880	0,000
Проемы	6,797	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,253	0,000
Потолки	1,418	0,000
Полы	7,127	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,365	70,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,319	1,426
Водоснабжение	1,835	2,090
Канализация	1,711	0,245
Теплоснабжение	5,214	5,745
Слаботочные сети	1,734	3,736
Система пожарной безопасности	2,543	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,147	0,000
Вертикальный транспорт	2,259	16,423
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,264	0,000
Электроосвещение	0,238	0,000
Водоснабжение	0,717	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,238	0,000
Теплоснабжение	2,163	0,000
Сети связи	0,159	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,275	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,754	0,000
Озеленение	0,540	0,000
МАФы	0,402	0,000

Окончание таблицы 9101-0601-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общежития с несущим железобетонным каркасом
Объект 9101-0602-01 - Общежитие на 184 места

Таблица 9101-0602-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	7 330,484	314,981
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 783,364	291,472
1.1	в т.ч. материалы	3 542,393	152,212
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 267,557	54,465
2	Оборудование, мебель и инвентарь	547,120	23,509
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	313,318	13,463

Таблица 9101-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,243	0,000
Фундаменты	1,814	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,171	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,340	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,860	0,000
Стены, перегородки	7,396	0,000
Покрытия и перекрытия	9,036	0,000
Крыши, кровли	1,784	0,000
Лестницы	1,120	0,000
Входная группа	0,892	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,405	0,000
Наружная отделка фасадов	4,873	0,000
Проемы	2,988	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,158	0,000
Потолки	1,664	0,000
Полы	4,236	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,786	57,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,565	2,464
Водоснабжение	3,077	10,280
Канализация	1,787	0,643
Теплоснабжение	5,156	0,863

Окончание таблицы 9101-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вентиляция и кондиционирование	1,896	2,646
Слаботочные сети	2,605	1,614
Система пожарной безопасности	3,383	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,275	0,000
Вертикальный транспорт	1,902	20,837
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,722	3,387
Водоснабжение	0,220	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,208	0,000
Теплоснабжение	7,195	0,000
Сети связи	0,256	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,193	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,591	0,000
Озеленение	0,069	0,000
МАФы	0,133	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0602-02 - Общежитие на 244 места

Таблица 9101-0602-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	6 344,838	290,233
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 752,375	263,132
1.1	в т.ч. материалы	2 864,421	131,028
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 153,633	52,771
2	Оборудование, мебель и инвентарь	592,463	27,101
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	370,999	16,971

Таблица 9101-0602-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,183	0,000
Фундаменты	1,834	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,006	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,020	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,793	0,000
Стены, перегородки	7,128	0,000
Покрытия и перекрытия	9,527	0,000
Крыши, кровли	1,422	0,000
Лестницы	1,120	0,000
Входная группа	0,782	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,453	0,000

Окончание таблицы 9101-0602-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружная отделка фасадов	5,411	0,000
Проемы	3,694	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,849	0,000
Потолки	1,991	0,000
Полы	4,236	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,532	62,620
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,017	1,643
Водоснабжение	3,220	7,253
Канализация	2,201	0,448
Теплоснабжение	6,016	12,065
Вентиляция и кондиционирование	1,932	1,896
Слаботочные сети	2,141	0,000
Система пожарной безопасности	1,473	0,000
Вертикальный транспорт	1,504	12,809
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,701	1,267
Электроосвещение	0,189	0,000
Водоснабжение	0,126	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,366	0,000
Теплоснабжение	4,305	0,000
Сети связи	0,154	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,073	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,323	0,000
Озеленение	0,351	0,000
Ограждение	0,858	0,000
МАФы	0,067	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Встроенные помещения жилых зданий

Группа 1 Встроенные помещения монолитно-каркасных жилых зданий

Объект 9101-0701-01 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	326,351	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	320,902	-
1.1	в т.ч. материалы	181,373	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	49,692	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,449	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,196	0,000
Фундаменты	5,044	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,399	0,000
Стены, перегородки	8,882	0,000
Покрытия и перекрытия	15,080	0,000
Крыши, кровли	4,801	0,000
Входная группа	2,769	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,244	0,000
Наружная отделка фасадов	8,677	0,000
Проемы	14,935	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,603	0,000
Потолки	0,927	0,000
Полы	3,288	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,025	85,612
Водоснабжение	1,190	0,000
Канализация	0,522	0,000
Теплоснабжение	7,803	14,388
Вентиляция и кондиционирование	5,523	0,000
Слаботочные сети	0,091	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-02 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой 6-10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	340,967	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	307,500	-
1.1	в т.ч. материалы	169,840	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	50,925	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9101-0701-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,139	0,000
Фундаменты	6,252	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,843	0,000
Стены, перегородки	10,916	0,000
Покрытия и перекрытия	11,257	0,000
Крыши, кровли	0,569	0,000
Входная группа	0,333	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,584	0,000
Наружная отделка фасадов	5,792	0,000
Проемы	16,020	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,527	0,000
Потолки	0,973	0,000
Полы	2,334	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,834	30,465
Водоснабжение	0,953	0,000
Канализация	0,112	0,000
Теплоснабжение	9,434	2,809
Вентиляция и кондиционирование	11,369	29,733
Слаботочные сети	0,151	0,000
Система пожарной безопасности	6,608	36,993
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-03 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия до 4 м

Таблица 9101-0701-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	341,414	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	319,563	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	193,860	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	46,146	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,851	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,037	0,000
Фундаменты	5,002	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,646	0,000
Стены, перегородки	10,437	0,000
Покрытия и перекрытия	13,339	0,000
Крыши, кровли	2,476	0,000
Входная группа	1,551	0,000
Наружная отделка фасадов	4,922	0,000
Проемы	22,202	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,592	0,000
Потолки	0,832	0,000
Полы	1,858	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,146	39,671
Водоснабжение	1,953	8,791
Канализация	0,708	0,000
Теплоснабжение	12,381	8,101
Вентиляция и кондиционирование	10,659	43,437
Слаботочные сети	0,174	0,000
Система пожарной безопасности	1,084	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9101-0701-04 - Встроенные (торговые и офисные) помещения монолитно-каркасных жилых зданий высотой свыше 10 этажей, высота помещений до низа перекрытия свыше 4 м

Таблица 9101-0701-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2 площади встроенных помещений	м2
	Показатель стоимости объекта	372,969	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	359,754	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	216,312	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	52,275	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,215	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9101-0701-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,076	0,000
Фундаменты	5,740	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,104	0,000
Стены, перегородки	15,269	0,000
Покрытия и перекрытия	12,960	0,000
Крыши, кровли	1,216	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,651	0,000
Наружная отделка фасадов	3,437	0,000
Проемы	10,477	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,329	0,000
Потолки	4,133	0,000
Полы	1,444	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,740	75,007
Водоснабжение	1,793	10,127
Канализация	0,543	0,000
Теплоснабжение	15,128	14,866
Вентиляция и кондиционирование	9,544	0,000
Слаботочные сети	0,040	0,000
Система пожарной безопасности	0,374	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Административные здания

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административные здания;
- Подраздел 2 Здания общественного назначения;
- Подраздел 3 Пожарные депо;

2. УПСС с шифрами 9102-0103-02, 9102-0104-01, 9102-0105-01, 9102-0106-01, 9102-0106-02 разработаны на основании привязанных типовых проектов.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,05.

Раздел 2 Административные здания
Подраздел 1 Административные здания
Группа 1 Административные здания площадью до 500 м2
Объект 9102-0101-01 - Административное здание

Таблица 9102-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	112,756	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	107,498	-
1.1	в т.ч. материалы	47,713	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20,725	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,258	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,518	-

Таблица 9102-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,283	0,000
Фундаменты	5,887	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,825	0,000
Покрытия и перекрытия	6,871	0,000
Крыши, кровли	4,393	0,000
Лестницы	0,105	0,000
Входная группа	0,199	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,083	0,000
Наружная отделка фасадов	0,264	0,000
Проемы	1,353	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,329	0,000
Потолки	0,590	0,000
Полы	2,271	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,646	66,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,500	0,000
Водоснабжение	0,730	0,977
Канализация	0,425	0,000
Теплоснабжение	1,749	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,742	9,985
Слаботочные сети	3,948	0,755
Система антитеррористической безопасности	0,871	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,774	4,988
Электроосвещение	1,455	0,000
Водоснабжение	0,632	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,697	0,000

Окончание таблицы 9102-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,405	16,398
Сети связи	3,544	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,096	0,000
Проезды, тротуары и площадки	10,170	0,000
Озеленение	2,691	0,000
Ограждение	10,508	0,000
МАФы	1,964	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0101-02 - Водно-спасательная станция из двух модульных зданий на 5 спасателей

Таблица 9102-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	50,745	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49,649	-
1.1	в т.ч. материалы	39,976	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1,734	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,097	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,663	-

Таблица 9102-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	5,879	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	60,162	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,834	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,497	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,501	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,069	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,499	0,000
Проезды, тротуары и площадки	10,717	0,000
Озеленение	1,055	0,000
МАФы	10,788	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административные здания площадью до 1000 м2
Объект 9102-0102-02 - Административное здание районного отдела образования

Таблица 9102-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	77,776	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	65,836	-
1.1	в т.ч. материалы	33,720	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,906	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,940	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,358	-

Таблица 9102-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,655	0,000
Фундаменты	2,574	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,341	0,000
Стены, перегородки	13,207	0,000
Покрытия и перекрытия	6,324	0,000
Крыши, кровли	4,686	0,000
Лестницы	1,666	0,000
Входная группа	1,655	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,462	0,000
Наружная отделка фасадов	1,776	0,000
Проемы	3,843	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,820	0,000
Потолки	1,587	0,000
Полы	3,754	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,233	66,782
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,920	2,964
Водоснабжение	2,237	7,781
Канализация	0,294	0,110
Теплоснабжение	3,827	0,440
Вентиляция и кондиционирование	1,854	3,050
Слаботочные сети	1,179	0,989
Система пожарной безопасности	0,496	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,955	0,000
Вертикальный транспорт	3,690	17,291
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,281	0,000
Электроосвещение	3,237	0,580
Водоснабжение	2,571	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,320	0,000
Теплоснабжение	2,414	0,000

Окончание таблицы 9102-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,381	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,550	0,000
Озеленение	0,021	0,000
МАФы	0,190	0,013
ИТОГО	100	100

Группа 3 Административные здания площадью до 3000 м2
Объект 9102-0103-01 - Административное здание отделения полиции

Таблица 9102-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	66,779	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	60,039	-
1.1	в т.ч. материалы	30,741	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,053	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6,740	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,058	-

Таблица 9102-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,261	0,000
Фундаменты	2,835	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,744	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,214	0,000
Покрытия и перекрытия	6,120	0,000
Крыши, кровли	4,890	0,000
Лестницы	0,824	0,000
Входная группа	2,086	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,352	0,000
Наружная отделка фасадов	0,134	0,000
Проемы	7,379	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,100	0,000
Потолки	1,239	0,000
Полы	3,915	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,824	59,908
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,142	6,209

Окончание таблицы 9102-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,740	0,437
Канализация	0,220	0,000
Теплоснабжение	2,501	0,127
Вентиляция и кондиционирование	0,692	0,852
Слаботочные сети	0,574	0,203
Система пожарной безопасности	0,389	1,119
Система антитеррористической безопасности	3,122	2,447
Система управления технологическими процессами	0,341	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,761	26,272
Электроосвещение	0,399	0,000
Водоснабжение	1,969	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,589	0,000
Теплоснабжение	1,472	0,000
Сети связи	0,627	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,043	0,000
Озеленение	0,051	0,000
Ограждение	2,948	0,000
МАФы	1,461	2,426
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-02 - Административное здание зоны таможенного оформления на 40 мест

Таблица 9102-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	93,728	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	76,574	-
1.1	в т.ч. материалы	41,046	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,478	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17,154	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,508	-

Таблица 9102-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,831	0,000
Фундаменты	0,874	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,625	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,493	0,000

Окончание таблицы 9102-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	4,219	0,000
Покрытия и перекрытия	7,482	0,000
Крыши, кровли	5,991	0,000
Лестницы	1,308	0,000
Входная группа	1,987	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,837	0,000
Наружная отделка фасадов	5,843	0,000
Проемы	10,955	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,519	0,000
Потолки	1,228	0,000
Полы	3,902	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,011	33,267
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,909	7,831
Водоснабжение	1,980	4,013
Канализация	1,161	0,576
Теплоснабжение	2,505	3,735
Вентиляция и кондиционирование	9,051	25,683
Слаботочные сети	0,108	0,043
Система пожарной безопасности	2,386	8,422
Система антитеррористической безопасности	4,354	6,381
Система управления технологическими процессами	4,019	4,950
Вертикальный транспорт	0,313	0,958
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,154	3,461
Электроосвещение	0,164	0,000
Водоснабжение	0,322	0,641
Канализация хозяйственно-бытовая	0,477	0,000
Теплоснабжение	0,812	0,000
Сети связи	0,240	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,204	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,636	0,000
Озеленение	0,086	0,000
Ограждение	0,873	0,000
МАФы	0,142	0,037
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-03 - Административное здание районного акимата

Таблица 9102-0103-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	83,829	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	74,864	-
1.1	в т.ч. материалы	38,239	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,851	-

Окончание таблицы 9102-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8,965	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,432	-

Таблица 9102-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,156	0,000
Фундаменты	3,592	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,441	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,538	0,000
Стены, перегородки	10,973	0,000
Покрытия и перекрытия	7,524	0,000
Крыши, кровли	5,076	0,000
Лестницы	4,537	0,000
Входная группа	0,135	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,945	0,000
Наружная отделка фасадов	5,987	0,000
Проемы	10,891	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,117	0,000
Потолки	0,981	0,000
Полы	4,653	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,856	77,785
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,728	12,000
Водоснабжение	0,411	0,169
Канализация	0,501	0,000
Теплоснабжение	2,834	0,298
Вентиляция и кондиционирование	1,111	5,862
Слаботочные сети	2,128	0,473
Система пожарной безопасности	0,439	0,601
Система антитеррористической безопасности	1,075	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,204	0,000
Водоснабжение	0,510	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,149	0,000
Теплоснабжение	0,761	2,812
Сети связи	0,551	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,045	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,013	0,000
МАФы	0,138	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0103-04 - Здание Центра оперативного управления (ЦОУ)

Таблица 9102-0103-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	60,331	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	56,724	-
1.1	в т.ч. материалы	29,389	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,754	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3,607	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,603	-

Таблица 9102-0103-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,682	0,000
Фундаменты	1,967	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,432	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	20,104	0,000
Стены, перегородки	10,661	0,000
Покрытия и перекрытия	3,942	0,000
Крыши, кровли	3,493	0,000
Лестницы	0,412	0,000
Входная группа	0,240	0,000
Наружная отделка фасадов	10,234	0,000
Проемы	3,003	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,825	0,000
Потолки	3,499	0,000
Полы	6,665	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,452	6,690
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,699	10,271
Водоснабжение	0,871	4,398
Канализация	0,602	1,081
Теплоснабжение	2,092	2,672
Вентиляция и кондиционирование	5,870	71,228
Слаботочные сети	0,332	0,429
Система пожарной безопасности	0,559	2,486
Система антитеррористической безопасности	0,905	0,744
Система управления технологическими процессами	1,720	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,114	0,000
Водоснабжение	0,469	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,238	0,000
Теплоснабжение	0,503	0,000
Сети связи	0,457	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9102-0103-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,021	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,702	0,000
Озеленение	0,194	0,000
МАФы	0,043	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Административные здания площадью до 5000 м²
Объект 9102-0104-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 60 мест

Таблица 9102-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	84,486	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69,619	-
1.1	в т.ч. материалы	37,570	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,001	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,867	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,464	-

Таблица 9102-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,078	0,000
Фундаменты	1,048	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,426	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,876	0,000
Стены, перегородки	3,345	0,000
Покрытия и перекрытия	8,171	0,000
Крыши, кровли	7,898	0,000
Лестницы	1,251	0,000
Входная группа	1,303	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,134	0,000
Наружная отделка фасадов	3,806	0,000
Проемы	10,797	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,961	0,000
Потолки	1,805	0,000
Полы	5,283	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,117	39,872
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9102-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	5,215	6,811
Водоснабжение	1,974	3,502
Канализация	1,077	0,303
Теплоснабжение	2,302	3,200
Вентиляция и кондиционирование	9,772	24,543
Слаботочные сети	0,101	0,037
Система пожарной безопасности	1,902	7,011
Система антитеррористической безопасности	4,088	6,854
Система управления технологическими процессами	3,850	3,498
Вертикальный транспорт	0,258	0,821
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,954	2,966
Электроосвещение	0,135	0,000
Водоснабжение	0,265	0,550
Канализация хозяйственно-бытовая	0,393	0,000
Теплоснабжение	0,670	0,000
Сети связи	0,198	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,168	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,349	0,000
Озеленение	0,071	0,000
Ограждение	0,844	0,000
МАФы	0,116	0,032
ИТОГО	100	100

Группа 5 Административные здания площадью до 10000 м²
Объект 9102-0105-01 - Административное здание зоны таможенного оформления на 120 мест

Таблица 9102-0105-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	84,143	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	71,123	-
1.1	в т.ч. материалы	35,915	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13,904	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,020	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,068	-

Таблица 9102-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,733	0,000
Фундаменты	1,418	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,467	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,193	0,000
Стены, перегородки	5,002	0,000
Покрытия и перекрытия	12,502	0,000
Крыши, кровли	5,352	0,000
Лестницы	0,234	0,000
Входная группа	1,650	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,044	0,000
Наружная отделка фасадов	9,769	0,000
Проемы	17,975	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,457	0,000
Потолки	1,685	0,000
Полы	3,563	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,431	30,166
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,534	12,778
Водоснабжение	1,335	1,740
Канализация	1,550	1,726
Теплоснабжение	1,894	0,916
Вентиляция и кондиционирование	7,982	31,089
Слаботочные сети	3,178	4,179
Система пожарной безопасности	1,172	0,701
Система антитеррористической безопасности	2,097	4,503
Вертикальный транспорт	1,752	8,744
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,742	3,099
Электроосвещение	0,073	0,000
Водоснабжение	0,144	0,339
Канализация хозяйственно-бытовая	0,214	0,000
Теплоснабжение	0,364	0,000
Сети связи	0,107	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,091	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,733	0,000
Озеленение	0,039	0,000
Ограждение	0,459	0,000
МАФы	0,064	0,020
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-02 - Служебный корпус здания РОВД на 75 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 25 человек

Таблица 9102-0105-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	105,225	-

Окончание таблицы 9102-0105-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	99,289	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	52,344	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	19,311	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,936	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	4,634	-

Таблица 9102-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,825	0,000
Фундаменты	6,232	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,949	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,311	0,000
Стены, перегородки	13,836	0,000
Покрытия и перекрытия	13,717	0,000
Крыши, кровли	2,776	0,000
Лестницы	0,866	0,000
Входная группа	0,109	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,695	0,000
Наружная отделка фасадов	5,329	0,000
Проемы	2,865	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,207	0,000
Потолки	0,830	0,000
Полы	4,493	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,826	78,060
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,969	17,357
Водоснабжение	0,715	2,449
Канализация	0,462	0,305
Теплоснабжение	2,410	0,245
Вентиляция и кондиционирование	2,102	0,070
Слаботочные сети	0,886	0,289
Система пожарной безопасности	0,905	0,760
Система антитеррористической безопасности	1,350	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,744	0,000
Электроосвещение	0,880	0,000
Водоснабжение	0,688	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,837	0,000
Теплоснабжение	1,880	0,466
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,709	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,983	0,000
Озеленение	1,037	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	2,348	0,000
МАФы	0,227	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-03 - Служебный корпус здания РОВД на 140 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	83,993	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	78,827	-
1.1	в т.ч. материалы	41,342	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	15,600	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5,166	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,905	-

Таблица 9102-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,529	0,000
Фундаменты	2,504	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,534	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,253	0,000
Стены, перегородки	15,699	0,000
Покрытия и перекрытия	9,222	0,000
Крыши, кровли	4,129	0,000
Лестницы	1,339	0,000
Входная группа	0,662	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,399	0,000
Наружная отделка фасадов	3,104	0,000
Проемы	2,189	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,194	0,000
Потолки	0,859	0,000
Полы	3,911	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,091	75,602
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,187	20,954
Водоснабжение	1,291	2,616
Канализация	0,410	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,237	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,855	0,000
Слаботочные сети	1,125	0,214
Система пожарной безопасности	0,566	0,404
Система антитеррористической безопасности	1,285	0,000
Система управления технологическими процессами	0,303	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,693	0,000
Электроосвещение	0,758	0,000
Водоснабжение	0,566	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,439	0,000
Теплоснабжение	1,151	0,211
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,686	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,576	0,000
Озеленение	0,510	0,000
Ограждение	2,569	0,000
МАФы	0,175	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0105-04 - Служебный корпус здания РОВД на 150 работников с спорткомплексом и изолятором временного содержания на 35 человек

Таблица 9102-0105-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	82,276	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	72,809	-
1.1	в т.ч. материалы	37,990	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,385	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9,467	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,284	-

Таблица 9102-0105-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,558	0,000
Фундаменты	2,803	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,524	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,055	0,000
Стены, перегородки	12,747	0,000
Покрытия и перекрытия	9,296	0,000
Крыши, кровли	3,580	0,000

Окончание таблицы 9102-0105-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Лестницы	0,903	0,000
Входная группа	0,711	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,909	0,000
Наружная отделка фасадов	2,470	0,000
Проемы	2,404	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,247	0,000
Потолки	2,751	0,000
Полы	4,484	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,930	76,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,257	13,347
Водоснабжение	0,745	0,317
Канализация	0,302	0,000
Теплоснабжение	1,887	0,197
Вентиляция и кондиционирование	3,712	7,770
Слаботочные сети	0,870	1,657
Система пожарной безопасности	0,579	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,214	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,799	0,000
Электроосвещение	0,199	0,139
Водоснабжение	0,539	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,418	0,000
Теплоснабжение	1,195	0,000
Сети связи	0,121	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,459	0,000
Озеленение	0,488	0,000
Ограждение	3,269	0,000
МАФы	0,571	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Приемники для арестованных лиц
Объект 9102-0106-01 - Специальный приемник для арестованных лиц с
лимитом наполнения 50 мест

Таблица 9102-0106-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	43 166,869	358,011
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 271,035	309,113
1.1	в т.ч. материалы	17 454,187	144,759
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 924,637	65,724
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 895,834	48,898
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 480,252	20,570

тыс. тенге

Таблица 9102-0106-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,588	0,000
Фундаменты	1,820	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,223	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,536	0,000
Стены, перегородки	6,798	0,000
Покрытия и перекрытия	7,704	0,000
Крыши, кровли	8,139	0,000
Лестницы	0,464	0,000
Входная группа	0,272	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,268	0,000
Наружная отделка фасадов	5,058	0,000
Проемы	3,243	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,922	0,000
Потолки	0,965	0,000
Полы	3,224	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,826	42,090
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,491	9,804
Водоснабжение	1,836	2,171
Канализация	2,506	0,097
Теплоснабжение	3,140	3,642
Вентиляция и кондиционирование	2,872	3,324
Слаботочные сети	2,271	6,857
Система пожарной безопасности	6,994	10,125
Система антитеррористической безопасности	5,585	5,566
Система управления технологическими процессами	3,952	8,231
Вертикальный транспорт	0,854	4,016
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,744	0,000
Электроосвещение	0,503	0,407
Водоснабжение	0,377	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,554	3,671
Теплоснабжение	0,931	0,000
Сети связи	0,206	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	4,135	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9102-0106-02 - Специальный приемник для арестованных лиц с лимитом наполнения 100 мест

Таблица 9102-0106-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	25 458,740	309,567
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 122,526	269,000
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>11 837,321</i>	<i>143,937</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 874,735</i>	<i>47,115</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 336,214	40,567
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>2 037,288</i>	<i>24,773</i>

Таблица 9102-0106-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,623	0,000
Фундаменты	2,553	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,012	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,666	0,000
Стены, перегородки	12,040	0,000
Покрытия и перекрытия	8,696	0,000
Крыши, кровли	7,583	0,000
Лестницы	0,871	0,000
Входная группа	0,707	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,152	0,000
Наружная отделка фасадов	4,110	0,000
Проемы	3,607	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,803	0,000
Потолки	1,076	0,000
Полы	4,209	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,385	47,775
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,871	5,304
Водоснабжение	1,715	2,345
Канализация	3,638	4,171
Теплоснабжение	2,983	4,019
Вентиляция и кондиционирование	3,268	8,379
Слаботочные сети	3,379	10,512
Система пожарной безопасности	2,615	3,715
Система антитеррористической безопасности	3,410	3,348
Вертикальный транспорт	1,354	7,348
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,630	0,000
Электроосвещение	0,415	0,359
Водоснабжение	0,312	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,243	2,726
Теплоснабжение	0,789	0,000
Сети связи	0,175	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9102-0106-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	4,112	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Здания общественного назначения

Группа 2 Здания общественного назначения до 3000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0302-01 - Здание "Правительство для граждан" с численностью персонала 45 человек

Таблица 9102-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	68,018	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57,268	-
1.1	в т.ч. материалы	36,928	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,405	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	10,749	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,566	-

Таблица 9102-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,406	0,000
Фундаменты	2,692	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,263	0,000
Стены, перегородки	9,245	0,000
Покрытия и перекрытия	4,188	0,000
Крыши, кровли	8,955	0,000
Лестницы	1,486	0,000
Входная группа	0,432	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,588	0,000
Наружная отделка фасадов	7,124	0,000
Проемы	12,279	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,746	0,000
Потолки	1,466	0,000
Полы	4,008	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,434	55,885
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,388	6,538
Водоснабжение	0,465	0,286

Окончание таблицы 9102-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,521	0,000
Теплоснабжение	1,554	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,087	14,060
Слаботочные сети	0,123	0,000
Система пожарной безопасности	0,281	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,359	0,000
Вертикальный транспорт	3,916	23,232
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,290	0,000
Электроосвещение	0,393	0,000
Водоснабжение	0,566	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,430	0,000
Теплоснабжение	1,313	0,000
Сети связи	0,115	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,101	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,573	0,000
Озеленение	0,244	0,000
МАФы	4,969	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Здания общественного назначения до 5000 кв.м общей площади здания

Объект 9102-0303-01 - Центр обслуживания молодежи

Таблица 9102-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м3 здания	м2
	Показатель стоимости объекта	126,069	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104,867	-
1.1	в т.ч. материалы	62,046	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14,728	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21,201	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,465	-

Таблица 9102-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,281	0,000
Фундаменты	5,281	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	2,126	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,936	0,000
Стены, перегородки	2,464	0,000

Окончание таблицы 9102-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	4,344	0,000
Крыши, кровли	6,389	0,000
Лестницы	1,126	0,000
Входная группа	0,295	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,184	0,000
Наружная отделка фасадов	3,147	0,000
Проемы	13,498	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,095	0,000
Потолки	3,029	0,000
Полы	2,781	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,910	57,250
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,419	2,686
Водоснабжение	0,984	0,000
Канализация	1,012	0,146
Теплоснабжение	4,636	2,236
Вентиляция и кондиционирование	8,662	28,467
Слаботочные сети	0,880	1,228
Система пожарной безопасности	0,433	0,191
Система антитеррористической безопасности	0,403	0,000
Система управления технологическими процессами	0,479	0,544
Вертикальный транспорт	1,702	7,051
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,845	0,201
Электроосвещение	2,130	0,000
Водоснабжение	0,437	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,457	0,000
Теплоснабжение	1,653	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,705	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,951	0,000
Озеленение	0,328	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Здания общественного назначения до 10000 кв.м общей площади здания
Объект 9102-0304-01 - Здание специального приема на 200 мест для миграционной полиции

Таблица 9102-0304-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 866,267	361,480
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 790,875	325,706
1.1	в т.ч. материалы	4 473,136	148,804
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 091,120	69,564
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 075,392	35,774

Окончание таблицы 9102-0304-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	614,515	20,443

Таблица 9102-0304-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,439	0,000
Фундаменты	5,040	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,097	0,000
Стены, перегородки	17,424	0,000
Покрытия и перекрытия	6,003	0,000
Крыши, кровли	7,412	0,000
Лестницы	1,174	0,000
Входная группа	0,700	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,412	0,000
Наружная отделка фасадов	5,377	0,000
Проемы	3,822	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,543	0,000
Потолки	1,057	0,000
Полы	5,323	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,181	56,860
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,205	28,348
Водоснабжение	1,044	0,606
Канализация	0,544	0,000
Теплоснабжение	2,557	0,873
Вентиляция и кондиционирование	0,805	4,026
Слаботочные сети	0,299	0,778
Система пожарной безопасности	2,131	8,509
Система антитеррористической безопасности	0,904	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,527	0,000
Электроосвещение	0,339	0,000
Водоснабжение	0,946	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,633	0,000
Теплоснабжение	0,921	0,000
Сети связи	0,397	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,738	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,325	0,000
Озеленение	0,576	0,000
Ограждение	1,919	0,000
МАФы	0,183	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Пожарное депо**Группа 1 Пожарное депо на 2 машино-места****Объект 9102-0401-01 - Здание модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций**

Таблица 9102-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	281 585,545	589,029
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	255 655,755	534,789
1.1	в т.ч. материалы	187 217,762	391,628
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	26 904,092	56,279
2	Оборудование, мебель и инвентарь	25 929,790	54,241
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 427,942	34,364

тыс. тенге

Таблица 9102-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,293	0,000
Фундаменты	3,248	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,669	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	25,515	0,000
Стены, перегородки	12,313	0,000
Покрытия и перекрытия	1,213	0,000
Крыши, кровли	4,446	0,000
Лестницы	0,044	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,264	0,000
Наружная отделка фасадов	1,427	0,000
Проемы	3,835	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	1,558	0,000
Полы	3,633	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,519	45,020
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,827	3,554
Водоснабжение	0,625	0,000
Канализация	2,207	16,054
Теплоснабжение	2,854	2,427
Вентиляция и кондиционирование	4,678	25,124
Слаботочные сети	1,211	5,749
Система пожарной безопасности	0,909	1,005
Система антитеррористической безопасности	1,071	1,067
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,764	0,000
Электроосвещение	0,428	0,000
Водоснабжение	1,210	0,000

Окончание таблицы 9102-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,275	0,000
Теплоснабжение	0,987	0,000
Сети связи	2,033	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,888	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,927	0,000
Озеленение	0,617	0,000
Ограждение	1,275	0,000
МАФы	4,238	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Пожарное депо на 4 машино-места
Объект 9102-0402-01 - Здание пожарного депо на 4 автомобиля

Таблица 9102-0402-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	314 200,794	553,902
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	289 456,748	510,281
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>164 342,040</i>	<i>289,717</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>42 471,886</i>	<i>74,873</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 744,046	43,621
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>11 133,335</i>	<i>19,627</i>

Таблица 9102-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,692	0,000
Фундаменты	5,366	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,662	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,071	0,000
Стены, перегородки	4,652	0,000
Покрытия и перекрытия	2,221	0,000
Крыши, кровли	3,498	0,000
Лестницы	0,424	0,000
Входная группа	0,210	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,483	0,000
Наружная отделка фасадов	4,892	0,000
Проемы	4,228	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,630	0,000
Потолки	0,472	0,000

Окончание таблицы 9102-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	1,797	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,224	33,707
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,884	0,844
Водоснабжение	3,211	18,291
Канализация	0,964	2,377
Теплоснабжение	2,584	6,863
Вентиляция и кондиционирование	3,114	15,792
Слаботочные сети	0,900	2,114
Система антитеррористической безопасности	0,384	0,000
Система управления технологическими процессами	0,024	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,395	0,000
Электроосвещение	2,253	0,805
Водоснабжение	2,527	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,268	19,207
Канализация ливневая	1,233	0,000
Теплоснабжение	1,199	0,000
Сети связи	0,732	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,981	0,000
Проезды, тротуары и площадки	14,922	0,000
Озеленение	4,297	0,000
Ограждение	2,441	0,000
МАФы	2,166	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Пожарное депо на 6 машино-мест

Объект 9102-0403-01 - Здание пожарного депо на 6 автомобилей II типа

Таблица 9102-0403-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	286 369,613	376,180
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	255 207,740	335,245
1.1	в т.ч. материалы	128 596,875	168,927
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	47 384,971	62,246
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 161,873	40,935
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16 806,653	22,078

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 9102-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,092	0,000
Фундаменты	3,004	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,984	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,436	0,000
Стены, перегородки	2,719	0,000
Покрытия и перекрытия	5,335	0,000
Крыши, кровли	4,690	0,000
Лестницы	2,424	0,000
Входная группа	0,034	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,826	0,000
Наружная отделка фасадов	3,834	0,000
Проемы	6,727	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,418	0,000
Потолки	2,068	0,000
Полы	4,313	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,881	53,574
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,745	16,190
Водоснабжение	2,207	2,631
Канализация	1,508	0,568
Теплоснабжение	3,142	9,665
Вентиляция и кондиционирование	4,587	9,734
Слаботочные сети	1,091	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,338	0,000
Система управления технологическими процессами	0,573	1,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,943	0,000
Электроосвещение	0,527	0,641
Водоснабжение	0,519	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,972	5,788
Теплоснабжение	1,182	0,000
Сети связи	0,261	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,124	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,189	0,000
Озеленение	0,764	0,000
Ограждение	1,282	0,000
МАФы	0,262	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты образования

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации;
 - Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы;
 - Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования;
 - Подраздел 5 Организации детского творчества и развития;
 - Подраздел 6 Образовательно - социальные организации;
 - Подраздел 7 Интернатные организации.
2. Измеритель на УПСС принимать согласно п.3.4 Общих положений.
3. В УПСС на объекты подразделов «Дошкольные образовательные организации» и «Общеобразовательные организации: школы» не учтены затраты на внутриплощадочные сети и благоустройство. Данные затраты необходимо учитывать дополнительно по УПСС групп подразделов «Благоустройство и внутриплощадочные сети» в зависимости от планируемых размеров участка.
4. В УПСС на объекты «Дошкольные образовательные организации», «Общеобразовательные организации: школы» и «Организации высшего профессионального образования» не учтены затраты на оснащение объекта технологическим оборудованием, в том числе на оснащение помещений кухонь, медицинских кабинетов.
5. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
6. Во внутриплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты образования**Подраздел 1 Дошкольные образовательные организации****Группа 1 Дошкольные образовательные организации площадью до 5 000 м2****Объект 9103-0101-02 - Детский сад на 90 мест***Таблица 9103-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 750,769	236,391
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 590,860	228,434
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 280,829	113,490
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	863,927	42,988
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159,910	7,957
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,432	0,000
Фундаменты	6,945	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,378	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,226	0,000
Стены, перегородки	19,571	0,000
Покрытия и перекрытия	5,315	0,000
Крыши, кровли	13,023	0,000
Лестницы	6,504	0,000
Входная группа	1,549	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,070	0,000
Наружная отделка фасадов	3,339	0,000
Проемы	4,093	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,579	0,000
Потолки	0,981	0,000
Полы	6,282	0,000
Прочие элементы отделки	0,314	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,502	45,756
Водоснабжение	3,796	6,241
Канализация	0,611	0,000
Теплоснабжение	1,926	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,946	13,008
Слаботочные сети	0,460	0,000
Система пожарной безопасности	1,538	0,000
Система управления технологическими процессами	0,863	17,902
Вертикальный транспорт	0,758	17,093
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-05 - Детский сад на 140 мест

Таблица 9103-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 007,682	230,906
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 724,409	214,585
1.1	в т.ч. материалы	2 079,591	119,817
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	673,170	38,785
2	Оборудование, мебель и инвентарь	283,273	16,321
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,737	0,000
Фундаменты	5,794	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,217	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,546	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,245	0,000
Стены, перегородки	14,470	0,000
Покрытия и перекрытия	8,468	0,000
Крыши, кровли	12,316	0,000
Лестницы	2,049	0,000
Входная группа	1,857	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,731	0,000
Наружная отделка фасадов	7,579	0,000
Проемы	4,129	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,825	0,000
Потолки	3,563	0,000
Полы	4,957	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,226	10,465
Водоснабжение	3,278	26,032
Канализация	1,207	0,821
Теплоснабжение	4,609	1,068
Вентиляция и кондиционирование	1,505	8,420
Слаботочные сети	0,434	2,352
Система пожарной безопасности	0,880	0,012
Система антитеррористической безопасности	0,680	0,000
Вертикальный транспорт	4,700	50,829
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0101-07 - Детский сад на 280 мест

Таблица 9103-0101-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 633,676	242,113

Окончание таблицы 9103-0101-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 469,333	231,162
1.1	в т.ч. материалы	1 747,295	116,423
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	667,718	44,490
2	Оборудование, мебель и инвентарь	164,343	10,950
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,309	0,000
Фундаменты	6,411	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,679	0,000
Стены, перегородки	15,524	0,000
Покрытия и перекрытия	9,641	0,000
Крыши, кровли	6,923	0,000
Лестницы	0,842	0,000
Входная группа	1,220	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,609	0,000
Проемы	14,763	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,461	0,000
Потолки	3,061	0,000
Полы	9,386	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,622	10,799
Водоснабжение	2,063	3,362
Канализация	3,055	0,258
Теплоснабжение	5,622	46,499
Вентиляция и кондиционирование	1,071	6,508
Слаботочные сети	0,130	0,000
Система пожарной безопасности	1,504	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,271	0,000
Система управления технологическими процессами	0,082	0,000
Вертикальный транспорт	1,753	32,574
ИТОГО	100	100

Группа 2 Дошкольные образовательные организации площадью свыше 5 000 м2

Объект 9103-0102-03 - Детский сад на 320 мест

Таблица 9103-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 281,188	232,486
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 175,656	226,756

Окончание таблицы 9103-0102-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 569,883	139,555
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	696,408	37,818
2	Оборудование, мебель и инвентарь	105,532	5,731
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,758	0,000
Фундаменты	5,173	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,368	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,330	0,000
Стены, перегородки	10,970	0,000
Покрытия и перекрытия	16,596	0,000
Крыши, кровли	4,533	0,000
Лестницы	3,012	0,000
Входная группа	0,786	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,459	0,000
Наружная отделка фасадов	7,933	0,000
Проемы	4,627	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,596	0,000
Потолки	1,412	0,000
Полы	9,825	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,793	17,248
Водоснабжение	1,628	11,833
Канализация	1,995	1,104
Теплоснабжение	3,494	12,484
Вентиляция и кондиционирование	3,041	12,945
Слаботочные сети	0,318	0,000
Система пожарной безопасности	1,025	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,873	0,000
Система управления технологическими процессами	0,256	0,000
Вертикальный транспорт	1,200	44,386
ИТОГО	100	100

**Группа 3 Благоустройство и внутриплощадочные сети для дошкольных
общеобразовательных организаций
Объект 9103-0103-01 - Участок площадью до 1 га**

Таблица 9103-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	242 869,854	-

тыс. тенге

Окончание таблицы 9103-0103-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	234 804,873	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	131 807,875	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	33 288,888	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 064,981	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,980	100,000
Водоснабжение	7,603	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	8,221	0,000
Теплоснабжение	11,920	0,000
Сети связи	1,771	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,943	0,000
Проезды, тротуары и площадки	22,171	0,000
Озеленение	8,537	0,000
Ограждение	6,285	0,000
МАФы	18,569	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-02 - Участок площадью свыше 1 га до 1,5 га

Таблица 9103-0103-02.1 Стоимость показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 га	м2	
	Показатель стоимости объекта	238 928,730	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	232 476,745	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	134 035,372	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	32 090,625	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 451,985	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9103-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,750	100,000
Водоснабжение	6,188	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,691	0,000
Теплоснабжение	9,725	0,000

Окончание таблицы 9103-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Сети связи	1,442	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,867	0,000
Проезды, тротуары и площадки	22,920	0,000
Озеленение	7,065	0,000
Ограждение	9,095	0,000
МАФы	24,258	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0103-03 - Участок площадью свыше 1,5 га

Таблица 9103-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	202 700,397	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	198 399,074	-
1.1	в т.ч. материалы	119 428,776	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	24 628,272	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 301,323	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,667	100,000
Водоснабжение	5,280	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,261	0,000
Теплоснабжение	7,911	0,000
Сети связи	1,134	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	4,938	0,000
Проезды, тротуары и площадки	24,376	0,000
Озеленение	5,556	0,000
Ограждение	7,153	0,000
МАФы	30,725	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Общеобразовательные организации: школы

Группа 1 Общеобразовательные организации: школы площадью до 5 000 м2

Объект 9103-0201-05 - Школа на 300 мест

Таблица 9103-0201-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 073,917	333,784
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 637,794	305,094
1.1	в т.ч. материалы	2 568,990	168,999
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	842,102	55,397
2	Оборудование, мебель и инвентарь	436,123	28,690
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,894	0,190

Таблица 9103-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,255	0,000
Фундаменты	6,056	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,930	0,000
Стены, перегородки	11,404	0,000
Покрытия и перекрытия	4,125	0,000
Крыши, кровли	12,010	0,000
Лестницы	1,289	0,000
Входная группа	1,216	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,633	0,000
Наружная отделка фасадов	11,315	0,000
Проемы	3,744	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,051	0,000
Потолки	1,016	0,000
Полы	6,281	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,176	9,577
Водоснабжение	1,061	0,544
Канализация	0,735	0,000
Теплоснабжение	3,469	16,407
Вентиляция и кондиционирование	5,257	15,729
Слаботочные сети	2,793	16,052
Система пожарной безопасности	2,993	16,170
Система антитеррористической безопасности	2,637	11,088
Вертикальный транспорт	1,555	14,433
ИТОГО	100	100

Группа 2 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2
Объект 9103-0202-04 - Школа на 600 мест

Таблица 9103-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 137,809	317,990

Окончание таблицы 9103-0202-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 860,483	296,678
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 081,424	159,957
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	642,382	49,367
2	Оборудование, мебель и инвентарь	277,326	21,313
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,447	0,111

Таблица 9103-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,253	0,000
Фундаменты	5,989	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,267	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,096	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,473	0,000
Стены, перегородки	14,817	0,000
Покрытия и перекрытия	6,383	0,000
Крыши, кровли	7,644	0,000
Лестницы	0,642	0,000
Входная группа	0,834	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,332	0,000
Наружная отделка фасадов	10,861	0,000
Проемы	2,695	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	9,158	0,000
Потолки	0,662	0,000
Полы	5,096	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,302	7,530
Водоснабжение	1,198	0,000
Канализация	0,648	0,788
Теплоснабжение	3,302	15,456
Вентиляция и кондиционирование	5,605	22,375
Слаботочные сети	3,045	18,864
Система пожарной безопасности	2,359	13,197
Система антитеррористической безопасности	2,224	8,963
Вертикальный транспорт	1,116	12,827
ИТОГО	100	100

Группа 4 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 10 000 м2 до 20 000 м2

Объект 9103-0204-02 - Школа на 1500 мест

Таблица 9103-0204-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 915,403	312,593
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 747,046	299,152
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 157,678	172,262
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	561,550	44,832
2	Оборудование, мебель и инвентарь	168,357	13,441
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,579	0,046

Таблица 9103-0204-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,164	0,000
Фундаменты	8,472	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,001	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,299	0,000
Стены, перегородки	5,497	0,000
Покрытия и перекрытия	14,292	0,000
Крыши, кровли	3,359	0,000
Лестницы	1,182	0,000
Входная группа	0,715	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,721	0,000
Наружная отделка фасадов	13,029	0,000
Проемы	7,012	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,769	0,000
Потолки	3,447	0,000
Полы	9,175	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,079	5,357
Водоснабжение	1,167	4,198
Канализация	0,712	0,146
Теплоснабжение	2,873	14,041
Вентиляция и кондиционирование	3,561	19,507
Слаботочные сети	1,995	20,878
Система пожарной безопасности	1,785	10,537
Система антитеррористической безопасности	2,168	15,910
Вертикальный транспорт	0,524	9,426
ИТОГО	100	100

Группа 5 Общеобразовательные организации: школы площадью свыше 20 000 м2

Объект 9103-0205-02 - Школа на 2000 мест

Таблица 9103-0205-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 220,604	287,383
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 079,342	274,778
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>1 773,582</i>	<i>158,262</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>463,294</i>	<i>41,341</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	141,263	12,605
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,434</i>	<i>0,039</i>

Таблица 9103-0205-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,112	0,000
Фундаменты	9,966	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,145	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,605	0,000
Стены, перегородки	5,579	0,000
Покрытия и перекрытия	14,518	0,000
Крыши, кровли	4,503	0,000
Лестницы	1,262	0,000
Входная группа	0,943	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,139	0,000
Наружная отделка фасадов	9,218	0,000
Проемы	7,044	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,286	0,000
Потолки	5,919	0,000
Полы	7,427	0,000
Прочие элементы отделки	0,032	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,501	4,845
Водоснабжение	1,193	7,558
Канализация	0,784	0,087
Теплоснабжение	3,517	16,911
Вентиляция и кондиционирование	3,813	17,437
Слаботочные сети	2,041	19,645
Система пожарной безопасности	1,848	9,721
Система антитеррористической безопасности	2,128	15,371
Вертикальный транспорт	0,478	8,425
ИТОГО	100	100

**Группа 6 Благоустройство и внутримплощадочные сети для
общеобразовательных организаций: школ
Объект 9103-0206-01 - Участок площадью до 1,5 га**

Таблица 9103-0206-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	225 411,727	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	215 983,406	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	114 329,558	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	29 208,885	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	9 428,320	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0206-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,729	90,935
Электроосвещение	3,769	0,000
Водоснабжение	3,081	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,846	0,000
Канализация ливневая	1,695	0,000
Теплоснабжение	8,971	9,065
Сети связи	3,271	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,048	0,000
Проезды, тротуары и площадки	39,961	0,000
Озеленение	5,825	0,000
Ограждение	3,637	0,000
МАФы	7,168	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-02 - Участок площадью свыше 1,5 га до 3 га

Таблица 9103-0206-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	217 997,204	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	211 844,084	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	112 287,384	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	29 087,530	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 153,120	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0206-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	9,311	91,666

Окончание таблицы 9103-0206-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	3,539	0,000
Водоснабжение	3,459	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,079	0,000
Канализация ливневая	1,704	0,000
Теплоснабжение	8,836	8,334
Сети связи	2,033	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,302	0,000
Проезды, тротуары и площадки	43,061	0,000
Озеленение	6,656	0,000
Ограждение	3,699	0,000
МАФы	7,321	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9103-0206-03 - Участок площадью свыше 3 га

Таблица 9103-0206-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 га	м2
	Показатель стоимости объекта	204 298,731	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	197 743,195	-
1.1	в т.ч. материалы	104 796,799	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	26 772,347	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 555,536	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9103-0206-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,385	93,481
Электроосвещение	3,853	0,000
Водоснабжение	4,031	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	3,811	0,000
Канализация ливневая	1,827	0,000
Теплоснабжение	9,337	6,519
Сети связи	1,807	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	7,788	0,000
Проезды, тротуары и площадки	38,269	0,000
Озеленение	6,423	0,000
Ограждение	3,880	0,000
МАФы	7,588	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Организации высшего профессионального образования
Группа 4 Учебные, учебно-лабораторные корпуса площадью свыше 15 000 м²
до 20 000 м²
Объект 9103-0404-01 - Учебно-лабораторный корпус на 1112 мест

Таблица 9103-0404-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	4 754,064	289,113
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 445,008	270,318
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 323,630	141,309
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	803,840	48,885
2	Оборудование, мебель и инвентарь	309,055	18,795
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9103-0404-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,102	0,000
Фундаменты	5,724	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,477	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,059	0,000
Стены, перегородки	5,693	0,000
Покрытия и перекрытия	13,881	0,000
Крыши, кровли	1,829	0,000
Лестницы	1,188	0,000
Входная группа	0,427	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,496	0,000
Наружная отделка фасадов	4,941	0,000
Проемы	8,159	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,956	0,000
Потолки	2,212	0,000
Полы	6,084	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,240	3,525
Водоснабжение	4,235	11,639
Канализация	1,077	1,206
Теплоснабжение	4,256	9,660
Вентиляция и кондиционирование	6,430	35,115
Слаботочные сети	0,286	1,611
Система пожарной безопасности	0,946	1,359
Система антитеррористической безопасности	0,815	1,128
Система управления технологическими процессами	2,061	7,039
Вертикальный транспорт	2,066	21,623
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,747	6,057
Электроосвещение	0,319	0,037
Водоснабжение	0,447	0,000

Окончание таблицы 9103-0404-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	0,725	0,000
Теплоснабжение	2,241	0,000
Сети связи	1,055	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,027	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,699	0,000
Озеленение	0,098	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Организации детского творчества и развития
Группа 1 Организации детского творчества и развития площадью до 5 000 м²
Объект 9103-0501-02 - Детский лагерь отдыха на 100 мест

Таблица 9103-0501-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	10 210,244	382,091
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 701,609	363,057
1.1	в т.ч. материалы	5 224,152	195,500
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 615,396	60,452
2	Оборудование, мебель и инвентарь	508,635	19,034
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	264,377	9,894

Таблица 9103-0501-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,052	0,000
Фундаменты	6,092	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,258	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	17,226	0,000
Покрытия и перекрытия	4,313	0,000
Крыши, кровли	11,489	0,000
Входная группа	2,098	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,052	0,000
Наружная отделка фасадов	0,202	0,000
Проемы	3,192	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,618	0,000
Потолки	1,468	0,000
Полы	7,122	0,000
Прочие элементы отделки	0,058	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9103-0501-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,195	51,978
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,237	0,000
Водоснабжение	1,903	0,000
Канализация	1,636	2,565
Теплоснабжение	2,771	2,355
Вентиляция и кондиционирование	3,992	8,515
Система пожарной безопасности	1,835	13,364
Система антитеррористической безопасности	1,466	8,983
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,572	12,240
Водоснабжение	0,705	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,765	0,000
Теплоснабжение	3,032	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,178	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,713	0,000
Озеленение	1,842	0,000
Ограждение	1,538	0,000
МАФы	1,381	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации детского творчества и развития площадью свыше 10 000 м² до 15 000 м²

Объект 9103-0503-02 - Дворец школьников на 600 человек

Таблица 9103-0503-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	9 711,733	391,615
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 478,021	341,867
1.1	в т.ч. материалы	4 774,260	192,517
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 385,486	55,868
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 233,713	49,748
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	808,425	32,599

Таблица 9103-0503-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,305	0,000
Фундаменты	4,452	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,487	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,274	0,000

Окончание таблицы 9103-0503-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	2,961	0,000
Крыши, кровли	4,102	0,000
Лестницы	0,167	0,000
Входная группа	2,553	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,522	0,000
Наружная отделка фасадов	5,405	0,000
Проемы	8,675	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,381	0,000
Потолки	3,433	0,000
Полы	3,159	0,000
Прочие элементы отделки	3,200	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,272	65,528
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,511	1,437
Водоснабжение	0,734	0,388
Канализация	0,821	0,161
Теплоснабжение	3,522	4,965
Вентиляция и кондиционирование	4,936	10,158
Слаботочные сети	0,904	1,576
Система пожарной безопасности	2,181	5,940
Система антитеррористической безопасности	0,417	1,243
Вертикальный транспорт	0,759	4,562
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,840	2,484
Электроосвещение	1,071	0,021
Водоснабжение	0,496	1,485
Канализация хозяйственно-бытовая	0,217	0,000
Теплоснабжение	2,671	0,052
Сети связи	0,480	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,218	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,256	0,000
Озеленение	2,221	0,000
Ограждение	0,022	0,000
МАФы	0,373	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Образовательно-социальные организации

Группа 2 Образовательно-социальные организации площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Объект 9103-0602-01 - Детский сад для маломобильных групп населения на 166 мест

Таблица 9103-0602-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 122,461	236,715
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 917,183	205,440
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 461,418	115,768
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 149,641	29,832
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 205,278	31,275
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	908,097	23,564

Таблица 9103-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,390	0,000
Фундаменты	4,981	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,424	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,633	0,000
Покрытия и перекрытия	7,644	0,000
Крыши, кровли	3,941	0,000
Лестницы	0,864	0,000
Входная группа	1,670	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,361	0,000
Проемы	4,328	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,350	0,000
Потолки	1,314	0,000
Полы	6,229	0,000
Прочие элементы отделки	0,011	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	12,410	83,780
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,152	2,487
Водоснабжение	1,340	0,522
Канализация	1,251	0,096
Теплоснабжение	3,618	8,228
Вентиляция и кондиционирование	0,890	1,062
Слаботочные сети	0,038	0,000
Система пожарной безопасности	0,650	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,279	0,000
Система управления технологическими процессами	0,032	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,694	3,112
Водоснабжение	0,284	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,617	0,000
Теплоснабжение	0,851	0,712
Сети связи	0,052	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,424	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,539	0,000

Окончание таблицы 9103-0602-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Озеленение	0,951	0,000
Ограждение	2,372	0,000
МАФы	4,418	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 7 Интернатные организации

Группа 3 Интернатные организации: школы-интернаты площадью свыше 10 000 м2 до 15 000 м2

Объект 9103-0703-01 - Школа-интернат на 200 мест

Таблица 9103-0703-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	14 822,881	292,815
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 674,403	270,128
1.1	в т.ч. материалы	6 554,061	129,471
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 894,219	57,173
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 148,478	22,687
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	725,817	14,338

Таблица 9103-0703-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,740	0,000
Фундаменты	4,751	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,220	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,286	0,000
Стены, перегородки	14,857	0,000
Покрытия и перекрытия	5,183	0,000
Крыши, кровли	6,018	0,000
Лестницы	1,117	0,000
Входная группа	0,744	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,266	0,000
Наружная отделка фасадов	5,105	0,000
Проемы	5,014	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,161	0,000
Потолки	1,813	0,000
Полы	5,787	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,642	63,198
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9103-0703-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	4,000	5,723
Водоснабжение	1,258	2,846
Канализация	1,573	2,171
Теплоснабжение	2,195	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,123	3,480
Слаботочные сети	0,201	0,679
Система пожарной безопасности	0,557	0,059
Система антитеррористической безопасности	0,086	0,019
Вертикальный транспорт	0,621	6,356
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,026	15,120
Электроосвещение	0,253	0,000
Водоснабжение	1,032	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,803	0,349
Теплоснабжение	0,857	0,000
Сети связи	0,113	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,284	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,971	0,000
Озеленение	0,295	0,000
Ограждение	0,898	0,000
МАФы	0,151	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 6 Интернатные организации: интернат при общеобразовательной школе площадью до 5 000 м²
Объект 9103-0706-01 - Интернат на 100 мест (спальный корпус)

Таблица 9103-0706-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м ²
	Показатель стоимости объекта	10 278,987	249,726
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 068,203	220,311
1.1	в т.ч. материалы	4 900,714	119,062
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 495,159	36,325
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 210,784	29,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	912,956	22,180

Таблица 9103-0706-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,264	0,000
Фундаменты	1,401	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,488	0,000

Окончание таблицы 9103-0706-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Конструкции здания ниже отметки 0,000	6,439	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,400	0,000
Стены, перегородки	13,515	0,000
Покрытия и перекрытия	4,665	0,000
Крыши, кровли	8,758	0,000
Лестницы	0,521	0,000
Входная группа	1,286	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,055	0,000
Наружная отделка фасадов	1,289	0,000
Проемы	4,387	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,728	0,000
Потолки	1,784	0,000
Полы	4,820	0,000
Прочие элементы отделки	0,445	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,303	75,402
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,951	1,644
Водоснабжение	2,409	0,752
Канализация	1,279	0,273
Теплоснабжение	3,057	0,775
Вентиляция и кондиционирование	3,215	6,014
Слаботочные сети	0,579	1,411
Система пожарной безопасности	1,574	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,571	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,866	6,067
Электроосвещение	2,405	0,473
Водоснабжение	1,523	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,756	7,190
Теплоснабжение	4,012	0,000
Сети связи	0,116	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,623	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,613	0,000
Озеленение	0,248	0,000
Ограждение	0,460	0,000
МАФы	0,191	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Объекты здравоохранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;
 - Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь;
 - Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации.
2. Во внутримплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. Во внутримплощадочных сетях электроснабжения в качестве резервного источника питания учтен дизельный генератор.
4. УПСС на объект «Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 50 ВА-2.2 2012.
5. УПСС на объект «Поликлиника на 250 посещений в смену» в группе «Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²» разработан на основании привязанного типового проекта ТП РК 250 ППС-2.2 2012.
6. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Объекты здравоохранения**Подраздел 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь****Группа 1 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью до 500 м2****Объект 9104-0101-01 - Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену***Таблица 9104-0101-01.1 Стоимостные показатели***ТЫС. ТЕНГЕ**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	13 409,596	1 089,031
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 445,559	1 010,738
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 733,521	221,997
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 084,890	88,107
2	Оборудование, мебель и инвентарь	964,037	78,292
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	679,734	55,203

Таблица 9104-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	6,692	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	10,908	0,000
Покрытия и перекрытия	3,142	0,000
Крыши, кровли	7,497	0,000
Лестницы	0,574	0,000
Входная группа	2,138	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,077	0,000
Наружная отделка фасадов	0,278	0,000
Проемы	5,157	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,495	0,000
Потолки	0,658	0,000
Полы	4,922	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	11,513	70,509
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,636	6,179
Водоснабжение	3,684	1,933
Канализация	1,947	0,000
Теплоснабжение	1,306	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,286	0,000
Слаботочные сети	0,159	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,320	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,171	18,907
Электроосвещение	3,266	2,472

Окончание таблицы 9104-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,979	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,869	0,000
Канализация ливневая	2,964	0,000
Сети связи	0,498	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,231	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,320	0,000
Озеленение	1,472	0,000
Ограждение	3,403	0,000
МАФы	0,436	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0101-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	3 446,917	505,117
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 994,157	438,769
1.1	в т.ч. материалы	1 424,268	208,715
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	581,318	85,187
2	Оборудование, мебель и инвентарь	452,760	66,348
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	316,062	46,316

Таблица 9104-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	6,463	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	11,521	0,000
Покрытия и перекрытия	3,355	0,000
Крыши, кровли	14,878	0,000
Лестницы	0,039	0,000
Входная группа	1,442	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,547	0,000
Наружная отделка фасадов	0,921	0,000
Проемы	3,790	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,508	0,000
Потолки	1,299	0,000
Полы	5,952	0,000
Прочие элементы отделки	0,460	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9104-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,321	69,808
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,335	7,660
Водоснабжение	2,875	6,829
Канализация	0,569	0,000
Теплоснабжение	4,675	4,870
Вентиляция и кондиционирование	0,461	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,321	0,000
Газоснабжение	0,227	0,596
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,929	9,991
Электроосвещение	0,480	0,000
Водоснабжение	1,123	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,329	0,000
Газоснабжение	3,420	0,246
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,423	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,546	0,000
Озеленение	0,205	0,000
Ограждение	0,482	0,000
МАФы	0,105	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 500 м² до 1 000 м²
Объект 9104-0102-01 - Поликлиника на 100 посещения в смену

Таблица 9104-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	4 598,322	526,606
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 373,271	386,311
1.1	в т.ч. материалы	1 550,552	177,571
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	724,074	82,922
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 225,051	140,294
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 091,056	124,949

Таблица 9104-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,001	0,000
Фундаменты	2,371	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,185	0,000

Окончание таблицы 9104-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,693	0,000
Стены, перегородки	9,182	0,000
Покрытия и перекрытия	3,589	0,000
Крыши, кровли	5,088	0,000
Лестницы	0,696	0,000
Входная группа	2,303	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,270	0,000
Наружная отделка фасадов	3,057	0,000
Проемы	4,390	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,925	0,000
Потолки	0,998	0,000
Полы	3,158	0,000
Прочие элементы отделки	0,428	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,799	89,062
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,206	3,108
Водоснабжение	1,359	0,781
Канализация	0,743	0,000
Теплоснабжение	2,399	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,217	1,458
Слаботочные сети	0,145	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,611	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,173	5,082
Электроосвещение	0,607	0,000
Водоснабжение	0,605	0,508
Канализация хозяйственно-бытовая	1,178	0,000
Теплоснабжение	0,832	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,624	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,083	0,000
Озеленение	0,743	0,000
МАФы	1,343	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-02 - Врачебная амбулатория на 50 посещений в смену

Таблица 9104-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	9 541,845	615,238
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 278,521	533,781
1.1	в т.ч. материалы	3 573,086	230,385
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 916,506	123,572
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 263,324	81,456

Окончание таблицы 9104-0102-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	842,093	54,296

Таблица 9104-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,331	0,000
Фундаменты	10,013	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,679	0,000
Стены, перегородки	7,965	0,000
Покрытия и перекрытия	4,703	0,000
Крыши, кровли	10,145	0,000
Лестницы	0,007	0,000
Входная группа	0,457	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,534	0,000
Наружная отделка фасадов	4,265	0,000
Проемы	2,105	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,269	0,000
Потолки	3,038	0,000
Полы	2,419	0,000
Прочие элементы отделки	0,519	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,692	66,657
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,865	4,240
Водоснабжение	1,884	0,423
Канализация	0,328	0,000
Теплоснабжение	3,700	0,381
Вентиляция и кондиционирование	2,306	2,572
Слаботочные сети	2,363	5,642
Система антитеррористической безопасности	2,499	0,137
Система управления технологическими процессами	4,753	8,801
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,790	10,577
Электроосвещение	0,572	0,035
Водоснабжение	0,514	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,359	0,000
Теплоснабжение	1,189	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,246	0,000
Озеленение	0,091	0,000
МАФы	0,368	0,534
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-03 - Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену

Таблица 9104-0102-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 350,663	504,330
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 788,267	459,668
1.1	в т.ч. материалы	3 035,964	241,097
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 121,841	89,090
2	Оборудование, мебель и инвентарь	562,396	44,662
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	306,358	24,329

Таблица 9104-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,519	0,000
Фундаменты	1,561	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,261	0,000
Стены, перегородки	10,072	0,000
Покрытия и перекрытия	4,608	0,000
Крыши, кровли	0,937	0,000
Лестницы	0,470	0,000
Входная группа	1,061	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,728	0,000
Наружная отделка фасадов	4,587	0,000
Проемы	3,434	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,102	0,000
Потолки	1,335	0,000
Полы	4,786	0,000
Прочие элементы отделки	0,594	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,782	54,474
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,759	9,063
Водоснабжение	1,432	0,515
Канализация	1,026	0,000
Теплоснабжение	2,500	0,686
Вентиляция и кондиционирование	2,939	5,150
Слаботочные сети	1,581	8,603
Система антитеррористической безопасности	1,490	2,209
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,928	19,262
Электроосвещение	1,479	0,000
Водоснабжение	1,095	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,302	0,000
Теплоснабжение	14,977	0,000
Сети связи	0,449	0,038

Окончание таблицы 9104-0102-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,310	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,981	0,000
Озеленение	0,760	0,000
Ограждение	3,839	0,000
МАФы	0,316	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0102-04 - Врачебная амбулатория на 100 посещений в смену

Таблица 9104-0102-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	6 997,697	825,103
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 917,673	697,757
1.1	в т.ч. материалы	2 770,602	326,683
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 364,431	160,881
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 080,023	127,346
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	994,130	117,219

Таблица 9104-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,320	0,000
Фундаменты	2,632	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,162	0,000
Стены, перегородки	28,678	0,000
Покрытия и перекрытия	2,723	0,000
Крыши, кровли	3,991	0,000
Лестницы	0,502	0,000
Входная группа	2,025	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,164	0,000
Наружная отделка фасадов	2,529	0,000
Проемы	2,729	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,997	0,000
Потолки	0,643	0,000
Полы	1,799	0,000
Прочие элементы отделки	0,123	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,939	92,047
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9104-0102-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	4,599	0,764
Водоснабжение	1,194	1,013
Канализация	1,603	0,000
Теплоснабжение	1,915	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,888	0,000
Слаботочные сети	0,080	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,750	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,603	5,764
Электроосвещение	0,629	0,412
Водоснабжение	0,228	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	6,459	0,000
Теплоснабжение	0,894	0,000
Сети связи	0,256	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,074	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,833	0,000
Озеленение	1,349	0,000
Ограждение	1,471	0,000
МАФы	0,220	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 1 000 м² до 3 000 м²
Объект 9104-0103-01 - Поликлиника на 120 посещений в смену

Таблица 9104-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	6 214,537	486,985
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 039,337	394,894
1.1	в т.ч. материалы	2 170,895	170,116
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 247,901	97,788
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 175,201	92,091
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 001,573	78,485

Таблица 9104-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,356	1,314
Фундаменты	2,440	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,252	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,543	0,000

Окончание таблицы 9104-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,512	0,000
Стены, перегородки	6,237	0,000
Покрытия и перекрытия	4,267	0,000
Крыши, кровли	7,938	0,000
Лестницы	0,664	0,000
Входная группа	0,423	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,264	0,000
Наружная отделка фасадов	3,161	0,000
Проемы	2,617	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,183	0,000
Потолки	1,525	0,000
Полы	4,697	0,000
Прочие элементы отделки	0,418	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,989	85,226
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	13,267	1,465
Водоснабжение	3,387	1,432
Канализация	1,567	0,000
Теплоснабжение	0,966	0,145
Вентиляция и кондиционирование	1,339	2,424
Слаботочные сети	0,104	0,176
Система антитеррористической безопасности	0,705	0,000
Вертикальный транспорт	0,327	1,193
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,842	5,539
Электроосвещение	0,261	0,000
Водоснабжение	0,514	1,027
Канализация хозяйственно-бытовая	0,762	0,000
Теплоснабжение	1,087	0,000
Сети связи	0,383	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,908	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,645	0,000
Озеленение	0,137	0,000
Ограждение	1,210	0,000
МАФы	0,104	0,060
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0103-02 - Врачебная амбулатория на 200 посещений в смену

Таблица 9104-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	4 095,028	681,590
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 356,957	558,743

Окончание таблицы 9104-0103-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
1.1	в т.ч. материалы	1 794,242	298,640
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	696,287	115,892
2	Оборудование, мебель и инвентарь	738,071	122,847
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	493,748	82,181

Таблица 9104-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,099	0,000
Фундаменты	1,833	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,509	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,357	0,000
Стены, перегородки	4,698	0,000
Покрытия и перекрытия	4,028	0,000
Крыши, кровли	2,550	0,000
Лестницы	0,033	0,000
Входная группа	0,096	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,540	0,000
Наружная отделка фасадов	6,112	0,000
Проемы	4,660	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,051	0,000
Потолки	1,357	0,000
Полы	3,508	0,000
Прочие элементы отделки	0,448	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,219	67,003
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,279	1,848
Водоснабжение	1,471	0,018
Канализация	0,820	0,506
Теплоснабжение	1,875	0,205
Вентиляция и кондиционирование	3,350	1,783
Слаботочные сети	0,194	0,397
Система антитеррористической безопасности	2,066	2,271
Система управления технологическими процессами	0,823	0,000
Вертикальный транспорт	2,530	12,372
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,734	13,234
Электроосвещение	0,609	0,220
Водоснабжение	0,192	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	5,455	0,000
Канализация ливневая	0,118	0,142
Теплоснабжение	1,590	0,000
Сети связи	0,216	0,000

Окончание таблицы 9104-0103-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,230	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,826	0,000
Озеленение	2,102	0,000
МАФы	0,422	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²

Объект 9104-0104-01 - Поликлиника на 250 посещений в смену

Таблица 9104-0104-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м ²
	Показатель стоимости объекта	8 347,820	384,139
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 045,237	324,199
1.1	в т.ч. материалы	3 279,201	150,898
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 543,134	71,010
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 302,583	59,941
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 160,109	53,384

Таблица 9104-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,392	0,000
Фундаменты	2,511	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,244	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,864	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,874	0,000
Стены, перегородки	5,102	0,000
Покрытия и перекрытия	5,424	0,000
Крыши, кровли	0,919	0,000
Лестницы	0,995	0,000
Входная группа	0,556	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,251	0,000
Наружная отделка фасадов	5,415	0,000
Проемы	5,213	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,177	0,000
Потолки	2,617	0,000
Полы	5,231	0,000

Окончание таблицы 9104-0104-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,650	87,672
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,281	7,501
Водоснабжение	1,415	0,201
Канализация	1,943	0,336
Теплоснабжение	3,846	0,055
Вентиляция и кондиционирование	2,403	0,765
Слаботочные сети	1,643	0,946
Система антитеррористической безопасности	1,003	0,188
Вертикальный транспорт	0,713	2,128
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,206	0,000
Электроосвещение	0,918	0,208
Водоснабжение	0,283	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,222	0,000
Канализация ливневая	0,177	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,177	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,482	0,000
Озеленение	0,158	0,000
Ограждение	1,622	0,000
МАФы	0,073	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0104-02 - Поликлиника на 500 посещений в смену

Таблица 9104-0104-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	8 397,534	689,042
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 311,883	517,908
1.1	в т.ч. материалы	2 287,437	187,691
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 607,930	131,935
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 085,651	171,134
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 702,735	139,714

Таблица 9104-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,211	0,000
Фундаменты	1,507	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,835	0,000

Окончание таблицы 9104-0104-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,660	0,000
Стены, перегородки	3,456	0,000
Покрытия и перекрытия	4,057	0,000
Крыши, кровли	3,447	0,000
Лестницы	0,269	0,000
Входная группа	0,308	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,462	0,000
Наружная отделка фасадов	4,633	0,000
Проемы	3,338	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,090	0,000
Потолки	1,149	0,000
Полы	2,469	0,000
Прочие элементы отделки	0,078	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,012	81,640
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,783	0,307
Водоснабжение	2,869	0,504
Канализация	10,268	0,128
Теплоснабжение	12,732	1,005
Вентиляция и кондиционирование	3,042	5,230
Слаботочные сети	0,217	0,299
Система антитеррористической безопасности	1,748	0,039
Система управления технологическими процессами	0,085	0,023
Вертикальный транспорт	1,878	6,231
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,374	4,593
Электроосвещение	0,599	0,000
Водоснабжение	0,144	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,104	0,000
Теплоснабжение	0,447	0,000
Сети связи	1,121	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,035	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,740	0,000
Озеленение	0,129	0,000
Ограждение	0,567	0,000
МАФы	0,135	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Организации, оказывающие стационарную помощь
Группа 1 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью до 10 000 м²
Объект 9104-0201-02 - Больница туберкулезная на 100 койко-мест

Таблица 9104-0201-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	52 232,664	576,081
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 273,947	400,070
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	19 693,779	217,205
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 373,401	81,322
2	Оборудование, мебель и инвентарь	15 958,717	176,011
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	13 363,267	147,385

Таблица 9104-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,575	0,000
Фундаменты	1,998	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,637	0,000
Стены, перегородки	8,405	0,000
Покрытия и перекрытия	7,978	0,000
Крыши, кровли	1,119	0,000
Лестницы	0,485	0,000
Входная группа	1,389	0,000
Наружная отделка фасадов	2,247	0,000
Проемы	3,226	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,522	0,000
Потолки	2,135	0,000
Полы	5,852	0,000
Прочие элементы отделки	0,518	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,096	83,736
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,509	1,546
Водоснабжение	1,263	0,374
Канализация	1,003	0,000
Теплоснабжение	3,328	0,283
Вентиляция и кондиционирование	7,901	9,321
Слаботочные сети	0,908	0,561
Система антитеррористической безопасности	0,087	0,000
Система управления технологическими процессами	0,295	0,144
Вертикальный транспорт	1,292	3,517
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,491	0,517
Электроосвещение	0,301	0,000
Водоснабжение	0,613	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,385	0,000
Теплоснабжение	0,668	0,000
Сети связи	0,151	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,159	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	1,992	0,000
Озеленение	0,263	0,000
Ограждение	0,034	0,000
МАФы	0,174	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-03 - Пункт скорой медико-социальной помощи для лиц, не имеющих определенного места жительства на 143 койко-мест

Таблица 9104-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 796,377	333,508
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 644,835	300,951
1.1	в т.ч. материалы	6 422,038	181,564
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 802,777	50,968
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 151,542	32,556
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	669,782	18,936

Таблица 9104-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,161	0,000
Фундаменты	2,972	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,660	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,427	0,000
Стены, перегородки	11,727	0,000
Покрытия и перекрытия	11,751	0,000
Крыши, кровли	2,903	0,000
Лестницы	1,296	0,000
Входная группа	0,481	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,243	0,000
Наружная отделка фасадов	1,875	0,000
Проемы	3,472	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,498	0,000
Потолки	0,777	0,000
Полы	6,188	0,000
Прочие элементы отделки	0,298	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,301	58,178
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9104-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	3,396	7,170
Водоснабжение	1,975	3,799
Канализация	3,251	10,914
Теплоснабжение	1,669	2,503
Вентиляция и кондиционирование	5,698	1,458
Слаботочные сети	0,380	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,873	0,000
Вертикальный транспорт	1,192	10,880
Газоснабжение	0,080	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,844	2,485
Электроосвещение	0,398	0,000
Водоснабжение	1,884	0,190
Канализация хозяйственно-бытовая	0,658	2,296
Теплоснабжение	1,070	0,000
Сети связи	0,827	0,000
Газоснабжение	1,350	0,102
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,052	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,824	0,000
Озеленение	0,060	0,025
Ограждение	0,311	0,000
МАФы	0,177	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0201-04 - Дом инвалидов на 30 койко-мест

Таблица 9104-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	35 711,404	343,402
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	32 889,179	316,263
1.1	в т.ч. материалы	16 659,324	160,197
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 736,908	64,782
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 822,225	27,139
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1 541,145	14,820

Таблица 9104-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,164	0,000
Фундаменты	3,627	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,134	0,000
Стены, перегородки	13,876	0,000

Окончание таблицы 9104-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	5,644	0,000
Крыши, кровли	7,378	0,000
Лестницы	0,587	0,000
Входная группа	2,202	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,179	0,000
Наружная отделка фасадов	3,906	0,000
Проемы	3,630	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	8,075	0,000
Потолки	1,450	0,000
Полы	4,285	0,000
Прочие элементы отделки	1,932	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,940	75,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,904	5,345
Водоснабжение	1,027	2,514
Канализация	0,963	0,967
Теплоснабжение	2,289	0,380
Вентиляция и кондиционирование	2,473	6,586
Слаботочные сети	0,653	1,187
Система антитеррористической безопасности	1,612	0,179
Система управления технологическими процессами	0,108	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,268	7,353
Электроосвещение	0,573	0,000
Водоснабжение	0,828	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,392	0,000
Теплоснабжение	1,573	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,264	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,405	0,000
Озеленение	0,494	0,000
Ограждение	4,773	0,000
МАФы	0,395	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 10 000 м² до 20 000 м²

Объект 9104-0202-01 - Родильный дом на 60 койко-мест

Таблица 9104-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 койко-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	115 220,005	471,206
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	68 023,728	278,191
1.1	в т.ч. материалы	35 547,806	145,377
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 141,574	49,654
2	Оборудование, мебель и инвентарь	47 196,276	193,015

Окончание таблицы 9104-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	39 495,105	161,520

Таблица 9104-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,454	0,000
Фундаменты	1,252	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,201	0,000
Стены, перегородки	8,835	0,000
Покрытия и перекрытия	3,968	0,000
Крыши, кровли	2,343	0,000
Лестницы	0,268	0,000
Входная группа	0,980	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,585	0,000
Наружная отделка фасадов	0,461	0,000
Проемы	1,812	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,111	0,000
Потолки	1,070	0,000
Полы	3,687	0,000
Прочие элементы отделки	0,105	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,896	83,683
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,739	1,734
Водоснабжение	0,880	0,000
Канализация	0,606	0,008
Теплоснабжение	1,404	0,361
Вентиляция и кондиционирование	7,968	8,226
Слаботочные сети	0,364	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,083	0,000
Система управления технологическими процессами	0,106	0,000
Вертикальный транспорт	1,441	3,126
Газоснабжение	2,412	1,914
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,347	0,735
Электроосвещение	0,116	0,000
Водоснабжение	0,621	0,195
Канализация хозяйственно-бытовая	0,257	0,000
Теплоснабжение	0,866	0,000
Сети связи	0,608	0,000
Газоснабжение	0,018	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,599	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,577	0,000
Озеленение	1,577	0,000

Окончание таблицы 9104-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	0,304	0,020
МАФы	0,079	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 20 000 м2 до 30 000 м2
Объект 9104-0203-01 - Онкологический диспансер на 200 койко-мест

Таблица 9104-0203-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	108 108,943	888,670
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42 414,981	348,657
1.1	в т.ч. материалы	22 425,190	184,338
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 453,967	69,493
2	Оборудование, мебель и инвентарь	65 693,962	540,013
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	62 542,415	514,107

Таблица 9104-0203-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,330	0,000
Фундаменты	1,266	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,205	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,039	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,912	0,000
Стены, перегородки	5,489	0,000
Покрытия и перекрытия	3,351	0,000
Крыши, кровли	3,268	0,000
Лестницы	0,445	0,000
Входная группа	0,283	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,591	0,000
Наружная отделка фасадов	1,985	0,000
Проемы	2,077	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,159	0,000
Потолки	0,607	0,000
Полы	2,694	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	59,996	95,203
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,899	0,501

Окончание таблицы 9104-0203-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,593	0,001
Канализация	0,556	0,207
Теплоснабжение	0,872	0,079
Вентиляция и кондиционирование	1,959	0,685
Слаботочные сети	0,632	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,247	0,035
Система управления технологическими процессами	0,005	0,000
Вертикальный транспорт	2,132	3,020
Газоснабжение	0,401	0,091
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,081	0,047
Электроосвещение	0,071	0,000
Водоснабжение	0,399	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,381	0,000
Теплоснабжение	0,968	0,000
Сети связи	0,145	0,000
Газоснабжение	0,036	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,017	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,664	0,000
Озеленение	0,047	0,000
Ограждение	0,175	0,000
МАФы	0,023	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Организации, оказывающие стационарную помощь площадью свыше 40 000 м2 до 50 000 м2

Объект 9104-0205-01 - Больница многопрофильная на 300 койко-мест

Таблица 9104-0205-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 койко-место	м2
	Показатель стоимости объекта	135 376,556	939,380
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	54 466,944	377,947
1.1	в т.ч. материалы	34 284,206	237,899
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 248,539	50,298
2	Оборудование, мебель и инвентарь	80 909,613	561,433
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71 012,202	492,755

Таблица 9104-0205-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,057	0,000
Фундаменты	0,688	0,000

Окончание таблицы 9104-0205-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,702	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,092	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,920	0,000
Стены, перегородки	2,708	0,000
Покрытия и перекрытия	3,366	0,000
Крыши, кровли	0,965	0,000
Лестницы	0,172	0,000
Входная группа	0,200	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,386	0,000
Наружная отделка фасадов	2,491	0,000
Проемы	2,398	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,062	0,000
Потолки	1,863	0,000
Полы	2,431	0,000
Прочие элементы отделки	1,066	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,468	87,767
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,125	0,787
Водоснабжение	0,543	0,032
Канализация	0,315	0,024
Теплоснабжение	1,082	0,089
Вентиляция и кондиционирование	6,499	6,716
Слаботочные сети	0,240	0,094
Система антитеррористической безопасности	0,490	0,062
Вертикальный транспорт	0,484	0,678
Газоснабжение	2,193	2,781
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,018	0,960
Электроосвещение	0,123	0,008
Водоснабжение	0,160	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,182	0,000
Теплоснабжение	0,370	0,000
Сети связи	0,050	0,001
Газоснабжение	0,064	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,037	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,540	0,001
Озеленение	0,242	0,000
Ограждение	0,207	0,000
МАФы	0,002	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации

Группа 2 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 1 000 м2 до 3 000 м2

Объект 9104-0302-01 - Станция скорой медицинской помощи на 20 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	47,111	373,529
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	42,557	337,419
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	22,436	177,883
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	9,052	71,772
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4,554	36,111
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,971	15,627

Таблица 9104-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,447	0,000
Фундаменты	5,207	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,514	0,000
Стены, перегородки	4,501	0,000
Покрытия и перекрытия	8,632	0,000
Крыши, кровли	2,680	0,000
Входная группа	2,577	0,000
Прочие конструктивные элементы	9,431	0,000
Наружная отделка фасадов	1,871	0,000
Проемы	6,592	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,314	0,000
Потолки	1,131	0,000
Полы	4,402	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,708	43,336
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,932	12,427
Водоснабжение	1,333	0,211
Канализация	0,629	0,000
Теплоснабжение	6,114	14,553
Вентиляция и кондиционирование	2,290	1,601
Слаботочные сети	0,308	1,253
Система антитеррористической безопасности	4,080	15,075
Система управления технологическими процессами	0,745	0,876
Вертикальный транспорт	0,834	3,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,655	7,100

Окончание таблицы 9104-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроосвещение	0,396	0,000
Водоснабжение	0,648	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,906	0,000
Теплоснабжение	1,045	0,000
Сети связи	0,140	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,165	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,846	0,000
Озеленение	0,012	0,000
Ограждение	1,853	0,000
МАФы	0,064	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9104-0302-02 - Станция скорой медицинской помощи на 40 000 вызовов в год

Таблица 9104-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 вызов	м2
	Показатель стоимости объекта	17,505	315,889
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	16,454	296,924
1.1	в т.ч. материалы	8,362	150,897
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,921	52,711
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,051	18,966
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,466	8,408

Таблица 9104-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,348	0,000
Фундаменты	7,935	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,643	0,000
Стены, перегородки	14,259	0,000
Покрытия и перекрытия	3,823	0,000
Крыши, кровли	2,573	0,000
Лестницы	1,115	0,000
Входная группа	1,316	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,590	0,000
Наружная отделка фасадов	2,903	0,000
Проемы	5,440	0,031
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,189	0,000
Потолки	1,161	0,000

Окончание таблицы 9104-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	5,104	0,000
Прочие элементы отделки	0,702	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,031	44,335
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,921	7,656
Водоснабжение	2,548	16,234
Канализация	1,101	0,753
Теплоснабжение	2,236	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,007	5,074
Слаботочные сети	0,210	0,000
Система антитеррористической безопасности	2,286	11,600
Система управления технологическими процессами	0,408	2,714
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,784	6,116
Электроосвещение	1,187	1,466
Водоснабжение	2,531	3,759
Канализация хозяйственно-бытовая	0,712	0,226
Теплоснабжение	1,115	0,036
Сети связи	3,401	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,713	0,000
Озеленение	6,014	0,000
Ограждение	1,204	0,000
МАФы	6,492	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации площадью свыше 3 000 м² до 5 000 м²
Объект 9104-0303-01 - Станция скорой медицинской помощи на 80 000 вызовов в год

Таблица 9104-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 вызов	м ²
	Показатель стоимости объекта	25,460	453,119
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23,193	412,779
1.1	в т.ч. материалы	12,224	217,557
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	3,987	70,955
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,267	40,340
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,518	27,013

Таблица 9104-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,178	0,000
Фундаменты	4,343	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,700	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,888	0,000
Стены, перегородки	8,932	0,000
Покрытия и перекрытия	5,117	0,000
Крыши, кровли	5,052	0,000
Лестницы	0,535	0,000
Входная группа	1,121	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,577	0,000
Наружная отделка фасадов	3,317	0,000
Проемы	3,307	0,017
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,237	0,000
Потолки	1,255	0,000
Полы	5,280	0,000
Прочие элементы отделки	0,199	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,757	66,963
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,478	2,375
Водоснабжение	2,954	15,603
Канализация	0,828	0,106
Теплоснабжение	1,900	0,032
Вентиляция и кондиционирование	2,858	5,257
Слаботочные сети	0,860	1,403
Система антитеррористической безопасности	4,699	5,321
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,683	1,418
Электроосвещение	0,745	0,340
Водоснабжение	0,720	1,129
Канализация хозяйственно-бытовая	0,615	0,026
Теплоснабжение	1,505	0,008
Сети связи	0,502	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,200	0,000
Озеленение	3,076	0,000
Ограждение	1,233	0,000
МАФы	5,347	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Закрытые спортивные залы

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя);
 - Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий).
2. Во внутриплощадочных сетях канализации не учтен септик. При необходимости затраты на устройство септика принимать дополнительно.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Закрытые спортивные залы**Подраздел 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****Группа 1 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)****площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0101-01 - Плавательный бассейн на 32 посещений в смену***Таблица 9105-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	18 058,653	327,613
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 105,140	310,315
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>8 115,408</i>	<i>147,227</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>3 132,088</i>	<i>56,821</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	953,513	17,298
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>255,410</i>	<i>4,634</i>

Таблица 9105-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,386	0,000
Фундаменты	3,227	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,763	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,841	0,000
Стены, перегородки	5,852	0,000
Покрытия и перекрытия	2,493	0,000
Крыши, кровли	15,253	0,000
Лестницы	1,258	0,000
Входная группа	2,666	0,000
Прочие конструктивные элементы	8,097	0,000
Наружная отделка фасадов	4,305	0,000
Проемы	0,462	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,036	0,000
Потолки	1,960	0,000
Полы	4,938	0,000
Прочие элементы отделки	1,669	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,607	26,786
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,225	7,152
Водоснабжение	1,467	3,129
Канализация	0,495	0,000
Теплоснабжение	3,002	0,000
Вентиляция и кондиционирование	5,932	41,779
Слаботочные сети	0,066	0,000
Система пожарной безопасности	0,360	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9105-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	0,489	0,000
Электроосвещение	1,729	21,155
Водоснабжение	0,814	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	2,090	0,000
Теплоснабжение	1,028	0,000
Сети связи	0,106	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,791	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,314	0,000
Озеленение	0,237	0,000
МАФы	0,042	0,000
ИТОГО	100	100

**Группа 2 Учебно-тренировочные (без мест для коммерческого зрителя)
площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2
Объект 9105-0102-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 25
посещений в смену**

Таблица 9105-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	22 151,692	372,656
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	20 903,131	351,651
1.1	в т.ч. материалы	13 616,857	229,075
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 116,920	35,613
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 248,560	21,004
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	149,412	2,514

Таблица 9105-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,691	0,000
Фундаменты	3,802	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,752	0,000
Стены, перегородки	9,828	0,000
Покрытия и перекрытия	1,597	0,000
Крыши, кровли	33,941	0,000
Лестницы	0,336	0,000
Входная группа	1,232	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,562	0,000
Проемы	9,320	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9105-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,764	0,000
Потолки	0,468	0,000
Полы	9,064	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,792	11,967
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,040	1,980
Водоснабжение	1,727	8,588
Канализация	0,302	0,000
Теплоснабжение	6,424	75,485
Вентиляция и кондиционирование	0,706	0,000
Слаботочные сети	0,158	0,000
Система пожарной безопасности	0,735	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,103	0,000
Электроосвещение	0,612	1,980
Водоснабжение	2,092	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,689	0,000
Теплоснабжение	0,734	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,762	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,948	0,000
Озеленение	0,086	0,000
Ограждение	1,535	0,000
МАФы	0,201	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0102-02 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 96 посещений в смену

Таблица 9105-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 посещение в смену	м2
	Показатель стоимости объекта	11 015,057	443,764
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 065,791	405,521
1.1	в т.ч. материалы	6 352,179	255,911
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 225,751	49,382
2	Оборудование, мебель и инвентарь	949,266	38,243
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	346,095	13,943

ТЫС. ТЕНГЕ

Таблица 9105-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,084	0,000
Фундаменты	3,253	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	5,982	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	13,593	0,000
Стены, перегородки	12,874	0,000
Покрытия и перекрытия	3,740	0,000
Крыши, кровли	8,913	0,000
Лестницы	0,480	0,000
Входная группа	0,496	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,057	0,000
Наружная отделка фасадов	1,000	0,000
Проемы	1,997	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,519	0,000
Потолки	0,708	0,000
Полы	8,031	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,981	77,154
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,931	4,019
Водоснабжение	1,989	6,554
Канализация	0,525	0,317
Теплоснабжение	1,484	0,452
Вентиляция и кондиционирование	1,721	4,718
Слаботочные сети	0,735	5,860
Система пожарной безопасности	0,368	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,337	0,000
Электроосвещение	1,423	0,874
Водоснабжение	0,369	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,306	0,000
Теплоснабжение	3,696	0,000
Сети связи	0,688	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,132	0,000
Проезды, тротуары и площадки	9,647	0,000
Озеленение	0,944	0,000
МАФы	0,997	0,052
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий)**Группа 1 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью до 2 000 м2****Объект 9105-0201-01 - Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 100 зрительских мест**

Таблица 9105-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 028,363	222,820
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 841,303	212,473
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 207,485	122,102
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	575,314	31,822
2	Оборудование, мебель и инвентарь	187,060	10,347
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	131,243	7,259

Таблица 9105-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,081	0,000
Фундаменты	1,936	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,865	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,333	0,000
Стены, перегородки	15,581	0,000
Крыши, кровли	19,247	0,000
Лестницы	1,309	0,000
Входная группа	0,552	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,152	0,000
Проемы	3,845	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,311	0,000
Потолки	0,798	0,000
Полы	6,128	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,692	70,161
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,121	0,000
Водоснабжение	1,413	0,000
Канализация	0,818	0,000
Теплоснабжение	4,885	3,850
Вентиляция и кондиционирование	3,299	14,377
Система пожарной безопасности	1,115	0,063
Система антитеррористической безопасности	0,507	2,177
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,278	0,618
Электроосвещение	0,653	0,000
Водоснабжение	0,346	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация хозяйственно-бытовая	1,315	0,000
Теплоснабжение	0,855	8,754
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,120	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,769	0,000
Озеленение	0,546	0,000
МАФы	0,127	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0201-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест

Таблица 9105-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	3 667,103	448,781
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 362,996	411,564
1.1	в т.ч. материалы	1 808,803	221,362
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	574,886	70,355
2	Оборудование, мебель и инвентарь	304,107	37,217
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	113,611	13,904

Таблица 9105-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,841	0,000
Фундаменты	2,833	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,940	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,589	0,000
Стены, перегородки	11,549	0,000
Покрытия и перекрытия	2,694	0,000
Крыши, кровли	11,057	0,000
Лестницы	0,420	0,000
Входная группа	0,981	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,419	0,000
Наружная отделка фасадов	0,245	0,000
Проемы	7,643	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,947	0,000
Потолки	0,668	0,000
Полы	5,452	0,000
Прочие элементы отделки	0,231	0,000

Окончание таблицы 9105-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,506	37,359
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,926	17,049
Водоснабжение	0,992	3,001
Канализация	0,246	0,000
Теплоснабжение	1,836	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,708	4,653
Система пожарной безопасности	0,696	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,387	37,939
Электроосвещение	0,691	0,000
Водоснабжение	0,990	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,570	0,000
Теплоснабжение	3,286	0,000
Сети связи	0,188	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,037	0,000
Проезды, тротуары и площадки	5,425	0,000
Озеленение	0,827	0,000
МАФы	0,182	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 2 000 м2 до 5 000 м2
Объект 9105-0202-01 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 200 зрительских мест

Таблица 9105-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 112,533	366,634
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 870,518	349,279
1.1	в т.ч. материалы	2 852,393	204,553
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	711,912	51,053
2	Оборудование, мебель и инвентарь	242,015	17,356
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	128,093	9,186

Таблица 9105-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,534	0,000
Фундаменты	4,901	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,054	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	19,796	0,000
Стены, перегородки	7,718	0,000
Покрытия и перекрытия	3,161	0,000
Крыши, кровли	10,873	0,000
Лестницы	1,969	0,000
Входная группа	1,843	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,077	0,000
Наружная отделка фасадов	0,278	0,000
Проемы	6,499	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,796	0,000
Потолки	9,631	0,000
Полы	6,425	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,899	72,376
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,575	0,891
Водоснабжение	1,019	3,818
Канализация	0,318	0,224
Теплоснабжение	2,748	11,350
Вентиляция и кондиционирование	1,209	10,721
Слаботочные сети	0,068	0,000
Система пожарной безопасности	1,016	0,278
Система антитеррористической безопасности	0,283	0,341
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,335	0,000
Электроосвещение	0,372	0,000
Водоснабжение	0,350	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,615	0,000
Теплоснабжение	2,723	0,000
Сети связи	0,920	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,631	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,304	0,000
Озеленение	0,579	0,000
Ограждение	1,332	0,000
МАФы	0,152	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-02 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 300 зрительских мест

Таблица 9105-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 208,782	371,889
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 844,747	345,899

Окончание таблицы 9105-0202-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 707,423	193,301
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	799,922	57,112
2	Оборудование, мебель и инвентарь	364,034	25,991
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	141,753	10,121

Таблица 9105-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,272	0,000
Фундаменты	1,891	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,823	0,000
Стены, перегородки	9,686	0,000
Покрытия и перекрытия	4,206	0,000
Крыши, кровли	7,019	0,000
Лестницы	0,190	0,000
Входная группа	0,739	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,189	0,000
Наружная отделка фасадов	2,789	0,000
Проемы	9,374	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,387	0,000
Потолки	2,170	0,000
Полы	5,905	0,000
Прочие элементы отделки	0,695	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,278	41,192
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,915	4,500
Водоснабжение	2,448	0,000
Канализация	2,444	0,224
Теплоснабжение	3,140	2,124
Вентиляция и кондиционирование	5,342	41,167
Слаботочные сети	0,060	0,000
Система пожарной безопасности	0,437	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,347	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,275	10,792
Электроосвещение	0,062	0,000
Водоснабжение	1,293	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,550	0,000
Теплоснабжение	0,749	0,000
Сети связи	0,217	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,632	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,982	0,000
Озеленение	0,589	0,000

Окончание таблицы 9105-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,539	0,000
МАФы	0,363	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-03 - Физкультурно-оздоровительный комплекс на 420 зрительских мест

Таблица 9105-0202-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 469,462	429,683
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 370,263	420,146
1.1	в т.ч. материалы	3 011,264	289,496
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	470,216	45,205
2	Оборудование, мебель и инвентарь	99,198	9,537
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,482	5,334

Таблица 9105-0202-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,793	0,000
Фундаменты	5,368	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,484	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	52,921	0,000
Стены, перегородки	3,476	0,000
Покрытия и перекрытия	1,366	0,000
Крыши, кровли	1,416	0,000
Лестницы	0,564	0,000
Входная группа	0,338	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,393	0,000
Наружная отделка фасадов	3,828	0,000
Проемы	3,786	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,150	0,000
Потолки	0,485	0,000
Полы	5,437	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,406	55,930
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,399	8,601
Водоснабжение	0,795	11,531
Канализация	0,185	0,447

Окончание таблицы 9105-0202-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,515	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,870	10,217
Слаботочные сети	0,070	0,351
Система пожарной безопасности	0,129	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,464	12,923
Электроосвещение	0,245	0,000
Водоснабжение	0,585	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,664	0,000
Теплоснабжение	0,726	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,197	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,914	0,000
Озеленение	0,070	0,000
Ограждение	0,927	0,000
МАФы	0,037	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9105-0202-04 - Ледовая хоккейная арена на 433 зрительских мест

Таблица 9105-0202-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	5 191,832	687,481
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 117,498	545,222
1.1	в т.ч. материалы	2 515,447	333,085
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	499,455	66,136
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 074,335	142,259
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	357,751	47,372

Таблица 9105-0202-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,339	0,000
Фундаменты	2,641	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,187	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,491	0,000
Стены, перегородки	4,939	0,000
Покрытия и перекрытия	4,402	0,000
Крыши, кровли	20,839	0,000
Лестницы	0,267	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,152	0,000
Проемы	1,027	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9105-0202-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	1,013	0,000
Потолки	0,435	0,000
Полы	2,404	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,667	36,692
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,356	0,000
Водоснабжение	0,655	0,154
Канализация	0,238	0,029
Теплоснабжение	0,746	0,000
Вентиляция и кондиционирование	17,246	48,874
Слаботочные сети	0,010	0,000
Система пожарной безопасности	0,385	0,000
Система управления технологическими процессами	3,703	13,780
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,994	0,459
Электроосвещение	1,296	0,011
Водоснабжение	1,027	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,547	0,000
Теплоснабжение	0,277	0,000
Сети связи	0,918	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,387	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,313	0,000
Озеленение	1,123	0,000
Ограждение	1,803	0,000
МАФы	0,174	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 5 000 м² до 10 000 м²
Объект 9105-0203-02 - Плавательный бассейн на 307 зрительских мест

Таблица 9105-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 573,804	362,961
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 837,491	297,134
1.1	в т.ч. материалы	4 590,956	174,052
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 108,295	42,018
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 736,313	65,827
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	878,143	33,292

Таблица 9105-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,380	0,000
Фундаменты	2,535	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	12,627	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,071	0,000
Стены, перегородки	5,634	0,000
Покрытия и перекрытия	1,955	0,000
Крыши, кровли	4,788	0,000
Лестницы	0,745	0,000
Входная группа	1,203	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,207	0,000
Проемы	5,855	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,408	0,000
Потолки	4,180	0,000
Полы	3,050	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,388	50,575
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,587	1,563
Водоснабжение	7,579	6,620
Канализация	0,407	0,070
Теплоснабжение	3,491	2,370
Вентиляция и кондиционирование	7,040	22,315
Слаботочные сети	0,135	0,201
Система пожарной безопасности	0,559	0,851
Система управления технологическими процессами	3,886	15,306
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,391	0,000
Электроосвещение	0,194	0,000
Водоснабжение	0,839	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,390	0,000
Теплоснабжение	0,821	0,128
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	2,408	0,000
Проезды, тротуары и площадки	3,708	0,000
Озеленение	0,109	0,000
Ограждение	1,385	0,000
МАФы	0,043	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Демонстрационные (для проведения соревнований и зрелищных мероприятий) площадью от 10 000 м² до 15 000 м²
Объект 9105-0204-01 - Дворец спорта на 332 зрительских мест

Таблица 9105-0204-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	10 361,951	263,241
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 588,535	243,593
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 418,249	137,648
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 435,330	36,464
2	Оборудование, мебель и инвентарь	773,415	19,648
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	359,047	9,121

Таблица 9105-0204-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,335	0,000
Фундаменты	8,129	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,806	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,230	0,000
Стены, перегородки	5,146	0,000
Покрытия и перекрытия	17,258	0,000
Крыши, кровли	9,003	0,000
Лестницы	0,802	0,000
Входная группа	0,514	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,229	0,000
Наружная отделка фасадов	4,842	0,000
Проемы	3,107	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,552	0,000
Потолки	1,334	0,000
Полы	6,857	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,989	70,880
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,325	2,274
Водоснабжение	0,729	1,080
Канализация	0,243	0,075
Теплоснабжение	1,465	1,082
Вентиляция и кондиционирование	4,927	20,650
Слаботочные сети	0,089	0,000
Система пожарной безопасности	1,095	3,959
Система антитеррористической безопасности	0,882	0,000
Система управления технологическими процессами	0,198	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,411	0,000
Электроосвещение	0,426	0,000
Водоснабжение	0,340	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,160	0,000
Теплоснабжение	1,473	0,000
Сети связи	0,057	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9105-0204-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	0,747	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,434	0,000
Озеленение	0,251	0,000
МАФы	0,614	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Открытые спортивные сооружения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:
 - Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные;
 - Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные;
2. УПСС с шифром 9106-0101-01 – «Стадион», может быть учтен как отдельно, так и в качестве дополнительного объекта, расположенного в пределах земельного участка, отведенного под застройку.
3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 6 Открытые спортивные сооружения
Подраздел 1 Физкультурно-оздоровительные
Группа 1 Физкультурно-оздоровительные до 5 000 м2
Объект 9106-0101-01 - Стадион

Таблица 9106-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	30,310	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28,010	-
1.1	в т.ч. материалы	19,528	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2,179	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,300	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,167	0,000
Проезды, тротуары и площадки	67,781	0,000
Ограждение	14,546	100,000
МАФы	16,506	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Спортивно-демонстрационные
Группа 1 Спортивно-демонстрационные площадью до 10 000 м2
Объект 9106-0201-02 - Стадион на 428 мест

Таблица 9106-0201-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	241,847	16,953
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	206,125	14,449
1.1	в т.ч. материалы	101,033	7,082
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	44,079	3,090
2	Оборудование, мебель и инвентарь	35,722	2,504
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	20,233	3,251
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9106-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Вертикальная планировка	7,162	0,000
Проезды, тротуары и площадки	50,399	0,000
Озеленение	5,871	0,000
МАФы	16,335	96,749
ИТОГО	100	100

Группа 2 Спортивно-демонстрационные площадью от 10 000 м2 до 15 000 м2
Объект 9106-0202-01 - Стадион на 400 зрительских мест

Таблица 9106-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	718,879	23,967
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	686,236	22,879
1.1	в т.ч. материалы	443,133	14,774
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	75,841	2,529
2	Оборудование, мебель и инвентарь	32,644	1,088
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	30,652	1,022

Таблица 9106-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,177	0,000
Фундаменты	2,160	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,273	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,314	0,000
Стены, перегородки	3,264	0,000
Покрытия и перекрытия	2,410	0,000
Крыши, кровли	4,164	0,000
Входная группа	4,241	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,736	0,000
Наружная отделка фасадов	2,553	0,000
Проемы	1,707	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,954	0,000
Потолки	0,574	0,000
Полы	1,825	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,832	93,898
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,163	0,000
Водоснабжение	0,801	3,972

Окончание таблицы 9106-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,346	0,000
Теплоснабжение	1,032	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,756	0,000
Система пожарной безопасности	0,394	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,456	2,130
Электроосвещение	2,820	0,000
Водоснабжение	0,994	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,217	0,000
Теплоснабжение	1,813	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Проезды, тротуары и площадки	39,794	0,000
Озеленение	1,947	0,000
Ограждение	1,277	0,000
МАФы	6,005	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9106-0202-02 - Стадион на 500 зрительских мест

Таблица 9106-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	538,071	20,598
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	537,989	20,595
1.1	в т.ч. материалы	346,415	13,261
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,120	2,148
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,082	0,003
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9106-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,027	0,000
Фундаменты	1,456	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,276	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	12,138	0,000
Стены, перегородки	1,535	0,000
Покрытия и перекрытия	0,311	0,000
Крыши, кровли	0,709	0,000
Входная группа	0,087	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,823	0,000
Наружная отделка фасадов	0,280	0,000
Проемы	0,312	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9106-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	0,551	0,000
Потолки	0,186	0,000
Полы	0,609	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,270	0,000
Система пожарной безопасности	0,154	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,571	0,000
Электроосвещение	4,366	100,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	3,027	0,000
Проезды, тротуары и площадки	49,875	0,000
Озеленение	5,828	0,000
Ограждение	15,402	0,000
МАФы	0,209	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 7 Стоянки автомобилей

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей;
- Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа;
- Подраздел 3 Гаражи-стоянки;
- Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники;
- Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м);
- Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м);
- Подраздел 7 Эстакады.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, а затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство отсутствуют, то данные затраты принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 7 Стоянки автомобилей**Подраздел 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей****Группа 1 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью до 2500 м2****Объект 9107-0101-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 59 машино-мест***Таблица 9107-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	11 622,557	322,136
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 120,204	308,213
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 888,551	163,210
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 917,984	53,160
2	Оборудование, мебель и инвентарь	502,353	13,923
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	1,319	0,037

Таблица 9107-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	7,640	0,000
Фундаменты	14,315	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	4,745	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,606	0,000
Стены, перегородки	0,401	0,000
Покрытия и перекрытия	11,477	0,000
Крыши, кровли	7,806	0,000
Лестницы	0,229	0,000
Входная группа	1,837	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,676	0,000
Проемы	0,452	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,576	0,000
Потолки	0,820	0,000
Полы	5,763	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,065	11,925
Водоснабжение	3,885	28,360
Канализация	0,036	0,629
Теплоснабжение	1,408	19,324
Вентиляция и кондиционирование	6,067	39,762
Система пожарной безопасности	0,196	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,124	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,046	0,000
Проезды, тротуары и площадки	15,477	0,000
Озеленение	1,675	0,000
МАФы	1,678	0,000

Окончание таблицы 9107-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей площадью свыше 2500 м2
Объект 9107-0102-01 - Подземные автостоянки с эксплуатируемой кровлей вместимостью на 87 машино-мест

Таблица 9107-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м2
	Показатель стоимости объекта	9 093,239	277,780
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 498,398	259,609
1.1	в т.ч. материалы	4 714,752	144,026
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 395,645	42,634
2	Оборудование, мебель и инвентарь	594,841	18,171
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,115	0,000
Фундаменты	10,850	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,280	0,000
Стены, перегородки	2,087	0,000
Покрытия и перекрытия	21,199	0,000
Крыши, кровли	3,459	0,000
Наружная отделка фасадов	5,351	0,000
Проемы	1,074	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,690	0,000
Потолки	0,193	0,000
Полы	6,880	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,803	5,794
Водоснабжение	4,238	41,467
Канализация	1,218	0,000
Теплоснабжение	0,338	3,664
Вентиляция и кондиционирование	4,238	5,519
Слаботочные сети	0,345	1,093
Система пожарной безопасности	6,578	39,424
Система антитеррористической безопасности	0,348	3,038
БЛАГОУСТРОЙСТВО		

Окончание таблицы 9107-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезды, тротуары и площадки	12,997	0,000
Озеленение	4,495	0,000
МАФы	1,223	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Надземные автостоянки открытого типа

Группа 2 Надземные автостоянки открытого типа площадью свыше 10 000 м² до 20 000 м²

Объект 9107-0202-01 - Надземная автостоянка открытого типа вместимостью 500 машино-мест

Таблица 9107-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 машино-место	м ²
	Показатель стоимости объекта	4 149,527	108,609
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 028,133	105,432
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	2 253,032	58,971
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	629,884	16,487
2	Оборудование, мебель и инвентарь	121,394	3,177
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	2,951	0,077

Таблица 9107-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,030	0,000
Фундаменты	2,551	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,495	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	18,436	0,000
Стены, перегородки	5,499	0,000
Покрытия и перекрытия	29,800	0,000
Крыши, кровли	3,419	0,000
Лестницы	0,839	0,000
Входная группа	0,826	0,000
Наружная отделка фасадов	2,047	0,000
Проемы	2,560	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,260	0,000
Потолки	3,334	0,000
Полы	12,261	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,435	2,431

Окончание таблицы 9107-0202-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,633	7,539
Водоснабжение	2,094	28,087
Канализация	2,752	2,807
Теплоснабжение	0,008	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,038	0,000
Слаботочные сети	0,016	0,000
Система пожарной безопасности	0,246	1,071
Система антитеррористической безопасности	0,542	0,621
Вертикальный транспорт	2,267	54,117
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,482	0,000
Электроосвещение	0,202	0,000
Водоснабжение	0,103	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,007	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,654	0,000
Озеленение	0,021	0,000
МАФы	0,144	3,326
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Гаражи-стоянки

Группа 1 Гаражи-стоянки площадью до 100 м²

Объект 9107-0301-01 - Гаражный бокс на 1 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	235,936	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	235,936	-
1.1	в т.ч. материалы	119,190	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	45,176	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,430	0,000
Фундаменты	7,809	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,524	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	23,591	0,000
Покрытия и перекрытия	8,153	0,000

Окончание таблицы 9107-0301-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	13,624	0,000
Лестницы	0,282	0,000
Входная группа	1,155	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,928	0,000
Наружная отделка фасадов	4,305	0,000
Проемы	16,572	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,030	0,000
Потолки	1,365	0,000
Полы	2,300	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,498	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,434	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-02 - Гаражный бокс на 1 авто (отапливаемый)

Таблица 9107-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	310,937	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	310,937	-
1.1	в т.ч. материалы	133,369	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	62,478	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,574	0,000
Фундаменты	11,488	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,946	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,548	0,000
Покрытия и перекрытия	8,845	0,000
Крыши, кровли	12,504	0,000
Входная группа	1,329	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,691	0,000
Наружная отделка фасадов	4,863	0,000
Проемы	10,311	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,186	0,000
Потолки	1,291	0,000
Полы	3,941	0,000

Окончание таблицы 9107-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,144	0,000
Водоснабжение	0,973	0,000
Канализация	0,851	0,000
Теплоснабжение	5,513	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-03 - Гаражный бокс на 2 авто (неотапливаемый)

Таблица 9107-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	285,097	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	271,190	-
1.1	в т.ч. материалы	139,845	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	53,659	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,907	-

Таблица 9107-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,185	0,000
Фундаменты	2,328	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,510	0,000
Стены, перегородки	20,358	0,000
Покрытия и перекрытия	9,551	0,000
Крыши, кровли	13,834	0,000
Лестницы	0,784	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,098	0,000
Наружная отделка фасадов	8,623	0,000
Проемы	13,611	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,351	0,000
Потолки	2,130	0,000
Полы	4,074	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,325	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,237	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-04 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто без смотровой ямы

Таблица 9107-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	246,160	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	246,160	-
1.1	в т.ч. материалы	120,141	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	41,341	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,116	0,000
Фундаменты	10,964	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,316	0,000
Покрытия и перекрытия	10,751	0,000
Крыши, кровли	14,132	0,000
Входная группа	2,303	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,965	0,000
Наружная отделка фасадов	1,552	0,000
Проемы	20,067	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,879	0,000
Потолки	1,653	0,000
Полы	5,466	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,375	0,000
Теплоснабжение	6,090	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,371	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0301-05 - Примыкаемый гаражный бокс на 1 авто со смотровой ямы

Таблица 9107-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	268,528	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	268,528	-
1.1	в т.ч. материалы	120,109	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	51,442	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,664	0,000
Фундаменты	13,302	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	13,833	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	13,126	0,000
Покрытия и перекрытия	9,722	0,000
Крыши, кровли	12,299	0,000
Входная группа	1,539	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,916	0,000
Наружная отделка фасадов	5,631	0,000
Проемы	11,940	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,848	0,000
Потолки	1,495	0,000
Полы	4,564	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,198	0,000
Канализация	0,418	0,000
Теплоснабжение	3,691	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,816	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Гаражи-стоянки площадью свыше 100 м²
Объект 9107-0302-01 - Гаражный бокс на 12 авто (отопливаемый)

Таблица 9107-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	240,690	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	240,690	-
1.1	в т.ч. материалы	115,337	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43,176	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,917	0,000
Фундаменты	11,447	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	3,182	0,000

Окончание таблицы 9107-0302-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	15,844	0,000
Покрытия и перекрытия	10,281	0,000
Крыши, кровли	13,103	0,000
Входная группа	1,517	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,119	0,000
Наружная отделка фасадов	2,479	0,000
Проемы	16,481	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,381	0,000
Потолки	1,586	0,000
Полы	5,494	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,395	0,000
Водоснабжение	0,135	0,000
Канализация	0,251	0,000
Теплоснабжение	6,388	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Теплые стоянки для крупногабаритной техники

Группа 1 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью до 300 м²

Объект 9107-0401-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 4 единицы (с заполнением кирпичом)

Таблица 9107-0401-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	248,675	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	247,339	-
1.1	в т.ч. материалы	147,797	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32,001	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,335	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,316	0,000
Фундаменты	4,399	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	11,774	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,205	0,000
Стены, перегородки	25,299	0,000
Покрытия и перекрытия	9,160	0,000

Окончание таблицы 9107-0401-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	8,477	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,871	0,000
Наружная отделка фасадов	0,141	0,000
Проемы	15,948	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,998	0,000
Потолки	0,270	0,000
Полы	6,332	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,038	0,000
Водоснабжение	2,209	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,593	0,000
Система пожарной безопасности	1,971	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Теплые стоянки для крупногабаритной техники площадью от 300 м2 до 1 000 м2

Объект 9107-0402-01 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 6 единиц

Таблица 9107-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	287,570	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	269,546	-
1.1	в т.ч. материалы	145,109	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	43,845	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,024	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,540	0,000
Фундаменты	9,736	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,581	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,159	0,000
Покрытия и перекрытия	8,592	0,000
Крыши, кровли	10,792	0,000
Входная группа	1,020	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,539	0,000
Наружная отделка фасадов	10,098	0,000
Проемы	10,030	0,000

Окончание таблицы 9107-0402-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,597	0,000
Потолки	0,985	0,000
Полы	6,224	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,072	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,187	0,000
Канализация	3,187	0,000
Теплоснабжение	11,716	98,070
Вентиляция и кондиционирование	0,988	0,000
Система пожарной безопасности	0,956	1,930
ИТОГО	100	100

Объект 9107-0402-02 - Теплая стоянка для крупногабаритной дорожной техники на 10 единиц

Таблица 9107-0402-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	273,929	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	271,121	-
1.1	в т.ч. материалы	186,116	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32,126	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,807	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,252	0,000
Фундаменты	6,480	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	2,243	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	29,137	0,000
Стены, перегородки	19,188	0,000
Крыши, кровли	12,527	0,000
Входная группа	10,911	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,203	0,000
Проемы	4,953	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Потолки	0,017	0,000
Полы	5,445	0,000

Окончание таблицы 9107-0402-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,840	60,595
Водоснабжение	1,290	0,000
Теплоснабжение	2,978	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,605	0,000
Система пожарной безопасности	1,931	39,405
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м)

Группа 1 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью до 100 м²

Объект 9107-0501-01 - Навес на 3 авто

Таблица 9107-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	104,810	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	104,810	-
1.1	в т.ч. материалы	71,740	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,363	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,130	0,000
Фундаменты	9,519	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	72,022	0,000
Покрытия и перекрытия	1,624	0,000
Крыши, кровли	9,317	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	7,388	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Навесы для автомобилей (высотой до 4 м) площадью свыше 100 м²

Объект 9107-0502-01 - Навес на 6 авто

Таблица 9107-0502-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	90,198	-

Окончание таблицы 9107-0502-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	90,198	-
1.1	в т.ч. материалы	63,148	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8,822	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0502-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,103	0,000
Фундаменты	7,539	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	67,396	0,000
Покрытия и перекрытия	1,758	0,000
Крыши, кровли	10,749	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	12,456	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 6 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)

Группа 1 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)
площадью до 100 м2Объект 9107-0601-01 - Навес для крупногабаритного навесного оборудования на
8 единиц

Таблица 9107-0601-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	129,857	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	127,692	-
1.1	в т.ч. материалы	92,927	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12,303	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2,165	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0601-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,277	0,000
Фундаменты	12,451	0,000

Окончание таблицы 9107-0601-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания ниже отметки 0,000	12,993	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	70,208	0,000
Входная группа	0,315	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,733	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,023	100,000
ИТОГО	100	100

**Группа 2 Навесы для крупногабаритной техники (высотой свыше 4 м)
площадью свыше 100 м²
Объект 9107-0602-01 - Навес для дорожной техники на 8 единиц**

Таблица 9107-0602-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	110,993	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	110,475	-
1.1	в т.ч. материалы	71,409	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11,524	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,518	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0602-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,579	0,000
Фундаменты	11,248	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	33,946	0,000
Крыши, кровли	17,759	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	24,445	0,000
Прочие элементы отделки	11,134	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,889	100,000
ИТОГО	100	100

**Подраздел 7 Эстакады
Группа 1 Эстакады площадью до 100 м²
Объект 9107-0701-01 - Погрузочная эстакада**

Таблица 9107-0701-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	46,206	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46,206	-
1.1	в т.ч. материалы	26,453	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5,981	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0701-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,807	0,000
Фундаменты	99,193	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Эстакады площадью свыше 100 м2
Объект 9107-0702-01 - Смотровая эстакада

Таблица 9107-0702-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	95,211	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	95,211	-
1.1	в т.ч. материалы	62,578	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10,105	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9107-0702-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,056	0,000
Фундаменты	19,268	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Покрытия и перекрытия	71,180	0,000
Входная группа	8,497	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 8 Объекты культуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения;
- Подраздел 2 Библиотеки, архивы;
- Подраздел 3 Дома культуры.

2. УПСС учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство.

3. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 8 Объекты культуры**Подраздел 1 Театрально-зрелищные здания и сооружения****Группа 1 Открытые амфитеатры****Объект 9108-0101-01 - Амфитеатр на 1500 мест на береговой линии с бассейном***Таблица 9108-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	4 182,726	959,634
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 410,451	782,453
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 978,424	453,906
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	516,068	118,401
2	Оборудование, мебель и инвентарь	772,275	177,181
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	412,395	94,615

Таблица 9108-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,968	0,000
Фундаменты	7,483	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,293	0,000
Стены, перегородки	3,183	0,000
Покрытия и перекрытия	2,775	0,000
Крыши, кровли	5,435	0,000
Лестницы	0,150	0,000
Входная группа	0,444	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,488	0,000
Наружная отделка фасадов	2,489	0,000
Проемы	0,943	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,792	0,000
Потолки	2,050	0,000
Полы	9,504	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	15,023	51,249
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,038	32,275
Водоснабжение	0,608	0,345
Канализация	1,270	0,743
Теплоснабжение	1,331	0,597
Вентиляция и кондиционирование	1,013	0,537
Слаботочные сети	0,618	2,171
Система пожарной безопасности	0,805	2,774
Система антитеррористической безопасности	1,006	2,570
Система управления технологическими процессами	1,771	3,775
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,574	0,000
Электроосвещение	2,205	0,713

Окончание таблицы 9108-0101-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Водоснабжение	0,065	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,995	2,213
Теплоснабжение	0,196	0,025
Сети связи	0,062	0,013
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,170	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,707	0,000
Озеленение	2,438	0,000
МАФы	0,113	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0101-02 - Амфитеатр открытого типа на 400 мест

Таблица 9108-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	516,211	123,717
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	515,746	123,606
1.1	в т.ч. материалы	287,695	68,950
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	90,573	21,707
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,464	0,111
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9108-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,955	0,000
Фундаменты	2,887	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,031	0,000
Стены, перегородки	6,903	0,000
Покрытия и перекрытия	3,187	0,000
Крыши, кровли	3,944	0,000
Входная группа	0,099	0,000
Прочие конструктивные элементы	15,914	0,000
Наружная отделка фасадов	2,680	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	13,988	0,000
Полы	38,738	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,389	43,826
Канализация	0,653	56,174
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,721	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,910	0,000

Окончание таблицы 9108-0101-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ИТОГО	100	100

Группа 2 Здания театров

Объект 9108-0102-01 - Драматический театр на 510 посадочных мест

Таблица 9108-0102-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	13 107,884	634,367
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 054,897	486,615
1.1	в т.ч. материалы	5 569,838	269,557
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 925,335	93,178
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 052,987	147,752
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 429,154	117,561

Таблица 9108-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,881	0,000
Фундаменты	2,170	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,831	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,956	0,000
Стены, перегородки	3,757	0,000
Покрытия и перекрытия	4,447	0,000
Крыши, кровли	11,624	0,000
Лестницы	0,978	0,000
Входная группа	1,580	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,539	0,000
Наружная отделка фасадов	9,869	0,000
Проемы	4,582	0,061
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,854	0,000
Потолки	3,119	0,000
Полы	4,360	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	22,845	83,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,109	3,091
Водоснабжение	0,910	0,644
Канализация	0,519	0,322
Теплоснабжение	1,398	0,037
Вентиляция и кондиционирование	5,203	8,677

Окончание таблицы 9108-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Слаботочные сети	0,377	0,283
Система пожарной безопасности	0,368	0,855
Система антитеррористической безопасности	1,317	1,439
Система управления технологическими процессами	0,114	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,229	0,000
Электроосвещение	0,155	0,077
Водоснабжение	0,116	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,478	0,695
Теплоснабжение	0,287	0,000
Сети связи	0,063	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,353	0,000
Проезды, тротуары и площадки	0,462	0,000
Озеленение	0,133	0,000
МАФы	0,017	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Зрительные залы

Объект 9108-0103-01 - Зрительный зал на 500 мест

Таблица 9108-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	12 317,414	536,940
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 724,082	423,892
1.1	в т.ч. материалы	6 097,315	265,794
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 266,036	55,189
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 593,332	113,048
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2 338,999	101,962

Таблица 9108-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,494	0,000
Фундаменты	4,879	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,631	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	3,408	0,000
Покрытия и перекрытия	2,562	0,000
Крыши, кровли	24,988	0,000
Лестницы	0,714	0,000
Входная группа	0,258	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,584	0,000

Окончание таблицы 9108-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Наружная отделка фасадов	6,202	0,000
Проемы	5,020	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,752	0,000
Потолки	1,861	0,000
Полы	2,743	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	21,353	90,193
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,475	1,529
Водоснабжение	0,852	0,619
Канализация	0,468	0,205
Теплоснабжение	1,370	0,063
Вентиляция и кондиционирование	3,874	2,367
Слаботочные сети	0,409	0,164
Система пожарной безопасности	0,255	0,000
Система антитеррористической безопасности	1,308	0,981
Система управления технологическими процессами	0,074	0,000
Вертикальный транспорт	1,045	3,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,203	0,000
Электроосвещение	0,136	0,032
Водоснабжение	0,126	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,550	0,000
Теплоснабжение	3,213	0,088
Сети связи	0,040	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,141	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,798	0,000
Озеленение	0,181	0,000
МАФы	0,033	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Клубы

Объект 9108-0104-01 - Сельский клуб на 150 мест

Таблица 9108-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 место	м2
	Показатель стоимости объекта	2 199,770	388,378
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 976,516	348,961
1.1	в т.ч. материалы	942,666	166,431
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	366,820	64,763
2	Оборудование, мебель и инвентарь	223,255	39,416
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	169,604	29,944

Таблица 9108-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,621	0,000
Фундаменты	6,271	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,532	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	12,473	0,000
Покрытия и перекрытия	3,537	0,000
Крыши, кровли	11,814	0,000
Лестницы	0,725	0,000
Входная группа	0,343	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,130	0,000
Наружная отделка фасадов	0,282	0,000
Проемы	3,903	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,522	0,000
Потолки	1,435	0,000
Полы	4,592	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,778	75,969
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,473	18,495
Водоснабжение	1,311	2,760
Канализация	0,349	0,000
Теплоснабжение	3,866	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,528	0,312
Слаботочные сети	0,125	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,533	0,000
Система управления технологическими процессами	0,205	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,991	1,396
Электроосвещение	0,928	0,000
Водоснабжение	1,456	0,500
Канализация хозяйственно-бытовая	1,406	0,000
Теплоснабжение	1,996	0,000
Сети связи	1,962	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,523	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,879	0,000
Озеленение	1,598	0,000
МАФы	1,913	0,569
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Библиотеки, архивы

Группа 1 Библиотеки

Объект 9108-0201-01 - Библиотека с объемом фонда до 40 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	10 011,784	464,789
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 985,729	417,155
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 566,229	211,983
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 638,442	76,063
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 026,054	47,634
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	817,005	37,929

Таблица 9108-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,605	0,000
Фундаменты	14,191	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,196	0,000
Стены, перегородки	6,236	0,000
Покрытия и перекрытия	12,801	0,000
Крыши, кровли	5,756	0,000
Лестницы	0,621	0,000
Входная группа	1,337	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,325	0,000
Наружная отделка фасадов	4,627	0,000
Проемы	5,405	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,900	0,000
Потолки	2,192	0,000
Полы	5,233	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,635	83,608
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,298	5,317
Водоснабжение	0,329	0,000
Канализация	0,207	0,000
Теплоснабжение	1,925	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,568	4,352
Слаботочные сети	1,726	0,789
Система пожарной безопасности	1,255	0,130
Система антитеррористической безопасности	0,328	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,096	0,000
Водоснабжение	0,793	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,050	0,000
Теплоснабжение	1,277	5,804
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,917	0,000
Проезды, тротуары и площадки	2,000	0,000
Озеленение	0,487	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Ограждение	1,505	0,000
МАФы	0,180	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-02 - Библиотека с объемом фонда на 100 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	7 823,125	359,403
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 076,161	325,087
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>3 536,712</i>	<i>162,480</i>
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>1 291,487</i>	<i>59,332</i>
2	Оборудование, мебель и инвентарь	746,964	34,316
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>465,449</i>	<i>21,383</i>

Таблица 9108-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,010	0,000
Фундаменты	4,489	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,791	0,000
Стены, перегородки	6,841	0,000
Покрытия и перекрытия	11,296	0,000
Крыши, кровли	2,938	0,000
Лестницы	0,159	0,000
Входная группа	1,846	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,590	0,000
Наружная отделка фасадов	4,910	0,000
Проемы	2,734	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,520	0,000
Потолки	1,438	0,000
Полы	3,923	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,236	75,445
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,589	5,702
Водоснабжение	0,446	0,523
Канализация	0,384	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,552	0,054
Вентиляция и кондиционирование	3,280	6,308
Слаботочные сети	0,136	0,263
Система пожарной безопасности	0,181	0,000
Система антитеррористической безопасности	8,673	0,000
Вертикальный транспорт	0,416	3,293
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,521	8,411
Электроосвещение	0,194	0,000
Водоснабжение	0,669	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,791	0,000
Теплоснабжение	1,119	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,355	0,000
Проезды, тротуары и площадки	6,527	0,000
Озеленение	0,936	0,000
Ограждение	3,987	0,000
МАФы	0,522	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0201-04 - Библиотека с объемом фонда на 500 тыс. единиц хранения

Таблица 9108-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1000 единиц хранения	м2
	Показатель стоимости объекта	4 473,629	424,140
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 771,566	357,578
1.1	в т.ч. материалы	1 968,066	186,590
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	690,232	65,440
2	Оборудование, мебель и инвентарь	702,063	66,562
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	290,885	27,579

Таблица 9108-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,148	0,000
Фундаменты	2,118	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	1,997	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	4,391	0,000
Стены, перегородки	3,570	0,000
Покрытия и перекрытия	6,065	0,000

Окончание таблицы 9108-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Крыши, кровли	2,707	0,000
Лестницы	1,320	0,000
Входная группа	0,730	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,397	0,000
Наружная отделка фасадов	10,426	0,000
Проемы	5,559	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,931	0,000
Потолки	1,877	0,000
Полы	9,110	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,926	41,447
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,781	1,278
Водоснабжение	0,242	0,037
Канализация	0,166	0,174
Теплоснабжение	1,877	0,323
Вентиляция и кондиционирование	11,847	40,313
Слаботочные сети	1,405	1,954
Система пожарной безопасности	0,251	0,037
Система антитеррористической безопасности	6,423	9,325
Вертикальный транспорт	0,962	4,449
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,004	0,032
Электроосвещение	0,118	0,000
Водоснабжение	0,325	0,382
Канализация хозяйственно-бытовая	0,336	0,241
Теплоснабжение	0,477	0,007
Сети связи	0,260	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,349	0,000
Проезды, тротуары и площадки	1,156	0,000
Озеленение	0,092	0,000
Ограждение	0,618	0,000
МАФы	0,038	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Дома культуры
Группа 1 Дома культуры
Объект 9108-0301-01 - Дом культуры на 100 мест

Таблица 9108-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	387,263	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	369,039	-
1.1	в т.ч. материалы	195,542	-

Окончание таблицы 9108-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,948	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18,224	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	10,685	-

Таблица 9108-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,140	0,000
Фундаменты	4,003	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	9,835	0,000
Покрытия и перекрытия	1,918	0,000
Крыши, кровли	12,139	0,000
Лестницы	0,211	0,000
Входная группа	0,541	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,690	0,000
Наружная отделка фасадов	4,256	0,000
Проемы	4,807	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,915	0,000
Потолки	3,784	0,000
Полы	3,121	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,458	81,075
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,523	0,000
Водоснабжение	0,817	4,116
Канализация	0,250	0,000
Теплоснабжение	1,316	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,988	14,810
Слаботочные сети	0,042	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,235	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,788	0,000
Электроосвещение	1,269	0,000
Водоснабжение	3,975	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	1,551	0,000
Теплоснабжение	3,513	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,902	0,000
Проезды, тротуары и площадки	8,926	0,000
Озеленение	1,927	0,000
Ограждение	11,266	0,000
МАФы	0,894	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-02 - Дом культуры на 150 мест

Таблица 9108-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	485,001	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	440,305	-
1.1	в т.ч. материалы	227,109	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	72,516	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44,695	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,524	-

Таблица 9108-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,624	0,000
Фундаменты	2,676	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,353	0,000
Стены, перегородки	8,213	0,000
Покрытия и перекрытия	3,083	0,000
Крыши, кровли	25,329	0,000
Лестницы	0,602	0,000
Входная группа	1,795	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,276	0,000
Наружная отделка фасадов	3,754	0,000
Проемы	2,954	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,833	0,000
Потолки	2,143	0,000
Полы	3,478	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,811	43,182
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,231	8,047
Водоснабжение	0,369	0,145
Канализация	0,298	0,000
Теплоснабжение	1,452	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,812	9,798
Слаботочные сети	0,175	0,472
Система антитеррористической безопасности	0,521	0,000
Вертикальный транспорт	4,853	37,768
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,659	0,588
Электроосвещение	1,003	0,000
Водоснабжение	1,102	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,692	0,000

Окончание таблицы 9108-0301-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,326	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	1,312	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,235	0,000
Озеленение	0,719	0,000
Ограждение	1,013	0,000
МАФы	0,303	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-03 - Дом культуры на 200 мест

Таблица 9108-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	403,434	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	325,086	-
1.1	в т.ч. материалы	170,497	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	56,986	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78,348	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	33,110	-

Таблица 9108-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,367	0,000
Фундаменты	2,798	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	0,586	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,998	0,000
Стены, перегородки	9,918	0,000
Покрытия и перекрытия	3,898	0,000
Крыши, кровли	12,862	0,000
Лестницы	1,855	0,000
Входная группа	2,428	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,216	0,000
Наружная отделка фасадов	3,843	0,000
Проемы	3,787	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,051	0,000
Потолки	1,195	0,000
Полы	4,707	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9108-0301-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	9,016	42,260
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,398	3,598
Водоснабжение	0,233	0,000
Канализация	0,451	0,000
Теплоснабжение	1,549	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,143	5,357
Слаботочные сети	0,191	0,204
Система антитеррористической безопасности	0,558	0,000
Вертикальный транспорт	-1,273	20,472
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,315	28,109
Электроосвещение	0,751	0,000
Водоснабжение	0,930	0,000
Канализация хозяйственно-бытовая	0,259	0,000
Теплоснабжение	2,081	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,167	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,314	0,000
Озеленение	0,754	0,000
Ограждение	5,091	0,000
МАФы	0,562	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9108-0301-04 - Дом культуры на 250 мест

Таблица 9108-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2 общей площади здания	м2
	Показатель стоимости объекта	457,651	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	423,356	-
1.1	в т.ч. материалы	230,308	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	73,572	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,857	-

Таблица 9108-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,285	0,000
Фундаменты	4,484	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	3,016	0,000

Окончание таблицы 9108-0301-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	8,835	0,000
Покрытия и перекрытия	2,551	0,000
Крыши, кровли	13,284	0,000
Лестницы	0,366	0,000
Входная группа	1,405	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,140	0,000
Наружная отделка фасадов	5,285	0,000
Проемы	3,574	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,320	0,000
Потолки	4,719	0,000
Полы	3,676	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,319	75,397
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,823	2,777
Водоснабжение	1,050	1,911
Канализация	0,502	0,000
Теплоснабжение	2,875	6,837
Вентиляция и кондиционирование	3,893	10,864
Слаботочные сети	0,078	0,341
Система пожарной безопасности	0,268	0,000
Система антитеррористической безопасности	0,502	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,383	0,000
Электроосвещение	0,459	0,000
Водоснабжение	2,960	1,873
Канализация хозяйственно-бытовая	1,025	0,000
Теплоснабжение	1,746	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Вертикальная планировка	0,097	0,000
Проезды, тротуары и площадки	4,861	0,000
Озеленение	1,690	0,000
Ограждение	8,944	0,000
МАФы	0,586	0,000
ИТОГО	100	100

Отдел 2. Объекты инфраструктуры

Техническая часть к Разделу 1 Объекты энергетической инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

– Подраздел 1 Трансформаторные подстанции:

- Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании;
- Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
- Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения;
- Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции.

– Подраздел 2 Котельные стационарные;

- Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе;
- Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе;
- Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа.

– Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК):

- Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе;
- Группа 2 Котельные блочно-модульные (БМК) на жидком топливе;
- Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью свыше 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0101-01 (-02, -03, -04); 9201-0102-04 (-05,-06); 9201-0103-02 (-03); 9201-0104-01 (-02, -03)) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен кабельной линией КЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы - 550 м, в том числе 155 м в траншее и 240 м в трубе.

5. В УПСС на объекты трансформаторные подстанции мощностью до 250 кВа (УПСС с шифрами 9201-0102-01 (-02, -03); 9201-0103-01) учтены затраты на подключение трансформаторной подстанции от источника электроснабжения. Ввод осуществлен воздушной линией ВЛ-10 кВ. Общая протяженность трассы 100,0 м, проводом СИП-3 1х50-20 в три нити по железобетонным опорам в количестве 4 шт.

6. В УПСС на объекты Котельные на топливе из природного газа (УПСС с шифрами 9201-0203-02 (-06); 9201-0303-01 (-02, -03, -04, -05, -09)) учтены затраты на подключение к источнику газоснабжения (внеплощадочные сети газоснабжения).

7. В УПСС на объекты Котельные на твердом топливе учтены затраты строительство склада для угля и золы.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 1 Объекты энергетической инфраструктуры
Подраздел 1 Трансформаторные подстанции
Группа 1 Трансформаторные подстанции в отдельно возводимом здании
Объект 9201-0101-01 - 2 ТП - 400

Таблица 9201-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	48 102,444	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	23 536,448	-
1.1	в т.ч. материалы	11 710,968	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 358,469	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	24 565,996	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,307	0,000
Фундаменты	7,014	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,681	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	7,963	0,000
Покрытия и перекрытия	1,963	0,000
Крыши, кровли	1,340	0,000
Проемы	1,090	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,939	0,000
Потолки	0,241	0,000
Полы	1,327	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	16,579	28,400
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	45,363	71,600
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	15,193	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	91 761,372	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	46 957,441	-
1.1	в т.ч. материалы	18 979,321	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 077,963	-

Окончание таблицы 9201-0101-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	44 803,930	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,167	0,000
Фундаменты	1,758	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	9,512	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	5,549	0,000
Стены, перегородки	7,019	0,000
Покрытия и перекрытия	1,177	0,000
Крыши, кровли	3,061	0,000
Входная группа	0,493	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,387	0,000
Проемы	2,021	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,599	0,000
Потолки	0,127	0,000
Полы	1,332	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	25,174	44,818
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	32,438	55,182
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	8,184	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0101-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	115 905,288	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 819,111	-	
1.1	в т.ч. материалы	18 318,059	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 134,642	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	74 086,176	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0101-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,291	0,000
Фундаменты	5,663	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,421	0,000
Покрытия и перекрытия	1,339	0,000
Крыши, кровли	3,208	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,150	0,000
Наружная отделка фасадов	1,327	0,000
Проемы	2,688	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,856	0,000
Потолки	0,327	0,000
Полы	1,765	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	46,499	67,680
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	24,268	32,320
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,198	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0101-04 - 2 ТП - 4000

Таблица 9201-0101-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	804 080,405	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	55 052,415	-
1.1	в т.ч. материалы	29 223,776	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 587,126	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	749 027,989	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0101-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,040	0,000
Фундаменты	0,584	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,448	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	0,743	0,000

Окончание таблицы 9201-0101-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Покрытия и перекрытия	0,413	0,000
Крыши, кровли	0,745	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,270	0,000
Наружная отделка фасадов	0,092	0,000
Проемы	0,518	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,086	0,000
Потолки	0,026	0,000
Полы	0,027	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	93,651	99,066
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,502	0,934
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,858	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
Объект 9201-0102-01 - ТП - 100

Таблица 9201-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	8 585,454	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 344,763	-
1.1	в т.ч. материалы	3 326,775	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	270,987	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 240,691	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,910	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	51,784	95,064
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	46,306	4,936
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-02 - ТП - 160

Таблица 9201-0102-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 293,780	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 517,098	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 276,912	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	276,629	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 776,682	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,800	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	55,273	95,618
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	42,927	4,382
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-03 - ТП - 250

Таблица 9201-0102-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 999,356	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 859,361	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	3 653,225	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	302,765	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 139,996	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,701	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	57,352	95,928
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	39,947	4,072
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-04 - ТП - 400

Таблица 9201-0102-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 200,878	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 156,046	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	4 843,696	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 281,421	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 044,832	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,882	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,564	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	50,554	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-05 - ТП - 630

Таблица 9201-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 369,560	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 178,261	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	5 037,597	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	1 336,281	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	8 191,299	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9201-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	3,006	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,220	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9201-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	42,774	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0102-06 - ТП - 1000

Таблица 9201-0102-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	20 277,283	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 919,283	-
1.1	в т.ч. материалы	5 052,173	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 344,659	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11 358,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	2,473	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,878	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	35,650	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Комплектные трансформаторные подстанции городского исполнения
Объект 9201-0103-01 - 2 ТП - 250

Таблица 9201-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	23 539,997	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 272,145	-
1.1	в т.ч. материалы	3 642,381	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	446,284	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 267,852	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,846	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	81,672	98,854
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	16,482	1,146
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-02 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	26 433,380	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 230,372	-
1.1	в т.ч. материалы	4 972,601	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 503,037	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 203,008	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,783	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	71,160	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	27,057	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0103-03 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0103-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	35 879,509	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 538,664	-
1.1	в т.ч. материалы	4 935,181	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 403,032	-

Окончание таблицы 9201-0103-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	27 340,844	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0103-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,580	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,977	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	19,443	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Блочные комплектные трансформаторные подстанции
Объект 9201-0104-01 - 2 ТП - 630

Таблица 9201-0104-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	155 768,566	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 248,214	-	
1.1	в т.ч. материалы	6 142,526	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 156,331	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	143 520,353	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9201-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,046	0,000
Фундаменты	1,378	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	94,141	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,435	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-02 - 2 ТП - 1000

Таблица 9201-0104-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	174 980,524	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 429,787	-
1.1	в т.ч. материалы	7 862,303	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 692,544	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	159 550,737	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,142	0,000
Фундаменты	1,708	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,016	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	0,224	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	92,865	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,045	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0104-03 - 2 ТП - 1600

Таблица 9201-0104-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	206 571,968	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	27 099,114	-
1.1	в т.ч. материалы	11 525,841	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 145,054	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	179 472,853	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0104-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,129	0,000

Окончание таблицы 9201-0104-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Фундаменты	5,014	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	91,393	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,463	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Котельные стационарные
Группа 1 Котельные стационарные на твердом топливе
Объект 9201-0201-01 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 0,12 МВт

Таблица 9201-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	40 776,247	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 771,323	-
1.1	в т.ч. материалы	19 106,212	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 369,075	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 004,924	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,539	-

Таблица 9201-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	8,717	0,000
Фундаменты	10,347	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,729	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	17,072	0,000
Стены, перегородки	10,559	0,000
Покрытия и перекрытия	3,239	0,000
Крыши, кровли	5,887	0,000
Входная группа	0,099	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,040	0,000
Наружная отделка фасадов	1,127	0,000
Проемы	2,424	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,344	0,000
Потолки	0,176	0,000
Полы	5,628	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9201-0201-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	24,898	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,704	0,000
Водоснабжение	0,923	0,000
Канализация	0,629	0,000
Теплоснабжение	0,932	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,526	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-03 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,1 МВт**

Таблица 9201-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	393 934,142	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	388 066,710	-
1.1	в т.ч. материалы	21 636,199	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 153,084	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 867,432	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,750	0,000
Фундаменты	10,055	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	16,512	0,000
Стены, перегородки	11,233	0,000
Покрытия и перекрытия	2,484	0,000
Крыши, кровли	4,518	0,000
Входная группа	0,204	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,945	0,000
Наружная отделка фасадов	1,471	0,000
Проемы	1,770	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,962	0,000
Потолки	0,289	0,000
Полы	5,879	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	31,686	99,655
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9201-0201-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Электроснабжение	3,213	0,345
Водоснабжение	0,554	0,000
Канализация	1,426	0,000
Теплоснабжение	0,885	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,163	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0201-04 - Котельные стационарные на твердом топливе
теплопроизводительностью 1,2 МВт**

Таблица 9201-0201-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	65 082,559	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	51 775,854	-
1.1	в т.ч. материалы	26 480,998	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 886,384	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 306,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,352	0,000
Фундаменты	6,693	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,802	0,000
Стены, перегородки	10,277	0,000
Покрытия и перекрытия	1,621	0,000
Крыши, кровли	4,718	0,000
Входная группа	0,251	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,872	0,000
Наружная отделка фасадов	1,116	0,000
Проемы	2,318	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,067	0,000
Потолки	0,310	0,000
Полы	4,066	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	44,688	99,433
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,183	0,131
Водоснабжение	1,219	0,436

Окончание таблицы 9201-0201-04.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,344	0,000
Теплоснабжение	0,527	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,577	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Котельные стационарные на жидком топливе
Объект 9201-0202-02 - Котельные стационарные на жидком топливе
теплопроизводительностью 0,348 МВт

Таблица 9201-0202-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 604,595	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 020,433	-
1.1	в т.ч. материалы	20 552,438	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 594,712	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 584,162	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,524	0,000
Фундаменты	10,684	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,506	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	13,242	0,000
Покрытия и перекрытия	4,136	0,000
Крыши, кровли	3,995	0,000
Входная группа	0,569	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,675	0,000
Наружная отделка фасадов	1,609	0,000
Проемы	1,575	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,476	0,000
Потолки	0,551	0,000
Полы	2,095	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,095	70,179
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,262	27,721
Водоснабжение	2,880	2,100
Канализация	1,066	0,000

Окончание таблицы 9201-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	2,393	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,902	0,000
Система пожарной безопасности	5,766	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные стационарные на топливе из природного газа
Объект 9201-0203-02 - Котельные стационарные на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,24 МВт

Таблица 9201-0203-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	61 859,574	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	49 135,860	-
1.1	в т.ч. материалы	25 115,908	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 419,828	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 723,714	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,431	0,000
Фундаменты	9,369	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,180	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,436	0,000
Покрытия и перекрытия	2,883	0,000
Крыши, кровли	3,218	0,000
Входная группа	0,167	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,709	0,000
Наружная отделка фасадов	4,459	0,000
Проемы	1,098	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,142	0,000
Потолки	0,233	0,000
Полы	1,026	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,709	82,418
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,466	1,925
Водоснабжение	0,174	0,000
Канализация	0,188	0,000

Окончание таблицы 9201-0203-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Теплоснабжение	1,741	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,624	0,000
Газоснабжение	0,692	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	15,054	15,657
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0203-06 - Котельные стационарные на топливе из природного газа теплопроизводительностью 2,0 МВт

Таблица 9201-0203-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	98 469,720	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	80 311,095	-
1.1	в т.ч. материалы	39 466,092	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	16 593,804	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	18 158,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0203-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,050	0,000
Фундаменты	8,688	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,095	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	7,550	0,000
Покрытия и перекрытия	1,892	0,000
Крыши, кровли	2,473	0,000
Входная группа	0,044	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,197	0,000
Наружная отделка фасадов	2,973	0,000
Проемы	0,895	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,261	0,000
Потолки	0,245	0,000
Полы	1,748	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	48,889	76,791
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,310	0,000
Водоснабжение	2,169	2,763

Окончание таблицы 9201-0203-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Канализация	0,320	0,000
Теплоснабжение	0,537	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,454	0,000
Система пожарной безопасности	3,520	9,994
Газоснабжение	2,640	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	9,052	10,452
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Котельные блочно-модульные (БМК)

Группа 1 Котельные блочно-модульные (БМК) на твердом топливе

Объект 9201-0301-01 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 0,2 МВт

Таблица 9201-0301-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	58 317,204	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	19 257,223	-
1.1	в т.ч. материалы	12 594,282	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 569,668	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	39 059,982	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,642	0,000
Фундаменты	7,835	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,866	0,000
Стены, перегородки	2,289	0,000
Крыши, кровли	2,259	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,874	0,000
Проемы	0,944	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	3,153	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	68,507	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,631	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-04 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 1,27 МВт

Таблица 9201-0301-04.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	94 598,685	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	22 520,262	-
1.1	в т.ч. материалы	13 583,617	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 964,881	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	72 078,422	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,584	0,000
Фундаменты	7,031	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	6,745	0,000
Стены, перегородки	1,421	0,000
Крыши, кровли	1,402	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,411	0,000
Проемы	0,586	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	1,957	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,471	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,392	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9201-0301-08 - БМК на твердом топливе теплопроизводительностью 3,0 МВт

Таблица 9201-0301-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	86 953,747	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 069,218	-
1.1	в т.ч. материалы	20 052,930	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 081,278	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	49 884,529	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,547	0,000
Фундаменты	8,900	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	7,513	0,000
Стены, перегородки	1,583	0,000
Крыши, кровли	1,562	0,000
Входная группа	0,126	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,574	0,000
Проемы	0,652	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,461	0,000
Полы	2,180	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,465	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,436	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Котельные блочно-модульные (БМК) на топливе из природного газа
Объект 9201-0303-01 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,3 МВт

Таблица 9201-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	38 280,204	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 710,301	-
1.1	в т.ч. материалы	4 087,767	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	952,361	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	31 569,903	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,108	0,000
Фундаменты	2,698	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Входная группа	4,867	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	78,355	93,946
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		

Окончание таблицы 9201-0303-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Газоснабжение	13,972	6,054
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-02 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,38 МВт**

Таблица 9201-0303-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	42 034,679	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 757,148	-
1.1	в т.ч. материалы	5 710,955	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 136,399	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 277,531	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,378	0,000
Фундаменты	3,448	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	7,003	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	75,788	94,458
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	13,383	5,542
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-03 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,5 МВт**

Таблица 9201-0303-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 183,183	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	8 861,742	-
1.1	в т.ч. материалы	5 750,376	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 166,787	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	34 321,441	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,397	0,000
Фундаменты	4,278	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	6,626	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	76,207	94,627
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,492	5,373
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-04 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,6 МВт**

Таблица 9201-0303-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	43 554,339	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	7 078,059	-
1.1	в т.ч. материалы	4 187,512	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 044,091	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	36 476,280	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,219	0,000
Фундаменты	2,891	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	4,426	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,193	94,760
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	12,270	5,240
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-05 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 0,72 МВт**

Таблица 9201-0303-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	50 059,391	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 788,494	-
1.1	в т.ч. материалы	2 647,992	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	800,711	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 270,897	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,182	0,000
Фундаменты	4,122	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	87,448	95,568
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	8,248	4,432
ИТОГО	100	100

**Объект 9201-0303-09 - БМК на топливе из природного газа
теплопроизводительностью 2,7 МВт**

Таблица 9201-0303-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	51 202,479	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 316,004	-
1.1	в т.ч. материалы	4 079,119	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 214,939	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	40 886,475	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9201-0303-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,054	0,000
Фундаменты	4,004	0,000

Окончание таблицы 9201-0303-09.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	3,952	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	79,501	95,035
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Газоснабжение	11,489	4,965
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 2 Объекты водной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин):
 - Группа 1 Водные скважины;
 - Группа 2 Подземные насосные станции;
 - Группа 3 Надземные насосные станции.
- Подраздел 2 Станции
 - Группа 1 Насосные станции II подъема.
- Подраздел 3 Водонапорные башни:
 - Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м;
 - Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м.
- Подраздел 4 Резервуары чистой воды:
 - Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные;
 - Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды.

2. УПСС на объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты группы «Водные скважины» учтены затраты на бурение скважины, устройство обсадной трубы (стальная труба диаметром 219 мм) и фильтра, анализ проб воды, герметизация скважины, а также на ограждение площадок водозабора. Затраты на насосные агрегаты учитываются дополнительно в зависимости от вида насосной станции на скважине – подземной либо надземной.

5. УПСС на объекты группы «Подземные насосные станции» и «Надземные насосные станции» разработаны на основании ТП РК ВС СКВ – 2009 «Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)». В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

6. УПСС объекты группы «Насосные станции II подъема» разработаны на основании ТП РК НС-II – 2009 «Насосные станции II подъема подкачки или ситем оборотного водоснабжения». Производительность насосных станций указана с учетом подачи воды на пожаротушение. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры. В насосных станциях предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания воды типа УУФОВ.

7. УПСС на объекты подраздела «Водонапорные башни» разработаны на основании ТП РК ВБ 15-100 – 2009 «Водонапорные башни со стальным баком».

8. УПСС на объекты подраздела «Резервуары чистой воды» разработаны на основании ТП РК РВ - 2.3 – 2013 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный».

9. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 2 Объекты водной инфраструктуры
Подраздел 1 Водозаборные сооружения из подземных источников (скважин)
Группа 1 Водные скважины
Объект 9202-0101-01 - Скважина глубиной 30 м

Таблица 9202-0101-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	37 842,036	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	37 842,036	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	21 263,649	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	4 782,782	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	11,321	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	88,679	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-02 - Скважина глубиной 45 м

Таблица 9202-0101-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	39 585,709	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	39 585,709	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	20 992,258	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	5 504,288	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	15,723	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	84,277	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-05 - Скважины глубиной 100 м

Таблица 9202-0101-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	45 591,817	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 591,817	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 660,673	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	6 885,082	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	28,948	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	71,052	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0101-07 - Скважины глубиной 180 м

Таблица 9202-0101-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	47 238,341	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	47 238,341	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	24 823,630	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	7 369,296	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9202-0101-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	31,895	0,000
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
Ограждение	68,105	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Подземные насосные станции**Объект 9202-0102-02 - Подземная насосная станция производительностью 6,5 м3/час**

Таблица 9202-0102-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	9 149,573	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 477,573	-
1.1	в т.ч. материалы	2 461,785	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 003,998	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 672,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,493	0,000
Фундаменты	4,087	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	8,426	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	54,492	46,623
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	27,712	53,377
Вентиляция и кондиционирование	0,789	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0102-05 - Подземная насосная станция производительностью 46 м3/час

Таблица 9202-0102-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 714,709	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 836,221	-
1.1	в т.ч. материалы	6 939,146	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 719,548	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	3 878,488	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0102-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,917	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	35,214	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		

Окончание таблицы 9202-0102-05.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	40,908	65,537
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	11,839	30,969
Теплоснабжение	3,335	3,494
Вентиляция и кондиционирование	1,241	0,000
Система управления технологическими процессами	6,547	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Надземные насосные станции
Объект 9202-0103-01 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 4 м3/час

Таблица 9202-0103-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 852,496	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 228,384	-
1.1	в т.ч. материалы	2 926,352	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 184,844	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	624,112	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,148	0,000
Фундаменты	3,411	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	27,436	0,000
Покрытия и перекрытия	2,495	0,000
Крыши, кровли	2,613	0,000
Входная группа	0,252	0,000
Наружная отделка фасадов	4,750	0,000
Проемы	1,628	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	6,816	0,000
Полы	1,854	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	41,809	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,563	0,000
Теплоснабжение	0,466	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,760	0,000

Окончание таблицы 9202-0103-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ИТОГО	100	100

**Объект 9202-0103-02 - Надземная насосная станция на скважине
производительностью 10 м3/час**

Таблица 9202-0103-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 747,673	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	11 721,930	-
1.1	в т.ч. материалы	5 466,979	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 529,871	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 025,743	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	-2,787	0,000
Фундаменты	7,695	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,104	0,000
Покрытия и перекрытия	1,835	0,000
Крыши, кровли	7,913	0,000
Наружная отделка фасадов	7,259	0,000
Проемы	1,113	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,921	0,000
Потолки	0,301	0,000
Полы	1,169	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	47,500	86,084
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	10,769	7,954
Система управления технологическими процессами	8,210	5,962
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Станции

Группа 1 Насосные станции 2го подъема

Объект 9202-0201-03 - Насосная станция II подъема производительность 150 м3/час

Таблица 9202-0201-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	84 547,101	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63 096,477	-
1.1	в т.ч. материалы	31 515,603	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 300,960	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	21 450,623	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	72,537	-

Таблица 9202-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,089	0,000
Фундаменты	12,747	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,866	0,000
Покрытия и перекрытия	6,115	0,000
Крыши, кровли	2,959	0,000
Лестницы	1,507	0,000
Входная группа	0,359	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,881	0,000
Наружная отделка фасадов	7,648	0,000
Проемы	2,481	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,047	0,000
Потолки	0,714	0,000
Полы	1,898	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	17,712	57,699
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	18,587	36,509
Водоснабжение	6,499	0,000
Канализация	0,318	0,000
Теплоснабжение	0,261	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,729	0,000
Система управления технологическими процессами	5,584	5,791
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-07 - Насосная станция II подъема производительность 380 м3/час

Таблица 9202-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	86 548,166	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	63 211,474	-
1.1	в т.ч. материалы	32 247,417	-

Окончание таблицы 9202-0201-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 526,083	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	23 336,693	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-

Таблица 9202-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,070	0,000
Фундаменты	12,529	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	5,766	0,000
Покрытия и перекрытия	6,011	0,000
Крыши, кровли	2,908	0,000
Лестницы	1,482	0,000
Входная группа	0,352	0,000
Прочие конструктивные элементы	3,815	0,000
Наружная отделка фасадов	7,518	0,000
Проемы	2,438	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,995	0,000
Потолки	0,702	0,000
Полы	1,866	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,441	92,245
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	7,635	1,194
Водоснабжение	6,325	0,000
Канализация	0,241	0,000
Теплоснабжение	0,376	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,689	0,000
Система управления технологическими процессами	6,840	6,561
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0201-09 - Насосная станция II подъема производительность 1055 м3/час

Таблица 9202-0201-09.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		объект	м2	
	Показатель стоимости объекта	246 664,190	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	102 445,046	-	
1.1	в т.ч. материалы	52 501,191	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19 669,494	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	144 219,144	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	69,540	-	

Таблица 9202-0201-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,741	0,000
Фундаменты	10,205	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	2,231	0,000
Стены, перегородки	3,449	0,000
Покрытия и перекрытия	2,871	0,000
Крыши, кровли	2,281	0,000
Лестницы	1,169	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,261	0,000
Наружная отделка фасадов	2,082	0,000
Проемы	0,721	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,515	0,000
Потолки	0,253	0,000
Полы	0,873	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	64,778	98,491
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,227	0,448
Водоснабжение	0,183	0,000
Канализация	0,062	0,000
Теплоснабжение	0,082	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,364	0,000
Система управления технологическими процессами	1,653	1,062
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Водонапорные башни**Группа 1 Водонапорные башни с диаметром опоры 1,22 м**

Объект 9202-0301-03 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3 Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	13 147,521	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 147,521	-
1.1	в т.ч. материалы	9 024,643	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 170,619	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,305	0,000
Фундаменты	10,418	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	77,488	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,399	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	6,391	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0301-04 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 Н=15,0 м

Таблица 9202-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	17 861,590	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	17 382,885	-
1.1	в т.ч. материалы	10 899,004	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 056,410	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	478,706	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,032	0,000
Фундаменты	13,020	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	75,529	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,801	74,901
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,618	25,099
ИТОГО	100	100

Группа 3 Водонапорные башни с диаметром опоры 3,02 м
Объект 9202-0303-01 - Водонапорная стальная башня заводского изготовления
(системы Рожновского) емкостью 100 м3 Н=24,0 м

Таблица 9202-0303-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	25 667,162	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	25 192,769	-
1.1	в т.ч. материалы	16 116,220	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 863,333	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	474,393	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0303-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,386	0,000
Фундаменты	25,557	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	60,824	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8,884	75,582
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система управления технологическими процессами	1,349	24,418
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Резервуары чистой воды

Группа 1 Резервуары чистой воды железобетонные монолитные ТП РК РВ-2.3-2013

Объект 9202-0401-02 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 150 м3

Таблица 9202-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 575,703	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	15 459,137	-
1.1	в т.ч. материалы	7 402,178	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 834,999	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	116,567	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	9,253	0,000
Фундаменты	17,416	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	61,616	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,544	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,868	0,000
Система управления технологическими процессами	2,303	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-03 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 200 м3

Таблица 9202-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	27 144,180	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	26 994,227	-
1.1	в т.ч. материалы	9 483,101	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 502,143	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	149,952	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	21,399	0,000
Фундаменты	11,171	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	60,999	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	2,306	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	2,774	0,000
Система управления технологическими процессами	1,350	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-05 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 500 м3

Таблица 9202-0401-05.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	41 418,970	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	41 021,345	-
1.1	в т.ч. материалы	21 683,178	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 959,557	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	397,625	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,070	0,000
Фундаменты	30,175	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	51,878	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,238	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	5,970	0,000
Система управления технологическими процессами	1,669	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0401-06 - Резервуары чистой воды железобетонные монолитные емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0401-06.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	58 996,352	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	58 636,402	-
1.1	в т.ч. материалы	38 158,012	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 828,417	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	359,951	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0401-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,823	0,000
Фундаменты	35,912	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	55,555	0,000

Окончание таблицы 9202-0401-06.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,943	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Вентиляция и кондиционирование	4,676	0,000
Система управления технологическими процессами	1,091	100,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
Объект 9202-0402-01 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
емкостью 500 м3

Таблица 9202-0402-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	11 438,785	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	9 254,030	-
1.1	в т.ч. материалы	4 680,181	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 699,939	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 184,756	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,345	0,000
Фундаменты	17,411	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	30,707	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	20,607	29,404
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	21,703	55,495
Вентиляция и кондиционирование	2,530	3,953
Система управления технологическими процессами	4,698	11,149
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-02 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды
емкостью 900 м3

Таблица 9202-0402-02.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 521,865	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 571,297	-
1.1	в т.ч. материалы	5 784,673	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 710,153	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,734	0,000
Фундаменты	15,010	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	22,730	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,434	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	16,442	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,252	31,170
Система управления технологическими процессами	3,399	4,920
ИТОГО	100	100

Объект 9202-0402-03 - Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 1000 м3

Таблица 9202-0402-03.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	15 741,468	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	10 790,900	-
1.1	в т.ч. материалы	5 875,667	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 768,961	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	4 950,568	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9202-0402-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,710	0,000
Фундаменты	14,810	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	22,427	0,000

Окончание таблицы 9202-0402-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	28,401	35,512
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	16,223	28,398
Вентиляция и кондиционирование	13,076	31,170
Система управления технологическими процессами	3,353	4,920
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 3 Объекты очистной инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Станции:
 - Группа 1 Канализационные насосные станции;
 - Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков.
- Подраздел 2 Выгребы. Уборные
 - Группа 1 Выгребы;
 - Группа 2 Уборные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

3. УПСС на объекты группы «Канализационные насосные станции» разработаны на основании индивидуальных проектов и типовых проектов ТП РК КНС-2.3-2013(2014) «Канализационная насосная станция с погружными электронасосами». Информация о виде проекта приведена в Сборнике «Объекты представители» в таблице технических характеристиках объекта-представителя. В насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

4. В УПСС на объекты группы «Насосные станции для дождевых и паводковых стоков» в насосных установках предусмотрены насосы, шкаф управления, запорно-регулирующая арматура, датчики, манометры.

5. УПСС на объекты группы «Выгребы» разработаны на основании подземного сооружения квадратной формы из монолитного железобетона, оборудованного вентиляционной трубой и люком для обслуживания.

6. УПСС на объекты группы «Уборные» разработаны на основании сооружения с водонепроницаемым железобетонным выгребом. Надземная часть Уборной на 1 очко предусмотрена с каркасно-обшивными стенами и дощатым покрытием; Уборной на 2 очка - панельной из железобетонных стеновых панелей с вытяжкой из асбестоцементных труб; Уборной на 10 очков – каркасного типа из монолитного железобетона, заполнение проемов из кирпича керамического, предусмотрено электроснабжение.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 3 Объекты очистной инфраструктуры
Подраздел 1 Станции
Группа 1 Канализационные насосные станции
Объект 9203-0101-01 - Канализационная насосная станция
производительностью 1 м3/час

Таблица 9203-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 712,363	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 066,213	-
1.1	в т.ч. материалы	738,434	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	71,915	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	5 646,150	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,168	0,000
Фундаменты	5,166	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	90,601	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,066	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0101-02 - Канализационная насосная станция
производительностью 4 м3/час

Таблица 9203-0101-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	7 201,956	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 170,185	-
1.1	в т.ч. материалы	813,532	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	79,026	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	6 031,771	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,156	0,000
Фундаменты	4,817	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	89,953	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	5,074	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0101-05 - Канализационная насосная станция
производительностью 30 м3/час**

Таблица 9203-0101-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	24 307,645	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 584,677	-
1.1	в т.ч. материалы	2 711,756	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	1 396,207	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	17 722,968	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	2,078	0,000
Фундаменты	8,596	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,276	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,050	0,000
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0101-08 - Канализационная насосная станция
производительностью 160 м3/час**

Таблица 9203-0101-08.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	71 126,192	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	57 787,983	-
1.1	в т.ч. материалы	34 672,322	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 863,557	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	13 338,209	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,056	0,000
Фундаменты	2,386	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	15,798	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	11,866	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,310	0,000
Потолки	0,112	0,000
Полы	0,606	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	37,299	24,063
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	20,193	60,371
Водоснабжение	0,332	0,000
Канализация	0,228	0,000
Теплоснабжение	0,078	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,385	1,115
Система управления технологическими процессами	5,350	14,451
ИТОГО	100	100

**Объект 9203-0101-10 - Канализационная насосная станция
производительностью 450 м3/час**

Таблица 9203-0101-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	127 191,058	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	48 429,492	-
1.1	в т.ч. материалы	25 490,947	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	7 999,865	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	78 761,566	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0101-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,196	0,000
Фундаменты	3,435	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	11,905	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	10,377	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,429	0,000
Потолки	0,087	0,000
Полы	0,099	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	61,625	88,256
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,066	3,633
Водоснабжение	0,091	0,000
Канализация	0,174	0,000
Теплоснабжение	0,151	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,441	1,063
Система управления технологическими процессами	5,924	7,047
ИТОГО	100	100

Группа 2 Насосные станции для дождевых и паводковых стоков
Объект 9203-0102-02 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков
производительностью 1100 м3/час

Таблица 9203-0102-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	78 907,130	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	33 681,837	-
1.1	в т.ч. материалы	11 919,592	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 904,533	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	45 225,294	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	12,834	0,000
Фундаменты	2,440	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	17,876	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	65,684	100,000

Окончание таблицы 9203-0102-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,165	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-03 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 1700 м3/час

Таблица 9203-0102-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	164 497,363	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	28 440,214	-
1.1	в т.ч. материалы	10 122,522	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 338,719	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	136 057,149	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,248	0,000
Фундаменты	0,328	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	9,087	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	86,787	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,550	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0102-06 - Насосная станция для дождевых и паводковых стоков производительностью 4350 м3/час

Таблица 9203-0102-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	365 020,153	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	142 098,527	-
1.1	в т.ч. материалы	78 797,788	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	19 699,299	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	222 921,626	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0102-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	17,573	0,000
Фундаменты	1,209	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	10,899	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	70,063	100,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,255	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Выгребы. Уборные
Группа 1 Выгребы
Объект 9203-0301-03 - Выгреб объемом 20 м3

Таблица 9203-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	4 940,775	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 940,775	-
1.1	в т.ч. материалы	3 000,121	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	661,614	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,348	0,000
Фундаменты	26,868	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	71,784	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-04 - Выгреб объемом 30 м3

Таблица 9203-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	5 304,635	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	5 304,635	-

Окончание таблицы 9203-0301-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
1.1	в т.ч. материалы	2 972,359	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	835,980	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,891	0,000
Фундаменты	15,462	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	82,647	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0301-05 - Выгреб объемом 40 м3

Таблица 9203-0301-05.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	6 594,068	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	6 594,068	-
1.1	в т.ч. материалы	3 962,643	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	902,940	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,683	0,000
Фундаменты	20,132	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	78,186	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Уборные

Объект 9203-0302-01 - Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	454,062	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	454,062	-
1.1	в т.ч. материалы	175,946	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	110,352	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,711	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	67,401	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	14,574	0,000
Крыши, кровли	13,314	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-02 - Уборная на 2 очка панельная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	3 080,345	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 080,345	-
1.1	в т.ч. материалы	1 129,400	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	725,012	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	8,014	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	36,061	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	25,284	0,000
Покрытия и перекрытия	13,922	0,000
Крыши, кровли	1,902	0,000
Проемы	6,825	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		

Окончание таблицы 9203-0302-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Стены, перегородки	7,512	0,000
Полы	0,480	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9203-0302-03 - Уборная на 10 очков кирпичная с водонепроницаемым выгребом

Таблица 9203-0302-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 371,157	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	14 371,157	-
1.1	в т.ч. материалы	8 065,035	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 128,138	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9203-0302-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	5,714	0,000
Конструкции здания ниже отметки 0,000	27,829	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,375	0,000
Покрытия и перекрытия	33,303	0,000
Крыши, кровли	3,490	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,185	0,000
Проемы	1,962	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,346	0,000
Потолки	0,291	0,000
Полы	0,438	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,068	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса;
- Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские;
- Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты;
- Подраздел 4 Прачечные.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Административно-бытовые корпуса» предусмотрено оснащение мебелью. В УПСС на АБК свыше 200 м² кроме мебели предусмотрено компьютерное оборудование, кухонное оборудование.

5. В УПСС на объекты «Ремонтно-механические мастерские» предусмотрено оснащение оборудованием и инвентарем для ремонтных работ. В здании предусмотрены необходимые помещения, такие как смотровая яма, колесоотбойник, подвесной путь.

6. В УПСС на объекты «Контрольно-пропускные пункты» предусмотрено оснащение мебелью и инвентарем. В контрольно-пропускных пунктах с системой контроля доступа учтены биометрические терминалы доступа по 6 штук в каждом.

7. В УПСС на объекты «Прачечные» предусмотрены оснащенные оборудованием и мебелью стиральный, сушильно-гладильный цеха, цех для сортировки, хранения и ремонта белья.

8. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 4 Административно-бытовые объекты инфраструктуры
Подраздел 1 Административно-бытовые корпуса
Группа 1 Административно-бытовые корпуса площадью до 200 м2
Объект 9204-0101-01 - Административно бытовой корпус

Таблица 9204-0101-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	375,140	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	364,015	-
1.1	в т.ч. материалы	192,460	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	63,668	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,126	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,377	-

Таблица 9204-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,253	0,000
Фундаменты	4,877	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	16,264	0,000
Покрытия и перекрытия	8,583	0,000
Крыши, кровли	13,932	0,000
Входная группа	2,210	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,982	0,000
Наружная отделка фасадов	2,190	0,000
Проемы	2,940	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	17,467	0,000
Потолки	3,606	0,000
Полы	5,117	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	1,951	57,322
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,707	0,000
Водоснабжение	1,595	18,370
Канализация	0,845	0,000
Теплоснабжение	0,932	0,000
Вентиляция и кондиционирование	2,634	24,308
Система пожарной безопасности	0,916	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Административно-бытовые корпуса площадью свыше 200 м2
Объект 9204-0102-01 - Административно-бытовой корпус

Таблица 9204-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	446,457	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	408,847	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	201,844	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	77,914	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	37,610	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	12,621	-

Таблица 9204-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,967	0,000
Фундаменты	7,230	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	13,999	0,000
Покрытия и перекрытия	4,009	0,000
Крыши, кровли	16,399	0,000
Лестницы	0,243	0,000
Входная группа	5,722	0,000
Прочие конструктивные элементы	7,774	0,000
Наружная отделка фасадов	6,256	0,000
Проемы	3,113	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	7,439	0,000
Потолки	1,045	0,000
Полы	3,378	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,278	33,559
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,709	0,000
Водоснабжение	1,214	1,145
Канализация	1,141	0,000
Теплоснабжение	9,818	65,296
Вентиляция и кондиционирование	0,919	0,000
Слаботочные сети	0,056	0,000
Система пожарной безопасности	1,291	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Ремонтно-механические мастерские
Группа 1 Ремонтно-механические мастерские площадью до 300 м2
Объект 9204-0201-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0201-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	475,761	-

Окончание таблицы 9204-0201-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	377,468	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	205,790	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	71,022	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	98,294	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	86,716	-

Таблица 9204-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,154	0,000
Фундаменты	4,869	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	9,467	0,000
Покрытия и перекрытия	13,900	0,000
Крыши, кровли	8,810	0,000
Лестницы	0,858	0,000
Входная группа	0,361	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,206	0,000
Наружная отделка фасадов	6,927	0,000
Проемы	3,073	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,646	0,000
Потолки	0,483	0,000
Полы	5,332	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,869	88,221
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,666	6,437
Водоснабжение	1,412	0,226
Канализация	0,258	0,000
Теплоснабжение	4,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	4,478	3,563
Система пожарной безопасности	2,150	1,552
ИТОГО	100	100

Группа 2 Ремонтно-механические мастерские площадью свыше 300 м2
Объект 9204-0202-01 - Ремонтно-механическая мастерская

Таблица 9204-0202-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	493,572	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	380,444	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	188,955	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	71,378	-	

Окончание таблицы 9204-0202-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	113,128	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	80,104	-

Таблица 9204-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,895	0,000
Фундаменты	5,723	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	1,441	0,000
Стены, перегородки	12,166	0,000
Покрытия и перекрытия	2,134	0,000
Крыши, кровли	4,049	0,000
Лестницы	0,595	0,000
Входная группа	0,406	0,000
Прочие конструктивные элементы	6,680	0,000
Наружная отделка фасадов	8,988	0,000
Проемы	5,760	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,334	0,000
Потолки	0,892	0,000
Полы	4,224	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,107	70,808
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	6,538	6,471
Водоснабжение	0,904	0,137
Канализация	0,522	0,000
Теплоснабжение	9,694	21,424
Вентиляция и кондиционирование	2,322	1,161
Система пожарной безопасности	0,625	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Контрольно-пропускные пункты
Группа 1 Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа
Объект 9204-0301-01 - Контрольно-пропускной пункт без системы контроля доступа площадью до 50 м2

Таблица 9204-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 483,945	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 170,036	-
1.1	в т.ч. материалы	623,274	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	212,187	-

Окончание таблицы 9204-0301-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	313,909	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	82,580	-

Таблица 9204-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,570	0,000
Фундаменты	2,740	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	3,627	0,000
Покрытия и перекрытия	9,646	0,000
Крыши, кровли	5,373	0,000
Входная группа	3,190	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,445	0,000
Наружная отделка фасадов	5,376	0,000
Проемы	3,027	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	10,300	0,000
Потолки	2,272	0,000
Полы	2,260	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	6,053	25,402
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,749	1,454
Водоснабжение	1,560	0,785
Канализация	1,451	0,000
Теплоснабжение	0,305	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,221	0,000
Слаботочные сети	0,615	0,905
Система пожарной безопасности	2,240	2,228
Система антитеррористической безопасности	15,537	15,245
Система управления технологическими процессами	18,443	53,982
ИТОГО	100	100

Группа 2 Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа
Объект 9204-0302-01 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля
доступа площадью до 50 м2

Таблица 9204-0302-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	1 786,625	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	761,365	-
1.1	в т.ч. материалы	448,725	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	112,733	-

Окончание таблицы 9204-0302-01.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1 025,260	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,439	-

Таблица 9204-0302-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,047	0,000
Фундаменты	4,252	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,221	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,844	0,000
Стены, перегородки	7,632	0,000
Покрытия и перекрытия	0,207	0,000
Крыши, кровли	1,874	0,000
Лестницы	0,974	0,000
Входная группа	0,556	0,000
Наружная отделка фасадов	1,672	0,000
Проемы	2,868	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	1,634	0,000
Потолки	0,273	0,000
Полы	2,500	0,000
Прочие элементы отделки	0,087	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	23,307	37,820
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,525	0,000
Водоснабжение	0,370	0,114
Канализация	0,209	0,000
Теплоснабжение	0,084	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,042	0,000
Система пожарной безопасности	0,520	0,000
Система антитеррористической безопасности	37,109	58,085
Система управления технологическими процессами	11,192	3,981
ИТОГО	100	100

Объект 9204-0302-02 - Контрольно-пропускной пункт с системой контроля доступа площадью свыше 50 м2 до 100 м2

Таблица 9204-0302-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		м2	м2	
	Показатель стоимости объекта	1 160,297	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	548,145	-	
1.1	в т.ч. материалы	343,691	-	

Окончание таблицы 9204-0302-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	68,456	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	612,152	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9204-0302-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	1,558	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	8,551	0,000
Стены, перегородки	5,749	0,000
Крыши, кровли	2,992	0,000
Наружная отделка фасадов	6,261	0,000
Проемы	3,501	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	0,433	0,000
Потолки	0,785	0,000
Полы	2,318	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	14,835	25,842
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,442	0,000
Водоснабжение	0,233	0,078
Канализация	0,150	0,000
Теплоснабжение	0,080	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,027	0,000
Система пожарной безопасности	0,359	0,000
Система антитеррористической безопасности	49,326	73,309
Система управления технологическими процессами	1,403	0,770
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Прачечные**Группа 3 Прачечные площадью свыше 500 м2****Объект 9204-0403-01 - Прачечная на 842,9 кг белья в смену из кирпича**

Таблица 9204-0403-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	658 437,893	801,761
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	550 361,564	670,159
1.1	в т.ч. материалы	346 588,852	422,031
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	69 409,987	84,519
2	Оборудование, мебель и инвентарь	108 076,328	131,601
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

тыс. тенге

Таблица 9204-0403-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,290	0,000
Фундаменты	0,897	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	0,603	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	0,542	0,000
Стены, перегородки	39,985	0,000
Покрытия и перекрытия	2,179	0,000
Крыши, кровли	8,362	0,000
Входная группа	5,064	0,000
Прочие конструктивные элементы	0,342	0,000
Наружная отделка фасадов	0,329	0,000
Проемы	1,056	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,367	0,000
Потолки	1,603	0,000
Полы	3,000	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	18,126	94,906
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,214	2,852
Водоснабжение	0,561	0,000
Канализация	0,334	0,000
Теплоснабжение	1,953	0,000
Вентиляция и кондиционирование	3,511	1,491
Слаботочные сети	0,337	0,446
Система пожарной безопасности	0,836	0,146
Система антитеррористической безопасности	0,509	0,159
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Операторные**Группа 1 Операторные площадью до 20 м2****Объект 9204-0501-01 - Операторная автозаправочной станции площадью 16,8 м2**

Таблица 9204-0501-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	14 848,023	883,811
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	12 452,682	741,231
1.1	в т.ч. материалы	6 130,777	364,927
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 351,164	139,950
2	Оборудование, мебель и инвентарь	2 395,341	142,580
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	772,049	45,955

Таблица 9204-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	9,332	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	1,242	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	28,028	0,000
Покрытия и перекрытия	2,015	0,000
Крыши, кровли	9,259	0,000
Проемы	1,345	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,407	0,000
Потолки	0,566	0,000
Полы	2,108	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	7,415	40,580
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	22,115	57,151
Канализация	3,218	2,269
Теплоснабжение	5,413	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,369	0,000
Система пожарной безопасности	3,168	0,000
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 5 Объекты хранения

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов;
- Подраздел 2 Склады материально-технические;
- Подраздел 3 Топливохранилища.

2. Объекты, представленные в данном Сборнике, могут учитываться дополнительно к основным объектам в качестве вспомогательных объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку, а также в качестве основных объектов строительства.

3. УПСС не учитывают затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство. В случае, когда УПСС применяется для основного объекта строительства, затраты на внутриплощадочную инженерную инфраструктуру и благоустройство принимаются дополнительно по проектам-аналогам.

4. В УПСС на объекты «Склады для сыпучих материалов» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация.

5. В УПСС на объекты «Склады материально-технические» предусмотрено электроснабжение, вентиляция и пожарная сигнализация, а также оснащение мебелью и оборудованием, инвентарем для хранения.

6. УПСС на объекты «Топливохранилища» рассчитаны на объект. При применении УПСС руководствоваться п.3.4 Общих положений.

7. При планировании строительства объекта в стесненных условиях, связанных со строительством в стесненных условиях застроенной части городов к УПСС применяется коэффициент на усложненные условия производства работ – 1,04.

Раздел 5 Объекты хранения**Подраздел 1 Склады для сыпучих материалов****Группа 1 Склады для сыпучих материалов площадью до 200 м2****Объект 9205-0101-01 - Склад металлический***Таблица 9205-0101-01.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	136,579	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	135,089	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	82,545	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	21,592	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	1,490	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0101-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,520	0,000
Фундаменты	17,379	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	45,501	0,000
Крыши, кровли	6,933	0,000
Входная группа	0,223	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,287	0,000
Проемы	4,493	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	10,398	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,705	100,000
Вентиляция и кондиционирование	1,372	0,000
Система пожарной безопасности	7,188	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0101-02 - Склад из кирпича*Таблица 9205-0101-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	220,772	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	220,772	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	113,867	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	38,583	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0101-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,562	0,000
Фундаменты	4,672	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	38,207	0,000
Крыши, кровли	9,565	0,000
Прочие конструктивные элементы	1,764	0,000
Наружная отделка фасадов	0,279	0,000
Проемы	20,228	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,651	0,000
Полы	7,595	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	4,281	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,314	0,000
Система пожарной безопасности	6,882	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 200 м² до 500 м²
Объект 9205-0102-01 - Склад из кирпича

Таблица 9205-0102-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м ²	м ²
	Показатель стоимости объекта	282,677	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	282,677	-
1.1	в т.ч. материалы	173,299	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	33,378	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,322	0,000
Фундаменты	12,864	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	22,190	0,000
Крыши, кровли	33,513	0,000
Входная группа	0,831	0,000
Прочие конструктивные элементы	2,757	0,000
Наружная отделка фасадов	2,516	0,000
Проемы	7,540	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	2,188	0,000

Окончание таблицы 9205-0102-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Полы	9,845	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,667	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,605	0,000
Система пожарной безопасности	2,160	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Склады для сыпучих материалов площадью свыше 500 м2
Объект 9205-0103-01 - Склад металлический

Таблица 9205-0103-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	179,729	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	179,729	-
1.1	в т.ч. материалы	123,650	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	20,861	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,175	0,000
Фундаменты	4,297	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Каркас здания выше отметки 0,000	65,197	0,000
Крыши, кровли	11,656	0,000
Лестницы	0,069	0,000
Входная группа	0,323	0,000
Наружная отделка фасадов	0,142	0,000
Проемы	4,806	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Полы	8,513	0,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	2,354	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,825	0,000
Система пожарной безопасности	1,643	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Склады материально-технические
Группа 1 Склады материально-технические площадью до 100 м2
Объект 9205-0201-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	368,616	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	357,078	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	191,032	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	57,233	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,539	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	11,539	-

Таблица 9205-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	4,197	0,000
Фундаменты	8,222	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	29,370	0,000
Покрытия и перекрытия	23,833	0,000
Крыши, кровли	7,788	0,000
Входная группа	2,712	0,000
Наружная отделка фасадов	3,491	0,000
Проемы	2,819	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	4,674	0,000
Потолки	1,103	0,000
Полы	4,837	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	3,650	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,087	0,000
Вентиляция и кондиционирование	1,114	0,000
Система пожарной безопасности	1,104	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 2 Склады материально-технические площадью свыше 100 м2
Объект 9205-0202-01 - Материально-технический склад из кирпича

Таблица 9205-0202-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	264,712	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	253,250	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	132,418	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	42,298	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	11,462	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	11,462	-

Таблица 9205-0202-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	1,282	0,000
Фундаменты	13,360	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Стены, перегородки	23,979	0,000
Покрытия и перекрытия	9,210	0,000
Крыши, кровли	9,137	0,000
Входная группа	1,681	0,000
Наружная отделка фасадов	14,410	0,000
Проемы	8,142	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	3,779	0,000
Потолки	0,994	0,000
Полы	3,586	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,097	100,000
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	3,284	0,000
Вентиляция и кондиционирование	0,894	0,000
Система пожарной безопасности	1,166	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0202-02 - Материально-технический склад из кирпича двухэтажный

Таблица 9205-0202-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		м2	м2
	Показатель стоимости объекта	290,461	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	276,052	-
1.1	в т.ч. материалы	141,890	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	53,836	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	14,409	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,954	-

Таблица 9205-0202-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	3,122	0,000
Фундаменты	6,205	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	4,083	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9205-0202-02.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Каркас здания выше отметки 0,000	17,020	0,000
Стены, перегородки	13,482	0,000
Покрытия и перекрытия	5,037	0,000
Крыши, кровли	17,844	0,000
Наружная отделка фасадов	12,733	0,000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
Стены, перегородки	5,189	0,000
Потолки	0,838	0,000
Полы	6,429	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	5,360	96,847
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	1,408	0,000
Теплоснабжение	0,171	3,153
Вентиляция и кондиционирование	0,128	0,000
Система пожарной безопасности	0,951	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Топливохранилища
Группа 1 Топливохранилище объемом до 500 м3
Объект 9205-0301-01 - Топливохранилище

Таблица 9205-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	83 338,084	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	70 846,718	-
1.1	в т.ч. материалы	43 491,590	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	9 345,377	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	12 491,366	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9205-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,077	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	24,212	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,656	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	73,054	100,000
ИТОГО	100	100

Объект 9205-0301-02 - Топливо-заправочный пункт*Таблица 9205-0301-02.1 Стоимостные показатели***тыс. тенге**

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		объект	м2
	Показатель стоимости объекта	70 553,168	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	36 754,353	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	14 766,005	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 581,704	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	33 798,815	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9205-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Котлован, траншеи	0,763	0,000
Фундаменты	5,432	0,000
Каркас здания ниже отметки 0,000	19,500	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Прочие конструктивные элементы	2,513	0,000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	52,667	76,750
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроснабжение	0,608	0,000
Система управления технологическими процессами	7,057	8,626
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Канализация хозяйственно-бытовая	11,462	14,624
ИТОГО	100	100

Техническая часть к Разделу 6 Объекты транспорта

1. В Разделе предусмотрены УПСС по следующей номенклатуре:

- Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования;
- Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог;
- Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог;
- Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки;
- Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог.

2. УПСС приведены на установленный измеритель (1 км автодороги, 100 м² площади дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях, 100 м водопропускных труб, 100 м² площадок отдыха, 1 км освещаемого участка дороги).

3. УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учитывают затраты на выполнение работ по устройству земляного полотна (снятие растительного грунта, устройство выемок и насыпей земляного полотна, укрепление откосов посевом трав), дорожной одежды, присыпных обочин, обустройство дороги (установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установку дорожного ограждения), рекультивацию земель. Затраты на устройство пересечений и примыканий, искусственных сооружений, площадок отдыха, автобусных павильонов, тротуаров, электроосвещение дорог учитываются дополнительно.

4. УПСС подраздела 2 группы 1 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» рассчитаны на 100 м² площади дорожного покрытия в которую включаются: площадь дорожного покрытия на пересечениях и примыканиях (в пределах закруглений и за пределами закруглений), площадь дорожного покрытия на полосах торможения (накопления), переходно-скоростных полосах на главной и второстепенной дорогах, а также дорожного покрытия на стояночных полосах в случае их наличия.

5. УПСС подраздела 3 группы 1 «Водопропускные трубы» рассчитаны на 100 м водопропускных труб с оголовками с учетом откосных стенок.

6. УПСС подраздела 4 «Площадки отдыха и автобусные остановки» рассчитаны на 100 м² площади площадок, в которую включаются площадь дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах и площадках отдыха, площадь тротуаров, площадь площадок под оборудование (под МАФы, эстакады, туалеты и т.д.). Газоны, технологические съезды, обочины в площадь площадок не включаются.

7. В УПСС подраздела 5 «Наружное освещение автомобильных дорог», а также в УПСС на объекты с шифрами 9206-0401-02, 9206-0401-03 не учтены затраты на устройство трансформаторных подстанций и затраты на прокладку линий электропередач от точки подключения до трансформаторных подстанций. Данные работы необходимо учитывать дополнительно. В УПСС с шифром 9206-0401-01 предусмотрено автономное освещение с применением светодиодных светильников на солнечных батареях.

8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты из условия использования для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов, в размере 6% от сметной стоимости строительно-монтажных работ согласно п. 27а НДЗ РК 8.04-05-2015.

9. В УПСС подраздела 1 «Автомобильные дороги общего пользования» учтена транспортировка грунта для устройства земляного полотна автомобилями-самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т на среднее расстояние 15 км. Масса транспортируемого грунта на 1 км дороги указана в таблице 1.

Раздел 6 Объекты транспорта**Подраздел 1 Автомобильные дороги общего пользования****Группа 2 Автомобильные дороги I-б категории**

Объект 9206-0102-01 - Автомобильная дорога I-б категории, 4 полосная, с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0102-01.1 Стоимость показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 км	м2	
	Показатель стоимости объекта	965 650,026	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	965 650,026	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	535 439,363	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	60 340,513	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9206-0102-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	17,918	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	72,275	0,000
Организация и безопасность движения	8,432	0,000
Прочие элементы	1,375	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 3 Автомобильные дороги II категории

Объект 9206-0103-01 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из пористого крупнозернистого асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси С-4

Таблица 9206-0103-01.1 Стоимость показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		1 км	м2	
	Показатель стоимости объекта	580 570,195	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	580 570,195	-	
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	300 927,095	-	
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	32 044,490	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-	

Таблица 9206-0103-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	28,061	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	63,374	0,000
Организация и безопасность движения	4,763	0,000
Прочие элементы	3,476	0,000
Искусственные сооружения	0,326	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0103-02 - Автомобильная дорога II категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночно-песчаной шлаковой смеси

Таблица 9206-0103-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	567 341,958	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	567 341,958	-
1.1	в т.ч. материалы	290 595,756	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	32 482,191	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0103-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	28,690	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	63,543	0,000
Организация и безопасность движения	4,211	0,000
Прочие элементы	3,557	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 4 Автомобильные дороги III категории

Объект 9206-0104-01 - Автомобильная дорога III категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из асфальтобетона и основанием из фракционированного щебня и щебеночно-песчаной смеси

Таблица 9206-0104-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	320 437,099	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	320 437,099	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>148 493,436</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>25 202,926</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9206-0104-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	31,882	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	63,136	0,000
Организация и безопасность движения	4,982	0,000
ИТОГО	100	100

Группа 5 Автомобильные дороги IV категории
Объект 9206-0105-01 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой облегченного типа с покрытием из асфальтобетона и основанием из гравийно-щебеночной и песчано-гравийной смесей

Таблица 9206-0105-01.1 Стоимостные показатели

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	161 898,788	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	161 898,788	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	<i>91 853,484</i>	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	<i>10 879,927</i>	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	<i>0,000</i>	-

Таблица 9206-0105-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	20,308	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	76,539	0,000
Организация и безопасность движения	3,153	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-02 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой капитального типа, с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона и основанием из черного щебня и щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4

Таблица 9206-0105-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	213 584,367	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	213 584,367	-
1.1	в т.ч. материалы	123 607,736	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	12 325,931	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	16,536	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	82,127	0,000
Организация и безопасность движения	1,337	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0105-03 - Автомобильная дорога IV категории с дорожной одеждой переходного типа с покрытием из песчано-гравийной смеси и основанием из песка средней крупности

Таблица 9206-0105-03.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км	м2
	Показатель стоимости объекта	62 476,921	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	62 476,921	-
1.1	в т.ч. материалы	19 115,188	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 257,141	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0105-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	37,584	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		

Окончание таблицы 9206-0105-03.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Проезжая часть	59,263	0,000
Организация и безопасность движения	0,349	0,000
Прочие элементы	2,803	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 2 Пересечения и примыкания автомобильных дорог**Группа 1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне****Объект 9206-0201-01 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог I, II категории**

Таблица 9206-0201-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	3 164,973	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	3 164,973	-
1.1	в т.ч. материалы	2 188,056	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	109,981	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	7,423	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	92,577	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-02 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального типа автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-02.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 206,132	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 206,132	-

Окончание таблицы 9206-0201-02.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1.1	в т.ч. материалы	1 529,015	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	96,643	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	2,726	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	97,274	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-03 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и облегченного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2	
	Показатель стоимости объекта	2 651,056	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 651,056	-	
1.1	в т.ч. материалы	1 781,309	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	115,209	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0201-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	5,825	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	94,175	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-04 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог I, II категории

Таблица 9206-0201-04.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 288,686	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 288,686	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 439,137	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	112,939	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	10,317	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	89,683	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-05 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой капитального (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов автомобильных дорог III, IV категории

Таблица 9206-0201-05.1 Стоимость показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 800,167	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 800,167	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	1 121,818	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	96,949	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0201-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	11,150	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	88,850	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-06 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного типа

Таблица 9206-0201-06.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	2 032,643	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	2 032,643	-
1.1	в т.ч. материалы	1 266,151	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	131,972	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,161	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	91,839	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0201-07 - Пересечения и примыкания в одном уровне с дорожной одеждой облегченного (в пределах закруглений) и переходного (за пределами закруглений) типов

Таблица 9206-0201-07.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
	Показатель стоимости объекта	1 591,529	-

Окончание таблицы 9206-0201-07.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2 площади дорожного покрытия	м2
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	1 591,529	-
1.1	в т.ч. материалы	1 045,938	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	89,881	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0201-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	3,667	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	96,333	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 3 Искусственные сооружения автомобильных дорог
Группа 1 Водопропускные трубы
Объект 9206-0301-01 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 0,5 м

Таблица 9206-0301-01.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	13 407,624	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	13 407,624	-
1.1	в т.ч. материалы	6 703,161	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	2 139,319	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-02 - Трубы водопропускные железобетонные круглые
одноочковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	34 958,671	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	34 958,671	-
1.1	в т.ч. материалы	19 162,394	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	4 948,266	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-03 - Трубы водопропускные железобетонные круглые одноочковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	45 616,645	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	45 616,645	-
1.1	в т.ч. материалы	24 725,082	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	6 410,209	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-04 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухочковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-04.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	61 398,433	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	61 398,433	-
1.1	в т.ч. материалы	34 437,557	-

Окончание таблицы 9206-0301-04.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	8 266,221	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-04.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-05 - Трубы водопропускные железобетонные круглые двухчковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-05.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	87 220,088	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	87 220,088	-	
1.1	в т.ч. материалы	49 554,065	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	11 060,828	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-05.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-06 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехчковые диаметром 1,0 м

Таблица 9206-0301-06.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель		тыс. тенге
		100 м	м2	
	Показатель стоимости объекта	100 889,942	-	
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	100 889,942	-	
1.1	в т.ч. материалы	53 846,715	-	
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 394,723	-	
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-	

Таблица 9206-0301-06.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-07 - Трубы водопропускные железобетонные круглые трехочковые диаметром 1,5 м

Таблица 9206-0301-07.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	132 352,766	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	132 352,766	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	78 573,130	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	15 081,212	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-07.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-08 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-08.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	69 987,813	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	69 987,813	-
1.1	<i>в т.ч. материалы</i>	40 905,916	-
1.2	<i>в т.ч. зарплата рабочих и машинистов</i>	8 902,533	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	<i>в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь</i>	0,000	-

Таблица 9206-0301-08.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-09 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-09.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	88 425,851	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	88 425,851	-
1.1	в т.ч. материалы	53 290,096	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	10 371,591	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-09.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-10 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные одноочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-10.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	129 807,758	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	129 807,758	-
1.1	в т.ч. материалы	79 178,071	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	14 888,790	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-10.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-11 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,0х2,0 м

Таблица 9206-0301-11.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	117 678,016	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	117 678,016	-
1.1	в т.ч. материалы	70 762,435	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	13 286,066	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-11.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-12 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 2,5х2,0 м

Таблица 9206-0301-12.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	159 147,595	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	159 147,595	-
1.1	в т.ч. материалы	100 769,983	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	16 126,171	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-12.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0301-13 - Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные двухочковые отверстием 4,0х2,5 м

Таблица 9206-0301-13.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м	м2
	Показатель стоимости объекта	233 825,398	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	233 825,398	-
1.1	в т.ч. материалы	148 099,244	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	23 104,196	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0301-13.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100,000	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 4 Площадки отдыха и автобусные остановки

Группа 1 Площадки отдыха

Объект 9206-0401-01 - Площадки отдыха площадью до 5 000 м2

Таблица 9206-0401-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	4 263,381	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 263,381	-
1.1	в т.ч. материалы	2 524,662	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	344,238	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	10,713	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	47,462	0,000
Прочие элементы	30,678	0,000
Искусственные сооружения	0,287	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	10,860	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-02 - Площадки отдыха площадью свыше 5 000 м2 до 10 000 м2

Таблица 9206-0401-02.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	4 113,690	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 113,690	-
1.1	в т.ч. материалы	2 734,058	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	209,502	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-02.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	7,862	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	70,407	0,000
Прочие элементы	12,817	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	8,915	0,000
ИТОГО	100	100

Объект 9206-0401-03 - Площадки отдыха площадью свыше 10 000 м2

Таблица 9206-0401-03.1 Стоимостные показатели

№ п/п	Наименование	тыс. тенге	
		Измеритель	
		100 м2	м2
	Показатель стоимости объекта	4 107,630	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	4 107,630	-
1.1	в т.ч. материалы	2 782,550	-

Окончание таблицы 9206-0401-03.1

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		100 м2	м2
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	177,756	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0401-03.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Земляное полотно	8,162	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Проезжая часть	81,539	0,000
Прочие элементы	4,735	0,000
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ		
Электроосвещение	5,564	0,000
ИТОГО	100	100

Подраздел 5 Наружное освещение автомобильных дорог**Группа 1 Наружное освещение автомобильных дорог**

Объект 9206-0501-01 - Электроосвещение двухполосных автомобильных дорог при одnorядном расположении опор

Таблица 9206-0501-01.1 Стоимостные показатели

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	Измеритель	
		1 км освещаемого участка дороги	м2
	Показатель стоимости объекта	40 966,454	-
1	Стоимость строительно-монтажных работ (СМР)	40 966,454	-
1.1	в т.ч. материалы	22 545,011	-
1.2	в т.ч. зарплата рабочих и машинистов	5 731,154	-
2	Оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-
2.1	в т.ч. технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,000	-

Таблица 9206-0501-01.2 Конструктивно-технологическая группировка затрат по объекту

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Фундаменты	5,293	0,000
Траншея	11,186	0,000
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Кабель	33,251	0,000

Окончание таблицы 9206-0501-01.2

Наименование группы затрат	Структура затрат показателя, %	Структура затрат оборудования, мебели и инвентаря, %
Опоры (надземные, надводные)	49,531	0,000
Приборы учета, оборудование	0,739	0,000
ИТОГО	100	100

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ САЛУ ҚҰНЫНЫҢ
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ. ӨНДІРІСТІК
ЕМЕС МАҚСАТТАҒЫ ОБЪЕКТІЛЕР**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-04-2022

Абай облысы

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-04-2022

Область Абай

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная